Werkplannen inspecties 2015

Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding

Onderzoek: Enschede

Aan : Inspecteurs IBR
Van : 5.1.2e 5.1.2e
Onderwerp : Brainstorm over aspect rampenbestrijding
Datum : 28 mei 2000

Bij het onderzoek Enschede kunnen (in ieder geval) drie taken voor de IBR worden onderscheiden:
- coördinatie inspecties;
- brandweeroptreden tot de explosie;
- de rampenbestrijding.

Aan de eerste twee wordt volop gewerkt. Aan het onderzoek van de rampenbestrijding moet nog invulling worden gegeven.

In het overleg met de andere inspecties zijn de hoofdonderzoeksvragen van de IBR voorlopig als volgt geformuleerd:
- Had een andere brandweerinzet de uiteindelijke gevolgen kunnen voorkomen?
- Heeft de rampenbestrijdingsorganisatie adequaat gefunctioneerd?

De COV (Commissie onderzoek vuurwerkramp) moeten we binnenkort informeren wat we wel en niet zullen onderzoeken.

In eerder overleg hebben we min of meer afgesproken dat 5.1.2e en 5.1.2e zich het onderzoek van de rampenbestrijding zullen bezighouden.

Er zal binnenkort een (deel)onderzoeksplan voor dit deel van het onderzoek moeten komen. Als voorbereiding daarop lijkt het mij zinvol om hierover te brainstormen. Ik stel voor om dat in de loop van maandagmiddag 29 mei te doen (13.30 uur).

Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding
Vuurwerkramp Enschede

(Deel)onderzoeksplan 'brandweeroptreden tot de fatale explosie'

1. Onderzoeksopdracht

Onderzoek of het brandweeroptreden vanaf de eerste melding tot de fatale explosie op een adequate wijze heeft plaatsgevonden.
Onderzoek welke omstandigheden ertoe hebben geleid dat onder het brandweerpersoneel en de bevolking dodelijke slachtoffers en (zwaar) gewonden waren te betreuren.

2. Onderzoeksdoelen

Diepgaand, onafhankelijk onderzoek naar de bestrijding van ongevallen heeft tot doel te bepalen of de bestrijding adequaat is verlopen, wat hieruit voor toekomstige incidenten kan worden geleerd en het bekend stellen van de leereffecten aan alle belanghebbenden, ook buiten Enschede,. Dit is met name van belang omdat rampen zelden optreden. Een belangrijk aanvullend doel kan zijn het wegnemen van maatschappelijke verontrusting na een incident door het verschaffen van helderheid voor burgers, slachtoffers en/of nabestaanden.
Voor dit onderzoek is bepaald dat als eerste een feitelijk/objectieve reconstructie van de gebeurtenissen zal worden opgesteld. Aan de hand daarvan zal de analyse plaatsvinden.
Dit leidt tot de volgende onderzoeksdoelen voor het deelonderzoek 'brandweeroptreden tot de fatale explosie'.

- Verschaffen van een feitelijk en objectief beeld van de organisatie en uitvoering van het brandweeroptreden van de eerste melding tot de fatale explosie.
- Bepalen van de effectiviteit van de voorbereiding op het bestrijden van brand in vuurwerkopslagplaatsen/-assemblagebedrijven.
- Het doen van aanbevelingen voor het - waar nodig - verder verbeteren van de voorbereiding op het bestrijden van brand in vuurwerkopslagplaatsen/ assemblagebedrijven.

1. Afbakening

Het onderzoek richt zich op de brandweeractiviteiten vanaf de eerste melding tot de fatale explosie. De rampbestrijdingsactiviteiten na de fatale explosie maken geen deel uit van het (deel)onderzoek.

2. Onderzoeksvragen

Analyse van de onderzoeksopdracht heeft geresulteerd in de volgende onderzoeksvragen:

- Welke (landelijke/gemeentelijke) richtlijnen zijn er voor het bestrijden van brand in vuurwerkopslagplaatsen / -assemblagebedrijven?
- Welke maatregelen heeft de brandweer Enschede in pro-actieve, preparatieve en preventieve zin genomen met betrekking tot vuurwerkopslag / -assemblagebedrijven in het algemeen en S.E. Fireworks in het bijzonder?
- Over welke operationele informatie beschikten de tot het moment van de fatale explosie ingezette brandweermensen op de plaats van de ramp en de alarmcentrale van de brandweer?
- Hoe heeft de brandweerinzet tot de fatale explosie plaatsgevonden en was dit, mede gelet op de op dat moment beschikbare informatie, overeenkomstig de daarvoor geldende procedures?
- Zijn er, achteraf gezien, tijdens de initiële fase mogelijkheden geweest om de uiteindelijke gevolgen van de brand te beperken en zo ja welke?
- Hoe kan worden bereikt dat die mogelijkheden in een toekomstig, vergelijkbaar geval worden benut?

1. Te onderzoeken organisaties / informatiebronnen.
De volgende organisaties zullen bij het onderzoek worden betrokken:
- Gemeentelijke Brandweer Enschede
- Regionale Brandweer Twente
- Regionale Politie Twente
- GGD
- S.E Fireworks
- Brandweerkorpsen van gemeenten waar grootschalige opslag en/of bewerking van vuurwerk plaatsvindt
- Directie Brandweer en Rampenbestrijding van het ministerie van BZK.

Daarnaast worden, indien noodzakelijk, ooggetuigen geïnterviewd

1. Wijze van onderzoek
Het onderzoek zal plaatsvinden overeenkomstig het "Protocol Incidentonderzoek" van de IBR (februari 1999) en het 'Plan van aanpak coördinatie inspectie-onderzoeken naar vuurwerkramp in Enschede' (juni 2000).

2. Rapportages
Er vinden twee rapportages plaats:
- Reconstructie van brandweeractiviteiten vanaf de melding tot de fatale explosie
- Analyse, conclusies en aanbevelingen

1. Doelgroep van de rapportage.
In eerste instantie is de rapportage bestemd voor de Commissie Vuurwerkramp. De Commissie Vuurwerkramp rapporteert aan de minister van BZK. De uiteindelijke doelgroep is zeer breed en omvat de gehele maatschappij.

2. Benodigde capaciteit
De benodigde capaciteit voor het onderzoek is, mede gelet op de komende vakanties drie inspecteurs en twee projectsecretarissen. Minimaal zijn gedurende het gehele onderzoek twee inspecteurs en een projectsecretaris noodzakelijk.

3. Externe ondersteuning.
Tijdens het onderzoek zal gebruik gemaakt worden van de volgende externe ondersteuning:
- Traumapsycholoog voor adviezen m.b.t. interviews en eventuele (trauma)psychologische ondersteuning onderzoekers
- Ervaren brandweercommandanten voor adviezen m.b.t de analyse van het onderzoeksmateriaal en het formuleren van conclusies.
- Deskundigen op het gebied van (explosie)gevaarlijke stoffen in relatie tot brandbestrijding
- Inspectie voor de Politie voor onder andere interviews politiepersoneel
- IGZ voor onder andere interviews ambulancepersoneel
- Inspectie Milieuhygiëne m.b.t. analyse voorwaarden milieuvergunningen

1. Tijdschema
Het tijdschema van het onderzoek ziet er als volgt uit:

Omschrijving	weeknummer
• Interviews en verificatie interviews met ter plaatse ingezet brandweerpersoneel en overige direct betrokkenen	23 t/m 26
• Samenstelling chronologische reconstructie van gebeurtenissen	26
• Interviews en verificatie interviewverslagen met betrokkenen op het gebied van preventie en preparatie	27 t/m 29
• Samenstelling chronologische reconstructie van aktiviteiten op preventief en preparatief gebied	29
• Verificatie reconstructie	30
• Analyse van de beschikbare informatie	31 en 32
• Opstellen concept rapportage	33 en 34
• Voorleggen concept rapportage aan betrokken diensten	34 en 35
• Opstellen definitief rapport	35

1. Randvoorwaarde
De transcripties van de geluidsbanden van de meldkamers dienen tijdig beschikbaar te zijn.

PLANNINGSGEGEVENS

Onderzoek/project : deelonderzoek Algemene Coördinatie vuurwerkramp
Opdrachtgever : 5.1.2e
Startdatum : 8 juni 2000
Einddatum : 1 september 2000
Verantwoordelijke functionaris : 5.1.2e
Uitvoering door : 5.1.2e 5.1.2e
Geraamde eigen capaciteit : 3 inspecteurs en een projectsecretaris
Capaciteit van externen : inspecteur IP,IGZ en Milieuhygiene (op afroep)
Traumapsycholoog (op afroep)
2 à 3 brandweercommandanten (op afroep)
2 deskundigen op het gebied van (explosie)gevaarlijke stoffen
Specifieke kosten : kosten traumapsycholoog en deskundigen op het gebied van (explosie)gevaarlijke stoffen (op basis van regie)

Inspectie voor de politie
Onderzoek 'Enschede'

1 Doel van het onderzoek
Doel van het onderzoek is het in kaart brengen van de in het kader van de bestrijding van de ramp ondernomen politiële activiteiten , het toetsen van deze activiteiten aan wettelijke normen, regels, procedures en afspraken en het, op basis van een analyse daarvan, identificeren van leermomenten.

2 Globale aanpak van het onderzoek
De Inspectie voor de politie is voornemens te komen tot een evaluatie van het totale optreden van de politie waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen het (eerste) optreden van de politie als parate (hulpverlenings)dienst en, na afgifte van de rampverklaring, de activiteiten van de politie als deel van de rampenbestrijdingsorganisatie. Met betrekking tot het onderzoek naar de rol van de politie als deel van de rampenbestrijdingsorganisatie dient afstemming plaats te vinden met de Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding c.q. de Commissie Vuurwerkramp. Deze afstemming moet leiden tot een precisering van de rol van de Inspectie voor de politie voor dit deel van het onderzoek.
Met inachtneming van het bovenstaande zal het onderzoek zich in principe uitstrekken van de situatie zoals deze bestond vlak voor de eerste melding tot het moment dat de bedrijfsvoering van de politie weer als "regulier" kan worden aangemerkt.

Gezien de afspraken met betrekking tot het coördineren van de werkzaamheden van de inspecties zal het onderzoek van de Inspectie voor de politie zich echter vooralsnog focussen op een zo feitelijk mogelijke, chronologische beschrijving van alle gebeurtenissen (het feitenrelaas) tussen melding en de opname van het laatste slachtoffer in een ziekenhuis.

Voor het globale plan van aanpak wordt verwezen naar de bijlage 1.
In de bijlage 2 wordt een overzicht gegeven van de gewenste stukken c.q. andere informatie.

NB De precieze inhoud van de door de minister van BZK te geven opdracht aan de Inspectie voor de politie is nog niet bekend. Deze kan nog leiden tot bijstelling van onderzoeksdoel en/of uitvoering van het onderzoek.

3 Wettelijk kader

Het wettelijk kader van het onderzoek wordt gevormd door een (op dit moment nog niet gegeven maar wel aangekondigde) opdracht van de minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties op basis van art 53a lid 1 onder c van de Politiewet 1993:
"Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft met het oog op een goede taakuitvoering door de politie en een doelmatig en effectief beheer van de politiekorpsen de bevoegdheid tot
a. ...
b. ...
c. het verrichten van onderzoek, indien daar in bijzondere gevallen reden toe is, naar ingrijpende gebeurtenissen waarbij de politie betrokken is".

Bij het uitvoeren van de onderzoekstaak zijn op de ambtenaren van de Inspectie voor de politie de art 5.12 t/m 5.20 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing

4 Toetsingskader

Het onderzoek zal zich richten op het in kaart brengen van de politiële activiteiten, het toetsen van deze activiteiten aan wettelijke normen, regels, procedures en afspraken en het, op basis van een analyse daarvan, identificeren van leermomenten.

Het toetsingskader voor de politiële activiteiten wordt onder meer gevormd door:

- Politiewet 1993
- rampenplan gemeente Enschede
- bereikbaarheids- en beschikbaarheidsregeling
- waarschuwings- en alarmeringsregeling bijzondere eenheden (M.E.,)
- opschalingsprocedures
- regionale regeling grootschalig politieoptreden
- bijstandsregeling/burenhulp
- afspraken met andere hulpdiensten, Brw, GGD, ...
- oefenplan(ning) m.b.t grootschalig politieoptreden i.s.m. andere hulpdiensten
- referentiekader 'Conflict- en crisisbeheersing politie 1999'.

5 Al ondernomen activiteiten

Er zijn inmiddels twee inspecteurs vrijgemaakt die met het onderzoek zijn belast. Het doel van het onderzoek is geformuleerd en er is op basis daarvan een globaal plan van aanpak vastgesteld.
De aspecten die voor onderzoek in aanmerking komen zijn geïdentificeerd. Dat geldt ook voor de bronnen die hiervoor moeten worden geraadpleegd. Er is een voorlopig hoorplan opgesteld, vooralsnog gericht op de eerste fase in het onderzoek: 'het feitenrelaas'.

Den Haag, 24 mei 2000
Inspectie voor de politie

Bijlage 1

Inspectie voor de politie

Globaal plan van aanpak gericht op het totstandbrengen van het feitenrelaas

Periode: tijdstip aanvraag nieuwe vergunning door huidige eigenaar S.E. Fireworks tot opname van laatste slachtoffer in het juiste ziekenhuis

Overzicht van aspecten van onderzoek die mede zullen leiden tot een reconstructie van de gebeurtenissen en nader uitgewerkt zullen worden in het 'hoorplan' van de IP.
De start van de feitelijke uitvoering zal afhankelijk zijn van verdere afstemming tussen de inspecties onderling en met de Commissie Vuurwerkramp.

1. Voorbereidingsfase: aanvraag nieuwe vergunning tot eerste melding:

* betrokkenheid van politie bij vergunningverlening, -verlenging en toezicht op naleving van vergunningvoorwaarden door S.E. Fireworks;	* politie, milieu
* beschikbare informatie bij politie over het object van vuurwerkfabriek in de wijk;	* politie
* aanwezigheid van draaiboeken c.a. met betrekking tot het optreden van de politie bij onvoorziene grootschalige incidenten;	* politie

2. Meldingsfase tot laatste grote explosie

* overzicht van tijdstippen en aard van meldingen, inzet van en opdrachten aan de onderscheiden politie-eenheden:	* politie, 1-1-2, brw
* overzicht terugkoppeling van politie-eenheden aan meldkamer van aangetroffen situatie;	* politie
* overzicht van feitelijke maatregelen en organisatie van eerste politie-optreden en afstemming met andere hulpdiensten;	* politie, brw, ggd
* inzet politie met betrekking tot recherche-onderzoek	* politie

3. Fase laatste grote explosie tot opname laatste slachtoffer in juiste ziekenhuis

* overzicht van feitelijke opschalingsmaatregelen van politie-optreden naar formele rampenbestrijdingsorganisatie (RBO). Hiertoe behoren de taken van de politie in de RBO: * openbare ordehandhaving; * verkeersregeling; * afzettingsmaatregelen; * ontruimingsmaatregelen; * recherche-taken; * registratie en identificatie van slachtoffers (RIT);	* politie, brw
* overzicht van feitelijke rol en taakuitvoering van politie in RBO;	* politie, brw
* samenwerking met andere hulpdiensten: brw en ggd;	* politie, brw, ggd
* organisatie en overzicht van feitelijke bijstandsverlening door andere politiekorpsen;	* politie
* gevolgen van politie-inzet bij vuurwerkramp voor kwaliteit van politiezorg elders in de stad	* politie

Bijlage 2

Overzicht noodzakelijke stukken/informatie

* transcripties van banden van de 1-1-2 centrale
* transcripties van banden van Politiemeldkamer van eerste periode (zeker een aantal uren)
* documenten mbt politieoptreden bij grootschalige incidenten: (voorzover aanwezig)
  - rampenplan gemeente enschede
  - informatie over risico-bedrijven (Meldkamer-documentatie)
  - interne dienstvoorschriften politie-optreden calamiteiten
  - bereikbaarheids- en beschikbaarheidsregeling (zowel uitvoerenden als leidinggevenden)
  - waarschuwings- en alarmeringsregeling bijzondere eenheden (M.E., etc.)
  - regelingen mbt opschalen van inzet politie
  - regeling staf grootschalig politieoptreden
  - regionale bijstandsregeling/burenhulp
  - afspraken met andere hulpdiensten, Brandweer, GGD, etc.
  - oefenplan(ning) mbt grootschalig politieoptreden ism andere hulpdiensten
  - evaluatieverslagen van plaatsgevonden oefeningen grootschalig politieoptreden/rampen
  - info over nul-meting referentiekader 'Conflict- en crisisbeheersing politie 1999' van regiopolitieTwente;
  - beleidsplan 2000 regio Twente (reeds in bezit)
* documenten/info m.b.t politiepersoneel/zorg:
  - namen en functies van alle ingezette politiemensen en eventueel opgelopen letsel
  - kennis bij wijk- en buurtzorg van S.E. Fireworks (eventuele wijkscans en resultaten veiligheids/leefbaarheidsmonitor)
* regelingen zoals M.E.-regeling, M.E.-beleidsplan Twente, ARBO-beleidsplan/risico-inventarisatie arbeidsomstandigheden regiokorps
* videobanden eerste optreden van hulpdiensten, Brandweer, Politie, GGD
* foto's door politie of inbeslaggenomen van derden
* luchtfoto's van voor en na ramp
* een gedetailleerde plattegrond

Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding **(concept 26 05)**

Onderzoek Enschede

Plan van aanpak

Vraagstelling aan de inspecties:
- hoofdonderzoeksvragen
- hoofdonderwerp
- plaats van onderzoek (welke diensten wil de inspectie horen)
- tijdschema

De voorlopige belangrijkste onderzoeksvragen zijn:

- Had een andere brandweerinzet de uiteindelijke gevolgen kunnen voorkomen.

- Heeft de rampenbestrijdingsorganisatie adequaat gefunctioneerd.

De te behandelen hoofdonderwerpen zijn:

- De inzet van de brandweer van het tijdstip van melding tot aan de explosie.
- De alarmering en opschaling van de brandweer en coördinerende teams.
- De bestuurlijke coördinatie en operationele leiding

De volgende organisaties en personen zullen in het onderzoek worden betrokken:

brandweer
- commando
- leidinggevenden tijdens de inzet (planning is gemaakt)
- een deel van de betrokken brandweerlieden (planning is gemaakt)
- hoofden van afdeling preparatie en preventie
- centralisten en hoofd alarmcentrale

gemeente
- burgemeester
- de deelnemers aan het gemeentelijk beleidsteam
- voorlichter

overigen
- adviseurs van het COT
- eigenaar S.E. Fireworks
- ooggetuigen
- beleidsfunctionarissen BZK

tijdschema

Brandweerinzet tot aan de explosie

Interviews met direct betrokkenen van	wk 22 tm 25
Samenstellen reconstructie gebeurtenissen	wk 25 en 28 (afhankelijk van beschikbaarheid banden)
Verificatie reconstructie	wk 29
Interviews met overige betrokkenen	wk 26 tm 28
Analyse van beschikbare informatie	wk 28 en 32
Opstellen concept rapportage	wk 32 en 33
Voorleggen concept rapportage aan betrokken diensten	wk 34

Coördinatie en leiding rampenbestrijding
pm

Plan van aanpak

EVALUATIE ONDERZOEK

GENEESKUNDIGE HULPVERLENING

SLACHTOFFERS

VUURWERKRAMP

ENSCHEDE

Inspectie voor de Gezondheidszorg

mei 2000

Het IGZ onderzoek zal uit twee delen bestaan:

a. deel 1:

Deelname aan het gezamenlijke onderzoek, d.w.z. het onderzoek in de periode tussen de eerste melding op de CPA en de opvang op het juiste bed van de laatste gewonde, en:

b. deel 2:

Een eigen onderzoek naar :

- de (organisatie van de) geneeskundige hulpverlening en nazorg aan de slachtoffers van de ramp in de daarop volgende periode;
- waarborgen voor de continuïteit van de zorg bij die voorzieningen die zoveel schade hebben opgelopen dat zij geheel of gedeeltelijk zijn uitgevallen (verzorgingshuis, huisartsenpraktijk, e.a.)

Deel1

Het gezamenlijke onderzoek:

Het gezamenlijke onderzoek zal bestaan uit een gezamenlijk deel en een individueel gedeelte. In het gezamenlijke gedeelte van het onderzoek zal het accent worden gelegd op de onderlinge samenwerking en afstemming van de drie hulpverleningsdiensten. Het individuele IGZ gedeelte van het onderzoek zal omvatten:

- de coördinatie en de organisatie van de geneeskundige hulpverlening op het rampterrein (GGD, CPA, ambulancediensten, mmt's, trauma heli, Nederlandse Rode Kruis)
- de coördinatie en de organisatie van de geneeskundige hulpverlening door de partners in de keten (ziekenhuizen, huisartsen, RIAGG, GGD medisch milieu)

1.1 *Doelstelling*

algemeen

De doelstelling van dit onderzoek is nagaan of de hulpverlening door de instellingen in de gezondheidszorg in het verzorgingsgebied Twente aan de slachtoffers tijdens en gedurende de eerste periode na de ramp is georganiseerd en verleend volgens de daartoe geldende wettelijke normen, regels, procedures en afspraken.

specifiek

- onderzoek naar functioneren GGD (coördinatie geneeskundige hulpverlening)
- onderzoek naar functioneren CPA/VC wagen (alarmering, coördinatie en regeling vervoer)
- onderzoek naar SMH ambulancezorg en medisch leider rampterrein (beoordelen/triëren patiënten)
- onderzoek naar verlenen medische hulp MMT, heli traumateam, ambulancediensten binnen en buiten de regio, ook landsgrensoverschrijdend
- onderzoek naar eerste opvang ziekenhuizen binnen en buiten de regio, inclusief calamiteiten hospitaal
- onderzoek naar rampenhulpverlening NRK
- onderzoek naar eerste opvang door huisartsen
- onderzoek naar eerste opvang door RIAGG
- onderzoek naar voorkomen schadelijke effecten milieu GGD (asbest e.d.)
- onderzoek naar inrichting en functioneren gewondennest(en)

1..2 Vraagstelling

Centrale vraagstelling

Is de hulpverlening door de instellingen in de gezondheidszorg in het verzorgingsgebied Twente aan de slachtoffers tijdens en gedurende de eerste periode na de ramp georganiseerd en verleend volgens de daartoe geldende wettelijke normen, regels, procedures en afspraken.

Deelvragen

- Waren de betrokken (coördinerend) GGD'en voldoende voorbereid op hun taak en hebben zij deze volgens de daartoe geldende wettelijke normen, regels, procedures en afspraken uitgevoerd?
- Waren de betrokken CPA's voldoende voorbereid op hun taak en hebben zij deze volgens de daartoe geldende wettelijke normen, regels, procedures en afspraken uitgevoerd?
- Waren de betrokken ambulancediensten, binnen en buiten de regio, voldoende voorbereid op hun taak en hebben zij deze volgens de daartoe geldende wettelijke normen, regels, procedures en afspraken uitgevoerd?
- Waren de betrokken MMT en helitraumateams , binnen en buiten de regio, voldoende voorbereid op hun taak en hebben zij deze volgens de daartoe geldende wettelijke normen, regels, procedures en afspraken uitgevoerd?
- Waren de betrokken ziekenhuizen, binnen en buiten de regio, voldoende voorbereid op hun taak en hebben zij deze volgens de daartoe geldende wettelijke normen, regels, procedures en afspraken uitgevoerd?
- Was het NRK voldoende voorbereid op zijn taak en heeft men deze volgens de daartoe geldende wettelijke normen, regels, procedures en afspraken uitgevoerd?
- Waren de betrokken huisartsen voldoende voorbereid op hun taak en hebben zij deze volgens de daartoe geldende wettelijke normen, regels, procedures en afspraken uitgevoerd?
- Was de RIAGG voldoende voorbereid op zijn taak en heeft men deze volgens de daartoe geldende wettelijke normen, regels, procedures en afspraken uitgevoerd?

1. 3 toetsingskader

wettelijk kader

- Kwaliteitswet zorginstellingen
- wet BIG
- WGBO
- Privacywetgeving
- Wet ambulancevervoer
- Wet rampen en zware ongevallen (1997)
- Wet geneeskundige hulpverlening bij rampen (1992)
- WCPV (1990)

Daarnaast zal als toetsingskader dienen:

- Besluit Rode Kruis (1998)
- schematische beschrijving van het SMH proces, landelijk projectbureau GHOR
- Landelijk protocol Ambulancehulpverlening
- procedures en protocollen NRK
- in de regio Twente aanwezige documenten betreffende de GHOR

1..4 wijze van onderzoek

reconstructie

gegevens verzameling

- verzamelen van schriftelijke gegevens (registratie hulpverleners, ritgegevens, uitgetypte tekst banden, overdrachten, verslagen, procedures, protocollen, e.a.)
- bestuderen gegevens van de deelnemende inspecties gezamenlijk
- bestuderen gegevens van de IGZ
- (laten) voeren van gesprekken
- z. n. raadplegen deskundigen

analyse gegevens, beoordeling, concept rapportage, rapportage

1.5 onderzoeks objecten

De volgende instellingen respectievelijk beroepsbeoefenaars zullen in dit onderzoek worden betrokken

- directie en hulpverleners van de GGD Twente te Almelo(coördinatie geneeskundige hulpverlening, schadelijke effecten milieu)
- de directie en hulpverleners van de GGD IJssel Vecht te Zwolle
- directie en hulpverleners van de CPA / AAd-Oost
- directie en hulpverleners van de CPA IJssel Vecht
- directie en hulpverleners van de Ambulancedienst/ AAD Oost
- directie en hulpverleners van de nog nader te bepalen andere ambulancediensten binnen en buiten de regio Twente (gegevens zijn nog niet voorhanden)
- directie en hulpverleners van de nog nader te bepalen andere ambulancediensten buiten de Nederlandse grens (gegevens zijn nog niet voorhanden)
- medisch leider rampterrein, (gegevens zijn nog niet voorhanden)
- leden MMT Isala klinieken te Zwolle
- leden MMT heli traumateam ADAC (gegevens zijn nog niet voorhanden)
- de directie en hulpverleners van SMT te Hengelo
- de directie en hulpverleners van ziekenhuis Twenteborg te Almelo
- de directie en hulpverleners van ziekenhuis Winterswijk te Winterswijk
- de directie en hulpverleners van ziekenhuis Deventer te Deventer
- de directie en hulpverleners van de Isala klinieken te Zwolle
- de directie en hulpverleners van nog nader te bepalen betrokken ziekenhuizen, binnen en buiten de regio, alsmede grensoverschrijdend
- het medisch hoofd van het calamiteiten hospitaal van het MCU te Utrecht
- het hoofd en hulpverleners van het kerndistrict..... van het NRK
- de AHV Almelo te Almelo
- de RHV Enschede te Enschede
- nog nader te bepalen huisartsen
- de directie en hulpverleners van Mediant, geestelijke gezondheidszorg te Enschede

1.6 Organisatie en Planning

Tabel 1 geeft een overzicht van de planning voor dit onderzoek waarbij een onderverdeling naar voorbereiding, uitvoering, en rapportage is gemaakt.

Tabel 1 Planningsoverzicht

nr	Taak	doorlooptijd/week	verantwoordelijk	inzet uren

1	**Voorbereiding**			
1.1	aankondigen onderzoek bij coördinerend GGD, CPA, MST en RHV	26-5-2000, 29-5-2000	5.1.2e	
1.2	verzamelen gegevens	juni 2000		
1.3	bestuderen gegevens	juni 2000		
1.4	opstellen vragenlijsten	juni/juli 2000		
1.5.				
2	**Uitvoering**	juli, augustus		
2.1	HI			
2.2	IGZ regio Noord-oost			
2.3	extern			
2.4				
2.5.1				
2.5.2				
2.6				
2.7				
3	**Beoordeling**	september		
3.1	HI			
3.2	IGZ regio Noord-oost			
3.3	deskundigen extern?			
3.4				
3.5				
3.6				
4	**Rapportage**	oktober		
4.1	HI IGZ regio Noord-oost			

Haarlem, Arnhem mei 2000

A. Wettelijke basis voor het werk van de RVI inzake de ramp te Enschede.

1. Afleveringsvergunning (afleveren en ter aflevering aanwezig houden).
(Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Wvgs) artikel 3, Besluit vervoer gevaarlijke stoffen (Bvgs) artikel 6, Reglement gevaarlijke stoffen (RGS) artikel 2 eerste lid, artikel 31, 33, 36 t/m 39.)

Referentie-/toetsingskader:
RGS artikel 33: Oordeel van de betrokken korpschef (antecedentenonderzoek), indien negatief oordeel van de Commissaris in de provincie.
RGS artikel 35, lid 1 a): De behoefte aan de vergunning: Uittreksel Kamer van Koophandel (bedrijfsomschrijving).
RGS artikel 35, lid 1 b): Het belang van de openbare veiligheid:
- Geschikte opslagplaats (vergunning WMB);
- Aanvrager is in staat te voldoen aan de krachtens de Wvgs gestelde voorschriften;
- Aanvrager is in staat te voldoen aan de bepalingen met betrekking tot de risico-aansprakelijkheid.

RGS artikel 35, lid 2, *het stellen van voorwaarden aan het gebruik van de vergunning*:
De registratie van de ontploffingsgevaarlijke stoffen en de restrictie met betrekking tot "aan wie wordt afgeleverd".

2. Bezigingsvergunning.
(Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Wvgs) artikel 3, Besluit vervoer gevaarlijke stoffen (Bvgs) artikel 6, Reglement gevaarlijke stoffen (RGS) artikel 2 eerste lid, artikel 40 t/m 45.)

Referentie-/toetsingskader:
RGS artikel 41: Oordeel van de betrokken korpschef (antecedentenonderzoek), indien negatief oordeel van de Commissaris in de provincie.
RGS artikel 42 lid 1 a): De behoefte aan de vergunning: Uittreksel Kamer van Koophandel (bedrijfsomschrijving).
RGS artikel 42 lid 1 b): Het belang van de openbare veiligheid:
- deskundigheid van het personeel;
- Aanvrager is in staat te voldoen aan de bepalingen met betrekking tot de risico-aansprakelijkheid.

RGS artikel 42 lid 2, *het stellen van voorwaarden aan de vergunning*:
De registratie van de ontploffingsgevaarlijke stoffen, het melden van vuurwerkevenementen, de verklaring van geen bezwaar door of namens de burgemeester, e.a..

3. Toezicht.
(Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Wvgs), Besluit vervoer gevaarlijke stoffen (Bvgs), Reglement gevaarlijke stoffen (RGS)).

Wvgs artikel 34, 46, Algemene wet bestuursrecht afdeling 5.2 (toezicht op de naleving): RVI is belast met toezicht op, de bevoegdheid tot monsterneming en het onderzoek van het voertuig en de lading, ten aanzien van:
het vervoeren (laten staan en laten liggen van een vervoermiddel, laden en lossen, nederleggen tijdens het vervoer, (artikel 2 Wvgs)), afleveren, ter aflevering aanwezig houden en het bezigen van ontploffingsgevaarlijke stoffen (RGS artikel 2, lid 1).

Referentie-/toetsingskader:
-het afleveren, ter aflevering aanwezig hebben en bezigen van ontploffingsgevaarlijke stoffen onder dekking van een door of namens de Minister afgegeven vergunning;
-naleving vergunningvoorwaarden "afleveren" en "bezigen";
-naleving van het bepaalde in de Wvgs, onder meer betrekking hebbende op:

a. eisen aan de constructie, inrichting en uitrusting van vervoermiddelen, waarmee gevaarlijke stoffen worden vervoerd;
b. keuring van vervoermiddelen;
c. onderzoek van gevaarlijke stoffen naar hun eigenschappen;
d. eisen ten aanzien van de verpakking van gevaarlijke stoffen;
e. deskundigheid van personen die handelingen met gevaarlijke stoffen verrichten
f. e.a. (zie Wvgs artikel 6).

Kan/mag de RVI gegevens aan derden verstrekken?
p.m.

2. Werkplan Rijksverkeersinspectie (RVI) m.b.t. onderzoek naar de ramp in Enschede

De RVI doet op grond van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen en het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen onderzoek naar het vervoer, het afleveren en het 'bezigen' (afsteken) van gevaarlijke of explosieve stoffen. De RVI heeft met de opslag van vuurwerk op zich geen bemoeienis.

De RVI kan en zal zich in haar onderzoek concentreren op de volgende punten

1. De RVI zal de historie van SE Fireworks qua vergunningen nagaan vanaf 1 januari 1998 tot de dag van de ramp op 13 mei 2000.
2. De RVI zal de hoeveelheden en soorten vuurwerk inventariseren (inclusief documenten) die tussen 1januari 1998 en 13 mei 2000 (in zeecontainers) zijn vervoerd van Rotterdam naar Enschede (S.E. Fireworks).
3. Verder zal worden gezocht naar containers met vuurwerk die mogelijk thans nog per zeeschip onderweg zijn naar Rotterdam naar Enschede.
4. SE Fireworks was verplicht op grond van zijn bezigingsvergunning minimaal 24 uur van te voren evenementen aan te melden bij de RVI. Op grond van zo'n melding wordt steeksproefsgewijs op de plaats waar het vuurwerk wordt afgestoken gecontroleerd. SE Fireworks had voor 13 mei jl. geen evenement aangemeld. Echter, de RVI zal de VNG (Ver. Ned.

Gemeenten) voor de zekerheid benaderen om via een "cross check " te bezien of er die avond evenementen plaats hebben gehad/zouden hebben en zo ja, wie het vuurwerk daarvoor heeft geleverd/zou leveren.

Tot onderzoek van de punten 2 en 3 is besloten in overleg met het OM 5.1.2e te Almelo.

Voorts heeft de RVI in het kader van het gerechtelijk vooronderzoek reeds haar medewerking verleend aan het onderzoek naar 3 zeecontainers die bestemd waren voor SE Fireworks. Een vierde container blijkt nog onderweg van China naar Rotterdam; ook deze zal direct na aankomst worden onderzocht.

Daarnaast verricht de RVI desgevraagd ad hoc ondersteunende werkzaamheden op verzoek van bijv. gemeentelijke milieudiensten of de milieu-inspectie van VROM.

Tijdschema
De RVI denkt ongeveer 2 weken nodig te hebben voor het onderzoek naar de punten 1 t/m 3. Aangezien de RVI bij punt 4 afhankelijk is van de VNG, kan hier (nog) niet worden aangegeven hoe lang dit zal duren. Vanzelfsprekend zal op spoed worden aangedrongen.

Plaats van onderzoek
De RVI zal voor zijn onderzoek m.n. rederijen, expediteurs en eventueel wegvervoerders moeten bevragen die werkzaamheden verrichten in de Rotterdamse haven. Daarnaast zal zij voor punt 4 de VNG benaderen.

Arbeidsinspectie

Regio Oost

Postbus 9018
6800 DX Arnhem
Janspoort 2 6811 GE
Telefoon 5 1 2e
Telefax 5 1 2e

AAN: Coordinatieoverleg BZK
VAN: 5 1 2e 5 1 2e
Betreft: hoofdlijnen onderzoeksvoorstel

Datum: 29 mei 2000

Met betrekking tot S.E. Fireworks maakt de AI onderscheid tussen

- Gedragingen van werkgever en werknemers van SE Fireworks: hiervoor is aansluiting gezocht bij het strafrechtelijk onderzoek onder leiding van het OM. Dit onderzoek blijft hier verder buiten beschouwing.

- De inzet van de hulpverlening, waarbij vier brandweermensen om het leven zijn gekomen. De afspraak is gemaakt tot samenwerking in het ongevalsonderzoek van de Arbeidsinspectie met het incidentonderzoek van de IBR.

Doel van de Arbeidsinspectie is te bepalen of relevante bepalingen uit de Arbowet zijn overtreden en (mede) tot de bewuste situatie hebben geleid. Dit onderzoek is gericht op de brandweerinzet tot aan de fatale explosie

a. **Hoofdonderzoeksvragen**

- Hoe is de besluitvorming geweest vanaf de brandmelding tot aan het moment vanuitrukken? (totstandkoming werkopdracht) (E1)
- Was er sprake van een adequate risico inschatting? (Pro4?)
- Waren de bij de inzet betrokken brandweermensen voldoende deskundig en geoefend?(A!?)
- Welke beheersmaatregelen waren repressief getroffen? (Pre1?)
- Op welke wijze is de nazorg geregeld? (Na2)

b. **Hoofdonderwerpen**

- Melding en alarmering:
  * communicatie meldkamer/brandweer (E1)
  * besluitvorming - inzet manschappen en materieel (E1)
- Operationele aspecten:
  * gebruik aanvals-/bestrijdingsplan (A!?)
  * inzet coördinatie en communicatie onderweg naar/op brandlocatie (E1/A1?)
- Beheersmaatregelen:
  * Risico inventarisatie &-evaluatie + plan van aanpak
  * vastleggen van taken, bevoegdheden
  * procedures meldkamer/brandweer m.b.t. het uitrukken (E1)
  * rampenbestrijdingsplan SE Fire Works (Pre1)
  * aanvalsplan SE Fire Works (incl. plattegrond) (Pre1)
  * opleidings- & oefeningsvoorwaarden

De Arbeidsinspectie maakt deel uit van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

c. Plaats van onderzoek

Brandweerkazerne Enschede - Afstemming met leidinggevenden/contactpersoon brandweer (is grotendeels al gebeurd)
- Centralisten (bandgegevens)
- Officier van Dienst
- Bevelvoerders en manschappen. Afhankelijk van de beschikbare gegevens zal een relevante keus gemaakt kunnen worden uit een deel van de bevelvoerders en hun manschappen.
- Leidinggevenden (afhankelijk van het vooronderzoek)

Politie bureau Enschede - Indien noodzakelijk; horen politie getuigen

Afronding onderzoek kan op dit moment nog onvoldoende overzien worden en zal i.o.m andere Inspecties en mogelijk het OM bezien moeten worden afgestemd.

d. **Tijdschema**

In samenwerking met 5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e van IBR zijn er tijdens onze eerste contacten met de brandweer afspraken gemaakt omtrent het groepsgewijs horen van betrokkenen. Daarnaast is via brandweer contactpersoon 5.1.2e verzocht om een aantal documenten, voorschriften, procedures etc. Hij heeft daarbij aangegeven dat e.e.a. al in werking is gesteld.

Aangezien er een grote overlap is van benodigde onderzoeksgegevens voor zowel de Arbeidsinspectie als de Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding en er tussen de betrokken inspecteurs al werkafspraken zijn gemaakt ligt het voor de hand om dit afspraken gestalte te geven, tenzij blijkt dat dit Juridisch(cautie)/onderzoekstechnisch niet verstandig is.

Het (groepsgewijs) horen dient i.v.m. mogelijk kwaliteitsverlies voor reconstructie z.s.m. plaats te vinden (start voorzien, afhankelijk van protocol W 22/23).
Of deze onderzoeksgegevens voor de Arbeidsinspectie voldoende bruikbare informatie en feiten oplevert moet worden afgewacht. Mogelijk dient deze reconstructie als vooronderzoek en moeten daarna individueel nog mensen gehoord worden. Indien dit laatste het geval is, kunnen de betrokkenen in W 24/25 worden gehoord.

INSPECTIEONDERZOEKEN EN COÖRDINATIE

VROM-inspecties
Het plan van aanpak (conform concept brief aan Kamer) gaat in op 4 aspecten.
1. Wettelijk kader. Het wettelijk kader omvat de volgende wetten:
Wet milieubeheer (Besluit opslag vuurwerk milieubeheer voor opslag minder dan 1000 kilo en vergunningplicht voor meer dan 1000 kilo en Besluit risico's zware ongevallen voor 50 ton (exclusief verpakking met omrekeningsfactor 0,3).
Wet explosieven voor civiel gebruik (Wecg) voor eisen aan de overbrenging van explosieve stoffen.
Wet vervoer gevaarlijke stoffen en Reglement gevaarlijke stoffen voor vervoeren en bezigen.
Wet milieugevaarlijke stoffen (Wms), vuurwerkbesluit voor veiligheid e.d. consumentenvuurwerk.
De bovenstaande wetgeving is op drie pagina's beschreven en al eerder ter beschikking gesteld (mail aan 5.1.2e) en grotendeels vermeld in de eerste brief van de minister van BZK aan de Kamer.
De verantwoordelijkheid ligt voor de Wm en Wms bij VROM, waarbij de gemeente voor vuurwerkbedrijven vergunning verlenend gezag is en toezicht houdt op de naleving.
De Inspectie Milieuhygiëne (IMH) heeft als **taak** het bevorderen van de uitvoering van het milieubeleid door handhaving en toezicht op de uitvoering. De IMH is aangewezen als toezichthouder en kan desgewenst adviseren. Vanuit haar tweedelijns rol adviseert de IMH alleen bij grotere, zogenaamde Top X bedrijven, dus niet bij bedrijven met een Wm vergunning voor opslag van vuurwerk zoals SE Fireworks.
Voor de vervoersregelgeving ligt de verantwoordelijkheid met name bij V&W, waarbij de Wecg over meer departementen is verdeeld.

Verder van belang zijn de volgende regels.
Bouwregelgeving vanwege mogelijke bouwvoorschriften voor bedrijven met een Wm vergunning of BRZO bedrijven.
Bestemmingsplannen en overige RO aspecten.
Regels met betrekking brandpreventie.

De VROM-inspecties beschikken over diverse vergunningen en een eerste voorlopige analyse kan worden gemaakt die zal leiden tot een aantal vragen. Echter complete dossiers zijn niet beschikbaar en er is geen sprake geweest van hoor en wederhoor.
Informatieverstrekking kan gebeuren zowel ten behoeve van strafrechtelijk onderzoek als ten behoeve van de Commissie.

2. De werkplanning
Om een goede reconstructie te kunnen maken en voor de ondersteuning van de eigen bestuursrechtelijke aanpak, de steun aan het strafrechtelijk traject en de steun aan de Commissie Oosting zijn de volgende thema's van belang.

Thema	Dossier	Wie bevragen
Bouw	Analyse bouwvergunning nodig	Betrokkenen afd. bouw gemeente
RO	Bestemmingsplan	Bouw en milieudienst gemeente en afd. Planologie provincie

Milieu	Vergunningen	Bouw en milieudienst gemeente, afd. milieu; 5.1.2e (Defensie); Brandweer
	Toezicht	Idem + politie
Transport	Vergunning bezigen	V&W/Vic ; politie/korpschef
Opslag	Wecg	B&W Enschede
Brandpre-. ventie	Rampenplan Rampbestrijdingsplan Aanvalsplan	Betrokken afd. gem. Enschede Brandweer Enschede

De planning van wanneer met wie wordt gesproken en hoe en aan wie dossiers ter beschikking worden gesteld kan pas definitief worden gemaakt na gezamenlijke afstemming.
Per betrokken dienst of afdeling dient te worden bepaald wie verantwoordelijk is voor het verlenen van vergunningen, wie toetst of beoordeelt, wie adviseert, wie verantwoordelijk is voor publiciteit enzovoort. De VROM inspecties geven voorrang aan de strafrechtelijke aanpak waarvoor al drie medewerkers zijn beschikbaar gesteld.

Aandachtspunten tot nu toe zijn op grond van de eerste indrukken het al dan niet vereist zijn van een bouwvergunning voor de MAVO boxen en de zeecontainers, de achterliggende motivatie voor het aanpassen (naar meer toegestane opslag) van de vergunning na constateringen van 5.1.2e, de afstemming tussen de vergunning van V&W voor bezigen en de Wm vergunning, de wijze van toezicht (mede in relatie tot wat elders bij gemeenten gebruikelijk is).

De IMH en IRO controleren nu de bedrijven. De lijst van grotere bedrijven omvat er inmiddels 120 (per 24-5-2000). Voor de analyse van de situatie elders in Nederland zullen de ervaringen van andere handhavers (met name politie) worden meegenomen.
Het onderzoek naar deze bedrijven omvat niet de bedrijven die minder dan 1000 kilo mogen opslaan. De eindrapportage wordt medio juni verwacht.

3. Organisatie en coördinatie van informatieuitwisseling.
Nader in te vullen na afstemming over punt 2. Tot nu toe zijn alle gegevens aangeleverd (bijv. meetgegevens) via het RCC of BZK en afgestemd waar mogelijk. Dit zal zo moeten blijven gebeuren.

4. Relatie met de Commissie vuurwerkramp.
Nader in te vullen in overleg met de Commissie door voorstellen van Commissie en BZK en afstemmen in IBT/I.

Arbeidsinspectie

Regio Oost
Postbus 9018
6800 DX Arnhem
Jansspoort 2 6811 GE
Telefoon 5.12e
Telefax 5.12e

MEMO

Betreft: SE Fireworks: aanpak Arbeidsinspectie **Datum**: 18 mei 2000

Door de Arbeidsinspectie wordt de volgende aanpak gevolgd, inzake haar bemoeienis met de ramp in Enschede:

1. **Beheersing situatie ter plaatse**: gericht op de veiligheid en gezondheid van de in het rampgebied actieve werkenden. Een belangrijk aspect wordt hierbij gevormd door de blootstelling aan gevaarlijke stoffen, met name asbest. De aanpak vloeit voort uit, en is geënt op de wettelijk vastgelegde toezichthoudende rol van de Arbeidsinspectie op de naleving van de Arbeidsomstandighedenwet.
   Na de eerste fase - de bestrijding en redding - en de tweede fase - identificatie en vastlegging informatie - is in de vervolgfase de aandacht van de AI ook gericht op de bedrijfsactiviteiten in de indirecte sfeer. (werktijdenproblematiek, arbeidsomstandigheden)

2. **Ongevalsonderzoek:** Ernstige ongevallen, die het gevolg zijn van activiteiten in de sfeer van werkgever en werknemersrelatie moeten aan de Arbeidsinspectie worden gemeld, en moeten door de AI worden onderzocht. (art. 9 Arbowet) Hierbij betreft het zowel letsel opgelopen door werknemers, als letsel aan derden overkomen als gevolg van genoemde activiteiten (art. 10 Arbowet mbt laatste categorie). Daarenboven geldt voor bepaalde categorieën van bedrijven een wettelijk verplichte aanpak in het kader van de SEVESO II richtlijn. Onduidelijk is nog of het betreffende bedrijf binnen de categorale aanwijzing valt of niet. E.e.a. is met name afhankelijk van de hoeveelheid opgeslagen stoffen. Met betrekking tot de onderhavige situatie zijn voor de AI de volgende kanten van belang:
   - *Oorzakenanalyse*:
     ⇒ welke rol heeft het gedrag van de werkgever en de werknemers van SE Fireworks gespeeld? Is daarbij sprake van overtreding van de wet en bijbehorende besluiten?
     Onder meer van belang: Inzicht in eigen werksituatie, voorlichting en instructie gericht op veiligheid en gezondheid, organisatie en aanwezigheid interne bedrijfshulpverlening, aanwezigheid deskundigheid, toezicht op veilig gedrag.
     ⇒ Welke veiligheidstechnische eisen zijn van toepassing? Voldeed het bedrijf hieraan?
     Heeft er een deugdelijke risico-analyse betreffende de werksituatie plaatsgevonden? Waren op grond hiervan de juiste maatregelen getroffen, zowel in technische zin als in operationele/uitvoerende zin?

   De oorzakenanalyse is een bestuurs- of strafrechterlijk onderzoek, en wordt afgerond met een ongevalsrapport, een ongevalsboeterapport of een proces verbaal. In de onderhavige situatie, met een enorme gevolgschade, ligt het in de rede het onderzoek strafrechterlijk te laten zijn.

Door justitie zijn reeds twee onderzoeken opgestart, waarbij tot op heden voorbij is gegaan aan de wettelijk vastgelegde rol van de Arbeidsinspectie zoals boven omschreven, en waarin derhalve ook geen zicht is op de specifieke Arbo-aspecten en de samenhang hiervan met eventueel de commune overtredingen.

- ***Ongevallen hulpverlenende organisaties.***
  Zoals omschreven in de richting van SE-Fireworks, is ook van belang in welke mate aandacht is besteed aan de de veiligheid en gezondheid van de eigen werknemers van de hulpverleningsorganisaties bij deze calamiteit. Met name de beschikbare voorkennis, al dan niet vertaald in aanvalsplannen of beheersings-scenario's, de opleiding en training van het personeel in het herkennen van gevaar e.d. zijn terug te vertalen naar verplichtingen die voortvloeien uit de Arbeidsomstandighedenwet. Ook bij de daadwerkelijke inzet tijdens de calamiteitenbestrijding is de Arbowet van toepassing verklaard! In het verleden is aangaande ongevallen overkomen aan brandweerlieden bij de uitoefening van hun functie meerdere malen samengewerkt tussen de AI en de IBR.
  Overigens is op dit moment nog niet bekend in welke mate ook bij andere hulpverlenende organisaties medewerkers ernstig letsel hebben opgelopen.

3. Landelijke vertaling

Met de resultaten uit de diverse onderzoeken, gericht op de situatie in Enschede wordt een landelijke vertaalslag gemaakt. Ook hierbij zullen twee lijnen te onderkennen zijn:

A. Gericht op de situatie bij overige gelijksoortige bedrijven
   De locatie en inrichting van gelijksoortige bedrijven zal op diverse gebieden onderwerp van gesprek zijn. Hierbij dient naast de omgevings- en externe milieu-aspecten nadrukkelijk ook de interne bedrijfssituatie te worden betrokken.
B. Gericht op de inzet van hulpverleningsorganisaties bij grootschalige calamiteiten.

Vanuit de bedrijfstakgerichte aanpak van de Arbeidsinspectie, zal de informatie uit deze onderzoeken input zijn om een steeds verdere verbetering van de inzet van hulpverlening mogelijk te maken.

LCI-0710

5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @inter.NL.net]
Verzonden: maandag 4 september 2000 11:56
Aan: 5.1.2e
CC: 5.1.2e 5.1.2e (LCI)
Onderwerp: reconstructie

LCI-0712

plattegrond SE Freworks3.doc

reconstructie ISR(2.11 LCI).do

LCI-0711

Hoi 5.1.2e

Hierbij de reconstructie van cluster 3 (Bestrijding initieel). De directe aanleiding (de oorzaak) is er nog niet in verwerkt, omdat onderzoek niet mogelijk is zonder medewerking van het OM. De traumapreventie van het ingezet brandweerpersoneel wordt verwerkt in cluster 15 (volgens afspraak gemaakt in laatste inspectie-overleg).
Cluster 3 valt onder de beperkingen van het OM. (Niet openbaar maken, maar wel vertrouwelijk verspreiden onder de inspecties).

De tekening behorende bij de reconstructie stuur ik apart, want deze is door gebruikers van word95 niet te lezen.

Bedankt nog voor de data van de processen verbaal.

Groetjes,

5.1.2e

Inleiding
Deze reconstructie is gebaseerd op:
- geregistreerde mobilofoon- en telefoongesprekken van de Regionale Alarmcentrale in Hengelo (RAC)
- interviews met en processen verbaal van ter plaatse ingezet brandweerpersoneel en centralisten van de (RAC)
- foto's en video's
- informatie van het KNMI m.b.t. de laatste twee explosies
-

Status
- Deze reconstructie is grotendeels geverifieerd door degenen die informatie hebben aangeleverd (16 brandweermensen). Drie brandweermensen en de centralisten van de RAC moeten de reconstructie nog verifiëren. Daarnaast moeten er nog interviews plaatsvinden met de eigenaren en een medewerker van S.E. Fireworks.
- **Het Openbaar Ministerie heeft aangegeven dat deze reconstructie opsporingsgevoelige elementen bevat en daarom (voorlopig) niet vrijgegeven mag worden.**
- Tijdens de analyse en rapportagefase van het onderzoek kan deze reconstructie aangevuld en/of gewijzigd worden.

Selectiecriteria
Gebeurtenissen die in de navolgende reconstructie zijn opgenomen moeten passen binnen de onderzoeksopdracht **en** moeten minimaal voldoen aan één van de onderstaande criteria. In de kolom 'selectie criteria' is aangegeven aan welk van de onderstaande criteria een gebeurtenis voldoet.

A COMMUNICATIE
- moet iets toevoegen aan de beeld- en besluitvorming/ verandering van omstandigheden **en**
- moet nieuwe informatie bevatten

A1 tussen organisaties
A2 binnen een organisatie
A3 extern met derden

BEELD- EN BESLUITVORMING DOOR ACTOREN
B1 beeldvorming/analyse
B2 informatievoorziening over de besluitvorming aan derden
B3 besluit omtrent inzet personeel en middelen
B4 besluit omtrent toepassing plan/procedures (bepaling taktiek van handelen)

C VERANDERING VAN OMSTANDIGHEDEN
C1 geplande verandering voortvloeiend uit besluit van derden
C2 geplande verandering voortvloeiend uit plannen/procedures
C3 niet geplande verandering met positief effect
C4 niet geplande verandering met negatief effect

Toelichting

Vet gedrukte tijden	zijn exacte tijden (atoomklok)
Cursief gedrukte tijden	zijn geschatte tijden
Cursieve tekst in de kolom Omschrijving gebeurtenis/ toelichting	is een toelichting op de beschreven gebeurtenis

Afkortingen

AL651	autoladder van de hoofdpost
AP	aanvalsploeg
BV	bevelvoerder
CA	chauffeur autoladder
CP	chauffeur/pompbediener
CPA	centrale post ambulancevervoer (ambulancedienst)
CVD	commandant van dienst
KLPD	korps landelijke politiediensten
OVD	officier van dienst
PV	proces verbaal
RAC	regionale alarmcentrale (brandweer)
RMC	regionaal meldcentrum (politie)
SPB	schuimpoederbluswagen
TS644	tankautospuit van de sectie Lonneker
TS645	tankautospuit van de post zuid
TS647	tankautospuit van de sectie oost
TS649	tankautospuit van de hoofdpost
WP	waterploeg

I-TS644	Interview bezetting TS644 (excl. BV)
I-TS645	Interview bezetting TS645 (excl. BV)
I-TS647	Interview bezetting TS647 (excl BV)
I-TS649	Interview bezetting TS649 incl. CA AL651
I-LG	Interview leidinggevenden (OVD en BV's)
I-HR	Interview Hoofd Repressie
I-Ver	Verificatie van de reconstructie

Datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie-(eenheid)	Selectie criteria	Omschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris(sen)	Bron(nen)	Vraag
13mei	15:02:14	Roomweg 110	Agterbos	A3	Burger meldt: in de Rembrandtstraat of achter de Roombeekstraat o.i.d. staat een vuurwerkhandel in de brand. *Op de achtergrond zijn gedurende het gehele gesprek explosies kennelijk afkomstig van vuurwerk te horen.*	Onbekende burger; Centralist RAC	LCI 0019	
13mei	15:02:27	Tollensstraat ?	Bevolking	A3	5.1.2e 5.1.2e (Tollensstraat) meldt: aan de *Bamshoeve* (tussen de singel en de Roomweg) ontploft veel te veel vuurwerk.	5.1.2e 5.1.2e Centralist RAC	LCI 0019	
13mei	15:02:57	Onbekend	Bevolking	A3	5.1.2e meldt: brand bij de vuurwerkopslag Roomweg hoek (...)straat. Alles explodeert. Vlak naast *Thole* ijzerwarenfabriek.	5.1.2e Centralist RAC	LCI 0019	
13 mei	*15 :03*	Hoofdpost en post Zuid	Brandweer Enschede	C3	De bezetting van beide posten zien van afstand een witte rookwolk gevolgd door zwarte rook en concluderen dat er waarschijnlijk snel een uitrukbericht zal komen en gaan richting uitrukvoertuigen.	Bemanning TS 649, TS 645	I-LG	
13mei	15:03:26	Onbekend	Bevolking	A3	5.1.2e meldt: in de Tollensstraat zit een vuurwerkhandel die staat in de brand	5.1.2e Centralist RAC	LCI 0019	
13mei	15:03:34	Kwartel-straat?	Bevolking	A3	5.1.2e (Kwartelstraat) meldt brand in een opslag van gevaarlijke stoffen in een zijstraat van de Roomweg.	5.1.2e ; Centralist RAC	LCI 0019	
13mei	15:03:57	RAC	Regionale Brandweer	B3	"Attentie attentie, brandmelding Roomweg Hoofdpost, sectie Oost betreft vuurwerkfabriek, Roombeekweg. Sectie Oost en Hoofdpost" *Met dit bericht wordt de OVD, de TS647, de TS649 en de AL651 gealarmeerd.*	Centralist RAC: Brandweer-personeel Enschede	LCI 0019	
13mei	15:04:58	112-centrale Driebergen	KLPD	A1	5.1.2e van de 112-centrale in Driebergen vraagt of de brandweeralarmcentrale genoeg informatie heeft over de ontploffing in Enschede. Afgesproken wordt dat soortgelijke meldingen niet meer doorgegeven worden.	Centralist 112-centrale Driebergen; Centralist RAC	LCI 0019	
13 mei	*15:05*	Hoofdpost	Brandweer Enschede	C2 B1	De TS 649 rukt met 4 personen uit en de AL 651 met 1 persoon. Bij vertrek uit de kazerne ziet de bezetting van de TS649 rookwolken en hoort men knallen *De bezetting van de hoofdpost bestaat normaal uit 7 personen. Twee personen zijn echter met de SPB uitgerukt*	Bezetting TS649 en AL651 (totaal 5 personen)	I-LG en I-HR	

Datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie-(eenheid)	Selectie criteria	Omschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris(sen)	Bron(nen)	Vraag
					naar een brandmelding in Glanerbrug.			
13mei	**15:05:07**	Onderweg naar brandadres	Brandweer Enschede	B3	TS649 verzoekt de RAC post Zuid ook te alarmeren. De TS 649 meldt vervolgens dat de knal al gehoord hebben.	BV TS 649; Centralist RAC	LCI 0019	
13mei	**15:06:25**	Onderweg naar brandadres	Brandweer Enschede	B3	TS 649 verzoekt de RAC de sectie Lonneker eveneens te alarmeren. *De korpsleiding wordt alleen geïnformeerd op initiatief van OVD. De regionale CVD wordt geïnformeerd bij inzet in regionaal verband. Het uitrukken van vier tankautospuiten was voor de OVD geen aanleiding de korpsleiding te informeren.*	BV TS649; Centralist RAC	LCI 0019	
13mei	**15:07:11**	RAC	Regionale Brandweer	A2	De sectie Lonneker (TS 644) wordt gealarmeerd zonder vermelding van een brandadres.	Centralist RAC; Brandweer-personeel sectie Lonneker	LCI 0019	
13mei	**15:07:20**	RAC	Regionale Brandweer	A2	Post Zuid (TS645) wordt telefonisch gealarmeerd. De BV van de TS645 vraagt of het vuurwerkfabriek van Haarman is. De centralist zegt, dat dat zou kunnen. In de buurt van de Grolsch.	Centralist RAC; BV TS645	LCI 0019	
13mei	**15:07:41**	Onderweg naar brandadres	Brandweer Enschede	C2 A2 B3	OVD rukt uit. Hij informeert of er een voorwaarschuwing naar de ambulancedienst is gedaan De centralist zegt, dat hij dat gaat doen. *OVD kan zich verzoek om ambulances niet meer herinneren. Waarschijnlijke reden: laat maar komen.*	OVD; Centralist RAC	LCI 0019	
13 mei	*15:08*	Tollensstraat SE Fireworks	Brandweer Enschede	C2	TS649 meldt zich ter plaatse.	BV TS649 Centralist RAC	LCI 0019	
13mei	**15:07:55**	RAC	Regionale Brandweer	A1	Verzoek aan CPA om voor 'stand by' naar de Roombeekstraat te gaan in verband met een grote brand. *Dit is hetzelfde bericht als het bericht om 15:08:28 van de reconstructie IGZ.*	Centralist RAC; Centralist CPA	LCI 0019	*Centralisten: Waar was grote brand op gebaseerd?*
13 mei	*15:08*	Tollensstraat SE Fireworks	Brandweer Enschede	C2 B4 B1	De aanvalsploeg van de TS649 forceert de kleine poort naast de grote poort van S.E. Fireworks. BV, AP-1 en AP-2 van TS649 voeren globale verkenning uit. BV TS649 besluit tot afleggen lage druk Men ziet niemand op het binnenterrein. Het terrein is	BV TS649 AP-1 TS 649 AP-2 TS649	I-LG I-TS649 I-Ver.	

Datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie-(eenheid)	Selectie criteria	Omschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functio-naris(sen)	Bron(nen)	Vraag
					redelijk schoon. Zij constateren dat de bunker C2 brandt en dat de deuren aan beide zijden eruit liggen. Verder is gezien dat de deuren van de C1, C3, C5, C7, C9, C11, C13, de Mavo-boxen, E1, E2, E15 en E16 dicht zijn. Het brandt aan de gevel van gebouw H ("showroom") en de dakrand van gebouw G ("garage/opslag/enz") en op de MAVO-boxen. Op het terrein van Thole zijn enige rookpluimen zichtbaar			
13mei	**15:08:33**	Onderweg naar brandadres	Brandweer Enschede	A2	De TS644 vraagt aan de RAC het brandadres. De centralist geeft door: Roomweg vuurwerkfabriek van Haarman over.	BV TS 644; Centralist RAC	LCI 0019	
13mei	**15:09:08**	Tollensstraat SE Fireworks	Brandweer Enschede	C2	AL651 meldt zich ter plaatse. *De AL651 meldt zich nu ter plaatse, maar was gelijktijdig met de TS649 ter plaatse.*	CA AL651; Centralist RAC	LCI 0019	
13mei	**15:09:25**	Onderweg naar brandadres	Brandweer Enschede	A2	De TS645 vraagt aan de RAC in welke straat zij moeten zijn. De centralist gaat overleggen met de porto 212 (BV TS649).	BV TS645; Centralist RAC	LCI 0019	
13mei	**15:09:53**	RAC	Regionale Brandweer	A2	Tot 15.12.12 wordt herhaaldelijk getracht de porto 212 (BV TS649) op te roepen. Om 15.12.28 antwoordt de TS649. *De BV van de TS649 is bezig met de globale verkenning en hoort de AC-oproep niet, omdat de portofoon waarschijnlijk op kanaal rood (het communicatiekanaal met de bezetting van de TS649) staat.*	Centralist RAC	LCI 0019 I-Ver	
13 mei	*15:10*	Tollensstraat SE Fireworks	Brandweer Enschede	C2	De aanvalsploeg gaat met een aanvalskorf het binnenterrein op.	AP-1 TS649 AP-2 TS649 CA AL651	I-LG I-TS 649 en AL 651	
13 mei	*15:10*	Tollensstraat SE Fireworks	Brandweer Enschede	C2 B3	De OVD is ter plaatse. Hij verkent samen met de BV van de TS649 het terrein van SE Fireworks. Hij besluit de brandbestrijding op dit terrein over te laten aan de BV van de TS649 en gaat zich zelf bezig houden met het inzetten van de overige tankautospuiten. Hij kiest positie op het terrein van SE Fireworks vlak bij het poortje.	OVD	I-LG I-Ver	
13mei	**15:10:13**	Edo Bergs-mabrug	Brandweer Enschede (Sectie Oost)	C2	De TS647 meldt zich met twee man op het verzamelpunt. *De procedure is dat een beroepsbrandweerman van post Zuid uitrukt als chauffeur pompbediener naar de vaste*	CP TS647; Centralist RAC	LCI 0019 I-TS 647 I-HR	

Datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie-(eenheid)	Selectie criteria	Omschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris(sen)	Bron(nen)	Vraag
					opstapplaats, Edo Bergsmabrug in de sectie Oost, om de bezetting van Sectie Oost mee te nemen naar het incident.			
13mei	**15:11:00**	Kazerne Lonneker	Brandweer Enschede	C2	De TS 644 rukt met vijf man uit.	BV TS644; Centralist RAC	LCI 0019	
13mei	**15:11:02**	Onbekend	Bevolking	A3	Burger meldt: het vuur is over de huizen heengevlogen. Op een plein achter de Tollensstraat brand het ook. Er is veel rook. Aanrijden via de Kroedhoftestraat.	Onbekende burger; Centralist RAC	LCI 0019	
13mei	**15:12:28**	RAC	Regionale Brandweer	A2	De centralist vraagt aan de TS649 aanrijroutes of opstelplaatsen voor de TS644 en de TS645. De TS649 gaat overleggen	Centralist RAC CP TS649	LCI 0019	
13 mei	*15:13*	Tollensstraat SE Fireworks	Brandweer Enschede	C2	AP-1, AP-2 van de TS649 en de CA van de AL651 leggen drie stralen lage druk af. De eerste twee stralen worden recht tegenover de opening van C2 aan de zijde van de showroom(H) ingezet. De derde straal wordt aan de kopse kant van de bunkers, compartiment C1, ingezet. Met de derde straal wordt de dakrand van gebouw G geblust, alsmede de brandjes op de Mavo boxen.	AP-1 TS649 AP-2 TS649 CA AL651	I-LG, I-TS 649 en AL 651 I-Ver	
13mei	**15:13:15**	Onderweg naar brandadres, vanaf Edo Bergsma brug	Brandweer Enschede	C2	De TS647 meldt aan de RAC dat hij met drie man naar het brandadres gaat	BV TS647; Centralist RAC	LCI 0019	
13mei	**15:13:34**	Tollensstraat SE Fireworks	Brandweer Enschede	B3	De OVD geeft opdracht dat de TS647 brand moet gaan blussen bij de Roomweg 56. Nadat de centralist aan de OVD doorgeeft dat er ook een brandmelding uit de Kroedhoftestraat is, besluit de OVD daar de TS644 heen te sturen. *Vermoedelijk heeft de OVD van een burger het bericht gekregen dat er brand is aan de Roomweg 56.*	OVD; Centralist RAC	LCI 0019 I-Ver	
13mei	**15:13:49**	Tollensstraat Thole terrein	Machine fabriek Thole	A3	5.1.2e van machinefabriek Thole meldt: Achter bij Thole zijn vuurwerkbunkers de lucht in gegaan. Daar is de brandweer aan het blussen. Er moet nog een bluswagen op het terrein van Thole aan de Tollensstraat komen. Er is al door personeel van Thole geblust, maar dat personeel durft niet in de buurt van de bunkers te blussen.	5.1.2e Centralist RAC	LCI 0019	

Datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie-(eenheid)	Selectie criteria	Omschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris(sen)	Bron(nen)	Vraag
13 mei	*15:14*	Tollensstraat SE Fireworks	Brandweer Enschede	C2 C1 B3	WP van TS647 komt ter plaatse op zijn motorfiets. Op verzoek van CP TS649 verkent hij een brandje achter de huizen aan de overzijde van de Tollensstraat. Hij concludeert dat het brandje geen kwaad kan.	WP-TS647	PV WP TS649	
13mei	**15:14:07**	RAC	Regionale Brandweer	B3	De RAC stuurt de TS644 naar de Kroedhoftestraat.	Centralist RAC; BV TS 644	LCI 0019	
13mei	**15:14:35**	Onderweg naar brandadres	Brandweer Enschede	A2	De TS645 vraagt om een aanrijroute. De centralist roept de OVD op.	BV TS 645 ; Centralist RAC	LCI 0019	
13mei	**15:14:56**	Tollensstraat SE Fireworks	Brandweer Enschede	A2 B3	Nadat de centralist de brandmelding van Thole doorgeeft aan de OVD besluit deze daar de TS645 heen te sturen.	OVD; Centralist RAC	LCI 0019	
13 mei	*15:16*	Tollensstraat SE Fireworks	Brandweer Enschede	C1 B1	De CP van de TS649 zet het waterkanon in op de C2 en gaat vervolgens weer terug naar de TS649. Men heeft het gevoel dat het goed gaat. De rook trekt snel op en men kan door het compartiment C2 heen kijken, men kan de lichtkoepels in het dak zien	CP TS649	I-TS 649	
13 mei	*15:16*	Tollensstraat SE Fireworks	Brandweer Enschede	C3 A3	Medewerker van SE Fireworks geeft AP-1 op zijn verzoek, de sleutel van de bunkerdeuren en van de showroom. Medewerker dringt aan op het eerste compartiment (C1), dat was voor hem het grote gevaar. Onmiddellijk daarop is het waterkanon verplaatst en gericht op het dak van dit compartiment. *Ook CA van de AL651 hoort op een gegeven moment van AP-2; "hou de eerste bunker in de gaten want daar zitten zware explosieven in". AP-2 heeft volgens de foto's met* 5.1.2e *en* 5.1.2e *gesproken.* *De C1 is niet door AP-1 van de TS649 geopend vanwege het gemelde gevaar*	Medewerker SE Fireworks AP-1 TS 649 AP-2 TS649 CA AL651	I-LG I-TS 649 I-Ver Foto's van 5.1.2e	*Eigenaar1,2 en medewerker SE Fireworks: Wie heeft deze informatie verstrekt?*
13 mei	*15:16*	Tollensstraat SE Fireworks	Brandweer Enschede	C2	De CA van de AL651 gaat met BV van TS649 in gebouw G (Opslagruimte) kijken of de brand mogelijk naar binnen geslagen is, doch er brandt aan de binnenzijde niets, alles is helder, geen rook.	CA AL651 en BV TS649	I-TS 649	
13 mei	*15:16*	Roomweg	Brandweer Enschede	C2	Twee brandwachten van de sectie Lonneker melden zich bij de TS644. *De bezetting van de TS644 bestaat nu uit 7 personen.*	WP-1 TS644 WP-2 TS644	I-TS644	

Datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie-(eenheid)	Selectie criteria	Omschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functio-naris(sen)	Bron(nen)	Vraag
13 mei	*15:16*	Roomweg 50	Brandweer Enschede	A1, A3	De TS644 is op de Roomweg aangehouden door een of meerdere politiagenten en bewoners met het dringende verzoek een brandje achter deze panden te blussen. Het brandje wordt geblust met hoge druk.	BV TS644 AP-1 TS644 AP-2 TS 644	I-LG	
13mei	**15:16:12**	RAC	Regionale Brandweer	C1	De TS645 krijgt opdracht om naar het terrein van Thole te gaan.	Centralist RAC; BV TS 645	LCI 0019	
13mei	**15:16:35**	Tollensstraat hoek Roomweg	Brandweer Enschede	C2 A2	De TS647 meldt zich ter plaatse op de hoek Tollensstraat Roomweg met drie man. De centralist verzoekt de TS647 zich in verbinding te stellen met de OVD.	BV TS 647; Centralist RAC	LCI 0019	
13 mei	*15:17*	Tollensstraat	Brandweer Enschede	C3	WP TS647 komt in de Tollensstraat de bezetting van de TS647 tegen en gaat met de BV van de TS647 naar de OVD op het SE Fireworksterrein. *De ploeg van TS 647 bestaat nu in totaal uit 4 mensen.*	WP TS 647 BV TS 647	I TS647 PV WP TS647	
13 mei	*15:17*	Tollensstraat SE Fireworks	Brandweer Enschede	A2	De OVD vraagt het adres waar de TS644 heengestuurd is. De centralist geeft aan dat hij daar inmiddels de TS645 heengestuurd heeft, maar dat de TS647 daar reeds ter plaatse is.	OVD; Centralist RAC	LCI 0019	
13 mei	*15:17*	Hoek Roomweg Tollensstraat	Brandweer Enschede	C2	AP-2 meldt zich bij de CP van TS647 en gaat achter de bezetting van TS647 aan de Tollensstraat in	AP-2 TS647	I-LG	
13mei	**15:17:24**	Roomweg 110	Achterbos auto's	A3	5.1.2e auto's aan de Roomweg 110 meldt: Achter op de plaats staan struiken in de brand.	?, 5.1.2e ; Centralist RAC	LCI 0019	
13 mei	*15:18*	Tollensstraat SE Fireworks	Brandweer Enschede	C3	AP-1 van TS 649 opent compartiment C3, daar was géén rook en géén vuur. Hij zet er toch preventief het kanon en een lage druk straal enkele minuten op. De inhoud van de C3 reageert niet op water. *AP-1 heeft in de C3 geen sprinkler waargenomen. De brandweer was niet op de hoogte van de (mogelijke) aanwezigheid en de werking van de sprinklerinstallatie*	AP-1 TS649	I-TS 649 I-Ver	*Eigenaar-1,2 en medewerker SE Fireworks, controleurs milieuvergunning: was geëiste sprinklerinstallatie aanwezig?*
13 mei	*15:18*	Tollensstraat SE Fireworks	Brandweer Enschede	C2	BV TS647 meldt zich bij de OVD.	BV TS647 OVD	I-LG I-TS647	
13 mei	*15:18*	Tollensstraat SE Fireworks	Brandweer Enschede	A3	Eigenaar-1 van SE Fireworks zegt tegen AP-1 van TS647: "Ik ben de eigenaar en er zit vuurwerk in".	Eigenaar-1 AP-1 TS647	I-TS647 I-Ver	
13 mei	*15:18*	Tollensstraat SE Fireworks	Brandweer Enschede	A3	WP TS647 wordt aangesproken door eigenaar-1 van SE Fireworks. Eigenaar-1geeft aan dat de brandweermensen van de containers af moeten, omdat deze vuurwerk	Eigenaar-1 WP TS647	PV- WP TS647	*Gegeven verifiëren bij eigenaar-1.*

Datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie-(eenheid)	Selectie criteria	Omschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functio-naris(sen)	Bron(nen)	Vraag
				A2	bevatten. WP TS647 geeft deze informatie door aan OVD. *De OVD kan zich niet herinneren deze informatie ontvangen te hebben.*			
13mei	**15:18:23**	RAC	Regionale Brandweer	A2 B3	De centralist vraagt of de TS645 nog geen opstelplaats heeft. De TS645 meldt dat zij aan de Tollensstraat bij Thole staan. Vervolgens vraagt de centralist of de TS645 misschien een mannetje over heeft om aan de Roomweg 110 te kijken. De TS645 antwoordt dat dat nu niet kan. *De TS645 is op dit tijdstip ter plaatse van de slagboom van het terrein van Thole. Het duurt enige minuten voordat de slagboom opengaat. De bezetting loopt het terrein van Thole op. De TS645 komt hen na.*	Centralist RAC; BV TS645	LCI 0019	
13 mei	*15:19*	Tollensstraat SE Fireworks	Brandweer Enschede	B1 B3 C4	De CA van AL651 staat ter hoogte van de kopgevel en ziet witte rook en vuurwerk achter de bunkers vandaan komen. Omdat zijn lage druk straal te kort is om achter de bunkers te komen besluit hij na overleg met de BV deze straal te verlengen. De BV van TS649 haalt een slang op bij de TS649	BV TS649 CA AL649	I-TS649 I-Ver	
13 mei	*15:20*	Tollensstraat SE Fireworks	Brandweer Enschede	B3 B1	De BV van de TS647 krijgt opdracht van de OVD om naar het terrein van Thole te gaan. BV, WP, AP-1 en AP-2 lopen op een draf naar de TS647 (Roomweg/Tollensstraat). Zij zien dat de vuurwerkontploffingen achter de bunkers heftiger worden.	OVD BV TS647 AP-1 TS647 AP-2 TS647 WP TS647		
13 mei	*15:20*	Tollensstraat SE Fireworks	Brandweer Enschede	C3	AP-1 van TS649 opent met de ontvangen sleutels gebouw H en bekijkt of de brand mogelijk doorgeslagen is. Er is alleen enige rook binnen. AP-1 spuit water tegen de binnenwand om zeker te zijn dat er verder niets gebeurt.	AP-1 TS649	I-TS 649	
13mei	**15:20:06**	Tollensstraat SE Fireworks	Brandweer Enschede	A2	De OVD vraagt aan de RAC de twee andere adressen waar brand gemeld is. De centralist geeft vervolgend door: Roomweg 110 en Kroedhoftestraat.	OVD; Centralist RAC	LCI 0019	
13 mei	*15:21*	Tollensstraat SE Fireworks	Brandweer Enschede	C1 B1	De CA van AL 651 gaat met de verlengde lage druk straal aan de kant van de Mavo-boxen staan om het ontploffende vuurwerk te blussen. Het blijkt dat de C4 in brand staat. Door de dikke rook uit deze bunker was het niet mogelijk erin te kijken.	CA AL651	I-LG I-TS 649 I-Ver	

Datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie-(eenheid)	Selectie criteria	Omschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functio-naris(sen)	Bron(nen)	Vraag
					Achter in de bunker vinden voortdurend vuurwerkexplosies plaats, als het erger wordt, zoekt CA dekking in een hoek bij de Mavo boxen en gaat terug als het weer minder wordt. Hij concentreert zich hoofdzakelijk op deze bunker. Er komen voortdurend vlammen en vooral veel rook uit die bunker. Desondanks heeft CA het idee dat hij de zaak onder controle heeft.			
13 mei	*15:21*	Tollensstraat Hoek Roomweg	Brandweer Enschede	C1	De TS647 rukt uit naar het Thole terrein	Bezetting TS647	I-TS 647	
13mei	**15:22:03**	Roomweg 56	Brandweer Enschede	A2	De TS644 vraagt aan de RAC de dichtstbijzijnde brandkraan aan de Roomweg 50.	BV TS 644; Centralist RAC	LCI 0019	
13mei	**15:22:18**	Tollensstraat SE Fireworks	Brandweer Enschede	B3	De OVD geeft opdracht aan de TS644 om naar de Roomweg 110 te gaan.	OVD; BV TS 644	LCI 0019	
13 mei	*15:24*	Tollensstraat SE Fireworks	Brandweer Enschede	C4	De BV van de TS649 haalt bij de TS649 een ladder op en plaatst deze tegen de Mavo-boxen. Vanaf de ladder heeft hij zicht op de brandjes op het Thole terrein. *De BV van de TS649 moet daar waarschijnlijk de net gearriveerde TS645 gezien hebben.*	BV TS649	I-TS649	
13 mei	*15:24*	Roomweg	Brandweer Enschede	C1	De TS644 vertrekt naar Roomweg 110.	CP TS 644	I-LG I-TS 644	
13mei	**15:24:03**	RAC	Regionale Brandweer	A2	De centralist geeft aan de TS644 door dat er op de Roomweg brandkranen liggen bij de nummers 12, 89 en 120. De TS644 antwoordt dat zij op weg zijn naar de Roomweg 110.	Centralist RAC; BV TS644	LCI 0019	
13mei	**15:25:32**	Tollensstraat Thole terrein	Brandweer Enschede	A2 B3 B3 B3	De OVD vraagt aan de TS645 waar ze staan. De TS645 antwoord dat zij aan de achterkant van Thole het terrein oprijden. De OVD verzoekt de TS645 om de TS647 te ondersteunen. De TS 645 antwoordt dat zij de TS647 het terrein van Thole zien oprijden, maar deze TS niet nodig te hebben. De OVD geeft vervolgens opdracht aan de TS647 het juiste adres aan de Kroedhoftestraat op te vragen	OVD; BV TS-5/645 OVD; BV TS 647	LCI 0019	
13mei	**15:25:42**	Lasonder-	Bevolking	A3	5.1.2e 5.1.2e meldt beginnende brandjes aan de	5.1.2e, 5.1.2e,	LCI 0019	

Datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie-(eenheid)	Selectie criteria	Omschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functio-naris(sen)	Bron(nen)	Vraag
		singel 97			Lasondersingel 97, de oude textielfabriek van de Bamshoeve. Bommen vliegen boven op de fabriek. Hij heeft de toegangshekken opengemaakt.	Centralist RAC		
13 mei	*15:26*	Roomweg 110	Brandweer Enschede	C1	De TS 644 rijdt over het terrein van garage Agterbos tot aan een betonnen schutting. *De brand ter plekke is een bermbrandje, dit is de berm van een voormalige spoorlijn. Deze ligt oostelijk naast SE Fireworks en tussen dit bedrijf en de Bamshoeve.*	Bezetting TS644	I-LG, I TS 644	
13 mei	*15:26*	Tollensstraat Thole terrein	Brandweer Enschede	C1	WP en AP-2 van TS645 blussen met een straal hoge druk diverse brandjes op het Thole terrein	WP TS645 AP-2 TS645	I-TS 645	
13mei	**15:26:33**	Tollensstraat Thole terrein	Brandweer Enschede	A2 B3	De TS647 vraagt aan de RAC of er al een TS naar de Kroedhoftestraat is. De centralist antwoordt dat hij dat wel doorgegeven heeft, maar dat hij niet weet waar al die voertuigen gebleven zijn. Hij heeft het niet kunnen bijhouden. Besloten wordt dat de TS647 naar de Kroedhoftestraat gaat.	BV TS647; Centralist RAC	LCI 0019	
13 mei	*15:27*	Tollensstraat Thole terrein	Brandweer Enschede	C1	De TS645 wordt een twintigtal meters voor de betonnen schutting, die een afscheiding vormt met S.E. Fireworks, gezet.	CP TS645	I-LG, I-TS 645	
13 mei	*15:27*	Tollensstraat SE Fireworks	Brandweer Enschede	A3	De OVD spreekt iemand van het bedrijf (Niet zijnde eigenaar-1) en vraagt hem naar de preventieve staat van de compartimenten. Deze man deelt mede dat alles volgens de reglementen is en dat er in het eerst volgende compartiment (C1) zwaar evenementen vuurwerk ligt. *De OVD vraagt dit om te weten wat ze mogelijk nog konden verwachten, omdat op dat moment de brand in het getroffen compartiment beheersbaar lijkt. Hij laat geen onderzoek naar de C1 instellen, omdat volgens hem de zaak onder controle is.*	OVD Eigenaar-2 of medewerker	I-LG	*Eigenaar-2, medewerker SE Fireworks: Wie gaf deze informatie?*
13mei	**15:27:22**	Tollensstraat SE Fireworks	Brandweer Enschede	B3	De OVD geeft alle eenheden opdracht over te schakelen naar kanaal rood. *Via het tot nog toe gebruikte kanaal 5 gaat al het berichtenverkeer tussen de RAC en de operationele eenheden, alsmede de alarmeringen. Om het berichtenverkeer tot alleen de ingezette operationele eenheden te beperken, besluit de OVD over te gaan naar*	OVD; Alle eenheden	LCI 0019	

Datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie-(eenheid)	Selectie criteria	Omschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functio-naris(sen)	Bron(nen)	Vraag
					het portofoonkanaal rood.			
13 mei	*15:28*	Tollensstraat SE Fireworks	Brandweer Enschede	A2 C1	De TS647 geeft door dat de Kroedhoftestraat en het terrein van Thole dezelfde adressen zijn en dat zij lage druk gaan afleggen op verzoek van de TS645. De centralist geeft vervolgens aan dat aan de Lasondersingel bij de oude textielfabriek een dakbrand dreigt. De BV van de TS647 antwoordt dat hij gaat overleggen met de OVD of zij erheen moeten gaan. *De Kroedhoftestraat en het terrein van Thole zijn niet hetzelfde adres. De BV van de TS645 heeft aan een lid van de bezetting van de TS647 gevraagd om de waterwinning van de TS645 te verzorgen. De BV en de WP van de TS645 bouwen zelf de lage druk stralen op.*	CP TS 647; Centralist RAC	LCI 0019 I-Ver	
13 mei	*15:28*	Tollensstraat Thole terrein	Brandweer Enschede	C1 B1	AP-1 van TS645 stelt een ladder op t.h.v. Mavo-box 6 en kijkt over de betonnen schutting heen. Hij ziet een open "vuilcontainer" met afval in brand op het terrein van S.E. Fireworks. Deze container staat naast of achter de zeecontainers. *Uit foto's blijkt dat er geen vuilcontainer staat op de aangegeven plaats.*	AP-1 TS 645	I-LG I-TS 645 Luchtfoto 13 mei 2000 (12.00 uur)	*AP-2 TS645: Wordt de afgesloten puntige ruimte als afvalcontainer gezien? Vanaf welke Mavobox of container is dat afvalbrandje geblust?*
13 mei	*15:28*	Tollensstraat SE Fireworks	Brandweer Enschede	C2 B1	De BV van TS645 klimt eveneens via de ladder en de betonnen schutting op de Mavo-boxen en ziet de brandende vuilcontainer en ziet ook dat alle groene deuren van de compartimenten dicht zijn en op de deuren ziet hij de stickers met 1.4 erop.	BV TS 645	I-LG	*BV-TS645: Welke deuren zijn precies dicht. Op dit moment zijn de C2 en C4 open.*
13 mei	*15:28*	Tollensstraat Thole terrein	Brandweer Enschede	B1	De bemanning van de TS645 horen een "lichte" explosie en zien vrij veel ontploffend vuurwerk. Dit duurt enkele minuten en zorgt voor diverse nieuwe brandjes op het terrein van Thole. *Volgens CA van de AL 651 hebben er op het terrein van S.E. Fireworks vanaf ca 15:20 meerdere "lichte" ontploffingen plaatsgevonden in C4 . Hij is telkens als het "erger" werd weggedoken in de hoek tussen Mavo-box 3 en 4.*	Bemanning TS645	I-LG I-TS 645	
13 mei	*15:28*	Roomweg 110		C1	AP-1 en AP-2 van de TS 644, die zich achter het terrein van garage Agterbos bevindt, leggen een hoge druk slang	AP-1 en AP-2 TS644	I-LG I-TS 644	

Datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie-(eenheid)	Selectie criteria	Omschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris(sen)	Bron(nen)	Vraag
					uit over de betonnen schutting en door een ijzeren hek over de oude spoorbaan. *De brand wordt in korte tijd bijna volledig geblust.*			
13 mei	*15:28*	Tollensstraat Thole terrein	Brandweer Enschede	C1	De bemanning van TS 647 wordt op het terrein van Thole ingezet om de waterwinning voor de TS 645 op te bouwen.	Bemanning TS 647	I-LG I-TS 647	
13 mei	*15:28*	Tollensstraat Thole terrein	Brandweer Enschede	C2	BV-2 van TS647 arriveert en zet zijn brommer ter hoogte van de TS647 tegen de muur	BV-2 TS647	I-TS 647	
13 mei	*15:29*	Tollensstraat Thole terrein	Brandweer Enschede	B3	De BV van TS645 geeft opdracht tot het afleggen van lage druk.	BV TS645	I-TS 645	
13 mei	*15:29*	Tollensstraat Thole terrein	Brandweer Enschede	A2	WP TS647 geeft aan BV TS645 door dat eigenaar-1 van SE Fireworks aangegeven heeft dat de brandweermensen van de containers af moeten, omdat deze vuurwerk bevatten. *De BV van de TS645 kan zich niet herinneren deze informatie ontvangen te hebben*	WP TS647 BV TS645	PV- WP TS647	*Gegeven verifiëren bij eigenaar-1.*
13 mei	**15.29.48**	RAC	Regionale Brandweer	A2	De Regionale CVD wordt opgeroepen. *Om 16.30.37 krijgt de RAC contact met de regionale CVD*	Centralist RAC Regionale CVD	LCI 0019	*Centralisten: Waarom werd de regionale CVD opgeroepen?*
13 mei	*15:30*	Tollensstraat Thole	Brandweer Enschede	C3 C4/C1	AP-2 van TS645 knipt de draden door en AP-1 van TS645 blust vanaf de Mavo-box met hoge druk de brand in de afvalcontainer op het terrein van SE Fireworks Gelijktijdig worden door de BV en de WP van TS645 lage druk aanvalsslangen uitgelegd.	AP-1 TS645 AP-2 TS 645 CP TS645 WP TS645	I-TS 645	
13 mei	*15:30*	Tollensstraat Thole terrein	Brandweer Enschede	C1	Op verzoek van BV-2 van TS647 wordt door AP-2 van TS647 een ladder tegen de schutting ter hoogte van het afdak naast gebouw G van SE Fireworks gezet	BV2-TS647 AP-2 TS647	I TS 647	
13 mei	*15:32*	Tollensstraat Thole	Brandweer Enschede	C1 B1	Als de lage druk is afgelegd, spuit AP-2 van TS645, vanaf Mavo-box 6 in de bunker C4. Hij kan hier in een open gat spuiten. Hij heeft een collega van de TS 649 gezien die vanaf de grond ook in de C4 spuit. De brand neemt vervolgens wat af.	AP-2 TS645	I-TS 645	
13mei	**15:33:27**	Tollensstraat Thole terrein	Brandweer Enschede	A2	De TS647 vraagt aan de RAC of de brandmelding aan de Lasondersingel echt is of een vermoeden. De centralist antwoordt dat het dak *dreigt* te gaan branden .	CP TS647; Centralist RAC	LCI 0019	*Dit is een duidelijk markeringspunt en strookt niet met de*

Datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie-(eenheid)	Selectie criteria	Omschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functio-naris(sen)	Bron(nen)	Vraag
					Tijdens dit gesprek met de RAC begint een angstaanjagend geroffel en beëindigt de CP van de TS647 het gesprek			*tijden van het seismologisch rapport*
13 mei	*15:34*	Tollensstraat SE Fireworks	Brandweer Enschede	B1 C4	De CA van de AL651 hoort een zwaar geroffel en ziet een grote lage steekvlam over de grond gaan, vanaf de zeecontainers (E3-E7) richting bunkers. Daarop heeft hij de straalpijp weggegooid en het op een lopen gezet. Hij is de poort uitgelopen en heeft vervolgens dekking gezocht achter de AL.	CA AL651	I-TS 649	
13 mei	*15:34*	Roomweg 110	Brandweer Enschede	B1	AP-1 en AP-2 van TS 644 zien, vanaf de voormalige spoorbaan 2 en soms 3 brandweermensen boven op de Mavo-boxen staan en, richting bunkers spuiten. Deze brandweermensen zijn ogenschijnlijk rustig aan het blussen. Vervolgens zien AP-1 en AP-2 de brandweermensen ineens wegrennen en springen. Op datzelfde moment horen zij veel vuurwerk ontploffen en ziet AP-1 het ter plekke van containers E5-E7 helemaal zwart worden. AP-2 ziet de containers achter de brandweermannen exploderen. *De bunkers zijn, vanaf de plaats waar AP-1 en AP-2 staan, niet te zien.*	AP-1 en AP-2 van TS644	I-TS 644	
13 mei	*15:34*	Tollensstraat Thole terrein	Brandweer Enschede	B1 C1	Nadat de brand in de bunker C4 minder lijkt te worden, doet zich een angstaanjagend gerommel voor en beginnen dreigende vuurwerkexplosies. AP-1 en AP-2 van TS645 trekken zich, op bevel van BV van TS645 terug. Iedereen zoekt vervolgens dekking achter de TS645.	BV TS 645 Bemanning TS 645	I-LG I-TS-5	
13 mei	*15:34*	Tollensstraat SE Fireworks		C4	De zeecontainer E2 bolt op en explodeert. Vervolgens exploderen kort na elkaar andere zeecontainers.		Video Poort	
13 mei	*15:34*	Tollensstraat Thole terrein	Brandweer Enschede	C4 B1	De CP van de TS647 gaat achter TS647 staan. Er is veel stof en kruitdampen en het geluid wordt steeds harder.	CP TS 647	I-TS 647	
13 mei	*15:34*	Tollensstraat Thole terrein	Brandweer Enschede	C4	BV-1 en AP-1 van de TS 647 zoeken eveneens dekking achter de TS647.	BV-1 TS647 AP-1 TS647	I-TS647	*WP TS647: Waar was WP op dit moment?*
13 mei	*15:34*	Tollensstraat Thole terrein	Brandweer Enschede	C4	AP-2 van TS-647 zoekt dekking in het pand van Thole.	BV-2 TS647	I-TS647	
13 mei	*15:34*	Tollensstraat Thole	Brandweer Enschede	C4	BV-2 van TS647 schuilt samen met 3 tot 4 niet-brandweerlieden voor een loods van Thole in de buurt van	BV-2 TS647	I-TS647	

Datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie-(eenheid)	Selectie criteria	Omschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functio-naris(sen)	Bron(nen)	Vraag
					zijn bromfiets.			
13 mei	*15:34*	Roomweg 110	Brandweer Enschede	B1 C4	WP-3 van TS644 kan over de schutting heen kijken en ziet dat de containers in hoog tempo één voor één bol gaan staan, losspatten en vervolgens komen de ontploffingen op hem af. De knallen worden steeds heftiger. Hij vlucht samen met de BV van de TS644 weg langs de garage en kijkt pas om als hij aan de Roomweg is.	WP-3 TS644 BV TS644	I-TS 644	
13 mei	*15:34*	Roomweg 110	Brandweer Enschede	C4	AP-1 van TS644 laat de straalpijp vallen en kruipt via een smalle gang, langs de Bamshoeve, naar voren over het puin dat er ligt. Het is een en al knallen.	AP-1 van TS 644	I-TS 644	
13 mei	*15.34*	Tollensstraat SE Fireworks	Brandweer Enschede	C4	AP-1 van TS649 besluit in de richting van de Roomweg te vluchten.	AP-1 TS649	I-TS 649	
13 mei	*15:34*	Roomweg 110	Brandweer Enschede	C4	WP-2 en CP staan achter de TS644, WP-1 van de TS644 staat erbovenop.	WP-1 TS644 WP-2 TS644 CP TS644	I-TS644 I-Ver	
13 mei	*15.34*	Tollensstraat SE Fireworks	Brandweer Enschede	C4	De OVD schuilt evenals de CP van de TS649 achter/onder de brandweervoertuigen.	OVD CP TS649	I-LG I-TS649 I-Ver	
13 mei	*15.34*	Tollensstraat SE Fireworks	Brandweer Enschede	C4	Voorlaatste explosie. *Volgens het seismologisch rapport van het KNMI vindt deze explosie om 15.32.08 plaats.*	WP-3 TS647	I-TS 647	*Welke tijd is de juiste?*
13 mei	*15:34*	Roomweg 110	Brandweer Enschede	B1 C4	AP-1 van de TS644 hoort en voelt in de smalle gang langs de Bamshoeve de voorlaatste explosie. AP-2 van TS644 wordt door deze explosie weggeblazen	AP-1 TS644 AP-2 TS644	I-TS644 I-Ver	
13 mei	*15:35*	Tollensstraat	Brandweer Enschede	B2	OVD geeft via portofoonkanaal rood door dat iedereen zich moet terugtrekken	OVD Alle brandweer functionarissen	I-LG I-ver	
13 mei	*15:35*	Tollensstraat Thole terrein	Brandweer Enschede	C4	BV, CP en AP-2 van de TS-645 vluchten richting ingang van het Thole terrein. Tijden het vluchten worden (gewonde) personen meegenomen. *Het is niet duidelijk of het vluchten van deze personen voor, tijdens of na de laatste explosie heeft plaatsgevonden.*	BV TS645 CP TS645 AP-2 TS645	I-TS645 I-Ver	
13 mei	*15.35*	Roomweg	Brandweer Enschede	C4	AP-1 van TS649 komt tijdens zijn vlucht een politieagente tegen en samen schuilen ze achter een boom	AP-1 TS649	I-TS649	

Datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie-(eenheid)	Selectie criteria	Omschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functio-naris(sen)	Bron(nen)	Vraag
					aan de Roomweg			
13 mei	*15:35*	Tollensstraat SE Fireworks	Brandweer Enschede	C3	CA en AP-2 van TS649 halen een zwaar gewonde persoon uit de deuropening van de woning naast de ingang (huisnr 50).	CA AL651 AP-2 TS649	I-TS649	
13 mei	*15:35*	Tollensstraat Thole terrein	Brandweer Enschede	C4	WP en AP-1 van TS-645 vluchten weg van de schuilplaats bij de TS645.	WP TS 645 AP-1 TS645	I-TS 645	
13 mei	*15:35*	Tollensstraat Thole terrein	Brandweer Enschede	C4	AP-2 van TS 647 vlucht met een aantal burgers uit het pand van Thole.	AP-2 TS647	I-TS647	
13 mei	*15:35*	Roomweg 110	Brandweer Enschede	C4	CP, WP-1 en WP-2 van TS 644 schuilen achter een reclamebord van het garagebedrijf op de hoek van de Roomweg met de Schurinksweg.	CP TS644 WP-1 TS644 WP-2 TS644	I-TS 644	
13 mei	*15:35*	Bamshoeve	Brandweer Enschede	C4	AP-1 en AP-2 van TS644 zijn op het terrein van de Bamshoeve en schuilen in een fietsenstalling.	AP-1 TS644 AP-2 TS644	I-TS 644	
13 mei	**15:35:47**	Onbekend	Bevolking	A3	5.1.2e uit Enschede: "Ter hoogte van richting Bleek is een enorme [vervolgens klinkt op de achtergrond een harde explosie] oh een enorme explosie uh" *Vooralsnog wordt deze explosie als de laatste explosie gezien. Tijdstip klopt niet met dat van het seismologisch rapport van het KNMI (15:33:14)*	5.1.2e Centralist RAC	LCI 0019	*Onderzoeken welke tijd de juiste is.*
13 mei	*15:36*	Tollensstraat Thole terrein	Brandweer Enschede	C4	BV-1, CP en AP-1 van de TS 647 vluchten richting ingang van het Thole terrein. Tijden het vluchten worden (gewonde) personen meegenomen.	BV-1 TS647 AP-1 TS647 CP TS647	I-TS647 I-Ver	*WP TS647: Waar was WP op dit moment?*
13 mei	*15:37*	Tollensstraat Thole terrein	Brandweer Enschede	C4	WP van TS645 komt bij bewustzijn bij de gevel van Thole vlakbij de TS645. Vlak bij hem ziet hij AP-1 van zijn TS. Met veel moeite sleept WP zijn collega weg tot ongeveer 50 meter van de ingang van het Thole terrein. Daarna bereikt CP alleen de ingang van het Thole terrein	WP TS645	I-TS645	
13 mei	*15:37*	Tollensstraat	Brandweer Enschede	C4	CA van AL651 ligt bedolven onder het puin. Hij weet zich te bevrijden en loopt richting Roomweg.	CA AL651	I-TS 649	
13 mei	*15:37*	Tollensstraat	Brandweer Enschede	C4	CP van TS649 is bang voor een volgende klap en vlucht richting Roomweg. *In de Tollensstraat komt hij de OVD en de CA van de AL651 tegen.*	CP TS649	I-TS 6	
13 mei	*15:37*	Tollensstraat Roomweg	Brandweer Enschede	C4	Omdat de OVD zijn portofoon kwijt is loopt hij de straat uit en zoekt hij naar een telefoon om de AC nader bericht	OVD CP-TS 649	I-LG I-TS 649	

Datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie-(eenheid)	Selectie criteria	Omschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functio-naris(sen)	Bron(nen)	Vraag
					te geven.			
13mei	**15:38:08**	Tollensstraat bij Thole terrein	Brandweer Enschede	B3	De BV van de TS645 vraagt aan de RAC met spoed alle ambulances voor meer dan 10 à 20 zwaar gewonden.	BV TS645 Centralist RAC	LCI 0019	
13mei	**15:38:36**	RAC	Regionale Brandweer	A1	De RAC verzoekt de CPA om meerdere ambulances i.v.m. 10 à 20 zwaar gewonden. De CPA vraagt of het nog veilig is in de Tollensstraat. De RAC gaat dat navragen.	Centralist RAC; Centralist CPA	LCI 0019	
13 mei	*15:42*	Roomweg	Brandweer Enschede	C3	OVD krijgt portofoon van de CP van TS649.	OVD CP TS649	I-LD I-TS649	
13mei	**15:42:18**	Roomweg	Brandweer Enschede	A2 B3	De OVD geeft nader bericht: grote ontploffing, meerdere gewonden en hele huizen blokken plat en branden en vraagt om: twee pelotons, en alle overige ambulances uit de regio en een extra OVD. OVD verzoekt tevens de dienstleiding en de burgemeester te informeren.	OVD; Centralist RAC	LCI 0019	

LCI-0712
zie ook LCI-0711

S. E. Fireworks, Tollensstraat te Enschede
Inzet brandweer op 13 mei 2000
tussen 15.10 en 15.35 uur



LCI-0713

5.1.2e

Van: 5.1.2e
Verzonden: dinsdag 5 september 2000 9:26
Aan: 5.1.2e
Onderwerp: FW: concept-reconstructie IP

Bijgaand vier "word" documenten met daarin de concept-versie van de reconstructie door de Inspectie voor de politie van de vuurwerkramp Enschede. Gaarne doen toekomen aan IBR. Met vragen kun je volgende week terecht bij 5.1.2e 5.1.2e, daarna ook weer bij ondergetekende.

Groet,

5.1.2e 5.1.2e

<<reconstructie voorfase.doc>> <<reconstructie dag 13.05.doc>>
<<reconstructie dag 14.05.doc>> <<reconstructie dag 15.05 e.v..doc>>


reconstructie voorfase doc


reconstructie dag 13 05 doc


reconstructie dag 14 05 doc


reconstructie dag 15 05 e v d

LCI-0714 LCI-0715 LCI-0716 LCI-0717

datum	tijd	plaats handeling	organisatie	omschrijving gebeurtenis/toelichting	functionaris	bron	code
12-01-94		Politie	Bijzondere Wetten/Afd. Milieonderzoek	mutatie in journaal Afdeling Bijzondere Wetten/Afdeling milieuonderzoek m.b.t. aanvraag bij gemeente Enschede van vergunning Wet Milieubeheer door SE Fireworks bij gemeente Enschede		LCI-0309	
03-05-94		Politie	Bijzondere Wetten/Afd. Milieonderzoek	mutatie in journaal Afdeling Bijzondere Wetten/Afdeling milieuonderzoek van verzoek van SE Fireworks om vergunning voor het afleveren van groot vuurwerk		LCI-0309	
26-05-94		Politie	Bijzondere Wetten	mutatie van ontvangst van een afschrift van de verleende vergunning door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat/D.G Vervoer aan S.E. Fireworks voor het afleveren van groot vuurwerk		LCI-0309	
25-10-95		politie	Afdeling Bijzondere Wetten	melding in journaal m.b.t. illegale vuurwerkhandel. Op 29 oktober zouden zwarthandelaren zijn uitgenodigd door firma Smallenbroek om naar het afsteken van groot vuurwerk in het Volkspark te komen kijken		LCI-0309	
13-11-95		politie	Divisie Districts-ondersteuning	melding als actiepunt van DDO in journaal illegale vuurwerkhandel om leemtes in districtelijke vuurwerkhandhaving op te pakken.		LCI-0309	
24-11-95		gemeente Enschede		brief van gemeente aan S.E. Fireworks dat samen met de politie alle vuurwerkbewaarplaatsen te Enschede gecontroleerd worden.		LCI-0048	
29-12-95	13.57.00	politie	Afdeling Bijzondere Wetten	mutatie in BPS van bezoek door Afdeling Bijzondere Wetten samen met de gemeente aan S.E. Fireworks in het kader van de jaarlijkse vuurwerkcontrole. Informatie wijst op overtreding. In schriftelijke afhandeling d.d. 12-01-96 door de gemeente van het afgelegde bezoek mededeling dat nauwelijks vuurwerk voor detaillisten werd opgeslagen en dat t.a.v. opslag geen misstanden zijn geconstateerd	5.1.2e gemeente, 5.1.2e /Afdeling Bijzonder Wetten	LCI-0309 (LCI-0048)	
30-12-96	11.30.00	politie	Afdeling Bijzondere Wetten	mutatie in BPS van bezoek S.E. Fireworks door Afdeling Bijzondere Wetten in het kader van de jaarlijkse vuurwerkcontrole. Constatering dat bunkers in gebruik zijn door 5.1.2e voor klein vuurwerk. Verder geen bijzonderheden. In schriftelijke afhandeling d.d. 10-01-97 door de gemeente van het afgelegde bezoek mededeling dat nauwelijks vuurwerk voor detaillisten is opgeslagen en dat verder t.a.v. opslag geen misstanden zijn geconstateerd.		LCI-0309 LCI-0048	

LCI-0714

09-11-97	18.23.00	politie	Afdeling Bijzondere Wetten	mutatie in BPS van bommelding bij 5.1.2e, echtgenote 5.1.2e Geen ontploffing plaatsgevonden.		LCI-0309	
30-12-97	15.13.00	politie	Afdeling Bijzondere Wetten	mutatie in BPS: bij bezoek aan S.E. Fireworks n.a.v in beslag genomen vuurwerk ter plaatse vuurwerk t.b.v particulier gebruik aangetroffen dat niet aan de voorschriften voldoet en in beslag genomen.		LCI-0309	
08-10-98		Ministerie van Verkeer en Waterstaat		beschikking waarin opgenomen dat politie n.a.v. vergunningverzoek van 5 oktober 1998 op grond van art. 33, tweede lid, Reglement Gevaarlijke stoffen oordeel heeft gegeven over S.E. Fireworks		LCI-0309	
eind 1998		politie	Afdeling Bijzonder Wetten	constatering dat beleid inzake professioneel vuurwerk aanscherping behoeft. Meerdere keren duidelijk gemaakt in maandelijkse evenementenoverleg. De uitkomsten uit een demonstratie georganiseerd door Bijzondere Wetten t.b.v. brandweer, milieudiensten e.d. zijn in een conceptnotitie verwoord		LCI-0309	
03-06-99		Ministerie van Verkeer en Waterstaat		beschikking waarin opgenomen dat politie n.a.v. vergunningverzoek van 29 april 1999 op grond van art. 41, lderde lid, Reglement Gevaarlijke stoffen oordeel heeft gegeven over S.E. Fireworks		LCI-0048	
07-09-99	16.00.00	politie	Afdeling Bijzondere Wetten	mutatie in BPS van verzoek 5.1.2e van S.E. Fireworks aan de toezichthouder van de gemeente tot inrichting van een vuurwerkbunker aan Mensinkweg 26. Betrokkene wekt indruk andere weg te willen bewandelen. Bekend dat vanuit Tollenstraat verkoop aan particulieren van gevaarlijk vuurwerk plaatsvindt. Aandacht en onderzoek nodig		LCI-0309	
08-09-99		politie	Afdeling Bijzondere Wetten	mutatie in BPS van verzoek van de Divisie Recherche ten dienste van de justitie aan de Kamer van Koophandel om een uittreksel uit het Handelsregister t.n.v. Smallenbroek Holding b.v. en verzoek om informatie welke firma staat ingeschreven op Tollenstraat **50**		LCI-0309	
24-09-99	12.29.00	politie	Afdeling Bijzondere Wetten	mutatie in BPS van alarmmelding bij Smallenbroek Holding b.v., Mensinkweg 26 te Enschede. Betrof paniekalarm, telefonisch afgedaan		LCI-0309	

24-01-00		Ministerie van Verkeer en Waterstaat		beschikking van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, waarin o.a. gezien het ingewonnen oordeel van de betrokken korpschef van politie, vergunning wordt verleend onder voorwaarde dat voorschriften worden nageleefd		LCI-0048	
11-02-00	01.44.00	politie	Afdeling Bijzondere Wetten	mutatie in BPS van alarmmelding bij Smallenbroek Vuurwerkbedrijf; geen nadere toelichting		**LCI-0309**	

datum	tijd	plaats handeling	organisatie	omschrijving gebeurtenis/toelichting	functionaris	bron	code
13-05-00	15.01.46	omgeving ontploffing	politie	48.17 meldt knallen en ontploffing nabij Grolschfabriek	48.17; centralist RMC 814	Mob.kanaal 814	0.1
13-05-00	15.02.22	omgeving ontploffing	politie	melding van 48.17: probeert de locatie van de ontploffing aan onderwindse zijde te benaderen, denkt dat het om een woning gaat.	48.17; centralist RMC 814	Mob.kanaal 814	0.1
13-05-00	15.02.23	omgeving ontploffing	politie	melding: "er gaat een vuurwerkfabriek de lucht in"	onbekende burger; telefonist RMC 112	112-3	
13-05-00	15.02.58	omgeving ontploffing	politie	48.17 meldt dat 'het' aan de Roomweg is bij de vuurwerkopslag van de Chinees.	48.17; centralist RMC 814	Mob.kanaal 814	0.1
13-05-00	15.03.08	onbekend	bevolking	onbekende meldt "fik aan de Renbaanstraat"	onbekende melder; centralist RMC 112-3	112-3	0.1
13-05-00	15.03.19	Tollensstraat	politie	48.17 meldt dat 'het' aan de Tollensstraat is, inrijden vanaf de Roomweg en 'ze' (brandweer) zien het vanzelf	48.17; centralist RMC 814	Mob.kanaal 814	0.1
13-05-00	15.03.47	Regionale Brandweer Centrale	brandweer	Regionale Brandweer Centrale n.a.v. melding: "ja hoor daar staat een vuurwerkloods in de brand"	centralist RBC; centralist RMC 112-3	112-3	0.2
13-05-00	15.03.48	onbekend	bevolking	melding van burger: meldt "d'r is brand in de vuurwerkfabriek in de Tollenstraat"	burger; centralist RMC 112-3	112-3	0.1
13-05-00	15.03.49	onbekend	bevolking	burger meldt "Enorme brand"	burger; centralist RMC 112-3	112-3	0.2

reconstructie vuurwerkramp Enschede 13 mei 2000
Inspectie voor de politie
concept versie 04-08-2000

13-05-00	15.04	RMC	814	diverse surveillance-eenheden van de politie krijgen van de RMC opdracht richting Grolsch te rijden. De 48.16 verzoekt om assistentie vanwege de toeloop van mensen: "het knalt nog behoorlijk en er zijn al aardig wat ontploffingen"	48.16; centralist RMC 814; 68.13, 68.14, 40.02	Mob.kanaal 814	0.1
13-05-00	15.05.36	onbekend	bevolking	Onbekende melder aan RMC: "ernstige rookontwikkeling na heftige vuurwerkknallen"	onbekende burger; centralist RMC 112-3	112-3	0.2
13-05-00	15.05	RMC	814	diverse politie-eenheden worden naar locatie Grolsch/Tollensstraat/Roomweg gedirigeerd	centralist RMC 814; 44.02, 46.05, 40.05	Mob.kanaal 814	0.1
13-05-00	15.07.13	Regionale Telefoon Centrale		check van RTC bij RMC of de brandmelding is doorgekomen. Reactie van RMC dat wel 100 meldingen zijn binnengekomen en verzoek om niet meer door te verbinden. RMC : "dat was een vuurwerkschuurtje van de Chinees"	telefonist RTC; telefonist RMC bedientafel Enschede	Tel.tafel Ensch.	0.1
13-05-00	15.11.27	Tollensstraat	politie	40.02 vraagt RMC om iemand van het bedrijf te bellen. RMC vraagt exacte locatie en adres voor sleutelhouder en weet nog steeds niet wie de eigenaar is.	40.02; centralist RMC 814	Mob.kanaal 814	0.1
13-05-00	15.12.26	RMC	bedientafel Hengelo	mededeling van telefonist RMC aan RTL nieuws: "we weten er nog helemaal niets van, we worden hier helemaal plat gebeld"	telefonist RMC bedientafel Hengelo	Tel.taf.Hengelo	0.2
13-05-00	15.12.45	onbekend	814	40.03 meldt zich in en wordt richting Grolsch gedirigeerd. RMC: "Ik denk dat daar een klusje voor jullie ligt"	40.03; centralist RMC 814	Mob.kanaal 814	0.2
13-05-00	15.13.00	Tollensstraat	bedientafel Enschede	RMC spreekt antwoordapparaat S.E., Fireworks in met verzoek ter plaatse te gaan omdat vuurwerkbedrijf aan de Tollensstraat is ontploft	telefonist bedientafel Enschede	LCI-0200	
13-05-00	15.15.05	RMC	bedientafel Enschede	RMC belt 5.1.2e van S.E. Fireworks over de situatie aan de Tollensstraat; 5.1.2e meldt dat iemand gaat ter plaatse	5.1.2e; telefonist 5.1.2e bedientafel Enschede	LCI-0200	
13-05-00	15.17.21	RMC	bedientafel Hengelo	namen eigenaren bedrijf getraceerd (5.1.2e), maar nog geen telefoonnummers of adressen bekend	telefonist RMC bedientafel Hengelo	LCI-0200	

13-05-00	15.17.26	Tollensstraat	politie	68.13 vraagt om een coördinator ter plaatse, want "het is een zootje". "RMC: "Dat ben jo nu bij deze". 68.13 pakt dit niet op: "Weten niet eens de weg ter plaatse".	68.13; centralist RMC 814	Mob.kanaal 814	0.4
13-05-00	15.19.24	onbekend	voorlichting politie	5.1.2e, voorlichter District MiddenTwente, meldt zich. RMC informeert hem: 3 branden, waarvan de Tollensstraat het belangrijkst, opslagloods vol vuurwerk, uitslaande brand en vuurwerk ligt er allemaal nog in.	5.1.2e telefonist RMC bedientafel Almelo	tel.taf.Almelo	0.6
13-05-00	15.18.44	RMC	politie	40.02 meldt zich ter plaatse. RMC: "Heb ik daar een chef van dienst, een brigadier of zo?"	40.02; centralist RMC 814	Mob.kanaal 814	
13-05-00	15.18.59	RMC	politie	RMC: " laatste auto Tollensstraat aan de kant van de Singel vanaf die kant publiek tegenhouden" 44.00 aan RMC: "meer volk nodig, er dreigt hier wat ontploffingsgevaar; RMC roept op: "iedereen naar de Roomweg"	centralist RMC 814; 44.00	CD-rom	
13-05-00	15.20.06	onbekend	politie	onbekende bijstand van collega's vragen om coördinator. RMC gaat zijn best doen.	onbekend; centralist RMC 814	Mob.kanaal 814	0.8
13-05-00	15.20.58	onbekend	politie	40.04 meldt dat zij ter plaatse gaan vanaf de Kersdijk, RMC vraag "wacht even"	40.04; centralist RMC 814	Mob.kanaal 814	
13-05-00	15.21.12	RMC	politie	RMC: "41.00 heb ik daar een chef van dienst, ik moet daar een coördinator ter plaatse"; 42.02 gaat als coördinator ter plaatse	41.00, 42.02; centralist RMC 814	Mob.kanaal 814/ CD-rom	
13-05-00	15.23.00	onbekend	voorlichting politie	5.1.2e (voorlichting politie) vraagt informatie. RMC meldt dat het gaat om de vuurwerkfabriek in de Tollensstraat in de buurt van de Deurningerstraat	5.1.2e	RMC	0.1
13-05-00	15.23.16	onbekend	politie	onbekende collega meldt dat ook de Koninklijke marechaussee ter plaatse gaat. RMC meldt geen zicht te hebben wie allemaal ter plaatse is gegaan. RMC doet niets anders dan telefoon aannemen.	onbekend; telefonist RMC bedientafel Enschede	tel.taf.Enschede	0.11

13-05-00	15.24.07	onbekend	politie	42.00 meldt dat er een 42.05 heen gaat die gaat proberen "de zaak af te cirkelen" (bedoeld wordt een kring rond de brandhaard)	42.00, 42.05; centralist RMC 814	Mob.kanaal 814	0.3
13-05-00	15.25.00	Malta	eigenaar panden S.E. Fireworks	5.1.2e belt vanuit Malta en verstrekt gegevens over huidige eigenaar bedrijf en meldt dat hij eigenaar van panden is. Tijdens gesprek gesproken over explosieven en slechte toestand eigenaars werkmaatschappij	5.1.2e telefonist RMC bedientafel Almelo	LCI-0200	
13-05-00	15.27.11	RMC		RMC oproep: "Al het volk terug achter de Roomweg"	centralist RMC 814	CD-rom	
13-05-00	15.29.42	Roomweg/ Nieuwluststraat/ Kievitstraat	politie	91.68 en 68.13 melden afsluiting van de Roomweg, de Nieuwluststraat en de Kievitstraat	91.68, 68.13; centralist RMC 814	Mob.kanaal 814	8.1
13-05-00	15.30.19	RMC	politie	belt met iemand om hem te gebruiken voor RMC	telefonist RMC	CD-rom	
13-05-00	15.32.08	rampgebied	KNMI	seismologische registratie eerste explosie		LCI-0200	
13-05-00	15.33.00	RMC	bedientafel Enschede	RMC doet poging eigenaar van S.E. Fireworks te bellen. Beantwoorder ontkent vuurwerkhandel te hebben en zegt een Bakker aan de Ribbelerbrinkstraat die in vuurwerk handelt, niet te kennen.	telefonist RMC bedientafel Enschede	LCI-0200	
13-05-00	15.33.14	rampgebied	KNMI	seismologische registratie tweede explosie		LCI-0200	
13-05-00	15.34.15		pers	journalist vraag om informatie, RMC meldt dat vuurwerkloods in de fik staat	telefonist RMC bedientafel Almelo	tel.taf.Almelo	0.2
13-05-00	15.35.02	onbekend		Melding: er gaat iets heel erg mis	RMC	112-3	0.6
13-05-00	15.35	onbekend	politie	diverse verzoeken om ambulances; 48.30 vraagt om assistentie: "Dit loopt hier uit de hand"	48.30; centralist RMC 814	Mob.kanaal 814	0.6
13-05-00	15.36.17	Koninklijke marechaussee		5.1.2e Koninklijke marechaussee informeert naar ontploffing en vraagt naar gevaarlijke stoffen. Infodesk RMC weet niets van gevaarlijke stoffen, alleen vuurwerkopslag	5.1.2e, telefonist Infodesk RMC	2	0.6

13-05-00	15.37.15	onbekend	politie	collega vraagt wat er aan de hand is? Infodesk RMC zegt dat vuurwerkopslag aan de Tollenstraat is ontploft. Er gaan heel wat doden vallen, het gaat niet goed het ziet zwart van de rook en de mensen, hier is stroom uitgevallen, pc ligt er al uit.	5.1.2e telefonist Infodesk RMC	2	5.1.2e
5.1.2e	5.1.2e37.19	RMC	politie	onbekende collega: "Alle auto's die kant op"	onbekende; telefonist RMC bedientafel Hengelo	CD-rom	
13-05-00	15.39.22	onbekend	politie	48.02 vraagt RMC na te gaan of alle collega's er nog zijn want het is slecht en er zijn een boel gewonden. "Rampenplan groot moet hier komen nu"	48.03; centralist RMC 814	Mob.kanaal 814	13.g1
13-05-00	15.40.07	binnenstad	politie	41.76 meldt grote paniek in de binnenstad	41.76; centralist RMC 814	Mob.kanaal 814	8.1
13-05-00	15.40.29	RMC	politie	5.1.2e belt met RMC: 5.1.2e meldt: "Niet giftig"	5.1.2e	tel.taf.Oldenzaal	
13-05-00	15.41.15	onbekend	politie	diverse politie-eenheden melden zich aanrijdend. 40.02 vraagt om ME om alles op afstand te houden, hulpverlening, ziekenhuizen, brandweer vanuit de hele regio.	32.05, 32.22, 35.05, 40.02; centralist RMC 814	Mob.kanaal 814	13.r1 13.g1
13-05-00	15.41.22	RMC	bedientafel Almelo	RMC belt met 5.1.2e (?) en vraagt of er giftige stoffen vrij komen. 5.1.2e gaat met OVD overleggen	telefonist RMC bedientafel Almelo	tel.taf.ALmelo	0.7
13-05-00	15.44.21	onbekend	politie	68.13 meldt dat de ANWB alle EHBO'ers heeft opgeroepen. RMC dirigeert ze naar de Hulstmaatstraat	68.13; centralist RMC 814	Mob.kanaal 814	13.g4
13-05-00	15.44.31	Deurningerstraat 299	politie	31.01 meldt overledene in Deurningerstraat	31.01; centralist RMC 814/40.05	Mob.kanaal 814	16 13
13-05-00	15.44.45	RMC	Infodesk RMC	Infodesk belt piketfunctionarissen	telefonist Infodesk RMC	Infodesk	1.2

13-05-00	15.48.00	RMC	bedientafel Almelo	RMC probeert Chef RMC thuis te bereiken en krijgt voicemail	telefonist RMC bedientafel Almelo	LCI-0200	
13-05-00	15.49.37	onbekend	politie	Twente 34 meldt zich aanrijdend met verpleegkundigen aan boord	34/RMC	Mob.kanaal 814	13.g4
13-05-00	15.51.30	RMC	politie	collega belt en vraagt of er hulp nodig is; hij komt naar het RMC	collega 5.1.2e 5.1.2e ; telefonist RMC bedientafel Almelo	tel.taf.Almelo	
13-05-00	15.52.08		RMC	42.02 verzoekt RMC alle EHBO vrijwilligers op te roepen	RMC	Mob.kanaal 814	1.2
13-05-00	15.52.50	onbekend	politie	5.1.2e is opgepiept door RMC en roept ME op	5.1.2e ; telefonist RMC bedientafel Almelo	tel.taf.Almelo	1.1
13-05-00	15.53	RMC	commandokamer RMC	semafoon oproep voor aan ME Zuid, Noord West, Minot boodschap	functionaris commandokamer RMC	tel.commando	1.2
13-05-00	15.55.42	onbekend	politie	48.24 vraagt naar verzamelplaats ambulances. RMC meldt Hulstmaatstraat/Fazantstraat	48.24; centralist RMC 814	Mob.kanaal 814	13
13-05-00	15.56.07	onbekend	politie	n.a.v. telefoontje van politiefunctionaris meldt RMC dat door de brandweer nog geen melding is gedaan van het vrijkomen van giftige stoffen: "ze zijn nog aan het meten en aan het blussen"	onbekend; telefonist RMC bedientafel Almelo	tel.taf.Almelo	0.6 0.7
13-05-00	15.57.29	Kottendijk/ Walhofstraat	politie	politiefunctionaris meldt dat ambulancepost wordt ingericht op de locatie Kottendijk/Walhofstraat	onbekend; centralist RMC 814	Mob.kanaal 814	0.10

13-05-00	15.57.36	RMC	bedientafel Enschede	RMC meldt aan medewerker van gemeente dat rampenplan voor de ambulances in werking is gesteld. Aan rampenplan van de burgemeester komt RMC niet toe.	telefonist RMC bedientafel Enschede; medewerker gemeente	tel.taf.Enschede	1
13-05-00	16.00	KLPD		KLPD biedt RMC verbindingen aan en commando-auto	telefonist RMC bedientafel Almelo	tel.taf.ALmelo	27
13-05-00	16.06.39	onbekend	politie	5.1.2e plv Districtschef West Twente belt en meldt dat hij naar het beleidscentrum in Enschede komt. RMC zegt dat Pasveer ter plaatse is en de ME opgeroepen	5.1.2e 5.1.2e telefonist RMC bedientafel Almelo	LCI-0200	
13-05-00	16.07.13	Defensie	NATRES	3 pelotons NATRES worden ingezet	centralist RMC 814	Mob.kanaal 814	8.4
13-05-00	16.11.57	KLPD	Bijstandscoordinatie	KLPD belt i.v.m. eventuele ondersteuning RIT	KLPD; telefonist RMC bedientafel Hengelo	tel.taf.Hengelo	16
13-05-00	16.12.53	RMC	Infodesk	collega informeert naar situatie en of hulp nodig is. Volgens Infodesk (5.1.2e) is het niet nodig. 5.1.2e tegen collega 5.1.2e: "Wij hebben het op zich heel rustig" (bedoeld wordt afdeling Info)	5.1.2e (Infodesk)	Infodesk/ CD-rom	
13-05-00	16.13.23	KLPD	Bijstandscoördinatie	5.1.2e van Bureau bijstandscoördinatie KLPD komt naar Enschede: RMC heeft alle ME opgeroepen	5.1.2e functionaris commandokamer RMC	tel.commando	0.11
13-05-00	16.16.00	RMC	**politie**	RMC meldt perspiket dat "chef van dienst, beleidspiket en alles aanwezig zijn. Perspiket wordt geadviseerd ter plaatse te gaan. 5.1.2e is net binnengekomen en vraagt om rampenplan	telefonist RMC bedientafel Almelo; 5.1.2e	tel.taf.ALmelo	
13-05-00	16.16.02	RMC		RMC vraagt info 5.1.2e stand van zaken. De druk is van de ketel. RMC meldt het rampenplan, maar heeft geen tijd om het op te pakken	**RMC ????;** functionaris commandokamer RMC	tel .commando	0.9
13-05-00	16.16.35	onbekend	Voorlichting politie	Perspiket politie vraagt RMC of er een crisiscentrum is ingericht. RMC meldt dat Chef van dienst en beleidspiket er zijn. Piketfunctionaris wordt naar Tollensstraat gezonden i.v.m. de pers aldaar	5.1.2e telefonist RMC bedientafel Almelo	tel.taf.Almelo	1

13-05-00	16.16.50	Defensie	NATRES	Koezie van de NATRES vraagt of aan inzet is gedacht	Koezie; functionaris commandokamer RMC	tel.commando	0.11
13-05-00	16.19.58	CPA		CPA meldt nogmaals ambulancepost in het Volkspark; ambulances van buiten Enschede verzamelen bij tankstation AVIA bij "Frans op de Bult" (bedoeld wordt het wegrestaurant nabij de A-1)	5.1.2e (CPA); telefonist RMC bedientafel Oldenzaal	tel.taf.Oldenzaal	19
13-05-00	16.20.30	Brandweer		Brandweer (5.1.2e) vraagt of gemeentelijke rampenstaf naar gemeentehuis moet. RMC geeft aan alleen maar puin aan het ruimen te zijn en vraagt zich af of het gemeentehuis over een communicatiekamer beschikt. Afspraak is dat rampenteam naar gemeentehuis gaat	functionaris Brandweer (5.1.2e); 5.1.2e functionaris commandokamer RMC	tel.commando	1
13-05-00	16.20.42	Openbaar Ministerie		Officier van Justitie 5.1.2e belt en vraagt of piket-OVJ is gebeld	OvJ 5.1.2e functionaris commandokamer RMC	tel.taf.Almelo	1
13-05-00	16.22.32	Politie	Chef van Dienst	in opdracht van Chef van Dienst wordt de hele Rampenstaf alsnog naar de commandokamer van het politiebureau gestuurd	Chef van dienst; telefonist RMC bedientafel Hengelo	tel.taf.Hengelo	1
13-05-00	16.22.57	Deurningerstraat	politie	31.01 gaat in overleg met de brandweer over tot evacuatie bewoners Deurningerstraat achter de Grolsch i.v.m. risico's van de brand aldaar	31.01; centralist RMC 814	Mob.kanaal 814	5
13-05-00	16.25.00	Brandweer		Brandweer meldt RMC inrichting van de rampenstaf in het gemeentehuis van Enschede. RMC meldt de beleidsman van de politie dan ook naar het gemeentehuis gaat	functionaris brandweer; telefonist RMC bedientafel Almelo	tel.taf.ALmelo	1
13-05-00	16.27.36	RCC Hengelo	politie	politievertegenwoordigers meldt zich bij de brandweer Hengelo in crisisteam	5.1.2e telefonist RMC bedientafel Hengelo	Tel.taf.Hengelo	1
13-05-00	16.32.40	Grolsch	politie	48.42 meldt van brandweerman te horen dat een tank met	48.42; centralist	Mob.kanaal 814	6

				methaangas bij de Grolsch op springen staat	RMC 814		
13-05-00	16.36.57	RCC Hengelo	politie	Politievertegenwoordiger meldt dat geneeskundige troepen zich moeten melden bij de AVIA op de A1. Leden van de rampenstaf moeten naar het stadhuis in Enschede	5.1.2e telefonist RMC bedientafel Oldenzaal	tel.taf.Oldenzaal	13 1.2
13-05-00	16.42.43	KLPD	Bureau Bijstandscoordinatie	Bureau Bijstandscoordinatie vraagt toestemming om de Mobiele Communuicatie Unit van de KLPD ter plaatse te laten komen; dit wordt toegestaan, wordt mee ingestemd.	5.1.2e **tel.tele. desk???** 5.1.2e	tel.tel.desk	8.4
13-05-00	16.45.01		RIT	Waarschuwing door plv. leider RIT ramp Enschede?	RIT	RIT	23
13-05-00	16.45.38	rampgebied	politie	Twente 34 heeft samen met de begrafenisondernemer bescheiden veilig gesteld die de identiteit van een slachtoffer aangeven	Twente 34; centralist RMC 814	Mob.kanaal 814	16.4
13-05-00	16.46.00	Grolschfabriek	politie	31.01 heeft een straal van 500 meter vanaf Grolschfabriek getrokken i.v.m. ontploffingsgevaar van een methaanreactor	31.01; centralist RMC 814	Mob.kanaal 814	6.2
13-05-00	16.48.22	Gemeentehuis	politie	RMC krijgt met spoed verzoek om beleidspiketman naar gemeentehuis te sturen (kennelijk na telefonisch contact met burgemeester Mans)	5.1.2e	tel.taf.Oldenzaal	
13-05-00	16.49.14	Van Damstraat/ Fazantstrat	RMC	RMC meldt dat Van Damstraat/Fazantstraat de buitengrens van die kant af vormt	RMC/ 31.02	Mob.kanaal 814	6.3
13-05-00	16.50.00	**GCC**	**Burgemeester**	**inwerkingtreding van rampenplan**	**Burge meester**	**journaal GCC**	0
				overzicht van maatregelen en bijzonderheden vanaf 13-05, 15.00uur verkeersmaatregelen: afzettingen bij: Hengelosestraat/Singels/Oldenzaalsestraat, Stationsplein en Weerseloseweg, Deurningerstraat/ Lijsterstraat, Deurningerstraat/ Mekkelholtsweg tot aan kruising Roomweg, Weerselosestraat richting Enschede bij 'Frans op de bult', Lasondersingel kruising Blijdensteinlaan, Hengelosestraat, Roessinghsbleekweg, Deurningerstraat vanaf de Grolsch tot Lijceumlaan, **diverse afzettingen sub 16.40.36 (nazien)** ,			

				Walhofstraat/Kottendijk; ambulanceposten en/of -verzamelpunten: Walhofstraat/Kottendijk, Van Heekpark/Walhofstraat, in park Hengelosestraat/ Boddenkampsingel, Walhofspark, Voortsweg/Hulstmaatstraat, Van Heekpark/ Boddenkampsingel/Hengelosestraat, Het Roessingh, achterr ziekenhuis Hengelo, het Volkspark bij AVIA tankstation (Frans op de bult); aanrijroutes via: Voortsweg; Boddenkampsingel tussen de Lasondersingel en de Hengelosestraat, Tubantiasingel, Deurningerstraat/Weerselosestraat, Oldenzaalsestraat via Lonnekere; Opvangpunten voor burgers: Deurningerstraat thv 250			
13-05-00	16.50.13	RCC Hengelo	politie	Politievertegenwoordiger belt met 5 1 2e (Algemeen commandant) en zegt dat hij gemeentehuis van Enschede moet gaan. 5 1 2e dacht dat de staf naar het hoofbureau van politie zou komen	5 1 2e	tel.commando	0
13-05-00	16.50.19	RMC	814	RMC meldt aan politie-eenheden buitenring: Hengelosestraat, Goolkatenweg, Roessinghsbleekweg en de oversteek naar Deurningerstraat	centralist RMC 814	Mob.kanaal 814	6.3
13-05-00	16.55.15	KLPD	Politie Luchtvaart Dienst	PLD 82.18 wil grondstation afgeven voor videobeelden	PLD 82.18; centralist RMC 814	Mob.kanaal 814	0.1
13-05-00	16.55.15	RMC	814 en Twente 42	RMC en Twente 42 proberen politiefunctionarissen van het eerste uur te inventariseren	centralist RMC 814 en Twente 42	Mob.kanaal 814	5 1 2e
13-05-00	17.03.51	RMC	bedientafel Oldenzaal	RMC meldt Chef RMC dat RMC bij aanvang van de ramp met 3 functionarissen bezet was. Algemeen commando is aanwezig, maar men weet niet precies wie coordinator is op dit moment	telefonist RMC bedientafel Oldenzaal; Oosthuis	tel.taf.Oldenzaal	0

13-05-00	17.05.00	Politie	Chef van Dienst	melding van overname taak Chef van dienst: de Chef van dienst heeft zich tot op dit moment bezig gehouden met het vrijhouden van de kruising Raifaissentraat/Deurningerstraat. Hierna gaat zij verder met de fiets het rampterrein in	Chef van Dienst; centralist RMC 814	LCI-0200 interview 01-08-00	
13-05-00	17.09.11	GCC	politie	politievertegenwoordiger zoekt contact met Algemeen commandant i.v.m. noodnet	5.1.2e telefonist RMC bedientafel Oldenzaal	tel.taf.Oldenzaal	27.3
13-05-00	17.11.00	Brandweer	meldkamer	meldkamer meldt de locatie van de commandopost van de brandweer. Afzetting gebied wordt uitgebreid in overleg met brandweer: straal van circa 750 meter: Tichelweg, Hulsmaatstraat, Roessinghsbeekweg, Hengelosestraat, Boddenkampsingel	functionaris meldkamer brandweer; centralist RMC 814	LCI-0200	
13-05-00	17.11.59	RMC	RMC	Discussie over er nog meer personeel moet worden opgeroepen	42.05/ RMC	Mob.kanaal 814	0.11
13-05-00	17.11.59	Politie	mobiele commando post	politiefunctionaris gaat naar de mobiele commandopost van de brandweer	5.1.2e centralist RMC 814	Mob.kanaal 814	1
13-05-00	17.14.12	KLPD	MCU	KLPD vraagt of inzet van de mobiele communicatie unit (MCU) nodig is; hij is in de buurt	5.1.2e KLPD; telefonist RMC bedientafel Almelo	tel.taf.Almelo	0.11
13-05-00	17.20.02	GCC	Burgemeester	besluit dat onderzocht of politie en brandweer moeten ontruimen	burgemeester	ramp staf	5.e1
13-05-00	17.27.02	Deurninger straat	Commando post Brandweer	verwarring over de positie van deze commandopost; hij staat bij de Deurningerstraat	functionaris commando post brandweer; centralist RMC 814	Mob.kanaal 814	1
13-05-00	17.27.02	rampterrein	mobiele eenheid	opdracht mobiele eenheid om afzetting te controleren	centralist RMC 814; Bravo 00	Mob.kanaal 814	6.1
13-05-00	17.29.00	Hoofdbureau van politie	Algemeen commando	definiering van het rampterrein: direct omgeving Centrum, Deurningenstraat, gebied Nieuwe Weme, Roomweg (waaraan Grotsch zit),	Algemeen commandant	in Alg Co	0.1

13-05-00	17.29.02	MST Ziekenhuis		ziekenhuis meldt 80 gewonden		Alg.cdt.	5.1.2e
13-05-00	17.29.02	Hoofdbureau van politie	Algemeen commando	melding dat politiesurveillant van District Zuid wordt vermist	Algemeen commandant	Alg.cdt.	15
13-05-00	17.29.02	Hoofdbureau van politie	Algemeen commando	Pathmoshal en Hoge School Enschede zijn opengesteld voor opvang burgers	alg.cdt	Alg.cdt.	15.3
13-05-00	17.35.00	Lasonder singel 50 tot 54	mobiele eenheid	mobiele eenheid meldt plunderingen bij Lasondersingel 50 tot 54	Bravo 00; centralist RMC 814	Mob.kanaal 814	23
13-05-00	17.35.00		politie	48.18 heeft directeur is van S.E. Fireworks bij zich; RMC stuurt hem naar commandocentrum	48.18; centralist RMC 814	Mob.kanaal 814	23
13-05-00	17.35.03	GCC		bedrijf is SE Fireworks, Tollenstraat 20		ramp staf	0.1
13-05-00	17.35.55	Politie	Voorlichting	politiefunctionaris van Voorlichting vraagt RMC of er een crisiscentrum is	5.1.2e telefonist RMC bedientafel Oldenzaal	tel.taf.Oldenzaal	1.2
13-05-00	17.39.46		politie	38.14 meldt dat commandocentrum brandweer binnen een straal van 750 meter ligt. RMC wordt gevraagd om nieuwe locatie	38.14; centralist RMC 814	Mob.kanaal 814	0
13-05-00	17.40.04	GCC		bericht: meer dan 100 gewonden en 100 doden		ramp staf	15
13-05-00	17.44.15	RMC	814	RMC is in verwarring waar commandocentrum brandweer staat: Deurningerstraat met de Singels en daar is alleen brandweer	centralist RMC 814	Mob.kanaal 814	0.10
13-05-00	17.54.58	RMC	commandokamer	er wordt een locatie gezocht waar de hulpverleningdiensten kunnen worden samengevoegd.	centralist RMC 814	Mob.kanaal 814	0

13

13-05-00	18.04.01	commandocentrum		5.1.2e krijgt bericht dat : Mensen die zich willen registreren kunnen naar de Hoge School Enschede worden gestuurd	RMC	tel.taf.Oldenzaal	5.1.2e
13-05-00	18.07.47		Vrijwillige politie	Aanbod van inzet Vrijwillige Politie wordt afgehouden standby	RMC	tel.taf.Hengelo	0.11
13-05-00	18.08.10	GCC		beleidcentrum wil het rechtstreekse nummer van het commandocentrum; enige verwarring over wie wat is	functionaris GCC; telefonist RMC bedientafel Almelo	tel.taf.Almelo	0.4
13-05-00	18.12.00	**GCC**		**rampenstaf bijeen** Kerntaken politie: route vrijhouden, ontruiming en bewaking		**journaal GCC**	1
				overzicht van maatregelen en bijzonderheden vanaf 13-05, 16.50uur : afzettingen: Voortsweg/Roomweg bij café Gerritsen, Deppenbroekplein, Spechtstraat en Hulsmaatstraat, noordkant. Oldenzaalsestraat komende vanaf Lonneker rechtsaf Tichelweg of Potsweg, Voortsweg, Hulstmaatstraat Hengelosestraatweg aanrijroutes: Van Heekpark voor landingen van helicopters opvang (gewonde) burgers: Pathmoshal (slachtoffers), Hoge School Enschede (familie), Het Roessingh, Bureau Enschede Noord (familie slachtoffers), Boddencampsingel bij Roeloffzen, Oldenzaalsestraat/Kotkampweg/Potsweg (voetbalveld Sparta), Diekmanhallen (dakozen en familie)			
13-05-00	18.12.51	Brandweer	meldkamer	centrale meldt explosiegevaar met methaan in de omgeving Grolsch. RMC doet een algemene melding (met toonoproep) over het acute explosiegevaar	functionaris meldkamer brandweer; centralist RMC 814	Mob.kanaal 814	0
13-05-00	18.16.56	RMC	814	RMC meldt aan commandopost brandweer dat zij binnen 750 meter grens zitten. Kunnen niet verkassen, want zitten in een soort bunkertje	centralist RMC 814; functionaris commando post brandweer	Mob.kanaal 814	0.10

13-05-00	18.16.56	Politie	mobiele eenheid	pelotonscommandant vraagt bijstand ME IJsselland	pelotonscommandant; centralist RMC 814	Mob.kanaal 814	0.11
13-05-00	18.16.56	RMC	814	RMC meldt komst MCU, maar brandweer wil daar geen gebruik van maken	centralist RMC 814; functionaris brandweer	Mob.kanaal 814	0.11
13-05-00	18.25.11		brandweer	Brandweer meldt dat explosiegevaar weer even geweken is	RMC	Mob.kanaal 814	0.6
13-05-00	18.25.11	RMC	814	RMC geeft beschrijving veiligheidscirkel: Potsweg/Hulstmaatstraat/Van Damstraat/Deurningerstraat oversteken bij het Roessingh langs, Roessinghsbleekweg. Goolkatenweg tot de Hengelosestraat naar beneden Boddenkampsingel, Lasondersingel	centralist RMC 814; politie-eenheden	Mob.kanaal 814	6.3
13-05-00	18.30.00	RCC Hengelo	politie	eerste vergadering		journaal RCC	
13-05-00	18.33.08		rampenstaf	politie/ggd bijeengeroepen door Mans	AC	ramp staf	0.9
13-05-00	18.39.15	RMC	814	RMC meldt dat grootste explosiegevaar bij de Grolsch is geweken	centralist RMC 814	Mob.kanaal 814	6.3
13-05-00	18.39.58	Brandweer		voorstel brandweer functionaris om gezamenlijk met ambulancedienst en politie de nazorg voor hulpverleners te organiseren	brandweerfunctionaris 5.1.2e telefonist RMC bedientafel Oldenzaal	tel.taf.Oldenzaal	12
13-05-00	18.40.00	Politie	RIT	leider RIT geeft aan dat er 20 doden zijn gevallen.	5.1.2e	jn Alg Co	16
13-05-00	18.42.06	Brandweer	commando post	commandopost spreekt met RMC; men gaat nog niet weg van hun plek	functionaris commando post brandweer;	Mob.kanaal 814	0.10

					centralist RMC 814		
13-05-00	18.50.00	Ziekenhuis Hengelo		bericht dat politiefunctionaris zwaargewond is binnengebracht	journaal schrijver algemeen commando	jn Alg Co	15
13-05-00	18.50.10	GCC	Openbaar Ministerie	OvJ mevrouw 5.1.2e is aanwezig	journaal schrijver GCC	ramp staf	1
13-05-00	18.54.15		politie	op vraag van 24.03 wordt MCU/KLPD door RMC naar garage Roeloffzen gedirigeerd	24.03, centralist RMC 814	Mob kanaal 814	0.10
13-05-00	18.58.46	RMC	bedientafel Almelo	RMC meldt aan politiepersoneel in Hogeschool Enschede dat een presentielijst wordt gemaakt	telefonist RMC bedientafel Almelo	tel taf.Almelo	5.e
13-05-00	19.00.00	rampterrein	mobiele eenheid	peloton ME IJsselland wordt afgelost; BOT- team wordt ingeschakeld voor de aflossing	ME IJsselland; journaal schrijver algemeen commando	jn Alg Co	12
13-05-00	19.00.00	RCC Hengelo	politie	kennelijk communicatie stoornis tussen twee CTPI's: brandweer resp. politie en GGD. Wordt geverifieerd; personele bezetting politie in RCC, GCC (rampenstaf;) en Algemeen commandant	5.1.2e	journaal RCC	
13-05-00	19.00.00	rampterrein	RIVM	RIVM doet metingen en constateert weinig gevaar voor chemische stoffen		LCI-0200	
13-05-00	19.06.00	Algemeen commando		melding stand van zaken: 50 gewonden in Enschede, 40 in Hengelo en 40 in Almelo	journaalschrijver Algemeen commando	ramp staf	5.1.2e
13-05-00	19.06.00	Ministerie van WVC		Ministerie van WVC biedt call-centre aan; wordt geaccepteerd	journaalschrijver Algemeen commando	ramp staf	27
13-05-00	19.11.00	RMC	Infodesk RMC	Infodesk controleert namen van mensen die in MST Ziekenhuis zijn geweest en familieleden, die zich melden	telefonist Infodesk RMC	LCI-0200	

13-05-00	19.17.38	RMC	bedientafel Almelo	RMC vraagt aan voorlichter van politie in commandopost naar de regeling van de persvoorlichting; is niet bekend	telefonist RMC bedientafel Almelo; 5.1.2e	tel.taf.Almelo	0.10
13-05-00	19.18.56	CPA		CPA vraagt RMC ten behoeve van het overzicht niet zelf ambulances te sturen	CPA (5.1.2e); telefonist RMC bedientafel Hengelo	tel.taf.Hengelo	13.g
13-05-00	19.30.00	RCC Hengelo	politie	communicatie tussen twee CTPI's wordt opgepakt om een lijn tussen beide aan te leggen; Korpschef regiopolitie Twente aanwezig	5.1.2e	journaal RCC	
13-05-00	19.35.01	Rampenstaf	brandweer	Commandant Brandweer rapporteert: branden in Bamshoeve, Nieuwe Were is afgebrand, bij Grolschfabriek kleine branden, maar geen gevaar voor ammoniak	5.1.2e		0
13-05-00	19.35.01	Rampenstaf		mededeling dat binnenring is afgezet: Lasondersingel, Deurningerstraat, Brouwerijstraat, Fazantstraat, dr J. van van Damstraat, Stroinkbleeksweg t.o. Roomweg, Schurinkweg, Blijdensteinlaan; een gebied met ongeveer 2230 mensen	journaalschrijver rampenstaf	ramp staf	6.3
13-05-00	19.37.40	rampterrein	politie	politieman 5.1.2e vraagt naar gevaar van neerdalende troep. Men voelt zich niet veilig. Brandweer vraagt e.e.a. na	politieman (5.1.2e); centralist RMC 814	Mob.kanaal 814	12
13-05-00	19.39.35	Brandweer		brandweer meldt dan men nog gaat meten en dat milieudeskundige onderweg is. Kan dus nog niet zeggen of een en ander schadelijk is. Wordt doorgegeven	functionaris brandweer; centralist RMC 814	Mob.kanaal 814	12
13-05-00	19.42.53	Politie	Commando post politie	mededeling aan RMC dat mobiele communicatie centrum (MCU) gebruiksklaar is	functionaris commando post; centralist RMC 814	Mob.kanaal 814	0

17

13-05-00	19.50.00	GCC	Burgemeester	Burgemeester Mans ondertekent noodverordening		journaal GCC	8
13-05-00	19.57.20	Commando post brandweer	politie	46.05 vraagt om iemand van het commando van de politie bij de commandopost brandweer voor overleg over afzetting	46.05; centralist RMC 814	Mob.kanaal 814	6.1
13-05-00	20.17.53	Kroedhoftestraat	politie	45.05 geeft door dat mogelijk een opslagplaats vol met vuurwerk dreigt te ontploffen bij de Kroedhoftestraat; 40.21 geeft bericht ook door, komt van brandweerlieden ter plaatse. RMC doet algemene oproep niet in de buurt te komen en een veilige plek te zoeken	45.05; functionaris commandokamer RMC; centralist RMC 814		0.2
13-05-00	20.20.04	rampterrein	mobiele eenheid	mobiele eenheid heeft plunderingen onder controle	journaal schrijver GCC	ramp staf	8.5
13-05-00	20.27.59	gemeente huis Enschede	GCC	vertegenwoordiger politie vraagt of RMC zicht heeft op de situatie; dit wordt door RMC ontkend. RMC heeft geen nummer van commandopost van de politie ter plaatse en adviseert om beleidscentrum politie te bellen	5.1.2e telefonist RMC bedientafel Oldenzaal	tel.taf Oldenzaal	27
13-05-00	20.30.00	Rampterrein		collega deelt RMC mee dat de commandopost brandweer zich Centraal Post Twente gaat noemen	onbekende collega; centralist RMC 814	LCI-0200	
13-05-00	20.30.04	vliegbasis Twente	RIT	RIT aanwezig in hangar 9 vliegveld Twente. Er zijn tot nu toe 5 lichamen geborgen. 83.60 is operationeel commando-auto		RIT	16 15
13-05-00	20.38.15	Deurninger straat	Voorlichting politie	persmensen mogen onder begeleiding van voorlichter politie naar de Deurningerstraat om opnamen te maken	5.1.2e centralist RMC 814	Mob.kanaal 814	19
13-05-00	20.45.00	GCC		bericht dat er vergunning is voor particuliere opslag van vuurwerk in het pand Roomweg 6; 2 x 300kg		GCC K73	23
13-05-00	20.50.09	**Rampenstaf**		samenstelling beleidsteam voor de nacht: 1 persoon per discipline	**RMC**	RMC	0
13-05-00	20.59.13		mobiele eenheid	Bravo 2.00 ME IJsselland vraagt naar schadelijke bestanddelen in de rook. Wordt uitgezocht door Brandweer	Bravo 2.00; centralist RMC 29/1	29/1	12

13-05-00	21.00.00	RCC Hengelo	politie	herhaling betere communicatie tussen twee CTPI's; RIVM heeft metingen gedaan, niet verontrustend		journaal RCC	
	21.07.04	Mekkelholt		semafoon oproep voor sectie 2 om naar Hoofdbureau te komen i.v.m. plunderingen in de wijk Mekkelholt	centralist RMC 2	2	8.5
13-05-00	21.25.00	GCC	Staf	berichtgeving m.b.t. slachtoffers/gewonden:175 gewonden in ziekenhuizen		jn Staf GCC	15.6
13-05-00	21.30.17	Deurninger straat/Molenstraat	politie	politiepost bij Deurningerstraat/Molenstraat heeft geen verbindingsmiddelen en is daardoor niet op de hoogte van de melding van de RMC dat niemand binnen de binnenring mag komen	politiepost; centralist RMC 29/1	29/1	8.5 27.4
13-05-00	21.32.25	RMC%	29/1	RMC meldt bericht voor allen: RIVM doet vanaf 19.45 uur meting van de toestand van de lucht. Tot op heden geen kwalijke stoffen in de rook die van het rampterrein komt, vervelend maar niet schadelijk	centralist RMC 29/1	29/1	12
13-05-00	21.35.03	Renbaan straat	politie	31.05 en 31.21 melden dat er weer 13 à 14 huizen branden, gas is niet afgesloten;	31.05, 31.21; centralist RMC 29/1	29/1	0.13
13-05-00	21.45.00	Politie	Algemeen commando	opmerking in journaal dat beschermingskapjes worden opgehaald, maar waarschijnlijk niet effectief zullen zijn.		jn Alg Co	12
13-05-00	21.54.32		media	burgers zouden via media gehoord hebben dat ze terug kunnen naar gebied. RMC: niet juist, weet niet waar bericht vandaan zou komen	centralist RMC 29/1	29/1	6.6
13-05-00	22.00.11	Politie	RIT	overleg plv Chef RIT, brandweer en politie over onduidelijkheden over situatie die nog verergert, o.a. ontbreken van goed kaartmateriaal		RIT	0.9

13-05-00	22.10.00	RMC	bedientafel Oldenzaal	RMC meldt dat ME-structuur wordt opgeheven. ME zal vanaf nu worden aangestuurd door de commandopost politie	telefonist RMC bedientafel Oldenzaal; mobiele eenheid	LCI-0200	
13-05-00	22.13.26	Staf GCC	politie	vertegenwoordiger politie meldt problemen bij Diekmanhal. Media is opdringerig	5.1.2e centralist RMC 5	5	8
13-05-00	22.15.11	Rampenstaf		stand van zaken: 8 doden, 3 brandweerlieden vermist. In Diekmanhal worden 200-250 personen geregistreerd		rampenstaf	6.2
13-05-00	22.19.27			politiemedewerker vraagt RMC naar het telefoonnummer van commandocentrum. RMC vraagt welk commandocentrum; er zijn er vier	medewerker 5.1.2e ; centralist RMC 8	8	0.8
13-05-00	22.30.00	RCC Hengelo	politie	CTPI's hebben goed onderling contact; onder politie één persoon zwaar gewond, zes lichtgewond en geen vermisten		journaal RCC	
13-05-00	22.40.53	Renbaanstraat	media	politiepost met portofoon wordt overstroomd door internationale pers	politiepost; centralist RMC 29/1	29/1	6
13-05-00	22.46.30	Renbaan straat	politie	16.51 meldt in de Renbaanstraat nog volop gas en brand		29/1	0.1
13-05-00	22.47.00	Politie	Algemeen commando	bij de briefing van de bijstand biedt de regiopolitie Rotterdam-Rijnmond ondersteuning aan van het Milieu-team dat onderzoek kan doen naar asbest en gevaarlijke stoffen.	journaal schrijver Algemeen commando;	jn Alg Co	12
13-05-00	23.10.03	**Rampen staf**		**overleg burgemeester Mans, korpschef, commandant brandweer en Staatssecretaris BZK in het gemeentehuis**		**GCC K73**	**0**

				overzicht van maatregelen en bijzonderheden vanaf 13-05 18.12uur: commandopost politie bij garage Roeloffzen, Boddenkampsingel/Hengelosestraat, tevens appèlplaats voor politie-eenheden afzetting binnenring: Potsweg/Hulstmaatstraat/ dr J. van Damstraat/Deurningerstraat oversteken bij het Roessingh langs, Roessinghsbleekweg, Goolkatenweg tot de Hengelosestraat naar beneden Boddenkampsingel, Lasondersingel buitenring: gekozen is voor verkeersluwe tweede ring ambulanceposten: Arkestadion surveillance: auto's worden weggeslept bij ziekenhuis Hengelo i.v.m. landing helicopters, inzet Sectie AE in uniform en Observatieteam i.v.m. plunderingen, inzet ME in binnenring ten behoeve toezicht, inzet 40 man NATRES in binnenring, politiehonden posten: diverse verzoeken om aflossing i.v.m. inzet vanaf de aanvang van de ramp, verbindingsmiddelen, verkeersvesten, verlichting en afzettingsmateriaal, informatie over toelatingsbeleid, opvang politiepersoneel: verplaatst naar Dish Hotel (Mediant aanwezig), opvang burgers: Miracle Planet (in de loop van de avond opgeheven), Universiteit Twente, Hangar 9 op vliegbasis is ingericht voor dodelijke slachtoffers			
13-05-00	23.20.40		NOS	NOS-radio informeert naar persvoorlichter, RMC weet niet waar ze te vinden zijn op dat moment	centralist RMC 3	3	0
13-05-00	23.27.06	GCC		melding in journaal dat 4 doden geborgen, vermoedelijk aantal 80		GCC K73	15

13-05-00	23.28.20	Diekmanhal	pers	verzoek vanuit Diekmanhal om extra mensen vanwege wat problemen zijn met de pers	centralist RMC 29/T	29/1	8.3
13-05-00	23.30.13	Rampenstaf		stand van zaken 23.00u: 4 doden geborgen (verwachting) 20 doden), 230 gewonden, 42 personen in ziekenhuis. Operationeel gebied verdeeld in 4 zones; commandopost politie Boddenkampsingel, RIT met 85 man (waarvan 40 bijstand), huisartsen ter beschikking in Diekmanhal. Brandweer meldt geen gevaar van gevaarlijke stoffen		rampenstaf	0.13
13-05-00	23.50.00	RMC	4	melding van RMC over opheffen van posten. Commandopost politie zorgt voor binnenring, daarnaast een commandovoertuig voor de buitenste ring.	centralist RMC 4	4	0.8
13-05-00	23.55.00	Defensie	NATRES	hebben zich spontaan gemeld, worden bij afzettingen ingezet	Alg cdt, Chef Staf GPO	in Staf GCC	6.5
13-05-00	23.55.09	GCC K73		Essent sluit extra nummers Noodnet aan		GCC K73	27.3
13-05-00	23.55.10	GCC	politie	politievertegenwoordiger vraagt of NATRES is ingezet? Hebben zich spontaan gemeld en worden ingezet bij afzetting	5.1.2e ;	GCC K73	0.11
13-05-00	23.57.32	gemeente huis	politie	politiepost meldt veel persmensen, maar geen voorlichter	politiepost; centralist RMC 6	6	0

datum	tijd	plaats handeling	organisatie	omschrijving gebeurtenis/toelichting	functionaris	bron	code
14-05-00	00.13.10	onbekend	politie	48.11 gaat beschermingskapjes uit ziekenhuis halen en deze verspreiden onder degenen die er nog geen hebben.	48.11; centralist RMC 814	mobilofoon 814/1	12
14-05-00	00.24.18	Diekmanhal	politiepost	politiepost verzoek om meer politie vanwege last met de pers	5.1.2e 112e; centralist RMC 29/1	29/1	6.7
14-05-00	00.33.15	Rampenstaf		Briefing: 6 doden geidentificeerd		Rampenstaf	0.13
14-05-00	**00.33.15**	**Rampenstaf**		**overleg burgemeester, korpschef, commandant brandweer e.a.** Rampterrein alleen toegankelijk voor RIT, op 14/05 in de ochtend start onderzoek oorzaak brand door OvJ. Pers wordt niet toegelaten tot Diekmanhal. Noodverordening.		**Rampenstaf**	0.13
				overzicht van maatregelen en bijzonderheden van 13-05 23.10.03 uur: operationeel gebied verdeeld in 4 zones: surveillance door ME en AE posten bij afzetting: vragen over toegangsbeleid, i.v.m. langdurige inzet, verbindingsmiddelen, aflossing (wordt uitgevoerd) bijzonderheden:Duitse cameraploeg verwijderd uit binnenring, diverse oplaaiende branden, diverse aanhoudingen			

14-05-00	00.36.15	RMC	8	RMC spreekt over 3 ringen: binnenring alleen toegankelijk voor hulpverleners, tweede ring: alleen voor bewoners onder begeleiding, derde ring: bewoners vrij in en uit onder beperkte begeleiding	centralist RMC 8	8	6.3
14-05-00	00.42.52	RMC	814	RMC meldt toestemming voor bewoners om lopend de buitenring te betreden. Binnenring: Kottendijk, stukje Deurningerstraat, Van Benthemstraat, Oldenzaalsestraat, Voortsweg tot Hulstmaatstraat, Deurningerstraat, dr J. van van Damstraat	centralist RMC 814	mob.kanaal 814	6.3
14-05-00	01.02.07	RIT		RIT meldt nog steeds geen goed/bruikbaar kaartmateriaal te hebben		RIT	16.3
14-05-00	01.26.38	Politie	commando post politie	commandopost politie verzoekt om rechtstreekse lijn met RMC	commando post politie, telefonist RMC bedientafel Hengelo	tel.taf.Hengelo	27
14-05-00	03.45.00	Politie	Algemeen commandant	bericht dat er een vaste verbinding is aangelegd tussen Algemeen commandant politie het GCC op het gemeentehuis		jn Alg Co	27.4
14-05-00	04.11.10	Politie	Algemeen commando	twee werkplekken bemand voor informatie aan personeel	5.1.2e	AC	12
14-05-00	06.20.00	Politie	Algemeen commando	briefing: bericht dat gebied binnenring niet is besproken met brandweer. BOT-team wordt weer verwacht en beleid uitstippelen inzake toelating media in de wijk; 9 aanhoudingen terzake overtreding noodverordening waaronder journalisten van RTL		jn Alg Co	0.13
14-05-00	07.00.00	Politie	Voorlichting	Nieuwsbrief regiopolitie Twente 14 mei, 07.00 uur, o.a. informatie over gewonde collega's, afzetting gebied en aanhoudingen		extra nieuwsbrief	24
14-05-00	07.00.00	Politie	commando post politie	melding in sitrap dat RIT begint met verkenning met 15 ploegen, overzicht van ingezet personeel: 248 politiemensen, compagnie ME Twente, compagnie ME IJssel/Vecht, 25 man GGD en 50 man NATRES; aantreffen van asbeststof bij vuurwerkfabriek		LCI-186a	
14-05-00	**07.05.00**	**Politie**	**CTPI politie**	**start journaal CTPI politie** tot nu benoemd als commando post politie; ter onderscheiding			**0.8**

				van de separate commandopost van de brandweer wordt gesproken over CTPI politie			
				overzicht maatregelen en bijzonderheden vanaf 14-05, 00.33.15: Surveillance van de binnen- en buitenring vindt plaats door ME, AE, beredenen, politiehonden. Een aantal politieposten rond de buitenring is opgeheven. De voorlichting over het toegangsbeleid, zowel naar de burgers als de politieposten is niet steeds duidelijk. Diverse posten vroegen nog om aflossing, verbindingsmiddelen, verlichting, veiligheidsvesten, e.d.. Verbindingsmiddelen zijn uitgereikt en aflossing vindt deels plaats. Er zijn diverse aanhoudingen verricht, waaronder leden van de media, in verband met overtreding van de noodverordening. Door gemeente en Rijkswaterstaat worden ter ondersteuning van de afzetting verkeersmaetregelen getroffen (inrijverboden, plaatsen van verkeersborden). Er is een verkeersplan gemaakt. Een aantal EHBO-posten is opgeheven.			
14-05-00	07.20.09	GCC		Politie is verantwoordelijk voor afzetting, identificatie, inlichten nabestaanden en afscherming, brandweer is leidend		GCC K73	0.9
14-05-00	07.30.00	RCC Hengelo	brandweer	opmerking dat op beleidsniveau over de werkzaamheden afspraken moeten worden gemaakt tussen RIT, brandweer en andere instanties		journaal RCC	
	07.30.18	Rampenstaf		Noodverordening is in werking gesteld om ramptoerisme tegen te gaan en verkeerscirculatieplan is opgesteld		ramp staf	6.3
	07.45.00	Politie	Algemeen commando	bericht dat het Nationaal Coördinatie Centrum/ministerie van BZK vanaf nu de bijstand regelt		jn Alg Co	0.8
	08.39.00	Politie	Korpsleiding	Korpsleiding belt met Hoofdofficier van Justitie over aanhoudingsbeleid pers. Besluit: alleen aanhouden, daarna wegsturen, geen films in beslag nemen	5.1.2e	jn Staf GCC	8.5

14-05-00	09.10.26	Politie	Staf Grootschalig politie optreden	vermelding datStaf Grootschalig politieoptreden wordt opgestart		SGO	0.8
14-05-00	09.25.23	Politie	Algemeen commando	bericht dat H.M. de Koningin en Minister-President Kok vertrekken van het Van Heekplein		algemeen commando	19.6
	10.58.00	Politie	Algemeen commando	melding in journaal dat er deze nacht 12 aanhoudingen zijn geweest		jn Alg Co	8.4
	11.08.26	Kottendijk / Walhofstraat	mobiele eenheid	ME heeft problemen met pers, die wijk in willen. Algemeen commando zal hierover beslissing nemen	Xray 00; centralist RMC 814/1	mobiloonkanaal 814/1	19.5
14-05-00	11.10.44	GCC		nationaal noodnet gebeld. Gaan aan de gang met de fax. Fax werkt vanaf 10.00uur. Waarschijnlijk 2 of 3 faxen niet aangekomen		gcc k73	27.5
14-05-00	11.30.00	GCC		melding in journaal dat op dit moment 13 doden geborgen		journaal GCC	16.5
14-05-00	11.43.00	Gemeente		naar aanleiding van moeilijkheden met de pers bericht dat vanuit de gemeente geen toestemming aan journalisten is gegeven om in de binnenring de bus uit te gaan		jn Alg Co	19.6
14-05-00	11.45.00	Politie	CTPI politie	melding in sitrap van asbestgevaar, medewerkers stofkapjes laten dragen		LCI-186a	
14-05-00	11.50.02	Politie	Algemeen commando	overleg met Korpschef. Druk op de afzettingen neemt toe. Binnenring niet uitbreiden en buitenring in tact laten. Voorstel om binnenring fysiek af te sluiten en bewoners en hulpverleners via pasjessysteem gereguleerd binnenlaten		algemeen commando	5.05

14-05-00	12.00.52	GCC		foto"s van rampgebied door KLPD komen vrij voor de pers na toestemming van het beleidsteam		gcc k73	0.6
14-05-00	12.17.00	Politie	CTPI politie	bericht dat brand bij Grolschfabriek oplaait. Dak bevat asbest. GGD adviseert niet in de rook te gaan staan		jn Alg Co	12
14-05-00	12.23.03	RMC	814	bericht van RMC aan allen die uitluisteren om niet in de rook van de Grolschfabriek te gaan staan i.v.m. asbest. Indien in bezit van beschermkapjes, dan deze voor mond doen.	centralist RMC 814/1	mobilfoonkan aal 814/1	12
14-05-00	12.30.00	RCC Hengelo	RIVM	asbestonderzoek RIVM loopt; in de buitenring geen asbest aangetroffen, vooralsnog alleen in binnenring. Brandweer zorgt voor stofkapjes		journaal RCC	
14-05-00	12.30.00	Politie	Algemeen commando	beleidscentrum geinformeerd over asbest		jn Alg Co	12
14-05-00	12.34.00	rampterrein		H.M. de Koningin vertrokken		jn Alg Co	0.6
14-05-00	12.35.03	Politie	mobiele eenheid	mobiele eenheid begint met rondddelen van mondkapjes, probeert zo snel mogelijk iedereen te bevoorraden	Alpha 00; centralist RMC 814/1	mobilofoonkn aal 814/1	
14-05-00	12.45.00	Politie	CTPI	melding in journaal dat asbestdreiging groter blijkt dan was voorzien, m.n. in de binnenring, de vuurwerkfabriek had veel asbest. Er wordt gewerkt aan asbestkapjes, die verdeeld zullen worden		journaal MCC	12
14-05-00	12.55.36	Politie	CTPI	bericht dat buitenring toegankelijk is voor aannemers, onder coördinatie van gemeente		sgo	6.6
14-05-00	12.55.59	GCC		bericht dat buitenring niet is vrijgegeven. In binnenring werken met kapjes (van AKZO). Buitenring hermetisch afsluiten, ook voor aannemers. Mensen in binnenring mogen niet vegen, anders met water		gcc k73	6.6.

14-05-00	13.01.46	Politie	RIT	de uitgedeelde kapjes zijn niet goed, het zijn chirurgenkapjes. Sector Berging concludeert niet genoeg beschermende kleding direct ter beschikking te hebben		rd	12
14-05-00	13.02.30	rampgebied		meeste politieposten hebben kapjes	centralist RMC 814/1	mobilofoonkanaal 814/1	12
14-05-00	13.05.00	Politie	Algemeen commando	Korpschef bijgepraat over berichten van beleidscentrum		jn Alg Co	0.6
14-05-00	13.30.28	GCC		bericht dat Crisis Onderzoeksteam (COT) opdracht krijgt tot onderzoek ramp		rampenstaf	0.6/23.4
14-05-00	13.31.00	rampterrein		bezoek Minister Borst aan rampterrein			??
14-05-00	13.50.00	GCC	politie	ontvangst van fax groot gebied asbestconcentratie: Enschede Noord, Hengelo, Delen tot aan Nijverdal; info naar pers en burgerij		journaal GCC	12
14-05-00	13.58.00	Politie	Algemeen commando	bericht aan GCC met noodzaak tot aanpassen noodverordening. GGD heeft asbest-onderzoek gedaan, er zijn hoge concentraties aangetroffen		jn Alg Co	12
14-05-00	14.05.09	Staf GCC	politie	bericht van perscommunique m.b.t. vrijgekomen asbestdeeltjes		gcc k73	12
14-05-00	14.16.31	Politie	Algemeen commando	Korpschef bijgepraat over uitbreiding binnenring, noodverordening, toelaten bewoners en aannemers buitenring. Regiopolitie Amsterdam-Amstelland heeft specialistische kennis aangeboden m.b.t. identificatie		algemeen commando	0.6
14-05-00	14.20.00	GCC	KLPD	melding in journaal dat door de politie luchtfoto's zijn gemaakt van het rampgebied. Pers wil over de foto's beschikken. Beslissing daarover door het beleidsniveau. Er mag niet boven het luchtruim gevlogen worden		gcc k73	0.6

14-05-00	14.30.00	GCC	brandweer	nadere meting asbest in binnenring/buitenring: hoeveelheid asbest beperkt. In journaal MCC (CTPI politie) wordt even later (mutatie sub 14.35uur) alleen gesproken over de buitenring conform briefing RCC (mutatie 12.30uur)	functionaris brandweer	journaal GCC	12
14-05-00	14.30.00	GCC		melding in journaal:14 doden geborgen		journaal GCC	16.5
14-05-00	14.38.00	Politie	Korpsleiding/ BOT	in het Dish Hotel een bijeenkomst is geweest van het BOT; circa 50 politiemensen aanwezig	5.1.2e	jn Alg Co	24.5
14-05-00	14.38.36	CTPI politie	brandweer	bericht dat brandweer is verkast naar andere containers		ctpi	27.5
14-05-00	14.45.17	GCC	Randon	5.1.2e beveiligt pro deo gemeentehuis tot 23.00 uur. Politie beveiligt van 16.00 tot 23.00ur		gcc k73	8.3
14-05-00	14.52.19	GCC		binnenring wordt groter gemaakt en noodverordening aangepast. I.v.m. asbest worden mensen selectief toegelaten; aannemers worden pas toegelaten als hekwerk rond binnenring staat		gcc k73	6.7

14-05-00	15.02.41	Politie	Algemeen commando	bericht vanuit GCC: buitenring blijft gehandhaafd tot het sein veilig i.v.m. asbest. In journaal GCC kr 73 wordt gemeld dat asbestvervuiling blijkt mee te vallen		algemeen commando	12
14-05-00	15.12.00	Politie	Algemeen commando	melding van overleg met CTPI-politie over aantal zaken, o.a.: - als asbest signaal is veilig, dan kunnen delen van de buitenring worden opengesteld; - grootte binnenring: melding van verschil van mening met de brandweer over de begrenzing van de binnenring		jn Alg Co	12/ 6 7
14-05-00	15.30.00	GCC	politie	melding door brandweerfunctionaris van toestemming van het RCC om in binnen- en buitenring zonder bescherming te werken, maar alleen door degenen die kenbaar zijn door hesjes van stadsdeelbeheer		journaal GCC	12
14-05-00	16.02.00	politie	Algemeen commando	Bespreking met brandweer en GGD: stofkapjes zijn alleen nodig in binnenring. Algemeen commandant wacht met voorgestelde verenging van de buitenring tot de fysieke afzetting van binnenring gereed is		jn Alg Co	12
14-05-00	16.04.00	Politie	CTPI	melding in het journaal dat mensen van de pers (TV-ploegen) illegaal met autobergers het verboden terrein opkomen; twee cameramensen zijn verwijderd	Bravo 00	journaal MCC	8.3
14-05-00	16.09.00	Politie	Algemeen commando	vaststelling dat Algemeen commando en CTPI politie verschillende kaarten hanteren voor wat betreft formaat binnenring. Hierdoor is een wijziging van de noodverordening nodig en het verkeerscirculatieplan moet worden aangepast		jn Alg Co	7.2/ 0.3

14-05-00	16.30.00	GCC		veel last van cameraploegen van de pers, die mensen lastig vallen bijvoorbeeld bij verlaten Dickmanhal		journaal GCC	15.8
14-05-00	16.35.00	Politie	Algemeen commando	instructie op commandokamer aan medewerker van de Kmar, dat alleen in de binnenring met mondkapjes moet worden gewerkt. Wordt teruggekoppeld aan bijstand. GGD en Brandweer hebben de rest van het gebied asbest vrij gegeven (ook in Nieuwsbrief 14 mei, 17.00uur)		jn Alg Co	12
14-05-00	17.18.00	GCC		toestemming dat aannemers m.i.v. nu onder politiebegeleiding aan de slag kunnen in de buitenring		journaal MCC	6.5
14-05-00	17.20.00	Politie	Staf GPO	Kmar heeft posities bij gemeentehuis van RANDON overgenomen		journaal GPO	8.4
14-05-00	17.39.00	Politie	Algemeen commando	stand van zaken inzet politiepersoneel op dit moment: - 4 pelotons ME, 20 motorrijders, 14 diensthondgeleiders, ± 40 man verkeersposten, 10 man Kmar (bewaking gemeentehuis) en veel ondersteuners op HB en andere bureaus; Inzet van 00.00 tot 07.00: - 3 pelotons ME, 2 à 3 motorrijders, 14 diensthondgeleiders en 20 man verkeersposten		jn Alg Co	6.4
14-05-00	17.58.00	Politie	CTPI politie	melding van mededeling dat gebruik van stofkapjes in de buitenring beslist niet meer nodig is en zelfs overbodig	5.1.2e	journaal MCC	12
14-05-00	18.00.00	RCC Hengelo	politie	commandant brandweer doorgegeven dat de stofkapjes in de buitenring af kunnen; metingen hebben aangetoond dat er geen asbestgevaar is		journaal RCC	
14-05-00	18.30.00	RCC Hengelo	politie	persbericht m.b.t. het niet aanwezig zijn van asbest buiten het rampterrein is uitgegeven; informatiebrief voor hulpverleners, dat		journaal RCC	

				geen sprake van gezondheidsbedreigende situatie			
14-05-00	18.52.00	Politie	Algemeen commando	de briefing: - hulpaanbod van regiopolitie Amsterdam-Amstelland m.b.t. identificatie niet aangenomen; - inzet Kmar d.t.v. korpsleiding geregeld met Defensietop; - al het ingezette politiepersoneel is geinventariseerd, er zijn geen vermisten		jn Alg Co	6.4
14-05-00	19.00.00	Politie	Staf GPO	100 stofmaskers van Voskamp/Hengelo laten halen en uitgezet aan collega's in gebied	5.1.2e	journaal GPO	12
14-05-00	19.30.00	Politie		Nieuwsbrief 14 mei, 19.30 uur: lijst met vermisten is van 500 teruggebracht naar 80		extra nieuwsbrief	
14-05-00	22.00.00	ROC		melding in sitrap aan GRS met conclusie uit meetrapport RIVM: er zijn geen volksgezondheidsrisico"s.	WVD/OGS	LCI-186a	
14-05-00	22.15.00	GCC		bericht dat nieuwe noodverordening van kracht is, alleen voor de binnenring	5.1.2e	jn Alg Co	6.2
14-05-00	23.11.00	RCC		bericht dat bij Grolsch zoutzuur vrijkomt	5.1.2e	journaal MCC	0.6
14-05-00		Gemeente		Memo van gemeente Enschede met daarin opsomming van te verrichten taken op basis van asbestprotocol. Memo opgesteld omdat men verwacht/aanneemt dat asbest vrijgekomen zal zijn. Taken politie opgenomen	5.1.2e	LCI-186a	12
14-05-00	14.30.00	rampgebied	roc	sitrap nr 114. van ROC naar GRS. Eenheden kleding verzamelen, korpsen zelf meenemen en wassen. Stofkapjes P3 asbest wordt geleverd locatie ctpi.		LCI-186a	

datum	tijd	plaats handeling	organisatie	omschrijving gebeurtenis/toelichting	functionaris	bron	code
15-05-00	00.31.00	GCC	politie	**ombouw naar projectorganisatie** bericht van politievertegenwoordiger dat er een structurele projectorganisatie opgestart moet worden om de crisissituatie om te bouwen naar normale situatie, met bijbehorende communicatie	5.1.2e	jn Alg Co	0.8
				overzicht van maatregelen en bijzonderheden vanaf 14-05, 07.05.00: - het gebied van binnen- en buitenring wordt op een aantal plaatsen aangepast en op grond daarvan ook de noodverordening; - de binnenring wordt hermetisch afgesloten i.v.m. asbestmaatregelen; - diverse verzoeken om beschermingskapjes en informatie omtrent het omgaan met gedragen kleding; - Kmar brengt 300 mondkapjes en bij Voskamp/Hengelo zijn 100 stofmaskers opgehaald; de beschermkapjes zijn uitgezet onder het dienstdoende personeel maar worden niet altijd gedagen; - het vliegverbod is opgeheven			
15-05-00	01.15.00	Politie	Algemeen commando	bericht vanuit Staf GPO dat er aansturingsprobleem: alleen binnen/buitenring wordt door CTPI politie aangestuurd, de rest niet. Er staan mensen op posten die voor staf onbekend zijn	5.1.2e	jn Alg Co	6.2
15-05-00	02.00.00	RCC Hengelo	politie	plan van aanpak m.b.t. asbest opgesteld; vermistenlijst wordt gemaakt door GCC		journaal RCC	
15-05-00	06.15.00	Politie	Algemeen commando	de-briefing: inzet tot maandag 20.00uur vier pelotons ME en van maandag 20.00uur tot dinsdag 24.00uur drie pelotons. Personeelsinzetplan voor 24 uur m.b.t. diensthonden; geen beredenen. Logistiek is niet goed geregeld.	5.1.2e	jn Alg Co	6.4

15-05-00	03.40.00	RCC Hengelo	politie	politie werkt aan pasjes voor toetreding tot gebied		journaal RCC	
15-05-00	04.00.00	RCC Hengelo	politie	voorstel politie om liaison niet verder te laten deelnemen in RCC; geen instemming , voortzetting tot 24.00uur		journaal RCC	
15-05-00	07.30.00	GCC		verkeersplan vastgesteld		journaal GCC	7.2
15-05-00	07.31.00	Gemeente		politie neemt beveiliging weer over van 5.1.2e		jn Staf GCC	8.4
15-05-00	08.15.00	Politie	Algemeen commando	bericht dat het plaatsen van hekken rond de binnenring vertraging heeft opgelopen, omdat er onvoldoende goede hekken waren geleverd.		jn Alg Co	6.2
15-05-00	11.15.00	Politie	Staf GPO	aanbod LUMC, afd. Centrum voor Fysische Antropologie voor ondersteuning bij specifieke identificatie RIT		journaal GPO	16.3
15-05-00	11.29.00	Politie	Algemeen commando	besluit om luchtruim vrij te geven wordt overruled om misbruik te voorkomen. Alleen militair verkeer is toegestaan	5.1.2e	jn Alg Co	7.2
15-05-00	11.40.00	Politie	BOT	BOT zal periodiek voortgangsrapportage aanbieden aan Algemeen commandant en korpsleiding. Informatie wordt vermeld in nieuwbrieven.		jn Alg Co	24.6
15-05-00	11.47.00	GCC	Staf	melding van aanbod door korpschef Amsterdam-Amstelland van hulp bij informatieverzameling		jn Staf GCC	15.3
15-05-00	12.30.00	Politie	CTPI politie	uitbreiding met vertegenwoordiger gemeente van milieu/bouw en woningtezicht		LCI-186b	
15-05-00	12.41.00	Politie	Algemeen commando	toegangsbeleid: toegangsposten voor burgers, bij elke post ME en stadswachten en "platte petten", gebruik van GBA-lijsten, legitimatie is wenselijk, bewoners en aannemers mogen naar binnen		jn Alg Co	6.4
15-05-00	13.00.00	Politie	Voorlichting	bericht in Nieuwsbrief 15 mei, 13.00 uur, dat op 15 mei buitenring om 15.00 wordt opengesteld voor bewoners en dat om 19.00 de buitenring wordt verwijderd		extra nieuwsbrief	6

15-05-00	14.25.00	RCC Hengelo	politie	melding van bericht van NOVA om op grond van de WOB informatie te verkrijgen		journaal RCC	
15-05-00	17.00.00	RCC Hengelo	politie	Justitie neemt opname bandenvan telefoon en mobilofoon in beslag		journaal RCC	
15-05-00	17.52.00	Politie	Algemeen commandant	journalist van Netwerk eist in kader van WOB de eerste 112 banden. Door Chef RMC geweigerd in het kader van de Wet op politieregisters.	5.1.2e	jn Alg Co	3
15-05-00	18.07.00	Politie	Algemeen commandant	Korpschef geeft aan dat de driehoek heeft besloten dat stukken en banden die journalisten in kader van de WOB kunnen claimen door OvJ in beslag moeten worden genomen, met als argument: onderzoeksbelang		jn Alg Co	3
15-05-00	18.12.00		RCC	Beleidscentrum meldt dat RCC niet wil dat excursie doorgaat ivm asbest gevaar.		jn Alg Co	6.2
15-05-00	18.14.00		RBT	In beslagname van materiaal door OVJ doorgesluisd naar RBT, vanwege hun veelvuldige contacten met Ovj. Blijkt al bekend te zijn.		jn Alg Co	23.5
15-05-00	18.42.00	Politie	Algemeen commando	toestemming van GCC voor een excursie in binnenring wordt door RCC ingetrokken maar door burgemeester vervolgens overruled	Mans	jn Alg Co	6.2
15-05-00	19.00.00	Gemeente		beveiliging post gemeentehuis teruggebracht van 6 naar 2 man	Alg. cdt	journaal GPO	8.4
15-05-00	19.00.00	Politie	Voorlichting	Nieuwsbrief 15 mei 19.00 uur: aantal vermisten is ongeveer 60		extra nieuwsbrief	

15-05-00	19.15.00	Politie	Algemeen commando	uit briefing: vanaf 18.45 opheffing buitenring		jn Alg Co	6.2
15-05-00	20.00.00	RCC Hengelo	politie	5000 asbeststofkappen binnen		journaal RCC	
15-05-00	21.15.00	RCC Hengelo	politie	naast GCC crisisteam gevormd dat intern onderzoek naar veiligheidsrisico's laat verrichten en daartoe alle stoffen die eventueel zijn vrijgekomen bij de brand, laat onderzoeken		journaal RCC	
15-05-00	21.35.00	ACP		ACP twijfelt over (mond)kappen tegen bescherming asbest		jn Alg Co	12

16-05-00	00.40.00	Politie	Algemeen commando	buitenring opgeheven zonder overleg met GCC. Klacht dat ME commandanten te zelfstandig beslissen.		jn Alg Co	6.2
16-05-00	01.00.00	RCC Hengelo	politie	besluit dat RCC (aktiecentrum) voor de nacht wordt gesloten	5.1.2e	journaal RCC	
16-05-00	02.15.00	RCC		mededeling dat RCC uit de lucht gaat. Om 07.00uur zijn politie, brandweer en GGD weer aanwezig		journaal GPO	0.8
16-05-00	07.30.00	Politie	Algemeen commando	fungerend Algemeen commandant adviseert politievertegenwoordiger in GCC om een coördinator aan te stellen als vast aanspreekpunt voor beleidscentrum en algemeen commando.	5.1.2e 5.1.2e	jn Alg Co	0.8
16-05-00	07.30.00	GCC		Vraag burgemeester Enschede: waarom er elk uur andere informatie is over asbest		journaal GCC	12

16-05-00	08.00.00	Politie	Voorlichting	Nieuwbrief 16 mei, 08.00 uur. Gemeente gaat nog altijd uit van 200 vermisten		extra nieuwsbrief	
16-05-00	08.45.00	Politie	staf GPO	melding van mededeling door recherche van mogelijke frauduleuze handelingen door illegale vreemdelingen inzake vermissing en aanvragen uitkering	5.1.2e	journaal GPO	23.2
16-05-00	08.50.00	Politie	Algemeen commando	melding in journaal dat er nog veel onduidelijkheid is over de gebieden die wel of niet vrijgegeven zouden zijn/worden	5.1.2e 5.1.2e	jn Alg Co	6.2
16-05-00	11.00	Arbeids inspectie		Arbeidsinspectie accoord met sloopregime asbest; er zullen persoonsgebonden metingen gedaan worden bij het RIT.	5.1.2e 5.1.2e	Journaal 5.1.2e 5.1.2e	12
16-05-00	11.35.00	Politie	RIT	400 maskers bij RIT gebracht		journaal MCC	12
16-05-00	11.45.00	Politie	Algemeen commando	melding dat er signalen komen van politiemensen die informatie willen over gezondheidsrisico's. Beleidsteam neemt contact op met GGD en zullen communiceren via het BOT	5.1.2e	jn Alg Co	12
16-05-00	12.01.00	CTPI politie	medisch leidster	medisch leidster GGD laat aan GCC melden dat het onverantwoord is dat verzorging RIT zo slecht is en dat zij zich zorgen maakt over de intentie van het werk RIT	medisch leidster CTPI en Chef RIT	journaal MCC	12
16-05-00	12.05.00	Politie	RBT	SVOB: samenwerkingsverband onderzoek bomexplosies. Er zijn 18 politiemensen uit land die ondersteuning zullen verlenen aan onderzoek en die bijstand moet geformaliseerd worden. Advies is contact opnemen met staf	5.1.2e	jn Alg Co	23.3
16-05-00	12.30	RCC	GCC	memo aan GCC: er is een coördinatieteam (TNO/ Arbeidsinspectie/gemeente) voor: 1. coördinatie metingen in het veld; 2. coördinatie maatregelen voor de mensen in het terrein; 3. coördinatie alle betrokken diensten aangaande maatregelen; 4. in kaart brengen risico's		memo van RCC aan gem.rampenstaf	12

16-05-00	12.50.00	ROC	CTPI politie	fax met bericht van sectie GGD dat het gebruikte P3 beschermkapje voldoende bescherming biedt		LCI-186c	12
16-05-00	12.54.00	Politie	RIT	RIT heeft ongeveer 29% van het terrein onderzocht		jn Staf GCC	16.5
16-05-00	14.30	Arbeids inspectie	KLPD / ACP	gesprek van Arbeidsinspectie met OR/KLPD en ACP over gezondheidsaspecten m.b.t. RIT	5.1.2e	Journaal 5.1.2e 5.1.2e	12
16-05-00	15.00	Arbeidsinspectie	KLPD	telefonisch contact tussen Arbeidsinspectie en Korpschef KLPD dat persoonsbeschermingsmaatregelen van het RIT onvoldoende zijn. Korpschef verwijst naar burgemeester!	5.1.2e	Journaal 5.1.2e 5.1.2e	12
16-05-00	15.00.00	Politie	staf GPO	verzoek om politie-aansluitingen op het gemeentehuis i.v.m. onderzoek naar vermisten		journaal GPO	16.3
16-05-00	15.00.00	Politie	BOT	BOT gaat met enkele politiemensen het rampterrein in, in verband met verwerking van de ervaring		jn Alg Co	24.5
16-05-00	15.13.00	Politie	Algemeen commando	briefing over lijst van vermiste personen. Bijstand vanaf 16.00uur van 12 politiemensen van regiopolitie Amsterdam-Amstelland en 6 van het KLPD om lijst te checken op betrouwbaarheid		jn Alg Co	16.3
16-05-00	15.13.00	Politie	Algemeen commando	poging om organogram te maken is lastig omdat veel mensen van alles zelf regelen. Ook nog geen duidelijkheid over inzet aantal ME'ers, diensthondgeleiders, beredenen en SVOB	5.1.2e	jn Alg Co	6.4
16-05-00	15.30.00	RCC Hengelo	politie	stand van zaken: 16 doden, 628 gewonden vanwie 42 opgenomen; team van chemisch adviseurs is samengesteld		journaal RCC	
16-05-00	17.00.00	RCC Hengelo	politie	afsluiting journaal RCC/politie	5.1.2e	journaal RCC	
16-05-00	17.00	Arbeids inspectie	RIT	gesprek met burgemeester Mans over onvoldoende bescherming RIT; wordt meegenomen in beleidsteam	5.1.2e	Journaal 5.1.2e 5.1.2e	12
16-05-00	19.00	Arbeidsinspectie		brief van Arbeidsinspectie aan diverse korpschefs met informatie over de noodzakelijke persoonbeschermingsmaatregelen voor de diverse soorten werkzaamheden; i.a.a. burgemeester en ACP	5.1.2e	Journaal 5.1.2e 5.1.2e	12

16-05-00	19.00.00	Politie	Voorlichting	In Nieuwsbrief 16 mei, 19.00 uur bericht dat onder leiding van recherche van af 17 mei begin gemaakt met tactisch onderzoek naar vermisten	5.1.2e	extra nieuwsbrief	
16-05-00	20.10.00	Politie	Voorlichting	Nieuwsbrief 16 mei, 20.10 uur: Ervan uitgaande dat gemeten concentraties kortdurend van aard zullen zijn is op moment van meting voor de hulpverleners geen sprake van gezondheidsbedreigende situatie		extra nieuwsbrief	24
16-05-00	21.35.00	GCC		melding in journaal van asbestrapportage TNO: asbestgevaar verwaarloosbaar, concentraties zware metalen ook. Ergo: geen gezondheidsrisico's (rapport). Arbeidsinspectie denkt er anders over. Besluit: pakken dus aanhouden, omdat Arbeidsinspectie dat wil		journaal GCC	12
16-05-00	22.12.00	Politie	CTPI politie	door brandweer is aan CTPI politie doorgegeven dat geen asbestkapjes meer verplicht zijn. Ieder kan bepalen of hij beschermingsmiddelen gebruikt of niet	functionatis brandweer; 5.1.2e	journaal MCC	12
16-05-00	23.10.00	Politie	staf GPO	door computerproblemen zijn mogelijk mutaties d.d. 16-05 verloren gegaan		journaal GPO	
16-05-00		Arbeids inspectie		brief aan de Korpschef regiopolitie Twente, Korpschef KLPD en Commandant Regionale Brandweer over noodzakelijke verbeteringen in de persoonbeschermingsmaatregelen: halfgelaatsmaskers met P3 filterunit (RIT), snuitje met P3 filter (bewaking), verder wegwerpoveral, laarzen, handschoenen en containment	5.1.2e	brief	12

17-05-00	05.30.00	Politie	RIT	RIT-ploeg heeft bankbestanden nagegaan, waarna meer mensen van de vermistenlijst kunnen afvoeren		journaal GCC	16.5

17-05-00	06.55.00	Politie	Algemeen commando	bezetting rampenstaf wordt afgebouwd, geen continue bezetting		jn Alg Co	0
17-05-00	08.45.00	Politie	BOT	bericht dat het BOT heeft geregeld dat andere regio's zelf opvang regelen		jn Alg Co	24.6
17-05-00	10.00.00	Politie	Voorlichting	Nieuwsbrief 17 mei, 10.00 uur en 13.00 uur met resultaten van RIVM-metingen: Indien blootstelling kortdurend is geweest dan leveren de concentraties geen gezondheidsrisico's op. Asbestregiem geldt voor iedereen die actief in puin is; opgave van voorgeschreven beschermingsmiddelen		extra nieuwsbrief	24
17-05-00	12.25.00	Politie	Algemeen commando	melding van afspraak dat gebruikte GBA-lijsten bij toelatingsposten aan beleidscentrum worden geretourneerd om vermistenlijst bij te werken; oude lijsten blijken weggegooid te zijn	5.1.2e	jn Alg Co	16.4
17-05-00	14.30.00	Politie	Staf GPO	afspraken met het RIK over opgave van personeelsplanning aan GPO en inventarisatie van journaals: CTPI, RBT, (Staf) GCC		journaal GPO	0
17-05-00	15.25	Arbeids inspectie		constatering dat in binnenring wordt gegeten en gedronken. De brief van de Arbeidsinspectie d.d. 16 mei was bij RIT-functionaris niet bekend, maar er was wel over gesproken. Men vond het dragen van snuitjes en wegwerpoveral en het niet eten en drinken in gebied genoeg	5.1.2e	journaal 5.1.2e	12
17-05-00	16.35.00	Politie	bijstand Amsterdam-Amstelland	melding van ME regiopolitie Amsterdam-Amstelland dat in sector 5 mogelijk op grote schaal is geplunderd		journaal MCC	23.6
17-05-00	17.11.00	Politie	Algemeen commando, SVBO	Arbeidsinspectie adviseert rustplaats van SVOB te verplaatsen omdat hij in het asbestgebied ligt. Arbeidsinspectie moet gebied aangeven, zodat SVOB kan werken zoals dat nu gebeurd	5.1.2e	jn Alg Co	12

17-05-00	17.45.00	Politie	bijstand Rotterdam-Rijnmond	ME-bijstand spreekt bezorgdheid onder de ME'ers over asbest; zij hoorden van asbestdeskundigen dat kapjes onvoldoende waren		journaal MCC	12
17-05-00	17.50.00	GCC	COT	- i.om. Crisis Onderzoeksteam wordt gewerkt aan opzet voor projectstructuur voor verdere aanpak van de maatregelen - melding van fax van Arbeidsinspectie aan KLPD, Regiokorps Twente en Brandweer over werken hulpverleners in gebied gevaarlijke stoffen. Afspraak: de drie betrokkenen moeten bepalen wat te doen met het advies		journaal GCC	0
17-05-00	17.50.00	GCC	politie	stand van zaken RIT: 18 slachtoffers (13 geïdentificeerd) geborgen. 50% van het terrein is onderzocht waarin 30% van de woningen		journaal GCC	16.5
17-05-00	21.30.00	Roomweg 14	Aquarium vereniging	Telefonische mededeling van gebruiker van het pand (aquariumvereniging) dat er geld en waardepapieren worden vermist. Verwezen naar bureau voor aangifte	Chef Recherche	journaal GPO	23.5
17-05-00	22.00.00		staf GPO	ME Limburg meldt zich		journaal GPO	6.4

18-05-00	04.10.00	Politie	CTPI politie	melding dat auto van RTL probeerde om het verboden terrein binnen te komen		journaal MCC	6.2
18-05-00	08.00.00	GCC	RIT	Loco Burgemeester stelt vast dat niet de politie maar Afdeling BAZ (gemeente) verantwoordelijk is voor de lijst met vermisten		journaal GCC	16.5
18-05-00	08.50.00	Politie	RIT/RBT	bericht RBT over inrichting van call-center als vermistenlijst op radio/tv bekend wordt	5.1.2e	jn Alg Co	0
18-05-00	09.00	Arbeids inspectie	KLPD	Korpsleiding deelt Arbeidsinspectie mee dat men zich conformeert zich aan de fax van de regiopolitie en stelt dat de burgemeester verantwoordelijk. RIT-leiding zal worden geïnstrueerd		Journaal 5.1.2e 5.1.2e	12

18-05-00	10.10.00	Politie	Staf GPO	stand van zaken: - er wordt een gestructureerd verbindingsschema gemaakt; - er zijn veel wijzigingen in het bijstandsschema, vooral vanuit de grotere korpsen; - logistiek: een groot maatregelen laat zich niet in schema zetten	Oorthuis	journaal GPO	27.2/0.11
18-05-00	10.35.00	Politie	Voorlichting	klachten vanuit de bevolking over opdringerige pers		jn Staf GCC	6.2
18-05-00	11.00	Arbeidsinspectie	RIT	constatering dat RIT in strijd met de brief van 16 mei van de Arbeidsinspectie aan het werk is	5.1.2e	journaal 5.1.2e	12
18-05-00	12.00.00	GCC		externe projectleider voor registratie vermissing aangesteld, komt 19/05 in functie	5.1.2e	journaal GCC	16.4
18-05-00	13.30.00	Politie	Algemeen commando	bericht dat t.a.v. plunderingen in gebied geen extra maatregelen voor recherche worden getroffen. Men moet aangifte doen bij Bureau Enschede Noord		jn Alg Co	23.5
18-05-00	14.30	Arbeids inspectie	TR	melding dat Technische Recherche in asbestgebied eet en drinkt	5.1.2e	journaal 5.1.2e	12
18-05-00	15.30.00	GCC		ramptoerisme komt op gang		journaal GCC	6.2
18-05-00	15.40.00 15.59.00	Politie	Algemeen commando	RIT vraagt duidelijkheid over kapjes: brandweercommandant meldt dat de door de Arbeidsinspectie aanbevolen kapjes niet goed zijn. Ook bij het CTPI politie zijn spanningen m.b.t. de beschermende kleding; geadviseerd wordt de instructies van de Arbeidsinspectie te volgen	5.1.2e	jn Alg Co	12
18-05-00	18.00.00	Politie	BOT-team	Nieuwsbrief 18 mei, 18.00 uur: het BOT zal alle circa 680 politiemensen van de regiopolitie Twente die voor de ramp zijn ingezet, benaderen. Inmiddels is met 300 van hen al een eerste		extra nieuwsbrief	

				contact gelegd			
18-05-00	18.10.00	Politie	pers	politiemensen worden onder valse voorwendselen benaderd door mensen van de pers, die proberen onder valse voorwendselen het verhaal van hen los te krijgen; wordt d.m.v. fax aandacht aan besteed	5.1.2e	jn Alg Co	3
18-05-00	20.40.00	woningbouwvereniging "Ons Huis"		melding van mededeling dat Teletekst weer verkeerde informatie gaf over gekeurde woningen	5.1.2e	journaal GPO	3
18-05-00	22.00.00	Politie	CTPI politie	overleg over beleid. niet goed duidelijk is in welke gebieden sprake is van asbestgevaar. Coördinatieteam 'gevaarlijke stoffen' blijkt te zijn opgeheven, maar er is nog wel behoefte aan		journaal MCC	12
18-05-00	22.05.00	Politie	Algemeen commando	bericht over bedreiging burgemeester Mans	5.1.2e	jn Alg Co	

19-05-00	04.30.00	Politie	CTPI politie	aanvoer vanuit Duitsland van hoeveelheid gelaatsmaskers		journaal MCC	12
19-05-00	09.15.00	Arbeids inspectie	RIT	Arbeidsinspectie heeft geconstateerd dat RIT in strijd met de 16 mei brief aan het werk is; overleg met politie, brandweer, RIT en gemeente over gebrekkige communicatie. Afgesproken dat de brief van 16 mei van de Arbeidsinspectie, m.u.v. soort masker	5.1.2e	journaal 5.1.2e verslag 5.1.2e 5.1.2e	12

12

19-05-00	10.00 11.00	Arbeids inspectie	Brandweer	op beleidsniveau is overleg gevoerd over asbestbescherming. Op aanwijzing van de Arbeidsinspectie is het werk in de binnenring stilgelegd. Iedereen moet het gebied verlaten, omdat de beschermende kleding niet voldoende blijkt. Er moeten andere maskers worden aangeschaft	5.1.2e commandant brandweer	journaal GPO/MCC	12
19-05-00	12.00.00	GCC		besluit: het gebied met asbest wordt in kaart gebracht. De adviezen van de Arbeidsinspectie worden opgevolgd, extra voorzorgsmaatregel, mag niet betekenen dat operationeel niveau vertraging oploopt		journaal GCC	12
19-05-00	13.50.00	Politie	Algemeen commando	bericht dat brandweer CTPI wil opheffen heeft geen instemming van politie; die wil in ieder geval doorgaan tot zondagavond 21 mei		jn Alg Co	0
19-05-00	13.52.00	Politie	Algemeen commando	bericht dat brandweer andere interpretatie heeft van asbest-besluit: alleen degenen die met puin en schilfers in aanraking komen moeten extra beschermd moeten zijn, de rest mag er zo. Politie stelt vast dat brandweer onder commando van het RIT werkt en dus met dezelfde bescherming		jn Alg Co	12
19-05-00	14.30.00	Politie	BOT-team	BOT-team inventariseert wie waar (asbestgevaarlijke plekken) gewerkt heeft en neemt contact op met betrokkenen	asbest oördinator	journaal GPO	12
19-05-00	14.34.00	GCC ???	Arbeidsinspectie	opdracht dat alles weg moet uit asbestgebied, ook RIT. De arbeidsinspectie maakt protocol van wat wel en niet mag. 14.55uur melding dat er zaken zijn gemeld ter bescherming voor asbest. Ondertussen mag RIT aan het werk, en als spullen komen meteen omruilen. Alleen onder deze voorwaarden mag men werken van burgemeester Mans.	5.1.2e	jn Alg Co	12
19-05-00	16.45.00	Arbeids inspectie		overleg met gemeente, brandweer, GGD, RIT. Arbeidsinspectie is akkoord met toepassing conform brief m.u.v. aanblaaslucht voor RIT		Journaal 5.1.2e 5.1.2e	12
19-05-00	17.43.00		staf GCC	Gesprek tussen GGD, Arbeidsinspectie, gemeente, RIT, brandweer en politie over gang van zaken. Arbeidsinspectie heeft boel niet stilgelegd, maar brief verstuurd, gecontroleerd in het veld en gezien dat regels niet worden nageleefd.	Alg cdt	jn Staf GCC	12

19-05-00	19.32.00	PCC		Bericht dat provinciaal coördinatiecentrum tot maandag 08.00uu gesloten is		jn Alg Co	0
19-05-00	20.17.00	Politie	CTPI politie	twee aanhoudingen op Lasondersingel (binnenring): verdachten maakten foto's en films voor eigen gebruik	Alg Cdt	journaal MCC	23.5
19-05-00	22.00.00	Politie	RIT	16 lichamen geidentificeerd. Maandag wordt nog eenmaal de gehele binnenring doorgekamd		journaal GCC	16.5
19-05-00	23.05.00	Politie	GCC	melding dat het beleidsteam tot 07.00 uur gesloten is		jn Alg Co	0

20-05-00	05.00.00	Politie	CTPI politie	speciale maskers voor adembescherming binnengekomen		journaal MCC	12
20-05-00	**11.00.00**	**GCC**	**CTPI**	**vanaf nu één commandocentrum voor het rampterrein**		**journaal GCC**	**0**
20-05-00	11.00.00	GCC	Arbeids inspectie	asbestdiscussie met Arbeidsinspectie die uit voorzorg zwaardere bescherming voorstelt. Meer duidelijkheid voor bewoners, hulpverleners en pers. Er zijn geen zwaardere meetresultaten. Vertegenwoordiger Arbeidsinspectie deelt na ruggespraak met directie mee dat huidige beschermingsniveau niet 100% is, maar dat er geen interventie plaatsvindt als de hulpverleners met de huidige middelen doorwerken	5.1.2e	journaal GCC	12
20-05-00	14.45.00	GCC	Staf	asbestverklaring van Arbeidsinspectie verstuurd naar korpschef, Algemeen commandant Brandweer, DC Twente Zuid en voorzitter OR; tevens verspreid als Nieuwsbrief		jn Staf GCC	12
20-05-00	15.30.00	Politie	Staf GPO	brief van Arbeidsinspectie t.a.v. asbest (gevaar/toelichting) d.m.v. BOT met aanbiedingsbrief toesturen aan asistentieverlenende korpsen	5.1.2e	journaal GPO	12

20-05-00	17.10.00	Politie		melding dat asbestmonitor is geplaatst in binnenring voor meting		journaal MCC	12
21-05-00	15.20.00	Politie	staf GPO	melding van bedreiging aan adres van burgemeester Mans en wethouder Helder		journaal GPO	8.4
21-05-00	15.45.00	Politie	staf GPO	besluit om tijdens de nachturen de functies van Algemeen commandant, operationeel commandant en Chef Staf GPO ineen te schuiven en te positioneren op één lokatie;	5.1.2e	journaal GPO	0
22-05-00		RIVM		Tussenrapportage over metingen op het rampterrein over metingen van lucht en stof en aantreffen van asbest op verschillende data: 13 en 14 mei, 16 en 18 mei)		Tussenrapportages 22-5-00	12
22-05-00	10.58.00	EOD		ontboden bij gemeentehuis in Enschede na aantreffen van verdacht pakketje uit Duitsland voor burgemeester Mans; bleek later onschadelijk (doos chocolade)		jn Staf GCC	8.4
22-05-00	14.11.00	Politie	RIT	stand van zaken: 18 slachtoffers van wie 17 geïdentificeerd, 4 vermisten		jn Staf GCC	16.5
22-05-00	14.58.00	Politie	Algemeen commando	Algemeen commando wordt met ingang van 16.15uur opgeheven. De leiding van de rampmaatregelen gaat over naar district Schuttingplan definitief goedgekeurd: 9 poorten, waarvan 2 open; 5.1.2e doet beveiliging. Binnen plan wordt PD afgezet met hekken en beveiligd door de politie		jn Alg Co	0
22-05-00	15.50.00	GCC	GGD	commando GGD trekt zich terug uit Staf GCC en gaat over op bereikbaarheidsdienst		jn Staf GCC	0

22-05-00	19.00.00	Politie	Voorlichting	Nieuwsbrief 22 mei, 19.00 uur. Chronologisch overzicht van acties die de korpsleiding heeft ondernomen om de gezondheidstoestand van hulpverleners deugdelijk te beveiligen.		extra nieuwsbrief	24
23-05-00	08.54.00	Politie	RIT	RIT gaat het gehele terrein nogmaals gaat doorzoeken, omdat 3 personen nog niet gevonden zijn. Vraag naar beschermende maatregelen i.v.m. asbestverhaal	5.1.2e	jn Staf GCC	16.5
24-05-00	10.14.00	Politie	RIT	officieel 3 vermisten		jn Staf GCC	16.5
24-05-00	12.15.00	Cord Finis	Arbeidsinspectie	Op last van Arbeidsinspectie wordt gebied rond Cord Finis ontruimd	5.1.2e Arbeidsinspectie	journaal MCC	12
24-05-00	13.37.00	Burgemeester		op last van burgemeester gebied alleen betreden met beschermende kleding	Alg. Cdt / KC	journaal MCC	12
24-05-00	14.55.00	Politie	RBT	RBT heeft rampterrein overgenomen van RIT	5.1.2e	jn Staf GCC	6.2
24-05-00	15.00.00		staf GPO	Tip voor districten om voor achterblijvers info-bijeenkomst te organiseren zoals Noord West Twente heeft gedaan	BOT	journaal GPO	24.5
24-05-00	15.00.00	Gemeente		gemeente wil toegangscontrole afgezet gebied bij politie neerleggen. Politie: verantwoordelijkheid alleen zolang RIT en RBT in gebied is	5.1.2e	jn Staf GCC	6.2
24-05-00	**18.00.00**	**Burgemeester**		**rampverklaring ingetrokken**			
24-05-00	18.50.00	Burgemeester		ontvangst Veiligheidsverordening, vervangt Noodverordening		journaal MCC	8.2

25-05-00	07.45.00	Staf GCC	politie	brandweer, DMO, Bouw en MilieuDienst niet aanwezig		jn Staf GCC	0
25-05-00	08.56.00	CTPI	politie	Arbeidsinspectie aanwezig om asbestprotocol te inspecteren		journaal MCC	12
25-05-00	08.57.00	CTPI	Brandweer	Brandweer zal post in MCC weer innemen		journaal MCC	0
25-05-00	15.05.00	GPO	staf GPO	bespreking met 5.1.2e - vanaf 24/05 18.00u bewaking van 2 poorten door 5.1.2e en 2 koppels voor surveillance; - gefaseerde overdracht aan verzekeringsmaatschappijen (in rechte treden);		journaal GPO	6.2
25-05-00	16.30.00	CTPI		ingesteld vanaf vandaag CTPI-overleg: operationele commandanten, Bouw en milieudienst, Bureau Enschede Noord, leiding 5.1.2e multidisciplinair overleg: projectleider bewonersrondritten, Bouw en milieudienst gemeente, wijkbureau Enschede Noord, ploegleider 5.1.2e Volkshuisvesting Enschede, coördinator ME en OC's CTPI		journaal GPO	0

26-05-00	10.45.00	Politie	Recherche	Oprichting 'Spiderteam' voor onderzoek naar fraudezaken i.v.m. vuurwerkramp		journaal GPO	23.5
26-05-00	13.00.00	Politie	staf GPO	briefing: sinds opheffen ramp bestaat er nog een coördinatieteam. Toegang tot gebied wordt bepaald door gemeenten, openbare orde is verantwoordelijkheid politie		journaal GPO	0
26-05-00	13.00.00	Politie	staf GPO	medisch onderzoek o.l.v. ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van o.a. alle hulpverleners (3500); afname van bloed en urinemonsters om medisch inzicht te krijgen en te kunnen constateren of zo'n onderzoek in de toekomst weer noodzakelijk zou zijn. Medisch gezien niet noodzakelijk;		journaal GPO	24.5

27-05-00 28-05-00	00.00.00		staf GPO	Geen journaal door afbouw activiteiten			
29-05-00	09.00.00	Politie	staf GPO	Afschaling Staf GPO: - bureau Planning stelt personeelsoverzichten op van allen die assistentie verleend hebben; - logistiek en operationele ondersteuning overgenomen door District Zuid Twente in loop van de week, afschaling Staf GPO loopt parallel		journaal GPO	0
29-05-00	13.00.00	Gemeente		toelatingsbeleid is centrale rol gemeente, bewonerslijsten, toetsing; uitgifte pasjes door 5.1.2e en begeleiding door politie		journaal MCC	

30-05-00	07.05.00	Randon		Afzetting: 5.1.2e neemt uitgift pasjes over	Alg Cdt	journaal MCC	6.2

Twynstra Gudde

LCI-0718

Stationsplein 1
Postbus 907
3800 AX Amersfoort
Telefoon 5.1.2e
www.twynstra.com
Twynstra Gudde
Management Consultants BV
KvK 31031754

Management Consultants

Commissie onderzoek vuurwerkramp
T.a.v. 5.1.2e
Haskoning Consulting Engineers and Architects
T.a.v. 5.1.2e
Logistiek Centrum Inspecties
T.a.v. 5.1.2e

Datum 31 augustus 2000
Uw kenmerk
Ons kenmerk
Fax 5.1.2e
E-mail 5.1.2e@tg.nl

Onderwerp overzicht vergunningen SE Fireworks

L.s.,

Hierbij ontvangt u allen de stukken met betrekking tot het overzicht vergunningen SE Fireworks.

Zie ook de nummers LCI-0719 t/m LCI-0747

Hopende u hiermee van dienst te zijn geweest.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Secretaresse

LCI-0719
SDC

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Directoraat-Generaal Goederenvervoer

Rijksverkeersinspectie

Twynstra Gudde Group Amersfoort	
Date	25-8-00
Project	OUD-1001
Original	
Copy	I-069
	SUP
	Inspecties

Aan
5.1.2e
Twijnstra Gudde
Stationsplein 1
3818 LE Amersfoort

Contactpersoon
5.1.2e

Doorkiesnummer
5.1.2e

Datum
21 augustus 2000

Bijlage(n)
dossier SE Fireworks

Ons kenmerk
-

Uw kenmerk
-

Onderwerp
overzicht vergunningen SE Fireworks

Zie ook de LCI-MS 0720 t/m 0747

Geachte heer 5.1.2e

Zoals afgesproken in ons telefoongesprek vorige week zend ik U hierbij kopie van het dossier met betrekking tot de afleverings-en bezigingsvergunning van SE Fireworks.

Mocht een en ander tot vragen bij U leiden, dan zijn wij vanzelfsprekend gaarne bereid tot nadere toelichting!

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Plaatsvervangend Directeur Rijksverkeersinspectie.

Postadres: Postbus 10700, 2501 HS Den Haag
Bezoekadres: Johanna Westerdijkplein 115, Den Haag
Telefoon 5.1.2e
Telefax 5.1.2e
E-mail 5.1.2e @rvi.minvenw.nl

1 minuut lopen van station Den Haag Hollands Spoor; buslijn 5, 18, 26, 28, 30 en 31, tramlijn 8, 9, 10, 11, 12 en 16

Rijksverkeersinspectie (RVI)

Historie SE Fireworks 1998 t/m heden.

Datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie-eenheid	Omschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris(sen)	Documenten	Vraag
26-5-94	*12.00*	Den Haag	RVI	Vergunning bezigen vuurwerk uitgegeven. *Vergunning is in dit overzicht opgenomen in verband met de looptijd t/m 1-8-96 (datum van kracht worden van de Wvgs), zie ook de volgende 3 "feiten". In de bijlage van de vergunning is een overzicht van werknemers opgenomen welke bevoegd zijn om vuurwerk te mogen bezigen. De latere eigenaren* 5.1.2e *worden hierin genoemd. In de bijlage is tevens een lijst opgenomen van de andere ontploffingsgevaarlijke stoffen welke SE Fireworks tijdens een vuurwerkevenement mag bezigen: 0161 rookzwak buskruit, 0305 flitslichtpoeder, 0101 gezwinde lont (niet detonerend), 0092 grondfakkels, 0289 slagsnoer, 0066 snelkoord.*	Medewerker RVI, 5.1.2e	RVI/BEZ.176	
26-5-94	*12.00*	Den Haag	RVI	Vergunning afleveren vuurwerk uitgegeven. *Vergunning is in dit overzicht opgenomen in verband met de looptijd t/m 1-8-96 (datum van kracht worden van de Wvgs), zie ook de volgende 2 "feiten".*	Medewerker RVI 5.1.2e	RVI/Afl.314	
1-8-96	*12.00*	Den Haag	RVI	Vergunning bezigen stilzwijgend verlengd tot de inwerkingtreding van het nieuwe Vuurwerkbesluit Wms. *Op deze datum zou de uitvoering van de vergunningverlening door middel van een nieuw Vuurwerkbesluit bij het Ministerie VROM hebben moeten liggen.*	Medewerker RVI 5.1.2e	RVI/BEZ.176	
1-8-96	*12.00*	Den Haag	RVI	Vergunning afleveren stilzwijgend verlengd tot de inwerkingtreding van het nieuwe Vuurwerkbesluit Wms. *Op deze datum zou de uitvoering van de vergunningverlening door middel van een nieuw Vuurwerkbesluit bij het Ministerie VROM hebben moeten liggen.*	Medewerker RVI 5.1.2e	RVI/Afl.314	
19-8-96	*12.00*	Rotterdam	RVI	Ontheffing van de verpakkingsvoorschriften voor het vervoer van vuurwerk. *De ontheffing wordt verleend t/m 30 september 1999. Het betreft hier zgn. voorgemonteerd vuurwerk, zonder knaleffect, welke gelet op het formaat niet kan voldoen aan de vigerende verpakkingsvoorschriften van het VLG. Het zijn over het algemeen tekstborden met cijfers en letters ten behoeve van logo's en reclames. Het beleid t.a.v. deze materie is*	Medewerker RVI 5.1.2e	RVI-MOV/0035	

LCI-0524
LCI-0720.

Rijksverkeersinspectie (RVI) **Historie SE Fireworks 1998 t/m heden.**

				vastgesteld door de beleidsafdeling van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. In 1996 is zijn de uitvoeringstaken met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke stoffen (zoals ontheffingen) bij de RVI komen te liggen.			
6-3-97	*12.00*	Enschede	RVI	Reguliere controle bij SE Fireworks. *Alle aspecten ten aanzien van de door de RVI uitgegeven vergunningen worden onderzocht. Bijzonderheden: onjuist gebruik (niet duidelijk is waar deze onjuistheden betrekking op hebben) van het vuurwerkregister hetgeen in de toekomst verbeterd zal worden, een verschil van mening met betrekking tot deskundigen waarvan SE in de toekomst gebruik wenst te maken. De* 5.1.2e *verwijst naar een brief waarbij de RVI (* 5.1.2e *afwijzend reageert op het verzoek tot uitbreiding van het aantal deskundigen op de bezigingsvergunning, met 4 personen.De afwijzing is gebaseerd op het ontbreken van ter zake doende diploma's bij deze 4 personen. Over de opslag wordt vermeld: "Over de opslag hadden wij geen opmerkingen".*	Inspecteurs RVI 5.1.2e	RVI C/060397/10 00/3132/R	
15-1-98	*12.00*	Rotterdam	RVI	Brief naar alle(bezigings -) vergunninghouders, m.b.t. inventarisatie gegevens van de vergunningen in verband met de overdracht van taken richting VROM. Tevens zijn de vergunning nog steeds slechts "stilzwijgend verlengd" en in feite niet meer geldig. *De inventarisatie heeft met name betrekking op de lijst met deskundigen en het overzicht van de naast vuurwerk te bezigen ontploffingsgevaarlijke stoffen. Door SE wordt niet gereageerd op de check op de juistheid van deze gegevens, evenals door de overigen vuurwerkbedrijven. Men verwacht spoedig een nieuw vuurwerkbesluit en acht deze actie niet zinvol.*	Medewerker RVI 5.1.2e	RVI mi/vic	
25-9-98	*12.00*	Enschede	SE Fireworks	Brief van SE in verband met wisseling van eigenaar. Citaat uit deze brief: *"Voor u als klant wijzigt er niets en blijft zoals u gewend bent, dat wil zeggen dat persoonlijke aandacht, alsmede service en kwaliteit, bij ons hoog in het vaandel blijven staan". De wisseling vindt plaats in januari 1998.*	Het team van SE: 5.1.2e Medewerker RVI 5.1.2e	RVI	
5-10-98	*12.00*	Enschede	SE Fireworks	Verzoek van SE in verband met de aanpassing van de	SE Fireworks	RVI	

Rijksverkeersinspectie (RVI) *Historie SE Fireworks 1998 t/m heden.*

				afleveringsvergunning. De aanpassing heeft betrekking op het afleveren aan alle bezigingsvergunninghouders t.p.v. aan de 15 vergunninghouders zoals tot nu toe in de vergunning staan vermeld.	5.1.2e Medewerker RVI 5.1.2e		
8-10-98	*12.00*	Rotterdam	RVI	De vergunning voor het afleveren wordt aangepast, zodanig dat SE Fireworks vuurwerk kan afleveren aan alle bezigingsvergunninghouders. *Het oordeel van de korpschef (antecedentenonderzoek) is in deze niet relevant, aangezien de wijziging betrekking heeft op een uitbreiding van het klantenbestand van SE Fireworks.*	Medewerker RVI 5.1.2e	RVI/AFLG. 314A	
22-4-98	*12.00*	Enschede	SE Fireworks	Verzoek tot wijzigen van de bezigingsvergunning in verband met de toevoeging van werknemers op de lijst van deskundigen en de afvoer van 3 medewekers. *Toegevoegd moeten worden* 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e	SE Fireworks 5.1.2e Medewerker RVI 5.1.2e	RVI	
27-4-99	*12.00*	Den Haag	RVI	Verzoek van de RVI aan de korpschef politie Twente in verband met de toevoeging van werknemers op de lijst van deskundigen van SE. *Toegevoegd moeten worden* 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e	Medewerker RVI 5.1.2e	RVI	
6-5-99	*12.00*	Enschede	Politie Twente	Namens de korpschef van de politie Twente wordt verklaard dat er geen bezwaar is t.a.v. de uitbreiding van de lijst met deskundigen van SE Fireworks met de volgende personen: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e	Korpschef politie twente; Medewerker RVI 5.1.2e	RVI	
14-5-99	*12.00*	Enschede	SE Fireworks	Herhaling van het verzoek van 22-4-98: Verzoek tot wijzigen van de bezigingsvergunning in verband met de toevoeging van werknemers op de lijst van deskundigen en de afvoer van 3 medewekers. *Toegevoegd moeten worden* 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e	SE Fireworks 5.1.2e 5.1.2e Medewerker RVI 5.1.2e	RVI	

Rijksverkeersinspectie (RVI) **Historie SE Fireworks 1998 t/m heden.**

				5.1.2e 5.1.2e *De Diploma's zijn bijgevoegd.*			
21-5-99	*12.00*	Enschede	Smallenbroek Holding BV	Verzoek van 5.1.2e van SE Fireworks) om een (nieuwe) bezigingsvergunning. *Het betreft hier een verzoek van de vorige eigenaar van SE Fireworks. Ten opzichte van de in het verleden uitgegeven vergunning aan SE Fireworks moeten van de lijst met deskundigen alle namen worden verwijderd.* 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e	5.1.2e	RVI	
25-5-99	*09.00*	Den Haag	RVI	Toezending van een afschrift van het verzoek van Smallenbroek Holding BV per fax naar SE. *In verband met de gang van zaken omtrent de vergunning van SE en de vorige eigenaar (diens verzoek van 21-5-99) wordt aan SE opheldering gevraagd..*	Medewerker RVI 5.1.2e	RVI	
25-5-99	10.31	Enschede	Smallenbroek Holding BV	Fax van Smallenbroek Holding BV waarbij men aangeeft bij nader inzien voorlopig af te zien van de aangevraagde bezigingsvergunning. Een reden wordt hier niet voor opgegeven.	Smallenbroek Holding BV; Medewerker RVI 5.1.2e	RVI	
3-6-99	*12.00*	Den Haag	RVI	De bezigingsvergunning wordt in aangepaste vorm naar SE Fireworks gezonden. *De lijst met deskundigen is aangepast.Toegevoegd zijn* 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e	Medewerker RVI 5.1.2e	RVI	
30-9-99	16.59	Almelo/ Hengelo	5.1.2e	Fax van DSSV i.v.m. het vermoeden dat de oud-eigenaar van SE Fireworks een partij vuurwerk heeft ingekocht, onder de naam van SE Fireworks. *SE Fireworks vreest dat er in Nederland een illegael partij vuurwerk rondzwerft,op naam van SE Firweworks (zonder dekking van een afleverings – of bezigingsvergunning)*	DSSV 5.1.2e	RVI	
14-10-99	09.48	Almelo/ Hengelo	5.1.2e	Fax van DSSV in verband met het feit, dat de door de RVI ingeschakelde inspecteur 5.1.2e welke de zaak	DSSV 5.1.2e 5.1.2e	RVI	

			5.1.2e	met betrekking tot de partij vuurwerk onderzoekt, zijn onderzoek voorlopig "staakt". *De inspecteur wenst de afloop van een rechtszitting in verband met een conflict tussen SE Fireworks en* 5.1.2e 5.1.2e *af te wachten. De advocaat van DSSV maakt hier ernstig bezwaar tegen. De mogelijk illegale partij vuurwerk staat niet in relatie met de uitspraak van de rechter ten aanzien van voornoemd conflict (t.a.v. een concurentiebeding in relatie tot het gebruiken van een naam door de vorige eigenaar, welke al te zeer is afgeleid van SE Fireworks (Fireworks Consultants &Effects B.V.).*	Medewerker RVI 5.1.2e		
31-10-99	12.00	Holten	RVI	Controlerapport. Het betreft hier controle ter plaatse van het bezigen van het vuurwerk (afsteken). Ten aanzien van het bezigen werden geen overtredingen geconstateerd. Ten aanzien van de vervoersdocumenten wel. *Het vervoersdocument was niet volledig ingevuld.* *Er werd een onjuiste bruto/netto verhouding gehanteerd. Volgens de afspraak dient 50% als nettomassa ontplofbare stof ingevuld te worden en niet 30%* *Deze (volgens de controleur) foutieve informatie kwam volgens de* 5.1.2e *Tevens waren de voorgemonteerde letters van UN 0335 1.4G,30 ADR niet goed omschreven.*	RVI: inspecteurs 5.1.2e	RVI	Naar aanleiding van de overtredingen werd voorlichting gegeven aan de vertegenwoordigers van S.E. Fireworks, gepaard gaande met de waarschuwing dat bij volgende soortgelijke overtredingen proces verbaal zal worden opgemaakt. De controleur acht de toegepaste omrekeningsformule van 30% onjuist. Ofwel er werd meer nettomassa ontplofbare stof vervoerd dan aangegeven. Bron van deze informatie is de VEN. Waar baseert de VEN haar informatie op? Wat is de betekenis van de laatste overtreding?
4-11-99	17.47	Almelo/ Hengelo	5.1.2e & 5.1.2e	Brief van DSSV in verband met het ontbreken van een reactie van de RVI op het schrijven van 14-10-99.	DSSV 5.1.2e 5.1.2e Medewerker RVI 5.1.2e	RVI	

Rijksverkeersinspectie (RVI) **Historie SE Fireworks 1998 t/m heden.**

5-11-99	12.00	Den Haag	RVI	Fax van RVI in verband stand van zaken onderzoek naar mogelijk illegale partij vuurwerk. *Hiervoor is contact gezocht met inspecteur* 5.1.2e *waarbij is aangegeven dat het onderzoek dient te worden voortgezet Uit dit onderzoek (zoals aangegeven in de fax van de RVI richting DSSV) blijkt dat er geen sprake is van illegaal vuurwerk, dat is ingevoerd door een Italiaanse onderneming welke vertegenwoordigd wordt door* 5.1.2e 5.1.2e *Voor de opslag van deze partij vuurwerk wordt gebruik gemaakt van de opslag van Dangerous Goods Management uit Beverwijk.*	Medewerker RVI 5.1.2e	RVI	
11-11-99	13.01	Almelo/ Hengelo	5.1.2e 5.1.2e	Fax van DSSV in verband met de fax van de RVI op 5-11-99. *Van* 5.1.2e *SE) is vernomen dat* 5.1.2e *niet in het bezit is van een afleveringsvergunning, maar wel deze heeft aangevraagd. Tevens wordt erop gewezen dat* 5.1.2e *het verleden vuurwerk aanbiedt op de markt zonder in het bezit te zijn van een geldige bezigingsvergunning.*	DSSV (5.1.2e 5.1.2e Medewerker RVI 5.1.2e	RVI	
16-11-99	12.00	Den Haag	RVI	Fax van de RVI naar DSSV. *Voor het afleveren en/of aanbieden van vuurwerk is geen bezigingsvergunning vereist. Voor de ontvangst van vuurwerk is in Nederland geen vergunning vereist. Wel dient men te beschikken over een geschikte opslaglocatie.*	Medewerker RVI 5.1.2e	RVI	
22-11-99	17.30	Almelo/ Hengelo	5.1.2e 5.1.2e	Fax van DSSV in verband met de fax van de RVI op 16-11-99. *Aangegeven wordt dat er in voorgaande correspondentie sprake is geweest van een vergissing. DSSV heeft de beziging – en afleveringsvergunning door elkaar gehaald. Nogmaals steld men dat* 5.1.2e *niet in het bezit is van een afleveringsvergunning. Zodat men nu en in het verleden illegaal bezig is geweest.*	DSSV (5.1.2e 5.1.2e Medewerker RVI 5.1.2e	RVI	
26-11-99	12.00	Den Haag	RVI	Fax van de RVI naar DSSV, waarbij de RVI verzoekt om zich te beperken tot de kern van het probleem, nml. het eventuele aanwezig zijn van een illegale partij vuurwerk welke onder naam van SE Fireworks door Nederland zwerft. *Onderzoek heeft aangegeven dat SE Fireworks zich hieromtrent geen zorgen hoeft te maken en dat dit reeds is aangegeven in de fax van 5-11-99.*	Medewerker RVI 5.1.2e	RVI	

Rijksverkeersinspectie (RVI) *Historie SE Fireworks 1998 t/m heden.*

6-12-99	*12.00*	Enschede	SE Fireworks	Verzoek om de bezigingsvergunning aan te passen m.b.t. de deskundigen. *Het betreft de volgende personen:* 5.1.2e	SE Fireworks (5.1.2e 5.1.2e), Medewerker RVI 5.1.2e	RVI	
6-12-99	*12.00*	Den Haag	RVI	Ontvangstbevestiging van het verzoek tot wijzigen van de bezigingsvergunning.	Medewerker RVI 5.1.2e	RVI	
10-12-99	*12.00*	Den Haag	RVI	Controle op het bezigen van professioneel vuurwerk naar aanleiding van een overzicht met daarop de te houden evenementen in de maand december. *Het betreffende vuurwerk werd afgestoken door S.E. Fireworks & Pyro Effects. Tijdens de inspectie werd gecontroleerd op het achterliggende vervoer van het vuurwerk alsmede op de bezigingsvoorschriften. Met betrekking tot het vervoer werd een overtreding geconstateerd. Noch op het vervoerdocument noch op een afzonderlijk bescheid stond nl. een afzendersverklaring vermeld (VLG 2002 (9)) Hiervoor is een waarschuwing gegeven.*	Rvi inspecteur 5.1.2e	RVI	
12-10-99	*12.00*	Enschede	RVI	*Controle bij SE Fireworks.* Bij alle vergunninghouders wordt een (bron -) controle gehouden. Het betreft het doorlichten van alle vergunninghouders voor het bezigen van vuurwerk. Motief voor deze actie: een aantal ongevallen tijdens het bezigen van vuurwerk eerder dit jaar, de verwachten problematiek rond vuurwerk tijdens het millennium en het niet doorgaan van de erkenningsregeling ten behoeve van de vuurwerkbranche, welke leidt tot een publiciteitscampagne van de vuurwerkbranche. Het onderzoek vermeld geen bijzonderheden ten aanzien van SE Fireworks.	Rvi inspecteur 5.1.2e	RVI	
13-12-99	*12.00*	Den Haag	RVI	Verzoek van de RVI aan de korpschef politie Twente in verband met de toevoeging van werknemers op de lijst van deskundigen van SE. *Toegevoegd moeten worden:* 5.1.2e	Medewerker RVI 5.1.2e	RVI	
14-12-99	*12.00*	Enschede	SE Fireworks	Verzoek om de bezigingsvergunning aan te passen m.b.t. de deskundigen. *Het betreft de volgende persoon:* 5.1.2e	SE Fireworks (5.1.2e), Medewerker RVI 5.1.2e	RVI	
15-12-99	*12.00*	Enschede	Politie	Namens de korpschef van de politie twente wordt	Korpschef politie	RVI	

Rijksverkeersinspectie (RVI) **Historie SE Fireworks 1998 t/m heden.**

			Twente	verklaard dat er geen bezwaar is t.a.v. de uitbreiding van de lijst met deskundigen van SE Fireworks met de volgende personen: 5.1.2e	twente; Medewerker RVI 5.1.2e		
17-12-99	12.00	Eibergen	RVI	Rapport van de inspecteur van de RVI t.a.v. het conflict SE Fireworks en 5.1.2e *Conclusie is dat SE Fireworks zich geen zorgen behoeft te maken omtrent de partij goederen onder naam van* 5.1.2e *Tevens wordt er geen bezwaar gemaakt t.a.v. de afleveringsvergunning voor* 5.1.2e	Inspecteur RVI 5.1.2e Medewerker RVI 5.1.2e	RVI	
19-12-99	12.00	Den Haag	RVI	Verzoek van de RVI aan de korpschef politie Twente in verband met de toevoeging van werknemers op de lijst van deskundigen van SE. *Toegevoegd moet worden:* 5.1.2e	Medewerker RVI 5.1.2e	RVI	
20-1-00	12.00	Enschede	Politie Twente	Namens de korpschef van de politie twente wordt verklaard dat er geen bezwaar is t.a.v. de uitbreiding van de lijst met deskundigen van SE Fireworks met de volgende personen: 5.1.2e	Korpschef politie twente; Medewerker RVI 5.1.2e	RVI	
24-1-00	12.00	Den Haag	RVI	De bezigingsvergunning wordt in aangepaste vorm naar SE Fireworks gezonden. *De lijst met deskundigen is aangepast.Toegevoegd zijn* 5.1.2e 5.1.2e	Medewerker RVI 5.1.2e	RVI/BEZ. 176B	
4-4-00	11.26	Enschede	SE Fireworks	Verzoek om "verlenging" van de ontheffing van de verpakkingsvoorschriften voor het vervoer van voorgemonteerd vuurwerk. *Het betreft de ontheffing van 19-8-96, RVI-MOV/0035, welke tot 30-9-99 geldig is.*	SE Fireworks (5.1.2e 5.1.2e), Medewerker RVI 5.1.2e	RVI	
4-4-00	12.00	Den Haag	RVI	Ontvangstbevestiging van het verzoek tot ontheffingverlening t.b.v. het vervoer van voorgemonteerd vuurwerk. *Door de RVI wordt erop gewezen dat voor deze vervoerwijze een speciaal gekeurd EXII voertuig een vereiste is.*	Medewerker RVI 5.1.2e	RVI	
14-4-00	12.00	Den Haag	RVI	In verband met ontheffingsvoorwaarde in relatie tot het speciaal gekeurde (EX II) voertuig, wordt een herinnering gestuurd naar SE Fireworks.	Medewerker RVI 5.1.2e	RVI	
21-04-00	09.00	Rotterdam	RVI	Reguliere inspectie zeevervoer van stukgoedcontainer SEAU 800577-0. *De container was bestemd voor S.E. Fireworks. De afzender was* 5.1.2e 5.1.2e *). De container bevatte vuurwerk met UN-nr 0336, gevarenklasse en letter 1.4G. Er werden geen*	RVI inspecteurs 5.1.2e	RVI	

Rijksverkeersinspectie (RVI) **Historie SE Fireworks 1998 t/m heden.**

				overtredingen geconstateerd. Vrachtbrief ter inzage. Oud zegel: 10980. Nieuw zegel: A132126.			
21-04-00	12.00	Rotterdam	RVI	Reguliere inspectie zeevervoer van stukgoedcontainer XTRU124525-8. *De container was bestemd voor S.E. Fireworks. De afzender was* 5.1.2e 5.1.2e *De container bevatte vuurwerk met UN-nr 0336, gevarenklasse en letter 1.4G. Er werden geen overtredingen geconstateerd. Vrachtbrief ter inzage. Oud zegel: MAERSK ML CL 0706781. Nieuw zegel: A132075.*	RVI inspecteurs 5.1.2e	RVI	
25-4-00	*12.00*	Den Haag	RVI	Naar SE Fireworks wordt een afwijzingsbeschikking gezonden in verban met het verzoek om vuurwerk onverpakt te mogen te vervoeren. *De reden is dat men met name niet beschikt over een geschikt vervoer voor deze.*	Medewerker RVI 5.1.2e	RVI	
26-4-00	*12.00*	Enschede	SE Fireworks	In reactie op de neagtieve beschikking voor het vervoer van voorgemonteerd vuurwerk verzoekt SE Fireworks het ontheffingsverzoek in beraad te houden. *Men staat op het punt de vereiste voertuigen aan te schaffen, waarna men eventueel alsnog in aanmerking komt voor de verpakkingsontheffing.*	SE Fireworks (5.1.2e Medewerker RVI 5.1.2e	RVI	
3-5-00	*12.00*	Den Haag	RVI	Creditnota verzonden naar SE Fireworks, in verband met het aanhouden van het ontheffingsverzoek. *Voor de behandeling van een aanvraag om ontheffing is de aanvrager f. 250,- verschuldigd.*	Medewerker RVI 5.1.2e	RVI	

LCI-0721

Aan: 5.1.2e
Van: 5.1.2e
Datum: 16-5-00
Betreft: dossier SE Fireworks

Het dossier zoals gisteren afgegeven heeft betrekking op het afleveren en bezigen van vuurwerk.

Gisteren heb ik reeds aangegeven dat het van belang is, dat er een ontheffingsverzoek t.a.v. het vervoer in behandeling is (voorgemonteerd vuurwerk).

In eerste instantie is dit verzoek is afgewezen

De relevante stukken zijn hierbij bijgevoegd.

mvg

S.E. Fireworks
&
pyro effects

Enschede, 26-4-2000

Aan : Ministerie van Verkeer en Waterstaat
T.a.v : 5.1.2e
Betreft : Uw kenmerk RVI / 0027
Aantal bladzijden : 1

Geachte heer 5.1.2e

Naar aanleiding van de door u verzonden vergunning met uw kenmerk RVI /0027 kunnen wij u het volgende meedelen.

S.E. Fireworks staat op het punt om nieuwe aangepaste voertuigen aan te schaffen, wij verwachten deze wagens binnenkort te ontvangen.

Graag zagen wij dat u onze aanvraag aanhoud tot deze wagens bij ons binnen zijn , wij zullen u informeren zodra ze afgeleverd zijn.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd verblijven wij
Met vriendelijke groet,
S.E. Fireworks

P.o. 5.1.2e 5.1.2e

S.E. Fireworks. Tollensstraat 50, 7523 ZD Enschede/Holland, Tel:053-4354645, Fax: 053-4354189


5.1.2e
5.1.2i en 5.2: zie definitieve versie op p.86

Nota

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Directoraat-Generaal Goederenvervoer
Rijksverkeersinspectie Sector Marktordening
Vervoerinformatiecentrum

Aan
SE Fireworks B.V.
Tollenstraat 50
7523 ZD Enschede

Contactpersoon
5.1.2e

Doorkiesnummer
5.1.2e

Datum
21 april 2000

Bijlage(n)
1

Ons kenmerk
RVI/00-27

Uw kenmerk
-

Onderwerp
Beschikking

Mijnheer,

Naar aanleiding van uw verzoek ontvangt u hierbij de door u gevraagde beschikking met bovengenoemd kenmerk. Het in verband met deze beschikking verschuldigde bedrag ƒ250,- dient uiterlijk 14 dagen na dagtekening overgemaakt te zijn op bankrekening 5.1.2i van RABObank Internationaal ten name van V en W DGG RIJKSVERKEERSINSPECTIE VERGUNNINGEN te Den Haag, onder vermelding van bovengenoemd kenmerk en datum.

Hoogachtend,
DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
namens deze,
DE DIRECTEUR-GENERAAL GOEDERENVERVOER,
namens deze

5.1.2e

Beschikking

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Directoraat Generaal Goederenvervoer
Rijksverkeersinspectie, Vervoersinformatiecentrum

Datum
25 april 2000
Nummer
RVI/00-27
Onderwerp
Afwijzingsbeschikking.

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT

Gelezen het verzoek van 4 april 2000, van **S.E. Fireworks B.V.**, gevestigd aan de **Tollenstraat 50** te **7523 ZD Enschede;**

Gelet op artikel 9 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen;

Overwegende:

- dat het vuurwerk onverpakt vervoerd wordt en derhalve tijdens het vervoer een groter risico met zich meebrengt dan vervoer van vuurwerk welk voldoet aan de verpakkingsvoorschriften van de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen (VLG);
- dat in verband met het onverpakt vervoeren van vuurwerk enige nadere eisen aan het te gebruiken voertuig zijn vastgesteld, welke onder meer betrekking hebben op de beperking van het brandgevaar;
- dat om deze reden is bepaald dat ontheffing van de verpakkingsvoorschriften slechts in overweging wordt genomen indien de verzoeker om ontheffing heeft aangetoond te beschikken over een transporteenheid *EXII* te beschikken;
- dat de verzoeker niet heeft aangetoond te beschikken over een transporteenheid *EXII*;
- dat de montage van het vuurwerk eventueel op de afsteeklocatie kan geschieden;

BESLUIT:

Ten behoeve van het vervoer van 0335 vuurwerk (klasse 1.3G), onverpakt, aan SE Fireworks te Enschede **geen** ontheffing te verlenen van de voorschriften van de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen (VLG);

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
namens de minister,
DE DIRECTEUR GENERAAL GOEDERENVERVOER,
namens deze,

5.1.2e

5.1.2e



Belanghebbenden die het met deze beschikking niet eens zijn, kunnen binnen zes weken na de dag waarop deze beschikking is bekend gemaakt een bezwaarschrift indienen.
Dit bezwaarschrift dient u te zenden aan de Rijksverkeersinspectie, Postbus 10700, 2501 HS Den Haag, t.a.v. 5.1.2e 5.1.2e

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat tenminste:

a. De naam en het adres van de indiener;
b. De dagtekening;
c. Een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gericht (zo mogelijk een afschrift van de beschikking bijvoegen);
d. De gronden van het bezwaar.

5.1.2e

Van: 5.1.2e
Verzonden: vrijdag 7 april 2000 10:49
Aan: 5.1.2e
Onderwerp: RE: voorgemonteerd vuurwerk in een type EX-II-voertuig

Heb je mijn faxje al gelezen?
Gemonteerd vuurwerk wordt m.i. ingedeeld in 1.3G (vrijstelling rn. 10.011 20kg neq). Dus verhaal gaat sowieso niet op.
We bespreken het donderdag wel.

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: 5.1.2e
Verzonden: vrijdag 7 april 2000 9:16
Aan: 5.1.2e @dgg.minvenw ; 5.1.2e @dgg.minvenw.nl
CC: 5.1.2e
Onderwerp: voorgemonteerd vuurwerk in een type EX-II-voertuig

Beste 5.1.2e,

Ik kreeg een vraag voorgelegd van SE Fireworks m.b.t. voorgemonteerd vuurwerk. Het onderwerp is al eerder met het VIC besproken en hiervoor is feitelijk al een nader standpunt ingenomen. Niettemin al doorredenerend en als ik dit vervoer afzet tegen ander (wellicht minder veilig vervoer) zou ik deze vraag toch nog eens bij jullie aan de orde willen stellen. Concreet gaat het om het volgende:

Voorgemonteerd vuurwerk (zonder knaleffect) 1.4 G wordt met een ontheffing van het VIC vervoerd. Omdat het gaat om onverpakt vuurwerk is de eis gesteld in de ontheffing dat dit vuurwerk met een type EX-II voertuig moet worden vervoerd. Sinds 1997 moet ook een type EX-II voertuig worden gekeurd. Tot zover geen probleem en lijkt alles duidelijk: het voertuig dat voorgemonteerd vuurwerk vervoert, moet een keuringsplichtig voertuig zijn.

Nu heeft dit zelfde voertuig 300 kg (netto explosief gewicht) aan 1.4 G voorgemonteerd vuurwerk bij zich. Deze hoeveelheden blijken doorgaans de praktijk te zijn. Gezien deze hoeveelheden val je onder de vrijstellingsgrenzen van rn. 10.011 (= 500 kg voor cijfer 43), dus formeel gezien is er geen keuringsplichtig voetuig vereist.
Vraag: kan je in relatie tot de afgegeven ontheffing eisen dat het altijd een goedgekeurd type EX-II voertuig moet zijn.?

In relatie tot het vervoer van de andere plof vallende onder cijfer 43, waarbij de eis van een keuringsplichtig voertuig niet geldt als je blijft binen de hoeveelheden van rn. 10.011, vraag ik me af of je geen onderscheid moet maken in de ontheffing, namelijk dat bij bepaalde hoeveelheden (> 300 kg netto explosief gewicht) de eis v.w.b. de keuring van het voertuig niet geldt. Dit is mede ingegeven vanuit het feit dat al jaren de ontheffing voor voorgemonteerd vuurwerk geldt en de eis v.w.b. de goedkeuring van een voertuig van type EX-II er pas in 1997 in het ADR is gekomen (voorheen was er dus geen sprake van een keuringsplichtig voertuig). Wellicht zou je externen (PML TNO) hierover nog iets kunnen vragen, m.n. met betrekking tot wat de veiligheid van onverpakt vuurwerk is in relatie tot de veiligheid als er andere plofstoffen van 1.4 in een type EX-II voertuig (ongekeurd) worden vervoerd in hoeveelheden van 300 kg (500 kg is dan zelfs toegestaan).

Graag jullie visie hierop!
Overigens wat de uitkomst ook moge zijn, het lijkt mij, dat hierover naar buiten toe nog eens goed moet worden gecommuniceerd. Er blijkt toch nog veel onduidelijkheid hierover te zijn.

groeten,

5.1.2e

Telefax



Aan
5.1.2e

Telefaxnummer
5.1.2e

Contactpersoon
5.1.2e

Datum
9 maart '00

Kenmerk
Mi/vic

Onderwerp
Ontheffing

Doorkiesnummer
-

Telefoonnummer indien incompleet ontvangen
-

Aantal pagina's (inclusief voorblad)
1

Gelet op ons telefonisch contact van hedenochtend, met betrekking tot het vervoer van vuurwerk, het volgende. Het vervoer van vuurwerk valt onder het regiem van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen. Deze wet is bedoeld om de openbare veiligheid te bevorderen. Het vervoer van gevaarlijke stoffen brengt nu eenmaal meer risico's met zich mee dan het overige goederenvervoer. Niet alleen zijn de direct betrokkenen in gevaar wanneer er met gevaarlijke stoffen iets misgaat, ook de omwonende, het milieu en de gebouwen kunnen hinder en schade ondervinden bij een ongeval. Het vervoer van gevaarlijke stoffen is daarom in principe verboden tenzij de vervoerders en ander betrokkenen bij het vervoer voldoen aan bepaalde eisen.
Deze eisen zijn veelal in internationaal verband vastgesteld en hebben onder andere betrekking op het verpakken van gevaarlijke stoffen.
Het ADR, de Europese overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke stoffen, kent individuele verpakkingsvoorschriften voor het vervoer van ontploffingsgevaarlijke stoffen en voorwerpen, dus ook voor vuurwerk (zie randnummer 2103 ADR).

U verzoekt om af te wijken van deze verpakkingsvoorschriften, waarbij het vuurwerk zelfs onverpakt vervoerd zal worden. De eisen aan de verpakking van gevaarlijke stoffen zijn niet voor niets gesteld en het zal dus duidelijk zijn dat aan uw verzoek om af te wijken (ontheffing) van de verpakkingsvoorschriften voorwaarden worden gesteld. De basis voor het stellen van deze voorwaarden ligt in artikel 9, derde lid, van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen: "Onze Minister kan een ontheffing of vrijstelling onder beperkingen verlenen, of daaraan voorschriften verbinden".

Voor het vervoer van onverpakt vuurwerk (voorgemonteerd) hebben deze beperkingen betrekking op het gebruik van een zgn. transporteenheid EX/II (randnummer 11204 ADR). Deze eis wordt reeds sinds "jaar en dag" gesteld aan deze vervoerssituatie en moet ook bekend zijn binnen de vuurwerkbranche. Om verzekerd te zijn van het gebruik van de juiste transporteenheid is het van belang dat u in het bezit bent van

voornoemd voertuig of kunt aantonen dat u op een andere wijze (bijv. huur) over deze kunt beschikken.

Indien u verder nog vragen heeft kunt u deze richten aan de bovengenoemde contactpersoon.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

★ Evenementen vuurwerk
★ Special effects

Kanaalstijk 42
8161 NR Wapenveld
Tel 038-4470329
Fax. 038 4470827
E Mail: info@wagenvoort.nl

FAXBERICHT

Aan	: *Ministerie van Verkeer en Waterstaat*	Van	: 5.1.2e
t.a.v.	: 5.1.2e	Datum	: *10 maart 2000*
Kenm	: *MINDEN*	Pagina's	: *1 (inclusief voorblad)*
Fax	: 5.1.2i		

Geachte heer 5.1.2e

Naar aanleiding van uw fax, kenmerk mi/vic d d. 9 maart 2000, willen wij graag het volgende onder uw aandacht brengen

De door ons aangevraagde ontheffing betreft het vervoer van voorgemonteerd vuurwerk zonder knaleffect van klasse 1, waarvan het effect uitsluitend is om letters, teksten, logo's, reclames en dergelijke te vormgen. Door uw ministerie wordt dit als volgt geclassificeerd: cijfer 30, identificatienummer 0335, classificatiecode 1.3G. Indien er op uw ministerie echter iemand met verstand van zaken aanwezig zou zijn, had de classificatie er als volgt uitgezien: cijfer 47, identificatienummer 0337, classificatie 1.4S. Beide moeten voldoen aan verpakkingsmethode EP 35, maar zelfs in onverpakte vorm voldoen de genoemde artikelen nog aan alle definities van de door ons voorgestelde classificatie. Daar wij als rechtschapen burger ervan uit moeten gaan dat het ministerie het altijd bij het rechte eind heeft, moeten wij een ontheffing aanvragen voor een foutief geclassificeerd artikel waarvan de gevaarsrisico's veel te hoog zijn geclassificeerd.

In artikel 9, derde lid, van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen staat: "Onze Minister kan een ontheffing of vrijstelling onder beperkingen verlenen, of daaraan voorschriften verbinden". U stelt dat sinds "jaar en dag" de beperking wordt gesteld met betrekking tot het gebruik van een transporteenheid EX/II. Wij hebben echter sinds "jaar en dag" een ontheffing mogen ontvangen zonder in het bezit te zijn van een EX/II voertuig. Bijgaand ontvangt u hiervan een kopie.

In het telefonisch contact van 9 maart 2000 met 5.1.2e hebben wij verzocht om een afschrift van de officiële regelgeving *(van het ADR of bijlage of aanhangsel, de Wet gevaarlijke stoffen of bijlage of aanhangsel of de richtlijnen van de Minister)*, waarin staat dat voor de aangevraagde ontheffing aangetoond moet worden dat wij over een EX/II voertuig moeten beschikken. Het enige dat wij tot op heden ontvangen hebben zijn telefonische uitspraken van 5.1.2e en een fax van de 5.1.2e. Voor zover ons bekend zijn geen van beiden op dit moment benoemd tot Minister.

Indien de gevraagde stukken niet aan ons overlegd worden, gaan wij ervan uit dat wij binnen afzienbare tijd (= 1 week) van u een ontheffing ontvangen zoals wij die sinds "jaar en dag" hebben mogen ontvangen.

5.1.2e

Telefax

Aan
5.1.2e

Telefaxnummer
5.1.2e

Contactpersoon
5.1.2e

Datum
13 maart '00

Kenmerk
Mi/vic

Onderwerp
Ontheffing

Doorkiesnummer
-

Telefoonnummer indien incompleet ontvangen
-

Aantal pagina's (inclusief voorblad)
1

Gelet op uw faxbericht van vrijdag 10 maart jl. het volgende. Met betrekking tot uw opmerkingen ten aanzien van de classificatie geldt dat deze jaren geleden is vastgesteld door de Beleidsafdeling Lading en risico (voorheen: Afdeling gevaarlijke stoffen) van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, in overleg met de bevoegde autoriteit ten aanzien van deze. De door u voorgestelde classificatie is m.i. niet mogelijk, aangezien in de definitie van de subklassen en de comptabiliteitsgroepen van de stoffen en voorwerpen van de klasse1, wordt gesproken over het beperkt blijven van alle gevaarlijke effecten tot het inwendige van het collo.
Onder collo wordt verstaan, het eindproduct van de verpakkingshandeling(en), dat gereed is voor verzending, bestaande uit de verpakking zelf met de inhoud ervan. De definitie omvat voorwerpen die vanwege hun omvang, gewicht of vorm onverpakt mogen worden vervoerd.
Voor vuurwerk is bepaald dat deze verpakt dient te worden vervoerd, conform de verpakkingsmethode EP 35. In het ADR is niet geregeld dat vuurwerk onverpakt mag worden vervoerd. Hierdoor is de definitie van het collo niet van toepassing op het onverpakte vuurwerk, waardoor indeling in de klasse 1.4S niet mogelijk is.

Ten aanzien van de voorwaarden in relatie met het gebruik van een EXII-voertuig (voorheen "type II") wordt verwezen naar de bijgevoegde tekst van de beschikking zoals verleend in 1992 en 1993. Wegens niet te achterhalen oorzaak ontbreekt in de tekst van de beschikking van 17 oktober 1998 (kenmerk RVI-MOV/0179) het tekstgedeelte "in een als type II aan te merken transporteenheid mag worden vervoerd". Deze éénmalige wijziging van het beleid ten aanzien van bedoeld vervoer, met de extra voorwaarde ten aanzien van de maximale netto massa ontplofbare stof, is achterhaald en inmiddels wordt wederom het beleid van voorheen toegepast.

Met betrekking tot het verlenen van ontheffingen (artikel 9 Wvgs) en het stellen van voorwaarden en beperkingen ten aanzien van deze: Duidelijk moet zijn dat de Minister niet persoonlijk deze ontheffingen verleend. Daarvoor zijn ambtenaren in dienst

genomen, welke door middel van een mandaatregeling de bevoegdheid hebben om in naam van het bestuursorgaan besluiten te nemen.

Tot slot wordt nog opgemerkt dat de beslissing ten aanzien van uw verzoek binnen 8 dagen wordt genomen, waardoor u nog de mogelijkheid heeft om te kunnen voldoen aan de beperking zoals deze is opgesteld ten aanzien van het onderhavige vervoer.

Indien u verder nog vragen heeft kunt u deze richten aan de bovengenoemde contactpersoon.

5.1.2e

5.1.2e

CC/27

S.E. Fireworks
&
pyro effects

Enschede, 4-4-2000

Aan : Directoraat – Generaal voor het Vervoer
T.a.v : 5.1.2e
Betreft : Verlening van Ontheffing
Aantal bladzijden : 2

Geachte heer 5.1.2e

In deze verzoeken wij om verlenging van de door u verleende vergunning met het nummer RVI / MOV - 0035

Deze vergunning heeft betrekking op het vervoer over de weg van voorgemonteerd vuurwerk, zonder Knaleffect van klasse 1 van bijlage 1 (ADR) van het VLG.

Wij verblijven in afwachting van uw spoedig en gunstig besluit,

Met vriendelijke groet,
S.E. Fireworks

5.1.2e

S.E. Fireworks Tollensstraat 50, 7523 ZD Enschede Holland, Tel.053-4354645, Fax. 053-4354189

5.1.2e

Directoraat-Generaal voor het Vervoer

5.1.2e

Datum
19 augustus 1996
Nummer
RVI-MOV/0035
Onderwerp
Ontheffing ten behoeve van het vervoer over de weg van voorgemonteerd vuurwerk, zonder knaleffect, van klasse 1 van Bijlage 1 (ADR) van het VLG.

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT

Gelezen het verzoek van S.E. Fireworks B.V. te Enschede;

Gelet op artikel 9 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen;

Overwegende

dat het vuurwerk voorgemonteerd vervoerd moet worden en het derhalve niet mogelijk is om aan de verpakkingseisen van het ADR te voldoen;

B E S L U I T :

I. Ten aanzien van voorgemonteerd vuurwerk zonder knaleffect, van klasse 1, cijfer 30, identificatienummer 0335, classificatiecode 1.3 G, van Bijlage 1 (ADR) van het VLG, en waarvan het effect in grootvuurwerkprogramma's uitsluitend is om letters, teksten, logo's reclames e.d. te verkrijgen, wordt aan S.E. Fireworks B.V. te Enschede ontheffing verleend van het bepaalde in randnummer 2103 (1) van voornoemde bijlage, in dier voege dat bedoeld vuurwerk zonder verpakking in een als type II aan te merken transporteenheid mag worden vervoerd, voor zover wordt voldaan aan de navolgende voorschriften:

1. Het voorgemonteerde vuurwerk moet door geschikte middelen worden vastgezet, zodat het niet ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de wanden van het voertuig kan verplaatsen.

2. De ontstekingsplaats van het voorgemonteerde vuurwerk moet bedekt zijn met een beschermkap.

Telefax



Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Directoraat Generaal Goederenvervoer
Rijksverkeersinspectie

Aan
SE Fireworks

Telefax
5.1.2e

Van
5.1.2e

-

Datum
14 april 2000

Telefoonnr.
(070) 5.1.2e

Kenmerk
-

Aantal pagina's
1

Onderwerp
Aanvraag ontheffing.

Op het bijgevoegde is nog geen reactie ontvangen. Indien niet binnen 7 dagen wordt gereageerd, zal onafhankelijk van deze een beslissing worden benomen.

5.1.2e 5.1.2e

Postadres: Postbus 10700, 2501 HS Den Haag
Bezoekadres: Enthovenplein 1, Den Haag

Telefoon (5.1.2e
Telefax (5.1.2e

4 minuten lopen van station Den Haag Hollands Spoor: buslijn 5, 18, 26, 28, 30 en 31; tramlijn 8, 9, 10, 11, 12 en 16

Telefax

Aan
SE Fireworks
t.a.v. 5.1.2e 5.1.2e

Telefaxnummer
5.1.2e

Van
5.1.2e

Doorkiesnummer
5.1.2e

Datum
dinsdag 4 april 2000

Telefoonnummer indien incompleet ontvangen
Idem

Kenmerk
RVI/00-27

Aantal pagina's (inclusief voorblad)
1

Onderwerp
Ontvangstbevestiging aanvraag beschikking vervoer gevaarlijke stoffen

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij bevestig ik de ontvangst van uw aanvraag voor een beschikking vervoer gevaarlijke stoffen.

De ontvangstdatum[1] van uw aanvraag betreft: 4 april '00.

Als één der voorwaarden voor het vervoer van onverpakt, voorgemonteerd vuurwerk wordt het gebruik van een transporteenheid type EX II geëist. Voor dat de behandeling van uw verzoek wordt afgerond dient er een afschrift van het keuringsdocument behorend bij het voertuig te zijn ingediend.

Een besluit op uw aanvraag wordt zo spoedig mogelijk genomen, doch in ieder geval binnen 8 weken indien de verstrekte gegevens en bescheiden voldoende zijn voor de beoordeling van de aanvraag.

5.1.2e

[1] Als bedoeld in artikel 3:17, onder 2 van de Algemene wet bestuursrecht

Ministerie van Verkeer & Waterstaat
Rijksverkeersinspectie – Vervoerinformatiecentrum
Postbus 10700
2501 HS Den Haag

Telefoon: 5.1.2e
Telefax: 5.1.2e

Laatste meldingen LCS 0722

S.E. Fireworks & pyro effects

Tollensstraat 50, 7523 ZD Enschede/Holland,
Tel:053-4354645, Fax: 053-4354189

Telefax-Bericht

Enschede, 4-5-2000

To : Rijksverkeer Inspectie
Att : 5.1.2e
Unit West Rotterdam.
Subject : Melding bezigen vuurwerken
Fax. no. : 5.1.2e
No. of : 1

Ons vergunning nr: RVI/BEZ.176 B d.d. 26 mei 1994.

	Plaats	Datum	Locatie	Aankomst ca.
✓	Vlaardingen	5 mei	Buizengat	19.00 uur
✓	Vriezenveen	5 mei	Bij het kermis terr	19.00 uur
✓	Raalte	5 mei	Domein	18.00 uur
✓	Almelo	5 mei	Albert heijn	18.00 uur
✓	Zuidland	5 mei	Bernisse gebied	18.00 uur
✓	Haaksbergen	5 mei	Achter Stadhuis	18.00 uur
✓	Lonneker	5 mei	Dorpsplein	21.00 uur

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, verblijven wij

Met vriendelijke groeten,

Het Team van
S. E. Fireworks

5.1.2e

Beschikking

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

LCI-0923

Datum
24 januari 2000
Nummer
RVI/BEZ.176 B
Onderwerp
Bezigingsvergunning

Gelezen het verzoek d.d. 6 december 1999
van **S.E.Fireworks & pyro effects**
kantoorhoudende te **Enschede**, aan de **Tollensstraat 50**,
verder aan te duiden als verzoeker om vergunning, als bedoeld in artikel 41, eerste lid, van het Reglement Gevaarlijke Stoffen, voor het bezigen van vuurwerk als bedoeld in de regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 20 december 1990, nr. GB5/V027459 (Stcrt. 1990, 251), hierna te noemen groot vuurwerk,

alsmede om toestemming gelet op het bepaalde in artikel 2, eerste lid, van het Reglement Gevaarlijke Stoffen, voor het bezigen van de in Bijlage I bij deze beschikking vermelde ontplofbare voorwerpen van klasse 1 van het ADR;

Overwegende,

- dat voor het bezigen van groot vuurwerk een vergunning ex artikel 41, eerste lid, van het Reglement Gevaarlijke Stoffen is vereist;

- dat voor het bezigen van de overige ontplofbare stoffen of voorwerpen een toestemming op basis van artikel 2 van het Reglement Gevaarlijke Stoffen is vereist;

- dat het bezigen van bovenbedoelde ontploffingsgevaarlijke stoffen/voorwerpen onder bepaalde omstandigheden toelaatbaar is uit het oogpunt van openbare veiligheid;

- dat het bezigen van bovenbedoelde ontploffingsgevaarlijke stoffen/voorwerpen, indien dit bezigen geschiedt door personen die ter zake niet deskundig en ervaren zijn en anders dan met inachtneming van speciale veiligheidsmaatregelen, een gevaar voor de openbare veiligheid met zich meebrengt;

- dat in verband daarmede het verlenen van een vergunning respectievelijk toestemming voor het bezigen van bovenbedoelde ontploffingsgevaarlijke stoffen/voorwerpen in het algemeen slechts dan in overweging wordt genomen, indien dit bezigen geschiedt uitsluitend door personen, die beschikken over een gedegen kennis van de samenstelling en de werking van de te bezigen ontploffingsgevaarlijke stoffen/voorwerpen, alsmede van de veiligheidsmaatregelen, die bij het opstellen en het afsteken daarvan in acht moeten worden genomen, en die voorts beschikken over een voldoende ervaring met het bezigen van bovenbedoelde ontploffingsgevaarlijke stoffen/voorwerpen;

- dat verzoeker een opgave heeft verstrekt (Bijlage II bij deze beschikking) van de na(a)m(en) van (een) perso(o)n(en), die door hem zal/zullen worden belast met het daadwerkelijk bezigen van bovenbedoelde ontploffingsgevaarlijke stoffen/voorwerpen, waarvoor hij thans vergunning of toestemming verzoekt;

- dat niet is gebleken dat de op Bijlage II van deze beschikking genoemde perso(o)n(en) niet geacht kan/kunnen worden te beschikken over de vereiste kennis en ervaring voor het bezigen van bovenbedoelde ontploffingsgevaarlijke stoffen/voorwerpen;

- dat ook overigens niet is gebleken van feiten of omstandigheden, die zich verzetten tegen het verlenen aan verzoeker van de gevraagde vergunning/toestemming;

Gelet op de Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen, het Besluit Vervoer Gevaarlijke Stoffen, het Reglement Gevaarlijke Stoffen, de regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 20 december 1990, nr. GB5/V027459 (Stcrt. 1990, 251), Bijlage 1 van het Reglement vervoer over land van gevaarlijke stoffen (VLG) en het Vuurwerkbesluit Wet milieugevaarlijke stoffen (Stb. 1993, 215);

Gezien het ingewonnen oordeel van de betrokken korpschef van politie als bedoeld in artikel 41, derde lid, van het Reglement Gevaarlijke Stoffen;

Gezien het oordeel van de inspecteur van de Rijksverkeersinspectie;

BESLUIT:

aan verzoeker vergunning te verlenen voor het bezigen van **groot vuurwerk** en toestemming te verlenen voor het bezigen van **de in Bijlage I van deze beschikking genoemde ontplofbare voorwerpen**, voor zover wordt voldaan aan de navolgende voorschriften:

1.
Uitsluitend groot vuurwerk vermeld in klasse 1 van het ADR, alsmede de ontplofbare voorwerpen genoemd in Bijlage I bij deze beschikking, mogen worden gebezigd. Bedoelde ontploffingsgevaarlijke stoffen / voorwerpen dienen afkomstig te zijn uit een geschikte bewaarplaats, voor welk doel een vergunning is afgegeven ingevolge de Wet Milieubeheer. Voor groot vuurwerk geldt bovendien dat dit rechtstreeks uit het buitenland dient te zijn ingevoerd of te zijn betrokken van personen resp. ondernemingen, die voor de aflevering daarvan over een vergunning beschikken, als bedoeld in de regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 20 december 1990, nr. GB5/V027459 (Stcrt. 1990, 251).

2.
De bovenbedoelde ontploffingsgevaarlijke stoffen/voorwerpen mogen uitsluitend worden gebezigd door de in Bijlage II bij deze beschikking genoemde perso(o)n(en) en door andere -op verzoek van vergunninghouder door of namens het hoofd van het territoriale onderdeel van het regionale politiekorps aangewezen- deskundige personen. De beziging dient te geschieden door, dan wel in opdracht, onder leiding en verantwoordelijkheid van vergunninghouder.

3.
Het bezigen van bovenbedoelde ontploffingsgevaarlijke stoffen/voorwerpen dient aan de Rijksverkeersinspectie (Vervoerinformatiecentrum, Postbus 10700, 2501 HS Den Haag; faxnr. [redacted]) te worden gemeld. De relevante gegevens, zoals plaats, datum en tijdstip van bezigen, dienen ten minste 24 uur vóór het bezigen in het bezit te zijn van voornoemde dienst.



4.
Vergunninghouder dient een register bij te houden, waarin per soort/artikel ontploffingsgevaarlijke stof of voorwerp elke aan- en afvoer of gebruik dient te worden aangetekend. Naast de handelsnamen dienen de aanduidingen zoals voorgeschreven in randnummer 2110 (1) van het ADR/VLG te worden vermeld, in dier voege dat bij elk geregistreerd artikel het identificatie-nummer, de benaming (zoals cursief gedrukt), de classificatie-code en het cijfer wordt aangegeven.

Indien bovenbedoelde ontploffingsgevaarlijke stoffen/voorwerpen worden gebezigd, dient hierbij tevens te worden vermeld:

datum en plaats van bezigen;
naam en adres van de opdrachtgever.

Elke wijziging in de voorraad dient uiterlijk 24 uur na iedere aan- of afvoer in het register te zijn aangebracht.

Het register of een gewaarmerkt afschrift ervan dient bij een volgend schriftelijk verzoek tot verlening van een vergunning / ontheffing voor het bezigen te worden overgelegd.

De begin- en eindvoorraden van de afgelopen jaarperiode dienen duidelijk te zijn weergegeven, hetzij in het register zelve, hetzij op een afzonderlijk overzicht, waarop per artikel de totalen van de in het register gespecificeerde aan- en afvoer respectievelijk zijn bij- of afgeschreven.

5.
Tijdens het bezigen van bovenbedoelde ontploffingsgevaarlijke stoffen /voorwerpen, dient de alsdan met de leiding belaste persoon telkens bij zich te hebben (een gewaarmerkt afschrift van) een schriftelijk bewijs van of namens de burgemeester, waaruit blijkt dat deze tegen het bezigen in zijn gemeente geen bezwaar heeft.

6.
Vóór en tijdens het bezigen van bovenbedoelde ontploffingsgevaarlijke stoffen / voorwerpen dienen telkens:

a. de door of vanwege het hoofd van het territoriale onderdeel van het regionale politiekorps gegeven aanwijzingen te worden gevolgd;

b. doeltreffende maatregelen te worden of zijn genomen, opdat het bezigen op veilige wijze kan geschieden (waardoor bijv. wordt voorkomen dat voorwerpen, voorzien van een voortdrijvende lading, in het publiek terecht kunnen komen);

c. op de plaats, waar zij gebezigd worden, doeltreffende maatregelen te worden of zijn genomen, opdat deze stoffen / voorwerpen aldaar op een veilige wijze aanwezig worden gehouden.

7.
Bovenbedoelde ontploffingsgevaarlijke stoffen/ voorwerpen mogen alleen worden afgestoken, indien de richting en de kracht van de wind elk brandgevaar uitsluiten; zulks ter beoordeling door of namens het hoofd van het territoriale onderdeel van het

regionale politiekorps. Bij een windkracht van 9 m/sec. of meer mogen er geen ontploffingsgevaarlijke stoffen/ voorwerpen als bovenbedoeld worden afgestoken die hoger gaan dan 50 m.

8.
Na afloop van ieder bezigingsprogramma dient de plaats, waar bovenbedoelde ontploffingsgevaarlijke stoffen voorwerpen gebezigd zijn en, in voorkomende gevallen, de omgeving waar de ontploffingsgevaarlijke stoffen /voorwerpen mogelijkerwijs zijn terechtgekomen, te worden afgezocht op niet-gebezigde of nog tot beziging dienende ontploffingsgevaarlijke stoffen/ voorwerpen, met behulp van daartoe geschikte verlichtingsmiddelen.

Indien de ontploffingsgevaarlijke stoffen/voorwerpen bij duisternis zijn afgestoken, dient het zoeken zo spoedig mogelijk bij daglicht te worden herhaald, tenzij door of vanwege het hoofd van het territoriale onderdeel van het regionale politiekorps ermede wordt ingestemd, dat deze tweede zoekactie achterwege kan blijven.

9.
Ieder incident met betrekking tot het bezigen onder deze vergunning moet zo spoedig mogelijk worden gemeld aan het Vervoerinformatiecentrum van de Rijksverkeersinspectie (telnr. 5.1.2e, faxnr. 5.1.2e).

10.
Afschrift van deze beschikking en van de onder 5. bedoelde verklaring dienen op eerste vordering van de in artikel 34 en 44 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen bedoelde ambtenaren aan deze te inzage te worden afgegeven.

11.
Indien een of meer van de aan deze beschikking verbonden voorwaarden of voorschriften niet wordt nageleefd, wordt vergunninghouder geacht in strijd te hebben gehandeld met het bepaalde in artikel 40 van het Reglement Gevaarlijke Stoffen.

12.
Deze beschikking treedt in werking op **24 januari 2000** en geldt, behoudens eerdere intrekking, tot 1 augustus 2000.

13.
De beschikking met kenmerk **RVI/BEZ.176 A** wordt ingetrokken op de datum van dagtekening van deze beschikking, en dient per ommegaande te worden geretourneerd.

Den Haag, 24 januari 2000,
DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
namens deze,
DE DIRECTEUR GENERAAL GOEDEREN VERVOER,
namens deze,

5.1.2e



Belanghebbenden die het met deze beschikking niet eens zijn, kunnen binnen zes weken na de dag waarop deze beschikking is verzonden een bezwaarschrift indienen.
Dit bezwaarschrift dient u te zenden aan de Rijksverkeersinspectie, Postbus 10700, 2501 HS Den Haag, t.a.v. 5.1.2e 5.1.2e
Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat tenminste:

a. De naam en het adres van de indiener;
b. De dagtekening;
c. Een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gericht (zo mogelijk een afschrift van de beschikking bijvoegen).;
d. De gronden van het bezwaar.



BIJLAGEN behorende bij de beschikking van 24 januari 2000, nr RVI/BEZ.176 B

BIJLAGE I,

Identificatienummer en benaming van de stof of het voorwerp	Cijfer	Classificatiecode
0161 rookzwak buskruit	26	1.3 C
0305 flitslichtpoeder	29	1.3 G
0101 gezwinde lont, niet detonerend	30	1.3 G
0092 grondfakkels	30	1.3 G
0289 slagsnoer	39	1.4 D
0066 snelkoord	43	1.4 G

IFV/BEZ 176 B

BIJLAGE II

Na(a)m(en) van deskundige perso(o)n(en)

[redacted]

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

* nieuw toegevoegd aan lijst van deskundige personen

48 personen!

LCI-0724

S.E. Fireworks
&
pyro effects

Enschede, 14-12-1999

Aan : VIC
T.a.v : 5.1.2e
Betreft : Aanmelding
Aantal bladzijden : 1

Geachte 5.1.2e

In deze wilde ik u laten weten dat wederom een persoon de cursus " Werken met Grootvuurwerk" met goed gevolg heeft afgelegd.

5.1.2e

Wilt u zo vriendelijk zijn om deze persoon eveneens met onmiddellijke ingang op Bijlage II van deskundig personeel toe te voegen.

Wij zullen u zo snel mogelijk een kopie van het diploma sturen. (15/12 nog niet ontvangen

Bij voorbaat danken wij u voor de te nemen moeite, en verblijven

Met vriendelijke groet,

namens
Het team van
S.E.Fireworks

5.1.2e

S.E. Fireworks. Tollensstraat 50, 7523 ZD Enschede/Holland. Tel:053-4354645, Fax: 053-4354189

MEMOFORMULIER S.E. FIREWORKS [redacted]

Betreft ☐ algemeen ☐ annulering ☐ betaling ☐ offerte ☐ opdracht ☐ oplossing ☐ tekst ☐	Tel. 05 [redacted] 5.1.2e Fax 5.1.2e Autotel. [redacted] bestemd voor 5.1.2e van 5.1.2e naar aanleiding van ☐ telefoongesprekken d.d. ☐ brief d.d. ☐

G.H.

HIERBIJ DE KOPIE VAN DE

5.1.2e

GAARNE Z.S.M. AFWERKING

M. VR. GR.

5.1.2e

Afgehandeld door: d.d.:	Verder afhandelen door:

Ontvangen 19-01-00 08:34 Van-0031 5.1.2e Aan-RIJKSVERKEERSINSPECT Pag 01

[redacted]

DIPLOMA

De Directie van de Stichting Post Tertiair Onderwijs Utrecht en de Begeleidingscommissie*) van de opleidingen Veilig Werken met Springstoffen verklaren dat:

geboren 5.1.2e

heeft deelgenomen aan de cursus Veilig Werken met Groot Vuurwerk verzorgd door PTOpleidingen en het daaraan verbonden examen op 27 november 1999 met goed gevolg heeft afgelegd.

Aan hem is uitgereikt het diploma

GROOT VUURWERK

Cijfer: 7,0

Namens de Direct 5.1.2e

Afgegeven te Utrecht d.d. 29 november 1999

*) Hierin zijn vertegenwoordigd: het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, het Ministerie van Economische Zaken, het Ministerie van Defensie (Genie opleidingscentrum), de Bond van Aannemers van Sloopwerken en de Nederlandse Vereniging van [redacted]

Hogeschool van Utrecht

5.1.2e

Ontvangen 10-01-00 08:34 Van-0031 5.1.2e Aan-RIJKSVERKEERSINSPECT Pag 02

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Directoraat-Generaal Goederenvervoer

Rijksverkeersinspectie Sector Marktordening

Aan
Regiopolitie Twente, regio 5
T.a.v.: De korpschef
Postbus 14
7500 AA Enschede

Contactpersoon
5.1.2e

Doorkiesnummer
5.1.2e

Datum
woensdag 19 januari 2000

Bijlage(n)
-

Ons kenmerk
Mi/bez

Uw kenmerk
-

Onderwerp
Vergunning

Hierbij moge ik uw aandacht vragen voor het volgende.

Onder verwijzing naar het gestelde in artikel 43, vierde lid, van het Reglement Gevaarlijke Stoffen (Stb. 1968, Nr. 207, sedert gewijzigd), moge ik u verzoeken mij van advies te dienen m.b.t. het wijzigen van de aan
S.E. Fireworks
Tollensstraat 50
7523 ZD ENSCHEDE
verleende vergunning voor het bezigen van groot vuurwerk.

De wijziging betreft een toevoeging van de in Bijlage II van voornoemde beschikking genoemde deskundige personen met de volgende naam:

- 5.1.2e

Hiervoor doe ik u bijgaand een formulier in tweevoud toekomen, waarvan ik gaarne één exemplaar van u zou willen terugontvangen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
Vervoerinformatiecentrum

Sector Marktordening, Vervoerinformatiecentrum
Postadres: Postbus 10700, 2501 HS Den Haag
Bezoekadres: Enthovenplein 1, Den Haag

Telefoon (070) 5.1.2e
Telefax (070)

5 minuten lopen van station Den Haag Hollands Spoor; bushjn 5, 18, 26, 28, 30 en 31; tramlijn 1, 8, 9, 10, 11, 12 en 16

MI/bez

AAN:
Rijksverkeersinspectie-ViC
Postbus 10700
2501 HS Den Haag

datum: [illegible]

uw brief van: [illegible]
uw kenmerk: MI/bez

betreft: oordeel ex art.43, vierde lid, RGS

In antwoord op uw bovenvermelde brief bericht ik u dat dezerzijds [illegible]/geen *) bezwaren bestaan tegen het wijzigen van de te verlenen vergunning als bedoeld in artikel 43, eerste lid, van het Reglement Gevaarlijke Stoffen,

aan:
S.E. Fireworks
Tollensstraat 50
7523 ZD ENSCHEDE

waarbij de wijziging betrekking heeft op de toevoeging aan de lijst met deskundigen van de volgende persoon:

5.1.2e

De Korpschef van Politie

5.1.2e

LG-0725

S.E. Fireworks
&
pyro effects

Enschede, 6-12-1999

Aan : VIC
T.a.v : 5.1.2e
Betreft : Aanmelding
Aantal bladzijden : 1

Geachte 5.1.2e

In dezen wilden wij u laten weten, dat wederom 3 personen de cursus "Werken met Grootvuurwerk" met goed gevolg hebben afgelegd.

5.1.2e

Zou u deze personen met directe ingang willen plaatsen op de bijlage van deskundig personeel?

Wij danken u voor de te nemen moeite, en verblijven

Met vriendelijke groet

Het team van
S.E.Fireworks

5.1.2e

S.E. Fireworks. Tollenstraat 50, 7523 ZD Enschede Holland, Tel 053 5.1.2e , Fax: 5.1.2e

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Directoraat-Generaal Goederenvervoer

Rijksverkeersinspectie Sector Marktordening

Aan
S.E.Fireworks
t.a.v 5.1.2e 5.1.2e
Tollensstraat 50
7523 ZD Enschede

Contactpersoon
5.1.2e

Doorkiesnummer
5.1.2e

Datum
6 december 1999

Bijage(n)
-

Ons kenmerk
MO/Vic/jhh

Uw kenmerk
-

Onderwerp
Aanvraag wijziging bezigingsvergunning vuurwerk

Brzverg. 176 A

Mijnheer/mevrouw,

Hierbij bevestig ik de ontvangst van uw aanvraag inzake wijziging van uw bezigingsvergunning vuurwerk.
Bijgaand doe ik u het verzoek mij aan te geven voor welke vergunning u deze wijziging wenst en mij vervolgens afschriften van de diploma's Veilig Werken met Grootvuurwerk van de personen 5.1.2e alsmede 5.1.2e te doen toekomen, zodat ik de aanvraag in behandeling kan nemen

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
Vervoerinformatiecentrum (ViC)

Sector Marktordening
Postadres: Postbus 10700, 2501 HS Den Haag
Bezoekadres: Enthovenplein 1, Den Haag

Telefoon (070) 5.1.2e
Telefax (070)

3 minuten lopen van station Den Haag Hollands Spoor: buslijn 5, 18, 26, 28, 30 en 31; tramlijn 1, 8, 9, 10, 11, 12 en 16



DIPLOMA

De Directie van de Stichting Post Tertiair Onderwijs Utrecht en de Begeleidingscommissie*) van de opleidingen Veilig Werken met Springstoffen verklaren dat

geboren 5.1.2e

heeft deelgenomen aan de cursus Veilig Werken met Groot Vuurwerk verzorgd door PTOpleidingen en het daaraan verbonden examen op 27 november 1999 met goed gevolg heeft afgelegd.

Aan hem is uitgereikt het diploma

GROOT VUURWERK

Cijfer: 7,6

Namens de Directie 5.1.2e

Afgegeven te Utrecht d.d. 29 november 1999

*) Hierin zijn vertegenwoordigd: het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, het Ministerie van Economische Zaken, het Ministerie van Defensie (Genie opleidingscentrum), de Bond van Aannemers van Sloopwerken en de Nederlandse Vereniging van [illegible]



Hogeschool van Utrecht

[redacted]

DIPLOMA

De Directie van de Stichting Post Tertiair Onderwijs Utrecht en de Begeleidingscommissie*) van de opleidingen Veilig Werken met Springstoffen verklaren dat:

geboren 5.1.2e

heeft deelgenomen aan de cursus Veilig Werken met Groot Vuurwerk verzorgd door PTOpleidingen en het daaraan verbonden examen op 27 november 1999 met goed gevolg heeft afgelegd.

Aan hem is uitgereikt het diploma

GROOT VUURWERK

Cijfer: 6,6

Namens de Directie 5.1.2e

Afgegeven te Utrecht d.d. 29 november 1999

*) Hierin zijn vertegenwoordigd: het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, het Ministerie van Economische Zaken, het Ministerie van Defensie (Genie opleidingscentrum), de Bond van Aannemers van Sloopwerken en de Nederlandse Vereniging van [redacted]

Hogeschool van Utrecht



DIPLOMA

De Directie van de Stichting Post Tertiair Onderwijs Utrecht en de Begeleidingscommissie*) van de opleidingen Veilig Werken met Springstoffen verklaren dat:

geboren 5.1.2e

heeft deelgenomen aan de cursus Veilig Werken met Groot Vuurwerk verzorgd door PTOpleidingen en het daaraan verbonden examen op **27 november 1999** met goed gevolg heeft afgelegd.

Aan hem is uitgereikt het diploma

GROOT VUURWERK

Namens de Directie 5.1.2e

Afgegeven te Utrecht d.d. **29 november 1999**

*) Hierin zijn vertegenwoordigd: het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, het Ministerie van Economische Zaken, het Ministerie van Defensie (Genie opleidingscentrum), de Bond van Aannemers van Sloopwerken en de Nederlandse Vereniging van

Hogeschool van Utrecht

MINISTERIE VERKEER EN WATERSTAAT
Directoraat Generaal Goederenvervoer
Rijksverkeersinspectie

Aan
Regiopolitie Enschede
t.a.v. de korpschef
Postbus 14
7500 AA Enschede

Contactpersoon
5.1.2e

Doorkiesnummer
5.1.2e

Datum
13 december 1999

Bijlage(n)
2

Ons kenmerk
Mi/bez/ 176A

Uw kenmerk
-

Onderwerp
Vergunning

Hierbij moge ik uw aandacht vragen voor het volgende.

Onder verwijzing naar het gestelde in artikel 43, vierde lid, van het Reglement Gevaarlijke Stoffen (Stb. 1968, Nr. 207, sedert gewijzigd), moge ik u verzoeken mij van advies te dienen m.b.t. het wijzigen van de aan S.E.Fireworks ,Tollensstraat 50 te Enschede te verlenen vergunning voor het bezigen van groot vuurwerk.

De wijziging betreft een toevoeging van de in Bijlage II van voornoemde beschikking genoemde deskundige personen met de volgende naam:

5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e

Hiervoor doe ik u bijgaand een formulier in twee-voud toekomen, waarvan ik gaarne één exemplaar van u zou willen terugontvangen.

5.1.2e
Vervoerinformatiecentrum

AAN:
Rijksverkeersinspectie-ViC
Postbus 10700
2501 HS Den Haag

datum: 15-12-'99

uw brief van: 15-12-'99
uw kenmerk: MI/bez/176 A

betreft: oordeel ex art.43, vierde lid, RGS

In antwoord op uw bovenvermelde brief bericht ik u dat dezerzijds ~~wel~~/geen *) bezwaren bestaan tegen het wijzigen van de te verlenen vergunning als bedoeld in artikel 43, eerste lid, van het Reglement Gevaarlijke Stoffen,

aan:
S.E.Fireworks
Tollensstraat 50
7523 ZD Enschede

waarbij de wijziging betrekking heeft op de toevoeging aan de lijst met deskundigen van de volgende persoon:

5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e

De Korpschef van Politie

5.1.2e


5.1.2e
5.1.2e
buiten verzoek

DE TWENTSCHE COURANT
Tubantia

Vuurwerkspecialist ziet 'sterretje

Enschedeër Harm Smallenbroek is een internationale grootheid in vuurwerkland. Hij verzorgde spetterde vuurwerkshows bij optredens van de Rolling Stones, Tina Turner, Michael Jackson en Lee Towers. Smallenbroek is zelfs beroemd in China, hét vuurwerkland bij uitstek, na een onder zijn regie uitgevoerd megavuurwerk in Peking, dat door ruim 600 militairen werd ontstoken. Gisteren zag de specialist 'sterretjes' in een kort geding.

ALMELO

De Almelose rechtbankpresident mr. H.J. Inden sprak in stijl: 'Nou, ontsteek uw pleidooien maar', nodigde de magistraat de advocaten van beide partijen uit. En raadsman mr. E.M.M. van de Loo van Herman Smallenbroek en zijn vrouw: 'Het gaat hier net als bij een grote vuurwerkshow. Na alle harde knallen en lichteffecten blijft er aan het eind een hoop rook over'.

Smallenbroek en echtgenote Annette waren gedagvaard door twee oud-werknemers die hun bedrijf, SE Fireworks, in april 1998 voor 1,2 miljoen gulden overnamen. Beiden beschuldigen de Smallenbroeks ervan het concurrentiebeding aan de laars te lappen. Daarvan ondervinden ze financiële schade.

Hun advocaat mr. C.P.B. Kroep eiste van het echtpaar 205.000 gulden voor overtredingen van dat beding. Verder verlangde Kroep dat de Smallenbroeks zich tot 31 december 2002 onthouden van concurrerende vuurwerkactiviteiten en dat de naam van hun huidige bedrijf, waarin ook het woord 'fireworks' voorkomt, wordt veranderd.

De raadsman van de huidige eigenaren van SE Fireworks zei dat enkele maanden na de verkoop al bleek dat de Smallenbroeks zich weinig aantrokken van het in het koopcontract overeengekomen concurrentiebeding. Op de eerste plaats noemde Harm Smallenbroek zijn eigen (nieuwe) bv. 'Fireworks/Consultant & Pyro Effects bv.'. Dat veroorzaakt volgens Kroep verwarring bij (potentieële) klanten.

Bovendien zouden de Smallenbroeks zelf in vuurwerk hebben gehandeld, terwijl ze slechts adviezen en cursussen mochten geven over vuurwerkef-

7/10-99

Twente

s' in knallende concurrentiestrijd

fecten. Kroep meldde ook dat het echtpaar onder meer buiten medeweten van SE Fireworks offertes had uitgebracht voor vuurwerkshows tijdens evenementen. Daarnaast hadden ze achter de rug van SE Fireworks zakelijke contacten met Chinese vuurwerkfabrikanten en trad mevrouw als agent in Nederland op voor een buitenlandse concurrent, aldus de raadsman. Kroep: 'Dit moet stoppen. M'n Cliënten zien de goodwill als sneeuw voor de zon verdwijnen. Het rommelt al anderhalf jaar'.

Advocaat Van de Loo van het echtpaar Smallenbroek wees alle aantijgingen van de hand. Dat afgezien van het feit dat een kort geding zich niet leent om de zaak te beoordelen, omdat het geschil daarvoor te ingewikkeld is, meende hij. Van de Loo meldde 'dat feiten en omstandigheden onjuist dan wel onvolledig naar voren werden gebracht (door Kroep-red) en dat ten onrechte stemming wordt gekweekt'.

Hij wees er op dat de kopers nog de helft van de koopsom schuldig zijn aan het echtpaar. Het bedrijf van de Smallenbroeks houdt zich niet bezig met de handel in vuurwerk, laat staan dat er van (valse) concurrentie sprake is, zei Van de Loo.

De inspanningen van de Smallenbroeks waren er, vertelde hij, juist opgericht SE Fireworks aan werk te helpen. De Enschedeërs hadden er immers baat bij dat het hun vroegere bedrijf goed zou gaan, omdat ze nog een zes ton tegoed hebben. Achterbaks gedoe met een Chinese fabrikant? Hoezo? Smallenbroek probeerde SE Fireworks tot dealer voor Nederland te maken van die ondernemer, aldus Van de Loo.

De eis dat de 'fireworks' uit de naam van het bedrijf van zijn cliënten wordt gehaald, noemde de advocaat 'onzinnig'. Want, fireworks is engels voor vuurwerk en heeft geen enkel onderscheidend karakter', zei hij.

Van de Loo meldde dat het huidige concurrentiebeding in 2000 afloopt. 'Ze zien die datum komen en vrezen concurrentie. Ook nadert de datum dat het tweede deel van de koopsom, 600.000 gulden, moet zijn voldaan. Wanneer nu maar gesteld kan worden dat contractuele verboden zijn overtreden kan (een deel van) de koopsom makkelijk door de eisende partij worden 'terugverdiend'. 'Dat mag en kan niet'. Vonnis volgende week.

1992-06-29 13:25 POLITIE ENSCHEDE 5.1.2e 01

LCI-0728

POLITIE
ENSCHEDE

Hermandad. .
Enschede
Telefoon 053-300500
'doorkiesnummer
Telefax : 053- 5.1.2e

Correspondentie adres
Postbus 14
7500 AA Enschede

FAXBERICHT

Aan . : Hr. 5.1.2e 070 - 5.1.2e

Van . : Gem. Pol. Enschede JH Brage

Datum . : 29-06-92

Tijd . : 13.30

Aantal Pagina's : 5 (inclusief voorblad)

Indien u niet alle voorbladen hebt ontvangen of indien bladen onleesbaar zijn wordt u verzocht contact op te nemen met het Infocentrum.

Opmerkingen:

AAN:
het Ministerie van Verkeer en
Waterstaat
Korps Controleurs Gevaarlijke Stoffen
Postbus 10700
2501 HS Den Haag

uw brief van: 27-5-1992

datum: 3 juni 1992.

ons kenmerk: 004213

uw kenmerk: KCGS/bez.114

contactpersoon: 5.1.2e

doorkiesnummer: 053- 5.1.2e tel 5.1.2e

betreft: oordeel ex art.41, derde lid, RGS

In antwoord op uw bovenvermelde brief bericht ik u dat dezerzijds ~~wel~~/geen bezwaren bestaan tegen het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 41, eerste lid, van het Reglement Gevaarlijke Stoffen, aan

naam: **Smallenbroek kunstvuurwerk bedrijf B.E.**

(kantoor)adres: **Tollensstraat 150**

te: **7523 ZD ENSCHEDE**

De Commissaris van Politie
te Enschede

5.1.2e

0

4

AANTAL P.05

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Directoraat-Generaal voor het Vervoer

Rijksverkeersinspectie

Aan

De Hoofdcommissaris van
Politie te Enschede
Postbus 14
7500 AA ENSCHEDE

Contactpersoon
5.1.2e . 5.1.2e

Doorkiesnummer
5.1.2e

Datum
27 mei 1992

Bijlage(n)
2

Ons kenmerk
KCGS/BEZ.114

Uw kenmerk

Onderwerp
vergunning bezigen van groot vuurwerk

Hierbij moge ik uw aandacht vragen voor het volgende.

Op basis van artikel 41, eerste lid, van het Reglement Gevaarlijke Stoffen (Stb. 1968, Nr. 207, sedert gewijzigd) is bij regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat, d.d. 20 december 1990, Nr. GB5/V027459 (Stcrt. 1990, 251) bepaald, dat vuurwerk, niet zijnde vuurwerk als bedoeld in de Lijst van vuurwerken, niet mag worden gebezigd zonder een daartoe door of vanwege de Minister van Verkeer en Waterstaat verleende vergunning.

Onder verwijzing naar het gestelde in artikel 41, derde lid, van genoemd reglement, moge ik u verzoeken mij terzake van advies te dienen voor het verlenen van een vergunning, als hiervoren bedoeld aan **Smallenbroek kunstvuurwerk bedrijf B.E.**, kantoor-houdende te **Enschede**, aan de **Tollensstraat 150.** Hiervoor doe ik u bijgaand een formulier in twee-voud toekomen, waarvan ik gaarne één exemplaar van u zou willen terug-ontvangen.

Hoogachtend,
KORPS CONTROLEURS GEVAARLIJKE STOFFEN,

5.1.2e . 5.1.2e .

Postadres postbus 10700, 2501 HS Den Haag
Bezoekadres Koninginnegracht 21

Telefoon 5.1.2e
Telefax 5.1.2e

Bereikbaar met tramlijn 1 (station cs), tramlijn 9 (station hs en cs)

80.110.001

'92 06/22 11:46 [redacted] SMALLENBROEK SE 01

SMALLENBROEK
kunstvuurwerkbedrijf S.E.
En Special Effects

Tollensstraat 50
7523 ZD Enschede/Holland
Tel. 053-[redacted] (2 lijnen)
Fax. 053-[redacted]
Alg. Bank Ned. rek.nr. 59.20.37.657
Postgiro nr. 3442799
K.v.K. Hengelo nr. 42762

[redacted]

afd vergunning
min v.v. waterstaat
Den Haag

Fax mailo 070-[redacted]

geachte [redacted]

in aanvulling op ons tel gesprek zenden wij u de gevraagde gegevens toe

met vriendelijke groeten

[redacted]

Bijlage incl. this 3

SMALLENBROEK
kunstvuurwerkbedrijf S.E.
En Special Effects

Tollensstraat 50
7523 ZD Enschede/Holland
Tel. 053- 5.1.2e (2 lijnen)
Fax. 053-
Alg. Bank Ned. rek.nr. 59 20.37.657
Postgiro nr. 3442799
K.v.K. Hengelo nr. 42762

Aan het Korps Controleurs
Gevaarlijke Stoffen
t.a.v. 5.1.2e .

Enschede, 30 Juni 1992

Geachte heer,

In deze verklaren wij, dat 5.1.2e en 5.1.2e deskundig zijn op het gebied van het bezigen/transport van vuurwerken.

Gaarne zouden wij zien dat deze namen bij de andere namen worden bijgevoegd.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

SMALLENBROEK
kunstvuurwerk bedrijf S.E.
En Special Effects

Tollensstraat 50
7523 ZD Enschede/Holland
Tel. 053 5.1.2e (2 lijnen)
Fax. 053
Alg. Bank Ned. rek.nr. 59.20.37.657
Postgiro nr. 3442799
K.v.K. Hengelo nr. 42762

Aan het Korps Controleurs.
Gevaarlijke Stoffen
t.a.v. 5.1.2e
Koninginnegracht 19-21
2514 AB s'- Gravenhage.

Enschede, 28 april 1992

Betreffende verlengingen vergunningen 1991/'92 voor 1992/1993.

Geachte heer, 5.1.2e

In deze vragen wij U om verlenging van de volgende Ontheffingen:
(deze ontheffingen lopen allemaal af op 31 Mei a.s.)

Ontheffing VERVOER verg. nr: GB5/V123610 d.d. 24 mei 1991

Ontheffing BEZIGEN verg. nr: GB5/V123609 d.d. 24 mei 1991

Ontheffing AFLEVEREN verg.nr: GB5/V123614 d.d. 24 mei 1991

Gaarne zouden wij nog de naam van 5.1.2e
5.1.2e

De namen die reeds op deze ontheffing staan, kunnen ook op de nieuwe Ontheffing worden bijgeschreven, met deze nieuwe Namen.

==========

Gaarne zouden wij nog op de vergunning nr: GB5/V123609 als deskundige personen al de namen zien staan die wij vermeld hebben op de bijgesloten bijlage.

==========

Bijgesloten onze Registratie van het Groot Vuurwerkmateriaal alsmede de Speciale Effecten, deze formulieren bestaat grotendeels uit orginelen, voor onze administratie behoefd deze niet Retour worden gezonden.

In afwachting van Uw welwillende medewerking, verblijven wij

met vriendelijke groet.

Smallenbroek Vuurwerk.

5.1.2e

Onze verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd in het handelsregister van de K.v.K. te Hengelo (O.) nr. 42762.

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Directoraat-Generaal voor het Vervoer

Rijksverkeersinspectie

L CI-0729

Aan
De Hoofdcommissaris van
Politie te Enschede
Postbus 14
7500 AA ENSCHEDE

Contactpersoon
5.1.2e . 5.1.2e

Doorkiesnummer
5.1.2e

Datum
30 juni 1992

Bijlage(n)
1

Ons kenmerk
KCGS/BEZ. 114

Uw kenmerk

Onderwerp
kennisgeving vergunning-
verlening op basis van het
Reglement Gevaarlijke
Stoffen (RGS)

Met verwijzing naar het gestelde in artikel 41, derde lid, van het RGS, doe ik u hierbij een afschrift toekomen van een vergunning voor het bezigen van "groot vuurwerk", zoals deze onder nr. KCGS/BEZ. 114, d.d. 30 juni 1992 is verleend aan:

Smallenbroek kunstvuurwerk bedrijf S.E.,
kantoorhoudende te **Enschede**,
aan de **Tollensstraat 50.**

DE INSPECTEUR-GENERAAL VAN HET VERKEER,
namens deze,

5.1.2e . 5.1.2e .

Postadres postbus 10700, 2501 HS Den Haag
Bezoekadres Koninginnegracht 21

Telefoon 5.1.2e
Telefax 5.1.2e

Bereikbaar met tramlijn 1 (station cs), tramlijn 9 (station hs en cs)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Datum
30 juni 1992

Nummer
KCGS/BEZ. 114

Onderwerp

vergunning

Gelezen het verzoek van **28 april 1992,**,
van **Smallenbroek kunstvuurwerk bedrijf S.E.,**
kantoorhoudende te **Enschede,** aan de **Tollensstraat 150,**

verder aan te duiden als verzoeker om ontheffing als bedoeld in artikel 8 van de Wet Gevaarlijke Stoffen, van het bepaalde in artikel 2, eerste lid van het Reglement Gevaarlijke Stoffen, respectievelijk om vergunning, als bedoeld in artikel 41, eerste lid van het Reglement Gevaarlijke Stoffen voor het bezigen van de in bijlage I bij deze beschikking vermelde ontploffingsgevaarlijke stoffen van klasse 1, alsmede van vuurwerk als bedoeld in de regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 20 december 1990, nr. GB5/V027459 (Stcrt. 1990, 251) van het ADR - niet zijnde vuurwerk van de Lijst van vuurwerken - hierna te noemen groot vuurwerk;

Overwegende,

- dat voor het bezigen van groot vuurwerk een vergunning ex artikel 41, eerste lid van het Reglement Gevaarlijke Stoffen vereist is;

- dat voor het bezigen van de overige ontploffingsgevaarlijke stoffen van bijlage I bij deze beschikking een ontheffing op grond van artikel 8 van de Wet Gevaarlijke Stoffen vereist is;

- dat het bezigen van bovenbedoelde ontploffingsgevaarlijke stoffen onder bepaalde omstandigheden toelaatbaar is uit het oogpunt van openbare veiligheid;

- dat het bezigen van bovenbedoelde ontploffingsgevaarlijke stoffen indien dit bezigen geschiedt door personen die terzake niet deskundig en ervaren zijn, en anders dan met inachtneming van speciale veiligheidsmaatregelen, een gevaar voor de openbare veiligheid met zich brengt;

- dat in verband daarmede het verlenen van een ontheffing respectievelijk vergunning voor het bezigen van bovenbedoelde ontploffingsgevaarlijke stoffen in het algemeen slechts dan in
overweging wordt genomen, indien dit bezigen geschiedt uitsluitend door personen, die beschikken over een gedegen

kennis van de samenstelling en de werking van de te bezigen ontploffingsgevaarlijke stoffen, alsmede van de veiligheidsmaatregelen die bij het opstellen en het afsteken daarvan in acht moeten worden genomen, en die voorts beschikken over een voldoende ervaring met het bezigen van bovenbedoelde ontploffingsgevaarlijke stoffen;

- dat verzoeker een opgave heeft verstrekt (bijlage II bij deze beschikking) van de namen van personen die door hem belast zullen worden met het daadwerkelijk bezigen van bovenbedoelde ontploffingsgevaarlijke stoffen, waarvoor hij thans ontheffing en vergunning verzoekt;

- dat niet is gebleken dat de op bijlage II bij deze beschikking genoemde personen niet geacht kunnen worden te beschikken over de vereiste kennis en ervaring voor het bezigen van bovenbedoelde ontploffingsgevaarlijke stoffen;

- dat ook overigens niet is gebleken van feiten of omstandigheden, die zich tegen het verlenen aan verzoeker van de gevraagde ontheffing en vergunning verzetten;

Gelet op de Wet Gevaarlijke Stoffen, het Reglement Gevaarlijke Stoffen, de regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat, van 20 december 1990, nr. GB5/V027459 (Stcrt. 1990, 251), Bijlage 1 van het Reglement vervoer over land van gevaarlijke stoffen (VLG), van 17 mei 1990, nr. GB5/V022711 (Stcrt. 1990, 102), en de Lijst van vuurwerken, zoals vastgesteld bij de regeling van 9 augustus 1984, nr. WBJ/V25610 (Stcrt. 1984, 159), en gewijzigd bij regeling van 29 oktober 1985, nr. WBJ/V26672 (Stcrt. 1985, 214);

Gehoord het hoofd van plaatselijke politie;

B E S L U I T :

aan verzoeker tot en met **31 mei 1993,**
- vergunning te verlenen voor het bezigen van **groot vuurwerk** en
- ontheffing te verlenen voor het bezigen van de **overige ontploffingsgevaarlijke stoffen genoemd in bijlage I** bij deze beschikking,

met inachtneming van de volgende voorschriften:

1. Ten minste 24 uur vóór het bezigen van bovenbedoelde ontploffingsgevaarlijke stoffen, dient aan de Commandant van het Korps Controleurs Gevaarlijke Stoffen (telex 5.1.2e telefaxnr. 5.1.2e) te worden gemeld: plaats, datum en tijdstip van bezigen.

2. Verzoeker dient naar soort en hoeveelheden per soort in een register te vermelden:
   - de voorraad ontploffingsgevaarlijke stoffen, zoals aanwezig gedurende de periode van geldigheid van deze beschikking;
   - de bovenbedoelde gebezigde ontploffingsgevaarlijke stoffen per opdracht;
   - datum en plaats van bezigen;
   - naam en adres van opdrachtgever.

   Uiterlijk 24 uur na iedere beziging dient de voorraadswijziging in het register te zijn aangegeven.
   Dit register of een gewaarmerkt afschrift ervan dient bij een volgend schriftelijk verzoek tot verlening van een ontheffing en vergunning voor het bezigen te worden overgelegd.

3. De bovenbedoelde ontploffingsgevaarlijke stoffen mogen uitsluitend worden gebezigd door de in bijlage II bij deze beschikking genoemde personen en door andere op verzoek van verzoeker door het hoofd van plaatselijke politie aangewezen deskundige personen.

4. Uitsluitend het groot vuurwerk van klasse 1 van het ADR mag worden gebezigd, welke
   - zijn betrokken van personen c.q. ondernemingen die voor de aflevering daarvan over een vergunning beschikken, als bedoeld in de regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 20 december 1990, nr. GB5/V027459 (Stcrt. 1990, 251);
     of welke
   - door of voor rekening van verzoeker binnen Nederlands grondgebied zijn gebracht.

5. Tijdens het bezigen van bovenbedoelde ontploffingsgevaarlijke stoffen, dient de alsdan met de leiding belaste persoon telkens bij zich te hebben een gewaarmerkt afschrift van een verklaring van het hoofd van plaatselijke politie, waaruit blijkt dat deze tegen het bezigen geen bezwaar heeft.

6. Vóór en tijdens het bezigen van bovenbedoelde ontploffingsgevaarlijke stoffen dienen telkens:
   a. de door of vanwege het hoofd van de plaatselijke politie gegeven aanwijzingen te worden gevolgd;
   b. doeltreffende maatregelen te worden of zijn genomen, opdat het bezigen op veilige wijze kan geschieden (bijv. ter voorkoming dat stoffen, voorzien van een voortdrijvende lading, in het publiek terecht kunnen komen);
   c. op de plaats, waar zij gebezigd worden, doeltreffende maatregelen te worden of zijn genomen, opdat deze stoffen aldaar op een veilige wijze aanwezig worden gehouden.

7. Bovenbedoelde ontploffingsgevaarlijke stoffen mogen alleen worden afgestoken, indien de inrichting en de kracht van de wind elk brandgevaar uitsluiten, zulks ter beoordeling van het hoofd van de plaatselijke politie. Bij een windkracht van 9 m/sec. of meer mag er geen ontploffingsgevaarlijke stof als bovenbedoeld worden afgestoken dat hoger gaat dan 50 m.

8. Na afloop van ieder bezigingsprogramma dient de plaats, waar de ontploffingsgevaarlijke stoffen gebezigd zijn en, in voorkomende gevallen, de omgeving waar de ontploffingsgevaarlijke stoffen mogelijkerwijs zijn terechtgekomen, te worden afgezocht op niet gebezigde of nog tot beziging dienende ontploffingsgevaarlijke stoffen, met behulp van daartoe geschikte verlichtingsmiddelen.
   Indien de ontploffingsgevaarlijke stoffen bij duisternis zijn afgestoken, dient het zoeken zo spoedig mogelijk bij daglicht te worden herhaald, tenzij door of vanwege het hoofd van de plaatselijke politie ermede wordt ingestemd dat deze tweede zoekactie achterwege kan blijven.

9. Afschrift van deze beschikking en van de onder 5. bedoelde verklaring, dienen op eerste vordering van de in artikel 11, tweede lid, van de Wet Gevaarlijke Stoffen bedoelde ambtenaren aan deze ter inzage te worden afgegeven.

Origineel van deze beschikking wordt gezonden aan verzoeker en afschrift aan de Commandant van het Korps Controleurs Gevaarlijke Stoffen en aan het hoofd van plaatselijke politie.

's-Gravenhage, 30 juni 1992
DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
namens deze,
DE INSPECTEUR-GENERAAL VAN HET VERKEER,
namens deze,

-Bijlage behorende bij-

KCGS/BEZ. 114

[redacted] 5.1.2e

4

BIJLAGEN behorende bij de beschikking van 30 juni 1992, nr. KCGS/BEZ. 114

BIJLAGE I

Identificatienummer en benaming van de stof of het voorwerp	Cijfer	Classificatiecode
0161 rookzwak buskruit	22	1.3 C
0305 flitslichtpoeder	25	1.3 G
0101 gezwinde lont, niet detonerend	26	1.3 G
0092 grondfakkels	26	1.3 G
0289 slagsnoer	33	1.4 D
0066 snelkoord	37	1.4 G.

BIJLAGE II

Na(a)m(en) van deskundigen perso(o)n(en):

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

Bijlage: aanvraag verlenging Ontheffingen 1992/'93

Deze onderstaande personen zijn deskundig op het gebied van vuurwerken, gaarne zouden wij al deze namen wederom op de te verlenen Ontheffing willen zien, zodat wij aan de wens van de controleurs kunnen voldoen.

NAMEN **NAMEN**

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Nota

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Directoraat-Generaal voor het Vervoer
Rijksverkeersinspectie

Aan

Smallenbroek Kunstvuurwerk bedrijf SE
Tollensstraat 50
7523 ZD ENSCHEDE

Contactpersoon
5.1.2e . 5.1.2e

Doorkiesnummer
5.1.2e

Datum
30 juni 1992

Bijlage(n)
1

Ons kenmerk
KCGS/BEZ. 114

Uw kenmerk

Onderwerp
vergunning

Geachte 5.1.2e,

Ingevolge Uw verzoek doe ik u hierbij de beschikking d.d. 30 juni 1992, nr. KCGS/BEZ. 114 toekomen, naar de inhoud waarvan ik u kortheidshalve verwijs.

U gelieve ervoor zorg te dragen dat het in verband met deze beschikking verschuldigde bedrag ad ƒ 110,- uiterlijk 14 dagen na dagtekening wordt gestort op postrekeningnr. 5.1.2i ten name van de Commandant van het Korps Controleurs Gevaarlijke Stoffen te 's-Gravenhage onder vermelding van nr. KCGS/BEZ. 114, d.d. 30 juni 1992.

Hoogachtend,
DE INSPECTEUR-GENERAAL VAN HET VERKEER,
namens deze,

5.1.2e

Postadres postbus 10700, 2501 HS Den Haag
Bezoekadres Koninginnegracht 21

Telefoon 5.1.2e
Telefax 5.1.2e

Bereikbaar met tramlijn 1 (station cs), tramlijn 9 (station hs en cs)

LCI-0730

S.E.

S.E. FIREWORKS b.v.
&
PYRO EFFECTS

S.E.

Tollenstraat 50
7523 ZD Enschede/Holland
Tel. 053 [redacted] (2 lijnen)
Fax.053 [redacted]
ABN-AMRO rek. nr. 59.20.37.657
Postgiro nr. 3442799
K.v.K. Enschede nr. 42762

Aan het Korps Controleurs
Gevaarlijke Stoffen
t.a.v. [redacted]
Koninginnegracht 19-21
2514 AB s'GRAVENHAGE

Betreft: verlenging vergunningen
1992/93 voor 1993/'94.

Enschede, 6 Mei 1993

Geachte heer,

In deze vragen wij U om verlenging van de volgende Ontheffingen;

Ontheffing VERVOER verg. nr:GB5/V222028 d.d. 27 Mei 1992
Ontheffing BEZIGEN verg. nr:KCGS/BEZ. 114 d.d.30 Juni 1992
Ontheffing AFLEVEREN verg. nr:KCGS/AFL. 307 d.d.30 Juni 1992

De vergunningen met nr: 307 en 114 zijn afgelopen op 31 mei a.s. de vergunning voor het vervoer is geldig t/m 30 september 1993, maar aangezien het voor ons overzichtelijker is zouden wij deze gaarne tegelijk van U willen ontvangen.

==========

Enige aanvullingen betreft de ontheffing voor het AFLEVEREN

[redacted]

==========

Bijgesloten onze Registratie van het Grootvuurwerkmateriaal alsmede de registratie van de Speciale Pyro Effecten, deze formulieren bestaat groetendeels uit orginelen, voor onze administratie behoefd deze niet Retour worden gezonden.

Tevens bijgesloten een lijst met namen van deskundigen personen voor het bezigen /vervoer van al ons vuurwerkmaterial.

[redacted]

In afwachting van uw welwillende medewerking, verblijven wij met vriendelijke groet.

[redacted]

P.S. Onze NAAMSvermelding is veranderd in S.E. FIREWORKS b.v. & PYRO EFFECTS

Onze verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd in het handelsregister van de K.v.K. te Enschede nr. 42762.

BIJLAGE II

Na(a)m(en) van deskundigen perso(o)n(en):



Als stagé medewerker is 5.1.2e gaarne zagen wij deze naam aangevuld op deze lijst van deskundige personen.

S.E. Fireworks b.v. & Pyro Effects.

5.1.2e

Bijlage aanvraag 6 mei 1993

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Directoraat-Generaal voor het Vervoer

Rijksverkeersinspectie

Aan

S.E. Fireworks b.v. & Pyro Effects
Tollensstraat 50
7523 ZD ENSCHEDE

Contactpersoon
5.1.2e

Doorkiesnummer
5.1.2e

Datum
11 mei 1993

Bijlagen

Ons kenmerk
RVI

Uw kenmerk

Onderwerp
vergunning/ontheffing

In antwoord op Uw brief van 6 mei 1993 bericht ik U het volgende.

Vergunningen/ontheffingen m.b.t. de handelingen bezigen, afleveren of het zich ontdoen van ontploffingsgevaarlijke stoffen en voorwerpen worden afgegeven door de Rijksverkeersinspectie. De desbetreffende aanvragen zijn heden in behandeling genomen. Voor alle overige ontheffingen dient U zich te wenden tot de Hoofdafdeling Gevaarlijke Stoffen, afdeling Ontheffingen, van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (5.1.2e 5.1.2e).

Degene, die stage loopt behoeft niet op een vergunning te worden vermeld; deze persoon werkt immers onder de supervisie van een geregistreerde deskundige. Overigens kan men sedert 1 augustus 1992 slechts als deskundige worden aangemerkt, indien men in het bezit is van een door het ministerie van Verkeer en Waterstaat erkend diploma.

DE INSPECTEUR-GENERAAL VAN HET VERKEER,
namens deze,

Postadres postbus 10700, 2501 HS Den Haag
Bezoekadres Koninginnegracht 21

Telefoon 5.1.2e
Telefax 5.1.2e

Bereikbaar met tramlijn 1 (station cs), tramlijn 9 (station hs en cs)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Directoraat-Generaal voor het Vervoer

Rijksverkeersinspectie

LCI-0731

Aan

De Hoofdcommissaris van Politie
t.a.v. 5.1.2e
Postbus 14
7500 AA ENSCHEDE

Contactpersoon
5.1.2e

Doorkiesnummer
3307716

Datum
11 mei 1993

Bijlage(n)
2

Ons kenmerk
RVI/BEZ.145

Uw kenmerk

Onderwerp
vergunning bezigen van groot vuurwerk

Hierbij moge ik uw aandacht vragen voor het volgende.

Op basis van artikel 41, eerste lid, van het Reglement Gevaarlijke Stoffen (Stb. 1968, Nr. 207, sedert gewijzigd) is bij regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat, d.d. 20 december 1990, Nr. GB5/V027459 (Stcrt. 1990, 251) bepaald, dat vuurwerk, niet zijnde vuurwerk als bedoeld in de Lijst van vuurwerken, niet mag worden gebezigd zonder een daartoe door of vanwege de Minister van Verkeer en Waterstaat verleende vergunning.

Onder verwijzing naar het gestelde in artikel 41, derde lid, van genoemd reglement, moge ik u verzoeken mij terzake van advies te dienen voor het verlenen van een vergunning, als hiervoren bedoeld aan **S.E. Fireworks b.v. & Pyro Effects**, kantoorhoudende te **Enschede**, aan de **Tollenstraat 250.** Hiervoor doe ik u bijgaand een formulier in twee-voud toekomen, waarvan ik gaarne één exemplaar van u zou willen terugontvangen.

DE INSPECTEUR-GENERAAL VAN HET VERKEER,
namens deze,

Postadres postbus 10700, 2501 HS Den Haag
Bezoekadres Koninginnegracht 21

Telefoon 5.1.2e
Telefax 5.1.2e

Bereikbaar met tramlijn 1 (station zuid), tramlijn 9 (station hs en zd)

INGEKOMEN
19 MEI 1993

AAN:
het Ministerie van Verkeer en
Waterstaat
Rijksverkeersinspectie
Postbus 10700
2501 HS Den Haag

uw brief van: 11-5-1993

datum: 17-05-1993

ons kenmerk: 002789

uw kenmerk: RVI/BEZ. 145

contactpersoon: 5.1.2e

doorkiesnummer: 053- 5.1.2e tsl 5.1.2e

betreft: oordeel ex art.41, derde lid, RGS

In antwoord op uw bovenvermelde brief bericht ik u dat dezerzijds ~~wel~~ geen *) bezwaren bestaan tegen het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 41, eerste lid, van het Reglement Gevaarlijke Stoffen, aan

naam: **S.E. Fireworks b.v. & Pyro Effects**

(kantoor)adres: **Tollenstraat 50**

te: **7523 ZD ENSCHEDE**

De Hoofdcommissaris van Politie
te Enschede

namens deze,

de adjudant van politie

5.1.2e

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Directoraat-Generaal voor het Vervoer

Rijksverkeersinspectie

LCT-0732

Aan
De Hoofdcommissaris van
Politie
t.a.v. 5.1.2e
Postbus 14
7500 AA ENSCHEDE

Contactpersoon
5.1.2e

Doorkiesnummer
5.1.2e

Datum
24 mei 1993

Bijlage(n)
1

Ons kenmerk
RVI/BEZ. 145

Uw kenmerk
002789

Onderwerp
kennisgeving vergunning-
verlening op basis van het
Reglement Gevaarlijke
Stoffen (RGS)

Met verwijzing naar het gestelde in artikel 41, derde lid, van het RGS, doe ik u hierbij een afschrift toekomen van een vergunning voor het bezigen van "groot vuurwerk", zoals deze onder nr. RVI/BEZ. 145, d.d. 24 mei 1993 is verleend aan:

S.E. Fireworks b.v. & Pyro Effects,
kantoorhoudende te **Enschede,**
aan de **Tollenstraat 50.**

DE INSPECTEUR-GENERAAL VAN HET VERKEER,
namens deze,

Postadres postbus 10700, 2501 HS Den Haag
Bezoekadres Koningnnegracht 21

Telefoon 5.1.2e
Telefax 5.1.2e

Bereikbaar met tramlijn 1 (station cs), tramlijn 9 (station hs en cs)

BO.110.001

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Datum
24 mei 1993

Nummer
RVI/BEZ. 145

Onderwerp
vergunning

Gelezen het verzoek d.d. **6 mei 1993** van **S.E. Fireworks b.v. & Pyro Effects**, kantoorhoudende te **Enschede**, aan de **Tollenstraat 50**, verder aan te duiden als verzoeker om vergunning, als bedoeld in artikel 41, eerste lid, van het Reglement Gevaarlijke Stoffen, voor het bezigen van vuurwerk als bedoeld in de regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 20 december 1990, nr. GB5/V027459 (Stcrt. 1990, 251) -niet zijnde vuurwerk van de Lijst van vuurwerken- hierna te noemen groot vuurwerk, alsmede om ontheffing, als bedoeld in artikel 8 van de Wet Gevaarlijke Stoffen, van het bepaalde in artikel 2, eerste lid, van het Reglement Gevaarlijke Stoffen, voor het bezigen van de in bijlage I bij deze beschikking vermelde ontplofbare voorwerpen van klasse 1 van het ADR;

Overwegende,

- dat voor het bezigen van groot vuurwerk een vergunning ex artikel 41, eerste lid, van het Reglement Gevaarlijke Stoffen is vereist;

- dat voor het bezigen van de overige ontplofbare stoffen of voorwerpen een ontheffing op grond van artikel 8 van de Wet Gevaarlijke Stoffen is vereist;

- dat het bezigen van bovenbedoelde ontploffingsgevaarlijke stoffen/voorwerpen onder bepaalde omstandigheden toelaatbaar is uit het oogpunt van openbare veiligheid;

- dat het bezigen van bovenbedoelde ontploffingsgevaarlijke stoffen/voorwerpen, indien dit bezigen geschiedt door personen die ter zake niet deskundig en ervaren zijn en anders dan met inachtneming van speciale veiligheidsmaatregelen, een gevaar voor de openbare veiligheid met zich brengt;

- dat in verband daarmede het verlenen van een vergunning respectievelijk ontheffing voor het bezigen van bovenbedoelde ontploffingsgevaarlijke stoffen/voorwerpen in het algemeen slechts dan in overweging wordt genomen, indien dit bezigen geschiedt uitsluitend door personen, die beschikken over een gedegen kennis van de samenstelling en de werking van de te bezigen ontploffingsgevaarlijke stoffen/voorwerpen, alsmede van de veiligheidsmaatregelen die bij het opstellen en het afsteken daarvan in acht moeten worden genomen, en die voorts beschikken over een voldoende ervaring met het bezigen van bovenbedoelde ontploffingsgevaarlijke stoffen/voorwerpen;

- dat verzoeker een opgave heeft verstrekt (bijlage II bij deze beschikking) van de na(a)m(en) van (een) perso(o)n(en), die door hem zal/zullen worden belast met het daadwerkelijk bezigen van bovenbedoelde ontploffingsgevaarlijke stoffen/voorwerpen, - waarvoor hij thans vergunning of ontheffing verzoekt;

- dat niet is gebleken dat de op bijlage II van deze beschikking genoemde perso(o)n(en) niet geacht kan/kunnen worden te beschikken over de vereiste kennis en ervaring voor het bezigen van bovenbedoelde ontploffingsgevaarlijke stoffen/voorwerpen;

- dat ook overigens niet is gebleken van feiten of omstandigheden, die zich verzetten tegen het verlenen aan verzoeker van de gevraagde vergunning/ontheffing;

Gelet op de Wet Gevaarlijke Stoffen, het Reglement Gevaarlijke Stoffen, de regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 20 december 1990, nr. GB5/V027459 (Stcrt. 1990, 251), Bijlage 1 van het Reglement vervoer over land van gevaarlijke stoffen (VLG) van 16 december 1992, nr. G5/V225800 (Stcrt. 1992, 252) en de Lijst van vuurwerken, zoals vastgesteld bij de regeling van 9 augustus 1984, nr. WBJ/V25610 (Stcrt. 1984, 159) en gewijzigd bij regeling van 29 oktober 1985, nr. WBJ/V26672 (Stcrt. 1985, 214);

Gezien het ingewonnen oordeel van het hoofd van plaatselijke politie als bedoeld in artikel 41, derde lid, van het Reglement Gevaarlijke Stoffen;

B E S L U I T :

I. aan verzoeker vergunning te verlenen voor het bezigen van **groot vuurwerk** en ontheffing te verlenen voor het bezigen van **de in Bijlage II van deze beschikking genoemde ontplofbare voorwerpen**, voor zover wordt voldaan aan de navolgende voorschriften:

1. Uitsluitend het groot vuurwerk vermeld in klasse 1 van het ADR, alsmede de ontplofbare voorwerpen genoemd in Bijlage I, mogen worden gebezigd. Bedoelde ontploffingsgevaarlijke stoffen/voorwerpen dienen afkomstig te zijn uit een daartoe geschikte Hinderwetbewaarplaats. Voor groot vuurwerk geldt bovendien dat dit rechtstreeks uit het buitenland dient te zijn ingevoerd of te zijn betrokken van personen resp. ondernemingen die voor de aflevering daarvan over een vergunning beschikken, als bedoeld in de regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 20 december 1990, nr. GB5/V027459 (Stcrt. 1990, 251).

2. De bovenbedoelde ontploffingsgevaarlijke stoffen/voorwerpen mogen uitsluitend worden gebezigd door de in bijlage II bij deze beschikking genoemde perso(o)n(en) en door andere -op verzoek van vergunninghouder door het hoofd van plaatselijke politie aangewezen- deskundige personen. De beziging dient te geschieden door, dan wel in opdracht, onder leiding en verantwoordelijkheid van vergunninghouder.

3. Het bezigen van bovenbedoelde ontploffingsgevaarlijke stoffen/voorwerpen, dient aan de Rijksverkeersinspectie (Postbus 10700, 2501 HS 's-Gravenhage; telefaxnr. 5.1.2e) te worden gemeld. De relevante gegevens, zoals plaats, datum en tijdstip van bezigen, dienen ten minste 24 uur vóór het bezigen in het bezit te zijn van voornoemde dienst.

4. Vergunninghouder dient een register bij te houden, waarin per soort/artikel ontploffingsgevaarlijke stof of voorwerp elke aan- en afvoer of gebruik dient te worden aangetekend. Naast de handelsnamen dienen de aanduidingen zoals voorgeschreven in randnummer 2110 (1) van het ADR/VLG te worden vermeld, in dier voege dat bij elk geregistreerd artikel het identificatienummer, de benaming (zoals cursief gedrukt), de classificatiecode en het cijfer wordt aangegeven.

   Indien bovenbedoelde ontploffingsgevaarlijk stoffen/voorwerpen worden gebezigd, dient hierbij tevens te worden vermeld:

   datum en plaats van bezigen;
   naam en adres van de opdrachtgever.

   Elke wijziging in de voorraad dient uiterlijk 24 uur na iedere aan- of afvoer in het register te zijn aangebracht.

   Het register of een gewaarmerkt afschrift ervan dient bij een volgend schriftelijk verzoek tot verlening van een vergunning/ontheffing voor het bezigen te worden overgelegd. De begin- en eindvoorraden van de afgelopen jaarperiode dienen duidelijk te zijn weergegeven, hetzij in het register zelve, hetzij op een afzonderlijk overzicht, waarop per artikel de totalen van de in het register gespecificeerde aan- en afvoer respectievelijk zijn bij- of afgeschreven.

5. Tijdens het bezigen van bovenbedoelde ontploffingsgevaarlijke stoffen/voorwerpen, dient de alsdan met de leiding belaste persoon telkens bij zich te hebben een gewaarmerkt afschrift van een verklaring van het hoofd van plaatselijke politie, waaruit blijkt dat deze tegen het bezigen in zijn gemeente geen bezwaar heeft.

6. Vóór en tijdens het bezigen van bovenbedoelde ontploffingsgevaarlijke stoffen/voorwerpen dienen telkens:

   a. de door of vanwege het hoofd van de plaatselijke politie gegeven aanwijzingen te worden gevolgd;

   b. doeltreffende maatregelen te worden of zijn genomen, opdat het bezigen op veilige wijze kan geschieden (waardoor bijv. wordt voorkomen dat voorwerpen, voorzien van een voortdrijvende lading, in het publiek terecht kunnen komen);

c. op de plaats, waar zij gebezigd worden, doeltreffende maatregelen te worden of zijn genomen, opdat deze stoffen/voorwerpen aldaar op een veilige wijze aanwezig worden gehouden.

7. Bovenbedoelde ontploffingsgevaarlijke stoffen/voorwerpen mogen alleen worden afgestoken, indien de richting en de kracht van de wind elk brandgevaar uitsluiten; zulks ter beoordeling van het hoofd van de plaatselijke politie. Bij een windkracht van 9 m/sec. of meer mogen er geen ontploffingsgevaarlijke stoffen/voorwerpen als bovenbedoeld worden afgestoken die hoger gaan dan 50 m.

8. Na afloop van ieder bezigingsprogramma dient de plaats, waar bovenbedoelde ontploffingsgevaarlijke stoffen/voorwerpen gebezigd zijn en, in voorkomende gevallen, de omgeving waar de ontploffingsgevaarlijke stoffen/voorwerpen mogelijkerwijs zijn terechtgekomen, te worden afgezocht op niet-gebezigde of nog tot beziging dienende ontploffingsgevaarlijke stoffen/voorwerpen, met behulp van daartoe geschikte verlichtingsmiddelen.

   Indien de ontploffingsgevaarlijke stoffen/voorwerpen bij duisternis zijn afgestoken, dient het zoeken zo spoedig mogelijk bij daglicht te worden herhaald, tenzij door of vanwege het hoofd van de plaatselijke politie ermede wordt ingestemd dat deze tweede zoekactie achterwege kan blijven.

II. Afschrift van deze beschikking en van de onder 5. bedoelde verklaring dienen op eerste vordering van de in artikel 11, tweede lid, van de Wet Gevaarlijke Stoffen bedoelde ambtenaren aan deze ter inzage te worden afgegeven.

III. Indien een of meer van de aan deze beschikking verbonden voorwaarden of voorschriften niet wordt nageleefd, wordt vergunninghouder geacht in strijd te hebben gehandeld met het bepaalde in artikel 40 van het Reglement Gevaarlijke Stoffen.

IV. Deze beschikking treedt in werking op de datum van dagtekening en geldt, behoudens eerdere intrekking, tot en met 31 mei 1994.

Origineel van deze beschikking wordt gezonden aan de vergunninghouder en afschrift aan het hoofd van plaatselijke politie.

's-Gravenhage, 24 mei 1993,
DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
namens deze,
DE INSPECTEUR-GENERAAL VAN HET VERKEER,
namens deze,

-Bijlagen behorende bij-

BIJLAGEN behorende bij de beschikking van 24 mei 1993, nr. RVI/BEZ. 145

BIJLAGE I

Identificatienummer en benaming van de stof of het voorwerp	Cijfer	Classificatiecode
0161 rookzwak buskruit	26	1.3 C
0305 flitslichtpoeder	29	1.3 G
0101 gezwinde lont, niet detonerend	30	1.3 G
0092 grondfakkels	30	1.3 G
0289 slagsnoer	39	1.4 D
0066 snelkoord	43	1.4 G.

BIJLAGE II

Na(a)m(en) van deskundige perso(o)n(en):

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

BIJLAGE II

Na(a)m(en) van deskundige perso(o)n(en):



Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Directoraat-Generaal voor het Vervoer

Rijksverkeersinspectie

Aan

S.E. Fireworks b.v. & Pyro Effects
Tollenstraat 50
7523 ZD ENSCHEDE

Contactpersoon
5.1.2e

Doorkiesnummer
5.1.2e

Datum
24 mei 1993

Bijlage(n)
1

Ons kenmerk
RVI/BEZ. 145

Uw kenmerk

Onderwerp
vergunning

REKENING

Ingevolge Uw verzoek doe ik u hierbij de beschikking d.d. 24 mei 1993, nr. RVI/BEZ. 145 toekomen, naar de inhoud waarvan ik u kortheidshalve verwijs.

U gelieve ervoor zorg te dragen dat het in verband met deze beschikking verschuldigde bedrag ad ƒ 110,- uiterlijk 14 dagen na dagtekening wordt gestort op postrekeningnummer 5.1.2i ten name van de Rijksverkeersinspectie te 's-Gravenhage onder vermelding van nr. RVI/BEZ. 145, d.d. 24 mei 1993.

DE INSPECTEUR-GENERAAL VAN HET VERKEER,
namens deze,

Postadres postbus 10700, 2501 HS Den Haag
Bezoekadres Koninginnegracht 21

Telefoon 5.1.2e
Telefax 5.1.2e

Bereikbaar met tramlijn 1 (station cs), tramlijn 9 (station cs)

S.E. FIREWORKS bv.
&
PYRO EFFECTS

LS-0933

170

Tollenstraat 50
7523 ZD Enschede/Holland
Tel. 053 - 5.1.2e (2 lijnen)
Fax.053 - 5.1.2e
ABN-AMRO rek. nr. 59.20.37.657
Postgiro nr. 3442799
K.v.K. Enschede nr. 42762

Aan Rijksverkeer Inspectie unit W.
t.a.v. 5.1.2e .
Postbus 11063
3004 EB ROTTERDAM

Enschede, 3 Mei 1994.

Geachte heer,

In deze vragen wij U om verlenging van de volgende Ontheffingen:

Ontheffing voor het BEZIGEN verg.nr:RVI/BEZ. 145 d.d. 24 Mei'9

~~Ontheffing voor het AFLEVEREN verg.nr:RVI/AFLG.311 d.d. 24 Mei'9~~

Als aanvulling voor het AFLEVEREN de Firma LUMEN Enterprises Int. te HULSBERG.

Voor het BEZIGEN de namen die reeds op onze onheffing stonden zie bijlage II (bijgesloten).

Tevens bijgesloten onze Registratie van het Grootvuurwerkmat. en een Registratie van de Speciale Pyro Effecten.

Deze formulieren bestaat grotendeels uit orginelen, voor onze eigen administratie behoefd deze niet retour worden gezonden.

In afwachting van Uw welwillende medewerking, verblijven wij met vriendelijke groet.

S.E. Fireworks b.v.

5.1.2e

Onze verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd in het handelsregister van de K.v.K. te Enschede nr. 42762.

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Directoraat-Generaal voor het Vervoer

Rijksverkeersinspectie Unit West

LCT - 0934

Aan

De Hoofdcommissaris van Politie
t.a.v. 5.1.2e
Postbus 14
7500 AA ENSCHEDE

Contactpersoon
5.1.2e

Doorkiesnummer
5.1.2e

Datum
9 mei 1994

Bijlagen
2

Ons kenmerk
RVI/BEZ.176

Uw kenmerk

Onderwerp
vergunning bezigen van groot vuurwerk

Hierbij moge ik uw aandacht vragen voor het volgende.

Op basis van artikel 41, eerste lid, van het Reglement Gevaarlijke Stoffen (Stb. 1968, Nr. 207, sedert gewijzigd) is bij regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat, d.d. 20 december 1990, Nr. GB5/V027459 (Stcrt. 1990, Nr. 251) bepaald, dat vuurwerk, niet zijnde vuurwerk waarop het Vuurwerkbesluit Wet milieugevaarlijke stoffen (Stb. 1993, Nr. 215) van toepassing is, niet mag worden gebezigd zonder een daartoe door of vanwege de Minister van Verkeer en Waterstaat verleende vergunning.

Onder verwijzing naar het gestelde in artikel 41, derde lid, van genoemd reglement, moge ik u verzoeken mij ter zake van advies te dienen voor het verlenen van een vergunning, als hiervoren bedoeld aan **S.E. Fireworks b.v. & Pyro Effects**, kantoorhoudende te **Enschede**, aan de **Tollenstraat 50.**
Hiervoor doe ik u bijgaand een formulier in twee-voud toekomen, waarvan ik gaarne één exemplaar van u zou willen terugontvangen.

DE DIRECTEUR RIJKSVERKEERSINSPECTIE,
namens deze,

Postadres postbus 11063, 3004 EB Rotterdam
Bezoekadres Thurledeweg 95

Telefoon 5.1.2e
Telefax

Bereikbaar per trein, station Schiedam/Rotterdam-West of met R.E.T. buslijn 32

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Directoraat-Generaal voor het Vervoer

Rijksverkeersinspectie Unit West

LCI-0935

Aan
De Hoofdcommissaris van
Politie
t.a.v. 5.1.2e
Postbus 14
7500 AA ENSCHEDE

Contactpersoon
5.1.2e

Doorkiesnummer
5.1.2e

Datum
26 mei 1994

Bijagen(n)
1

Ons kenmerk
RVI/BEZ. 176

Uw kenmerk
2318

Onderwerp
kennisgeving vergunning-
verlening op basis van het
Reglement Gevaarlijke
Stoffen (RGS)

Met verwijzing naar het gestelde in artikel 41, derde lid, van het RGS, doe ik u hierbij een afschrift toekomen van een vergunning voor het bezigen van "groot vuurwerk", zoals deze onder nr. RVI/BEZ. 176, d.d. 26 mei 1994 is verleend aan:

S.E. Fireworks b.v. & Pyro Effects,
kantoorhoudende te **Enschede,**
aan de **Tollensstraat 50.**

DE DIRECTEUR RIJKSVERKEERSINSPECTIE,
namens deze,

Postadres postbus 11063 3004 EB Rotterdam
Bezoekadres Thurledeweg 95

Telefoon 5.1.2e
Telefax 5.1.2e

Bereikbaar per trein, station Schiedam/Rotterdam-West of met R.E.T. buslijn 32

26 mei 1994

RVI/BEZ. 176

vergunning

Gelezen het verzoek d.d. **3 mei 1994** van **S.E. Fireworks b.v. & Pyro Effects**, kantoorhoudende te **Enschede**, aan de **Tollensstraat 50**, verder aan te duiden als verzoeker om vergunning, als bedoeld in artikel 41, eerste lid, van het Reglement Gevaarlijke Stoffen, voor het bezigen van vuurwerk als bedoeld in de regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 20 december 1990, nr. GBS/V027459 (Stcrt. 1990, 251), niet zijnde vuurwerk als bedoeld in het Vuurwerkbesluit Wet milieugevaarlijke stoffen (Stb. 1993, 215), hierna te noemen groot vuurwerk, alsmede om ontheffing, als bedoeld in artikel 8 van de Wet Gevaarlijke Stoffen, van het bepaalde in artikel 2, eerste lid, van het Reglement Gevaarlijke Stoffen, voor het bezigen van de in bijlage I bij deze beschikking vermelde ontplofbare voorwerpen van klasse 1 van het ADR;

Overwegende,

- dat voor het bezigen van groot vuurwerk een vergunning ex artikel 41, eerste lid, van het Reglement Gevaarlijke Stoffen is vereist;

- dat voor het bezigen van de overige ontplofbare stoffen of voorwerpen een ontheffing op grond van artikel 8 van de Wet Gevaarlijke Stoffen is vereist;

- dat het bezigen van bovenbedoelde ontploffingsgevaarlijke stoffen/voorwerpen onder bepaalde omstandigheden toelaatbaar is uit het oogpunt van openbare veiligheid;

- dat het bezigen van bovenbedoelde ontploffingsgevaarlijke stoffen/voorwerpen, indien dit bezigen geschiedt door personen die ter zake niet deskundig en ervaren zijn en anders dan met inachtneming van speciale veiligheidsmaatregelen, een gevaar voor de openbare veiligheid met zich brengt;

- dat in verband daarmede het verlenen van een vergunning respectievelijk ontheffing voor het bezigen van bovenbedoelde ontploffingsgevaarlijke stoffen/voorwerpen in het algemeen slechts dan in overweging wordt genomen, indien dit bezigen geschiedt uitsluitend door personen, die beschikken over een gedegen kennis van de samenstelling en de werking van de te bezigen ontploffingsgevaarlijke stoffen/voorwerpen, alsmede van de veiligheidsmaatregelen, die bij het opstellen en het afsteken daarvan in acht moeten worden genomen, en die voorts beschikken over een voldoende ervaring met het bezigen van

bovenbedoelde ontploffingsgevaarlijke stoffen/voorwerpen;

- dat verzoeker een opgave heeft verstrekt (bijlage II bij deze beschikking) van de na(a)m(en) van (een) perso(o)n(en), die door hem zal/zullen worden belast met het daadwerkelijk bezigen van bovenbedoelde ontploffingsgevaarlijke stoffen/voorwerpen, waarvoor hij thans vergunning of ontheffing verzoekt;

- dat niet is gebleken dat de op bijlage II van deze beschikking genoemde perso(o)n(en) niet geacht kan/kunnen worden te beschikken over de vereiste kennis en ervaring voor het bezigen van bovenbedoelde ontploffingsgevaarlijke stoffen/voorwerpen;

- dat ook overigens niet is gebleken van feiten of omstandigheden, die zich verzetten tegen het verlenen aan verzoeker van de gevraagde vergunning/ontheffing;

Gelet op de Wet Gevaarlijke Stoffen, het Reglement Gevaarlijke Stoffen, de regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 20 december 1990, nr. GB5/V027459 (Stcrt. 1990, 251), Bijlage 1 van het Reglement vervoer over land van gevaarlijke stoffen (VLG) van 16 december 1992, nr. G5/V225800 (Stcrt. 1992, 252) en het Vuurwerkbesluit Wet milieugevaarlijke Stoffen (Stb. 1993, 215);

Gezien het ingewonnen oordeel van het hoofd van plaatselijke politie als bedoeld in artikel 41, derde lid, van het Reglement Gevaarlijke Stoffen;

B E S L U I T :

I. aan verzoeker vergunning te verlenen voor het bezigen van **groot vuurwerk** en ontheffing te verlenen voor het bezigen van **de in Bijlage I van deze beschikking genoemde ontplofbare voorwerpen**, voor zover wordt voldaan aan de navolgende voorschriften:

1. Uitsluitend het groot vuurwerk vermeld in klasse 1 van het ADR, alsmede de ontplofbare voorwerpen genoemd in Bijlage I, mogen worden gebezigd. Bedoelde ontploffingsgevaarlijke stoffen/voorwerpen dienen afkomstig te zijn uit een daartoe geschikte Hinderwetbewaarplaats. Voor groot vuurwerk geldt bovendien dat dit rechtstreeks uit het buitenland dient te zijn ingevoerd of te zijn betrokken van personen resp. ondernemingen, die voor de aflevering daarvan over een vergunning beschikken, als bedoeld in de regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 20 december 1990, nr. GB5/V027459 (Stcrt. 1990, 251).

2. De bovenbedoelde ontploffingsgevaarlijke stoffen/voorwerpen mogen uitsluitend worden gebezigd door de in bijlage II bij deze beschikking genoemde perso(o)n(en) en door andere -op verzoek van vergunninghouder door het hoofd van plaatselijke politie aangewezen- deskundige personen. De beziging dient te geschieden door, dan wel in opdracht, onder leiding en verantwoordelijkheid van vergunninghouder.

3. Het bezigen van bovenbedoelde ontploffingsgevaarlijke stoffen/voorwerpen dient aan de Rijksverkeersinspectie (Unit West, Postbus 11063, 3004 EB Rotterdam; telefaxnr. 5.1.2e -

5.1.2e) te worden gemeld. De relevante gegevens, zoals plaats, datum en tijdstip van bezigen, dienen ten minste 24 uur vóór het bezigen in het bezit te zijn van voornoemde dienst.

4. Vergunninghouder dient een register bij te houden, waarin per soort/artikel ontploffingsgevaarlijke stof of voorwerp elke aan- en afvoer of gebruik dient te worden aangetekend. Naast de handelsnamen dienen de aanduidingen zoals voorgeschreven in randnummer 2110 (1) van het ADR/VLG te worden vermeld, in dier voege dat bij elk geregistreerd artikel het identificatienummer, de benaming (zoals cursief gedrukt), de classificatiecode en het cijfer wordt aangegeven.

   Indien bovenbedoelde ontploffingsgevaarlijk stoffen/voorwerpen worden gebezigd, dient hierbij tevens te worden vermeld:

   datum en plaats van bezigen;
   naam en adres van de opdrachtgever.

   Elke wijziging in de voorraad dient uiterlijk 24 uur na iedere aan- of afvoer in het register te zijn aangebracht.

   Het register of een gewaarmerkt afschrift ervan dient bij een volgend schriftelijk verzoek tot verlening van een vergunning/ontheffing voor het bezigen te worden overgelegd. De begin- en eindvoorraden van de afgelopen jaarperiode dienen duidelijk te zijn weergegeven, hetzij in het register zelve, hetzij op een afzonderlijk overzicht, waarop per artikel de totalen van de in het register gespecificeerde aan- en afvoer respectievelijk zijn bij- of afgeschreven.

5. Tijdens het bezigen van bovenbedoelde ontploffings-gevaarlijke stoffen/voorwerpen, dient de alsdan met de leiding belaste persoon telkens bij zich te hebben een gewaarmerkt afschrift van een verklaring van het hoofd van plaatselijke politie, waaruit blijkt dat deze tegen het bezigen in zijn gemeente geen bezwaar heeft.

6. Vóór en tijdens het bezigen van bovenbedoelde ontploffingsgevaarlijke stoffen/voorwerpen dienen telkens:

   a. de door of vanwege het hoofd van de plaatselijke politie gegeven aanwijzingen te worden gevolgd;

   b. doeltreffende maatregelen te worden of zijn genomen, opdat het bezigen op veilige wijze kan geschieden (waardoor bijv. wordt voorkomen dat voorwerpen, voorzien van een voortdrijvende lading, in het publiek terecht kunnen komen);

   c. op de plaats, waar zij gebezigd worden, doeltreffende maatregelen te worden of zijn genomen, opdat deze stoffen/voorwerpen aldaar op een veilige wijze aanwezig worden gehouden.

7. Bovenbedoelde ontploffingsgevaarlijke stoffen/voorwerpen mogen alleen worden afgestoken, indien de richting en de kracht van de wind elk brandgevaar uitsluiten; zulks ter beoordeling van het hoofd van de plaatselijke politie. Bij een windkracht van 9 m/sec. of meer mogen er geen ontploffingsgevaarlijke stoffen/voorwerpen als bovenbedoeld worden afgestoken die hoger gaan dan 50 m.

8. Na afloop van ieder bezigingsprogramma dient de plaats, waar bovenbedoelde ontploffingsgevaarlijke stoffen/voorwerpen gebezigd zijn en, in voorkomende gevallen, de omgeving waar de ontploffingsgevaarlijke stoffen/voorwerpen mogelijkerwijs zijn terechtgekomen, te worden afgezocht op niet-gebezigde of nog tot beziging dienende ontploffingsgevaarlijke stoffen/voorwerpen, met behulp van daartoe geschikte verlichtingsmiddelen.

   Indien de ontploffingsgevaarlijke stoffen/voorwerpen bij duisternis zijn afgestoken, dient het zoeken zo spoedig mogelijk bij daglicht te worden herhaald, tenzij door of vanwege het hoofd van de plaatselijke politie ermede wordt ingestemd dat deze tweede zoekactie achterwege kan blijven.

II. Afschrift van deze beschikking en van de onder 5. bedoelde verklaring dienen op eerste vordering van de in artikel 11, tweede lid, van de Wet Gevaarlijke Stoffen bedoelde ambtenaren aan deze ter inzage te worden afgegeven.

III. Indien een of meer van de aan deze beschikking verbonden voorwaarden of voorschriften niet wordt nageleefd, wordt vergunninghouder geacht in strijd te hebben gehandeld met het bepaalde in artikel 40 van het Reglement Gevaarlijke Stoffen.

IV. Deze beschikking treedt in werking op **1 juni 1994** en geldt, behoudens eerdere intrekking, tot de inwerkingtreding van de Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen.

Origineel van deze beschikking wordt gezonden aan de vergunninghouder en afschrift aan het hoofd van plaatselijke politie.

Rotterdam, 26 mei 1994,
DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
namens deze,
DE DIRECTEUR RIJKSVERKEERSINSPECTIE,
namens deze,

-Bijlagen behorende bij-

BIJLAGEN behorende bij de beschikking van 26 mei 1994, nr. RVI/BEZ. 176

BIJLAGE I

Identificatienummer en benaming van de stof of het voorwerp	Cijfer	Classificatiecode
0161 rookzwak buskruit	26	1.3 C
0305 flitslichtpoeder	29	1.3 G
0101 gezwinde lont, niet detonerend	30	1.3 G
0092 grondfakkels	30	1.3 G
0289 slagsnoer	39	1.4 D
0066 snelkoord	43	1.4 G.

BIJLAGE II

Na(a)m(en) van deskundige perso(o)n(en):



Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Directoraat-Generaal voor het Vervoer

Rijksverkeersinspectie Unit West

Aan

S.E. Fireworks b.v. & Pyro Effects
Tollensstraat 50
7523 ZD ENSCHEDE

Contactpersoon
5.1.2e

Doorkiesnummer
5.1.2e

Datum
26 mei 1994

Bijlagen
1

Ons kenmerk
RVI/BEZ. 176

Uw kenmerk

Onderwerp
vergunning

REKENING

Ingevolge Uw verzoek doe ik u hierbij de beschikking d.d. 26 mei 1994, nr. RVI/BEZ. 176 toekomen, naar de inhoud waarvan ik u kortheidshalve verwijs.

U gelieve ervoor zorg te dragen dat het in verband met deze beschikking verschuldigde bedrag ad *f* 110,- uiterlijk 14 dagen na dagtekening wordt gestort op postrekeningnummer 5.1.2i ten name van de Rijksverkeersinspectie te 's-Gravenhage onder vermelding van het registratienummer van ons kenmerk.

DE DIRECTEUR RIJKSVERKEERSINSPECTIE,
namens deze,

Postadres postbus 11063, 3004 EB Rotterdam
Bezoekadres Thurledeweg 95

Telefoon 5.1.2e
Telefax 5.1.2e

Bereikbaar per tram, station Schiedam/Rotterdam-West of met R.E.T. bushijn 32

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Directoraat-Generaal voor het Vervoer

Rijksverkeersinspectie

LCI-0736

Datum
19 augustus 1996
Nummer
RVI-MOV/0035
Onderwerp
Ontheffing ten behoeve van het vervoer over de weg van voorgemonteerd vuurwerk, zonder knaleffect, van klasse 1 van Bijlage 1 (ADR) van het VLG.

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT

Gelezen het verzoek van S.E. Fireworks B.V. te Enschede;

Gelet op artikel 9 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen;

Overwegende

dat het vuurwerk voorgemonteerd vervoerd moet worden en het derhalve niet mogelijk is om aan de verpakkingseisen van het ADR te voldoen;

B E S L U I T :

I. Ten aanzien van voorgemonteerd vuurwerk zonder knaleffect, van klasse 1, cijfer 30, identificatienummer 0335, classificatiecode 1.3 G, van Bijlage 1 (ADR) van het VLG, en waarvan het effect in grootvuurwerkprogramma's uitsluitend is om letters, teksten, logo's reclames e.d. te verkrijgen, wordt aan S.E. Fireworks B.V. te Enschede ontheffing verleend van het bepaalde in randnummer 2103 (1) van voornoemde bijlage, in dier voege dat bedoeld vuurwerk zonder verpakking in een als type II aan te merken transporteenheid mag worden vervoerd, voor zover wordt voldaan aan de navolgende voorschriften:

1. Het voorgemonteerde vuurwerk moet door geschikte middelen worden vastgezet, zodat het niet ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de wanden van het voertuig kan verplaatsen.

2. De ontstekingsplaats van het voorgemonteerde vuurwerk moet bedekt zijn met een beschermkap.

RVI-MOV/0035

3. Binnen het compartiment waas zich het voorgemonteerde vuurwerk bevindt, mogen geen ontstekers worden geladen.

II. Afschrift van deze beschikking dient op eerste vordering ter inzage te worden afgegeven aan de met de controle op het vervoer belaste ambtenaren.

III. Deze beschikking treedt in werking op 1 oktober 1996 en geldt, behoudens eerdere intrekking, tot en met 30 september 1999.

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
namens de minister,
DE DIRECTEUR RIJKSVERKEERSINSPECTIE,
namens deze,
DE SECTORMANAGER MARKTORDENING,

5.1.2e

Belanghebbenden die het met deze beschikking niet eens zijn, kunnen binnen zes weken na de dag waarop deze beschikking is verzonden, zijnde **19 augustus 1996** een bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift dient u te zenden aan de Rijkverkeersinspectie, Postbus 444, 7400 AK Deventer, t.a.v. 5.1.2e 5.1.2e.

Kamer van Koophandel en Fabrieken
voor Twente en Salland
Hengelosestraat 585, Enschede.
Correspondentie-adres:
Postbus 5500, 7500 GM Enschede-NL.
Afdeling Wetsuitvoerende Taken
handelsregister
Telefoon: (053) 4 849 849.
Telefax: (053) 4 849 734.

LC-0737

DOSSIERNUMMER: 42762 BLAD 00001

UITTREKSEL UIT HET HANDELSREGISTER VAN DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN VOOR TWENTE EN SALLAND

RECHTSPERSOONGEGEVENS:

RECHTSVORM	:BESLOTEN VENNOOTSCHAP
NAAM	:S.E. FIREWORKS B.V.
STATUTAIRE ZETEL	:ENSCHEDE
EERSTE INSCHRIJVING RECHTS-PERSOON IN ENIG HANDELS-REGISTER	:15-02-1994
AKTE VAN OPRICHTING	:31-01-1994
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL	:FL.200.000,--
GEPLAATST KAPITAAL	:FL.40.000,--
GESTORT KAPITAAL	:FL.40.000,--

ONDERNEMINGSGEGEVENS:

HANDELSNA(A)M(EN)	:S.E. FIREWORKS B.V.
ADRES	:TOLLENSSTRAAT 50, 7523ZD ENSCHEDE
DATUM VESTIGING	:00-00-1974
DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP DRIJFT DE ONDERNEMING SINDS	:31-01-1994
BEDRIJFSOMSCHRIJVING	:DE HANDEL IN VUURWERK IN DE MEEST UITGEBREIDE ZIN VAN HET WOORD.
WERKZAME PERSONEN	:2 T/M 4 (CATEGORIE 3)

ENIG AANDEELHOUDER:

AAM	:SMALLENBROEK HOLDING B.V. / 3
STATUTAIRE ZETEL	:ENSCHEDE
RESSORTEERT ONDER KVK TE	:ENSCHEDE, ONDER NUMMER H 72437
ENIG AANDEELHOUDER SEDERT	:31-01-1994

BESTUURDER(S):

NAAM	:SMALLENBROEK HOLDING B.V. / 4
STATUTAIRE ZETEL	:ENSCHEDE
ADRES	:TOLLENSSTRAAT 50, 7523ZD ENSCHEDE
RESSORTEERT ONDER KVK TE	:ENSCHEDE, ONDER NUMMER H 72437
INFUNCTIETREDING	:31-01-1994
TITEL	:DIRECTEUR
BEVOEGDHEID	:ALLEEN/ZELFSTANDIG BEVOEGD
AANVANG (HUIDIGE) VERTEGEN-WOORDIGINGSBEVOEGDHEID	:31-01-1994

22,32 16-07-1996 BLAD 00002 VOLGT.

TWENTE / SALLAND

Kamer van Koophandel en Fabrieken
voor Twente en Salland
Hengelosestraat 585, Enschede.
Correspondentie-adres:
Postbus 5500, 7500 GM Enschede-NL.
Afdeling Wetsuitvoerende Taken
handelsregister
Telefoon (053) 4 849 849.
Telefax (053) 4 849 734

DOSSIERNUMMER: 42762 BLAD 00002

ALLEEN GELDIG INDIEN DOOR DE KAMER VOORZIEN VAN EEN ONDERTEKENING.

22,32 ENSCHEDE, 16-07-1996

VOOR UITTREKSEL

5.1.2e

LCI-0738

RIJKSVERKEERSINSPECTIE
SECTOR HANDHAVING
AFDELING
GOEDEREN VERVOER WEG

Nummer: C/060397/1000/3132/R

Onderwerp: Broncontrole Vergunninghouders Vuurwerk

R A P P O R T V L G

Ik,ondergetekende, 5.1.2e ,inspecteur van de rijksverkeersinspectie,team midden, deel U het volgende mede;
Op donderdag 6 maart 1997,heb ik naar daartoe bekomen opdracht, in gezelschap van de teamleider 5.1.2e ,een bezoek gebracht aan S.E.Fireworks B.V.en Pyro Effects,gevestigd Tollenstraat 50, 7523ZD te Enschede.
Ter plaatse hebben wij gesproken met 5.1.2e 5.1.2e van bovengenoemde B.V.
Na een daartoe gedaan onderzoek bleek ons, dat S.E.Fireworks en Pyro Effects B.V.in het bezit was van een vergunning ex artikel 41.1e lid,onder nummer RVI/BEZ 176 d.d. 26 mei 1994, en artikel 33,1e lid,onder nummer RVI/AFLG 314 d.d. 26 mei 1994, van het Reglement Gevaarlijke stoffen.(Bezigings vergunning en een afleveringsvergunning)
Tevens bleek ons dat genoemde B.V. in het bezit was van een onheffing voor voorgemonteerd vuurwerk onder nummer RVI-MOV/0035 d.d. 19 augustus 1996.
Vervolgens toonde 5.1.2e ons een register van het van het vuurwerk en voorwerpen van de klasse 1 van het ADR/VLG.
Vervolgens werden ons diverse diploma's en ADR certificaten getoond van diverse medewerkers.
Na een verder gedaan onderzoek in het bedrijf van 5.1.2e 5.1.2e bleek ons dat er geen overtredingen werden gepleegd.
De enige opmerking die wij geuit hebben was het feit dat het register niet op de juiste wijze werd bijgehouden.
5.1.2e deelde ons desgevraagd mede dit onmiddellijk te veranderen.
Wel toonde 5.1.2e ons een schrijven aan hem gericht van 5.1.2e d.d. 22 maart 1995,onder kenmerk RVI/BEZ/des, waarin werd vermeld dat de namen 5.1.2e 5.1.2e niet als deskundigen konden worden geregistreerd op de vergunning, aangezien deze personen niet in het bezit waren van een erkend diploma.
Naar mijn mening is dit strijdig met het gestelde in de wettelijke voorschriften en in het schrijven van 5.1.2e 5.1.2e zelf "Richtlijn Broencontrole vergunninghouders

vuurwerk."
Misschien is het mogelijk dat de 5.1.2e deze brief herroept.
Genoemde personen en de personen welke op de vergunning worden vermeld en nog niet in het bezit zijn van een erkend diploma, hebben allen zeker 26 maal per jaar een vuurwerk verzorgd.
Genoemde 4 personen wenste 5.1.2e alsnog op zijn vergunning te hebben bijgeschreven.
Over de opslag van het vuurwerk hadden wij geen opmerkingen.
Als bijlagen worden bij dit rapoort gevoegd;
1. een vergunning tot het bezigenen van vuurwerk,
2. een vergunning voor het afleveren van vuurwerk,
3. een ontheffing van voorgemonteerd vuurwerk,
4. een register van het vuurwerk
5. ADR certificaten,
6. erkende diploma's.
7. een uittreksel van de Kamer van Koophandel en Fabrieken.

Waarvan door mij is opgemaakt dit rapport, gesloten en ondertekend te Brummen op 24 maart 1997.

5.1.2e

JAAR OVERZICHT 1997

LCI-0739

blad 1

Voorraad	*24,419*	*2384*	*7134*	*2652*			
Blad no.	bommen	rom. kaars	fontein	flowerbeds	firma	plaats	datum
1	-42	-56	-2	-117	S.E.	Enschede	05/01/97
2				-28	Grooney	Grootebroek	15/01/97
3	-16		-4	-66	S.E.	Enschede	17/01/97
4		-27	-2	-62	S.E.	Overveen	18/01/97
5				-10	Wagenvoort	Wapenveld	20/01/97
6		-25		-5	Vierde Dim.	Amsterdam	21/01/97
7	-57	-70		-58	S.E.	Arcen	11/02/97
8	-54	-70	-3	-58	S.E.	Hengelo	11/02/97
9				-34	S.E.	Amsterdam	26/02/97
10			-4		All round Eff.	Enschede	27/02/97
11		-40			Ted Lion	Rhoon	04/03/97
[redacted]							
Voorraad	*24250*	*2096*	*7119*	*2214*			

JAAR OVERZICHT 1997

Art. no.	Omschrijving	m/m	stock	in/uit 11	stock
40.000	Kogelbom	65	10870		10870
41.000	Kogelbom	75	810		810
42.000	Kogelbom	100	84		84
43.000	Kogelbom	125	7164		7164
44.000	Kogelbom	150	2892		2892
45.000	Kogelbom	200	2000		2000
46.000	Kogelbom	250	368		368
47.000	Kogelbom	300	62		62
		inch			
22.N2130 A	Chinese rom. kaars	1.5"	880	-40	840
22.N2130 B	Chinese rom. kaars	1"	967		967
22.101	Roman candle red tai	1"	0		0
22.102	Roman candle yellow ta	1"	0		0
22.103	Roman candle green ta	1"	0		0
22.104	Roman candle blue ta	1"	0		0
22.105	Roman candle purple ta	1"	0		0
22.110	Roman candle crackl.tai	1"	0		0
22.111	R. candle gold + cr.tail	1"	0		0
22.112	R. candle red + cr.tail	1"	0		0
22.113	R. candle green + cr.tail	1"	0		0
22.114	R. candle silver + cr.tail	1"	0		0
22.115	R. candle purple+ cr.tail	1"	0		0
22.533	R. candle crackl. + tail	1.5"	0		0
22.201	Roman candle silver tail	1.5"	275		275
22.202	Roman candle gold tai	1.5"	0		0
22.203	Roman candle cr. tail	1.5"	14		14
22.301	Roman candle silver tail	2"	0		0
22.302	Roman candle gold tai	2"	0		0
22.303	Roman candle cr. tail	2"	0		0
30.015	Middel vulkaan zilver		0		0
30.016	Super vulkaan zilver		3		3
23.F1089 A	Big chinese fountains		0		0
		m/m			
34.500/504	Starmines	30	2035		2035
34.505/509	Starmines crackling	30	2010		2010
34.600/604	Starmines	50	670		670
34.605/609	Starmines crackling	50	1015		1015
34.700/704	Starmines	75	801		801
34.705/709	Starmines crackling	75	548		548
23.218	Waterval (red/green)		60		60
23.220	Waterval (waterproof)		3		3
		shots			
24.408	Mix Ass. Shells 4"	9	0		0
24.301	Red and green glitter 3"	16	0		0
24.313	Palm Tree 3"	16	0		0
34.200	Silver spinner + salute	18	0		0

JAAR OVERZICHT 1997

Art. no.	Omschrijving	shots	stock 11	in/uit	stock
24.311	Multi Colour peony tail	36	0		0
24.316 B	Var. colour to crackling	36	0		0
24.317 B	Silver to crackling	36	27		27
24.318 B	Golden to crackling	36	35		35
24.325	Multi colour	36	67		67
24.326	Silver peony	36	0		0
24.326 B	Silver peony tail	36	29		29
34.413	Multi colour peony tail	36	0		0
34.414	Red to blue peony tail	36	0		0
34.419	Green peony cr. stars	36	0		0
34.420	Silver peony cr. stars	36	30		30
34.421	Gold peony cr. stars	36	0		0
34.427	Salute tail	36	0		0
34.440	Red chrysanthemum	36	41		41
34.441	Blue chrysanthemum	36	54		54
34.442	White chrysanthemum	36	54		54
34.443	Multi chrysanthemum	36	9		9
34.447	Brocade silver	36	79		79
34.448	Brocade gold	36	77		77
34.449	Golden Crown	36	74		74
34.126	Spring in all year	49	0		0
34.128	Spring wind	49	0		0
34.165	Palm forest	49	0		0
34.172	Beautifull garden	49	0		0
34.175	Golden Flash	49	0		0
34.183	Painting of Palmtree	49	0		0
34.184	Holyland with Cymbidiur	49	0		0
34.185	Happy Garden	49	0		0
24.1002 A	White Dove	49	0		0
24.1007 A	Colourfull Salute	49	0		0
24.1008 A	Crackling Stars	49	0		0
24.316	Var. colour to crackling	50	0		0
24.317	Silver to crackling	50	0		0
24.318	Golden to crackling	50	0		0
34.416	Multi colour cr. peony	50	0		0
34.417	Silver comet cr. peony	50	15		15
34.418	Gold comet cr. peony	50	23		23
34.431	Red Chrysanthemum	50	0		0
34.432	Blue Chrysanthemum	50	12		12
34.433	White Chrysanthemum	50	18		18
34.434	Green Chrysanthemum	50	7		7
34.435	Multi Chrysanthemum	50	0		0
34.063	Diamonds in the Sky	52	0		0
34.064	Furies	52	0		0
34.105	Sunflowers Garden	52	0		0
34.112	Welcome spring in snow	52	0		0
34.116	Poisonous Spider	52	0		0

JAAR OVERZICHT 1997

Art. no.	Omschrijving	shots	stock	in/uit 11	stock
34.229	Blossum after thunder	70	530		530
34.230	Fl. dragon + jump tiger	70	405		405
34.232	Dancing silver flower	70	0		0
34.227	Blossum after thunder	90	0		0
34.228	Dragon danc. + phoenix	90	301		301
34.234	Mountain Flower	90	247		247
24.1002	White Dove	100	0		0
24.1007	Colourfull Salute	100	0		0
24.1008	Crackling stars	100	0		0
24.1009	Laugh of Joy	100	0		0
34.2126	Spring in all Year	100	0		0
34.2128	Spring Wind	100	0		0
34.2135	Jumping Fish	100	13		13
34.2063	Diamonds in the Sky	104	1		1
34.2064	Furies	104	8		8
34.2116	Poisonous Spider	104	0		0
24.81	Split silver willow	150	28		28
24.1002 B	White Dove	150	0		0
24.1009 B	Laugh of Joy	150	0		0
34.800	Red Wave	200	0		0
34.801	Blue Wave	200	0		0
34.802	White Wave	200	0		0
34.803	Multi colour Wave	200	0		0
34.004	Welcome Spring	240	0		0
34.221	Loud whistle	240	9		9
34.450	Colourfull salute	240	26		26
24.13	Final salute	300	0		0
24.31	Silver whirl	300	0		0
24.1004	Crackling Mines	300	0		0
24.1005	Bless	300	0		0
24.1006	Ass. Stars + crackling	300	0		0
24.L 201	Blossum after Thunderir	300	0		0
24.L 204	Lucky Phoenix + dragon	300	0		0
24.L 205	Variable Colour	300	0		0
24.L 215	Red Wave	300	0		0
24.L 216	Green Wave	300	0		0
24.18 C	Colourfull salute + repor	25	0		0
24.25 C	Laugh of Joy	25	0		0
24.26 C	Variable colour + report	25	0		0
24.72 C	Red stars + red tail	25	0		0
24.77 C	Silver chrysanthemum	25	0		0
24.18 D	Colourfull salute + repor	49	0		0
24.25 D	Laugh of Joy	49	0		0
24.26 D	Variable colour + report	49	0		0
24.29 D	Golden Crossette	49	0		0
24.30 D	Silver Crossette	49	0		0
24.32 D	Golden Crackl. Cr.	49	0		0
24.72 D	Red stars + red tail	49	0		0
24.77 D	Silver chrysanthemum	49	0		0
24.126 D	Silver Time Rain	49	0		0

JAAR OVERZICHT 1997

Art. no.	Omschrijving	m/m	stock	in/uit 1	2	3	4	5	stock
40.000	Kogelbom	65	10930	-20					10910
41.000	Kogelbom	75	840	-10					830
42.000	Kogelbom	100	120	-12					108
43.000	Kogelbom	125	7176						7176
44.000	Kogelbom	150	2920			-16			2904
45.000	Kogelbom	200	2003						2003
46.000	Kogelbom	250	368						368
47.000	Kogelbom	300	62						62
		inch							
22.N2130 A	Chinese rom. kaars	1.5"	920	-10			-10		900
22.N2130 B	Chinese rom. kaars	1"	1007	-10			-10		987
22.101	Roman candle red tai	1"	0						0
22.102	Roman candle yellow ta	1"	0						0
22.103	Roman candle green ta	1"	0						0
22.104	Roman candle blue ta	1"	0						0
22.105	Roman candle purple ta	1"	0						0
22.110	Roman candle crackl.tai	1"	0						0
22.111	R. candle gold + cr.tail	1"	0						0
22.112	R. candle red + cr.tail	1"	0						0
22.113	R. candle green + cr.tail	1"	0						0
22.114	R. candle silver + cr.tail	1"	0						0
22.115	R. candle purple+ cr.tail	1"	0						0
22.533	R. candle crackl. + tail	1.5"	0						0
22.201	Roman candle silver tail	1.5"	332				-7		325
22.202	Roman candle gold tai	1.5"	0						0
22.203	Roman candle cr. tail	1.5"	125	-36					89
22.301	Roman candle silver tail	2"	0						0
22.302	Roman candle gold tai	2"	0						0
22.303	Roman candle cr. tail	2"	0						0
30.015	Middel vulkaan zilver		3			-2			1
30.016	Super vulkaan zilver		15	-2		-2	-2		9
23.F1089 A	Big chinese fountains		0						0
		m/m							
34.500/504	Starmines	30	2035						2035
34.505/509	Starmines crackling	30	2010						2010
34.600/604	Starmines	50	670						670
34.605/609	Starmines crackling	50	1015						1015
34.700/704	Starmines	75	801						801
34.705/709	Starmines crackling	75	548						548
23.218	Waterval (red/green)		60						60
23.220	Waterval (waterproof)		3						3
		shots							
24.408	Mix Ass. Shells 4"	9	0						0
24.301	Red and green glitter 3"	16	0						0
24.313	Palm Tree 3"	16	0						0
34.200	Silver spinner + salute	18	0						0

JAAR OVERZICHT 1997

Art. no.	Omschrijving	shots	stock	in/uit 1	2	3	4	5	stock
24.311	Multi Colour peony tail	36	0						0
24.316 B	Var. colour to crackling	36	0						0
24.317 B	Silver to crackling	36	31	-3			-1		27
24.318 B	Golden to crackling	36	36				-1		35
24.325	Multi colour	36	68				-1		67
24.326	Silver peony	36	0						0
24.326 B	Silver peony tail	36	29						29
34.413	Multi colour peony tail	36	0						0
34.414	Red to blue peony tail	36	0						0
34.419	Green peony cr. stars	36	0						0
34.420	Silver peony cr. stars	36	32				-1		31
34.421	Gold peony cr. stars	36	0						0
34.427	Salute tail	36	0						0
34.440	Red chrysanthemum	36	43				-1		42
34.441	Blue chrysanthemum	36	55				-1		54
34.442	White chrysanthemum	36	55				-1		54
34.443	Multi chrysanthemum	36	11				-1		10
34.447	Brocade silver	36	79						79
34.448	Brocade gold	36	77						77
34.449	Golden Crown	36	74						74
34.126	Spring in all year	49	0						0
34.128	Spring wind	49	0						0
34.165	Palm forest	49	0						0
34.172	Beautifull garden	49	0						0
34.175	Golden Flash	49	0						0
34.183	Painting of Palmtree	49	0						0
34.184	Holyland with Cymbidiur	49	0						0
34.185	Happy Garden	49	0						0
24.1002 A	White Dove	49	0						0
24.1007 A	Colourfull Salute	49	0						0
24.1008 A	Crackling Stars	49	0						0
24.316	Var. colour to crackling	50	0						0
24.317	Silver to crackling	50	0						0
24.318	Golden to crackling	50	3	-3					0
34.416	Multi colour cr. peony	50	0						0
34.417	Silver comet cr. peony	50	20		-1		-1		18
34.418	Gold comet cr. peony	50	30	-2	-1		-1		26
34.431	Red Chrysanthemum	50	1				-1		0
34.432	Blue Chrysanthemum	50	19	-1			-1		17
34.433	White Chrysanthemum	50	24				-1		23
34.434	Green Chrysanthemum	50	18	-4			-1		13
34.435	Multi Chrysanthemum	50	2		-1		-1		0
34.063	Diamonds in the Sky	52	0						0
34.064	Furies	52	0						0
34.105	Sunflowers Garden	52	0						0
34.112	Welcome spring in snow	52	0						0
34.116	Poisonous Spider	52	0						0

JAAR OVERZICHT 1997

Art. no.	Omschrijving	shots	stock	in/uit 1	2	3	4	5	stock
34.229	Blossum after thunder	70	638	-12	-24	-24	-12		566
34.230	Fl. dragon + jump tiger	70	489	-12		-24	-12		441
34.232	Dancing silver flower	70	0						0
34.227	Blossum after thunder	90	6	-6					0
34.228	Dragon danc. + phoenix	90	351	-9		-9	-9		324
34.234	Mountain Flower	90	297	-9		-9	-9		270
24.1002	White Dove	100	4	-4					0
24.1007	Colourfull Salute	100	3	-3					0
24.1008	Crackling stars	100	0						0
24.1009	Laugh of Joy	100	0						0
34.2126	Spring in all Year	100	4	-4					0
34.2128	Spring Wind	100	4	-4					0
34.2135	Jumping Fish	100	15						15
34.2063	Diamonds in the Sky	104	7	-4					3
34.2064	Furies	104	16	-3			-2		11
34.2116	Poisonous Spider	104	22	-4			-3	-10	5
24.81	Split silver willow	150	28						28
24.1002 B	White Dove	150	6	-6					0
34.800	Red Wave	200	0						0
34.801	Blue Wave	200	0						0
34.802	White Wave	200	0						0
34.803	Multi colour Wave	200	0						0
34.004	Welcome Spring	240	0						0
34.221	Loud whistle	240	9						9
34.450	Colourfull salute	240	26						26
24.13	Final salute	300	0						0
24.31	Silver whirl	300	4	-2	-1				1
24.1004	Crackling Mines	300	6	-6					0
24.1005	Bless	300	0						0
24.1006	Ass. Stars + crackling	300	0						0
24.18 A	Colourfull salute + repor	7	0						0
24.25 A	Laugh of Joy	7	4	-4					0
24.26 A	Variable colour + repo	7	0						0
24.72 A	Red stars + red tail	7	0						0
24.77 A	Silver chrysanthemum	7	12	-12					0
24.18 C	Colourfull salute + repor	25	0						0
24.25 C	Laugh of Joy	25	0						0
24.26 C	Variable colour + report	25	0						0
24.72 C	Red stars + red tail	25	0						0
24.77 C	Silver chrysanthemum	25	0						0
24.18 D	Colourfull salute + repor	50	0						0
24.25 D	Laugh of Joy	50	0						0
24.26 D	Variable colour + report	50	0						0
24.29 D	Golden Crossette	50	0						0
24.30 D	Silver Crossette	50	0						0
24.32 D	Golden Crackl. Cr.	50	0						0
24.72 D	Red stars + red tail	50	0						0
24.77 D	Silver chrysanthemum	50	0						0

Plaats Ontsteking _____ Datum _____ 199 _____ Handtek

		G.H.	An.P.	Lille Tubal
40000	Kogelbom 65 mm			
41000	Kogelbom 75 mm			
42000	Kogelbom 100 mm			
43000	Kogelbom 125 mm			
44000	Kogelbom 150 mm			
45000	Kogelbom 200 mm			
46000	Kogelbom 250 mm			
47000	Kogelbom 300 mm			
22.N2130	Chin. Rom. Kaars		A	B
22. (1")	Rom candle	101	102	103
			104	105
22. (1")	Rom candle	110	111	112
		113	114	115
22. (1.5")	Rom candle			533
22. (1.5")	Rom candle	201	202	203
22. (2")	Rom candle	301	302	303
30.015	Middel Vulkaan silver			
30.016	Super Vulkaan silver			
34.500/509	Starmine	1 shot	30 mm	
34.600/609	Starmine	1 shot	50 mm	
34.700/709	Starmine	1 shot	75 mm	
23.219	Waterfall red/green	60 sec.		
23.220	Waterfall waterproof	60 sec.		
24.408	Mix Assortiment shells	9 shots	1/1	
24.301	Red and greeg glittering	16 shots	1/1	
24.313	Palm Tree	16 shots	1/1	
34.200	Silver spinner + salute	18 shots	6/1	
24.311	Multi colour peony tail	36 shots	1/1	
24.316 B	Variable colour to crackling	36 shots	1/1	
24.317 B	Silver to crackling tail	36 shots	1/1	
24.318 B	Golden to crackling tail	36 shots	1/1	
24.325	Multi colour	36 shots	1/1	
24.326 B	Silver peony tail	36 shots	1/1	
34.413	Multi colour peony tail	36 shots	1/1	
34.414	Red to blue peony tail	36 shots	1/1	
34.419	Green peony crackling star	36 shots	1/1	
34.420	Silver peony crackling star	36 shots	1/1	
34.421	Golden peony crackling st	36 shots	1/1	
34.427	Salute tail	36 shots	1/1	
34.440	Red Chrysanthemum	36 shots	1/1	
34.441	Blue Chrysanthemum	36 shots	1/1	
34.442	White Chrysanthemum	36 shots	1/1	
34.443	Multi Colour Chrys.	36 shots	1/1	
34.447	Brocade Silver	36 shots	1/1	
34.448	Brocade Gold	36 shots	1/1	
34.449	Golden Crown	36 shots	1/1	
34.126	Spring in all year	49 shots	1/1	
34.128	Spring Wind	49 shots	1/1	
34.165	Palm Forest	49 shots	1/1	
34.172	Beautifull Garden	49 shots	1/1	
34.175	Golden Flash	49 shots	1/1	
34.183	Painting of Palmtree	49 shots	1/1	
34.184	Holyland with Cymb.	49 shots	1/1	
34.185	Happy Garden	49 shots	1/1	
24.1002A	White Dove	49 shots	2/1	
24.1007A	Colourfull Salute	49 shots	2/1	
24.1008A	Crackling Stars	49 shots	2/1	
24.316	Var. colour to crackl.	50 shots	1/1	
24.317	Silver to crackling	50 shots	1/1	
24.318	Golden to crackling	50 shots	1/1	
34.416	Multi colour cr. peony	50 shots	1/1	
34.417	Silver comet cr. peony	50 shots	1/1	
34.418	Golden comet cr. peony	50 shots	1/1	
34.431	Red Chrysanthemum	50 shots	1/1	
34.432	Blue Chrysanthemum	50 shots	1/1	
34.433	White Chrysanthemum	50 shots	1/1	
34.434	Green Chrysanthemum	50 shots	1/1	
34.435	Multi Chrysanthemum	50 shots	1/1	
34.063	Diamonds in the Sky	52 shots	1/1	
34.064	Furies	52 shots	1/1	
34.105	Sunflowers Garden	52 shots	1/1	
34.112	Welcome spring in snow	52 shots	1/1	
34.116	Poisonous spider	52 shots	2/1	
34.229	Blossum after thundering	70 shots	24/1	
34.230	11 dragon jump tiger	70 shots	24/1	
34.232	Dancing silver flower	70 shots	24/1	
34.227	Blossum after thundering	90 shots	9/1	
34.228	Dragon dancing + ph	90 shots	9/1	
34.234	Moonfilm Flower	90 shots	9/1	
24.1002	White Dove	100 shots	1/1	
24.1007	Colourfull Salute	100 shots	1/1	
24.1008	Crackling Stars	100 shots	1/1	
24.1009	Laugh of Joy	100 shots	1/1	
34.2126	Spring in all year	100 shots	1/1	
34.2128	Spring Wind	100 shots	1/1	
34.2135	Jumping Fish	100 shots	1/1	
34.2063	Diamonds in the Sky	104 shots	1/1	
34.2064	Furies	104 shots	1/1	
34.2116	Poisonous spider	104 shots	1/1	
35.81	Gold Silver Willow	150 shots	1/1	
24.1002B	White Dove	150 shots	1/1	
34.800	Red Wave	200 shots	1/1	
34.801	Blue Wave	200 shots	1/1	
34.802	White Wave	200 shots	1/1	
34.803	Multi Colour Wave	200 shots	1/1	
34.004	Welcome Spring	240 shots	1/1	
34.221	Loud Whistle	240 shots	1/1	
34.450	Colourfull Salute	240 shots	1/1	
24.13	Final Salute	300 shots	1/1	
24.31	Silver Whirl	300 shots	1/1	
24.1004	Crackling Mines	300 shots	1/1	
24.1005	Bloss	300 shots	1/1	
24.1006	Ass. Stars + crackling	300 shots	1/1	
24.LC327	Crossette Red	1 shots		
24.LC328	Crossette Green	1 shots		
24.LC329	Crossette Gold	1 shots		
24.LC330	Crossette Silver	1 shots		
24.LC331	Crossette Crackling	1 shots		
24.LC332	Crossette Cr. Gold	1 shots		
24.LC334	Crossette Cr. Red	1 shots		
24.LC335	Crossette Cr. Green	1 shots		
24.LC336	Crossette Cr. Silver	1 shots		
24.18 A	Col. salute + report	7 shots	12/1	
24.25 A	Laugh of Joy	7 shots	12/1	
24.26 A	Var. Colour + report	7 shots	12/1	
24.72 A	Red Stars + red tail	7 shots	12/1	
24.77 A	Silver Chrysanthemum	7 shots	12/1	
24.18 C	Col. salute + report	25 shots	4/1	
24.25 C	Laugh of Joy	25 shots	4/1	
24.26 C	Var. Colour + report	25 shots	4/1	
24.72 C	Red Stars + red tail	25 shots	4/1	
24.77 C	Silver Chrysanthemum	25 shots	4/1	
24.18 D	Col. salute + report	49 shots	2/1	
24.25 D	Laugh of Joy	49 shots	2/1	
24.26 D	Var. Colour + report	49 shots	2/1	
24.29 D	Golden Crossette	49 shots	2/1	
24.30 D	Silver Crossette	49 shots	2/1	
24.32 D	Gold crackl. crossette	49 shots	2/1	
24.72 D	Red Stars + red tail	49 shots	2/1	
24.77 D	Silver Chrysanthemum	49 shots	2/1	

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Directoraat-Generaal Goederenvervoer

Rijksverkeersinspectie Sector Marktordening

Vervoer Informatie Centrum

LCI-0940

Aan
S.E Fireworks B.V.
Tollenstraat 50
7523 ZD Enschede

Contactpersoon
5.1.2e

Doorkiesnummer
5.1.2e

Datum
15 januari 1998

Bijlage(n)
div.

Ons kenmerk
mi/vic

Uw kenmerk
-

Onderwerp
vergunning bezigen vuurwerk.

Zoals blijkt uit een van de laatste bepalingen van uw vergunning voor het bezigen van vuurwerk (datum afgifte 26 mei 1996, kenmerk RVI/BEZ.176) is deze niet meer geldig. De Wet vervoer gevaarlijke stoffen is namelijk op 1 augustus 1996 in werking getreden.
Om voor verlenging van de vergunning in aanmerking te komen dient u schriftelijk de volgende vragen te beantwoorden *:

1. Zijn de in de bijlage 1 van de vergunning genoemde ontploffingsgevaarlijke stoffen nog van toepassing ?

2. Zijn de in bijlage II genoemde deskundigen personen nog van toepassing ?

* Indien negatief wordt beantwoord graag aangeven welke zaken gewijzigd zijn.

Tot slot dienen afschriften van de diploma's van de deskundige personen te worden bijgevoegd.

met vriendelijke groet,

5.1.2e

Vervoerinformatiecentrum.

Postadres postbus 11063, 3004 EB Rotterdam
Bezoekadres Thurledeweg 95

Telefoon 5.1.2e
Telefax 5.1.2e

Bereikbaar per trein, station Schiedam/Rotterdam-West of met 8 8 1 bussijn 32

S.E. FIREWORKS
and PYRO EFFECTS

LCI - 0741

Enschede, 25-09-98

Geachte relatie,

Na vele jaren het bedrijf S.E. Fireworks te hebben gerund, hebben 5.1.2e e besloten het rustiger aan te doen.

Jarenlang hebben zij met ons als werknemers op plezierige en positieve wijze het bedrijf tot bloei gebracht. Met ingang van januari jongstleden wordt S.E. Fireworks door 5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e tezamen met hun echtgenotes en overige medewerkers voortgezet.

Voor u als klant wijzigt er niets en blijft alles zoals u gewend bent,dat wil zeggen dat persoonlijke aandacht, alsmede service en kwaliteit , bij ons hoog in het vaandel blijven staan.

Daarnaast zullen we ons de toekomst nog meer gaan specialiseren op het gebied van de verkoop van groot vuurwerk, special effects en detailhandel.

Vol enthousiasme en vertrouwen presenteren wij ons voortaan als het team van S.E. Fireworks, waarbij we de wens uitspreken onze relatie op dezelfde prettige wijze te kunnen voortzetten.

Tollensstraat 50, 7523 ZD Enschede (The Netherlands)
Tel. 053 - 435 46 45 (2 lijnen), Mob. Tel. +31 (0) 5.1.2e Fax 053 - 435 41 89
ABN-AMRO rek. nr. 59.20.37.657, Postbank nr. 3442799, K.v.K. Enschede nr. 06086397

Onze verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd in het handelsregister van de K.v.K. te Enschede

Ons correspondentie adres is en blijft:

S.E. Fireworks and pyro effects
Tollensstraat 50
7523 ZD Enschede
Tel. +31 (0)53 4354645
Fax +31 (0)53 4354189
Mob. Tel. +31 (0) 5.1.2e
+31 (0)

Inmiddels verblijven wij,

met vriendelijke groeten,

Het team van S.E. Fireworks

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e

MEMOFORMULIER S.E. FIREWORKS B.V.

Betreft ☐ algemeen ☐ annulering ☐ betaling ☐ offerte ☐ opdracht ☐ oplossing ☐ tekst ☐	Tel: 5.1.2e Fax: 5.1.2e bestemd voor: U 5.1.2e van: 5.1.2e naar aanleiding van: ☐ telefoongesprekken d.d. ☐ brief d.d. ☐

Geacht Heer,

Deze brief is ook vorig jaar al naar het V.I.C. Gestuurd.

MVG

5.1.2e

Afgehandeld door:	Verder afhandelen door:
d.d.:	

29-04-99 16:45 ONTVANGEN VAN:0031 5.1.2e P.01

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

duplicaat met blz 187

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

duplicaat met blz. 188

5.1.2e

5.1.2e

S.E. FIREWORKS
and PYRO EFFECTS

I CI - 0742

Min. V. Verkeer en
Waterstaat
Sector VIC
t.a.v. 5.1.2e
Postbus 11063
3004 BB Rotterdam

Enschede 05-10-98

Ondw: Aanpassing vergunning no. RVI/Aflg 314.

Geachte 5.1.2e

Gezien het feit dat onze firma SE Fireworks een deel van haar activiteiten aan het verleggen is en zich daarom nog meer dan tot nog toe gaat toeleggen op de verkoop van professioneel vuurwerk verzoeken wij u om de aan ons afgegeven afleveringsvergunning zodanig te wijzigen dat het mogelijk is om aan een ieder die in het bezit is van een bezigingsvergunning, krachtens artikel 41 van het Reglement Gevaarlijke Stoffen, professioneel vuurwerk te mogen afleveren.

Hoogachtend.

S.E. Fireworks

5.1.2e

Tollensstraat 50, 7523 ZD Enschede (The Netherlands)
Tel. 053 - 435 46 45 (2 lijnen), Mob. Tel. +31 5.1.2e Fax 053 - 435 41 89
ABN-AMRO rek. nr. 59.20.37.657, Postbank nr. 3442799, K.v.K. Enschede nr. 06086397

Onze verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd in het handelsregister van de K.v.K. te Enschede

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Directoraat-Generaal Goederenvervoer

Rijksverkeersinspectie

Datum
8 oktober 1998

Nummer
RVI/AFLG.314A

Onderwerp
vergunning

Gelezen het verzoek van **5 oktober 1998** van **S.E. Fireworks and Pyro Effects** kantoorhoudende te **Enschede**, aan de **Tollensstraat 50**, verder aan te duiden als verzoeker om vergunning, als bedoeld in artikel 33, eerste lid, van het Reglement Gevaarlijke Stoffen, voor het afleveren dan wel ter aflevering aanwezig houden van vuurwerk als bedoeld in regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 20 december 1990, nr. GB5/V027459 (Stcrt. 1990, 251), niet zijnde vuurwerk als bedoeld in het Vuurwerkbesluit Wet milieugevaarlijke stoffen (Stb. 1993, 215), hierna te noemen groot vuurwerk;

Overwegende,

- dat het afleveren dan wel ter aflevering aanwezig houden van groot vuurwerk, indien deze afgeleverd worden aan, dan wel ter aflevering aanwezig worden gehouden ten behoeve van, personen die niet deskundig en ervaren zijn met betrekking tot het bezigen van deze stoffen/voorwerpen en anders dan met inachtneming van speciale veiligheidsmaatregelen, een gevaar voor de openbare veiligheid met zich brengt;

- dat derhalve uit een oogpunt van openbare veiligheid gewaarborgd dient te zijn, dat bovenbedoelde ontploffingsgevaarlijke stoffen/voorwerpen niet in handen van personen terecht komen, die niet in het bezit zijn van een geldige vergunning voor het bezigen van dit vuurwerk;

- dat verzoeker heeft medegedeeld dat het door hem af te leveren groot vuurwerk, waarvoor hij vergunning verzoekt, uitsluitend bestemd zijn om te worden afgeleverd dan wel ter aflevering aanwezig worden gehouden ten behoeve van natuurlijke of rechtspersonen, die in het bezit zijn van een geldige vergunning voor het bezigen van deze stoffen/voorwerpen;

- dat verzoeker een opgave heeft verstrekt van namen en adressen van de natuurlijke- of rechtspersoon voor wie de af te leveren dan wel ter aflevering aanwezig te houden ontploffingsgevaarlijke stoffen zijn bestemd;

- dat niet is gebleken van feiten of omstandigheden, die zich tegen het verlenen aan verzoeker van de gevraagde vergunning zouden verzetten;

Gelet op de Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen, het Besluit Vervoer Gevaarlijke Stoffen, het

Reglement Gevaarlijke Stoffen, de regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 20 december 1990, nr. GB5/V027459 (Stcrt. 1990, 251), Bijlage 1 van het Reglement vervoer over land van gevaarlijke stoffen (VLG) van 23 december 1994, nr. GB5/V426434 (Stcrt. 1994, 249) en het Vuurwerkbesluit Wet milieugevaarlijke stoffen (Stb. 1993, 215);

Gezien het ingewonnen oordeel van de korpschef van politie, als bedoeld in artikel 33, tweede lid, van het Reglement Gevaarlijke Stoffen;

B E S L U I T:

aan verzoeker vergunning te verlenen voor het afleveren, dan wel ter aflevering aanwezig houden, van groot vuurwerk van klasse 1 van het ADR, voor zover wordt voldaan aan de navolgende voorschriften:

I. 1. Deze stoffen/voorwerpen mogen uitsluitend door of voor rekening van de houder van deze beschikking worden afgeleverd aan, dan wel ter aflevering aanwezig worden gehouden, ten behoeve van vergunninghouders voor het bezigen van groot vuurwerk.

2. Verzoeker dient een register bij te houden, waarin per soort/artikel ontploffingsgevaarlijke stof of voorwerp elke aan- en afvoer dient te worden aangetekend. Naast de handelsnamen dienen de aanduidingen zoals voorgeschreven in randnummer 2110 (1) van het ADR/VLG te worden vermeld, in dier voege dat bij elk geregistreerd artikel het identificatienummer, de benaming (zoals cursief gedrukt), de classificatiecode en het cijfer wordt aangegeven.
Het register dient tevens uiterlijk 24 uur na aflevering de volgende informatie te bevatten:

- datum en plaats van aflevering;
- naam van de ontvanger.

II. Afschrift van deze beschikking dient op eerste vordering van de in artikel 17 van de Wet op de Economische Delicten bedoelde ambtenaren aan deze ter inzage te worden afgegeven.

III. Indien een of meer van de aan deze beschikking verbonden voorwaarden of voorschriften niet wordt nageleefd, wordt de houder van deze beschikking geacht in strijd te hebben gehandeld met het bepaalde in artikel 31 van het Reglement Gevaarlijke Stoffen.

IV. Deze beschikking treedt in werking op de datum van dagtekening en geldt, behoudens eerdere

intrekking, tot de inwerkingtreding van eerstvolgende Vuurwerkbesluit Wet Milieugevaarlijke stoffen.

Rotterdam, 8 oktober 1998
DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
namens deze,

5.1.2e

Belanghebbende die het met deze beschikking niet eens zijn, kunnen binnen zes weken na de dag waarop deze beschikking is verzonden, zijnde 8 oktober 1998, een bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift dient u te zenden aan de Rijksverkeersinspectie, Postbus 10700, 2501 HS te Den Haag.

LCI-0943

S.E. Fireworks
&
pyro effects

Enschede, 22-4-1999

Aan : VIC
T.a.v : 5.1.2e
Betreft : Aan melding
Aantal bladzijden : 1

Geachte heer,
In deze wilden wij u laten weten, dat de volgende personen in '98 met goed gevolg de cursus groot vuurwerk hebben afgelegd.

5.1.2e

Zou u deze personen met directe ingang willen plaatsen onder bijlage II van deskundig personeel.

Tevens willen wij u vragen om op dezelfde lijst met onmiddellijke ingang te verwijderen de volgende personen:

5.1.2e

Wij vragen u vriendelijk of u de gewijzigde bijlage z.s.m aan ons wilt opsturen of faxen.

Wij danken u voor de moeite en verblijven, met vriendelijke groet

Het team van
S.E.Fireworks

5.1.2e 5.1.2e

S.E. Fireworks bv, Tollensstraat 50, 7523 ZD Enschede/Holland, Tel:053-4354645, Fax: 053-4354189

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Directoraat-Generaal Goederenvervoer

Rijkswaterkeersinspectie

Aan
Regiopolitie Twente (regio 5)
T.a.v. de korpschef
Postbus 14
7500 AA Enschede

Contactpersoon
5.1.2e

Datum
27 april 1999

Ons kenmerk
Mi/bez

Onderwerp
Vergunning

Doorkiesnummer
-

Bijlage(n)
2

Uw kenmerk
-

Hierbij moge ik uw aandacht vragen voor het volgende.

Onder verwijzing naar het gestelde in artikel 43, vierde lid, van het Reglement Gevaarlijke Stoffen (Stb. 1968, Nr. 207, sedert gewijzigd), moge ik u verzoeken mij van advies te dienen m.b.t. het wijzigen van de aan S.E. Fireworks B.V. verleende vergunning voor het bezigen van groot vuurwerk.

De wijziging betreft een toevoeging van de in Bijlage II van voornoemde beschikking genoemde deskundige personen met de volgende namen:

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

Hiervoor doe ik u bijgaand een formulier in twee-voud toekomen, waarvan ik gaarne één exemplaar van u zou willen terugontvangen.

5.1.2e
Vervoerinformatiecentrum
5.1.2e

Postadres postbus 10700, 2501 HS Den Haag
Bezoekadres Johanna Westerdijkplein 115

Telefoon 5.1.2e
Telefax 5.1.2e

Bereikbaar met via Hollands Spoor: bussen 5, 18, 26, 30, 31 en 28, tramlijn 8, 9, 10, 11, 12 en 16

S.E. FIREWORKS
and PYRO EFFECTS

Aan het V.I.C
5.1.2e
Enthovenplein 1
2501 HS Den Haag

Enschede, 14 mei 1999

Geachte heer,

Verwijzend naar ons telefoongesprek, en faxbericht d.d.29-04-99 zenden wij u in deze de diploma's van de personen die met goedgevolg de cursus Veilig werken met Grootvuurwerk hebben afgelegd.

Wij verzoeken u vriendelijk om deze personen onder bijlage III te plaatsen van deskundig personeel.

Tevens verzoeken wij u nogmaals om de namen van de volgende personen met onmiddelijke ingang van bijlage III te verwijderen.

5.1.2e

Wij verblijven met vriendelijke groet,

Het Team van
S.E.Fireworks

5.1.2e

Tollensstraat 50, 7523 ZD Enschede (The Netherlands)
Tel. 053 - 5.1.2e (2 lijnen), Mob. Tel. +31 (0) 5.1.2e Fax 053 - 5.1.2e
ABN-AMRO rek. nr. 59.20.37.657, Postbank nr. 3442799, K.v.K. Enschede nr. 06086397

Onze verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd in het handelsregister van de K.v.K. te Enschede



DIPLOMA

De Directie van de Stichting Post Tertiair Onderwijs Utrecht en de Begeleidingscommissie* van de opleiding Veilig Werken met Springstoffen verklaren dat:

5.1.2e

geboren 5.1.2e

heeft deelgenomen aan de cursus Veilig Werken met Grootvuurwerk verzorgd door PTOpleidingen en het daaraan verbonden examen op **14/11/1998** met goed gevolg heeft afgelegd.

Aan de geslaagde is uitgereikt het diploma

Veilig Werken met Grootvuurwerk

Cijfer: 6



Namens de Directie,

5.1.2e

Cursusleiding,

5.1.2e

Afgegeven te Utrecht, d.d. **27 november 1998**

*)Hierin zijn vertegenwoordigd: het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, het Ministerie van Economische Zaken, het Ministerie van Defensie (Genie opleidingscentrum), de Bond van Aannemers van Sloopwerken en de Nederlandse Vereniging van Springmeesters



Hogeschool van Utrecht

DIPLOMA

De Directies van het Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden en PTOpleidingen alsmede de Begeleidingscommissie*) van de opleidingen Veilig Werken met Springstoffen en Groot Vuurwerk verklaren dat:

geboren [redacted]

heeft deelgenomen aan de cursus Veilig Werken met Groot Vuurwerk verzorgd door PT Opleidingen en het daaraan verbonden examen op **25 oktober 1995** met goed gevolg heeft afgelegd.

Aan hem is uitgereikt het diploma

GROOT VUURWERK

Cijfer: **ZES**

Namens de Dire [redacted]

Cursusleiding

Afgegeven te Utrecht d.d. **25 oktober 1995**

Hogeschool van Utrecht

*) Hierin zijn vertegenwoordigd: het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, het Ministerie van Economische Zaken, het Ministerie van Defensie (Genie opleidingscentrum), de Bond van Aannemers van Sloopwerken en de Nederlandse Vereniging



DIPLOMA

De Directie van de Stichting Post Tertiair Onderwijs Utrecht en de Begeleidingscommissie*) van de opleiding Veilig Werken met Springstoffen verklaren dat:

5.1.2e

heeft deelgenomen aan de cursus Veilig Werken met Grootvuurwerk verzorgd door PTOpleidingen en het daaraan verbonden examen op **14/11/1998** met goed gevolg heeft afgelegd.

Aan de geslaagde is uitgereikt het diploma

Veilig Werken met Grootvuurwerk

Cijfer: 6

Namens de Directie 5.1.2e

Cursusleiding 5.1.2e

Afgegeven te Utrecht, d.d. **24 november 1998**

*)Hierin zijn vertegenwoordigd: het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, het Ministerie van Economische Zaken, het Ministerie van Defensie (Genie opleidingscentrum), de Bond van Aannemers van Sloopwerken en de Nederlandse Vereniging van Springmeesters



Hogeschool van Utrecht

DIPLOMA

De Directie van de Stichting Post Tertiair Onderwijs Utrecht en de Begeleidingscommissie*) van de opleiding Veilig Werken met Springstoffen verklaren dat:

5.1.2e

geboren te

heeft deelgenomen aan de cursus Veilig Werken met Grootvuurwerk verzorgd door PTOpleidingen en het daaraan verbonden examen op **14/11/1998** met goed gevolg heeft afgelegd.

Aan de geslaagde is uitgereikt het diploma

Veilig Werken met Grootvuurwerk

Cijfer: 7

Namens de Directie 5.1.2e

Cursusleiding 5.1.2e

Afgegeven te Utrecht, d.d. 16 december 1998

*)Hierin zijn vertegenwoordigd: het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, het Ministerie van Economische Zaken, het Ministerie van Defensie (Genie opleidingscentrum), de Bond van Aannemers van Sloopwerken en de Nederlandse Vereniging van Springmeesters

Hogeschool van Utrecht



DIPLOMA

De Directie van de Stichting Post Tertiair Onderwijs Utrecht en de Begeleidingscommissie*) van de opleiding Veilig Werken met Springstoffen verklaren dat:

5.1.2e 5.1.2e

geboren 5.1.2e te

heeft deelgenomen aan de cursus Veilig Werken met Grootvuurwerk verzorgd door PTOpleidingen en het daaraan verbonden examen op **14/11/1998** met goed gevolg heeft afgelegd.

Aan de geslaagde is uitgereikt het diploma

Veilig Werken met Grootvuurwerk

Cijfer: 6

Namens de Directie, 5.1.2e

Cursusleiding, 5.1.2e

Afgegeven te Utrecht, d.d. **27 november 1998**

*)Hierin zijn vertegenwoordigd: het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, het Ministerie van Economische Zaken, het Ministerie van Defensie (Genie opleidingscentrum), de Bond van Aannemers van Sloopwerken en de Nederlandse Vereniging van Springmeesters

Hogeschool van Utrecht

DIPLOMA

De Directie van de Stichting Post Tertiair Onderwijs Utrecht en de Begeleidingscommissie*) van de opleiding Veilig Werken met Springstoffen verklaren dat:

5.1.2e 5.1.2e

geboren te

heeft deelgenomen aan de cursus Veilig Werken met Grootvuurwerk verzorgd door PTOpleidingen en het daaraan verbonden examen op **14/11/1998** met goed gevolg heeft afgelegd.

Aan de geslaagde is uitgereikt het diploma

Veilig Werken met Grootvuurwerk

Cijfer: 6

Namens de Directie, 5.1.2e

Cursusleiding 5.1.2e

Afgegeven te Utrecht, d.d. 16 december 1998

*)Hierin zijn vertegenwoordigd: het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, het Ministerie van Economische Zaken, het Ministerie van Defensie (Genie opleidingscentrum), de Bond van Aannemers van Sloopwerken en de Nederlandse Vereniging van Springmeesters

Hogeschool van Utrecht



DIPLOMA

De Directie van de Stichting Post Tertiair Onderwijs Utrecht en de Begeleidingscommissie van de opleiding Veilig Werken met Springstoffen verklaren dat:

5.1.2e

geboren 5.1.2e

heeft deelgenomen aan de cursus Veilig Werken met Grootvuurwerk verzorgd door PTOpleidingen en het daaraan verbonden examen op 14/11/1998 met goed gevolg heeft afgelegd.

Aan de geslaagde is uitgereikt het diploma

5.1.2e *Veilig Werken met Grootvuurwerk*

Cijfer: 7

Namens de Directie, 5.1.2e

Cursusleiding, 5.1.2e

Afgegeven te Utrecht, d.d. 24 november 1998



DIPLOMA

De Directie van de Stichting Post Tertiair Onderwijs Utrecht en de Begeleidingscommissie*) van de opleiding Veilig Werken met Springstoffen verklaren dat:

5.1.2e

geboren 5.1.2e

heeft deelgenomen aan de cursus Veilig Werken met Grootvuurwerk verzorgd door PTOpleidingen en het daaraan verbonden examen op **14/11/1998** met goed gevolg heeft afgelegd.

Aan de geslaagde is uitgereikt het diploma

Veilig Werken met Grootvuurwerk

Cijfer: 6

Namens de Directie, 5.1.2e

Cursusleidir 5.1.2e

Afgegeven te Utrecht, d.d. **24 november 1998**

*)Hierin zijn vertegenwoordigd: het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, het Ministerie van Economische Zaken, het Ministerie van Defensie (Genie opleidingscentrum), de Bond van Aannemers van Sloopwerken en de Nederlandse Vereniging van Springmeesters

Hogeschool van Utrecht



DIPLOMA

De Directie van de Stichting Post Tertiair Onderwijs Utrecht en de Begeleidingscommissie* van de opleiding Veilig Werken met Springstoffen verklaren dat:

5.1.2e

geboren 5.1.2e

heeft deelgenomen aan de cursus Veilig Werken met Grootvuurwerk verzorgd door PTOpleidingen en het daaraan verbonden examen op 14/11/1998 met goed gevolg heeft afgelegd.

Aan de geslaagde is uitgereikt het diploma

Veilig Werken met Grootvuurwerk

Cijfer: 6

Namens de Directie,

5.1.2e

Cursusleiding,

5.1.2e

Afgegeven te Utrecht, d.d. 27 november 1998

*)Hierin zijn vertegenwoordigd: het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, het Ministerie van Economische Zaken, het Ministerie van Defensie (Genie opleidingscentrum), de Bond van Aannemers van Sloopwerken en de Nederlandse Vereniging van Springmeesters

5.1.2e



Hogeschool van Utrecht

Directoraat-Generaal Goederenvervoer

Rijksverkeersinspectie

AAN:
Rijksverkeersinspectie-ViC
Postbus 10700
2501 HS Den Haag

datum: 6-5-1997

uw brief van: 27-4-1997
uw kenmerk: MI/bez

betreft: oordeel ex art.43, vierde lid, RGS

In antwoord op uw bovenvermelde brief bericht ik u dat dezerzijds ~~wel~~/geen *) bezwaren bestaan tegen het wijzigen van een vergunning als bedoeld in artikel 43, eerste lid, van het Reglement Gevaarlijke Stoffen.

ten behoeve van:
S. E. Fireworks BV
Tollensstraat 50
7523 ZD Enschede

waarbij de wijziging betrekking heeft op de toevoeging aan de lijst met deskundigen van de volgende personen:

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

De Korpschef van Politie

5.1.2e

Postadres postbus 10700, 2501 HS Den Haag
Bezoekadres Johanna Westerdijkplein 115
Telefoon 5.1.2e
Telefax 5.1.2e

Bereikbaar met: via Hollands Spoor bussen 5, 18, 26, 30, 31 en 28, tramlijn 8, 9, 10, 11, 12 en 16

21-05-1999 21:07 001 5.1.2e

LCI-0744

Smallenbroek Holding BV
Mensinkweg 26
7535 BE Enschede
Tel 053 – 5.1.2e
Fax. 053 – 5.1.2e
E-mail: 5.1.2i @wxs.nl

zie ook LCI-0746

Dit is een Faxbericht

Aan Rijks verkeers Inspectie VIC

t.a.v. Dhr. 5.1.2e

Fax: 070 – 5.1.2e

Geachte 5.1.2e

Na aanleiding van een telefonisch onderhoud met de heer 5.1.2e over ons nieuw bedrijf zijn wij tot de conclusie gekomen dat wij bij U een nieuwe vergunning moeten hebben.

Daarom bij deze, zouden wij graag van u willen ontvangen een nieuwe Beziging en Afleveringsvergunning zoals bij uw al vele jaren bekend is onder de naam S.E. Fireworks BV. En het nummer van de bezigings-vergunning is RVI / BEZ. 176 en van de Afleverings-vergunning is RVI / ... ...

Gezien dat de Naam S.E.Fireworks BV is verkocht aan mijn werknemers en dat deze de naam in S.E.Fireworks v.o.f. hebben veranderd kunnen wij onze oude naam niet meer gebruiken of behouden, daarom met deze fax aan u het verzoek om de naam van S.E.Fireworks BV te veranderen in **SMALLENBROEK HOLDING BV** kantoor houdende te **ENSCHEDE**, aan de **MENSINKWEG 26** , postcode **7535 BE**

Op de pagina Bijlagen zien wij gaarne dat de volgende namen blijven gehandhaafd en dat de rest er vanaf wordt gehaald.

1.
2. 5.1.2e
3. 5.1.2e 5.1.2e

Tevens een nieuwe bijvoeging van namen

Nieuwe Namen:

1.
2. 5.1.2e 5.1.2e
3. 5.1.2e
4 5.1.2e

Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd

Verblijven wij met vriendelijke groeten

5.1.2e

zie voor bijlage 5.1.2e

21-05-99 20:11 ONTVANGEN VAN:0031534349587 P.01

5.1.2e

duplicaat met blz 209

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

Staatliches
Gewerbeaufsichtsamt
Braunschweig
Zweigstelle Emden
Sp 79/EMD

Erlaubnis

Emden, den 19.08.1994

nach § 7 des Sprengstoffgesetzes

Nr 5e 5 /94

Ausfertigung Nr. 2

I. Herr/Frau 5.1.2e

wohnhaft in Tolstraat 50

7523 ZD Enschede, Niederlande

geboren am 5.1.2e in Enschede (NL)

Firma 1)

Sitz 1)

vertretungsberechtigt Herr/Frau 2)

oder Mitglied des Vertretungsorgans, das mit der Gesamtleitung des Umgangs, des Verkehrs oder der Beförderung beauftragt ist,

Herr/Frau 2)

geboren am in

wohnhaft in

erhält hiermit aufgrund des § 7 Abs. 1 des Sprengstoffgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. April 1986 (BGBl. I S. 577) die Erlaubnis zum/zur

Umgang und dem Verkehr mit pyrotechnischen Sätzen und pyrotechnischen Gegenständen sowie zur Beförderung dieser Stoffe.

II. Die Erlaubnis wird wie folgt beschränkt

1) Nichtzutreffendes streichen!
2) Die Angaben sind für jeden Vertretungsberechtigten erforderlich!

5.1.2e Die Erlaubnis wird mit folgenden Auflagen erteilt:

1. Ort und Zeit für das Abbrennen eines Gartenfeuerwerkes (Klasse III) und eines Großfeuerwerkes (Klasse IV) sind der Gemeindeverwaltung des Abbrennortes mindestens eine Woche vorher anzuzeigen.

2. Die Lagerung pyrotechnischer Gegenstände der Klassen III, IV und der Unterklasse T 2 ist außerhalb eines dem Gewerbeaufsichtsamt schriftlich angezeigten Sprengstofflagers unzulässig.

3. Beschäftigte, die ggf. mit explosionsgefährlichen Stoffen umgehen, sind in Abständen von max. einem Jahr über die einzuhaltenden Vorschriften zu belehren. Über Inhalt und Zeitpunkt der Belehrungen ist Buch zu führen. Die Aufzeichnungen müssen von den belehrten Personen unterschrieben werden.

4. Jeder Unfall beim Umgang, Verkehr und bei der Beförderung pyrotechnischer Gegenstände ist dem Gewerbeaufsichtsamt und der Polizeistation des Unfallortes unverzüglich mitzuteilen.

5. Pyrotechnische Gegenstände dürfen nicht hergestellt werden.

6. Die Sicherheitsmaßnahmen für das Abbrennen von pyrotechnischen Gegenständen der Klassen III und IV (s. Anlage) sind zu beachten.

Emden, den 19.08.194

5.1.2e

Hinweise:

1. Auf die Anzeigepflichten nach § 12 Abs. 1, § 14, § 21 Abs. 4, § 26 und § 35 Abs. 1 SprengG wird hingewiesen.

2. Explosionsgefährliche Stoffe dürfen anderen nur überlassen werden, wenn diese Personen die Berechtigung zur Empfangnahme nachweisen. Falls es sich um verantwortliche Personen nach § 19 Abs. 1 Nr. 3 oder 4 Buchstabe a SprengG handelt, ist die Berechtigung zur Empfangnahme durch Vorlage des Erlaubnisbescheides und durch einen Befähigungsschein in Verbindung mit einem schriftlichen Auftrag des Betriebsinhabers nachzuweisen. Für das Überlassen innerhalb der Betriebsstätte gilt § 22 Abs. 1 Satz 3 SprengG.

3. Von den Behörden werden nur die Originalurkunde und behördliche Ausfertigungen des Erlaubnisbescheides anerkannt.



DIPLOMA

De Directies van het Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden en PTOpleidingen alsmede de Begeleidingscommissie*) van de opleidingen Veilig Werken met Springstoffen en Groot Vuurwerk verklaren dat:

geboren [redacted] 5.1.2e

heeft deelgenomen aan de cursus Veilig Werken met Groot Vuurwerk verzorgd door PTOpleidingen en het daaraan verbonden examen op 5 april 1995 met goed gevolg heeft afgelegd.

Aan hem is uitgereikt het diploma

GROOT VUURWERK

Cijfer: ZEVEN

Namens de Directies [redacted] 5.1.2e

Cursusleiding [redacted] 5.1.2e

Afgegeven te Utrecht d.d. 21 april 1995

Hogeschool van Utrecht

*) [illegible] het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, het Ministerie van Economische Zaken, het Ministerie van Defensie (Onze opleidingscentrum), de Bond van Aannemers van Sloopwerken en de Nederlandse Vereniging [illegible]

Telefax

Directoraat-Generaal Goederenvervoer

Rijksverkeersinspectie

LCI-0745

Aan
S.E. Fireworks

Telefaxnummer
5.1.2e

Van
5.1.2e

Datum
25 mei1999

Kenmerk
MI/vic

Onderwerp
-

Doorkiesnummer
-

Teletoonnummer indien incompleet ontvangen
-

Aantal pagina's (inclusief voorblad)
1

Zoals afgesproken hierbij de fax van Smallenbroek Holding BV .

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Vervoerinformatiecentrum

Postadres postbus 10700, 2501 HS Den Haag
Bezoekadres Johanna Westerdijkplein 115

Telefoon 5.1.2e
Telefax 5.1.2e

Bereikbaar met via Hollands Spoor: bussen 5, 18, 26, 30, 31 en 28, tramlijn 8, 9, 10, 11, 12 en 16.

MEMOFORMULIER S.F. FIREWORKS

Betreft ☐ algemeen ☐ annulering ☐ betaling ☐ offerte ☐ opdracht ☐ oplossing ☐ tekst ☐	Tel. 5.1.2e fax 5.1.2e [redacted] bestemd voor 5.1.2e van 5.1.2e naar aanleiding van ☐ telefoongesprekken d.d. ☐ brief d.d. ☐

Afgehandeld door: d.d.:	Verder afhandelen door:

25-05-99 18:05 ONTVANGEN VAN:0031 5.1.2e P.01

KAMER VAN KOOPHANDEL
VELUWE EN TWENTE

DOSSIERNUMMER: 06086397 BLAD 00001

UITTREKSEL UIT HET HANDELSREGISTER VAN DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN
VOOR DE VELUWE EN TWENTE

VENNOOTSCHAPSGEGEVENS:

RECHTSVORM	:VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA
NAAM	:S.E. FIREWORKS
OPRICHTING	:01-01-1998
DUUR	:ONBEPAALD

ONDERNEMINGSGEGEVENS:

HANDELSNA(A)M(EN)	:S.E. FIRE WORKS
ADRES	:TOLLENSSTRAAT 50, 7523ZD ENSCHEDE
DATUM VESTIGING	:01-01-1998
DE VENNOOTSCHAP DRIJFT DE ONDERNEMING SINDS	:01-01-1998
BEDRIJFSOMSCHRIJVING	:DE HANDEL IN VUURWERK IN DE MEESTE UITGEBREIDE ZIN VAN HET WOORD.
WERKZAME PERSONEN	:5

VENNO(O)T(EN):

RECHTEN T.O.V. DERDEN	:ZIE HANDELSREGISTERDOSSIER.
NAAM	: 5.1.2e
GEBOORTEDATUM EN -PLAATS	: 5.1.2e
ADRES	: 5.1.2e
TOETREDING TOT VENNOOTSCHAP	:01-01-1998
BEVOEGDHEID	:BEPERKT BEVOEGD
AANVANG (HUIDIGE) VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID	:27-04-1998
NAAM	: 5.1.2e
GEBOORTEDATUM EN -PLAATS	: 5.1.2e
ADRES	: 5.1.2e
TOETREDING TOT VENNOOTSCHAP	:01-01-1998
BEVOEGDHEID	:BEPERKT BEVOEGD
AANVANG (HUIDIGE) VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID	:27-04-1998
NAAM	5.1.2e
GEBOORTEDATUM EN -PLAATS	5.1.2e
ADRES	5.1.2e
TOETREDING TOT VENNOOTSCHAP	:01-01-1998
BEVOEGDHEID	:BEPERKT BEVOEGD

22.98 10-03-1999 BLAD 00002 VOLGT.

25-05-99 10:05 ONTVANGEN VAN:0031 50 4354189 P.02

KAMER VAN KOOPHANDEL
VELUWE EN TWENTE

DOSSIERNUMMER: 06086397 BLAD 00002

AANVANG (HUIDIGE) VERTEGEN-WOORDIGINGSBEVOEGDHEID	:27-04-1998
NAAM	: 5.1.2e
GEBOORTEDATUM EN -PLAATS	:
ADRES	:
TOETREDING TOT VENNOOTSCHAP	:01-01-1998
BEVOEGDHEID	:BEPERKT BEVOEGD
AANVANG (HUIDIGE) VERTEGEN-WOORDIGINGSBEVOEGDHEID	:27-04-1998

ALLEEN GELDIG INDIEN DOOR DE KAMER VOORZIEN VAN EEN ONDERTEKENING.

26,98

ENSCHEDE, 10-03-1999

VOOR UITTREKSEL

5.1.2e

25-05-99 10:05 ONTVANGEN VAN:0031 5.1.2e P.05

Telefax

Directoraat-Generaal Goederenvervoer

Rijksverkeersinspectie

LCI-0746

zie ook LCI-0744.

Aan
S.E. Fireworks

Telefaxnummer
5.1.2e

Van
5.1.2e

Datum
25 mei1999

Kenmerk
Mi/vic

Onderwerp
-

Doorkiesnummer
-

Telefoonnummer indien incompleet ontvangen
-

Aantal pagina's (inclusief voorblad)
1

Zoals afgesproken hierbij de fax van Smallenbroek Holding BV.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Vervoerinformatiecentrum

Postadres postbus 10700, 2501 HS Den Haag
Bezoekadres Johanna Westerdijkplein 115

Telefoon 5.1.2e
Telefax 5.1.2e

Bereikbaar met: ns Hollands Spoor, bussen 5, 18, 24, 30, 31 en 28, trammen 8, 9, 10, 11, 12 en 16

Smallenbroek Holding BV

Mensinkweg 25
7535 BE Enschede
Tel. 053 - 5.1.2e
Fax 053 -
E-mail: 5.1.2e

Dit is een Faxbericht

Aan Rijks verkeers Inspectie VIC

t.a.v. 5.1.2e

Fax: 5.1.2e

Geachte 5.1.2e

Enschede 25 – 05 – 1999

Na aanleiding van ons telefonisch onderhoud van hedenmorgen zien wij voorlopig af van de aanvraag voor het verkrijgen van een Bezigings en afleveringsvergunning.

Wij danken u voor de genomen moeite en hopende u voldoende te hebben geïnformeerd

Verblijven wij met vriendelijke groeten

Smallenbroek Holding B

5.1.2e

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Directoraat-Generaal Goederenvervoer

Rijksverkeersinspectie

LCI-0747

Aan
S. E. Fireworks V. O.F.
Tollenstraat 50
7523 ZD Enschede

Contactpersoon
5.1.2e

Datum
3 juni '99

Ons kenmerk
Mi/vic

Onderwerp
Vergunning

Doorkiesnummer
-

Bijlage(n)
-

Uw kenmerk
-

Gelet op uw verzoek ontvangt u hierbij de aangepaste vergunning.

met vriendelijke groet

5.1.2e

5.1.2e

Vervoerinformatie

Postadres postbus 10700, 2501 HS Den Haag
Bezoekadres Johanna Westerdijkplein 115

Telefoon 070- 5.1.2e
Telefax 070 5.1.2e

Bereikbaar met: via Hollands Spoor: bussen 5, 18, 26, 30, 31 en 28, tramlijn 8, 9, 10, 11, 12 en 16

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Directoraat-Generaal Goederenvervoer

Rijksverkeersinspectie

datum
3 juni 1999
nr.
RVI/BEZ.176 A
onderwerp
vergunning

Gelezen het verzoek d.d. **29 april 1999** van **S.E. Fireworks V.O.F.** kantoorhoudende te **Enschede**, aan de **Tollenstraat 50**, verder aan te duiden als verzoeker om vergunning, als bedoeld in artikel 41, eerste lid, van het Reglement Gevaarlijke Stoffen, voor het bezigen van vuurwerk als bedoeld in de regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 20 december 1990, nr. GB5/V027459 (Stcrt. 1990, 251), niet zijnde vuurwerk als bedoeld in het Vuurwerkbesluit Wet milieugevaarlijke stoffen (Stb. 1993, 215), hierna te noemen groot vuurwerk, alsmede om toestemming gelet op het bepaalde in artikel 2, eerste lid, van het Reglement Gevaarlijke Stoffen, voor het bezigen van de in bijlage I bij deze beschikking vermelde ontplofbare voorwerpen van klasse 1 van het ADR;

Overwegende,

- dat voor het bezigen van groot vuurwerk een vergunning ex artikel 41, eerste lid, van het Reglement Gevaarlijke Stoffen is vereist;

- dat voor het bezigen van de overige ontplofbare stoffen of voorwerpen een toestemming op basis van artikel 2 van het Reglement Gevaarlijke Stoffen is vereist;

- dat het bezigen van bovenbedoelde ontploffingsgevaarlijke stoffen/voorwerpen onder bepaalde omstandigheden toelaatbaar is uit het oogpunt van openbare veiligheid;

- dat het bezigen van bovenbedoelde ontploffingsgevaarlijke stoffen/voorwerpen, indien dit bezigen geschiedt door personen die ter zake niet deskundig en ervaren zijn en anders dan met inachtneming van speciale veiligheidsmaatregelen, een gevaar voor de openbare veiligheid met zich meebrengt;

- dat in verband daarmede het verlenen van een vergunning respectievelijk toestemming voor het bezigen van bovenbedoelde ontploffingsgevaarlijke stoffen/voorwerpen in het algemeen slechts dan in overweging wordt genomen, indien dit bezigen geschiedt uitsluitend door personen, die beschikken over een gedegen kennis van de samenstelling en de werking van de te bezigen ontploffingsgevaarlijke stoffen/voorwerpen, alsmede van de veiligheidsmaatregelen, die bij het opstellen en het afsteken daarvan in acht moeten worden genomen, en die voorts beschikken over een voldoende ervaring met het bezigen van bovenbedoelde ontploffingsgevaarlijke stoffen/voorwerpen;

- dat verzoeker een opgave heeft verstrekt (bijlage II bij deze beschikking) van de na(a)m(en) van (een) perso(o)n(en), die door hem zal/zullen worden belast met het daadwerkelijk bezigen van bovenbedoelde ontploffingsgevaarlijke stoffen/voorwerpen, waarvoor hij thans vergunning of toestemming verzoekt;

- dat niet is gebleken dat de op bijlage II van deze beschikking genoemde perso(o)n(en) niet geachtkan/kunnen worden te beschikken over de vereiste kennis en ervaring voor het bezigen van bovenbedoelde ontploffingsgevaarlijke stoffen/voorwerpen;

- dat ook overigens niet is gebleken van feiten of omstandigheden, die zich verzetten tegen het verlenen aan verzoeker van de gevraagde vergunning/toestemming;

Postadres postbus 10700, 2501 HS Den Haag
Bezoekadres Johanna Westerdijkplein 115
Telefoon 5.12e
Telefax 5.12e

Bereikbaar met via Hollands Spoor bushalte 5, 18, 24, 30, 31 en 28, tramlijn 8, 9, 10, 11, 12 en 16

Gelet op de Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen, het Besluit Vervoer Gevaarlijke Stoffen, het Reglement Gevaarlijke Stoffen, de regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 20 december 1990, nr. GB5/V027459 (Stcrt. 1990, 251), Bijlage 1 van het Reglement vervoer over land van gevaarlijke stoffen (VLG) van 23 december 1994, nr. G5/V426434 (Stcrt. 1994, 249) en het Vuurwerkbesluit Wet milieugevaarlijke Stoffen (Stb. 1993, 215);

Gezien het ingewonnen oordeel van de betrokken korpschef van politie als bedoeld in artikel 41, derde lid, van het Reglement Gevaarlijke Stoffen;

Gelezen het advies van de inspecteur van de Rijksverkeersinspectie;

B E S L U I T :

I. aan verzoeker vergunning te verlenen voor het bezigen van **groot vuurwerk** en toestemming te verlenen voorhet bezigen van **de in Bijlage I van deze beschikking genoemde ontplofbare voorwerpen**, voor zover wordt voldaan aan de navolgende voorschriften:

1. Uitsluitend het groot vuurwerk vermeld in klasse 1 van het ADR, alsmede de ontplofbarevoorwerpen genoemd in Bijlage I, mogen worden gebezigd. Bedoelde ontploffingsgevaarlijke stoffen / voorwerpen dienen afkomstig te zijn uit een geschikte bewaarplaats, voor welk doel een vergunning is afgegeven ingevolge de Wet Milieubeheer. Voor groot vuurwerk geldt bovendien dat dit rechtstreeks uit het buitenland dient te zijn ingevoerd of te zijn betrokken van personen resp. ondernemingen, die voor de aflevering daarvan over een vergunning beschikken, als bedoeld in de regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 20 december 1990, nr. GB5/V027459 (Stcrt. 1990, 251).

2. De bovenbedoelde ontploffingsgevaarlijke stoffen/voorwerpen mogen uitsluitend worden gebezigd door de in bijlage II bij deze beschikking genoemde perso(o)n(en) en door andere -op verzoek van vergunninghouder door of namens het hoofd van het territoriale onderdeel van het regionale politiekorps aangewezen- deskundige personen. De beziging dient te geschieden door, dan wel in opdracht, onder leiding en verantwoordelijkheid van vergunninghouder.

3. Het bezigen van bovenbedoelde ontploffingsgevaarlijke stoffen/voorwerpen dient aan de Rijksverkeersinspectie (Vervoerinformatiecentrum, Postbus 10700, 2501 HS Den Haag; telefaxnr. 5 1 2e) te worden gemeld. De relevante gegevens, zoals plaats, datum en tijdstip van bezigen, dienen ten minste 24 uur vóór het bezigen in het bezit te zijn van voornoemde dienst.

4. Vergunninghouder dient een register bij te houden, waarin per soort/artikel ontploffingsgevaarlijke stof of voorwerp elke aan- en afvoer of gebruik dient te worden aangetekend. Naast de handelsnamen dienen de aanduidingen zoals voorgeschreven in randnummer 2110 (1) van het ADR/VLG te worden vermeld, in dier voege dat bij elk geregistreerd artikel het identificatie-nummer, de benaming (zoals cursief gedrukt), de classificatie-code en het cijfer wordt aangegeven.

   Indien bovenbedoelde ontploffingsgevaarlijke stoffen/voorwerpen worden gebezigd, dient hierbij tevens te worden vermeld:

   datum en plaats van bezigen;
   naam en adres van de opdrachtgever.

   Elke wijziging in de voorraad dient uiterlijk 24 uur na iedere aan- of afvoer in het register te zijn aangebracht.

   Het register of een gewaarmerkt afschrift ervan dient bij een volgend schriftelijk verzoek tot verlening van een vergunning / ontheffing voor het bezigen te worden overgelegd. De begin- en eindvoorraden van de afgelopen jaarperiode dienen duidelijk te zijn weergegeven, hetzij in het register zelve, hetzij op een afzonderlijk overzicht, waarop per artikel de totalen

van de in het register gespecificeerde aan- en afvoer respectievelijk zijn bij- of afgeschreven.

5. Tijdens het bezigen van bovenbedoelde ontploffingsgevaarlijke stoffen/voorwerpen, dient de alsdan met de leiding belaste persoon telkens bij zich te hebben (een gewaarmerkt afschrift van) een schriftelijk bewijs van of namens de burgemeester, waaruit blijkt dat deze tegen het bezigen in zijn gemeente geen bezwaar heeft.

6. Vóór en tijdens het bezigen van bovenbedoelde ontploffingsgevaarlijke stoffen/voorwerpendienen telkens:

   a. de door of vanwege het hoofd van het territoriale onderdeel van het regionale politiekorps gegeven aanwijzingen te worden gevolgd;

   b. doeltreffende maatregelen te worden of zijn genomen, opdat het bezigen op veilige wijze kan geschieden (waardoor bijv. wordt voorkomen dat voorwerpen, voorzien van een voortdrijvende lading, in het publiek terecht kunnen komen);

   c. op de plaats, waar zij gebezigd worden, doeltreffende maatregelen te worden of zijn genomen, opdat deze stoffen / voorwerpen aldaar op een veilige wijze aanwezig worden gehouden.

7. Bovenbedoelde ontploffingsgevaarlijke stoffen/voorwerpen mogen alleen worden afgestoken, indien de richting en de kracht van de wind elk brandgevaar uitsluiten; zulks ter beoordeling door of namens het hoofd van het territoriale onderdeel van het regionale politiekorps. Bij een windkracht van 9 m/sec. of meer mogen er geen ontploffingsgevaarlijke stoffen/voorwerpen als bovenbedoeld worden afgestoken die hoger gaan dan 50 m.

8. Na afloop van ieder bezigingsprogramma dient de plaats, waar bovenbedoelde ontploffingsgevaarlijke stoffen/voorwerpen gebezigd zijn en, in voorkomende gevallen, de omgeving waar de ontploffingsgevaarlijke stoffen/voorwerpen mogelijkerwijs zijn terechtgekomen, te worden afgezocht op niet-gebezigde of nog tot beziging dienende ontploffingsgevaarlijke stoffen/ voorwerpen, met behulp van daartoe geschikte verlichtingsmiddelen.

   Indien de ontploffingsgevaarlijke stoffen/voorwerpen bij duisternis zijn afgestoken, dient het zoeken zo spoedig mogelijk bij daglicht te worden herhaald, tenzij door of vanwege het hoofd van het territoriale onderdeel van het regionale politiekorps ermede wordt ingestemd, dat deze tweede zoekactie achterwege kan blijven.

9. Ieder incident met betrekking tot het bezigen onder deze vergunning moet zo spoedig mogelijk worden gemeld aan het Vervoerinformatiecentrum van de Rijksverkeersinspectie.

II Afschrift van deze beschikking en van de onder 5. bedoelde verklaring dienen op eerste vordering van de in artikel 34 en 44 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen bedoelde ambtenaren aan deze ter inzage te worden afgegeven.

III. Indien een of meer van de aan deze beschikking verbonden voorwaarden of voorschriften niet wordt nageleefd, wordt vergunninghouder geacht in strijd te hebben gehandeld met het bepaalde in artikel 40 van het Reglement Gevaarlijke Stoffen.

IV. Deze beschikking treedt in werking op 3 juni 1999 en geldt, behoudens eerdere intrekking, tot de inwerkingtreding van het eerstvolgende Vuurwerkbesluit Wet Milieugevaarlijke Stoffen.

Den Haag, 3 juni 1999,
DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
namens deze,
DE DIRECTEUR GENERAAL GOEDEREN VERVOER,
namens deze,

5.1.2e

Belanghebbenden die het met deze beschikking niet eens zijn, kunnen binnen zes weken na de dag waarop deze beschikking is verzonden, zijnde 3 juni 1999 een bezwaarschrift indienen.
Dit bezwaarschrift dient u te zenden aan de Rijksverkeersinspectie, Postbus 10700, 2501 HS Den Haag, t.a.v. 5.1.2e

5.1.2e

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat tenminste:
a. De naam en het adres van de indiener;
b. De dagtekening;
c. Een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gericht (zo mogelijk een afschrift van de beschikking bijvoegen).;
d. De gronden van het bezwaar.

BIJLAGEN behorende bij de beschikking van 3 juni 1999, nr RVI/BEZ.176 A

BIJLAGE I,

Identificatienummer en benaming van de stof of het voorwerp, klasse & cijfer.		
0161 rookzwak buskruit	26	1.3 C
0305 flitslichtpoeder	29	1.3 G
0101 gezwinde lont, niet detonerend	30	1.3 G
0092 grondfakkels	30	1.3 G
0289 slagsnoer	39	1.4 D
0066 snelkoord	43	1.4 G

BIJLAGE II

Na(a)m(en) van deskundige perso(o)n(en)

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

LCI-0952

LOGISTIEK CENTRUM INSPECTIES

Bulletin nummer 27

Aan: Coördinatoren Inspecties, COV
Van: Logistiek Centrum Inspecties
Betreft: Voorgenomen interviews IGZ
Datum: 30 aug 2000
Gebruik: Geen beperking binnen inspecties
Reactie: Niet van toepassing

De IGZ wil onderstaande personen gaan interviewen, de interviews zullen betrekking hebben op de rol en functie van onderstaande personen.

Indien iemand vragen heeft en wil 'meeliften' met de voorgenomen interviews van de IGZ, dan contact opnemen met 5.1.2e @igz.nl

1. 5.1.2e Twente te Almelo
2. 5.1.2e directeur GGD Twente te Almelo; RGF Twente
3. 5.1.2e medisch coördinator GHOR; HSGA
4. 5.1.2e GGD Twente te Almelo
5. vertegenwoordiging Actiecentrum GGD GHOR Twente te Almelo
6. 5.1.2e vertegenwoordiging Actiecentrum GGD GHOR Twente te Almelo
7. , vertegenwoordiging Actiecentrum GGD GHOR Twente te Almelo; RGF wnd.
8. 5.1.2e medisch leider GGD Twente
9. 5.1.2e , arts milieu
10. medisch leider GGD Twente
11. 5.1.2e 5.1.2e , OvDG AAD Oost
12. OvDG AAD Oost
13. 5.1.2e , OvDG AAD Oost
14. , OvDG AAD Oost
15. coördinator gewondenvervoer CPA Twente
16. , coördinator gewondenvervoer CPA Twente
17. , centralist CPA Twente
18. 5.1.2e , centralist CPA Twente LCI-540
19. bemanning eerste ambulance AAD-Oost
20. 5.1.2e , bemanning eerste ambulance AAD-Oost / 5.1.2e
21. bemanning tweede ambulance AAD-Oost
22. 5.1.2e , bemanning tweede ambulance AAD-Oost
23. , ambulancebemanning/loodsplaatsen AAD-Oost
24. 5.1.2e ambulancebemanning/loodsplaatsen AAD-Oost
25. ambulancebemanning/loodsplaatsen AAD-Oost
26. , chauffeur Geneeskundige combinatie AAD Oost
27. 5.1.2e chauffeur Geneeskundige combinatie AAD Oost
28. med.directeur van de GGD regio IJssel-Vecht en tevens RGF GHOR regio IJssel-Vecht
29. 5.1.2e , directeur van de GGD regio IJssel-Vecht (lid actiecentrum GGD Twente)
30. 5.1.2e dienstdoend leidinggevende CPA IJssel-Vecht te Zwolle
31. 5.1.2e GHOR functionaris en OvDG Miracle Planet Gelderland-Zuid te Nijmegen
32. 5.1.2e Raad van Bestuur MST Enschede
33. 5.1.2e , Hoofd bedrijfshulpverlening MST Enschede
34. 5.1.2e clustermanager A2 MST Enschede
35. 5.1.2e , chirurg MST
36. 5.1.2e hoofd spoedeisende eerste hulp MST.

37. 5.1.2e anesthesioloog MMT MST Enschede:
38. (ass. anesthesist)
39. 5.1.2e Raad van Bestuur SMT Hengelo
40. hoofd SEH,
41. chirurg,
42. 5.1.2e directeur Twenteborg Ziekenhuis te Almelo
43. 5.1.2e chirurg Twenteborg Ziekenhuis Almelo
44. 5.1.2e , vpk, MMT Twenteborg Ziekenhuis te Almelo
45. 5.1.2e , anesthesist MMT Twenteborg Ziekenhuis te Almelo
46. 5.1.2e chirurg , lid van het MMT Isala Klinieken (onderdeel GNK) te Zwolle,
47. 5.1.2e anesthesioloog lid van het MMT Isala Klinieken (onderdeel GNK) te Zwolle,
48. vpk SEH, lid van het MMT Isala Klinieken (onderdeel GNK) te Zwolle,
49. 5.1.2e , assistent anesthesie lid van het MMT Isala Klinieken (onderdeel GNK) te Zwolle,
50. 5.1.2e vpk, MMT AZN, te Nijmegen (onderdeel GNK Miracle Planet)
51. 5.1.2e arts MMT AZN, te Nijmegen (onderdeel GNK Miracle Planet)
52. 5.1.2e (medische centrum Rijnmond Zuid) MMT brandwonden Rotterdam:
53. 5.1.2e , vliegbasis traumaheli's Twente
54. 5.1.2e coördinator crisisbeleidsteam, vertegenwoordiging van Mediant
55. 5.1.2e regio coördinator NRK

5.1.2e
24/08/00

verstuurd op 6 september

LCI-0755

LOGISTIEK CENTRUM INSPECTIES

Bulletin nummer 28

Aan:	Coördinatoren Inspecties, COV
Van:	Logistiek Centrum Inspecties
Betreft:	Voorgenomen interviews Nibra
Datum:	30 aug 2000
Gebruik:	Geen beperking binnen inspecties
Reactie:	Niet van toepassing

Het Nibra wil onderstaande personen gaan interviewen in groepsgesprekken.

Voor beide groepsgesprekken staat het onderwerp vast. In hoeverre er mogelijkheden bestaan om eventuele specifieke 'meeliftvragen' te stellen valt te bezien.
Daarvoor contact opnemen met 5.1.2e 5.1.2e @nibra.nl

Het eerste gesprek is met staffunctionarissen en coördinatoren van het CTPI, het interview zal gaan over de coördinatie op het rampterrein:

- 5.1.2e
- 5.1.2e

zie ook Bulletin 27

Daarnaast zullen er groepsgesprekken plaatsvinden met bevelvoerders die gedurende de eerste paar uur aanwezig waren op het rampterrein. Deze gesprekken zullen betrekking hebben op het operationeel optreden op het rampterrein. De indeling van de gesprekken is nog niet bekend.

- 5.1.2e
- 5.1.2e
- 5.1.2e
- 5.1.2e
- 5.1.2e


5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e
30/08/00

LCI-0756

LOGISTIEK CENTRUM INSPECTIES

Bulletin nummer 29

Aan:	Coördinatoren Inspecties, COV
Van:	Logistiek Centrum Inspecties
Betreft:	- **Nieuwe Procedure Interviews!!** - Stukken LCI - Overzicht Brandweerstukken
Datum:	30 aug 2000
Gebruik:	Geen beperking binnen inspecties
Reactie:	Niet van toepassing

Nieuwe Procedure Interviews!!

zie LCI-0855

Na overleg tussen de Hoofdinspecteur Brandweerzorg en Rampenbestrijding en de behandeld Officier van Justitie, is vandaag de volgende afspraak gemaakt:

Voor interviews die betrekking hebben op gebeurtenissen ná de fatale explosie, hoeft vooraf geen toestemming meer van het Openbaar Ministerie te worden gevraagd.

De namen van de te interviewen personen dienen wel ALTIJD bij het LCI te worden gemeld. Dit in verband met het rondzenden van desbetreffende namen aan de andere inspecties.

Er staat nog een aantal aanvragen voor interviews open bij het OM. Hierbij het verzoek aan alle inspecties om door te geven voor welke interviews, als gevolg van bovenstaande afspraak, geen toestemming van het OM meer noodzakelijk is.

Stukken LCI

Deze week zijn er twee stukken aan het LCI-bestand toegevoegd. Volgende week worden ze opgenomen in het Excelbestand. Hieronder worden ze alvast weergegeven:

LCI-0582 Alle Noodverordeningen die door Gemeente Enschede zijn uitgegeven van 13 t/m 26 mei.

LCI-0585 Proces-Verbaal van verhoor van 5.1.2e brigadier. (met aanvullende verklaring)

Overzicht Brandweerstukken

Is als attachment bijgevoegd.

5.1.2e 30/08/00

0757
LCI-

LOGISTIEK CENTRUM INSPECTIES

Bulletin nummer 30

Aan:	Coördinatoren Inspecties, COV
Van:	Logistiek Centrum Inspecties
Betreft:	Voorgenomen interviews IP
Datum:	5 september 2000
Gebruik:	Geen beperking binnen inspecties
Reactie:	Niet van toepassing

De Inspectie voor de Politie gaat onderstaande personen interviewen. Indien iemand wil 'meeliften' dan contact opnemen met 5.1.2e 5.1.2e; 5.1.2e @minbzk.nl

Bij onderstaande personen zal zoveel mogelijk worden aangegeven waarop het interview betrekking zal hebben.

- 5.1.2e over zijn werkzaamheden bij het GCC Bull 18
- √ 5.1.2e over zijn werkzaamheden bij de meldkamer en werkzaamheden bij het CTPI (*afhankelijk van toestemming*)
- √ 5.1.2e 5.1.2e; over zijn rol in het nazorgtraject (*afhankelijk van toestemming*)
- 5.1.2e; over de bergingswerkzaamheden van het RIT (*afhankelijk van toestemming*)
- 5.1.2e (korpschef) en Bull 20
- 5.1.2e (plv. korpschef); over de algemene preparatie van de politie Twente op rampen en de beleidsmatige (politiële) aspecten van de rampenbestrijding Bull 20
- 5.1.2e (algemeen commandant) en Bull 20
- 5.1.2e 5.1.2e (politie vertegenwoordiger GCC); over de inbreng van de politie in het GCC en de afstemming met de Algemeen Commandant. Alsmede over een aantal specifieke politiele processen. Bull 20
- 5.1.2e (voorlichter); over omgang met de media en interne communicatie en voorlichting Bull 20
- 5.1.2e (teamchef verkeerszaken); over verkeersdoorstroming en (verkeers)planning, Bull 20
- 5.1.2e voorzitter OR); over de rol en betrokkenheid van de (voorzitter van de) OR bij de rampafwikkeling en enige specifieke vragen Bull 20
- 5.1.2e (bureau bijstandscoördinatie KLPD); over de rol en feitelijke bijdrage van de bijstandscoördinatie van het KLPD Bull 20
- 5.1.2e, plv.hfd RIT, KLPD Bull 20
- 5.1.2e tactisch coördinator RIT, KLPD Bull 20
- √ 5.1.2e, Chef RMC, over het RMC

De IBR is van plan te gaan horen:

- 5.1.2e werknemer S.E. Fireworks); over zaken aangaande de sprinklerinstallatie de bouwkundige staat en de opstelling van de loodsen en containers (vooralsnog geen toestemming OM)

Indien iemand vragen heeft voor 5.1.2e gaarne contact opnemen met 5.1.2e 5.1.2e @inter.nl.net

5.1.2e 05/09/00

LCI-058

zie LCI-0762

LOGISTIEK CENTRUM INSPECTIES

Bulletin nummer 31

Aan:	Coördinatoren Inspecties, COV
Van:	Logistiek Centrum Inspecties
Betreft:	Voorgenomen interviews IBR
Datum:	6 september 2000
Gebruik:	Geen beperking binnen inspecties
Reactie:	Niet van toepassing

De Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding gaat onderstaande personen interviewen. Indien iemand wil 'meeliften' dan contact opnemen met 5.1.2e 5.1.2e @worldonline.nl

Bij onderstaande personen zal zoveel mogelijk worden aangegeven waarop het interview betrekking zal hebben.

- 5.1.2e gemeente Enschede. Volgens onze informatie (IBR) heeft 5.1.2e als hoogste gemeenteambtenaar leiding gegeven aan het ambtelijke apparaat en maakte hij deel uit van de gemeentelijke rampenstaf. IBR wenst 5.1.2e te spreken i.v.m. het deelonderzoek 'Bestuurlijke leiding en operationele coördinatie'.
- **Burgemeester Knip** van de gemeente Almelo. De heer Knip heeft als coördinerend burgemeester leiding gegeven aan het RCC. IBR wenst de heer Knip te spreken i.v.m. het deelonderzoek 'Bestuurlijke leiding en operationele coördinatie'.
- 5.1.2e en
- 5.1.2e van de provincie Overijssel. 5.1.2e hebben zitting gehad in het PCC. IBR wenst de heren 5.1.2e te spreken i.v.m. het deelonderzoek 'Bestuurlijke leiding en operationele coördinatie'.
- 5.1.2e en
- 5.1.2e 5.1.2e van het COT. Hoogstwaarschijnlijk is het COT als adviseur opgetreden van zowel het RCC als de gemeentelijke rampenstaf. IBR wenst de heren 5.1.2e en 5.1.2e te spreken i.v.m. het deelonderzoek 'Bestuurlijke leiding en operationele coördinatie'.

5.1.2e 06/09/00

LCI - 423

LCI-0759

Aan: LCI
Van: 5.1.2e
Datum: 29 augustus 2000
Betreft: Onderzoek brandbestrijding

(zie ook LCI-0760
LCI-0757

Ten behoeve van het onderzoek naar de wijze van optreden van de brandweer tijdens de brandbestrijding tot de fatale explosie is het van belang dat de IBR beschikt over informatie met betrekking tot de aanwezige preventieve situatie in/van de opslaggebouwen.
Concreet betreft het vragen omtrent de sprinklerinstallatie, de bouwkundige staat (o.a. de brandwerendheid) en de opstelling van de loodsen en containers.

Ook hebben we wat vragen over de gesprekken tussen de eigenaren en personeel van S.E. Fireworks en brandweerpersoneel.

We willen hierover spreken met de heren 5.1.2e en 5.1.2e (werknemer)

Gaarne toestemming deze functionarissen te interviewen.

Bij voorbaat dank.

5.1.2e

- betekent voor de fatale explosie
- slagingskans

De aanvraag + brief ah Rik 5.1.2e zijn al eerder aangevraagd. Dit hoeft niet nog een keer, zodra er toestemming is, wordt dit aan het LCI doorgegeven

04.09

LCI-0760

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Logistiek Centrum Inspecties

Datum
4 sept 2000

Ons kenmerk
Enschede/0086
Onderdeel
LCI

Inlichtingen
5.1.2e
T 5.1.2e
F 5.1.2e

Uw kenmerk

Blad
1 van 1

Aantal bijlagen

Bezoekadres
Raadhuisstraat 2
Enschede

Postadres
Postbus 118
7500 AC Enschede

5.1.2e
T.a.v.: 5.1.2e
Fax: 5.1.2e

zie ook LCI-0757
en LCI-0759

Onderwerp Aanvraag interview

Beste 5.1.2e,

De IBR verzoekt om te mogen interviewen:

- 5.1.2e werknemer bij S.E. Fireworks.

Het interview zal betrekking hebben op zaken aangaande de sprinklerinstallatie, de bouwkundige staat en de opstelling van de loodsen en containers.

Gaarne een verklaring van geen bezwaar en indien aanwezig verstrekking van het P.V.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

(zie LCI-0844 toestemming)

LCI-0761

5.1.2e LCI)

Van: 5.1.2e 5.1.2e @minbzk.nl]
Verzonden: dinsdag 5 september 2000 14:31
Aan: 5.1.2e .nl'
Onderwerp: interviews

zie ook LCI-0757



concept bulletin 30 aangepast 5.1.2e

Bijgaand de aangepaste interviewlijst. Voor 5.1.2e en 5.1.2e hebben we nog geen toestemming, tenzij dat niet meer nodig is, omdat we ze niet ovr de situatie voor de ramp zullen interviewen. 5.1.2e en 5.1.2e heb ik geschrapt, omdat we nog niet definitief besloten hebben of we ze willen interviewen. Het hangt van hun functie tijdens de maatregelen af. Er komt ok nog een verzoek voor 5.1.2e maar dat wordt eerst nog aan het regiokorps opgegegeven.
M.a.w.: bijgaande lijst klopt, maar is mogelijk nog niet volledig. Aanvullingen worden separaat toegezonden.
Ter informatie: 5.1.2e en 5.1.2e worden op 7/9 en 5.1.2e (samen met IBR) en 5.1.2e op 8/9 geinterviewd.

groet,

5.1.2e 5.1.2e

<<concept bulletin 30 aangepast.doc>>

LCI-0762

5.1.2e (LCI)

Van: 5.1.2e @worldonline.nl]
Verzonden: woensdag 30 augustus 2000 12:25
Aan: 5.1.2e @enschede.nl
CC: 5.1.2e werk
Onderwerp: aanvraag interviews

Zie ook LCI-0758 en LCI-0763

Aan: het hoofd van het LCI, 5.1.2e 5.1.2e
Van : 5.1.2e, inspecteur IBR
Betreft: Aanvraag voor het horen van personen.
Datum: 30 augustus 2000

Geachte heer 5.1.2e,

Hierbij verzoek ik u IBR gelegenheid te bieden om de onderstaande personen te horen.

De volgende leden van de rampenstaf :

5.1.2e Volgens onze informatie heeft 5.1.2e hoogste gemeenteambtenaar leiding gegeven aan het ambtelijke apparaat en maakte hij deel uit van de gemeentelijke rampenstaf. IBR wenst 5.1.2e 5.1.2e te spreken i.v.m. het deelonderzoek 'Bestuurlijke leiding en operationele coördinatie'.

5.1.2e Volgens onze informatie heeft 5.1.2e als Regionaal Geneeskundig Functionaris deel uit gemaakt van de gemeentelijke rampenstaf. IBR wenst 5.1.2e te spreken i.v.m. het deelonderzoek 'Bestuurlijke leiding en operationele coördinatie'.

Burgemeester Knip van de gemeente Almelo. Volgens onze informatie heeft de heer Knip als Coördinerend burgemeester leiding gegeven aan het RCC. IBR wenst de heer Knip te spreken i.v.m. het deelonderzoek 'Bestuurlijke leiding en operationele coördinatie'.

De heren 5.1.2e en 5.1.2e van de provincie Overijssel. De heren 5.1.2e en 5.1.2e hebben zitting gehad in het PCC. IBR wenst de heren 5.1.2e en 5.1.2e te spreken i.v.m. het deelonderzoek 'Bestuurlijke leiding en operationele coördinatie'.

De heren 5.1.2e en 5.1.2e van het COT. Volgens onze informatie is het COT is als adviseur opgetreden van zowel het RCC als de gemeentelijke rampenstaf. IBR wenst de heren 5.1.2e en 5.1.2e te spreken i.v.m. het deelonderzoek 'Bestuurlijke leiding en operationele coördinatie'.

De navolgende interviews zijn reeds gepland, danwel gehouden:

5.1.2e op 25 augustus door IBR
5.1.2e op 29 augustus door IP en IBR
5.1.2e op 1 septemebr door IBR
op 1 september door IBR
Groep leidinggevende brandweer op 4 september door IBR en Nibra
5.1.2e op 4 september door IP en IBR
5.1.2e op 8 september door IP en IBR
5.1.2e op 13 september door IP en IBR
Groep medisch leider rampterrein op 28 september door IGZ en IBR

Deze interviews hebben betrekking op de gebeurtenissen ná de fatale explosie.

melden aan oop
5.1.2e
Knip, Almelo (!)
Provincie overijssel !
5.1.2e ?

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

duplicaat met de mails op p. 268-270

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

duplicaat met de mails op p.268-270

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

duplicaat met de mails op p.268 t/m 270

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e (LCI)

Van: 5.1.2e (LCI)
Verzonden: dinsdag 5 september 2000 11:23
Aan: 5.1.2e [CS-CS]
Onderwerp: FW: Interviews

Hallo 5.1.2e, onderstaand bericht heb ik ontvangen van 5.1.2e. Het betreft een nadere toelichting op aangevraagde interviews door het IBR (niet door het Nibra). Hopelijk biedt dit voldoende informatie.

Met groet,
5.1.2e

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: 5.1.2e @worldonline.nl]
Verzonden: dinsdag 5 september 2000 11:52
Aan: 5.1.2e @enschede.nl
Onderwerp: Re: Interviews

Hallo 5.1.2e,

De interviews hebben een open karakter. Hiermee wordt bedoeld dat er geen sprake is van voorstructurering en geen lijst van vragen. In het interview worden een aantal onderwerpen aangesneden waarbij de onderzoekers met de ondervraagde interacteren en nog tijdens het interview nieuwe of aanvullende vragen formuleren.
Tijdens de interviews zullen de volgende onderwerpen aan bod komen:
- Alarmering en opschaling.
Onderzocht wordt hoe de alarmering van betrokkenen is verlopen.
- Operationele leiding en bestuurlijke coördinatie
Onderzocht wordt welke rol betrokkenen hebben gespeeld bij de coördinatie en afstemming tussen de coördinatiecentra en het commando rampterrein en de coördinatiecentra van de bestuurslagen onderling.
- Operationele informatievoorziening
Onderzocht wordt of en hoe betrokkenen konden beschikken over goede en tijdige informatie.
- Verbindingen
Onderzocht wordt in hoeverre er sprake is geweest van knelpunten in het verbindingssysteem.

Deze onderwerpen zijn nader uitgewerkt in de volgende onderzoeksvragen:

1 Wie zijn de sleutelfunctionarissen en wanneer zijn ze gealarmeerd?
Aandachtspunten: tijden, bij de alarmeringen verstrekte informatie en hoe is de situatie overgekomen?
2 Hoe is op de alarmeringen gereageerd?
Aandachtspunten: reactietijden en acties tot aankomst in coördinatiecentrum
3 Welke gemeentelijke, regionale, provinciale en landelijke coördinatiecentra waren waar en wanneer operationeel?
Aandachtspunten: locaties, verloop van het operationeel maken, beschikbaarheid faciliteiten, aanwezige functionarissen en tijden, beschikbaarheid van informatie en verbindingen
4 Welke coördinatiecentra hebben op welk tijdstip welke relevante besluiten genomen en daarover gecommuniceerd?
Aandachtspunten: tijdstip, formulering van besluit, afstemming met andere centra, bekendstelling, registratie.
5 Hoe is de escalatie door de operationele en overige diensten (brandweer Enschede, ambulancediensten en politie) gemeld/doorgegeven?
Aandachtspunten: tijden en de bij de meldingen verstrekte informatie)
6 Welke operationele bijstand voor brandweer, politie en GHOR is aangevraagd
Aandachtspunten: tijden, regio's, aantallen en bij verzoek verstrekte informatie)
7 Hoe heeft de verbindingsstructuur voor communicatie tussen de coördinatiecentra en met het commando rampterrein gefunctioneerd met als primair aandachtspunt de eventueel opgetreden knelpunten in de verbindingen, ook in relatie met de informatievoorziening?
Aandachtspunten: verbindingsstructuur en schema's aard verbindingsmiddelen, aantallen en gebruikte frequenties.
8 Hoe is de functie van operationeel leider (OL) ingevuld en welke opdrachten/aanwijzingen heeft deze gegeven?
Aandachtspunten: bereikbaarheid van de OL, welke besluiten, op grond van welke informatie genomen, hoe bekend laten stellen, hoe de uitvoering laten controleren.

9 Hoe is de functie van opperbevelhebber ingevuld en welke opdrachten/aanwijzingen heeft deze gegeven?
Aandachtspunten: bereikbaarheid van de OL, welke besluiten, op grond van welke informatie, hoe bekend laten stellen, hoe de uitvoering laten controleren.

10 Is de melding van de escalatie, de alarmering en de opschaling adequaat verlopen?
11 In hoeverre zijn de plannen en draaiboeken m.b.t. de rampenbestrijding toegepast en adequaat gebleken?
12 Zijn het opleiden, het oefenen het toetsen en andere vormen van deskundigheidsbevordering van de coördinatie- en beleidscentra effectief en efficient gebleken
13 Was de besluitvorming adequaat?
Aandachtspunten: Welke besluiten waren bepalend voor het verloop van de rampenbestrijding, op basis van welke informatie en inhoudelijke deskundigheid is de besluitvorming voorbereid, is bij de besluitvorming voldoende afgestemd, zijn de besluiten voor zover nodig door de operationeel leider en de (coördinerend) burgemeester genomen/bekrachtigd, is in voldoende mate voorzien in coördinatie bij de uitvoering daarvan en is de uitvoering gecontroleerd?
14 Idem als onder 13 voor de bijdrage aan de bestrijding en hulpverlening van het provinciaal en nationaal niveau. Is de sturing en ondersteuning van het provinciaal en nationaal niveau adequaat geweest?
15 Heeft de operationele informatievoorziening van gemeentelijk tot en met het landelijke niveau adequaat gefunctioneerd
ndachtspunten: van voldoende kwaliteit en tijdig beschikbaar op de verse bestuurlijke en operationele niveau's.
16 In hoeverre is er sprake geweest van een adequate verbindingsstructuur en, voor zover relevant, een juiste prioriteitstelling in de toewijzing van verbindingsmiddelen?
17 In hoeverre zijn de coördinatiestructuren adequaat gebleken en welke verbeteringen zijn gewenst c.q. noodzakelijk.

Ik hoop dat dit voldoende informatie biedt.

groeten 5.1.2e

----- Original Message -----
From: < 5.1.2e @enschede.nl>
To: < 5.1.2e @worldonline.nl>
Sent: Monday, September 04, 2000 11:03 AM
Subject: FW: Interviews

>
> Hoi 5.1.2e
>
Zie hieronder een berichtje dat ik kreeg van 5.1.2e . Zij wil graag wat
> meer inzicht in de vragen. Zou jij die aan mij kunnen doormailen.
> Voor interviews met burgemeester Knip en 5.1.2e kan je
> volgens mij direct contact opnemen met desbetreffende personen. Dit moet ik
> alleen nog even checken met 5.1.2e voor de heren van de provincie.
> Dat hoor je z.s.m.
>
> Nog bedankt voor je vorige mail, nu hoef ik niet verder te zoeken. De namen
> van de centralisten zijn dus formeel nog niet eerder doorgegeven aan het
> RIK.
>
> Ik zal nog een bulletin maken met de namen erin.
>
> Groet
> 5.1.2e
>
>
> > -----Oorspronkelijk bericht-----
> > Van: 5.1.2e [CS-CS]
> > Verzonden: maandag 4 september 2000 11:41
> > Aan: 5.1.2e (LCI)
> > Onderwerp: RE: Interviews
> >
> > Alle drie heren zijn geinformeerd. Het NIBRA (?) kan met hen contact

> > opnemen. Kun jij ervoor zorgen dat ze inzicht krijgen in de vragen die hen
> > gesteld gaan worden? Graag meer specifiek dan hieronder staat en op zeer
> > korte termijn (voordat de afspraak gemaakt gaat worden).
> >
> > Dank je wel,
> >
> > 5.1.2e
> >
> > -----Oorspronkelijk bericht-----
> > Van: 5.1.2e (LCI)
> > Verzonden: vrijdag 1 september 2000 14:56
> > Aan: 5.1.2e (CS-CS) 5.1.2e [CS-CS]
> > Onderwerp: Interviews
> >
> > Beste meneer 5.1.2e en 5.1.2e
> >
> > Hierbij deel ik jullie mede dat de IBR onderstaande personen wenst te
> > interviewen:
> >
> > - 5.1.2e Volgens informatie die bij de IBR bekend
> > is, heeft 5.1.2e als hoogste gemeenteambtenaar leiding gegeven
> > aan het ambtelijke apparaat en maaktij hij deel uit van de gemeentelijke
> > rampenstaf. IBR wenst 5.1.2e te spreken i.v.m. het deelonderzoek
> > 'Bestuurlijke leiding en operationele coördinatie'.
>
> - De heren 5.1.2e en 5.1.2e van het COT. Hiervan ben ik niet zeker of
> > deze via de gemeente dienen te worden aangevraagd via de gemeente.
> > Volgens de informatie van de IBR zijn beide heren als adviseur opgetreden
> > van zowel het RCC als de gemeentelijke rampenstaf. Het interview zal
> > betrekking hebben op bovengenoemd deelonderzoek.
> >
> >
> > Gaarne reactie
> > Groet (en alvast een prettig weekend)
> >
> > 5.1.2e
>

LCI-0163

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Logistiek Centrum Inspecties

Datum
4 sept 2000

Ons kenmerk
Enschede/0082

Onderdeel
LCI

Inlichtingen
5.1.2e
T 5.1.2e
F

Uw kenmerk

Blad
1 van 1

Aantal bijlagen

Bezoekadres
Raadhuisstraat 2
Enschede

Postadres
Postbus 116
7500 AC Enschede

5.1.2e

T.a.v.: 5.1.2e
Fax: 5.1.2e

Zie ook LCI-0158 + LCI-0162

Onderwerp Aanvraag interviews

Beste 5.1.2e,

De IBR verzoekt onderstaande personen te mogen interviewen. Gaarne een verklaring van geen bezwaar en indien aanwezig verstrekking van het P.V.

- 5.1.2e gemeente Enschede;
- De heer Knip, Burgemeester van de gemeente Almelo;
- 5.1.2e Provincie Overijssel
- 5.1.2e Provincie Overijssel
- 5.1.2e, COT
- 5.1.2e 5.1.2e, COT

Deze personen hebben onderdeel uitgemaakt van de gemeentelijke rampenstaf. De gesprekken zullen betrekking hebben op gebeurtenissen na de fatale explosie.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Zie LCI-0841 (toestemming)

LCI-0764

Evaluatie Centraal Registratie- en Informatiebureau Vuurwerkramp Enschede

1. Inleiding en verantwoording

De Wet Rampen en Zware Ongevallen schrijft voor dat de gemeente bij rampen een Centraal Registratie- en Informatiebureau (CRIB) inricht. Deze taak is in Enschede opgedragen aan de Afdeling Publiekszaken (PBZ) van de Dienst Burger- en Algemene Zaken (BAZ) Bij de vuurwerkramp van 13 mei 2000 is het CRIB operationeel geweest. In opdracht van de directeur BAZ heeft een evaluatie plaatsgevonden waarvan de resultaten in dit rapport worden weergegeven. De evaluatie is uitgevoerd door 5.1.2e 5.1.2e verbonden is aan W&S Transition- en Interimmanagement te Amstelveen. In de periode van 18 mei tot en met 14 juli 2000was hij werkzaam als projectleider Registratie bewoners en slachtoffers bij de gemeente Enschede. De evaluatie heeft ten doel na te gaan in hoeverre het CRIB bij de vuurwerkramp adequaat heeft gefunctioneerd en welke verbeteringen eventueel mogelijk zijn.

De evaluatie is uitgevoerd door het bestuderen van relevante stukken zoals het gemeentelijk draaiboek Registreren van slachtoffers en de bijgehouden logboeken. Voorts is het geautomatiseerde CRIB-systeem bestudeerd, de daarbij behorende invulinstructie en de tijdens het gebruik gemaakte back-up bestanden. Ook de eigen waarnemingen van de rapporteur liggen ten grondslag aan deze evaluatie. Vervolgens zijn interviews gehouden met de het hoofd van de afdeling PBZ, met de hoofden van het Bureau Dienstverlening en het Bureau Gegevensbeheer van de afdeling PBZ, de medewerker rampencoördinatie van de afdeling PBZ, de directeur BAZ en de gemeentesecretaris.

De verdere opbouw van dit rapport is als volgt. Paragraaf 2 gaat in op de voorbereidingen die de afdeling PBZ heeft uitgevoerd in het kader van het gemeentelijk rampenplan. In paragraaf 3 komen de alarmering en het opstarten van het CRIB aan de orde. Het functioneren van de CRIB-organisatie tijdens de eerste week na de ramp staat centraal in paragraaf 4. Paragraaf 5 gaat in op het CRIB-systeem en in het bijzonder op de registratie van de vermisten omdat dit een aspect is dat veel aandacht heeft gekregen in de publiciteit. Met het oog op de leesbaarheid zijn de conclusies in de tekst van de paragrafen opgenomen. De conclusies worden in de slotparagraaf 6 kort samengevat.

Een concept van dit rapport is voorgelegd aan de geïnterviewden. Uitsluitend de rapporteur is echter verantwoordelijk voor de voorliggende tekst.

2. Voorbereiding

De officiële vigerende versie van het draaiboek CRIB dateert van 1993. Een nieuwe versie, gedateerd april 2000, was begin mei gereed voor bestuurlijke vaststelling. Tijdens de vuurwerkramp is gewerkt aan de hand van deze nog niet officieel vastgestelde versie. Een belangrijk verschil met de vorige versie is dat nu gebruik wordt gemaakt van een geautomatiseerd registratiesysteem (elektronische kaartenbak) De behoefte daaraan was gebleken tijdens een oefening op 2 februari 1995. Zodra meer dan enkele tientallen personen geregistreerd moeten worden is een papieren kaartenbak een belemmering voor een vlotte werkwijze, al was het alleen al omdat een papieren kaartenbak slechts door één persoon tegelijk geraadpleegd of gemuteerd kan worden.

Op eigen initiatief heeft de afdeling PBZ een elektronische kaartenbak CRIB ontwikkeld. In dit CRIB-systeem kunnen gegevens direct worden ingevoerd of worden overgenomen van de CRIB-registratiekaarten die elders zijn ingevuld. Bij de ontwikkeling van het systeem is tevens het aantal vast te leggen gegevens gereduceerd tot een minimaal noodzakelijke omvang. Zie bijlage 1 voor de tekst van de CRIB-kaart waaraan is te zien welke gegevens worden gevraagd.

Op 7 oktober 1999 is door PBZ met het CRIB-systeem geoefend op de luchtmachtbasis Twente. Aan deze oefening werd verder deelgenomen door de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, de Koninklijke Luchtmacht, de Regionale GGD Twente, de Regionale Brandweer Twente, de Brandweer van de Gemeente Enschede, de Regiopolitie Twente en Enschede Airport Twente. Het CRIB-systeem is op 30 november 1999 per diskette ter beschikking gesteld van de regiogemeenten. Door PBZ is op 23 maart 2000 met de contactpersonen van de regiogemeenten een geslaagde oefening met het CRIB-systeem gehouden.

Overige onderdelen van het draaiboek CRIB waren kort voor de ramp geactualiseerd. Dit betreft bijvoorbeeld de alarmeringslijst, de telefoonnummers van de contactpersonen CRIB in de regiogemeenten, en de standaardprogramma's voor de GBA. Een voldoende voorraad CRIB-registratiekaarten was aangelegd.

Conclusies

- *De voorbereidingen in het kader van het rampenplan zijn adequaat geweest.*
- *Het initiatief om een elektronisch CRIB-systeem te ontwikkelen verdient veel lof.*
- *Gezien de aantallen slachtoffers bij de vuurwerkramp was een papieren kaartenbak volstrekt onwerkbaar geweest.*
- *Zeer positief is ook dat met dit systeem geoefend is met de regiogemeenten en andere partners.*

3. Alarmering en opstarten CRIB

Als aanvangstijdstip van de vuurwerkramp wordt uitgegaan van zaterdag 13 mei 15.40 uur. De alarmering van de medewerkers van de afdeling PBZ is conform het draaiboek vlot verlopen.

- Vanaf 16.15 uur op 13 mei 2000 waren leidinggevenden en medewerkers aanwezig. Sommigen waren op eigen initiatief naar het Stadhuis gekomen, anderen waren telefonisch opgeroepen op basis van de alarmlijst (bijlage bij draaiboek CRIB)
- Het CRIB-systeem werd opgestart, zodat de meldingen verwerkt konden worden op de PC's van de afdeling PBZ.
- Nadat bericht was ontvangen dat diverse opvangcentra waren ingericht, werden de CRIB-registratiekaarten daarheen gebracht.
- Medewerkers van PBZ werden ingezet voor de registratie in de opvangcentra, eerst handmatig en later uitgerust met laptops waarop het CRIB-systeem was geïnstalleerd.
- Medewerkers van regiogemeenten hebben zich aangeboden en zijn ingezet bij de registratie van slachtoffers.
- Telefoonnummers waar mensen zich konden melden en waar informatie kon worden verkregen, werden conform het draaiboek bekend gemaakt.
- Presentielijsten voor de medewerkers van de afdeling PBZ werden gebruikt.

Hoewel er eerder op was aangedrongen de (plv.) leidinggevenden van de afdeling PBZ te voorzien van mobiele telefoons, was dit niet gebeurd. Dit heeft echter in dit geval geen problemen opgeleverd.

Conclusies

- *Bij de alarmering van de medewerkers en het opstarten het CRIB zijn geen noemswaardige problemen opgetreden.*
- *Sleutelfunctionarissen dienen met mobiele telefoons te worden uitgerust.*

4. Functioneren CRIB-organisatie

4.1 Taakverdeling

In het draaiboek is het onderstaande organisatieschema van het CRIB opgenomen. In de staande organisatie worden de leidinggevende CRIB-functies bekleed door de volgende functionarissen van PBZ:

Hoofd CRIB	:	Hoofd PBZ
Plv. Hoofd CRIB	:	Hoofd Bureau Gegevensbeheer
Hoofd Registratiebureau	:	Medewerker Bureau Gegevensbeheer
Hoofd Inlichtingenbureau	:	Hoofd Bureau Dienstverlening



Er is in de CRIB-organisatie een scheiding aangebracht tussen de functies 'registreren' en 'inlichtingen verstrekken'. Deze functiescheiding is uitgewerkt in de taken en verantwoordelijkheden van het Hoofd CRIB, het Hoofd Registratiebureau en het Hoofd Inlichtingenbureau. Deze functiescheiding blijkt in de praktijk niet functioneel. Registreren en inlichtingen verstrekken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het registreren gebeurt tijdens communicatie met de slachtoffers (en hun familie, kennissen, hulpverleners e.d.), die zich niet beperken tot het leveren van te registreren gegevens, maar ook vragen stellen. Ieder die een inlichting vraagt omtrent een persoon, geeft daarmee tegelijk informatie over die persoon. Wellicht is een verdeling tussen front-office (verwerken van meldingen en berichten) en back-office (uitzoekwerk, ordonnans, applicatiebeheer) een goed alternatief.
Feitelijk hebben de drie leidinggevenden van de afdeling PBZ, ondersteund door de medewerker rampencoördinatie, de taken verdeeld over de medewerkers van de afdeling en de medewerkers van regiogemeenten die waren ingeschakeld. Deze vier personen hebben elkaar geregeld afgelost. Hoewel het draaiboek wel een aflossingsschema voor de medewerkers bevat bij een 2-ploegen- respectievelijk een 3-ploegendienst, is daarin niet aangegeven hoe de aflossing van de leidinggevenden plaatsvindt. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld de applicatiebeheerders.

De medewerker die in het draaiboek voorzien was als Hoofd Registratiebureau heeft alleen in het begin als zodanig gefunctioneerd. Aan de medewerker rampencoördinatie is in het draaiboek geen specifieke taak toebedeeld, terwijl hij in de praktijk mede leiding heeft gegeven aan het CRIB.

Conclusies

- *De functiescheiding tussen 'registreren' en 'inlichtingen verstrekken' blijkt in de praktijk niet te werken. Het is gewenst de organisatie aan te passen op dit punt.*
- *Wel dient intern en extern duidelijk te blijven wie eindverantwoordelijk is voor de CRIB-organisatie en wie hem vervangt.*
- *Tevens is het gewenst in het draaiboek aan te geven welke andere personen leidinggevende of coördinerende taken hebben en hoe hun aflossing geschiedt indien de CRIB-organisatie langdurig operationeel is.*

4.2 Gegevensverwerking

Het draaiboek gaat er van uit dat slachtoffers van een ramp centraal worden geregistreerd bij het CRIB. Van diverse kanten komen registratiekaarten en /of diskettes binnen die verwerkt moeten worden in het CRIB-systeem. Alle hulpverlenende diensten/eenheden binnen de regio dienen dezelfde kaarten te gebruiken ten einde verwarring te voorkomen. De kaarten dienen geregeld weer afgeleverd te worden bij het CRIB.

Bij de vuurwerkramp ging het om massale aantallen meldingen. Uiteindelijk zijn circa 4.400 personen in de registratie opgenomen, velen met meer dan één melding. Bij de verwerking van de meldingen in het CRIB-systeem is in het begin van enige achterstand sprake geweest, maar meer dan enkele uren heeft die niet belopen. Door de inzet van velen, waaronder medewerkers van de regiogemeenten, zijn knelpunten bij de verwerking snel opgelost.

De registratiekaarten zijn op zich eenvoudig in te vullen. De opzet kan echter verbeterd worden, waardoor onduidelijkheden kunnen worden voorkomen:

- Per slachtoffer kan worden aangekruist: onbekend / gewond / opgevangen / overleden. Tevens dient de locatie te worden ingevuld. De impliciete veronderstelling is dat combinaties niet voorkomen, hetgeen in de praktijk niet zo hoeft te zijn. De locatie waar iemand verblijft kan bij de melder onbekend zijn, terwijl deze wel weet dat de betrokkene gewond is. Ook kan iemand zijn opgevangen, zonder dat bekend is waar hij is, bijvoorbeeld meegegaan in een auto.
- Met name bij meldingen van vermissingen is het gewenst dat expliciet gevraagd wordt waar de betrokkene het laatst gezien is.
- Er ontbreekt een vakje waarin de invuller aangeeft wanneer de kaart is ingevuld. Bij verschillende meldingen na elkaar over dezelfde persoon is het van belang de volgorde van de meldingen te kunnen vaststellen.

Naast de registratiekaarten kwamen ook talloze telefonische meldingen bij het CRIB binnen. De ervaring wijst uit dat het direct verwerken van telefonische meldingen in het CRIB-systeem niet goed

werkt. Er ontbreekt dan de mogelijkheid om zaken even uit te zoeken, bijvoorbeeld aan de hand van de GBA. Het werkt sneller en beter om eerst een registratiekaart in te vullen, en deze later te verwerken in het CRIB-systeem. Overigens komt ook de wens naar voren om de technische voorzieningen te verbeteren:

- head-sets zodat de handen vrij zijn om te schrijven of de computer te gebruiken,
- telefoons met nummervermelding, zodat het nummer van de melder kan worden genoteerd,
- vastleggen van telefoongesprekken zodat die desgewenst nogmaals beluisterd kunnen worden, met name voor recherchedoeleinden.

In de praktijk is bij de vuurwerkramp gebleken dat naast de CRIB-registratiekaarten ook op andere wijze en door andere instanties registratie van slachtoffers heeft plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot problemen bij de verwerking van de gegevens in het CRIB-systeem (onvolledige en/of onduidelijke gegevens). Hoewel dit soort initiatieven niet helemaal te voorkomen zijn, kan een bredere deelname bij de voorbereiding van het draaiboek CRIB en bij oefeningen preventief werken. Zo zijn de stadsdeelkantoren niet betrokken bij het draaiboek-overleg dat een keer in de 1 à 2 maanden plaats vindt. Bij de oefening met het CRIB-systeem waren zij ook niet betrokken. Ook is van Communicatie niet altijd een vertegenwoordiger aanwezig geweest.

Conclusies

- *Bij de gegevensverwerking zijn geen grote problemen opgetreden.*
- *Voor de uitvoerende medewerkers zijn verbeteringen mogelijk op de volgende punten:*
  - *duidelijker opzet registratiekaarten en toevoeging van enkele items,*
  - *technische verbeteringen bij het telefoonverkeer (head-sets, nummervermelding, recording),*
- *Consequente deelname van de stadsdeelkantoren en Communicatie bij het voorbereidend overleg en oefeningen CRIB, zodat ieder weet hoe en door wie geregistreerd wordt.*

4.3 Communicatie

Tijdens de periode dat het CRIB operationeel was zijn er enkele communicatieproblemen geweest. Eerder is al aangegeven dat er instanties zijn geweest die op eigen gezag informatie zijn gaan verzamelen en soms ook verstrekken. Dit betreft bijvoorbeeld VWS via het door hen ingerichte call-center, scholen die leerlingen registreerden, McDonalds die een lijst afleverde, de Dienst Complementaire Werkvoorziening. Dit heeft tot verwarring geleid, met name als informatie aan derden werd verstrekt.

In reactie daarop is het hoofd CRIB zeer terughoudend geweest bij het verstrekken van informatie over het aantal vermisten, daarin gesterkt door zeer indringende adviezen van het Rampen Identificatie Team (RIT) waarmee inmiddels een intensieve samenwerking was ontstaan. Feitelijk werd afgesproken dat informatie hierover van het CRIB alleen nog via het RIT zou lopen. Als gevolg hiervan kreeg de directeur BAZ het gevoel niet voldoende op de hoogte te worden gehouden. Via anderen kreeg hij informatie die hij rechtstreeks van zijn eigen medewerkers had willen horen.

Dat er in de communicatieve sfeer tijdens de hectische dagen na de ramp wel eens zaken niet optimaal verlopen is begrijpelijk. De enorme omvang van de ramp, de daaruit voortvloeiende dagenlang aanhoudende werkdruk en de emotionele betrokkenheid van vele medewerkers zijn even zovele verklaringen.

In alle rust terugblikkend valt echter wel iets te zeggen over de oorzaken van deze communicatieproblemen. Zo is het draaiboek CRIB is niet geheel duidelijk over de taken van het CRIB:

- Paragraaf 1.4 geeft aan: "Het CRIB is niet primair bedoeld om algemene informatie te geven aan het publiek of aan de pers. Dat is een taak van het actiecentrum voorlichting. Het Inlichtingenbureau is bedoeld om familieleden en verwanten van informatie te voorzien over de slachtoffers van de ramp of zwaar ongeval".
- In paragraaf 3.3 staat als een van de taken van het Hoofd CRIB: "verstrekt in overleg met de rampenstaf op gezette tijden aan de rampenstaf een situatierapport omtrent het functioneren van het CRIB, aantallen evacués, gewonden, overledenen etc.".
- Daarnaast is aangegeven als taak van het Hoofd CRIB: "draagt zorg voor een goede uitwisseling van gegevens met de liaison Rampen Identificatie Team (R.I.T.)".
- Paragraaf 3.5.1 geeft als een van de taken van de inlichtingengroep: "het verschaffen van inlichtingen aan de burgemeester en zijn rampenstaf en via deze staf aan het actiecentrum voorlichting t.b.v. informeren van het publiek en pers".
- Paragraaf 5.6.3.1 stelt echter: "Het Inlichtingenbureau verstrekt alleen informatie over slachtoffers aan familieleden, kennissen en het actiecentrum (CRIB). Overige informatie wordt verstrekt door de voorlichter, hetzij in het (regionaal) perscentrum, hetzij op andere wijze".

Deze instructies zijn onduidelijk en soms tegenstrijdig. Het is dringend nodig om de communicatie rondom het CRIB grondig door te lichten op basis van de ervaringen bij de vuurwerkramp. Het is wenselijk hierbij in ieder geval de afdeling Communicatie en de leiding van de afdeling PBZ te betrekken, ondersteund door een externe deskundige met ervaring met communicatie bij rampen. Doel van deze doorlichting is te komen tot eenduidige taakstellingen voor de verschillende betrokkenen. Daarnaast is structurele aanwezigheid van Communicatie bij voorbereidend overleg en oefeningen gewenst.

Conclusies

- *Grondige doorlichting is nodig van de communicatie rondom het CRIB, ondersteund door een externe deskundige.*
- *Structurele aanwezigheid van Communicatie bij voorbereidingen en oefeningen.*

5. Het CRIB-systeem en de registratie van vermisten

5.1 Het CRIB-systeem

In het CRIB-systeem worden records aangemaakt per gezochte persoon. Daarin worden identificerende gegevens opgenomen van de 'gezochte' en de 'vrager': naam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, adres. Daarnaast het telefoonnummer van de vrager en diens relatie tot de gezochte. Indien verder niets bekend is omtrent de gezochte, dan is automatisch het vakje 'onbekend' aangevinkt. Is er wel meer bekend dan kunnen worden aangevinkt: 'gewond', 'opgevangen', 'overleden'. Hoewel dit niet expliciet in de invulinstructie is aangegeven, is het kennelijk de bedoeling dat bij een gewonde, opgevangen of overleden persoon altijd de locatie wordt vermeld waar deze zich bevindt. Het woord 'onbekend' slaat dus op de locatie waar iemand zich bevindt en niet op diens identiteit.

Het blijkt dat het CRIB-systeem niet zo is ingericht dat onlogische combinaties zijn uitgesloten of dat de gebruiker daarvoor automatisch wordt gewaarschuwd. Zo blijken er allerlei combinaties van 'onbekend', 'gewond', 'opgevangen' en 'overleden' te kunnen worden aangevinkt. Hierdoor is de som van deze categorieën groter dan het aantal records. Vrijwel de gehele periode van 14 t/m 18 mei bedroeg dit verschil circa 40. Ook blijkt het mogelijk van een persoon aan te geven dat de verblijfplaats 'onbekend' is, en toch een locatie in te vullen. Van de 53 'onbekenden' van donderdagmorgen 18 mei waren dat er 8. Duplicaten, d.w.z. twee records die vermoedelijk dezelfde persoon betreffen, zijn niet te vermijden. Op signaleringslijsten (op basis van gelijke namen) komen enkele tientallen mogelijke duplicaten voor, maar kennelijk heeft dit niet geleid tot opschoningsactiviteiten. In het draaiboek CRIB zijn geen instructies op dit punt opgenomen, zodat het onduidelijk is wie in actie had moeten komen.

Ten opzichte van het totale aantal records van circa 4.400 gaat het statistisch gezien om een relatief kleine vervuiling van gezamenlijk hooguit enkele procenten. Maar bij het uitzoekwerk, met name van de laatste 'onbekenden' die mogelijk vermist zijn, vormen dergelijke onvolkomenheden een obstakel. Ook bestuurlijk en qua communicatie valt hier niet goed mee om te gaan. Een volgende versie van het CRIB zal de gebruiker moeten behoeden voor onlogische combinaties van gegevens en voor duplicaten. Een andere verbetering die gewenst lijkt is het automatisch per gegeven vastleggen wanneer dit is ingebracht of gewijzigd. Op deze wijze is de chronologie beter na te gaan, hetgeen het uitzoekwerk vergemakkelijkt.

Ten slotte verdient het beheer van het CRIB-systeem in de operationele periode meer aandacht. In het draaiboek CRIB zijn daarover geen instructies opgenomen. Voor zover valt na te gaan zijn de eerste paar dagen na de ramp niet op vaste tijdstippen back-ups gemaakt. Ook is niet duidelijk wanneer controlelijsten, waarvoor een voorziening is getroffen, moeten worden uitgedraaid en wie aan de hand daarvan opschoningsactiviteiten moet ondernemen (onlogische combinaties, duplicaten)

De hier gesignaleerde onvolkomenheden nemen echter niet weg dat het CRIB-systeem een zeer grote steun is geweest bij het uitzoekwerk in de dagen na de ramp. Zoals al eerder gezegd, een louter

papieren administratie zou, gezien de grote aantallen meldingen, ongetwijfeld geleid hebben tot een onontwarbare chaos. Het RIT heeft ook met zoveel woorden te kennen gegeven zeer veel waardering voor het CRIB-systeem te hebben. Van die zijde is de suggestie gedaan het Enschedese systeem verder te ontwikkelen tot een landelijke standaard. In een dergelijke landelijke aanpak kunnen de hier gesuggereerde verbeteringen goed worden meegenomen, maar daar mag zeker niet op gewacht worden.

Conclusies

- *Het CRIB-systeem heeft bevredigend gefunctioneerd.*
- *Een aantal verbeteringen is echter gewenst, zoals:*
  - *beveiliging tegen het invoeren van onlogische combinaties van gegevens,*
  - *beveiliging tegen het opvoeren van dubbele records,*
  - *automatisch per gegeven vastleggen van het tijdstip van invullen of muteren,*
- *In het draaiboek CRIB moeten instructies worden opgenomen voor het beheer van het systeem tijdens de operationele periode (back-up, opschoningsactiviteiten)*
- *Een landelijk aanpak lijkt voor de verdere ontwikkeling van het CRIB-systeem een goede optie. Overleg met het Ministerie van BZK, de VNG en het RIT is hiervoor de aangewezen weg. Daarop mag echter niet gewacht worden.*

5.2 Registratie van vermisten

Tijdens de dagen na de ramp werd de roep om duidelijkheid omtrent de vermisten steeds luider. Hoeveel mensen zijn er vermist? Wie zijn er vermist? Op deze vragen werden steeds wisselende antwoorden gegeven, afhankelijk van degene die de vraag stelde en degene die de vraag beantwoordde.

Een belangrijke oorzaak van deze verwarring is het gebruiken van verschillende begrippen door elkaar. In de voorgaande paragraaf is het begrip 'onbekend' gehanteerd, zoals dat ook in de CRIB-registratie wordt gebruikt. Een 'onbekende' is een persoon die is opgenomen in het CRIB-systeem en waarvan de verblijfplaats onbekend is. De drempel om als persoon opgenomen te worden in het CRIB-systeem is laag: van iedere persoon naar wie gevraagd wordt, wordt een record aangelegd. Of de betreffende persoon een mogelijk slachtoffer is, valt op dat moment niet na te gaan. Zodoende wordt een zeer groot aantal records in het systeem aangelegd. Het uitzoekwerk van PBZ en het RIT bestaat er uit na te gaan waar de betreffende persoon zich bevindt en in welke toestand (gewond, opgevangen, overleden) Om verdere verwarring te voorkomen werd in de loop van maandag 15 mei met het RIT afgesproken dat, gezien de verwarring over de begrippen 'vermist' en 'onbekend', de informatie daarover in één hand zou zijn, nl. die van het RIT.

Gedurende de eerste week na de ramp is het begrip 'onbekend' zoals boven omschreven vaak begrepen als het begrip 'vermist'. Een vermiste moet echter beschouwd worden als iemand waarvan, ook na recherchewerk, niet is kunnen worden vastgesteld waar deze zich bevindt, en waarvan tevens aannemelijk is dat deze een slachtoffer van de ramp is. Deze laatste toevoeging is belangrijk, omdat

het de mogelijkheid biedt personen van de lijst af te voeren waarvan het niet aannemelijk is dat zij slachtoffer van de ramp zijn. Voorbeelden daarvan zijn meldingen van niet-bestaande personen en meldingen die niet geverifieerd kunnen worden. De 'onbekenden' zijn dus te beschouwen als 'potentiële vermisten', waarvan nog moet worden vastgesteld of zijn gewond, opgevangen of overleden zijn, dan wel moeten worden beschouwd als 'vermist', dan wel om andere redenen kunnen worden afgevoerd van de lijst.

Het feitelijke verloop van het aantal aangelegde records en van de verdeling over de categorieën 'onbekend', 'gewond', 'opgevangen' en 'overleden' is af te lezen aan de hand van de tabel die als bijlage 2 is toegevoegd. De tabel is gemaakt op basis van de back-ups van het CRIB-systeem die op gezette tijden zijn opgeslagen. In totaal komen er 4.412 records voor in het CRIB-systeem maar, zoals hiervoor al aangegeven, dit aantal bevat mogelijk enkele tientallen duplicaten.

Inzoomen op de categorie 'onbekend' levert onderstaande grafiek.



Een eerste piek van 'onbekenden' wordt zondagochtend 14 mei bereikt. In de loop van zondag treedt een daling op; er worden dan meer personen naar de categorie 'opgevangen' overgeheveld, dan er nieuwe meldingen bij komen. Op maandag is de situatie omgekeerd waardoor een nieuwe piek van bijna 700 wordt bereikt. Maandagavond en 's nachts daalt het aantal snel tot ongeveer 300 op dinsdag. Vervolgens zet een geleidelijke daling in naar 53 onbekenden op donderdagochtend 18 mei. Nadien zijn geen mutaties meer doorgevoerd. Zoals bekend werd donderdagavond een lijst van 21 vermoedelijk vermisten bekend gemaakt in de media. Naar aanleiding van de publicatie van de vermistenlijst werden geen nieuwe vermissingen gemeld, zoals door sommigen was gevreesd. Alle meldingen waren dus kennelijk verwerkt.

Uiteindelijk bleven er drie mensen over die definitief als vermist moeten worden beschouwd. Ten behoeve van hen zal aan de Rechtbank in Den Haag worden gevraagd het rechtsvermoeden van overlijden uit te spreken.

De vraag of dit resultaat wellicht sneller had kunnen worden bereikt zal moeten worden beantwoord bij een evaluatie van de werkzaamheden van het RIT. PBZ en het RIT hebben nauw samengewerkt in koppels, waarbij het RIT de doorslaggevende stem had om te bepalen of een dossier kon worden afgesloten, dan wel dat er nog verder moest worden gezocht.

Conclusies

- *Er heeft verwarring bestaan omtrent de begrippen 'onbekend' en 'vermist'.*
- *Het verdient aanbeveling in de communicatie onderscheid te maken, bijvoorbeeld als volgt:*

'gezochte personen'	*personen waarnaar gevraagd is door familie of kennissen en waarvan de verblijfplaats nog onbekend is, en*
'vermiste personen'	*personen waarvan aannemelijk is dat zij slachtoffer zijn van een ramp en waarvan ondanks naspeuringen geen verblijfplaats bekend is.*

6. Samenvattende conclusies

De belangrijkste conclusies zijn samen te vatten in de volgende punten:

- *De voorbereidingen in het kader van het rampenplan zijn adequaat geweest.*
- *Het initiatief om een elektronisch CRIB-systeem te ontwikkelen verdient veel lof.*
- *Zeer positief is dat met dit systeem geoefend is met de regiogemeenten en andere partners.*
- *Bij de alarmering van de medewerkers en het opstarten het CRIB zijn geen noemswaardige problemen opgetreden*
- *De functiescheiding tussen 'registreren' en 'inlichtingen verstrekken' blijkt in de praktijk niet te werken. Het is gewenst de organisatie aan te passen op dit punt.*
- *Het is gewenst in het draaiboek-CRIB aan te geven welke personen leidinggevende of coördinerende taken hebben en hoe hun aflossing geschiedt bij ploegendienst.*
- *Bij de gegevenverwerking zijn geen grote problemen opgetreden, zij het dat voor de uitvoerende medewerkers enkele technische verbeteringen mogelijk zijn.*
- *Consequente deelname is nodig van de stadsdeelkantoren en Communicatie bij het voorbereidend overleg en oefeningen CRIB.*
- *Een grondige doorlichting van de communicatie rondom het CRIB, ondersteund door een externe deskundige. Is nodig.*
- *Het CRIB-systeem heeft bevredigend gefunctioneerd. Een aantal technische verbeteringen is echter gewenst.*
- *In het draaiboek CRIB moeten instructies worden opgenomen voor het beheer van het systeem tijdens de operationele periode (back-up, opschoningsactiviteiten.)*
- *Een landelijk aanpak lijkt voor de verdere ontwikkeling van het CRIB-systeem een goede optie. Daarop mag echter niet gewacht worden.*
- *Er heeft verwarring bestaan omtrent de begrippen 'onbekend' en 'vermist'.*
- *Het verdient aanbeveling in de communicatie onderscheid te maken, bijvoorbeeld als volgt:*

'gezochte personen'	*personen waarnaar gevraagd is door familie of kennissen en waarvan de verblijfplaats nog onbekend is, en*
'vermiste personen'	*personen waarvan aannemelijk is dat zij slachtoffer zijn van een ramp en waarvan ondanks naspeuringen geen verblijfplaats bekend is.*

BIJLAGE 1

Voorzijde

REGISTRATIEKAART CRIB

GEZOCHTE:

geslachtsnaam : ..... ♦ onbekend ♦ gewond

voornaam : ..... ♦ opgevangen ♦ overleden

geboortedatum : ..... locatie : .....

geboorteplaats : ..... adres : .....

geslacht : ..... telefoon: .....

adres : .....

postcode : ..... woonplaats : .....

VRAGER:

naam vrager : .....

adres : .....

woonplaats : .....

telefoon : .....

relatie : .....

naam behandeld medewerker: ..... (eventuele opmerkingen op achterzijde ♦)

Achterzijde

opmerkingen:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

BIJLAGE 2

Tijdstip	uur	records	gewond	overleden	Onbekend	Opgevangen	Som	verschil
13-05-00 15:40	0,0	0	0	0	0	0	0	0
14-05-00 4:40	13,0	1136	234	0	558	385	1177	41
14-05-00 8:00	16,3	1177	240	0	587	391	1218	41
14-05-00 10:40	19,0	1208	248	0	563	403	1214	6
14-05-00 16:45	25,1	1958	289	0	516	1196	2001	43
14-05-00 19:15	27,6	2293	288	0	411	1603	2302	9
14-05-00 22:45	31,1	2826	291	0	501	2050	2842	16
15-05-00 11:30	43,8	3506	293	3	575	2565	3533	27
15-05-00 16:35	48,9	4178	317	0	584	3306	4207	29
15-05-00 18:20	50,7	4365	318	3	513	3463	4397	32
15-05-00 21:55	54,2	4396	318	3	495	3623	4439	43
16-05-00 0:10	56,5	4367	319	3	384	3702	4408	41
16-05-00 0:17	56,6	4367	319	3	383	3703	4408	41
16-05-00 2:45	59,1	4346	318	3	340	3725	4386	40
16-05-00 3:30	59,8	4344	318	3	333	3730	4384	40
16-05-00 4:30	60,8	4344	318	3	331	3732	4384	40
16-05-00 5:30	61,8	4343	318	3	329	3733	4383	40
16-05-00 6:30	62,8	4343	318	3	315	3744	4380	37
16-05-00 7:30	63,8	4343	318	3	315	3744	4380	37
16-05-00 8:30	64,8	4343	318	3	309	3750	4380	37
16-05-00 9:30	65,8	4344	318	3	310	3750	4381	37
16-05-00 10:30	66,8	4350	318	3	310	3765	4396	46
16-05-00 10:55	67,2	4353	318	3	305	3764	4390	37
16-05-00 12:30	68,8	4374	318	5	297	3789	4409	35
16-05-00 13:05	69,4	4377	318	5	294	3795	4412	35
16-05-00 13:30	69,8	4376	318	5	294	3795	4412	36
16-05-00 13:40	70,0	4378	318	5	278	3813	4414	36
16-05-00 14:15	70,6	4376	318	5	288	3802	4413	37
16-05-00 14:30	70,8	4377	318	5	287	3804	4414	37
16-05-00 15:30	71,8	4378	318	5	278	3813	4414	36
16-05-00 16:30	72,8	4386	318	5	278	3821	4422	36
16-05-00 17:15	73,5	4363	318	5	299	3776	4398	35
16-05-00 19:30	75,8	4387	318	6	265	3834	4423	36
16-05-00 21:35	77,9	4394	318	6	246	3860	4430	36
17-05-00 0:02	80,4	4406	319	6	223	3894	4442	36
17-05-00 0:58	81,3	4406	319	6	211	3906	4442	36
17-05-00 1:56	82,3	4406	319	6	198	3919	4442	36
17-05-00 2:51	83,2	4405	319	6	197	3919	4441	36
17-05-00 3:51	84,2	4404	319	6	196	3919	4440	36
17-05-00 4:51	85,2	4404	319	6	195	3920	4440	36
17-05-00 5:51	86,2	4404	319	6	191	3924	4440	36
17-05-00 6:51	87,2	4404	319	6	187	3928	4440	36
17-05-00 7:51	88,2	4404	319	6	186	3929	4440	36
17-05-00 8:35	88,9	4404	319	6	186	3929	4440	36
17-05-00 9:30	89,8	4406	319	6	184	3933	4442	36
17-05-00 10:30	90,8	4406	319	6	181	3936	4442	36
17-05-00 11:30	91,8	4406	319	6	177	3940	4442	36
17-05-00 12:30	92,8	4406	319	6	169	3948	4442	36
17-05-00 13:30	93,8	4406	319	6	160	3957	4442	36
17-05-00 14:30	94,8	4406	319	6	123	3994	4442	36
17-05-00 16:30	96,8	4405	319	6	112	4005	4442	37
17-05-00 17:30	97,8	4405	319	6	112	4005	4442	37
17-05-00 18:30	98,8	4405	319	6	112	4005	4442	37
17-05-00 19:30	99,8	4405	319	6	112	4005	4442	37
17-05-00 20:30	100,8	4405	319	6	107	4010	4442	37
17-05-00 21:30	101,8	4405	319	6	107	4010	4442	37
17-05-00 22:30	102,8	4405	319	6	104	4016	4445	40
17-05-00 23:30	103,8	4408	319	6	86	4033	4446	38
18-05-00 0:30	104,8	4407	319	6	84	4056	4445	38
18-05-00 1:30	105,8	4406	319	7	82	4056	4444	38
18-05-00 2:30	106,8	4406	319	7	56	4062	4444	38
18-05-00 3:30	107,8	4406	319	7	56	4062	4444	38
18-05-00 4:30	108,8	4406	319	7	56	4062	4444	38
18-05-00 5:30	109,8	4410	319	7	57	4064	4447	37
18-05-00 6:30	110,8	4411	319	7	56	4066	4448	37
18-05-00 7:30	111,8	4412	319	7	53	4070	4449	37
18-05-00 8:30	112,8	4412	319	7	53	4070	4449	37
18-05-00 9:30	113,8	4412	319	7	53	4070	4449	37
18-05-00 10:30	114,8	4412	319	7	53	4070	4449	37
18-05-00 11:30	115,8	4412	319	7	53	4070	4449	37

LCI-0765

zie LCI-0764

Verzendlijst Evaluatierapport CRIB

5.1.2e	Wethouder
5.1.2e	Afdeling Publiekszaken
5.1.2e	Centrale Staf
5.1.2e	Dienst Burger- en Algemene Zaken
5.1.2e	Gemeentesecretaris
5.1.2e	Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
5.1.2e	Afdeling Communicatie
5.1.2e	Afdeling Publiekszaken
De heer J.J.H. Mans	Burgemeester
5.1.2e	Dienst Burger- en Algemene Zaken
5.1.2e	Dienst Burger- en Algemene Zaken
5.1.2e	Centrale Staf
5.1.2e	Afdeling Publiekszaken
5.1.2e	Wethouder
5.1.2e	Afdeling Publiekszaken

LCI-0781

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Logistiek Centrum Inspecties

Datum
24 aug 2000

Ons kenmerk
Enschede/0073 (LCI-0590)

Onderdeel
LCI

Inlichtingen
5.1.2e
T 5.1.2e
F 5.1.2e

Uw kenmerk

Blad
1 van 1

Aantal bijlagen

Bezoekadres
Raadhuisstraat 2
Enschede

Postadres
Postbus 118
7500 AC Enschede

5.1.2e

T.a.v.: 5.1.2e
Fax: 5.1.2e

Onderwerp Verstrekking PV's

Beste 5.1.2e,

Op aanvraag van de IP hierbij het verzoek van het LCI om verstrekking van de PV's van onderstaande personen:

- 5.1.2e
- 5.1.2e 5.1.2e
- 5.1.2e
- 5.1.2e
- 5.1.2e
- 5.1.2e
- 5.1.2e
- 5.1.2e
- 5.1.2e

gewonden reeds gehoord

zie LCI 0766 t/m LCI-0780

Geen bezwaar na toestemming gehoorde.

5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e

29/8/00

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

COMMISSIE OOSTING

Processen-verbaal van de volgende Politie personen

nr. doorlopend regst.	Naam
5.1.2e	5.1.2e
5.1.2e	5.1.2e
5.1.2e	5.1.2e
5.1.2e	5.1.2e
5.1.2e	5.1.2e
5.1.2e	5.1.2e
5.1.2e	5.1.2e
5.1.2e	5.1.2e
5.1.2e	5.1.2e

LCI-0732

Informatieverstrekking RIK					Uitgegeven aan Logistiek Centrum Inspecties				
nav verzoek: **LCI 22 augustus 2000 (gezondheidszorg)**					**Opsp. Info**	**Datum**	**RIK**	**LCI**	**OvJ**
LCI verzoekt accordering van het OM te mogen interviewen en evt. processen verbaal te ontvangen t.a.v. onderstaande personen									***zie paraaf akkoord op kopie bijlage***
naam	nazorg / akkoord met Interviewen betrokkene	PV opge maakt	betrokkene schr/mond. akkoord met verstrekken PV	Planning afstemmen Uitnodiging LCI / IP <> Training Nazorg	pv verstrekt dd				akkoord met interview en verstrekken eventueel beschikbaar PV
1. 5.1.2e 5.1.2e		•							
2. 5.1.2e		•							
3.		•							
4.		•							
5.		•							
6.		•							
7.		•							
8.		•							
9. 5.1.2e		•					5.1.2e		5.1.2e
10.		•							
11. 5.1.2e		•							
12.		•							
13. 5.1.2e		•							
14.		•							
15. 5.1.2e 5.1.2e		•							
16.		•							

bijgewerkt tot en met 28/08/0028-08-00 14:10

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e

buiten verzoek

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

buiten verzoek

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e

...ECHRIFT

LCI-0784
Zie ook LCI-0100
en LCI-0753

Ministerie van **Binnenlandse Zaken** *en* **Koninkrijksrelaties**

Datum
29 augustus 2000

Onderdeel
dgoov/project
vuurwerkramp

Inlichtingen
5.1.2e
T
F 5.1.2e

Blad
1 van 5

Bezoekadres
Schedeldoekshaven 200
2511 EZ Den Haag

Postadres
Postbus 20011
2500 EA Den Haag

Aan Leden van het Ministerieel Beleidsteam Vuurwerkramp
T.a.v.
Fax 5.1.2e

Fax

Onderwerp
Nazending notitie 'afspraken ten aanzien van de coordinatie van de gemeenschappelijke reconstructie en de analysefase van de inspectie-onderzoeken'

TERSTOND IN HANDEN

Bijgaand ontvangt u ten behoeve van het MBT van 30 augustus de notitie over genoemd onderwerp zoals in het IBT van heden is toegezegd.

De projectleider vuurwerkramp,

5.1.2e

Notitie

Onderwerp
Afspraken ten aanzien van de coordinatie van de gemeenschappelijke reconstructie en de analysefase van de rijksinspectie-onderzoeken

Datum
29 augustus 2000

Kenmerk 261
ES2000/85216

Onderdeel
DGOOV

Inlichtingen
5.1.2e
T 5.1.2e
F 5.1.2e

Blad
1 van 4

Aantal bijlagen
-

Aan
Leden van het Ministerieel Beleidsteam Vuurwerkramp

Van
dgOOV 5.1.2e
Lijnparaaf Medeparaaf
projectleide
vuurwerkra 5.1.2e 29/08
HIBR 5.1.2e 29/8

Inleiding

In onderstaande notitie wordt een uiteenzetting gegeven van het besprokene in het Interdepartementaal Beleidsteam (IBT) van 29 augustus jl.
Het betreft een herbevestiging van de eerder gemaakte afspraken omtrent de gemeenschappelijke reconstructie van de acht rijksinspecties inzake de vuurwerkramp te Enschede.
Daarnaast wordt, op grond van gewijzigde omstandigheden, een nieuw tijdspad betreffende de gemeenschappelijke reconstructie voorgesteld.
Ook zijn afspraken gemaakt over de analysefase.

Wat is er eerder afgesproken?

In het plan van aanpak afstemming rijksinspectie-onderzoeken naar de vuurwerkramp in Enschede van 9 juni 2000 (TK 1999 - 2000, 27157, nr. 3) zijn ondermeer de volgende afspraken gemaakt.
De acht betrokken rijksinspecties komen met een gemeenschappelijke reconstructie, bestaande uit de feiten en gebeurtenissen rondom de vuurwerkramp. Op basis van deze reconstructie maken de diverse inspecties vervolgens, onder verantwoordelijkheid van de betreffende bewindspersonen, een afzonderlijke rapportage bestaande uit een analyse en aanbevelingen.

De gemeenschappelijke reconstructie, opgebouwd uit de modulen, zal niet eerder gereed zijn dan eind augustus. Tevens is aan de Tweede Kamer toegezegd dat zij op de hoogte wordt gehouden van de uitkomsten van de inspectie-onderzoeken.

Tussen de acht inspecties, het Openbaar ministerie en de Commissie Onderzoek Vuurwerkramp zijn afspraken gemaakt over de vertrouwelijke uitwisseling van onderzoeksmateriaal.

Aanvullende afspraken

In het eerstvolgende voortgangsbericht aan de Tweede Kamer worden onderstaande toezeggingen gedaan. De gemeenschappelijke reconstructie wordt opgedeeld in 15 deelreconstructies, zogenaamde modulen.
In verband met de voortgang van het onderzoek van de Commissie Onderzoek Vuurwerkramp zullen de conceptmodulen (een nog onvolledige of nog te verifiëren versie) reeds aan de Commissie ter beschikking worden gesteld.

Waarom de eerder gemaakte planning niet gehaald wordt

Gebleken is dat een zorgvuldige verificatie van het feitenmateriaal van groot belang is om te voorkomen dat personen en/of diensten onevenredig benadeeld worden.
Het verifiëren van de conceptmodulen blijkt meer tijd te vergen dan aanvankelijk gepland was. Dit is met name het gevolg van het feit dat het Openbaar Ministerie bezwaar heeft tegen het houden van bepaalde interviews in verband met het opsporingsbelang. Daarnaast heeft de vakantieperiode van de te interviewen personen bijgedragen aan deze vertraging. Hierdoor zal het oorspronkelijke tijdspad van de gezamenlijke reconstructie met enkele weken verschuiven.

Herbevestiging en aanvulling van de gemaakte afspraken inzake de gemeenschappelijke reconstructie

Het IBT ziet op basis van de veranderde omstandigheden geen reden af te wijken van de oorspronkelijke uitgangspunten, zoals die hieronder vermeld zijn:

- het onderzoek van de Commissie Onderzoek Vuurwerkramp mag geen onverantwoorde vertraging oplopen als gevolg van de vertraging die de inspectie-onderzoeken hebben opgelopen;
- waar het Openbaar Ministerie een zwaarwegend opsporingsbelang heeft, staat dit het vrijgeven van bepaalde informatie in de weg;
- aan de Tweede Kamer is toegezegd dat zij geïnformeerd wordt over de uitkomsten van de inspectie-onderzoeken;
- het openbaar maken van een incompleet feitenrelaas (waaraan feiten nog ontbreken of nog niet zijn geverifieerd), kan betrokkenen mogelijk onevenredig nadeel berokkenen,

Op basis van deze uitgangspunten, komt het IBT-i tot onderstaande herbevestiging van de eerder gemaakte afspraken inzake de gemeenschappelijke reconstructie:

1. Alle modulen worden zodra ze in concept gereed zijn vertrouwelijk aan de Commissie Onderzoek Vuurwerkramp aangeboden ten behoeve van hun onderzoek. Daarbij zal overleg plaatsvinden tussen de onderzoekers van de Commissie en de betreffende inspectie waarin de status van het concept besproken wordt.

2. Na zorgvuldige verificatie met alle betrokkenen zijn de modulen te beschouwen als een uitkomst van een inspectieonderzoek. Zoals reeds eerder aangegeven aan de Tweede Kamer zijn de uitkomsten van de inspectie-onderzoeken openbaar.
Openbaarmaking is niet mogelijk indien:

- het opsporings- of vervolgingsbelang hieraan in de weg staat;
- openbaarmaking van (delen) van deze module onevenredig nadeel voor betrokkenen met zich mee brengt (Tevens uitzonderingsgrond WOB).

3. De modulen worden samengevoegd tot een gemeenschappelijke reconstructie die aan de Tweede Kamer wordt aangeboden. Slechts indien een enkele module zodanig vertraagd is dat het niet wenselijk is op deze uitkomsten te wachten, zal deze later worden toegevoegd. Voor zover naar het oordeel van de betreffende bewindspersonen sprake is van onevenredig nadeel voor een of meerdere betrokkenen, zal vertrouwelijke toezending van deze passages aan de Vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties plaats vinden.

4. Alvorens tot openbaarmaking over te gaan, worden de modulen aan het Openbaar Ministerie voorgelegd. Het Openbaar Ministerie zal in de gelegenheid worden gesteld om aan te geven welke specifieke delen van de modulen in verband met het opsporingsbelang nog niet openbaar gemaakt kunnen worden. Wanneer de gehele reconstructie gereed is, zal geïnventariseerd worden welke bezwaren er nog bestaan tegen openbaarmaking ervan. Het Openbaar Ministerie zal aangeven wanneer eventuele bezwaren opgeheven kunnen worden, met het oog op de toekomstige publicatie van de inspectie-rapporten. Op termijn kan heroverweging van de weigeringsgronden tot openbaarmaking plaats vinden.

Gewijzigd tijdspad inzake de reconstructie
Zoals reeds eerder vermeld blijkt het verifieren van de conceptmodulen enige vertraging op te lopen. Gelet hierop gaat het IBT uit van het volgende aangepaste tijdspad:

- De conceptmodulen worden van week 36 tot en met week 40 in handen gesteld van de Commissie Onderzoek Vuurwerkramp.
- Wanneer de modulen geverifieerd zijn zullen zij zo spoedig mogelijk, als één reconstructie, aan de vaste commissie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties worden aangeboden. De Inspecties zijn voor de verificatie afhankelijk van de betrokken personen en instanties (gemeente Enschede, Openbaar Ministerie en andere). Hierdoor is het opstellen van een realistische planning op dit moment niet mogelijk.

Afspraken inzake de analysefase
Nadat de gemeenschappelijke reconstructie gereed is, zullen de diverse inspecties mede op basis hiervan een rapportage maken. Een rapportage zal bestaan uit analyses en conclusies die vanuit de specifieke deskundigheid van de

betreffende inspectie gemaakt worden. Ook gedurende de analysefase zullen de inspecties van elkaars bevindingen op de hoogte worden gehouden middels een gelijke coordinatiestructuur als bij het opstellen van de gemeenschappelijke reconstructie. Dit mede om de rapportages van de acht rijksinspecties gelijktijdig te kunnen publiceren.

Beslispunt:

Gaat u akkoord met:

- de herbevestiging van de eerder gemaakte afspraken?
- het bovenstaande herziene tijdspad?
- de coordinatie van de analysefase van de inspectie-onderzoeken?

LC1 - 0185

ANP202 3 BIN 156 CORR 012 849 829 GEMEENTE31 ENSCHE+AC; ENSCHEDE-OOSTING-
KRITIEK EXPLOSIE ENSCHEDE

Commissie-Oosting uit kritiek op rijksinspecties

N i e u w bericht, meer informatie

ENSCHEDE (ANP) - M. Oosting, voorzitter van de commissie-Oosting, die onderzoek doet naar de vuurwerkramp in Enschede, heeft donderdag forse kritiek geuit op de acht rijksinspecties. De inspecties zijn elk met een eigen deelonderzoek naar de oorzaak van ramp bezig en hebben flinke vertraging opgelopen.
De rapporten zijn waarschijnlijk niet klaar voor 1 november, terwijl ze eind juli gepresenteerd hadden moeten worden. „Onaanvaardbaar", noemt Oosting de situatie.
„De tijd dringt. Die rapporten moeten zo snel mogelijk worden gepresenteerd, zodat de commisie kan voortborduren op interviews van de rijksinspecties met mensen uit het veld." De commissie heeft nu besloten een deel van de interviews zelf te doen, omdat het te lang duurt. Oosting heeft minister de Vries van Binnenlandse Zaken afgelopen woensdag extra geld gevraagd om die interviews te doen. Hij wil niet zeggen om hoeveel geld het gaat.
Om de praktische hulpverlening aan de slachtoffers in kaart te brengen, wordt een enquête naar drieduizend getroffenen gestuurd. Zevenhonderd van die vragenlijsten zijn bestemd voor mensen die in de zogeheten binnenring van het rampgebied in Enschede wonen, 2300 gaan naar adressen in de buitenring.
De vragen hebben betrekken op achttien onderwerpen, uiteenlopend van de eerste opvang vlak na de explosie in de Diekmanhal tot de financiële regeling voor getroffenen.

LC2 - 0190
LC2 - 0208

311400 aug 00



Onderzoek vuurwerkramp Enschede

Deelreconstructie Cluster 5

Redding, brandbestrijding en coördinatie op rampterrein incl. CoRT, logistiek en bijstand

Versie 1 november 2000

ONDERZOEK VUURWERKRAMP ENSCHEDE
Deelreconstructie cluster 5
1 november 2000, versie 1.3 **Redding, brandbestrijding en coördinatie op het rampterrein (incl. CoRT, logistiek en bijstand)**

Versiegeschiedenis
1.1 Reconstructie samengesteld uit reconstructies van de Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding en de Inspectie voor de Politie
1.2 - Reconstructie gewijzigd naar aanleiding van interviews, groepsgesprekken en verificatie
- Gebeurtenissen uit de reconstructie GHOR van de Inspectie voor de Gezondheidszorg toegevoegd
1.3 Opmerkingen naar aanleiding van de verifiëring van versie 1.1 verwerkt.

Inleiding
In deze deelreconstructie is zijn gebeurtenissen verwerkt uit de onderzoeken van:
- de Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding
- de Inspectie voor de Politie
- de Inspectie voor de Gezondheidszorg

Deze reconstructie is gebaseerd op:
- geregistreerde mobilofoon- en telefoongesprekken van de Regionale Alarmcentrale van de brandweer (RAC) en het Regionaal Meldcentrum van de politie (RMC).
- interviews met ter plaatse ingezet brandweerpersoneel en centralisten van de (RAC). Vrijwel alle relevante betrokken brandweermedewerkers van de eerste 24 uur zijn in eerste instantie gehoord. Een groot deel van de verslagen van deze interviews is nog niet formeel ondertekend. Momenteel is er nog een aantal groepsgesprekken gepland met betrokkenen die hoofdzakelijk betrekking hebben op het optreden in het rampterrein na 14 mei. Ook zijn er nog geen interviews geweest met relevante functionarissen van Duitse bijstandseenheden. Met betrekking tot het ongeval dat in de avond van 13 mei is gebeurd in de Vogelbuurt waarbij een brandweerman uit Denekamp ernstig gewond is geraakt, zijn nog geen interviews gehouden.
- een beperkt aantal interviews door de Inspectie voor de Politie.
- foto's en video's
- diverse logboeken en journaals, hierbij zijn met name de verslagen van de inzet door Duitse bijstandseenheden nog niet geïntegreerd.
- geregistreerde mobilofoon- en telefoongesprekken van de meldkamers van de ambulancediensten
- diverse logboeken van de diverse instellingen en instanties in de gezondheidszorg

Status
- Deze reconstructie is nog niet formeel geverifieerd door al degenen die informatie hebben aangeleverd.
- Tijdens de analysefase van het onderzoek kan deze reconstructie aangevuld en/of gewijzigd worden.

Versie	Datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
1.2	**13 mei**	*15.36*	Tollensstraat		Detonatie bij SE Fireworks. De explosie wordt tot in de wijde omgeving gehoord en men ziet een witte rookkolom, die langzaam steeds zwarter begint te worden. Hoewel vele brandweermensen de klap horen, wordt dit over het algemeen geïnterpreteerd als een vliegtuig dat door de geluidsbarriere gaat.		Reconstr Cluster3
1.2	**13 mei**	*15.26 – 15.48*	Hengelo	CPA AAD-Oost	Door centralist in gang gezette automatische alarmering GHOR: OvDG, HSGA, CGV, directeur AAD-Oost, hoofd CPA, MLRT. *p.m. Tijden zoals aangegeven door de stand-alone alarmeringscomputer.* *p.m. directeur GGD/RGF is niet via dit systeem gealarmeerd, maar direct door gealarmeerde HSGA gewaarschuwd.*	Centralist CPA AAD-Oost	Meldingsbericht AAD-Oost
1.1	**13 mei**	*15.36*	Brouwerij Grolsch	Grolsch	De biogasballon bij de afvalwaterzuivering van Grolsch vliegt door de explosie bij SE Fireworks in brand.		N.003 N.004
1.1	**13 mei**	*15.37*	Roomweg en Tollensstraat	Brandweer Enschede, 1e uitruk	Lid aanvalsploeg van de eerste uitruk ziet de rook langzaam optrekken en ziet dat diverse woningen aan de Roomweg en de Tollensstraat langzaam beginnen te branden.		N.021
1.1	**13 mei**	*15.38*	Tollensstraat, Vogelbuurt en Roomweg	Brandweer Enschede, OVD	OVD Enschede loopt door de Tollensstraat naar de Roomweg, en gaat enkele huizen in de Vogelbuurt binnen op zoek naar een telefoon. De gebouwen van de brouwerij lijken zwaar beschadigd.		N.002
1.1	**13 mei**	**15.38**	Poort van terrein Thole aan Tollensstraat	Brandweer Enschede, TS 645	Porto 210 (bevelvoerder Post Zuid) verzoekt RAC om 'heel veel ambulances' aangezien er meer dan 10 a 20 zwaargewonden zijn	Bevelvoerder 645 Centralist RAC	N.001 N.020
1.1	**13 mei**	**15.39.22**	onbekend	politie	48.02 vraagt RMC na te gaan of alle collega's er nog zijn, want het is slecht en er zijn een boel gewonden. "Rampenplan groot moet hier komen nu"	48.02; centralist RMC 814	mobilofoon kanaal 814
1.1	**13 mei**	*15.42*	Tollensstraat nabij Thole en Talmaplein	Brandweer Enschede, TS 645	Chauffeur/ pompbediener TS-5 helpt buiten de poort van Thole een aantal gewonden en start met het uit hun huis halen van mensen . *Vermoedelijk Talmaplein en omgeving.*		N.022
1.1	**13 mei**	*15.42*	Wijk Mekkelholt	Brandweer Enschede, OVD	Vele losse brandjes in de wijk die zich uit beginnen te breiden.		N.002
1.1	**13 mei**	**15.42**	Deurningerstraat/ Roomweg	Particuliere melder	Schilderbedrijf Van der Geest naast supermarkt de Nieuwe Weme staat in brand. Belendende percelen lopen gevaar.	Particuliere melder Centralist RAC	N.001
1.1	**13 mei**	**15.42**	Drienerweg	Particuliere melder	Woningbrand Drienerweg 38	Particuliere melder	N.001

Versie	Datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
						Centralist RAC	
1.1	**13 mei**	**15.42**	Roomweg	Brandweer Enschede, OVD	OVD Enschede komt op de Roomweg een aantal mensen van de eerste uitruk tegen en geeft vanaf de Roomweg per portofoon nader bericht aan RAC: 'er is een grote ontploffing geweest, ik wil onmiddellijk twee pelotons, ik wil alle overige ambulances uit de regio, twee pelotons, ambulances melden Oldenzaalsestraat dienstleiding burgemeester informeren en eerst de OVD ter plaatse laten komen voor zover u kunt krijgen '	OVD Enschede Centralist RAC	N.002 N.001
1.1	**13 mei**	**15.42**	RAC	Regionale brandweer Twente, RAC	Melding door RAC aan CPA: ambulances melden Oldenzaalsestraat	Centralist RAC Centralist CPA	N.001
1.1	**13 mei**	**15.43**	Roomweg kruising Nieuwluststraat	Brandweer Enschede, OVD	OVD Enschede verzoekt om eerste ambulance op kruispunt Nieuwluststraat/ Roomweg … *adres komt niet over en wordt gewijzigd in Roomweg 56.*	OVD Enschede Centralist RAC	N.001 N.002
1.1	**13 mei**	**15.45**	Glanerbrug	Brandweer Enschede, TS 648	Bevelvoerder TS 648 belt RAC en wordt verzocht vanaf de veenbrand in Glanerbrug naar Enschede te komen. *De veenbrand is inmiddels onder controle en er vinden enkel nog nablussingswerkzaamheden plaats. De SPB 661 is eveneens ter plaatse in Glanerbrug.*	Bevelvoerder 648 Centralist RAC	N.001
1.1	**13 mei**	*15.45*	Kwartelstraat	Grolsch	Op de hoek Kwartelstraat staat een woning in brand.		N.004
1.1	**13 mei**	*15.45*	Deurningerstraat	Grolsch	Onderweg naar de brouwerij neemt werknemer Grolsch II waar dat van heel veel panden de dakpannen ontbreken, en dat op het droge dakbeschot kleine brandjes beginnen te ontstaan. Hij zet bewoners en omstanders aan deze met tuinslangen e.d. te blussen.		N.004
1.1	**13 mei**	**15.46**	RAC	Brandweer, OVD	Contact RAC/ OVD Enschede: Gronau kan ook ter plaatse komen. OVD Enschede geeft aan overgebleven eenheden door zich te verzamelen op kruising Deurningerstraat/ Roomweg.	Centralist RAC OVD Enschede	N.001 N.002
1.1	**13 mei**	**15.47**	Tollensstraat bij poort van Thole	Brandweer Enschede, TS 645	Porto 210 (bevelvoerder post Zuid) meldt aan OVD Enschede dat hij aan de achterkant bij Thole staat en minimaal vier man kwijt is.	Bevelvoerder 645 OVD Enschede	N.001
1.2	**13 mei**	**15.47**	Borne	GGD Twente / GHOR	Wachtdienstarts GGD (MLRT) meldt zich na oproep. Na enige discussie krijgt MLRT instructie waar zich te melden bij het rampterrein. *Wachtdienstarts doet dienst voor diverse taken: buiten kantooruren de*	MLRT GGD Twente; centralist CPA	LCI 893

Versie	Datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
					forensische geneeskunde, MLRT, infectieziektenbestrijding, milieu en is eerste aanspreekpunt voor andere voorkomende vragen aan de GGD. Voor alarmering wordt per dienst een semadigit en mobiele telefoon overgedragen. Maakt gebruik van een (niet-herkenbare) wachtdienstauto.	AAD-Oost	LCI ai
1.1	**13 mei**	**15.48**	Tollensstraat bij poort van Thole	Brandweer Enschede, TS 645	Porto 210 (bevelvoerder post Zuid) geeft door dat hij met overgebleven mensen op kruising Tollensstraat/ Singel gaat staan. OVD gaat akkoord zolang de mensen maar veilig staan. Aan de achterkant breidt de brand zich naar het oosten uit en er is geen voertuig meer om deze te bestrijden. Door de overgebleven bemanningsleden wordt aan diverse bewoners eerste hulp verleend en er wordt een vermist bemanningslid van het terrein van Thole gehaald.	Bevelvoerder 645 OVD Enschede	N.001
1.1	**13 mei**	*15.50*	Lasondersingel	Regionale brandweer Twente, officier II	Officier II ter plaatse aan de hoek Lasondersingel/ Tollensstraat.		N.025
1.1	**13 mei**	*15.50*	Terrein Grolsch	Grolsch	Ammoniak ingeblokt conform het Bedrijfsnoodplan bij Grolsch door medewerker Grolsch III. Op het Grolsch-terrein is brand bij de afvalwaterzuiveringsinstallatie en een vrachtwagen staat in brand bij het gasstation.		N.003 N.004
1.1	**13 mei**	*15.50*	Roomweg	Brandweer Enschede, OVD	OVD Enschede maakt met de verpleegkundige van de 1e ambulance op de Roomweg afspraken over het inrichten van gewondennesten.		N.020 N.002
1.1	**13 mei**	**15.51**	Akzo Nobel	Akzo Nobel	AKZO Nobel vraagt aan RAC of rookwolk gevaarlijke stoffen bevat en biedt hulp bedrijfsbrandweer aan. Deze hulp wordt afgeslagen.	Akzo Nobel Centralist RAC	N.001
1.1	**13 mei**	**15.52**	Enschede	Grolsch	Melding brand Grolsch aan RAC door vrouw werknemer. Werknemer kan er volgens melder niet uit.	Vrouw werknemer Centralist RAC	N.001
1.1	**13 mei**	**15.53**	Kottendijk/ Walhofstraat	Brandweer Enschede, OVD	OVD Enschede meldt dat de GGD lichtgewonden naar kruising Kottendijk/ Walhofstraat brengt. Verzoekt RAC om bussen van Connexxion te regelen voor verder vervoer. De RAC geeft door dat bij Grolsch bierbrouwerij brand is uitgebroken, de stroom is uitgevallen en er zitten mensen vast.	OVD Enschede Centralist RAC	N.001 N.025

Versie	Datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
					Achteraf wordt vastgesteld dat de stroom bij Grolsch slechts gedurende korte tijd is uitgevallen en dat er geen mensen hebben vastgezeten.		
1.1	**13 mei**	**15.54**	Roessingsbleekweg	Particuliere melder	Uitslaande brand tegenover Roessingsbleekweg	Melder Centralist RAC	N.001
1.1	**13 mei**	*15.55*	Terrein Grolsch	Grolsch	Afsluiters gas Grolsch dichtgedraaid door medewerker Grolsch IV en 649-I. De hoge druk gastoevoer van Grolsch staat nog open. De methaantank was volgens de BHV van Grolsch geen gevaar, en ook de aanwezige ammoniak was goed beveiligd. In overleg met de OVD Enschede werd bepaald dat met name het ammoniaksysteem, gezien de grote schade die de laatste explosie had aangericht, alle aandacht nodig had.		N.021 N.003 N.004
1.1	**13 mei**	*15.55*	Lasonderstraat	Regionale brandweer Twente, officier II	Officier II komt halverwege de Lasonderstraat één van de bemanningsleden van de TS 645 van Post Zuid tegen. Samen treffen zij op een grasveld nabij de Tollensstraat een bewusteloze collega-brandweerman. Deze wordt in een ambulance gelegd. Als deze weer bij bewustzijn komt, geeft deze aan een collega kwijt te zijn, die nabij een slangleiding moet liggen. Officier II gaat op zoek naar deze persoon, en ziet dat deze reeds gereanimeerd wordt door 2 leden van brandweer Enschede en een verpleegkundige. Helaas heeft deze poging geen effect.		N.025
1.1	**13 mei**	**15.56**	Kazerne brandweer Hengelo	Brandweer Hengelo, TS 801	TS 801 Hengelo neemt contact op met RAC, krijgen op: woningbrand Roessinckbleekweg. Rukken nog niet uit.	Bevelvoerder 801 Centralist RAC	N.001
1.1	**13 mei**	**15.56**	AKZO Nobel	AKZO Nobel	Akzo Nobel geeft door aan RAC dat er veel roet neerkomt uit rookwolk.	Akzo Nobel Centralist RAC	N.001
1.1	**13 mei**	**15.57**	Onbekend	Particuliere melder	Melding schuur in brand in Visserstraat, nummer 5.	Particuliere melder Centralist RAC	N.001
1.2	**13 mei**	**15.57.36**	RMC	bedientafel Enschede	RMC meldt aan een medewerker van de gemeente dat het rampenplan voor de ambulances in werking is gesteld. RMC geeft aan dat het aan het "rampenplan van de burgemeester" niet toe komt.	telefonist RMC bedientafel Enschede; medewerker gemeente	telefoon bedientafel Enschede
1.1	**13 mei**	**15.58**	Kazerne brandweer Hengelo	Brandweer, TS 801 Hengelo	801 Hengelo uitgerukt naar Enschede. Aanrijden via de Hengelosestraat/ Roessinckbleekweg.	Bevelvoerder 801 Centralist RAC	N.001

ONDERZOEK VUURWERKRAMP ENSCHEDE
Deelreconstructie cluster 5
1 november 2000, versie 1.3 **Redding, brandbestrijding en coördinatie op het rampterrein (incl. CoRT, logistiek en bijstand)**

Versie	Datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
1.1	**13 mei**	**15.58**	RAC Twente	Brandweer, OVD Enschede	Contact RAC/ OVD Enschede: Hengelo en Gronau zijn uitgerukt. Nogmaals verzoek opstelplaats: kruising Deurningerstraat/ Roomweg.	Centralist RAC OVD Enschede	N.001
1.1	**13 mei**	**15.59**	Kruising Roomweg/ Deurningerstraat	Brandweer, OVD	OVD Enschede verzoekt om waarschuwen vliegbasis. Vliegbasis laten komen met alles wat ze hebben.	OVD Enschede Centralist RAC	N.001 N.002 N.009
1.1	**13 mei**	**15.59**	Drienerweg	Brandweer, RAC	Melding woningbrand Drienerweg 38.	Melder Centralist RAC	N.001
1.1	**13 mei**	**16.00**	KLPD	Bijstands coördinatie	KLPD biedt RMC verbindingen aan en een commando-auto	functionaris KLPD; telefonist RMC bedientafel Almelo	telefoon bedientafel Almelo
1.1	**13 mei**	*16.00*	RAC Stedendriehoek	Brandweer, RAC Stedendriehoek	Eerste OVD Stedendriehoek (Deventer) ingelicht met betrekking vuurwerkramp. Voor CPA's bleek nationaal alarm afgegeven te zijn. In overleg met CVD besluit OVD tot afgeven vooralarm brandweercompagnie	RAC Stedendriehoek OVD Stedendriehoek	
1.1	**13 mei**	**16.00**	RAC	Brandweer, TS 801	Hengelo 801 moet aanrijden naar Deurningerstraat/ Roomweg.	Centralist RAC Bevelvoerder 801	N.001
1.1	**13 mei**	**16.00**	Onbekend	Particuliere melder	Melder geeft aan dat het pand Roomweg 50 er niet meer staat en dat er vermoedelijk nog een vrouw in zit.	Particuliere melder Centralist RAC	N.001
1.1	**13 mei**	*16.00*	Nieuwluststraat		Nieuwluststraat staat volledig in brand.		N.004
1.1	**13 mei**	*16.00*	Nachtegaalstraat		Nachtegaalstraat staat tot aan de Merelstraat in brand		Foto's politie Twente
1.2	**13 mei**	*16.00*	Van Heekpark	AAD-Oost / GHOR	In het Van Heekpark aanwezige OvDG's spreken met elkaar een taakverdeling af.	OvDG	Dossier IGZ LCI 1248
1.1	**13 mei**	**16.01**	Vliegbasis Twente	Brandweer, TS 632 Vliegbasis Twente	632 Vliegbasis uitgerukt	Bevelvoerder 632 Centralist RAC	N.001 N.009
1.1	**13 mei**	**16.01**	Roessingsbleekweg	Brandweer, TS 801 Hengelo	Brand Roessingbleekweg geblust door bewoners, brandweer niet meer nodig. 801 Hengelo wordt doorgestuurd naar Drienerweg.	Bevelvoerder 801 Centralist RAC	N.001
1.1	**13 mei**	**16.02**	RAC Twente	Regionale	Verzoek door RAC aan Akzo Nobel om tankautospuit op kruising	Centralist RAC	N.001

Versie	Datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
				brandwer Twente, RAC	Deurningerstraat/ Roomweg.	Portier Akzo Nobel	
1.2	**13 mei**	**16.03**	Kazerne brandweer Hengelo	Brandweer, TS 842 Hengelo	842 Hengelo uitgerukt opstelplaats Deurningerstraat/ Roomweg	Bevelvoerder 842 Centralist RAC	N.001
1.1	**13 mei**	**16.03**	Boekelo	Brandweer, TS 642 Boekelo	642 Boekelo uitgerukt Drienerweg in Enschede voor een woningbrand.	Bevelvoerder 642 Centralist RAC	N.001
1.1	**13 mei**	**16.04**	Tollensstraat/ Lasondersingel	Brandweer, officier II	Officier II staat op het rampterrein en geeft aan dat de eerste tankautospuit niet meer inzetbaar is. Hij start met het opvangen van de overgebleven personeelsleden. Tevens verzoekt hij om een sitrap en vraagt of er een OVD van Enschede bereikbaar is.	Officier II Centralist RAC	N.001
1.1	**13 mei**	**16.04 e.v.**	RAC Twente	RCC	RAC Twente start met bellen politie en GGD voor oproepen staffunctionarissen GGD/ politie	Centralist RAC	N.001
1.1	**13 mei**	**16.05**	Kettingbrugweg	Brandweer, TS 801 Hengelo	Op de Kettingbrugweg wordt door omstanders aan de bevelvoerder van de TS 801 een woningbrand gemeld voorbij de Kettingbrugweg. Men kan geen exact adres geven.	Bevelvoerder 801 Centralist RAC	N.001
1.1	**13 mei**	*16.05 e.v.*	Deurningerstraat/ Roomweg	Brandweer, 1e uitruk	Chauffeur/ pompbediener van eerste uitruk zet bijstandseenheden in vanaf kruising Deurningerstraat/ Roomweg		N.002 N.021
1.1	**13 mei**	*16.05*	Deurningerstraat	Grolsch	De sportwinkel 'Studio Sport' aan de Deurningerstraat en het Apollogebouw staan in brand.		N.004
1.1	**13 mei**	*16.05*	Kazerne brandweer Hengelo	Brandweer Hengelo, officier III	Officier III op kazerne Hengelo. Er regenen allerlei deeltjes op het kazerneterrein naar beneden vanuit de rookkolom.		N.018 N.025
1.2	**13 mei**	**16.06**	Oldenzaal	Brandweer Oldenzaal	Contact RAC/ brandweer Oldenzaal. Nog niet gealarmeerd, maar één TS van Oldenzaal gaat naar Deurningerstraat/ Roomweg. *Dit betreft TS 848 Oldenzaal*	Brandweer Oldenzaal Centralist RAC	N.001
1.1	**13 mei**	**16.06**	Lasondersingel	Regionale brandweer Twente, officier II	Opnieuw contact RAC met officier II. Meldt meerdere gewonden bij de singels en vraagt om sitrap.	Officier II Centralist RAC	N.001
1.1	**13 mei**	**16.06**	Deurningerstraat/ Roomweg	Brandweer, OVD	OVD Enschede geeft officier II door gewonden te sturen naar kruispunt Kottendijk/ Walhofstraat. Officier II geeft aan dat aan de singels ook een aantal ambulances is dat mensen afvoert.	Officier II OVD Enschede	N.001

Versie	Datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
1.1	**13 mei**	**16.07**	RAC Twente	Brandweer, OVD	Contact RAC Twente/ OVD Enschede. Wordt verzocht telefonisch contact op te nemen.	Centralist RAC OVD Enschede	N.001
1.3	**13 mei**	**16.08**	Automaterialen Het Oosten aan Lasondersingel	Brandweer, OVD	Contact OVD Enschede/ officier II. Officier II staat bij Automaterialen Het Oosten aan de Lasondersingel, brand komt naar Deurningerstraat/ Roomweg. Singel wordt gele lijn. De eerste TS is buiten bedrijf in verband met de toestand van de collega's. *Onduidelijk is of er "grendellijn" of "gele lijn" gezegd is; de OVD-Enschede bedoelt hier "grendellijn".*	OVD Enschede Officier II	N.001
1.1	**13 mei**	**16.08**	Automaterialen Het Oosten aan Lasondersingel	Regionale brandweer Twente, officier II	Contact officier II en hoogwerker. Officier II heeft geen overzicht van algemene situatie.	Bevelvoerder 853 Officier II	N.001 N.025
1.1	**13 mei**	**16.09**	Kazerne brandweer Stad Delden	TS 741 Brandweer Stad Delden	TS 741 Stad Delden onderweg naar Deurningerstraat/ hoek Roomweg.	Bevelvoerder 741 Centralist RAC	N.001
1.1	**13 mei**	*16.09*	Pallasstraat	Brandweer, officier II	Officier II meldt aan OVD Enschede brand aan Pallasstraat.	Officier II OVD Enschede	N.001
1.1	**13 mei**	*16.10*	Deurningerstraat	Brandweer Enschede, OVD	OVD Enschede loopt over Deurningerstraat richting Lasondersingel. Supermarkt Nieuwe Weme en sportzaak aan Deurningerstraat branden aanzienlijk.		N.002
1.1	**13 mei**	*16.10*	Beekstraat	Brandweer, Duitse bijstandseenheden	Twee Duitse eenheden leggen vanaf het parkeerterrein van Grolsch aan de Beekstraat af op een brandende vrachtwagen bij het gasstation op het brouwerijterrein. Tevens wordt een straal ingezet ter koeling van de hoge druk gastoevoer.		N.004
1.1	**13 mei**	*16.10*	Beekstraat	Brandweer, TS 632 Vliegbasis Twente	Brandweer Vliegbasis Twente arriveert, wordt ingezet voor blussen van branden in Beekstraat		N.009 N.024
1.1	**13 mei**	*16.10*	Roomweg	Brandweer Hengelo, TS 801	TS 801 Hengelo wordt door een Enschedese officier ingezet op de Roomweg om slachtoffers te redden en branduitbreiding tegen te gaan. Aangegeven werd dat er achter de woningen mogelijk een opslag was van acetyleenflessen was. Bij een verkenning door de bevelvoerder blijkt dat de Roomweg vrijwel geheel brandt en dat er ook op het dak bij Grolsch iets brandt. Het voertuig wordt de Roomweg opgereden. De bevelvoerder van de TS 801 geeft de eerste 4/ 5 woningen gerekend vanaf het vuurfront		N.026

Versie	Datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
					op gezien de voortplantingssnelheid, en laat afleggen om verdere uitbreiding tegen te gaan. Voordat de stralen echter volledig zijn opgebouwd, moet men al terugtrekken doordat het vuurfront weer een aantal woningen verder is.		
1.2	**13 mei**	*16.10*	Van Heekpark	GGD / GHOR	Aankomst MLRT bij locatie Boddenkampsingel. Zaustat is ter plaatse, evenals 3 OvDG's. Sitrap: meerdere explosies vuurwerkfabriek, veel gewonden, grootschalig opgeschaald. Verpleegkundige eerste ambulance is zoek. Tevens aanwezige voormalige wachtdienstarts krijgt functie tMLRT. Ontvangst portofoon.	MLRT	LCI 1185 LCI ai
1.1	**13 mei**	**16.11**	Deurningerstraat	Brandweer Enschede, OVD	OVD verzoekt om afzetten stuk Deurningerstraat/ Roomweg en Singel	OVD Enschede Centralist RAC	N.001
1.1	**13 mei**	*16.14*	Deurningerstraat/ Roomweg	Brandweer Hengelo, TS 842	De bevelvoerder van TS 842 Hengelo voert ter plaatse overleg met een bevelvoerder van brandweer Enschede. Deze geeft aan dat de 842 kan beginnen met de Grolsch. De bevelvoerder van de TS 842 Hengelo besluit echter een sportzaak aan de Deurningerstraat te gaan blussen		N.026
1.1	**13 mei**	**16.15**	Regiokantoor Demmersweg	Brandweer Hengelo, HA 881	881 vertrekt met COH vanaf Demmersweg Hengelo naar Deurningerstraat/ Roomweg	Bevelvoerder 881 Centralist RAC	N.001
1.1	**13 mei**	*16.15*	Hengelo	Brandweer Hengelo, officier III	Officier III gaat op verkenning richting Enschede om inzicht te krijgen in de algemene situatie.		N.018 N.025
1.1	**13 mei**	*16.15*	Deurningerstraat, Renbaanstraat	Brandweer, OVD Enschede	OVD Enschede zet vanaf de Deurningerstraat verschillende bijstandseenheden in. Deze stuurt hij onder andere de Renbaanstraat in, aangezien dat gedeelte nog niet brandde en hij die sector dacht te kunnen houden.		N.002.
1.1	**13 mei**	*16.15*	Deventer	Brandweer, compagnie Stedendriehoek	Vrijwilligers Deventer opgepiept voor herbezetting kazerne, terwijl beroeps haakarmbakken gaan verzamelen.		N.014
1.2	**13 mei**	*16.15*	Brouwerijterrein	Grolsch	Hoofd BHV Grolsch ter plaatse brouwerij en maakt een verkenning over het terrein.		N.003 N.025
1.1	**13 mei**	**16.17**	Beekstraat	Brandweer Hengelo, TS 842	842 Hengelo ter plaatse Beekstraat en begint de sportzaak naast Grolsch te blussen, in eerste instantie om overslag over de Deurningerstraat te voorkomen. *Nog twee brandweereenheden worden rond dit tijdstip ingezet rond de*	Bevelvoerder 842 Centralist RAC	N.001 N.009 N.026

Versie	Datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
					kruising Beekstraat/ Deurningerstraat.. *De 632 Vliegbasis Twente is ingezet voor het bestrijden van brand in woningen in de Beekstraat.*		
1.1	**13 mei**	**16.17**	Roomweg	Brandweer Enschede, TS 648	648 Glanerbrug ter plaatse Roomweg	Bevelvoerder 648 Centralist RAC	N.001
1.1	**13 mei**	**16.19**	Deurningerstraat	Brandweer Enschede, OVD	VC-2 wordt door OVD naar hoek Deurningerstraat/ Boddenkampsingel gestuurd	Centralist VC-2 OVD Enschede	N.001
1.1	**13 mei**	**16.19**	Roomweg	Brandweer Enschede, TS 648	Nader bericht van 648 Glanerbrug aan OVD Enschede: Duitse collega's ter plaatse Roomweg en graag een ambulance ter plaatse voor gewond of dood slachtoffer. De OVD Enschede geeft aan dat iedereen in de buurt geëvacueerd moet worden. Men trekt zich terug op de Singel en de Deurningerstraat.	Bevelvoerder 648 OVD Enschede	N.001
1.1	**13 mei**	**16.19**	Lasondersingel, nabij Automaterialen het Oosten	Brandweer Enschede, SPB 661	Verzoek van de SPB 661 om Duitse collega's naar de Singel te sturen bij Automaterialen Het Oosten, aangezien men daar de zaak niet houdt.	Bevelvoerder 661 OVD Enschede	N.001
1.2	**13 mei**	**16.22.57**	Deurninger straat	Politie	31.01 meldt RMC dat hij in overleg met de brandweer wil overgaan tot evacuatie bewoners Deurningerstraat in verband met groot gevaar van de Grolschgebouwen zelf	31.01; centralist RMC 814	mobilofoon kanaal 814
1.1	**13 mei**	**16.24**	Enschede	Brandweer Akzo Nobel, TS 848	848 Akzo Nobel is in Enschede, verzoekt meldpunt: Deurningerstraat/ Roomweg	Bevelvoerder 848 Centralist RAC	N.001
1.1	**13 mei**	**16.24**	Kettingbrugweg	Brandweer Hengelo, TS 541	541 Hengelo is op Kettingbrugweg, geen brand te zien. RAC geeft aan dat de brand achter de Kettingbrugweg is. De 541 rijdt daarop nog een stuk door.	Bevelvoerder 541 Centralist RAC	N.001
1.1	**13 mei**	**16.25**	Roomweg	Brandweer Enschede, TS-8	TS-8 Enschede ter plaatse Roomweg, staat met twee Duitse eenheden op Roomweg en kan eigenlijk alleen op afstand kijken	Bevelvoerder TS-8 Centralist RAC	N.001
1.1	**13 mei**	**16.25**	Deurningerstraat/ Roomweg	Brandweer Akzo Nobel, TS 848	TS 848 Akzo Nobel ter plaatse	Bevelvoerder 848 Centralist RAC	N.001
1.1	**13 mei**	*16.25*	Roomweg	Brandweer	Twee Duitse brandweereenheden worden ingezet om branduitbreiding		N.201 t/m

Versie	Datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
				Duitsland	tegen te gaan op de Roomweg.		N.217
1.2	**13 mei**	*16.25*	Renbaanstraat	Brandweer Stad Delden, TS 741	TS 741 Stad Delden ter plaatse en wordt ingezet in de Renbaanstraat.		N.026
1.1	**13 mei**	**16.27**	Deurningerstraat/ Roomweg	Regionale Brandweer Twente, VC-2 593	VC-2 ter plaatse.	Bevelvoerder VC Centralist RAC	N.001
1.1	**13 mei**	**16.28**	Lasondersingel	Brandweer Enschede, OVD	Officier II vraagt OVD Enschede of .... Van Dienst onderweg is. Deze antwoordt dat hij alles heeft gevraagd wat los en vast zit, en dat ze vanzelf wel die kant op zullen komen.	Officier II OVD Enschede	N.001
1.1	**13 mei**	**16.29**	Beekstraat	Brandweer Hengelo, TS 842	TS 842 Hengelo geeft bericht informant door dat bij de Grolsch aan de kant van de Beekweg een bioreactor is gevuld met methaangas. Beekweg wordt ontruimd in verband met explosiegevaar. *Hierna trekt de TS 842 Hengelo zich terug naar de Drienerweg/ Binnenhof. Na enige tijd start men met het blussen van de supermarkt Nieuwe Weme.*	Bevelvoerder 842 Centralist RAC	N.001 N.026
1.1	**13 mei**	**16.30**	Kettingbrugweg	Brandweer Hengelo, TS 541	541 Hengelo meldt dat er op de Kettingbrugweg geen brand te vinden is. In overleg met de OVD Hengelo krijgt de 541 de nieuwe opdracht te rijden naar de kruising Deurningerstraat/ Roomweg.	Bevelvoerder 541 Centralist RAC	N.001
1.2	**13 mei**	*16.30*	Lasondersingel	Brandweer Oldenzaal, TS 848	TS 848 Oldenzaal is ter plaatse en wordt ingezet op de Lasondersingel bij een brandkraan ter voeding van de SPB 661 Enschede.		N.026
1.1	**13 mei**	**16.31**	Deurningerstraat	Brandweer Enschede, OVD	De TS-8 van brandweer Enschede en twee Duitse tankautospuiten staan aan de oostkant van de Roomweg en vragen om ingezet te worden. De OVD Enschede laat ze via de Singel rijden naar de Deurningerstraat en dan komen ze het vanzelf tegen.	Centralist RAC OVD Enschede	N.001
1.1	**13 mei**	**16.31**	Deurningerstraat/ Roomweg	Brandweer Enschede, 1e uitruk	649-CP, die bezig is met het inzetten van eenheden, geeft aan dat er nog geen grip is op de Grolsch. OVD Enschede geeft aan dat er Duitse eenheden naar hem toekomen en dat hij moet kijken hoe deze daar in kunnen worden gezet.	649-CP OVD Enschede	N.001
1.1	**13 mei**	**16.32.40**	Grolsch	Politie	48.42 meldt van brandweerman te horen dat een tank met methaangas bij de Grolsch op springen staat	48.42; centralist RMC 814	mobilofoon kanaal 814
1.1	**13 mei**	**16.34**	Deurningerstraat/ Boddenkamp	Regionale brandweer	Contact VC-2/ RAC, RAC verzoekt met spoed om een sitrap. OVD Enschede komt naar VC-2 toe.	Centralist RAC Centralist VC	N.001

Versie	Datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
			singel	Twente, VC-2			
1.1	**13 mei**	**16.34**			Onduidelijk bericht dat er iets op knappen staat, dat er onmiddellijk teruggetrokken moet worden en dat men een veilige situatie moet zoeken		N.001
1.1	**13 mei**	**16.35**	RAC Stedendriehoek	Brandweer, compagnie Stedendriehoek	Contact RAC Twente/ RAC Stedendriehoek. Stedendriehoek heeft verhoogde paraatheid ingesteld.	Centralist RAC Stedendriehoek Centralist RAC Twente	N.001
1.2	**13 mei**	*16.35*	Grolsch	Grolsch, hoofd BHV	Het hoofd BHV van Grolsch wordt door de directeur Productie telefonisch verzocht naar de commandopost van de brandweer op de kruising Deurningerstraat/ Boddenkampsingel te gaan.		
1.2	**13 mei**	*16.35*	Talmaplein, Renbaanstraat	Regionale brandweer Twente, officier II	Aan het Talmaplein staan 5 woningen in brand en aan de Renbaanstraat branden 4 a 5 woningen aan weerskanten van de weg. Officier II zet een TS van Stad Delden in aan het Talmaplein en de TS 848 van Akzo Nobel aan de Renbaanstraat om uitbreiding tegen te gaan.		N.025
1.1	**13 mei**	*16.35*	Lasondersingel/ Lasonderstraat	Brandweer Hengelo, TS 541	TS 541 Hengelo wordt op de hoek van de Lasondersingel/ Lasonderstraat ingezet om overslag over de singel te voorkomen.	541 Hengelo	N.026
1.2	**13 mei**	*16.35*	Deurningerstraat	Brandweer Hengelo, officier III	Officier III ter plaatse. Ter plaatse aanwezige eenheden werden individueel ingezet door bevelvoerder. Op de Deurningerstraat komt officier III ter ore dat bij de Grolsch een bio-reactor of iets dergelijks op springen staat. Hij wijst aanwezige bevelvoerders op dit gevaar.	Officier III	N.018 N.025
1.2	**13 mei**	*16.37*	Renbaanstraat	Brandweer Akzo Nobel, TS 848	TS 848 Akzo Nobel gaat in opdracht van officier II in de Renbaanstraat woningen doorzoeken op slachtoffers en branduitbreiding voorkomen. Men is hierbij tot aan het Talmaplein verkend, vanaf dat punt was er sprake van een volledig vuurfront. Daar is ook een waterkanon opgebouwd.	Officier II	N.026
1.2	**13 mei**	*16.37*	Drienerweg	Brandweer Hengelo, TS 842	TS 842 Hengelo start met het onder dekking blussen van de supermarkt Nieuwe Weme. Men tracht na overleg met officier III uitbreiding naar de achterliggende school te voorkomen.	Officier III	N.026
1.1	**13 mei**	**16.37**	RAC Twente	Brandweer, RAC	Twente/ Stedendriehoek: RAC Twente belt terug, zijn bezig met inventariseren. RAC Stedendriehoek gaat door met met verhoogde paraatheid voor een compagnie.	Centralist RAC Twente Centralist RAC Stedendriehoek	N.001
1.1	**13 mei**	**16.38**	Hengelo	Particuliere melder	Melder geeft aan dat uit rook allerlei deeltjes naar beneden komen. RAC geeft aan dat als het verpulvert, het geen kwaad kan.	Particuliere melder	N.001

Versie	Datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
						Centralist RAC	
1.1	**13 mei**	**16.38**	Denekamp	Brandweer Denekamp, TS 842	TS 842 Denekamp uitgerukt naar UGS Hanzepoort in Oldenzaal.	Bevelvoerder 842 Centralist RAC	N.001
1.2	**13 mei**	*16.38*	Ootmarsum	Brandweer Ootmarsum, TS 847	TS 847 Ootmarsum uitgerukt naar UGS Hanzepoort.	847 Ootmarsum	N.026
1.1	**13 mei**	**16.39**	Losser	Brandweer Losser, TS 843	TS 843 Losser uitgerukt naar UGS Hanzepoort in Oldenzaal	Bevelvoerder 843 Centralist RAC	N.001
1.1	**13 mei**	**16.39**	Wierden	Brandweer Wierden, TS 643	TS 643 Wierden uitgerukt naar UGS Hanzepoort in Oldenzaal	Bevelvoerder 643 Centralist RAC	N.001
1.1	**13 mei**	**16.39**	Deurningerstraat/ Boddenkamp singel	Brandweer Enschede, OVD	OVD Enschede aanwezig op hoek Deurningerstraat/ Boddenkampsingel.	Centralist RAC Centralist VC	N.001
1.1	**13 mei**	**16.40**	VC-2, hoek Boddenkamp singel/ Deurningerstraat	Brandweer Enschede, OVD	Nader bericht OVD Enschede: ontzettende ontploffing geweest, situatie onduidelijk, grendellijn Deurningerstraat/ Singel. Ten westen van de fabriek staan huizenblokken in brand. Alle voertuigen zijn welkom.	OVD Enschede Centralist RAC	N.001
1.1	**13 mei**	*16.40*	Beekstraat	Brandweer, TS 632 Vliegbasis Twente	TS 632, die net weer is ingezet voor het blussen van de brand in twee panden in de Beekstraat, moet zich opnieuw terugtrekken.	632 Hengelo	N.009
1.2	**13 mei**	**16.41**	Nijverdal	Brandweer Nijverdal, TS 647	TS 647 Nijverdal uitgerukt naar UGS Hanzepoort in Oldenzaal	Bevelvoerder 647 Centralist RAC	N.001
1.1	**13 mei**	**16.42**	Vliegbasis Twente	Brandweer, CT 664 Vliegbasis Twente	CT 664 Vliegbasis Twenthe meldt zich in en verzoekt opdracht.	Bevelvoerder CT 664 Centralist RAC	N.001 N.009
1.1	**13 mei**	**16.42**	Weerselo	Brandweer Weerselo, TS 846	TS 846 Weerselo uitgerukt naar UGS Hanzepoort in Oldenzaal	Bevelvoerder 845 Centralist RAC	N.001
1.1	**13 mei**	**16.42.43**	KLPD	Bureau bijstands coördinatie	Bureau bijstandscoördinatie KLPD vraagt toestemming om de MCU *(Mobiele Communicatie Unit)* van de KLPD ter plaatse te laten komen; dit	bijstandscoördinator KLPD;	telefoon tel.desk

Versie	Datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
					wordt toegestaan	telefonist teldesk RMC	
1.2	**13 mei**	**16.43**	Holten	Brandweer Holten, TS 639	TS 639 Holten uitgerukt naar UGS Hanzepoort in Oldenzaal	Bevelvoerder 639 Centralist RAC	N.001
1.1	**13 mei**	**16.43**	Rijssen	Brandweer Rijssen, TS 641	TS 641 Rijssen uitgerukt naar UGS Hanzepoort in Oldenzaal	Bevelvoerder 641 Centralist RAC	N.001
1.1	**13 mei**	*16.45*	CTPI	CTPI	OVD Enschede overlegt met twee mensen van de GGD in de COH. Men heeft vastgesteld dat er op dat moment onvoldoende overzicht was om actief te kunnen coördineren.	OVD Enschede	N.002
1.2	**13 mei**	*16.45*	Lasondersingel	Brandweer Hengelo, TS 541	TS 541 Hengelo is bezig met het doorzoeken van woningen ten noorden van de Lasondersingel. Er worden 5 personen van brandweer Vredestein aan de 541 toegevoegd.	541 Hengelo	N.026
1.2	**13 mei**	**16.46**	CTPI	Brandweer, OVD Enschede	Verzoek van VC-2: regiocompagnies ter plaatse, rayon OVD Losser en extra OVD. RAC herhaalt: OVD Losser, extra OVD en de regiocommandant ter plaatse. *Waarschijnlijk op aangeven van officier II..*	Centralist VC Centralist RAC	N.001
1.1	**13 mei**	**16.46**	Vliegbasis Teugen	Brandweer, 5.1.2e	5.1.2e geeft via vliegbasis Teugen door dat de rookwolk in de buurt van Wierden weer naar beneden komt.	Vliegbasis Teugen Centralist RAC	N.001
1.1	**13 mei**	**16.47**	Deurningerstraat	Brandweer, dhr. Officier III	Officier III krijgt contact met RAC op de Deurningerstraat. Wordt verzocht naar VC-2 te komen. *Naar aanleiding van verzoek om officieren van 16.46*	Officier III Centralist RAC	N.001
1.1	**13 mei**	**16.48**	Kazerne brandweer Enschede	Brandweer, officier V	Officier V vertrekt als reserve OVD naar brandadres.	Brandweer Enschede Centralist RAC	N.001 N.017
1.1	**13 mei**	**16.49**	RAC	Brandweer 5.1.2e, coördinator CTPI	Coördinator CTPI (commandant Losser) wordt door RAC verzocht direct naar VC-2 te komen.	Centralist RAC Coördinator CTPI	N.001
1.1	**13 mei**	*16.50*	GCC	Burgemeester	inwerkingtreding van rampenplan	Burgemeester	journaal GCC kr 77 (beleid)

Versie	Datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
1.1	**13 mei**	**16.50**	Oldenzaal	Brandweer Oldenzaal, TS 827	Oldenzaal TS 827 uitgerukt naar UGS Hanzepoort Oldenzaal	Bevelvoerder 827 Centralist RAC	N.001
1.1	**13 mei**	**16.51**	Vliegbasis Twenthe	Brandweer Vliegbasis Twenthe	Ademluchtcilinders worden i.o.m. RCVD II door vliegbasis naar kruising Deurningerstraat/ Roomweg gebracht.	Centralist Vliegbasis Centralist RAC	N.001 N.009
1.1	**13 mei**	**16.55**	RAC Twente	Brandweer, compagnie Stedendriehoek	Contact RAC Twente/ RAC Stedendriehoek. Verzoek over vier uur een compagnie ter aflossing te regelen. UGS parkeerplaats Friezenberg langs A1 bij Rijssen. Over definitief tijdstip wordt nog gebeld. Vraag is of commandant zich moet inmelden.	Centralist RAC Twente Centralist RAC Stedendriehoek	N.001 N.015
1.1	**13 mei**	*16.55*	CTPI, hoek Deurningerstraat/ Boddenkamp singel	Brandweer, OVD Enschede en officier V	OVD Enschede overlegt met officier V in de COH. *Dit gesprek vindt onafhankelijk plaats van het onderstaande gesprek.*	OVD Enschede Officier V	N.025
1.1	**13 mei**	*16.55*	CTPI, hoek Deurningerstraat/ Boddenkampsinge l	Brandweer, officier II en officier III	Officier II overlegt naast de COH met officier III. Op aanraden van officier III trekt officier II de ingezette eenheden op het Talmaplein en de Renbaanstraat terug in verband het explosiegevaar van de methaantanks. Ook een zojuist ingezet ME-peloton wordt teruggetrokken.	Officier II en officier III	N.025
1.1	**13 mei**	**16.56**	Brandweer kazerne Enschede	Brandweer 5.1.2e	Brandweer 5.1.2e die met een TS aan de hoofdpost van Enschede staat, wordt verzocht te rijden naar de UGS Hanzepoort.	Hoofdpost Enschede Centralist RAC	N.001
1.1	**13 mei**	**16.59**	CTPI	Brandweer, OVD Enschede	Nader bericht door OVD Enschede aan RAC: Commandopost Deurningerstraat/ Boddenkampsingel. VC en commandovoertuig ingezet. Uitbreiding bij de Grolsch, geen idee hoe we dat moeten stoppen. Uitbreiding richting noordwesten. De supermarkt aan de overkant van de Deurningerstraat brandt al. Oppervlak betreft meerdere hectares. Globale grens Singels- Deurningerstraat en dan achter de supermarkt langs tot aan de kerk.	OVD Enschede Centralist RAC	N.001 N.220 N.221 N.222
1.1	**13 mei**	**16.59**	UGS Hanzepoort Oldenzaal	Brandweer Wierden, TS 643	TS 643 Wierden ter plaatse UGS.	Bevelvoerder 643 Centralist RAC	N.001
1.2	**13 mei**	*17.00*	richting SMT	AAD-Oost	ambulance 13 vertrekt met 1 TI SO naar SMT/SEH Hengelo *nr. gewondenkaart onbekend*	CGV Zaustat	LCI 968
1.2	**13 mei**	*17.00*	Renbaanstraat	Brandweer	TS 848 Akzo Nobel wordt teruggetrokken uit de Renbaanstraat in verband	848 Akzo Nobel	N.026

Versie	Datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
				Akzo Nobel, TS 848	met explosiegevaar, en wordt opnieuw opgesteld aan de Deurningerstraat, Vanaf deze nieuwe opstelplaats wordt een waterkanon afgelegd naar de Renbaanstraat. Er is onvoldoende druk op de waterleiding om een tweede waterkanon in te zetten.		
1.2	**13 mei**	**17.00**	VC-2	Brandweer, OVD	OVD Enschede geeft inschatting aan RAC van wat hij nodig heeft: aangegeven wordt twee companieën. Gezien de knal moeten er meerdere slachtoffers zijn. *Tijdens deze communicatie is ook officier III in de VC-2 aanwezig.*	OVD Enschede Centralist RAC	N.001 N.018 N.017
1.1	**13 mei**	*17.00*	Walhofstraat	Brandweer, CT 664 Vliegbasis Twente	CT 664 van de Vliegbasis Twente wordt ingezet voor het blussen van een aantal panden naast de Supermarkt Nieuwe Weme. Ook een aantal Duitse eenheden is hier ingezet.	664 Vliegbasis Twenthe	N.009
1.2	**13 mei**	*17.00*	Roomweg	Brandweer Hengelo, TS 801	TS 801 Hengelo, die is ingezet aan de Roomweg, trekt terug aangezien men allerlei projectielen door de lucht voelt vliegen, de ademlucht op is en omdat men berichten van explosiegevaar bij Grolsch meekrijgt. Men koppelt alle slangen af en trekt terug naar de supermarkt Nieuwe Weme, die volledig in brand staat. Door rondvliegende brandende delen ontstaat daar brand in het eigen voertuig, die door de chauffeur/ pompbediener geblust wordt. Men stelt op aan de Deurningerstraat, maar omdat al het materiaal is achtergebleven aan de Roomweg, is men eigenlijk vleugellam. In gezamenlijk overleg wordt besloten het materiaal op te gaan halen op de Roomweg. Als men over de Roomweg terugloopt, vliegen ettelijke geparkeerde auto's spontaan in brand. Nadat het voertuig weer inzetgereed is, wordt men door officier III samen met de TS 842 Hengelo ingezet voor het voorkomen van uitbreiding naar de school nabij de Nieuwe Weme.	801 Hengelo	N.026
1.1	**13 mei**	*17.00*	CTPI	Brandweer Oldenzaal, TS 848	Overleg tussen bevelvoerder TS 848 Oldenzaal en een officier in de VC. Besloten wordt de 848 te laten staan op de Lasondersingel, vanaf daar woningbranden te bestrijden en een waterkanon in te zetten voor een brand in een bedrijfsgebouw op het terrein van de Bamshoeve.	848 Oldenzaal	N.026
1.1	**13 mei**	**17.01**	Almelo	Brandweer Almelo, HA	HA Almelo vertrokken richting Regiokantoor Demmersweg in Hengelo.	Bevelvoerder HA Centralist RAC	N.001
1.1	**13 mei**	**17.02**	Drienerweg	Brandweer Enschede, TS 641	TS 641 Enschede staat aan Drienerweg met 6 man bezetting. Wordt door RAC gestuurd naar kruising Roomweg/ Deurningerstraat en anders kruising Deurningerstraat/ Boddenkampsingel.	Bevelvoerder 641 Centralist RAC	N.001

Versie	Datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
1.2	**13 mei**	**17.02**	Rampterrein Enschede	Brandweer, TS 842 Hengelo	TS 842 Hengelo meldt dat bemanningsleden van Lonneker als vermist worden opgegeven. Heeft twee mensen van Lonneker bij voertuig die collega's en voertuig kwijt zijn. *Deze twee bemanningsleden van Lonneker zijn nagekomen en waren dus niet aanwezig bij de fatale explosie.*	Bevelvoerder 842 Centralist VC	N.001 Gesprek bevelvoer-der TS 842
1.1	**13 mei**	**17.02**		Particuliere melder	Particuliere melder neemt contact op met de RAC omdat hij gehoord heeft dat er bij Grolsch een tank op springen staat. Moet luisteren naar de regionale omroep.	Particuliere melder Centralist RAC	N.001
1.1	**13 mei**	**17.02**	RAC Twente	Brandweer, compagnie IJssel-Vecht	RAC Twente verzoekt RAC IJssel-Vecht om één compagnie ter aflossing omstreeks 21.00 uur.	Centralist RAC Twente Centralist RAC IJssel-Vecht	N.001
1.2	**13 mei**	*17.03*	CTPI, hoek Deurningerstraat/ Boddenkamp singel	Brandweer, CTPI	Overleg tussen OVD Enschede, officier V, officier III en hoofd BHV Grolsch. De methaantanks bij Grolsch worden niet als een probleem aangemerkt. De ammoniak is ingeblokt, en onbekend is hoeveel CO2 in de tanks aanwezig is. Er is geen direct gevaar, maar door het hoofd BHV van Grolsch wordt branduitbreiding richting de ammoniak en de CO2 wel als een gevaar aangemerkt. De mogelijke effectafstand wordt op enkele honderden meters ingeschat. Hierop wordt op dat moment geen directe actie ondernomen richting bevolking, omdat volgens eigen waarneming alle burgers het gebied reeds verlaten hadden. OVD Enschede stuurt officier III en het hoofd BHV van Grolsch naar de brouwerij om duidelijkheid te krijgen en het in zijn ogen grootste probleem aan te pakken. Officier V gaat een aantal wachtende eenheden ophalen in de richting van Hanzepoort en brengt deze naar de Van Damstraat. Veel eenheden, waaronder Duitse, staan te wachten op een inzetbevel. *Door de op dat moment aanwezige officieren is niet gesproken over de 650 meter effectgebied die door de politie is gehanteerd. Hoe de politie aan deze afstand van 650 meter is gekomen, is voor deze officieren onduidelijk.*	OVD Enschede, officier V, officier III en hoofd BHV Grolsch	N.017 N.003 N.001 N.025
1.2	**13 mei**	**17.04**	CTPI	Brandweer, coördinator CTPI	Coördinator CTPI ter plaatse CTPI, opgesteld Deurningerstraat/ Lasondersingel.	Coordinator CTPI	N.001
1.1	**13 mei**	**17.05**	CTPI	CTPI	TS 641 Enschede en TS 843 en TS 844 Losser kunnen aanrijden naar het rampterrein via garage Roeloffzen.	Centralist VC Centralist RAC	N.001

Versie	Datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
1.1	**13 mei**	**17.05**	Almelo	Brandweer Almelo, HA 885	HA 885 Almelo uitgerukt naar Regiokantoor Demmersweg Hengelo.	Bevelvoerder 885 Centralist RAC	N.001
1.1	**13 mei**	**17.05**	Drienerweg	Brandweer Enschede, TS 641	TS 641 Enschede moet aanrijden naar de Deurningerstraat via Roeloffzen en dan worden ze vanzelf opgevangen.	Centralist RAC Bevelvoerder 641	N.001
1.1	**13 mei**	*17.05*	rampgebied	Politie, Chef van dienst	melding van overname taak Chef van dienst: de Chef van dienst heeft zich tot op dit moment bezig gehouden met het vrijhouden van de kruising Raiffeisentraat/Deurningerstraat. Hierna gaat zij verder met de fiets het rampterrein in	Chef van Dienst; centralist RMC 814	LCI-0200
1.2	**13 mei**	*17.06*	CTPI	Brandweer, OVD Enschede en coördinator CTPI	OVD Enschede geeft voor coordinator CTPI op de kaart globaal aan hoe groot het rampgebied is en voor zover bekend welke eenheden op welke plek ingezet zijn.	OVD Enschede, coordinator CTPI	N.025
1.2	**13 mei**	**17.08**	CTPI	Brandweer, OVD Enschede	OVD Enschede wordt ter plaatse bij de COH aan zijn verwondingen behandeld door de ambulancedienst.	Conferentieruimte brandweer Enschede Centralist VC	N.001
1.2	**13 mei**	**17.08**	UGS Hanzepoort	Brandweer Oldenzaal, TS 827	TS 827 Oldenzaal op de UGS Hanzepoort samen met de AL 851 Oldenzaal, TS 846 Weerselo, TS 847 Ootmarsum, diverse andere voertuigen en een arts. Verzoekt om instructies.	Bevelvoerder 827 Centralist RAC	
1.1	**13 mei**	**17.09**	Hengelo	Brandweer Hengelo, HA 582	HA 582 Hengelo vertrokken naar Regiokantoor Demmersweg.	Bevelvoerder 582 Centralist RAC	N.001
1.2	**13 mei**	*17.10*	Zwolle	CTPI-Zwolle	Bijeenkomst CTPI-Zwolle: informatie-uitwisseling en afspraak op afroep beschikbaar te zijn.	OVD politie; HSGA Ijssel-Vecht; CvD brandweer	Dossier IGZ
1.1	**13 mei**	**17.11**	Roomweg/ Schurincksweg	Brandweer Enschede, TS 646	TS 646 Enschede meldt: in een grijze Renault aan de Roomweg zouden nog levende mensen zitten. Eenheid komt assistentie verlenen. In de fabriek op de kruising Roomweg/ Schurinksweg explodeert veel.	Bevelvoerder 646 Centralist RAC	N.001
1.1	**13 mei**	*17.11:59*	rampgebied	politie	melding van 31.01 dat de afzetting van het gebied wordt uitgebreid in overleg met de brandweer. Straal van circa 750 meter: Tichelweg, Hulsmaatstraat, Roessinghsbeekweg, Hengelosestraat, Boddenkampsingel	31.01; centralist RMC 814	LCI-0200

Versie	Datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
1.1	**13 mei**	**17.11.59**	Deurninger straat/Singels	commando post brandweer	mededeling aan het RMC dat de commandopost van de brandweer gestationeerd is op de kruising Deurningerstraat/Singels en niet bij garage Roeloffzen	functionaris commandopost brandweer; centralist RMC 814	mobilofoon kanaal 814
1.1	**13 mei**	**17.11.59**	rampgebied	politie	42.05 vraagt om nog meer personeel op straat dat moet worden opgeroepen; tevens mededeling aan 42.05 dat een politiefunctionaris naar de mobiele commandopost van de brandweer gaat	42.05; centralist RMC 814	mobilofoon kanaal 814
1.1	**13 mei**	**17.12**	Meldkamer Vliegbasis Twenthe	Brandweer Vliegbasis Twenthe	Meldkamer vliegbasis meldt aan RAC dat er een CT onderweg is naar kruising Deurningerstraat/ Roomweg.	entralist Vliegbasis Centralist RAC	N.001 N.009
1.1	**13 mei**	**17.12**	UGS Hanzepoort	TS 639	TS 639 ter plaatse UGS Hanzepoort.	Bevelvoerder 639 Centralist RAC	N.001
1.2	**13 mei**	**17.12**	UGS Hanzepoort	Brandweer Nijverdal, TS 647	TS 641 Nijverdal ter plaatse UGS Hanzepoort.	Bevelvoerder 647 Centralist RAC	N.001
1.2	**13 mei**	**17.12**	Enter	Brandweer Enter, TS 644	TS 644 Enter is op eigen initiatief bemand en rukt uit naar UGS Hanzepoort in Oldenzaal.	Bevelvoerder 644 Centralist RAC	N.001
1.1	**13 mei**	**17.13**	RAC	Regionale brandweer Twente, RAC	RAC Twente geeft door aan RAC IJssel-Vecht dat de verzamelplaats is op de parkeerplaats tussen Holten en Rijssen langs de A1	Centralist RAC Twente Centralist RAC IJssel-Vecht	N.001 N.010
1.1	**13 mei**	**17.13**	UGS Hanzepoort	Brandweer Losser, TS 843 en TS 844	TS 843 en TS 844 van brandweer Losser kunnen via garage Roeloffzen aanrijden naar de Deurningerstraat en worden daar opgevangen.	Centralist RAC Bevelvoerder 844	N.001
1.1	**13 mei**	*17.15*	Walhofstraat	Brandweer, CT 664 Vliegbasis Twente	CT 664 krijgt berichten dat zij terug moeten trekken op de Deurningerstraat in verband met ammoniak bij de Grolsch.	?? bevelvoerder CT 664	N.009
1.2	**13 mei**	*17.15*	CTPI	Brandweer, coördinator CTPI	Coördinator CTPI stelt in de COH inzetvakken voor de instromende pelotons vast.	Coordinator CTPI	N.017

Versie	Datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
1.3	**13 mei**	*17.15*	VC-2, kruising Boddenkamp singel/ Deurningerstraat	Regionale brandweer Twente, OVD Enschede	Meerdere bijstandseenheden arriveren bij de VC-2, waaronder Nederlandse en Duitse brandweer en THW. Eenheden arriveren zowel afzonderlijk als in pelotons. Duitse eenheden zijn vooral naar de oostzijde gestuurd waar gezien de windrichting relatief weinig branduitbreiding mogelijk was. Voor deze eenheden was geen kaartmateriaal beschikbaar. Voor de begeleiding van deze eenheden is een contactpersoon van brandweer Enschede gebruikt.		N.002 N.017
1.1	**13 mei**	**17.17**	RAC Twente	Regionale brandweer Twente, RAC	Start oproepen tweede compagnie door RAC Twente.	RAC Twente Twentse compagnie	N.001
1.2	**13 mei**	**17.17**	UGS Hanzepoort	Brandweer Oldenzaal, TS 827	Oldenzaal TS 827 meldt: op UGS Oldenzaal staan 7 x TS (waarvan 5 van peloton Wooldt en 2 van peloton West-Twente), 1 x AL. *Peloton West-Twente bestaat uit TS 647 Nijverdal, TS 643 Wierden, TS 641 Rijssen, TS 639 Holten . Uiteindelijk zijn aan dit peloton nog een voertuig van Vredestein en een onbekend voertig toegevoegd.*	Bevelvoerder 827 Centralist RAC	N.001
1.2	**13 mei**	**17.18**	UGS Hanzepoort	DA 890 (PC Wooldt)	DA 890 ter plaatse UGS Hanzepoort.	OVD Centralist RAC	N.001
1.1	**13 mei**	**17.19**	Goor	Brandweer Goor, TS 643	TS 643 Goor uitgerukt naar UGS Westerval.	Bevelvoerder 643 Centralist RAC	N.001
1.1	**13 mei**	**17.19**	Kottendijk	Brandweer, officier VI	Officier VI meldt RAC: brandweer Duitsland is ingezet langs Kottendijk en daar komt het door de huizen heen	Officier VI Centralist VC	N.001
1.1	**13 mei**	**17.20**	RAC Twente	Regionale brandweer Twente, RAC	Verzoek RAC Twente aan RAC Stedendriehoek om zo snel als mogelijk een compagnie op pad te sturen. UGS Makro in Hengelo.	Centralist RAC Twente Centralist RAC Stedendriehoek	N.001 N.015
1.1	**13 mei**	*17.20*	Tollensstraat, nabij Thole	Brandweer, OVD Enschede	OVD Enschede gaat kort kijken bij Thole aan Tollensstraat na een bericht over de portofoon dat 'er wat mis is met de bezetting'. Nabij Thole met officier II en enkele Enschedese eenheden gesproken.	OVD Enschede	N.002
1.1	**13 mei**	**17.20**	CTPI	CTPI	VC-2 verzoekt officier VI door te geven of op de Kottendijk alle woningen zijn doorzocht. Officier VI verzoekt een moment. *Op deze vraag wordt uiteindelijk door de VC-2 geen antwoord ontvangen.*	Centralist VC Officier VI	N.001
1.2	**13 mei**	**17.21**	RAC Twente	Brandweer, compagnie	Verzoek RAC Twente aan RAC IJssel-Vecht om de compagnie zo snel mogelijk te sturen naar de UGS bij Makro in Hengelo.	Centralist RAC Twente	N.001 N.010

Versie	Datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
				IJssel-Vecht		Centralist RAC IJssel-Vecht	N.015
1.1	**13 mei**	**17.21**	Haaksbergen	Brandweer Haaksbergen, TS 744	TS 744 Haaksbergen rukt uit naar UGS Westerval.	Bevelvoerder 744 Centralist RAC	N.001
1.1	**13 mei**	**17.22**		Brandweer Enter, TS 644 en HV 676	TS 644 en HV 676 Enter moeten in plaats van naar UGS Hanzepoort naar UGS Westerval.	Bevelvoerder 644 Centralist RAC	N.001
1.1	**13 mei**	**17.24**	Blijdensteinlaan/ Schurincksweg	Brandweer, TS 648 Enschede	TS 648 heeft Blijdensteinlaan en Schurincksweg ontruimd, moet contact opnemen met OVD voor verdere opdrachten.	Bevelvoerder 648 Centralist RAC	N.001
1.1	**13 mei**	**17.24**	Ambt-Delden	Brandweer Ambt-Delden, HV 775	HV 775 Ambt-Delden uitgerukt naar UGS Westerval	Bevelvoerder 775 Centralist RAC	N.001
1.1	**13 mei**	**17.25**	Regio IJssel-Vecht	Brandweer, compagnie IJssel-Vecht	CVD (Regio IJssel-Vecht) vraagt om bestuurlijke afdekking van bijstand via CdK terwijl hij de boel vast in gang zet. Bestuurlijke afdekking wordt geregeld door RAC Twente. Verzoek om een standaard compagnie.	CVD IJssel-Vecht Centralist RAC	N.001 N.010
1.2	**13 mei**	*17.25*	CTPI	Brandweer Losser, TS 843 en TS 844	Coördinator CTPI geeft aan TS 843 de opdracht te gaan naar de Roomweg om daar onder dekking te blussen. De TS 844 moet gaan naar de Deurningerstraat tegenover het cafetaria om daar de brand te bestrijden. De TS 844 zet een waterkanon in om de branden achter de woningen aan de Deurningerstraat te blussen.	Coordinator CTPI, 843 Losser en 844 Losser	N.026
1.2	**13 mei**	*17.25*	Tollensstraat/ Lasondersingel	Brandweer Hengelo, TS 541	TS 541 Hengelo rukt vanaf de Lasondersingel steeds verder op richting Tollensstraat. Rond de Tollensstraat worden een aantal woningen doorzocht op slachtoffers. Men ziet de uitgebrande TS en AL van de eerste uitruk staan, maar het is onmogelijk deze te benaderen.	541 Hengelo	N.026
1.1	**13 mei**	**17.27**	Neede	Brandweer Neede, TS 746	TS 746 Neede uitgerukt naar UGS Westerval	Bevelvoerder 746 Centralist RAC	N.001
1.1	**13 mei**	**17.27**	Deurningerstraat	Brandweer, officier III	Officier III meldt aan OVD Enschede: men probeert de school veilig te stellen. Heeft een globale verkenning gemaakt over Grolsch en daar staan nog CO_2 tanks, waarvoor contact opgenomen moet worden met de persoon van Grolsch. Mogelijke uitbreiding naar opslag achter gebouwen moet	Officier III OVD Enschede	N.001

Versie	Datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
					voorkomen worden door middel van de inzet van een waterkanon.		
1.1	**13 mei**	**17.27.02**	Deurninger straat/Singels	Commando post brandweer	verwarring over de positie van de commandopost brandweer; melding door commandopost brandweer dat hij bij de Deurningerstraat/Singels staat en niet bij garage Roeloffzen	functionaris commandopost brandweer; centralist RMC 814	mobilofoon kanaal 814
1.1	**13 mei**	*17.27*	UGS Hanzepoort	Brandweer	Aanwezige voertuigen op UGS Hanzepoort vertrekken naar opgegeven adres. Exacte locatie onbekend		N.001
1.1	**13 mei**	**17.28**	Den Ham	Brandweer Den Ham, TS 645	TS 645 Den Ham uitgerukt naar UGS Westerval	Bevelvoerder 645 Centralist RAC	N.001
1.1	**13 mei**	**17.29**	Vriezenveen	Brandweer Vriezenveen, TS 638	TS 638 Vriezenveen uitgerukt naar UGS Westerval	Bevelvoerder 638 Centralist RAC	N.001
1.1	**13 mei**	**17.29**			Onbekende meldt dat hij een gebouw langdurig met water van het hoofdgebouw moet afschermen.		N.001
1.1	**13 mei**	**17.29**	Regio IJssel-Vecht	Brandweer, compagnie IJssel-Vecht	RAC IJssel-Vecht vraagt of de compagnie met reddingscontainers of dompelpompen moet komen. Men moet met de reddingscontainers komen.	Centralist RAC IJssel-Vecht Centralist RAC Twente	N.001 N.010 N.011
1.2	**13 mei**	**17.29**	Almelo	Brandweer Almelo	Twee tankautospuiten (27)632 en (27)633 van Almelo worden door de RAC verzocht naar de UGS Westerwal te gaan.	Centralist RAC Brandweer Almelo	N.001 N.405
1.1	**13 mei**	*17.30*	Grolsch	Grolsch	Leden bedrijfsbrandweer Grolsch komen aan bij brouwerij, nog aanwezig lid eerste uitruk lopend terug naar kazerne.		N.021
1.2	**13 mei**	*17.30*	Binnenhof/ Drienerweg	Brandweer Hengelo, officier III en TS 842	Overleg tussen officier III en bevelvoerder TS 842. Officier III ziet graag dat de 842 inzet op de parkeerplaats achter de Nieuwe Weme. Aangezien de ontsnappingsmogelijkheden daar gezien verbouwingswerkzaamheden miniem waren, is besloten deze actie niet uit te voeren.	Officier III en bevelvoerder 842 Hengelo	N.026
1.1	**13 mei**	**17.31**	RAC Twente	Brandweer, Hengelo	Officier VII en officier VIII worden verzocht met spoed naar de Westermaat te komen en zich te melden bij RCVD II.	Centralist RAC OVD Hengelo	N.001
1.1	**13 mei**	**17.32**	CTPI, VC	Brandweer, compagnie Twente	VC-2 meldt: voertuigen vanaf UGS Westerwal, zonder eerst te verzamelen aanrijden naar achterzijde Grolsch ter hoogte van de supermarkt aan de Deurningerstraat.	Centralist VC Centralist RAC	N.001

Versie	Datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
1.1	**13 mei**	**17.33**	Tubbergen	Brandweer Tubbergen, TS 636	TS 636 Tubbergen moet aanrijden naar UGS Westerval	Bevelvoerder 636 Centralist RAC	N.001
1.1	**13 mei**	**17.34**	CTPI, VC	CTPI	VC geeft nogmaals door dat voertuigen van UGS Westerval kunnen aanrijden naar de achterkant van Grolsch	Centralist VC Centralist RAC	N.001
1.2	**13 mei**	**17.35**		Regionale Brandweer Twente, peloton Wooldt en West-Twente	Peloton Wooldt rijdt achter peloton West-Twente richting rampterrein	PC West-Twente Centralist RAC	N.001
1.1	**13 mei**	**17.35.55**	Commando post politie	voorlichter politie	Politiefunctionaris van Voorlichting vraagt RMC of er een crisiscentrum is; hij staat bij de commandowagen *(vermoedelijk van de politie, want daar was hij eerder naar toe gezonden)* en daar weten ze het niet	voorlichter politie; telefonist RMC bedientafel Oldenzaal	telefoon bedientafel Oldenzaal
1.1	**13 mei**	**17.36**	CTPI, VC	Brandweer, compagnie Twente	VC-2: Materieel vanaf UGS Westerval melden bij officier III op kruising Roomweg, Walhofstraat, Deurningerstraat. In overleg met officier III wordt bepaald dat de opstelplaats is op de Deurningerstraat ter hoogte van de kerk. Eenheden zullen los binnenkomen aangezien ze nog niet verzameld waren.	Centralist VC Centralist RAC Officier III	N.001
1.1	**13 mei**	**17.36**	Almelo	Brandweer Almelo, TS 632	TS 632 Almelo uitgerukt.	Bevelvoerder 632 Centralist RAC	N.001
1.1	**13 mei**	**17.37**		Brandweer Almelo, TS 632	TS 632 Almelo wordt verzocht door de RAC om met alle voertuigen die aan de Westerval staan, door te rijden naar de Deurningerstraat, aangezien het daar uit de klauwen loopt. Men zal worden opgevangen door officier III.	Centralist RAC Bevelvoerder 632	N.001
1.1	**13 mei**	**17.37**	Westerval	Brandweer Vriezenveen, TS 638	TS 638 Vriezenveen wordt doorgestuurd naar de Deurningerstraat.	Centralist RAC Bevelvoerder 638	N.001
1.1	**13 mei**	**17.37**		Brandweer, 695 (PC)	PC 695 wordt verzocht door te rijden naar de Deurningerstraat en daar contact op te nemen met officier III.	Centralist RAC Bevelvoerder 638	N.001
1.1	**13 mei**	**17.37**	UGS Westerval	Brandweer Haaksbergen,	TS 744 Haaksbergen staat op de uitgangsstelling.	Bevelvoerder 744	N.001

Versie	Datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
				TS 744		Centralist RAC	
1.1	**13 mei**	**17.38**	CTPI, VC	CTPI	Alle OVD's op het operationele kanaal wordt door VC-2 verzocht over te schakelen naar kanaal 10.	Centralist VC Officieren ter plaatse	N.001
1.1	**13 mei**	**17.38**	RAC Twente	Brandweer Haaksbergen, TS 744	TS 744 Haaksbergen wordt verzocht door te rijden naar de Deurningerstraat bij de achterzijde van Grolsch. De centralist vraagt of er meer eenheden staan te wachten. Bevelvoerder gaat informeren.	Centralist RAC Bevelvoerder 744	N.001
1.1	**13 mei**	**17.39**	UGS Westerval	Brandweer Haaksbergen, TS 643	TS 643 Haaksbergen bijna ter plaatse UGS.	Bevelvoerder 643 Centralist RAC	N.001
1.2	**13 mei**	**17.39**	UGS Westerval	Brandweer Ambt Delden, TS 744	TS 744 Ambt Delden meldt dat er in totaal zeven voertuigen staan te wachten op de UGS. Alle eenheden, waaronder de TS 643 Haaksbergen, wordt verzocht achter de TS 744 Ambt Delden aan te rijden naar de Deurningerstraat.	Bevelvoerder 744 Centralist RAC	N.001
1.1	**13 mei**	**17.39**	USG Westerval	Brandweer Goor, TS 643	TS 643 Goor is ter plaatse UGS en wordt verzocht direct door te rijden naar de Deurningerstraat aan de achterzijde van Grolsch, waar men zal worden opgevangen door officier III.	Bevelvoerder 643 Centralist RAC	N.001
1.1	**13 mei**	**17.39.46**	Onbekend	Politie	38.14 meldt dat het crisiscentrum *(bedoeld wordt commandocentrum brandweer)* binnen een straal van 750 meter ligt. RMC wordt gevraagd om nieuwe locatie	38.14; centralist RMC 814	mobilofoon kanaal 814
1.1	**13 mei**	**17.40**	Brandweer kazerneAlmelo	Brandweer Almelo, HA 880 en 885	HA 880 en 885 staan op kazerne Almelo, laden twee dompelpompunits en vertrekken richting Westerval.	Bevelvoerder 885 Centralist RAC	N.001
1.1	**13 mei**	**17.40**		Brandweer Den Ham, TS 645	TS 645 Den Ham wordt verzocht door te rijden naar de Deurningerstraat	Bevelvoerder 645 Centralist RAC	N.001
1.1	**13 mei**	**17.40**	RAC Twente	Brandweer Haaksbergen, HV-2	HV Haaksbergen wordt eveneens verzocht door te rijden naar de Deurningerstraat, achterzijde Grolsch.	Centralist RAC Bevelvoerder HV-2	
1.1	**13 mei**	*17.40*	Regio Stedendriehoek	Brandweer, compagnie Stedendriehoek	Vertrek eenheden brandweercompagnie Stedendriehoek naar UGS (McDonald's langs A1)	Compagnie Stedendriehoek	N.014
1.2	**13 mei**	*17.40*	Van Damstraat	Brandweer, peloton Wooldt	Peloton Wooldt ter plaatse Van Damstraat. De PC en een aantal bevelvoerders gaan op verkenning naar de Kwartelstraat en daar zijn na de	Peloton Wooldt	N.026

Versie	Datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
					verkenning de TS 847 Ootmarsum en de TS 842 Denekamp ingezet.		
1.1	**13 mei**	**17.41**	Stroinksbleekweg	Brandweer, TS 632 Vliegbasis Twente	632 aan Stroinksbleekweg meldt: vluchten (....) brandweer, 632 dringt terug bij de ?? explosiegevaar	Bevelvoerder 632 Centralist RAC	N.009 N.001
1.1	**13 mei**	**17.42**	Kottendijk	Brandweer, officier VI	Officier VI is bezig met het doorzoeken van woningen aan de Kottendijk. Men heeft al 14 woningen doorzocht.	Officier VI Centralist RAC	N.001
1.2	**13 mei**	**17.42**	Snelweg A35	Brandweer, TS 638 Vriezenveen	TS 638 Vriezenveen wordt verzocht direct door te rijden naar de Deurningerstraat. De bemanning van de 638 is plaatselijk niet bekend en moet, bij gebrek aan beter, op de rookkolom afrijden.	Bevelvoerder 648 Centralist RAC	N.001
1.1	**13 mei**	**17.44.15**	RMC	centralist 814	RMC is in verwarring over de bezetting van de commandopost brandweer. Constatering dat er alleen brandweer aanwezig is en geen CPA	centralist RMC 814; functionaris in commandopost brandweer	mobilofoon kanaal 814
1.1	**13 mei**	*17.45*	CTPI	Brandweer Enschede, OVD	OVD Enschede vertrekt naar GRS. Op Lasondersingel staat aan beide zijden van de weg een hele rij ambulances te wachten.	OVD Enschede	N.002
1.1	**13 mei**	*17.47*	Noordzijde Grolsch, Dr. Van Damstraat	Brandweer, officier III	Officier III en het hoofd BHV Grolsch staan met twee brandweereenheden nabij de Fazantstraat. Officier III meldt dat officier IX aan de noordzijde van Grolsch staat met zes, zeven voertuigen en er zijn twee voertuigen ingezet bij de supermarkt en de school. Officier III wil contact met officier V over de inzet bij Grolsch. Er is overleg in de COH waarvoor een tot op dit moment onbekende functionaris verzocht wordt daarnaartoe te komen.	Officier III Coördinator CTPI	N.001
1.1	**13 mei**	**17.47**	UGS Westerval	Brandweer Almelo, AS 701	AS 701 Almelo staat op de Westerval	Centralist RAC Bevelvoerder 701	N.001
1.2	**13 mei**	**17.48**	Deurningerstraat	Brandweer	TS 643 Goor en TS 643 Haaksbergen ter plaatse achter Grolschaan de Deurningerstraat. De centralist geeft door dat zij van de OVD een inzetbevel zullen krijgen. *De aanwezige voertuigen worden op gezag van een aanwezige PC na berichten over explosiegevaar na korte tijd verplaatst naar de Van Damstraat.*	Centralist RAC Bevelvoerder 643	N.001
1.1	**13 mei**	**17.50**	CTPI	Brandweer	VC-2 meldt dat een persoon (waarschijnlijk OVD Enschede) onderweg is naar het gemeentehuis om een situatieschets te maken.	Centralist VC Centralist RAC	N.001
1.2	**13 mei**	**17.51**	Achterzijde	Brandweer	TS 744 Haaksbergen ter plaatse achterzijde Grolsch.	Bevelvoerder	N.001

Versie	Datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
			Grolsch	Haaksbergen, TS 744	*De bevelvoerder van de TS 744 meldt zich hierna in de VC en krijgt daar de medeling dat hij moet wachten op nader bericht..*	744 Centralist RAC	
1.1	**13 mei**	**17.53**		Brandweer Vriezenveen, TS 638	TS 638 Vriezenveen rijdt naar Deurningerstraat in Enschede.	Bevelvoerder 638 Centralist RAC	N.001
1.1	**13 mei**	**17.53**	UGS Westerval	Brandweer Neede, TS 746	TS 746 Neede staat bij de IJsselhal, wordt verzocht door te rijden naar de Deurningerstraat, waar zij onderdeel uit zal maken van de 2e Twentse compagnie onder leiding van officier VII	Bevelvoerder 746 Centralist RAC	N.001
1.1	**13 mei**	**17.54**	Roomweg/ Schurincksweg	Brandweer, TS 632 Vliegbasis Twente en TS 646 Enschede	TS 632 Vliegbasis en TS 646 Enschede staan op de hoek Roomweg/ Schurincksweg. TS 632 moet naar Deurningerstraat en melden bij officier III	Bevelvoerder 632 Centralist RAC	N.001 N.009
1.1	**13 mei**	**17.56**	Roomweg/ Schurincksweg	Brandweer, TS 632 Vliegbasis Twente	632 Vliegbasis meldt dat zij ter plaatse berichten over explosiegevaar hebben meegekregen en vragen of zij zich moeten terugtrekken. VC-2 geeft door dat daar niets van bij hen bekend is, maar dat zij onder dekking moeten blussen.	Bevelvoerder 632 Centralisten RAC en VC	N.001 N.009
1.1	**13 mei**	**17.57**	Lasondersingel	Brandweer Stad Delden, AS 701	AS 701 Stad Delden is ter plaatse op de Lasondersingel en wordt door de RAC verzocht de Deurningerstraat op te rijden tot de kerk, alwaar hij opgevangen zal worden door officier III.	Bevelvoerder 701 Centralist RAC	N.001
1.1	**13 mei**	**17.57**	Lasondersingel	Brandweer Vriezenveen, TS 638	TS 638 Vriezenveen ter plaatse bij Roeloffzen en wordt doorgestuurd naar Grolsch aan de Deurningerstraat.	Bevelvoerder 638 Centralist RAC	
1.1	**13 mei**	**17.57**	Roomweg/ Deurningerstraat	Brandweer, TS 843 en 844 Losser	TS 843 en 844 Losser staan op het kruispunt bij Grolsch. Moeten onder dekking blussen.	Bevelvoerder 843 Centralist VC	N.001
1.1	**13 mei**	**17.57**	Schurincksweg	Brandweer, TS 641 Enschede	641 Enschede meldt dat zij met drie eenheden zijn ingezet aan de Schurinksweg, vlak bij de Schurinksdwarsweg bij een grote loods. Door de VC wordt meegegeven dat zij zich niet terug hoeven te trekken.	Bevelvoerder 641 Centralist VC	N.001
1.1	**13 mei**	**17.58**	Vliegbasis Twenthe	Brandweer Vliegbasis Twenthe, CT 662	CT 662 Vliegbasis Twenthe uitgerukt naar de kruising Deurningerstraat/ Roomweg, en moet zich melden bij officier III.	Centralist vliegbasis Centralist RAC	N.001
1.1	**13 mei**	**17.58**	Deurningerstraat	Brandweer	TS 636 Tubbergen ter plaatse Deurningerstraat. De centralist van de RAC	Bevelvoerder	N.001

Versie	Datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
				Tubbergen, TS 636	deelt mee dat de compagniescommandant onderweg is.	636 Centralist RAC	
1.2	**13 mei**	**17.59**	Deurningerstraat	Brandweer Almelo, TS 632	TS 632 Almelo ter plaatse Deurningerstraat, vraagt of zij aangestuurd mogen worden door een pelotonscommandant. De RAC geeft door dat zij moeten wachten op officier VII. Aansluitend wordt op het terrein van Connexxion aan de Deurningerstraat een compagnie gevormd onder leiding van officier VII. Van deze compagnie maken deel uit: TS 636 Tubbergen, TS 645 Den Ham, HV 771 Delden, TS 741 Stad Delden, TS 744 Ambt Delden en HV 775 Ambt Delden, TS 632 Almelo, TS 633 Almelo, VC 891 Almelo De TS van Vrienzenveen, die organiek deel uit zou maken van deze compagnie, is elders ingezet. Ditzelfde geldt voor de TS 643 Goor.	Bevelvoerder 632 Centralist RAC	N.001 N.026
1.2	**13 mei**	*18.00*	Tollensstraat	Brandweer Hengelo, TS 541	TS 541 Hengelo doorzoekt woningen rond het Talmaplein en de Tollensstraat en voorkomt uitbreiding. De bevelvoerder gaat korte tijd het terrein van Thole op, op zoek naar slachtoffers, en ziet daar op afstand 2 uitgebrande tankautospuiten staan, alsmede 2 slachtoffers. Hij acht het gevaar echter te groot vanwege rondvliegend puin en afgaand vuurwerk. De bevelvoerder van de TS 541 geeft zijn bevindingen vervolgens door aan officier II	541 Hengelo	N.026
1.1	**13 mei**	**18.00**	Snelweg A35	Brandweer, compagnie Stedendriehoek A/26	CC A/26 Stedendriehoek meldt zich in bij de RAC Twente en verzoekt om een plaats waar zij zich kunnen melden. De RAC Twente geeft door dat de CC moet rijden naar het Makroterrein in Hengelo, alwaar hij zal worden opgevangen door de officier van dienst.	CC Stedendriehoek Centralist RAC	N.001
1.2	**13 mei**	*18.00*	Fazantstraat/ Van Damstraat	Brandweer	Officier V, officier X en officier IX ter plaatse bij Fazantstraat/ van Damstraat bij ingang Grolsch. Het hoofd BHV Grolsch belt met medewerker Grolsch III, die op het terrein is, en vraagt een sitrap. Die gaf aan dat de biogasballon inmiddels verbrand was en dat de IC-reactor langzaam stond af te fakkelen. Er is een verkenning uitgevoerd door officier IX en het hoofd BHV van Grolsch. Deze verklaren de situatie veilig genoeg om eenheden in te kunnen zetten.	Officier V, officier IX, officier X, hoofd BHV Grolsch	N.003N.018 N.026
1.2		*18.00*	Van Damstraat	TS 638 Vriezenveen	TS 638 Vriezenveen komt aan in de Van Damstraat. Daar staat inmiddels een groot aantal voertuigen te wachten (pelotons Wooldt en West-Twente). De voertuigen die extra aan de pelotons waren toegevoegd, worden	Meerdere voertuigen	N.026

Versie	Datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
					spontaan samengevoegd tot een nieuw peloton, waarin de TS 638 Vriezenveen, de TS 746 Neede en een TS van Hengelo zitten. Dit peloton wordt ingezet voor het doorzoeken van flats aan de Beekstraat. Naast dit eerste extra peloton wordt nog een tweede extra peloton gevormd onder leiding van officier III. In dit peloton zitten TS 643 Goor, TS 644 Enter, AS 701 Stad Delden en de eerste CT van de Vliegbasis Twente.		
1.1	**13 mei**	**18.01**	Deurningerstraat	Brandweer, officier III	Officier III is bezig de zeven eenheden in te zetten die van de UGS Hanzepoort komen, dit is moeilijk aangezien ze met explosiegevaar van de CO2-tanks zitten. Verder vraagt hij of er al actie is ondernomen met betrekking tot een grootwatertransport. Officier III wordt door de VC verzocht naar de COH te komen voor de sitrap.	Officier III Centralist RAC/ VC	N.001
1.1	**13 mei**	**18.04**	CTPI	Brandweer, VC	VC-2 verzoekt aan RAC te zorgen voor grootwatertransport over Deurningerstraat. Compagnie Stedendriehoek is aanrijdend naar UGS.	Centralist RAC Centralist VC	N.001
1.2	**13 mei**	*18.05*	Brouwerijterrein, Vogelbuurt	Brandweer, Grolsch	De TS 827 Oldenzaal en de TS 846 Weerselo van peloton Wooldt worden onder leiding van officier IX ingezet op het terrein van Grolsch voor het bestrijden van de brand in de Technische Dienst. Hierbij wordt voor de watervoorziening gebruik gemaakt van een ondergrondse brandkraan in de Nieuwluststraat en een wateropslag van 20.000 liter op het terrein van Grolsch. Een poging om gebruik te maken van water dat is biertanks zit lukt niet, aangezien de koppelingen niet overeen komen. Officier V is hierna vertrokken. De twee andere eenheden van Wooldt (Denekamp en Ootmarsum) worden direct ingezet in de Vogelbuurt. Eenheden van peloton West-Twente, te weten de TS 643 Haaksbergen, de TS 744 Haaksbergen, de HV Haaksbergen en worden onder leiding van officier X ingezet in de Vogelbuurt. Ook een aantal eenheden (2) onder leiding van een bevelvoerder biedt hulp aan bij het bestrijden van de brand in de Vogelbuurt en deze worden ingezet in de Merelstraat en de Vinkenstraat. De opdracht voor deze eenheden die ingezet werden richting de Vogelbuurt was vanaf de Van Damstraat richting de Roomweg eerst woningen te doorzoeken op slachtoffers en daarna branduitbreiding te voorkomen. Zij komen dus later aan in de Vogelbuurt dan de twee eenheden van peloton Wooldt die hier direct waren ingezet.	827 Oldenzaal en 846 Weerselo	N.025
1.2	13 mei	*18.05*	Deurningerstraat	Brandweer	TS 843 en TS 844 Losser moeten terugtrekken in verband met	843 en 844	N.026

Versie	Datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
			en Roomweg	Losser, TS 843 en TS 844	explosiegevaar bij Grolsch.	Losser	
1.1	**13 mei**	**18.07**	Walhofstraat	Brandweer Boekelo, TS 643	TS 643 Boekelo staat in de Walhofstraat en verzoekt een opdracht, aangezien hij de OVD niet kan bereiken.	Bevelvoerder 643 Centralist RAC	N.001
1.1	**13 mei**	**18.08**	Regio IJssel-Vecht	Brandweer, compagnie IJssel-Vecht	Commandant compagnie IJssel-Vecht neemt contact op met de RAC Twente met de vraag of hij vooruit moet komen. De CC moet vooruit rijden naar de UGS in Hengelo, waar hij nadere orders zal krijgen.	CC IJssel-Vecht Centralist RAC Twente	N.001
1.1	**13 mei**	**18.08**	CTPI	CTPI, VC	Door de RAC wordt ervoor gezorgd dat er dompelpompen bij het waterwingebied aan de Weerselosestraat komen.	Centralist VC Centralist RAC	N.001
1.1	**13 mei**	**18.08**	UGS Westerval	Brandweer Almelo, HA 885	HA 885 en VW 880 staan op de UGS Westerval en krijgen opdracht te rijden naar de Deurningerstraat.	Bevelvoerder 885 Centralist RAC	N.001
1.1	**13 mei**	**18.10**	UGS Makroterrein Hengelo	Brandweer, compagnie Stedendriehoek	Compagniescommando Stedendriehoek aanwezig Makroterrein Hengelo. Opgevangen door officier van Twente die aangaf dat zij daar op orders moesten wachten. Deze officier had tevens een voorlopig inzetbevel bij zich, wat echter geen extra informatie bevatte dan men op dat moment al ter beschikking had.	CC Stedendriehoek Centralist RAC Twente	N.001 N.015
1.1	**13 mei**	**18.10**	Deurningerstraat	Brandweer, compagnie Twente	Commandant 2e compagnie (officier VII) meldt dat hij opdracht heeft vanaf de Deurningerstraat de zuidkant van het incident te bestrijden.	Centralist RAC CC Twente	N.001
1.2	**13 mei**	*18.10*	Roomweg/ Deurningerstraat	Brandweer	Aanwezige eenheden worden opnieuw ingezet na het sein veilig voor het blussen van her en der verspreide brandjes. Peloton Wooldt heeft zich gesplitst over de Kwartelstraat en de Technische Dienst van Grolsch. Peloton West-Twente gaat naar de Beekstraat en gaan daar blussen en op zoek naar slachtoffers. De doorzochte huizen zijn echter niet gemerkt. Per blok wordt aan de PC doorgegeven wat de resultaten zijn. Er worden echter geen slachtoffers gevonden, met uitzondering van 1 dode.		N.017
1.1	**13 mei**	**18.12**	Deurningerstraat	Brandweer Den Ham, TS 645	TS 645 Den Ham ter plaatse Deurningerstraat en moet zich melden bij officier VII	Bevelvoerder 645 Centralist RAC	N.001
1.1	**13 mei**	**18.12.51**	Brandweer	Meldkamer	Functionaris van de brandweer meldt explosiegevaar met methaan in de omgeving van Grolsch. RMC doet een algemeen bericht *(d.m.v. toonoproep)* over het acute	functionaris meldkamer brandweer;	mobilofoon kanaal 814

Versie	Datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
					explosiegevaar	centralist RMC 814	
1.1	**13 mei**	**18.13**	Deurningerstraat	Brandweer, officier III	Officier III is op de Deurningerstraat.	Bevelvoerder 663 Centralist VC	N.001
1.1	**13 mei**	**18.13**	Pathmoshal	Brandweer Stad Delden, HV 771	HV 771 Stad Delden staat bij de Pathmoshal en krijgt van de RAC de opdracht door te rijden naar de Deurningerstraat.	Bevelvoerder 771 Centralist RAC	N.001
1.2	**13 mei**	*18.15*	Beekstraat	Brandweer, CT 662 Vliegbasis Twente	Eerste crashtender Vliegbasis Twente ingezet voor blussen panden aan Beekstraat. Hierbij is assistentie verleend door een eenheid van de burgerbrandweer. De panden zijn doorzocht en het gas is afgesloten.	Eerste crashtender Vliegbasis Twenthe	N.009
1.1	**13 mei**	**18.16**	Blijdesteinlaan/ Vluchtestraat	Brandweer, officier II	Officier II staat aan Blijdensteinlaan/ Vluchtestraat, meldt dat hij twee tankautospuiten nodig heeft voor het complex met apparaten. De TS 848 Oldenzaal coördineert daar ter plekke de inzet. *Officier II is het complex ook ingegaan en heeft daar een brandmuur geconstateerd.*	Officier II Centralist VC	N.001
1.1	**13 mei**	**18.16.56**	RMC	Centralist 814	RMC meldt aan brandweerpost *(betreft de commandopost brandweer)* dat zij binnen de 750 meter grens zitten. Commando kan niet verkassen, want zitten in een soort bunkertje; RMC meldt tevens de mogelijkheid van gebruik van de mobiele commando unit *(MCU)* van het KLPD, maar die is niet nodig	centralist RMC 814; functionaris commandopost brandweer	mobilofoon kanaal 814
1.2	**13 mei**	**18.18**		Brandweer	Officier VI staat in de .....straat met een Duitse ploeg en wil graag een indicatie hebben of hij terug moet trekken. De VC geeft door dat hen hier niets van bekend is.	Officier X Centralist VC	N.001
1.1	**13 mei**	**18.18**	RAC	Regionale brandweer Twente, RAC	VC krijgt van de RAC de dienstopdracht door dat de OVD Enschede zich moet melden bij de gemeentelijke rampenstaf voor een sitrap. De VC geeft door dat de OVD Enschede reeds onderweg is.	Centralist RAC Centralist VC	N.001
1.1	**13 mei**	**18.19**	RAC	Brandweer	Post Zuid brandweer Enschede wordt verzocht haakarmvoertuig met SLH gereed te stellen	Post Zuid brandweer Enschede	N.001
1.1	**13 mei**	**18.22**	Almelo	Brandweer Almelo, HA 886	HA 886 Almelo uitgerukt naar Deurningerstraat in Enschede	Bevelvoerder 886	N.001

Versie	Datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
						Centralist RAC	
1.1	**13 mei**	**18.28**	Walhofweg/ Kottendijk	Brandweer, Duitsland	Officier VI meldt dat zij zijn teruggetrokken met de Duitse ploeg op de hoek Walhofweg, Kottendijk.	Officier VI Centralist VC	N.001
1.1	**13 mei**	**18.29**	Achterzijde Schurincksweg	Brandweer, TS 641 Enschede	TS 641 staat bij het gebouw aan de achterzijde van de Schurincksweg, ter hoogte van de Lasondersingel. Men kan de brand met één eenheid niet tegenhouden want het dak staat op instorten en er staat ook een grote caravanloods aan de achterzijde in brand.	Bevelvoerder 641 Centralist VC	
1.1	**13 mei**	**18.30**	Achterzijde Schurincksweg, ter hoogte van Lasondersingel	Brandweer, TS 641 Enschede	TS 641 Enschede verzoekt nogmaals om ondersteuning aan de Lasondersingel bij de caravanloods. Er worden twee tankautospuiten naar de Lasondersingel ter hoogte van de caravanloods gestuurd. 661 SPB Enschede wordt ingezet.	Bevelvoerder 641 Centralist VC	N.001 N.226
1.1	**13 mei**	*18.30*	CTPI	Brandweer	Officier III en officier V terug op CTPI. OVD Enschede blijkt afwezig te zijn.	Officier III en officier V	N.018
1.2	**13 mei**	*18.30*	Terrein Grolsch	Brandweer, Grolsch	Twee eenheden van de overheidsbrandweer (TS 846 Weerselo en TS 827 Oldenzaal) en de TS van de bedrijfsbrandweer van Grolsch zijn ingezet voor het bestrijden van de brand in het gebouw van de Technische Dienst van Grolsch. Voor de watervoorziening wordt gebruik gemaakt van een put op het Grolsch-terrein. *Later zijn ook de TS 638 Vriezenveen en de TS 746 Neede hier ingezet, alsmede een aantal hoogwerkers/ autoladders.*	846 Weerselo en 827 Oldenzaal	N.003 N.004 N.026
1.2	**13 mei**	*18.30*	Deurningerstraat	Brandweer Hengelo, TS 801	TS 801 Hengelo wordt met de TS 844 Losser ingezet voor het doorzoeken van een flatgebouw aan de Deurningerstraat op slachtoffers en brandhaarden. Hoewel er acuut instortingsgevaar is, wordt het object toch betreden aangezien er een sterk vermoeden van de aanwezigheid van slachtoffers was. Bij deze actie wordt ook de AL van Hengelo ingezet.	801 Hengelo en 844 Losser	N.026
1.1	**13 mei**	**18.32**	UGS Makroterrein Hengelo	Brandweer, compagnie Stedendriehoek	OVD Hengelo bij CC Stedendriehoek: coördinator CTPI heeft gezegd dat er even geen eenheden meer het gebied in gestuurd moeten worden, en dat de compagnie dus even af moet wachten. *In het rampterrein zijn nog veel Twentse eenheden aanwezig, die nog niet ingezet zijn. Officier III geeft aan dat het verstandig is eerst deze eenheden in te zetten, en de compagnieën van buiten Twente voor aflossing te gebruiken.*	Officier VIII RCVD II	N.001 N.015 N.025
1.1	**13 mei**	**18.32**	Walhofstraat	Brandweer, TS 643 Boekelo	TS 643 Boekelo inzetgereed aan de Walhofstraat. Moet rijden naar de Lasondersingel.	Bevelvoerder 643	N.001

Versie	Datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
						Centralist VC	
1.1	**13 mei**	**18.33**	RAC	Brandweer, kazerne Hengelo	Kazerne Hengelo wordt verzocht plotters te leveren voor het CTPI op de Lasondersingel/ Deurningerstraat	Centralist RAC OVD Hengelo	N.001
1.1	**13 mei**	**18.37**	CTPI	CTPI, VC	VC verzoekt om meerdere dierenambulances bij de VC, aangezien er een drietal tankautospuiten staat met een aantal dieren erin.	Centralist VC Centralist RAC	N.001
1.1	**13 mei**	**18.38**		Brandweer Hengelo, officier VII	Officier VII heeft de inzet gecoördineerd met coördinator CTPI.	Officier VII Centralist RAC	N.001
1.1	**13 mei**	**18.38**	Roessingsbleek weg	Brandweer, TS 646 Enschede	TS 646 Enschede meldt: alle woningbranden op de hoek Roomweg/ Roessinkbleekweg zijn allemaal gasbranden. Verzoeke afsluiting.	Bevelvoerder 646 Centralist RAC	N.001
1.1	**13 mei**	**18.39.15**	RMC	Centralist 814	RMC meldt aan Bravo 00 dat het grootste explosiegevaar bij de Grolschfabriek is geweken	centralist RMC 814; pelotonscommandant ME	mobilofoon kanaal 814
1.1	**13 mei**	**18.40**	Lasondersingel	Brandweer Enschede, SPB 661	SPB 661 Enschede ter plaatse Lasondersingel.	Bevelvoerder 661 Centralist RAC	N.001
1.2	**13 mei**	*18.40*	Nachtegaalstraat/ Merelstraat	Brandweer Denekamp, TS 842	Bij het voorkomen van branduitbreiding komt een brandweerman van de TS 842 Denekamp onder een ingestorte schoorsteen terecht. Hij raakt hierbij zwaargewond.		N.027
1.1	**13 mei**	**18.42.06**	RMC	Centralist 814	het RMC spreekt met de commandopost van de brandweer over mogelijke aanloop van politiepersoneel en komende verplaatsing van de post; vanuit de commandopost wordt opgemerkt dat men niet zomaar weggaat van de plek	centralist RMC 814; functionaris commandopost brandweer	mobilofoon kanaal 814
1.2	**13 mei**	**18.43**	UGS Makroterrein Hengelo	Brandweer, compagnie Stedendriehoek	Compagnie Stedendriehoek aanwezig Makroterrein in Hengelo. Op het Makroterrein wordt de meegenomen verzorgingshaakarmbak operationeel gemaakt en vanuit deze voorziening ontvangen de eenheden krijgen drank en voedsel. Compagnie IJssel-Vecht bij Holten	Compagnie Stedendriehoek	N.015 N.001
1.1	**13 mei**	*18.45*	Deurningerstraat	Brandweer Enschede, HA	Men is druk bezig met het afleggen van het grootschalig watertransport. Hiervoor zijn meerdere DPU's beschikbaar. Een HA+SLH van Enschede rijdt de slangleiding uit over de Deurningerstraat		N.001
1.1	**13 mei**	**18.46**	Roomweg/	Brandweer, TS	TS 646 Enschede verzoekt om ambulance in verband met een slachtoffer	Bevelvoerder	N.001

Versie	Datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
			Schurincksweg	646 Enschede	(brandweerman) op de hoek Roomweg/ Schurinksweg.	646 Centralist RAC	
1.1	**13 mei**	**18.47**	RAC Twente	Regionale brandweer Twente, RAC	RAC verzoekt CPA om een ambulance op de hoek Roomweg/ Schurincksweg in verband met een gewonde brandweerman.	Centralist RAC Centralist CPA	N.001
1.1	**13 mei**	**18.48**	Vluchtestraat/ Blijdesteinlaan	Brandweeer, SPB 661 Enschede	SPB 661 ingezet op de hoek Vluchtestraat/ Blijdensteinlaan en verzoekt daar nog één autospuit ter plaatse.	Bevelvoerder 661 Centralist VC	N.001 N.236 N.237 N.238
1.1	**13 mei**	**18.52**	CPA Twente	SIGMA	CPA Twente vraagt aan RAC of zij een SIGMA-haakarmbak vanuit het Van Heekpark weg kunnen halen, aangezien daar vaten benzine staan en er ontploffingsgevaar is.	Centralist CPA Centralist RAC	N.001
1.1	**13 mei**	**18.52**	Walhofstraat	Brandweer, "onverstaanbare naam"	VC-2 meldt aan "onverstaanbare naam": explosiegevaar tot nader bericht opgeheven.	"onverstaanbare naam", Centralist VC	N.001
1.1	**13 mei**	**18.53**	Deurningerstraat	Brandweer, HA+ SLH Enschede	HA+SLH Enschede heeft zesduimers uitgereden vanaf de waterwinplaats tot aan de Beekstraat. De Beekstraat is versperd door brandweervoertuigen. Op de Roomweg zijn ook verschillende voertuigen bezig, waaronder één van de luchtmachtbrandweer, en men kan niet bepalen of het veilig is tot aan de Grolsch door te rijden. HA moet wachten tot iemand zich bij hen meldt.	Centralist VC Bevelvoerder HA	N.001
1.1	**13 mei**	**18.57**	Deurningerstraat	Brandweer, HA+SLH Enschede	HA+SLH Enschede moet oprijden tot de kruising Deurningerstraat/ Roomweg en daar wachten tot iemand bij hen komt.	Centralist VC Bevelvoerder HA	N.001
1.1	**13 mei**	*19.00*	RCC Hengelo	Politie	aandachtspunt voor de *(gemeentelijke)* rampenstaf: er is kennelijk een communicatiestoornis tussen twee CTPI's van de brandweer respectievelijk de politie en GGD. Wordt geverifieerd	diverse politie-functionarissen	journaal RCC
1.1	**13 mei**	**19.00**	Verzamelplaats Ijsselhallen Zwolle	Brandweer, compagnie IJssel-Vecht	Compagnie IJssel-Vecht (één peloton + OSP) vertrekt naar Makroterrein in Hengelo, verwachte aankomsttijd 20.30 uur bij de Makro.	CVD IJssel-Vecht Centralist RAC Twente	N.015 N.001
1.2	**13 mei**	*19.00*	Lasondersingel	Brandweer, compagnie Twente	De compagnie onder leiding van officier VII start met het doorzoeken van woningen aan de Lasondersingel, waarbij per TS ongeveer 50 meter wordt doorzocht.	Tweede Twentse compagnie	N.026

Versie	Datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
1.2	**13 mei**	*19.00*	Talmaplein en omgeving	Brandweer, TS 541 Hengelo en TS 633 Almelo	In de buurt van de Tollensstraat wordt door de TS 541 en officier II een geluidssignaal waargenomen dat mogelijk afkomstig is vanuit de 'bodyguard' van één van de vermiste brandweerlieden. Samen met de TS 633 Almelo, die men 'geleend' heeft van officier VII, wordt een onderzoek ingesteld. Het signaal wordt gelokaliseerd in een gedeeltelijk ingestorte woning, maar is afkomstig uit een rookmelder.	541 Hengelo, 633 Almelo en officier II	N.026
1.1	**13 mei**	**19.04**	Enter	Brandweer Enter, HV 676	HV 676 Enter terug in de kazerne en uitrukgereed. Op verzoek van de RAC blijft men aan de kazerne.	Bevelvoerder 676 Centralist RAC	N.001
1.1	**13 mei**	**19.05**	RAC Twente	Brandweer Almelo, HA 886	HA 886 Almelo wordt door de RAC verzocht de SIGMA-haakarmbak op te halen in het Van Heekpark. Haakarmbak moet worden gebracht naar het ARKE-stadion.	Centralist RAC Bevelvoerder 886	N.001
1.1	**13 mei**	**19.11**	Denekamp	Brandweer Denekamp, TS 81	TS 841 Denekamp inzetgereed terug kazerne	Bevelvoerder 841 Centralist RAC	N.001
1.1	**13 mei**	**19.13**	CTPI	CTPI, VC	VC verzoekt om brandstof (diesel en benzine) ter plaatse	Centralist VC Centralist RAC	N.001
1.1	**13 mei**	**19.14**	Stroinksbleekweg	Brandweer, OVD Losser	OVD Losser met vier voertuigen aan de Stroinksbleekweg, meeste branden zijn onder controle, verzoeke afsluiten gas.	OVD Losser Centralist RAC	N.001 N.249 t/m N.254
1.1	**13 mei**	*19.15*	Deurningerstraat	Brandweer, CT 664 Vliegbasis Twente	Crashtender 664 vliegbasis en eenheid brandweer Delden begonnen met het blussen van een sportzaak aan de Deurningerstraat		N.009
1.2	**13 mei**	*19.15*	Tollensstraat	Brandweer Hengelo, TS 541	TS 541 Hengelo gaat in de Tollensstraat rond SE Fireworks op verkenning nadat men een bepaalde geur had waargenomen. Op dat moment is er veel minder sprake van nog exploderend vuurwerk. Nabij de AL draait de bemanning van de TS 541 de ondergrondse brandkraan dicht, die door de TS 649 Enschede was gebruikt. Thole was volledig uitgebrand, en eigenlijk woedden er alleen nog gasbrandjes.	541 Hengelo	N.026
1.1	**13 mei**	**19.16**		Brandweer Oldenzaal, AL 851	AL 851 Oldenzaal mag van de VC terugkeren naar de kazerne	Centralist VC Bevelvoerder 851	N.001
1.1	**13 mei**	**19.20**	Deurningerstraar	Brandweer, grootwatertransp	Eerste dompelpompunit (Oldenzaal) geeft water.	Bevelvoerder 680	N.001

Versie	Datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
				ort		Bevelvoerder 885	
1.1	**13 mei**	**19.23**		Brandweer Enschede, HW 853	HW 853 Enschede rukt in naar de kazerne	Bevelvoerder 853 Centralist RAC	N.001
1.1	**13 mei**	**19.24**	Hengelo	Brandweer Hengelo, VW 581	VW 581 Hengelo met brandstof uitgerukt naar de VC hoek Deurningerstraat/ Lasondersingel.	Bevelvoerder 581 Centralist RAC	N.001
1.1	**13 mei**	**19.25**	UGS Makroterrein Hengelo	Brandweer, compagnie Stedendriehoek	Compagniescommandant Stedendriehoek verzoekt met klem contact op te mogen nemen met het commando rampterrein. De centralist gaat informeren.	CC Stedendriehoek Centralist RAC	N.001 N.015
1.1	**13 mei**	**19.25**	Verzamelplaats IJsselhallen Zwolle	Brandweer, compagnie IJssel-Vecht	Tweede peloton IJssel-Vecht vertrokken naar Makroterrein in Hengelo.	CVD IJssel-Vecht Centralist RAC Twente	N.001 N.010 N.011
1.1	**13 mei**	**19.28**	Roomweg, hoek Schurincksweg	Brandweer, TS 646	Op de hoek Roomweg/ Schurincksweg branden alleen nog de gasleidingen. TS 646 verzoekt om afsluiting gas en blijft ter controle ter plaatse.	Bevelvoerder 646 Centralist VC-2	N.001 N.240 t/m N.248
1.1	**13 mei**	**19.29**	RAC	Brandweer, compagnie Stedendriehoek	Compagniescommandant Stedendriehoek krijgt toestemming op te rijden naar het CTPI.	Centralist RAC CC Stedendriehoek	N.001
1.1	**13 mei**	*19.30*	RCC Hengelo	Politie	besluit dat de communicatie tussen de twee CTPI's door de politiecommandant wordt opgepakt om een lijn tussen beide aan te leggen; Korpschef regiopolitie Twente aanwezig	commandant politie; korpschef regiopolitie	journaal RCC
1.2	**13 mei**	*19.30*	Blijdensteinlaan/ Schurincksweg	Brandweer, compagnie Twente	Vanaf een blusvijver bij een grasveld aan de Blijdensteinlaan wordt door een aantal eenheden van de Twentse compagnie een binnen- en buitenaanval ingezet om de brand in de Bamshoeve te bestrijden. Aan de Schurincksweg wordt vanaf de andere kant ook een aantal eenheden van de Twentse compagnie ingezet voor het bestrijden van de brand in de Bamshoeve	Tweede Twentse compagnie	N.026
1.2	**13 mei**	*19.30*	Stroinksbleekweg	Brandweer,	Officier X krijgt op de Stroinksbleekweg contact met ingezette Duitse	Officier X	N.026

Versie	Datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
				officier X	eenheden. Deze Duitse eenheden zijn bezig met het omtrekken van gevels, officier X geeft aanwijzingen om dit te voorkomen. De Duitse eenheden worden spoedig afgelost door Nederlandse eenheden. Eén voertuig wordt ingezet voor brandbestrijding in de Kievitstraat, één voertuig op de hoek Kievitstraat/ Kwartelstraat en één voertuig in de Nachtegaalstraat (847 Ootmarsum).		
1.1	**13 mei**	**19.30**	G.J. van Heekstraat	Particuliere melder	Particuliere melder geeft door aan RAC dat hij in de G.J. van Heekstraat neerslag constateert. RAC adviseert naar Radio Oost te luisteren.	Particuliere melder Centralist RAC	N.001
1.1	**13 mei**	**19.34**	Deurningerstraat	Brandweer Hengelo, VW 581	VW 581 Hengelo met diesel en benzine ter plaatse	Bevelvoerder 581 Centralist RAC	N.001
1.1	**13 mei**	**19.36**	Oldenzaal	Brandweer Oldenzaal, AL 851	AL 851 Oldenzaal uitrukgereed terug in de kazerne.	Bevelvoerder 851 Centralist RAC	N.001
1.1	**13 mei**	*19.44*	Deurningerstraat	Brandweer, grootwatertransport	Grootwatertransport is op druk.		N.001
1.1	**13 mei**	**19.45**	Grolsch	Brandweer, officier VI	Trafo-station bij Grolsch staat in brand	Officier VI Centralist RAC	N.001 N.009
1.1	**13 mei**	*19.52*	CTPI	Brandweer, officier III	Officier III aanwezig in VC-2/ CTPI voor overleg.	CTPI	N.001
1.1	**13 mei**	**19.55**	Stroinksbleekweg	Brandweer Denekamp, TS 842	TS 842 Denekamp ingezet aan de Stroinksbleekweg, achter de Grolsch.	Bevelvoerder 842 Centralist VC	N.001
1.1	**13 mei**	**19.56**	Trafostation Grolsch	Brandweer, CT 664 en SPB 661	SPB 661 Enschede wordt ingezet voor brand trafostation Grolsch, samen met CT 664 van vliegbasis Twente	Centralist VC Bevelvoerder 661	N.001 N.009
1.1	**13 mei**	**19.57.20**	Commando post brandweer	Politie	46.05 vraagt om iemand van het commando van de politie bij de commandopost brandweer voor overleg over de afzetting	46.05; centralist RMC 814	mobilofoon kanaal 814
1.1	**13 mei**	*20.00*	CTPI	Brandweer, compagnie Stedendriehoek	Compagniescommando Stedendriehoek ter plaatse CTPI.	Compagniescommando Stedendriehoek	N.015

Versie	Datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
1.1	13 mei	20.00	RCC	Brandweer	Aan de Deurningerstraat en Lasondersingel zijn 3 pelotons ingezet: aan de Beethovenlaan het peloton 100, aan de Renbaanstraat peloton 200 en aan de Lasondersingel peloton 500. Branden zullen nog zo'n 2 a 3 uur duren. Gewondennesten zijn gerealiseerd op het Sparta sportcomplex en bij Miracle Planet.		LCI2770
1.1	13 mei	20.01	CTPI	CTPI, VC	Officier V verzoekt om het gas af te sluiten in de hele wijk Mekkelholt.	Centralist VC Centralist RAC	N.001
1.1	13 mei	20.01	G.J. van Heekstraat	Particuliere melder	Particuliere melder geeft door aan RAC dat er vezelachtige, witte neerslag naar beneden komt uit de rook.	Particuliere melder Centralist RAC	N.001
1.1	13 mei	20.07	VC 2e compagnie Twente	Brandweer, VC	VC 2e Twentse compagnie verzoekt CTPI om kaarten van het rampterrein. Daar wordt nog aan gewerkt.	Centralist VC-2 Centralist VC-1	N.001
1.1	13 mei	20.12	RAC IJssel-Vecht	Brandweer, regio Ijssel-Vecht	Regio IJssel-Vecht verzoekt bij RAC Twente om informatie in verband met de gevaarsaspecten van neergeslagen roet. Centralist RAC Twente verzoekt met 5 minuten terug te bellen.	Regio IJssel-Vecht Centralist RAC Twente	N.001
1.1	13 mei	20.13	CTPI	CTPI, VC-2	Verzoek met spoed om persluchtcontainer brandweer Hengelo door VC-2 aan RAC	Centralist VC Centralist RAC	N.001
1.1	13 mei	20.17	CTPI	CTPI, VC	VC vraagt RAC om sitrap voor wat betreft het afsluiten van het gas. Men wil de wijk ingaan, maar dat is nog niet mogelijk door de gasbranden. RAC gaat informeren en zal terugkoppeling doen.	Centralist VC Centralist RAC	N.001
1.1	13 mei	20.17	UGS Makroterrein Hengelo	Brandweer, compagnie IJssel-Vecht	Compagnie IJssel-Vecht aanwezig Makroterrein Hengelo. Afspraak dat de beide compagnieën bereikbaar zijn op kanaal 12.	Officier VIII Centralist RAC	N.001 N.010
1.1	13 mei	20.17.53	Kroedhofte straat	Politie	45.05 geeft door dat mogelijk een opslagplaats vol met vuurwerk dreigt te ontploffen bij de Kroedhoftestraat; 40.21 geeft de melding ook door, het is afkomstig van brandweerlieden ter plaatse. RMC doet, na contact over de melding met de commandopost brandweer, algemene oproep om niet in de buurt te komen en een veilige plek te zoeken	45.05, 40.21; centralist RMC 814; funcionaris commandopost brandweer	mobilofoon kanaal 814
1.1	13 mei	20.17	RAC Twente	Regionale brandweer Twente, RAC	Centralist RAC Twente belt regio IJssel-Vecht om door te geven dat het RIVM ter plaatse is en metingen gaat doen. Centralist IJssel-Vecht verzoekt om resultaten op teletekst te zetten, aangezien men vanuit hun	Centralist RAC Twente Centralist RAC	N.001

Versie	Datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
					regio al vragen krijgt.	IJssel-Vecht	
1.1	**13 mei**	**20.18**	CTPI	CTPI	Er gaat een aantal mensen vanuit de VC van de brandweer naar de voertuigen van de KLPD aan de Lasondersingel toe.		N.001
1.1	**13 mei**	**20.19**	Nachtegaalstraat	Brandweer	OVD Losser meldt: drie voertuigen zijn ingezet aan de Nachtegaalstraat met brandstoftekort. VC geeft aan dat ze zullen worden bevoorraad met brandstof	OVD Losser Centralist VC	N.001
1.1	**13 mei**	**20.20**	Blijdensteinlaan	Brandweer Enschede, TS 646	TS 646 Enschede was naar de Blijdensteinlaan gestuurd, maar blijkt daar niet nodig te zijn. Verzoekt om andere opdracht. Moet vooralsnog even afwachten.	Bevelvoerder 646 Centralist VC	N.001
1.1	**13 mei**	**20.21**	RAC	Essent (nutsbedrijf)	Bericht van RAC aan VC: er komt iemand van Essent naar de VC toe om te bekijken waar het gas afgesloten wordt	Centralist RAC Centralist VC	N.001
1.1	**13 mei**	**20.23**	WMO	WMO	Bericht van waterleidingmaatschappij Overijssel aan RAC: er wordt 2600 m3 per uur in plaats van de reguliere 1400 m3 per uur standaard Enschede ingepompt. Dat kan nog vijf a zes uur volgehouden worden. Eventueel kan men medewerkers leveren om afsluiters dicht te draaien als dat veilig is, om zodoende de onnodige uitstroom te beperken.	WMO Centralist RAC	N.001 N.015 LC1 0715
1.1	**13 mei**	**20.24**	RAC	Regionale brandweer Twente, RAC	Commandant compagnie IJssel-Vecht kan oprijden naar CTPI	Centralist RAC Officier VIII	N.001
1.1	**13 mei**	**20.24**	CTPI	CTPI, VC	VC verzoekt RAC om een autoladder voor inzet bij Grolsch.	Centralist VC Centralist RAC	N.001
1.1	**13 mei**	**20.26**		Particuliere melder	Melding aan RAC dat in het pand Roomweg 6 (computerzaak) in de kelder vuurwerk ligt opgeslagen. Heeft melder doorgekregen van studenten die boven de zaak wonen.	Particuliere melder Centralist RAC	N.001
1.1	**13 mei**	*20.30.00*	onbekend	Politie	collega deelt het RMC mee dat de commandopost brandweer zich Centraal Post Twente gaat noemen	onbekende politiefunctionaris; centralist RMC 814	LC1-0200
1.1	**13 mei**	**20.33**	Stroinksbleekweg	Brandweer, TS 632 Vliegbasis Twente	632 Vliegbasis ingezet aan Stroinksbleekweg	Bevelvoerder 632 Centralist RAC	N.001 N.249 t/m N.254
1.1	**13 mei**	**20.36**	Hengelo	Brandweer Hengelo, HW 852	HW 852 Hengelo uitgerukt naar het rampterrein.	Bevelvoerder 852 Centralist RAC	N.001

Versie	Datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
1.1	**13 mei**	*20.40*	Roomweg 6/ 6A	Brandweer, CT 664 Vliegbasis Twente	Inzet CT 664 Vliegbasis Twente voor het volpompen van een kelder op Roomweg 6/ 6A waar men een vuurwerkopslag in de kelder vermoedde.	664 Vliegbasis Twenthe	N.009
1.1	**13 mei**	**20.41**		Brandweer Hengelo, HW 852	HW 852 Hengelo verzoekt om een opstelplaats. Voertuig moet rijden naar voorzijde Grolsch aan de Roomweg.	Bevelvoerder 852 Centralist RAC	N.001
1.1	**13 mei**	**20.45**	CTPI	Brandweer, compagnie IJssel-Vecht	Officier VIII meldt aan RAC: Compagniescommando IJssel-Vecht in CTPI	Officier VIII Centralist RAC	N.001
1.1	**13 mei**	*20.45*	CTPI, hoek Deurningerstraat/ Boddenkamp singel	Brandweer, compagnie IJssel-Vecht en compagnie Stedendriehoek I	Coördinator CTPI geeft aan meer gegevens uit het veld te willen hebben voor hij de 2 compagnieën bijstand in wilde zetten. Besloten is de compagnieën op te laten rijden naar de Lasondersingel nabij het tankstation. Tevens heeft de CC van Stedendriehoek aangegeven dat het verstandig was de COH te verplaatsen naar de Lasondersingel waar de politie stond. De CO2-tanks bij Grolsch worden als knelpunten aangeduid. Vanaf een oleaat in de COH kreeg men een beperkt beeld van de situatie, waar de Grolsch en de Vogelbuurt echter niet op waren ingetekend. Besloten is alle Twentse eenheden terug te trekken en te vervangen door de 2 compagnieën van Stedendriehoek en IJssel-Vecht. IJssel-Vecht werd ingezet aan de zuid- en oostzijde en Stedendriehoek aan de noord- en westzijde.	Coordinator CTPI, compagniescommando's IJssel-Vecht en Stedendriehoek	N.015
1.1	**13 mei**	*20.45*	UGS Makroterrein	Brandweer, compagnie Stedendriehoek	Compagnie Stedendriehoek rijdt van UGS op het Makroterrein in Hengelo op naar het rampterrein.	Compagnie Stedendriehoek	
1.1	**13 mei**	**20.49**	CTPI	CTPI, VC	VC heeft globale gebied waar het gas afgesloten moet worden: gebied begrensd door Deurningerstraat, oude spoorlijn naar Lonneker en de Roomweg.	Centralist VC Centralist RAC	N.001
1.1	**13 mei**	**20.50**	Lasondersingel, garage Roeloffzen	Brandweer Hengelo, HA 582	HA 582 Hengelo rijdt via het Arke-stadion naar Hengelo om te kijken of bij het stadion een container staat.	Bevelvoerder 582 Centralist RAC	N.001
1.1	**13 mei**	**20.50**	WMO	Waterleiding-maatschappij Overijssel	Waterleidingmaatschappij Overijssel meldt dat nog voor 12 uur water beschikbaar is. Gebied vergeven van leidingen van 500mm. Verzoekt bericht indien waargenomen wordt dat drinkwater verloren gaat.	WMO Centralist RAC	N.001
1.2	**13 mei**	*20.50 ?*	Van Heekpark	GHOR	Afspraak over een eerste CTPI-overleg.	Functionaris	LCI 1185

Versie	Datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
				Politie	*MLRT mist dan nog altijd informatie over het aantal gewonden. Er waren 100 ambulances aanwezig, terwijl het leek dat er sedert 19.00 uur weinig gewonden van het rampterrein waren vervoerd.*	politie; MLRT	LCI ai
1.1	**13 mei**	**20.52**	RAC	Regionale brandweer Twente, RAC	RCVD II belt met brandweer Rijssen met het verzoek officier XI het veld in te sturen voor aflossing, moet zich melden bij het CTPI op de hoek Lasondersingel/ Deurningerstraat.	RCVD II Brandweer Rijssen	N.001
1.1	**13 mei**	**20.53**	RAC	Regionale brandweer Twente, RAC	RCVD II belt brandweer Almelo op zoek naar coördinator CTPI II. Deze heeft de kazerne inmiddels verlaten en wordt door de RAC gesmsfoneerd.	RCVD II Brandweer Almelo	N.001
1.1	**13 mei**	**20.54**	Arke-stadion	Brandweer Hengelo, HA 582	HA 582 Hengelo meldt vanaf het Arke-stadion dat zij daar geen enkele haakarmbak zien staan., en keert terug naar Hengelo	Bevelvoerder 582 Centralist RAC	N.001
1.1	**13 mei**	**20.56**	RAC	Regionale brandweer Twente, RAC	RAC belt CPA met de vraag of de SIGMA-haakarmbak nog in het Van Heekpark staat. De CPA informeert bij de OVD-G, en die geeft aan dat de haakarmbak daar nog staat en ook moet blijven staan.	Centralist RAC Centralist CPA	N.001
1.1	**13 mei**	**20.57**	Almelo	Brandweer Almelo, Coördinator CTPI II	Coördinator CTPI II wordt verzocht de leiding in het CTPI over te nemen.	Coördinator CTPI II RCVD II	N.001
1.1	**13 mei**	**20.57**	Hengelo	Brandweer Hengelo, HA 881	HA 881 Hengelo rukt uit naar Enschede met de verzorgingshaakarmbak.	Bevelvoerder 881 Centralist RAC	N.001
1.1	**13 mei**	**20.57**	RAC	Regionale brandweer Twente, RAC	De RAC heeft voor de HA 582 Hengelo verder geen opdrachten. Deze keert daarop terug naar Hengelo.	Centralist RAC Bevelvoerder 582	N.001
1.1	**13 mei**	*21.00*	Lasondersingel	Brandweer, compagnie Stedendriehoek	Compagnie Stedendriehoek ter plaatse op Lasondersingel en wacht op bevelen. Brandweer Enschede zorgt voor drank en broodjes.	Compagnie Stedendriehoek	N.014 N.015
1.1	**13 mei**	*21.00*	Deurningerstraat	Brandweer, compagnie Stedendriehoek	Pelotonscommandant 100 van Stedendriehoek gaat op verkenning naar de in het CTPI aangegeven waterwinplaats.	PC 100 (Stedendriehoek)	N.015
1.1	**13 mei**	*21.00*	Vogelbuurt	Brandweer, CT 664 Vliegbasis	CT 664 ingezet in Vogelbuurt.	664 Vliegbasis Twenthe	N.009

Versie	Datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
				Twente			
1.1	**13 mei**	*21.00.00*	RCC Hengelo		mutatie van aandacht voor betere communicatie tussen de CTPI brandweer en de CTPI politie.		journaal RCC
1.1	**13 mei**	**21.06**		Brandweer Hengelo, meetploeg	Meetploeg van Hengelo is actief, verzoekt om toestemming van de meetcoördinaten af te wijken, aangezien de wolk de andere kant op gaat (richting Bekkum).	Bevelvoerder meetploeg OVD Hengelo	N.001 N.404
1.1	**13 mei**	**21.07**	Rampterrein Enschede	Brandweer Hengelo, officier VIII	Officier VIII vraagt de RAC om toestemming ter plaatse op het rampterrein te kunnen blijven aangezien officier VI ondersteuning nodig heeft. *RAC antwoordt om 21.13 uur dat het verzoek is goedgekeurd.*	Officier VIII Centralist RAC	N.001
1.1	**13 mei**	**21.10**	RAC	Regionale brandweer Twente, RAC	RAC verzoekt HA 881 Hengelo te rijden naar de VC op de Lasondersingel.	Centralist RAC Bevelvoerder 881	N.001
1.1	**13 mei**	**21.11**	Rijssen	Brandweer Rijssen, officier XI	Officier XI rijdt richting Enschede voor aflossing, moet zich melden bij de VC aan de Lasondersingel	Officier XI Centralist RAC	N.001
1.1	**13 mei**	**21.13**	Stad Delden	Brandweer Stad Delden, HV 771	HV 771 Stad Delden terug in de kazerne.	Bevelvoerder 771 Centralist RAC	N.001
1.1	**13 mei**	**21.13**	Rampterrein Enschede	Brandweer Enschede, TS 648	TS 648 Enschede vertrekt naar het Dish-hotel voor de debriefing.	Bevelvoerder 648 Centralist RAC	N.001
1.1	**13 mei**	*21.15*	UGS Makroterrein	Brandweer, compagnie IJssel-Vecht	Compagnie IJssel-Vecht wordt opgehaald door het compagniescommando en rijdt op naar de Lasondersingel.	Compagnie IJssel-Vecht	N.010 N.011
1.1	**13 mei**	*21.15*	Deurningerstraat	Brandweer, compagnie Stedendriehoek	VC-2 en COH Stedendriehoek worden geplaatst op de Deurningerstraat ter hoogte van de kerk. Hier wordt ook het compagniescommando van Stedendriehoek ingericht.	VC en COH Stedendriehoek	N.015
1.1	**13 mei**	*21.15*	Deurningerstraat	Brandweer, compagnie Stedendriehoek	OSP Stedendriehoek legt twee zesduims slangleidingen af over Deurningerstraat vanaf spaarbekkens WMO naar Roomweg. Er worden afnamepunten gecreëerd op de hoek met de Roomweg.	OSP Stedendriehoek	N.015
1.2	**13 mei**	*21.30*	Vak noord-west rampgebied	Brandweer, compagnie Stedendriehoek	PC 100 van Stedendriehoek is met zijn bevelvoerders op verkenning in zijn actievakken aan de Roomweg en Vogelbuurt. Tot dan had officier IX hier als PC gefungeerd. Samen met de commandant van de bedrijfsbrandweer is	Peloton 100 Stedendriehoek	N.014 N.015

Versie	Datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
					men ook het terrein van de Grolsch overgeweest, waarbij ook specifiek de ammoniaktanks zijn gewezen, die moesten worden beschermd tegen branduitbreiding. De branden in het gebied leveren over het algemeen weinig gevaar op, wel zijn er uitbreidingen in de hoek Stroinkbleeklaan/ Nachtegaalstraat die moeten worden tegengegaan.		
1.1	**13 mei**	*21.30*	Vak noord-west rampgebied	Brandweer Compagnie Stedendriehoek	Buiten de grendellijnen Deurningerstraat/ Roomweg zijn nog diverse branden, met name in de kap van panden en schuren.		N.014 N.015
1.1	**13 mei**	*21.20*	CTPI-VC	Brandweer, dhr. Officier III	Officier III heeft via open GSM-verbinding in VC-2 contact met RCC om korte sitrap te geven	Officier III	N.018
1.1	**13 mei**	*21.30*	Rampterrein Enschede	CTPI, coördinator CTPI	Branden lijken in omvang en sterkte af te nemen.		N.017
1.2	**13 mei**	*21.30*	VC brandweer	CTPI	Eerste CTPI, afspraak over de locatie en over deelnemende functionarissen.	MLRT; (OvDG) Functionaris politiefunctionaris; OVD Brandweer	LCI 1185
1.1	**13 mei**	**21.32**	Rampterrein Enschede	Brandweer Enschede, TS 642	TS 642 Enschede vertrokken naar het Dish-hotel voor de debriefing.	Bevelvoerder 642 Centralist RAC	N.001
1.1	**13 mei**	**21.35.03**	Renbaan straat	Politie	31.05 en 31.21 melden vanaf de Renbaanstraat dat er weer 13 à 14 huizen branden, gas is niet afgesloten;	31.05, 31.21; centralist RMC 814	mobilofoon kanaal 814
1.1	**13 mei**	*21.45*	CTPI	CTPI	Briefing CTPI. Compagniescommandant Stedendriehoek meldt dat de tank van Grolsch niet aangetast is en dus veilig is bevonden. De loods aan de Kroedhöftestraat is nog niet veilig en er wordt onder dekking geblust. De PC 500 meldt dat aan de Blijdensteinlaan/ Lasondersingel geen instortingsgevaar is. Vier Duitse eenheden hebben zich teruggetrokken.	CTPI	LCI -1553 LCI -0715 Logboek CTPI 13-5
1.1	**13 mei**	**21.52**	Rampterrein Enschede	Brandweer Hengelo. HA 881	HA 881 Hengelo gaat via de wasstraat terug naar de kazerne Noord.	Bevelvoerder 881 Centralist RAC	N.001
1.1	**13 mei**	*22.00*	CTPI	CTPI	Afspraak in CTPI dat brandweereenheden onder begeleiding van RIT en GGD het gebied in zullen gaan trekken	CTPI	N.018 N.017

Versie	Datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
1.2	**13 mei**	*22.00*	Regio Stedendriehoek	Brandweer, compagnie Stedendriehoek II	Bevelvoerders en officieren tweede inzet Stedendriehoek ingelicht. Samenkomst omstreeks 00.00 uur brandweerkazerne Deventer	RAC Stedendriehoek Bevelvoerders en officieren 2e inzet	N.015
1.1	**13 mei**	**22.08**	Hengelo	Brandweer Hengelo, HA 881	HA 881 Hengelo terug op de kazerne Noord	Bevelvoerder 881 Centralist RAC	N.001
1.1	**13 mei**	**22.09**	RCC	Brandweer, WVD	Bij RAC komt verzoek binnen van chemisch advies II (WVD) om meetploegen. RAC gaat meetploegen alarmeren	RCC/ WVD Centralist RAC	N.001 N.404
1.1	**13 mei**	*22.20*	Zuidelijke sector rampterrein	Brandweer, Compagnie IJssel-Vecht	IJssel-Vecht start eerste korte verkenning	Compagnie IJssel-Vecht	LCI -0718 N.010
1.1	**13 mei**	*22.25*	CTPI	Brandweer, CTPI	Coördinator CTPI II wordt gebrieft door officier VII Blijdensteinlaan en Lasondersingel geen instortingsgevaar. 4 Duitse eenheden zijn teruggetrokken. Her en der woningbrandjes en het dak van Grolsch brandt weer	CTPI	LCI -0718
1.1	**13 mei**	**22.27**	Enschede, Glanerbrug	Brandweer Enschede, TS 648	TS 648 Enschede terug in de kazerne en uitrukgereed	Bevelvoerder 648 Centralist RAC	N.001
1.1	**13 mei**	**22.27**	Weerselo	Brandweer Weerselo, TS 845	TS 845 Weerselo gaat naar het rampterrein om de TS 846 Weerselo af te lossen.	Bevelvoerder 845 Centralist RAC	N.001
1.1	**13 mei**	*22.30.00*	RCC Hengelo		mutatie dat de CTPI's onderling goed contact hebben		journaal RCC
1.1	**13 mei**	**22.33**	RAC	Regionale brandweer Twente, RAC	Alarmering meetploeg brandweer Almelo	Centralist RAC	N.001
1.1	**13 mei**	**22.40**	Rampterrein Enschede	Brandweer Hengelo, TS 541	TS 541 Hengelo gaat terug naar de kazerne.	Bevelvoerder 541 Centralist RAC	N.001
1.1	**13 mei**	*22.45*	Rampterrein Enschede	CTPI	Verlichting ter plaatse. Compagnie Stedendriehoek krijgt als eerste de beschikking over verlichting.		LCI-0718
1.1	**13 mei**	*22.45*	CTPI	CTPI	SITRAP: - Aan de Deurningerstraat zijn nog diverse brandhaarden, daarachter ligt	CTPI	LCI-0718 N.003

Versie	Datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
					waarschijnlijk alles plat - Roomweg -> Grolsch wordt niet vertrouwd, wachten op verkenning van hoofd BHV Grolsch		
1.1	**13 mei**	**22.46**	Enschede, hoofdpost	Brandweer Enschede, TS 640	TS 640 Enschede uitgerukt naar de Rijnstraat voor melding instorting bij Edah-supermarkt	Bevelvoerder 640 Centralist RAC	N.001
1.1	**13 mei**	**22.46**	Enschede, hoofdpost	Brandweer Enschede, HW 853	HW 853 Enschede uitgerukt naar de Rijnstraat.	Bevelvoerder 853 Centralist RAC	N.001
1.1	**13 mei**	**22.46**	Glanerbrug	Brandweer Enschede, TS 648	TS 648 Enschede uitgerukt naar de Rijnstraat.	Bevelvoerder 648 Centralist RAC	N.001
1.1	**13 mei**	**22.46**	Enschede, hoofdpost	Brandweer Enschede, 683	683 Enschede uitgerukt naar de Rijnstraat.	Bevelvoerder 683 Centralist RAC	N.001
1.1	**13 mei**	**22.46.30**	Renbaan straat	Politie	16.51 meldt in de Renbaanstraat nog volop gas en brand	politiepost; centralist RMC 814	mobilofoon kanaal 814
1.1	**13 mei**	**22.49**	Enschede, post Zuid	Brandweer Enschede, TS 646	TS 646 Enschede uitgerukt naar de Rijnstraat.	Bevelvoerder 646 Centralist RAC	N.001
1.1	**13 mei**	**22.52**	Almelo	Brandweer Almelo, meetploeg	Meetploeg staat gereed, wordt ingezet op 2 44 60, 47140 (brug over Kanaal Delden Bentelo), meetbuisje bravo 58	Brandweer Almelo Centralist RAC	N.001
1.1	**13 mei**	**22.52**	Rijnstraat	Brandweer Enschede, TS 640	TS 640 Enschede ter plaatse Rijnstraat en gaat op onderzoek.	Bevelvoerder 640 Centralist RAC	N.001
1.1	**13 mei**	**22.53**	Rampterrein Enschede	Brandweer Losser, TS 843	TS 843 Losser keert terug naar de kazerne.	Bevelvoerder 843 Centralist RAC	N.001
1.1	**13 mei**	**22.55**	Rijnstraat	Brandweer Enschede, TS 648	TS 648 Enschede ter plaatse Rijnstraat.	Bevelvoerder 648 Centralist RAC	N.001
1.1	**13 mei**	**22.57**	Rijnstraat	Brandweer	TS 646 Enschede ter plaatse Rijnstraat.	Bevelvoerder	N.001

Versie	Datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
				Enschede, TS 646		646 Centralist RAC	
1.1	**13 mei**	**22.58**	Almelo	Brandweer Almelo, meetploeg	Meetploeg brandweer Almelo (Whisky 020) gaat meetopdracht uitvoeren.	Bevelvoerder whiskey 020 Centralist RAC	N.001
1.1	**13 mei**	**23.00**	RCC	RCC, RCVD	Op de kruising Deurningerstraat/ Ijsselstraat zit een grote scheur in de zesduims slangleiding waardoor een huis onder water loopt.	RCVD Centralist RAC	N.001
1.1	**13 mei**	**23.02**	Hengelo	Brandweer Hengelo, HA 881	HA 881 vertrekt naar Enschede voor verplaatsing van de commandohaakarmbak.	Bevelvoerder 881 Centralist RAC	N.001
1.1	**13 mei**	**23.02**	Rampterrein Enschede	Brandweer Akzo Nobel, TS 848	TS 848 Akzo Nobel gaat terug naar de kazerne.	Bevelvoerder 848 Centralist RAC	N.001
1.1	**13 mei**	**23.03**	Rijnstraat	Brandweer Enschede	Ingezette voertuigen brandweer Enschede hebben geen slachtoffers gevonden en keren terug naar de kazerne.	Bevelvoerder 648 Centralist RAC	N.001
1.1	**13 mei**	**23.04**	RAC	Regionale brandweer Twente, RAC	Op de kruising Deurningerstraat/ Ijsselstraat zit een scheur in een slangleiding waardoor een woning onderloopt. Er wordt reeds aan gewerkt.	Centralist RAC Centralist VC	N.001
1.2	**13 mei**	*23.10*	CTPI / bus KLPD	CTPI	Aflossing brandweer gerealiseerd, 4 verkenningsteams van de brandweer gaan het gebied in met politie en GGD. De bedoeling is huis aan huis te controleren. De dodelijke slachtoffers moeten blijven liggen, maar wel worden geregistreerd. Gewonden kunnen zowel per ambulance als per helikopter worden vervoerd. De verkenningsteams nemen brancards mee of mensen naar ambu's te kunnen vervoeren. De 'opslag' van vuurwerk is 100% veilig. Het is nog niet duidelijk in hoeverre Grolsch veilig is, daar vindt op dit moment ook geen inzet plaats. Vermoeden van asbest in verband met ouderdom van de wijk. Men heeft bij metingen geen gevaarlijke stoffen kunnen registreren. Navraag door MLRT bij ROC over risico's hulpverleners t.g.v. blootstelling luchtverontreiniging. Vermelding nazorg Dish Hotel	CTPI *MLRT; (OvDG) Politiefunctionaris; OVD Brandweer; RIT; voorlichter gemeente; anderen*	LCI-0718 LCI 1185
1.1	**13 mei**	**23.12**	Drienerweg	Brandweer Hengelo, TS	TS 842 Hengelo staat op de Drienerweg en ziet allerlei andere voertuigen inrukken en vraagt om informatie met betrekking tot de eigen aflossing.	Bevelvoerder 842	N.001

Versie	Datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
				842		Centralist RAC	
1.1	**13 mei**	**23.17**	Rampterrein Enschede	Brandweer Losser, TS 844	TS 844 Losser keert terug naar de kazerne.	Bevelvoerder 844 Centralist RAC	N.001
1.1	**13 mei**	**23.18**	Rampterrein Enschede	Brandweer Hengelo, AL 851	AL 851 Hengelo keert terug naar de kazerne.	Bevelvoerder 851 Centralist RAC	N.001
1.1	**13 mei**	**23.19**	Rampterrein Enschede	Brandweer Rijssen, TS 641	TS 641 Rijssen keert terug naar de kazerne.	Bevelvoerder 641 Centralist RAC	N.001
1.1	**13 mei**	**23.19**	Rampterrein Enschede	Brandweer Rijssen, TS 647	TS 647 Rijssen keert terug naar de kazerne	Bevelvoerder 647 Centralist RAC	N.001
1.1	**13 mei**	**23.20**	Rampterrein Enschede	Brandweer Goor, TS 643	TS 643 keert terug naar de kazerne	Bevelvoerder 643 Centralist RAC	N.001
1.1	**13 mei**	**23.21**	Deurningerstraat/ Lasondersingel	Regionale brandweer Twente, VC Hengelo	VC gaat tijdelijk uit de lucht in verband met verplaatsing, VC Almelo neemt waar.	Centralist VC Centralist RAC	N.001
1.1	**13 mei**	**23.24**	Rampterrein Enschede	Brandweer, PC West-Twente	Peloton West-Twente gaat terug naar de kazerne.	PC West-Twente Centralist RAC	N.001
1.1	**13 mei**	**23.25**	Rampterrein Enschede	Brandweer Almelo, HA 886	HA 886 Almelo keert terug naar de kazerne.	Bevelvoerder 886 Centralist RAC	N.001
1.1	**13 mei**	*23.25*	CTPI	CTPI	8 reddingshonden beschikbaar, inzet is gezien de temperatuur van de puinhopen e.d. nog niet mogelijk	CTPI	LCI-0718
1.1	**13 mei**	**23.27**		Brandweer Almelo, meetploeg whiskey 020	Eerste meting Bravo 40a, november 10, charlie 0	Whiskey 020 Centralist RAC	N.001
1.1	**13 mei**	*23.30*	Zuidelijke sector rampterrein	Brandweer, compagnie IJssel-Vecht	Er wordt asbest geconstateerd in de zuidelijke sector van het rampgebied door eenheden van IJssel-Vecht. Dit wordt doorgegeven aan de CC.	Compagnie IJssel-Vecht	N.011

Versie	Datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
1.1	**13 mei**	**23.30**	Lasondersingel	CTPI	CTPI verhuist naar Roelofs/ Lasondersingel	CTPI	LCI-0718
1.1	**13 mei**	**23.30**	Drienerweg	Brandweer Hengelo, TS 842	TS 842 Hengelo staat te blussen aan de achterkant van de supermarkt Nieuwe Weme, alle andere eenheden zijn ingerukt en zij willen graag bericht met betrekking tot aflossing.	Bevelvoerder 842 Centralist VC	N.001
1.1	**13 mei**	*23.30*	CTPI	CTPI	Compagnie IJssel-Vecht meldt: Tot Van Blijdensteinsingel verkend door Duitse eenheden. IJssel-Vecht (peloton 100) verkent Lasondersingel vanaf de Blijdensteinlaan tot de Deurningerstraat. Aan de Lasondersingel heeft men per woning het personeel van één TS ingezet. Toen men verder het gebied introk en het schadebeeld toenam, is het aantal personeelsleden beperkt tot maximaal 3 personen. Per woning werd eerst de bouwkundige staat globaal gecontroleerd voor men naar binnen ging. Woningen die men niet kon betreden, heeft men zoveel mogelijk vanaf ladders vanaf buitenaf gecontroleerd op de aanwezigheid van slachtoffers. Compagnie Stedendriehoek meldt: Rond Renbaanstraat nog veel gasbranden. Geprobeerd wordt om commandant bedrijfsbrandweer Grolsch in VC te krijgen voor overleg.	CTPI	LCI-0718 N.011 N.015
1.1	**13 mei**	**23.31**		Brandweer Almelo, meetploeg whiskey 020	Tweede meting: bravo 58, november 10, charlie 0	Whiskey 020 Centralist RAC	N.001
1.1	**13 mei**	**23.34**	Stad Delden	Brandweer Stad Delden, TS 701	TS 701 Stad Delden terug in de kazerne.	Bevelvoerder 701 Centralist RAC	N.001
1.1	**13 mei**	**23.35**		Brandweer Almelo, meetploeg whiskey 020	Derde meting: bravo 53, november 20, charlie 0 Whiskey 020 rukt weer in.	Whiskey 020 Centralist RAC	N.001
1.1	**13 mei**	*23.35*	Lasondersingel, CTPI	CTPI	CTPI weer operationeel, bijeenkomst CTPI	CTPI	LCI-0718
1.1	**13 mei**	**23.39**	Hengelo	Brandweer Hengelo, TS 801	TS 801 Hengelo is terug in de kazerne	Bevelvoerder 801 Centralist RAC	N.001
1.1	**13 mei**	**23.40**	Hengelo	Brandweer	AL 851 Hengelo terug in de kazerne	Bevelvoerder	N.001

Versie	Datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
				Hengelo, AL 851		851 Centralist RAC	
1.1	**13 mei**	*23.45*	CTPI	CTPI	Aanvang doorzoeken gebied. Brandweer wordt door RIT gevraagd om advies voor wat betreft de asbestbesmetting en de ontsmetting. Duidelijk wordt welk gebied door het RIT moet worden onderzocht: gebied gelegen tussen Lasondersingel, Oldenzaalse Straat, Voortsweg, Roomweg en Deurningerstraat.	CTPI	LC1-0718 LC1-0412
1.1	**13 mei**	**23.49**	Rampterrein Enschede	Brandweer Haaksbergen, TS 744 en HV 687	TS 744 en HV 687 Haaksbergen gaan terug naar de kazerne.	Bevelvoerder 744	N.001
1.1	**13 mei**	**23.49**	Meldkamer politie	Regiopolitie Twente, meldkamer	Beginnend brandje op Schurincksweg 60	Centralist politie Centralist RAC	N.001
1.1	**13 mei**	**23.50.00**	RMC	Commando Kamer	bericht van het RMC over het opheffen van posten. De commandopost politie zorgt voor de binnenring; daarnaast is er een commandovoertuig voor de buitenste ring. E.e.a. gaat buiten de meldtafels *(van het RMC)* om	functionaris commandokamer RMC	telefoon commando kamer
1.1	**13 mei**	**23.50**	Enter	Brandweer Enter, TS 644	TS 644 Enter uitrukgereed terug in de kazerne	Bevelvoerder 644 Centralist RAC	N.001
1.1	**13 mei**	**23.51**	CTPI	CTPI, coördinator CTPI II	Regio's Stedendriehoek en IJssel-Vecht zorgen voor eigen aflossing om respectievelijk 03.00 uur en 04.00/ 05.00 uur. Daarna moeten deze regio's bedankt worden. In de loop van de ochtend zullen dus weer eigen eenheden ingezet kunnen worden. Bovenin bij Grolsch brandt het nog, en daar kan men niet bij. Gaarne RCC checken of de blushelikopter 's nachts vliegt. Operationeel leiderschap overgenomen door RCVD III	Coördinator CTPI II RCVD	N.001
1.1	**13 mei**	**23.51**	RAC	Regionale brandweer Twente, RAC	Alarmering hoofdpost Enschede voor beginnende brand Schurincksweg 60.	Centralist RAC	N.001
1.1	**13 mei**	**23.52**	Rampterrein Enschede	Brandweer Almelo, TS 633	TS 633 Almelo keert terug naar de kazerne.	Bevelvoerder 633 Centralist RAC	N.001
1.1	**13 mei**	**23.53**	Goor	Brandweer	TS 643 Goor terug in de kazerne.	Bevelvoerder	N.001

Versie	Datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
				Goor, TS 643		643 Centralist RAC	
1.1	**13 mei**	**23.53**	Rijssen	Brandweer Rijssen, TS 641	TS 641 Rijssen terug in de kazerne.	Bevelvoerder 641 Centralist RAC	N.001
1.1	**13 mei**	**23.53**	Almelo	Brandweer Almelo, TS 632	TS 632 Almelo sluit kazerne centrum	Bevelvoerder 632 Centralist RAC	N.001
1.1	**13 mei**	**23.53**	Enschede, hoofdpost	Brandweer Enschede, TS 640	TS 640 Enschede uitgerukt voor beginnende brand Schurincksweg 60.	Bevelvoerder 640 Centralist RAC	N.001
1.1	**13 mei**	**23.53**	Nijverdal	Brandweer Nijverdal, TS 647	TS 647 Nijverdal terug in de kazerne.	Bevelvoerder 647 Centralist RAC	N.001
1.1	**13 mei**	**23.54**	Losser	Brandweer Losser, TS 843	TS 843 Losser terug in de kazerne.	Bevelvoerder 843 Centralist RAC	N.001
1.1	**13 mei**	**23.56**	Rampterrein Enschede	Brandweer Vliegbasis Twenthe, TS 632	TS 632 Vliegbasis Twenthe keert terug naar de basis.	Bevelvoerder 632 Centralist RAC	N.001
1.1	**13 mei**	**23.56**	Wierden	Brandweer Wierden, TS 643	TS 643 Wierden terug in de kazerne.	Bevelvoerder 643 Centralist RAC	N.001
1.1	**13 mei**	**23.56.42**	RMC	Centralist 814	RMC meldt aan 46.01 dat met de commandopost politie het zoeken in woningen aan de Lasondersingel zal worden nagetrokken, omdat dat nog niet zou zijn toegezegd. Het blijkt dat e.e.a. geregeld is door de brandweercommandant i.o.m. de algemeen commandant; de GGD heeft ook groen licht om assistentie te geven	centralist RMC 814; 46.01	mobilofoon kanaal 814
1.1	**13 mei**	**23.57**	Lasondersingel	CTPI, VC	Afstemming over brandje Schurincksweg tussen RAC en VC aangezien het adres binnen het rampterrein ligt.	Centralist VC Centralist RAC	N.001
1.1	**13 mei**	**23.57**	Schurincksweg	Brandweer Enschede, TS	TS 640 en HW 853 Enschede ter plaatse Schurincksweg 62	Bevelvoerder 640	N.001

Versie	Datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
				640		Centralist RAC	
1.1	**13 mei**	**23.59**	Brouwerijstraat	Brandweer Hengelo, HW 852	HW 852 staat aan het begin van de Brouwerijstraat te wachten op water voor het brandje op het dak bij Grolsch.	Bevelvoerder 852 Centralist RAC	N.001
1.2	**14 mei**	*00.00*	CTPI	CTPI	CTPI: Kijken wat de mogelijkheden van de blusheli 's nachts zijn qua blussing. Bedoeling is dat de ingezette compagnieën zichzelf wisselen. Vraagt om nieuwe portofoons met opladers.	CTPI	LCI-0723 LCI 979 / 1244
1.1	**14 mei**	**00.01**	Schurincksweg	Brandweer Enschede, porto 206	Brand Schurincksweg betreft oude hal van het Nino-complex. In overleg met VC IJssel-Vecht kunnen de voertuigen van Enschede terugkeren naar de kazerne.	Porto 206 Centralist RAC	N.001
1.1	**14 mei**	**00.02**	Schurincksweg	Brandweer Hengelo, TS 842	TS 842 Hengelo keert vanaf de Schurinksweg terug naar de kazerne.	Bevelvoerder 842 Centralist RAC	N.001
1.1	**14 mei**	**00.04**	Rampterrein Enschede	Brandweer Den Ham, TS 645	TS 645 Den Ham keert terug naar de kazerne	Bevelvoerder 645 Centralist RAC	N.001
1.1	**14 mei**	**00.06**	Losser	Brandweer Losser, TS 844	TS 844 Losser terug in de kazerne en uitrukgereed	Bevelvoerder 844 Centralist RAC	N.001
1.1	**14 mei**	**00.07**	Enschede, hoofdpost	Brandweer Enschede, TS 640	TS 640 en HW 653 Enschede terug in de kazerne.	Bevelvoerder 640 Centralist RAC	N.001
1.1	**14 mei**	**00.13**	Haaksbergen	Brandweer Haaksbergen, TS 643	TS 643 Haaksbergen terug in de kazerne en uitrukgereed	Bevelvoerder 643 Centralist RAC	N.001
1.1	**14 mei**	**00.17**	Ambt Delden	Brandweer Ambt Delden, TS 744	TS 744 Ambt Delden terug in de kazerne en uitrukgereed	Bevelvoerder 744 Centralist RAC	N.001
1.1	**14 mei**	**00.20**	Rampterrein Enschede	Brandweer Hengelo, HA 881	HA 881 Hengelo brengt de ademluchthaakarmbak terug naar post noord Hengelo.	Bevelvoerder 881 Centralist RAC	N.001
1.1	**14 mei**	**00.21**	Hengelo	Brandweer Hengelo,	Officier VII en officier VIII aan de kazerne in Hengelo	892 Hengelo Centralist RAC	N.001

Versie	Datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
				Officier VII en VIII			
1.1	**14 mei**	**00.22**	Meldkamer politie	Regiopolitie Twente	Stroinksbleekweg 17 en verder staan in brand	Centralist politie Centralist RAC	N.001
1.1	**14 mei**	**00.23**	RAC Twente	Regionale brandweer Twente, RAC	RAC geeft door aan VC dat op Stroinksbleekweg 17 en verder nog woningen in brand zouden staan.	Centralist RAC Centralist VC	N.001
1.1	**14 mei**	**00.24**		781	781 terug in de kazerne en uitrukgereed	Bevelvoerder 781 Centralist RAC	N.001
1.1	**14 mei**	**00.26**	Rampterrein Enschede	Brandweer Tubbergen, TS 636	TS 636 Tubbergen gaat terug naar de kazerne	Bevelvoerder 636 Centralist RAC	N.001
1.1	**14 mei**	*00.30*	Regio Stedendriehoek	Tweede compagnie Stedendriehoek	Tweede inzet Regio Stedendriehoek vertrekt met touringcars naar Enschede.	Tweede compagnie Stedendriehoek	
1.1	**14 mei**	**00.33**	Hengelo	Brandweer Hengelo, TS 842	TS 842 Hengelo op de kazerne centrum Hengelo	Bevelvoerder 842 Centralist RAC	N.001
1.1	**14 mei**	**00.34**	Rampterrein Enschede	Brandweer Vriezenveen, TS 638	TS 638 Vriezenveen gaat terug naar de kazerne	Bevelvoerder 638 Centralist RAC	N.001
1.1	**14 mei**	**00.35**	Neede	Brandweer Neede, TS 746	TS 746 Neede terug in de kazerne en uitrukgereed	Bevelvoerder 746 Centralist RAC	N.001
1.1	**14 mei**	*00.35*	CTPI	Brandweer, compagnie IJssel-Vecht	Overlegd wordt waar de compagnie IJssel-Vecht de halonverlichting in wil gaan zetten ter ondersteuning van het doorzoeken van het gebied.	Compagnie IJssel-Vecht	LCI-0723
1.1	**14 mei**	**00.38**	Den Ham	Brandweer Den Ham, TS 645	TS 645 Den Ham terug in de kazerne en uitrukgereed	Bevelvoerder 645 Centralist RAC	N.001
1.1	**14 mei**	**00.39**	Ootmarsum	Brandweer Ootmarsum, TS 847	TS 847 Ootmarsum terug in de kazerne en uitrukgereed	Bevelvoerder 847 Centralist RAC	N.001

Versie	Datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
1.1	**14 mei**	**00.44**	Hengelo	Brandweer Hengelo, HA 881	HA 881 vertrekt naar Enschede om de verzorgingshaakarmbak op te halen	Bevelvoerder 881 Centralist RAC	N.001
1.1	**14 mei**	**00.46**	CTPI, VC	CTPI	VC meldt aan RAC het telefoonnummer via de MCU van de politie en geeft door dat de VC-2 als VC-1 fungeert voor de VC's van Stedendriehoek en IJssel-Vecht.	Centralist VC Centralist RAC	N.001
1.1	**14 mei**	**00.49**	Oldenzaal	Brandweer Oldenzaal, TS 848	TS 848 Oldenzaal terug in de kazerne en nog niet uitrukgereed	Bevelvoerder 848 Centralist RAC	N.001
1.1	**14 mei**	**00.55**	Weerselo	Brandweer Weerselo, TS 846	TS 846 Weerselo terug in de kazerne	Bevelvoerder 846 Centralist RAC	N.001
1.1	**14 mei**	*00.58*	CTPI	CTPI	GGD meldt: nog geen slachtoffers gevonden tijdens zoektocht 40 ambu's paraat	CTPI	LCI-0723
1.1	**14 mei**	**00.58**	Enschede	Brandweer Tubbergen, officier IX	Officier IX vertrekt uit Enschede en is bereikbaar als OVD Noordoost-Twente	Officier IX Centralist RAC	N.001
1.1	**14 mei**	**01.00**	Almelo	Brandweer Almelo, 891	891 Almelo terug in de kazerne	Bevelvoerder 891 Centralist RAC	N.001
1.1	**14 mei**	*01.05*	CTPI	CTPI	Buitenring is hermetisch afgesloten. Er bleken toch plunderingen te zijn.	CTPI	LCI-0723
1.1	**14 mei**	**01.06**	Holten	Brandweer Holten, TS 639	TS 639 Holten terug in de kazerne.	Bevelvoerder 639 Centralist RAC	N.001
1.1	**14 mei**	**01.10**	Vriezenveen	Brandweer Vriezenveen, TS 638	TS 638 Vriezenveen terug in de kazerne en uitrukgereed	Bevelvoerder 638 Centralist RAC	N.001
1.1	**14 mei**	**01.11**	Tubbergen	Brandweer Tubbergen, TS 636	TS 636 Tubbergen terug in de kazerne en uitrukgereed	Bevelvoerder 636 Centralist RAC	N.001
1.1	**14 mei**	**01.15**	RAC Twente	Regionale brandweer Twente, RAC	RAC Twente start met het oproepen van de pelotons Twente 1.2 en Twente 2.2 om om 03.15 uur gereed te staan op de UGS Hanzepoort.	Centralist RAC	N.001
1.1	**14 mei**	**01.22**	CTPI, VC	CTPI	VC verzoekt RAC een honderdtal stofmaskers te regelen voor de redding.	Centralist VC	N.001

Versie	Datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
					aangezien het stoffig is. Afleveren op hoek Deurningerstraat/ Lasondersingel.	Centralist RAC	
1.1	**14 mei**	**01.23**	Denekamp	Brandweer Denekamp, TS 842	TS 842 terug in de kazerne	Bevelvoerder 842 Centralist RAC	N.001
1.2	**14 mei**	*01.30*	CTPI	CTPI	Stedendriehoek meldt: er zijn nog veel gasbranden en Grolsch nog risico; beplating gaat steeds boller staan. Dienstvoertuigen worden verwijderd. Er is 5 m3 ammoniak aanwezig maar dit vormt geen gevaar. Metingen worden niet gedaan, hoewel er wel gevraagd wordt of er adembescherming nodig is. 325 geregistreerde slachtoffers, waarvan 56 in ziekenhuizen, 6 overledenen, 2 vermiste brandweermensen. 270 gewonden zijn naar ziekenhuizen afgevoerd. de verlichting is voldoende en shovels zijn pas bij daglicht nodig. Zoeken slachtoffers tussen binnen- en buitenring. IJssel-Vecht heeft nog geen slachtoffers of gewonden gevonden. Een aantal panden kon niet worden doorzocht omdat er instortingsgevaar is. In een fabriekspand woedt brand op het dak, de rest van het object is redelijk intact. Vanaf 05.00 uur 30 brandweermensen uit Assen ter ondersteuning van het RITVermelding dodelijke slachtoffers via RIT naar gemeentelijk lijkschouwer (GL)(GGD-arts), die MLRT informeert, die informatie in CoRT brengt en aan ROC doorgeeft.	CTPI	LCI-0723 / LCI-1185
1.1	**14 mei**	*01.30*	Zuidelijke sector rampterrein	Brandweer, compagnie IJssel-Vecht	Reddingsgroepen compagnie IJssel-Vecht worden toegevoegd aan pelotons 100 en 200.	Compagnie IJssel-Vecht	N.011
1.1	**14 mei**	**01.38**	Rampterrein Enschede	Brandweer Almelo, HA 885 en HA 680	HA 885 en HA 680 Almelo komen terug naar de kazerne. De DPU van de 680 is overgenomen door mensen van Regio Stedendriehoek en dus achtergebleven. De HA 885 komt met DPU terug.	Bevelvoerder 885 Centralist RAC	N.001
1.1	**14 mei**	*01.40*	CTPI	CTPI	GGD meldt: gewondennest opgeheven, 10 ambulances en 2 heli's paraat Afgesproken wordt dat het RIT in de loop van de ochtend alle panden in de buitenring huis aan huis gaat controleren. Er moet contact gezocht worden met Bouw- en Woningtoezicht om de woningen te controleren op leefbaarheid. De binnen- en buitenring zijn goed afgezet in verband met plundering. Het gas is nog niet afgesloten	CTPI	LCI-0723

Versie	Datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
1.1	**14 mei**	**01.53**	Almelo, post Zuid	Brandweer Almelo, TS 633	TS 633 Almelo terug op post Zuid.	Bevelvoerder 633 Centralist RAC	N.001
1.1	**14 mei**	*01.55*	CTPI	CTPI	Er worden nog 2 brandweermensen vermist.	CTPI	LCI-0723
1.1	**14 mei**	*02.00*	Vliegbasis Twenthe	RIT, sector berging	Op een briefing van het RIT wordt besloten het te doorzoeken gebied uit te breiden met de Vogelbuurt.	RIT	LCI-0412
1.1	**14 mei**	**02.08**	Almelo, post centrum	Brandweer Almelo, HA 885 en HA 680	HA 885 en HA 680 terug op post centrum	Bevelvoerder 885 Centralist RAC	N.001
1.1	**14 mei**	**02.12**	CTPI, VC	CTPI	CTPI verzoekt om een autoladder ter plaatse ter beschikking van IJssel-Vecht, en bij voorkeur niet van Enschede. Autoladder Hengelo kan zonder spoed aanrijden via Roeloffzen en dan wordt deze opgevangen bij de VC.	Centralist VC Centralist RAC	N.001 N.010 LCI-0723
1.1	**14 mei**	**02.16**	Hengelo	Brandweer Hengelo, officier III	Officier III biedt hulp aan bij de RAC.	Officier III Centralist RAC	N.001
1.1	**14 mei**	**02.17**	Meldkamer politie	Regiopolitie Twente, meldkamer	Aan de Schurincksweg staan een pand van de Bamshoeve dat weer begint te branden.	Centralist politie Centralist RAC	N.001
1.1	**14 mei**	**02.17**	RAC	Regionale brandweer Twente, RAC	Melding van de politie dat aan de Schurincksweg bij de Bamshoeve het vuur weer op zou laaien.	Centralist RAC Centralist VC	N.001
1.1	**14 mei**	**02.19**	Hengelo	Brandweer Hengelo, AL 851	AL 851 Hengelo uitgerukt naar Enschede.	Bevelvoerder 851 Centralist RAC	N.001
1.1	**14 mei**	**02.26**	Meldkamer politie	Regiopolitie Twente, meldkamer	Melding dat aan de Kwartelstraat het vuur ook weer op begint te laaien	Centralist politie Centralist RAC	N.001
1.1	**14 mei**	**02.27**	RAC Twente	Regionale brandweer Twente, RAC	Aan de Kwartelstraat begint het vuur op te laaien	Centralist RAC Centralist VC	N.001
1.1	**14 mei**	*02.30*	Walhofstraat	Brandweer, compagnie Stedendriehoek	Plotseling uitbrekende brand in voormalig badhuis en andere panden in Walhofstraat.	Compagnie Stedendriehoek	N.015
1.1	**14 mei**	**02.31**	CTPI	Brandweer	AL 851 ter plaatse bij het CTPI	Bevelvoerder	N.001

Versie	Datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
				Hengelo, AL 851		851 Centralist RAC	
1.2	**14 mei**	*02.50*	CTPI	CTPI	Zoeken slachtoffers heeft (nog) geen gewonden opgeleverd. Aflossing MLRT met mededeling: asbest gering probleem wegens eenmalige blootstelling en nathouden puin en asbest.	*MLRT (2x); (OvDG); Politiefunctionaris; OVD Brandweer*	LCI 1185
1.1	**14 mei**	*03.00*	Inzetvak regio Stedendriehoek	Brandweer, compagnie Stedendriehoek	Regio Stedendriehoek lost eigen mensen af. Overleg CC en PC's in COH tegenover kerk aan de Deurningerstraat. Peloton 100 zet zwaar in op de brand bij Grolsch, die voornamelijk nog in het dak en de wand bij de liftschacht woedde.	Compagnie Stedendriehoek	LCI-0723 N.015
1.1	**14 mei**	*03.00*	Vogelbuurt, Talmaplein	Politie, sector berging RIT	In de Vogelbuurt nemen de gasbranden af, het gebied rond het Talmaplein is nog moeilijk te doorzoeken.	RIT	LCI-0412
1.1	**14 mei**	*03.00*	UGS Hanzepoort	Brandweer, peloton Twente	Op de UGS vormen zich ter aflossing twee pelotons van Twente. Eén peloton bestaat uit tankautospuiten van Borne, Oldenzaal, Losser en Tubbergen, de HV van Oldenzaal en de PC afkomstig uit Diepenheim. Het tweede peloton bestaat uit tankautospuiten van Markelo, Stad Delden, Neede, Diepenheim en de HV van Rijssen.	PC Twente (778) Centralist RAC	N.001
1.1	**14 mei**	*03.00*	CTPI	CTPI	Aflossing coördinator CTPI II door coördinator CTPI III SITRAP: - Deventer: branden rond Kwartelstraat en Deurningerstraat, geen contact met nutsbedrijven, her en der wordt gegraven om leidingen af te doppen, geen slachtoffers of gewonden aangetroffen, Roomweg zo ingestort dat naar binnengaan niet veilig is. - Zwolle: Er wordt nu gezocht naar collega's bij een uitgebrande TS aan de Tollensstraat. Verder geen slachtoffers of gewonden. Er moet eerst goed geblust worden voor er echt naar binnen gegaan kan worden (met ademlucht). - GGD: Totaal slachtoffers 230, wv. 47 opgenomen. Dit aantal is doorgegeven aan CRIB. Er is een tel.nummer opengesteld voor familie van slachtoffers. - Politie: RIT om 05.00 uur bij elkaar voor briefing. Verkenning binnenring en buitenring wordt georganiseerd.	CTPI	LCI-0723 N.011 N.015
1.1	**14 mei**	**03.11**	UGS Hanzepoort	Brandweer,	PC meldt dat hij met zeven tankautospuiten stand-by staat en vraagt of	PC Twente	N.001

Versie	Datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
				pelotons Twente	Oldenzaal ook gealarmeerd is voor een TS en een HV. Centralist meldt dat Oldenzaal gealarmeerd is.	Centralist RAC	
1.1	**14 mei**	*03.15*	Tollensstraat e.o.	CTPI	Er komt nog steeds vuurwerk vrij (knallen)., in zodanig kleine hoeveelheden dat dit geen gevaar oplevert.	CTPI	LCI-0723
1.1	**14 mei**	**03.31**	UGS Hanzepoort	Brandweer, pelotons Twente	PC meldt dat de 2 pelotons compleet zijn. Men kan oprijden naar Enschede, melden bij de VC (CTPI).	PC Twente Centralist RAC	N.001
1.1	**14 mei**	*03.55*	Rampterrein Enschede	CTPI	Twee pelotons van Twente ter plaatse ter aflossing van IJssel-Vecht. Er mist nog een PC/ CC	Pelotons Twente	LCI-0723 N.011
1.1	**14 mei**	*04.30*	CTPI	CTPI	Coördinator CTPI III heeft vanuit CTPI contact met nutsbedrijven. Ringleiding gas is afgesloten, maar door lek in de afdichting zijn er nog steeds brandhaarden. Wordt aan gewerkt. Edon elektra heeft trafostations veiliggesteld. Bij daglicht wordt de spanning afgesloten.	Coördinator CTPI III Edon Gas/ Elektra	LCI-0723
1.2	**14 mei**	*02.50*	CTPI	CTPI	Zoeken slachtoffers heeft (nog) geen gewonden opgeleverd. Aflossing MLRT met mededeling: asbest gering probleem wegens eenmalige blootstelling en nathouden puin en asbest.	*MLRT (2x): (OvDG): Politiefunctionaris: OVD Brandweer*	LCI 1185
1.1	**14 mei**	*04.50*	CTPI	CTPI	SITRAP: - af en toe nog ontploffingen, levert geen gevaar op; - Twente is ter plaatse met 2 pelotons ter aflossing van IJssel-Vecht. Actiepunt voor pelotons Twente is het in kaart brengen van de huidige situatie. - Gas afsluiten wordt aan gewerkt; - Elektra is onder controle - Verlegging binnenring na overleg brandweer, politie en gemeentepersoneel - Vraag of gebied veilig is voor bezoek Beatrix en Kok	CTPI	LCI-0723
1.1	**14 mei**	*05.00*	Vliegbasis Twenthe	Poltie, sector berging RIT Brandweer, peloton Drenthe	RIT op Vliegbasis Twente voor briefing met peloton Drenthe. Het brandweerpeloton uit Drenthe is zonder materieel aanwezig en wordt onder leiding van het RIT ingezet.	RIT	LCI-0723 LCI-0412 N.005 LCI-0412
1.1	**14 mei**	*05.00*	Deurningerstraat, Roomweg	Brandweer, politie	Snelle verkenning door politie en peloton Twente door gebied ter voorbereiding bezoek Kok en Beatrix.	Politie en peloton Twente	LCI-0723

Versie	Datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
1.1	**14 mei**	*05.40*	CTPI	CTPI	Coördinator CTPI III belt met RIT op Vliegbasis. Lijkschouwer moet om 10.00 uur ter plaatse komen, tenzij er eerder een lichaam gevonden wordt. Honden zijn voorlopig niet geschikt voor inzet door de temperatuur van de puinhopen.	Coördinator CTPI III RIT	LCI-0723
1.1	**14 mei**	*05.50*	CTPI	CTPI, coördinator CTPI III	Coördinator CTPI III gaat met helikopter de situatie bekijken.	Coordinator CTPI III	LCI-0723
1.1	**14 mei**	*06.00*	Lasondersingel	RIT	RIT operationeel vanaf uitgangspunt bij Rijksmuseum	RIT	LCI-0723
1.1	**14 mei**	*06.00*	CTPI	CTPI	GGD geeft aan dat de afgegeven adviezen in verband met asbest gewijzigd moeten worden als het asbest weer droog wordt. Er moet precies in kaart worden gebracht waar de asbest precies is vrijgekomen.	CTPI	LCI-0723
1.1	**14 mei**	*06.00*	Tollensstraat	Brandweer, compagnie Stedendriehoek	Eenheden peloton 100 Stedendriehoek trekken Tollensstraat in vanaf Roomweg en vinden menselijke resten. Deze worden in overleg met de PC gemarkeerd met een lint.	Compagnie Stedendriehoek	N.014
1.2	**14 mei**	*06.25*	CTPI	CTPI	SITRAP: - binnenring is ingedeeld in 2 sectoren. Aan de zuidzijde is weinig schade, aan de noordzijde liggen alle woningen plat - actiepunt is het in kaart brengen van de rampsituatie - gas is afgesloten - compagnie Twente meldt: in fabriek en een aantal woningen brandt het nog. De woningen worden nu geblust, de brand in de fabriek wordt pas geblust als de constructie is gecontroleerd en dan is er nog water nodig. - Compagnie Stedendriehoek meldt: in het gebied ten noorden van de Roomweg woeden nog branden die nu worden geblust. Er staan heel veel losse gevels die gevaarlijk zijn tijdens de inzet. - Zoeken slachtoffers heeft (nog) geen gewonden opgeleverd. - Asbest gering probleem wegens eenmalige blootstelling en nathouden puin en asbest. ACTIEPUNTEN: - politie en compagniescommandant Twente gaan grenzen verleggen van binnengebied - voor het bezoek van Kok en Beatrix moet gezorgd worden voor een veilige rondleiding, alsmede een planning - peloton Twente gaat situatie binnengebied in kaart brengen	CTPI	LCI-0723 LCI-1185

Versie	Datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
					- wanneer is het veilig voor het RIT ingezet te worden? - Aflossing - Volksgezondheid, water		
1.1	**14 mei**	*06.45*	Blijdensteinlaan	Politie, RIT sector berging	RIT aanwezig op de Blijdensteinlaan en start doorzoeken gebied.	RIT	LC1-0412
1.1	**14 mei**	*07.00*	CTPI	CTPI	Gas afgesloten in gebied, rond de vuurwerkfabriek worden de branden geblust. Tevens asbest gevonden rond vuurwerkopslag, gaarne deskundige ter plaatse. Brand Grolsch neemt weer toe, brandweer ingezet. Slachtoffers gevonden in Renbaanstraat en Tollensstraat. Verzoek om HW of AL hoger dan 30 meter.	CTPI	LC1-0037
1.1	**14 mei**	*07.00*			ACTIELIJST CTPI: - asbest in kaart brengen - CRIB vragen om lijst van vermiste personen (tot nu toe niet kunnen bereiken) - Schadesituaties door de pelotons in kaart laten brengen - Verkenning binnen- en buitengebied door 7 ploegen politie, begint om 08.00 uur - Gas is afgesloten, elektriciteit wordt nu aan gewerkt - Mogen afgesloten woningen geforceerd worden? - Bezoek Kok en Beatrix zal plaatsvinden d.m.v. een rondleiding over Deurningerstraat/ Roomweg/ Tollensstraat - Overleg met ondercommandant brandweer Enschede over bewoonbaarheid woningen. Voorlichting doet infovoorziening naar buiten - RIT begint met verkenning - Aflossing: eventueel alleen personeel, materieel laten staan - Museum - Verzoek noodverordening aanpassen aan binnenring - Nog 1 uur nodig voor blussing	CTPI	LC1-0723
1.1	**14 mei**	*07.05*	Politie	CTPI politie	start journaal CTPI politie *tot nu benoemd als commandopost politie;* *ter onderscheiding van de separate commandopost van de brandweer wordt vervolgens gesproken over CTPI politie*	CTPI politie	
1.1	**14 mei**	*07.31*	CTPI	Politie, sector berging RIT	CTPI verzoekt RIT op rampterrein lijkengeur te onderzoeken. RIT legt aan het CTPI de systematische werkwijze uit en verzoekt de vindplaatsen te	CTPI, RIT	LC1-0412

Versie	Datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
					markeren, zodat het RIT later gericht kan zoeken.		
1.1	**14 mei**	*07.35*	CTPI	Brandweer Grolsch	Brandweer Grolsch vraagt toestemming terrein te betreden. Er moet een lijst aangelegd worden van personen die het terrein gaan betreden.	Brandweer Grolsch, CTPI	LCI-0723
1.1	**14 mei**	*07.50*	CTPI	CTPI, Essent	Overleg tussen coördinator CTPI III en vertegenwoordiger Essent (nutsbedrif-elektra). Er is nog geen overzicht van welk gebied spanningsvrij is of welk gebied spanningsvrij moet worden. ACTIEPUNTEN: - verzorging voor alle diensten - spanningsvrij maken van rampterrein		LCI-0723
1.1	**14 mei**	*08.00*	CTPI	CTPI	Bij de Bamshoeve zou een volkswagenbus met chemische bestrijdingsmiddelen staan met een onbekende hoeveelheid lading.	CTPI	LCI-0723
1.1	**14 mei**	*08.05*	CTPI	Politie, sector berging RIT	RIT heeft Lasondersingel verkend	RIT	LCI-0723
1.1	**14 mei**	*08.10*	CTPI	CTPI	In verband met de volksgezondheid wordt een verzoek om mondkapjes gedaan. Eenmalige blootstelling is niet gevaarlijk voor de gezondheid.	CTPI	LCI-0723
1.1	**14 mei**	*08.12*	CTPI	CTPI	Melding van een mevrouw dat er nog kinderen in een kelder zouden zitten aan de Renbaanstraat nummer 20. De brandweer gaat ter plaatse. Verzorging brandweer/ politie/ GGD is geregeld.		LCI-0723
1.2	**14 mei**	*08.25*	CTPI	CTPI	BRIEFING: - melding van slachtoffers Renbaanstraat 18 – 22 - Uitslaande brand bij Grolsch (dak) - Achter vuurwerkopslag brandt ook nog iets - Asbest is nog niet in kaart gebracht - Melding van gevaarlijke stoffen bij de Bamshoeve (in volkswagenbus) wordt nu verkend - Verkenning binnen- en buitenring wordt in sectoren gerealiseerd. Woningen die onbewoonbaar zijn, worden bij binnenring getrokken. Onbekend is of Bouw- en Woningtoezicht aanwezig is. - Compagnie Stedendriehoek meldt: schade aan Deurningerstraat valt mee, inventariseren welke woningen bewoonbaar zijn. - Plaatsen waar RIT veilig kan werken wordt vastgesteld in overleg met CC's - Binnenring wordt elektra afgesloten	CTPI	LCI-0723 LCI-1185

Versie	Datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
					- Registratie van mensen op het rampterrein via CoRT. - 10 ambu's handhaven. - MMT gaat terug naar Rheine.		
1.1	**14 mei**	*08.30*	Buitenring	Politie, Bouw- en Woningtoezicht	Buitenring wordt verkend door politie en Bouw- en Woningtoezicht.	Politie en Bouw- en Woningtoezicht	LCI-0037
1.1	**14 mei**	*08.30*	Vluchtestraat, Borgerstraat en Ter Haarstraat	Politie, sector berging RIT	Vluchtestraat, Borgerstraat en Ter Haarstraat doorzocht op slachtoffers, geen aangetroffen.	RIT	LCI-0412
1.1	**14 mei**	*09.00*	Voortsweg	Politie, sector berging RIT	Voortsweg doorzocht op slachtoffers, geen aangetroffen.	RIT	LCI-0412
1.1	**14 mei**	*09.20*	Roomweg, hoek Schurincksweg	Politie, sector berging RIT	Commandopost RIT verplaatst naar hoek Roomweg/Schurincksweg nabij biljartcentrum Krabbe.	RIT	LCI-0412
1.1	**14 mei**	*09.45*	Deurningerstraat	Brandweer	Brandmelding Deurningerstraat	brandweer	LCI-0725
1.1	**14 mei**	*09.50*			Brandweer geeft aan de blussing en redding te gaan scheiden en de sectoren te willen handhaven. Eén peloton per compagnie wordt ingezet voor blussing. De watervoorziening moet hiervoor in orde worden gebracht.	Compagnie Stedendriehoek en compagnie Twente	Logboek CTPI 14-5
1.2	**14 mei**	*10.00*	CTPI	CTPI	- Aflossing compagnieën brandweer begonnen - HMS Beatrix en premier Kok aanwezig in CTPI - Werkwijze RIT: op afroep kijken en slachtoffers markeren - Voor eigen veiligheid staan 10 ambulances stand-by - Overledenen aanmelden bij GGD - Onduidelijkheid over de luchtverontreiniging en het aansturen van de metingen. - Onduidelijkheid over aantallen vermisten. - Is er voldoende potentieel aanwezig voor het vrijmaken van de straten?	CTPI	LCI-0725 LCI-1185
1.1	**14 mei**	*10.09*	Grolsch	Politie, sector berging RIT	Na overleg met brandweer Grolsch blijken daar geen overledenen te zijn.	Brandweer Grolsch, RIT	LCI-0412
1.1	**14 mei**	*10.30*	Commandopost RIT	Politie, sector berging RIT	Plan van aanpak Roombuurt: - eerst straten doorzoeken op eventuele slachtoffers - dan straten van puin en verbrande auto's ontdoen - gevels naar voren trekken	RIT	LCI-0412 N.005

Versie	Datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
					- plan maken voor verder zoeken		
1.1	**14 mei**	*10.30*	CTPI	CTPI	Er komen 10 dieplepels en shovels voor de ruimwerkzaamheden.	CTPI	LCI-0725
1.1	**14 mei**	*10.45*	CTPI	CTPI, Brandweer	Mobiele kraan meldt zich bij CTPI voor ondersteuning blussing bij Grolsch	brandweer	LCI 0036
1.1	**14 mei**	*10.55*	CTPI	CTPI, Essent	Binnenring wordt stroomloos gemaakt door Essent.	Essent	LCI-0725
1.1	**14 mei**	*11.00*	CTPI	CTPI	- Compagnieën brandweer worden afgelost, Twente door Twente en Stedendriehoek door Drenthe. Deze hebben als taak het markeren van slachtoffers, en het blussen van de brand bij Grolsch en overige brandjes - Veel onbekend stof bij vuurwerkfabriek, een milieudeskundige onderzoekt de risico's - RIT gesplitst in 2 groepen conform compagniesindeling. Slachtoffers worden eerst gemarkeerd en later geborgen. Gestart wordt met het vrij maken van de wegen in het centrum van het rampgebied. Concreet zijn tot nu toe 7 slachtoffers getraceerd. - Gebied Nieuwluststraat/ Stroinkbleekweg nog niet volledig doorzocht, gebeurt na het vrijmaken van de straten. - Diverse kleine brandjes. - Totale binnenring wordt stroomloos gemaakt. - Verzoek aflossing RIT en 30 personen brandweer ondersteuning parallel te laten lopen.	CTPI	LCI-0038
1.1	**14 mei**	*11.45*	CTPI	CTPI	- 10 ambulances blijven stand-by - brand Bamshoeve en Lasondersingel - puin en auto's worden op terrein aan de Roomweg (dump) gestort om weg vrij te maken - brand op dak Grolsch: vermoedelijk in tanks op dak van 60 m3 CO2. Ammoniak staat in de buurt. Gevaar voor stofexplosie. Prioriteit - in verband met asbestgevaar moeten medewerkers kapjes dragen - aandacht besteden aan asbestverspreiding in buitenring (ook naar bevolking toe) - commando aflossende compagnieën twee uur eerder dan de compagnie zelf laten komen	CTPI	LCI-0038 LCI-0039 N.005
1.2	**14 mei**	*12.00*	CTPI	CTPI	- Men is bezig met de aflossing van de 2 brandweercompagnieën. - 13 dodelijke slachtoffers. - Het RIT werkt samen met de brandweer om vanuit het centrum van het	CTPI	LCI-0726 LCI-1185

Versie	Datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
					rampterrein de weg vrij te maken. - In verband met asbest moeten er kapjes gedragen worden. 2 Tankautospuiten worden ingezet voor het nathouden van het puin, de brandhaarden hebben geen prioriteit. - In overleg met het RIT moeten de prioriteiten voor de ruiming vastgesteld worden.		
1.1	**14 mei**	*12.17.00*	Politie	CTPI politie	melding dat brand bij Grolschfabriek oplaait. Het dak bevat asbest. GGD adviseert niet in de rook te gaan staan	CTPI politie	journaal Algemeen commando
1.1	**14 mei**	*12.40*	Grolsch	Brandweer, compagnie Drenthe	1 peloton brandweer (compagnie Drenthe) ingezet bij Grolsch	Compagnie Drenthe	LCI-0040 N.012 N.013
1.1	**14 mei**	*12.45*	Mobiel Commando centrum Politie	Commando politie	Asbestdreiging groter dan was voorzien. Met name de binnenring. Vuurwerkfabriek had veel asbest. Er wordt gewerkt aan asbestkapjes voor de hulpverleners, beide gebieden worden nu goed verkend.	Commando Politie	LCI –0036
1.1	**14 mei**	*12.46*	Commandopost RIT	Politie, sector berging RIT	Mogelijk asbest geconstateerd door ingezette eenheden. De beschermingskapjes zijn waarschijnlijk niet goed.	RIT	LCI-0412
1.1	**14 mei**	*13.00*	CTPI	CTPI	3 ploegen van Essent ter plaatse om elektra af te sluiten	Essent	LCI –0036
1.1	**14 mei**	*13.00*	CTPI	CTPI	- Gevaarsindicatie Grolsch: vuurhaard onder controle, druktanks niet meer bedreigd. Continue aandacht!! - Ruimen Roomweg (auto's en puin op straat) in volle gang - In zuiden van gebied situatie stabiel en onder controle, in noorden her en der branden, Grolsch is speerpunt - Binnen- en buitenringen worden gehandhaafd in verband met asbest. Bescherming asbest wordt geregeld. - Salvage is bezig in museum - I.v.m. problemen waterwinning verzoek om te kijken naar alternatieve waterwinning - Vanaf 16.00 uur aparte telefoonlijnen beschikbaar	CTPI	LCI-0040
1.1	**14 mei**	*13.01*	Commandopost RIT	Politie, sector berging RIT	Er worden asbestkapjes gebracht, maar dit zijn niet de goede. Sector berging komt tot de conclusie dat er niet genoeg beschermende kleding ter beschikking staat.	RIT	LCI-0412
1.1	**14 mei**	*13.10*	CTPI	CTPI	Museum vrij gegeven voor aftimmering (salvage).	CTPI	Logboek CTPI 14-5

Versie	Datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
1.2	**14 mei**	*13.29*	CTPI	CTPI	- Hondenunit is hartelijk bedankt, geen gebruik van gemaakt - Er is een brandstoftekort - De ademluchtcilinders die in de zon liggen, kunnen mogelijk problemen op gaan leveren door drukopbouw - Uitgangspunt is aflossing regelen voor 3 dagen - Aparte telefoonlijnen vanaf ongeveer 16.00 uur beschikbaar. - Aflossing voor komende drie dagen geregeld. - Ontruiming Roomweg. - Nog brand bij Grolsch. - Info MLRT: P3-mondmaskers komen, tot dan ziekenhuismaskers via Zaustat verkrijgbaar.	CTPI	LCI-0725 LCI-0726 LCI-1185
1.1	**14 mei**	*13.50*	CTPI	CTPI	- Inzet RIVM: monsters nemen uit de wijk - Hondenteam teruggestuurd - Binnenring aan Kottenweg iets ruimer stellen i.v.m. verzakte/ weggevaagde gevels	CTPI	LCI-0041
1.1	**14 mei**	*14.00*	CTPI	CTPI	- Roomweg en Tollensstraat vrij van autowrakken, nu is men bezig aan Stroinksbleekweg - Hulpverleners in binnen- en buitenring voorzien van stofkapjes vanaf ziekenautostation	CTPI	LCI-0041
1.1	**14 mei**	*14.15*	CTPI	CTPI	- Voorstel: binnenring wordt buitenring, m.u.v. toevoerweg - Opvang smerige kleding. Kleding afspoelen zodat deze de volgende dag weer gebruikt kan worden - Stand-by ambulances worden terugbrengen van 10 naar 5 - Afsluiten watervoorziening per object, niet al het water afsluiten - Asbestsanering alleen in buitenring - Bijstand: 1 compagnie is voldoende - RIT stopt vanavond - 1 slachtoffer gevonden hoek Roomweg/ Renbaanstraat	CTPI	LCI-0042
1.1	**14 mei**	*14.20*	Commandopost RIT	Politie, sector berging RIT	In overleg met compagniescommandant brandweer wordt een start gemaakt met het slopen van panden aan de Stroinksbleekweg.	RIT, compagniescommandant Twente	LCI-0412
1.1	**14 mei**	*14.38.36*	Brandweer	Commando post	mutatie dat de brandweer is verkast naar andere containers		journaal

Versie	Datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
							CTPI politie
1.1	**14 mei**	*14.40*	CTPI	CTPI	De sectie chemisch advies van het RCC geeft aan dat in het gebied nauwelijks sprake is van een asbestverhoging. De buitenring wordt mogelijk verkleind. Het maskeradvies voor de buitenring wordt afgeblazen.	Sectie chemisch advies RCC	LCI-0726 N.404
1.1	**14 mei**	*15.00*	Mobiel Commando Politie	Politie	Kmar brengt 300 mondkapjes.	Kmar	LCI -0036
1.1	**14 mei**	*15.00*	Vogelbuurt	Politie, sector berging RIT	Alle verbrande auto's zijn verwijderd uit de Vogelbuurt en opgeslagen op parkeerplaats tegenover de Vinkenstraat.	RIT	LCI-0412
1.1	**14 mei**	*15.14*	Mobiel Commando Politie	Dierenambulance	Het Mobiel Commandocentrum van de politie wordt gebeld door de dierenbescherming dat zij 6 dierenambulances ter beschikking hebben. Na overleg is hen medegedeeld dat in verband met asbest de wijk nog niet ingegaan mag worden.	Commando politie	LCI -0036
1.2	**14 mei**	*15.30*	CTPI	CTPI	- de compagnieën zijn doelmatig ingezet, de situatie is volledig gestabiliseerd en er zijn geen problemen met de CO2 of de ammoniak - Dodelijk slachtoffer aangetroffen. - men wacht op bevestiging van het RIT om de buitenring vrij te geven. Eerst moeten 2 uur alleen bewoners worden toegelaten, voor het gebied voor iedereen opengesteld wordt. - Verkleining buitenring tot ongeveer binnenring afhankelijk van toestemming ROC. - Sloopwerk stagneert op capaciteit sloopvoertuigen. Het RIT coördineert deze werkzaamheden, de brandweer gaat er met stralen achteraan. Het water kan er nog niet af. - Aflossing RIT-ondersteunende brandweer moeizaam. - CC Twente geeft aan dat mensen te weinig drinken of teveel koolzuurhoudende dranken. Advies gegeven om veel te drinken i.v.m. uitdrogingsgevaar. - Heli gaat naar vliegbasis. Voorstel ambu's naar vijf terug te brengen wordt door MLRT met OvDG besproken. - Advies afspuiten kleding brandweer en wegwerpoveralls;voor anderen (zijn besteld) P3-maskers nog niet aangekomen. - Voor de nacht is 1 compagnie voldoende	CTPI	LCI-0726 LCI-1185

Versie	Datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
1.1	**14 mei**	*15.35*	Commandopost RIT	Politie, sector berging RIT	RIT verzoekt om 6 kiepwagens voor de afvoer van puin.	RIT	LCI- 0036
1.1	**14 mei**	*16.00*	Brandweer kazerne Ede	Brandweer, compagnie West-Veluwe/ Vallei	CC en PC's West-Veluwe/ Vallei vertrekken op eigen initiatief vanuit Ede naar Enschede.	Compagnie West-Veluwe/ Vallei	N.008
1.1	**14 mei**	*16.01*	Enschede, omgeving rampterrein	Politie	Diverse bewoners in randgebied zijn verstoken van nieuws door het uitvallen van de centrale antenne.		LCI- 0036
1.1	**14 mei**	*16.30*	CTPI	Politie, sector berging RIT	RIT werkt door tot 20.00 uur en begint morgen weer om 08.00 uur. Brandweer en slopers werken door om voorgevels naar voren te trekken en zal het werkterrein van het RIT morgen vanaf Renbaanstraat/ Tollensstraat nat houden. Tevens wordt gezorgd voor het beschikbaar houden van shovels en kippers.	CTPI	LCI-0412
1.1	**14 mei**	*16.50*	CTPI	CTPI	- Voorstel RIT: morgenvroeg 08.00 uur beginnen. Dan van de Tollenstraat en Renbaanstraat af naar de Deurningerstraat toewerken en vervolgens met de fabriek beginnen. Verzoek is of de brandweer de wegenstructuur kan optimaliseren en het puin nat en koel kan houden. RIT werkt vandaag tot 19.00 uur. - Gemeentelijke lijkschouwer morgen om 09.00 uur ter plaatse laten komen. Regelen partytent of iets dergelijks voor schaduw. - Lijst vermisten komt niet - 1 compagnie brandweer is voldoende - speciale asbestkapjes zijn verkrijgbaar bij ziekenautostation. Deze moeten door de CC aan zijn mensen verstrekt worden. - Vannacht zal er licht aanwezig zijn. - Slachtofferaantal is 14 - Logistiek, eten/ drinken nog zelf regelen.	CTPI	LCI-0043
1.2	**14 mei**	*17.00*	CTPI	CTPI	- Drank leveren zonder koolzuur - Eten nieuwe compagnie door RCC laten regelen - Het dak van de vuurwerkopslag was van asbest, waardoor uitgebreide asbestbesmetting, in binnenring is dragen van asbestkapjes verplicht - Wachten nog op formele goedkeuring verplaatsen buitenring - Kleine brand Lasondersingel, peloton bezig met slopen Stroinksbleekweg	CTPI	LCI-0044 LCI-1185

Versie	Datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
					- Vannacht is er een heli beschikbaar - Zakken bijbestellen voor besmette kleding - Inventariseren van behoefte materiaal voor RIT - Afspraken over tijdstip aankomst GL voor de volgende dag. - Distributie P3-maskers via Zaustat voor werkenden in de binnenring.		
1.1	**14 mei**	*17.15*	Commandopost RIT	Politie, sector berging RIT	Goede beschermkapjes tegen asbest gearriveerd.	RIT	LCI-0412
1.1	**14 mei**	*17.30*	Rampterrein	CTPI	De straten zijn vrij van puin en autowrakken.	CTPI	LCI-0726
1.1	**14 mei**	*17.34*	Roomweg	Politie, sector berging RIT	Verzoek om hoogwerker op Roomweg door RIT	Sector berging RIT CTPI	LCI-0732
1.1	**14 mei**	*17.55*	Roomweg	Brandweer Hengelo, AL 851	AL 851 Hengelo ter plaatse.	851 Hengelo	LCI-0732
1.1	**14 mei**	*17.58*	Mobiel Commando Politie	Politie	Aan Mobiel Commandocentrum wordt doorgegeven dat in de buitenring het dragen van stofkapjes overbodig is.	Commando politie	LCI -0036
	14 mei	*18.00*	CTPI	CTPI	CC en PC's West-Veluwe/ Vallei ter plaatse CTPI. Briefing door oude CC's en leider CTPI. Voor aflossing wordt overleg gevoerd. West-Veluwe/ Vallei zal voor eigen aflossing zorgdragen gedurende de nacht. Aansluitend vindt een verkenningstocht plaats door het rampterrein. De compagniescommandopost wordt op advies van de oude CC's ingericht op de hoek Roomweg/ Schurincksweg.	Compagnie West-Veluwe/ Vallei	N.008
1.1	**14 mei**	*18.30*	Vliegbasis Twenthe	Politie, RIT	Bericht aan CTPI dat 8 stuks partytenten worden afgeleverd bij hangar 9 op de Vliegbasis Twente. Plastic zakken voor kleding zijn besteld.	RIT	LCI-0733
1.1	**14 mei**	*18.52*	CTPI	Brandweer	Afgelost peloton waarschuwt dat brand Grolsch telkens weer opsmeult.	Compagnie Drenthe	LCI-0732
1.2	**14 mei**	*19.00*	CTPI	CTPI	SITRAP: - Info MLRT: nog dodelijke slachtoffers; - Brandweer overgegaan van 2 compagnieën naar 1 (West-Veluwe/ Vallei). 1 peloton voor gebied noord, 1 peloton voor gebied zuid. Als taken heeft men het vrijmaken van de wegen, het omtrekken van gevels en het nathouden van het gebied i.v.m. asbestbesmetting. - Binnen- en buitenring opnieuw opgegeven.	CTPI	LCI-0732 LCI-0733 N.008 LCI-1185

Versie	Datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
					- Morgenvroeg meldt brandweerpeloton Drenthe zich om 05.00 uur bij hangar 9 op Vliegbasis Twente. - RIT tot 20.00 uur actief. - Elektra en gas zijn afgesloten, binnenring openbare verlichting kan blijven branden. - Brandweer wil graag kaartmateriaal met nieuwe ring; maakt binnen CORT voor alle disciplines één kaart. - Inspectie bouw- en woningtoezicht tussen de binnen- en buitenring. - Op terrein SE Fireworks staat een zeecontainer met onbekende inhoud. - Aantal ambulances stand-by teruggebracht van 10 naar 5. - Asbest heeft aandacht richting eigen personeel. Iedere brandweercompagnie moet zelf zorg dragen voor de ontsmetting van de eigen kleding. De GGD geeft aan dat de maskers tijdig moeten worden vervangen. - Aannemers en woningbouwverenigingen mogen het gebied (buitenring) in om reparaties uit te voeren.		
1.2	**14 mei**	*19.58*	CTPI	RIVM	Functionaris RIVM aanwezig in CTPI.		LCI-0732
1.1	**14 mei**	*20.00*	CTPI	Grolsch	4 personen Grolsch aanwezig. Het terrein is ontruimd van vrachtwagens, men verzoekt toestemming de biervoorraad af te voeren middels een pendeldienst die ongeveer 2,5 dag in beslag zou nemen (50 vrachtwagens in totaal).	Grolsch	LCI-0732
1.1	**14 mei**	*20.30*	CTPI	Grolsch	Verzoek Grolsch omtrent het afvoeren van de biervoorraad niet ingewilligd. Kraan en bak zijn weer onderweg naar Grolsch.	Grolsch	LCI-0732 LCI-0733
1.2	**14 mei**	*21.00*	CTPI	CTPI	- In het CTPI is afgesproken is dat niemand de binnenring in mag. - Het RIT heeft de verbrande brandweervoertuigen gemarkeerd. Deze mogen niet weggesleept worden in verband met onderzoek. - De hoeveelheid shovels en vrachtwagens is teruggebracht gedurende de nachtelijke uren. Morgenochtend om 08.00 uur zullen ze weer terug zijn. - Omgetrokken gevels mogen wel van de weg gehaald worden, maar niet verwijderd. - In binnenring grote hoeveelheden asbest aangetroffen, wordt een kaart van gemaakt. In buitenring geen asbest aangetroffen. - In de buitenring gaan aannemers aan het werk. Hun voertuigen zullen herkenbaar zijn door stickers met een stempel van de politie.	CTPI	LCI-0045 LCI-1185

Versie	Datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
					- Mogelijk zijn er extra hekken nodig voor de afzetting. - Politie maakt verkeerscirculatieplan voor morgen. - RIT vermoedelijk hele week bezig. - Gebiedskaarten komen.		
1.1	**14 mei**	*22.45*	CTPI	CTPI	Melding van CC West-Veluwe/ Vallei dat ROGS ter plaatse moet komen. Doordat het proces van Grolsch is verstoord, zou er HCL (zoutzuur) vrijkomen.	CC West-Veluwe/ Vallei	LCI-0733
1.1	**14 mei**	*23.15*	Grolsch	Regionale brandweer Twente, ROGS	ROGS ter plaatse bij Grolsch.	ROGS Twente	LCI-0733
1.1	**14 mei**	*23.45*	CTPI	CTPI	Van Benthumstraat tot aan Lasondersingel wordt bij de binnenring getrokken om plundering in winkels te voorkomen. Op bouwtechnische gronden (veiligheid) was dit niet nodig.	CTPI	LCI-0733
1.2	**14 mei**	*23.50*	CTPI	CTPI	CTPI-overleg: - Bij Grolsch zou zoutzuur vrijkomen, blijkt H2S te zijn; verwaarloosbaar, bedrijfsbrandweer blijft meten. ROGS is nog ter plaatse. - Bij Grolsch is grote kraan ter plaatse om brand in dak te kunnen blussen. - Diverse gascylinders op middenterrein. - De supermarkt Nieuwe Weme heeft weer gebrand, deze is inmiddels weer geblust. - Chemisch deskundige brandweer waarschuwt voor losliggende patronen vuurwerk wegens ontploffingsgevaar - Twee brandweermensen hebben aspirine gekregen tegen hoofdpijn. - Enkele katten zijn naar de dierenambulance gebracht. - Het hele gebied is stroomloos behalve de aquariumzaak, her en der brandt de openbare verlichting. - Zeecontainer op terrein SE Fireworks zit op slot en is nog steeds een aandachtspunt - Politie meldt dat om 9.00 uur onder begeleiding pers het gebied in zal gaan. - Er is 6 x 3000 Watt aan verlichting onderweg. - Er zijn ademluchtflessen gevonden en gemarkeerd. Dit worden morgen doorgegeven aan het RIT.	CTPI	LCI-0733 N.008 N.009 LCI-1185

Versie	Datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
					- Benodigd is nog 2000 meter hekwerk. - Openbare verlichting brandt bijna overal. - Plaatje binnen- en buitenring. - Eén huisarts kan als de grens wijzigt zijn praktijk in het gebied in, anders moet software praktijk aangepast worden.		
1.1	**15 mei**	*00.00*	Rampterrein	Brandweer, compagnie West-Veluwe/ Vallei	Eerste inzet vanuit West-Veluwe/ Vallei afgelost door tweede groep. Opdrachten en inzetvakken blijven ongewijzigd.	Compagnie West-Veluwe/ Vallei	N.008
1.2	**15 mei**	*02.10*	CTPI	CTPI	- Geen branden meer - binnenring aan zuidzijde wijzigen; politie brengt voorstel rechtstreeks in BT, in binnenring geldt dan noodverordening. Er worden hekken geplaatst rond de binnenring. - RIT start om 08.00 uur aan de Schuringeksweg. Koelen versnelt toegang voor RIT. - Zorgdragen dat kapjes worden gedragen, opstellen asbestprotocol - Politie werkt aan nieuw verkeerscirculatieplan - 09.00 uur persrondrit in 4 bussen door tussengebied, route nog bepalen, politie maakt voorstel - politie werkt aan het beschikbaar maken van pasjes voor controle op het betreden van het rampterrein - Cylinders waarschijnlijk O_2.		LCI-0737 LCI-1185
1.2	**15 mei**	*04.05/ 04.15*	CTPI	CTPI	- De zeecontainer op het terrein van SE Fireworks staat bol en wordt gekoeld. Het telefoonnummer dat op de container staat, wordt gebeld om achter de inhoud te komen en om na te gaan of er nog meer containers zijn. - Peloton ME is 's middags onbeschermd in gebied geweest. GGD bekijkt risico's en onderneemt actie. - Advies ten aanzien van gezondheidsaspecten en schoonmaken kleding voor politie, die in rampterrein zijn geweest. - - Bolle hete container gevonden, die wordt gekoeld. - Procedure asbest is aan de orde geweest. - Locatie wasplaats is bepaald. - Locatie voor het puin is besproken.	CTPI	LCI-0737 N.008 N.009 LCI-1185

Versie	Datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
					- Gesproken is over bijstellen van het kaartje met besmet gebied.		
1.1	**15 mei**	*06.00*	Rampterrein	Beijers	Beijers start weer met het afslepen van auto's	Beijers	LCI-0036
1.2	**15 mei**	*06.00/ 06.12*	CTPI, Boddenkamp singel	CTPI	De zeecontainers op het terrein van SE Fireworks en in de Bamshoeve zijn open en leveren geen gevaar op. Verder zijn er nog enkele smeulbranden. Er is een asbestprotocol opgesteld dat voor iedereen verplicht is. De wasplaats hiervoor is gereedgemaakt op de hoek Lasondersingel/ Deurningerstraat, en er zijn overalls aanwezig. P3 en P2 maskers aanwezig. Alleen P3 wordt uitgereikt, want beschermen beter. Maskers zijn verplicht in de gehele binnenring, moeten wel tijdig ververst worden. De toegang voor het gebied verloopt vanaf nu dan ook voor iedereen vanaf dat kruispunt. Zaustat zal zorgen voor voorraad maskers, overalls en plastic zakken. Voertuigen en schoenen afspoelen. Op verzoek van Politie maakt MLRT korte handleiding over persoonlijke bescherming asbest, die bij AC-GGD komt te liggen. De binnenring is aan de zuidzijde aangepast. De toegang tot het gebied voor werkzaamheden van aannemers wordt gecontroleerd door de ME met behulp van stickers.	CTPI	LCI-0737 LCI-0050 LCI-1185
1.1	**15 mei**	*06.30*	CTPI	Brandweer, compagnie West-Veluwe/ Vallei	In overleg met CC West-Veluwe/ Vallei wordt door CTPI bepaald dat gedurende de dag slechts één compagnie in het gebied nodig is.	CC West-Veluwe/ Vallei, CTPI	LCI-0737 LCI-0050 N.008
1.1	**15 mei**	*08.00*	Vogelbuurt	Politie, sector berging RIT	Gestart met ruimen volgens het volgende plan: - sector 1 (Vogelbuurt) - sector 2 (Roomweg/ Renbaanstraat)	RIT	LCI-0412
1.2	**15 mei**	*08.05*	CTPI	CTPI	SITRAP: Er is een klein brandje geblust bij Grolsch. Er wordt één TS stand-by gehouden bij de brouwerij. Aan een contactpersoon van Grolsch en van het Rijksmuseum wordt toestemming gegeven het terrein te betreden. Het puin dat op dit moment wordt geruimd, wordt afgevoerd naar de dump aan de Roomweg. AKTIEPUNTEN: - het aanbrengen van een slangenbrug op de kruising Deurningerstraat/	CTPI	LCI-0737 LCI-1185

Versie	Datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
					Lijsterstraat, evt. ingraven - omstreeks 14.00 uur krijgen de bewoners mogelijk toegang tot de buitenring. Het vrijgeven van deze ring is afhankelijk van een inventarisatie dat alle woningen bewoond of beveiligd zijn. - Tussen 09.00 en 09.30 uur zullen er vier bussen met pers langs de binnenring rijden - Het asbestprotocol wordt uitgereikt. - Waarheen wordt het puin afgevoerd van de dump? Dit moet uitgewerkt worden. Brandweer regelt routing afvoer van puin; Afvoer in overleg met de GGD (asbestprotocol) en de milieudienst. - Contact opnemen met het RIT over werkwijze en voortgang in verband met de planning. - Politie regelt toegankelijkheid buitengebied. -		
1.1	**15 mei**	*09.00*	Rampterrein	Brandweer	Aflossing van compagnie West-Veluwe/ Vallei door compagnie Twente	Compagnie West-Veluwe/ Vallei, compagnie Twente	N.008
1.1	**15 mei**	*11.00*	Vogelbuurt Roomweg, hoek Renbaanstraat	Politie, sector berging RIT	Het RIT is op dit moment aan het ruimen aan de noordkant van de Vogelbuurt en op de hoek Roomweg/ Renbaanstraat richting Deurningerstraat.	RIT	LCI-0052
1.2	**15 mei**	*11.00*	CTPI	CTPI	- Er moet een protocol komen voor de afvoer van puin en asbest. Dit eventueel via de Milieudienst regelen. Met de firma Beijers is afgesproken dat op aangeven van het RIT auto's worden afgevoerd. Alle voertuigen die uit de binnenring komen/ worden verwijderd moeten langs de ontsmetting van de brandweer. Reeds afgevoerde wrakken moeten alsnog gedecontamineerd (actie brandweer via ROC). Asbest via noodstort. - De fietsen/ vuurwerkhandel is geïnspecteerd door de CC van Twente, zijn advies is deze niet vol te pompen met water, aangezien het pand geen schade heeft en niet is aangetast. - Binnenring aangepast	CTPI	LCI-0052 LCI-1185

Versie	Datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
					- Asbestpamflet in voorbereiding; verzoek aan ROC met spoed om info voor terugkerende bewoners.		
1.1	**15 mei**	*11.30*	Rampterrein	Politie, sector berging RIT	In overleg tussen commandant sector berging RIT en de commandant van het brandweerpeloton wordt bepaald dat de brandweer tot de avond blijft om het RIT te ondersteunen.	RIT	LCI-0412
1.1	**15 mei**	*12.30*	CTPI politie	Gemeente	CTPI politie wordt uitgebreid met een vertegenwoordiger van de gemeente van milieu/bouw en woningtoezicht	CTPI politie	LCI-186b
1.2	**15 mei**	*13.40*	Stroinksbleekweg	CTPI	Stroinksbleekweg vrijwel geruimd. Hulpdiensten wordt verzocht de mondkapjes af te doen bij het verlaten van het gebied. Het RIT werkt tot 20.00 uur, daarna wordt het puin op de dump gecontroleerd door de lijkenhonden van het RIT. Eventueel kan het puin daarna worden afgevoerd. Afvoer puin i.o.m. bouw & woningtoezicht. Aandacht afspuiten alles uit de binnenring. De huidige ontsmettingsplaats op de kruising Deurningerstraat/ Lasondersingel blijft gehandhaafd. Straatkolken zullen moeten worden gedicht en later leeggepompt. De rijroute van vrachtwagens in de binnenring wordt bepaald in het CTPI, het RCC bepaalt de rijroute naar de definitieve stortplaats. De buitenring wordt vermoedelijk om 15.00 uur vrijgegeven voor bewoners. Aandachtspunten voor toelaten bewoners doorgenomen, middels 7 sectoren. Vermelding van voorbereiding van 3 soorten asbestbrieven. Overweging afschalen ambu's gemeld.	CTPI	LCI-0053 LCI-1185
1.1	**15 mei**	*15.00*	CTPI	CTPI	SITRAP: Toestand: - geen branden meer, uitgezonderd enkele soms nog opkomende smeulbrandjes - de Grolsch-fabriek wordt onder controle gehouden door de Grolsch-bedrijfsbrandweer - de ruiming door het RIT verloopt voorspoedig, men is bezig met het terrein naast de Grolsch. De Stroinksbleekweg is voor ¾ geruimd, het puin is naar de dump gebracht. De ruiming van het terrein ten zuiden van de Roomweg gaat ook voorspoedig. Het fabrieksterrein is aangewezen als Plaats Delict.	CTPI	LCI-0743 LCI-0053

Versie	Datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
					- Binnenring wordt afgesloten met bouwhekken, buitenring wordt binnenkort volgens plan vrijgegeven: eerst bewoners toelaten, dan van niet-komende bewoners de panden zonodig dichttimmeren en daarna pas publiek toelaten. - Alles wat uit de binnenring komt, wordt ontsmet via één ontsmettingsplaats op de hoek Deurningerstraat/ Lasondersingel. Plan van aanpak: - Tot ongeveer 20.00 uur inzet RIT, daarna controle terrein en nathouden tot 16-5 08.00 uur, daarna weer inzet RIT. Tussentijds afvoer puin uit depot. - Bouwtoezicht, Milieu, OTC en Arbeidsinspectie stellen asbestprotocol op. De route van de afvoer over het terrein wordt bepaald door het CTPI. Wellicht moet het riool afgeblokt worden. - Er staan 2 ambulances paraat op de post. - Overweging terughalen ziekenautostation, dan andere voorziening treffen voor de uitgifte van beschermingsmiddelen. - Puin-transporteurs gaan werken volgens asbestprotocol. - Arbeidsinspectie vindt dat hulpdiensten ook meer beschermd moeten worden. Dit spanningspunt wordt voorgelegd aan het ROC. - Medewerker Bouw- en Woningtoezicht opgenomen in het CTPI. - Gedurende de nacht (20.00 – 08.00 uur) inzet 1 brandweerpeloton, gedurende dag (08.00 –20.00 uur) inzet 1 brandweercompagnie. - De nazorg wordt door ieder in de eigen regio geregeld, de kleding wordt hier in zakken gedaan en in de eigen regio gereinigd.		
1.1	**15 mei**	*17.00*	CTPI	CTPI	- verzoek aan de politie om een goede toegangsregeling te ontwerpen - het asbestprotovol van de brandweer blijft overeind. Hiervoor heeft de brandweer toestemming van het ROC - streven is om de ruiming van de Vogelbuurt vandaag af te ronden - streven om de Roomweg morgen, uiterlijk overmorgen gecontroleerd en geruimd te hebben (incl. Grolsch) - na 20.00 uur wordt er waarschijnlijk puin afgevoerd van de dump naar de definitieve stortplaats - vannacht schaalt de brandweer af naar 1 peloton, de GGD schaalt af naar 2 ambulances gedurende de nacht. Het ziekenautostation wordt	CTPI	LCI-0054

Versie	Datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
					gedurende de nacht bemand door 1 persoon. De medisch leider is indien nodig beschikbaar en morgen weer aanwezig.		
1.1	**15 mei**	*18.12*	CTPI	CTPI	Verzoek aan RCC: - aggregaat voor verlichting Grolsch regelen, 6 x 3000 Watt - minimaal 10 stel slangenbruggen regelen	CTPI	LCI-0745
1.2	**15 mei**	*18.30*	CTPI	CTPI	- In verband met asbestbesmetting van het terrein zijn risico's op besmetting (van zowel bewoners als ook begeleidend politiepersoneel) reden om deze avond geen busjes met bewoners toe te staan. - Namen en taken worden geregistreerd van mensen, die de volgende dag in het Museum reparatiewerkzaamheden moeten uitvoeren. - MLRT informeert politie en brandweer over nachtelijke afschaling.	CTPI	LCI 1185
1.1	**15 mei**	*19.15*	Rampterrein	Brandweer, peloton Regio Stedendriehoek	Brandweerpeloton van de Regio Stedendriehoek is gearriveerd om de compagnie van Twente af te lossen.	Peloton Stedendriehoek, compagnie Twente	LCI-0055 N.014 N.015
1.2	**15 mei**	*20.00*	CTPI	CTPI	Brandweer deelt mee dat ROC opdracht heeft gegeven tot aanpassing van de binnenring.	CTPI	LCI 1185
1.1	**15 mei**	*20.35*	CTPI	CTPI	In een gesprek met Grolsch is vastgesteld dat het instortingsgevaar opgeheven is. De 10kVA stroomaggregaat wordt weer aangesloten. De toegang tot het terrein moet via het Gemeentelijk Beleidscentrum lopen.	CTPI, Grolsch	LCI-0745
1.1	**15 mei**	*23.30*	CTPI	CTPI	De buitenring is vrijgegeven en de bewoners zijn weer terug. Veel bewoners hebben vragen rond hun auto's. De Arbeidsinspectie maakt bezwaar tegen de werkwijze maar besloten wordt door te gaan tenzij er bestuurlijke dwang wordt uitgeoefend. Het RCC wordt waarschijnlijk afgebouwd.	CTPI	LCI-0740
1.1	**16 mei**	*02.30*	Renbaanstraat/ Kroedhöftestraat	Brandweer	Hulpgeroep in Renbaanstraat/ Kroedhöftestraat		LCI-0176
1.1	**16 mei**	*04.00*	Renbaanstraat/ Kroedhöftestraat	Brandweer	Locasonde ter plaatse met mensen die dit materiaal kunnen bedienen. De politie levert een lijst aan waarop de huisnummers en straatnamen staan van de woningen waarvan de bewoners nog worden vermist.		LCI-0176
1.1	**16 mei**	*06.45*	Rampterrein Enschede	Brandweer, Compagnie Amsterdam e.o.	Compagnie brandweer Amsterdam wordt werkzaam in gebied ter aflossing van het peloton van de Regio Stedendriehoek. Taken zijn het zoeken naar vermiste personen als ondersteuning van het RIT, het blussen van brandjes, het bemannen van het ontsmettingsdepot, het nathouden van puin en het bemensen van de dompelpomp. Extra benodigd materiaal moet worden	Compagnie Amsterdam, peloton Stedendriehoek	LCI-0412 LCI-0176

Versie	Datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
					aangevraagd via het CTPI.		
1.1	**16 mei**	*08.15*	Renbaanstraat/ Kroedhöftestraat	Politie, sector berging RIT	Hulpgeroep is waarschijnlijk een kat. Dierenambulance komt naar de commandowagen.	RIT	LCI-0412
1.1	**16 mei**	*09.35*	Renbaanstraat	CTPI	Geluid waargenomen aan de Renbaanstraat. Het RIT en de brandweer worden ingezet	RIT	LCI-0060 LCI-0061
1.1	**16 mei**	*10.01*	Rampterrein, binnenring	Politie, sector berging RIT	Witte pakken-verplichting in verband met asbest. Voor het RIT is niet duidelijk is hoe zaken geregeld zijn of worden. Er zijn leden van het RIT die al vanaf zondag op de Plaats Delict aan het werk zijn.		LCI-0412
1.1	**16 mei**	*10.01*		Politie, sector berging RIT	Het RIT heeft vanochtend 2 uur verlies bij het zoeken, omdat de brandweer er niet is.	RIT	LCI-0412
1.2	**16 mei**	*11.00*	CTPI	CTPI	De binnenring is afgeschermd met bouwhekken. Aktiepunten: - continueren van het schouwen en ruimen van het gebied - stabiliseren van het asbestgebied - gefaseerd vrijgeven van randgebieden van de binnenring Aflossing: 1 peloton gedurende de nacht is nog steeds voldoende, morgen overdag graag inzet bekende eenheden, aangezien het inwerken van nieuwe eenheden teveel tijd kost. Coördinerende bepaling: het CTPI heeft bevestigd gekregen van het ROC dat het vrij mandaat heeft binnen de binnenring; daarbinnen blijft asbestprotocol van kracht. RIT stopt om 20.00 uur en is bezig op 2 slachtofferplaatsen. Bewoners in het gebied mogen de bussen niet uit. Het verwachte onweer kan tot heftige emoties leiden. Vanwege de verwachte regen voorraad maskers en overalls in container bij VC-brandweer, distributie via Zaustat. Arbeidsinspectie (AI) aanwezig rond het CoRT;vraag naar duidelijkheid rol AI.	CTPI	LCI-0062 LCI-1185
1.1	**16 mei**	*12.50*	CTPI	CTPI	RCC sectie GGD meldt aan CTPI dat het gebruikte P3 beschermkapje voldoende bescherming biedt.	RCC sectie GGD CTPI	LCI-0207
1.1	**16 mei**	*13.11*	Tollensstraat	Politie, sector berging RIT	Het fabrieksterrein gelegen aan de Tollensstraat tot aan de bunker is met uitzondering van de staalconstructie vrij van slachtoffers. Ook rondom de	RIT	LCI-0412

Versie	Datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
					krater zijn er geen slachtoffers gevonden. De volgende actie zal het fabrieksterrein worden.		
1.2	**16 mei**	*14.00*	Rampterrein, vak 1	CTPI	Het CTPI is bezig met het vrijgeven van vak 1. Als Bouw- en Woningtoezicht dit gebied vrijgeeft, doet de brandweer dit ook. Het Beleidsteam heeft deze actie nog niet geaccordeerd. Aan bewoners wordt bij binnenkomst voorlichting gegeven. Het vrijgeven wordt per vak afgerond. ROC akkoord met adequaatheid van bescherming door P3-masker. RIT heeft slachtoffers gevonden Logistiek eiland van RIT verhuist naar Grolsch Politie is bezig met plan van aanpak voor redding van goederen. MLRT vraagt aandacht voor asbestprotocol. MLRT informeert over afschaling geneeskundig voor vanaf 20-21 uur Politie neemt zaken dierenambulances over.	CTPI	LCI-0063 LCI-1185
1.2	**16 mei**	*17.00*	CTPI	CTPI	- Mededeling MLRT over vondst slachtoffer - het RIT geeft aan dat de stort volloopt, en dus leeg moet. Tevens moet de dump natgehouden worden in verband met asbest en stof - Brandweer houdt extra nat i.v.m. de wind. - mededeling MLRT over komende asbestbrieven - GGD maakt instructie voor bewoners met informatie en telefoonnummers over asbest en eventuele gezondheidsklachten. Voorlichting Enschede zorgt voor de verspreiding - GGD verzorgt aanleg en onderhoud van voorraad beschermende kleding. Daarvoor komt een tent bij de binnenring met verkleedruimte. - Bij de binnenring zal gecontroleerd gaan worden of beschermende kleding gedragen wordt. - Vrijgave vak I om 17.00 uur - Vrijgave vak II om 20.30 uur in overleg met de burgemeester en de Arbeidsinspectie - De kelderbrand bij de Bamshoeve is geblust door Amsterdam, de silo nog niet	CTPI	LCI-0064 LCI-1185
1.1	**16 mei**	*18.50*	Commandopost RIT	Politie, sector berging RIT	Commandant sector berging RIT wordt gebeld door de Inspecteur Arbeidsinspectie Bijzondere Projecten van Provincie Overijssel. Deze deelde mee dat de adembescherming onvoldoende was en dat hij het RIT toestond met halfgelaats, motorisch aangedreven overdrukmaskers te	Inspecteur Arbeidsinspectie Commandant sector berging	LCI-0412

Versie	Datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
					werken. Dit bericht is doorgegeven aan de korpschef van de KLPD, die op zijn beurt contact heeft gezocht met de burgemeester van Enschede.	RIT	
1.1	**16 mei**	*19.00*	Sector 1 rampterrein	Politie, sector berging RIT	1 persoon van het RIT licht gewond geraakt. Wordt ter plaatse behandeld door de GGD.	RIT	LCI-0412
1.2	**16 mei**	*19.40*	CTPI	CTPI	- toegangscontrole wordt versterkt om ongewenste bezoekers buiten te houden - Lasondersingel woningen 101 t/m 127 onderzocht door Arbeidsinspectie, twee woningen bleken vervuild met asbest en één erker staat op instorten - Brandweer checkt bij BT of de binnenring (grens voor maatregelen) gehandhaafd moet blijven. - GGD blijft bevoorrading beschermingsmiddelen doen, brandweer neemt uitgifte over.	CTPI	LCI-1185
1.1	**16 mei**	*20.00*	Rampterrein	Brandweer	Aflossing compagnie Amsterdam door peloton Twente.	Peloton Twente, compagnie Amsterdam	LCI
1.1	**17 mei**	*08.00*	Commandopost RIT	Politie, sector berging RIT	Briefing. Tenue op het rampterrein is overall met mondkap.	RIT	LCI-0412
1.2	**17 mei**	*09.00*	CTPI	CTPI	- Vermelding vrijgifte vak I, II m.u.v. flat - Grens binnenring voorlopig aangehouden - nieuwe asbestkaart (nieuwe binnenring) komt vandaag - Op verdere afschaling ambu's 's nachts wordt later teruggekomen - RIT verzoekt om lijst van kelders in het gebied.	CTPI	LCI 1185
1.1	**17 mei**	*10.40*	Beekstraat en Deurningerstraat	Politie, sector berging RIT	Beekstraat en Deurningerstraat doorzocht door RIT.	RIT	LCI-0412
1.1	**17 mei**	*15.00*		Politie, sector berging RIT	Luchtmacht zorgt voor noodstroomaggregaten	Luchtmacht	LCI-0412
1.2	**17 mei**	*15.00*	CTPI	CTPI	- Vrijgifte vakken IIIa en IV. - Met Grolsch worden afspraken gemaakt. - Een incident met een mogelijke ontploffing in het buitengebied wordt nagevraagd. - Gemeentelijke rampenstaf vanaf 22.00 uur: 2 personen bereikbaar - Asbestgebied kleiner, maar oude asbestlijn blijft gehandhaafd. - MLRT geeft aan het niet eens te zijn met een advies, dat de OvDG in	CTPI	LCI 1185

Versie	Datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
					eerder overleg ochtend heeft gegeven ten aanzien van mogelijkheid werken zonder bescherming bij regen: protocol onverkort van kracht.		
1.1	**17 mei**	*15.30*	Rampterrein, vakken IIIa en IV	CTPI	Vakken IIIa en IV vrijgegeven voor aannemers en bewoners. Voor het publiek zijn deze vakken om 17.30 uur vrijgegeven.	CTPI	LCI-0073
1.2	**17 mei**	*16.30*	CTPI	tussentijds CTPI	Brief AI, gedateerd 16-5 met andere beschermingsmaatregelen voor asbest dan de tot nu toe gehanteerde. Brief naar HSGA gefaxt	CTPI	LCI 1185
1.1	**17 mei**	*16.35*	CTPI	Arbeidsinspectie	CTPI ontvangt fax van de Arbeidsinspectie, regio oost, waarin ten aanzien van het optreden in het rampterrein het volgende is vermeld: - In het gedeelte van het binnengebied waarin asbestdelen zijn aangetoond moeten diegenen die actief in puin zoeken of resten ruimen voorzien zijn van volgelaatsmaskers met aangeblazen P3-filterunits, wegwerpoveralls, handschoenen, laarzen en toepassing van containment. Voor medewerkers van het RIT kan volstaan worden in plaats van een volgelaatsmasker met een halfgelaatsmasker in verband met de aard van hun werkzaamheden - De overige aanwezigen – toezichthouders, bewaking e.d. – kunnen volstaan met een filtrerend gelaatstuk (snuitje) met P3 filter.	Arbeidsinspectie CTPI	LCI-0096
1.1	**17 mei**	*17.00*	CTPI	CTPI	Planning van RIT dat werkzaamheden tot en met zondag (onder voorbehoud) zullen duren	RIT	LCI-1053
1.2	**17 mei**	*19.00*	CTPI	CTPI	- Vak IIIb en IIIc grotendeels onbewoonbaar. - Vak V wellicht morgen vrijgegeven. - Dieren worden door brandweer uit woningen gehaald. - Onduidelijkheid over dodelijke slachtoffers (16 of 14) wordt via OT uitgezocht. - Voorafgaand aan sloop in gebied F moet er duidelijkheid zijn over type van bedrijven. - Inzake asbestbrief AI wordt standpunt BT afgewacht.	CTPI	LCI 1185
1.1	**18 mei**	*02.00*	CTPI	CTPI	- kleine brand aan de Schurincksweg, maar deze is onder controle - sector V wordt in de loop van de ochtend vrijgegeven - Lasondersingel wordt nog niet geheel vrijgegeven - Ontsmettingsplaats wordt verplaatst naar kruising Roomweg/ Deurningerstraat. - Voorstel om één zesduims slangleiding met dompelpomp op te ruimen	CTPI	LCI-0077
1.1	**18 mei**	*07.00*	CTPI	CTPI	- RIT begint met werkzaamheden bij de fabriek van Thole	CTPI	LCI-0078

Versie	Datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
					- Aan de Schurincksweg zit nog brand, maar deze is onder controle, een ladderwagen is geregeld voor controle van bovenaf - Er is een aantal kranen gearriveerd voor Grolsch - Eenheden zijn vanuit Leeuwarden onderweg om de zesduims slangleiding op te ruimen		
1.1	**18 mei**	*07.30*	Roomweg/ Deurningerstraat	Politie, sector berging RIT	Nieuwe positie commandocontainer: parkeerterrein van Grolsch op de hoek Roomweg/ Deurningerstraat.	RIT	LCI-0412
1.1	**18 mei**	*08.00*	Rampterrein	Politie, sector berging RIT	Briefing werken onder asbestprotocol: - gelaatsmaskers en witte overall - eten en drinken onder overdruk (afgesloten ruimte) - bij het verlaten van het gebied moet de overall uitgetrokken worden - doordat er andere maskers moeten worden gebruikt, is er enige vertraging - wasplaats en decontaminatie ingericht op Roomweg ter hoogte van nummer 2/ 4.	RIT	LCI-0412
1.1	**18 mei**	*09.15*	Rampterrein	Brandweer	Brandweer gaat met dierenambulance het gebied in om alle dieren te evacueren.	Brandweer, dierenambulance	LCI-0412
1.2	**18 mei**	*10.07*	CTPI	CTPI	· Stand van zaken vrijgifte diverse vakken doorgegeven. · Busjes met bewoners willen verder het gebied in, BT vraagt advies → CTPI geeft negatief advies vanwege asbestgebied. · Op lijkgeur vanuit vak IV wordt vanuit OT actie ondernomen. · Brandweer regelt opvang van familieleden omgekomen brandweermensen, die gebied in gaan. · Uit asbestmetingen zou aanwezigheid van incidentele vezels blijken. MLRT zoekt uit of de diverse gebruikte maskers kwalitatief gelijk zijn. · Brief asbest hulpverleners is beschikbaar en wordt verspreid. · Info dodelijke slachtoffers gaat van RIT rechtstreeks naar BT.	CTPI	LCI 1185
1.1	**18 mei**	*10.10*	Commandopost RIT	Politie, sector berging RIT	Door verschillende instanties worden verschillende opdrachten gegeven over het dragen van de juiste maskers. Voorlopig wordt gewoon doorgewerkt.	RIT	LCI-0412
1.1	**18 mei**	*11.35*	CTPI	CTPI	- Grolschterrein is toegankelijk gemaakt voor personeelsleden Grolsch. Het logistiek eiland van het RIT en de tweede stort op het terrein blijven gehandhaafd. - RIT is bezig in Renbaanstraat, Tollensstraat en fabrioekspand - Vermoedelijk is er nog een gloeibrand in de silo op het fabrieksterrein,	CTPI	LCI-0079

Versie	Datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
					wordt gemonitord door helikopter met warmtebeeldcamera - Watertransportleidingen worden opgeruimd, 1 blijft liggen		
1.1	**18 mei**	*11.40*	Bamshoeve	Politie, sector berging RIT	Bij de sloop van het fabriekspand wil de Arbeidsinspectie het werk stil leggen. In verband hiermee verzocht telefonisch contact op te nemen met het CTPI.	Arbeidsinspectie RIT, sector berging	LCI-0412
1.1	**18 mei**	*14.00*	Rampterrein	Brandweer	Aflossing peloton Twente door nieuw peloton Twente.	Pelotons Twente	LCI-0084
1.2	**18 mei**	*14.15*	CTPI	CTPI	· Stand van zaken vrijgifte vakken gemeld. · Herkomst lijkgeur is niet achterhaald. · Tijdens begrafenis brandweermensen wordt werk tijdelijk stilgelegd. · Om 14.30 overleg met AI i.v.m. maskerproblematiek · Politie wil ten aanzien van asbest opschalen van de veiligheidsmaatregelen, hetgeen door MLRT met nodig geacht wordt. Verschillende regimes vergroten onduidelijkheid. · RIT verwacht tot en met 21 mei bezig te zijn in het veld.	CTPI	LCI 1185
1.1	**18 mei**	*15.25*	Commandopost RIT	Politie, sector berging RIT	Commandant RIT krijgt van commandant CTPI de mededeling dat de huidige mondkapjes verwisseld moeten worden voor de oorspronkelijke bescherming. De Arbeidsinspectie heeft de nieuwe kapjes afgekeurd, daar deze gevaarlijk zouden zijn wanneer de filters vol zitten.	Commandant CTPI Commandant RIT	LCI-0412
1.1	**18 mei**	*16.04*	CTPI	CTPI	Onduidelijkheid betreffende asbestprotocol. Afspraak mer Arbeidsinspectie en RIT dat P3-maskers worden gebruikt. De Medisch Leider is hiervan niet op de hoogte en wacht nog steeds steeds op besluit c.q. aanwijzing Beleidsteam. Omdat de diverse disciplines nu verschillend handelen, moeten hierover concrete afspraken worden gemaakt en dienen de disciplines binnen de asbestring volgens de afspraken van het CTPI te werken. Het besluit hierover wordt in het veld door de CC en het hoofd RIT teruggekoppeld. Er vindt nog nader overleg plaats met de Arbeidsinspectie. Binnen twee uur moet hierover besloten worden. Zo niet, wordt het werk stilgelegd.	Arbeidsinspectie, RIT en CTPI	LCI-0080
1.2	**18 mei**	*18.15*	CTPI	CTPI	· Terugkoppeling overleg met AI · Stand van zaken vakken · Waarschijnlijk geen dieren meer in huizen. · Vraag over afvoer containers met wegwerkpakken · Politie richt zich op consolideren definitieve binnenring · In nacht OvDG aanwezig, MLRT oproepbaar · MLRT vraagt om kopieën SITRAP's en CTPI-verslagen.	CTPI	LCI 1185

Versie	Datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
1.1	**18 mei**	*19.00*	Commandopost RIT	Politie, sector berging RIT	Sector 4 doorzocht, geen stoffelijke overschotten aangetroffen.	RIT	LCI-0412
1.1	**18 mei**	*20.00*	Rampterrein	Brandweer	Aflossing peloton Twente 7 door twee tankautospuiten van Markelo en Stad Delden.	Peloton Twente en tankautospuiten Markelo en Stad Delden	LCI-0084
1.2	**18 mei**	*22.00*	CTPI	CTPI	· Brandweer informeert over benodigde uitwerking van afstemming gebieden (situatieschets) met BT · Politie meldt overlast stank door koelkasten met bedorven inhoud. GGD maakt protocol voor leging. · Voor RIT zal zondag rustdag zijn. · Besluit over handhaven CTPI wordt later genomen. · Uitrijden puin gaat goed.	CTPI	LCI 1185
1.1	**19 mei**	*02.00*	Rampterrein	Brandweer	Aflossing Markelo en Stad Delden door Diepenheim en Rijssen.	TS'n Markelo, Stad Delden, Diepenheim en Rijssen	LCI-0084
1.1	**19 mei**	*05.55*	Tollensstraat	Brandweer	Rookontwikkeling op de plaats waar de containers hebben gestaan. Betrof smeulende resten die zijn afgeblust.		LCI-0083
1.1	**19 mei**	*08.00*	Rampterrein	Brandweer	Aflossing twee tankautospuiten Diepenheim en Rijssen door peloton Twente (Denekamp, Weerselo, Tubbergen, Haaksbergen)	Tankautospuiten Diepenheim en Rijssen, peloton Twente	LCI-0084
1.2	**19 mei**	*08.00*	CTPI	CTPI	· AI blijkt niet aanwezig bij het overleg · Stof nat blijven houden · Stand van zaken vrijgifte vakken en afzetting · Protocol schouw/terugkeer bewoners · BT geeft vandaag duidelijkheid over afbouw CTPI · Aantal maskers vasthouden voor eventueel asbestvezelonderzoek. · Brandweer bouwt compagniestructuur af naar pelotonstructuur. · Geplastificeerde kaarten CTPI gaan naar BT, daar waren echter oude versies in gebruik. · Info MLRT: koelkasten legen via reiniging regelen. · Afbouw ambu's na stille tocht.	CTPI	LCI 1185

Versie	Datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
1.1	**19 mei**	*09.06*	CTPI	CTPI	- vannacht is er puin afgevoerd van de dump naar de definitieve stortplaats - aflossingsplan: overdag peloton Drenthe en peloton Twente, 's nachts peloton Twente	CTPI	LCI-0084
1.2	**19 mei**	*10.10*	CTPI	CTPI	· Nieuwe kaart wordt gemaakt · Buiten de asbestring komen schuttingen. · Stand van zaken vrijgifte vakken. · Overleg AI gepland. Genoeg filterbussen aanwezig. Gezien afschaling: voorstel coördinatie beschermingsmiddelen door ontsmettingspost. · Verzoek van ingenomen filters (gisteren) te noteren: van wie, waar gewerkt en hoe lang. · Dump extra nat houden · Werkzaamheden stoppen met stille tocht.	CTPI	LCI 1185
1.2	**19 mei**	*10.50*	CTPI	CTPI	Overleg tussen CTPI, Arbeidsinspectie en Dräger over veiligheidsmaatregelen met betrekking tot asbest. Geconstateerd wordt dat vertegenwoordigers van Arbeidsinspectie onderling verschillende meningen hebben met betrekking tot de minimale bescherming van hulpverleners. De aanwezige vertegenwoordiger van de Arbeidsinspectie houdt vast aan zijn schrijven van 16-5. De coördinator van het CTPI IV vraagt nadrukkelijk of de huidige manier van bescherming onvoldoende is en de veiligheid van de mensen niet gegarandeerd kan worden. Dit wordt bevestigd door de aanwezige vertegenwoordiger van de Arbeidsinspectie. Daarop laat coördinator CTPI IV nu alle hulpverleners uit het veld komen en het werk stilleggen	CTPI, Arbeidsinspectie en Dräger	LCI-0085 LCI-1185
1.1	**19 mei**	*12.30*	CTPI	Politie, sector berging RIT	Het gehele gebied valt onder het asbestprotocol, met uitzondering van de leden van het RIT.	CTPI Commandopost RIT	LCI-0412
1.1	**19 mei**	*14.00*	Rampterrein	Brandweer	Aflossing peloton Twente. Nieuw peloton bestaat uit tankautospuiten van Nijverdal, Rijssen, Wierden en Oldenzaal.	Pelotos Twente	LCI-0084
1.1	**19 mei**	*14.50*	CTPI	CTPI	CTPI wordt gebeld door vertegenwoordiger politie in BT onder meeluisteren van de burgemeester dat het RIT werkt met beschermingsmiddelen zoals voorheen en dat de brandweer onder commando van het RIT is gesteld en dus met dezelfde beschermingsmiddelen mag werken.	CTPI, vertegenwoordiger politie in BR, burgemeester Enschede	LCI-0087
1.1	**19 mei**	*15.00*	GRS	Politie, sector	Een vertegenwoordiger van het Gemeentelijk Beleidsteam deelt mee dat op	GRS	LCI-0412

Versie	Datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
				berging RIT	het 2e ultimatum van de burgmeester door de Arbeidsinspectie niet is gereageerd. Daarom heeft de burgemeester besloten alle werkzaamheden van het RIT te continueren.	Commandopost RIT	
1.2	**19 mei**	*16.30*	CTPI	CTPI	· RIT heeft na zaterdag nog fabrieksterrein te gaan. · Stand van zaken vrijgifte vakken. · Op politieniveau nog geen antwoord op asbestbescherming. · CTPI wijzigt vanavond: Brandweer en Politie aanwezig; ambu's via CPA, op post Enschede 1 ambu voor rampterrein; MLRT oproepbaar via CPA; commandowagens uiterlijk maandag verplaatst; logistiek beschermingsmaatregelen gaat via VC-2 over naar brandweer. · Tijdens stille tocht noodopvang bij GGD Tromplaan. · Met OT afgestemd dat GL zelfde bescherming volgt als RIT. · Vervolgafspraken GL via persoon, die 20-5 GL is. · Op vraag naar gebruik filterbussen of gelaatsmaskers antwoordt MLRT dat huidige maatregelen voldoen.	CTPI	LCI 1185
1.1	**19 mei**	*17.14*	CTPI	CTPI	De diverse disciplines zijn weer aan het werk.	CTPI	LCI-0088
1.1	**19 mei**	*20.00*	Rampterrein	Brandweer	Aflossing peloton Twente door tankautospuiten van Tubbergen en Denekamp.	Peloton Twente en tankautospuiten Tubbergen en Denekamp	LCI-0084
1.1	**19 mei**	*22.00*	CTPI	CTPI	- brand ontdekt in de Bamshoeve, deze wordt geblust met één TS - in de loop van de middag is één TS op verkenning gestuurd na meldingen van duizeligheid rond een bepaalde locatie. De bemanning van de TS heeft geen geur waargenomen, maar wel een monster genomen. - Politie heeft enkele mensen aangehouden die over de omheining klommen.	CTPI	LCI-0780
1.1	**20 mei**	*07.30*	CTPI	CTPI	Eenheden van brandweer en politie die in aanraking komen met puin en/ of stof moeten gaan werken met volgelaatsmaskers met circulatiepomp. Dit geldt niet voor het RIT.	CTPI	LCI-0783
1.1	**20 mei**	*08.00*	Rampterrein	Brandweer	Aflossing tankautospuiten Tubbergen en Denekamp door Oldenzaal en Losser	Tankautospuiten Tubbergen, Denekamp, Oldenzaal en	LCI-0084

Versie	Datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
						Losser	
1.1	**20 mei**	*11.00*	GCC	CTPI's	besluit dat er één commandocentrum voor het rampterrein komt. De Locatie wordt nog bekend gemaakt	CTPI, GCC	journaal GCC kr 77 (beleid)
1.1	**20 mei**	*12.00*	Rampterrein		Alle werkzaamheden in het rampterrein 5 minuten neergelegd in verband met de begrafenis van één van de omgekomen brandweerlieden.		LCI-0412
1.1	**20 mei**	*14.00*	Rampterrein	Brandweer	Aflossing eenheden brandweer door een TS van Den Ham en een TS van Wierden	Tanksutospuiten Den Ham en Wierden	LCI-0842
1.1	**20 mei**	*20.00*	Rampterrein	Brandweer	Aflossing brandweereenheden door een TS van Holten en een TS van Ambt Delden.	Tankautospuiten Holten en Ambt Delden	LCI-0784
1.1	**21 mei**	*09.00*	Deurningerstraat	Brandweer	Opruimen zesduims slangleiding door Hengelo en Almelo.	Brandweer Hengelo en Almelo	LCI-0785
1.1	**21 mei**	*15.45.00*	Politie	staf GPO	besluit om tijdens de nachturen de functies van Algemeen commandant, Operationeel commandant en Chef Staf GPO ineen te schuiven en te positioneren op één locatie, het CTPI;	Staf GPO	journaal GPO
1.1	**22 mei**	*20.00*	Rampterrein	Brandweer	Aflossing eenheden brandweer door een TS van Markelo en een TS van De Lutte	Tankautospuiten Markelo en De Lutte	LCI-0850
1.1	**23 mei**	*08.00*	Rampterrein	Brandweer	Aflossing eenheden brandweer door een TS van Hellendoorn, een TS van Denekamp en een TS van Rijssen	Tankautospuiten Hellendoorn, Denekamp en Rijssen	LCI-0850
1.1	**23 mei**	*14.00*	Rampterrein	Brandweer	Aflossing eenheden brandweer door een TS van Tubbergen, een TS van Goor en een TS van Almelo	Tankautospuiten Goor en Almelo	LCI-0850
1.1	**23 mei**	*20.00*	Rampterrein	Brandweer	Aflossing eenheden brandweer door een TS van Oldenzaal	Tankautospuit Oldenzaal	LCI-0850
1.1	**24 mei**	*08.00*	Rampterrein	Brandweer	Aflossing eenheid brandweer door een TS van Vriezenveen, een TS van Weerselo en een TS van Losser	Tankautospuiten Vriezenveen, Weerselo en Losser	LCI-0850
1.1	**24 mei**	*14.00*	Rampterrein	Brandweer	Aflossing eenheden brandweer door een TS van Neede, een TS van	Tankautospuiten	LCI-0850

Versie	Datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
					Oldenzaal en een TS van Ootmarsum	Neede, Oldenzaal en Ootmarsum	
1.1	**24 mei**	**18.00.00**	Burge meester		rampverklaring ingetrokken	burgemeester	journaal GCC kr 77 (beleid) LCI-0185



Onderzoek vuurwerkramp Enschede

Deelreconstructie Cluster 6

Geneeskundige hulpverleningsketen / ziekenhuizen

Versie 1 november 2000

1 Versie geschiedenis

Bij elke gebeurtenis is het versienummer vermeld:

1.1 Eerste versie opgesteld door de Inspectie voor de Gezondheidszorg

2 leiding

In deze deelreconstructie is zijn gebeurtenissen verwerkt uit de onderzoeken van:

- de Inspectie voor de Gezondheidszorg

Deze reconstructie is gebaseerd op:

- geregistreerde mobilofoon- en telefoongesprekken van de meldkamers van de ambulancediensten
- diverse logboeken
- interne evaluatie door de diverse ziekenhuizen en instanties in de gezondheidszorg
- vastgelegde procedures en plannen binnen de diverse ziekenhuizen en instanties (deels reeds in archief Inspectie opgenomen)
- een beperkt aantal interviews

3 Status:

- De reconstructie moet nog worden aangevuld met gegevens van nog vast te stellen interviewverslagen.
- De reconstructie moet nog worden aangevuld met gegevens uit nog niet ontvangen opgevraagde informatie.
- De reconstructie is deels geverifieerd.
- Tijdens de analyse en rapportagefase van het onderzoek kan deze reconstructie aangevuld en/of gewijzigd worden.
- De reconstructie omvat alléén gegevens van de Nederlandse ziekenhuizen.

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
1.1	**1994**		Deventer	Ziekenhuis	Rampenplan ziekenhuis. *De op 13 mei gehanteerde versie, dient tevens als kader bij oefeningen.* Jaarlijkse controle bereikbaarheid specialisten en medewerkers ziekenhuis. Eens per anderhalf jaar oefening		Dossier IGZ
1.1	**Voor 13 mei**		Zwolle	Ziekenhuis	Voor millenniumperiode rampenplan aangepast.		Dossier IGZ
1.1	**Voor 13 mei**		Enschede	Ziekenhuis	Organigram en Reglement Raad van Bestuur aanwezig, waarin opgenomen taak- en functieomschrijvingen. Bereikbaarheidsregeling voor Raad van Bestuur en bereikbaarheidsregeling clustermanagers. Raad van Bestuur in principe achterwacht. Daarnaast bereikbaarheidsregeling voor de bedrijfshulpverlening. Rampenplan (uitgebreide millenniumversie) aanwezig en gehanteerd op 13 mei. Plan wordt in delen geoefend.		Dossier IGZ LCI o LCI p LCI n
1.1	**Voor 13 mei**		Hengelo	Ziekenhuis	Organigram aanwezig waarin taak- en functieomschrijving directeur. Bereikbaarheidsregeling voor beide directieleden met opkomsttijd van ca. 20 minuten. Taak- en functieomschrijving hoofd SEH aanwezig. Dienst volgens rooster. Chirurg dienst volgens rooster, opkomsttijd van 10 minuten. Rampenplan aanwezig en gehanteerd op 13 mei. Geen oefeningen.		Dossier IGZ
1.1	**Voor 13 mei**		Almelo	Ziekenhuis	Organigram aanwezig met bereikbaarheidsregeling directiefunctie. SEH en chirurg volgens rooster beschikbaar en bereikbaar. Chirurgen hebben opkomsttijd van 15 minuten. Rampenplan aanwezig waarin taken directie, chirurgen en medewerkers SEH beschreven. Rampenplan op onderdelen geoefend.	Twee directeuren en vier hoofden van dienst	Dossier IGZ LCI 1262
1.1	**Voor 13 mei**		Winterswijk	Ziekenhuis	Organigram en directiereglement aanwezig. Voor directie geldt een bereikbaarheidsregeling en is de waarneming geregeld. Daarnaast is er een separaat bereikbaarheidssysteem ten behoeve van rampen voor het managementteam, waarbij middels een speciale (aan de dienst gekoppelde) pieper wordt gealarmeerd. Poortspecialisten opkomsttijd van ¼ uur. Rampenplan aanwezig, met taken beschreven. Is gehanteerd op 13 mei. Wordt niet geoefend. Alarmeringsregeling interne opschaling: laatste oefening (gericht op SEH) twee jaar geleden.		LCI y

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
1.1	**13 mei**	*15.36*	Tollensstraat		Detonatie bij SE Fireworks		Reconstructie cluster 3
1.1	**13 mei**	*15.36*	Diverse plaatsen in Enschede en omgeving		Hoorbare explosies, zichtbare rookkolom en op diverse plaatsen zichtbare schade doet vele hulpverleners uit de gezondheidszorg besluiten zich bij hun organisatie te melden.		Dossiers IGZ; diverse interviewverslagen
1.1	**13 mei**	*Direct na explosies*	Enschede	Ziekenhuis	Medewerker (in de stad) meldt aan receptie 'ramp'. Anesthesie-assistent belt de chirurg op de OK met mededeling rampenplan in werking te moeten stellen vanwege ontploffing bij de Grolsch. *Dienstdoende chirurg MST neemt direct actie tot inwerkingstellen van ziekenhuis-rampenplan.* *Vanuit de CPA AAD-Oost is waarschijnlijk geen melding in het MST ontvangen.*		Dossier IGZ LCI p
1.1	**13 mei**	*Kort na de explosies*	Enschede	Ziekenhuis	Anesthesioloog MST hoort op de OK de klap en gaat poolshoogte nemen. Hij komt op de SEH een ambulanceverpleegkundige tegen, die hem verzoekt mee te gaan. Hij beschouwt dit als een oproep van de CPA om als MMT uit te rukken en laat anesthesie-assistent van de OK halen. MMT MST gaat naar het Van Heekpark. *Probleem aldaar: geen directe communicatie mogelijk met OvDG, middels koerier opgelost.*	Leden MMT MST	LCI q
1.1	**13 mei**	*15.40*	Almelo	SEH Ziekenhuis	CPA AAD-Oost meldt explosie in Enschede met veel doden en gewonden. Rampenplan in werking gesteld door chirurg en telefoonboom afgesproken. Uitrukken MMT besproken. Chirurg neemt coördinatie op zich.	Verpleegkundige SEH	LCI u Feitenregistratie ziekenhuis (dossier IGZ)
1.1	**13mei**	*15.45*	Enschede	Ziekenhuis	Aankomst eerste gewonden (met eigen vervoer, busjes, scooters, etc.) bij het MST (zowel bij SEH Haaksbergerstraat als bij interne eerste opvang Ariënsplein). *Rond 16.00 uur zijn er 37 slachtoffers aanwezig op de SEH.*		Dossier IGZ LCI o LCI p
1.1	**13 mei**	**15.42**	centrale CPA te Hengelo	CPA AAD-Oost	Centralist CPA verzoekt SEH van Twenteborg ziekenhuis om zaken te regelen wegens ontploffing /ramp en opschalen.	Centralist CPA AAD-Oost	LCI 893
1.1	**13 mei**	**15.53 - 15.56**	Onbekend	GHOR	HSGA belt met de CPA en vraagt naar stand van zaken alarmering. Antwoord: alle Sigmagroepen, ambulancebijstand andere CPA's, ziekenhuizen, MMT. Afspraak ook de helikopter Rheine te alarmeren.	HSGA; centralist CPA AAD-Oost	LCI 893
1.1	**13 mei**	**15.57**	Centrale CPA	CPA AAD-	Centralist CPA verzoekt medewerker van het Twenteborg Ziekenhuis te	Centralist CPA	LCI 893

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
			AAD-Oost	Oost	Almelo om inzet van het MMT bij de Deurningerstraat. Ziekenhuismedewerker geeft aan dat men bezig is met opschalen en verzoekt MMT te laten ophalen. Centralist CPA regelt dat via de politie. Medewerker van het ziekenhuis gaat akkoord.	AAD-Oost; Functionaris ziekenhuis Almelo	
1.1	13 mei	15.59	Onbekend (onderweg naar CPA)	CPA AAD-Oost	Hoofd CPA vraagt naar de stand van zaken. Centralist meldt dat de CPA's IJssel-Vecht, Oost-Veluwe en Achterhoek om bijstand zijn gevraagd en dat de Sigmateams worden opgeschaald. De ziekenhuizen Twenteborg en SMT zijn gewaarschuwd, het ziekenhuis in Enschede nog niet. Er is nu een verzamelpunt in Enschede (Deurningerstraat / Walhofstraat) waar alles naar toe wordt gestuurd. Er is wel genoeg personeel maar te weinig auto's.	Hoofd CPA; Centralist CPA AAD-Oost	LCI 893
1.1	13 mei	*16.00*	Almelo	Ziekenhuis	Aankomst Rode Kruismedewerker gestuurd door CPA voor hand- en spandiensten. Bedden klaargezet en Twentezaal geopend voor opvang. Directeur via vaste telefoon gebeld, niet bereikt: antwoordapparaat.		Dossier IGZ
1.1	13 mei	*16.00*	Hengelo	Ziekenhuis	Arts-assistent krijgt privé te horen over ramp in Enschede en meldt dat aan de opererende chirurg. Slachtoffers met brand- en snijwonden komen binnen op de SEH. Rampenplan in werking gesteld door de chirurg.	Arts-assistent ziekenhuis, chirurg ziekenhuis	LCI s
1.1	13 mei	*16.00*	Hengelo	Ziekenhuis	Hoofd SEH opgeroepen door SEH-verpleegkundige. Belt volgens telefoonboom anderen.	Hoofd SEH	LCI s
1.1	13 mei	*16.00*	Winterswijk	Ziekenhuis	Twee informele meldingen van een ramp in Enschede.	Verpleegkundige SEH	LCI y
1.1	13 mei	16.06	Van rampterrein richting SMT	Ambulance	Ambulanceteam meldt de CPA dat zij met drie T1-patiënten naar het SMT gaan naar de SEH Centralist zal de EHBO van het SMT in Hengelo bellen.	Ambulanceteam AAD-Oost; Centralist CPA AAD-Oost	LCI 893
1.1	13 mei	16.08	CPA AAD-Oost	AAD-Oost	Centralist CPA belt de SEH van het SKB en deelt mee in Enschede honderden gewonden te hebben en vraagt alles stand-by te zetten voor de opvang van slachtoffers.	Centralist CPA AAD-Oost; medewerker SEH SKB	LCI 893
1.1	13 mei	16.09	Deventer	Ziekenhuis	Centralist CPA AAD-Oost alarmeert Deventer Ziekenhuis.		LCI 893
1.1	13 mei	16.09	CPA AAD-Oost	AAD-Oost	Centralist CPA AAD-Oost doet vooraanmelding van drie zwaargewonde patiënten.	Centralist CPA AAD-Oost	LCI 893
1.1	13 mei	16.10	Hengelo	Ziekenhuis	De SEH van het SMT wordt gealarmeerd door de centralist van de CPA	Centralist CPA	LCI 893

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
					AAD-Oost.	AAD-Oost	
1.1	**13 mei**	**16.10**	CPA AAD-Oost	AAD-Oost	Centralist CPA belt de SEH van ziekenhuis Deventer en vraagt hem alles klaar te zetten voor een groot ongeval in Enschede met honderden doden en gewonden. Medewerker SEH vraagt of hij rampenplan in werking moet stellen, hetgeen de centralist bevestigt.	Centralist CPA AAD-Oost; medewerker SEH ziekenhuis Deventer	LCI 893
1.1	**13 mei**	*16.10*	Winterswijk	Ziekenhuis	- Via AAD-Oost komt melding op secretariaat van ziekenhuis binnen. Centralist geeft aan vanwege de drukte geen gelegenheid te hebben doorverbonden te worden naar de SEH-verpleegkundige. - Secretaresse informeert SEH-verpleegkundige, die na overleg met dienstdoende chirurg opschaling start. - Chirurg informeert directeur - CPA Achterhoek kan geen andere informatie verstrekken	Centralist AAD-Oost; SEH-verpleegkundige; dienstdoende chirurg; Centralist CPA Achterhoek	LCI y
1.1	**13mei**	*16.15*	Oldenzaal	Ziekenhuis	Eerste slachtoffers arriveren bij het ziekenhuis → rampenplan in werking gesteld. Later volgt een bus met patiënten.		Dossier IGZ
1.1	**13 mei**	*16.15??*	Zwolle	Ziekenhuis	In werking stellen rampenplan o.a. resulterend in ruimte creëren in de kliniek en 6 OK's beschikbaar (inclusief personeel) hebben.		Dossier IGZ
1.1	**13 mei**	*16.15*	Zwolle	MMT	MMT Zwolle wordt door de CPA IJssel-Vecht gealarmeerd en gaat voor uitruk naar de CPA.	Leden MMT	LCI w
1.1	**13 mei**	*16.15*	Deventer	Ziekenhuis	CPA Twente kan weinig informatie geven. In werking stellen rampenplan. Berichtgeving vanuit CPA Stedendriehoek is aanvankelijk niet duidelijk, later wel. Melding van 'honderden gewonden leidt tot vrijmaken van verpleegafdeling. 6 IC-bedden beschikbaar, personeel opschalen. Arts-assistent en verpleegkundige ingezet voor hulpverlening rampterrein.		Dossier IGZ
1.1	**13 mei**	*16.15??*		MMT	Alarmering diverse MMT's. Na aankomst ter plaatse inzet op diverse locaties: Van Heekpark, Miracle Planet, Spartastadion.		LCI x LCI am LCI v
1.1	**13 mei**	**16.18 - 16.22**	CPA AAD-Oost	AAD-Oost	Centralist CPA AAD-Oost belt met SEH van het Slingelandziekenhuis Doetinchem en doet vooraankondiging van slachtoffers van de ramp te Enschede. De vraag hoeveel gewonden eventueel komen kan niet	Centralist CPA AAD-Oost; verpleegkundige	LCI 893

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
					beantwoord worden.	SEH Slingeland ziekenhuis	
1.1	**13 mei**	*16.20*	Almelo	SEH Ziekenhuis	Aankomst busje met vijf lichtgewonden. Verdeling over SEH, verrichtingencentrum en Twentezaal.	Coördinerend chirurg	LCI u Feitenregistratie ziekenhuis
1.1	**13mei**	*16.21*	Enschede	Ziekenhuis	Raad ven Bestuur MST geïnformeerd, is binnen enkele minuten in het ziekenhuis. Contact krijgen met de rampenorganisatie blijkt niet te lukken.	Voorzitter Raad van Bestuur	LCI n Dossier IGZ
1.1	**13 mei**	**16.22**	richting MST Haaksbergerstraat	AAD-Oost	Ambulancenummer 94 vertrekt met T1 slachtoffer en een deel van het MMT naar het MST.		LCI 893
1.1	**13 mei**	**16.25**	CPA AAD-Oost	AAD-Oost	Centralist CPA meldt aan medewerker SEH (ziekenhuis?) slachtoffer met een schedelletsel. Blijkt al aangekomen te zijn in het ziekenhuis.	Centralist CPA AAD-Oost	LCI 893
1.1	**13 mei**	*16.25*	Hengelo	Ziekenhuis	Hoofd SEH arriveert in ziekenhuis	Hoofd SEH	LCI s
1.0	**13 mei**	*16.30*	Zwolle	GHOR / CPA	Aankomst HSGA IJssel-Vecht bij de CPA IJssel-Vecht: verleent assistentie voor het klaarmaken voor vertrek van de GNK (inclusief het MMT).	MMT IJssel-Vecht	LCI 0934
1.1	**13 mei**	*16.30*	Hengelo	Ziekenhuis	Directeur wordt gebeld en geïnformeerd over in werking stelling van rampenplan.	Directeur patiëntenzorg	LC Ir
1.1	**13 mei**	*16.30*	Hengelo	Ziekenhuis	Openen A. Schweitzerzaal voor opvang lichtgewonden	Hoofd SEH	LCI s
1.1	**13 mei**	*16.30*	Winterswijk	Ziekenhuis	Dienstdoend chirurg en directeur komen in ziekenhuis en gaan via SEH naar het tevoren bepaalde crisiscentrum.		LCI y
1.1	**13 mei**	**16.33**	Nijmegen	GHOR Nijmegen	De CPA Twente wordt gebeld door GHOR-Nijmegen met aanbod MMT en haakarmbak naar Enschede te sturen. Dat aanbod wordt aanvaard.		LCI 893
1.1	**13 mei**	**16.39**	CPA AAD-Oost	AAD-Oost	Centralist CPA belt SMT en kondigt een patiënt aan met pijnlijke rug, harde buik, in shock ten gevolge van een ongeval.		LCI 893
1.1	**13 mei**	**16.39 - 16.44**	CPA AAD-Oost	AAD-Oost	CGV in Zaustat verzoekt CPA telefonisch om met Twenteborg ziekenhuis contact op te nemen aangezien een bus met 25 slachtoffers daar naar toe onderweg is.		LCI 893
1.1	**13 mei**	*16.40*	Enschede	Ziekenhuis	Intern crisisteam wordt geformeerd. Verdere opschaling. Actie tot stroomlijnen van de registratie.		Dossier IGZ LCI n
1.1	**13 mei**	*16.40*	Almelo	Ziekenhuis	Diensthoofd Zorg I gewaarschuwd in verband met niet bereikt hebben van de directeur. Tweede avondhoofd wordt opgeroepen.		LCI u Feitenregistratie ziekenhuis

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
1.1	**13 mei**	*16.40*	Van Heekpark	GHOR	Aankomst in Van Heekpark van MMT Twenteborg ziekenhuis.	Leden MMT Twenteborg	LCI v
1.1	**13 mei**	*16.45*	Zwolle	GHOR	Vertrek GNKcombi IJssel-Vecht met MMT uit ziekenhuislocatie Sophia (Zwolle).	Leden MMT IJssel-Vecht	Dossier IGZ
1.1	**13 mei**	*16.44*	Hengelo	AAD-Oost	Centralist CPA AAD-Oost op verzoek van de Zaustat aan het Twenteborg ziekenhuis: bus met 25 gewonden is onderweg, geen informatie over verwondingen beschikbaar.		LCI 893
1.1	**13 mei**	**16.50**	MST Enschede	Ziekenhuis	SEH MST Enschede belt met de vraag of bij de CPA bekend is dat gewonden ook binnenkomen op het Ariënsplein en verzoekt alle patiënten naar de Haaksbergerstraat te brengen. Centralist zal dat doorgeven.	Verpleegkundige SEH MST	LCI 893
1.1	**13 mei**	*16.50*	Hengelo	Ziekenhuis	Tweede melding aan directeur met ditmaal het verzoek direct te komen.	Directeur patiëntenzorg	LCI r
1.1	**13 mei**	**16.59**	MST Enschede	ziekenhuis	Hoofd SEH MST belt naar aanleiding van een eerdere vraag over de opnamecapaciteit van het ziekenhuis. Ziekenhuis heeft een groot aanbod van lichtgewonden en heeft teams klaarstaan voor T1 en T2 slachtoffers. Men wil graag inzicht in wat er nog verwacht kan worden. CPA zegt hiervan nog geen inschatting te hebben.	Hoofd SEH MST; hoofd CPA AAD-Oost	LCI 893
1.1	**13 mei**	*16.59*	Deventer	Ziekenhuis	Medewerker ziekenhuis vraagt de CPA AAD-Oost wat de verwachting is ten aanzien van eventuele gewonden.		LCI 893
1.1	**13 mei**	*17.00*	Enschede	Ziekenhuis	Contact met rampenorganisatie lukt niet (in MST bekende RCC-telefoonnummer blijkt niet in gebruik). Via 112 contact gekregen met de CPA AAD-Oost, waarbij informatie wordt verkregen over de gewondennesten.	Voorzitter Raad van Bestuur; Centralist CPA AAD-Oost	Dossier IGZ LCI n
1.1	**13 mei**	*17.00*	Groningen	Ziekenhuis	BWC Martini Ziekenhuis wordt door de CPA IJssel-Vecht op de hoogte gesteld van de ramp en verzocht stand-by te zijn voor eventuele opvang patiënten. Via BWC Rotterdam wordt chirurg Martiniziekenhuis verzocht te participeren op rampterrein. In ziekenhuis: - Unithoofd gealarmeerd - Directeur geïnformeerd - Inzet extra personeel - Interne verhuizing patiënten - Specialisten stand-by		Dossier IGZ LCI x

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
					- Kamers en materiaal gereed voor opvang		
1.1	**13 mei**	*17.00*	Almelo	SEH Ziekenhuis	Opvang op SEH en CHP van bus met 25 lichtgewonden. Deels naar verrichtingencentrum en deels naar Twentezaal. Directeur via semafoon bereikt.	Coördinerend chirurg	LCI u Feitenregistratie ziekenhuis
1.1	**13 mei**	*17.00*	Hengelo	Ziekenhuis	Directeur komt aan in ziekenhuis	Directeur patiëntenzorg	LCI r
1.1	**13 mei**	**17.05**	CPA AAD-Oost	AAD-Oost	- CPA IJssel-Vecht vraagt of de ziekenhuizen zijn gewaarschuwd: Winterswijk, Deventer en Doetinchem zijn gewaarschuwd. De CPA IJssel-Vecht vraagt of zij de Zwolse ziekenhuizen moeten informeren, de brandwondencentra en of ze een brandwondenteam nodig is en biedt aan dat te gaan regelen. CPA Twente gaat akkoord. - Er komt een melding dat de kinderafdeling MST vol ligt. - Aan de CPA wordt gemeld dat crashteam uit Deventer onderweg is, wordt naar Van Heekpark geloodst.	Centralist CPA AAD-Oost; Centralist IJssel-Vecht; Medewerker MST	LCI 893
1.1	**13 mei**	**17.06**	Locatie Zaustat	AAD-Oost	CGV meldt de CPA AAD-Oost dat een bus vol T2 en T3 gewonden op weg gaat naar het SKB. Centralist zal het ziekenhuis informeren.	CGV; Centralist CPA AAD-Oost	LCI 893
1.1	**13 mei**	**17.12**	CPA AAD-Oost	AAD-Oost	Centralist AAD-Oost belt SEH van het SKB en deelt mee dat een bus onderweg is met T2 en T3 slachtoffers van de ramp in Enschede. Zou gaan om 40 – 50 slachtoffers, waaronder zwaargewonden.	Centralist CPA AAD-Oost; coördinator SEH SKB	LCI 893 LCI y
1.1	**13 mei**	**17.15**	Locatie Zaustat	AAD-Oost	CGV deelt centralist mee dat een bus met 25 T2 en T3 lichtgewonden naar het MST Oldenzaal gaat.	CGV; Centralist CPA AAD-Oost	LCI 893
1.1	**13 mei**	**17.22**	CPA AAD-Oost	AAD-Oost	Aan de SEH van MST Oldenzaal wordt meegedeeld dat een 25-tal T2 en T3 slachtoffers in een bus naar hen toekomt.	Centralist CPA AAD-Oost	LCI 893
1.1	**13 mei**	**17.25**	Almelo	Ziekenhuis Twenteborg	SEH verpleegkundige Twenteborg belt en vraagt wat er onderweg is aan gewonden. De CPA weet het niet, zodra men meer weet wordt er gebeld.	SEH-verpleegkundige Twenteborg	LCI 893
1.1	**13 mei**	*17.27 – 17.40*	Zwolle	CPA IJssel-Vecht BWC	Voorwaarschuwing aan BWC Beverwijk voor eventuele opvang van slachtoffers. Door BWC ter plaatse aangeboden hulp, was niet nodig. Geen opschaling en geen inzet van personeel.		Dossier IGZ LCI 1117
1.1	**13 mei**	*17.30*	Winterswijk	Ziekenhuis	Directeur patiëntenzorg wordt op de hoogte gesteld en gaat naar het ziekenhuis.		LCI y

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
1.1	**13 mei**	*17.30*	Almelo	Ziekenhuis	Telefoon calamiteitencoördinatiepunt Enschede met verzoek om per fax registratie van slachtoffers door te geven. Gestart met registratie van de binnengekomen slachtoffers.		Feitenregistratie ziekenhuis
1.1	**13 mei**	**17.32**	Enschede	MST	Raad van Bestuur MST verzoekt om een beeld van wat er buiten het ziekenhuis gebeurt. Hij heeft gehoord over twee noodhospitalen aan het Volkspark en het GJ van Heekpark en vraagt of daar hulp nodig is. Centralist deelt mee dat er een gewondennest is aan de Pathmoshal en de Voortsweg. Alles wordt gecoördineerd aan het GJ van Heekpark, honderden gewonden, alle hulp is noodzakelijk. *Aanbod van ziekenhuispersoneel voor inzet rampterrein is wel overwogen, maar na intern overleg ziekenhuis niet uitgevoerd.*	Raad van Bestuur MST; Centralist CPA AAD-Oost	LCI 893
1.1	**13 mei**	*17.40*	Van Heekpark	GHOR	Duitse geneeskundige coördinator informeert de OvDG dat in naburige Duitse ziekenhuizen bedden, waaronder IC-bedden en brandwondenbedden voor volwassenen en kinderen beschikbaar zijn	Duitse geneeskundig coördinator; OvDG	LCI af
1.1	**13 mei**	*17.40*	Enschede	Ziekenhuis	Crisiscentrum in ziekenhuis wordt in gebruik genomen. Taakverdeling binnen crisisteam vastgesteld. Vaste tijden voor overleg gepland.		Dossier IGZ LCI n
1.1	**13 mei**	*17.45*	Zeeland	BWC	Chirurg BWC geïnformeerd, gaat via Rotterdam op weg naar Enschede.		Dossier IGZ LCI x
1.1	**13 mei**	**17.48**	Enschede	Ziekenhuis	Chirurg van het MST meldt dat er in het MST nog genoeg opvangcapaciteit voor slachtoffers is, hij heeft gehoord dat ze nu naar de Pathmoshal gaan. Centralist geeft aan nog geen meldingen te hebben over gewonden die vervoerd moeten worden.	Chirurg MST;	CPA band AAD – Oost
1.1	**13 mei**	**17.48**	CPA IJssel-Vecht	CPA IJssel-Vecht	CPA IJssel-Vecht: stand van zaken: drie brandwondencentra (Beverwijk, Rotterdam en Martini Groningen) gewaarschuwd; brandwondenteam Rotterdam onderweg; beide Zwolse ziekenhuizen en Diaconessenziekenhuis Meppel gewaarschuwd.	Centralist CPA IJssel-Vecht;	LCI 893
1.1	**13 mei**	**17.50 – 17.56**	Almelo	Ziekenhuis	Ziekenhuis Twenteborg informeert. CPA kan nog geen overzicht geven, er zou niets onderweg zijn. Twenteborg zal dan worden gebeld vanuit de Zaustat		LCI 893
1.1	**13 mei**	**17.54**	Oldenzaal	Ziekenhuis	Ziekenhuis Oldenzaal verzoekt om gemeentearts i.v.m. overledene door ongeval bij ziekenhuis. Gewonde is door ziekenhuis opgehaald.		LCI 893
1.1	**13 mei**	*18.05*	AC-GGD	GHOR	Ziekenhuis Twenteborg te Almelo: onbeperkte opvang mogelijk.	Lid AC-GGD	LCI 979 / 1244
1.1	**13 mei**	*18.05*	AC-GGD	GHOR	Ziekenhuis SMT te Hengelo: 3 IC, overige onbeperkt.	Lid AC-GGD	LCI 979 / 1244

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
1.1	**13 mei**	**18.09**	CPA AAD-Oost	AAD-Oost	Centralist AAD-Oost roept de Zaustat op en deelt mee dat het MST Enschede (Haaksbergerstraat), Oldenzaal alsmede het ziekenhuis in Deventer gewonden kunnen gebruiken.	Centralist CPA AAD-Oost; CGV	CPA band AAD – Oost
1.1	**13 mei**	*18.10*	Winterswijk	Ziekenhuis	Aangekondigde bus komt aan, heeft echter slechts zes T1-slachtoffers, die reeds in een gewondennest behandeld zijn. Met name psychosociale opvang gegeven.		LCI y
1.1	**13 mei**	*18.06 .. 18.10*	Enschede	GHOR	- MST Enschede: belt terug. Men kan de komende uren 25 slachtoffers opvangen in alle categorieën. Op dit moment 50/100 slachtoffers aanwezig. - MST Oldenzaal: ca. 40 slachtoffers aanwezig. Komende uren kan men nog 25 slachtoffers opvangen in categorie T2 en T3.	Medewerker MST	LCI 979 / 1244
1.1	**13 mei**	*18.15*	AC-GGD	GHOR	Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) Winterswijk: belt zo terug, medisch coördinatoren regelen dit.	Lid AC-GGD	LCI 979 / 1244
1.1	**13 mei**	**18.17**	Deventer	Ziekenhuis	Chirurg ziekenhuis Deventer meldt dat er zeker 5 beademingsplaatsen zijn. Centralist geeft aan nog geen overzicht over te verwachten gewonden te hebben en zegt toe eventuele patiënten te zullen melden.	Chirurg ziekenhuis Deventer	LCI 893
1.1	**13 mei**	*18.20*	AC-GGD	GHOR	Deventer Ziekenhuis: 1 hele afdeling vrijgemaakt voor slachtoffers. Op eigen houtje zijn 3 slachtoffers binnengekomen. Men belt wanneer ze vervoerd moeten worden.	Lid AC-GGD	LCI 979 / 1244
1.1	**13 mei**	**18.22**	onderweg van Winterswijk naar Enschede	Onbekend	Iemand meldt de CPA AAD-Oost onder politie-escorte naar Enschede terug te rijden na met bus gewonden naar het SKB te zijn gegaan. Deelt tevens mee dat SKB voortaan graag tijdig type gewonden weet. Er is voldoende personeel beschikbaar voor opvang zwaargewonden.		LCI 893
1.1	**13 mei**	*18.25*	AC-GGD	GHOR	Sophia Ziekenhuis Zwolle: 4 IC bedden, categorie T1, T3 onbeperkt. Naam contactpersoon ziekenhuis.	Lid AC-GGD	LCI 979 / 1244
1.1	**13 mei**	**18.28**	Oldenzaal	Ziekenhuis	Medewerker MST Oldenzaal meldt de CPA dat er voldoende opvangcapaciteit voor slachtoffers is.		LCI 893
1.1	**13 mei**	*18.30*	Enschede	Ziekenhuis	Twee politiefunctionarissen nemen deel aan de besprekingen van het crisisteam en assisteren bij de registratie van gegevens.		LCI o
1.1	**13 mei**	**18.31**	Winterswijk	Ziekenhuis	Directeur SKB belt dat net bus met 6 gewonden is binnengekomen en wil weten of er meer te verwachten zijn. Centralist spreekt verwachting uit dat er zeker meer zullen komen. Directeur geeft aan graag tevoren in	Directeur SKB; Centralist CPA AAD-Oost	LCI 893

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
					kennis gesteld te worden.		
1.1	**13 mei**	**18.38**	Winterswijk	Ziekenhuis	Naar aanleiding van vraag AC-GGD belt SKB dat er veel opvangcapaciteit (50 bedden vrijgemaakt) voor patiënten is, maar dat de CT-scan niet functioneert.		LCI 893
1.1	**13 mei**	**18.40**	Enschede	Ziekenhuis	SEH MST meldt CPA geen patiënten meer te hebben, rampenplan draait goed, wil weten wat er nog binnenkomt. CPA kan dat niet aangeven want de VC-wagen wordt verplaatst vanwege ontploffingsgevaar bij de Grolschfabriek.	Verpleegkundige SEH MST	LCI 893
1.1	**13 mei**	*18.15*	Winterswijk	Ziekenhuis	Chirurg belt met het MST en krijgt het advies paraat te blijven.		LCI y
1.1	**13 mei**	*18.50*	Enschede	Ziekenhuis	Tijdens bijeenkomst interne crisisteam wordt melding gemaakt van situatie in MST-locatie Oldenzaal: veel gewonden opgevangen en behandeld. Tevens: Ziekenhuis Twenteborg heeft aangeboden IC-patiënten over te nemen om extra ruimte te creëren in het MST, echter AAD-Oost heeft geen ambulances voor vervoer beschikbaar.		Dossier IGZ
1.1	**13 mei**	**18.50**	Onbekend	Onbekend	Melding van T1-spoedvervoer van een gewonde brandweerman naar SEH van MST.		LCI 893
1.1	**13 mei**	**18.53**	CPA AAD-Oost	AAD-Oost	Centralist meldt MST dat ambulance met brandweerman-T1-slachtoffer onderweg is.		LCI 893
1.1	**13 mei**	*18.55*	Oldenzaal	Ziekenhuis	Op vraag van anesthesist aan CPA AAD-Oost waarom er geen patiënten komen wordt geantwoord dat men het rampgebeid niet in kan.		LCI 893
1.1	**13 mei**	**18.56**	Enschede	Ziekenhuis	Chirurgen MST verzoeken vervoer vanuit IC MST Haaksbergerstraat naar het Martini BWC in Groningen. Centralist regelt vervoer.	Chirurgen MST; Centralist CPA AAD-Oost	LCI 893
1.1	**13 mei**	*19.00*	Enschede	Ziekenhuis	Bij ziekenhuisapotheek zoveel spontane toeloop van personeel dat een rooster extra bezetting voor de komende dagen wordt gemaakt.		Dossier IGZ
1.1	**13 mei**	*19.00*	AC-GGD / ziekenhuizen	GHOR	Ziekenhuizen wordt gevraagd namenlijsten te faxen. SMT komt er niet door, geregeld wordt dat deze info wordt opgehaald.	Lid AC-GGD	LCI 979 / 1244
1.1	**13 mei**	**19.04**	CPA AAD-Oost	AAD-Oost	Contact CPA AAD-Oost met coördinerend specialist over de te vervoeren patiënt voor het brandwondencentrum Groningen: er wordt geen ambulance maar een helikopter ingezet.		LCI 893
1.1	**13 mei**	*19.06*	AC-GGD	GHOR	Ziekenhuis Weezenlanden te Zwolle: kan 4 T1 slachtoffers opvangen. T2 en T3 onbeperkt.	Lid AC-GGD	LCI 979 / 1244
1.1	**13 mei**	*19.10*	AC-GGD	GHOR	Ziekenhuis Hardenberg: capaciteit 5 personen: 1 T1 en 4T2/T3.	Lid AC-GGD	LCI 979 / 1244

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
					Locatie Coevorden: heeft geen spoedeisende hulp.		
1.1	**13 mei**	*19.15*	Oldenzaal	Ziekenhuis	Afschaling wordt gefaseerd ingezet.		Dossier IGZ
1.1	**13 mei**	*19.15*	Winterswijk	Ziekenhuis	Chirurg belt CPA AAD-Oost en verneemt dat slachtoffervervoer zou stagneren vanwege dreigende ontploffing Grolschfabriek.	Chirurg; centralist CPA AAD-Oost	LCI y
1.1	**13 mei**	*19.30*	Hengelo	Ziekenhuis	Directeur besluit tot afschaling	Directeur patiëntenzorg	LCI r
1.1	**13 mei**	*19.30*	Enschede	Ziekenhuis	Via uiteindelijk tot stand gekomen contact met de gemeentelijke crisisstaf zijn de noodzakelijke telefoonnummers voor externe contacten verkregen.		Dossier IGZ
1.1	**13 mei**	*19.30*	Apeldoorn	GHOR	Hoofd spoedeisende hulp van ziekenhuis Apeldoorn vraagt om informatie over te verwachten aantallen slachtoffers.	Hoofd SEH ziekenhuis Apeldoorn	LCI 979 / 1244
1.1	**13 mei**	**19.31**	Enschede	Ziekenhuis	Raad van Bestuur MST vraagt telefoonnummer van de 'crisiskamer of de communicatiekamer'. Centralist geeft nummer.		LCI 893
1.1	**13 mei**	**19.49**	Almelo	Ziekenhuis	SEH ziekenhuis Twenteborg vraagt of er een heli aankomt met een gewonde, men heeft gehoord dat er een heli gaat landen. *P.m. was geen slachtoffervervoer, maar onaangekondigd transport van een videoband.*		LCI 893
1.1	**13 mei**	**19.50**	Enschede	Ziekenhuis	SEH MST vraagt naar de situatie in rampgebied. Centralist CPA AAD-Oost zegt dat transport stil staat omdat het rampgebied nog niet is vrijgegeven. Er is geen bus gewonden onderweg naar MST, maar een bus met drie lichtgewonden naar de vliegbasis.	Verpleegkundige SEH MST; Centralist CPA AAD-Oost	LCI 893
1.1	**13 mei**	*20.15*	Hengelo	GHOR	SMT geeft door dat, na overleg met MST Enschede, in het ziekenhuis gestart wordt met afschaling.	Medewerker SMT	LCI 979 / 1244
1.1	**13 mei**	*20.30*	Almelo	Ziekenhuis	Opheffing rampenopvangsituatie: crisisteam opgeheven.	Directie	Feitenregistratie ziekenhuis
1.1	**13 mei**	**20.30**	Enschede	Brandwonden centrum	Aankomst brandwondenteam op rampterrein (arts Rotterdam en chirurg Groningen).		Dossier IGZ
1.1	**13 mei**	**20.32**	Winterswijk	Ziekenhuis	SKB vraagt of bekend is wat voor gewonden verwacht kunnen worden. Van het ministerie heeft ziekenhuis gehoord nog minimaal 1 uur opgeschaald te blijven. Centralist antwoordt dat brandweer nu delen van het gebied ingaat en zegt ziekenhuis op de hoogte te houden.		LCI 893
1.1	**13 mei**	**20.47**	Winterswijk	Ziekenhuis	Andere functionaris van SKB vraagt wat nog aan gewonden te verwachten is. Men zit met voltallige medische en verpleegkundige		LCI 893

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
					teams. Bij alleen lichtgewonden kunnen ze gaan afschalen. CPA legt uit dat men het rampgebied nog niet in kan en nog geen beeld heeft van te verwachten gewonden.		
1.1	**13 mei**	*20.50*	Deventer	GHOR	Deventer ziekenhuis belt dat zij 45 minuten geleden vooraankondiging hebben gekregen van een bus met gewonden onder politiebegeleider. Er is echter nog steeds niemand binnen. Wat nu? AC belt CPA, daar is niets bekend door hen geen bus naar Deventer gestuurd. Met Deventer afgesproken dat ze nog even wachten.	Medewerker Ziekenhuis Deventer; lid AC-GGD	LCI 979 / 1244
1.1	**13 mei**	**20.53**	CPA AAD-Oost	AAD-Oost	Omdat brandweer het gebied ingaat vraagt centralist bij diverse ziekenhuizen naar de stand van zaken: · MST Enschede: geen gewonden meer op de SEH, SEH MST Oldenzaal: medische ploeg is naar huis gestuurd, omdat al een paar uur geen patiënten meer zijn binnengekregen. Vraagt om tijdige vooraankondiging voor oproepen personeel. SMT: personeel is afgeschaald, met afspraak eventueel weer opgeroepen.		LCI 893
1.1	**13 mei**	**20.59**	meldkamer CPA Drenthe	CPA Drenthe	Centralist ambulancedienst/meldkamer Drenthe deelt mee dat Bethesda ziekenhuis in Hoogeveen met een dubbele bezetting zit en vraagt of er binnen afzienbare tijd gewonden komen. Wordt teruggebeld.		LCI 893
1.1	**13 mei**	*21.00*	Oldenzaal	Ziekenhuis	Rampsituatie wordt beëindigd, personeel weer thuis bereikbaar: · 63 slachtoffers behandeld · waarvan 3 op de OK · 11 slachtoffers opgenomen · 3 reguliere ongevallen tussendoor behandeld		Dossier IGZ
1.1	**13 mei**	**21.07**	CPA AAD-Oost	AAD-Oost	· CPA belt SKB en deelt mee bezig te zijn met een inventarisatie, er zou afgeschaald kunnen worden mits de mensen weer snel terug kunnen zijn in het ziekenhuis. · CPA belt Bethesda ziekenhuis Hoogeveen met dezelfde mededeling. Ook daar kan worden afgeschaald als de mensen weer snel oproepbaar zijn.		LCI 893
1.1	**13 mei**	*21.10*	Winterswijk	Ziekenhuis	Coördinerend chirurg belt met medisch coördinator MST, waarna afschaling tot alarmfase 1 wordt gestart.		LCI y
1.1	**13 mei**	*21.15*	Deventer	GHOR	Deventer ziekenhuis belt dat de politiebegeleiding wel is aangekomen, maar zonder bus.	Medewerker Ziekenhuis	LCI 979 / 1244

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
						Deventer	
1.1	**13 mei**	*21.15*	AC-GGD	GHOR	Situatierapport opgesteld van aantallen slachtoffers in ziekenhuizen: · MST: 19.30 uur: 25 personen, 3 T1 en 22 T2 · MST: 21.00 uur: 18 personen, 3 T1 en 15 T2 · SMT: 21.00 uur 13 personen, 3 T1 en 10 T2, wordt afgeschaald. · Twenteborg: 19.30 uur 29 personen · Twenteborg: 21.00 uur: 35 personen, 5 T1 en 30 T2 · Winterswijk: 19.30 uur 6 T3 · Deventer: mogelijk 1.	Lid AC-GGD	LCI 979 / 1244
1.1	**13 mei**	**21.21**	Hengelo	AC-GGD / GHOR	AC-GGD belt CPA AAD-Oost en vraagt naar de verwachtingen voor ziekenhuizen buiten de regio. AC-GGD krijgt vragen over te verwachten gewonden en of men kan afschalen. CPA geeft aan te wachten op de komende rapportage van tien uur. AC-GGD adviseert de CPA ziekenhuizen te bellen die nog niet vanuit de CPA zijn geïnformeerd. Vooral Deventer heeft een probleem omdat zij bericht kregen dat er een bus met gewonden onderweg was, iedereen klaar stond en toen bleek dat er geen bus naar Deventer onderweg was.	Lid AC-GGD; Centralist CPA AAD-Oost	LCI 893
1.1	**13 mei**	**21.34**	Deventer	Ziekenhuis	Chirurg Deventer Ziekenhuis geeft aan stand-by te zijn geweest voor de opvang van 200 slachtoffers, men heeft maar één slachtoffer gehad. Besloten wordt dat Deventer gaat afschalen.		LCI 893
1.1	**13 mei**	*21.55*	Winterswijk	GHOR	Ziekenhuis Winterswijk meldt aankomst bus met slachtoffers. Onduidelijk is reden, aangezien ze al behandeld zijn.	Medewerker SKB	LCI 979 / 1244
1.1	**13 mei**	*22.00*	Deventer	Ziekenhuis	Ziekenhuis krijgt bericht dat er nog niet afgeschaald kan worden. *Tot dan is één poliklinische patiënt gezien.*		Dossier IGZ
1.1	**13 mei**	*22.00*	Enschede	Ziekenhuis	Contact met rampenorganisatie over afschaling.		LCI n
1.1	**13 mei**	*22.10*	Winterswijk	Ziekenhuis	Vanuit ziekenhuis contact met CPA AAD-Oost gezocht, waaruit blijkt dat afschaling in Enschede al in gang gezet zou zijn. *Commentaar uit evaluatie: Langs informele weg geïnformeerd, formele bevestiging bleef aanvankelijk uit. Berichten over onderweg zijnde gewonden bleken bij herhaling onjuist. Rampenplan in werking gezet en gevolgd.* *Afschalingsprocedure (vanuit rampenorganisatie) was niet duidelijk.*		LCI y
1.1	**13 mei**	*22.30*	Miracle Planet	MMT	Politiefunctionaris deelt mee dat afgeschaald kan worden. Bevestiging van dit bericht komt rond 23.00 uur, waarna MMT MMST terug gaat		Dossier IGZ

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
					naar het ziekenhuis.		
1.1	**13 mei**	*22.30*	Groningen	BWC	Aankomst van met helikopter overgeplaatste patiënt.		Dossier IGZ
1.1	**13 mei**	*22.30*	Zwolle	GHOR	Sophia ziekenhuis meldt dat men daar afschaalt, kan binnen een half uur weer paraat zijn. Biedt aan dat ziekenhuis Weezenlanden dialyse van MST van maandag overneemt. Afgesproken met MST dat zij hierover contact opnemen met de beller.	Medewerker ziekenhuis Zwolle locatie Sofia	LCI 979 / 1244
1.1	**13 mei**	*22.35*	Deventer	GHOR	Ziekenhuis Deventer meldt afschaling. Is tot 8.00 uur stand-by. Bellen zelf zondag rond 7.30 uur voor actuele stand.	Medewerker ziekenhuis Deventer	LCI 979 / 1244
1.1	**13 mei**	**22.39**	CPA AAD-Oost	AAD-Oost	SEH MST krijgt vooraankondiging van transport slachtoffer vanaf Miracle Planet: heeft iets op hoofd gekregen, misselijk, hoofdpijn, braken, glasverwondingen aan rug armen en benen.		LCI 893
1.1	**13 mei**	**22.43**	Onderweg naar Winterswijk	Ambulance Diepenmaat	Ambulancechauffeur meldt aan de CPA AAD-Oost een patiënt te vervoeren naar het SKB, daarmee zou al contact zijn opgenomen.		LCI 893
1.1	**13 mei**	*22.32 – 23.09*	Zwolle	CPA IJssel-Vecht	Afschaling vanuit de CPA IJssel-Vecht doorgegeven aan de ziekenhuizen te: Drenthe, Friesland, Flevoland, Arnhem, Utrecht, Amsterdam, Nijmegen, Noord Kennemerland, Rijnmond, Groningen, Haarlem, Ede	Medewerkers CPA IJssel-Vecht	Dossier IGZ
1.1	**13 mei**	*23.00*	Enschede	Ziekenhuis	Na contact met CPA AAD-Oost besluit tot afschaling genomen.		LCI p
1.1	**13 mei**	*23.00*	AC-GGD	GHOR	Sitrap opgesteld van slachtoffers in ziekenhuizen: - MST Enschede 104 patiënten, 84 weer vertrokken, 6 op de IC, waarvan 1 naar Groningen (brandwondencentrum) en 14 opgenomen. - MST Oldenzaal: 35 patiënten T2 en T3, 6 nog opgenomen. - SMT 36 patiënten, 25 weer vertrokken, 3 op de IC, 1 ernstig ziek en 11 opgenomen. - Twenteborg: 49 patiënten T2 en T3, 46 weer vertrokken, 3 opgenomen. - Winterswijk: 6 patiënten, 4 weer vertrokken, 2 T3 opgenomen. - Totaal 230 gewonden. - ??? Van Brandweer gemeente Almelo komt fax met naam traumapsycholoog, die hulp aanbiedt.	Lid AC-GGD	LCI 979 / 1244
1.1	**13 mei**	*23.00*	Hengelo	Ziekenhuis	Directeur Patiëntenzorg vertrekt naar huis		LCI r
1.1	**13 mei**	**23.08**	Enschede	Ziekenhuis	MST laat weten dat ambulances de taxi-ingang moeten nemen omdat de		LCI 893

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
					ambulancedeur ontzet is.		
1.1	**13 mei**	*23.15*	Groningen	BWC	Afschaling BWC doorgegeven aan standby-personeel.		Dossier IGZ
1.1	**13 mei**	**23.17**	Hengelo	Ziekenhuis SMT	SMT in Hengelo deelt mee dat er een stop is voor de CCU. Er zijn nog wel 3 IC bedden beschikbaar.		LCI 893
1.1	**13 mei**	*24.00*	Enschede	Brandwonden team	Vertrek brandwondenteam vanaf rampterrein.		Dossier IGZ
1.1	**13 mei**	*24.00*	Almelo	Ziekenhuis	Terugkeer chirurg van MMT.		Dossier IGZ
1.1	**14 mei**	**00.00**	Enschede	Ziekenhuis MST	MST vraagt naar actuele stand van zaken. Antwoord: inventarisatie rampgebied vindt plaats.		LCI 893
1.1	**14 mei**	*00.00*	Enschede	Ziekenhuis	Intern blijkt dat de slachtoffers, die behandeld zijn op de locatie Ariënsplein geen tetanusprofylaxe is nagevraagd. Besluit om via de media deze patiënten te verzoeken naar het ziekenhuis te komen.		Dossier IGZ
1.1	**13 mei**	*00.00*	Enschede	Ziekenhuis	- SEH geeft aan dat de toeloop van patiënten is genormaliseerd. - OK schaalt deels af naar dubbele bezetting - IC personeel opgeschaald (tot maandag 15 mei), waardoor extra bedden beschikbaar - Medewerkers voor psychosociale hulp aan slachtoffers blijven aanwezig - Aandacht voor nazorg eigen medewerkers: daartoe bestaande interne protocol als leidraad.		Dossier IGZ
1.1	**14 mei**	*00.22*	Zwolle	CPA IJssel-Vecht	CPA IJssel-Vecht informeert volgende ziekenhuizen over de verdere afschaling: Hardenberg, Beide locaties Isala te Zwolle, Stedendriehoek, Doetinchem		Dossier IGZ
1.1	**14 mei**	*01.00*	AC-GGD Hengelo	GHOR	Ziekenhuizen Enschede (2x), Oldenzaal, Hengelo, Almelo, Winterswijk en Deventer worden gebeld over aantal opnamen en gewonden.	Lid AC-GGD	LCI 979 / 1244
1.1	**14 mei**	*1.30*	Almelo	Ziekenhuis	Interne afschaling.	Coördinerend chirurg	Dossier IGZ
1.1	**14 mei**	*02.00*	AC-GGD	GHOR	Ziekenhuizen gebeld om navraag te doen naar vermiste brandweermensen. Niets bekend.	Lid AC-GGD	LCI 979 / 1244
1.1	**14 mei**	*2.30*	AC-GGD	GHOR	Ziekenhuizen worden gebeld over opnamen en gewonden.	Lid AC-GGD	LCI 979 / 1244
1.1	**14 mei**	**02.41**	CPA AAD-Oost	AAD-Oost	CPA informeert ziekenhuizen SEH's van SKB, Ziekenhuis in Hardenberg, de Isalaklinieken in Zwolle en ziekenhuis locatie Ommen: er worden geen slachtoffers voor opname meer verwacht.		LCI 893

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
1.1	**14 mei**	**03.59**	Almelo (Wierden)	onbekend	Melding op de CPA van een ernstig ongeval met twee auto's en ernstige gewonden in Almelo (Wierden). Traumateam Twenteborg Ziekenhuis wordt opgeroepen.	Centralist CPA AAD-Oost	LCI 893
1.1	**14 mei**	**04.14**	locatie Zaustat	AAD-Oost	CGV belt de CPA, heeft contact gehad met MST. Traumateam is nog aan het opereren. Centralist geeft aan dat Traumateam Twenteborg klaar staat. *Slachtoffers ongeval worden naar Twenteborg vervoerd, om 04.26 wordt MST daarover geïnformeerd.*	CGV; Centralist CPA AAD-Oost	LCI 893
1.1	**14 mei**	*04.45*	AC-GGD	GHOR	AC belt nogmaals met MST waar fax met namenlijst blijft. Namen worden opnieuw nagekeken. Zijn nog bezig.	Lid AC-GGD	LCI 979 / 1244
1.1	**14 mei**	*05.00*	AC-GGD	GHOR	Opnieuw naar het MST gebeld. Waar blijft de lijst? Komt er nu aan. Er is een brandweerman bij en er is een persoon naar Groningen vervoerd, naar het Martini ziekenhuis (BWC).	Lid AC-GGD	LCI 979 / 1244
1.1	**14 mei**	*Hele dag*	Hengelo	Ziekenhuis	Vrij weinig "reguliere" patiënten op de SEH.		LCI s
1.1	**14 mei**	**07.52**	SMT	Ziekenhuis-zorg	Medewerker SMT belt de CPA AAD-Oost en meldt dat er naast de CCU nu ook een opnamestop is voor de IC.	Medewerker SMT	LCI 893
1.1	**14 mei**	**10.30**	CPA AAD-Oost	AAD-Oost	De CPA vraagt bij het MST te Enschede na of het bericht van TV-Oost klopt, dat er nog veel mensen uit Enschede in het ziekenhuis moeten terugkomen voor gipscontrole en voor tetanusinjecties, die de vorige dag niet zouden zijn gegeven. Ziekenhuis vraagt dit na.	Centralist CPA AAD-Oost; medewerkers SMT	LCI 893
1.1	**14 mei**	*15.00*	Enschede	Ziekenhuis	- Veel publieksvragen inzake eventueel blootstelling asbest. - Beeld van door ramp ook getroffen eigen medewerkers. - Afspraken omtrent nacontrole voor patiënten en aandacht voor nazorg van deze groep. - Inzet extra personeel voor de nacontroles regelen.		Dossier IGZ
1.1	**14 mei**	*21.30*	MST Enschede	GHOR	Fax ontvangen in actiecentrum laatste stand van zaken patiënten opgenomen MST.	Medewerker MST	LCI 979 / 1244
1.1	**15 mei**	*07.00*	AC-GGD Hengelo	GHOR	Rondje ziekenhuizen over patiëntenbestand.	Lid AC-GGD	LCI 979 / 1244
1.1	**15 mei**	*21.00*	Hengelo	GHOR	Ziekenhuizen worden gebeld voor de stand van zaken betreffende aantal gewonden die na 14.00 uur zijn binnengekomen en het aantal gewonden dat op dit moment nog is opgenomen. Bij het telefoontje naar het MST wordt duidelijk dat men geen gegevens heeft van Oldenzaal, hoewel in eerder stadium is gezegd dat cijfers van Enschede en Oldenzaal waren.	Lid AC-GGD	LCI 979 / 1244

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
					Lijst per fax.		
1.1	**16 mei**	*06.45*	Hengelo	AC-GGD	Belronde ziekenhuis wordt gedaan.	Lid AC-GGD	LCI 979 / 1244
1.1	**17 mei**	*07.00*	Almelo	GHOR	AC doet rondje ziekenhuizen.	Lid AC-GGD	LCI 979 / 1244
1.1	**17 mei**	*07.25*	Almelo	GHOR	Betreffende functionaris MST is nog thuis maar belt terug om 8.00 uur met de cijfers.	Lid AC-GGD	LCI 979 / 1244
1.1	**17 mei**	*08.40*	Almelo Enschede Hengelo	GHOR	Afspraken: MST en SMT zullen in de loop van de ochtend lijsten faxen met gegevens aantal behandelde en opgenomen patiënten, zo mogelijk (alleen SMT) met letsel. MST beschikt ook over gegevens van de andere ziekenhuizen. SMT merkt op dat alhoewel 23 patiënten geregistreerd staan maar er ver boven de 100 geweest zijn, die in de drukte niet geregistreerd zijn.	Lid AC-GGD	LCI 979 / 1244
1.1	**17 mei**	*09.00*	Enschede	Ziekenhuis	Afspraak dat patiënten uit het rampgebied met voorrang op polikliniek gezien kunnen worden.		Dossier IGZ
1.1	**17 mei**	*09.00*	Enschede	Ziekenhuis	Medewerkers met behoefte aan nazorg worden geïnventariseerd.		Dossier IGZ
1.1	**18 mei**	*09.00*	Enschede	Ziekenhuis	Crisisteamoverleg wordt omgezet naar alleen operationeel overleg.		Dossier IGZ
1.1	**18 mei**	*15.10*	Almelo	GHOR	Reactie MST (=formeel standpunt Raad van Bestuur): Op patiëntniveau worden deze gegevens niet verstrekt. Deze kunnen alleen verstrekt worden in het belang van de patiënt, met toestemming van de patiënt. Er zijn op dit moment 20 patiënten opgenomen waarvan er 4 op IC liggen, de opgenomen 16 patiënten hebben diverse fracturen, spierletsels, handletsels, brandwonden, longcontusies, ribfracturen, schedelletsels en grote buiktrauma. De 4 IC patiënten zijn stabiel doch zullen nog lange tijd op de IC moeten blijven. → door AC aan GRS/BT gefaxt.	Medewerker MST; Lid AC-GGD	LCI 979 / 1244
1.1	**19 mei**	*10.00*	Enschede	Ziekenhuis	In overleg met Raad van Bestuur wordt crisisperiode opgeheven.		Dossier IGZ
1.1	**22 mei**	*10.05*	Enschede	GHOR	Verzoek GRS/BT: binnen een uur graag een lijst met namen van patiënten in SMT, MST, Oldenzaal, Groningen die eventueel bezocht kunnen worden door de heer Mans. AC informeert de ziekenhuizen over het bezoek van Mans. Planning 14.00 uur in het SMT, en 15.15 uur in het MST. SMT melden bij de receptie en vragen naar de directeur patiëntenzorg. Bij het MST geen verdere afspraken.	Lid GRS/BT; Lid AC-GGD; medewerkers diverse ziekenhuizen	LCI 979 / 1244
1.1	**24 mei**	*middag*	Almelo	GHOR	Vanaf de middag bezig geweest met organiseren + overleggen over	Lid AC-GGD	LCI 979 / 1244

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
					grootschalig onderzoek (organiseren bloedprikkers). Gebeld met Twentse ziekenhuizen labs + bloedbank. Gevraagd te reserveren op 31 mei - 2 juni en 3 juni. Intekenlijsten worden ter plekke opgehangen. Tevens bij CLB geïnformeerd, deze belt 25/5 terug. Directeur bloedbank IJssellanden: vraagt onder wiens auspiciën dit onderzoek loopt. Aangegeven dat VWS coördineert en uitvoert.		
1.1	**24 mei**	*18.00*	Enschede	GRS/BT	Einde rampverklaring		LCI 980
1.1	**25 mei**	*09.00*	Almelo	GHOR	Gebeld met CLB: kunnen waarschijnlijk voldoende prikkers krijgen. Geeft voorkeur aan om dit in 1 hand te houden. Vraagt concreet wat en hoe er geprikt moet worden. Doorgegeven aan verantwoordelijken gezondheidszorgonderzoek. MST (lab) kan instrumenten regelen voor bewerkingstechnieken. Geadviseerd contact op te nemen met laboratorium Enschede. Aangegeven dat 20 prikkers per 500 mensen (per 4 uur) voldoende is als logistieke traject goed geregeld is.	Lid AC-GGD;	LCI 979 / 1244
1.1	**25 mei**	*09.20*	Enschede	GHOR	MST belt over prikken. Het laboratorium van Enschede neemt contact op met coördinator grootschalig bloedonderzoek.	Medewerker MST	LCI 979 / 1244



Onderzoek vuurwerkramp Enschede

Deelreconstructie Cluster 6

Geneeskundige hulpverleningsketen /
CPA en ambulancezorg

Versie 1 november 2000

1. Versie geschiedenis

Bij elke deelreconstructie is het versienummer vermeld:
1.0 Eerste versie opgesteld door de Inspectie voor de Gezondheidszorg
2.0 Geintegreerde versie van eerste versie. Chronologische volgorde aangebracht. Enkele tijden aangepast. Teksten toegevoegd/aangepast.

2. Leidraad

In deze deelreconstructie zijn gebeurtenissen verwerkt uit de onderzoeken van:

- de Inspectie voor de Gezondheidszorg

Deze reconstructie is gebaseerd op:

- de geregistreerde mobilofoon- en telefoongesprekken van de meldkamers van de ambulancediensten
- diverse logboeken
- IGZ dossiers
- Interne evaluaties en rapportages van diverse instellingen en instanties in de gezondheidszorg
- een beperkt aantal interviews
- van het IGZ-reconstructiedelen GHOR en Ziekenhuizen is geen gebruik gemaakt. De daaraan ten grondslag liggende documenten zijn gebruikt

3. Status

- De reconstructie moet nog worden aangevuld met gegevens van nog vast te stellen interviewverslagen
- De reconstructie is nog niet (geheel) geverifieerd
- Tijdens de analyse en rapportagefase van het onderzoek kan deze reconstructie worden aangevuld en /of gewijzigd

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
2.0	13 mei	**15.08. 26**	RAC Hengelo	RAC Hengelo	De CPA AAD-Oost ontvangt het verzoek van de Regionale Alarmcentrale (RAC) van de brandweer om een ambulance stand-by te dirigeren naar een grote brand aan de Roombeekstraat te Enschede.	centralist	LCI 893
2.0	13 mei	**15.08. 32**	CPA AAD-Oost Hengelo	AAD-Oost	De opdracht van **15.08.26** uur wordt aan ambulance 18 doorgegeven en bevestigd. Het is in de regio Twente regel dat de RAC bij een grote brand de CPA AAD-Oost om ambulancebijstand verzoekt. Dit komt regelmatig voor. De ambulance die stand-by staat fungeert als ogen en oren van de CPA. In geval van een calamiteit neemt de ambulance die als eerste ter plaatse is als regel de functie van eerste ambulance op zich. Rond 15.00 uur zijn er op de CPA AAD-Oost drie centralisten aanwezig, twee van hen hebben dienst van 15.00 uur tot 23.00 uur, de derde centralist heeft zojuist de dagdienst beëindigd en blijft nog wat napraten.	centralist	LCI 893 LCI d
2.0	13 mei	**15.16**	Tollensstraat Enschede	ambulance 18 AAD Oost	De eerste ambulance (18) meldt zich ter plaatse in de Tollensstraat. De chauffeur van de eerste ambulance parkeert, zoals gebruikelijk, de ambulance achter de auto van de bevelvoerder van de brandweer. Aangezien deze ambulancechauffeur vroeger bij de brandweer heeft gewerkt, hij de brandweer medewerkers nog kent, en hij bovendien al eens eerder op het terrein van de vuurwerkfabriek is geweest, besluiten de ambulanceverpleegkundige en de ambulancechauffeur dat de chauffeur in dit geval op verkenning gaat. Hij neemt de portofoon van de eerste ambulance mee. Korte tijd later keert de chauffeur terug met de mededeling dat er weliswaar een brand is, maar de brandweer, volgens de Officier van Dienst, alles nog onder controle heeft. Naast brand is er ook vuurwerk. De brand en het vuurwerk trekken veel publiek. De bemanning van de eerste ambulance verzoekt de politie ter plaatse het publiek op afstand te houden en veiligheidsmaatregelen te nemen.	Ambulance chauffeur	LCI 893 LCI b
2.0	13 mei	**15.21**	CPA AAD Oost Hengelo	AAD Oost	Een tweede ambulance (58) krijgt van de CPA AAD-Oost de opdracht met spoed te gaan assisteren. Daarbij wordt vanwege de brand een aanrij advies gegeven.	centralist	LCI 893
2.0	13 mei	**15.22**	Tollensstraat	ambulance 18	De verpleegkundige van de eerste ambulance informeert de CPA AAD-	Ambulance-	LCI 893

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
			Enschede	AAD Oost	Oost over een explosie, over paniek en hij deelt daarbij mee "het" over te willen dragen aan de tweede ambulance. Hiermee bedoelt hij dat hij de tweede ambulance wil verzoeken aan de andere kant (Singel/Tollensstraat) de hulpverlening op te starten. Hij verwacht dat er gewonden zullen vallen.	verpleegkun-dige	LCI g
2.0	13 mei	**15.23**	Tollensstraat Enschede	ambulance 18 AAD Oost	De verpleegkundige van de eerste ambulance geeft aan de CPA AAD-Oost aanwijzingen hoe de tweede ambulance ter plaatse kan komen.	ambulanceverpleeg kundige	LCI 893
2.0	13 mei	**15.25**	CPA AAD Oost Hengelo	AAD Oost	In de GHOR-regio Twente zijn, in het kader van een pilot-project, ambulancemedewerkers van de AAD-Oost getraind voor de functie Officier van Dienst-Geneeskundig, (OvD-G). De CPA AAD-Oost roept de dienstdoende OvD-G via zijn mobiele telefoon op en stuurt hem naar de Tollensstraat. De centralist geeft daarbij de aanrij route door die zojuist door de eerste ambulance is aangegeven, hij deelt daarbij mee dat er al twee ambulances in de Tollensstraat staan en dat "alles de lucht schijnt in te vliegen".	centralist	LCI 893 LCI b
2.0	13 mei	**15.26**	Tollensstraat Enschede	ambulance 18 AAD Oost	De verpleegkundige van de eerste ambulance vraagt aan de CPA AAD-Oost of assistentie onderweg is en geeft nogmaals door hoe de tweede ambulance de Tollensstraat in moet rijden. De tweede ambulance moet via de (Lasonder?)singel de Tollensstraat inrijden en niet via de Roomweg. Hij meldt dat er een vuurwerkopslag de lucht in gaat en verzoekt om de OvD-G. Die moet wel via de Roomweg naar de Tollensstraat gaan. Even later ziet de verpleegkundige van de eerste ambulance, tegen zijn advies, de tweede ambulance van de verkeerde kant de Tollensstraat inrijden. Hij probeert via zijn mobilofoon contact te krijgen om hem ervan te weerhouden nog verder te rijden, aangezien het inmiddels te gevaarlijk is geworden, maar dit lukt niet. De tweede ambulance heeft zijn mobilofoon niet op het kanaal Enschede overgeschakeld. De verpleegkundige van de eerste ambulance gebaart vervolgens dat de tweede ambulance hem moet passeren en door moet rijden. Dat gebeurt: de tweede ambulance rijdt de Tollensstraat uit, de Roomweg in. Inmiddels hebben de twee eerdere explosies een regen van roet en puin veroorzaakt. Er is paniek onder het publiek en het zicht is slecht. De bemanning van de tweede ambulance besluit direct om de hoek te stoppen, zij zijn bezorgd	ambulanceverpleeg kundige	LCI 893 LCI g LCI h

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
					om de bemanning van de eerste ambulance. Zij zijn ervan overtuigd dat zij gevaar lopen en willen hen zonodig te hulp komen.		
2.0	13 mei	**15.27**	CPA AAD-Oost Hengelo	AAD-Oost	De CPA AAD-Oost vraagt een aantal ambulances om "op te schuiven" in verband met de paraatheid voor het gebied.	Centralist	LCI 893
2.0	13 mei	**15.32**	CPA IJssel Vecht Zwolle	CPA IJssel Vecht	CPA AAD Oost vraagt of de CPA IJssel Vecht ambulances bij hun CPA in de buurt heeft. Zij hebben nl. alles aan het rijden. Er is een grote uitslaande brand en ontploffing, alles rijdt met spoed. Het is een grote puinhoop. CPA IJssel Vecht zegt dat zij de ambulance uit Raalte wat op zullen schuiven.	centralist	LCI 893 LCI 1117
2.0	13 mei	*Ca. 15.33*	Tollensstraat Enschede	ambulance 18 AAD Oost	De chauffeur van de eerste ambulance meldt zich bij de CPA AAD-Oost met de mededeling dat het niet meer veilig is. De CPA geeft de bemanning de opdracht zich terug te trekken. Op de mededeling van de eerste ambulance dat er veel meer ambulances nodig zijn antwoordt de CPA dat er ambulances aankomen. Na de tweede explosie besluiten de verpleegkundige en de chauffeur van de eerste ambulance dekking te zoeken in de ambulance. Zij spreken met elkaar af dat, indien de situatie verergert, ieder voor zijn eigen veiligheid zal zorgen. Beiden hebben intussen een helm opgezet. Deze (bouw)helmen zijn eigendom van de chauffeur. Vanuit zijn ervaring als brandweerman vindt hij het noodzakelijk dat ambulancebemanning over een stevige helm kan beschikken. De chauffeur van de eerste ambulance heeft met een kennis van hem, die hij bij de ingang van de vuurwerkfabriek is tegengekomen, dekking gezocht achterin de ambulance, de verpleegkundige heeft daarom voorin plaats genomen. De verpleegkundige probeert, in overleg met de chauffeur, de ambulance te starten om hem achterwaarts de straat uit te rijden, maar dit lukt niet. Dan volgt de derde, grote explosie. De verpleegkundige van de eerste ambulance wordt uit de auto geslingerd, ligt even versuft op de grond, en vlucht vervolgens de ambulance weer in. Hij roept de chauffeur, maar krijgt geen antwoord. Hij ziet de achterdeur van de ambulance openstaan	Chauffeur ambulance 18	LCI 893 LCI g

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
					en beseft dat de chauffeur en diens kennis de auto hebben verlaten. Buiten is het donker door de enorme rookontwikkeling en vallend puin. De verpleegkundige besluit de auto te verlaten en loopt op de tast de straat uit in veiliger richting. Onderweg treft hij een gewonde politieagente die hij, na geconstateerd te hebben dat zij kan lopen, op zijn verdere tocht meeneemt. Zelf heeft hij ook verwondingen aan hoofd en schouder opgelopen. Zij gaan het hek van de Grolsch fabriek binnen, treffen daar enkele Grolsch medewerkers die het terrein goed kennen en gezamenlijk vluchten zij over het Grolsch terrein richting Fazantstraat. Hier worden zij opgepikt door een politie auto. In de politie auto hoort de verpleegkundige via de mobilofoon dat er een gewondennest zal worden ingericht in het CBB gebouw aan de Hulsmaatstraat. Omdat de politieauto op dat moment in de Hulsmaatstraat rijdt verzoekt hij de chauffeur hem af te zetten bij het CBB gebouw. Daar richt de verpleegkundige van de eerste ambulance met behulp van omstanders en, later, van huisartsen en EHBO'ers een gewondennest in.		
2.0	13 mei	Vanaf **15.35**	CPA AAD-Oost Hengelo	AAD-Oost	Intussen alarmeert de CPA AAD-Oost alle rampenfunctionarissen (OvD-G's, CGV's (Coördinator Gewonden Vervoer), HSGA (Hoofd Sectie Geneeskundige Aangelegenheden), MLRT (Medisch Leider Ramp Terrein), en SIGMA (Snel inzetbare Groep ter Medische Assistentie) chauffeurs via call-maxers en mobiele telefoons. Er is niet één gezamenlijk nummer waarop de GHOR functionarissen kunnen worden gebeld, allen moeten afzonderlijk worden opgeroepen, één van de centralisten is hiermee belast. De beide andere centralisten houden zich bezig met de opschaling van de ambulances, met het verzoek om bijstand aan naburige CPA's voor de inzet van ambulances en met het geven van voorwaarschuwingen aan de ziekenhuizen. Zij gebruiken hierbij geen protocol. Tijdens deze drukke werkzaamheden neemt één van de centralisten de coördinatie van de CPA AAD-Oost op zich. De centralisten besluiten direct na de derde explosie (die zelfs op de CPA	centralist	LCI 893 LCI d LCI 1247 LCI 1261

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
					voelbaar is) de Zaustat (Ziekenauto Station) in te zetten. Deze zal worden bemand door één van de reeds dienstdoende centralisten en één van de centralisten die zojuist is opgeroepen. Beide centralisten zijn binnen de AAD-Oost de enige centralisten die de opleiding coördinator gewondenvervoer (CGV) hebben gevolgd.		
2.0	13 mei	**15.35**	CPA AAD-Oost Hengelo	AAD-Oost	Het hoofd van de CPA AAD-Oost wordt gebeld. Deze vraagt om de medisch coördinator GHOR/HSGA op te roepen.	Centralist	LCI 893
2.0	13 mei	**15.36**	Grolsch fabriek/ Nieuwe Weme	ambulances 18 en 58 AAD Oost	De chauffeur van de eerste ambulance en diens kennis worden tijdens de derde explosie uit de ambulance geblazen. Beiden zetten het op een lopen. De chauffeur komt uiteindelijk bij de hoofdpoort van de Grolschfabriek terecht, van waaruit hij via zijn portofoon opnieuw contact opneemt met de CPA. De bemanning van de tweede ambulance (58) beseft na de derde explosie dat ook zij nu ernstig gevaar lopen en trekken een stukje op tot aan de supermarkt "de Nieuwe Weme" bij de Grolschfabriek. Zij vermoeden dat er van de eerste ambulance niet veel over zal zijn en vrezen voor het leven van de bemanning. In de tweede ambulance bevindt zich, naast de bemanning, een stagiaire, een SEH-verpleegkundige, die een dagje met de ambulance meerijdt. Bij de Nieuwe Weme komt een stroom van gewonden en verontruste omstanders op de bemanning af. Het regent nog puin en overal ontstaan door vallende vuurballen spontaan brandjes. Ook in de Nieuwe Weme is een brandje, dat door de eigenaar wordt geblust. De bemanning besluit hier een gewondennest in te richten, gedrieën gaan zij aan de slag.	Chauffeur ambulance 18/ bemanning ambulance 58	dossier IGZ LCI 1124 LCI b
2.0	13 mei	**15.36**	CPA AAD-Oost Hengelo	AAD-Oost	Ambulance 5 wordt gevraagd met spoed naar Enschede te gaan in verband met de ontploffing.	Centralist	LCI 893
2.0	13 mei	**15.36**	Blijdenstein-laan/Grolsch fabriek Enschede	AAD Oost	De dienstdoende OvD-G rijdt in eerste instantie naar de hoek Tollensstraat/Lasondersingel. Daar is echter zoveel publiek dat het niet mogelijk is de Tollensstraat in te rijden. Hij neemt vervolgens een omweg via de Blijdensteinlaan naar de hoek Walhofstraat/Roomweg. Vanaf de Blijdensteinlaan meldt hij zich bij de CPA. Hij deelt mee dat hij door opstoppingen in het verkeer geen kant op kan. Hij zegt dat het daar gevaarlijk is. Vervolgens gaat de dienstdoende OvD-G lopend vanaf de Roomweg naar	OvD-G	LCI 893 LCI b

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
					de Grolschfabriek en treft daar de chauffeur van de eerste ambulance die via de portofoon heeft aangegeven daar te staan. Tijdens dit contact deelt de chauffeur van de eerste ambulance mee dat hij niet weet waar de verpleegkundige van de eerste ambulance is gebleven.		
2.0	13 mei	**15.36**	Grolsch fabriek Enschede	ambulance 18 AAD Oost	De chauffeur van de eerste ambulance geeft aan de CPA AAD-Oost door dat er veel gewonden zijn en vraagt om alle ambulances te sturen en de ziekenhuizen te waarschuwen.	Chauffeur ambulance 18	LCI 893
2.0	13 mei	**15.39**	Grolsch fabriek Enschede	ambulance 18 AAD Oost	De chauffeur van de eerste ambulance (18) meldt zich via de portofoon opnieuw bij de CPA AAD-Oost. Hij staat bij de ingang van de Grolschfabriek en zegt dat ambulances op veilige afstand moeten blijven omdat het gebied nog te gevaarlijk is. Hij heeft een overledene gevonden en iemand met zwaar hersenletsel. Hij vraagt een MMT te sturen. Zelf kan hij niets beginnen want zijn ambulance is geëxplodeerd, hij heeft ook geen koffer met medische hulpmiddelen meer. Door de CPA wordt geantwoord dat het Sigmateam Twente is opgeroepen.	Chauffeur ambulance 18	LCI 893
2.0	13 mei	**15.39**	RAC Hengelo	RAC	De meldkamer van de brandweer neemt contact op met de CPA AAD-Oost en maakt daarbij melding van 10-20 zwaargewonden. Er wordt een ambulance gevraagd voor de Hulsmaatstraat.	centralist	LCI 893
2.0	13 mei	**15.40**	CPA IJssel Vecht Zwolle	CPA IJssel Vecht	CPA AAD Oost vraagt aan de CPA IJssel Vecht opnieuw met spoed ambulances hun kant op te sturen. Het is een grote puinhoop: een grote ontploffing met diverse slachtoffers, misschien wel 20 CPA IJssel Vecht vraagt waar dat dan is. CPA AAD Oost geeft aan dat de ambulances richting Hengelo, Enschede moeten gaan en zich dan bij de CPA AAD Oost moeten in melden. Op de vraag van de CPA IJssel Vecht waar het ongeluk is gebeurd komt alleen als antwoord: in Enschede, maar dat hoor je zowel nader, want het is hier een grote puinhoop CPA IJssel Vecht: bevestigt dat ze ambulances zullen sturen.	centralist	LCI 893 LCI 1117
2.0	13 mei	**15.40**	Grolsch fabriek Enschede	ambulance 58 AAD Oost	De tweede ambulance (58) meldt zich bij de CPA AAD-Oost. Zij staan bij de Grolschfabriek, hebben daar heel veel gewonden aangetroffen en vragen assistentie ("alles waarschuwen"). De CPA zegt dat er ambulances aankomen.	Ambulancebemanning 58	LCI 893
2.0	13 mei	**Vanaf 15.40**	CPA AAD-Oost Hengelo	AAD-Oost	Eerst worden alle beschikbare bemanningen met ambulances van de AAD-Oost opgeroepen en naar het rampgebied gestuurd. Tevens (tot *18.30* uur) worden alle OvD-G's en ambulancebemanningen	centralist	LCI 893

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
					van de AAD-Oost, die geen dienst hebben telefonisch opgeroepen en naar het rampgebied gestuurd. Daarnaast melden sommigen zich spontaan, waaronder ook oud-medewerkers.		
2.0	13 mei	**Vanaf 15.40**	CPA AAD-Oost Hengelo	AAD-Oost	Verschillende burgers die bij de CPA AAD-Oost om ambulancevervoer vragen worden verzocht, indien de situatie niet ernstig is, zelf een oplossing te zoeken omdat er vanwege een grote ontploffing van een vuurwerkfabriek geen ambulances beschikbaar zijn. Er wordt wel steeds door de CPA in overleg met die burgers nagegaan of er een oplossing kan worden gevonden, in de vorm van eigen vervoer of het inschakelen van de huisarts.	centralist	LCI 893
2.0	13 mei	**15.40**	CPA AAD-Oost Hengelo	AAD-Oost	De CPA AAD-Oost vraagt ambulancebijstand, de CPA Oost-Veluwe en de CPA regio Achterhoek.	centralist	LCI 893
2.0	13 mei	vanaf **15.41**	CPA IJssel Vecht Zwolle	CPA IJssel Vecht	De CPA IJssel Vecht roept een aantal ambulances op om naar Enschede te gaan.	centralist	LCI 1117
2.0	13 mei	**15.42**	?	GHOR GGD Twente	De medisch coördinator GHOR/HSGA meldt zich bij de CPA AAD-Oost, die hem informeert over de situatie. De medisch coördinator GHOR/HSGA vraagt om breed op te schalen, Sigmateams te waarschuwen en ambulancebijstand te vragen aan andere CPA-regio's. Hij deelt mee dat de burgemeester is gewaarschuwd.	HSGA	LCI 893
2.0	13 mei	**15.43**	Nieuwe Weme Enschede	ambulance 18 AAD Oost	De chauffeur van de eerste ambulance verzoekt wederom om assistentie. Hij staat inmiddels bij de Nieuwe Weme en heeft daar veel gewonden.	Chauffeur ambulance 18	LCI 893
2.0	13 mei	**15.44**	CPA AAD-Oost Hengelo	AAD-Oost	De CPA AAD-Oost dreigt het overzicht op de situatie te verliezen. Op vragen van ambulancebemanningen ter plaatse wordt geantwoord dat er geen ambulances meer zijn om in te zetten, dat er bij de CPA geen zicht meer is op de al dan niet ingezette ambulances, men weet ook niet meer welke aanrijroutes nog veilig zijn. Men heeft hierover geen nadere informatie van de brandweer ontvangen.	centralist	LCI 893
2.0	13 mei	**15.44**	Nieuwe Weme Enschede	ambulance 18 AAD Oost	De chauffeur van de eerste ambulance verzoekt de CPA AAD-Oost om bijstand te vragen aan de omliggende CPA regio's en contact op te nemen met het stadhuis: het crisisteam moet worden geformeerd en het CTPI (Coördinatie Team Plaats Incident) moet bijeenkomen. De situatie op de plaats incident loopt nu radicaal uit de hand. Ook de Grolschfabriek staat in brand en er zijn inmiddels mensen met zware brandwonden in	Chauffeur ambulance 18	LCI 893

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
					particuliere auto's onderweg naar het ziekenhuis.		
2.0	13 mei	**15.45**	Nieuwe Weme Enschede/CPA AAD Oost Hengelo	ambulance 18 AAD Oost/	De chauffeur van de eerste ambulance deelt aan de CPA AAD-Oost mee dat zijn ambulance is geëxplodeerd en hij verzoekt de Zaustat naar de vijfsprong Roomweg/Deurningerstraat te sturen. Op basis van de informatie van de chauffeur van de eerste ambulance geeft de CPA aan ambulancebemanningen door dat zij naar de vijfsprong Roomweg/Deurningerstraat moeten rijden. Daar stromen de gewonden toe. Er worden door ambulancebemanningen en burgers veel gewonden gemeld in de Tollensstraat, Nic. Beetsstraat en aan de Harviksingel.	Chauffeur ambulance 18/centralist	LCI 893
2.0	13 mei	**15.46**	CPA IJssel Vecht Zwolle	RAV IJssel Vecht	De eerste ambulance is onderweg. Uiteindelijk zijn er (17.12 uur) 8 ambulances uit de regio IJssel Vecht naar het rampgebied, inclusief de ambulance met het MMT van de Isalaklinieken uit Zwolle	ambulance IJssel Vecht	LCI 1117 dossier IGZ
2.0	13 mei	**15.48**	?	GHOR GGD Twente	De medisch leider-rampterrein (MLRT) meldt zich bij de CPA AAD-Oost. Zij wordt geïnformeerd over de situatie en gaat naar de Deurningerstraat/Walhofstraat.	MLRT	LCI 893
2.0	13 mei	**15.48**	CPA AAD-Oost Hengelo	AAD-Oost	De leden van het Sigmateam Twente worden door de CPA AAD-Oost opgeroepen. De chauffeur van de Geneeskundige combinatie (GNK) meldt zich bij de CPA en gaat naar de Sigma-auto.	centralist	LCI 893
2.0	13 mei	*Ca. 15.50*	Walhof-straat-Deurninger-straat	AAD Oost	De dienstdoende OvD-G is inmiddels teruggelopen van de Grolschfabriek naar het kruispunt Walhofstraat-Deurningerstraat, de chauffeur van de eerste ambulance bij de Grolsch fabriek achterlatend, deze wilde niet mee. Vanaf het kruispunt Walhofstraat/ Deurningerstraat zoekt de OvD-G contact met de bemanning van de tweede ambulance en verzoekt hen de ambulance op het kruispunt Walhofstraat/ Savorin Lohmanlaan te laten staan. Vervolgens zijn de gewonden richting tweede ambulance gestuurd. Aan de CPA AAD-Oost geeft de OvD-G de richting en de plaats door waar heen de ambulances moeten rijden.	OvD-G	LCI 893 LCI b
2.0	13 mei	**15.50**	RAC Hengelo	RAC	Via de Brandweer Borken wordt de Brandweer Gronau door de RAC Hengelo gealarmeerd. Omdat rekening wordt gehouden met meerdere doden en gewonden wordt ook de leidinggevend Not-Arzt (LNA) uit Gronau gealarmeerd.	centralist	LCI af dossier IGZ
2.0	13 mei	*Ca. 15.50*	CPA AAD-Oost Hengelo	AAD-Oost	De CPA deelt, in een eerste inventarisatie aan het hoofd CPA die onderweg vanuit zijn auto contact zoekt, mee dat inmiddels de CPA's	centralist	LCI 893 dossier IGZ

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
					IJssel-Vecht, Oost-Veluwe en regio Achterhoek om bijstand zijn gevraagd, de Sigmateams worden opgeschaald. Twee ziekenhuizen in de regio, het Twenteborg Ziekenhuis in Almelo en het Streekziekenhuis Midden Twente in Hengelo, zijn geïnformeerd (ongeveer om *15.40* uur). Het Medisch Spectrum Twente (MST) in Enschede is niet door de CPA gewaarschuwd, zij zijn door een eigen medewerker over de situatie geïnformeerd.		
2.0	13 mei	*Ca. 15.50*	op weg naar Enschede	AAD-Oost	Het hoofd CPA AAD-Oost stelt de (waarnemend) directeur AAD-Oost telefonisch op de hoogte van een ernstig ongeluk, mogelijk een ramp. Beiden spreken met elkaar af dat het hoofd CPA de (waarnemend) directeur op de hoogte zal houden.	hoofd CPA	dossier IGZ
2.0	13 mei	*ca. 15.55*	op weg naar Enschede	ambulance RAV IJssel Vecht	Een van de ambulances van IJssel Vecht meldt aan de CPA IJssel Vecht dat zij geen contact kunnen krijgen met de CPA AAD Oost. Zij willen weten of er een loodspost is waar zij zich moeten melden. De CPA zal bij de politiemeldkamer navraag doen.	ambulancebe-manning	LCI 1117
2.0	13 mei	**15.55**	naar Deurninger-straat/Wal-hofstraat	ambulance Achterhoek/C PA Groningen	De eerste ambulance uit de CPA regio Achterhoek meldt zich. Deze wordt naar de Deurningerstraat/Walhofstraat gestuurd. De CPA vraagt de CPA Groningen, die contact opneemt, zo veel mogelijk ambulances naar Enschede te sturen in verband met een ontploffing met honderden doden en gewonden.	centralist	LCI 893
2.0	13 mei	**15.56**	?	GHOR GGD Twente	De coördinator GHOR Twente vraagt de CPA AAD-Oost een Duitse traumaheli (Nordhorn en Rheine) op te roepen.	HSGA	LCI 893
2.0	13 mei	**15.57**	CPA AAD Oost Hengelo	AAD Oost	Het MMT uit het Twenteborg ziekenhuis in Almelo wordt door de CPA opgeroepen, aan de politie wordt gevraagd het team op te halen omdat er geen ambulances meer beschikbaar zijn.	centralist	LCI 893
2.0	13 mei	**15.58**	CPA Apeldoorn	CPA Apeldoorn	De CPA Apeldoorn deelt mee dat er drie ambulances onderweg zijn naar Enschede.	centralist	LCI 893
2.0	13 mei	*16.00*	naar Enschede	AAD Oost/Zaustat	Twee CPA centralisten/CGV'en van de post Hengelo vertrekken naar Enschede.	CGV	LCI 893
2.0	13 mei	*16.00*	CPA AAD-Oost Hengelo	AAD-Oost	De CPA AAD-Oost verzoekt de CPA IJssel-Vecht om de bijstand te coördineren van de ambulances uit de CPA regio's IJssel-Vecht, regio Achterhoek en Oost-Veluwe. De gevraagde bijstand is gebaseerd op de schatting van de CPA dat er mogelijk honderden zwaargewonden zullen zijn, als gevolg van de ontploffing van de vuurwerkfabriek.	centralist	LCI 893 LCI ap LCI 1247 LCI 1261

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
					De (gevraagde) activiteiten van de CPA IJssel-Vecht leiden tot een grote toestroom van ambulances uit de regio's Drenthe, Groningen, Friesland, Utrecht, Flevoland, Amsterdam, Rijnmond, Arnhem, Nijmegen, Apeldoorn, Ede, Doetinchem en Duitsland . Uit de regio's Kennemerland en Noord Holland Noord, Zuid-Kennemerland en Gooi en Vechtstreek komen ook ambulances. Het is niet duidelijk of deze door de CPA IJssel-Vecht zijn opgeroepen of dat ze op eigen initiatief komen. De ambulances worden naar het AVIA tankstation op de A1 gestuurd.		
2.0	13 mei	*ca 16.00*	CPA IJssel Vecht Zwolle	CPA IJssel Vecht	De CPA IJssel Vecht deelt aan de Politiemeldkamer (Zwolle?) mee dat er een aantal ambulances onderweg is naar Enschede. De politiemeldkamer heeft dat al vernomen CPA IJssel Vecht deelt desgevraagd mee dat er een vuurwerkopslagplaats is ontploft en er diverse doden en gewonden zijn. De CPA AAD Oost neemt echter de telefoon niet meer op en daarom vraagt de CPA de Politiemeldkamer na te gaan of er iets van een loodspost is ingesteld waar de ambulances van IJssel Vecht naar toe moeten. De Politie meldkamer gaat er achter aan en zal er bij de CPA IJssel Vecht op terugkomen.	centralist	LCI 1117
2.0	13 mei	*16.00*	van Nieuwe Weme naar Van Heekpark	AAD Oost ambulance 58	Intussen is de plaats waar de ambulancebemanning van de tweede ambulance een gewondennest wil inrichten, bij de supermarkt de nieuwe Weme, ook niet meer veilig. Er is instortingsgevaar en brandgevaar. In overleg met de OvD-G wordt besloten om op te breken en een nieuw gewondennest in te richten bij het Van Heekpark. De door de explosie ontzette ambulance rijdt stapvoets via de Walhofstraat tussen de menigte door naar het Van Heekpark. De ambulanceverpleegkundige en de SEH verpleegkundige lopen achter de ambulance aan, en proberen zich een beeld te vormen van het aantal en de soort gewonden. Op hun tocht verbinden zij de gewonden, leggen infuzen aan e.d. Daarbij houden zij in de gaten of de gewonden kunnen lopen of niet. Eén gewonde met (waarschijnlijk) een dwarslaesie nemen zij in de ambulance mee. Deze gewonde is later door één van de ambulances bij het Van Heekpark naar één van de ziekenhuizen vervoerd. Terwijl de ambulance optrekt, probeert de OvD-G het hek aan de rand van het Van Heek park te openen, dit mislukt , het hek zit op slot.	Bemanning ambulance 58/OvD-G	LCI h LCI 1124 LCI b

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
					Uiteindelijk wordt verderop, eveneens bij het Van Heekpark, hoek Singel/Hengelosestraat, een gewondennest ingericht.		
2.0	13 mei	**16.02**	naar Glanerbrug	LNA-D Gronau	De leidinggevend Not-Arzt (LNA) uit Gronau vertrekt met zijn commandowagen naar de Duits-Nederlandse grensovergang Glanerbrug.	LNA-D Gronau	LCI af dossier IGZ
2.0	13 mei	**16.03**	naar Van Heek park Enschede	AAD Oost ambulance 15	De CPA AAD-Oost wordt door een ambulancebemanning (15) gevraagd de politie te bellen om een deel van de binnenstad af te zetten. Zij zijn met een deel van het MMT van het MST Enschede onderweg naar het Van Heekpark.	Bemanning ambulance 15	LCI 893
2.0	13 mei	**16.03**	naar Van Heek park Enschede	ambulances RAV IJssel Vecht	Twee ambulances van regio IJssel-Vecht melden zich bij de CPA AAD-Oost. Zij worden naar het Van Heekpark gestuurd.	Bemanning ambulance	LCI 893
2.0	13 mei	**16.05**	RCC Hengelo	GHOR Twente	De HSGA Twente belt de CPA IJssel Vecht met de mededeling dat ze in Enschede een calamiteit hebben en vraagt aan Zwolle een complete geneeskundige combinatie (GNK) te sturen. De CPA IJssel Vecht zegt daarvoor zorg te dragen, men zal nog van de CPA AAD Oost vernemen waar ze zich moeten melden.	HSGA	LCI 893 LCI 1117
2.0	13 mei	**16.05**	Van Heek park, tegenover garage Roeloffzen	AAD Oost	De OvD-G meldt aan de CPA AAD-Oost dat ambulances en Sigmateams moeten worden gestuurd naar een nieuw coördinatiepunt nl. de hoek van de Deurningerstraat/Hengelosestraat, het Van Heek park, tegenover garage Roeloffzen. Op verzoek van de OvD-G heeft één van de teamleiders van AAD-Oost hier een loodspost ingericht. Op deze plaats is het veilig. De OvD-G vraagt de CPA om alle beschikbare ambulances daar te laten samenkomen om van daaruit eventueel ernstig gewonden te kunnen vervoeren. Daar zal ook de tent van het Sigmateam worden opgezet. Aan twee inmiddels bij het Van Heek park gearriveerde ambulanceverpleegkundigen/OvD-G'en vraagt de dienstdoende OvD-G de functie OvD-G op zich te nemen. Hierdoor kan hij zich bezig houden met contacten met de brandweer en de onderlinge verbindingen. De beide OvD-G en houden zich vanaf dat moment voornamelijk bezig met de coördinatie en inzet van de geneeskundige hulpverleners en de coördinatie van de afvoer van gewonden. De OvDG-en worden hierbij belemmerd door onvoldoende adequate communicatiemiddelen.	OvD-G	LCI 893 LCI b LCI 1248 LCI a

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
2.0	13 mei	**16.06**	?	AAD Oost ambulance 18	De chauffeur van de eerste ambulance vraagt opnieuw aan de CPA AAD-Oost zo snel mogelijk de verbindingswagen (Zaustat) naar het Van Heekpark te sturen omdat er coördinatieproblemen dreigen te ontstaan.	Chauffeur ambulance 18	LCI 893
2.0	13 mei	**16.06**	Van Heekpark Enschede	AAD Oost	Om **16.06** uur is het eerste MMT, van het MST Enschede, ter plaatse bij het Van Heekpark en neemt daar de medische coördinatie op zich. Een adequate communicatie tussen het MMT en de OvD-G aldaar is niet mogelijk vanwege een gebrek aan communicatieapparatuur (mobilofoon). De communicatie onderling over het afvoeren van gewonden verloopt via een ambulancechauffeur die als koerier optreedt. Het is (nog) niet bekend wanneer de andere MMT's, uit Almelo, Zwolle, Deventer, Nijmegen, Apeldoorn en Duitsland, in Enschede aankomen.	centralist	LCI 893 LCI 1248
2.0	13 mei	**16.06**	Van Heekpark Enschede	AAD Oost ambulance 18	De chauffeur van de eerste ambulance geeft aan de OvD-G (7) door dat de wind draait en dat het risico bestaat dat ook de andere bunkers van de vuurwerkfabriek in de lucht vliegen. Hij stelt voor uit voorzorg enkele ambulances aan de kant van de Oldenzaalsestraat te plaatsen. Hierop wordt geen uitsluitsel gegeven door de OvD-G. Hij deelt nog mee dat er een T1 slachtoffer is waar nu het MMT van het MST Enschede bij wordt betrokken.	Chauffeur ambulance 18	LCI 893
2.0	13 mei	**16.06**	naar SMT in Hengelo	AAD Oost ambulance 17	Ambulance 17 van de AAD-Oost bericht dat zij met drie T1 patiënten naar het Streekziekenhuis Midden Twente in Hengelo gaan.	Bemanning ambulance 17	LCI 893
2.0	13 mei	**16.07**	Van Heekpark Enschede	AAD Oost ambulance 5	De verpleegkundige van ambulance 5 van de AAD-Oost meldt aan de CPA AAD-Oost dat alle lopende patiënten zich moeten melden bij het Van Heekpark, waar ze worden opgevangen door het Sigmateam. Zijn collega blijft daar samen met de OvD-G (7). Ambulance 5 gaat weer het gebied in.	Verpleegkun-dige ambulance 5	LCI 893
2.0	13 mei	**vanaf 16.07**	gemeentehuis Enschede (?)	GHOR GGD Twente	De HSGA Twente vraagt aan de CPA IJssel-Vecht, de CPA Nijmegen, de CPA Flevoland een volledige GNK (haakarmvoertuig, Sigmateam, twee ambuteams en een MMT) naar Enschede te sturen, aan de regio Achterhoek en de regio Noord-West Veluwe vraagt hij een materiaalwagen en een Sigmateam naar Enschede te sturen. Alle GNK's moeten zich melden bij het AVIA-tankstation afslag 31 van de A1.	GHOR GGD Twente	LCI 893
2.0	13 mei	**16.08**	CPA AAD Oost Hengelo	AAD Oost	De CPA AAD-Oost geeft een voorwaarschuwing aan het Streekziekenhuis Koningin Beatrix te Winterswijk.	centralist	LCI 893
2.0	13 mei	**16.08**	Van	AAD Oost	Ambulance 11 deelt aan de CPA AAD-Oost mee dat zij een	AAD Oost	LCI 893

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
			Heekpark Enschede	ambulance 11	gewondennest gaan opzetten bij het Van Heekpark, tegenover garage Roeloffzen.	ambulance 11	
2.0	13 mei	*16.08*	CPA AAD Oost Hengelo	AAD Oost	De CPA AAD Oost vraagt de CPA Nijmegen om bijstand	centralist	LCI 893
2.0	13 mei	**16.09**	CPA AAD Oost Hengelo	AAD Oost	De CPA AAD-Oost geeft een voorwaarschuwing aan het Deventer Ziekenhuis.	centralist	LCI 893
2.0	13 mei	tussen plm. *16.10-17.00*	CPA IJssel Vecht Zwolle	CPA IJssel Vecht	CPA IJssel Vecht vraagt bij de Spoedeisende hulp van het Sophia Ziekenhuis om een traumateam voor Enschede. Er is daar een ramp gebeurd, een vuurwerkfabriek is ontploft en een opslagplaats, met meerdere doden, diverse slachtoffers. De CPA meldt dat zij er ook heen gaan met 5 ambulances van de regio IJssel Vecht en een geneeskundige combinatie (GNK). Op de vraag van het ziekenhuis of zij hun rampenplan in werking moeten stellen zegt CPA IJssel Vecht dat dat voorlopig nog niet hoeft. Zij weten nog niet waar de slachtoffers heen gaan, hoeveel het er exact zijn. Er wordt nu over 20-30 slachtoffers gesproken, en meerdere doden. CPA IJssel Vecht spreekt af dat zij de artsen van het ziekenhuis komen halen. Zij moeten eerst nog een Sigmateam oproepen. Met een kwartiertje zullen de artsen gehaald worden	centralist/ver-pleegkundige afd. SEH	LCI 1117
2.0	13 mei	tussen ca. *16.10-17.00*	CPA IJssel Vecht Zwolle	CPA IJssel Vecht	CPA IJssel Vecht roept mensen op die nodig zijn om met de GNK naar de ramp in Enschede te gaan. Afgesproken wordt dat de acht leden van het Sigmateam en de Sigmaauto naar de CPA IJssel Vecht komen. Het Sigmateam is om 16.45 uur compleet in Zwolle aanwezig voor vertrek. De brandweer zal bij de CPA ook de haakarmbak op halen. De GNK vertrekt kort daarna, met een politie-escorte naar Enschede.	centralist/ Sigmateam	LCI 1117 dossier IGZ
2.0	13 mei	tussen plm. *16.10-17.00*	CPA IJssel Vecht Zwolle	CPA IJssel Vecht/ ambulance RAV IJssel Vecht	CPA IJssel Vecht roept een ambulance op en deelt de bemanning mee dat er een ramp is in Enschede, deelt daarbij mee dat IJssel Vecht er met 5 ambulances naar toe gaat, met een volledige GNK, inclusief MMT. De CPA vraagt de bemanning het MMT van het Sophia ziekenhuis op te halen en naar de CPA te brengen. De bemanning vraagt of het dan gaat om een arts, een chirurg, een anesthesist en een verpleegkundige. De CPA IJssel Vecht bevestigt dat ze die moeten halen en naar de post in Zwolle moeten brengen. Het MMT staat over een kwartiertje klaar in het	centralist/ ambulance bemanning	LCI 1117

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
					Sophiaziekenhuis.		
2.0	13 mei	tussen ca. *16.10-17.00*	CPA IJssel Vecht Zwolle	CPA IJssel Vecht/ ambulances RAV IJssel Vecht	CPA IJssel Vecht belt diverse ambulancemedewerkers om bemanningen compleet te krijgen. Iemand van de ambulancedienst (Raalte?) die zelf de CPA belt wordt gevraagd naar de post in Zwolle te komen om "het gebied af te dichten" in verband met de ramp in Enschede.	centralist/ ambulance bemanning	LCI 1117
2.0	13 mei	**16.10**	CPA AAD-Oost Hengelo	AAD-Oost	De CPA AAD-Oost waarschuwt de SEH van het Streekziekenhuis Midden Twente.	centralist	LCI 893
2.0	13 mei	**16.11**	CPA AAD-Oost Hengelo	AAD-Oost	De CPA AAD-Oost deelt de OvD-G mee dat de Zaustat met twee CPA-centralisten/CGV'ers onderweg is naar het Van Heekpark, naar garage Roeloffzen.	centralist	LCI 893
2.0	13 mei	*Ca. 16.15*	CPA AAD-Oost Hengelo	AAD-Oost	De CPA wordt versterkt met een derde centralist die op de CPA de CGV, die met de Zaustat naar het rampterrein is vertrokken, zal vervangen.		LCI 1247 LCI 1261
2.0	13 mei	**16.15**	naar rampgebied Enschede	LNA-D Gronau/ Feuerwehr Gronau	De leidinggevend Not-Arzt (LNA) uit Gronau vertrekt met de Brandweer Gronau van Glanerbrug naar het rampgebied.	LNA-D Gronau	LCI af dossier IGZ
2.0	13 mei	*vanaf ca. 16.15*	CPA AAD-Oost Hengelo	AAD-Oost	Verschillende ambulances uit de buitenregio's melden zich. Zij worden door de CPA AAD-Oost naar het Van Heekpark gestuurd.	centralist	LCI 893
2.0	13 mei	**16.17**	CPA AAD-Oost Hengelo	AAD-Oost	De CPA AAD Oost vraagt bij het regionaal meldcentrum politie om de singel bij het Van Heekpark aan beide kanten af te sluiten, omdat daar groot wordt opgeschaald en omdat daar de Sigmatent wordt opgebouwd.	centralist	LCI 893
2.0	13 mei	**16.17**	gemeentehuis Enschede	BT Enschede	Door een vertegenwoordiger van het Beleidsteam (BT) op het stadhuis in Enschede wordt aan de CPA meegedeeld dat het rampenplan in werking is gesteld.	BT-lid	LCI 893
2.0	13 mei	**16.18**	CPA AAD Oost Hengelo	AAD Oost	De CPA AAD-Oost geeft een voorwaarschuwing aan het Slingeland Ziekenhuis te Doetinchem	centralist	LCI 893
2.0	13 mei	*ca. 16.19*	naar loodspost Walhofstraat Enschede	ambulance RAV IJssel Vecht	Een ambulance van IJssel Vecht deelt aan de CPA IJssel Vecht mee dat zij naar de Walhofstraat in Enschede gaan. Daar is de loodspost en daar vindt de coördinatie plaats. De bemanning maakt melding van een hele grote brand maar weet niet wat er verder gebeurt. De CPA IJssel Vecht vertelt hen dat er een vuurwerkfabriek is ontploft.	ambulancebe-manning	LCI 1117

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
2.0	13 mei	**16.19**	gemeentehuis Enschede	GHOR GGD Twente	De HSGA Twente belt de CPA AAD-Oost met de mededeling dat hij nu een bulk ambulances uit de omliggende regio's heeft laten komen. Hij stuurt die allemaal naar de parkeerplaats bij het Avia tankstation aan de A1. Hij wil graag dat daar iemand van AAD Oost aanwezig is om hen verder wegwijs te maken en te begeleiden. Vooral de buitenlandse ambulances kennen heg noch steg. De CPA AAD Oost zegt toe dat men er voor zal zorgen dat de ambulances vanaf de parkeerplaats naar de plaats van de ramp worden geleid.	HSGA	LCI 893
2.0	13 mei	**16.20**	SMT in Hengelo	Sigmateam Twente	Het Sigmateam Twente meldt nog drie leden van het team te gaan ophalen bij het SMT in Hengelo en daarna naar het Van Heekpark te gaan. De CPA deelt mee dat daar het verzamelpunt is waar wordt opgeschaald en dat daar de Sigmatent moet worden opgezet. Ook de Zaustat komt naar die plaats.	Chauffeur Sigmateam Twente	LCI 893
2.0	13 mei	**16.20**	CPA AAD-Oost Hengelo	AAD-Oost	De CPA AAD-Oost deelt aan de politiemeldkamer mee dat er een groot aantal ambulances voor bijstand uit het land is opgeroepen en dat die gestuurd worden naar de parkeerplaats bij het AVIA-tankstation aan de A1. Gevraagd wordt er voor te zorgen dat daar iemand van de politie staat om deze ambulances te begeleiden.	centralist	LCI 893
2.0	13 mei	tussen ca. *16.20-17.00*	CPA IJssel Vecht Zwolle	CPA IJssel Vecht/ Meldkamer brandweer	CPA IJssel Vecht belt de Meldkamer brandweer (Zwolle?) en deelt mee dat er een ramp in Enschede is. De Meldkamer brandweer heeft daar niets van gehoord. CPA IJssel Vecht laat de meldkamer weten dat de Geneeskundige combinatie (GNK) en dus ook de haakarmbak van de GNK richting Enschede moet worden gestuurd en vraagt aan de meldkamer of zij daar voor kunnen zorgen. Meldkamer brandweer zegt dat zowel de haakarmbak als een haakarmvoertuig naar hun toe komt.	centralist	LCI 1117
2.0	13 mei	**16.22**	naar MST Enschede	AAD Oost ambulance 94	Een ambulance (94) meldt dat men met een deel van het MMT van het MST een zwaargewonde naar het MST in Enschede gaat vervoeren.	Bemanning ambulance 94	LCI 893
2.0	13 mei	**16.23**	CPA AAD-Oost Hengelo	AAD-Oost	De CPA AAD-Oost probeert contact te krijgen met de CGV'en van de Zaustat. Die reageren niet op de oproepen.	centralist	LCI 893
2.0	13 mei	**16.26**	CPA AAD-Oost Hengelo	AAD-Oost	De CPA AAD-Oost probeert nogmaals contact te krijgen met de CGV'en van de Zaustat. Die reageren ook nu niet op de oproepen.	centralist	LCI 893
2.0	13 mei	**16.30**	CPA AAD-Oost Hengelo	AAD-Oost	De CPA AAD-Oost probeert voor de derde keer contact te krijgen met de CGV'ers van de Zaustat. Die reageren nog steeds niet op de oproepen.	centralist	LCI 893

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
2.0	13 mei	**16.25**	rampgebied Enschede	LNA Gronau/ Deutsch-land	Aankomst LNA Gronau met zijn commandowagen in het rampgebied. De straten zijn moeilijk doorgankelijk vanwege rondvliegend puin, mensen lopen in paniek rond, hij ziet zwaar- en lichtgewonde slachtoffers, er liggen ook doden op de weg.	LNA	LCI af dossier IGZ
2.0	13 mei	**16.27**	naar Van Heekpark Enschede	LNA Gronau/ Deutschland	De LNA-D uit Gronau wordt opgevangen door de Nederlandse politie. Hij ontmoet op deze plaats ook een Nederlandse huisarts. Met deze huisarts en een gewonde verlaat hij noodgedwongen, vanwege acuut explosiegevaar, het gebied. Onder politie escorte rijdt hij naar het Van Heekpark waar hij zich meldt bij de OvD-G. Hier draagt hij de gewonde voor verdere behandeling over.	LNA Gronau	LCI af dossier IGZ
2.0	13 mei	**16.30**	CPA AAD-Oost Hengelo	AAD-Oost	De CPA AAD-Oost zoekt contact met de OvD-G bij het Van Heekpark en krijgt te horen dat de Zaustat daar is aangekomen en operationeel wordt gemaakt. De CPA vraagt aan de OvD-G te regelen dat de Zaustat de autotelefoon aanzet, zodat de CPA contact kan krijgen. De OvD-G vraagt de CPA na te gaan of er een sporthal in de buurt, b.v. bij de Hogeschool, beschikbaar is om gewonden naar toe te brengen.	centralist	LCI 893
2.0	13 mei	*Ca. 16.30*	Bodden-kampsingel t.o. Roeloffzen	AAD Oost Zaustat	De Zaustat is ter plaatse en parkeert in de nabijheid van de VC-wagens van de brandweer en de politie, aan de Boddenkampsingel bij garage Roeloffzen. De Zaustat test dan de communicatiemiddelen: er zijn 4 mobilofoonkanalen (eerste mobilofoon: Kanaal 5 Enschede; tweede mobilofoon: Kanaal 27 rampenkanaal; derde mobilofoon: Kanaal 10 rampenkanaal en vierde mobilofoon: politiekanalen, Duitse ambulances en heli's). Bovendien inventariseert de Zaustat de aanwezige ambulances en andere disciplines ter plaatse en wordt er met de OvD-G overlegd over de situatie. Het blijkt dat er om *16.30* uur ongeveer 10 ambulances ter beschikking staan bij het Van Heekpark. Deze Zaustat is een tot verbindingswagen omgebouwde oude ambulance. In de Zaustat bevinden zich 4 mobilofoons, en twee mobiele telefoons die voorzien zijn van belkaarten, meer niet. De Zaustat wordt bemand door de beide CGV'en die hiertoe zijn opgeleid. De CGV'en hebben een onderlinge taakverdeling afgesproken. Zij hebben geen administratieve ondersteuning. De zender van de Zaustat is niet sterk, de Zaustat wordt dan ook regelmatig " weggedrukt " door de VC-wagens van de brandweer	CGV	LCI 893 LCI d LCI e

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
					en politie.		
2.0	13 mei	**16.33**	Nijmegen	Sigmateam Nijmegen	Het Sigmateam Nijmegen belt met de CPA AAD-Oost en vraagt of er ook een MMT en een haakarmbak uit Nijmegen nodig zijn. Dat wordt bevestigd door CPA AAD-Oost.	Lid Sigmateam Nijmegen	LCI 893
2.0	13 mei	**16.38**	CPA IJssel Vecht Zwolle	CPA IJssel Vecht/ CPA AAD Oost	De CPA IJssel-Vecht belt de CPA AAD-Oost met de mededeling dat er nu met 5 ambulances onderweg zijn. Als de centralist van AAD Oost meldt dat het om honderden gewonden gaat zegt de CPA IJssel Vecht toe nog meer ambulances (uit het land?) te zullen sturen. De centralist van AAD Oost vraagt om de ambulances te sturen naar de loodsplaats bij het AVIAtankstation, A1 afslag 31.	centralist	LCI 893 LCI 1117
2.0	13 mei	**16.38**	Enschede	DHV Enschede	De CPA wordt door een huisarts verzocht om de Centrale Huisartsen Post in Enschede te bellen en te vragen of alle artsen die daar zijn, met hun materiaal naar het Van Heek park kunnen komen.	huisarts	LCI 893
2.0	13 mei	**16.39**	Van Heekpark Enschede	AAD Oost Zaustat	De Zaustat meldt zich gereed bij de CPA. Meegedeeld wordt dat de autotelefoon van de Zaustat aan staat, maar dat de CPA moeilijk contact zal kunnen krijgen omdat alles overbezet is. Wel staat de mobilofoon permanent aan en kan er zo vanuit de Zaustat met de CPA worden meegeluisterd. De Zaustat vraagt om het Twenteborg Ziekenhuis in Almelo te bellen met de mededeling dat er een bus met 25 gewonden naar dit ziekenhuis onderweg is.	CGV	LCI 893 LCI d
2.0	13 mei	**16.40**	Van Heekpark Enschede	MMT Twenteborg Ziekenhuis	Het MMT (anesthesioloog, chirurg, verpleegkundige) van het Twenteborg Ziekenhuis arriveert bij het Van Heekpark. Dit MMT meldt zich bij de reeds aanwezige leider van het MMT (anesthesioloog, anesthesie-verpleegkundige) van het Medisch Spectrum Twente.	MMT	? (interview)
2.0	13 mei	**16.40**	CPA AAD-Oost Hengelo	AAD-Oost	De CPA AAD-Oost vraagt aan de OvD-G bij het Van Heekpark om een inschatting van het aantal doden en gewonden. De OvD-G denkt dat er honderden gewonden zijn, het Van Heekpark dreigt vol te lopen. Het aantal doden is nog niet te schatten. Omdat men in het Van Heek park ervan uit gaat dat er nog zeer veel gewonden zullen komen, is het belangrijk de aanwezige gewonden zo snel mogelijk af te voeren. Dit wordt grotendeels met bussen gedaan, de aanwezige ambulances willen de OvDG-en zo min mogelijk gebruiken, zij worden vastgehouden voor de zwaargewonden die nog zullen komen.	centralist	LCI 893 LCI 1248
2.0	13 mei	**16. 42**	naar SMT	AAD Oost	De Zaustat stuurt ambulance 13 met een T2 gewonde naar het SMT in	CGV	LCI 893

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
			Enschede		Enschede.		LCI 968
2.0	13 mei	**16.44**	Van Heekpark Enschede	AAD Oost	De Zaustat vraagt bij de CPA 2 TET-bussen aan.	CGV	LCI 893 LCI 968
2.0	13 mei	**16.44**	Enschede	DHV Enschede	De Centrale Huisartsen Post in Enschede stuurt op verzoek van de CPA AAD Oost alle artsen die daar aanwezig zijn met hun materiaal naar het Van Heek park.	huisarts	LCI 893
2.0	13 mei	**16.44**	CPA AAD-Oost Hengelo	AAD-Oost	De CPA geeft op verzoek van de Zaustat aan de SEH van het Twenteborg Ziekenhuis door dat er een bus met 25 gewonden naar hen onderweg is, zonder daarbij nadere informatie te kunnen geven.	centralist	LCI 893
2.0	13 mei	**16.44**	gemeente huis Enschede	GHOR GGD Twente	De HSGA Twente vraagt aan de CPA Amsterdam het helitraumateam te sturen en extra ambulances.	HSGA	LCI 893
2.0	13 mei	**16.45**	naar MST Enschede	AAD Oost	Ambulance 4 gaat in opdracht van de Zaustat met een T1 slachtoffer naar het MST Enschede.	ambulance 4	LCI 893 LCI 968
2.0	13 mei	**16.47**	RCC	GHOR GGD Twente	De HSGA Twente vraagt aan de CPA Rijnmond het helitraumateam te sturen en extra ambulances.	HSGA	LCI 893
2.0	13 mei	**16.47**	CPA AAD-Oost Hengelo	AAD-Oost	De CPA AAD-Oost vraagt aan de politiemeldkamer om twee TET bussen voor het vervoer van gewonden naar de ziekenhuizen en naar de Pathmoshal te regelen en de bussen te sturen naar het Van Heekpark.	centralist	LCI 893
2.0	13 mei	**16.47**	CPA AAD-Oost Hengelo	AAD-Oost	De CPA geeft aan de Zaustat door dat de Pathmossporthal door de politie wordt ontruimd en gereed wordt gemaakt voor het opvangen van gewonden. Er moeten stretchers van de vliegbasis Twente komen.	centralist	LCI 893
2.0	13 mei	**16.50**	Van Heekpark	LNA-Gronau/ Deutschland	De LNA- D inventariseert bij de OvD-G het aantal benodigde geneeskundige hulpverleners en medische hulpmiddelen. Aansluitend regelt hij de komst van 6 helikopters, met elk een arts en twee reddingswerkers aan boord, ongeveer 18 chirurgen en anesthesisten, en veel materieel. Op verzoek van de OvDG neemt hij de leiding van een (tweede) "Duits" gewondennest op zich. In dit gewondennest worden tussen de 140 en 160 licht - half zwaar gewonden behandeld. Hij communiceert aanvankelijk met zijn eigen telefoon, hetgeen erg moeizaam gaat. Hij maakt daarom veelvuldig gebruik van de (politie) koerier. Later ontvangt hij van de	LNA	LCI af dossier IGZ

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
					OvDG een portofoon.		
2.0	13 mei	**16.50**	MST Enschede	MST	Het MST laat weten aan de CPA AAD Oost dat er patiënten naar de verkeerde locatie in Enschede worden gestuurd. Het MST locatie Enschede heeft twee ingangen. De juiste locatie voor de opvang van slachtoffers (SEH) wordt opgegeven.	Coördinator SEH	LCI 893
2.0	13 mei	**16.52**	CPA AAD-Oost Hengelo	CPA AAD-Oost	De CPA AAD-Oost probeert de paraatheid in de regio Twente te herstellen. Een ambulance uit Almelo wordt daartoe in Almelo vastgehouden. Uit een bericht aan de CPA *(17.00* uur) blijkt echter dat er geen ambulances van AAD-Oost (meer) staan op de post Almelo en evenmin op de post Hengelo.	centralist	LCI 893
2.0	13 mei	**16.52**	CPA AAD-Oost Hengelo	AAD-Oost	Op de CPA wordt afgesproken wie van de centralisten de communicatie met de Zaustat gaat onderhouden. Voor het overige hebben de centralisten geen onderlinge taakverdeling. De inmiddels gearriveerde beleidsmedewerker van de AAD-Oost gaat de werkzaamheden coördineren.	Beleidsmede-werker AAD Oost	LCI 893 LCI 1126
2.0	13 mei	**16.52**	CPA AAD-Oost Hengelo	AAD-Oost	De CPA deelt aan de Zaustat mee dat de opgeroepen traumaheli's uit Duitsland, Amsterdam en Rotterdam zich direct bij de Zaustat zullen in melden op een apart kanaal. Dat blijkt enige technische problemen te geven omdat het betreffende kanaal via een portofoon moet gaan.	Centralist	LCI 893
2.0	13 mei	**16.54**	CBB-gebouw Voortsweg/ Hulsmaat-straat Enschede	AAD Oost ambulance 18	De verpleegkundige van de eerste ambulance (18) meldt zich na een lange tijd van radiostilte opnieuw bij de CPA. Hij vertelt dat zijn ambulance is geëxplodeerd en dat hij zijn chauffeur is kwijtgeraakt. Hij staat nu bij het CBB-gebouw aan de Voortsweg/Hulsmaatstraat, waar hij een gewondennest wil inrichten. Er zijn al veel gewonden, maar hij staat er alleen voor. Hij vraagt of hier een Sigmateam kan komen.	Verpleegkun-dige ambulance 18	LCI 893
2.0	13 mei	**16.58**	Politiemeld-kamer (?)	Politiemeldka mer	Vanuit de politiemeldkamer wordt meegedeeld dat de politie uit Oldenzaal de Duitse ambulances naar het Van Heekpark zal loodsen.	Centralist	LCI 893
2.0	13 mei	**16.59**	Borne	huisartsen Borne	Huisartsen uit Borne die hun hulp aanbieden worden door de CPA AAD Oost aan naar het gewondennest bij het CBB-gebouw aan de Voortsweg/Hulsmaatstraat gestuurd.	huisarts	LCI 893
2.0	13 mei	**16.59**	MST Enschede/ Deventer	SEH MST Enschede/ Deventer	De SEH van het MST Enschede geeft de opnamecapaciteit door en vraagt wat er kan worden verwacht aan slachtoffers. Ook het ziekenhuis in Deventer stelt die vraag. De CPA kan hier nog geen antwoord op geven.	Coördinator SEH	LCI 893

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
			ziekenhuis	ziekenhuis			
2.0	13 mei	*17.00*	naar SMT Hengelo	AAD Oost	Ambulance 13 vervoert in opdracht van de Zaustat een T1 slachtoffer naar het SMT in Hengelo.	bemanning ambulance 13	LCI 893 LCI 968
2.0	13 mei	*17.00*	Van Heek park naar CBB gebouw Enschede	AAD Oost OvD-G	De dienstdoende OvD-G gaat vanuit het Van Heek park naar het CBB gebouw om daar poolshoogte te nemen. Hij belooft de verpleegkundige van de eerste ambulance de door hem gevraagde hulp te zullen organiseren. Kort na zijn vertrek uit het CBB gebouw verneemt de OvD-G echter dat ook het CBB gebouw niet langer veilig is. Er wordt daarom geen extra hulp voor het CBB gebouw gemobiliseerd. Niet lang daarna wordt het gewondennest van het CBB gebouw verhuisd naar het Sparta terrein.	OvD-G	LCI 893 LCI b LCI g
2.0	13 mei	**17.00**	Van Heekpark Enschede	AAD Oost Zaustat	Door de Zaustat wordt aan de CPA gevraagd om een centraal telefoonnummer open te laten stellen, waarop burgers algemene informatie kunnen krijgen en dit telefoonnummer aan de Zaustat door te geven.	CGV	LCI 893
2.0	13 mei	**17.01**	regionaal meld-centrum politie (?)	regionaal meld-centrum politie	Ook het regionaal meldcentrum politie vraagt de CPA of er al een centraal telefoonnummer is voor algemene informatie. Dat blijkt niet het geval te zijn. De politiemeldkamer zal dat nu gaan regelen.	centralist	LCI 893
2.0	13 mei	**17.02**	Enschede	NRK Enschede	Het Rode Kruis Enschede biedt de CPA EHBO'ers aan. De CPA verwijst naar het gewondennest bij het CBB-gebouw aan de Voortsweg/Hulsmaatstraat	vertegen-woordiger NRK	LCI 893
2.0	13 mei	**17.02**	meldkamer politie (?)	meldkamer politie	De bussen waar de CPA om gevraagd heeft zijn onderweg.	centralist	LCI 893
2.0	13 mei	**17.05**	CPA IJssel Vecht Zwolle	RAV IJssel-Vecht	De CPA IJssel-Vecht vraagt aan de CPA AAD- Oost of de ziekenhuizen en brandwondencentra gewaarschuwd moeten worden. Op verzoek van de CPA AAD Oost neemt de CPA IJssel-Vecht, op basis van het door de CPA AAD-Oost gemelde scenario van honderden gewonden c.q. doden, ook de coördinatie op zich een voorwaarschuwing te geven aan de ziekenhuizen in de buitenregio's (Zwolle, Meppel, Emmen, Heerenveen, Hardenberg, Hoogeveen, Flevoland en Arnhem) met het verzoek om eventueel gewonden uit Enschede op te vangen. CPA IJssel-Vecht waarschuwt ook de brandwondencentra in Groningen, Beverwijk en Rotterdam en vraagt bijstand van het brandwondenteam uit het Zuiderziekenhuis Rotterdam.	centralist	LCI 893 LCI 1117

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
2.0	13 mei	**17.05**	politiemeld kamer (?)	politie meldkamer (?)	De CPA krijgt gemeld dat het MMT uit Deventer met de politie uit Deventer onderweg is. Zij worden naar het Van Heekpark geloodst	centralist	LCI 893
2.0	13 mei	**17.06**	Van Heekpark Enschede	AAD Oost Zaustat	De Zaustat meldt dat er een bus met T2 en T3 gewonden op weg is naar het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk.	CGV	LCI 893 LCI 968
2.0	13 mei	*vanaf ca 17.10*	CPA IJssel Vecht Zwolle	CPA IJssel Vecht/ NVIC	De CPA IJssel Vecht belt eerst het Nationale Vergiftiging- en Informatiecentrum (NVIC) omdat men denkt dat de brandwondenteams via dit centrum worden gealarmeerd. Na interne ruggespraak deelt het NVIC mee dat deze alarmering niet via hen verloopt, dat er op de CPA protocollen moeten zijn voor de alarmering van de brandwondenteams.	centralist	LCI 1117
2.0	13 mei	**17.10**	naar Enschede	Life Line 1	De Heli life line 1 uit Amsterdam meldt zich bij de CPA in.	piloot	LCI 893
2.0	13 mei	**17.12**	CPA AAD Oost Hengelo	AAD Oost	Het Streekziekenhuis in Winterswijk wordt ingelicht over de komst van twee bussen met T2 en T3 gewonden. De CPA weet desgevraagd niet precies hoeveel gewonden er aan komen, over het getal 40-50 ontstaat enige consternatie bij de SEH, omdat daarvoor onvoldoende opvangcapaciteit is. Men zal echter de gewonden opvangen.	centralist	LCI 893
2.0	13 mei	**17.13**	politiemeld-kamer (?)	politiemeldka mer	De politiemeldkamer meldt aan de CPA AAD-Oost dat er twee doden zijn gevonden. De vindplaats wordt doorgegeven. Daarnaast wordt meegedeeld dat er een verbindingsbus van de KLPD uit Driebergen onderweg is. Deze bus wordt vanaf *23.00* uur de vaste locatie van het CoRT. Vanaf dat moment komt daar het CTPI bijeen.	centralist	LCI 893 LCI 1131
2.0	13 mei	**17.15**	Van Heekpark Enschede	AAD Oost Zaustat	De Zaustat deelt aan de CPA AAD-Oost mee dat er weer een bus, nu met 25 T2 en T3 gewonden naar het MST, locatie Oldenzaal, gaat.	CGV	LCI 893
2.0	13 mei	**17.16**	CPA AAD-Oost Hengelo	AAD-Oost	De CPA AAD-Oost verzoekt één van de ambulanceverpleegkundigen (tevens CPA centralist) naar de verzamelplaats bij het AVIA-tankstation te gaan staan om daar de buitenregionale ambulances op te vangen en door te geleiden. Op verzoek van één van de HSGA's voegt zich kort daarop een (leerling) ambulancechauffeur bij deze verpleegkundige. Deze chauffeur is in het bezit van een eigen auto met sterkere communicatie apparatuur dan de ambulances van de AAD-Oost. Van deze communicatieapparatuur zullen beiden later dankbaar gebruik maken.	centralist	LCI 893 LCI j LCI 1249

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
2.0	13 mei	**17.20**	gemeente huis Enschede	GGD Twente	De directeur GGD Twente neemt contact op met de HSGA Twente. Meegedeeld wordt dat de CdK is ingeschakeld en dat de gemeentelijke diensten worden opgeschaald. Er is behoefte aan een situatierapport. De HSGA zegt dat er gezien de chaos nog geen overzicht is. Hij vraagt de directeur GGD via de burgemeester van Enschede en de CdK bij het ministerie van Defensie toestemming te regelen dat de vliegbasis Twente als opvanglocatie kan gaan dienst doen, in geval er honderden doden zouden zijn.	directeur	LCI 893
2.0	13 mei	**17.20**	Van Heekpark Enschede	AAD Oost OvD-G	De OvD-G verzoekt de LNA Gronau om in Duitsland traumatologische bedden en brandwonden bedden beschikbaar te stellen.	OVD-G	LCI af dossier IGZ
2.0	13 mei	**17.20**	naar Van Heekpark Enschede	Sigmateam Twente	Het Sigmateam Twente meldt de CPA AAD-Oost dat zij naar het gewondennest aan het Van Heekpark rijden maar nog steeds geen politiebegeleiding hebben.	Chauffeur Sigmateam	LCI 893
2.0	13 mei	*vanaf ca. 17.27*	CPA IJssel Vecht Zwolle	CPA IJssel Vecht	De CPA IJssel Vecht belt de SEH's van een aantal ziekenhuizen: de brandwondencentra in Rotterdam worden via de CPA Rijnmond gevraagd een brandwondenteam naar Enschede te sturen. De brandwondencentra in Beverwijk en Groningen ontvangen een voorwaarschuwing om zich voor te bereiden op de eventuele komst van slachtoffers uit Enschede, evenals de beide ziekenhuizen in Zwolle en het ziekenhuis in Meppel.	centralist	LCI 1117
2.0	13 mei	**17.28**	AVIA Tankstation	AAD Oost ambulance	De ambulanceverpleegkundige van AAD-Oost deelt mee dat er nog steeds geen ambulances bij het AVIA tankstation zijn aangekomen. Wel heeft men gehoord dat er ambulances aan de overkant kant zouden staan, bij de parkeerplaats Frans op den Bult. Het blijkt dat de CPA/Zaustat inderdaad ook ambulances naar die plaats dirigeert. Omdat er geen ambulances bij het AVIA tankstation beschikbaar zijn, krijgen de daar als enige aanwezige verpleegkundige en de chauffeur van AAD-Oost de opdracht van de CPA om naar een ongeval in Oldenzaal te gaan.	Ambulanceverpleegkundige	LCI 893 LCI 1249 LCI j
2.0	13 mei	tussen *17.30-17.50*	CPA's in Drenthe (Assen) en Rijnmond (Rotterdam)	CPA Drenthe en CPA Rijnmond	De CPA's in Drenthe en Rijnmond nemen contact op met de CPA IJssel Vecht om af te stemmen hoeveel ambulances men naar Enschede zal sturen. Rijmond stuurt 5 en Drenthe stuurt 2 ambulances. Deze ambulances worden door de CPA IJssel Vecht verwezen naar de loodspost bij het Aviatankstation aan de A1, afslag 31.	centralist	LCI 1117

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
2.0	13 mei	**17.32**	MST Enschede	MST	Vanuit het MST Enschede wordt personeel aangeboden om in het rampgebied zelf ondersteuning te geven. Met de CPA wordt afgesproken dat artsen en verpleegkundigen van het ziekenhuis naar het gewondennest bij het Van Heekpark zullen gaan.	Voorzitter Raad van Bestuur	LCI 893
2.0	13 mei	**17.37**	Brandweer Enschede	Brandweer Enschede	De Brandweer Enschede vraagt aan de CPA AAD-Oost iemand te sturen voor psychische bijstand. Als blijkt dat de brandweer traumazorg wil aanvragen wordt afgesproken dat de brandweer hierover wordt teruggebeld door de HSGA Twente.	centralist	LCI 893
2.0	13 mei	**17.40**	Van Heekpark Enschede	LNA Deutsch-land/ Gronau	De LNA-D/ Gronau deelt de OvD-G in het Van Heek park mee dat er in de naburige Duitse ziekenhuizen 233 bedden beschikbaar zijn, waarvan 14 IC bedden en 19 brandwondenbedden voor volwassenen en 15 brandwondenbedden voor kinderen.	LNA	LCI af dossier IGZ
2.0	13 mei	**17.40**	CPA AAD-Oost Hengelo	AAD-Oost	De GNK regio IJssel-Vecht komt aan bij de parkeerplaats aan de A1, bij de afslag 31 AVIA-tankstation. Daar blijkt niemand aanwezig te zijn om hen op te vangen en te begeleiden naar het rampterrein in Enschede.	centralist	LCI 893
2.0	13 mei	**17.41**	Politiemeld-kamer (?)	Politiemeld kamer (?)	Uit een verzoek van de politiemeldkamer aan de CPA om ondersteuning door het RIAGG blijkt dat het RIAGG Enschede alle personeel heeft ingezet en voor ondersteuning verwijst naar de SEH van een ziekenhuis.	centralist	LCI 893
2.0	13 mei	**17.42**	Glanerbrug	LNA Deutsch-land/ Gronau	Op verzoek van de LNA-D/ Gronau wordt bij de grenspost Glanerbrug een Duitse loodspost ingericht. Van hieruit worden voortaan de benodigde hulpverleners en materieel onder politie begeleiding naar de gewondennesten vervoerd. In Osnabrück wordt een container gereed gehouden met 80 intensieve behandelingseenheden, waaronder complete beademingsapparatuur.	LNA	LCI af dossier IGZ
2.0	13 mei	**17.42**	AVIA tankstation	ambulance GGD Nijmegen	Een ambulance (24) uit Nijmegen meldt zich eveneens in vanuit de parkeerplaats van het AVIA tankstation aan de A1. Er is nog steeds niemand van de AAD-Oost aanwezig. Men weet niet wat te doen. Er blijkt sprake van een misverstand: omdat ambulance 01 van de AAD-Oost naar een spoedgeval is gezonden heeft de Zaustat ter vervanging ambulance 902 van de regio IJssel-Vecht als coördinatiepunt aangewezen, deze staat echter aan de andere kant van de A1, op de parkeerplaats bij Frans op den Bult. De twee parkeerplaatsen zijn door elkaar gehaald. De Zaustat zal dat corrigeren.	Ambulancebe-manning	LCI 893
2.0	13 mei	**17.45**	naar AVIA	ambulances	Vanaf *17.45* uur melden zich de ambulances uit de buitenregio's die	Ambulancebemann	LCI 893

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
			Tankstation	buitenregio's	daarop door de CPA naar de parkeerplaats bij het AVIA-tankstation worden gestuurd.	ingen	
2.0	13 mei	**17.45**	CPA Flevoland-Almere/ GNK IJssel Vecht	CPA Flevoland/ GGD IJssel Vecht	De CPA Flevoland meldt aan de CPA AAD-Oost dat hun ambulances en GNK nu bij de loodspost aan de A1 bij het AVIA-tankstation staan, maar daar, op enkele politiemensen na, niemand hebben aangetroffen. De politiemensen weten niet wat ze moeten doen met die bijstand. De CPA AAD-Oost deelt mee dat er mensen van hen aankomen. Ook de GNK en het MMT uit IJssel-Vecht en de materiaalwagen van de GNK uit de regio Noordwest-Veluwe staan (nog steeds) op de parkeerplaats bij het AVIA-tankstation op politiebegeleiding te wachten.	centralist	LCI 893
2.0	13 mei	*ca 17.45*	ziekenhuizen in Enschede, Almelo, Oldenzaal en Deventer	MST/ Deventer-ziekenhuis/ Twente-borg ziekenhuis	De ziekenhuizen in Enschede, Almelo, Oldenzaal en Deventer vragen bij de CPA of er nog gewonden komen. Zij hebben opgeschaald en hebben dus voldoende capaciteit. De CPA deelt mee geen meldingen te hebben gekregen over het vervoer van gewonden.	SEH	LCI 893
2.0	13 mei	**17.48**	CPA IJssel-Vecht Zwolle	RAV IJssel-Vecht	De CPA IJssel-Vecht geeft aan de CPA AAD Oost een tussenstand van de gevraagde bijstand. Zij geven daarbij op welke andere CPA's (Rotterdam, Friesland, Drenthe) reeds om bijstand zijn gevraagd, welke (beide ziekenhuizen in Zwolle, ziekenhuis in Meppel en welke brandwondencentra. Het Zuiderziekenhuis in Rotterdam heeft laten weten een brandwondenteam naar de loodspost A1 bij het AVIA-tankstation te zullen sturen. Bij die gelegenheid deelt de CPA IJssel-Vecht ook mee dat hun GNK op deze loodspost staat te wachten maar verder niemand heeft aangetroffen.	Centralist	LCI 893 LCI 1117
2.0	13 mei	*ca. 17.50*	AVIA-tankstation Enschede/CPA IJssel Vecht Zwolle	GNK IJssel Vecht/CPA IJssel Vecht	De bemanning van de Haakarmbak/GNK van IJssel Vecht belt de CPA IJssel Vecht. Ze staan bij AVIA tankstation, maar daar blijkt geen loodspost te zijn. Er staat niemand. De bemanning vraagt om overleg met de politiemeldkamer en verzoekt over het resultaat terug te bellen. CPA IJssel Vecht belt de meldkamer van de politie met de mededeling dat ze de GNK op de loodspost hebben staan bij afslag 31 bij het AVIAtankstation. (Nadere informatie over dit gesprek ontbreekt). CPA IJssel Vecht belt met het hoofd van de CPA AAD Oost en vertelt dat zij de complete GNK op de loodspost hebben staan, iets voorbij afslag 31 bij het Avia tankstation. Maar daar zien ze verder niemand. Men wil daar	bemanning GNK/centralist	LCI 893 LCI 1117

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
					weggehaald worden. De CPA AAD Oost zegt toe er een auto heen te sturen. Er stond een ambulance van AAD-Oost, maar deze blijkt weg te zijn gehaald in verband met een spoedrit. De CPA IJssel Vecht meldt vervolgens de stand van zaken rond hun coördinatie voor AAD Oost. De drie brandwondencentra Beverwijk, Rotterdam en Martini Groningen zijn inmiddels gewaarschuwd. Rotterdam stuurt een brandwondenteam naar de loodspost. De beide Zwolse ziekenhuizen zijn op de hoogte gebracht, evenals de Diaconessenziekenhuis in Meppel. Het hoofd van de CPA AAD Oost vraagt of de CPA IJssel Vecht ook nog contact heeft met andere CPA's, want hij heeft begrepen dat de CPA IJssel-Vecht het aantal ambulances dat naar Twente komt zal coördineren. CPA IJssel Vecht bevestigt dit en meldt dat Rijnmond 5 ambulances stuurt. Drenthe zal zoveel sturen als men kan missen. Friesland gaat nog na wat men kan sturen.		
2.0	13 mei	*ca 17.50*	CPA Utrecht	CPA Utrecht	De CPA Utrecht vraagt om informatie aan de CPA IJssel Vecht om te kunnen bepalen hoeveel ambulances zij moeten sturen. CPA IJssel Vecht zegt dat de situatie wat chaotisch is maar dat de CPA AAD Oost nog steeds om ambulances vraagt. Er schijnen honderden gewonden te zijn. CPA Utrecht vraagt om nadere gegevens in te winnen, de GHOR moet toch in Twente in werking zijn. Voorlopig probeert Utrecht 6 ambulances naar Enschede te sturen.	centralist	LCI 1117
2.0	13 mei	**17.50**	?	?	Een van de ziekenhuizen wil weten of het juist is dat er verpleegkundigen naar de Pathmoshal moeten gaan, aangezien deze aan de SEH moeten worden onttrokken. Door de CPA wordt dit ontkend. Er is daar een Sigmateam en er worden lichtgewonden behandeld.	arts	LCI 893
2.0	13 mei	*17.50*	Pathmoshal Enschede	huisarts	Omstreeks dezelfde tijd belt een huisarts, die met enkele collega's bij de Pathmoshal staat, dat er daar niets meer te doen is, hij vraagt of zij zich elders verdienstelijk kunnen maken. Door de CPA wordt aan de Zaustat gevraagd gewonden naar de Pathmoshal te sturen.	huisarts	LCI 893
2.0	13 mei	*ca 17.55*	CPA IJssel Vecht Zwolle/GNK bij AVIA tankstation	CPA IJssel Vecht/GNK IJssel Vecht	CPA IJssel Vecht meldt aan zijn GNK die bij het AVIA tankstation staat dat zij op de juiste loodspost staan, maar dat de ambulance die AAD Oost daar had staan even weg moest voor een spoedrit. De bemanning van de GNK meldt dat ze nu achter de politie aanrijden en richting Oldenzaal gaan.	centralist/bemanning GNK	LCI 1117

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
2.0	13 mei	**17.56**	CPA Arnhem/ CPA Groningen	CPA Arnhem/ CPA Groningen	CPA Arnhem belt CPA IJssel Vecht met de mededeling dat er vier ambulances, één uit Zevenaar, en drie uit Arnhem onderweg zijn. CPA IJssel Vecht vraagt of deze ambulances zich willen melden bij de loodspost en niet bij de CPA AAD Oost. Volgens CPA Arnhem hebben de ambulances de mededeling meegekregen om naar de loodspost bij de afslag 31 te gaan. Daar horen ze verder. CPA Groningen belt CPA IJssel Vecht en meldt dat ze in ieder geval 5 extra ambulances onderweg hebben, dat er in totaal 9 komen. Er kunnen er eventueel nog meer gestuurd worden.	centralist	LCI 1117
2.0	13 mei	**17.58**	RIAGG Almelo	RIAGG Almelo	Twee verschillende personen van het RIAGG Almelo en RIAGG Hengelo bieden aan om te helpen. Op dat aanbod wordt door de CPA niet ingegaan omdat het niet duidelijk is hoe het op dat moment met de opvang is gesteld.	RIAGG medewerkers	LCI 893
2.0	13 mei	*18.00*	BT Enschede	HSGA Twente	Blijkens de gegevens van zowel de CPA IJssel-Vecht als de HSGA Twente zijn er op dit moment een groot aantal ambulances uit de buitenregio's beschikbaar: CPA Friesland: 7; CPA Groningen: 9; CPA Drenthe: 9; CPA Utrecht: 6; CPA Arnhem: 4; CPA Nijmegen: 9; CPA Apeldoorn: 11; CPA Flevoland: 6; CPA IJssel-Vecht: 7; CPA Rijnmond: 6, CPA Amsterdam: 10.	HSGA	LCI 893 LCI 1117
2.0	13 mei	*18.00*	naar Van Heekpark Enschede	GNK IJssel Vecht	De GNK van IJssel-Vecht vertrekt met politiebegeleiding naar de Zaustat bij het Van Heek park. Van daar uit gaat de GNK naar het gewondennest bij het Sparta terrein aan de Kotkampweg. Na aankomst dienen zich hier nauwelijks gewonden aan. Het MMT regio IJssel-Vecht heeft één licht gewonde behandeld.		LCI 893 dossier IGZ
2.0	13 mei	*ca 18.00*	Van Heekpark	ambulance RAV IJssel Vecht	CPA IJssel Vecht wordt gebeld door een van hun ambulancebemanningen (?) Deze deelt mee dat ze allemaal staan te wachten bij het rampterrein. Het is een gigantische puinhoop, er is een rookkolom van een paar 100 meter hoog, men kan het rampterrein niet in. Er staan 3 trauma heli's op het veld. Het is een massa van geel en groen van EHBO'ers en Sigmateams e.d. Maar ze kunnen absoluut niet naar het rampterrein toe. De eerste gewonden, licht gewonden, zijn al weg. Maar men weet niet of er nog zwaargewonden worden gevonden. Het kan nog wel uren kan duren voordat men weer terug kan naar Zwolle.	ambulancebe-manning	LCI 1117
2.0	13 mei	*18.00*	Spartaterrein	AAD	Doordat er spontaan gewondennesten worden gevormd is het voor de	CGV/ver-	LCI 893

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
			Enschede	Oost/Zaustat/ ambulance 12	Zaustat niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn. Volgens ambulance 12 van de AAD-Oost zouden er geen gewonden meer zijn bij het gewondennest op het Sparta terrein.	pleegkundige ambulance 18	
2.0	13 mei	*18.00*	Spartater rein Enschede	AAD Oost/ ambulance 12	Kort daarop belt de verpleegkundige van de eerste ambulance via de mobilofoon van ambulance 12 met de mededeling dat er net een bus met gewonden vanaf het CBB gebouw is vertrokken. De verpleegkundige staat nu aan de Kotkampweg bij het Sparta terrein waar een nieuw gewondennest zal worden ingericht voor de gewonden die zich vanuit de wijk kunnen aanmelden. Ook de huisartsen zijn vanuit het CBB gebouw meegekomen. De CPA stelt de Zaustat in kennis van de verplaatsing van het gewondennest.	Verpleegkundige ambulance 12	LCI 893
2.0	13 mei	*18.00*	naar Spartater rein	AAD Oost/GNK IJssel Vecht	De GNK regio IJssel-Vecht wordt naar het Spartaterrein geleid. Deze zet hier een Sigmatent op.	centralist	LCI 893
2.0	13 mei	*18.00*	Van Heekpark Enschede	Duitse heli's	De Duitse helibemanning die inmiddels bij het Van Heekpark is aangekomen vraagt via de Zaustat aan de CPA nog drie Duitse heli's op te roepen (Sanderbusch, Siegen en Bieleveld).	helibemanning	LCI 893
2.0	13 mei	*tussen 18.00-19.00*	GGD Rotterdam	GGD Rotterdam	De GGD Rotterdam belt de CPA IJssel Vecht en vraagt of iemand informatie kan verstrekken over Enschede. CPA IJssel Vecht deelt mee dat zij coördineren. GGD Rotterdam heeft op dit moment voor bijstand 6 ambulances klaar staan en vraagt of dat het nog zinvol is dat deze naar Enschede gaan. CPA IJssel Vecht vindt het zinvol, want er zijn meer dan 100 zwaargewonden. GGD Rotterdam zegt dat het duidelijk is en dat met de CPA Rijnmond is afgesproken dat de 6 ambulances naar de loodspost gaan. Op de vraag van CPA IJssel Vecht hoe het staat met het brandwonden team zegt de GGD dat zij dat via de CPA Rijnmond moeten vernemen, daar bemoeien zij zich niet mee.	GGD functionaris	LCI 1117
2.0	13 mei	*ca 18.06-18.17*	CPA IJssel Vecht Zwolle	CPA IJssel Vecht	CPA IJssel-Vecht geeft het ziekenhuis in Hardenberg een voorwaarschuwing over de ramp in Enschede. CPA IJssel Vecht deelt mee dat in tegenstelling tot wat op teletekst staat, het gaat om meer dan 100 zwaargewonden waarbij het best mogelijk zou kunnen zijn dat er ook patiënten naar dit ziekenhuis komen. Zo gauw men daar meer over weet wordt het ziekenhuis gewaarschuwd.	centralist	LCI 1117

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
					CPA IJssel Vecht belt met de SEH van het Bethesda ziekenhuis in Hoogeveen en geeft een voorwaarschuwing in verband met de ramp in Enschede. Het Bethesda ziekenhuis blijkt nog van niets te weten. CPA IJssel Vecht legt uit dat daar een vuurwerk opslagplaats in de lucht is gegaan. Er zijn honderden doden en meer dan 100 zwaargewonden. Het is dus mogelijk dat ook van dit ziekenhuis gebruik moet worden gemaakt. Zo gauw de CPA daar meer over weet, hoort men dat. Maar het geheel kan nog wel uren gaan duren. In tegenstelling tot wat op teletekst staat heeft CPA IJssel Vecht doorgekregen dat er meer dan 100 doden, en meer dan 100 zwaargewonden zijn. Op de vraag van het Bethesda ziekenhuis of ze ook rekening moeten houden met brandwonden bevestigt CPA IJssel Vecht. CPA IJssel Vecht belt ziekenhuis Tjongerschans in Heerenveen en deelt aan de SEH mee dat er honderden gewonden zijn in Enschede. Men heeft daar van de ramp gehoord en weet niet meer dan dat er 1 dode zou zijn. CPA IJssel Vecht zegt dat zij andere berichten hebben en dat het daar een chaos is: heel veel brandwonden. Aangezien de slachtoffers straks verspreid worden, wordt alvast even een vooraankondiging gegeven. Ook Heerenveen kan gewonden krijgen. CPA IJssel Vecht belt vervolgens ook het Scheperziekenhuis in Emmen een geeft een voorwaarschuwing CPA IJssel Vecht belt het Deventer ziekenhuis en geeft een voorwaarschuwing in verband met de ramp in Enschede. Daar blijkt men nog van niets te weten. CPA IJssel Vecht zegt dat er een ramp is met diverse doden en waarschijnlijk honderden gewonden. Er is een vuurwerkfabriek in de lucht gevlogen, midden in het centrum van Enschede. De binnenstad brandt daar zo'n beetje. Er zijn dus veel slachtoffers, die misschien ook naar het Deventer Ziekenhuis worden vervoerd, vanwege de spreiding van slachtoffers.		
2.0	13 mei	**18.10**	naar AVIA Tankstation	ambulancedienst/ GGD Nijmegen	De OvD-G Nijmegen meldt zich bij de CPA AAD-Oost met een GNK, hij is onderweg naar Enschede. Hij wordt door de CPA naar het AVIA-tankstation verwezen. Daar aangekomen krijgt de OvD-G Nijmegen de opdracht om met de GNK naar een iets verder weg gelegen industrieterreintje te rijden. Na ongeveer 30 minuten wachten krijgt de	OvD-G	LCI 893 LCI aq

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
					OvD-G de opdracht om met de GNK naar Miracle Planet te gaan en daar een gewondennest in te richten. Met politie begeleiding gaan zij daarheen.		
2.0	13 mei	*18.10*	AVIA Tankstation Enschede	AAD Oost	De ambulanceverpleegkundige en chauffeur die in Oldenzaal hulp hebben verleend keren naar het AVIA tankstation terug. De verpleegkundige wordt door de CPA verzocht daar een loodspost in te richten en de functie loodspost functionaris op zich te nemen. Met behulp van de chauffeur ontvangt en registreert hij de ambulances, regelt hij de politie bijstand (de politie stond met 10 motoren klaar), onderhoudt hij contacten met de CPA en de Zaustat en zorgt hij voor de logistiek. De communicatie met de Zaustat blijkt technisch niet gewaarborgd, de afstand is te groot. Daarom maken beiden gebruik van de privé communicatieapparatuur van de ambulancechauffeur. Via dienst privé portofoon en privé mobiele telefoon is communicatie wel mogelijk.	loodspost-functionaris	LCI 893 LCI j LCI 1249
2.0	13 mei	**18.12**	Hengelo	Apotheek	Een apotheker uit Hengelo biedt via de CPA AAD-Oost aan extra materialen te leveren voor de gewondennesten. Hij geeft zijn telefoonnummer door en zal door de CPA worden teruggebeld.	Apotheker	LCI 893 dossier IGZ
2.0	13 mei	**18.15**	AVIA Tankstation Enschede	AAD Oost	De loodspost functionaris geeft door dat er 12 ambulances gereed staan en drie GNK's.	loodspost-functionaris	LCI 893
2.0	13 mei	**18.16**	Van Heekpark Enschede	AAD Oost/Zaustat	Het blijkt dat Zaustat, noch via de portofoon, noch via de mobiele telefoon, contact kan krijgen met de loodspostfunctionaris. De onderlinge contacten verlopen daarom voorlopig via de CPA. Vanuit de Zaustat wordt tevens meegedeeld dat er bij de console van alles verkeerd zit. Om dat te herstellen wordt de stroom er door de CGV en afgehaald, maar daardoor zijn ook alle verbindingen verbroken. Die moeten eerst door de CGV en worden hersteld.	CGV	LCI 893
2.0	13 mei	**18.19**	CPA Friesland Leeuwarden/ CPA Groningen	CPA Friesland/ CPA Groningen	CPA Friesland belt CPA IJssel Vecht en deelt mee dat er van hen 7 ambulances onderweg zijn. Ze vragen of de CPA IJssel Vecht enig idee heeft hoeveel ambulances er nodig zijn. CPA IJssel Vecht zegt dat er tot nu toe, in tegenstelling tot wat op teletekst te zien is, toch wel meer dan 100 zwaar gewonden zijn. Na ruggespraak deelt de CPA Friesland mee dat er acht ambulances onderweg zijn, die er allemaal op de hoogte van zijn dat ze zich moeten melden bij de loodspost bij de A1. Verder deelt de CPA mee dat ze nog	centralist	LCI 1117

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
					bezig zijn en dat het kan zijn dat ze nog meer personeel bereiken. "We gaan gewoon door tot dat jullie zeggen: stop." CPA Groningen meldt dat zij 11 ambulances op weg heeft naar Enschede, en een ambuteam. CPA IJssel Vecht zegt dat dit wel voldoende is.		
2.0	13 mei	**18.20**	politiemeld kamer (?)	politiemeld kamer (?)	Er is volgens een mededeling van de politiemeldkamer aan de CPA AAD Oost nog een MMT uit Apeldoorn onderweg.	centralist	LCI 893
2.0	13 mei	**18.22**	CPA AAD Oost Hengelo	AAD Oost	De CPA vraagt aan de loodspostfunctionaris om alle ambulances die bij het AVIA tankstation binnenkomen aan te melden bij de Zaustat.	centralist	LCI 893
2.0	13 mei	**18.22**	CPA AAD Oost Hengelo	AAD Oost	De CPA belt het Actiecentrum van de GGD en geeft het telefoonnummer en de informatie van de apotheker door. Deze apotheker levert op verzoek van het tijdelijk opvangcentrum op de Vliegbasis Twente een voorraad van de meest noodzakelijke geneesmiddelen, omdat hier onvoldoende geneesmiddelen beschikbaar zijn. Hetzelfde geldt voor de Diekmanhal, waar evacués worden opgevangen. Degenen die daar zijn opgevangen, zijn ook hun medicijnen kwijt. De apotheker kan nagaan welke medicijnen de evacués gebruiken. De CPA deelt het Actiecentrum GGD tijdens dit gesprek ook nog mee dat de voorzitter van het bestuur van de verpleeghuizen en verzorgingshuizen in de regio aanbiedt om de huizen open te stellen voor de verzorging van gewonden.	centralist	LCI 893 IGZ dossier
2.0	13 mei	**18.22**	op weg van Winterswijk naar Enschede	TET bus	De CPA krijgt bericht vanuit de bus die, met een politie-escorte, weer op de terugweg is naar Enschede, dat het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk had gerekend op zwaargewonden. Dat bleek niet het geval te zijn. Dit ziekenhuis wil voortaan tijdig geïnformeerd worden over het aantal en soort gewonden.	?	LCI 893
2.0	13 mei	**18.23**	Arkestadion/ Miracle Planet Enschede	AAD Oost/Zaustat	De Zaustat vraagt aan de CPA AAD- Oost om politieassistentie te sturen naar Miracle Planet, in verband met de opvang van ontheemden.	CGV	LCI 893
2.0	13 mei	*ca. 18.25*	CPA IJssel Vecht Zwolle	CPA IJssel Vecht	CPA IJssel Vecht meldt aan de CPA Friesland dat men geen ambulances meer hoeft te sturen, behalve de 8 die al toegezegd zijn. CPA IJssel Vecht vraagt hen er rekening mee te houden dat de ambulances uren weg zullen blijven en na te gaan welke consequenties dat kan hebben voor hun eigen paraatheid. CPA Friesland zegt dat er een paar bemanningen voor de	centralist	LCI 1117

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
					eigen dienst een late dienst hebben, dat zullen ze zelf verder regelen.		
2.0	13 mei	**18.25**	AVIA Tankstation Enschede/ Van Heekpark Enschede	AAD Oost/ Loodspost-functionaris /Zaustat	De loodspostfunctionaris bij het AVIA-tankstation deelt de CPA mee dat hij geen contact kan krijgen met de Zaustat. De CPA legt daarop zelf het contact met de Zaustat. Doorgegeven wordt dat er inmiddels 20 ambulances staan bij het AVIA-tankstation, dat de lichtgewonden naar het vliegveld Twente (hangar 9) gaan en de zwaargewonden naar de ziekenhuizen MST in Enschede, het Deventer Ziekenhuis en het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk. De Zaustat deelt daarop mee dat alle materieel weg moet bij het Van Heekpark vanwege een ontploffingsgevaar van de Grolschfabriek. De bemanning van de Zaustat is voorlopig alleen per mobiele telefoon te bereiken.	Loodspost-functionaris CGV	LCI 893
2.0	13 mei	*ca. 18.28*	CPA IJssel Vecht Zwolle	CPA IJssel Vecht	CPA IJssel Vecht belt met de CPA Flevoland met het verzoek om de ziekenhuizen in hun regio een voorwaarschuwing te geven. Er kunnen mogelijk slachtoffers komen uit Enschede. De CPA Flevoland vraagt om aantallen. Die heeft CPA IJssel Vecht niet omdat men nog bezig is bij het rampterrein en men daar moeilijk in kan komen. Maar er zijn mogelijk honderd of meer slachtoffers dus die moeten verspreid worden. CPA IJssel Vecht vraagt CPA Flevoland om de ziekenhuizen te melden dat ze slachtoffers kunnen verwachten. CPA Flevoland zegt toe alle 3 de ziekenhuizen, Flevo ziekenhuis, Zuiderzee ziekenhuis en Dr. Jansen ziekenhuis een vooraankondiging te geven, en vraagt ook een afkondiging te doen als het niet nodig blijkt te zijn. CPA IJssel Vecht zegt dat toe.	centralist	LCI 1117
2.0	13 mei	*ca 18.30*	CPA Drenthe Assen	CPA Drenthe	CPA Drenthe belt CPA IJssel Vecht en vraagt of men daar enig idee heeft hoe het er in Enschede voorstaat. Zij kunnen eventueel nog een ambulance die kant op sturen, maar misschien zwemmen ze dan straks in de auto's. CPA Drenthe heeft ook gehoord dat ze niet op het rampterrein terecht kunnen. CPA IJssel Vecht denkt niet dat er nieuwe ambulances gestuurd hoeven worden. Wel wordt er gevraagd na te denken over eventuele aflossing, want dat kan nog wel een poosje duren. Het schijnt allemaal nogal moeizaam te gaan. Maar er zijn verder geen ambulances meer nodig.	centralist	LCI 1117
2.0	13 mei	*ca. 18.30*	AAD-Oost Hengelo	AAD-Oost	De (waarnemend) directeur arriveert op de CPA AAD-Oost en voert overleg over de situatie met het hoofd CPA en de beleidsmedewerker	directeur	dossier IGZ

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
					CPA.		
2.0	13 mei	**18.30**	Pathmoshal Enschede	huisarts	De huisarts die eerder uit de Pathmoshal belde neemt opnieuw contact op met de CPA AAD Oosten deelt mee dat er nog steeds geen gewonden zijn. Er melden zich alleen mensen die als vermist zijn opgegeven. De CPA antwoordt dat er ook gewonden zullen worden gestuurd.	huisarts	LCI 893
2.0	13 mei	**18.30**	Van Heekpark Enschede	AAD Oost OvD-G	De OvD-G in het Van Heekpark verzoekt de LNA-D Gronau 20 behandelplaatsen voor licht en half zwaar gewonde beschikbaar te stellen.	OvD-G	LCI af dossier IGZ
2.0	13 mei	**18.31**	Streek-ziekenhuis Koningin Beatrix in Winters wijk	Streek-ziekenhuis Koningin Beatrix	De directeur patiëntenzorg van het Streekziekenhuis in Winterswijk deelt aan de CPA mee dat er net een bus met 6 gewonden is binnen gekomen, hij vraagt of er nog meer gewonden komen. De CPA bevestigt en spreekt af dat men zal proberen tevoren te waarschuwen als er gewonden naar het ziekenhuis gaan.	directeur	LCI 893
2.0	13 mei	**18.35**	naar Gronau	Duitse ambulances	Vertrek vanuit het Van Heek park van 8 gewonden in Duitse ambulances naar een ziekenhuis in Gronau.	ambulance	dossier IGZ
2.0	13 mei	**18.35**	Vliegbasis Twente	Duitse heli's	Aan de CPA wordt toestemming gevraagd voor de landing van 8 Duitse heli's op de vliegbasis Twente. Na enige verwarring over wie die toestemming moet geven en contact daarover met het Actiecentrum van de GGD, blijkt dat er inmiddels toestemming is. Uiteindelijk landen hier drie Duitse helikopters, zij blijven tot de volgende morgen stand by , twee helikopters verhuizen mee naar het Arkestadion, één helikopter keert terug naar de thuisbasis.	Heli bemanning	LCI 893 LCI af
2.0	13 mei	**18.38**	Streek-ziekenhuis Koningin Beatrix in Winters wijk	Streek-ziekenhuis Koningin Beatrix	Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk belt met de CPA, dit keer naar aanleiding van een vraag van het Actiecentrum van de GGD over de opvangcapaciteit. Men deelt mee dat de CT-scan defect is, dat er 6 (lopende) patiënten binnen zijn gekomen, dat er nog veel opvangcapaciteit is. De CPA geeft het bericht door aan het Actiecentrum GGD.	?	LCI 893
2.0	13 mei	**18.39**	naar Arkestadion Enschede	AAD Oost/Zaustat	De CPA krijgt bericht van de Zaustat dat het Van Heekpark is ontruimd en dat het gewondennest, de Sigmateams, de heli's en de Zaustat verhuizen naar het Arkestadion. Hieronder bevinden zich ook de Duitse Helikopters en 20 Not-arzten. Zodra de Zaustat weer een overzicht heeft op de nieuwe standplaats zal contact worden opgenomen met de CPA. Het	CGV	LCI 893

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
					GNK en het MMT uit Nijmegen worden alvast van het AVIA-tankstation naar het Arkestadion gestuurd.		
2.0	13 mei	*ca 18.40*	CPA IJssel Vecht Zwolle/ Flevo ziekenhuis Almere	CPA IJssel Vecht/ Flevo ziekenhuis	CPA IJssel Vecht vraagt aan de CPA Arnhem (?) of men daar de ziekenhuizen al vooraankondingen heeft gegeven. Hierop wordt ontkennend geantwoord Daarop vraagt CPA IJssel Vecht om bij alle ziekenhuizen toch voorwaarschuwingen te geven, voor mogelijke slachtoffers. En als het niet nodig zou zijn krijgt men weer een afkondiging van CPA IJssel Vecht. Het Flevo ziekenhuis in Almere deelt de CPA IJssel Vecht mee dat zij van hun CPA de vraag hebben gekregen om te inventariseren wat hun capaciteit op dit moment is. De belster zegt dat ze niet veel kunnen bieden. Ze hebben 4 IC bedden waarvan 2 met beademing. Wel zijn er nog een aantal bedden geblokkeerd en zijn er nog 8 zaalbedden over. Op de kinderafdeling zijn nog 4 bedden en nog een aantal boxen. CPA IJssel Vecht zegt dat ze verder nog niets weten. Het is nog een chaos in Enschede. Afgesproken wordt dat het Flevoziekenhuis nader zal horen.	centralist/?	LCI 1117
2.0	13 mei	**18.40**	MST Enschede	SEH	De coordinator van de SEH van het MST Enschede onderhoudt regelmatig contact met de CPA AAD-Oost. Hij meldt nu dat er geen patiënten meer zijn op de SEH. Er zijn er ongeveer 50 geweest, de opvang is goed verlopen. Het rampenplan werkt volgens hem goed. De CPA kan, desgevraagd, door de verplaatsing van de Zaustat geen indicatie geven van het aantal en de categorie nog te verwachten gewonden.	Coördinator SEH	LCI 893
2.0	13 mei	*ca 18.46*	Actiecentrum GGD Twente in Enschede	AC GGD Twente	Het Actiecentrum GGD Twente belt CPA IJssel Vecht en geeft het telefoonnummer door waarop men bereikbaar is. Er is een overzicht van de capaciteit van de ziekenhuizen rondom Enschede. Deze gegevens worden naar de CPA IJssel Vecht gefaxt.	Lid AC	LCI 1117
2.0	13 mei	**18.47**	naar MST Enschede	AAD Oost/ ambulance 17	Ambulance 17 meldt de CPA AAD-Oost dat zij in overleg met de Zaustat een gewonde brandweerman (T1) vervoeren naar het MST. Om **18.53** uur meldt de CPA aan de SEH van het MST de komst van de ambulance 17 met de gewonde brandweerman.	Ambulancebe-manning	LCI 893
2.0	13 mei	**18.48**	RAC Hengelo	RAC	De RAC van de brandweer meldt aan de CPA een tweede gewonde brandweerman bij de Roomweg/Schurinkweg, men verzoekt om een ambulance.	Centralist	LCI 893

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
2.0	13 mei	**18.50**	CPA AAD Oost Hengelo	AAD Oost	De CPA geeft ambulance 12, die bij het Sparta terrein staat, de opdracht naar de gewonde brandweerman aan de Roomweg te gaan.	centralist	LCI 893
2.0	13 mei	*ca 18.50*	CPA IJssel Vecht Zwolle	CPA IJssel Vecht	CPA IJssel Vecht belt met de CPA Stedendriehoek te Apeldoorn met de vraag of men daar de ziekenhuizen een vooraankondiging heeft gegeven. Men zegt van niet maar informeel weten de ziekenhuizen wel dat er wat aan de hand is. De CPA te Apeldoorn vraagt of de CPA IJssel Vecht nog contact heeft met de CPA AAD Oost en informatie heeft over het aantal slachtoffers. CPA IJssel Vecht zegt dat het contact heel moeilijk is en dat er gesproken wordt over ruim 100 slachtoffers. De CPA te Apeldoorn zegt toe de ziekenhuizen in Zutphen, Deventer en Apeldoorn een vooraankondiging te zullen geven.	centralist	LCI 1117
2.0	13 mei	**18.50**	Van Heekpark Enschede	AAD Oost/OvD-G	Eén van de OvD-G'en bij het Van Heekpark deelt de CPA mee dat er nog allerlei materieel weg moet bij het Van Heekpark. De brandweer zorgt voor het vervoer van de Sigmacontainer, er zullen echter ook nog vaten benzine moeten worden weggehaald. Deze benzine is bedoeld voor de aggregaat van de Zaustat.	OvD-G	LCI 893 LCI d
2.0	13 mei	**18.53**	CPA AAD Oost Hengelo	AAD Oost	De CPA vraagt aan de brandweercentrale om zowel de Sigmacontainer als de vaten benzine weg te laten halen. Alles moet naar het Arkestadion worden verplaatst. In dit gesprek deelt de CPA de RAC mee dat de gewonde brandweerman bij de Roomweg door een ambulance zal worden opgehaald.	centralist	LCI 893
2.0	13 mei	**18.54**	AVIA Tankstation	AAD Oost/ loodspost-functionaris	De loodspostfunctionaris bij het AVIAtankstation stelt aan de CPA voor om de verzamelplaats van de buitenregionale ambulances te verplaatsen naar de overzijde van de weg, naar het Texaco tankstation omdat van daaruit beter naar zowel Enschede als naar de vliegbasis kan worden gereden. De CPA gaat akkoord.	Loodspost-functionaris	LCI 893
2.0	13 mei	**18.55**	MST Oldenzaal	MST	Uit het antwoord op een vraag van het MST in Oldenzaal aan de CPA AAD-Oost waarom er geen patiënten komen blijkt dat men het rampgebied niet in kan.	Hoofd SEH	LCI 893
2.0	13 mei	**18.56**	MST Enschede/ Arkestadion	MST/AAD Oost/Zaustat	Het MST Enschede vraagt aan de CPA AAD-Oost het vervoer van een brandwondenpatiënt naar het Martiniziekenhuis in Groningen te regelen. De Zaustat wil daarvoor een traumaheli inzetten. Het maken van een	MST	LCI 893

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
			Enschede		verbinding met de traumaheli heeft nogal wat voeten in de aarde omdat niet duidelijk is hoe die moet worden bereikt. Uiteindelijk blijkt dat niet te lukken en vraagt de Zaustat aan de CPA hiertoe contact op te nemen met de vliegbasis.	CGV	
2.0	13 mei	**18.57**	AVIA Tankstation Enschede	AAD Oost/ loodspost-functionaris	De loodspostfunctionaris deelt aan de CPA mee dat er bij het AVIA-tankstation inmiddels 30 ambulances staan. Hij vraagt voor 80 man eten, want er is niets aanwezig.	Loodspost functionaris	LCI 893
2.0	13 mei	**18.57**	RIAGG Almelo	RIAGG Almelo	Het RIAGG Almelo vraagt, via de CPA,contact met hun collega's in Enschede om eventueel te kunnen assisteren.	Medewerker RIAGG	LCI 893
2.0	13 mei	**18.58**	Arke stadion Enschede	AAD Oost/Zaustat	Met de Zaustat is weer volledige communicatie mogelijk.	Centralist/ CGV	LCI 893
2.0	13 mei	**18.59**	Arke stadion/ Miracle Planet Enschede	AAD Oost/OvD-G	Eén van de OvD-G'en verzoekt de CPA om het Actiecentrum van de GGD te vragen alvast de psychosociale opvang van het eigen personeel te regelen. Het blijkt dat de HSGA Twente hier al eerder om heeft verzocht, de gevraagde opvang zal worden geregeld.	OvD-G	LCI 893
2.0	13 mei	*ca 19.00*	CPA Friesland Leeuwarden	CPA Friesland	CPA IJssel Vecht wordt gebeld door CPA Friesland die meedeelt dat Friesland 3 heli's heeft staan, weliswaar geen traumaheli's, maar heli's waarin de Waddeneilandenpatiënten worden vervoerd. Op de vraag wat dit voor een heli's zijn antwoordt CPA Friesland dat het heli's zijn van de luchtmacht. Er zitten ook CPA kanalen en brancards in, een complete ambulance uitrusting, compleet vakkundig personeel, deze heli's zijn geschikt om patiënten te vervoeren. In principe kan er in één heli één patiënt, maar ze kunnen ook worden omgebouwd tot 4 patiënten per heli. Dat kost een half uur. Eén heli wil men graag achterhouden, maar een tweede heli is in dit geval bemand en die zou naar de vliegbasis Twente kunnen vliegen, deze vliegbasis is inmiddels opengesteld. De derde heli wordt nog nagekeken op technische mankementen. Daar is nog een bemanning voor. CPA Friesland heeft de heli al aangeboden aan het NCC, maar die zegt een officiële bijstandsaanvraag af te wachten. De centralist van CPA IJssel Vecht verbindt door met de HSGA van IJssel Vecht. Die blijkt de heli's te kennen	centralist	LCI 1117

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
					CPA Friesland meldt dat het hun bedoeling is op deze heli's te attenderen, als ze nodig zijn kan men ze aanvragen. De HSGA kan zich voorstellen dat er in Enschede behoefte aan de heli's kan zijn en spreekt af dat CPA IJssel Vecht dit opneemt met de CPA AAD Oost. Die kunnen een inzet dan rechtstreeks met de CPA Friesland regelen. CPA Friesland zegt dat dit dan ook moet worden afgestemd met het NCC		
2.0	13 mei	*ca 19.00*	GNK uit Groningen bij Enschede	GNK Groningen	De GNK uit Groningen meldt zich bij CPA IJssel Vecht. Zij worden verwezen naar de loodspost op de A1, tussen Hengelo en Enschede, iets voorbij afslag 31 bij het Avia tankstation.	bemanning GNK	LCI 1117
2.0	13 mei	*19.00*	Arkestadion Enschede	LNA-D/Gronau	De LNA -D geeft in het Arke stadion de OvD-G een volledige inventarisatie van de gereedstaande beschikbare Duitse reddingseenheden.	LNA	dossier IGZ
2.0	13 mei	*19.00*	Sparta terrein Enschede	MMT Zwolle	Het MMT regio IJssel-Vecht verzoekt vanuit het Sparta terrein aan de CPA om medicijnen te halen bij het MST. Een ambulance die bij de Zaustat staat krijgt de opdracht.	arts MMT	LCI 893
2.0	13 mei	*19.02*	Vliegbasis Twente Enschede	Vliegbasis Twente	De vliegbasis Twente meldt aan de CPA dat zij in opdracht van het Actiecentrum van de GGD een heli sturen naar het MST voor het vervoer van een brandwondenpatiënt naar Groningen.	?	LCI 893
2.0	13 mei	*19.03*	Politiemeld-kamer (?)	Politiemeld kamer	De politiemeldkamer bericht aan de CPA dat er op de vliegbasis Twente 8 Duitse heli's staan, met 8 artsen aan boord. Het telefoonnummer waarmee de heli's kunnen worden opgeroepen wordt doorgegeven.	centralist	LCI 893
2.0	13 mei	*ca 19.04*	CPA Groningen	CPA Groningen	CPA Groningen meldt aan CPA IJssel Vecht dat er nu 13 ambulances onderweg zijn naar Enschede en dat er nog 3 ambulances achter de hand zijn. CPA IJssel Vecht zegt dat er tot nader order niet meer ambulances nodig zijn, maar dat men wel aan mogelijke aflossing moet denken omdat het geheel nog wel enige uren kan gaan duren.	centralist	LCI 1117
2.0	13 mei	*19.04*	Avia Tankstation Enschede	AAD Oost/ loodspost functionaris	De loodspostfunctionaris bericht aan de CPA dat de politie de voorkeur geeft aan een (nieuwe) loodspost op de parkeerplaats bij het truckerscafé Frans op den Bult, boven een loodspost bij het Texaco tankstation. De parkeerplaats bij Frans op den Bult wordt ook bij oefeningen gebruikt en is nu vrij. De CPA gaat hiermee akkoord.	Loodspost functionaris	LCI 893
2.0	13 mei	*ca 19.06*	GNK IJssel Vecht (?) Kotkampweg	GNK IJssel Vecht (?)	Iemand van de GNK IJssel Vecht (?) meldt aan de CPA IJssel Vecht dat men op het CVV Sportterrein Sparta aan de Kortkampweg in Enschede staat. Daar is nu alles opgebouwd o.l.v. de assistent medisch leider van de GGD Twente. Verder is er niets te doen, het is afwachten. CPA IJssel	bemanning GNK	LCI 1117

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
					Vecht deelt mee dat er volgens de laatste berichten meer dan 20 doden zijn en het aantal gewonden de 100 ruim overstijgt.		
2.0	13 mei	*ca 19.08*	CPA Rijnmond Rotterdam	CPA Rijnmond	CPA Rijnmond belt CPA IJssel Vecht en meldt dat het brandwondenteam uit Rotterdam inmiddels is vertrokken, dat dit team waarschijnlijk over 3 kwartier tot een uur in Enschede zal zijn. CPA Rijnmond heeft dit team naar de loodspost bij het Aviatankstation gestuurd en heeft bovendien net contact gehad met de 6 ambulances uit Rotterdam die onderweg zijn naar Enschede. Die rijden nu bij Apeldoorn en gaan ook naar de loodspost. Op de vraag van CPA Rijnmond naar de situatie deelt CPA IJssel Vecht mee dat er tientallen doden en meer dan 100 zwaargewonden zijn. Verder is het nog erg chaotisch ter plaatse. De CPA IJssel Vecht heeft gehoord dat men nog niet het gebied in zou kunnen.	centralist	LCI 1117
2.0	13 mei	*19.10*	Hengelose-straat Enschede	GNK Nijmegen	Uit een melding bij de CPA blijkt dat de GNK uit Nijmegen aan de Hengelosestraat staat te wachten. Ambulance 20 van de AAD-Oost, die de GNK bij de loodspost had moeten ophalen en daar het Arkestadion had moeten begeleiden trof hen daar niet aan. De GNK wordt nu door de CPA naar het Arkestadion geloodst.	Bemanning Sigmateam	LCI 893
2.0	13 mei	**19.11**	naar Nic. Beetsstraat Enschede	AAD Oost/ambulance 51	Ambulance 51 van de AAD-Oost meldt aan de CPA dat zij in opdracht van de politie een spoedrit naar de Nicolaas. Beetsstraat gaan uitvoeren. doen. De CPA verzoekt de ambulancebemanning deze rit af te stemmen met de Zaustat en niet in opdracht van de politie te gaan rijden.	bemanning ambulance 51	LCI 893
2.0	13 mei	*19.13*	naar loodspost Frans op de Bult	AAD Oost/ loodspost functionaris	Het aantal ambulances is gegroeid tot 60. Deze ambulances maken zich klaar om naar de nieuwe loodspost bij Frans op den Bult te verhuizen.	Loodspost functionaris	LCI 893
2.0	13 mei	**19.13**	CPA AAD Oost Hengelo	AAD Oost	De CPA verneemt dat er opnieuw een ambulance van de AAD-Oost door de politie op weg is gestuurd (naar de Merelstraat/Putterstraat). Dit is voor de CPA aanleiding om contact op te nemen met de politiemeldkamer en te verzoeken het ambulancevervoer voortaan door de CPA te laten regelen. De CPA dreigt anders het overzicht te verliezen. De politiemeldkamer belooft beterschap. De CPA informeert ook het BT in Enschede over dit voorval.	centralist	LCI 893
2.0	13 mei	*ca 19.15*	ziekenhuis in	ziekenhuis in	Het ziekenhuis in Hardenberg belt de CPA IJssel Vecht. Hun chirurg	chirurg ziekenhuis	LCI 1117

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
			Hardenberg	Harden-berg	vraagt naar het telefoonnummer van het Actiecentrum van de GGD in Twente. Hij is een paar keer gebeld door hen en hij wil nu even terugbellen, maar heeft geen telefoonnummer. CPA IJssel Vecht heeft ook geen telefoonnummer van het Actiecentrum. Het Actiecentrum zou gevraagd hebben of er al gewonden in het ziekenhuis Hardenberg waren, maar de chirurg weet niet wat er eventueel onderweg is. Afgesproken wordt dat de CPA IJssel Vecht hen informeert zodra zij een aankondiging van vervoer van gewonden naar Hardenberg krijgen.	Hardenberg	
2.0	13 mei	*19.15*	CPA AAD Oost Hengelo	AAD Oost	De melding van de politiemeldkamer van *19.03 uur* wordt door de CPA doorgegeven aan de Zaustat. Er blijken ook nog 7 andere heli's op de vliegbasis (Zuidkamp) te staan. De CPA geeft de Zaustat het telefoonnummer door van degene die de inzet van de heli's regelt.	centralist	LCI 893
2.0	13 mei	*19.15*	CPA AAD Oost Hengelo	AAD Oost/Zaustat	De CPA maakt met de Zaustat de balans op: er is een haakarmbak onderweg naar het Arkestadion. Er is nog een OvD-G bij het Van Heekpark aanwezig, deze wacht op het ophalen van de Sigmacontainer door de brandweer. Hierbij is vertraging ontstaan. Naar het MST Oldenzaal en Enschede en het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk kunnen zwaargewonden worden gebracht. In hangar 9 van de vliegbasis Twente kunnen lichtgewonden worden opgevangen.	Centralist/ CGV	LCI 893
2.0	13 mei	*19.17*	Miracle Planet Enschede	LNA-D/Gronau	De LNA-D/Gronau richt met behulp van één van de OvD-G'en van AAD-Oost een gewondennest in, bestaande uit een triageplaats en 8 behandeleenheden. Hier zijn voornamelijk lichtgewonde slachtoffers behandeld.	LNA OvD-G	LCI af
2.0	13 mei	*19.20*	CPA AAD Oost Hengelo	AAD Oost	Vanaf dit tijdstip worden alle buitenregionale ambulances die zich bij de CPA melden naar de parkeerplaats Frans op den Bult gestuurd. Deze ambulances worden echter niet door de Zaustat ingezet omdat er, naast de gewonden die in de bussen op weg zijn naar de ziekenhuizen , geen gewonden te vervoeren zijn.	centralist	LCI 893 LCI d
2.0	13 mei	**19.20**	CPA AAD Oost Hengelo	AAD Oost	Er blijkt weer een ambulance op weg te zijn gegaan zonder medeweten van de CPA.	ambulance	LCI 893
2.0	13 mei	**19.20**	naar MST	AAD Oost/ambulance 12	Ambulance 12 meldt dat men met de gewonde brandweerman (met brandwonden) naar het MST in Enschede vertrekt.	Bemanning ambulance 12	LCI 893
2.0	13 mei	**19.20**	CPA AAD	AAD Oost	De CPA vraagt aan de loodspostfunctionaris bij Frans op den Bult vijf	centralist	LCI 893

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
			Oost Hengelo		ambulances naar het Arkestadion te sturen.		
2.0	13 mei	**19.20**	Enschede	GGD Twente	Het Actiecentrum van de GGD bericht aan de CPA dat er in het Dish Hotel in Enschede een hulppost is ingericht voor psychische opvang van de hulpverleners. Deze hulppost is inmiddels operationeel. Medewerkers van de brandweer zijn hier al naar toe. Mediant coördineert de hulpverlening. Het 06-nummer van de coördinator wordt aan de CPA doorgegeven.	Medewerker actiecentrum	LCI 893
2.0	13 mei	*19.25*	Miracle Planet Enschede	ambulance dienst/GGD Nijmegen	Aankomst GNK regio Nijmegen en de OvD-G uit Nijmegen in Miracle Planet. In overleg met één van de aanwezige OvDG-en van AAD-Oost neemt de OvD-G Nijmegen de coördinatie van de inzet van de geneeskundige hulpverleners en de coördinatie van de afvoer van gewonden op zich. Hij deelt de CPA mee dat hij nog geen Haakarmbak heeft staan. De CPA verwijst hem naar de Zaustat , die daar ook aanwezig is. Het blijkt dat de Haakarmbak uit Nijmegen net bij het Arkestadion arriveert. Ook de Haakarmbak van Flevoland wordt door de CPA van de loodsplaats naar het Arkestadion gestuurd. Onder leiding van de OvD-G wordt snel een gewondennest ingericht, bestaande uit een triageplaats en een aantal behandeleenheden. Uiteindelijk zijn hier vier gewonden behandeld. Daarnaast is er in Miracle Planet veel psychosociale hulp verleend. Ook door de Duitse hulpverleners, de Duitse taal vormde hierbij geen enkele barrière.	OvD-G	LCI 893 LCI aq dossier IGZ
2.0	13 mei	**19.26**	CPA AAD Oost Hengelo	AAD Oost	De CPA bericht verschillende personen, die zich voor assistentie melden, dat er geen extra hulp meer nodig is. Er zijn al meer dan 100 ambulances aanwezig, 60 daarvan staan te wachten, zij hebben niets te doen.	centralist	LCI 893
2.0	13 mei	*ca 19.30*	RIAGG Zwolle	RIAGG Zwolle	De RIAGG Zwolle belt met de CPA IJssel Vecht. De HSGA van de GGD IJssel Vecht heeft de RIAGG gebeld over hun bijstand voor het ambulancepersoneel e.d., wanneer men terugkomt in Zwolle van het rampterrein in Enschede. De RIAGG kan de coördinator van de slachtofferhulp niet bereiken. Hij is niet thuis en de RIAGG kan op een bandje alleen een tel.nr. inspreken. Daarom wil de RIAGG graag van de CPA IJssel Vecht het tel.nr. hebben van een coördinator van slachtofferhulp. Dat tel.nr. is niet bekend bij de CPA IJssel Vecht De RIAGG zegt dat slachtofferhulp meestal door de politie wordt	RIAGG-functionaris	LCI 1117

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
					opgeroepen, men dacht dat de CPA daarom over het tel.nr. zou beschikken. De RIAGG spreekt af zelf de politie te zullen bellen. CPA IJssel Vecht zoekt het tel.nr van de politie op en geeft het door aan de RIAGG.		
2.0	13 mei	*ca 19.30*	ambulances CPA Noord-Holland Noord in Alkmaar bij Enschede	ambulances CPA Noord-Holland Noord	De ambulances nrs. 83, 84, 87 en 88 uit Alkmaar melden zich bij CPA IJssel Vecht en verifiëren waar ze heen moeten rijden. CPA IJssel Vecht deelt mee dat ze iets voorbij de afslag 31 bij het Avia tankstation moeten zijn , verder geen contact moeten opnemen met de CPA AAD-Oost, dat ze bij de loodspost worden opgevangen.	bemanning ambulances nrs. 83, 84, 87 en 88	LCI 1117
2.0	13 mei	*19.30*	CPA AAD Oost Hengelo	AAD Oost	Er ontstaat een discussie tussen de CPA en een melder, naar aanleiding van de vraag of lichtgewonden met een bus van de Pathmoshal naar het ziekenhuis kunnen worden vervoerd. Volgens de CPA worden in de Pathmoshal uitsluitend evacués opgevangen. Naar aanleiding hiervan vraagt de CPA aan de politiemeldkamer waar de lichtgewonden worden verzorgd.	centralist	LCI 893
2.0	13 mei	*19.30*	Arke stadion Enschede	AAD Oost/Zaustat	De Zaustat bericht aan de CPA dat er in het Dish hotel opvang is voor alle medewerkers die daar behoefte aan hebben.	CGV	LCI 893
2.0	13 mei	**19.30**	CPA AAD Oost Hengelo	AAD Oost	De CPA vraagt aan de politiemeldkamer een busje met Duitse Not-arzten op te halen die bij de Duitse loodspost Glanerbrug staan. Het is de bedoeling dat zij naar het Arkestadion worden begeleid.	centralist	LCI 893
2.0	13 mei	**19.37**	Arke stadion Enschede	AAD Oost ambulance	Eén van de bemanningsleden van een ambulance van AAD-Oost, die bij het Arkestadion staat, vraagt aan de CPA naar een van de OvD-G's van de AAD-Oost. Hij deelt mee dat alle ambulances uit het Van Heekpark zijn aangekomen bij het Arkestadion. Hij spreekt van "wel honderd" ambulances. Deze ambulances staan in een uithoek van het Arkestadion, bij Miracle Planet. Hij weet dat het de bedoeling is dat hier een nieuw gewondennest wordt ingericht, maar er is geen onderlinge communicatie mogelijk. De Zaustat blijkt niet in de buurt te staan. Die staat bij de ingang van het Arkestadion .	Ambulance-bemanning	LCI 893 dossier IGZ
2.0	13 mei	**19.38**	CPA AAD Oost Hengelo	AAD Oost	De CPA AAD Oost deelt de bemanning van de Zaustat mee dat er, op verzoek van het Actiecentrum van de GGD, een helikopter met Not-artsen aan boord naar het Arkestadion komt.	centralist	LCI 893

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
2.0	13 mei	**19.42**	CPA AAD Oost Hengelo	AAD Oost	De CPA zoekt contact met twee OvD-G's, en verzoekt hen de gewondennesten in Miracle Planet te gaan coördineren. De CPA deelt daarbij mee dat er bij het Arkestadion ambulances en artsen staan, die daar weinig kunnen beginnen omdat er geen communicatieverbindingen zijn (in totaal zijn er 18 artsen uit Duitsland en 25 uit Nederland). De Zaustat staat bij het Arkestadion en is daar druk met het regelen van allerlei zaken. De CPA verzoekt beide OvD-G en naar Miracle Planet te gaan en de verbindingen te coördineren.	centralist	LCI 893 dossier IGZ
2.0	13 mei	**19.43**	Miracle Planet Enschede	ambulance dienst Nijmegen	De OvD-G uit Nijmegen verzoekt de CPA politie naar Miracle Planet te sturen omdat er bij het Arkestadion veel sensatiezoekers zijn. De CPA neemt dit op met het Actiecentrum .	OvD-G	LCI 893
2.0	13 mei	*19.45*	Arke stadion Enschede		De LNA-D/Gronau en de OvD-G komen met elkaar overeen dat er geen verdere Duitse hulp nodig is.	LNA/OvD-G	LCI af
2.0	13 mei	**19.47**	Arke stadion Enschede	ambulance dienst (?)	Een ambulancebemanning die vergeefs verbinding heeft gezocht met de Zaustat vraagt de CPA eten en drinken te regelen voor het grote aantal hulpverleners dat bij het Arkestadion staat. Er ontbreken ook toiletvoorzieningen. De suggestie wordt gedaan te (laten) regelen dat een deel van het Arkestadion toegankelijk wordt gemaakt. De wachtende hulpverleners blijken niet te weten dat Miracle Planet open is. In Miracle Planet is op dat moment voldoende eten en drinken aanwezig (restanten van feestgangers die voor de komst van de geneeskundige hulpverleners vrijwillig zijn vertrokken).	Ambulance bemanning	LCI 893
2.0	13 mei	*19.48*	Arke stadion Enschede	AAD Oost/Zaustat	Vanuit de Zaustat wordt wederom aan de CPA meegedeeld dat in het Dish Hotel alles is geregeld voor de opvang van politie-, brandweer- en ambulancepersoneel.	CGV	LCI 893
2.0	13 mei	**19.52**	CPA AAD Oost Hengelo	AAD Oost	De CPA belt, op verzoek van de Zaustat, het Actiecentrum GGD met de mededeling dat er geen extra ambulances meer uit het land nodig zijn. Er staan genoeg ambulances, voorlopig worden er geen ambulances ingezet, omdat het rampgebied nog niet is vrijgegeven.	centralist	LCI 893
2.0	13 mei	**19.55**	Miracle Planet Enschede	MMT Nijmegen	Het MMT uit Nijmegen meldt de CPA AAD-Oost dat men met een GNK, een aantal artsen en een haakarmvoertuig bij Miracle Planet staat en graag wil weten wat er aan gewonden te verwachten is. Rode Kruis medewerkers richten hier een EHBO-post in, ook een tiental huisartsen	arts MMT	LCI 893 dossier IGZ

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
					neemt hier hun intrek. De coördinatie is in handen van een huisarts uit Rijssen. Artsen uit het MST Enschede richten in Miracle Planet een noodhospitaal in. De triage wordt gecoördineerd door een anesthesist uit het MST. In de foyer van Miracle Planet wordt een opvangplaats ingericht voor ontredderde slachtoffers en evacuées. In de foyer vindt ook de registratie van T1, T2 en T3 patiënten plaats (d.m.v. gewondenkaarten).		
2.0	13 mei	**19.56**	Frans op de Bult Enschede	AAD Oost	Vanuit de loodspost Frans op den Bult vraagt de loodspostfunctionaris aan de CPA om aan de Zaustat door te geven dat een anesthesist uit Groningen met twee verpleegkundigen onderweg is naar het Arkestadion. Wanneer dit bericht door de CPA aan de Zaustat wordt doorgegeven, deelt deze mee zo juist met het hoofd CPA te hebben afgesproken dat er geen materieel meer uit de rest van Nederland nodig is. De CPA centralist antwoordt hierop dat er zich nog steeds ambulances aanmelden, men kan hier weinig aan doen.	loodspost functionaris	LCI 893
2.0	13 mei	**19.58**	Arke stadion Enschede	AAD Oost/ ambulance dienst	Het hoofd van de CPA krijgt van een OvD-G, tevens teamleider AAD-Oost, die bij het Arkestadion aanwezig is, het voorstel om de eigen ambulancebemanning van de AAD-Oost wat rust te geven door hen tot 02.00 uur hen naar huis te laten gaan. Er staan nu zo'n 60 ambulances (waarvan ongeveer 40 Duitse ambulances) bij het Arkestadion, zij gaan hooguit incidenteel het veld in. Om 02.00 uur zullen de eigen ambulances weer terugkomen om de buitenregionale ambulances af te lossen. Ook de brandweer wisselt om *20.00* uur van personeel.	Teamleider	LCI 893
2.0	13 mei	*ca 20.00*	CPA IJssel Vecht Zwolle	CPA IJssel Vecht	CPA IJssel Vecht belt de SEH van het Deventer ziekenhuis met de vraag of zij een gewonde uit Raalte kunnen ontvangen. Het ziekenhuis zegt dat deze naar de ziekenhuizen in Zwolle moet worden vervoerd aangezien zij binnen afzienbare tijd 40 gewonden uit Enschede zullen krijgen.	centralist	LCI 1117
2.0	13 mei	*Ca 20.00*	Arke stadion/ Miracle Planet Enschede	LNA-D/Gronau	De LNA-D/Gronau overlegt met de HSGA Twente over een eventuele afschaling van de Duitse hulpverlening. Op verzoek van de HSGA lossen de Duitse hulpverleners eerst hun Nederlandse collega's af.	LNA	LCI af dossier IGZ
2.0	13 mei	**20.01**	Arkestadion Enschede	Life Line 2	De Helikopter Life Line 2 uit Rotterdam landt met een MMT bij het Arkestadion. Daar staan dan al 8 Duitse heli's. Zij melden zich bij de Zaustat	helibemanning	LCI 893

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
2.0	13 mei	**20.05**	Arke stadion Enschede	AAD Oost Zaustat	De Zaustat stelt de CPA AAD Oost ervan in kennis dat er een centraal informatie telefoonnummer is.	CGV	LCI 893
2.0	13 mei	*20.05*	CPA AAD Oost Hengelo	AAD Oost Zaustat	Uit het contact tussen de CPA en de Zaustat blijkt dat de Zaustat verbinding heeft met de VC-wagen van de brandweer. De Zaustat weet niet precies waar de VC-wagens van de brandweer en van de politie staan. De brandweer zou nu het kerngebied ter verkenning in gaan. Dat kerngebied wordt begrensd door de Deurningerstraat, de Roomweg, kruising Blijdensteinlaan en de Lasondersingel, de Stroinksbleekweg (?) en de Hulsmaatstraat, de Voortsweg (?) Door de Zaustat wordt tenslotte meegedeeld dat de volgende keer via 112 met de CPA moet worden gebeld, omdat het beltegoed van de mobiele telefoon op is.	centralist/ CGV	LCI 893
2.0	13 mei	**20.07**	Frans op de Bult Enschede	AAD Oost/ loodspost functionaris	Er staan 70 ambulances met ongeveer 150 hulpverleners op de loodsplaats bij Frans op den Bult. De loodspostfunctionaris deelt aan de CPA mee dat er nog steeds geen eten en drinken voor de bemanningen is aangekomen. Als dit bericht aan het Actiecentrum van de GGD wordt doorgegeven blijkt dat men daar dacht dat de catering bij de vorige loodspost, bij het AVIA-tankstation, moest zijn.	Loodspost functionaris	LCI 893
2.0	13 mei	**20.09**	Arke stadion Enschede	AAD Oost/ ambulance 58	De chauffeur van de tweede ambulance (58) van de AAD-Oost zoekt vanuit het Arkestadion contact met de CPA en vertelt over zijn ervaringen bij de explosies. Toen zijn ambulance als tweede ambulance ter plaatse kwam belandde hij vrijwel direct in de explosie. Hij heeft verschrikkelijke ervaringen opgedaan, zijn ambulance is zwaar beschadigd. Samen met de verpleegkundige hebben ze zolang mogelijk hulp verleend, maar zij zijn als gevolg van de grote hitte steeds verder opgeschoven naar het Van Heekpark. Hij wil nu graag terug naar het rampgebied om verder hulp te bieden. Door de CPA wordt hij voor informatie hierover verwezen naar de Zaustat. Hij wordt ook gewezen op de opvang voor het personeel in het Dish Hotel. Hem wordt gevraagd dit ook aan anderen door te geven.	Chauffeur ambulance 58	LCI 893
2.0	13 mei	**20.11**	naar Vliegbasis Twente	ambulance dienst Apeldoorn	Ambulance 20 uit Apeldoorn vervoert in opdracht van de CPA een gewonde brandweerman, onder politiebegeleiding naar de vliegbasis. Ambulance 17 (?) vervoert een slachtoffer naar hangar 9 van de vliegbasis.	CGV	LCI 893 LCI 968
2.0	13 mei	*ca 20.15*	CPA	CPA	CPA Rijnmond meldt bij CPA IJssel Vecht dat het brandwondenteam uit	centralist	LCI 1117

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
			Rijnmond Rotterdam	Rijnmond	het Zuiderziekenhuis ter plaatse is en vraagt of men nog behoefte heeft aan een GNK. Na overleg met de HSGA deelt CPA IJssel Vecht mee dat dat niet nodig is		
2.0	13 mei	*ca 20.20*	CPA IJssel Vecht Zwolle	CPA IJssel Vecht	CPA IJssel Vecht belt een bemanning van GNK/ambulancedienst van IJssel Vecht en vraagt hoe het gaat in Enschede. Deze zegt dat het nog wel even kan duren voordat er weer een verkenning van het rampterrein gaat plaatsvinden. Meegedeeld wordt dat men van het Van Heekpark naar het Arke stadion is gegaan en daar nu staat. Het aantal doden is nog niet bekend, dat zou gigantisch zijn. Bij het door de wijk rijden heeft de bemanning alleen maar kapotte ramen, deuren, en huizen gezien. En mensen in paniek. In het Van Heekpark zijn de eerste, meer lichtgewonden opgevangen. Maar daar moest men weg, omdat er opnieuw ontploffingsgevaar was.	centralist	LCI 1117
2.0	13 mei	*ca 20.25*	ziekenhuis in Hardenberg	ziekenhuis in Hardenberg	Een chirurg uit het ziekenhuis in Hardenberg wil van de CPA IJssel Vecht de stand van zaken weten. Het hele team is gemobiliseerd en zit klaar in het ziekenhuis, maar tot nu toe is er nog geen gewonden ontvangen. Hij vraagt of men die nog kan verwachten. De CPA zegt daar nog geen zicht op te hebben, want het schijnt dat men nog maar nauwelijks op het rampterrein kan komen. Bovendien zullen eerst de ziekenhuizen in de omgeving worden benut. Er wordt navraag gedaan bij de HSGA van IJssel Vecht. Die blijkt al in druk overleg te zijn met de HSGA van Twente om na te gaan wat er nu gebeurt. De CPA deelt daarop de chirurg uit het ziekenhuis in Hardenberg mee dat er nog niets bekend is, er is nog steeds een chaos. Het is dus niet bekend hoeveel ernstig gewonden en hoeveel lichtgewonden er nog zullen komen. De chirurg stelt voor dat hij dan wat gaat demobiliseren, omdat men op korte termijn, binnen 15 minuten, weer in het ziekenhuis kan zijn. Dat lijkt CPA IJssel Vecht prima. De chirurg deelt nog mee dat hij al aan het crisiscentrum van de GGD Twente heeft opgegeven dat het ziekenhuis een multitrauma aan kan en per twee uur 5 lichtgewonden. Het Actiecentrum van de GGD Twente had hem eerder gebeld met de vraag of er gewonden naar het ziekenhuis Hardenberg onderweg waren, maar daar wist de chirurg niets van.	chirurg	LCI 1117

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
2.0	13 mei	*20.30*	Frans op de Bult/Arke stadion Enschede	AAD Oost	Door de Zaustat, de CPA en de loodspostfunctionaris bij Frans op den Bult wordt een inventarisatie van het aanwezige materieel gemaakt. Volgens (een lage) schatting van de Zaustat staan er 60 ambulances bij het Arkestadion. Bij de loodspost Frans op den Bult staan 70 ambulances. Bovendien staan daar ook een aantal grote Duitse ambulances van de Maltheser Kreuz. Alles tezamen zijn er bij Frans op den Bult tussen de 200 en 250 man aanwezig. De loodspostfunctionaris heeft zelf niet meer dan 10 ambulances vanaf Frans op den Bult naar het Arkestadion gestuurd. Geconcludeerd wordt dat er ook ambulances op eigen gezag naar het Arkestadion rijden. Het brandwondenteam uit het Zuiderziekenhuis in Rotterdam wordt vanaf Frans op den Bult naar het Arkestadion gedirigeerd. De CPA AAD-Oost vraagt aansluitend aan de CPA IJssel-Vecht een overzicht van de aantallen ambulances die via deze CPA naar Enschede zijn gestuurd. Tevens verzoekt de CPA AAD-Oost de CPA IJssel-Vecht hen geen ambulances meer te sturen.	Centralist/ CGV/ loodspost-functionaris	LCI 893
2.0	13 mei	**20.32**	CPA AAD Oost in Hengelo	CPA AAD Oost	Het hoofd van de CPA AAD Oost belt de CPA IJssel Vecht en vraagt een overzicht van de ambulances die via Zwolle naar Enschede zijn gestuurd. Dat lijstje (met een aantal van 117 ambulances) wordt gefaxt naar AAD Oost. Daarnaast zijn er vier GNK-combinaties, te weten uit Flevoland, IJssel Vecht, Doetinchem en Groningen. Uit Nijmegen is er een MMT en een Sigmateam . De CPA AAD Oost zegt dat er op dit moment voldoende ambulances zijn. De CPA IJssel Vecht zegt toe dat er niets meer wordt gestuurd.	hoofd CPA	LCI 1117 LCI 893
2.0	13 mei	**20.35**	CPA AAD Oost Hengelo	AAD Oost	De CPA meldt aan de loodspostfunctionaris dat de catering naar de hulpverleners bij de loodspost Frans op de Bult onderweg is. Ook een toiletgelegenheid voor 150 man wordt in overleg met de CPA bij Frans op den Bult geregeld.	centralist	LCI 893
2.0	13 mei	**20.39**	Miracle Planet Enschede	Ambulance dienst Nijmegen	De OvD-G uit Nijmegen vraagt aan de CPA bij Miracle Planet ondersteuning door het RIAGG te regelen voor de slachtoffers. De CPA roept hiertoe de coördinator van Mediant op.	OvD-G	LCI 893
2.0	13 mei	**20.47**	SKB Winterswijk	SKB	Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk wil van de CPA weten wat er nog aan gewonden is te verwachten. In gevolge alarmfase 2 is een zware bezetting opgeroepen, deze zit nu te wachten. De	arts	LCI 893

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
					CPA deelt mee dat er een status quo situatie is omdat men het rampterrein nog niet in kan gaan. De CPA zegt toe weer contact op te zullen nemen zodra bekend is dat er weer gewonden komen.		
2.0	13 mei	*ca 20.47*	Arkestadion in Enschede	ambulance RAV IJssel Vecht	De ambulancebemanning van IJssel Vecht brengt de CPA IJssel Vecht op de hoogte van de situatie. IJssel Vecht zal in ieder geval tot, zeker 2 uur vannacht, in Enschede blijven. De ambulancebemanning van AAD Oost wordt naar huis gestuurd, terwijl de ambulances uit de buitenregio's zullen blijven. Misschien worden ze ingezet om het terrein in te gaan, dat wil zeggen om doden en zwaargewonden te zoeken. Misschien komen zij eerder terug. De CPA deelt mee dat er in Zwolle al aflossing voor de bemanning is geregeld. De bemanning deelt desgevraagd mee dat de ambulances van IJssel Vecht niet zijn ingezet voor vervoer. Er zijn wat lichtgewonden behandeld in het begin en vervolgens is men verhuisd naar het Arke stadion. Zodra men weggaat bij het Arkestadion zal de CPA IJssel Vecht worden gebeld.	ambulancebe-manning	LCI 1117
2.0	13 mei	**20.50**	Arke stadion Enschede		De gevraagde catering voor de hulpverleners die bij het Arkestadion staan wordt afgeleverd.		LCI 893
2.0	13 mei	**20.50**	CPA AAD Oost Hengelo	AAD Oost	Op de vraag van de CPA bij de Zaustat naar het aantal gewonden in de gewondennesten, de aard van het letsel (T1, T2, of T3) en hoeveel slachtoffers er nog moeten worden vervoerd kan de Zaustat geen direct antwoord geven. Dat zal door de Zaustat worden nagegaan bij de gewondennesten en de OvD-G en.	centralist	LCI 893
2.0	13 mei	**20.52**	naar SMT Hengelo	AAD Oost/Zaustat	De Zaustat vraagt een ambulance van de ambulancedienst uit Groningen (32) een T2 slachtoffer naar het SMT in Hengelo te vervoeren en zich daarvoor te melden bij de OvD-G Nijmegen.	CGV	LCI 893 LCI 968
2.0	13 mei	**20.52**	CPA AAD Oost	AAD Oost	Uit een contact van de CPA met de OvD-G bij het Arkestadion verneemt de CPA dat hij inmiddels al heeft geregeld dat alle ambulancemedewerkers van AAD-Oost naar huis kunnen gaan. Deze beslissing is genomen omdat het rampterrein nog niet is vrijgegeven en er geen schatting van het aantal gewonden kán worden gemaakt. Over dit besluit is geen afstemming geweest met de CPA en/of de Zaustat. Omdat de AAD-Oost bemanningen vanaf het begin van de ramp actief zijn geweest wordt dit besluit achteraf door de CPA gesanctioneerd. Aan	centralist	LCI 893

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
					de Zaustat zal opgave worden gedaan van de bemanningen die naar huis gaan en om 02.00 uur weer terugkomen.		
2.0	13 mei	*20.52*	MST Enschede	SEH MST	De verpleegkundige van de eerste ambulance is in het MST behandeld en moet nu verder opgevangen worden. Er wordt door de Zaustat een ambulance naar het MST gestuurd die deze verpleegkundige naar huis zal brengen.	coördinator SEH	LCI 893
2.0	13 mei	**20.53**	MST Enschede CPA AAD Oost Hengelo	MST SEH AAD Oost	Ook het MST in Enschede wil weten hoe de situatie is. Op dat moment zijn er geen gewonden meer op de SEH. Aangezien de brandweer inmiddels het rampgebied is in gegaan, op zoek naar slachtoffers, wordt door de CPA bij de ziekenhuizen in Enschede en omgeving geinventariseerd hoeveel T1, en T2 slachtoffers men kan ontvangen. Bij het SMT in Hengelo blijkt de medische ploeg al naar huis te zijn gestuurd omdat men daar al enige uren geen slachtoffers meer heeft gehad. Hetzelfde is het geval bij het Twenteborg Ziekenhuis in Almelo. Daar heeft men 50 gewonden gehad. Een eerder bericht dat hier een aantal zwaargewonde patiënten zou komen is onjuist gebleken. Uit de inventarisatie bij deze ziekenhuizen blijkt ook dat er bij het MST 3 T1 slachtoffers zijn opgenomen, bij het SMT in Hengelo ook 3 T1 slachtoffers en bij het Twenteborg Ziekenhuis in Almelo 5 T1 slachtoffers.	coördinator SEH centralist	LCI 893
2.0	13 mei	**20.54**	Enschede	AC GGD Twente	CPA AAD Oost krijgt van het Actiecentrum van de GGD de mededeling dat het Actiecentrum is gebeld door het Deventer Ziekenhuis met het bericht dat er een bus met gewonden onderweg zou zijn, geëscorteerd door twee politiemensen. Die bus is nog steeds niet gearriveerd. Op de CPA weet men niets van dit bericht.	lid AC	LCI 893
2.0	13 mei	**20.57**	Arke stadion/ Miracle Planet Enschede	AAD Oost	Door een OvD-G van de AAD-Oost wordt aan de Zaustat doorgegeven dat er om *21.30* uur een briefing zal zijn en dat op basis daarvan wordt bezien welke ambulancebemanningen zullen blijven en welke kunnen vertrekken. Het is dan ook bekend hoeveel gewonden er nog uit het rampgebied te verwachten zijn. Hij vraagt de Zaustat dit door te geven aan de ambulancebemanningen. De Zaustat deelt hem mee dat er al ambulancebemanningen van de AAD-Oost naar huis zijn gegaan en om **02.00** uur terug komen bij het Arkestadion. De Zaustat geeft de mededeling over de briefing door aan de loodspostfunctionaris bij Frans	OvD-G	LCI 893

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
					op den Bult.		
2.0	13 mei	*ca 21.00*	CPA Drenthe in Assen	CPA Drenthe	CPA Drenthe belt CPA IJssel Vecht. Men heeft het Bethesda ziekenhuis aan de telefoon gehad omdat door de CPA IJssel Vecht zou zijn gevraagd hoeveel gewonden men kan hebben. CPA IJssel Vecht denkt dat iemand anders dat heeft gevraagd, maar wil wel weten welke aantallen gewonden men in dat ziekenhuis kan opvangen. Dat weet CPA Drenthe niet en vraagt het na. CPA Drenthe deelt mee 9 ambulances naar Enschede te hebben gestuurd en verder nog niets te hebben gehoord. CPA IJssel Vecht antwoordt dat men nog steeds het rampterrein op moet gaan, dat er wel een aantal gewonden is behandeld en naar het Deventer Ziekenhuis is gegaan. Recent is vernomen dat de ambulances van AAD Oost naar huis zijn en de ambulances van IJssel Vecht tot twee uur vannacht zullen blijven. Dat zal ook wel gelden voor de ambulances uit Drenthe. CPA Drenthe zal nog naar de opvangcapaciteit van het Bethesda ziekenhuis in Hoogeveen informeren.	centralist	LCI 1117
2.0	13 mei	*21.00*	Arke stadion/ Miracle Planet Enschede (?)	AAD Oost	De Zaustat ontvangt bericht van één van de OvD-G'en van AAD-Oost dat er geen gewonden meer zijn in de gewondennesten.	OvD-G	LCI 893
2.0	13 mei	**21.03**	CPA AAD Oost Hengelo	AAD Oost	De CPA meldt aan het Actiecentrum van de GGD dat er een briefing is om 21.30 uur en dat er naar aanleiding daarvan een situatierapport komt. Aan de hand daarvan wordt besloten of er kan worden afgeschaald. Het bericht dat de gewondennesten leeg zijn wordt eveneens doorgegeven. Bovendien wordt meegedeeld dat het MST nog volledig operationeel is maar dat het Twenteborg ziekenhuis in Almelo en het SMT in Hengelo al hebben afgeschaald. Besloten wordt de briefing van 21.30 uur af te wachten alvorens de verder weg gelegen ziekenhuizen te informeren.	centralist	LCI 893
2.0	13 mei	*ca 21.06*	Flevo Ziekenhuis in Almere	Flevo Ziekenhuis	Het Flevo Ziekenhuis vraagt aan de CPA IJssel Vecht naar de stand van zaken, met name hoeveel gewonden er kunnen worden verwacht. CPA IJssel Vecht zegt daar nog weinig van te weten. Er is net een bericht van een collega ter plaatse dat de Twentse ambulances naar huis zijn gestuurd en de buitenregionale ambulances tot zeker twee uur vannacht	?	LCI 1117

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
					zullen blijven. Die gaan direct het rampterrein in om doden en zwaargewonden te zoeken Er zijn wel gewonden vervoerd naar de ziekenhuizen in Twente, maar nog niet naar de locaties waar CPA IJssel Vecht zorg voor draagt. Het ziekenhuis vraagt hoe groot de kans is dat er gewonden hun richting op komen. CPA IJssel Vecht kan daar geen zinnig woord over zeggen. Wel denkt CPA IJssel Vecht dat er een aanzienlijk aantal doden zal zijn. Het Flevoziekenhuis heeft het getal van 20 gehoord. CPA IJssel Vecht zegt dat er bovendien zeker 60 zwaargewonden zijn. Verder kunnen ze niet veel meedelen. Het Flevoziekenhuis wacht af. Als er veel gewonden die kant opkomen kan het Flevoziekenhuis op Schiphol nog een aantal bedden leveren. Die extra capaciteit is al doorgegeven. Afgesproken wordt dat het Flevoziekenhuis te horen krijgt wat er te verwachten is.		
2.0	13 mei	**21.07**	CPA AAD Oost Hengelo	AAD Oost	De CPA inventariseert de opvangmogelijkheden bij het SKB in Winterswijk. Er wordt afgesproken daar voorlopig af te schalen. Met het Bethesda ziekenhuis in Hoogeveen wordt hetzelfde afgesproken. De CPA zal de ziekenhuizen na de briefing terugbellen.	centralist	LCI 893
2.0	13 mei	**21.09**	Arke stadion Enschede	heli's	De heli's, die bij het Arkestadion staan, melden dat zij in verband met de komende duisternis naar de vliegbasis Twente zullen vertrekken en van daaruit inzetbaar zijn.	Bemanning heli	LCI 893
2.0	13 mei	**21.10**	Miracle Planet Enschede	Sigmateam Twente	Het Sigmateam Twente meldt dat er is besloten dat men zich, net als de ambulances van de AAD-Oost, gaan terugtrekken uit het Arkestadion. Zij zijn niet meer nodig. Dit is overlegd met de OvD-G Nijmegen in Miracle Planet. Het Sigmateam blijft wel oproepbaar.	Chauffeur Sigmateam	LCI 893
2.0	13 mei	**21.21**	Enschede	AC GGD Twente	De herhaalde vraag van het AC waar de bus met gewonden blijft die onderweg zou zijn naar het Deventer ziekenhuis, dat opnieuw is gebeld door het Deventer ziekenhuis, wordt weer gecheckt bij de CPA en weer onjuist bevonden. Het Actiecentrum vraagt de CPA hierover zelf contact op te nemen met het ziekenhuis.	Medewerker AC	LCI 893
2.0	13 mei	**21.34**	CPA AAD Oost Hengelo	AAD Oost	De CPA belt het Deventer Ziekenhuis met informatie over de bus met gewonden. Het ziekenhuis deelt bij die gelegenheid mee stand-by te hebben gestaan voor de opvang van 200 slachtoffers en zegt tot nu toe maar 1 slachtoffer te hebben ontvangen. In overleg met de CPA wordt er	centralist	LCI 893

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
					nu afgeschaald, aangezien er geen slachtoffers uit het rampgebied naar Deventer zullen gaan.		
2.0	13 mei	*ca 21.40*	NVIC	NVIC	Een medewerkster van het Nationale Vergiftigingen Informatiecentrum (NVIC) belt de CPA IJssel Vecht. Zij vraagt of er ook nog behoefte is aan extra informatie over chemicaliën die mogelijk vrijgekomen zijn bij de ramp in Enschede. CPA IJssel Vecht heeft daar niets over gehoord. Het NVIC vraagt of er iets is vernomen van mensen die erg chaotisch waren. Ook daarvan is niets bekend bij de CPA. Desgevraagd deelt CPA IJssel Vecht mee dat er nu wordt gesproken over ruim 100 gewonden meer dan 20 doden. Zo direct gaat men de wijk in. In de huizen moeten slachtoffers liggen want die huizen zijn allemaal ingestort.	Medewerk-ster NVIC	LCI 1117
2.0	13 mei	**21.50**	CPA AAD Oost Hengelo	AAD Oost	De CPA vraagt aan de Zaustat bij Miracle Planet een gewonde brandweerman op te laten halen. Hiervoor wordt een ambulance uit Groningen ingezet die de patiënt zal vervoeren naar het SMT in Hengelo. Dit bericht wordt door de Zaustat doorgegeven aan de OvD-G Nijmegen in Miracle Planet.	centralist	LCI 893 LCI 968
2.0	13 mei	**22.13**	Arkestadion Enschede	AAD Oost/ Zaustat	De resultaten van de briefing zijn bekend. Aan de CPA wordt meegedeeld dat de Zaustat terug gaat naar de oorspronkelijke uitgangspositie, bij het Van Heekpark, tegenover garage Roeloffzen. Daar staan ook de VC wagens van de brandweer en van de politie, van daaruit zal de coördinatie plaatsvinden. De Zaustat gaat gedurende de verplaatsing weer uit de lucht. Voor de verkenning van het rampgebied worden in totaal 40 ambulances achter de hand gehouden, met name de ambulances van de regio's IJssel-Vecht, de Achterhoek, de Stedendriehoek en Nijmegen. Ook de GNK's/Sigmateams uit de regio IJssel/Vecht en uit de regio Nijmegen zullen in Enschede blijven. Bij het Arkestadion en bij Miracle Planet wordt alles opgeheven. Het materieel dat daar staat gaat weer terug naar het Van Heekpark.	CGV	LCI 893
2.0	13 mei	**22.17**	Pathmoshal Enschede	AAD Oost ambulance	De CPA krijgt van een van de ambulancebemanningen van de AAD-Oost bericht dat de Pathmoshal zo goed als ontruimd is.	bemanning ambulance	LCI 893
2.0	13 mei	**22.20**	CPA AAD Oost Hengelo	AAD Oost	De foodspostfunctionaris bij Frans op den Bult krijgt van de CPA te horen dat alle daar aanwezige ambulances kunnen vertrekken. De 40 overblijvende ambulances die al in Enschede staan, worden door één van	centralist	LCI 893

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
					de OvD-G en geselecteerd en in vier eenheden van 10 ambulances opgesplitst. Er komen 10 ambulances aan de Deurningerstraat te staan en 30 ambulances aan de Raiffeissenstraat.		
2.0	13 mei	**vanaf 22.20**	CPA IJssel Vecht/ Zwolle	RAV IJssel Vecht	Op verzoek van de CPA AAD-Oost informeert de CPA IJssel-Vecht alle andere door hen ingeschakelde CPA's en ziekenhuizen in het land. Het brandwondencentrum in Beverwijk blijft nog paraat (uiteindelijk is er geen gebruik gemaakt van dit brandwondencentrum).	centralist	LCI 893 LCI 1117
2.0	13 mei	**vanaf 22.21**	CPA AAD Oost Hengelo	AAD Oost	Op basis van de resultaten van de briefing vindt een verdere afschaling van ambulances en ziekenhuizen plaats door CPA AAD Oost en CPA IJssel Vecht De CPA AAD-Oost informeert de ziekenhuizen in en om Enschede. Daarbij wordt meegedeeld dat wanneer er gewonden naar deze ziekenhuizen worden vervoerd, men hierover door de betreffende ambulance zelf in kennis zal worden gesteld.	centralist	LCI 893
2.0	13 mei	*22.24*	rampgebied Enschede	AAD Oost Zaustat	Uit een bericht van de Zaustat blijkt dat het rampgebied door de politie is verdeeld in vier segmenten. Voor elk van deze segmenten wordt een zoekploeg samengesteld, bestaande uit een OvD-G , een politieman en een brandweerman die tezamen het segment zullen doorzoeken.	CGV	LCI 893
2.0	13 mei	*ca 22.33*	Arkestadion Enschede	ambulance RAV IJssel Vecht	Een ambulancebemanning van IJssel Vecht belt CPA IJssel Vecht. Hij deelt mee dat er nu nog 40 ambulances in Enschede staan, die blijven voorlopig daar. Het gaat om ambulances die direct uit de omgeving van Twente komen. De ambulances die van verder weg komen gaan weer terug naar hun standplaatsen. Ook de 5 ambulances van IJssel Vecht blijven. De 40 ambulances worden nu via de Zaustat naar een standplaats gestuurd en gaan waarschijnlijk van daar uit het veld in. De CPA IJssel Vecht zegt dat er 8 ambulances van de CPA IJssel Vecht aanwezig zijn. De nrs. 925 en 914 uit Heerden en de nr. 970 uit Raalte zijn daarbij geteld. De ambulances die nu bij het Arke stadion staan en die zullen blijven zijn de ambulances nrs. 911, 970, 908, 903 en de nr. 925 uit Hardenberg, zijn. De ambulance nr. 902 die het MMT uit de Isala klinieken heeft vervoerd staat op een andere locatie, nl bij de loodsplaats bij Frans op den Bult. Deze ambulance komt terug naar Zwolle.	ambulancebe-manning	LCI 1117
2.0	13 mei	*ca 22.34*	CPA Flevoland	CPA Flevoland	CPA IJssel Vecht wordt gebeld door CPA Flevoland. Deze deelt mee dat de 6 ambulances van Flevoland en het Sigmateam, die in Enschede staan,	centralist	LCI 1117

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
			Almere		worden teruggetrokken. Dat heeft Flevoland vernomen van hun OvD-G. De CPA Flevoland vraagt of de vooraankondiging naar de ziekenhuizen, met name het Flevoziekenhuis, nu moet worden ingetrokken. De centralist van CPA IJssel Vecht overlegt hierover intern en zal terugbellen.		
2.0	13 mei	**22.36**	naar MST Enschede	AAD Oost Ambulance	Er wordt nog een gewonde, met politiebegeleiding, vervoerd van Miracle Planet naar het MST in Enschede.	ambulance bemanning	LCI 893
2.0	13 mei	*ca 22.40*	op weg naar Sophiazieken-huis Zwolle	ambulance Hoogeveen	Ambulance nr. 953 uit Hoogeveen meldt CPA IJssel Vecht dat zij onderweg zijn met een opname voor het Sophia Ziekenhuis in Zwolle.	ambulancebe-manning 953	LCI 1117
2.0	13 mei	**22.41**	Almelo	Centrale Huisartsen post	Uit een verzoek om een ambulance voor een patiënt van de Centrale Huisartsenpost in Almelo bij de CPA blijkt dat daar geen ambulance beschikbaar is.	huisarts	LCI 893
2.02.0	13 mei	*ca 22.50-23.00*	CPA IJssel Vecht Zwolle	CPA IJssel Vecht	De CPA IJssel Vecht belt de CPA Doetinchem. Meegedeeld wordt dat de andere CPA's de ziekenhuizen kunnen laten "afbouwen". Alleen de ziekenhuizen in hun regio blijven nog paraat, die kunnen nog mogelijk enkele slachtoffers verwachten. Dat geldt ook voor het ziekenhuis in Doetinchem. Bij de CPA Doetinchem heeft men al gehoord dat hun ambulances terugkomen. CPA IJssel Vecht belt de CPA Stedendriehoek te Apeldoorn en deelt mee dat er 40 ambulances in Enschede blijven en dat de andere ambulances uit het buitengebied terugkomen. De ziekenhuizen, in hun gebied worden nog niet afgeschaald, omdat er rekening moet worden gehouden dat er mogelijk nog een enkel slachtoffer kan komen. CPA IJssel Vecht deelt mee dat dit alleen geldt voor het ziekenhuis in Doetinchem, voor het gebied IJssel Vecht en voor de Stedendriehoek. Daarbuiten wordt nu afgeschaald. Wanneer dit in hun regio kan gebeuren wordt nog meegedeeld. CPA IJssel Vecht belt de CPA Drenthe. Meegedeeld wordt dat de voorwaarschuwing van ziekenhuizen kan worden ingetrokken, aan de CPA Drenthe wordt gevraagd de ziekenhuizen in hun gebied te bellen en te bedanken voor hun hulp. De CPA Drenthe vraagt welke ziekenhuizen door de CPA IJssel Vecht zijn gebeld. Zij hebben alleen contact gehad met het Bethesda ziekenhuis in Hoogeveen. CPA IJssel Vecht zegt dat het	centralist	LCI 1117

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
					Bethesda ziekenhuis, het ziekenhuis in Meppel en het Scheperziekenhuis in Emmen een voorwaarschuwing hebben ontvangen. Van het ziekenhuis in Assen weet men het niet. Dit is ook niet door de CPA Drenthe gedaan. Dit zal door de CPA Drenthe geverificerd worden. De CPA Drenthe zegt toe alle ziekenhuizen af te bellen. Op de mededeling van de CPA IJssel Vecht dat ook al hun ambulances terugkomen zegt de CPA Drenthe gehoord te hebben dat ambulance nr. 32 uit Emmen in Enschede zal blijven. CPA IJssel Vecht belt de CPA Friesland met het laatste bericht uit Enschede. Op 40 ambulances na, die direct uit het gebied rond de regio Twente komen, gaan alle ambulances terug naar de standplaats. Dat geldt ook voor Friesland. Er kan een afschaling plaatsvinden van de ziekenhuizen in Friesland. Die zouden ook door de CPA Friesland zijn gewaarschuwd. Daar weet de CPA Friesland niets van. CPA Friesland zal het verifiëren en de ziekenhuizen afbellen. CPA IJssel Vecht zegt dat het best mogelijk is dat zij zelf het ziekenhuis in Heerenveen gebeld hebben. De anderen zijn door de CPA Friesland gewaarschuwd. Afgesproken wordt dat CPA Friesland de ziekenhuizen zal afbellen met de mededeling dat men niet meer hoeft te rekenen op gewonden vanuit Enschede. CPA IJssel Vecht belt CPA Flevoland, die nog zou worden teruggebeld over de ziekenhuizen. CPA IJssel Vecht deelt mee dat alle ziekenhuizen kunnen worden afgeschaald en dat de vooraankondiging kan vervallen. Ook de ambulances van Flevoland komen terug. CPA Flevoland bevestigt dat zij alle ziekenhuizen gaan afbellen. Wel blijft er volgens hun informatie nog een ambulance van hen in Enschede staan, nr. 920 CPA IJssel Vecht belt CPA Groningen met het laatste bericht wat betreft Enschede. Meegedeeld wordt dat er 40 ambulances uit de directe omgeving achterblijven en dat de ambulances uit de overige regio's worden teruggestuurd. Dat geldt ook voor de GNK's. Er kan een afschaling plaatsvinden van de gewaarschuwde ziekenhuizen, inclusief het brandwondencentrum Martini in Groningen. CPA IJssel Vecht vraagt of		

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
			CPA Steden-driehoek Apeldoorn	CPA Steden-driehoek	CPA Groningen dat wil doen, met dank voor de geboden hulp CPA Groningen zegt toe het AZ Groningen, het RKZ en het brandwondencentrum Martini Ziekenhuis af te bellen. CPA IJssel Vecht wordt gebeld door CPA te Apeldoorn, naar aanleiding van het eerdere bericht van CPA IJssel Vecht dat de ziekenhuizen in het gebied nog niet afgeschaald konden worden. CPA Stedendriehoek zegt dat, toen ze de ziekenhuizen in hun regio hierover belden, die meedeelden dat zij net het bericht hadden gekregen uit het actiecentrum GGD Twente dat ze wel mochten afschalen. CPA IJssel Vecht overlegt en deelt dan aan de CPA Stedendriehoek mee dat zij het zelf mogen bepalen. Het is echter niet uitgesloten dat er nog een enkel slachtoffer kan komen. Ze mogen wel afschalen, als ze maar voldoende paraat zijn om direct weer gewonden te kunnen opvangen.		
2.0	13 mei	**22.53**	Vliegbasis Twente	coördina-tor Vliegbasis	De CPA krijgt bericht van de coördinator op de vliegbasis Twente dat deze nu, in overleg met de HSGA Twente, de helft van het personeel naar huis stuurt. Het overige personeel blijft stand-by in hangar 9.	coördinator	LCI 893
2.0	13 mei	*22.55*	Miracle Planet Enschede	LNA-D/ Gronau	De LNA-D/Gronau meldt zich bij de OvD-G af, men keert terug naar Duitsland.	LNA	LCI af dossier IGZ
2.0	13 mei	*23.00*	terug naar Duitsland	LNA-D/Gronau	De Duitse hulpverleners o.l.v. LNA Gronau vertrekken.	LNA	LCI af
2.0	13 mei	*Ca. 23.00*	Spartaterrein Enschede	ambulance RAV IJssel	CPA IJssel Vecht wordt gebeld door een ambulancebemanning van IJssel Vecht. Die deelt mee dat het te donker is en dat daarom wordt gewacht tot	ambulancebe-manning	LCI 1117

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
				Vecht	het daglicht voordat men weer het rampterrein in gaat. Er zijn hier en daar nog wat vuurhaarden. De ambulances bij het rampgebied staan nu "opgelijnd" en zullen direct onder politie begeleiding het terrein in gaan. Dan wordt er per team gezocht naar eventuele gewonden. Bij de CPA IJssel Vecht wordt gevraagd of de bemanning het daar nog aankan of dat er voor vervanging moet worden gezorgd. Dat wordt niet nodig gevonden. Men heeft echter geen idee hoe lang het allemaal nog gaat duren. De bemanningen van de achtergebleven ambulances worden om een uur of twee afgelost door de ambulancebemanningen van AAD-Oost, maar de bemanningen die willen blijven kunnen blijven. CPA IJssel Vecht deelt mee dat zodra men terug is in Zwolle, daar alles klaar staat voor opvang van de mensen.		
2.0	13 mei	*23.00*	Miracle Planet Enschede	Ambulance dienst Nijmegen/ OvD-G	Het MMT van het Twenteborg ziekenhuis in Almelo gaat terug van Miracle Planet naar het ziekenhuis. De CPA stuurt in opdracht van de OvD-G Nijmegen een taxi op hen op te halen. De OvD-G Nijmegen bericht dan tevens dat hij ongeveer drie kwartier nodig heeft om Miracle Planet te ontruimen. Hij zal daarna zelf naar huis gaan. Hij vraagt de politie te bellen om bussen te regelen voor de evacués die van daar uit naar slaapplaatsen moeten worden gebracht. Bovendien is er warme kleding nodig voor de bemanningen van de ambulances die in Enschede achterblijven.	OvD-G	LCI 893 IGZ dossier
2.02.0	13 mei	*ca 23.00-00.00*	CPA IJssel Vecht Zwolle	CPA IJssel Vecht	CPA IJssel Vecht belt CPA Arnhem en geeft de laatste informatie door over Enschede. De ziekenhuizen die door hen zijn gewaarschuwd (Zevenaar, Velp, Arnhem) kunnen afschalen. Er blijven een 40-tal ambulances vanuit het omliggende gebied en de rest uit het buitengebied wordt teruggestuurd inclusief de Geneeskundige combinaties. Door de CPA Arnhem wordt gezegd dat er nog twee ambulances van hen in Enschede blijven, 4 ambulances hebben al bericht gegeven via de mobiele telefoon dat ze op de terugweg zijn. Zij zullen de ziekenhuizen even bellen en zien wel waar de 2 ambulances blijven. CPA IJssel Vecht dankt voor hun paraatheid. CPA IJssel Vecht belt met de CPA Nijmegen en geeft de laatste informatie door over Enschede. Het is al bij de CPA Nijmegen bekend dat	centralist	LCI 1117

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
					er een 40-tal ambulances blijven, daarbij zijn ook alle negen ambulances van de regio Nijmegen. Men weet ook van de afschaling van de ziekenhuizen en is al begonnen met het geven van voorinformatie. CPA IJssel Vecht meldt dat de omliggende ziekenhuizen, een Brandwondencentrum (Beverwijk) en verder de ziekenhuizen in Doetinchem, IJssel Vecht en Stedendriehoek nog paraat blijven. CPA IJssel Vecht belt de CPA's Kennemerland en Noord-Holland Noord en meldt de laatste ontwikkelingen in Enschede. Er blijven 40 ambulances ter plaatse, de rest uit het buitengebied, inclusief de GNK's gaan terug. De ziekenhuizen die een voorwaarschuwing hebben gehad kunnen afschalen , met uitzondering van het Brandwondencentrum in Beverwijk. Die kan nog een enkel slachtoffer krijgen deze wordt dan per heli aangevoerd. De CPA Kennemerland zegt dat Beverwijk onder de regio Amsterdam valt. Zelf hebben zij 10 ambulances naar Enschede gestuurd, die kunnen dus allemaal terugkomen. CPA IJssel Vecht zegt dat dat grotendeels het geval zal zijn, als er nog een ambulance achterblijft dan is dat om het aantal van 40 te completeren. CPA Kennemerland zegt dat men verder afwacht en de ziekenhuizen zal berichten. CPA IJssel Vecht belt met de CPA Amsterdam en geeft het laatste nieuws over Enschede door. De ambulances uit de buitengebieden gaan terug, inclusief eventuele geleverde Geneeskundige combinaties. Er blijven een 40-tal ambulances uit de omliggende regio's van Enschede om in 4 sectoren het rampgebied te doorzoeken. Eventueel gewaarschuwde ziekenhuizen mogen afschalen. Op de vraag of dat ook geldt voor het Brandwondencentrum Beverwijk deelt CPA IJssel Vecht mee dat die nog paraat blijft om eventueel nog een enkel brandwondenslachtoffer per heli te ontvangen. De CPA Amsterdam vraagt dat dan te melden. De rest van de ziekenhuizen worden onder dankzegging afgeschaald. CPA IJssel Vecht belt nog met de CPA's in Ede en Utrecht. Men deelt mee dat de ambulances uit de buitenregio's terug gaan en voorzover er een voorwaarschuwing aan de ziekenhuizen is gegeven kan die weer worden ingetrokken.		

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
2.0	13 mei	*ca. 23.00*	Dish- hotel Enschede	AAD-Oost	De (waarnemend) directeur van AAD-Oost bezoekt nazorg bijeenkomst in het Dish-hotel. Hier blijkt echter geen personeel van AAD-Oost aanwezig te zijn. Daarom keert hij terug naar de CPA AAD-Oost.	Directeur	dossier IGZ
2.0	13 mei	**23.09**	Enschede	GGD Twente/AC	De CPA wordt er door het Actiecentrum van de GGD van in kennis gesteld dat bij het Deventer Ziekenhuis uiteindelijk wel de politiebegeleiding is aangekomen maar niet de bus met gewonden. Deze bus bleek onverwacht bij het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk te zijn verschenen. De gewonden die in deze bus zaten waren echter al behandeld in het MST in Enschede. Het was onduidelijk wat deze bus nog in Winterswijk kwam doen.	medewerker AC	LCI 893
2.0	13 mei	**23.09**	rampgebied Enschede	VZA Amsterdam	Vanuit het rampgebied wordt, in opdracht van een coördinator van de politie, door de bemanning van een Amsterdamse ambulance aan de CPA gevraagd waar de OvD-G blijft die deel uit maakt van de ploeg die het rampgebied zal doorzoeken. Uit het telefonisch contact met deze OvD-G blijkt dat men het rampgebied nog niet in kan.	Bemanning ambulance	LCI 893
2.0	13 mei	**23.17**	SMT Hengelo	SMT	Het SMT in Hengelo meldt een opnamestop voor de CCU. Er zijn nog wel 3 IC-bedden beschikbaar.	?	LCI 893
2.0	13 mei	*ca 23.18*	Spartaterrein Enschede	Sigma eenheid IJssel Vecht 1	CPA IJssel Vecht wordt vanuit het rampgebied door iemand van het Sigmateam gebeld. Het Sigmateam blijkt nog te wachten. Er is niets te doen. Ze zijn in afwachting van de resultaten van de verkenning in het rampterrein. Op dat moment hoort het Sigmateam nader of er nog slachtoffers komen. Zelf verwacht hij van niet, hij denkt dat hij over een half uurtje kan gaan inpakken. Als het Sigmateam daadwerkelijk gaat opruimen hoort de CPA dit van hem.	Sigmateam	LCI 1117
2.0	13 mei	**23.22**	CPA AAD Oost Hengelo	AAD Oost	In opdracht van het crisisteam vraagt de CPA aan de coördinator van het Sigmateam Twente of het team, voordat het naar huis is gegaan, in het Dish Hotel is geweest, voor de debriefing. Dit blijkt niet het geval te zijn. De coördinator vraagt of het Sigmateam nog terug moet komen. De CPA weet dat niet.	centralist	LCI 893
2.0	13 mei	**23.24**	CPA AAD Oost Hengelo	AAD Oost	De CPA vraagt aan de bemanning van de Zaustat hoeveel OvD-G en er bij het rampgebied staan. Door de Zaustat wordt meegedeeld dat er nu drie OvD-G en zijn, zij organiseren de groepen die het rampterrein ingaan. Er moet nog een vierde OvD-G bij. Wie de vierde moet worden weet de	centralist	LCI 893

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
					bemanning van de Zaustat nog niet.		
2.0	13 mei	**23.25**	rampgebied Enschede	VZA bemanning	De Amsterdamse ambulancebemanning vraagt opnieuw aan de CPA waar de OvD-G blijft onder wiens leiding deze bemanning, met de politie- en brandweercoördinatoren het rampterrein zullen betreden. Er wordt al lang op hem gewacht.	Bemanning ambulance VZA	LCI 893
2.0	13 mei	*23.30*	CPA AAD Oost Hengelo	AAD Oost	De HSGA Twente die op dat moment zitting heeft in het crisisteam krijgt de mededeling van de CPA dat het Sigmateam niet in het Dish Hotel is geweest. Volgens de HSGA is het wegsturen van het Sigmateam een misverstand geweest. Het opnieuw oproepen van dit team zal problemen geven omdat het personen zijn uit verschillende Rode Kruisteams van Hengelo en Enschede, die afzonderlijk zijn opgeroepen via mobiele telefoons. Uit navraag door de CPA van een en ander bij de betreffende OvD-G blijkt dat het Sigmateam in overleg met hem is vertrokken. De OvD-G blijkt niets te weten over een debriefing in het Dish Hotel. De OvD-G deelt tijdens dit gesprek aan de CPA mee dat het eigen ambulancepersoneel van de AAD-Oost om 02.00 uur wordt terug verwacht bij het Van Heekpark/garage Roeloffzen om daar de (40) buitenregionale ambulances af te lossen. Bij het Van Heekpark is nu het CTPI ingericht.	Centralist/ OvD-G	LCI 893
2.0	13 mei	**23.32**	CPA AAD Oost Hengelo	AAD Oost	Het hoofd van de CPA neemt contact op met de Zaustat. Hij deelt mee dat er twee ambulancebemanningen uit Amsterdam staan te wachten om het rampterrein in te gaan. Door de Zaustat wordt meegedeeld dat er nog druk overleg gaande is. De CPA vraagt de Zaustat om dit door te geven aan het team dat staat te wachten. Het probleem daarbij is dat de ambulancebemanning uit Amsterdam niet rechtstreeks bereikbaar is en de communicatie moet verlopen via de politiecoördinator die deel uit maakt van dat team. Bij die gelegenheid bericht de Zaustat aan de CPA dat er grote communicatieproblemen zijn geweest met de brandweer, dat de OvD-G zich daar nu mee bezighoudt. Het schijnt dat de brandweer al op eigen gezag het rampterrein is ingegaan.	Hoofd CPA	LCI 893
2.0	13 mei	**23.34**	Van Heekpark Enschede	AAD Oost/OvD-G	De CPA ontvangt het bericht van een OvD-G vanuit het Van Heekpark dat alle Duitse hulpverleners met hun materieel naar huis zijn en dat alle Sigmavoorzieningen zijn afgebroken.	OvD-G	LCI 893
2.0	13 mei	*ca*	CPA AAD-	AAD-Oost	De (waarnemend) directeur verlaat de CPA AAD-Oost en vertrekt naar	Directeur	dossier IGZ

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
		23.45	Oost Hengelo		zijn logeeradres. Onderweg informeert hij telefonisch een lid van de Raad van Toezicht van AAD-Oost over de laatste stand van zaken.		
2.0	13 mei	*ca 23.50*	gemeentehuis Enschede	BT Enschede	CPA IJssel Vecht wordt gebeld vanuit Enschede door de HSGA regio IJssel Vecht met het verzoek na te gaan hoe de aflossing van de bemanning van de ambulances van IJssel Vecht zondag is geregeld. Dat geldt ook voor de ambulances uit het buitengebied die nog bij het rampterrein staan. De CPA gaat het na en zal terugbellen. CPA IJssel Vecht meldt even later aan de HSGA dat alle vervangingen van het personeel van IJssel Vecht voor zondag zijn geregeld. De HSGA weet niet wanneer de ambulances van IJssel Vecht terug komen, zij hebben helemaal niets gedaan. Hij verwacht ook niet dat ze nog wat te doen krijgen. Maar als er nog slachtoffers zijn, zijn er genoeg ambulances.	HSGA IJssel Vecht	LCI 1117
					Zondag 14 mei 2000		
2.0	14 mei	*00.00*	Sparta terrein Enschede	Ambulance diensten	Alle gewondennesten blijken leeg te zijn. Ambulancebemanningen die nog bij het Sportpark Sparta staan willen van de CPA weten of ze daar nog langer moeten blijven staan. Zij hebben niets te doen. Het blijkt dat, naast de 40 ambulances die bij het Van Heekpark staan, daar ook nog ambulances van regio IJssel-Vecht, regio Achterhoek en regio Nijmegen staan, alsmede een GNK en Sigmateam van de regio IJssel-Vecht. Veel bemanningen hebben zondag weer dienst in hun eigen regio.	Ambulance bemanning	LCI 893
2.0	14 mei	**00.00**	Van Heekpark Enschede	AAD Oost/Zaustat	De Zaustat belt met de CPA AAD Oost en geeft een nieuw mobiel telefoonnummer door waarop de CGV en bereikbaar zijn. De zoekploegen staan nog steeds klaar om het rampgebied in te gaan. Vanwege problemen met de mobiele bereikbaarheid van o.a. de Zaustat worden portofoon's, accu's en laders bij de CPA opgehaald en naar de Zaustat gebracht.	CGV	LCI 893
2.0	14 mei	**00.06**	Vliegbasis Twente	heli's	Een van de helikopter piloten aan de CPA AAD Oost dat er nog drie heli's op de vliegbasis Twente zijn, één uit Rotterdam, één uit Amsterdam en één uit Duitsland. Hij geeft het telefoonnummer door aan de CPA waarop zij bereikbaar zijn.	helibemanning	LCI 893
2.0	14 mei	*vanaf 00.11*	CPA AAD Oost Hengelo	AAD Oost	De CPA probeert de vroege diensten van de AAD-Oost te regelen. Hierbij ontstaat een probleem met de ambulancebemanningen die te horen hebben gekregen dat ze om 02.00 uur weer worden terug verwacht op het rampterrein. Het blijkt niet duidelijk te zijn wie op welke post van de	centralist	LCI 893

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
					AAD-Oost vroege dienst zullen hebben. Evenmin is duidelijk of alleen ambulancebemanningen die volgens het rooster dienst hebben naar het Van Heekpark moeten gaan. Sommige bemanningen dreigen nu twee aaneengesloten dagen te moeten werken. Het blijkt dat de CPA geen zicht meer heeft welke bemanning er op welke ambulance zit. Op vragen hierover van ambulancepersoneel kan de CPA geen antwoord geven.		
2.0	14 mei	*ca 00.22-00.30*	CPA IJssel Vecht Zwolle	CPA IJssel Vecht	De CPA IJssel Vecht begint met een verdere afschaling van de ziekenhuizen. (Hardenberg, beide Zwolse ziekenhuizen, Stedendriehoek, Doetinchem)	centralist	dossier IGZ
2.0	14 mei	**00.22**	CPA AAD Oost Hengelo	AAD Oost	De CPA neemt contact op met de Zaustat met de vraag of de ambulances op het Spartaterrein nog langer in Enschede moeten blijven. Daar vindt men dat deze ambulances nog moeten blijven tot er om 02.00 uur aflossing komt. De GNK en het Sigmateam uit IJssel-Vecht zullen ook nog moeten blijven omdat dit nog de enige compleet inzetbare combinatie is. Als er gewonden uit het rampterrein komen gaan die naar het Spartaterrein.	centralist	LCI 893
2.0	14 mei	*00.33*	CPA AAD Oost Hengelo	AAD Oost	Op post Enschede is geen ambulance meer beschikbaar.		LCI 893
2.0	14 mei	*00.41*	CPA AAD Oost Hengelo	AAD Oost	De CPA AAD-Oost regelt dat er op elk van de standplaatsen (de posten Enschede, Hengelo en Almelo) een ambulance komt te staan en vraagt aan de CPA Apeldoorn om stand-by te staan voor de paraatheid in hun buitengebied.	centralist	LCI 893
2.0	14 mei	*ca 00.42*	Spartaterrein Enschede	ambulance RAV IJssel Vecht/ GNK IJssel Vecht	De CPA IJssel Vecht krijgt bericht dat zowel het Sigmateam als de GNK van IJssel Vecht nog in Enschede moeten blijven staan op het Spartaterrein. Zij zijn de enige compleet inzetbare combinatie, zij moeten daar de eventuele gewonden opvangen die uit het rampterrein komen. Ook ambulance 902 met het MMT is nog ter plaatse. De bemanning die dit aan de CPA meedeelt klaagt over de slechte communicatie.	bemanning Sigma en ambulance 902	IGZ dossier
2.0	14 mei	**00.46**	?	Sigmateam Twente	De coördinator van het Sigmateam neemt contact op met de CPA en verneemt dat het Sigmateam niet meer hoeft terug te komen.	chauffeur Sigmateam	LCI 893
2.0	14 mei	**00.49**	post Almelo	AAD Oost	Op de post Almelo is geen ambulance meer beschikbaar.		LCI 893
2.0	14 mei	**00.50**	rampterrein Enschede	AAD Oost/Zaustat	De zoekploegen zijn het rampterrein ingegaan. De Zaustat wil daarvan eerst het resultaat afwachten voordat ambulancebemanningen naar huis	CGV	LCI 893

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
					worden gestuurd. Vanuit de Zaustat kan men voor het eerst op een monitor videobeelden zien van de operatie in het rampterrein. Er hangt een politiehelikopter boven met een camera. Het blijkt dat er nog tientallen brandhaarden zijn.		
2.0	14 mei	**00.53**	CPA AAD Oost Hengelo	AAD Oost	In opdracht van de HSGA vraagt de CPA aan de Zaustat om al het personeel te laten weten dat ze, alvorens vannacht naar huis te gaan, eerst bij het Dish Hotel langs moeten voor overleg, afsluiting en nazorg. Tot nu toe schijnt dat niet goed te gaan.	centralist	LCI 893
2.0	14 mei	**01.10**	CPA AAD Oost	AAD Oost	De CPA vraagt de regio's Achterhoek en IJssel-Vecht om paraat te zijn voor het buitengebied van de CPA AAD Oost. De ambulances van de AAD-Oost worden ingezet voor de aflossing van buitenregionale ambulances in het rampgebied.	centralist	LCI 893
2.0	14 mei	**01.10**	Van Heekpark	AAD Oost/ Zaustat	De Zaustat deelt aan de bemanning van de ambulances bij het Sportpark Sparta mee dat deze loodsplaats kan worden ontruimd. De bemanningen van de ambulances uit de regio's Achterhoek, Nijmegen en IJssel-Vecht kunnen, volgens de Zaustat, eerst naar het Dish Hotel gaan en vandaar uit naar huis. Dit doen zij echter niet. Zij keren direct huiswaarts. De ambulances van de AAD-Oost gaan naar het Van Heekpark.	CGV	LCI 893 LCI aq
2.0	14 mei	*vanaf* **01.17**	naar Van Heekpark	AAD Oost/ ambulances	Ambulancebemanningen van de AAD-Oost melden zich bij de CPA. Zij worden door de CPA naar het Van Heekpark gestuurd.	Ambulance bemanningen	LCI 893
2.0	14 mei	*ca 01.22*	Spartaterrein Enschede	ambulance RAV IJssel Vecht/GNK IJssel Vecht	Ambulance 902 van IJssel Vecht bericht aan de CPA dat zij met het MMT terugkomen naar Zwolle. Ook de GNK en het Sigmateam van IJssel Vecht breken op bij het Spartaterrein om daarna terug te keren.	bemanning Sigma en ambulance 902	dossier IGZ
2.0	14 mei	**01.51**	CPA Nijmegen	CPA Nijmegen	De CPA Nijmegen belt de CPA AAD-Oost met het verzoek hun ambulances terug te sturen omdat de bemanning al vanaf zaterdagochtend dienst heeft.	centralist	LCI 893
2.0	14 mei	*02.00*	Van Heekpark Enschede	AAD Oost/Zaustat	De Zaustat deelt aan de CPA mee dat de zoekploegen onverrichter zake uit het rampgebied zijn teruggekomen. Het blijkt een chaos te zijn in het rampgebied, men kon er niets zien, alles brandt en er heerst een grote hitte door het branden van gasleidingen. Er zijn geen slachtoffers gevonden. De politie heeft het gebied afgezet , er vindt op dot moment overleg plaats.	CGV	LCI 893
2.0	14 mei	*ca 02.20*	Spartaterrein	CPA IJssel	De 5 ambulances uit IJssel Vecht komen terug naar Zwolle/Raalte. Ook de	?	dossier IGZ

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
			Enschede	Vecht	ambulance uit Hardenberg gaat terug naar zijn standplaats.		
2.0	14 mei	**02.24**	CPA AAD Oost Hengelo	AAD Oost	In een telefonisch overleg van het hoofd CPA met de (wrnd.) directeur van de AAD-Oost wordt de opvang van het eigen ambulancepersoneel aan de orde gesteld. De brandweer heeft op zondag om 15.00 uur een bijeenkomst voor brandweermensen en hun familie. Gesuggereerd wordt een zelfde soort bijeenkomst ook voor het eigen personeel te organiseren. Ook de Arbodienst heeft al contact opgenomen met het hoofd CPA om na te gaan hoe de opvang van het personeel moet worden geregeld, omdat is gebleken dat er maar weinig ambulancepersoneel gebruik heeft kunnen maken van de opvang in het Dish Hotel.	Hoofd CPA	LCI 893
2.0	14 mei	**02.33**	Van Heekpark Enschede	AAD Oost	De CPA krijgt van de Zaustat bericht van het resultaat van de zoektocht in het rampgebied. De ambulances uit de buitenregio's kunnen weg. Uit de eigen regio zijn de nieuwe ploegen gearriveerd. Daarvan zullen 10 ambulances in het rampgebied blijven staan. De Zaustat deelt mee dat er om 03.00 uur weer een briefing is. Het hoofd CPA stelt aan de orde dat de CGV'en op de Zaustat en enkele OvD-G en moeten worden afgelost. De Zaustat zal hierover contact op nemen met de OvD-G en.	CGV	LCI 893
2.0	14 mei	Vanaf **02.37**	CPA AAD Oost Hengelo	AAD Oost	De CPA AAD Oost deelt de afschaling mee aan de CPA's in de buitenregio's en aan de ziekenhuizen in de regio rond Twente. Dit blijkt voor een deel al gebeurd te zijn, door de Zaustat en (eerder) door de CPA IJssel-Vecht.	centralist	LCI 893
2.0	14 mei	**03.24**	Van Heekpark Enschede	AAD Oost/Zaustat	De Zaustat meldt opnieuw aan de CPA dat er definitief 10 ambulances van de AAD-Oost bij het rampterrein blijven staan omdat daar nog 250 brandweermensen aanwezig zijn. Vanwege het gevaar van explosie als gevolg van de brandende gasleidingen mag er geen hulpverlening het terrein in. Er wordt gewacht totdat het licht is. Het is inmiddels bekend dat er 20 doden zijn. Twee van de vijf OvD-G's zijn naar huis gegaan, zij komen om 08.00 uur terug.	CGV	LCI 893
2.0	14 mei	**03.30**	Van Heekpark	AAD Oost/OvD-G	Een van de OvD-G en vraagt aan de CPA of er nog een ambulancebemanning op de post Hengelo aanwezig is. Dit is niet het geval. De OvD-G deelt mee dat er bij het Van Heek park een ambulance nodig is omdat er teveel ambulances zijn weggestuurd, er zijn nog maar 9 ambulances stand-by. De CPA stuurt een ambulance van de post Enschede.	OvD-G	LCI 893

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
2.0	14 mei	*03.45-04.25*	CPA AAD Oost Hengelo/ Twente borg ziekenhuis Almelo	AAD Oost/MMT Twenteborg ziekenhuis	Door de CPA wordt een ernstig ongeval afgehandeld, waarbij drie ambulances van de AAD-Oost zijn betrokken en het MMT uit het ziekenhuis Twenteborg in Almelo. Bij de coördinatie van dit ongeval worden de Zaustat en een OvD-G ingeschakeld omdat er vanuit het Van Heekpark ambulances moeten komen. Er ontstaan misverstanden over de plaats van ziekenhuisopname van één van de slachtoffers met een ernstig neurologisch trauma. Er worden twee verschillende ziekenhuizen gealarmeerd en uiteindelijk vindt de OvD-G dat de betreffende ambulancebemanning zelf maar moet bepalen naar welk ziekenhuis deze patiënt moet worden vervoerd. Uit de terugrapportage van de bemanning van één van de ambulances aan de CPA blijkt dat men bij dit ongeluk de coördinatie als een probleem heeft ervaren. De inzet van ambulancebemanningen bij de ramp in Enschede heeft tot gevolg gehad dat de ambulancebemanningen, als koppels, uit elkaar zijn geraakt.	Centralist/ CGV	LCI 893
2.0	14 mei	**05.05**	rampterrein Enschede	AAD Oost/Zaustat	Een van de CGV'en van de Zaustat vertelt aan de CPA dat hij met enkele OvD-G en in het rampterrein loopt. Hij brengt met een OvD-G verslag uit aan de CPA. Zij hebben een enorme verwoesting gezien en delen mee dat de bemanning van de eerste ambulance (18) aan de dood is ontsnapt. Hun ambulance is volledig vernield. De gasleidingen worden nu afgedopt, waarschijnlijk kan men spoedig weer in het rampterrein gaan zoeken. De CGV'en vragen, elk afzonderlijk, nadrukkelijk bij het hoofd van de CPA aandacht voor de bemanningen van de eerste twee ambulances (18 en 58). Zij hebben drama's meegemaakt en zijn intensief bezig geweest om na de explosies aan mensen in het rampgebied hulp te verlenen. Zij moeten opgevangen worden. Op de mededeling dat er opvang is geregeld in het Dishhotel deelt de OvD-G mee niet te weten of iedereen daar is geweest. Hij was er zelf in elk geval niet van op de hoogte. De CGV deelt mee dat er opnieuw een briefing plaatsvindt. Hij maakt ook melding van communicatiestoringen zonder daar verder op in te gaan. Er zijn inmiddels speciale militairen aangekomen die mensen kunnen redden en die met explosieven kunnen omgaan. Het aantal gewonden wordt door de CGV geschat op 325. Er blijken weinig namen van slachtoffers bekend te zijn, ook is niet duidelijk door welke ambulances de slachtoffers zijn vervoerd.	CGV /OvD-G	LCI 893

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
					De sterkte van 10 ambulances blijft voorlopig gehandhaafd zolang er 250 brandweermensen in het rampterrein zijn. De brandweer zoekt in het rampgebied naar eigen mensen. Er worden nog twee brandweermensen vermist. Met de CPA wordt afgesproken dat de 10 ambulances van de AAD-Oost om 10.00 uur worden afgelost door ambulances uit het buitengebied. Deze vervangende ambulances zullen naar de post in Enschede komen.		
2.0	14 mei	Vanaf **05.40**	CPA AAD Oost Hengel	AAD Oost	De CPA AAD Oost vraagt weer aan andere CPA-regio's (Drenthe, Groningen, Utrecht, Eindhoven, Amsterdam) ambulancebijstand voor de vervanging van de 10 ambulances bij het Van Heekpark. De bedoeling is dat deze ambulances alleen stand-by staan voor het rampterrein en niet voor het reguliere ambulancevervoer worden ingezet.	centralist	LCI 893
2.0	14 mei	**06.19**	rampterrein Enschede	AAD Oost/Zaustat	Een CGV'en van de Zaustat deelt aan de CPA mee dat men nu de huizen op het rampterrein doorzoekt.	CGV	LCI 893
2.0	14 mei	**06.55**	Vliegbasis Twente	heli's	De CPA krijgt het verzoek van de bemanning van de drie helikopters na te gaan of zij moeten blijven. De CPA zal dit opnemen met de Zaustat.	Bemanning heli's	LCI 893
2.0	14 mei	**7.02**	Enschede	Thuiszorg	De CPA wordt geconfronteerd met het probleem dat de Thuiszorg de wijk Noord in Enschede niet in mag gaan. Dit wordt door een verpleegkundige van de Thuiszorg bij de CPA gemeld. Dit is het begin van vele telefoontjes van verpleegkundigen en verzorgenden die de wijk in moeten en van bewoners die geen hulp krijgen. Het management team van de thuiszorg wordt gevraagd te zorgen dat deze telefoontjes niet langer bij de CPA terecht komen.	Thuiszorg functionaris	LCI 893
2.0	14 mei	**7.33**	Vliegbasis Twente	heli's	De CPA heeft waarschijnlijk niet direct actie ondernomen op het verzoek van de helibemanning om na te gaan of zij moeten blijven, want het verzoek van de helibemanning wordt opnieuw aan de CPA gedaan. Na intern beraad op de CPA wordt besloten dat de heli's moeten blijven. Deze antwoorden dat in dat geval de bemanning zal worden afgelost.	helibemanning	LCI 893
2.0	14 mei	**7.37**	CPA AAD Oost Hengelo	AAD Oost/Zaustat	De CPA deelt aan de Zaustat mee dat de Duitse helikopter bemanning liever terug gaat en vanuit Duitsland inzetbaar blijft. De Zaustat bericht daarop dat ook de twee andere heli's terug mogen gaan en dat de Duitse heli achter de hand wordt gehouden, voor het geval er nog brandwondenslachtoffers zijn.	centralist/CGV	LCI 893
2.0	14 mei	*07.40*	Van	AAD	Er komen twee nieuwe CPA centralisten, waarvan een uit Apeldoorn, ter	centralist/CGV	LCI 893

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
			Heekpark Enschede	Oost/Zaustat	aflossing van de bemanning van de Zaustat. Door de Zaustat wordt nog aan de CPA doorgegeven dat het aantal gewonden 320 is en dat er 62 ziekenhuisopnamen zijn. Daar zijn ook de opnamen in Duitse ziekenhuizen bij.		LCI 968
2.0	14 mei	**7.52**	SMT Hengelo	SMT/IC	Het Streekziekenhuis Midden Twente meldt dat er nu, naast de CCU, ook een opname stop is voor de IC.	?	LCI 893
	14 mei	**7.57**	Van Heekpark	AAD Oost/Zaustat	De Zaustat geeft aan de CPA door welke (11) ambulances uit de andere regio's bijstand komen verlenen.	CGV	LCI 893
2.0	14 mei	**8.23**	rampterrein Enschede	AAD Oost/Zaustat	De Zaustat bericht de CPA dat er opnieuw wordt gezocht in het rampterrein. Er zijn slachtoffers gevonden. Daar is abusievelijk een parate ambulance voor ingezet van de AAD-Oost, post Enschede, terwijl later bleek dat het overleden slachtoffers waren. Er ontstaat enige verwarring omdat er nu een andere ambulance moet worden gevonden voor de gewonde slachtoffers die men gevonden zou hebben.	CGV	LCI 893
2.0	14 mei	**8.41**	Vliegbasis Twente	heli's	Wanneer de helibemanning wederom contact opneemt met de CPA krijgt zij het bericht door dat de heli's terug kunnen gaan naar hun bases	helibemanning	LCI 893
2.0	14 mei	*8.43*	Van Heekpark Enschede	AAD Oost	De OvD-G en worden afgelost, er blijven twee OvD-G' en paraat.		LCI 893
2.0	14 mei	*9.00*	CPA AAD Oost Hengelo	AAD Oost	Het hoofd CPA wordt afgelost		LCI 893 LCI 1128
2.0	14 mei	*9.30*	Van Heekpark Enschede	AAD Oost/ Zaustat	De twee CGV'en op de Zaustat worden afgelost.		LCI 893
2.0	14 mei	**9.54**	?	AAD Oost/ ambulance 58	De verpleegkundige van de tweede ambulance (58) van de AAD-Oost meldt zich weer bij de CPA. Hij blijkt opnieuw dienst te doen, maar wil graag terug naar het rampterrein. Hij heeft daar in een hel van explosies en vuur veel hulp verleend, maar moest zich uiteindelijk terugtrekken. Er ontstaat vervolgens een discussie tussen hem en de CPA over zijn taak als tweede ambulance en de gebrekkige informatie die de CPA na de eerste melding heeft gekregen over de omvang van de ramp en aantallen en soorten slachtoffers die zijn vervoerd. Ook van de brandweer en politie heeft de CPA geen enkele informatie meer gekregen. Daardoor was de CPA behoorlijk onthand.	Verpleegkundige ambulance 58	LCI 893

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
2.0	14 mei	*vanaf 10.00*	Enschede	bewoners	De CPA wordt regelmatig gebeld door bewoners uit het rampgebied die artikelen uit de thuiszorgwinkel nodig hebben. Deze blijkt dicht te zijn (zondag).	bewoners rampgebied	LCI 893
2.0	14 mei	*10.30*	CPA AAD Oost Hengelo	AAD Oost	De CPA vraagt bij het MST in Enschede na of het bericht van TV-Oost klopt dat er nog veel mensen uit Enschede in het ziekenhuis moeten terugkomen voor gipscontrole en voor tetanusinjecties, die de vorige dag niet zouden zijn gegeven. Dit wordt door het ziekenhuis nagevraagd.	centralist	LCI 893 dossier IGZ
2.0	14 mei	**10.48**	?	AAD Oost	Uit een overleg tussen de CPA en een teamleider van AAD-Oost blijkt dat ook deze laatste nog met de verpleegkundige van de tweede ambulance heeft gesproken. Deze teamleider vraagt extra aandacht voor hem. Hij vindt het niet verstandig dat de verpleegkundige weer het rampterrein in gaat.	teamleider	LCI 893
2.0	14 mei	*12.30*	Almelo	Twente borg ziekenhuis	Een zaalreservering voor een personeelsbijeenkomst van de AAD-Oost wordt bevestigd door het Twenteborg ziekenhuis in Almelo voor maandagmiddag 14.00 uur. Iemand van Mediant zal die bijeenkomst leiden en nadien ook voor de nazorg van personeel van de AAD-Oost zorg dragen.	?	LCI 893
2.0	14 mei	**12.44**	CPA AAD Oost Hengelo	AAD Oost	Door de CPA AAD-Oost wordt aan de CPA Groningen bericht dat er een patiënt uit het MST Enschede per heli naar Groningen moet worden overgeplaatst. Hiervoor wordt de traumaheli uit Rotterdam door de CPA opgeroepen.	centralist	LCI 893
2.0	14 mei	**13.42**	Dish Hotel Enschede	Arbodienst	Iemand van de Arbodienst neemt vanuit het Dish Hotel contact op met de CPA. De Arbodienst vindt dat de medewerkers van AAD-Oost die de afgelopen nacht zijn ingezet eigenlijk geen dienst zouden mogen doen, maar tijd moeten krijgen om op adem te komen. Hij vindt dat de CPA dit nu ook al moet regelen met de medewerkers die nu dienst doen. De chauffeur van de eerste ambulance blijkt op dat moment in het Dish Hotel te zijn.	Medewerker Arbodienst	LCI 893
2.0	14 mei	**13.45**	rampgebied	AAD Oost/Zaustat	De CGV'en melden vanuit de Zaustat aan de CPA dat er nog steeds problemen zijn om het rampgebied in te gaan. Het laatste nieuws is dat dit komt vanwege het asbestgevaar. Er zou sprake zijn van een enorme asbestwolk.	CGV	LCI 893
2.0	14 mei	**13.55**	?	AAD Oost/ teamleider	Eén van de teamleiders van de AAD-Oost meldt aan de CPA dat er gaten dreigen te vallen in het dienstrooster omdat met name een aantal	teamleider	LCI 893

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
					verpleegkundigen niet beschikbaar is. Daarnaast meldt hij communicatie problemen via de mobiele telefoons. Die zijn voorzien van opwaardeerkaarten, het beltegoed is op. Dat geldt ook voor de mobiele telefoons van de CGV en van de Zaustat. Het is bij de betrokkenen niet duidelijk hoe de opwaardering van het beltegoed moet worden geregeld. Het duurt enige tijd voor dit probleem, via een centralist van de CPA die inmiddels thuis is, is opgelost.		
2.0	14 mei	**14.00**	Van Heekpark Enschede	AAD Oost/Zaustat	Het bericht over het asbestgevaar wordt opnieuw bevestigd door de Zaustat. Er is vanwege het asbestgevaar een absoluut toegangsverbod voor de binnenring van het rampgebied en voor de buitenring geldt voor de hulpverleners dat zij mondkappen en speciaal materiaal moeten dragen. Aan de ambulances die in het gebied rijden moet door de CPA worden doorgegeven dat zij ramen en deuren zoveel mogelijk dichthouden.	CGV	LCI 893
2.0	14 mei	*14.00*	naar MST Enschede	heli Rotterdam	De traumaheli uit Rotterdam, die door de CPA is opgeroepen voor het overplaatsen van een patiënt uit het MST naar Groningen, komt aan bij het MST.	helibemanning	LCI 893
2.0	14 mei	*14.50*	CPA AAD Oost Hengelo	AAD Oost	Er is aflossing van de dagdiensten van 10 ambulances geregeld. Om 17.00 worden zij afgelost door twee ambulances van de AAD-Oost en 8 ambulances van buiten: 2 uit Drenthe, 2 uit Zwolle, 2 uit Apeldoorn en 2 uit Friesland. CPA IJssel Vecht regelt deze aflossing voor de CPA AAD Oost	centralist/CGV	LCI 893 dossier IGZ
2.0	14 mei	*16.00*	Van Heekpark Enschede/ CPA AAD Oost Hengelo	AAD Oost	Een van de OvD-G en bericht aan de CPA dat het aantal ambulances dat stand-by staat bij het rampgebied wordt teruggebracht van 10 naar 5. Dat wordt voldoende geacht nu het aantal hulpverleners is teruggebracht tot 200. In overleg met de CPA wordt besloten de buitenregionale ambulances toch eerst naar Enschede te laten komen en dan te bezien wie er zal blijven. Het hoofd van de CPA meent dat de aansturing van de ambulances dan weer door de CPA in plaats van door de Zaustat zou moeten plaatsvinden.	OvD-G/ centralist	LCI 893
2.0	14 mei	**17.10**	CPA IJssel Vecht Zwolle	AAD Oost/RAV IJssel Vecht	Voor maandag 15 mei worden weer ambulances bij andere CPA's geregeld. De coördinatie hiervan wordt weer bij de CPA IJssel-Vecht gelegd. Er zijn vanaf maandag 12.00 uur 14 extra ambulances nodig om ook het reguliere ambulancevervoer in Twente te kunnen verrichten. De medewerkers van AAD-Oost hebben dan een evaluatiebijeenkomst.	centralist	LCI 893 LCI 1117

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
2.0	14 mei	**19.03**	Van Heekpark Enschede	RAV IJssel Vecht	Meisje overstuur (familie in Tollensstraat geweest). Ambulance 908 van IJssel Vecht door Zaustat gestuurd	ambulance 908	LCI 968
2.0	14 mei	**19.45**	Van Heekpark Enschede	RAV IJssel Vecht	Ambulance 908 terug bij Zaustat, geen vervoer verricht.	Ambulance 908	LCI 968
2.0	15 mei	**8.00-1700**	rampgebied Enschede	AAD Oost/Zaustat	De ambulances van buiten de regio melden zich bij Zaustat Zaustatbemanning draagt bijzonderheden over aan OvDG. Nieuwe ambulances worden geïnformeerd door OvDG. Een ambulance is stand-by bij Zaustat voor hulpverlening aan hulpverleners in het rampgebied.	CGV	LCI 968
2.0	15 mei	**15.00**	buitengebied Enschede	AAD Oost/ Zaustat	3 ambulances worden in buitengebied paraat gehouden ivm vrij geven woningen in buitengebied. Mogelijk risico's voor bewoners, glas, vallende dakpannen, emotie bij het zien van de woningen.	ambulances	LCI 968
2.0	15 mei	*Vanaf 23.00*	rampgebied Enschede	AAD Oost/Zaustat	Er zijn vanaf dit tijdstip nog twee ambulances (een uit Utrecht en een uit Drenthe) voor het rampterrein beschikbaar.		LCI 968
2.0	16 mei	*Vanaf 08.00*	rampgebied Enschede	AAD Oost/Zaustat	Vanaf dit tijdstip zijn er 5 ambulances beschikbaar uit de buitenregio's: 2 uit Eindhoven, 1 uit Utrecht, 1 uit Apeldoorn en 1 uit Flevoland.		LCI 968
2.0	17 mei	*vanaf 08.00*	rampgebied Enschede	AAD Oost/Zaustat	Overdag zijn er 5 ambulances beschikbaar: 2 uit Haaglanden en 3 uit Rotterdam.		LCI 968
2.0	17 mei	**14.00**	CPA AAD Oost	AAD Oost	De CPA meldt dat er 10 personen van AAD Oost naar het rampgebied komen	centralist	LCI 968
2.0	17 mei	**14.30**	CPA AAD Oost	AAD Oost	De CPA meldt dat er nog 2 personen van AAD Oost met echtgenotes en iemand van Mediant naar het rampterrein komen	centralist	LCI 968
2.0	17 mei	**15.00**	rampgebied naar Hengelose-straat	GGD ambulancedienst Rotterdam	Ambulances 2 en 46 van GGD Rotterdam worden naar ongeval gestuurd door Zaustat	ambulances 2 en 46	LCI 968
2.0	17 mei	**16.00**	rampgebied Enschede	GGD ambulancedienst Rotterdam	Ambulances 2 en 46 van Rotterdam terug bij Zaustat	ambulances 2 en 46	LCI 968
2.0	17 mei	**18.10**	rampgebied Enschede	ambulances Maastricht	Voor de avond en de nacht zijn er twee ambulances (uit Maastricht) beschikbaar bij het rampterrein.	ambulances 4527 en 4632	LCI 968

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
2.0	18 mei				Over deze dag is geen relevante informatie beschikbaar		LCI 968
2.0	19 mei	**08.00**	rampgebied Enschede	AAD Oost/Zaustat	Overdag zijn er 2 ambulances beschikbaar van regio Haaglanden (22 en 15)	ambulances 22 en 15	LCI 968
2.0	19 mei	**08.00**	rampgebied Enschede	CTPI	Er is een CTPI. Hieraan wordt deelgenomen door de CGV uit Apeldoorn.	CGV	LCI 968
2.0	19 mei	**10.00**	rampgebied Enschede	AAD Oost/Zaustat	Opnieuw een CTPI. Ook hier gaat de CGV uit Apeldoorn heen. Tijdens dit CTPI blijken er problemen met de Arbeidsinspectie te zijn ontstaan omtrent de blootstelling aan asbest.	CGV	LCI 968
2.0	19 mei	**10.57**	rampgebied Enschede	AAD Oost/Zaustat	Er komt een melding van het CTPI dat alle werkzaamheden op het rampterrein tot nader order zijn stopgezet, in verband met een ondeugdelijke bescherming tegen asbest. Dit geeft veel commotie.	CTPI	LCI 968
2.0	19 mei	**12.14**	rampgebied Enschede	CTPI	Opnieuw een CTPI.	CVG/OvD-G	LCI 968
2.0	19 mei	**13.11**	rampgebied Enschede	AAD Oost/Zaustat	Op het rampterrein wordt de uitgebrande ambulance 18 bezocht om na te gaan of de zuurstof en deniloxflessen veilig zijn.	Brandweer/ CGV	LCI 968
2.0	19 mei	**16.17**	CPA AAD Oost	AAD Oost	Het hoofd van de CPA informeert bij de Zaustat naar de situatie. De bemanning van de Zaustat deelt mee dat men druk doende is met de organisatie van de stille tocht en dat om ca 16.00 uur de werkzaamheden op het rampterrein weer zijn hervat.	Hoofd CPA/CGV	LCI 968
2.0	19 mei	**16.30**	route stille tocht Enschede	?	Vanaf 16.30 uur nemen de aangewezen ambulances reeds hun positie in voor de stille tocht. De ambulance 15 van Haaglanden is voorwaardenscheppend ingezet t.b.v. het psychiatrisch ziekenhuis de Helmerzijde, i.v.m. de crematie in Usselo. De afspraak was dat na de crematie deze ambulance zich zou melden bij de Zaustat tbv de stille tocht. Door een miscommunicatie met post Enschede en de CPA is deze auto te vroeg teruggestuurd naar Den Haag. Voor de opvang van gewonden tijdens de Stille tocht heeft dit geen nadelige gevolgen gehad.	ambulances	LCI 968
2.0	19 mei	**18.00**	rampgebied Enschede	AAD Oost/Zaustat	In verband met de stille tocht worden de werkzaamheden op het rampterrein stilgelegd. Het laatste CTPI wordt gehouden. Na de stille tocht zal de Zaustat worden ontmanteld en wordt de coördinatie van het gewondenvervoer weer overgenomen door de CPA.		LCI 968

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
2.0	19 mei	**19.14 - 20.51**	stille tocht Enschede	diverse ambulances	Tijdens de stille tocht wordt een aantal personen onwel. De inzet van ambulances voor deze mensen wordt door de Zaustat geregeld.	diverse ambulances	LCI 968
2.0	19 mei	**20.51**	post Enschede AAD Oost	AAD Oost	Alle ambulances zijn weer inzetbaar en de meeste zijn aan de post Enschede aan de Tromplaan		LCI 968
2.0	19 mei	**20.59**	Deurninger-straat Enschede	politiemeldkamer ?	Melding van de politie van patiënt met psychische problemen bij Deurningerstraat/Lasondersingel. Ambulance 8 van Arnhem is ter plaatse en brengt 2 mensen over naar de Tromplaan waar een post is ingericht van Mediant.	Politie/ambulance 5	LCI 968
2.0	19 mei	*21.16*	rampterrein Enschede	AAD Oost/Zaustat	De dienstdoende OvD-G geeft de opdracht om de Zaustat te ontmantelen, omdat alles in de stad weer onder controle is.	OvD-G	logboek
2.0	19 mei	*22.30*	AAD Oost post Hengelo	AAD Oost/Zaustat	De Zaustat is weer terug in de garage.		logboek

Onderzoek vuurwerkramp Enschede

Deelreconstructie Clusters 8 en 9

Openbare orde en strafrechtelijk onderzoek
en
Bereikbaarheid en afzetting rampterrein

Versie 1 november 2000

ONDERZOEK VUURWERKRAMP ENSCHEDE
Deelreconstructie cluster 8 en cluster 9
1 november 2000, versie 1.3 **Openbare orde, strafrechtelijk onderzoek, bereikbaarheid en afzetting rampterrein**

Versie geschiedenis
1.1 Reconstructie samengesteld door de Inspectie voor de Politie
1.2 Reconstructie gewijzigd naar aanleiding van interviews en verificatie
1.3 Reconstructie gewijzigd naar aanleiding van verificatie

Inleiding
In deze deelreconstructie zijn gebeurtenissen verwerkt uit het onderzoek door de Inspectie voor de politie.
Het strafrechtelijk onderzoek naar de ramp is hierin niet opgenomen.
Deze reconstructie is gebaseerd op:
- geregistreerde mobilofoon- en telefoongesprekken van het Regionaal Meldcentrum van de politie (RMC);
- diverse logboeken en journaals
- interviews met betrokken politiefunctionarissen.

Status
- Deze reconstructie is, gelet op de geraadpleegde bronnen, geverifieerd door de regiopolitie Twente. De interviewverslagen zijn gefiatteerd door degene die de informatie hebben aangeleverd. Voorzover een interview nog niet is opgenomen in het LCI-documentenbestand verwijst de bron naar een intern documentnummer van de Inspectie.
- Tijdens de analyse- en rapportagefase van het onderzoek kan deze reconstructie aangevuld en/of gewijzigd worden.

Versie	datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
1.1	**13 mei**	**15.01.46**	omgeving ontploffing	politie	48.17 meldt knallen en ontploffing nabij Grolschfabriek	48.17; centralist RMC 814	mobilofoon kanaal 814
1.1	**13 mei**	**15.02.22**	omgeving ontploffing	politie	melding van 48.17: probeert de locatie van de ontploffing aan onderwindse zijde te benaderen, denkt dat het om een woning gaat	48.17; centralist RMC 814	mobilofoon kanaal 814
1.1	**13 mei**	**15.02.23**	omgeving ontploffing	politie	melding: "er gaat een vuurwerkfabriek de lucht in"	onbekende burger; telefonist RMC 112	112-3
1.1	**13 mei**	**15.02.58**	omgeving ontploffing	politie	48.17 meldt dat "het" aan de Roomweg is bij de vuurwerkopslag van de Chinees	48.17; centralist RMC 814	mobilofoon kanaal 814
1.1	**13 mei**	**15.03.08**	onbekend	bevolking	onbekende meldt "fik aan de Renbaanstraat"	onbekende melder; centralist RMC 112-3	112-3
1.2	**13 mei**	**15.03.19**	Tollensstraat	politie	48.17 meldt dat "het" aan de Tollensstraat is: inrijden vanaf de Roomweg en "ze" *(de brandweer)* zien het vanzelf; een andere politiefunctionaris verklaart naderhand dat hij omstreeks deze tijd de Tollensstraat inreed en dat er nog geen brandweer was	48.17; centralist RMC 814	Mob.kanaal 814 LCI-0770
1.1	**13 mei**	**15.03.47**	Van Heekplein	bevolking	n.a.v. een melding bericht het RMC : "ja hoor daar staat een vuurwerkloods in de brand"	burger; centralist RMC 112-3	112-3
1.1	**13 mei**	**15.03.48**	onbekend	bevolking	melding van een burger: "D'r is brand in de vuurwerkfabriek in de Tollensstraat"	burger; centralist RMC 112-3	112-3
1.1	**13 mei**	**15.03.49**	onbekend	bevolking	burger meldt "Enorme brand"	burger; centralist RMC 112-3	112-3
1.1	**13 mei**	*15.04*	RMC	centralist 814	diverse surveillance-eenheden van de politie krijgen van het RMC opdracht richting Grolsch te rijden. De 48.16 verzoekt om assistentie vanwege de toeloop van mensen: "Het knalt nog behoorlijk en er zijn al aardig wat ontploffingen"	centralist RMC 814; 48.16; 68.13, 68.14, 40.02	mobilofoon kanaal 814
1.1	**13 mei**	**15.05.36**	onbekend	bevolking	onbekende melder aan RMC: "Ernstige rookontwikkeling na heftige vuurwerkknallen"	onbekende burger; centralist RMC 112-3	112-3

Versie	datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
1.1	**13 mei**	*15.05*	RMC	centralist 814	diverse politie-eenheden worden naar de locatie Grolsch aan de Tollensstraat/Roomweg gedirigeerd	centralist RMC 814; 44.02, 46.05, 40.05	mobilofoon kanaal 814
1.1	**13 mei**	**15.07.13**	Regionale Telefoon Centrale	RMC	check van de RTC bij RMC of de brandmelding is doorgekomen. Reactie van RMC dat wel 100 meldingen zijn binnengekomen en het verzoek om niet meer door te verbinden. RMC : "Dat was een vuurwerkschuurtje van de Chinees"	telefonist RTC; telefonist RMC bedientafel Enschede	telefoon bedientafel Enschede
1.2	**13 mei**	**15.11.27**	Tollensstraat	politie	40.02 vraagt RMC om iemand van het bedrijf te bellen. RMC vraagt naar exacte locatie en adres voor de sleutelhouder en weet nog steeds niet wie de eigenaar is *een centralist van het RMC heeft het bedrijven informatiesysteem (BIS) geraadpleegd, maar weet niet meer wanneer precies. Hij trof hier wel het bedrijf S.E. Fireworks aan. Een ander verklaart dat in het BIS staat dat er brandbare materialen in het bedrijf aanwezig zijn, maar het is verder niet gekoppeld aan een ander systeem, zodat het niet mogelijk was verder te zoeken.* *Vóór de eerste knal zijn geen uitdraaien gemaakt;* *bij de Infodesk stond het bedrijf geregistreerd in het informatie-systeem VOS (Vergunningen Ontheffingen Systeem)*	40.02; centralist RMC 814	mobilofoon kanaal 814 IP 3.3 IP 3.6 IP 3.7
1.1	**13 mei**	**15.12.26**	RMC	bedientafel Hengelo	mededeling van telefonist van het RMC aan RTL-nieuws: "We weten er nog helemaal niets van, we worden hier helemaal plat gebeld."	telefonist RMC bedientafel Hengelo	telefoon bedientafel Hengelo
1.1	**13 mei**	**15.12.45**	onbekend	politie	40.03 meldt zich in en wordt richting Grolsch gedirigeerd. RMC: "Ik denk dat daar een klusje voor jullie ligt."	40.03; centralist RMC 814	mobilofoon kanaal 814
1.1	**13 mei**	*15.13.00*	RMC	bedientafel Enschede	RMC spreekt het antwoordapparaat van S.E. Fireworks in met het verzoek om ter plaatse te gaan, omdat het vuurwerkbedrijf aan de Tollensstraat is ontploft	telefonist bedientafel Enschede	LCI-0200
1.1	**13 mei**	*15.15.05*	RMC	bedientafel Enschede	RMC belt met 5.1.2e van S.E. Fireworks over de situatie aan de Tollensstraat 5.1.2e meldt dat iemand gaat ter plaatse	telefonist bedientafel Enschede; 5.1.2e	LCI-0200

Versie	datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
1.1	**13 mei**	*15.17.21*	RMC	bedientafel Hengelo	de namen van de eigenaren van het bedrijf zijn getraceerd, maar er zijn nog geen telefoonnummers of adressen bekend	telefonist RMC bedientafel Hengelo	LCI-0200
1.1	**13 mei**	**15.17.26**	Tollensstraat	politie	68.13 vraagt om een coördinator ter plaatse, want "het is een zootje". RMC: "Dat ben je nu bij deze." *68.13 pakt dit niet op, want* "Weten niet eens de weg ter plaatse"	68.13; centralist RMC 814	mobilofoon kanaal 814
1.1	**13 mei**	**15.18.44**	onbekend	politie	40.02 meldt zich ter plaatse. RMC: "Heb ik daar een chef van dienst, een brigadier of zo?"	40.02; centralist RMC 814	mobilofoon kanaal 814
1.1	**13 mei**	**15.18.59**	RMC	centralist 814	RMC: "Laatste auto Tollensstraat aan de kant van de Singel, vanaf die kant publiek tegenhouden." 44.00 aan RMC: "Meer volk nodig, er dreigt hier wat ontploffingsgevaar." RMC roept op: "Iedereen naar de Roomweg."	centralist RMC 814; 44.00	Cd-rom
1.2	**13 mei**	**15.20.06**	onbekend	politie	onbekende collega's vragen om coördinator. Het RMC gaat zijn best doen *een brigadier van Bureau Enschede Noord hoorde deze melding via de mobilofoon en is na overleg met de afdelingschef de straat opgegaan. Dit zou telefonisch aan de meldkamer doorgegeven worden*	onbekende politiefunctionarissen; centralist RMC 814	mobilofoon kanaal 814 LCI-320
1.2	**13 mei**	**15.21.12**	RMC	centralist 814	RMC: "40.00 heb ik daar een chef van dienst, ik moet daar een coördinator ter plaatse hebben, maar ik krijg dat niet in de benen"; 42.02 meldt zich in en gaat als coördinator ter plaatse *uit verklaringen van politiemensen blijkt dat er voor de twee grote explosies contacten hebben plaatsgevonden tussen brandweer en politie, o.a. over de afzetting van het gebied en over explosiegevaar van een tweede loods;* *Door politiemensen is ook afzetlint aangebracht bij de Tollensstraat/Roomweg en de Tollensstraat/ Kroedhoftestraat*	40.00, 42.02; centralist RMC 814	mobilofoon kanaal 814/ Cd-rom LCI-0316 LCI-0320 LCI-0770 LCI-0317

ONDERZOEK VUURWERKRAMP ENSCHEDE
Deelreconstructie cluster 8 en cluster 9
1 november 2000, versie 1.3 Openbare orde, strafrechtelijk onderzoek, bereikbaarheid en afzetting rampterrein

Versie	datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
1.1	**13 mei**	**15.23.16**	onbekend	politie	onbekende collega meldt dat de Koninklijke marechaussee met een paar auto's ter plaatse gaat. RMC meldt geen zicht te hebben wie allemaal ter plaatse is gegaan. RMC doet niets anders dan telefoon aannemen	onbekende functionaris van de Kmar; telefonist RMC bedientafel Enschede	telefoon bedientafel Enschede
1.1	**13 mei**	**15.24.07**	onbekend	politie	42.00 meldt dat er een 42.05 heen gaat die gaat proberen "de zaak af te cirkelen". *bedoeld wordt een kring rond de brandhaard te leggen*	42.00, 42.05; centralist RMC 814	mobilofoon kanaal 814
1.2	**13 mei**	*15.25.00*	Malta	eigenaar panden S.E. Fireworks	5 12e belt vanuit Malta en verstrekt gegevens over de huidige eigenaar van S.E. Fireworks en meldt dat hij eigenaar van de panden is. Tijdens het gesprek wordt gesproken over explosieven en de slechte toestand van eigenaars werkmaatschappij *een politiefunctionaris kreeg van een burger (vermoedelijk iemand van het bedrijf S.E. Fireworks) te horen: "Zorg dat je de mensen hier weg hebt. Want als het knalt, knalt het hard. "*	5 12e telefonist RMC bedientafel Almelo	LCI-0200 LCI-0322
1.1	**13 mei**	**15.27.11**	RMC	politie	RMC oproep: "Al het volk terug achter de Roomweg"	centralist RMC 814	Cd-rom
1.1	**13 mei**	**15.29.42**	Roomweg/ Nieuwlust straat/ Kievitstraat	politie	91.68 en 68.13 melden de afsluiting van de Roomweg, de Nieuwluststraat en de Kievitstraat	91.68, 68.13; centralist RMC 814	mobilofoon kanaal 814
1.1	**13 mei**	**15.30.19**	RMC	telefonist	RMC belt met iemand om hem in te zetten voor het RMC	telefonist RMC	Cd-rom
1.2	**13 mei**	*15.32.08*	rampgebied	KNMI	seismologische registratie van de eerste explosie *Uit de deelreconstructie cluster 3 blijkt dat de eerste (voorlaatste) explosie om ongeveer 15.34 uur plaatsvindt.* *KNMI is tijden opnieuw aan het berekenen.*		LCI-0200
1.1	**13 mei**	*15.33.00*	RMC	bedientafel Enschede	RMC doet poging om de eigenaar van S.E. Fireworks te bellen. Beantwoorder ontkent vuurwerkhandel te hebben en zegt "een 5 12e aan de Ribbelerbrinkstraat die in vuurwerk handelt niet te kennen"	telefonist RMC bedientafel Enschede	LCI-0200

Versie	datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
1.2	**13 mei**	*15.33.14*	rampgebied	KNMI	seismologische registratie van de tweede explosie *Uit de deelreconstructie cluster 3 blijkt dat de tweede (laatste) explosie om 15.35 uur plaatsvindt.* *KNMI is tijden opnieuw aan het berekenen.*		LCI-0200
1.1	**13 mei**	**15.35.02**	onbekend	bevolking	melder zegt: "Er gaat iets heel erg mis" *geknal op de achtergrond*	onbekende burger; RMC	112-3
1.1	**13 mei**	*15.35*	onbekend	politie	diverse verzoeken om ambulances; 48.30 vraagt om assistentie: "Dit loopt hier uit de hand."	diverse eenheden, 48.30; centralist RMC 814	mobilofoon kanaal 814
1.1	**13 mei**	**15.36.17**	onbekend	Koninklijke marechaussee	iemand van de Koninklijke marechaussee informeert naar de ontploffing en vraagt of er gevaarlijke stoffen tussen zitten. Infodesk RMC weet niets van gevaarlijke stoffen, alleen dat het om vuurwerkopslag gaat	functionaris van de Koninklijke marechaussee; telefonist Infodesk RMC	Infodesk
1.1	**13 mei**	**15.36.27**	RMC	centralist 814	RMC stuurt alle beschikbare eenheden van district 2 en 3 richting Enschede met de opdracht alles af te sluiten: Hengelosestraat/Singels/ Oldenzaalsestraat en dan Stationsplein en Weerseloseweg. 81.04 zet verkeer stil Deurningerstraat/Lijsterstraat	centralist RMC 814; diverse eenheden, 81.04	mobilofoon kanaal 814
1.1	**13 mei**	**15.37.15**	onbekend	politie	collega vraagt wat er aan de hand is. Infodesk RMC zegt dat de vuurwerkopslag aan de Tollensstraat is ontploft. "Volgens mij gaan er heel wat doden vallen, het gaat niet goed, het ziet helemaal zwart van het volk daar en allemaal collega's; hier is de stroom al uitgevallen, ik heb de pc er al uit liggen"	politiefunctionaris; telefonist Infodesk RMC	Infodesk
1.1	**13 mei**	**15.37.19**	onbekend	politie	onbekende collega: "Alle auto's die kant op"	onbekende politie functionaris; telefonist RMC bedientafel Hengelo	Cd-rom
1.1	**13 mei**	**15.39.22**	onbekend	politie	48.02 vraagt RMC na te gaan of alle collega's er nog zijn, want het is slecht en er zijn een boel gewonden. "Rampenplan groot moet hier komen nu"	48.02; centralist RMC 814	mobilofoon kanaal 814
1.1	**13 mei**	**15.40.07**	binnenstad	politie	41.76 meldt grote paniek in de binnenstad	41.76; centralist RMC 814	mobilofoon kanaal 814
1.1	**13 mei**	**15.40.29**	onbekend	politie	collega belt met het RMC en vraagt naar de ontploffing en of het giftig is. RMC: antwoord "Nee, niet giftig."	politiefunctionaris; centralist RMC bedientafel Oldenzaal	telefoon bedientafel Oldenzaal

Versie	datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
1.1	**13 mei**	**15.41.15**	onbekend	politie	diverse politie-eenheden melden zich aanrijdend. 40.02 vraagt om ME om alles op afstand te houdenen om hulpverlening, ziekenhuizen en brandweer vanuit de hele regio.	32.05, 32.22, 35.05, 40.02; centralist RMC 814	mobilofoon kanaal 814
1.1	**13 mei**	**15.41.22**	RMC	bedientafel Almelo	RMC belt met een collega en vraagt of er giftige stoffen vrij komen. De collega zegt dat het een gekkenhuis is en dat er overleg is. RMC krijgt zo bericht	telefonist RMC bedientafel Almelo; brandweer functionaris	telefoon bedientafel Almelo
1.1	**13 mei**	**15.44.31**	Deurninger straat 299	politie	31.01 meldt overledene in Deurningerstraat	31.01; centralist RMC 814	mobilofoon kanaal 814
1.1	**13 mei**	**15.44.45**	RMC	Infodesk	functionaris van de Infodesk belt na overleg met piketfunctionarissen	telefonist Infodesk RMC	Infodesk
1.2	**13 mei**	*15.48.00*	RMC	bedientafel Almelo	RMC probeert de Chef RMC thuis te bereiken en krijgt voicemail *de Chef van het RMC had vakantie en was bij toeval eerder thuisgekomen. Toen hij hoorde dat er iets mis was in Enschede, is hij direct naar het hofdbureau gegaan en arriveerde daar tussen 16.30 en 17.00 uur*	telefonist RMC bedientafel Almelo	LCI-0200 IP 3.2
1.1	**13 mei**	**15.51.30**	onbekend	politie	collega belt en vraagt of er hulp nodig is; hij komt naar het RMC	politiefunctionaris; telefonist RMC bedientafel Almelo	telefoon bedientafel Almelo
1.1	**13 mei**	**15.52.50**	onbekend	mobiele eenheid	collega reageert op semafoonoproep voor de ME door RMC en roept ME op	politiefunctionaris; telefonist RMC bedientafel Almelo	telefoon bedientafel Almelo
1.2	**13 mei**	**15.54.00**	RMC	meldkamer	semafoon oproep voor ME Zuid *de oproep van de ME is gedaan d.m.v. een speciale computer in de werkruimte van het RMC.* *De oproep voor de ME Noordwest en Minot vonden plaats om 15.55 uur resp. 15.56 uur*	politiefunctionaris meldkamer RMC	telefoon meldkamer
1.1	**13 mei**	**15.55.42**	onbekend	politie	48.24 vraagt naar verzamelplaats ambulances. RMC meldt Hulsmaatstraat/Fazantstraat	48.24; centralist RMC 814	mobilofoon kanaal 814
1.1	**13 mei**	**15.56.07**	onbekend	politie	n.a.v een telefoontje van een politiefunctionaris meldt het RMC dat door de brandweer nog geen melding is gedaan van het vrijkomen van giftige stoffen: "Ze zijn nog aan het meten en aan het blussen."	onbekend; telefonist RMC bedientafel Almelo	telefoon bedientafel Almelo

Versie	datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
1.1	**13 mei**	**15.57.29**	Kottendijk/ Walhofstraat	politie	politiefunctionaris meldt dat een ambulancepost wordt ingericht op de locatie Kottendijk/ Walhofstraat	onbekende politiefunctionaris; centralist RMC 814	mobilofoon kanaal 814
1.2	**13 mei**	*16.00*	RMC	Chef van dienst	de chefs van dienst van District Zuid-Twente (vroege en late dienst) ontmoeten elkaar op de meldkamer en overleggen kort: de één gaat naar het rampgebied, de ander blijft op de meldkamer	Chefs van dienst	IP 3.1
1.2	**13 mei**	**16.00**	KLPD	Bijstands coördinatie	KLPD biedt RMC verbindingen aan en een commando-auto *piketfunctionaris bijstandscoördinatie KLPD was daarvoor gebeld door de meldkamer van het KLPD met de mededeling dat er in Enschede iets bijzonders aan de hand was*	functionaris KLPD; telefonist RMC bedientafel Almelo	telefoon bedientafel Almelo IP 8.4
1.1	**13 mei**	**16.06.39**	onbekend	politie	plv Districtschef Noordwest-Twente belt en meldt dat hij naar het beleidscentrum in Enschede komt. RMC zegt dat de Chef van dienst ter plaatse is en dat de ME is opgeroepen	plv Districtschef Noordwest-Twente; telefonist RMC bedientafel Almelo	telefoon bedientafel Almelo/ Cd-rom
1.1	**13 mei**	**16.07.13**	Defensie	NATRES	melding dat de inzet van 3 pelotons NATRES *(Nationale Reserve)* worden geregeld; er wordt een verzamelplek aangewezen	centralist RMC 814	mobilofoon kanaal 814
1.1	**13 mei**	**16.12.49**	Hengelose straat/Bodden kampsingel	politie	verwarring over verschillende plekken voor het verzamelen van gewonden. Collega meldt dat er een officiële gewondenpost wordt ingericht in het park Hengelosestraat/Boddenkampsingel	diverse politie-eenheden; centralist RMC 814	mobilofoon kanaal 814
1.1	**13 mei**	**16.12.53**	onbekend	politie	collega informeert naar de situatie en of er hulp nodig is. Volgens de functionaris van de Infodesk is het niet nodig: "Wij hebben het op zich heel rustig." *bedoeld wordt de afdeling Infodesk*	politiefunctionaris; functionaris Infodesk	Infodesk/ Cd-rom
1.1	**13 mei**	**16.13.23**	KLPD	Bijstands coördinatie	functionaris van het Bureau bijstandscoördinatie van het KLPD komt naar Enschede. Het RMC heeft alle ME opgeroepen	bijstands-coördinator KLPD; functionaris commandokamer RMC	telefoon Algemeen commando

Versie	datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
1.1	**13 mei**	**16.16.02**	RMC	commando kamer	RMC vraagt aan collega *(op straat)* naar de stand van zaken. Reactie: "De druk is van de ketel." RMC meldt het rampenplan, maar heeft geen tijd om het op te pakken	functionaris commandokamer RMC; politie-functionaris	telefoon Algemeen commando
1.2	**13 mei**	**16.16.35**	onbekend	voorlichting politie	RMC meldt desgevraagd aan politiefunctionaris van voorlichting dat "chef van dienst, beleidspiket en alles aanwezig zijn. Perspiket wordt geadviseerd ter plaatse te gaan *(Tollensstraat).* *Beleidspiketfunctionaris politie is net binnengekomen en vraagt om het rampenplan.* *De regiopolitie Twente merkt het tijdstip 16.16.00 uur aan als de start van het Algemeen commando van de politie.* *De beleidspiketfunctionaris van de politie die uit dien hoofde de functie van Algemeen commandant krijgt is omstreeks 16.00 uur op het hoofdbureau aangekomen* *Het journaal van het Algemeen commando is (zonder exacte tijdsmelding) omstreeks dit tijdstip opgestart door het Hoofd Stafafdeling Communicatie met de navolgende informatie: diverse zaken geregeld: afzetting, mobiele eenheid, leiding, ambulances, commando-auto bij Roeloffzen, routering ambulances, begeleiding, opvang slachtoffers (Pathmoshal), eerste hulp, aanspreekpunt gemeente, recherche, geluidsauto, Radio Oost* *Na de twee explosies zijn door ter plaatse aanwezige politiemensen direct straten en huizen montruimd, zoals de Boddenkampsingel en huizen aan zuidelijke zijde van de Boddenkampsingel en het Roomveldje tot aan de dr Van Damstraat*	functionaris voorlichting politie; telefonist RMC bedientafel Almelo;	telefoon bedientafel Almelo LCI-0200 IP 4.7 journaal Algemeen commando IP 4.3 LCI-0319 LCI-0320

Versie	datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
1.1	**13 mei**	**16.16.50**	Defensie	NATRES	functionaris van de Defensie/NATRES vraagt of aan inzet is gedacht; RMC reageert dat zij er aan zal denken	functionaris Defensie; functionaris commandokamer RMC	telefoon Algemeen commando
1.1	**13 mei**	**16.19.58**	CPA	CPA	CPA meldt nogmaals ambulancepost in het Volkspark; ambulances van buiten Enschede moeten verzamelen bij het tankstation AVIA bij "Frans op de Bult" *hiermee wordt bedoeld het wegrestaurant nabij de A-1*	functionaris CPA; telefonist RMC bedientafel Oldenzaal	telefoon bedientafel Oldenzaal
1.1	**13 mei**	**16.20.42**	Openbaar Ministerie	piketdienst	Officier van Justitie belt met het RMC en vraagt of piket-OVJ is gebeld; de aanwezige Chef van dienst weet niet of deze ook al gewaarschuwd is	Officier van Justitie; Chef van dienst	telefoon bedientafel Almelo
1.2	**13 mei**	**16.22.32**	Politie	Chef van dienst	in opdracht van de Chef van dienst wordt de hele *(gemeentelijke)* rampenstaf alsnog naar de commandokamer van het politiebureau gestuurd *opdracht werd gegeven, omdat er geen telefoonverkeer mogelijk was tussen de gemeentelijke rampenstaf en het hoofdbureau*	Chef van dienst; telefonist RMC bedientafel Hengelo	telefoon bedientafel Hengelo verificatie regiopolitie Twente 19/10
1.1	**13 mei**	**16.27.36**	RCC Hengelo	politie	politiefunctionaris in RCC meldt dat hij bij de brandweer Hengelo in een crisisteam zit	politiefunctionaris in RCC; telefonist RMC bedientafel Hengelo	telefoon bedientafel Hengelo
1.1	**13 mei**	**16.32.40**	Grolsch	politie	48.42 meldt van brandweerman te horen dat een tank met methaangas bij de Grolsch op springen staat	48.42; centralist RMC 814	mobilofoon kanaal 814
1.1	**13 mei**	**16.36.57**	RCC Hengelo	politie	politiefunctionaris in het RCC meldt dat geneeskundige troepen zich moeten melden bij de AVIA op de A1. Leden van de *(gemeentelijke)* rampenstaf moeten naar het stadhuis in Enschede	politiefunctio naris in RCC; telefonist RMC bedientafel Oldenzaal	telefoon bedientafel Oldenzaal
1.2	**13 mei**	*16.40.00*	onbekend	Bureau bijstands coördinatie	bijstandscoördinator belt met het Nationaal Coördinatie Centrum van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daar bleek men nog niet op de hoogte van de ramp	bijstandscoördinator; medewerker NCC	IP 8.4

Versie	datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
1.1	**13 mei**	**16.42.43**	KLPD	Bureau bijstands coördinatie	Bureau bijstandscoördinatie KLPD vraagt toestemming om de MCU *(Mobiele Communicatie Unit)* van de KLPD ter plaatse te laten komen; dit wordt toegestaan	bijstandscoördinator KLPD; telefonist teldesk RMC	telefoon tel.desk
1.1	**13 mei**	**16.46.00**	Grolsch fabriek	politie	31.01 heeft een straal van 500 meter vanaf de Grolschfabriek getrokken i.v.m. ontploffingsgevaar van een methaanreactor	31.01; centralist RMC 814	mobilofoon kanaal 814
1.1	**13 mei**	**16.48.22**	RCC	politie	RMC krijgt van de politiefunctionaris in het RCC het verzoek om met spoed de beleidspiketman naar het stadhuis te sturen *verzoek kennelijk na telefonisch contact met burgemeester Enschede*	politiefunctionaris in RCC; telefonist RMC bedientafel Oldenzaal	telefoon bedientafel Oldenzaal
1.1	**13 mei**	**16.49.14**	RMC	centralist 814	RMC meldt 31.02 dat Van Damstraat/Fazantstraat vanaf die kant de buitengrens vormt	centralist RMC 814; 31.02	mobilofoon kanaal 814
1.3	**13 mei**	**16.50.00**	GCC	Burgemeester	**Inwerkingtreding van rampenplan**	Burgemeester	journaal GCC kr 77 (beleid)
					Overzicht van de politiemaatregelen en bijzonderheden vanaf 13-05, 15.01 uur opgetekend door de onderzoeker: *verkeersmaatregelen: afzettingen zijn gemeld bij de Hengelosestraat/Singels/Oldenzaalsestraat, Stationsplein en Weerseloseweg, Deurningerstraat/ Lijsterstraat, Deurningerstraat/ Mekkelholtsweg tot aan kruising Roomweg, Weerselosestraat richting Enschede bij 'Frans op de bult', Lasondersingel kruising Blijdensteinlaan, Hengelosestraat, Roessinghsbleekweg, Deurningerstraat vanaf de Grolsch tot Lijceumlaan, Walhofstraat/Kottendijk;* *ambulanceposten en/of -verzamelpunten: Walhofstraat/Kottendijk, Van Heekpark/ Walhofstraat, in het park Hengelosestraat/ Boddenkampsingel, Walhofspark, Voortsweg/Hulstmaatstraat, Van Heekpark/ Boddenkampsingel/Hengelosestraat, Het Roessingh, achter het ziekenhuis Hengelo, in het Volkspark bij AVIA tankstation (Frans op de bult);*		

Versie	datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
					aanrijdroutes via: *Voortsweg, Boddenkampsingel tussen de Lasondersingel en de Hengelosestraat, Tubantiasingel, Deurningerstraat/ Weerselosestraat, Oldenzaalsestraat via Lonneker;* *Opvangpunt voor burgers:* *Deurningerstraat thv 250*		
1.1	**13 mei**	**16.50.13**	RCC Hengelo	politie	politiefunctionaris in het RCC belt met de Algemeen commandant politie en zegt dat hij naar het stadhuis van Enschede moet gaan; de Algemeen commandant dacht dat de staf naar het hoofbureau van politie zou komen	politiefunctionaris in RCC; Algemeen commandant politie	telefoon Algemeen commando
1.1	**13 mei**	**16.50.19**	RMC	centralist 814	RMC meldt aan de politie-eenheden buitenring: Hengelosestraat, Goolkatenweg, Roessinghsbleekweg en de oversteek naar Deurningerstraat	centralist RMC 814	mobilofoon kanaal 814
1.1	**13 mei**	**16.55.15**	KLPD	Politie Luchtvaart Dienst	PLD 82.18 *(helikopter KLPD)* wil grondstation afgeven voor videobeelden	PLD 82.18; centralist RMC 814	mobilofoon kanaal 814
1.2	**13 mei**	**16.55.15**	RMC	centralist 814 en Twente 42.05	RMC en Twente 42.05 proberen politiefunctionarissen van het eerste uur te inventariseren *42.05 (chef van dienst) heeft ook met de commandant van de commandowagen van de brandweer overleg gevoerd hoe snel eventuele slachtoffers onder politie en brandweer achterhaald konden worden*	centralist RMC 814 en Twente 42.05; commandant brandweer	mobilofoon kanaal 814 IP 5.5
1.2	**13 mei**	**17.03.51**	RMC	bedientafel Oldenzaal Chef RMC	RMC meldt aan Chef RMC dat het RMC bij aanvang van de ramp met 3 functionarissen bezet was. Het Algemeen commando is aanwezig, maar men weet niet precies wie coördinator is op dit moment *Chef RMC heeft na 17.00 uur drie leden van de Staf Grootschalig Politieoptreden telefonisch opgeroepen om in dienst tekomen*	telefonist RMC bedientafel Oldenzaal; Chef RMC	telefoon bedientafel Oldenzaal IP 3.2

Versie	datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
1.2	**13 mei**	*17.05.00*	rampgebied	Chef van dienst	melding van overname taak Chef van dienst: de Chef van dienst heeft zich tot op dit moment bezig gehouden met het vrijhouden van de kruising Raiffeisentraat/Deurningerstraat. Hierna gaat zij verder met de fiets het rampterrein in *politiefunctionaris in Van Heekpark stelt zich in verbinding met de operationele leiding van de GHOR ter plaatse en neemt de leiding van de aanwezige politie op zich; tevens wordt en afzetting geregeld voor de landing van helicopters*	Chef van Dienst; centralist RMC 814	LCI-0200 IP 5.8 IP 5.5
1.1	**13 mei**	**17.09.11**	GCC	politie	politiefunctionaris in het GCC zoekt contact met de Algemeen commandant politie *op achtergrond opmerking om noodnet te pakken*	politiefunctionaris in GCC; telefonist RMC bedientafel Oldenzaal	telefoon bedientafel Oldenzaal
1.1	**13 mei**	*17.11.59*	rampgebied	politie	melding van 31.01 dat de afzetting van het gebied wordt uitgebreid in overleg met de brandweer. Straal van circa 750 meter: Tichelweg, Hulsmaatstraat, Roessinghsbeekweg, Hengelosestraat, Boddenkampsingel	31.01; centralist RMC 814	LCI-0200
1.1	**13 mei**	**17.11.59**	rampgebied	politie	42.05 vraagt om nog meer personeel op straat dat moet worden opgeroepen; tevens mededeling aan 42.05 dat een politiefunctionaris naar de mobiele commandopost van de brandweer gaat	42.05; centralist RMC 814	mobilofoon kanaal 814
1.1	**13 mei**	**17.11.59**	Deurninger straat/Singels	commando post brandweer	mededeling aan het RMC dat de commandopost van de brandweer gestationeerd is op de kruising Deurningerstraat/Singels en niet bij garage Roeloffzen	functionaris commandopost brandweer; centralist RMC 814	mobilofoon kanaal 814
1.2	**13 mei**	**17.14.12** *17.15.00*	onbekend Hoofdbureau van	KLPD mobiele eenheid	KLPD vraagt of inzet van de MCU nodig is; hij is in de buurt *de ME-coördinator van de regiopolitie start met leggen van contact met de ME-coördinator van IJsselland*	functionaris KLPD; telefonist RMC bedientafel Almelo ME-coördinator Twente;	telefoon bedientafel Almelo IP4.9

Versie	datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
			politie			ME-Coördinator IJsselland	
1.1	**13 mei**	*17.20.02*	GCC	Burge meester	besluit dat onderzocht wordt of ontruiming door politie en brandweer noodzakelijk is	Burgemeester Enschede	journaal GCC kr 77 (beleid)
1.1	**13 mei**	**17.27.02**	RMC	centralist 814	opdracht aan de mobiele eenheid om de afzetting te controleren	centralist RMC 814; Bravo 00	mobilofoon kanaal 814
1.1	**13 mei**	**17.27.02**	Deurninger straat/Singels	commando post brandweer	verwarring over de positie van de commandopost brandweer; melding door commandopost brandweer dat hij bij de Deurningerstraat/Singels staat en niet bij garage Roeloffzen	functionaris commandopost brandweer; centralist RMC 814	mobilofoon kanaal 814
1.1	**13 mei**	*17.29.02*	Politie	Algemeen commando	- definiëring van het rampterrein: directe omgeving Centrum, Deurningerstraat, gebied Nieuwe Weme, Roomweg (waaraan Grolsch zit) - mutatie m.b.t de aanwezigheid van de regionale rampenstaf in Hengelo - bericht uit ziekenhuis MST: 80 gewonden - bericht dat politiesurveillant van District Zuid wordt vermist - Pathmoshal en Hoge School Enschede zijn opengesteld voor opvang burgers	Algemeen commandant	journaal Algemeen commando
1.1	**13 mei**	**17.35.00**	Lasonder singel 50 tot 54	mobiele eenheid	mobiele eenheid meldt plunderingen bij Lasondersingel 50 tot 54	Bravo 00; centralist RMC 814	mobilofoon kanaal 814
1.2	**13 mei**	**17.35.00**	onbekend	politie	48.18 heeft directeur van S.E. Fireworks bij zich; RMC stuurt hem naar het commandocentrum bij de Boddenkampsingel/Walhoffstraat	48.18; centralist RMC 814	mobilofoon kanaal 814
1.1	**13 mei**	*17.35.03*	GCC		mutatie in het journaal van het bedrijf: S.E. Fireworks, Tollensstraat 20		journaal GCC kr 77 (beleid)
1.2	**13 mei**	**17.35.55**	Commando post politie	voorlichter politie	politiefunctionaris van Voorlichting vraagt RMC of er een crisiscentrum is; hij staat bij de commandowagen *(van de politie, want daar was hij eerder naar toe gezonden)* en daar weten ze het niet	voorlichter politie; telefonist RMC bedientafel Oldenzaal	telefoon bedientafel Oldenzaal IP 5.2

Versie	datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
1.2	**13 mei**	**17.39.46**	onbekend	politie	38.14 meldt dat het crisiscentrum *(bedoeld wordt commandowagen brandweer)* binnen een straal van 750 meter ligt. RMC wordt gevraagd om nieuwe locatie	38.14; centralist RMC 814	mobilofoon kanaal 814
1.1	**13 mei**	*17.40.04*	GCC		bericht: meer dan 100 gewonden en 100 doden		journaal GCC kr 77 (beleid)
1.1	**13 mei**	**17.44.15**	RMC	centralist 814	RMC is in verwarring over de bezetting van de commandopost brandweer. Constatering dat er alleen brandweer aanwezig is en geen CPA	centralist RMC 814; functionaris in commandopost brandweer	mobilofoon kanaal 814
1.1	**13 mei**	**17.54.58**	RMC	centralist 814	mededeling aan 41.03 dat er wordt gezocht naar een locatie waar de hulpverleningsdiensten samengevoegd kunnen worden	centralist RMC 814; 41.03	mobilofoon kanaal 814
1.2	**13 mei**	*18.00.00*	Politie	District Zuid-Twente	een rechercheur heeft actie ondernomen op grond van registratie van gewonden in ziekenhuizen en maatregelen getroffen om de registratie van vermiste personen op te zetten	rechercheur District Zuid-Twente	IP 4.4
1.1	**13 mei**	**18.07.47**	onbekend	vrijwillige politie	aanbod van inzet van vrijwillige politie; na intern overleg binnen RMC wordt besloten stand by te blijven	functionaris vrijwillige politie; RMC	telefoon bedientafel Hengelo
1.1	**13 mei**	**18.08.10**	GCC		het beleidcentrum wil het telefoonnummer van de directe lijn met de leiding van het crisisteam *(bij de politie)* hebben; na enige verwarring over wie wat is, wordt een telefoonnummer gegeven	functionaris GCC; telefonist RMC bedientafel Almelo	telefoon bedientafel Almelo
1.3	**13 mei**	*18.12.00*	GCC		**bijeenkomst gemeentelijk rampenstaf** *eerdere bijeenkomsten van de staf, al dan niet in wat kleinere setting, waren om 17.20 en 17.40 uur*		LCI-0185
1.3	**13 mei**				*Overzicht van de politiemaatregelen en bijzonderheden na 13-05, 16.50 uur opgetekend door de onderzoeker:* *afzettingen:* *Voortsweg/Roomweg bij café Gerritsen, Deppenbroekplein, Spechtstraat en Hulsmaatstraat, noordkant: Oldenzaalsestraat komende vanaf*		

Versie	datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
					Lonneker rechtsaf Tichelweg of Potsweg, Voortsweg, Hulsmaatstraat Hengelosestraatweg *aanrijdroutes:* *Van Heekpark voor landingen van helikopters* *opvang (gewonde) burgers:* *Pathmoshal (slachtoffers), Hoge School Enschede (familie), Het Roessingh, Bureau Enschede Noord (familie slachtoffers), Boddenkampsingel bij Roeloffzen, Oldenzaalsestraat/Kotkampweg/ Potsweg (voetbalveld Sparta), Diekmanhallen (daklozen en familie)*		
1.2	**13 mei**	**18.12.51**	Brandweer	meldkamer	functionaris van de brandweer meldt explosiegevaar met methaan in de omgeving van Grolsch. RMC doet een algemeen bericht *(d.m.v. toonoproep)* over het acute explosiegevaar	functionaris meldkamer brandweer; centralist RMC 814	mobilofoon kanaal 814
			Van Heekpark	politie	*politiefunctionaris bij Van Heekpark heeft GGD in kennis gesteld dat zij ivm het explosiegevaar eventueel met spoed moeten kunnen vertrekken. GGD besluit naar Miracle Planet te gaan en niet te blijven wachten op het sein veilig*	politiefunctionaris;functionaris GGD	IP 5.8
1.1	**13 mei**	**18.16.56**	RMC	centralist 814	RMC meldt aan brandweerpost *(betreft de commandopost brandweer)* dat zij binnen de 750 meter grens zitten. Commando kan niet verkassen, want zitten in een soort bunkertje; RMC meldt tevens de mogelijkheid van gebruik van de mobiele commando unit *(MCU)* van het KLPD, maar die is niet nodig	centralist RMC 814; functionaris commandopost brandweer	mobilofoon kanaal 814
1.1	**13 mei**	**18.16.56**	onbekend	mobiele eenheid	Bravo 00 vraagt bijstand van ME IJsselland	pelotonscommandant ME; centralist RMC 814	mobilofoon kanaal 814

Versie	datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
1.1	**13 mei**	**18.25.11**	Brandweer		functionaris van de brandweer meldt dat het explosiegevaar bij de Grolschfabriek weer even geweken is	functionaris brandweer; centralist RMC 814	mobilofoon kanaal 814
1.1	**13 mei**	**18.25.11**	onbekend	mobiele eenheid	Bravo 00 vraagt aan RMC om beschrijving van de veiligheidscirkel. RMC meldt: Potsweg/ Hulsmaatstraat/ Van Damstraat/Deurningerstraat oversteken en bij het Roessingh langs, Roessinghsbleekweg, Goolkatenweg tot de Hengelosestraat naar beneden Boddenkampsingel, Lasondersingel	pelotonscommandant ME: centralist RMC 814	mobilofoon kanaal 814
1.1	**13 mei**	*18.33.00*	Stadhuis		politie en GGD worden door burgemeester Enschede bijeen geroepen	Burgemeester Enschede	journaal GCC kr 77 (beleid)
1.1	**13 mei**	**18.39.15**	RMC	centralist 814	RMC meldt aan Bravo 00 dat het grootste explosiegevaar bij de Grolschfabriek is geweken	centralist RMC 814; pelotonscommandant ME	mobilofoon kanaal 814
1.1	**13 mei**	**18.39.58**	Brandweer	coördinatie centrum	voorstel van brandweerfunctionaris om gezamenlijk met ambulancedienst en politie de nazorg voor hulpverleners te organiseren; wordt door RMC verwezen	brandweer-functionaris; telefonist RMC bedientafel Oldenzaal	telefoon bedientafel Oldenzaal
1.1	**13 mei**	**18.42.06**	RMC	centralist 814	het RMC spreekt met de commandopost van de brandweer over mogelijke aanloop van politiepersoneel en komende verplaatsing van de post; vanuit de commandopost wordt opgemerkt dat men niet zomaar weggaat van de plek	centralist RMC 814; functionaris commandopost brandweer	mobilofoon kanaal 814
1.1	**13 mei**	*18.50.10*	GCC		mutatie dat de dienstdoende Officier van Justitie aanwezig is		journaal GCC kr 77 (beleid)
1.1	**13 mei**	*18.50.10*	GCC		mutatie dat de dienstdoende Officier van Justitie aanwezig is		journaal GCC kr 77 (beleid)
1.2	**13 mei**	**18.54.15**	onbekend	politie	op de vraag van 24.03 wordt de MCU van het KLPD door het RMC naar garage Roeloffzen gedirigeerd *de plaats van de MCU is in opdracht van de Algemeen commandant uitgezocht door de chef van dienst samen met de bijstandscoördinator van het KLPD* *de MCU is om 19.00 uur operationeel, maar er is nog geen personeel*	24.03; centralist RMC 814 Algemeen commadant; chef van dienst, bijstandscoördinator	mobilofoon kanaal 814 IP 4.7

Versie	datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
					aanwezig		LC!-0414a
1.2	**13 mei**	*19.00.00*	rampterrein	mobiele eenheid	het peloton ME IJsselland lost af; het BOT wordt ingeschakeld voor de opvang	ME IJsselland;	journaal Algemeen commando
1.2	**13 mei**	*19.00.00*	RCC Hengelo Politie	politie Staf GPO	aandachtspunt voor de *(gemeentelijke)* rampenstaf: er is kennelijk een communicatiestoornis tussen twee CTPI's van de brandweer respectievelijk de politie en GGD. Wordt geverifieerd; de personele bezetting van de politie in RCC, GCC en Algemeen commando wordt weergegeven *de politie is op volle sterkte en de Staf Grootschalig politieoptreden kan feitelijk in structuur worden gebracht*	diverse politie-functionarissen	journaal RCC IP 4.8
1.2	**13 mei**	*19.00.00*	RCC Hengelo Politie	politie Staf GPO	aandachtspunt voor de *(gemeentelijke)* rampenstaf: er is kennelijk een communicatiestoornis tussen twee CTPI's van de brandweer respectievelijk de politie en GGD. Wordt geverifieerd; de personele bezetting van de politie in RCC, GCC en Algemeen commando wordt weergegeven *de politie is op volle sterkte en de Staf Grootschalig politieoptreden kan feitelijk in structuur worden gebracht*	diverse politie-functionarissen	journaal RCC IP 4.8
1.1	**13 mei**	*19.06.00*	GCC	Kleine Staf	*stand van zaken:* *50 gewonden in Enschede, 40 in Hengelo en 40 in Almelo*		journaal GCC kr 77 (beleid)
1.1	**13 mei**	**19.17.38**	RMC	bedientafel Almelo	het RMC vraagt aan de voorlichter van politie in de commandopost politie naar de regeling van de persvoorlichting; deze is de voorlichter niet bekend	telefonist RMC bedientafel Almelo; voorlichter politie	telefoon bedientafel Almelo

Versie	datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
1.1	**13 mei**	**19.18.56**	CPA	CPA	de CPA vraagt het RMC ten behoeve van het overzicht niet zelf ambulances te sturen	centralist CPA; telefonist RMC bedientafel Hengelo	telefoon bedientafel Hengelo
1.2	**13 mei**	**19.29.42**	onbekend	politie	politiechef belt met het RMC en vraagt aan de Chef RMC wie daar de eenheden op straat aanstuurt en of daar een commandant bij zit vanuit het normale grootschalig optreden. Als blijkt dat die daar niet zit, zegt de politiechef naar het RMC te komen.	Politiechef; chef RMC	telefoon bedientafel Oldenzaal
1.2	**13 mei**	*19.30.00*	RCC Hengelo Commandawage brandweer	politie	besluit dat de communicatie tussen de twee CTPI's door de politiecommandant wordt opgepakt om een lijn tussen beide aan te leggen; Korpschef regiopolitie Twente aanwezig *om 19.30uur is door de leidinggevende politiefunctionaris van het Van Heekpark een bijeekomst geregeld tussen de brandweercommandant op het rampterrein, de medisch leider en de chef van dienst van de politie*	commandant politie; korpschef regiopolitie politiefunctionaris, brandweercommandant, arts GHOR, chef van dienst	journaal RCC IP 5.8 IP 5.5
1.1	**13 mei**	*19.35.00*	GCC	brandweer	de commandant Brandweer rapporteert: branden in Bamshoeve, Nieuwe Weme is afgebrand, bij Grolschfabriek kleine branden, maar geen gevaar voor amoniak tevens informatie dat binnenring is afgezet: Lasondersingel, Deurningerstraat, Brouwerijstraat, Fazantstraat, Van Damstraat, Stroinkbleeksweg t.o. Roomweg, Schurinksweg, Blijdensteinlaan; Het betreft een gebied met ongeveer 2230 mensen	commandant brandweer	journaal GCC kr 77 (beleid)
1.1	**13 mei**	**19.37.40**	rampterrein	politie	politieman *(zie 13-05-00 sub 19.39.35)* staat op een post op straat en vraagt naar het gevaar van neerdalende troep. Men voelt zich niet veilig. De brandweer vraagt e.e.a. na;	24.03; centralist RMC 814	mobilofoon kanaal 814

Versie	datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
1.1	**13 mei**	**19.39.35**	Brandweer		brandweerfunctionaris meldt dan men nog gaat meten en dat een milieudeskundige onderweg is. Men kan dus nog niet zeggen of de neerdalende troep *(zie 13-05-00 sub 19.37.40)* schadelijk is. Het bericht wordt door RMC doorgegeven aan 24.03	functionaris brandweer; centralist RMC 814	mobilofoon kanaal 814
1.1	**13 mei**	**19.42.53**	onbekend	mobiele eenheid	Bravo 00 geeft aan het RMC door dat de MCU van het KLPD gebruiksklaar is	pelotonscommandant ME; centralist RMC 814	mobilofoon kanaal 814
1.1	**13 mei**	*19.50.00*	GCC	Burge meester	Burgemeester Enschede ondertekent de noodverordening. Er worden geluidswagens ingezet voor de ontruiming	Burgemeester Enschede	journaal GCC kr 77 (beleid)
1.1	**13 mei**	**19.57.20**	Commando post brandweer	politie	46.05 vraagt om iemand van het commando van de politie bij de commandopost brandweer voor overleg over de afzetting	46.05; centralist RMC 814	mobilofoon kanaal 814
1.1	**13 mei**	**20.17.53**	Kroedhofte straat	politie	45.05 geeft door dat mogelijk een opslagplaats vol met vuurwerk dreigt te ontploffen bij de Kroedhoftestraat; 40.21 geeft de melding ook door, het is afkomstig van brandweerlieden ter plaatse. RMC doet, na contact over de melding met de commandopost brandweer, algemene oproep om niet in de buurt te komen en een veilige plek te zoeken	45.05, 40.21; centralist RMC 814; funcionaris commandopost brandweer	mobilofoon kanaal 814
1.1	**13 mei**	*20.20.04*	GCC	mobiele eenheid	mutatie dat de mobiele eenheid de plunderingen onder controle heeft		journaal GCC kr 77 (beleid)
1.1	**13 mei**	**20.27.59**	GCC	politie	politiefunctionaris in het GCC vraagt of het RMC zicht heeft op de situatie; dit wordt door het RMC ontkend. Het RMC heeft geen telefoonnummer van iemand van de politie die ter plaatse is en adviseert om het beleidscentrum van de politie *(het Algemeen commando)* te bellen	politiefunctionaris in GCC; telefonist RMC bedientafel Oldenzaal	telefoon bedientafel Oldenzaal
1.1	**13 mei**	*20.30.00*	onbekend	politie	collega deelt het RMC mee dat de commandopost brandweer zich Centraal Post Twente gaat noemen	onbekende politiefunctionaris; centralist RMC 814	LCI-0200
1.2	**13 mei**	*20.30.00*	Boddenkampsingel bij garage Roeloffzen	Mobiele Commando Unit	mededeling in het journaal dat de bezetting vanuit de regio aanwezig is in de MCU *vermoedelijk wordt hier bedoeld een verbindingsman van de mobiele eenheid van de regiopolitie Twente*		LCI-0414a IP 5.11

Versie	datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
1.1	**13 mei**	*20.45.00*	GCC		mutatie dat er in het pand Roomweg 6 vergunning is voor particuliere opslag van vuurwerk: 2 x 300kg		journaal GCC kr 77 (beleid)
1.1	**13 mei**	*20.50.09*	*GCC*		samenstelling van het beleidsteam voor de nacht: 1 persoon per discipline		journaal GCC kr 77 (beleid)
1.1	**13 mei**	**20.59.13**	onbekend	mobiele eenheid	Bravo 2.00 van de ME IJsselland vraagt naar schadelijke bestanddelen in de rook. Het RMC meldt dat dit wordt uitgezocht door de brandweer	Bravo 2.00; centralist RMC 814	mobilofoon kanaal 814
1.1	**13 mei**	*21.00.00*	RCC Hengelo		Het RIVM heeft metingen gedaan, deze zijn niet verontrustend		journaal RCC
1.1	**13 mei**	**21.07.04**	onbekend	politie	collega verzoekt aan Infodesk om semafoon oproep voor sectie 2, deze moet naar het Hoofdbureau komen i.v.m. plunderingen in de wijk Mekkelholt	politiefunctionaris; centralist RMC 2	Infodesk
1.2	**13 mei**	*21.30.00*	Mobiele Commando Unit	brandweer, politie, GGD	*omstreeks dit tijdstip komen de dienstdoende operationele commandanten van de drie hulpdiensten voor het eerst bij elkaar voor overleg. Het Hoofd Berging van het RIT sluit hierbij aan*	operationele commandanten, brandweer, politie en GGD	IP 5.8 IP 5.10 IP 8.1 IP 8.4 LCI-0414a
1.1	**13 mei**	**21.30.17**	Deurninger straat/ Molenstraat	politie	politiepost bij Deurningerstraat/Molenstraat heeft geen verbindingsmiddelen en is daardoor niet op de hoogte van het bericht van het RMC dat niemand binnen de binnenring mag komen	politiepost; centralist RMC 814	mobilofoon kanaal 814
1.1	**13 mei**	**21.32.25**	RMC	centralist 814	RMC meldt bericht voor allen: het RIVM doet vanaf 19.45 uur meting van de toestand van de lucht. Tot op heden geen kwalijke stoffen in de rook die van het rampterrein komt, vervelend maar niet schadelijk	centralist RMC 814	mobilofoon kanaal 814
1.1	**13 mei**	**21.35.03**	Renbaan straat	politie	31.05 en 31.21 melden vanaf de Renbaanstraat dat er weer 13 à 14 huizen branden, gas is niet afgesloten;	31.05, 31.21; centralist RMC 814	mobilofoon kanaal 814
1.2	**13 mei**	*21.45.00*	Politie	Algemeen commando	opmerking in journaal dat beschermkapjes worden opgehaald, maar waarschijnlijk niet effectief zullen zijn. Er wordt alsnog voor goede beschermkapjes gezorgd *mondkapje van het type P3 zijn opgehaald door de stafofficier Logistiek*		journaal Algemeen commando IP 4.1

Versie	datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
					van de politie	stafofficier Logistiek	
1.1	**13 mei**	**21.54.32**	onbekend	politie	politiefunctionaris staat bij een aantal mensen *(bij het rampgebied)*; zij zouden via de media gehoord hebben dat ze terug kunnen naar het gebied. Het RMC meldt dat dat niet waar is en weet niet waar dat bericht vandaan zou komen	onbekende politiefunctionaris; centralist RMC 814	mobilofoon kanaal 814
1.2	**13 mei**	**22.10.28**	RMC	bedientafel Oldenzaal	het RMC meldt aan een politiefunctionaris dat de ME-structuur wordt opgeheven. De ME zal vanaf nu worden aangestuurd door de commandopost politie voor het gebied van de binnenring *de verbindingsman van de politie in de commandowagen van de brandweer heeft omstreeks deze tijd via de commandokamer van het RMC de opdracht gekregen om naar de MCU te komen. Hij is onder protest en zonder vervanging bij de brandweer vertrokken*	telefonist RMC bedientafel Oldenzaal; politie-functionaris politiefunctionaris commandowagen brandweer	telefoon bedientafel Oldenzaal IP 5.1
1.1	**13 mei**	**22.13.26**	Staf GCC	politie	politiefunctionaris in de Staf GCC meldt problemen bij de Diekmanhal. De Media is opdringerig *RMC stuurt om 22.14.25 uur de Romeo 2.00, maar dit wordt om 22.15.25 uur overgenomen door surveillanceauto's*	politiefunctionaris in Staf GCC; telefonist RMC bedientafel Almelo	telefoon bedientafel Almelo
1.1	**13 mei**	22.15.11	GCC		*stand van zaken t.a.v. slachtoffers:* *8 doden, 3 brandweerlieden vermist. In de Diekmanhal worden 200 tot 250 personen geregistreerd*		journaal GCC kr 77 (beleid)
1.1	**13 mei**	***22.19.27***	onbekend	politie	politiefunctionaris vraagt het RMC naar het telefoonnummer van het commandocentrum. Het RMC vraagt "Welk commandocentrum, er zijn er vier."	politiefunctionaris; telefonist RMC bedientafel Hengelo	telefoon bedientafel Hengelo
1.1	**13 mei**	*22.30.00*	RCC Hengelo		mutatie dat de CTPI's onderling goed contact hebben; onder het politiepersoneel is één persoon zwaar gewond, er zijn zes lichtgewonden en geen vermisten		journaal RCC

Versie	datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
1.1	**13 mei**	**22.40.53**	Renbaan straat	politie	politiepost met portofoon meldt dat zij worden overstroomd door internationale pers	politiepost; centralist RMC 814	mobilofoon kanaal 814
1.1	**13 mei**	**22.46.30**	Renbaanstraat	politie	16.51 meldt in de Renbaanstraat nog volop gas en brand	politiepost; centralist RMC 814	mobilofoon kanaal 814
1.2	**13 mei**	**23.00.00**	CTPI		briefing operationele commandanten brandweer, politie, GGD en Hoofd Berging RIT: afgesproken wordt om met vier multidisciplinaire reddingsploegen het terrein in te gaan, waarbij de brandweer de actie leidt. Het RIT start de volgende ochtend om 05.00 uur met het zoeken naar slachtoffers, waarbij aan de berging een brandweerpeloton wordt toegevoegd		LCI-0412
1.1	**13 mei**	*23.10.03*	stadhuis		**overleg burgemeester Enschede c.s**		journaal GCC K73 (staf)
1.2	**13 mei**				*overzicht van de politiemaatregelen en bijzonderheden na 13-05 18.12uur opgetekend door de onderzoeker:* *commandopost politie bij garage Roeloffzen aan de Boddenkampsingel/Hengelosestraat, tevens appèlplaats voor de politie-eenheden* *afzetting binnenring:* *Potsweg/Hulsmaatstraat/Van Damstraat/ Deurningerstraat oversteken bij het Roessingh langs, Roessinghsbleekweg, Goolkatenweg tot de Hengelosestraat naar beneden Boddenkampsingel, Lasondersingel* *buitenring:* *gekozen is voor verkeersluwe tweede ring* *ambulanceposten:* *Arkestadion* *surveillance:* *auto's worden weggesleept bij ziekenhuis Hengelo i.v.m. de landing van helikopters; inzet van Sectie AE in uniform en het Observatieteam i.v.m.*		

Versie	datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
					plunderingen; inzet van ME in de binnenring ten behoeve toezicht; inzet van 40 man NATRES in de binnenring enh van politiehonden *posten:* *diverse verzoeken om aflossing i.v.m. inzet vanaf de aanvang van de ramp en om verbindingsmiddelen, verkeersvesten, verlichting en afzettingsmateriaal; informatie over toelatingsbeleid,* *opvang politiepersoneel:* *verplaatst naar Dish Hotel (Mediant aanwezig)* *opvang burgers:* *Miracle Planet (in de loop van de avond opgeheven), Universiteit Twente,* *Hangar 9 op vliegbasis is ingericht voor dodelijke slachtoffers*		
1.1	**13 mei**	*23.10.12*	RIT		briefing operationeel commandant RIT van GGD, brandweer en politie over het inzetten van verkenningseenheden t.a.v. levensreddende situaties. Inzet van vier multidisciplinaire reddingsploegen; de brandweer leidt de actie. Start om 05.00 uur	operationeel commandant RIT	RIT
1.1	**13 mei**	**23.20.40**	onbekend	NOS	NOS-radio informeert naar de persvoorlichter; het RMC weet niet waar ze te vinden zijn op dat moment	telefonist RMC bedientafel Oldenzaal;	telefoon bedientafel Oldenzaal
1.1	**13 mei**	*23.27.06*					#
1.1	**13 mei**	**23.28.20**	Diekmanhal	politie	verzoek van politiefunctionaris vanuit de Diekmanhal om extra mensen vanwege wat problemen met de pers	politiefunctionaris; centralist RMC 814	mobilofoon kanaal 814
1.1	**13 mei**	*23.30.07*	GCC	Staf	vaststelling buitenring: Lijsterstraat, Oldenzaalsestraat, spoorlijn, Hengelosestraat, Roessinghsbleekweg tot aan Beethovenlaan	politiefunctionaris in Staf GCC	journaal GCC kr 73 (staf)
1.1	**13 mei**	*23.30.13*	GCC	Staf	*stand van zaken 23.00 uur:* *- 4 doden geborgen (verwachting 20 doden), 230 gewonden, 42 personen in ziekenhuis.* *- operationeel gebied verdeeld in 4 zones;*		journaal GCC kr 73 (staf)

Versie	datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
					- commandopost politie Boddenkampsingel; *- RIT werkt met 85 man (waarvan 40 bijstand);* *- huisartsen zijn ter beschikking in Diekmanhal.;* *- brandweer meldt dat er geen gevaar is van gevaarlijke stoffen*		
1.2	**13 mei**	*23.45.00*	CTPI		aanvang doorzoeken gebied. Brandweer wordt door RIT gevraagd om advies voor wat betreft de asbestbescherming en de ontsmetting. Duidelijk wordt welk gebied door het RIT moet worden onderzocht: gebied gelegen tussen Lasondersingel, Oldenzaalsestraat, Voortsweg, Roomweg en Deurningerstraat *politiefunctionaris gaat op verzoek mee als gids van de brandweer IJsselland bij het zoeken in het rampterrein. Deze verkenning vindt uiteindelijk plaats tussen 01.00 en 05.00 uur met een onderbreking tussen 03.00 en 03.30 uur, omdat adembeschermingsmiddelen nog steeds niet waren gebracht. Dit waren gewone stofkapjes zonder filter tegen de enorme rookontwikkeling*	politiefunctionaris	LCI-0412 IP 5.8
1.1	**13 mei**	**23.50.00**	RMC	commando kamer	bericht van het RMC over het opheffen van posten. De commandopost politie zorgt voor de binnenring; daarnaast is er een commandovoertuig voor de buitenste ring. E.e.a. gaat buiten de meldtafels *(van het RMC)* om	functionaris commandokamer RMC	telefoon commando kamer
1.1	**13 mei**	*23.55.00*	Defensie	NATRES	mutatie dat de NATRES/Defensie zich spontaan gemeld heeft en bij de afzettingen wordt ingezet; Essent sluit extra nummers Noodnet aan	politiefunctionaris in Staf GCC	journaal GCC kr 73 (staf)
1.1	**13 mei**	**23.56.42**	RMC	centralist 814	RMC meldt aan 46.01 dat met de commandopost politie het zoeken in woningen aan de Lasondersingel zal worden nagetrokken, omdat dat nog niet zou zijn toegezegd. Het blijkt dat e.e.a. geregeld is door de brandweercommandant i.o.m. de algemeen commandant; de GGD heeft ook groen licht om assistentie te geven	centralist RMC 814; 46.01	mobilofoon kanaal 814
1.1	**13 mei**	**23.57.32**	stadhuis	politiepost	politiepost meldt veel (1000 man) persmensen bij het stadhuis, maar er is geen persvoorlichter	politiepost; telefonist RMC bedientafel Enschede	telefoon bedientafel Enschede

Versie	datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
1.1	**14 mei**	**00.24.18**	Diekmanhal	politiepost	politiepost bij de Diekmanhal verzoekt om meer politie vanwege last met de pers	politiefunctionaris; centralist RMC 814	mobilofoon kanaal 814
1.1	**14 mei**	*00.33.15*	GCC		**overleg burgemeester, korpschef, commandant brandweer, gemeentesecretaris** briefing: - 6 doden geidentificeerd; - rampterrein alleen toegankelijk voor RIT; - op 14/05 in de ochtend start onderzoek oorzaak brand door Officier van Justitie; - pers wordt niet toegelaten tot Diekmanhal; - noodverordening.		journaal GCC kr 77 (beleid)
1.2	**14 mei**				*overzicht van de politiemaatregelen en bijzonderheden na 13-05, 23.10.03 uur opgetekend door de onderzoeker:* *operationeel gebied verdeeld in 4 zones:* *surveillance door ME en AE* *posten bij afzetting:* *vragen over het toegangsbeleid, i.v.m. langdurige inzet, naar verbindingsmiddelen en om aflossing (wordt uitgevoerd)* *bijzonderheden:* *Duitse cameraploeg verwijderd uit binnenring; diverse oplaaiende branden; diverse aanhoudingen*		
1.1	**14 mei**	**00.42.52**	RMC	centralist 814	RMC meldt aan 45.01 toestemming voor bewoners om lopend de buitenring te betreden. Binnenring: Kottendijk, stukje Deurningerstraat, Van Benthemstraat, Oldenzaalsestraat, Voortsweg tot Hulsmaatstraat, Deurningerstraat, dr J. van Damstraat	centralist RMC 814; 45.01	mobilofoon kanaal 814
1.1	**14 mei**	**01.04.57**	onbekend	mobiele eenheid	Alfa 00 geeft aan alle posten door dat er geen mensen mogen worden toegelaten in de binnen- en buitenring	pelotonscommandant ME	mobilofoon kanaal 814

Versie	datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
1.2	**14 mei**	*01.15.00*	Commando post politie		de verbindingscommando-voertuigen van de CPA en de brandweer voegen zich bij de MCU. Zij worden voorzien van telefoonlijnen en videobeelden		LCI-0414a
1.1	**14 mei**	**01.22.05**	Commando post politie	RMC	commandopost politie verzoekt om rechtstreekse lijn met het RMC; de lijn die gebruikt wordt, wordt daarvoor aangewezen	commando post politie; telefonist RMC bedientafel Hengelo	tel.taf.Hengelo
1.2	**14 mei**	*01.50.16*	GCC		briefing: - binnenring onder controle, buitenring bijna - verkeersplan wordt opgesteld *het verkeersplan is in de loop van de zondag door de teamchef Bureau Verkeerszaken c.s. opgemaakt*		journaal GCC kr 77 (beleid) IP 4.2
1.2	**14 mei**	*02.00.00*	rampterrein	RIT	tijdens briefing wordt besloten het te doorzoeken gebied te vergroten. Het aan het RIT toegewezen gebied wordt uitgebreid met de Vogelbuurt, gelegen ten noorden van de Roomweg		LCI-0412
1.2	**14 mei**	*02.15.00*	KLPD	Bureau bijstands coördinatie	100 450 MHz portofoons uitgeleverd aan de regiopolitie		LCI-04141a
1.1	**14 mei**	*02.45.00*	Politie	Algemeen commando	briefing, vermeld wordt o.a.: - lastig om goed beeld te krijgen; - aansturing *(van ingezette eenheden)* loopt goed; - inzet RIT; - organisatie van meldpunt/aanspreekpunt voor informatie over collega's; - opstellen van plan i.v.m. ramptoerisme; - verkeersplan; - inzet beredenen en honden; - bezoeken H.M. de Koningin en premier Kok		journaal Algemeen commando
1.1	**14 mei**	*03.45.00*	Politie	Algemeen commando	mutatie dat er een vaste verbinding is aangelegd tussen Algemeen commandant politie en het GCC op het stadhuis		journaal Algemeen commando

Versie	datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
1.1	**14 mei**	*04.11.00*	Politie	Algemeen commando	twee werkplekken bemand voor informatie aan het politiepersoneel		journaal Algemeen commando
1.2	**14 mei**	**05.00.00**	Politie	RIT	briefing van de leden van de Sector Berging van het RIT op de vliegbasis Twente. Tevens van de zoekploegen; hierin zitten ook brandweermensen. Om 05.30 uur waren de zoekploegen geformeerd om 06.45uur is de aankomst bij de Blijdensteijnlaan en vanaf 07.00uur start het zoeken	Chef RIT	LCI-0412 IP 4.4
1.1	**14 mei**	*06.20.00*	Politie	Algemeen commando	briefing: - melding dat het gebied van de binnenring niet is besproken met de brandweer; - BOT-team wordt weer verwacht; - beleid uitstippelen inzake toelating van de media in de wijk; - 9 aanhoudingen terzake van overtreding van de noodverordening, onder wie journalisten van RTL; - catering		journaal Algemeen commando
1.1	**14 mei**	*07.00.00*	Politie	Voorlichting	Nieuwsbrief regiopolitie Twente 14 mei, 07.00 uur, o.a. informatie over gewonde collega's, afzetting gebied en aanhoudingen		extra nieuwsbrief
1.2	**14 mei**	*07.00.00*	CORT SFOB		- mutatie in sitrap dat het RIT begint met verkenning met 15 ploegen, - overzicht van ingezet personeel: 248 politiemensen, compagnie ME Twente, compagnie ME IJssel/Vecht, 25 man GGD en 50 man NATRES; - het aantreffen van asbeststof bij de vuurwerkfabriek *het aantreffen van asbest op de "plaats delict" door leden van het Samenwerkingsverband Forensisch Onderzoek Bomexplosies (SFOB) is voor hen aanleiding om onder de eigen asbestcondities te gaan werken en daarvoor beschermingsmiddelen te laten komen*		LCI-0186a IP 8.2
1.1	**14 mei**	*07.05.00*	Politie	CTPI politie	**start journaal CTPI politie**		

Versie	datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
1.2	**14 mei**				*overzicht van de politiemaatregelen en bijzonderheden na 14-05, 00.33.15 opgetekend door de onderzoeker:* *- surveillance van de binnen- en buitenring vindt plaats door ME, AE, beredenen en politiehonden;* *- een aantal politieposten rond de buitenring is opgeheven;* *- de voorlichting over het toegangsbeleid, zowel naar de burgers als de politieposten is niet steeds duidelijk;* *- diverse posten vroegen nog om aflossing, verbindingsmiddelen, verlichting, veiligheidsvesten, e.d.. Verbindingsmiddelen zijn uitgereikt en aflossing vindt deels plaats;* *- door de gemeente en Rijkswaterstaat worden ter ondersteuning van de afzetting verkeersmaatregelen getroffen (inrij verboden, plaatsen van verkeersborden). Er is een verkeersplan gemaakt;* *- een aantal EHBO-posten is opgeheven;* *- er zijn diverse aanhoudingen verricht, waaronder leden van de media, in verband met overtreding van de noodverordening*		
1.1	**14 mei**	*07.20.09*	GCC	Staf	de politie is verantwoordelijk voor de afzetting, identificatie, het inlichten van nabestaanden en afscherming. De brandweer is leidend		journaal GCC kr 73 (staf)
1.1	**14 mei**	*07.30.18*	GCC		briefing: - de noodverordening is in werking gesteld om ramptoerisme tegen te gaan; - politiepersoneel tot maandag is geregeld; - verkeerscirculatieplan is opgesteld; - het RIT is bezig met een lijst met vermisten		journaal GCC kr 77 (beleid)
1.1	**14 mei**	*07.45.00*	Politie	Algemeen commando	- contact met Defensie: inzet van de Kmar alleen als er onvoldoende politiepersoneel is; - melding dat het Nationaal Coördinatie Centrum/ministerie van BZK vanaf nu de bijstand regelt		journaal Algemeen commando
1.1	**14 mei**	*08.39.00*	Politie	Korpsleiding	Korpsleiding belt met de Hoofdofficier van Justitie over het aanhoudingsbeleid m.b.t. pers. Besluit: alleen aanhouden, daarna wegsturen, geen films in beslag nemen	plv korpschef; Hoofdofficier van Justitie	journaal GCC kr 73 (staf)

Versie	datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
1.2	**14 mei**	*09.10.26*	Politie	Staf GPO	mutatie dat de Staf Grootschalig politieoptreden wordt opgetuigd *formele melding, want de staf kon op 13/05 om 19.00 uur (zie mutatie sub RCC Hengelo) feitelijk al in structuur worden gezet*		journaal Staf GPO
1.1	**14 mei**	*09.25.23*	Politie	Algemeen commando	melding dat H.M. de Koningin en Minister-President Kok vertrekken van het Van Heekplein		journaal Algemeen commando
1.1	**14 mei**	*10.58.00*	Politie	Algemeen commando	mutatie in het journaal dat er deze nacht 12 aanhoudingen zijn verricht		journaal Algemeen commando
1.1	**14 mei**	**11.08.26**	Kottendijk/ Walhofstraat	mobiele eenheid	de ME heeft problemen met de pers, die de wijk in wil. Het Algemeen commando zal hierover een beslissing nemen	X-ray 00; centralist RMC 814	mobilofoon kanaal 814
1.1	**14 mei**	*11.10.44*	GCC	Staf	vanuit de Staf is met het Nationaal Noodnet gebeld. Men gaat aan de gang met de faxapparatuur. De fax werkt vanaf 10.00uur; waarschijnlijk zijn 2 of 3 faxen niet aangekomen		journaal GCC kr 73 (staf)
1.1	**14 mei**	*11.43.00*	Gemeente		naar aanleiding van moeilijkheden met de pers mutatie dat vanuit de gemeente geen toestemming aan journalisten is gegeven om in de binnenring de bus uit te gaan		journaal Algemeen commando
1.1	**14 mei**	*11.50.02*	Politie	Algemeen commando	overleg van de Algemeen commandant met de Korpschef: - druk op de afzettingen neemt toe; - binnenring niet uitbreiden en buitenring in tact laten; - voorstel om de binnenring fysiek af te sluiten en bewoners en hulpverleners via pasjessysteem gereguleerd binnen te laten	algemeen commandant; Korpschef	journaal Algemeen commando
1.1	**14 mei**	*12.00.00*	Gemeente		memo van de gemeente Enschede met daarin een opsomming van te verrichten taken op basis van het asbestprotocol. Memo is opgesteld omdat men verwacht/aanneemt dat asbest vrijgekomen zal zijn. Taken politie zijn opgenomen memo heeft zelf geen tijdstip	functionaris gemeente	LCI-186a

Versie	datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
1.1	**14 mei**	*12.00.52*	GCC	Staf	foto's van rampgebied door het KLPD komen vrij voor de pers na toestemming van het beleidsteam		journaal GCC kr 73 (staf)
1.1	**14 mei**	*12.17.00*	Politie	CTPI politie	melding dat brand bij Grolschfabriek oplaait. Het dak bevat asbest. GGD adviseert niet in de rook te gaan staan		journaal Algemeen commando
1.1	**14 mei**	**12.23.03**	RMC	centralist 814	bericht van het RMC aan allen die uitluisteren om niet in de rook van de Grolschfabriek te gaan staan i.v.m. asbest. Indien men in bezit is van beschermkapjes, dan deze voor de mond doen.	centralist RMC 814	mobilofoon kanaal 814
1.2	**14 mei**	12.30.00	CTPI		mutatie in sitrap RCC van asbestgevaar. Opmerking: medewerkers stofkapjes laten dragen		LCI-186a
1.1	**14 mei**	12.30.00	RCC Hengelo		asbestonderzoek van het RIVM loopt; in de buitenring is geen asbest aangetroffen, vooralsnog alleen in de binnenring. DE brandweer zorgt voor stofkapjes		journaal RCC
1.1	**14 mei**	*12.34.00*	rampterrein		H.M. de Koningin is vertrokken		journaal Algemeen commando
1.1	**14 mei**	**12.35.03**	Politie	mobiele eenheid	mobiele eenheid begint met rond delen van mondkapjes; men probeert zo snel mogelijk iedereen te bevoorraden	Alpha 00; centralist RMC 814	mobilofoon kanaal 814
1.3	**14 mei**	*12.45.00*	Politie	CTPI politie	mutatie in het journaal dat de asbestdreiging groter blijkt dan was voorzien, m.n. in de binnenring; de vuurwerkfabriek *(bedoeld zal worden: vuurwerkopslag)* had veel asbest. Er wordt gewerkt aan beschermkapjes, die verdeeld zullen worden		journaal CTPI politie
1.1	**14 mei**	*12.55.36*	Politie	CTPI politie	bericht dat de buitenring toegankelijk is voor aannemers, onder coördinatie van de gemeente		journaal Staf GPO
1.1	**14 mei**	*12.55.59*	GCC	Staf	bericht dat de buitenring niet is vrijgegeven. In de binnenring moet gewerkt worden met kapjes (van AKZO). De buitenring dient hermetisch afgesloten te worden, ook voor aannemers. Mensen in de binnenring mogen niet vegen, anders dan met gebruik van water		journaal GCC kr 73 (staf)
1.1	**14 mei**	13.01.46	Politie	RIT	de beschermkapjes die worden gebracht zijn niet de goede, het zijn chirurgenkapjes. Sector Berging concludeert niet genoeg beschermende kleding direct ter beschikking te hebben		RIT

Versie	datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
1.1	**14 mei**	**13.02.30**	rampgebied		mededeling van politiefunctionaris aan collega (vermoedelijk ME-commandant) dat de meeste politieposten beschermkapjes hebben	politiefunctionaris	mobilofoon kanaal 814
1.1	**14 mei**	*13.05.00*	Politie	Algemeen commando	Korpschef bijgepraat over berichten van het beleidscentrum	algemeen commandant; Korpschef	journaal Algemeen commando
1.1	**14 mei**	**13.09.52**	onbekend	politie	48.11 gaat op verzoek van de Alfa beschermkapjes halen uit het ziekenhuis en deze verspreiden onder degenen die er nog geen hebben	48.11; politie-functionaris Alfa	mobilofoon kanaal 814
1.1	**14 mei**	*13.15.39*	politie	Staf GPO	MST-ziekenhuis heeft 110 beschermingskapjes uitgegeven aan politie; deze zullen worden rondgedeeld		journaal Staf GPO
1.1	**14 mei**	*13.30.28*	GCC		mututie dat het Crisis Onderzoeksteam (COT) opdracht krijgt tot onderzoek ramp		journaal GCC kr 77 (beleid)
1.1	**14 mei**	*13.50.00*	GCC	politie	ontvangst van fax waarin melding van groot gebied met asbestconcentratie: Enschede Noord, Hengelo, Delen tot aan Nijverdal; info naar pers en burgerij		journaal GCC kr 77 (beleid)
1.1	**14 mei**	*13.58.00*	Politie	Algemeen commando	bijpraten met het beleidscentrum: - verzoek tot aanpassing van de noodverordening. - GGD heeft asbest-onderzoek gedaan, zijn hoge concentraties aangetroffen; - buitenring blijft gehandhaafd		journaal Algemeen commando
1.1	**14 mei**	*14.05.59*					#
1.1	**14 mei**	*14.16.31*	Politie	Algemeen commando	Korpschef bijgepraat over uitbreiding van de binnenring, de noodverordening en het toelaten van bewoners en aannemers in de buitenring. De regiopolitie Amsterdam-Amstelland heeft specialistische kennis aangeboden m.b.t. de identificatie	Algemeen commandant; Korpschef	journaal Algemeen commando
1.1	**14 mei**	*14.20.00*	Staf GPO		mutatie in het journaal dat door de politie *(het KLPD)* luchtfoto's zijn gemaakt van het rampgebied. De pers wil over de foto's beschikken. Beslissing daarover door het beleidsniveau. Er mag niet boven het		journaal Staf GPO

Versie	datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
					luchtruim gevlogen worden		
1.1	**14 mei**	*14.30.00*	GCC	brandweer	nadere meting asbest in binnenring/buitenring: hoeveelheid asbest is beperkt. In het journaal van het CTPI politie wordt even later (zie mutatie sub 14.35 uur) alleen gesproken over de buitenring conform briefing RCC (mutatie 12.30uur)	functionaris brandweer	journaal GCC kr 77 (beleid)
1.1	**14 mei**	*14.30.00*	GCC		mutatie in het journaal: - 14 doden geborgen; - uit nadere meting blijkt de hoeveelheid asbest beperkt; - noodverordening wordt aangepast/uitgebreid; - binnenring zal worden afgezet met hekken		journaal GCC kr 77 (beleid)
1.1	**14 mei**	*14.30.00*	rampgebied	ROC	informatie van brandweer uit sitrap nr 114 van ROC naar GRS: eenheden moeten kleding verzamelen, de korpsen moeten het zelf meenemen en wassen; stofkappen P3 asbest worden geleverd locatie CTPI		LCI-186a
1.1	**14 mei**	*14.35.00*	Politie	CTPI politie	bericht uit het RCC dat in de buitenring bijna of geen asbest is aangetroffen	functionaris GCC	journaal CTPI politie
1.1	**14 mei**	14.38.00	Politie	Korpsleiding/ BOT	in het Dish Hotel is een bijeenkomst geweest van het BOT; er waren circa 50 politiemensen aanwezig	plv Korpschef	journaal Algemeen commando
1.1	**14 mei**	*14.45.17*	GCC	Staf	Randon beveiligt het stadhuis tot 16.00 uur pro deo, vanaf 23.00 uur tegen betaling. Politie beveiligt van 16.00 tot 23.00 uur		journaal GCC kr 73 (staf)
1.1	**14 mei**	*14.52.19*	GCC	Staf	de binnenring wordt groter gemaakt en de noodverordening aangepast. I.v.m. asbest worden mensen selectief toegelaten; aannemers worden pas toegelaten als het hekwerk rond de binnenring staat		journaal GCC kr 73 (staf)
1.2	**14 mei**	*15.00.00*	rampterrein	RIT	alle verbrande auto's zijn verwijderd uit de Vogelbuurt en opgeslagen op de parkeerplaats tegenover de Vinkenstraat		LCI-0412
1.1	**14 mei**	*15.02.41*	Politie	Algemeen commando	bericht vanuit het beleidscentrum (GCC): de buitenring blijft gehandhaafd tot het sein veilig is gegeven i.v.m. de asbest. In het journaal GCC kr 73 (staf) sub 15.05 uur wordt gemeld dat		journaal Algemeen commando

Versie	datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
					asbestvervuiling schijnt mee te vallen		
1.1	**14 mei**	*15.12.00*	Politie	Algemeen commando	overleg met het CTPI-politie over aantal zaken, o.a.: - als asbestsignaal veilig is, dan kunnen delen van de buitenring worden opengesteld; - grootte van de binnenring: verschil van mening met de brandweer over de begrenzing van de binnenring		journaal Algemeen commando
1.1	**14 mei**	*15.30.00*	GCC		melding door brandweerfunctionaris van de toestemming van het RCC om in binnen- en buitenring zonder bescherming te werken, maar alleen door degenen die kenbaar zijn door hesjes van stadsdeelbeheer		journaal GCC kr 77 (beleid)
1.1	**14 mei**	*16.02.00*	Politie	Algemeen commando	bespreking met de brandweer en de GGD: stofkapjes zijn alleen nodig in de binnenring. De Algemeen commandant politie wacht met de voorgestelde verenging van de buitenring tot de fysieke afzetting van binnenring gereed is		journaal Algemeen commando
1.1	**14 mei**	*16.04.00*	Politie	CTPI politie	mutatie in het journaal dat mensen van de pers (TV-ploegen) illegaal met autobergers het verboden terrein opkomen; twee cameramensen zijn verwijderd	Bravo 00	journaal CTPI politie
1.1	**14 mei**	*16.09.00*	Politie	Algemeen commando	vaststelling dat de Algemeen commando en het CTPI politie verschillende kaarten hanteren voor wat betreft het formaat binnenring. Hierdoor is een wijziging van de noodverordening nodig en moet het verkeerscirculatieplan worden aangepast		journaal Algemeen commando
1.2	**14 mei**	*16.30.00*	CTPI politie	RIT	briefing: RIT werkt door tot 20.00 uur en begint weer om 08.00 uur. Brandweer en slopers werken 's nachts door om voorgevels naar voren te trekken. Shovels en kippers worden beschikbaar gehouden. *De beslissing om 's nachts niet door te werken is door het Hoofd Sector Berging doorgesproken met de CORT en de leiding van het RIT*		LCI-0412 IP 8.1
1.1	**14 mei**	*16.35.00*	Politie	Algemeen commando	instructie aan een medewerker van de Kmar, dat alleen in de binnenring met mondkapjes moet worden gewerkt. Wordt teruggekoppeld aan de bijstand. GGD en brandweer hebben de rest van het gebied asbest vrij gegeven	algemeen commandant	journaal Algemeen commando

Versie	datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
					Info ook in Nieuwsbrief (politie) van 14 mei, 17.00uur		
1.2	**14 mei**	*17.15.00*	RIT	Sector Berging	goede beschermkapjes tegen asbest gearriveerd		LCI-0412
1.1	**14 mei**	*17.18.00*	GCC		toestemming vanuit het beleidscentrum (GCC) dat aannemers vanaf dit moment onder politiebegeleiding aan de slag kunnen in de buitenring		journaal CTPI politie
1.1	**14 mei**	*17.20.00*	Politie	Staf GPO	Kmar heeft de posities bij het stadhuis van Randon overgenomen		journaal Staf GPO
1.1	**14 mei**	*17.39.00*	Politie	Algemeen commando	stand van zaken inzet politiepersoneel op dit moment: - 4 pelotons ME, 20 motorrijders, 14 diensthondgeleiders, ± 40 man verkeersposten, 10 man Kmar (bewaking gemeentehuis) en veel ondersteuners op Hoofdbureau en andere bureaus; Inzet van 00.00 tot 07.00: - 3 pelotons ME, 2 à 3 motorrijders, 14 diensthondgeleiders en 20 man verkeersposten		journaal Algemeen commando
1.1	**14 mei**	*17.58.00*	onbekend		mutatie van mededeling dat het gebruik van stofkapjes in de buitenring beslist niet meer nodig is en zelfs overbodig	functionaris	journaal CTPI politie
1.1	**14 mei**	*18.00.00*	RCC Hengelo	brandweer	de commandant brandweer heeft doorgegeven dat de stofkapjes in de buitenring af kunnen; metingen hebben aangetoond dat er geen asbestgevaar is		journaal RCC
1.1	**14 mei**	*18.30.00*	RCC Hengelo		persbericht uitgegeven dat buiten het rampterrein geen asbestgevaar aanwezig is; informatiebrief voor hulpverleners, dat geen sprake van gezondheidsbedreigende situatie		journaal RCC
1.2	**14 mei**	*18.52.00*	Politie	Algemeen commando	de-briefing: - hulpaanbod van regiopolitie Amsterdam-Amstelland m.b.t. identificatie niet aangenomen; - inzet Kmar d.t.v. korpsleiding geregeld met Defensietop;		journaal Algemeen commando

Versie	datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
					- al het ingezette politiepersoneel is geïnventariseerd, er zijn geen vermisten de voorbereidingen om de afzetting fysiek te maken zijn zondagavond gestart; er is toen begonnen met het plaatsen van hekken *het hulpaanbod van Amsterdam-Amstelland mbt identificatie was op dat moment niet nodig. Hulp is wel gebruikt voor de berging, vermissing, de opzet van het Ramp Infomatie Knooppunt en het project Nazorg*		IP4.6
1.1	**14 mei**	*19.00.00*	Politie	Staf GPO	100 stofmaskers van Voskamp/Hengelo zijn opgehaald en uitgezet bij de collega's in het rampgebied		journaal GPO
1.1	**14 mei**	*19.30.00*	Politie		Nieuwsbrief 14 mei, 19.30 uur: lijst met vermisten is van 500 teruggebracht naar 80		extra nieuwsbrief
1.1	**14 mei**	*22.15.00*	GCC		melding van de politiefunctionaris in GCC dat een nieuwe noodverordening van kracht is, alleen voor de binnenring	politiefunctionaris in GCC	journaal Algemeen commando
1.1	**14 mei**	*23.11.00*	RCC		melding van het RCC dat bij Grolsch zoutzuur vrijkomt	functionaris RCC	journaal CTPI politie
1.1	**15 mei**	*00.31.00*	GCC	politie	**ombouw naar projectorganisatie**	algemeen commandant	journaal Algemeen commando
1.2	**15 mei**				*overzicht van de politiemaatregelen en bijzonderheden vanaf 14-05, 07.05.00 opgetekend door de onderzoeker:* *- het gebied van de binnen- en buitenring wordt op een aantal plaatsen aangepast en naar aanleiding daarvan ook de noodverordening;* *- de binnenring wordt hermetisch afgesloten i.v.m. asbestmaatregelen;* *- diverse verzoeken om beschermkapjes en informatie over het omgaan met gedragen kleding;* *- Koninklijke marechaussee brengt 300 mondkapjes en bij Voskamp/Hengelo zijn 100 stofmaskers opgehaald. De beschermkapjes zijn uitgezet onder het dienstdoende personeel maar worden niet altijd*		

Versie	datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
					gedragen; *- het vliegverbod is opgeheven*		
1.1	**15 mei**	*01.15.00*	Politie	Staf GPO	melding door Staf GPO van aansturingprobleem: alleen de binnen/buitenring wordt door het CTPI politie aangestuurd, de rest niet. Er staan mensen op posten die voor de staf onbekend zijn. Staf komt er op terug	chef Staf GPO	journaal Algemeen commando
1.1	**15 mei**	*03.40.00*	RCC Hengelo	politie	de politie werkt aan pasjes voor toetreding tot het gebied		journaal RCC
1.1	**15 mei**	*04.00.00*	RCC Hengelo	politie	het voorstel van de politie om haar liaison niet verder te laten deelnemen in het RCC vindt geen instemming; voortzetting tot 24.00 uur		journaal RCC
1.2	**15 mei**	*04.15.00*	CORT		Peloton ME is 's middags onbeschermd in gebied geweest. GGD bekijkt risico's en onderneemt actie		LCI-0186a
1.1	**15 mei**	*06.15.00*	Politie	Algemeen commando	de-briefing: - inzet tot maandag 20.00 uur vier pelotons ME en van maandag 20.00 uur tot dinsdag 24.00 uur drie pelotons; - personeelsinzetplan voor 24 uur m.b.t. diensthonden, geen beredenen; - logistiek is niet goed geregeld	Algemeen commandant	journaal Algemeen commando
1.1	**15 mei**	*07.30.00*	GCC		het verkeersplan is vastgesteld, wordt via radio bekend gemaakt		journaal GCC kr 77 (beleid)
1.1	**15 mei**	*07.31.00*	GCC	Staf	politie neemt de beveiliging van het stadhuis weer over van Randon		journaal GCC kr 73 (staf)
1.1	**15 mei**	*08.15.00*	Politie	Algemeen commando	mutuatie dat het plaatsen van hekken rond de binnenring vertraging heeft opgelopen. Overname door de gemeente waardoor misverstand ontstond; er werden eerst verkeerde en vervolgens onvoldoende goede hekken geleverd		journaal Algemeen commando
1.2	**15 mei**	*10.00.00*	Lokaal Driehoeks overleg		- aanpak door RIT: inzet RIT is maximaal. Korpschef regiopolitie Twente zal navraag doen of buitenlandse hulp soelaas kan bieden voor een sneller verloop van het RIT-onderzoek;	Korpschef regiopolitie Twente	LCI-1087

Versie	datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
					- het door de Korpschef van de regiopolitie Twente bepleite veiligheidsrisico-onderzoek ten behoeve van de reductie van onzekerheid bij burgers en hulpverleners, kan wellicht worden uitgevoerd in de vorm van een quick scan door de Arbeidsinspectie, maar geregisseerd door de GGD		
1.1	**15 mei**	*11.29.00*	GCC	Algemeen commando	besluit van het beleidscentrum om het luchtruim vrij te geven wordt overruled door Algemeen commandant om misbruik te voorkomen. Alleen militair verkeer is toegestaan	Algemeen commandant	journaal Algemeen commando
1.1	**15 mei**	*11.40.00*	Politie	BOT	Het BOT zal periodiek voortgangsrapportage aanbieden aan de Algemeen commandant en de korpsleiding. Informatie wordt vermeld in de nieuwsbrieven.	vertegenwoordiger BOT	journaal Algemeen commando
1.2	**15 mei**	*12.25.00*	Tollensstraat	SFOB	teamleider SFOB meldt dat een container met beschermende kleding aan de de Tollensstraat komt te staan. Om 13.15 uur worden bij de MCU ook nog 200 beschermingskapjes opgehaald	teamleide SFOB	LCI-0412
1.1	**15 mei**	*12.30.00*	CTPI politie	gemeente	CTPI politie wordt uitgebreid met een vertegenwoordiger van de gemeente van milieu/bouw en woningtoezicht		LCI-186b
1.1	**15 mei**	*12.41.00*	Politie	Algemeen commando	toegangsbeleid binnenring: er komen toegangsposten voor burgers. Bewoners en aannemers mogen naar binnen. Bij elke post is inzet van ME, stadswachten en politie met "platte pet". Gebruik van GBA-lijsten en legitimatie is wenselijk		journaal Algemeen commando
1.1	**15 mei**	*13.00.00*	Politie	Voorlichting	bericht in Nieuwsbrief 15 mei, 13.00 uur, dat op 15 mei de buitenring om 15.00 wordt opengesteld voor bewoners en dat om 19.00 de buitenring wordt verwijderd		extra nieuwsbrief
1.1	**15 mei**	*14.25.00*	RCC Hengelo	NOVA	mutatie dat NOVA op grond van de WOB informatie wenst te verkrijgen		journaal RCC

Versie	datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
1.3	**15 mei**	*16.30.00*	Lokaal Driehoeks overleg		- op dringend verzoek zal Korpschef regiopolitie Twente nogmaals aan Leider RIT de mogelijkheid van inschakeling van buitenlandse teams voorleggen. Hij wijst er echter op dat deze een andere werkwijze hanteren, die de berging en identificatie van slachtoffers zouden kunnen compliceren; zorgvuldigheid dient voorop te staan - probleem bij het handhaven van de afzetting door de mobiele eenheid: de Arbeidsinspectie eist op grond van de ARBO-wetgeving dat werknemers ook in het gebied van de buitenring tegen asbest beschermende middelen (maskers) dienen te dragen. Het is niet duidelijk waarop die eisen zijn gebaseerd. Uit een quick scan door het RIVM blijkt niet van aanwezigheid van asbest buiten het epicentrum. Besluit burgemeester: RIVM-rapport hanteren als uitgangspunt, mits het eenduidig is - de Hoofdofficier van Justitie wijst erop dat het OM in het kader van het gerechtelijk vooronderzoek stukken etcetera in beslag kan nemen die voor het onderzoek van belang zijn. Dat kunnen ook stukken zijn waarover de media de beschikking willen krijgen in het kader van de WOB. Als het OM de stukken in beslag heeft genomen, dient de aanvrager zich te wenden tot het OM, dan wel dienen aanvragen bij de gemeente naar het OM doorgeleid te worden. Met de zaaksofficier kan overleg plaatsvinden over wat wel en wat niet ter beschikking kan worden gesteld.	Korpschef regiopolitie Twente	LCI-1087
1.1	**15 mei**	*17.00.00*	RCC Hengelo	Justitie	Justitie neemt opnamebanden van telefoon en mobilofoon in beslag		journaal RCC
1.1	**15 mei**	*17.52.00*	Politie	Algemeen commando/ Chef RMC	journalist van Netwerk eist in het kader van de WOB de eerste 112-banden. Wordt door de Chef RMC geweigerd in het kader van de Wet op de politieregisters	Chef RMC	journaal Algemeen commando
1.3	**15 mei**	*18.07.00*	Politie	Korpschef	Mutatie dat de driehoek heeft besloten dat stukken en banden die journalisten in het kader van de WOB kunnen claimen door de Officier van Justitie in beslag moeten worden genomen met als argument het onderzoeksbelang		journaal Algemeen commando
1.1	**15 mei**	*18.12.00*	GCC	RCC Hengelo	Het beleidscentrum (GCC) meldt dat het RCC niet wil dat in de binnenring		journaal Algemeen

Versie	datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
					een bezoek plaatsvindt van bewoners met leden van het RIAGG; wordt afgewezen i.v.m. asbestproblematiek		commando
1.1	**15 mei**	*18.42.00*	Burgemeester	GCC/ RCC Hengelo	toestemming van het GCC voor een bezoek van bewoners c.a. in de binnenring was door het RCC ingetrokken maar is door Burgemeester van Enschede vervolgens overruled, want de busjes rijden	Burgemeester Enschede	journaal Algemeen commando
1.1	**15 mei**	*19.00.00*	Gemeente		de beveiligingspost bij het stadhuis wordt teruggebracht van 6 naar 2 man		journaal GPO
1.1	**15 mei**	*19.15.00*	Politie	Algemeen commando	uit de briefing van de overdracht van het commando: - vanaf 18.45 opheffing buitenring; - er waren problemen met de uitvoering van de noodverordening omdat er met verschillende kaarten werd gewerkt		journaal Algemeen commando
1.1	**15 mei**	*20.00.00*	RCC Hengelo		5000 asbeststofkappen zijn binnen		journaal RCC
1.1	**15 mei**	*21.35.00*	ACP	Algemeen commando	de ACP heeft twijfel over de (mond)kappen voor bescherming tegen asbest. De Algemeen commandant zal dit in het BOT-overleg brengen		journaal Algemeen commando
1.1	**15 mei**	*21.45.00*	RCC Hengelo		mededeling dat naast het GCC een crisisteam wordt gevormd, het Coördinatieteam "gevaarlijke stoffen", dat intern onderzoek laat verrichten naar veiligheidsrisico's en daartoe alle stoffen die eventueel zijn vrijgekomen bij de brand, laat onderzoeken	Coördinatieteam "gevaarlijke stoffen"	journaal RCC
1.1	**16 mei**	00.40.00	GCC	Algemeen commando, mobiele eenheid	de buitenring is opgeheven zonder overleg met het GCC. Klacht dat de ME commandanten te zelfstandig beslissen		journaal Algemeen commando
1.1	**16 mei**	*01.00.00*	RCC Hengelo	politie, brandweer	besluit, i.o.m. de Algemeen leider brandweer en de Algemeen commandant politie, dat het RCC (actiecentrum) voor de nacht wordt gesloten *Staf GPO is ook geïnformeerd; RCC is om 07.00 uur weer aanwezig*	Algemeen leider brandweer, algemeen commandant politie	journaal RCC
1.1	**16 mei**	*07.30.00*	Algemeen commando	politie-functionaris in GCC	de Algemeen commandant adviseert de politiefunctionaris in het GCC om iemand vrij te maken voor de coördinatie tussen de verschillende mensen, als vast aanspreekpunt voor de politievertegenwoordiger in het GCC	Algemeen commandant; politiefunctionaris in GCC	journaal Algemeen commando

Versie	datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
1.1	**16 mei**	08.50.00	Politie	CTPI politie	melding (door politiefunctionaris in CTPI-politie) dat in Tubantia gebieden worden vermeld alsof ze zijn vrijgegeven. Het tijdstip van vrijgeven is nog niet bekend en instructie voor de posten wordt geregeld door het CTPI	politiefunctionaris CTPI	journaal Algemeen commando
1.2	**16 mei**	*10.01.00*	Rampterrein	Sector Berging RIT	witte pakken-verplichtingivm asbest. Voor het RIT is niet duidelijk hoe zaken geregeld zijn of worden. Er zijn leden van het RIT die al vanaf zondag op de PD aan het werk zijn		LCI-412
1.2	**16 mei**	*10.45.00*	Lokaal Driehoeks overleg		- Korpschef deelt mee dat regiopolitie Amsterdam-Amstelland 20 deskundigen stuurt, die assistentie verlenen bij het opschonen van de lijst met vermisten - Korpschef meldt dat RIT zijn professionele werkwijze wil handhaven; tijdsdruk tast de professionaliteit en kwaliteit van het werk aan. Berging lijkt op 20/05 te kunnen worden afgerond, eventueel met extra bijstand vanuit Nederland. Inzet van buitenlandse teams werkt complicerend en vertragend door andere werkwijze	Korpschef regiopolitie Twente	LCI-1087
1.1	**16 mei**	11.45.00	Politie	Algemeen commando	er komen signalen van politiemensen die informatie willen over gezondheidsrisico's. Het beleidsteam neemt contact op met de GGD en zal de uitkomst communiceren via het BOT	Algemeen commandant	journaal Algemeen commando
1.1	**16 mei**		Arbeids inspectie		op 16 mei heeft de Arbeidsinspectie een brief verzonden aan de Korpschef van de regiopolitie Twente, de Korpschef van het KLPD en de Commandant van de Regionale Brandweer over noodzakelijke verbeteringen van de maatregelen voor persoonsbescherming, nl. een halfgelaats masker met P3 filterunit voor het RIT, een snuitje met P3 filter voor de bewaking en verder een wegwerpoveral, laarzen, handschoenen en containment	functionaris Arbeidsinspectie	brief
1.1	**16 mei**	12.05.00	Politie	RBT	mutatie m.b.t. instelling van het SFOB: samenwerkingsverband forensisch onderzoek bomexplosies, bestaande uit 18 politiemensen uit het land die ondersteuning zullen verlenen aan onderzoek. De bijstand moet geformaliseerd worden. Advies: contact opnemen met Chef Staf GPO	politiefunctionarissen RBT	journaal Algemeen commando

Versie	datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
1.1	**16 mei**	12.30.00	RCC Hengelo	GCC	memo aan het GCC betreffende de instelling van een onderzoekteam van TNO/Arbeidsinspectie/ GGD/RIVM, het Coördinatieteam "gevaarlijke stoffen" voor: 1. de coördinatie van metingen in het veld; 2. de coördinatie van maatregelen voor de mensen in het terrein; 3. de coördinatie van alle betrokken diensten aangaande maatregelen; 4. het in kaart brengen risico's zie ook mutatie sub 15.05.00 om 21.45.00 uur		memo van RCC aan GCC
1.1	**16 mei**	15.13.00	Politie	Algemeen commando	mededelingen tijdens briefing: - over de lijst van vermiste personen: er komt bijstand van 12 politiemensen van de regiopolitie Amsterdam-Amstelland en 6 van het KLPD om de lijst te checken op betrouwbaarheid; - een poging om een organogram te maken is lastig, omdat veel mensen van alles zelf regelen; - er is ook nog geen duidelijkheid over de inzet van het aantal ME'ers, diensthondgeleiders, beredenen en SFOB		journaal Algemeen commando
1.1	**16 mei**	**17.00.00**	RCC Hengelo	politie	afsluiting van het journaal RCC en aanwijzing van contactpersonen politie	vier politie- functionarissen	journaal RCC
1.1	**16 mei**	*17.30.00*	Lokaal Driehoeks overleg		- in het verslag wordt de terughoudendheid mbt de inzet van buitenlandse teams herhaald; - er wordt gemeld dat de rechercheurs voor het opstellen van de vermistenlijst ingeschakeld; - Korpschef meldt dat de beloofde quick scan mbt asbest nog niet op tafel ligt. De resultaten zouden er al zijn, maar niet worden vrijgegeven. De Arbeidsinspectie zal worden meegedeeld om contact te leggen met de Korpschef om haar eisen op tafel te leggen en ingewilligd te krijgen		LCI-1087
1.2	**16 mei**	*17.40.00*	Stadhuis Enschede	RIT/LRT	melding van bespreking met korpschef regiopolitie Enschede over de opsporingsberichtgeving mbt de lijsten met vermisten. Drie opties worden besproken: - oproep in Opsporing verzocht wordt niet gedaan;	politiefunctionaris RIT/LRT; korpschef regiopolitie Twente	journaal RIT/LRT Stadhuis Enschede

Versie	datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
					- verzoek omtrent inlichtingen omtrent oorzaak in Opsporing Verzocht is op dit moment niet aan de orde; - publiceren van namenlijsten op 18/05 zal in de direhoek worden voorbesproken; voorbereidingen kunnen worden voortgezet		
1.2	**16 mei**	*18.50.00*	RIT	sector Berging	commandant sector Berging RIT wordt gebeld door de Inspecteur Arbeidsinspectie Bijzondere Projecten van de Provincie Overijssel. Deze deelde mee dat de adembescherming onvoldoende was en dat hij het RIT toestond met halfgelaats, motorisch aangedreven overdrukmsakers te werken. Dit bericht is doorgegeven aan de Korpschef van het KLPD, die meedeelde dat de burgemeester van Enschede hierin een standpunt diende te bepalen. Dit is om 19.00 uur aan de Arbeidsinspectie doorgegeven.	Inspecteur Arbeidsinspectie; commandant sector Berging	LCI-0412
1.1	**16 mei**	19.00.00	Politie	Voorlichting	Nieuwsbrief 16 mei, 19.00 uur: bericht dat onder leiding van de recherche vanaf 17 mei een begin gemaakt zal worden met het tactisch onderzoek naar vermisten		extra nieuwsbrief
1.2	**16 mei**	*20.00.00*	rampterrein	MCU	melding in journaal dat voor iedereen die de binnenring ingaat het dragen van een mondkap verplicht is, de ventilatie in voeruigen uit moet en de ramen gesloten moeten worden gehouden. Voertuigen moet bij het verlaten van het terrein afgespoeld worden en in sommige gevallen is het dragen van witte overalls verplicht		LCI-0141a
1.1	**16 mei**	21.35.00	GCC		mutatie in het journaal m.b.t. de conclusies van het Coördinatieteam "gevaarlijke stoffen": het asbestgevaar is verwaarloosbaar, dit geldt ook voor de concentraties van andere stoffen (zware metalen). Ergo: geen gezondheidsrisico's (er komt een rapport) en beschermende pakken is niet meer nodig. De Arbeidsinspectie denkt daar anders over. Besluit: pakken dus aanhouden, omdat Arbeidsinspectie dat wil De TNO-vertegenwoordiger stelt voor om het onderzoeksteam op te heffen.	Coördinatieteam "gevaarlijke stoffen"	journaal GCC kr 77 (beleid)

Versie	datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
1.1	**16 mei**	22.12.00	Brandweer	CTPI politie	door de brandweer is aan het CTPI politie doorgegeven dat geen asbestkapjes meer verplicht zijn. Ieder kan zelf bepalen of hij/zij beschermingsmiddelen gebruikt of niet	functionaris brandweer; politiefunctionarissen CTPI	journaal CTPI politie
1.1	**16 mei**	*23.10.00*	Politie	staf GPO	door computerproblemen zijn mogelijk mutaties van 16-05 verloren gegaan		journaal GPO
1.2	**16 mei**	*23.10.00*	GCC		Algemeen commandant in kennis gesteld over gezondheidsrisico's betreffende asbest en andere gevaarlijke stoffen. Informatiebrief hierover is hem togefaxt		journaal GCC kr 73 (staf)
1.1	**17 mei**	*06.55.00*	Politie	Algemeen commando, GCC	mutatie dat de bezetting van de bezetting van de rampenstaf wordt afgebouwd, geen continue bezetting		journaal Algemeen commando
1.2	**17 mei**	*08.00.00*	RIT	sector Berging	briefing: tenue op rampterrein is overall met mondkap		LCI-0412
1.1	**17 mei**	*08.45.00*	Politie	BOT, bijstandskoprsen	mutatie dat het BOT heeft geregeld dat andere regio's zelf opvang regelen		journaal Algemeen commando
1.1	**17 mei**	*14.30.00*	Politie	Staf GPO	afspraken met het Rampen Informatie Knooppunt *(RIK van de regiopolitie Twente)* over opgave van de personeelsplanning aan de Staf GPO en de inventarisatie van journaals van het CTPI politie, het RBT en (Staf) GCC	vertegenwoordiger RIK	journaal GPO
1.2	**17 mei**	*16.28.00*	GCC		door sector Berging brief ontvangen van rampenstaf mbt gevaarlijke stoffen. Conclusie voor bewoners: kortstondige blootstelling aan asbesteoncentraties geen gezondeheidsrisico's		LCI-0412
1.1	**17 mei**	*16.35.00*	Politie	bijstand Amsterdam-Amstelland	melding door de ME regiopolitie Amsterdam-Amstelland dat in sector 5 mogelijk op grote schaal is geplunderd		journaal CTPI politie
1.2	**17 mei**	*17.00.00*	Lokaal Driehoeks overleg		- Korpschef meldt de verwachting van het RIT dat er uiteindelijk tussen de 20 en 23 slachtoffers zullen zijn; - Korpschef meldt dat lijst van vermisten dankzij actie rechercheonderzoek	Korpschef regiopolitie Twente	LCI-1087

Versie	datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
					is teruggebracht tot 110 personen; - Korpschef meldt dat er een geruststellend resultaat bestaat van de quick scan inzake asbest en zware metalen, die in opdracht van de GGD is uitgevoerd; - Korpschef meldt dat de werkzaamheden in het rampgebied conform de voorschriften van de Arbeidsinspectie worden verricht; - er wordt gewerkt aan betere communicatie mbt het vrijgeven van gebieden om te voorkomen dat berichtgeving op Teletekst spoort met de informatie bij de poortwachters;		
1.1	**17 mei**	*17.45.00*	Politie	bijstand Rotterdam-Rijnmond	ME-functionaris van de bijstand spreekt bezorgdheid uit onder de ME'ers over het asbest; zij hoorden van asbestdeskundigen uit het eigen korps dat de kapjes onvoldoende waren	functionaris Rotterdam-Rijnmond	journaal CTPI politie
1.1	**17 mei**	*17.50.00*	GCC	COT, KLPD, regiopolitie Twente, brandweer	briefing, o.a.: - i.o.m. het Crisis Onderzoeksteam wordt gewerkt aan de opzet voor een projectstructuur voor de verdere aanpak van de maatregelen; - fax van de Arbeidsinspectie aan het KLPD, de regiopolitie Twente en de brandweer over het werken door hulpverleners in het gebied met gevaarlijke stoffen. Afspraak: de drie betrokken diensten moeten bepalen wat te doen met het advies	leden gemeentelijke rampenstaf	journaal GCC kr 77 (beleid)
1.1	**17 mei**	*21.30.00*	Roomweg 14	burger	telefonische mededeling van de gebruiker van het pand (een aquariumvereniging) dat er geld en waardepapieren worden vermist. Er wordt verwezen naar het politiebureau voor aangifte	burger	journaal GPO
1.2	**17 mei**	*21.30.00*	Stadhuis Enschede	RIT/LRT	afsluiting van journaal. In de loop van de dag zijn mbt de vermistenlijsten onder meer de navolgende werkzaamheden verricht: - 11.50 uur: Leider RIT verzocht om lijst met 900 namen van mensen die zich in bij GGD, ziekenhuis of huisarts gemeld hebben; - 12.25 uur: van RBT ontvangen diskette met GGD-gegevens van 14/05; - 15.30 uur: lijst ontvangen van personen die met een bus het rampterrein hebben bezocht; - 16.50 uur: diskette ontvangen van DMO/gemeente Enschede met informatie over bewoners in het rampgebied, inclusief hun		journaal RIT/LRT Stadhuis Enschede

Versie	datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
					rekeningnummers; - 16.50 uur: diskette van Diekmanhal ontvangen met gegevens over gemelde personen en uitgegeven woningen; - 16.50 uur: overzicht ontvangen van de door het RIT onderzochte personen (die terecht zijn); - 17.25 uur: ontvangen van een bedrijf een lijst met personeel dat woonachtig is in het rampgebied; - 20.36 uur: lijst met 944 mensen die zich als gewonde hebben gemeld bij GGD, huisarts, ziekenhuis, Diekmanhal, etc.		
1.1	**18 mei**	*04.10.00*	Politie	CTPI politie	melding dat een auto van RTL probeerde om het verboden terrein binnen te komen		journaal CTPI politie
1.2	**18 mei**	*08.00.00*	RIT	sector Berging	briefing werken onder asbestprotocol: - gelaatsmaskers en witte overall; - eten en drinken onder overdruk - overall uit buiten het gebied; - vertraging ivm logistiek (andere maskers) - wasplaats en decontaminatieruimte worden ingericht op de Roomweg nabij pand 2/4 *probleem: hondegeleiders kunnen niet werken met halgelaatsmaskers en blijven werken met stoffenmaskers*		LCI-0412
1.1	**18 mei**	*10.10.00*	Politie	Staf GPO	*stand van zaken:* *- planning: er wordt gewerkt aan een overzichtelijke totaalplanning (personele bezetting leidinggevende functie)waarin wordt meegenomen de administratieve ondersteuning voor o.m. het Algemeen commando, het CTPI en de Staf GPO;* *- verbindingen; er wordt een gestructureerd verbindingsschema gemaakt;* *- ME: er zijn veel wijzigingen in het bijstandsschema, vooral vanuit de grotere korpsen;* *- logistiek: een groot aantal maatregelen heeft een ad hoc karakter en deze laten zich niet in schema zetten*	leden Staf GPO	journaal GPO

Versie	datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
1.2	**18 mei**	*10.10.00*	RIT	sector Berging	door verschillende instanties worden verschillende opdrachten gegeven over het dragen van de juiste maskers. Voorlopig wordt maar gewoon doorgewerkt		LCI-0412
1.1	**18 mei**	10.35.00	onbekend	bevolking	klachten vanuit de bevolking over een opdringerige pers		journaal GCC kr 73 (staf)
1.2	**18 mei**	*11.00.00*	rampterrein	MCU	melding dat de mondfilters niet voldoende bescherming bieden. Men kan alleen het gebied binnen met speciale mondkappen, die bij het RIT gehaald kunnen worden		LCI-414a
1.1	**18 mei**	*11.40.00*	rampterrein	sector Berging	melding dat bij de sloop van het fabriekspand de Arbeidsinspectie het werk wil stilleggen. In verband met bovenstaande verzocht om telefonisch contact door CORT		LCI-0412
1.2	**18 mei**	*15.25.00*	RIT	sector Berging	bericht van CORT om de mondkapjes te gaan wisselen voor de oude bescherming. De Arbeidsinspectie heeft de nieuwe maskers afgekeurd, daar deze gevaarlijk zijn als de filters vol zitten *lid Stafgroep RIT komt om 16.05 uur met een tegenbericht over het gebruik van filters. Werkwijze niet conform afspraak, dat opdrachten van CORT komen; betrokkene naar CORT verwezen*		LCI-0412
1.1	**18 mei**	13.30.00	Politie	Algemeen commando, Bureau Noord Enschede	besluit van het beleidscentrum (GCC) dat t.a.v. plunderingen in het rampgebied de technische recherche en de recherche niet ingeschakeld behoeven te worden. Men kan aangifte doen bij het Bureau Enschede Noord		journaal Algemeen commando
1.1	**18 mei**	15.30.00	GCC		mutatie dat aan de oostzijde van het rampterrein ramptoerisme op gang komt		journaal GCC kr 77 (beleid)

Versie	datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
1.2	**18 mei**	*16.00.00*	Lokaal Driehoeks overleg		- politiefunctionaris deelt mee dat de lijst met vermisten nog 40 namen bevat. De lijst wordt om 19.00 uur gepubliceerd via RTV-Oost;	lid korpsleiding	LCI-1087
1.2	**18 mei**	*18.00.00*	Politie	BOT-team	Nieuwsbrief 18 mei, 18.00 uur: - het BOT zal alle circa 680 politiemensen van de regiopolitie Twente die voor de ramp zijn ingezet benaderen. Inmiddels is met 300 van hen al een eerste contact gelegd - mededeling dat er kennelijk misverstanden zijn overr het gebruik van filters, stofkapjes e.d.. Na ruggespraak met de Arbeidsinspectie is gebleken, dat voor verblijf in het grootste deel van de binnenring de thans in gebruik zijnde stofkapjes met kwalificatie P3 afdoende beveiliging bieden. Voor een aantal gebieden en werkzaamheden geldt een versterkt regime met gelaatsmaskers. Dat is bij de direct betrokkenen bekend		extra nieuwsbrief LCI-0083
1.1	**18 mei**	*18.10.00*	Politie	Voorlichting	politiemensen worden benaderd door mensen van de pers, die onder valse voorwendselen probeert en verhaal van hen los te krijgen. Afspraak is dat Voorlichting er d.m.v. een fax aandacht aan besteed	Algemeen commandant	journaal Algemeen commando
1.2	**18 mei**	*18.30.00*	rampterrein		mensen in het veld moeten overleggen met de Arbeidsinspectie; is bekend bij politie		journaal GCC kr 73 (staf)
1.2	**18 mei**	*20.43.00*	GCC		er is afgesproken dat de Arbeidsinspectie rapporteert aan het CTPI en niet aan het beleidsteam		journaal GCC kr 73 (staf)

Versie	datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
1.1	**18 mei**	*20.50.00*	woningbouw vereniging "Ons Huis"		een medewerker van de woningbouwvereniging deelt mee dat Teletekst weer verkeerde informatie gaf over woningen die al gekeurd zouden zijn	medewerker woningbouwvereniging	journaal GPO
1.1	**18 mei**	*22.00.00*	Politie	CTPI politie	overleg over de afstemming van gegevens m.b.t. asbest. Het is niet goed duidelijk in welke gebieden sprake is van asbestgevaar. Het Coördinatieteam "gevaarlijke stoffen" blijkt te zijn opgeheven, maar er is nog wel behoefte aan		journaal CTPI politie
1.1	**18 mei**	*22.05.00*	Politie	Algemeen commando	mutatie over bedreiging van de Burgemeester van Enschede		journaal Algemeen commando
1.1	**19 mei**	*04.30.00*	Politie	CTPI politie	aanvoer vanuit Duitsland van een hoeveelheid gelaatsmaskers		journaal CTPI politie
1.2	**19 mei**	*10.59.00*	Politie	CTPI politie	de Arbeidsinspectie meldt dat de huidige asbestbescherming onvoldoende is. De brandweer had op beleidsniveau vooroverleg gehad en kon beslissen wat er moest gebeuren. Brandweercommandant besliste daarop dat alle werkzaamheden in het asbestgebied werden stilgelegd. *RIT meldt aan de Staf GPO (journaal Staf GPO 19-05-00 sub 10.15 uur) dat t.g.v. het beleid van de Arbeidsinspectie het werk van de Technische Recherche is stilgelegd* *journaal MCU doet om 11.00 uur de melding dat de Arbeidsinspectie alle werkzaamheden binnen de binnenring stil heeft laten leggen; er zijn klaarblijkelijk onvoldoende maatregelen getroffen om het asbestprobleem het hoofd te bieden*	functionaris Arbeidsinspectie; commandant brandweer	journaal CTPI politie LCI-0414a
1.2	**19 mei**	*11.14.00*	RIT	sector Berging	opdracht van de CORT om alle werkzaamheden in het gebied stil te leggen. Iedereen moet tot nader order uit het gebied. Plv Leider RIT en de zoekploegen in kennis gesteld		LCI-0412

Versie	datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
1.2	**19 mei**	*11.25.00*	rampterrein	Arbeidsinspectie	op last van de Arbeidsinspectie is alle arbeid stilgelegd (zie 19-05-00 om 17.43 uur)		journaal GCC kr 73 (staf)
1.1	**19 mei**	12.00.00	GCC		besluit: het gebied met asbest wordt in kaart gebracht. De adviezen van de Arbeidsinspectie worden opgevolgd als extra voorzorgsmaatregel, maar dit mag niet betekenen dat het operationeel niveau vertraging oploopt. Nader overleg met de Arbeidsinspectie wordt vastgelegd	leden van de gemeentelijke rampenstaf	journaal GCC kr 77 (beleid)
1.2	**19 mei**	*12.30.00*	CORT	sector Berging	bericht van CORT dat het gehele gebied binnen het asbestprotocol valt, muv de RIT-leden. Dat betekent witte pakken en stoffen gelaatsmasker *in verband met andere interpretatie door Leider RIT wordt afspraak gemaakt voor mondeling overleg met CORT*		LCI-0412
1.1	**19 mei**	13.50.00	Politie	Algemeen commando, CTPI politie	de brandweer zou het CTPI willen opheffen, maar dat heeft geen instemming van de politie; de politie wil in ieder geval doorgaan tot zondagavond 21 mei		journaal Algemeen commando
1.1	**19 mei**	13.52.00	Brandweer	Algemeen commando	mutatie dat de brandweer een andere interpretatie heeft van het asbest-besluit: alleen degenen die met puin en schilfers in aanraking komen moeten extra beschermende kleding dragen zijn; anderen mogen zo in het gebied. In de sitrap 19 MEI, 14.11.57 UUR van het CTPI (LCI-186d) stelt de politie vast, dat brandweer onder het commando van het RIT werkt en dus met dezelfde bescherming		journaal Algemeen commando
1.2	**19 mei**	*14.00.00*	CORT	sector Berging	chef sector Berging pleegt overleg met CORT *(over asbestmaatregelen)*. CORT is in afwachting van een schriftelijke bevestiging of de beveiligingsmaatregelen voldoende zijn		LCI-0412
1.1	**19 mei**	*20.50.00*	woningbouw vereniging "Ons Huis"		een medewerker van de woningbouwvereniging deelt mee dat Teletekst weer verkeerde informatie gaf over woningen die al gekeurd zouden zijn	medewerker woningbouwvereniging	journaal GPO

Versie	datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
1.1	**19 mei**	14.34.00	Arbeids inspectie		mutatie van de melding dat alles weg moet uit het asbestgebied, ook het RIT. De Arbeidsinspectie maakt een protocol wat wel en niet mag later (journaal Algemeen commando sub 14.55 uur) volgt het bericht dat er nieuwe speciale maskers (journaal Staf GCC sub 13.30 uur) zijn besteld voor het RIT en de brandweer ter bescherming tegen asbest. Het RIT mag ondertussen aan het werk, maar bij aankomst van de maskers moeten deze direct worden omgeruild. Onder deze voorwaarden mag men werken van de Burgemeester van Enschede		journaal Algemeen commando
1.2	**19 mei**	*14.50.00*	CORT		CTPI wordt gebeld door vertegenwoordiger politie vanuit het beleidsteam onder meeluisteren van de burgemeester, dat het RIT werkt met beschermingsmiddelen zoals voorheen en dat de brandweer onder commando van het RIT is gesteld en dus met dezelfde beschermingsmiddelen mag werken		LCI-0186e
1.2	**19 mei**	*15.00.00*	GCC	politie	de politievertegenwoordiger in het gemeentelijk beleidsteam deelt mee dat op het tweede ultimatum van de burgemeester door de Arbeidsinspectie niet is gereageerd. Daarop heeft de burgemeester besloten alle werkzaamheden van het RIT te continueren. In overleg met de CORT en de commandant brandweer wordt het toegevoegde peloton brandweer geplaatst onder operationeel bevel van het RIT journaal MCU meldt dat om 15.15 uur de werkzaamheden van het RIT, de vrachtauto's en de bulldozers weer hervat afspraak van personeel KLPD/MCU om 15.25 uur, dat Arbeidsinspectie met asbestverwijderingsbedrijf de binnenzijde van de MOS-voertuig op aanwezigheid van asbest zou meten is om 20.10 uur die avond nog niet uitgevoerd; op 20/05 opgepakt en om 13.25 uur bericht van Arbeidsinspectie dat MOS-voertuig schoon is verklaard	politievertegenwoordiger in het GCC; Hoofd sector Berging	LCI-0412 LCI-414a LCI-414a

Versie	datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
1.2	**19 mei**	*17.43.00*	GCC		gesprek tussen de GGD, de Arbeidsinspectie, de gemeente, het RIT, de brandweer en de politie over de gang van zaken rondom de asbestproblematiek. De Arbeidsinspectie zegt dat zij de boel niet heeft stilgelegd. Zij hebben een brief verstuurd en daarna bij controle in het veld geconstateerd dat de regels niet werden nageleefd. De afspraak wordt gemaakt dat de functionaris van de Arbeidsinspectie voor de communicatie wordt gekoppeld aan de brandweer. Bescherming: bij het werken op afstand is mondkapje voldoende. De brandweer krijgt halfgelaatsmaskers met luchtaangedreven filter. Het RIT heeft voldoende aan halfgelaatsmakers met P3.		journaal GCC kr 73 (staf)
1.1	**19 mei**	*19.32.00*	Provinciaal Coördinatie Centrum (PCC)		mutatie dat het PCC tot maandag 08.00 uur gesloten is		journaal Algemeen commando
1.1	**19 mei**	*20.17.00*	Politie	CTPI politie	twee aanhoudingen op Lasondersingel (binnenring) aanhouding o.g.v. de noodverordening. Zij waren over het hek geklommen bij het Rijksmuseum. Mobiele eenheid verscherpt toezicht		journaal CTPI politie
1.1	**19 mei**	*23.05.00*	GCC		mutatie dat het beleidsteam *(GCC)* tot 07.00 uur gesloten is		journaal Algemeen commando
1.1	**20 mei**	*05.00.00*	Politie	CTPI politie	mutatie dat de speciale maskers voor de adembescherming zijn binnengekomen		journaal CTPI politie
1.2	**20 mei**	*09.30.00*	Lokaal Driehoeks overleg		de burgemeester deelt mee dat uit de gang van zaken rond de bemoeienis van de Arbeidsinspectie *(ivm de asbestdreiging)* met werknemers van brandweer, politie, gemeente en aannemers die in het gebied werkzaam waren, voor de toekomst lessen getrokken moeten worden		LCI-1087

Versie	datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
1.1	**20 mei**	*11.00.00*	GCC	CTPI's	besluit dat er één commandocentrum voor het rampterrein komt. De locatie wordt nog bekend gemaakt		journaal GCC kr 77 (beleid)
1.2	**20 mei**	*13.30.00*	RIT	sector Berging	Leider RIT deelt tijdens overleg mee dat de Arbeidsinspectie akkoord dat het RIT dezelfde beschermingsmiddelen kan blijven gebruiken en dat ze geen toezicht zullen uitoefenen	Leider RIT; chef sector Berging	LCI-0412
1.1	**20 mei**	*17.10.00*	Politie	CTPI politie	mutatie dat een asbestmonitor is geplaatst in de binnenring voor meting		journaal CTPI politie
1.1	**21 mei**	*15.20.00*	Politie	staf GPO	melding bij het Algemene Informatienummer (van de gemeente Enschede) van een bedreiging aan het adres van zowel de Burgemeester als een wethouder van Enschede		journaal GPO
1.1	**21 mei**	*15.45.00*	Politie	staf GPO	besluit om tijdens de nachturen de functies van Algemeen commandant, Operationeel commandant en Chef Staf GPO ineen te schuiven en te positioneren op één locatie, het CTPI;		journaal GPO
1.1	**22 mei**		RIVM		tussenrapportage over de metingen op het rampterrein, over metingen van lucht en stof en het aantreffen van asbest op verschillende data (13 en 14 mei, 16 en 18 mei)		Tussenrapportages 22-5-00
1.1	**22 mei**	*10.58.00*	Explosieven Opruimings dienst		inschakeling van de EOD bij het stadhuis van Enschede na het aantreffen van een verdacht pakketje uit Duitsland voor de Burgemeester van Enschede; het pakketje bleek later onschadelijk, nl. een doos chocolade		journaal GCC kr 73 (staf)
1.1	**22 mei**	*14.58.00*	Politie	Algemeen commando	het Algemeen commando wordt met ingang van 16.15 uur opgeheven. De leiding van de rampmaatregelen gaat over naar het district Zuid-Twente. Het schuttingplan is definitief goedgekeurd. Er komen 9 poorten, waarvan 2 open. Randon doet de beveiliging. Binnen het plan wordt de PD (plaats delict) afgezet met hekken en beveiligd door de politie		journaal Algemeen commando

Versie	datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
1.1	**22 mei**	*15.50.00*	GCC	Staf, GGD	het commando GGD trekt zich terug uit de Staf GCC en gaat over op bereikbaarheidsdienst		journaal GCC kr 73 (staf)
1.2	**22 mei**	*16.00.00*	Lokaal Driehoeks overleg		- bespreking dat het buitenwerking stellen van het rampenplan gekoppeld kan worden aan het einde van de bergingswerkzaamheden van het RIT;		LCI-1087
1.1	**22 mei**	*17.39.00*	GCC	recherche	besluit van de Driehoek dat de behandeling van oplichtings- en plunderingszaken geschiedt via de Afdeling Justitiële zaken van District Zuid-Twente		journaal GCC kr 73 (staf)
1.2	**23 mei**	*16.10.00*	RIT	sector Berging SFOB	na wrijving tussen de werkzaamheden van de sector Berging en het SFOB deelt Leider RIT mee dat het beleidsteam prioriteit geeft aan de werkzaamheden van het RIT		LCI-0412
1.2	**24 mei**	*10.00.00*	Lokaal Driehoeks overleg		- burgemeester besluit dat de bergingswerkzaamheden van het RIT heden om 14.00 uur zullen worden gestaakt; - burgemeester besluit dat het rampenplan heden om 18.00 uur geheel buiten werking zal worden gesteld		LCI-1087
1.1	**24 mei**	12.15.00	Arbeids inspectie	Cord Finis	op last van de Arbeidsinspectie wordt het gebied rond Cord Finis (particulier) ontruimd	functionaris Arbeidsinspectie	journaal CTPI politie
1.1	**24 mei**	13.37.00	Burgemeester		op last van de Burgemeester mag het rampterrein alleen worden betreden met beschermende kleding		journaal CTPI politie
1.1	**24 mei**	14.55.00	Politie	RBT	het RBT heeft het rampterrein overgenomen van het RIT		journaal GCC kr 73 (staf)
1.1	**24 mei**	15.00.00	Politie	District Noordwest-Twente	District Noordwest-Twente heeft voor de achterblijvers een info-bijeenkomst georganiseerd. Dit wordt doorgegeven als mogelijke tip ook voor de andere districten		journaal GPO
1.1	**24 mei**	15.00.00	Gemeente	politie, RIT, RBT	de gemeente wil de toegangscontrole van het afgezette gebied bij de politie neerleggen. De politie zegt de verantwoordelijkheid te hebben zolang het RIT en het RBT in het gebied zijn. De kwestie wordt in de beleidsstaf gebracht		journaal GCC kr 73 (staf)

Versie	datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
1.1	**24 mei**	**18.00.00**	Burgemeester		rampverklaring ingetrokken		journaal GCC kr 77 (beleid) LCI-0185
1.3	**24 mei**	18.50.00	Burgemeester	CTPI	ontvangst van de Veiligheidsverordening van de Burgemeester van Enschede; deze noodverordening vervangt de vigerende Noodverordening		journaal CTPI politie
1.1	**25 mei**	*07.45.00*	CTPI	politie	melding door de politiefunctionaris in het CTPI dat de brandweer, DMO en Bouw-en Milieu Dienst niet aanwezig zijn in het CTPI	politiefunctionaris CTPI	journaal GCC kr 73 (staf)
1.1	**25 mei**	08.56.00	Politie	CTPI	De Arbeidsinspectie is aanwezig om het asbestprotocol te inspecteren		journaal CTPI politie
1.1	**25 mei**	*08.57.00*	CTPI	Brandweer	de brandweer zal de post in het CTPI weer innemen		journaal CTPI politie
1.1	**25 mei**	*15.05.00*	Politie	staf GPO, CTPI	verslag uit een bespreking bij het CTPI: - vanaf 24/05 18.00u verricht Randon de bewaking van 2 poorten en surveillance met 2 koppels; - gefaseerde overdracht van het terrein aan verzekeringsmaatschappijen (in rechte treden);		journaal GPO
1.1	**25 mei**	*16.30.00*	Politie	CTPI	vanaf heden is bij het CTPI ingesteld een multidisciplinair coördinatie overleg waaraan deelnemen: de operationele commandanten, Bouw- en Milieudienst, Bureau Enschede Noord, leiding Randon		journaal GPO
1.1	**26 mei**	*10.45.00*	Politie	Recherche	Oprichting van het "Spiderteam" voor onderzoek naar fraudezaken i.v.m. vuurwerkramp		journaal GPO
1.1	**26 mei**	*13.00.00*	Politie	staf GPO	informatie uit briefing: - sinds het opheffen van de rampsituatie bestaat er nog een multidisciplinair coördinatieteam. T.a.v de toegang tot het gebied is vastgesteld dat dit door de gemeente wordt bepaald. Voor de openbare orde is de politie verantwoordelijk; - het medisch onderzoek wordt aangestuurd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dit geldt ook voor alle hulpverleners (3500). Er worden bloed- en urinemonsters afgenomen om medisch inzicht		journaal GPO

Versie	datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
					te krijgen en om te kunnen constateren of zo'n onderzoek in de toekomst weer noodzakelijk zou zijn. Medisch gezien is het niet noodzakelijk;		
1.1	**27 mei**	*00.00.00*	Politie	staf GPO	Geen journaal door afbouw activiteiten		journaal GPO
1.1	**28 mei**	*00.00.00*	Politie	staf GPO	Geen journaal door afbouw activiteiten		journaal GPO
1.1	**29 mei**	*09.00.00*	Politie	staf GPO	Afschaling Staf GPO: - bureau Planning stelt personeelsoverzichten op van allen die assistentie verleend hebben; - logistiek is overgenomen door District Zuid-Twente; - koppeling van de activiteiten van de operationele ondersteuning aan District Zuid-Twente vindt in loop van de week plaats - afschaling van de Staf GPO loopt hier parallel aan		journaal GPO
1.1	**29 mei**	13.00.00	Gemeente	gemeente, Randon, CTPI	toelatingsbeleid tot het gebied: - er is een centrale rol van de gemeente m.b.t. de bewonerslijsten en de toetsing; - de uitgifte van pasjes vindt plaats door Randon vanaf het CTPI; - begeleiding op het terrein vindt plaats door de politie		journaal CTPI politie
1.1	**30 mei**	07.05.00	Randon		Randon neemt de uitgifte van de pasjes over		journaal CTPI politie



Onderzoek vuurwerkramp Enschede

Deelreconstructie Cluster 10

Evacuatie en registratie bewoners rampterrein

Versie 1 november 2000

1 Versie geschiedenis

Bij elke gebeurtenis is het versienummer vermeld:

1.1 Samengesteld uit reconstructies van de Inspectie voor de Politie, Inspectie Gezondheidszorg en de Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding.

1.2 Namen zijn veranderd in functies, beschrijvingen aangepast, enige verificaties uitgevoerd.

2 Inleiding

In deze deelreconstructie is zijn gebeurtenissen verwerkt uit de onderzoeken van:

- de Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding
- de Inspectie voor de Politie

Deze reconstructie is gebaseerd op:

- geregistreerde mobilofoon- en telefoongesprekken van de meldkamers van brandweer, politie en ambulancedienst
- diverse logboeken
- een beperkt aantal interviews

3 Status:

- De reconstructie moet worden aangevuld met gegevens van nog te houden interviews
- De reconstructie is **wel** geverifieerd
- Tijdens de analyse en rapportagefase van het onderzoek kan deze reconstructie aangevuld en/of gewijzigd worden.

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
1.2	**April 2000**	*Nvt*	Enschede	Gemeente/BAZ	Er is een nieuw deelplan CRIB in gebruik, dat medio mei 2000 zal worden vastgesteld door het bestuur		LCI 049
1.2	**13/5**	*15.40*	Dr. Ariënstehuis	Idem	De eerste slachtoffers melden zich bij het tehuis en worden opgevangen door het aanwezige personeel. Er is niet geregistreerd		N-713
1.1	**13 mei**	*Vanaf 15.50*	't Roessingh	Revalidatiecentrum	Na de alarmering van de eigen BHV komen de eerste BHV'ers binnen. Uitval van extern telefoonverkeer, zowel vast als mobiel. Spontane toeloop van gewonden en twee huisartsen. Afvoer van gewonden middels assistentie politie, evenals registratie. Tijdelijk opvang buurtbewoners, ook voor nachtopvang. Geen contact met de rampenorganisatie. Informatievoorziening via de politie.		Dossier IGZ LCI ae
1.1	**13/5**	*Rond 15.50*	CBB-gebouw (gelegen in het rampgebied)	Politie	Het (lege) CBB-gebouw wordt gebruikt door hulpverleners geneeskundig en politie voor de eerste opvang .Er werd niet geregistreerd. Via mobilofoon politie was gemeld dat t.p. een gewondennest zou worden gevestigd. Volgens verpleger heeft de politie geregistreerd	n.b.	N-713 Doss. IGZ Interv CRIB LCI
1.1	**13/5**	*Rond 15.50*	Pathmoshal	n.b.	Tijdens een hockey-toernooi in de Pathmoshal worden de aanwezigen middels een telefoontje verzocht de hal te ontruimen, voor de opvang van slachtoffers *Het is niet bekend van wie het verzoek afkomstig is. Door CRIB is z.s.m. geregistreerd.*	n.b.	N-713
1.1	**13/5**	*Rond 16.00*	Hoofdbureau van politie	Politie	Slachtoffers melden zich bij het hoofdbureau van politie, waarop de algemeen commandant van de politie de kantine van het hoofdbureau openstelt voor de opvang van slachtoffers. De politie meldt geregistreerd te hebben in z'n algemeenheid	Alg.cdt.	N-713 Interview Alg.cdt politie
1.2	**13/5**	**16.11.57**	Driebergen	Bijstands-coördinator KLPD	functionaris belt n.a.v. bericht over explosie en mogelijke slachtoffers i.v.m. eventuele ondersteuning door het RIT; RMC verbindt door*OPMERKING: dit staat zo in de transcriptie. Als het overige ergens anders staat, dan alsnog opnemen en bron vermelden*	Functionaris KLPD; telefonist RMC bedientafel Hengelo	LCI-00 41
1.2	**13/5**	**16.12.49**	Enschede	politie	Verwarring over verschillende plekken voor het verzamelen	diverse politie-	mobilofoon kanaal

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
					van gewonden. Collega meldt dat er een officiële gewondenpost wordt ingericht in het van Heekpark	eenheden; centralist RMC 814	814
1.1	**13/5**	*Rond 16.15*	WSC Noord		Het WSC Noord wordt geopend door de directeur voor de opvang van slachtoffers, waarna hij personeel, waaronder een aantal wijkverpleegkundigen, heeft gealarmeerd. *De directeur van het centrum heeft op eigen initiatief het gebouw geopend, na het horen van de explosie en het aanschouwen van de omvang van de gevolgen daarvan. Er vond geen registratie plaats*		N-713
1.2	**13/5**	*16.15*	Stadhuis	CRIB	HPBZ tevens HCRIB start CRIB op; belt conform de alarmeringslijst CRIB	BAZ	Logboek CRIB Ici 0141 1341,1342
1.2	**13/5**	*16.15*	Stadhuis	CRIB	Leidinggevende + medewerkers CRIB aanwezig op Stadhuis + opstart CRIB	Medewerker crib	Evaluatierap-Port CRIB van W&S LCI...
1.2	**13/5**	**16.16.35**	Onbekend	Voorlichting politie	RMC meldt desgevraagd aan voorlichtingsfunctionaris van politie dat "chef van dienst, beleidspiket en alles"aanwezig zijn. *Beleidspiketfunctionaris politie is net binnengekomen en vraagt om het rampenplan.* *De regiopolitie Twente merkt het tijdstip 16.16.00 uur aan als start van het Algemeen commando van de politie.* *Het journaal van het Algemeen commando start (zonder tijdsmelding) met onder meer de navolgende informatie: diverse zaken geregeld, begeleiding opvang slachtoffers (Pathmoshal), eerste hulp.*	Functionaris voorlichting politie; telefonist RMC bedientafel Almelo	LCI-200 LCI-0041 Journaal Algemeen Commando
1.2	**13/5**	n.b.	Pathmoshal	Politie	Vorderen Pathmoshal t.b.v. opvang	AC/politie aan beheerder hal	journaal Algemeen commando LCI 0035
1.2	**13/5**	*Rond 16.30*	Het Kompas	Gemeente-Stadsdeel-beheer	Op verzoek van de stadsdeelbeheerder wordt het Kompas voor de opvang van slachtoffers geopend. Door de explosie werd het alarm van het gebouw geactiveerd bij twee medewerkers, die daarop naar het Kompas zijn	Stadsdeel-Beheerder aan beheerder Kompas	N-713

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
					gegaan. Rond 16.30 uur worden zij gebeld door de stadsdeelbeheerder, waarop de beheerder naar het Kompas is gegaan. Er heeft geen registratie plaatsgevonden.		
1.1	**13/5**	*Rond 16.30*	Miracle Planet	GGD	Miracle Planet wordt ontruimd en ingericht als veldhospitaal op aangeven van een medewerker van het SIGMA-team, afkomstig uit het Van Heekpark.Er vond wel registratie plaats.	Sigma-Medewerker i.o.m. beheerder Miracle Planet	N-713
1.2	**13/5**	*16.30*	Stadhuis	CRIB	Medewerker CRIB opent kaartenbak CRIB en legt registratiekaarten klaar	Medewerker CRIB	Logboek CRIB LCI0141
1.2	**13/5**	*16.30*	Stadhuis	CRIB	Applicatiebeheerder CRIB arriveert in het stadhuis	Medewerker CRIB	Logboek CRIB LCI 0141
1.2	**13/5**	*Ong. 16.30*	Stadhuis	Gemeente/ hoofd BAZ	Hoofd BAZ belt hoofd. Opvang/verzorging DMO om actiecentrum DMO op te zetten op stadhuis. *Alarmering DMO was volgens hoofd BAZ niet nodig*	Hoofd BAZ ; Hoofd OV/DMO	N-703 Interview Hoofd DMO
1.2	**13/5**	*Ong. 16.30*	Noaborschap	Kon. Lucht-Macht	Opvang van slachtoffers, begeleiding en registratie van personen op lijsten. Ondersteuning door KMAR, aan wie lijsten zijn overgedragen op moment van sluiting van opvang Noaberschap en transport naar Diekmanhal. Inzet KLU en KMAR was spontaan *(NB. Lijsten zijn op 15 mei 2000 overgedragen aan CRIB)*	KLU/ KMAR	Interview Hoofd DMO N703, en brig.cdt KMAR
1.1	**13 mei**	*16.40*	Enschede	Ziekenhuis	Intern crisisteam wordt geformeerd. Verdere opschaling. Actie tot stroomlijnen van de registratie.		Dossier IGZ LCI n
1.1	**13/5**	**16.50**	GCC	Burgemeester	Inwerkingstelling rampenplan. *Instelling CRIB nu formeel .*	Burgemeester Rampenstaf gemeente	Journaal GCC kr 77 (beleid) LCI 038
1.2	**13/5**	*Rond 17.00*	Hoofdbureau van politie	Politie	De kantine van het hoofdbureau van politie wordt gesloten voor de opvang van slachtoffers. De slachtoffers worden naar andere opvanglocaties vervoerd. *Naar schatting zijn er enkele tientallen slachtoffers opgevangen. Er heeft registratie plaatsgevonden.*	Alg.cdt.	N-713 en interview Alg.cdt Pol LCI-1272..
1.1	**13/5**	*Rond 17.00*	Miracle Planet	GGD/ EHBO	Eerste slachtoffers uit het rampgebied worden bij de Miracle Planet gebracht. Tevens komen medewerkers van de EHBO	Arts/ EHBO	N-713

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
		(later kan)			en het Rode Kruis, afkomstig uit het Van Heekpark, in de Miracle Planet aan.		
1.1	**13/5**	*Rond 17.00*	Diekmanhal	DMO	Beheerder Diekmanhal opent Diekmanhal.DMO start registratie en CRIB schuift later aan	Beheerder DH; Hoofd O&V (DMO)	N-713 B-703 Interv. CRIB
1.1	**13/5**	*17.00*	Stadhuis	CRIB	4 extra Pc's met CRIB-programma geopend.	Medewerker CRIB	Logboek CRIB LCI 0141
1.1	**13/5**	*17.00*	Hogeschool	CRIB	Medewerker CRIB arriveert op Hogeschool met laptop waarin CRIB registratiesysteem	Medewerker CRIB	Logboek CRIB LCI 0141
1.1	**13/5**	*17.00*	Hogeschool	CRIB	Medewerkers CRIB installeren zich voor registratie	Hoofd CRIB	Logboek CRIB LCI 0141
1.1	**13/5**	*17.05*	Stadhuis kr 77	GRS	Politie meldt dat de Pathmoshal wordt opengesteld voor de opvang van getroffenen en de kantine van de Hogeschool Enschede voor daklozen. CRIB start met handmatige registratie op beide lokaties	Politie aan GRS	LCI-38
1.1	**13/5**	*17.15*	Den Haag	VWS	Opstart DCC en start voorbereiding verwanteninformatielijn.	Hoofd Crisis-centrum VWS; aan gemeente	Verwanten-info/publieks-Voorlichting ***Interv. HCC/VWS***
1.2	**13/5**	*17.25*	Politie	Algemeen commando	Beperking belgedrag burgers o.v.v. de politie aan bestuur om dit via een oproep TV/Radio te arrangeren	Algemeen commando aan gemeente/ GCC	journaal; Algemeen commando LCI 0035
1.2	**13/5**	*17.29.02*	Politie	Algemeen commando	- Definiëring van het rampterrein: - Directe omgeving Centrum, Deurningerstraat, gebied Nieuwe Weme, Roomweg (waaraan Grolsch zit) - Bericht uit ziekenhuis MST: 80 gewonden - Bericht dat politiesurveillant van District Zuid wordt vermist - Pathmoshal en Hoge School Enschede zijn opengesteld voor opvang burgers	Algemeen commando; intern politie	journaal; Algemeen commando LCI 0035
1.1	**13 mei**	*17.30*	Almelo	Ziekenhuis	Telefoon calamiteitencoördinatiepunt Enschede met verzoek om per fax registratie van slachtoffers door te geven. Gestart met registratie van de binnengekomen slachtoffers.		Feitenregistratie ziekenhuis
1.2	**13/5**	*17.30*	Den Haag	DCC/VWS	VWS start telefoonteam ***ten behoeve van***	Hoofd crisiscentrum	Verwanten-

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
			/VWS		***verwanteninformatielijn.***	VWS aan gemeente	info/publieks-voorlichting ***interv. HCC/VWS***
1.1	**13/5**	*17.30*	Politie	Actiecen-trum	Vraag aan het ziekenhuis MST om zsm de registratie van opgevangen patiënten door te geven. Er bleek slecht geregistreerd tot op dat moment. Vervolgens is de registratie ter hand genomen. Deze is overgedragen aan GRS. De politie heeft bij registratie geassisteerd.	n.b.	Doss.IGZ LCI n,o.p
1.2	**13/5**	*17.33.03*	Enschede	politie	Via Regionaal Meldcentrum wordt geregeld via medewerker Hogeschool Enschede dat deze open gaat voor opvang burgers	RMC aan HE	RIK 1 LCI 041
1.1	**13/5**	*Rond 17.45*	Noaberschop op de Vliegbasis Twenthe	Klu	De Noaberschop wordt opengesteld voor de evacués. Door medewerkers is geregistreerd wie zich meldden. Lijsten zijn 13 / 5 2000 overgedragen aan KMAR; KMAR heeft die lijsten op 15/5/00 aan CRIB overgedragen.	Medewerkers KLU en KMAR	N-709 Interv. Brig.cdt KMAR
1.1	**13/5**	*Rond 17.45*	Noaberschop op de Vliegbasis Twenthe	KMAR	De KMAR wordt naar de Noaberschop geleid en helpt met de opvang en verzorging daar. *De KMARheeft zich vrijwel onmiddellijk met de registratie van de evacués beziggehouden (losse velletjes papier)*	Brig.cdt KMAR	N-709 Interv.brig.cdt KMAR
1.1	**13/5**	**17.56.15**	Enschede	Brw meldkamer	Relatie vraagt informatietelefoon-nummer van de gemeente ivm vermissing huisgenoot. Volgens Brw is de gemeentevoorlichting daarmee bezig.	***Centralist RAC***	LCI-214a
	13/5	*18.00*	Gemeente	Alg. cdt.	Instellen algemeen informatie telefoonnummer tbv burgers 4818200	*Gemeente aan alg cdt politie*	LCI-035
1.2	**13/5**	*18.00*	CBB-gebouw	Politie EHBO Arts GGD defensie	Hulpverleners en slachtoffers verlaten het CBB-gebouw en wijken uit naar andere opvanglocaties. *Naar schatting zijn er 20 slachtoffers, waaronder ook een aantal gewonden. Aanwezige hulpverleners: militairen, politie, EHBO, artsen en ambulancepersoneel.*	n.b.	N-713
1.1	**13 mei**	*18.00*	Voortsweg/ Hulsmaatweg	Brandweer	Verzoek verplaatsen gewondennest naar parkeerplaats bij het Spartastadion vanuit CBB gebouw		LCI 1185 LCI 893
1.1	**13/5**	*Rond 18.00*	Hoge School Enschede (locatie	Gemeente	Op verzoek van de gemeente wordt de Hoge School van Enschede (locatie Tromplaan) geopend voor de opvang van	Gemeente aan HSE	N-713, Interv.CRIB

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
			Tromplaan)		slachtoffers, familieleden en mensen die op zoek zijn naar informatie over familie/bekenden. *Onbekend wie of welke afdeling van de gemeente het verzoek heeft gedaan. De gemeente heeft balies ingericht waar mensen terecht konden met vragen over familie en bekenden. Aan de balies heeft registratie door CRIB plaatsgevonden.*		LCI.,
1.1	**13/5**	*18.12.00*	*Stadhuis kr 77*	Gemeente GCC	Gemeentelijke rampenstaf bijeen Opvang burgers: Pathmoshal (slachtoffers), Hoge School Enschede (familie), Het Roessingh, Bureau Enschede Noord (familie slachtoffers), Boddenkampsingel bij Roeloffzen, Oldenzaalsestraat/Kotkampweg/Potsweg (voetbalveld Sparta, Diekmanhallen (daklozen en familie)	n.b.	LCI-0185
1.1	**13/5**	*18.12*	Stadhuis kr 77	GRS	"Telefoonnummer van stadhuis als algemeen publieksinfonummer. Pathmoshal ontruimd alleen voor slachtoffers. Dakloze burgers en familie naar Diekmanhal, kantine van HSE voor familieleden van slachtoffers". *In LCI-0185 staat vermeld: "De Diekmanhal wordt opengesteld voor dakloze burgers en familieleden van slachtoffers. Pathmoshal ontruimd alleen voor slachtoffers".*	n.b.	LCI-38 LCI-0185
1.1	**13/5**	*18.20*	Den Haag	KPN>DCC	Vanaf 20.00 de lucht in met VWS-verwanteninformatienummer 0800-1100 Bezetting door medewerkers VWS en later opschaling via callcenter SNT. Doel verwanteninformatie/-registratie	KPN aan DCC	Verwanten-Info/publieks-Voorlichting en interv.HCC/VWS
1.1	**13/5**	*18.25*	Diekmanhal	DMO	Beheerder "opent" Diekmanhal	Beheerder hal	LCI 0197
1.1	**13/5**	*18.25*	Brandweer Regio Twente	RCC	"De sporthallen Pathmos en Diekman worden aangewezen als opvangplaatsen voor gedupeerden.	n.b. aan RCC	LCI-2770
1.1	**13 mei**	**18.26**	CPA AAD-Oost	AAD-Oost	Centralist CPA AAD-Oost meldt CGV dat: CGV deelt mee te moeten "gaan inpakken" bij het Van Heekpark wegens ontploffingsgevaar en dus niet meer bereikbaar zal zijn, CPA kan hem nog op zijn mobiele	Centralist CPA AAD-Oost; CGV AAD-Oost	LCI 893

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
					telefoon bereiken.		
1.1	**13/5**	*Na 18.26u*	Van Heekpark	GGD/ Arts/ EHBO	In verband met het explosiegevaar bij de Grolsch wordt een eerste aanzet gemaakt om de locatie van Heekplantsoen op te doeken. Gewonden worden naar het ziekenhuis vervoerd, hulpverleners begeven zich naar de Miracle Planet *In het park zijn voornamelijk gewonden opgevangen, vooralsnog onbekend hoeveel. Aanwezige hulpverlenende instanties zijn geweest: SIGMA, EHBO, Traumateam, Stichting Maatschappelijke Dienstverlening. Er heeft geen registratie plaatsgevonden.*	div.	N-713 LCI 1185 LCI a,n,k
1.1	**13 mei**	*Na 18.26*	Van Heekpark	AAD-Oost / GHOR	Verplaatsing gewondennest naar Miracle Planet is reeds in gang. Was niet overlegd met de MLRT. · *Op moment van bekend worden van de in gang gezette verplaatsing van het gewondennest bleek al dat er geen actueel explosiegevaar was, derhalve waren er geen volksgezondheidsrisico's, die evacuatie van de bevolking noodzaakten.*	Bemanning Zaustat	LCI 1185 LCI an LCI k
1.1	**13 mei**	*18.30*	Enschede	Ziekenhuis	Twee politiefunctionarissen nemen deel aan de besprekingen van het crisisteam en assisteren bij de registratie van gegevens.		LCI o
1.1	**13/5**	*18.30*	gemeente	CRIB	3 personen om 18.00 uur in de Pathmoshal registreren.	Medewerkers CRIB	Logb.crib LCI 0141
1.1	**13/5**	*19.00*	Miracle Planet	DMO	Miracle Planet beschikbaar	DMO intern	LCI-0197 logboek DMO
1.1	**13/5**	*19.00*	Diekmanhal/ gemeente	DMO	Ivm afwezigheid CRIB besloten door een DMO medewerker 1e registratie te starten. Of CRIB gealarmeerd was, was nog niet bekend.	DMO	interview N-700
1.2	**13/5**	*19.10*	Pol.bureau	Pol	Infodesk checkt lijsten met geregistreerden uit ziekenhuizen, omdat zij koppeling met gemeentelijk basisbevolkingssysteem hebben	Medewerker infodesk pol	Interview medewerker infodesk
1.1	**13/5**	*19.11.18*	RMC	Infodesk RMC	Gesprek tussen collega's waarin de telefonist van de Infodesk	Politie-functionaris	Transcriptie

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
					vertelt dat zij namen controleren van mensen die in het MST Ziekenhuis zijn geweest en dat zij dan familieleden zoeken. Van afstemming/overdracht met CRIB is niet gebleken.	telefonist Infodesk RMC	meldkamer
1.1	**13/5**	*19.35*	Stadhuis kr 77	GCC	Nieuw publieks informatiecentrum via Call-center 0800-1100	Woordvoer-der GCC intern	LCI 038
1.1	**13/5**	*19.40*	Den Haag	DCC	Per direct start met telefoonlijn 0800-1100	Woordvoer-der DCC aan gemeente	Verwanten-info/publieks-voorlichting Interv HCC/VWS
1.1	**13/5**	*19.40*	Enschede/ Den Haag	VWS/GCC	VWS begint om 17.30 u met telefoonteam. Tgv vraag moet Nationale Verwanteninformatielijn sneller starten dan 20.00 uur; om 19.40 u is deze operationeel; kort daarna opschaling met 50 lijnen; hele avond/nacht druk met behandeling vragen /meldingen vermiste personen c.q. meldingen terechte personen	Hoofd crisiscentrum VWS aan gemeente	Recon.Ver-wanteninfo Rijnconsult Interv HCC/VWS
1.1	**13/5**	*19.45*	Den Haag	DCC	Nummer 0800-1100 operationeel, kort daarop opschaling SNT zijnde een call-center dat opereert te Capelle a.d. IJssel	Hoofd crisiscentrum VWS aan gemeente	Verwanten-info/publieks-voorlichting Interv HCC/VWS
1.1	**13/5**	*20.00*	Diekmanhal	DMO	Registratie op losse vellen papier-/naam, adres, geboortedatum (improvisatie) Verplicht (uitschrijven) bij verlaten hal. Gegevens werden gefaxed naar BAZ	Mdw. DMO	N-700 Interview en interview HLRT LCI 1268,1343
1.1	**13/5**	*20.10*	Diekmanhal	DMO	"Hoofd OC 1 vraagt mensen voor registratie"	Hoofd-OC I/ Hoofd O&V (AC)	LCI-197
1.1	**13/5**	*21.01*	Den Haag	Telefoon-team>DCC	Bellers reageren zeer geëmotioneerd en boos. Men is familieleden zoek en weet niet wat er gaat gebeuren	DCC aan gemeente	Verwanten-info/publieks-Voorlichting Interv.HCC/VWS
1.1	**13 mei**	*21.15*	AC-GGD	GHOR	Situatierapport opgesteld van aantallen slachtoffers in ziekenhuizen: · MST: 19.30 uur: 25 personen, 3 T1 en 22 T2 · MST: 21.00 uur: 18 personen, 3 T1 en 15 T2	Lid AC-GGD;	LCI 979 / 1244

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
					· SMT: 21.00 uur 13 personen, 3 T1 en 10 T2, wordt afgeschaald. · Twenteborg: 19.30 uur 29 personen · Twenteborg: 21.00 uur: 35 personen, 5 T1 en 30 T2 · Winterswijk: 19.30 uur 6 T3 · Deventer: mogelijk 1.		
1.2	13/5	*21.25*	Stadhuis kr 73	Staf	Berichtgeving m.b.t. aantal slachtoffers/gewonden: 175 gewonden in ziekenhuizen	Mdw. Staf aan GCC	Journaal GCC kr 73 (staf) LCI 037
1.1	13/5	*22.00*	Diekmanhal	DMO	Iemand van CRIB meldde zich en heeft meegeholpen met registratie.	DMO intern	N-700 Interview LCI 1259
1.2	13/5	*22.14*	Stadhuis kr 37	GCC	Hfd.Crisiscentrum VWS belt met de gemeentelijk voorlichter over Verwanteninformatielijn.	VWS aan GCC	LCI 037 en interv HCC/VWS
1.1	13/5	*22.15*	stadhuis (kamer 77)	DMO	"Directeur. DMO: 200-250 personen in de Diekmanhal worden geregistreerd. Morgen inventariseren of men gebruik maakt van opvang".	Directeur. DMO	LCI-38
1.1	13/5	*22.15*	stadhuis (kamer 77)	GGD coör-dinator> GCC	Call-center overbelast, afstemming gezocht met KPN door HBAZ t.b.v. versterking	GGD-coör-Dinator aan GCC	LCI 038
1.1	13/5	*22.15*	Stadhuis (kamer 77)	GGD coör-dinator> GCC	Aantal vermisten onbekend.	GGD coör-dinator aan GCC	LCI 038
1.1	13/5	*22.30*	Den Haag/Enschede	CRIB	Discussie tussen VWS hoofd crisiscentrum en loco-burgemeester en directeur BAZ. VWS vraagt garantie inzake registratie en informatie vermisten. Als gemeente Enschede 100% zou kunnen garanderen dat de melding inzake registratie en informatie voldoende met (7000 telefoontjes) zou kunnen plaatsvinden zouden zij zich terugtrekken. Aangezien geen garantie kon worden afgegeven, met name gelet op onvoldoende infrastructuur, werd door VWS geëist dat de VWS verwanteninformatielijn werd ingesteld.De Locoburgemeester besloot tot openstelling van het landelijk telefoonnummer 0800 – 1100. Daarmee wordt deze garantie	CRIB intern	Logboek CRIB LCI 0141 Interviews hcrib,hbaz, HCC/VWS LCI 1342

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
					wel door VWS afgegeven.		
1.1	**13/5**	*22.30*	Pathmoshal	DMO	De laatste slachtoffers worden per bus ***van Pathmoshal*** naar de Diekmanhal gebracht. *In de Pathmoshal heeft registratie plaatsgevonden, echter niet vanaf het allereerste begin, daar de persoon die de registratie moest coördineren gewond is geraakt. Ondersteuning is er geweest van EHBO, vrijwilligers, tenminste één arts en personeel van de vliegbasis Twenthe.*	Mdw. DMO	N-713
1.1	**13/5**	*22.47*	Politie	Alg.cdt.	In ziekenhuizen worden slachtofferlijsten gemaakt. Tevens zijn overzichtslijsten gemaakt van slachtoffers door de politie op de plaatsen des onheils	Alg.cdt. intern	LCI-035
1.2	**13/5**	**23.00**	Driebergen	LRT	HLRT biedt diensten aan aan HRIT	HLRT INTERN	Interview HLRT LCI 1268
1.1	**13 mei**	*23.00*	AC-GGD	GHOR	Sitrap opgesteld van slachtoffers in ziekenhuizen: · MST Enschede 104 patiënten, 84 weer vertrokken, 6 op de IC, waarvan 1 naar Groningen (brandwondencentrum) en 14 opgenomen. · MST Oldenzaal: 35 patiënten T2 en T3, 6 nog opgenomen. · SMT 36 patiënten, 25 weer vertrokken, 3 op de IC, 1 ernstig ziek en 11 opgenomen. · Twenteborg: 49 patiënten T2 en T3, 46 weer vertrokken, 3 opgenomen. · Winterswijk: 6 patiënten, 4 weer vertrokken, 2 T3 opgenomen. · Totaal 230 gewonden. · Brandweer gemeente Almelo stuurt fax met naam traumapsycholoog, die hulp aanbiedt.	Lid AC-GGD	LCI 979 / 1244
1.1	**13/5**	*23.00*	WSC Noord	Connexxion.	De laatste slachtoffers van ***WSC Noord*** worden per bus naar de Diekmanhal vervoerd. *Naar schatting zijn er 400 slachtoffers geweest, waaronder een aantal lichtgewonden. Er is EHBO-ondersteuning geweest en er heeft registratie plaatsgevonden.*	n.b.	N-713
1.1	**13/5**	*Rond*	Hoge School	GGD	De laatste slachtoffers ***van Hoge School Enschede***	n.b.	N-713

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
		23.00	Enschede		vertrekken naar huis, naar de Diekmanhal of gaan met familie, vrienden of bekenden mee. *Er zijn enkele honderden mensen in het Hoge Schoolgebouw geweest.*		
1.1	**13/5**	*23.15*	Enschede	CRIB/ gemeente	18 medewerkers PBZ (CRIB); totaal 5 medewerkers PBZ registreren in Diekmanhal aan de hand van kaarten CRIB. Overigen verwerken en bewerken informatie aan het stadhuis.	H.CRIB	Logboek CRIB LCI 0141 Interv Hcrib en rapp W&S
1.1	**13/5**	*23.27.06*	Stadhuis kr 73	Staf	Mutatie dat er 4 doden geborgen en dat er sprake zou zijn van vermoedelijk 80 (dood/vermist/gewond is niet duidelijk) Getallen kunnen niet geverifieerd worden. NB. Op verschillende plaatsen /gremia,tijden wordt over wisselende aantallen gesproken	Fax van ROC aan GCC	Journaal GCC kr 73 (staf) LCI 37
1.1	**13/5**	*23.28*	gemeente	CRIB	Archivering CRIB wordt opgezet in spreekkamer 14	B.M.	Logboek CRIB LCI 0141
1.1	**13/5**	*23.30.13*	Stafhuis kr 73	Staf	4 doden geborgen (verwachting 20 doden), 230 gewonden, 42 personen in ziekenhuis	GGD aan GCC kr 73	Journaal GCC kr 73 (staf) LCI 037
1.1	**13/5**	*23.45*	Noaberschop (vliegbasis Twenthe)	Klu	Er zijn ongeveer 400-450 mensen in de Noaberschop aanwezig geweest. Er heeft registratie plaatsgevonden.		N-709 Interv.brig.cdt KMAR
1.1	**13/5**	*23.55*	Noaberschap	DMO	Opvang Noaberschap wordt gesloten. Registratie afgegeven aan Kmar, die aanbood aan DMO in Diekmanhal. Werd niet aangenomen door DMO, die ter plaatse zou registreren. Door KMARop 15 mei 2000 registratie overgedragen aan CRIB. *(Door CRIB niet gevraagd en door KMAR niet spontaan afgeleverd op 13.5.2000, opm..)*		LCI 0197 Logboek DMO en interview brig.cdt KMAR
1.1	**13/5**	*Rond 24.00*	Miracle Planet	GGD	De Miracle Planet wordt gesloten, nadat de laatste slachtoffers per bus naar de Diekmanhal zijn vervoerd. *Er zijn naar schatting 150 mensen opgevangen, er heeft registratie plaatsgevonden.*	GGD	N-713
1.1	**14/5**	*00.00*	Stadhuis	CRIB	CRIB heeft nog 5 telefoonnummers beschikbaar voor registratie en informatie die worden bezet voor telefoonafhandeling	H.CRIB intern	Logboek CRIB LCI 0141

ONDERZOEK VUURWERKRAMP ENSCHEDE
Deelreconstructie cluster 10
1 november 2000 Versie 1.2 **Evacuatie en registratie bewoners rampterrein**

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
1.1	**14/5**	*00.00*	Stadhuis	CRIB	6 medewerkers voeren kaartenbak-gegevens van de verschillende locaties + Call-center VWS in. 3 medewerkers PBZ/CRIB bemensen de telefoon voor registratie en informatie.	BAZ/ H.CRIB intern	Logboek CRIB LCI 0141
1.1	**14/5**	*Nacht*	Enschede	GCC	RIT werkt aan samenstellen lijst vermisten; om 07.30 zijn er 528	n.b.	Recon. Ver-wanteninfo Rijnconsult
1.1	**14 mei**	*01.00*	Diekmanhal Enschede	GHOR	Diekmanhal/coördinator slachtofferhulp. Wil graag informatie over registratie. Doorverwezen naar gemeentehuis Enschede.	Coördinator Diekmanhal	LCI 979 / 1244
1.1	**14/5**	*Rond 01.00*	Het Kompas	n.b.	Het Kompas heeft als overloop van het WSC Noord gefungeerd. Er zijn naar schatting 100 mensen opge-vangen. Er heeft geen registratie plaatsgevonden en er is geen EHBO aanwezig geweest	n.b.	N-713
1.1	**14/5**	*01.55*	NCC	VWS NCC	Vanaf 18.00 uur is Call-center operationeel op VWS. Echter internet vermeldt nog niet het telefoonnummer dat men kan bellen voor de Verwanteninformatielijn..	VWS aan NCC	Verwanten-info/publieks-Voorlichting Interv HCC/VWS
1.1	**14/5**	*01.55*	NCC	NCC>VWS	Om aan het publiek een nummer van NCC te geven is geen optie: NCC geeft namelijk geen info aan burgers, maar coordineert tussen overheden!	NCC aan VWS	Verwanten-info/publieks-Voorlichting
1.1	**14/5**	*Rond 02.00*	Kantine Voetbalvereniging Sparta	n.b.	Registratie van slachtoffers vond plaats bij het hek van het parkeerterrein. *Het is niet gebleken dat deze info aan CRIB is gegeven*	n.b.	N-713
1.1	**14/5**	*04.15*	Diekmanhal	DMO	"Met CRIB is afgesproken dat vanaf circa 07.00 uur mensen naar de Diekmanhal gaan voor registratie van evacués die langdurige huisvesting nodig hebben".DMO begint alvast met registratie daarvan.	Hoofd O&V van DMO aan CRIB	LCI-197
1.1	**14 mei**	*04.30*	Rampterrein	GHOR	HSGA belt stand van zaken slachtoffers door: 320, waarvan 62 in ziekenhuis	MLRT-2 HSGA	LCI 1185
1.1	**14/5**	*05.00*	Diekmanhal	DMO	DMO zorgt voor opening en bezetting Pathmoshal voor opvang van personen die niet afkomstig zijn uit de Diekmanhal.	DMO intern	LCI 0197 Logboek DMO
1.1	**14/5**	*05.35*	Diekmanhal	DMO	Geregeld dat DMO iemand stuurt om persoonslijsten van	Mdw. DMO aan	LCI 0197

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
					stadhuis op te halen.(afstemming CRIB)	CRIB	Logboek DMO
1.1	**14/5**	*07.00*	Stadhuis kr 77	GGD coör-dinator	RIT is bezig met lijst van vermisten	GGD coör-dinator aan GCC	LCI038
1.1	**14/5**	*07.14*	Rampterrein	CTPI	onbekendheid met tel.nr. CRIB bij politiemensen ter plaatse(via CTPI) ten behoeve van informatievoorziening verwanten. De reactie hierop is niet vastgelegd.	CTPI, CRIB	CTPI LCI 0036
1.1	**14/5**	*07.30*	RCC Hengelo	GGD>OT/ RCC	Officieel 8 doden, vermistenlijst 528. Met dit cijfer moet heel voorzichtig worden omgegaan i.v.m. de betrouwbaarheid.	GGD aan RCC	LCI 039
1.1	**14/5**	*07.30*	Stadhuis (kamer 77)	Gcc	"Dir. DMO: nacht vrij rustig verlopen, vanaf begin avond sluitende registratie bijgehouden.	Dir. DMO intern aan GCC	LCI-38
1.1	**14/5**	*07.30*	Stadhuis kr 77	GCC	Breefing: GGD – 310 personen in ziekenhuis gemeld, 35 opgenomen RIT bezig met lijst vermisten	GGD aan GCC	Verslag BT LCI 0038
1.1	**14/5**	*Van 08.00 tot 15.30*	Enschede	GCC en andere partijen	GCC wil actie om de vermistenlijst te verkleinen. Vermistennummer wordt ingesteld en er komt een oproep aan iedereen zich te melden om van de lijst te kunnen worden geschrapt. In het GCC komen diverse up-dates binnen met betrekking tot het aantal doden, aantal geborgen lichamen, identificaties, gewonden en vermisten.	n.b.	Recon. Ver-wanteninfo Rijnconsult
1.1	**14/5**	*08.05*	Diekmanhal	DMO	DMO vraagt (bijgewerkte?)lijst; is er nog niet. CRIB zorgt ervoor.	DMO/CRIB	Lci 0197 LOGBOEK DMO
1.1	**14/5**	*08.16*	Stadhuis	RIT	Lijst met geregistreerde namen zijn veelal niet bruikbaar omdat info onjuist/incompleet is en dezelfde personen meermalen geregistreerd zijn. Het CRIB-systeem laat in bruikbaarheid nog op enkele items te wensen over. Dit betreft zoal de niet-koppelbaarheid met andere systemen, ontbreken zoekfunctie	Systeem-Beheerder aan GCC	Journaal gcc LCI-0037 en interview HLRT
1.1	**14 mei**	*08.20*	bus KLPD	CoRT	Er wordt een beeld van de instortingen gegeven.	*MLRT-2; (OvDG);*	LCI 1185

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
					· Vragen waar asbest op het terrein ligt. · Brandweer onderzoekt evt. Gevaarlijke stoffen Bamshoeve. · Registratie van mensen op het rampterrein via CoRT. · 10 ambu's handhaven. · MMT gaat terug naar Rheine.	*Politiefunctionaris; OVD Brandweer*	
1.1	**14/5**	*08.30*	Stadhuis	CRIB	32 medewerkers PBZ/CRIB in Stadhuis incl. 3 personen uit de gemeente Losser. Instellen ploegen-dienst Diekmanhal met 2 mede-werkers PBZ/CRIB per ploeg. Tevens was er CRIB inzet in de Pathmoshal en op de Hogeschool Enschede.	H.CRIB	Logboek CRIB LCI 0141 en interv crib
1.1	**14/5 zie ook 18/5 , 08.00u.**	*08.30*	Politiebureau	Alg.cdt.pol.	Verantwoordelijkheid mbt slachtoffers, vermisten e.d. ligt bij de gemeente. Is lastig, want deze behoort tot de verantwoordelijkheid van de politie volgens HRIT. (achterliggend gaat definitiediscussie schuil over wie verantwoordelijkheid voor kwaliteit inhoud lijsten en wie voor de publicatie van deze inhoud)	HRIT aan Alg.Cdt	LCI-035
1.1	**14/5**	*09.10*	politiebureau	Commando Staf GPO	In staf GPO/politie is niet bekend waar slachtoffers/vermisten zijn? Wie coördineert dit?	Functionarissen staf GPO/politie intern	Journaal staf GPO LCI-040
1.2	**14/5**	*09.10*	politiebureau	Commando staf GPO	Er is een centraal informatienummer t.b.v. publiek opengesteld en bekendgemaakt door de gemeente 053 4818181	Func. Staf GPO intern	LCI 40, 1342+ interv.CRIB
1.1	**14/5**	*09.25*	Stadhuis kr 70	RCC	Bericht van RCC:414 s.o., waarvan 63 in ziekenhuis, 8 doden.	RCC aan Brandweer	Logboek Coörd. Brw LCI-0210
1.1	**14/5**	*09.30*	stadhuis (kamer 77)	Dir. BAZ> GCC	Oproep wordt gedaan tot de betrokken burgerij om zich te melden, zodat de lijst vermisten kan worden bijgewerkt en verwanten kunnen worden gerustgesteld/geinformeerd	Dir. BAZ aan GCC	LCI 038
1.1	**14/5**	*09.30*	Diekmanhal	DMO	Lijsten werden aangeplakt in de Diekmanhal; de inhoud klopte niet. Lijsten waren aangeleverd door Burgerzaken. Vermeld stonden geregistreerden uit de verschillende opvangcentra en ziekenhuizen. De lijsten werden aangezien	DMO	N-700 Interview

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
					als een opgave van vermisten. Bedoeld was alleen weer te geven wie er in de Diekmanhal was.		
1.1	**14/5**	*09.30*	Stadhuis	Gemeente /GCC	Er is sprake van 2 categoriën vermisten: Bewoners van het getroffen gebied en passanten in dat gebied. Hiermee moet rekening gehouden worden in de lijsten vermisten, welke zich niet beperkt tot mensen uit het getroffen gebied.	BAZ aan beleidsteam	Verslag BT LCI 0038
1.1	**14/5**	*10.30*	Stadhuis kr 77	Dir. BAZ> GCC	Bij RIT 7 mensen actief om mensen zodat lijst vermisten kleiner gemaakt kan worden.	Dir. BAZ aan GCC	LCI 038
1.1	**14/5**	*10.30*	Stadhuis kr 77	GCC	Het ontbreekt aan informatie over de slachtoffers in de Diekmanhal (het ontbrak aan lijsten en met gegevens die nodig waren voor de registratie CRIB	Wethouder 2 aan GCC	N-711
1.1	**14/5**	*Rond 10.30*	Pathmoshal	DMO	De Pathmoshal wordt gesloten, daar er sinds de opening op zondagochtend nog geen personen zijn opgevangen. Er is geen primaire gewondenhulp geweest.	n.b.	N-713
1.1	**14/5**	*14.30*	Stadhuis	Gemeente/ BAZ	Aantal vermissingen niet afgenomen; Het verwerken van lijsten is gestart	Mdw. CRIB intern	Verslag BT LCI 0038
1.1	**14/5**	*15.25*	Enschede/Diekmanhal	DMO	"Info Diekmanhal: de eerste 100 mensen staan op het punt om te vertrekken naar de opvangadressen".	Medewerker DMO/ Mdw AC	LCI-197
1.1	**14/5**	*15.30*	Stadhuis kr 77	GRS	"Opvang: eerste 100 mensen naar huisvesting. Daardoor leegloop Diekmanhal".	Staflid DMO aan GCC	LCI-38
1.1	**14/5**	*15.30*	Stadhuis kr 77	Dir. BAZ> GCC	Het aantal vermisten op de lijst is teruggebracht van 570 naar 400 volgens CRIB	Directeur. BAZ intern aan GCC + rapp.W&S	LCI 038
1.1	**14/5**	*16.15*	Staf GO	LRT	Er worden 15 politiemensen ingezet voor in kaart brengen aantal vermiste personen. Aansturing door RIT. Aantal mensen lijkt voldoende en kan komende dagen over beschikt worden.	Mdw. LRT aan GPO	LCI-040 1268, 1343
1.1	**14/5**	*17.00*	Diekmanhal	DMO	Ca. 30 mdw DMO aanwezig, bezig met persoonsregistratie en secretariële ondersteuning	Hoofd OC /DMO	N-702
1.1	**14/5**	*17.30*	Stadhuis	Gemeente/	Vermistenaantal: 570 / er zijn 300 mensen terecht. Aantal	H.CRIB/PBZ aan	Verslag BT

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
				BAZ	doden is nu 14. Er komt een nieuwe telefonische ronde.	GCC	LCI 0038
1.1	**14/5**	*18.30*	Enschede	CTPI/RCC	Pers heeft foutief bericht uitgegeven mbt vermisten. De bron hiervan is niet duidelijk	Ctpi aan rcc.	LCI-039
1.1	**14/5**	*19.30*	Politiebureau	Politie	Interne Nieuwsbrief politie 14 mei: 19.30 uur: Lijst met vermisten is van 500 teruggebracht naar 80	Voorlichting aan politie	Extra nieuwsbrief LCI 71/72
1.1	**14/5**	*19.30*	Stadhuis kr 77	Dir. BAZ> GCC	Van 570 vermissingen naar 200 terug gerechercheerd; maar 200 nieuwe vermisten zijn aangemeld bij CRIB	Dir. BAZ intern aan GCC	LCI 038 Rapp.W&S
1.1	**14/5**	*21.30*	Stadhuis	CRIB	KLPD-LRT meldt dat, na overleg met de cdt. RIT, zij zijn ingeschakeld voor bijstand aan het CRIB	Medewerker CRIB, LCI 1268 en 1343	Lci 0141
1.1	**14/5**	*21.30*	Stadhuis	RIT	Werken met lijsten soms problematisch omdat de informatie niet altijd correct is c.q. nog niet geverifieerd	Mdw. RIT aan GCC LCI 1268,1343, rapp.W&S	Verslag BT LCI 0038
1.1	**15/5**	*Gedurende de avond 14/5 en nacht*	Enschede	GCC	Berichten over afname vermistenlijst komen binnen (van 570 naar 200), standen met betrekking tot doden, gewonden en vermisten blijven geactualiseerd	Medewerker GCC intern .	LCI 038
1.1	**15/5**	*02.00*	Hengelo	RCC	Vermistenlijst wordt gemaakt door het GCC .Herkomst CRIB	Medewerker GCC intern aan RCC	Journaal RCC LCI 039
1.1	**15/5**	*05.00*	Enschede	***GCC?***	Het aantal vermisten staat op 200. Vanwege de gemeente wordt aan betrokkenen een oproep gedaan om zich te melden.	Gem.mdw.	Recon. Verwanteninfo Rijnconsult, rapp.W&S
1.1	**15/5**	*08.00*	Stadhuis	CRIB	Medewerkers RIT installeren zich op locatie Stadhuis (PBZ).	H.CRIB intern	Logboek CRIB,LCI 1268,1343 LCI 0141
1.1	**15/5**	*08.00*	Stadhuis	CRIB	6 medewerkers PBZ/CRIB naar DMO (locatie Molenplein) 2 x 2 medewerkers PBZ naar Diekmanhal. 32 medewerkers PBZ/CRIB Stadhuis	H.CRIB intern	Logboek CRIB LCI 0141, Interv CRIB
1.1	**15/5**	*08.00*	Rampterrein	RIT>landelijke pers	Aantal vermisten 200	RIT aan pers	Verwanten-info/publieks-Voorlichting
1.1	**15/5**	*10.00*	Stadhuis	CRIB	VWS wordt opnieuw gebeld met de mededeling dat geen info	H.CRIB aan VWS	Logboek CRIB

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
					meer mag worden verstrekt aan bellers, aangezien inmiddels de eerste meldingen binnen waren gekomen dat vermisten ten onrechte als "terecht" waren gemeld aan verwanten door VWS. Call-center had gevraagd aan CRIB om bellers terug te bellen (± 10 in getal). Dit is niet gebeurd, aangezien daar geen tijd voor kon worden vrijgemaakt bij CRIB en er geen sprake was van concrete meldingen.. Wel zijn in de loop van die dag lijsten "vermisten terecht" naar Call-center VWS gefaxt; later gebeurde dit via de E-mail. De stelling dat onvoldoende feedback aan de Call-center VWS is doorgegeven, zoals door VWS gesuggereerd, wordt door CRIB bestreden.		LCI 0141 Interv.crib
1.1	**15/5**	*Vanaf 11.00*	Stadhuis kr 77	GCC	GCC besluit (08.15) dat alle informatievragen naar 0800-1100 moeten worden doorverwezen. RCC vraagt later (11.00) echter aandacht voor de informatievoorziening via dit nummer die niet goed verloopt. 's Avonds (23.40) blijkt de vervuiling in de vermistenlijst te zijn ontstaan door dit nummer.	GCC intern en aan RCC	Recon. Ver-wanteninfo Rijnconsult, Lci 1341,1342,1343, Interv.CRIB
1.1	**15/5**	*11.40*	Stadhuis kr 77	BM>GCC	RIT bij persbijeenkomst aanwezig om toelichting te geven over lijst vermisten	Bm.Enschede intern	LCI 038
1.1	**15/5**	*11.47*	Stadhuis kr 73	Alg.cdt pol	Aanbod door de korpschef Amsterdam-Amstelland van hulp bij de informatieverzameling wordt aangenomen	Alg cdt politie aan GCC	LCI 037, LCI 1268,1343
1.1	**15/5**	*12.10*	Stadhuis	CRIB	Volgens call-center VWS, wordt onjuiste info aan publiek verstrekt over nummers die gebeld kunnen worden voor verwanteninformatie.	Medewerker CRIB van VWS + interview HCC/VWS	Logboek CRIB LCI 0141 en interv HLRT en CRIB
1.1	**15/5**	*13.00*	Stadhuis	CRIB	Bestanden CRIB worden verder ge-update en verzonden naar Call-center VWS		Logboek CRIB LCI 0141
1.1	**15/5**	*15.20*	Stadhuis kr 77	WSC Noord	Mensen hebben zich gemeld en staan toch nog als vermist op de lijst in wijkservicecentrum Noord	WSC Noord aan GCC	LCI 038
1.1	**15/5**	*17.35*	Stadhuis/BAZ	GRS	Mededeling: nog steeds 200 vermisten. Morgenochtend (16/5) meer duidelijkheid .	BAZ aan GRS	Logboek Coord.brw Kr 70 LCI-0210

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
1.1	**15/5**	*19.00*	Politie	Voorlichting	Nieuwsbrief 15 mei: 19.00 uur: Aantal vermisten is ongeveer 60	Voorlichting intern.	Extra nieuwsbrief LCI 75
1.1	**15/5**	*21.00*	Stadhuis	KMAR	Afgifte lijst namen van opgevangen personen in Noaborschap aan BAZ.	Cdt.Kmar brigade	Journaal KMAR/telefonisch interview brig. Cdt.
1.1	**15/5**	*23.40*	Stadhuis kr 77	Dir. BAZ	Lijst vermisten: vervuiling ontstaan door 0800 nummer	Dir. BAZ aan GCC	LCI 038
1.1	**16/5**	*07.30*	Stadhuis	Gem. BAZ	6 medewerkers extra ingezet om te rechercheren met vermistenregistraties	BAZ intern aan GCC	Verslag BT LCI-0038, LCI 1268,1343
1.1	**16/5**	*07.40*	Diekmanhal	DMO	Er komt nog geen lijst vermisten vrij nu.	Mdw DMO intern	LCI 0197 Logboek DMO
1.1	**16/5**	*08.30*	Stadhuis	CRIB	Stadsdeelkantoor Noord (afdeling PBZ), geopend en 3 medewerkers PBZ naar DMO en Diekmanhal.	Hcrib intern	Logb crib
1.2	**16/5**	*08.30*	Stadhuis	RIT	Veel nieuwe meldingen (journaal) waardoor aantal vermissingen oploopt	Mdw RIT intern aan BT /GCC	verslag BT LCI 0038 en interv HLRT LCI 1268, Rapp. W&S
1.1	**16/5**	*10.00*	Stadhuis	CRIB	Besluit medewerkers PBZ te koppelen aan rechercheurs RIT	Hcrib intern	Logb crib LCI 0141 LCI 1268, 1343, Interv.CRIB
1.1	**16/5**	*10.30*	Stadhuis	CRIB	PBZ/CRIB vraagt aan Call-center VWS of zij nog steeds behoefte hebben aan toezending per uur van het CRIB-bestand. Antwoord: ja.	Hcrib aan VWS	Logb crib LCI 0141
1.1	**16/5**	*10.30*	Stadhuis	CRIB	Contact CRIB met VWS, directeur voorlichting VWS, n.a.v. klachten over onjuiste meldingen. Er wordt verwezen naar directeur crisisbeheersing VWS. VWS vraagt om registratieformulier CRIB waarin de bron en verblijfplaats is opgenomen Volgens CRIB is deze functie in het CRIB systeem opgenomen.	Medewerker CRIB aan VWS	Logb crib LCI 0141interv CRIB en HCC/VWS, LCI 1268

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
1.1	**16/5**	*10.40*	stadhuis	CRIB	Medewerker CRIB neemt contact met hoofd crisisbeheersing VWS en legt de problemen uit waar publiekszaken tegenaan loopt bij de werkwijze van het Call-centrum. Toegezegd wordt e.e.a. te zullen aansturen om herhaling te voorkomen.	CRIB aan VWS	Logb crib LCI 0141 Interv CRIB
1.1	**16/5**	*10.45*	Stadhuis	CRIB	Hoofd Crisisbeheersing belt met CRIB met de mededeling dat door de Call- centra opnieuw zal worden verzocht het CRIB-formulier te faxen. Hij betreurt het misverstand dat het CRIB ten onrechte is verweten niet per uur te mailen, dit is wel gebeurd.Hij spreekt zijn waardering uit over de werkwijzevan het CRIB	CRIB medewerker	Logb crib LCI 0141 Interv CRIB
1.1	**16/5**	*11.30*	Stadhuis	CRIB	Verzoek van Call-center VWS-SNT om toezending registratiekaart-CRIB.	CRIB medewerker	Logb crib LCI 0141 Interv CRIB
1.1	**16/5**	*15.00*	stadhuis	RIT	Verzoek om politie-aansluitingen op het stadhuis i.v.m. het onderzoek naar vermisten	Liaison politie RIT aan staf GPO	Journaal GPO LCI 040
1.1	**16/5**	*15.13.00*	Politiebureau	Algemeen commando	Mededelingen tijdens briefing: - over de lijst van vermiste personen: er komt bijstand van 12 politiemensen van de regiopolitie Amsterdam-Amstelland en 6 van de KLPD om met de lijst te rechercheren:	Intern politie	Journaal Algemeen commando LCI 035 Interv HLRT lci 1268 En CRIB
1.1	**16/5**	*15.30.00*	Hengelo	Politie/ RCC	Stand van zaken: - m.b.t. slachtoffers: 16 doden, 628 gewonden van wie 42 opgenomen	Intern RCC van politie	Journaal RCC LCI 039
1.1	**16/5**	*17.00*	Stadhuis	CRIB	Besluit CRIB-bestand te bevriezen, m.d.v. dat geen nieuwe opgaven worden toegevoegd	Hcrib intern	Logb crib LCI 0141
1.1	**16/5**	*17.30*	Stadhuis kr 44	Dir. BAZ> GCC	Nog 200 à 300 vermisten	Dir. BAZ aan GCC	LCI 038
1.1	**16/5**	*23.00*	Stadhuis	CRIB	Medewerker CRIB belt Call-center VWS (SNT) en er wordt opnieuw verzocht alleen terechtmeldingen en vermisten door te geven aan CRIB met volledige informatie, bronvermelding cf formulier CRIB aangezien alleen dan mutaties in het CRIB	Medewerker CRIB aan VWS	Logb crib LCI 0141 en interv crib

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
					kunnen en mogen worden verwerkt.		
1.1	**16/5**	*23.00*	Stadhuis	CRIB	Briefing in Trouwzaal PBZ/CRIB met RIT. Afgesproken wordt onder meer het verder samenstellen van dossier als werkvoorbereiding voor de dagploeg.	Medewerker CRIB intern	Logb crib LCI 0141
1.1	**17/5**	*05.30.00*	Stadhuis	RIT/CRIB	Het RIT heeft bankbestanden nagegaan, waarna meer mensen van de vermistenlijst kunnen afvoeren	CRIB intern aan GCC	LCI 038
1.1	**17/5**	*08.00*	Enschede	BM/GCC> Landelijk publiek	Verklaring Burgemeester over vermisten, aantal terug van 180 naar 110	Bm Enschede aan GCC	LCI 038
1.1	**17/5**	*10.45*	Stadhuis	CRIB	DMO doorverwezen naar RIT i.v.m. verzoek om lijst van vermisten en lijst van personen die terecht zijn.	Medewerker CRIB	Logb crib LCI 0141
1.1	**17/5**	*11.00*	Stadhuis	CRIB	PBZ maakt geen gebruik van aanbod Burgerzaken Amsterdam om te komen helpen met de lijst van vermissingen.	Medewerker CRIB.	Logb crib LCI 0141 en interv CRIB
1.1	**17/5**	*11.00*	Stadhuis	CRIB	Leidinggevende LRT/CRIB vraagt om nieuw telefoonnummer, specifiek tbv vermisten-opgave.	Medewerker CRIB	Logb crib LCI 0141, 1268
1.1	**17 mei**	*11.30*	Enschede	GHOR	DHV meldt huisartsen voor te zullen stellen alle patiëntenbestanden naar de registratie van de gemeente Enschede te brengen. AC sluit dit kort met GRS: is akkoord.	Medewerker DHV; Lid AC-GGD	LCI 979 / 1244
1.1	**17/5**	*11.40*	Stadhuis	CRIB	Personen die condoleance-register tekenen verstrekken relevante informatie over bewoners van rampgebied .	Medewerker CRIB	Logb crib LCI 0141
1.1	**17/5**	*11.50*	Stadhuis	CRIB	Afdeling Communicatie onderneemt actie t.a.v. vorig punt. Maakt mededeling dat personen zich bij DMO moeten melden.	Medewerker CRIB	Logb crib LCI 0141
1.1	**17/5**	*12.10*	Stadhuis	CRIB	Maatschappelijk werkers DMO en daar werkzame vrijwilligers schijnen informatie te verstrekken uit CRIB. Verder gezien dat mensen daar zelf vermissingsformulieren invullen. In opdracht van CRIB is dit gestaakt.	DMO aan CRIB	Logb crib LCI 0141
1.1	**17/5**	*12.10*	Stadhuis	CRIB	Aan DMO doorgegeven dat mensen niet zelf 'opgaaf van vermissing' mogen invullen.	CRIB aan DMO	Logb crib LCI 0141
1.1	**17/5**	*12.25.00*	Politie	Algemeen commando, CTPI politie, GCC	Mutatie m.b.t. de afspraak dat door het CTPI politie gebruikte GBA-lijsten bij de toelatingsposten aan het beleidscentrum worden geretourneerd om de vermistenlijst bij te werken	CTPI intern van AC Pol	Journaal algemeen commando LCI 035
1.1	**17/5**	*13.00*	Stadhuis	CRIB	Bestuur wil lijst van vermisten op internet zetten, ondanks	CRIB medewerker	Logb crib

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
					bezwaren van HCRIB en chef RIT. Besloten tot bekendmaking.		LCI 0141
1.1	**17/5**	*14.00*	Den Haag	SNT>VWS	Afspraken met SNT, dat zij geen gebruik maken van namenlijst en geen informatie geven over vermissing . Dat doet RIT.	CRIB aan VWS/SNT	Verwanten-info/publieks-Voorlichting Interv HCC/VWS Interv CRIB
1.1	**17/5**	*17.05*	Stadhuis	CRIB	Belt DMO :NOS-journaal vraagt naar lijsten die in Diekmanhal hingen. Wat is status van deze lijsten, waarom wegggehaald, waarom geen nieuwe opgehangen etc. Volgens DMO lijst bedoelt om aan te geven wie daar waren. Lijst weggehaald om verwarring te voorkomen.	CRIB medewerker van DMO	Logb crib LCI 0141 Interv CRIB LCI 1268
1.1	**17/5**	*17.50*	Stadhuis kr 77	GCC	Lijst van vermisten wordt 18/5 in de loop van de dag gepubliceerd.	Medewerker GCC	LCI 038
1.1	**17/5**	*18.00*	Stadhuis	CRIB	Bericht aan NOS-journaal dat lijst van aanwezigen op ruiten van Diekmanhalhebben gehangen, meer als service voor aanwezigen. Leidde tot verwarring .	CRIB medewerker	Logb crib LCI 0141
1.1	**17/5**	*18.10*	Stadhuis	CRIB	Geeft aan dat een Call-center moet worden ingericht voor 20 personen bij PBZ.	Medewerker CRIB Interv HLRT	Logb crib LCI 0141 1268
1.1	**18/5**	*08.00*	Stadhuis kr77	Politie>GCC	Lijst van vermisten 54 personen, eind van de dag beschikbaar, eindverantwoordelijkheid politie	Politie aan GCC	LCI 038
1.2	**18/5**	*08.00.00*	Stadhuis kr 77	Afdeling BAZ	Loco-burgemeester van Enschede stelt vast dat niet de politie maar de gemeente (afdeling BAZ) verantwoordelijk is	Loco-burgemeester Enschede aan GCC	LCI 038 1268
1.1	**18/5**	*08.45*	Stadhuis kr 77	Gemeente	Mededeling: omstr. 14.00 uur gaat vermistenlijst naar buiten. De loco-bm dringt aan op centrale communicatie via GRS	Loco-bm aan GRS	LCI-0210
1.1	**18/5**	*08.50.00*	Politiebureau	RBT, RIT	Bericht vanuit het RBT over de inrichting van een speciaal call-center als de vermistenlijst op radio/tv bekend wordt	Liaison RBT aan AC Pol	Journaal algemeen commando LCI 035 Interv HLRT 1268
1.1	**18/5**	*09.00*	Stadhuis	Gemeente> Media/site-lezer	Door gemeentevoorlichting wordt gemeld dat op 17/5 om 11.00 uur er 180 personen vermist ware; om 17.00 uur waren dit er 110 en op 17/5 om 18.00 uur wordt gemeld dat op 18/5	Gemeente	LCI 82,83,84

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
					de lijst met vermisten openbaar zal worden		
1.1	18/5	*11.05*	Stadhuis	CRIB	Geeft aan dat projectmanager van W&S de administratieve afwikkeling van CRIB processen zal managen	HBAZ aan CRIB	LCI 0141 1341 en rapp W&S
1.1	18/5	*12.00*	Stadhuis kr 77	GCC	Om 16.00 uur mededeling aan RTV-OOST dat lijst met vermisten om 19.00 uur bekend wordt gemaakt.	Mdw GCC aan media	LCI 038
1.1	18/5	*12.00/00*	Stadhuis kr 77	Projectleider vermisten	Er is een externe projectleider voor de registratie van vermisten aangesteld; hij komt op 18/5 in functie	Externe project-leider van W&S	Journaal GCC kr 77 LCI 038 1341 en rapp W&S
1.1	18/5	*12.30*	Stadhuis kr 77	gemeente	Verslag briefing: lijst vermisten wordt aan gewerkt on deze te reduceren. Om 16.00 uur wordt lijst aan TV-Oost gegeven. Waarschijnlijk om 19.00 uur in uitzending.	GCC intern	LCI-0210
1.1	18/5	*15.45*	Stadhuis	CRIB	VWS/SNT Cappelle a/d Ijssel heeft gebeld. Aangegeven dat geen gegevens worden verstrekt van de lijst met vermisten. Alleen RIT verstrekt gegevens.	Medewerker CRIB aan VWS/SNT	Logb crib LCI 0141
1.1	18/5	*19.10*	Enschede op lokatie	Gemeente	0800 6109 bestemd voor burgers, navraag vermisten	Politiemdw van gemeente	LCI-036 Journaal mobiel com. centrum
1.1	18/5	*20.45*	Stadhuis	CRIB	RIT: alle onderzoeken als een apart bestand in ons systeem. Bestand wordt gefilterd uit vermistenbestand.	Medewerker CRIB	LCI 0141
1.1	18/5	*23.00*	Stadhuis	Gemeente> Media/site-lezer	Vermisten 23.00 uur gedaald naar 13	Gemeente /GCCaan media	LCI 038 Rapp.W&S
1.1	19/5	*08.00*	Enschede	Journaal	Nog 10 vermisten	Journaal	Verwanten-info/publieks-voorlichting
1.1	19/5	*10.00*	NCC-BZK?		NRK zet geen vliegende brigade voor de registratie van vermisten op: NRK vraagt AD om rectificatie.		Verwanten-info/publieks-voorlichting
1.1	19/5	*13.00*	Stafafdeling communicatie	Politie Twente>hulpverlene rs	Vermistenlijst vandaag openbaar	Politie Twente intern	Verwanten-info/publieks-voorlichting
1.1	19/5	*13.20*	Stadhuis	CRIB	0800-nummer opgeheven vanaf vanavond 19.00 uur. Mogelijkheid van inspreken.	Medewerker CRIB	Logb crib LCI 0141
1.1	19/5	*19.56*	Stadhuis	GRS	Lijst vermisten uitgebracht; 21 mensen	Voorlichter	LCI-0210

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron
1.1	**19/5**	*22.00*	Gemeentehuis	GRS/BT	Formeel 7 vermisten, kan teruggebracht worden naar 4	Politiemedewerker aan GRS/BT	Verslag BT LCI-0038
1.1	**20/5**	*08.00*	Enschede	NOS	6 vermisten	NOS	Verwanten-info/publieks-voorlichting
1.1	**20/5**	*11.00*	Stadhuis kr 77	Politie>GCC	Betreurenswaardig incident fam. X. Zij hebben aangegeven dat er vermiste kinderen in een kelder zouden zijn.	Politie aan GCC	Lci 038
1.1	**20/5**	*11.37*	Stadhuis kr 77	AC>GCC/ OT	Informatienummer 0800 verwijst door naar de politie	AC aan GCC	Lci 038
1.1	**20/5**	*17.00*	Stadhuis	Gemeente> Media/site-lezer	5 vermisten	Gemeente aan media	Verwanten-info/publieks-Voorlichting Rapp W&S
1.1	**21/5**	*17.00*	Stadhuis	Gemeente> Media/site-lezer	Van 7 naar 5 vermisten	Gemeente aan media	Verwanten-info/publieks-voorlichting
1.1	**22/5**	*08.54*	Stadhuis kr 73	>GCC/OT	4 vermisten, nog op zoek naar 3 personen	GCC intern	LCI037
1.2	**22/5**	*14.11.00*	Stadhuis	RIT	Stand van zaken: 18 slachtoffers van wie 17 geïdentificeerd, 4 vermisten	Mdw RIT aan GCC	Journaal GCC kr 73 LCI 037
1.2	**23/5**	*08.54.00*	Stadhuis	RIT	Het RIT gaat het gehele terrein nogmaals doorzoeken, omdat 3 personen nog niet gevonden zijn.	RIT aan GCC	Journaal GCC kr 73 LCI 037
1.1	**23/5**	*10.14*	Stadhuis kr 73	RIT > GCC/OT	Aantal vermisten officieel 3	RITaan GCC	LCI 037
1.1	**24/5**	*08.00*	Enschede	Journaal	RIT gereed en beëindigd de werkzaamheden, 18 doden en 3 vermisten	Journaal	Verwanten-info/publieks-Voorlichting Rapp.W&S
1.1	**24/5**	*10.14.00*	Stadhuis	RIT	Laatste stand van zaken: Het RIT meldt officieel 3 vermisten	Mdw RIT aan GCC	Journaal GCC kr 73 (staf) Rapp.W&S
1.1	**24/5**	***18.00***	*stadhuis*	burgemeester	Rampverklaring ingetrokken	BM intern en aan media	Journaal GCC kr 77 LCI 038 en LCI-0185

Onderzoek vuurwerkramp Enschede

Deelreconstructie Cluster 11

Voorlichting aan bevolking op alle niveaus

Versie 1 november 2000

Inleiding
De reconstructie is een weergave van de door de onderzoekers geanalyseerde gegevens, geclusterd naar een zestal rode lijnen en chronologisch weergegeven.

In de rode lijnen zijn hier en daar vragen opgenomen (cursief geschreven), achter de vragen is tussen haken opgenomen welke actie Rijnconsult heeft ondernomen om een antwoord op de specifieke vraag te achterhalen. Daar waar een specifieke actie heeft geleid tot een antwoord is dit antwoord ofwel opgenomen in de omschrijving van de gebeurtenis, ofwel opgenomen in een (losse) opmerking.

Rode lijnen:
- Verwanten informatie
- Gevaarlijke stoffen
- Huisvesting, opvang en materiële ondersteuning
- Medische en psychische opvang en verzorging
- Ontruiming en verordening (ramptoerisme en noodverordening)
- Mediabeleid en pers

Bij de rode lijn "Mediabeleid en pers" willen de onderzoekers de navolgende opmerking plaatsen.

Voor al hetgeen de publieke omroepen hebben uitgezonden geldt dat dit wordt bewaard door het NAA, het Nederlands Audiovisueel Archief. Uiteraard houdt het NAA nauwkeurig bij wat op band staat. De inhoud van actualiteitenprogramma's is vanuit deze overzichten opgenomen in de reconstructie. NOS-journaals zijn gescreend vanuit logboeken van de redactie en overzichten van het NAA en daarnaast zijn de belangrijkste fragmenten bij de NOS nieuwsredactie op band aangevraagd, bekeken en geanalyseerd. Voor de commerciële zenders geldt echter dat er geen centraal punt is waar wordt bijgehouden wat is uitgezonden. Bij de afdeling documentatie van RTL nieuws heeft de onderzoeker uit een aldaar te raadplegen bestand de voor het onderzoek relevante items geselecteerd en deze verwerkt. SBS 6 liet weten dat weliswaar logboeken kunnen worden bekeken (alleen op de redactie), maar dat deze slechts een klein deel bevatten van hetgeen daadwerkelijk is uitgezonden (zeker van de eerste hectische dagen). In overleg met medewerkers van de redacties van SBS6 nieuws (verzorgt tevens de nieuwsuitzendingen op Net 5) en Hart van Nederland is besloten om een interview te houden met enerzijds de coördinator op de redactie en één van de redacteuren en anderzijds één van de reporters ter plaatse. Daarnaast zijn de beelden van de bijna drie uur durende benefietuitzending die zaterdag 20 mei is uitgezonden bekeken en geanalyseerd. Een onderdeel van deze benefietuitzending was namelijk een uitgebreid weekoverzicht met daarin de belangrijkste items per dag. Zo komt het dat in de rode lijn "Mediabeleid en pers" van hetgeen commerciële zenders hebben uitgezonden geen overzicht per uitzending is weergegeven, maar per dag.

Status
Validatie van bronnen heeft plaatsgevonden op werkniveau: via email of fax is - voorzover geen sprake is van een "feitelijke bron", zijnde bijvoorbeeld videobanden van uitzendingen of krantenberichten - aan de opsteller of verstrekker van een bron gevraagd of hij de omschrijving van de bron welke door de onderzoeker aan deze bron is toegekend kan bevestigen.

Verwanten informatie

Verwanten informatie

Tijd	Plaats handeling	Van entiteit	Naar entiteit	Omschrijving gebeurtenis / toelichting	Bron(nen)
00:00	13 mei				
15:00	Enschede	reporter RTV Oost	redactie RTV Oost	melding op weg naar brand vuurwerkopslagplaats in Enschede (met camera)	RTV-intern- 0129
15:15	Enschede	reporter RTV Oost live in radio uitzending	bevolking Enschede	rechtstreeks verslag gebeurtenis via GSM in radio uitzending; brandmelding in vuurwerkopslagplaats; redacteuren van RTV Oost komen uit zichzelf naar redactie; veel luisteraars bellen ongerust op	RTV-intern-0129
15:45	Enschede	reporter RTV Oost	bevolking Enschede	schets van reporter van de omvang van de explosie, vergelijking met oorlogsgebied: glasscherven, melding van gewonden	RTV-intern-0129
16:40	NCC	BCC/KLPD	NCC	BCC/KLPD meldt dat er een explosie heeft plaatsgevonden in een vuurwerkfabriek in Enschede	NCC-intern-0187
16:50	Den Haag	Ambtenaar VWS	Medewerker DCC	principebesluit opstarten DCC, voor nadere gegevens over ramp en ter verificatie wordt contact gezocht met CPS en regio Twente. *Op welk tijdstip heeft dit contact plaatsgevonden, met wie en wat is CPS? (vraag aan VWS)*	VWS-intern-130500-0206
17:15	Den Haag	Ambtenaar VWS en Medewerker DCC		opstart DCC en start voorbereiding verwanteninformatielijn	VWS-intern-130500-0206
17:30	NCC	Ambtenaar VWS	NCC	VWS start verwanteninformatielijn	NCC-intern- 0187
17:34	Enschede	RTV Oost	bevolking Enschede	enkele dodelijke slachtoffers, onbekend aantal gewonden	RTV-extern-0119
17:55	Enschede	burgemeester & commandant brw Enschede	media	persconferentie[5]	GCC-intern-130500-0063
18:00	Hilversum	NOS journaal	landelijk publiek	interview met burgemeester voor NOS-journaal; toelichting op het gebeurde.	NOS-extern-130500-0013 NOS-extern-130500-0025

Tijd	Plaats handeling	Van entiteit	Naar entiteit	Omschrijving gebeurtenis / toelichting	Bron(nen)
18:00	Hilversum	RTL 4 + 5	landelijk publiek	nieuwsuitzending: melding van 3 doden en tientallen gewonden	RTL-extern-0233 INM-intern 0235 INM-intern-0236
18:01	Enschede	andere omroepen	redactie RTV Oost	aanvragen beeldmateriaal, later moet TV oost prioriteit stellen vanwege beperkte capaciteit en speciale positie. Prioriteit komt te liggen bij het zorgvuldig informeren van de Overijsselse bevolking. Snelheid dienstverlening aan andere zenders lager	RTV-intern-0129
18:05	Den Haag	Ambtenaar PCC	NCC	NCC probeert meldingen over 100 doden bevestigd te krijgen: Ambtenaar PCC zegt dat het gaat om enige tientallen doden; 100 dus niet uitgesloten	NCC-intern- 0187
18:20	Den Haag	KPN	DCC	afgesproken is dat vanaf 20:00 uur de verwanteninformatielijn 0800-1100 in de lucht is	VWS-intern-130500-0206
18:24	Enschede	RTV Oost	bevolking Enschede	burgemeester bevestigt enkele doden, minimaal 100 gewonden gevaar; er dreigt gevaar bij de ketel van de Grolschfabriek	RTV-extern-0119
19:00	Hilversum	RTL 5	landelijk publiek	5 in 't land: volgens RTV Oost zouden 10 brandweermannen vermist zijn	RTL-extern-0233 INM-intern-0236
19:00		RTV Oost	bevolking Enschede	burgemeester: zeker 20 doden en ongeveer 100 gewonden	RCC-intern- -0079
19:35	GCC, kamer 77		GCC	nieuw informatiecentrum via callcenter: 0800-1100	GCC-intern-130500-0063
19:45	Den Haag		DCC	verwanteninformatielijn 0800-1100 operationeel, kort daarop opschaling SNT ongeveer 50 hulplijnen	VWS-intern-130500-0206
19:45	NCC, Den Haag	PCC, Zwolle	NCC	stand van zaken PCC: zeker minstens 20 doden, zeker minstens 100 gewonden	NCC-intern- 0187
20:34	Enschede	RTV Oost	bevolking Enschede	eerste verordening rampgebied van kracht, burgemeester spreekt over meer dan 20 doden	RTV-extern-0119 GEN-extern-130500-240
21:01		telefoonteam	DCC	bellers verwanteninformatielijn reageren zeer geëmotioneerd en boos. Men is familieleden kwijt en weet niet wat er gaat gebeuren	VWS-intern-130500-0206
21:30	NCC, Den Haag	minister BZK	NCC	Minister BZK heeft in Enschede met burgemeester, Officier van Justitie en crisisteam gesproken: buiten bekende info: 2 uur na brand werd reeds geplunderd, 98 zwaargewonden	NCC-intern- 0187
21:30	GCC, kamer 77	politie	GCC, BT	identificatie doden ter plaatse, dan naar hangar 9 vliegveld	GCC-intern-130500-0063
21:30	GCC, kamer 77	GGD coördinator	GCC, BT	lijsten beschikbaar namen van gewonden (175 in ziekenhuis, 1 dode)	GCC-intern-130500-0063
21:30	GCC, kamer 77	plv.	GCC, BT	2 overleden, 3 vermist, 1 in het ziekenhuis	GCC-intern-130500-

Tijd	Plaats handeling	Van entiteit	Naar entiteit	Omschrijving gebeurtenis / toelichting	Bron(nen)
		commandant Brandweer Enschede			0063
22:15	GCC, kamer 77	GGD coördinator	GCC, BT	aantal vermisten onbekend	GCC-intern-130500-0051
22:15	GCC, kamer 77	politie	GCC, BT	concrete cijfers: 8 doden, brandweerman, 1 kind, 1 vrouw en 1 persoon in hangar 9. 3 brandweermannen zijn vermist	GCC-intern-130500-0063
22:15	GCC, kamer 77	MDO	GCC, BT	er zijn 200-250 mensen in Diekmanhal geregistreerd	GCC-intern-130500-0063
22:15	GCC, kamer 77	GGD coördinator	GCC, BT	gewonden via ziekenhuizen achterhalen	GCC-intern-130500-0063
22:15	GCC, kamer 77		GCC, BT	van 1 brandweerman familie ingelicht. Van nog een andere wordt dat gedaan	GCC-intern-130500-0063
22:15	GCC, kamer 77		GCC, BT	nog steeds 3 brandweermannen vermist	GCC-intern-130500-0063
22:15	GCC, kamer 77	GGD coördinator	GCC, BT	callcenter van de gemeente is overbelast, afstemming gezocht met KPN	GCC-intern-130500-0063
22:17	Enschede	RTV Oost	bevolking Enschede	minimaal 20 doden, 175 gewonden, 6 intensive care	RTV-extern-0119
22:46	Enschede	RTV Oost	bevolking Enschede	instelling RIT, zoeken gaat door	RTV-extern-0119
23:30	GCC, kamer 77	GGD coördinator	GCC, BT	aantal gewonden 23:00 uur 42 in ziekenhuis, 10 intensive care, niet direct zicht op aantal doden	GCC-intern-130500-0063
23:30	GCC, kamer 77	Politie	GCC, BT	aantal doden blijft 20	GCC-intern-130500-0063
23:30	GCC, kamer 77	politie	GCC, BT	gevonden slachtoffers doorgeven aan politie	GCC-intern-130500-0063
23:30	GCC, kamer 77	politie	GCC, BT	het RIT is georganiseerd	GCC-intern-130500-0063
23:59	Den Haag		VWS	via verwanteninformatielijn diverse vragen over welbevinden van familieleden	VWS-intern-130500-0206
23:59	Den Haag		VWS	diverse bewoners worden (de gehele avond door) als terecht aangemeld bij de verwanteninformatielijn	VWS-intern-130500-0206
00:00	14 mei				

Tijd	Plaats handeling	Van entiteit	Naar entiteit	Omschrijving gebeurtenis / toelichting	Bron(nen)
00:17	Enschede	RTV Oost	bevolking Enschede	20 doden (incl. twee brandweerlieden), 230 gewonden, tien intensive care. Twee vermiste brandweermannen	
00:30	kamer 77 GCC	BAZ	GCC, BT	callcenter van de gemeente heeft vragen van algemene aard beantwoordt	GCC-intern-140500-0064
00:30	GCC, kamer 77	GGD coördinator	GCC, BT	8 doden geborgen, waarschijnlijke uitkomst 20	GCC-intern-140500-0064
01:55	NCC, Den Haag	NCC	VWS	telefoonnummer NCC geven voor vragen vanuit buitenland geen optie: het NCC geeft geen informatie aan burgers	NCC-intern- 0187 zie ook: VWS-intern-130500-0206
01:55	NCC, Den Haag	VWS Ambtenaar VWS	NCC	voor vragen uit buitenland telefoonnummer VWS geven geen zin: vanaf 8:00 uur callcenter, internetpagina nog niet bekend *Bellers uit buitenland worden naar callcenter verwezen.* *NB: 8:00 uur is naar alle waarschijnlijkheid 20:00 uur; het callcenter van VWS wordt bedoeld*	NCC-intern- 0187 zie ook: VWS-intern-130500-0206
02:00	NCC, Den Haag	NCC, Den Haag	Ministerie van Buitenlandse Zaken	informatienummers voor buitenlanders doorgegeven	NCC-intern-0187 zie ook: VWS-intern-130500-0206
06:45	Enschede	GCC	media/lande-lijk publiek	persbericht: 302 gewonden, 55 in ziekenhuis, 20 doden, 2 brandweermannen dood en 2 vermist	GEN-140500 0645-0084
07:00	GCC, kamer 77	GCC, voorlichting	GCC, BT	mensen vragen of zij familie in de opvang mogen bezoeken	GCC-intern-140500-0064
07:00	kamer 77 GCC	DMO	GCC, BT	vanaf begin avond (13 mei) sluitende registratie bijgehouden bij alle hulpverlenende diensten via CRIB kaarten, daarnaast talloze telefonische meldingen bij CRIB	GCC-intern-140500-0064
07:00	GCC, kamer 77	politie	GCC, BT	het RIT is gestart met de identificatie van de slachtoffers	GCC-intern-140500-0064
07:00	GCC, kamer 77	politie	GCC, BT	er zijn nog steeds 2 brandweermannen vermist	GCC-intern-140500-0064
07:00	GCC, kamer 77	loco-burgemeester	GCC, BT	het aantal van 20 doden blijven we noemen, dit aantal is gebaseerd op een beredeneerde schatting	GCC-intern-140500-0064
07:00	GCC, kamer 77	GGD coördinator	GCC, BT	er hebben zich 310 mensen gemeld in het ziekenhuis, er zijn 35 gewonden opgenomen en er liggen 11 mensen op de intensive care	GCC-intern-140500-0064
07:00	GCC, kamer 77	GGD coördinator	GCC, BT	het RIT is bezig met het opstellen van een vermistenlijst	GCC-intern-140500-0064

Tijd	Plaats handeling	Van entiteit	Naar entiteit	Omschrijving gebeurtenis / toelichting	Bron(nen)
07:30	RCC, Hengelo	GGD	RCC, OT	officieel 8 doden, 528 op de vermistenlijst: met dit cijfer moet heel voorzichtig worden omgegaan.	RCC-intern-140500-0076
07:30	Enschede	Tubantia	bevolking van Enschede / landelijk publiek	voorzitter Raad van Bestuur Medisch Spectrum Twente (MST) spreekt mensen in ziekenhuis toe, mensen willen vooral een lijst met namen	BZK-extern- -0123
08:00	Enschede	GCC	landelijk publiek	bekend stellen informatienummers	NOS-extern-140500-0014 NOS-extern-
08:00	gemeentehuis	GCC	media/ landelijk publiek	persbericht: 302 gewonden, 59 ziekenhuis	GEN-extern-140500 0800-0085
08:00	gemeentehuis	GCC	media/ landelijk publiek	20 doden, waarvan 2 brandweerlieden, 2 brandweermannen vermist, in totaal zijn 2000 mensen gevaceerd, waarvan 381 mensen zich in de Diekmanhal hebben gemeld	GEN-extern-140500 0800-0085
09:00	Hilversum	NOS	landelijk publiek	journaaluitzending: 15 doden, men verwacht er 20, 562 gewonden, 42 ziekenhuis, 6 op intensive care, 2 brandweermannen dood	NOS-extern-140500-0014 NOS-extern-140500-0026 NAA-extern-0232
09:30	GCC, kamer 77	BAZ	GCC, BT	er zijn 2 categorieën vermisten: bewoners en winkelende bewoners die elders woonachtig zijn	GCC-intern-140500-0064
09:30	GCC, kamer 77	BAZ	GCC, BT	er wordt een oproep gedaan aan iedereen uit het rampgebied om zich te melden	GCC-intern-140500-0064
09:30	GCC, kamer 77	plv. commandant brandweer Enschede	GCC, BT	Grolsch meldt 3 vermisten	GCC-intern-140500-0064
09:30	GCC, kamer 77	GGD coördinator	GCC, BT	8 doden geborgen, 400 gewonden, 50 opgenomen in het ziekenhuis, 11 mensen op de intensive care	GCC-intern-140500-0064
09:30	GCC, kamer 77	GGD coördinator	GCC, BT	er zijn doden aangetroffen op de Renbaanstraat	GCC-intern-140500-0064
10:30	RCC, Hengelo	politie	RCC, OT	onduidelijkheid over doden (wie telt wat)	RCC-intern-140500-0076
10:30	GCC, kamer 77	plv. commandant brandweer	GCC, BT	vierde vermiste brandweerman ook gevonden	GCC-intern-140500-0064

Tijd	Plaats handeling	Van entiteit	Naar entiteit	Omschrijving gebeurtenis / toelichting	Bron(nen)
		Enschede			
10:30	GCC, kamer 77	BAZ	GCC, BT	bij RID 7 mensen actief om mensen te benaderen zodat lijst vermisten kleiner gemaakt kan worden.	GCC-intern-140500-0064
10:30	GCC, kamer 77	politie	GCC, BT	Veel hitte in binnenring, dode mensen aangetroffen	GCC-intern-140500-0064
10:30	GCC, kamer 77	GGD coördinator	GCC, BT	om 9:25 uur: 8 doden geborgen, 414 gewonden, 41 in ziekenhuis, 11 Intensive Care	GCC-intern-140500-0064
11:00	stafafdeling communicatie. Politie Twente	politie Twente	hulpverleners	nieuwsbrief; bedrijfsopvangteam, gewonden, slachtoffers, bewoners en hulpverlening, catering, pers	POL-intern-140500 1100-0149
11:30	gemeentehuis	GCC	media/site-lezer	oproep aan mensen woonachtig in het rampgebied zich te melden	GEN-extern-140500 1130-0115
11:30	Enschede	GCC	media/ landelijk publiek	persbericht: 400 gewonden, 50 in ziekenhuis, de derde brandweerman geborgen,	GEN-extern-140500 1130-0115
11:30	GCC, kamer 77	brandweer	GCC, BT	13 doden, 541 personen behandeld waarvan 227 bij de centrale huisartsenpost	GCC-intern-140500-0064
11:30	gemeentehuis	GCC	media/ landelijk publiek	voor 250 à 300 mensen die niet bij familie onderdak kunnen vinden worden hotels, bungalowparken etc. gezocht	GEN-extern-140500 1130-0115
11:30	GCC, kamer 77	DMO	GCC, BT	er gaat een bericht uit naar Turkse mensen die in auto's hebben geslapen om zich te melden bij Diekmanhal	GCC-intern-140500-0064
11:30	gemeentehuis	GCC	media/ landelijk publiek	400 gewonden, 50 gewonden in het ziekenhuis	GEN-extern-140500 1130-0115
12:05	GCC, kamer 73		GCC,OT	in de Diekmanhal is dringend behoefte aan tolken voor Turken en Marokkanen. Voorlichting GCC gaat hier voor zorgen	GCC-intern-140500-0052
12:35	kamer 77 GCC	BAZ	GCC	pers vraagt om meer inzicht vermiste personen Voor het GCC is nog niet duidelijk hoeveel personen er vermist zijn	GCC-intern-140500-0064
12:35	GCC, kamer 77	Commandant Brandweer Enschede	GCC, BT	4 slachtoffers zijn brandweermannen, de familie is geïnformeerd, dit mag naar de pers	GCC-intern-140500-0064
12:35	GCC, kamer 77	DMO	GCC, BT	veel drukte bij Diekmanhal, 13:00 uur matchlijsten huisvesting (lijsten waarop "match" wordt gemaakt tussen lege woningen en zoekenden)	GCC-intern-140500-0064
12:35	GCC, kamer 77	GGD coördinator	GCC, BT	13 doden, 541 gewonden, 62 in het ziekenhuis, dit mag naar de pers	GCC-intern-140500-0064

Tijd	Plaats handeling	Van entiteit	Naar entiteit	Omschrijving gebeurtenis / toelichting	Bron(nen)
13:30	Kamer 77 GCC	Politie	GCC	nogmaals oproep aan elders vertrokken mensen zich te melden in verband met de identiteit	GCC-intern-140500-0064
14:30	GCC, kamer 77	GGD coördinator	GCC, BT	14 doden, 562 gewonden, 59 in ziekenhuis	GCC-intern-140500-0064
15:30	gemeentehuis	GCC	media/ landelijk publiek	het bedrijf V-tel biedt callcenter voor getroffen ondernemers om hun bedrijf bereikbaar te houden	GEN-extern-140500 1530-0118
15:30	gemeentehuis	GCC	media/ landelijk publiek	562 gewonden, 59 in ziekenhuis	GEN-extern-140500 1530-0118
15:30	GCC, kamer 77	BAZ	GCC, BT	aantal vermisten van 570 naar 400	GCC-intern-140500-0064
16:10	gemeentehuis	GCC	media/ landelijk publiek	de juiste telefoonnummers voor informatie over asbest en vermisten bekend gemaakt	GEN-extern-140500 1610-0116
16:15	RCC Hengelo		OT RCC	RTV Oost maakt nummer voorlichting BRW bekend. De telefoon van het crisiscentrum ligt. Brandweer neemt actie om RTV-Oost hiervan op de hoogte te stellen	RCC-intern-140500-0076
16:30	GCC, kamer 77	GGD coördinator	GCC, BT	14 doden, 577 gewonden, waarvan 58 in ziekenhuis	GCC-intern-140500-0064
17:00	Enschede	RTV Oost	bevolking Enschede	uitzending: 14 doden, 562 gewonden, 100 miljoen gulden schade, hulpverleners zijn aan het werk in de tweede ring	RTV-extern-0120
17:00	stafafdeling communicatie politie Twente	politie Twente	hulpverleners	nieuwsbrief; BOT, lijst vermisten, situatie rampgebied, asbest, bouwhekken, RIT, verkeer	POL-intern-140500 1700-0150
18:25	GCC, kamer 73		GCC, OT	in persbericht van 17:00 uur staan storende fouten over aantal geborgen slachtoffers en een foutief telefoonnummer.	GCC-intern-140500-0052
18:30	RCC, Hengelo		RCC, OT	foutief bericht met betrekking tot vermisten in pers, bron van het bericht is onduidelijk NB: bron bericht zal naar alle waarschijnlijkheid persbericht 17:00 uur zijn	RCC-intern-140500-0076
19:30	stafafdeling communicatie politie Twente	politie Twente	hulpverleners	nieuwsbrief; binnenring, vrijgeven binnenring, omvang lijst vermiste personen, verkeersplan	POL-intern-140500 1930-0151
19:30	GCC, kamer 77	BAZ	GCC, BT	het aantal vermisten is teruggebracht van 570 naar 200, maar er zijn 200 nieuwe vermisten bijgekomen	GCC-intern-140500-0064
20:45	RCC, Hengelo		RCC, OT	vastgestelde dodental op dit moment 13 of 14	RCC-intern-140500-

Tijd	Plaats handeling	Van entiteit	Naar entiteit	Omschrijving gebeurtenis / toelichting	Bron(nen)
					0076
21:30	GCC kamer 71			het eerste slachtoffer is geïdentificeerd, het RIAGG is gemobiliseerd	GEN-intern- 0201
22:47	Enschede	RTV Oost	bevolking Enschede	zoeken slachtoffers gestaakt, buitenring is uitgebreid in verband met instortingsgevaar, er liggen nog 6 mensen op intensive care.	RTV-extern-0119
23:30	RCC, Hengelo		RCC, OT	het informeren van familie na identificatie door het RIT wordt in overleg met het RIT gedaan door de politie	RCC-intern-140500-0076
00:00	15 mei				
02:00	RCC, Hengelo		RCC, OT	vermistenlijst wordt gemaakt door gemeentelijke rampenstaf	RCC-intern-150500-0077
05:00	gemeentehuis	GCC	media/ landelijk publiek	200 vermisten, verzoek aan alle inwoners uit het gebied om zich te melden	GEN-extern-150500 0500-0088
05:00	gemeentehuis	GCC	media/ landelijk publiek	15 doden, 4 brandweermannen geborgen, op dit moment zijn er nog 70 personen in Diekmanhal, 150 inwoners uit de binnenring zijn elders ondergebracht, er zijn 599 gewonden, 39 liggen er nog in het ziekenhuis.	GEN-extern-150500 0500-0088
05:00	gemeentehuis	GCC	media/ landelijk publiek	ten behoeve van alle getroffen personen en ondernemers wordt vanaf 15 mei een loket geopend voor vragen over woningen, verzekeringen asbest en dergelijke	GEN-extern-150500 0500-0088
07:00	Hilversum	RTL	landelijk publiek	nieuwsuitzending: nog altijd zo'n 200 vermisten	RTL-extern-0233 INM-intern-0235
07:30	Enschede	Tubantia	bevolking van Enschede / landelijk publiek	telefoonnummers voor vermisten/terechten vermeld: 08001100 en 0534818921	BZK-extern- 0124
07:30	Enschede	Telegraaf	landelijk publiek	klopgeluiden gehoord in de puinhopen, aldus korpschef Meijboom	BZK-extern- -0123
07:30	Enschede	Parool/Rotterdams Dagblad	landelijk publiek	15 doden, 600 gewonden, 200 vermisten	BZK-extern- -0123
07:30	Enschede	Trouw	landelijk publiek	15 doden geborgen, zoekactie naar 300 vermisten, 590 gewonden	BZK-extern- -0123
07:30	Enschede	Tubantia	bevolking van Enschede / landelijk publiek	telefoonnummers voor vermisten/terechten vermeld: 08001100 en 0534818921	BZK-extern - 0124

Tijd	Plaats handeling	Van entiteit	Naar entiteit	Omschrijving gebeurtenis / toelichting	Bron(nen)
07:30	Enschede	Telegraaf/alg. dagblad	landelijk publiek	5.1.2e): de inschattingsfout van de brandweer levert onnodig veel doden en gewonden op.	BZK-extern- -0123
07:30	GCC, kamer 77	GGD coördinator	GCC, BT	15 doden, 601 behandeld, 39 ziekenhuis, 6 IC	GCC-intern-150500-0065
07:30	Enschede	Telegraaf	landelijk publiek	Kop: honderden vermist, 590 gewonden waarvan 42 ernstig, circa 300 vermist	BZK-extern- - 0123
07:30	Enschede	Tubantia	bevolking van Enschede / landelijk publiek	200 vermisten en vijftien doden geborgen	BZK-extern- -0123
07:30	Enschede	Tubantia	bevolking van Enschede/ landelijk publiek	15 doden geborgen, 200 vermisten	BZK-extern - 0124
08:00	Rampterrein	RIT in NOS journaal	landelijke publiek	geborgen lichamen 15, aantal vermisten 200, 601 gewonden, 39 in ziekenhuizen, 6 op intensive care	NOS-extern-150500 0015 NOS-extern-150500-0027
08:00	Enschede	RTV Oost	bevolking Enschede	uitzending, 15 doden, 599 gewonden,	RTV-extern-0120
08:15	GCC, kamer 73		GCC, OT	alle vragen over info ramp door verwijzen naar 0800 (verwanteninformatielijn) of algemeen nummer gemeente	GCC-intern-150500-0053
09:13	GCC, kamer 73	BAZ	GCC, OT	om 10:00 uur is de namenlijst beschikbaar van personen die in de buitenring wonen	GCC-intern-150500-0053
11:00	RCC, Hengelo	voorlichting RCC	voorlichting GCC	RCC wordt overspoeld met telefoontjes van inwoners Enschede die via 0800-1100 (verwanteninformatielijn) worden door verwezen naar het RCC	RCC-intern-150500-181
11:00	RCC, Hengelo	voorlichting RCC	voorlichting GCC	aandacht gevraagd voor het feit dat informatievoorziening 0800-1100 niet optimaal verloopt	RCC-intern- -0079
11:40	GCC, kamer 77	burgemeester	GCC, BT	naar pers: streven naar onafhankelijk onderzoek, plan nazorg, het aantal vermisten is gelijk gebleven en de genomen verkeersmaatregelen	GCC-intern-150500-0065
11:40	GCC, kamer 77	burgemeester	GCC, BT	RIT bij persbijeenkomst aanwezig om toelicht te geven lijst vermisten	GCC-intern-150500-0065
12:50	gemeentehuis	GCC	media/ landelijk publiek	als mensen hun telefoonnummer willen doorschakelen naar familie of vrienden kunnen ze bellen met 0800-0402	GEN-extern-150500 1250- 0090
13:00	stafafdeling communicatie	politie Twente	hulpverleners	nieuwsbrief; vrijgeven buitenring, controle bewoners, doden en gewonden,	POL-intern-150500

Tijd	Plaats handeling	Van entiteit	Naar entiteit	Omschrijving gebeurtenis / toelichting	Bron(nen)
	politie Twente			bijeenkomst BOT coördinator	1300-0153
13:40	gemeentehuis	GCC	media/ landelijk publiek	uitleg over zoeken naar vermisten	GEN-extern-150500 1340-0091
14:00	gemeentehuis	GCC	inwoners buitenring/ publiek	de buitenring van het rampterrein wordt vanaf 15:00 uur vrijgegeven voor uitsluitend bewoners, zij kunnen zich melden bij één van de zeven toegangspoorten	GCC-intern-150500 0053
16:00	Enschede	RTV Oost	bevolking Enschede	uitzending 15 doden, 601 gewonden, examens scholen, condoleanceregister geopend	RTV-extern-0120 RTV-extern-0121
17:36	2 vandaag Hilversum	EO	landelijk publiek	verslaggeefster Marjan Moolenaar: weinig hoop op overlevenden, scholieren praten na	NAA-extern-0232
20:00	Hilversum	NOS	landelijk publiek	Interview leider RIT: weinig hoop vermisten te vinden	NOS-extern-150500 0015 NOS-extern-150500-0027 NOS-extern-0037
20:01	Enschede	RTV Oost	bevolking Enschede	4 lichamen geïdentificeerd	RTV-intern-0129
20:22	Enschede	RTV Oost	bevolking Enschede	de werkzaamheden van het RIT duren tot het einde van de week	RTV-intern-0129
20:38	netwerk/netwerk nacht Hilversum	NCRV	landelijk publiek	kruisgesprek met verslaggeefster Hannie Hoekstra in Enschede over onduidelijkheid aantal vermisten	NAA-extern-0232
20:38	netwerk/netwerk nacht Hilversum	NCRV	landelijk publiek	interview met loco-burgemeester: laadcontainers, onafhankelijk onderzoek, exacte lijst vermisten, herdenkingsdienst	NAA-extern-0232
21:30	gemeentehuis	GCC	media/ landelijk publiek	lijst van vermisten wisselt sterk door grote zorgvuldigheid	GEN-extern-150500 2130-0094
21:30	gemeentehuis	GCC	media/ landelijk publiek	15 doden, 628 gewonden, 38 ziekenhuis	GEN-extern-150500 2130-0094
22:00	Enschede	RTV Oost	bevolking Enschede	melding 15 doden, meer dan 600 gewonden en meer dan 200 vermisten	RTV-extern-0120 RTV-extern-0121
22:44	NOVA Hilversum	NPS,VARA	landelijk publiek	aantal vermisten en dodelijke slachtoffers nog niet duidelijk	NAA-extern-0232
22:44	NOVA Hilversum	NPS,VARA	landelijk publiek	studio-interview met Van der Pols oud-leider RIT	NAA-extern-0232

Tijd	Plaats handeling	Van entiteit	Naar entiteit	Omschrijving gebeurtenis / toelichting	Bron(nen)
23:40	GCC, kamer 77	voorlichting	GCC, BT	de oorzaak van de lange lijst vermisten zal door de directeur BAZ nog een keer worden toegelicht aan pers	GCC-intern-150500-0065
23:40	GCC, kamer 77	BAZ	GCC, BT	de vervuiling in de vermistenlijst is ontstaan door het 0800 nummer	GCC-intern-150500-0065
00:00	16 mei				
00:00	gemeentehuis	gemeente	media/ landelijk publiek	B&W overleg of vergunningen conform Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) kunnen worden vrijgegeven	GEN-extern-160500 0000-0095
00:00	gemeentehuis	gemeente	media/ landelijk publiek	80 mensen nacht in Diekmanhal, uitleg over lijst vermisten, zoektocht overlevenden gaat door, 15 doden, 629 gewonden, 36 ziekenhuis, 200 vermisten	GEN-extern-160500 0000-0095
05:30	kamer 77 GCC	politie	GCC	vandaag gestart zoeken met honden: check dit voor vrijgeven aan pers	GCC-intern-160500-0066
07:00	Hilversum	RTL	landelijk publiek	nieuwsuitzending: aantal slachtoffers 16, overlijden van verslaggever Marcel van Nieuwenhuizen officieel bevestigd	RTL-extern-0233 INM-intern-0235
07:19	GCC, kamer 73		GCC, OT	In de media kan worden meegedeeld dat er met speurhonden wordt gezocht naar slachtoffers	GCC-intern-160500-0054
07:30	Enschede	Trouw	landelijk publiek	kabinet en Tweede Kamer herdenken slachtoffers	BZK-extern- -0123
07:30	Enschede	Algemeen Dagblad	landelijk publiek	RIT (5.1.2e verwacht geen overlevenden meer	BZK-extern- -0123
07:30	Enschede	Algemeen Dagblad	landelijk publiek	ongeveer 500 familieleden zoeken nog, 200 vermisten	BZK-extern- -0123
07:30	Enschede	Tubantia Haagse courant	bevolking van Enschede / landelijk publiek	zoeken naar slachtoffers vordert traag, 15% van gebied doorzocht	BZK-extern - 0124
07:30	Enschede	Tubantia	bevolking van Enschede / landelijk publiek	6 van de 15 doden zijn geidentificeerd	BZK-extern - 0124
7:30	Enschede	Tubantia	bevolking van Enschede / landelijk	Europees parlement heeft 15 mei een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis aan de slachtoffers in Enschede	BZK-extern -0124

Tijd	Plaats handeling	Van entiteit	Naar entiteit	Omschrijving gebeurtenis / toelichting	Bron(nen)
			publiek		
7:30	Enschede	Tubantia	bevolking van Enschede / landelijk publiek	zo goed als alle 220 daklozen zijn op 15 mei aan vervangende woonruimte geholpen	BZK-extern -0124
07:30	GCC, kamer 77	DMO	GCC, BT	mogelijk vandaag laatste opvang in Diekmanhal, om 10.00 uur nagetrokken	GCC-intern-160500-0066
07:30	GCC, kamer 77	RIT	GCC, BT	fluctuatie in vermistenlijst. lijst vandaag voor rechercheurs beschikbaar. RIT om 8.00 bij persconferentie[a].	GCC-intern-160500-0066
07:30	GCC, kamer 77	GGD coördinator	GCC, BT	stand van zaken om 7:00 uur: 627 gewonden, 39 in ziekenhuis	GCC-intern-160500-0066
07:30	GCC, kamer 77	burgemeester	GCC, BT	aan minister-president Kok is gemeld dat er 16 doden zijn in pers gesproken over 15. wat is het juiste getal? 15: doorgeven aan de minister president	GCC-intern-160500-0066
07:40	GCC, kamer 71			er komt nog geen lijst van vermisten vrij! *Van wie komt dit bericht? (gemeente)*	GEN-intern 0201
08:00	stafafdeling communicatie politie Twente	politie Twente	hulpverleners	nieuwsbrief; rustige nacht, doden en gewonden, verkleining binnenring, afscherming binnengebied(plat)	POL-intern-160500 0800-0155
08:00	Hilversum	NOS journaal	landelijk publiek	aantal slachtoffers opgelopen tot 16, men vreest meer slachtoffers, vermisten tussen 200 en 300.	NOS-extern-160500-0016 NOS-extern-160500-0028
09:00	brief min. BZK aan TK Den Haag	min. BZK	TK	ruim 600 gewonden, 36 opgenomen in ziekenhuis	BZK-extern-160500-0193
09:00	brief min. BZK aan TK Den Haag	min. BZK	TK	tenminste 15 doden, 4 brandweerlieden	BZK-extern-160500-0193
09:00	brief min. BZK aan TK Den Haag	min. BZK	TK	nog ongeveer 200 mensen hebben zich niet gemeld, er wordt onderzocht of daadwerkelijk sprake is van	BZK-extern-160500-0193
10:00	RCC, Hengelo		RCC, OT	RIT vraagt dringend aandacht voor een betere communicatie. Het wordt weer hectisch rondom bewoners *Wat is de aanleiding en wat wordt bedoelt met 'hectisch rondom bewoners'? (RCC, RIT)*	RCC-intern-160500-0078
10:39	NCC, Den Haag	NCC	gemeentelijke. etnische.	op 15 mei is er een informatiebijeenkomst voor allochtonen in Enschede geweest, op 16 mei volgt weer een bijeenkomst, vertalers zijn hierbij aanwezig	VWS-intern-160500-0209

Tijd	Plaats handeling	Van entiteit	Naar entiteit	Omschrijving gebeurtenis / toelichting	Bron(nen)
			minderheden coördinator		
11:00	ministerieel beleidsteam NCC, Den Haag			brief aan Tweede Kamer wordt besproken: passage vermisten, allochtone bewoners in eigen taal benaderen	BZK-intern 0190
12:00	gemeentehuis	GCC	media/ landelijk publiek	afgelopen nacht hebben 70 mensen overnacht in de Diekmanhal	GEN-extern-160500 1200-0096
13:07	middageditie Hilversum	NPS/VARA	landelijk publiek	werkzaamheden RIT: 200 vermisten, 629 gewonden, 15 doden: gesprek met de Jong van RIT	NAA-extern-0232
14:30	GCC, kamer 77	GGD coördinator	GCC, BT	16 doden, 643 gewonden, 37 in ziekenhuis, 29% terrein is schoon	GCC-intern-160500-0066
14:30	GCC, kamer 77	GGD coördinator	GCC, BT	van het gerucht dat er lichaamsdelen op vuilstort zijn gevonden is bij het beleidsteam niets bekend	GCC-intern-160500-0066
14:45	Den Haag	SMT Hengelo	VWS	Netwerk beschikt over gegevens overledenen nog voor inlichting familie, VWS meldt nooit telefonisch dat iemand is overleden	VWS-intern-160500-0209
17:00	Enschede	Parool	landelijk publiek	lijst met vermisten nog niet up to date	BZK-extern- 0124
17:00	Enschede	NRC	landelijk publiek	vermistenlijst is een gemiddelde van verschillende getallen	BZK-extern- 0124
17:00	Enschede	Parool	landelijk publiek	burgemeester houdt officiële dodental op 15, nog 200 vermisten	BZK-extern- 0124
17:30	GCC, kamer 77	BAZ	GCC, BT	nog 200 à 300 vermisten	GCC-intern-160500-0066
17:30	GCC, kamer 77	GGD coördinator	GCC, BT	16 doden, 644 gewonden, 39 personen in ziekenhuis	GCC-intern-160500-0066
19:00	stafafdeling communicatie politie Twente	politie Twente	hulpverleners	nieuwsbrief; inkrimping rampgebied, tactisch onderzoek vermisten, bewoners krijgen pasje identificatie	POL-intern-150500 1900-0157
19:30	Amsterdam	SBS	landelijk publiek	nieuwsuitzending: nog steeds 200 vermisten	SBS-extern-0234 INM-intern-0235 INM-intern-0236
20:00	Hilversum	NOS journaal		Grote onduidelijkheid over aantal vermisten 3 dagen na de ramp	NOS-extern-160500-0016 NOS-extern-160500-0028 NOS-extern-0037
20:00	Enschede	journaal		Interview met 5.1.2e (RIT) "Er wordt nog steeds gezocht, aantal slachtoffers	NOS-extern-160500-

Tijd	Plaats handeling	Van entiteit	Naar entiteit	Omschrijving gebeurtenis / toelichting	Bron(nen)
				zal naar verwachting stijgen"	0016 NOS-extern-160500-0028
20:34	Netwerk Hilversum	AVRO	landelijk publiek	aantal vermisten al dagen op 200, nu zelfs 200 tot 300	NAA-extern-0232
21:35	GCC, kamer 77	GGD coördinator	GCC, BT	944 gewonden, 40 in ziekenhuis (huisartsen hebben 299 gewonden toegevoegd)	GCC-intern-160500-0066
21:35	GCC, kamer 77	politie	GCC, BT	laatste brandweerman geïdentificeerd	GCC-intern-160500-0066
21:35	GCC, kamer 77		GCC, BT	iemand hoorde op de scanner: 'zak 30 en 40', RIT heeft hierover in het NOS journaal uitleg gegeven	GCC-intern-160500-0066
22:15	Den Haag	SNT (Egideo Memeo)	VWS	melding overbelasting telefoonnummer Enschede	VWS-intern-160500-0209
22:20	Den Haag	Ambtenaar VWS (in Enschede)	VWS	overleg over overbelasting telefoonnummer Enschede	VWS-intern-160500-0209
22:30	Den Haag	voorlichting GCC	VWS	Overleg over afstemming 0800-1100 en telefoonnummer in Enschede. In Enschede komt te weinig info beschikbaar, men wil meer gegevens van een melding die bij het VWS callcenter wordt gemaakt om zo de de vermistenlijst makkelijker op te kunnen schonen.	VWS-intern-160500-0209
23:15	Den Haag		VWS	waarschijnlijk stroomlijning telefoonnummers Enschede en 08001100 *Wat wordt bedoelt met stroomlijnen? (VWS, gemeente)*	VWS-intern-160500-0209
00:00	17 mei				
02:30	V. Heekpark	burger	ME	deel kaak plus strottenhoofd gevonden door hond N.B. op 18 mei, 08:58 bleek dat het hier ging om een zwam (paddestoel)	GCC-intern-170500-0067
02:30	GCC, kamer 73		GCC, OT	stuk kaak met strottehoofd gevonden door burger, in crisisstaf is afgesproken dat dit niet actief naar buiten wordt gebracht, maar bij vragen eerlijk zijn NB zie item boven (2:30 uur)	GCC-intern-170500-0055
05:30	GCC, kamer 77	politie	GCC, BT	repatriëring gebieden 3 & 4 analoog aan vorige repatriëring: tekst aanpassen	GCC-intern-170500-0067
07:00	Den Haag		VWS	zeer rustige nacht: 33 telefoontjes op verwanteninformatielijn	VWS-intern-170500-0210
07:00	Hilversum	RTL	landelijk	aantal doden vandaag gesteld op 18, vermisten 110, niemand begrijpt waarom	RTL-extern-0233

Tijd	Plaats handeling	Van entiteit	Naar entiteit	Omschrijving gebeurtenis / toelichting	Bron(nen)
			publiek	er nog geen lijst met namen is vrijgegeven	INM-intern-0235
07:30	Enschede	Tubantia	bevolking van Enschede / landelijk publiek	vrees voor meer doden aangekondigd	BZK-extern- 0124
07:30	Enschede	Trouw	landelijk publiek	aantal vermisten blijft een raadsel, het crisisteam spreekt van 200 tot 300.	BZK-extern- 0124
07:30	Enschede	Trouw	landelijk publiek	onduidelijkheid over aantal vermisten	BZK-extern- 0124
07:30	Enschede	Tubantia	bevolking van Enschede / landelijk publiek	aankondiging herdenkingsbijeenkomst	BZK-extern- 0124
07:30	Enschede	Haagse Courant, Rotterdams Dagblad,	landelijk publiek	TK herdenkt slachtoffers	BZK-extern- 0124
07:30	Enschede	Trouw Volkskrant Rotterdam Dagblad	landelijk publiek	16 doden, 629 gewonden extra bergers ingezet	BZK-extern- 0124
08:00	GCC, kamer 77	politie	GCC, BT	de vondst van menselijke resten wordt onderzocht: 9.00 uur meer duidelijkheid dan pas naar pers, anders passief opstellen	GCC-intern-170500-0067
08:00	Enschede	Burgemeester/ GCC	landelijk publiek	verklaring burgemeester over vermisten, aantal terug van 180 naar 110, 18 lichamen geborgen, 13 geïdentificeerd	NOS-extern-180500-0018 NOS-extern-180500-0030 NOS-extern-0037
08:20	Den Haag	VWS	VWS	voorstel om telefoonnummers te centreren	VWS-intern-170500-0210
08:30	Enschede	GCC	media	persbericht: 16 mei 21:30: 16 doden, 944 gewonden, 40 in ziekenhuis, stijging door rapportages huisartsen	GEN-170500-0830-0100
10:00	stafafdeling communicatie politie Twente	politie Twente	hulpverleners	nieuwsbrief; asbest geen gezondheidsrisico's, berichten arbeidsinspectie over asbestmaatregelen	POL-intern-170500 1000-0158
14:00	Den Haag	medewerker SNT	VWS	afspraken: geen gebruik namenlijsten, geen informatie over vermissing (RIT), verdachte telefoontjes doorschakelen naar meldkamer gemeente Enschede	VWS-intern-170500-0210

Tijd	Plaats handeling	Van entiteit	Naar entiteit	Omschrijving gebeurtenis / toelichting	Bron(nen)
16:09	GCC, kamer 73		GCC, OT	morgen komt in Opsporing Verzocht een totaal verhaal over de ramp, ook in Turks en Marokkaans. Tevens aandacht voor de vermistenlijst	GCC-intern-170500-0055
16:30	Den Haag	Enschede	VWS	18-5 om 9:00 uur vergadering gepland over centraliseren telefoonnummers tot 1 telefoonnummer	VWS-intern-170500-0210
17:00	Enschede	NRC	landelijk publiek	gemeente Enschede grote moeite om juiste gegevens te verstrekken. over de vergunning zijn onjuiste gegevens verschaft en over het aantal vermisten bestaat grote onduidelijkheid	BZK-extern-0125
17:00	Enschede	parool	landelijk publiek	overzicht van vermisten is onduidelijk, Enschede versterking gekregen van 12 Amsterdamse rechercheurs en acht CID-rechercheurs om administratieve probleem op te lossen.	BZK-extern-0125
17:35	2 vandaag Hilversum	EO	landelijk publiek	groeiende lijst van vermisten na de ramp	NAA-extern- 0232
17:50	GCC, kamer 77	gemeentesecretaris	GCC, BT	het tijdstip van publicatie van de vermistenlijst wordt morgen meegedeeld aan GGD en DMO	GCC-intern-170500-0067
17:50	GCC, kamer 77	gemeentesecretaris	GCC, BT	vermistenlijst wordt 18/5 in de loop van de dag naar buiten gebracht. Uitleg waarom dit niet eerder gebeurden. Telefoonteam wordt ingeschakeld waardoor verdere opschoning van de lijst mogelijk	GCC-intern-170500-0067
17:50	GCC, kamer 77	voorlichting	GCC, BT	rouwadvertentie BRW klaar, rouwadvertentie. Gedenktocht klaar voorgelegd aan burgemeester.	GCC-intern-170500-0067
17:50	GCC, kamer 77	BAZ	GCC, BT	condoleanceregister tot zaterdag open	GCC-intern-170500-0067
17:50	GCC, kamer 77	gemeentesecretaris	GCC, BT	de namenlijst van slachtoffers wordt bekend gemaakt voorzover de families zijn ingelicht	GCC-intern-170500-0067
19:18	GCC, kamer 73	voorlichting	GCC, OT	voorlichting komt met vraag over bekend maken lijst aan Tubantia. politie zou dit hebben toegezegd.	GCC-intern-170500-0055
20:00	Hilversum	NOS journaal	landelijk publiek	toelichting RIT op procedure en werkwijze om indianenverhalen tegen te gaan	NOS-extern-180500-0018 NOS-extern-180500-0030 NOS-extern-0037
20:00	Hilversum	NOS journaal	landelijk publiek	verschil tussen aantal lijkwagens en dodelijke slachtoffers	NOS-extern-180500-0018 NOS-extern-180500-0030
20:00	Hilversum	NOS journaal	landelijk publiek	betrouwbare lijst ontbreekt, lijst teruggebracht naar 110	NOS-extern-180500-0018 NOS-extern-

Tijd	Plaats handeling	Van entiteit	Naar entiteit	Omschrijving gebeurtenis / toelichting	Bron(nen)
					180500-0030
20:33	Netwerk Hilversum	NCRV	landelijk publiek	onder Turkse gemeenschap veel vermisten	NAA-extern-0232
20:33	Netwerk Hilversum	NCRV	landelijk publiek	vermistenlijst, gemeente faalt: gesprek met familie die zich herhaaldelijk gemeld hebben, maar op lijst	NAA-extern-0232
20:33	Netwerk Hilversum	NCRV	landelijk publiek	kruisgesprek met verslaggever Hannie Hoekstra: lijst vermisten is inmiddels ingekort	NAA-extern-0232
21:30	GCC, kamer 77	politie	GCC, BT	laatste 5 families slachtoffers geïnformeerd: 13 namen naar buiten in plaats van 8. Voorlichting krijgt de resterende namen van pol	GCC-intern-170500-0067
21:30	GCC, kamer 77	GGD coördinator	GCC, BT	zijn namen al vrijgegeven? (burgemeester heeft inderdaad al 8 namen vrijgegeven, dit was niet de afspraak, in verband met nazorg)	GCC-intern-170500-0067
21:30	GCC, kamer 77		GCC, BT	afspraak: namen geïdentificeerde doden pas bekend als nazorg is ingeschakeld. Voor bekend maken eerst checken bij GGD	GCC-intern-170500-0067
21:30	GCC, kamer 77	loco-burgemeester	GCC, BT	lijst vermisten: politie doet voorstel wijze/tijdstip publicatie (12 uur in GCC, BT)	GCC-intern-170500-0067
21:30	GCC, kamer 77	loco-burgemeester	GCC, BT	voorlichting stemt af met RTV OOST en AVRO's Opsporing Verzocht over publicatielijst	GCC-intern-170500-0067
22:44	NOVA Hilversum	NPS/VARA	landelijk publiek	110 vermisten en 18 doden	NAA-extern-0232
22:44	NOVA Hilversum	NPS/VARA	landelijk publiek	interview met leider RIT over identificatie en vervoer in lijkwagens	NAA-extern-0232
23:00	gemeentehuis	gemeente	media/ landelijk publiek	945 gewond, 42 ziekenhuis	GEN-extern-170500 2300-0103
23:00	gemeentehuis	gemeente	media/ landelijk publiek	stand 22.30 uur 18 doden 13 geïdentificeerd zie lijst	GEN-extern-170500 2300-0103
00:00	18 mei				
00:00		Brandweer Enschede	media	persbericht over begrafenissen en crematies omgekomen collega's	BRW-extern-180500-0168
07:30	Enschede	Algemeen Dagblad	landelijk publiek	Chaos rond lijst met 110 vermisten. Vanmorgen om 9:00 uur maakt gemeente de lijst bekend. Het aantal doden staat op 18, 13 geïdentificeerd, er zijn 944 geregistreerde gewonden.	BZK-extern-0125

Tijd	Plaats handeling	Van entiteit	Naar entiteit	Omschrijving gebeurtenis / toelichting	Bron(nen)
07:30	Enschede	Algemeen Dagblad	landelijk publiek	namen van 13 slachtoffers op 17 mei bekend gemaakt	BZK-extern-0125
07:30	Enschede	Trouw	landelijk publiek	110 mensen vermist. Vandaag bekendmaking vermistenlijst.	BZK-extern-0125
07:30	Enschede	Volkskrant	landelijk publiek	drastische daling aantal vermisten tot lijst van 110	BZK-extern-0125
07:30	Enschede	Volkskant	landelijk publiek	identificatie moeizaam, maar vordert wel. Toelichting op de werkwijze en mogelijkheden van het RIT	BZK-extern-0125
07:30	Enschede	Parool	landelijk publiek	de voor de op 18 mei in de ochtend aangekondigde vrijgave van de vermistenlijst is uitgesteld door het GCC. GCC verwacht de lijst nog verder te kunnen verkorten, tot nu staan er 110 personen op de lijst.	BZK-extern-0125
08:00	GCC, kamer 77	politie	GCC, BT	lijst van vermisten 54 personen, eind van de dag beschikbaar, verantwoordelijkheid politie	GCC-intern-180500-0068
09:00	gemeentehuis	gemeente	media/ landelijk publiek	13 geïdentificeerd, 8 namen vrij, andere 5 nog niet omdat de familie nog is niet ingelicht	GEN-extern-180500 0900-0104
09:00	gemeentehuis	gemeente	media/ landelijk publiek	stand 17 mei 17.00u 18 doden.	GEN-extern-180500 0900-0104
09:00	gemeentehuis	gemeente	media/ landelijk publiek	persconferentie[4] 17/5 18.00u: lijst vermisten vandaag	GEN-extern-180500 0900-0104
09:00	gemeentehuis	gemeente	media/ landelijk publiek	945 gewonden, 32 ziekenhuis	GEN-extern-180500 0900-0104
09:00	gemeentehuis	gemeente	media/ landelijk publiek	17/5 11.00u 180 vermist, 17.00u 110 vermist	GEN-extern-180500 0900-0104
10:45	GCC, kamer 73		GCC, voorlichting	om 12:00 wordt gebied 5 vrijgegeven met wat uitzonderingen	GCC-intern-180500-0056
12:00	GCC, kamer 77		GCC, BT	om 16:00 uur mededeling aan RTV OOST dat vermistenlijst om 19:00 uur bekend wordt gemaakt. Men kan via 0800 nummer informatie doorgeven	GCC-intern-180500-0068
13:00	Hilversum	NOS journaal		burgemeester neemt eigen verantwoordelijkheid en weerlegt kritiek op brandweer: "Zijn jongens"	NOS-extern-180500-0030 NOS-extern-180500-0018

Tijd	Plaats handeling	Van entiteit	Naar entiteit	Omschrijving gebeurtenis / toelichting	Bron(nen)
					NOS-extern-0037
13:00	GCC, kamer 73		GCC, OT	om 16.00 uur wordt in persconferentie[a] meegedeeld dat er een 0800 nummer bekend wordt gemaakt voor reacties	GCC-intern-180500-0056
13:00	stafafdeling communicatie politie Twente	politie Twente	hulpverleners	nieuwsbrief; vrijgeven gebied vijf, vliegverbod, vermisten lijst vandaag openbaar, hulpactie	POL-intern-180500 1300-0161
13:07	middageditie Hilversum	NPS/VARA	landelijk publiek	onzekerheid over vermissingen: toch nog geen namenlijst, veel kritiek over informatie	NAA-extern-0232
15:30	GCC, kamer 77		GCC, BT	aankondiging in persconferentie[a] dat de vermistenlijst om 19:30 uur naar andere media gaat, de vermistenlijst is te zien via RTV OOST, NOS-teletekst en de internetsite van de gemeente Enschede	GCC-intern-180500-0068
15:30	GCC, kamer 77	GGD coördinator	GCC, BT	946 gewonden, 25 in ziekenhuis, 6 op Intensive Care	GCC-intern-180500-0068
17:00	Enschede	NRC	landelijk publiek	lijst met vermisten neemt af, beduidend minder namen dan 110	BZK-extern-0125
17:00	Enschede	NRC	landelijk publiek	RIT heeft 18 doden geborgen en 13 geïdentificeerd. De namen van 8 dode slachtoffers zijn bekendgemaakt.	BZK-extern-0125
17:35	2 vandaag Hilversum	Tros	landelijk publiek	persconferentie[a] en interview met de burgemeester over lijst vermisten	NAA-extern-0232
18:00	Hilversum	RTL	landelijk publiek	aantal vermisten 's middags minder dan 40 aan het eind van de dag terug naar 13, om 19:00 zouden namen bekend worden gemaakt	RTL-extern-0233 INM-intern-0235
18:00	stafafdeling communicatie politie Twente	politie Twente	hulpverleners	nieuwsbrief; begrafenissen brandweer, vermistenlijst ramp vanavond openbaar nummer callcenter mag pas	POL-intern-170500 1300-0159
18:00	Hilversum	NOS journaal	landelijk publiek	interview met een mevrouw die op de vermistenlijst staat	NOS-extern-180500-0030 NOS-extern-180500-0018
19:30	Amsterdam	SBS	landelijk publiek	vermisten drastisch gedaald van 110 naar 21, op persconferentie 5.1.2e 5.1.2e met uitleg over aantal doden dat eventueel nog kan dalen als blijkt dat ledematen van een lijk zijn	SBS-extern-0234 INM-intern-0235 INM-intern-0236
20:33	netwerk Hilversum	AVRO	landelijk publiek	meeste aandacht voor aantallen doden en vermisten, maar ook onderzoeken	NAA-extern-0232
21:30	GCC, kamer 77	BAZ	GCC, BT	toeloop lijst valt mee. BAZ probeert een goed beeld te krijgen van de reacties bevolking	GCC-intern-180500-0068
22:45	NOVA Hilversum	NPS/VARA	landelijk publiek	vijf dagen na ramp 21 vermisten	NAA-extern-0232
23:00	gemeentehuis	GCC	media/	het aantal vermisten is om 23:00 uur gedaald tot 13 personen, 17:30 17 doden	GEN-extern-180500

Tijd	Plaats handeling	Van entiteit	Naar entiteit	Omschrijving gebeurtenis / toelichting	Bron(nen)
			landelijk publiek	en 13 geïdentificeerd er zijn 946 gewonden van wie er nog 25 in het ziekenhuis verblijven	2300-0108
00:00	19 mei				
7:30	Enschede	Telegraaf	landelijk publiek	tienduizend mensen verwacht bij tocht van medeleven ter nagedachtenis aan de slachtoffers	BZK-extern-0125
7:30	Enschede	Alg. Dagblad	landelijk publiek	Duitse Bondsdag in Berlijn herdenkt op 18/5 de slachtoffers in Enschede	BZK-extern-0125
7:30	Enschede	Volkskrant	landelijk publiek	toelichting op achtergrond van RIT en de gehanteerde werkwijze	BZK-extern-0125
7:30	Enschede	Telegraaf	landelijk publiek	het aantal vermisten is teruggelopen tot 13.	BZK-extern-0125
7:30	Enschede	NRC	landelijk publiek	lijst vermisten gedaald tot 17	BZK-extern-0125
7:30	Enschede	NRC	landelijk publiek	946 gewonden, 17 doden, waarvan 13 geïdentificeerd en 13 vermisten	BZK-extern-0125
7:30	Enschede	NRC	landelijk publiek	tactisch leider RIT (5.1.2e geeft toelichting op ontwikkelingen rond vermistenlijst: eerder vrijgeven had maatschappelijke onrust veroorzaakt	BZK-extern-0125
13:05	middageditie Hilversum	NPS/VARA	landelijk publiek	nog 13 namen op vermistenlijst, 17 doden	NAA-extern-0232
18:00	stafafdeling communicatie politie Twente	politie Twente	hulpverleners	nieuwsbrief; begrafenissen brandweer, vermistenlijst ramp vanavond openbaar nummer callcenter mag pas	POL-intern-170500 1300-0159
19:00	Enschede	GCC	media/ landelijk publiek	vermisten gedaald tot 10	GEN-extern-190500-1900-109
21:46	GCC, kamer 73		GCC, OT	vrijgeven namen overledenen gebeurt pas maandagochtend	GCC-intern-190500-0057
22:00	GCC, kamer 77	RIT	GCC, BT	naar buiten toe berichten dat RIT t/m maandag bezig is met de berging van slachtoffers	GCC-intern-190500-0069
00:00	20 mei				
08:00	Hilversum	NOS	landelijk publiek	16 geïdentificeerde slachtoffers en 6 vermisten	NOS-extern-200500-0032 NOS-extern-200500-0020
11:00	GCC, kamer 77	RIT	GCC, BT	16 slachtoffers geborgen + identiteit vastgesteld + familie ingelicht. namen	GCC-intern-200500-

Tijd	Plaats handeling	Van entiteit	Naar entiteit	Omschrijving gebeurtenis / toelichting	Bron(nen)
				mogen bekend worden.	0070
11:00	GCC, kamer 77	politie	GCC, BT	betreurenswaardig incident. fam X. Zij hebben aangeven dat er vermiste kinderen in een kelder zouden zitten	GCC-intern-200500-0070
11:00	GCC, kamer 77	BAZ	GCC, BT	wordt gewerkt aan een actuele adressenlijst slachtoffers. gemeentesecretaris wil protocol om de lijst up to daten	GCC-intern-200500-0070
11:37	GCC, kamer 73	AC	GCC, OT	informatienummer 0800 verwijst door naar de politie	GCC-intern-200500-0058
13:32	GCC, kamer 73		GCC, OT	dringend verzoek, (via voorlichter) dat familie nabestaande op 21 mei geen pers bij begrafenis willen	GCC-intern-200500-0058
17:00	Enschede	GCC	media/ landelijk publiek	op de voor de stille tocht speciaal opengestelde SOS hulplijn zijn 1300 telefoontjes binnen gekomen voor psychosociale hulpverlening	GEN-extern-200500 1700-0110
17:00	Enschede	GCC	media/ landelijk publiek	er zijn 16 doden geborgen en allemaal geïdentificeerd, er zijn nog 5 vermisten	GEN-extern-200500 1700-0110
00:00	21 mei				
08:00	Hilversum	NOS	landelijk publiek	journaaluitzending: bekendmaking 17 geïdentificeerde doden	NOS-extern-210500-0033 NOS-extern-210500-0021 NAA-extern-0232
17:00	gemeentehuis	gemeente	media/ landelijk publiek	17 doden door sterfgeval in ziekenhuis (naam genoemd), het aantal vermisten is van 7 naar 5 teruggebracht, hierover wordt een uitleg geven	GEN-extern-210500 1700-0111
00:00	22 mei				
07:30	Enschede	Trouw	landelijk publiek	dodental opgelopen tot 17, alle doden zijn geïdentificeerd. Totaal zijn er 946 geregistreerde gewonden.	BZK-extern-0125
07:30	Enschede	Trouw	landelijk publiek	het RIT heeft waarschijnlijk tot en met 24/5 nodig om werkzaamheden te voltooien.	BZK-extern-0125
08:54	Kamer 73		GCC, OT	stand van zaken: 18 doden, 4 vermisten, nog 3 personen vermist	GCC-intern-220500-0060
09:00	GCC, kamer 75	burgemeester	GCC, BT	sommige mensen vragen door wie ze zijn gered en andere vragen wat er is gebeurd met de mensen die zij hebben gered. Hier aan wordt gewerkt door voorlichting GCC	GCC-intern-220500-0072

Tijd	Plaats handeling	Van entiteit	Naar entiteit	Omschrijving gebeurtenis / toelichting	Bron(nen)
09:00	GCC, kamer 75	DMO	GCC, BT	het IAC is geopend. er zijn zeer emotionele reacties, een en ander kan in goede banen worden geleid door antwoord te geven op vragen De vragen zijn in het kader van de overdracht genoteerd in overdrachtsdocumenten.	GCC-intern-220500-0072
10:00	Kamer 73	RIT (via politie)	GCC, OT	RIT zal op 23/5 om 14:00 uur haar werkzaamheden afronden, bewoners krijgen dan mogelijkheid om het rampgebied in busjes te bezoeken	GCC-intern-220500-0060
16:00	Hilversum	NOS journaal	landelijk publiek	18 geïdentificeerde slachtoffers en 4 vermisten	NOS-extern-220500-0022 NOS-extern-220500-0034
17:00	Enschede	GCC	media/ landelijk publiek	1 extra dode geïdentificeerd, deze persoon stond op de vermistenlijst die hiermee is teruggebracht tot 4, 946 gewonden, 4 in ziekenhuis	GEN-extern-220501 1700-112
00:00	23 mei				
7:30	Enschede	Telegraaf / Alg. dagblad	landelijk publiek	Dodental gestegen tot 18, 4 vermisten	BZK-extern-0125
10:14	kamer 73	leider RIT	GCC, OT	aantal vermisten officieel 3, contact opnemen met familie om als vermist op te geven	GCC-intern-230500-0061
18:00	Enschede	GCC	media	persbericht: geen wijziging in dodental, 4 vermisten, 947 gewonden, 1 nieuw opgenomen	GEN-230500 1800-0113
00:00	24 mei				
08:00	Hilversum	NOS	landelijk publiek	journaaluitzending: RIT gereed en beëindigt de werkzaamheden, 18 doden en 3 vermisten	NOS-extern-240500-0024 NOS-extern-240500-0036
09:00	GCC, kamer 73	burgemeester	GCC, BT	onderwerpen persconferentie' 12:00 uur: het uur U; RIT; stopzetten berging	GCC-intern-240500-0074
09:00	GCC, kamer 73	RIT	GCC, BT	er wordt nog op 1 plaats gecheckt. vier personen worden nog vermist, aan 1 daarvan wordt getwijfeld.	GCC-intern-240500-0074
09:00	GCC, kamer 73	burgemeester	GCC, BT	vanmiddag om 14:00 uur wordt gestopt met de berging	GCC-intern-240500-0074
09:00	GCC, kamer 73	communicatie	GCC, BT	familie van vermisten moeten op de hoogte worden gesteld dat de bergingswerkzaamheden worden stopgezet	GCC-intern-240500-0074
16:00	gemeentehuis	gemeente	media/ landelijk	de werkzaamheden van het RIT zijn beëindigd: totaal 18 doden, waarvan 17 geïdentificeerde op het rampterrein, 1 slachtoffer overleden in het ziekenhuis,	GEN-extern-240500 1600-0114

Tijd	Plaats handeling	Van entiteit	Naar entiteit	Omschrijving gebeurtenis / toelichting	Bron(nen)
			publiek	het aantal vermisten is teruggebracht naar 3, 1 persoon stond onterecht op de lijst	

Gevaarlijke stoffen

Gevaarlijke stoffen

Tijd	Plaats handeling	Van entiteit	Naar entiteit	Omschrijving gebeurtenis / toelichting	Bron(nen)
00:00	13 mei				
17:40	RCC, Hengelo		RCC	milieudeskundigen van het RCC gaan op pad om metingen te verrichten	RCC-intern-130500-0145
19:09	NCC, Den Haag	NCC	VROM	verzoek om berekening gevaarzetting ammoniaktank	NCC-intern-0187
19:35	GCC, kamer 77	Commandant Brandweer Enschede	GCC, BT	geen gevaar voor ammoniak	GCC-intern-130500-0063
23:30	GCC, kamer 77	politie	GCC, BT	mogelijke gevaarlijke stoffen leveren geen gevaar op	GCC-intern-130500-0063
23:49	Enschede	RTV oost	publiek	burgemeester verklaart: geen giftige stoffen	RTV-extern-0119
00:00	14 mei				
03:30			RCC, OT	er wordt gesproken over de aanwezigheid van asbest, er zijn reeds monsters genomen	RCC-intern-140500-0076
07:30	Enschede	Tubantia	bevolking van Enschede / landelijk publiek	burgemeester Dros van Delden heeft gemeld dat er geen gevaarlijke stoffen in Delden zijn neergekomen	BZK-extern- -0123
08:00	Enschede	GCC	media/ landelijk publiek	neerslag wordt op milieuaspecten onderzocht	GEN-extern-140500 0800-0085
09:00	RCC, Hengelo	voorlichting	RCC, OT	er zijn extra voorlichters opgeroepen, die naar het rampgebied gaan	RCC-intern-140500-0076
11:30	GCC, kamer 77	brandweer	GCC, BT	vóór 12:00 uur scan gevaar Grolsch	GCC-intern-140500-0064
11:30	GCC, kamer 77	brandweer	GCC, BT	veel asbest in de wijk (niet duidelijk is wat de precies wordt bedoelt met 'de wijk')	GCC-intern-140500-0064
11:30	GCC, kamer 77	brandweer	GCC, BT	er zijn geen dampen vrijgekomen	GCC-intern-140500-0064
12:30	RCC, Hengelo	coördinerend burgemeester	RCC, OT	met betrekking tot de asbestproblematiek is een plan van aanpak en een persbericht opgemaakt	RCC-intern-140500-0076

Tijd	Plaats handeling	Van entiteit	Naar entiteit	Omschrijving gebeurtenis / toelichting	Bron(nen)
12:35	GCC, kamer 77	Commandant Brandweer Enschede	GCC, BT	er is een plan in de maak voor het onderzoek naar asbest. Dit mag niet naar de pers worden gecommuniceerd	GCC-intern-140500-0064
12:55	GCC, kamer 73		GCC,OT	als er met kapjes (asbest) op de binnenring wordt gewerkt dan eerst een persbericht uit om mogelijke onrust bij de bevolking te voorkomen	GCC-intern-140500-0052
13:30	GCC, kamer 77	wethouder	GCC, BT	RCC meldt hoge concentraties asbest ook in Hengelo/Delden; binnen/buitenste ring beschermen, er wordt al gewerkt met kapjes	GCC-intern-140500-0064
13:47	Enschede	GCC	media/ landelijk publiek	asbest aangetroffen in de wijken Zeggelt, Deppenbroek, Bolhaar	GEN-extern-140500 1347-0086
13:47	Enschede	GCC	media/ landelijk publiek	in verband met aangetroffen asbest moeten bewoners kleding wassen, stofvorming voorkomen dus niet vegen (of nat)	GEN-extern-140500 1347-0086
13:47	Enschede	GCC	media/ landelijk publiek	onderzoek naar asbest in de regio gaande: aan bewoners wordt geadviseerd niet te vegen	GEN-extern-140500 1347-0086
13:50	GCC, kamer 77 GCC	RCC		fax RCC: groot gebied verhoogde asbestconcentratie., Enschede-Noord, Hengelo, Delden tot aan Nijverdal	GCC-intern-140500-0064
14:00	RCC Hengelo	RCC	media/ landelijk publiek	perscommuniqué inzake asbest verspreid: er bestaat kans dat asbest zich heeft verspreid	RCC-intern- 0079/ RCC-extern-140500-0177
14:10	GCC, kamer 73		GCC,OT	in verband met mogelijk asbestgevaar kunnen mensen tot nader order niet terug in hun woonwijk(binnen- en buitenring)	GCC-intern-140500-0052
14:15		burgemeester	burgers	asbest vrijgekomen, gedragen kleding wassen, niet vegen, indien nodig natspuiten	Telegraaf
14:16	Enschede	RTV Oost	bevolking Enschede	burgemeester waarschuwt voor vrijgekomen asbest	RTV-extern-0119
14:30	GCC, kamer 77	Commandant Brandweer Enschede	GCC, BT	nadere meting binnenste/buitenste ring: hoeveelheid asbest beperkt, nader informatie volgt	GCC-intern-140500-0064
15:30	gemeentehuis	GCC	media/ landelijk publiek	er wordt onderzocht of de buitenring kan worden vrijgegeven (asbest) , verder dezelfde asbest info als 13:47 uur	GEN-extern-140500 1530-0118
15:30	GCC, kamer 77	gemeentesecretaris	GCC, BT	in het rampgebied is asbest aangetroffen	GCC-intern-140500-0064

Tijd	Plaats handeling	Van entiteit	Naar entiteit	Omschrijving gebeurtenis / toelichting	Bron(nen)
15:30	GCC, kamer 77		GCC, BT	vragen over asbest: de asbest komt niet van Grolsch, maar uit oude woningen	GCC-intern-140500-0064
15:31	NCC, Den Haag	PCC	NCC	perscommuniqué asbest	NCC-intern- 0187
15:50			CTPI	asbest aangetroffen op plaats van het incident	GCC-intern-140500-0064
16:00	RCC, Hengelo	voorlichting	NRC en Tubantia	perscontact over risico's Koningin in verband met asbest: het betrof een gecontroleerd bezoek	RCC-intern- -0079
16:00	Hilversum	NOS journaal	landelijk publiek	bijna 22 uur na de explosie blijkt dat er asbest is vrijgekomen op meer dan 500 m. van de rampplek	NOS-extern-140500-0014 NOS-extern-
16:15	RCC, Hengelo	chemisch adviseur	RCC, OT	asbest ligt vooralsnog in de binnenste ring, rest wordt nog onderzocht, nieuw persbericht wordt gemaakt en verzonden na inhoudelijke controle door het RIVM	RCC-intern-140500-0076
17:30	GCC, kamer 77	plv. commandant. Brandweer Enschede	GCC, BT	rapport over asbest opgesteld en naar buiten gebracht	GCC-intern-140500-0064
18:00	Hilversum	NOS	landelijk publiek	journaaluitzending: shots van hulpverleners met mondkapje, bewoners vinden dat ze te laat zijn gewaarschuwd	NOS-extern-140500-0014 NOS-extern-140500-0026 NAA-extern-0232
19:00	RCC, Hengelo	voorlichting	media/ landelijk publiek	persbericht onderzoek asbest verspreid: geen asbest in buitenring en gebieden daarbuiten	RCC-intern- -0079
19:05	persbericht asbest RCC, Hengelo	voorlichting	RTL, Radio 1, RTV Oost en Tubantia	toelichting op persbericht RCC dat om 19:00 uur is uitgegeven	RCC-intern- -0079
20:07	Enschede	RTV Oost	publiek	geen asbest buiten rampgebied aangetroffen	RTV-extern-0119
21:30	GCC, kamer 77	DMO	GCC, BT	telefonische informatielijn DMO stoppen, vanaf 15/5 9:00 uur 1 loket voor diensten (DMO/BAZ/BMD), opnemen in persbericht	GCC-intern-140500-0064
21:30	GCC, kamer 77	GGD coördinator	GCC, BT	RCC vraagt aan GCC het bericht over asbestrisico's breder te verspreiden *Om welk bericht gaat het hier? (gemeente, GGD)*	GCC-intern-140500-0064
23:30	GCC, kamer 77 GCC	brandweer	GCC, BT	door de brand bij Grolsch is zoutzuur vrij gekomen, er zijn metingen verricht, verder geen bijzonderheden bekend, dit mag niet naar de pers	GCC-intern-140500-0064
00:00	15 mei				

Tijd	Plaats handeling	Van entiteit	Naar entiteit	Omschrijving gebeurtenis / toelichting	Bron(nen)
05:00	gemeentehuis	gemeente	media/ landelijk publiek	asbest alleen aangetroffen in binnenste ring, adviezen aan bewoners omgeving (buitenring) ingetrokken	GEN-extern-150500 0500-0088
07:30	Enschede	Telegraaf	media/ landelijk publiek	volgens het RIVM vormt de asbest geen gevaar, deze is uitsluitend gevonden op de plaats van de ontploffing	BZK-extern- -0123
07:30	Enschede	Tubantia	media/ landelijk publiek	in tegenstelling tot uitspraken van de burgemeester op zondag 14 mei, blijkt uit RIVM onderzoek dat er geen asbest buiten het rampgebied is vrijgekomen	BZK-extern- 0124
08:00	Hilversum	NOS journaal	landelijk publiek	ME met mondkapjes in verband met gevaarlijke stoffen?	NOS-extern-150500 0015 NOS-extern-150500-0027
08:45	RCC, Hengelo	voorlichting RCC	voorlichting GCC	aandacht gevraagd voor asbestvoorlichting aan terugkerende bewoners	RCC-intern- -0079
08:45	RCC, Hengelo	voorlichting RCC	voorlichting GCC	aangedrongen wordt op het vervaardigen van een asbest-journaal	RCC-intern- -0079
09:00	RCC, Hengelo	Regionale brandweer	RCC, OT	terugkerende bewoners die in de loop van de dag de buitenring betreden, krijgen een protocol uitgereikt	RCC-intern-150500-0077
11:40	GCC, kamer 77	burgemeester	GCC	uit het driehoeksoverleg: bij de persbijeenkomst worden meer technische details naar buiten gebracht: dit betekent dat naast het bestuur ook enkele mensen van het Operationeel Team aanwezig zijn	GCC-intern-150500-0065
12:00	RCC	voorlichting RCC	voorlichting GCC	geen asbest geconstateerd buiten Enschede dus heeft het RCC geen actieve rol meer in het asbestverhaal	RCC-intern-150500-184
13:00	RCC, Hengelo	voorlichting RCC	voorlichting GCC	aangekondigd wordt dat RCC het GCC zal adviseren over voorlichting aan bewoners over asbest nazorg	RCC-intern- -0079
16:00	RCC, Hengelo	voorlichting RCC	voorlichting GCC	gevraagd wordt informatievoorziening over asbest nazorg ter hand te nemen	RCC-intern- -0079
16:30	RCC, Hengelo	voorlichting RCC	voorlichting GCC	afspraak tussen GCC en RCC is dat de verdere afwikkeling van het asbestverhaal door het GCC gebeurd	RCC-intern-150500-0185
17:00	Enschede	NRC	landelijk publiek	RIVM trekt zondagavond waarschuwing van crisisteam met betrekking tot asbest van zondagmiddag in	BZK-extern- -0123
17:00	Enschede	NRC	landelijk publiek	onduidelijkheid over neerslag van asbest, het ministerie van VROM kan geen mededelingen doen over asbest of andere gevaarlijke stoffen	BZK-extern- -0123
17:15	Enschede	GCC	media/	terugkerende bewoners uit de buitenring krijgen informatie over asbest bij	GEN-extern-150500

Tijd	Plaats handeling	Van entiteit	Naar entiteit	Omschrijving gebeurtenis / toelichting	Bron(nen)
			landelijk publiek	terugkomst	1715-0092
18:10	GCC k 71			de rit door het rampgebied (met busjes) in verband met asbest gevaar afgeblazen *Wie heeft dit gecommuniceerd? (gemeente)*	GEN-intern- 0201
00:00	16 mei				
05:30	vergunning-informatie GCC, kamer 77		GCC, BT	afwezigheid magnesium niet correct is, dubbelcheck BMD/BRW. vanuit eigen regie naar pers	GCC-intern-160500-0066
07:30	GCC, kamer 77	burgemeester	GCC, BT	gisteren heeft het GCC het RCC overruled inzake bezoek in busjes aan binnenste ring: waarom elk uur andere informatie over asbest? De brandweer zoekt dit uit	GCC-intern-160500-0066
09:00	brief min. BZK aan TK TK	min. BZK	TK	metingen door het RIVM in opdracht van het ministerie van VROM, veegmonsters en rookmonsters, zware metalen lichte verhoging	BZK-extern-160500-0193
11:00	ministerieel beleidsteam NCC, Den Haag			passage over asbest in brief aan Tweede Kamer verplaatsen: geen hoofdprobleem	BZK-intern -0190
13:00	RCC, Hengelo	voorlichting RCC	voorlichting GCC	het RCC vraagt het GCC aandacht te schenken aan publieksinformatie over milieuaspecten bij schoonmaken van de woningen	RCC-intern- -0079
15:30			RCC, OT	asbest problematiek voor nazorg is een actiepunt voor de GGD	RCC-intern-160500-0078
17:30	GCC, kamer 77	BMD	GCC, BT	regionale brandweer onderzoekt asbest in vrijgegeven gebieden	GCC-intern-160500-0066
19:48	GCC, kamer 73		GCC, OT	in algemene bewoordingen komt er een bulletin voor alle hulpverleningsdiensten met info over gezondheidsrisico's ten aanzien van asbest	GCC-intern-160500-0054
21:35	GCC, kamer 77	GCC	landelijk publiek/ hulpverleners	persbericht met conclusies dat er geen gezondheidsrisico's bestaan	GCC-intern-160500-0066
21:35	GCC, kamer 77	TNO/MEP	GCC, BT	onderzoek asbest RCC door RIVM: het asbestgevaar is verwaarloosbaar, geldt ook voor zware metalen, geen gezondheidsrisico's	GCC-intern-160500-0066
22:00	Hilversum	NOS journaal	landelijk publiek	gevaar voor asbestverspreiding	NOS-extern-160500-0016 NOS-extern-160500-0028
00:00	17 mei				

Tijd	Plaats handeling	Van entiteit	Naar entiteit	Omschrijving gebeurtenis / toelichting	Bron(nen)
05:30	GCC, kamer 77	voorlichting GCC	GCC, BT	brief burgers gemaakt over asbest *Wat is de inhoud van deze brief, aan welke doelgroep is de brief gericht en hoe is deze verspreid? (gemeente)*	GCC-intern-170500-0067
08:00	GCC, kamer 77	wethouder	GCC, BT	herziene versie info gevaarlijk stoffen in de maak: 9:00 uur klaar in verband met persconferentie?	GCC-intern-170500-0067
13:08	middageditie Hilversum	NPS/VARA	landelijk publiek	er is asbest en mogelijk ook cadmium vrijgekomen: is er behoefte aan gezondheidsonderzoek?	NAA-extern-0232
16:30	gemeentehuis	GCC	media/ landelijk publiek	uit de oude woningen kan asbest zijn vrijgekomen, er is geen asbest gemeten in buitenring rampgebied, info over in welke woningen asbest voorkomt bij woningcorporatie	GEN-extern-170500 1630-0102
00:00	18 mei				
12:20	GCC, kamer 73	hulpverlener	GCC, OT	hulpverlener meldt dat mensen bellen omdat er nog steeds asbest ligt	GCC-intern-180500-0056
19:30	Amsterdam	SBS	landelijk publiek	mensen van het RIT blijken onvoldoende beschermd te werken, aldus politiebond en Arbeidsinspectie, er worden geen of verkeerde kapjes gebruikt	SBS-extern-0234 INM-intern-0235 INM- intern-0236
21:30	GCC, kamer 77	voorlichting	GCC, BT	voorlichting overlegt met deskundige, op 19/5 voorstel klaar. Zoeken naar goed moment voor publicatie *Om welk voorstel gaat het hier exact? (gemeente)*	GCC-intern-180500-0068
21:30	GCC, kamer 77	BMD	GCC, BT	als er geen asbest meer ligt, krijgen mensen gelegenheid op plek te kijken, daarna wordt gestart met ruimen, hierover moet goed gecommuniceerd worden	GCC-intern-180500-0068
00:00	19 mei				
08:00	GCC, kamer 77	loco-burgemeester	GCC, BT	lijn persbericht asbest: momentopname, nieuwe situaties door werkzaamheden	GCC-intern-190500-0069
08:00	GCC, kamer 77	politie	GCC, BT	ME draagt in veilig verklaard gebied geen mondkapjes om mensen niet te verontrusten	GCC-intern-190500-0069
12:00	GCC, kamer 77		GCC, BT	brief Arbeidsinspectie over mondkapjes in media: als we uit voorzorg extra beschermende maatregelen nemen is de vraag waarom we niet eerder dit besluit hebben genomen	GCC-intern-190500-0069
12:00	GCC, kamer 77	gemeentesecretaris	GCC, BT	voorlichting, BMD, pol, BRW en GGD overleggen vooraf voordat brief over voorzorgsmaatregel asbest naar buiten gaat	GCC-intern-190500-0069

Tijd	Plaats handeling	Van entiteit	Naar entiteit	Omschrijving gebeurtenis / toelichting	Bron(nen)
18:00	Hilversum	NOS	landelijk publiek	journaaluitzending: aankondiging inrichting gezondheidscentrum in Enschede; hoogleraar sociale geneeskunde 5.1.2e aan het woord	NOS-extern-100500-0019 NOS-extern-190500-0031 NOS-extern-0037 NAA-extern-0232
22:00	GCC, kamer 77	voorlichting GCC	GCC, BT	concepttekst reactie Arbeidsinspectie en asbest: wat we naar buiten brengen moet weloverwogen zijn in overleg met het beleidsteam, de tekst wordt daarom niet vastgesteld	GCC-intern-190500-0069
00:00	20 mei				
11:00	GCC, kamer 77		GCC, BT	pers blijft terugkomen op asbest: Arbeidsinspectie stelt uit voorzorg zwaardere bescherming voor. er zijn geen argumenten dus wordt huidige regime gehandhaafd, meer maatregelen zorgen wellicht voor onrust	GCC-intern-200500-0070
11:00	GCC, kamer 77	voorlichting GCC	GCC, BT	besluit over asbest: persbericht wordt aangepast op verzoek van de brandweer, daarna circuleren, maar wordt nog niet verspreid	GCC-intern-200500-0070
15:15	GCC, kamer 73		GCC, OT	informatiebrief gekregen voor hulpverleners over asbest. brief verspreiden als nieuwsbrief *Is deze nieuwsbrief verspreid? (gemeente)*	GCC-intern-200500-0058
00:00	21 mei				
00:00	22 mei				
09:00	Regionale Brandweer Twente	Woordvoerder Regionale Brandweer Twente	GCC	er moeten door het GCC permanent Personal Air Sampling (PAS)-metingen worden uitgevoerd, onduidelijk of dat nu gebeurd advies: regie werkzaamheden. moet bij bouw- en milieudienst liggen, 1 manager inclusief voorlichtingskanten geen duidelijke regie over wat in rampgebied gebeurd, veiligheid RIT mensen; wie regie? bij deskundigen die ter plekke zijn geweest bestaat de indruk dat niet alles volgens de regels gebeurd	BRW-220500-0226
09:10	GCC, kamer 73		GCC, OT	het is op dit moment onduidelijkheid waar de grenzen van het asbestgebied lopen, men probeert een actuele kaart te krijgen	GCC-intern-220500-0060
11:18	GCC, kamer 73		GCC, OT	BMD heeft in kaart gebracht welke gebieden asbestverdacht zijn en de delen die preventief vastgelegd zijn	GCC-intern-220500-0060

Tijd	Plaats handeling	Van entiteit	Naar entiteit	Omschrijving gebeurtenis / toelichting	Bron(nen)
00:00	23 mei				
11:45	GCC, kamer 73	GCC, OT	BMD	uitslag asbest onderzoek moet duidelijk worden	GCC-intern-230500-0061
11:58	GCC, kamer 73	BMD	GCC, OT	CTPI is asbestvrij	GCC-intern-230500-0061
15:00	interdepartementaal beleidsteam NCC-BZK			over asbestmetingen dient een heldere tekst te komen in brief naar de Tweede Kamer, BZK verzorgt communicatie en voorstel	BZK-intern- 0190
16:00	GCC, kamer 73		GCC, BT	bewoners die morgen in het binnengebied komen krijgen een briefje waarop staat wat zij wel en niet mogen en aan welke eventuele andere voorwaarden zij zich moeten houden. Dit briefje wordt morgen ter goedkeuring aan de burgemeester voorgelegd.	GCC-intern-230500-0073
16:00	GCC, kamer 77	GCC	GCC, BT	burgemeester wil niets weten van beschermende maatregelen: gebied is toch veilig?!	GEN-intern-230500-0225
00:00	24 mei				
08:10	GCC, kamer 73		GCC, OT	cameraploeg is onbeschermd tegen asbest in het rampgebied aan het filmen, pakken ter beschikking gesteld	GCC-intern-240500-0062
11:00	Arbeidsinspectie dwingt beschermende maatregelen te nemen bij rondrit GCC, kamer 73	burgemeester	GCC, BT	mensen krijgen vanmiddag: mondkapjes; beschermende overalls en schoensloffen tijdens rondrit	GCC-intern-240500-0074
16:00	Enschede	GCC	media/ landelijk publiek	asbestgevaar bij bezoek verwaarloosbaar	GEN-extern-240500 1600-0114
16:00	gemeentehuis	GCC	media/ landelijk publiek	toch maatregelen vanwege arbo en geen onderscheid met bewoners	GEN-extern-240500 1600-0114

Huisvesting, opvang en materiële ondersteuning

Huisvesting, opvang en materiële ondersteuning

Tijd	Plaats handeling	Van entiteit	Naar entiteit	Omschrijving gebeurtenis / toelichting	Bron(nen)
00:00	**13 mei**				
18:00	Hilversum	RTL	landelijk publiek	televisieregistratie in de Diekmanhal	RTL-extern-0233 INM-intern-0235
18:41	Amsterdam	SBS	landelijk publiek	beelden van de Diekmanhal	SBS-extern-0234 INM-intern-0235 INM-intern-0236
18:25	GCC kamer 71			opening Diekmanhal opvangplaats voor slachtoffers	GEN-intern- 0201
19:10	RCC, Hengelo			opvang slachtoffers en familie geregeld te Enschede in Dish-hotel	RCC-intern-130500-0075
19:10	RCC, Hengelo			Hangar 9 vliegbasis Twente ingericht als aula	RCC-intern-130500-0075
19:35	GCC, kamer 77	loco-burgemeester	GCC, BT	contact gehad met Chief Operations Division Vliegveld: opvangcapaciteit loopt vol, andere accommodatie?	GCC-intern-130500-0063
20:50	GCC, kamer 77	DMO	GCC, BT	de opvang van slachtoffers is op dit moment goed geregeld	GCC-intern-130500-0063
20:55	GCC kamer 71	GCC, voorlichting	GCC	Er is vraag naar meer informatienummers en wanneer men het gebied in kan door overbelaste telefoonlijnen en afdeling communicatie, een gebrek aan en tegenstrijdige informatie	GEN-intern- 0201
21:00	RCC Hengelo		GCC, BT	foutief bericht in pers over aula: het bericht door de pers omtrent Hangar 9 is rechtgezet	RCC-intern-130500-0075
21:05	GCC kamer 71		GCC	vraag om tolken in Diekmanhal; geregeld via Tolkencentrum: de tolken zijn onderweg	GEN-intern- 0201
21:21	Den Haag		VWS	mensen melden dat ze straat niet in mogen terwijl deze niet bekend is als onderdeel van het rampgebied	VWS-intern-130500-0206
21:30	GCC, kamer 77	politie	GCC, BT	identificatie doden gebeurd op rampplek, daarna worden lichamen overgebracht naar hangar 9	GCC-intern-130500-0063
22:00	Hilversum	NOS	landelijk publiek	shots van opvang van de mensen in de Diekmanhal	NOS-extern-130500-0013 NOS-extern-130500-0025 NAA-

Tijd	Plaats handeling	Van entiteit	Naar entiteit	Omschrijving gebeurtenis / toelichting	Bron(nen)
					extern-0232
22:00	RCC, Hengelo		RCC	mensen die geen huis meer hebben worden verwezen naar de Diekmanhal	RCC-intern-130500-0075
22:15	GCC kamer 71	burgemeester	GCC	hoeveel mensen in Diekmanhal? 250 doorgegeven door hoofd opvangzorg aan coordinator Opvang en verzorging en directeur DMO	GEN-intern- 0201
23:00	GCC kamer 71		GCC	politie (voor de ordehandhaving) en voorlichter (ten behoeve van een heldere uniforme informatievoorziening, rechtstreeks aan getroffenen) naar Diekmanhal gestuurd	GEN-intern- 0201
23:20	GCC, kamer 73	hoofd voorlichting gemeente Enschede	GCC, OT	telefoontje wethouder : mensen die buiten het afgezette gebied wonen mogen ook niet terug naar hun woning	GCC-intern-130500-0051
00:00	14 mei				
00:30	kamer 77 GCC	DMO	GCC, BT	morgen vanaf 08:00 Stadsbank Oost open voor verstrekken voorschot	GCC-intern-140500-006
00:30	GCC, kamer 77	hoofd voorlichting gemeente Enschede	GCC, BT	pers vraagt alsmaar om de Diekmanhal te mogen betreden	GCC-intern-140500-0064
02:28	Enschede	RTV Oost	bevolking Enschede	aan slachtoffers met open wonden wordt een oproep gedaan een tetanusprik te halen in het ziekenhuis	RTV-extern-0119
07:00	GCC, kamer 77	GGD coördinator	GCC, BT	huisartsen en apothekers zijn geactiveerd om verloren medicatie van slachtoffers te verstrekken	GCC-intern-140500-0064
07:00	GCC, kamer 77	MDO	GCC, BT	doel: eind middag iedereen uit Diekmanhal naar ordentelijk onderkomen	GCC-intern-140500-0064
07:00	GCC, kamer 77	plv. commandant Gemeentelijke brandweer	GCC, BT	wordt gewerkt aan inventarisatie onbewoonbare huizen	GCC-intern-140500-0064
07:30	Enschede	Tubantia	bevolking van Enschede / landelijk	overleg tussen gemeente en verzekeraars om aparte telefoonlijnen open te stellen	BZK-extern- 0123

Tijd	Plaats handeling	Van entiteit	Naar entiteit	Omschrijving gebeurtenis / toelichting	Bron(nen)
			publiek		
08:00	Enschede	GCC	media/ landelijk publiek	381 mensen hebben de nacht doorgebracht in de Diekmanhal, 2000 mensen geëvacueerd	GEN-extern-140500 0800-0085
09:00	Hilversum	NOS journaal	landelijk publiek	400 huizen verwoest en 1000 beschadigd.	NOS-extern-140500-0014 NOS-extern-140500-0026
09:30	kamer 77 GCC	DMO	GCC, BT	match aan het maken met aanbod (200) huisvesting en behoefte (300)	GCC-intern-140500-0064
09:30	kamer 77 GCC	BMD	GCC, BT	vanaf 15 mei in persoon schade melden bij DMO, verzekeringsmensen zijn daar ook bij	GCC-intern-140500-0064
11:30	Enschede	GCC	media/ landelijk publiek	voor 250 à 300 mensen wordt onderdak gezocht in hotels etc. omdat zij niet bij familie of vrienden terecht kunnen	GEN-extern-140500 1130-0115
12:35	GCC, kamer 77	MDO	GCC, BT	veel drukte bij Diekmanhal, 13:00 uur matchlijsten huisvesting	GCC-intern-140500-0064
14:10	GCC, kamer 73		GCC,OT	mensen kunnen tot nader order niet terug naar hun woning in verband met de asbestrisico's	GCC-intern-140500-0052
14:20	GCC, kamer 73		GCC,OT	om 16:00 worden hekken geplaatst, tot die tijd komt niemand de buitenring binnen	GCC-intern-140500-0052
14:30	kamer 77 GCC	Wethouder Goudt	GCC, BT	pers belaagt woningbouwcorporaties: verhaal binnen/buitenring zoals eerder genoemd (na afzetting met hekken is en duidelijkheid over asbestverhaal komt de buitenring vrij	GCC-intern-140500-0064
15:30	Enschede	GCC	media/ landelijk publiek	aangeboden hulpgoederen worden bij Transportbedrijf Polman verzameld, van waaruit verdere logistiek wordt geregeld	GEN-extern-140500 1530-0118
16:10	Enschede	GCC	media/ landelijk publiek	100 mensen van Diekmanhal naar vakantiewoningen	GEN-extern-140500 1610-0116
16:45	GCC kamer 71	GCC kamer 71	Diekmanhal	doorgegeven dat de buitenring niet vrijkomt, klaar maken voor de tweede nacht	GEN-intern- 0201
17:00	Enschede	GCC	media/ landelijk publiek	de buitenring wordt niet vrijgegeven (ondanks andere berichten) omdat eerst het mogelijke gevaar van asbest moet worden onderzocht	GEN-extern-140500 1700-0117
18:50	Enschede	RTV Oost	bevolking	wethouder Althof spreekt over 400 verwoeste woningen en duizend	RTV-extern-0119

Tijd	Plaats handeling	Van entiteit	Naar entiteit	Omschrijving gebeurtenis / toelichting	Bron(nen)
			Enschede	beschadigde woningen	
19:10	GCC kamer 71			foutje in persbericht ten aanzien van opslag meubels (opslag meubels is in Hengelo in plaats van in Enschede)	GEN-intern- 0201
22:44	GCC, kamer 73		GCC,OT	op teletekst staat dat buitengebied morgen wordt vrijgegeven, dat is niet zo. Onmiddellijk rectificeren *Is dit gerectificeerd en op welk tijdstip? (gemeente)*	GCC-intern-140500-0052
00:00	15 mei				
05:00	Enschede	GCC	media/ landelijk publiek	verzoek geen kleding aanbieden	GEN-extern-150500 0500-0088
07:30	GCC, kamer 77		GCC	buitenring vrij, in de loop van de ochtend mededelingen hierover	GCC-intern-150500-0065
07:30	Enschede	Tubantia	bevolking van Enschede / landelijk publiek	inrichting door woningbouwcorporatie ter beschikking gestelde huurwoningen gestart door militairen	BZK-extern- -0123
07:30	Enschede	Telegraaf	landelijk publiek	verbond van verzekeraars heeft gemeld dat de meeste gedupeerden de schade vergoed krijgen	BZK-extern- -0123
07:30	Enschede	Tubantia	bevolking van Enschede / landelijk publiek	veel gebruik van informatienummer 0800-1100, in 24 uur 9000 bellers	BZK-extern- 0124
07:30	Enschede	Tubantia	bevolking van Enschede / landelijk publiek	financiële eerste hulp voor slachtoffers aangeboden door Stadsbank	BZK-extern- 0124
07:30	Enschede	Tubantia	bevolking van Enschede / landelijk publiek	verslag over financiële eerste hulp slachtoffers door Stadsbank Oost	BZK-extern- -0123
07:30	Enschede	Rotterdams dagblad	landelijk publiek	verwachting van verzekeraars is dat de materiële schade in de meeste gevallen is gedekt	BZK-extern- -0123
08:00	Enschede	GCC	media/	zodra het mogelijk is kunnen de bewoners in de zogenaamde buitenste ring van	GEN-extern-150500

Tijd	Plaats handeling	Van entiteit	Naar entiteit	Omschrijving gebeurtenis / toelichting	Bron(nen)
			landelijk publiek	het rampgebied weer betrekken. Een terugkeerplan voorziet in een zorgvuldige begeleiding.	0800-0089
08:20	GCC, kamer 73		GCC, OT	speciaal nummer instellen voor bewoners die hun huizen mogen betreden en vragen hebben over gas, water en licht. Zij krijgen een briefje, ook in Turks en Marokkaans	GCC-intern-150500-0053
08:45	RCC, Hengelo	voorlichting RCC	voorlichting GCC	aandacht voor asbestvoorlichting over het vrijgeven van de buitenring voor bewoners, bezoekers etc.	RCC-intern-150500-0077
09:00	RCC, Hengelo	brandweer	RCC, OT	bewoners die in de loop van de dag de buitenring betreden, krijgen een protocol uitgereikt	RCC-intern-150500-0077
09:40	GCC, kamer 77		GCC	vanaf 18:00 uur zal de buitenring helemaal vrij worden gegeven, er wordt een brief uitgereikt aan bewoners over problemen met gas, water en licht	GCC-intern-150500-0065
10:00	GCC, kamer 73		GCC, OT	doorgegeven aan sociale dienst dat het tijdstip van vrijgeven buitenring niet genoemd mag worden	GCC-intern-150500-0053
10:00	stafafdeling communicatie politie Twente	politie Twente	hulpverleners	nieuwsbrief; vrijgeven buitenring, verkeersplan, doden en gewonden, stickerregeling aannemers	POL-intern-150500 1000-0152
10:50	GCC, kamer 73	fractie assistent Groen Links	GCC, OT	vraagt of de winkels open mogen? Mogen open, wel blijft afzetting zo staan	GCC-intern-150500-0053
11:32	Enschede	RTV Oost	bevolking Enschede	aantal bewoners teruggekeerd naar woning (via via vernomen dat verbod is opgeheven) *Hoe en van wie hebben deze bewoners dit gehoord? (gemeente)*	RTV-extern-0119
11:40	GCC, kamer 77	politie	GCC	lijst personen buitenring komt om 14:00 uur vrij, dit mag nog niet naar de pers	GCC-intern-150500-0065
11:40	GCC, kamer 77	politie	GCC	er bestaat veel verwarring over de uitspraak van wethouder over het tijdstip voor het openen van de buitenring Politie en communicatie zoeken uit hoe dit kan en wat dit voor gevolgen heeft *Wat heeft wethouder exact gecommuniceerd? (wethouder)*	GCC-intern-150500-0065
11:51	GCC, kamer 73		GCC, OT	er zijn nog problemen met het plaatsen van de hekken, om 15:00 uur wordt de buitenring vrijgegeven	GCC-intern-150500-0053
13:09	middageditie Hilversum	NPS,VARA	landelijk publiek	studio-interview met 5.1.2e emeritus hoogleraar rampengeneeskunde VU: wat zijn eerste indrukken?	NAA-extern-0232
13:20	Enschede	RTV Oost	bevolking Enschede	buitenste ring open voor bewoners	RTV-extern-0119

Tijd	Plaats handeling	Van entiteit	Naar entiteit	Omschrijving gebeurtenis / toelichting	Bron(nen)
				Waar heeft RTV Oost deze informatie vandaan (officieel is dit pas om 14:00 bekend gemaakt)? (RTV Oost)	
14:00	opening buitenring gemeentehuis	gemeente	media/ landelijk publiek	binnenring afgesloten, politie surveilleert	GEN-extern-150500 1340-0091
14:00	opening buitenring gemeentehuis	gemeente	media/ landelijk publiek	buitenring vanaf 15.00 u uitsluitend bewoners, vanaf 16:00 pers	GEN-extern-150500 1340-0091
17:00	Enschede	NRC	landelijk publiek	niet alle getroffenen tevreden met vervangende woonruimte	BZK-extern- -0123
17:36	2 vandaag Hilversum	EO	landelijk publiek	portret van families op zoek naar nieuwe huisvesting	NAA-extern-0232
18:00	Hilversum	NOS journaal	landelijk publiek	bewoners bezoeken rampgebied (exclusief binnenring), bewoners buitenring mogen weer naar huis	NOS-extern-150500 0015 NOS-extern-150500-0027
20:00	Hilversum	NOS journaal	landelijk publiek	invullen van schadeformulieren door slachtoffers	NOS-extern-150500 0015 NOS-extern-150500-0027
20:00	Hilversum	NOS journaal	landelijk publiek	interview met 5.1.2e , meeste schade is gedekt	NOS-extern-150500-0015 NOS-extern-150500-0027
21:30	Enschede	gemeente	media/ landelijk publiek	info huisvesting op website woningcorporatie	GEN-extern-150500 2130-0094
22:00	Enschede	RTV Oost	bevolking Enschede	bewoners buitenste ring keren terug	RTV-extern-0120 RTV-extern-0121
23:40	GCC, kamer 77	DMO	GCC, BT	in de Diekmanhal is een harde kern die alle huisvestingsmogelijkheden afwijst, hen wordt duidelijk gemaakt dat de opvang in de Diekmanhal wordt afgebouwd	GCC-intern-150500-0065
00:00	16 mei				
00:00	Enschede	GCC	media/ landelijk publiek	er is geen behoefte meer aan huisraad, wel tv's	GEN-extern-160500 0000-0095
00:00	Enschede	GCC	media/	80 mensen zullen de nacht doorbrengen in Diekmanhal	GEN-extern-160500

Tijd	Plaats handeling	Van entiteit	Naar entiteit	Omschrijving gebeurtenis / toelichting	Bron(nen)
			landelijk publiek		0000-0095
07:30	Enschede	Financieel dagblad	landelijk publiek	verzekeraars verwachten schade tot half miljard, normale brandpolis dekt explosieschade	BZK-extern- 0124
07:30	Enschede	Fin. Dagblad	landelijk publiek	nog geen vervangende woonruimte voor alle getroffenen	BZK-extern- 0124
07:30	Enschede	Fin. Dagblad	landelijk publiek	ondernemers kunnen met vragen terecht bij centraal telefoonnummer 0800 0235328	BZK-extern- 0124
07:30	Enschede	Trouw	landelijk publiek	servicenummer 08000407 geopend door KPN voor bedrijven en particulieren met betrekking tot telecomverbindingen	BZK-extern- -0123
07:30	Enschede	Trouw	landelijk publiek	opening meldpunt gedupeerden door gemeenten	BZK-extern- -0123
07:30	Enschede	Algemeen Dagblad	landelijk publiek	reactie kabinet op catastrofe, evt. financiële ondersteuning, nazorg en medische hulp en inventarisatie vuurwerkopslagplaatsen	BZK-extern- -0123
7:30	Enschede	Tubantia	landelijk publiek / bevolking Enschede	gestart met herhuisvesting van minder urgente slachtoffers. Aan huizen geen gebrek, deze zijn door wooncorporaties uit buurgemeenten aangeboden	BZK-extern- 0124
7:30	Enschede	Tubantia	landelijk publiek / bevolking Enschede	op 15 mei al 1500 schadeclaims binnengekomen bij het gezamenlijke telefoonnummer van de verzekeraars	BZK-extern- 0124
08:45	sluiten Diekmanhal GCC, kamer 71	Diekmanhal	GCC,	vandaag beslissen dat Diekmanhal dicht gaat, zachte dwang uitoefenen, bulletin verspreiden, woningbouwvereniging moet garanderen dat voldoende huizen ter beschikking staan	GEN-intern 0201
09:00	brief min. BZK aan TK TK	BZK	TK	gemeente kan voor acute financiële nood bijzondere bijstand verlenen, kabinet bereid tot extra bijdrage, bewoners buitenste ring vanaf maandag weer naar huis, 400 woningen verwoest, 1000 woningen beschadigd, tijdelijke huisvesting geregeld, nog 80 mensen in Diekmanhal	BZK-extern-160500-0193
09:20	GCC, kamer 71	Diekmanhal	GCC	belangrijkste vraag slachtoffers: kan ik mijn huis niet even in?	GEN-intern 0201
09:30	GCC, kamer 71	GCC	Diekmanhal	besluit ontruiming Diekmanhal is gevallen: voorlichter komt ter plekke aan slachtoffers toelichten namens rampenstaf	GEN-intern 0201
16:47	GCC, kamer 71	politie	bewoners	politie vertelt aan inwoners dat ze vanavond niet binnen worden gelaten.	GCC-intern-160500-0054

Tijd	Plaats handeling	Van entiteit	Naar entiteit	Omschrijving gebeurtenis / toelichting	Bron(nen)
17:30	GCC, kamer 77	DMO	GCC	opvang Diekmanhal zal vandaag vanaf 18:00 uur worden beëindigd, officieel wordt dit per persbericht gecommuniceerd	GCC-intern-160500-0066
20:00	Enschede	GCC	media/ landelijk publiek	oproep aan studenten die op de universiteit worden gehuisvest, zij worden verzocht zich te melden bij huisvestingszaken	GEN-extern-160500 2000-0098
20:00	Enschede	GCC	media/ landelijk publiek	Diekmanhal 18.00u dicht	GEN-extern-160500 2000-0098
22:37	NOVA Hilversum	NPS/VARA	media/ landelijk publiek	problemen bij vervangende woonruimte voor getroffenen	NAA-extern-0232
22:41	GCC, kamer 73	alg. commandant	GCC,OT	er zijn woningen vrijgegeven die vallen binnen gesloten gebied	GCC-intern-160500-0054
22:47	GCC, kamer 73		GCC,OT	sector 2 is uur later dan voorzien vrijgegeven, oorzaak: onduidelijkheid bij mobiele eenheid over uitgezonderde panden *Hoe is deze onduidelijkheid ontstaan? (gemeente, politie)*	GCC-intern-160500-0054
00:00	17 mei				
07:00	Hilversum	NOS	landelijk publiek	geld op giro 777 stroomt binnen, fractievoorzitters zeggen financiële hulp toe	RTL-extern-0233 INM-intern-0235
07:30	Enschede	Telegraaf	landelijk publiek	regering stort extra geld in fonds bijzondere bijstand voor de opvang van slachtoffers	BZK-extern- 0124
07:30	Enschede	Alg. Dagblad	landelijk publiek	stadsbank verstrekt rampuitkering	BZK-extern- 0124
07:30	Enschede	Tubantia	bevolking van Enschede/ landelijk publiek	verzekeraars versoepelen regels schade	BZK-extern- 0124
11:55	GCC kamer 71	Diekmanhal	GCC, kamer 71	mensen weten niet wat met inboedel van huizen die ontruimd zijn/worden gebeurt, Diekmanhal stuurt mensen naar DMO	
13:00	gemeentehuis	GCC	media/ landelijk publiek	kledingbeurs in Diekmanhal, inzameling van alle gebruikte goederen staat stop en er zijn 1278 overbruggingsuitkeringen ter waarde van 1,5 miljoen gulden verstrekt	GEN-extern-170500 1300-0101

Tijd	Plaats handeling	Van entiteit	Naar entiteit	Omschrijving gebeurtenis / toelichting	Bron(nen)
14:10	GCC, kamer 73		GCC,OT	afspraak is dat gebied 4 om 15:30 wordt vrijgegeven	GCC-intern-170500-0055
16:00	Hilversum	NOS	landelijk publiek	journaaluitzending: inrichten van callcenter in een bouwkeet door vereniging van aannemers, gedupeerden kunnen daar terecht voor hulp bij herstel	NOS-extern-170500-0018 NOS-extern-170500-0030 NAA—extern-0232
16:09	GCC, kamer 73	wethouder	GCC,OT	wethouder is boos op politie omdat zij mensen tegenhouden die naar binnen mochten. Dit komt door vertraging door de BMD (bouwkundige inspectie nog niet afgerond)	GCC-intern-170500-0055
16:30	Enschede	GCC	media/ landelijk publiek	oproep cliënten schuldhulpverlening van binnengebied	GEN-extern-170500 1630-0102
16:30	Enschede	GCC	media/ landelijk publiek	rectificatie: meubels niet naar vliegbasis maar naar Diekmanhal	GEN-extern-170500 1630-0102
16:30	Enschede	GCC	media/ landelijk publiek	stichting Salvage heeft waardevolle spullen binnenring weggehaald	GEN-extern-170500 1630-0102
17:00	Enschede	NRC	landelijk publiek	slachtoffers in acute financiële nood kunnen bijzondere bijstand van de gemeente krijgen. Kabinet heeft daarvoor extra geld beschikbaar gesteld	BZK-extern-0125
17:00	Enschede	NRC	landelijk publiek	woningcorporaties kunnen ruim 600 woningen beschikbaar stellen	BZK-extern-0125
21:30	GCC, kamer 77	loco-burgemeester	GCC, BT	krimpen kerngebied en bijbehorend protocol. Mede naar aanleiding van communicatie problemen rondom openstelling heden *Wat zijn de problemen rondom communicatie? gemeente*	GCC-intern-170500-0067
00:00	18 mei				
7:30	Enschede	Trouw	landelijk publiek	reeks hulpacties uit binnen- en buitenland	BZK-extern-0125
7:30	Enschede	Telegraaf	landelijk publiek	MKB Nederland roept ondernemers op geen financieel voorstel van banken en verzekeraars te ondertekenen. MKB stelt collectieve belangenbehartiging voor	BZK-extern-0125
08:00	GCC, kamer 77	politie	GCC, BT	mensen die gebied in willen, hun huis willen aanraken, dierbare spullen willen weghalen, afstemmen met voorlichting GCC	GCC-intern-180500-0068
10:05	GCC, kamer 73	voorlichting	GCC, OT	aanpassen brief bewoners rampgebied: over plunderingen en de mogelijkheid	GCC-intern-180500-

Tijd	Plaats handeling	Van entiteit	Naar entiteit	Omschrijving gebeurtenis / toelichting	Bron(nen)
				dat Salvage nog spullen uit het huis heeft kunnen halen	0056
10:10	GCC, kamer 73	?	GCC, OT	hoe weten teruggekeerde bewoners of spullen weg zijn door plunderingen of Salvage: lijst Salvage wordt opgevraagd	GCC-intern-180500-0056
12:00	GCC, kamer 77		GCC, BT	protocol openstelling nog niet goed: gebied is open voordat hier bekend is politie: om 12:05 uur is de bekendmaking van het vrij te geven gebied wel op internet geweest en besproken met voorlichting	GCC-intern-180500-0068
12:00	GCC, kamer 77	brandweer	GCC, BT	gebied ten westen Deurningerstraat en achter Grolsch wordt vrijgegeven	GCC-intern-180500-0068
12:00	Enschede	GCC	media/ landelijk publiek	weer gebied vrij vanaf 12.00u	GEN-extern-180500 1200-0105
17:30	Enschede	GCC	media/ landelijk publiek	financiële steun mensen rampgebied	GEN-extern-180500 1730-0107
21:30	GCC, kamer 77	BMD	GCC, BT	op 19 mei om12:00 uur is er een ontwerp-protocol voor tijdelijk onbewoonbare woningen	GCC-intern-180500-0068
23:00	Enschede	gemeente	media/ landelijk publiek	uitleg bijdrageregeling	GEN-extern-180500 2300-0108
00:00	19 mei				
7:30	Enschede	Alg Dagblad	landelijk publiek	mensen moeten tot drie maanden wachten op definitieve vervangende woonruimte, wel is gezorgd voor tijdelijke woonruimte	BZK-extern-0125
7:30	Enschede	Trouw	landelijk publiek	Enschede krijgt 7,5 miljoen uit Nationaal rampenfonds onder meer voor herhuisvesting slachtoffers	BZK-extern-0125
09:25	GCC, kamer 73	gemeentesecretaris	GCC, OT	er zijn problemen met bewoners omdat het vrijgeven van panden gisteravond is herroepen doordat de brandweer grote stukken puin heeft aangetroffen in de tuinen van de vrij te geven woningen	GCC-intern-190500-0057
10:17	GCC, kamer 73	5.1.2e	GCC, OT	kort geding 5.1.2e, willen pand in om administratie op te halen. Kort geding proberen te voorkomen	GCC-intern-190500-0057
11:50	werkzaamheden Salvage GCC, kamer 73	BMD	GCC, OT	bewoners melden dat Salvage hun huis niet mag betreden. Als de bewoner dat niet wil mag dat niet	GCC-intern-190500-0057
15:40	GCC, kamer 73	BMD	GCC, OT	gebied E kan vrijgegeven worden	GCC-intern-190500-0057

Tijd	Plaats handeling	Van entiteit	Naar entiteit	Omschrijving gebeurtenis / toelichting	Bron(nen)
19:00	Enschede	GCC	media/ landelijk publiek	bijna gehele gebied vrijgegeven	GEN-extern-190500-1900-109
22:00	GCC, kamer 77	voorlichting	GCC, BT	voorlichting zit dringend verlegen om lijst adressen, mensen in nieuwe woningen. BAZ gaat hiermee aan de slag	GCC-intern-190500-0069
00:00	20 mei				
7:30	Enschede	Trouw	landelijk publiek	mensen moeten binnen 3 maanden weer een huis hebben	BZK-extern-0125
11:00	GCC, kamer 77	BMD	GCC, BT	eigenaren Cord-Finish willen bij bedrijf; politie en brandweer hebben nog geen uitsluitsel gegeven. burgemeester moet officieel toestemming geven. het mandaat wordt echter bij de diensten gelegd om een update beslissing te nemen	GCC-intern-200500-0070
11:00	GCC, kamer 77	BMD	GCC, BT	vrijgeven gebieden: mandaat ligt bij BMD, maar politie is leading	GCC-intern-200500-0070
16:02	GCC, kamer 73	Post	GCC, OT	politie wordt nog steeds gebeld met vragen, o.a. door bewoners die al in huis zitten en spullen missen: doorverwijzen naar Salvage	GCC-intern-200500-0058
17:00	Enschede	Enschede	NRC	verzekeraars houden bij bepalen uit te keren bedrag geen rekening met bijdrage uit rampenfonds	BZK-extern-0125
19:30	Amsterdam	SBS	landelijk publiek	benefietuitzending: interview met directeur woningcorporatie	SBS-extern-0234
00:00	21 mei				
17:00	Enschede	GCC	media/ landelijk publiek	na afronden van de werkzaamheden door het RIT zal de gemeente met een plan komen voor het ontruimen van deze panden, inwoners worden hierbij betrokken.	GEN-extern-210500 1700-0111
18:40	GCC, kamer 73		GCC, OT	brief terugkerende bewoners C, 3B en 3C klaar	GCC-intern-210500-0059
00:00	22 mei				
09:00	GCC, kamer 75	BAZ	GCC, BT	in de loop van de dag zullen de bestanden van eigenaren/bewoners worden gekoppeld aan nieuwe adressen	GCC-intern-220500-0072
09:00	GCC, kamer 75	BMD	GCC, BT	er wordt bij de sloop geen steen verplaatst zonder de bewoners te informeren.	GCC-intern-220500-0072
09:00	GCC, kamer 75	BMD	GCC, BT	er komt een apart plan voor herhuisvesting en doorstart van bedrijven	GCC-intern-220500-0072

Tijd	Plaats handeling	Van entiteit	Naar entiteit	Omschrijving gebeurtenis / toelichting	Bron(nen)
10:10	Kamer 73		GCC, OT	er komen steeds meer telefoontjes binnen van mensen die bij de woningen willen	GCC-intern-220500-0060
13:35	Kamer 73		GCC, OT	vanaf 16:00 uur kan gebied 3B en 3C worden vrijgegeven, aanpassing noodverordening	GCC-intern-220500-0060
16:06	Kamer 73	CTPI	GCC, OT	gemeente is gestopt met werkzaamheden aan hek, waardoor gebieden 3B en 3C nog niet vrijgegeven kunnen worden	GCC-intern-220500-0060
17:05	Kamer 73		GCC, OT	vrijgave panden aan de Boddenkampsingel	GCC-intern-220500-0060
20:35	Kamer 73		GCC, OT	bewoners Schurinkweg 59 geven aan niet in hun huis te mogen, mogelijk hek verkeerd geplaatst want de woning was 21/5 al vrijgegeven	GCC-intern-220500-0060
21:05	Kamer 73		GCC, OT	woningen Schurinkweg oneven nummers vrijgegeven, de bewoner op nr. 59 wordt persoonlijk teruggebeld	GCC-intern-220500-0060
00:00	23 mei				
7:30	Enschede	Alg. Dagblad	landelijk publiek	Burgemeester belooft bewoners binnenring dat ze nog deze week hun huis kunnen bekijken.	BZK-extern-0125
7:30	Enschede	Financieel Dagblad	landelijk publiek	ondernemer eist voor de rechter toegang tot zijn bedrijf 5.1.2e	BZK-extern-0125
09:00	GCC, kamer 73	brandweer	GCC, BT	gebied C komt definitief vrij, op enkele uitzonderingen na.	GCC-intern-230500-0073
17:00	Enschede	NRC	landelijk publiek	onbekend aantal mensen heeft misbruik gemaakt van de financiële regelingen die in Enschede zijn getroffen: burgemeester stelt onderzoek in.	BZK-extern-0125
17:03	kamer 73	BAZ	GCC, OT	lijst met verblijfplaatsen mensen uit rampgebied beschikbaar	GCC-intern-230500-0061
00:00	24 mei				
7:30	Enschede	Telegraaf	landelijk publiek	bij de verzekeraars zijn ongeveer 3500 claims ingediend	BZK-extern-0125
7:30	Enschede	Trouw/Telegraaf	landelijk publiek	schade Enschede zeker 600 miljoen	BZK-extern-0125
7:30	Enschede	Spits	landelijk publiek	bewoners binnenring mogen naar rampgebied	BZK-extern-0125
7:30	Enschede	Telegraaf	landelijk publiek	gezamenlijke acties radiostations levert 623.000 gulden op	BZK-extern-0125
08:00	Hilversum	NOS journaal	landelijk	80 laatste gezinnen binnen een week onderdak (woningbouwverenigingen).	NOS-extern-240500-

Tijd	Plaats handeling	Van entiteit	Naar entiteit	Omschrijving gebeurtenis / toelichting	Bron(nen)
			publiek		0024 NOS-extern-240500-0036
18:00	Hilversum	NOS journaal	landelijk publiek	bezoek burgemeester aan Informatie en Adviescentrum Slachtoffers (GG7GD), woningbouwverenigingen	NOS-extern-240500-0024 NOS-extern-240500-0036

Medische en psychische opvang en verzorging

Medische en psychische opvang en verzorging

Tijd	Plaats handeling	Van entiteit	Naar entiteit	Omschrijving gebeurtenis / toelichting	Bron(nen)
00:00	13 mei				
16:43	Enschede	RTV Oost		een dode, meerdere gewonden, eerste noodopvang ingericht	RTV-extern-0119
18:00	Hilversum	RTL	landelijk publiek	gesprek met slachtoffer in Medisch spectrum Twente	RTL-extern-0232 INM-intern-0235
18:25	GCC kamer 71			opening Diekmanhal voor opvang van slachtoffers	GEN-intern- 0201
19:10	RCC, Hengelo			opvang slachtoffers en familie geregeld in Dish-hotel te Enschede	RCC-intern-130500-0075
19:35	GCC, kamer 77	loco-burgemeester	GCC, BT	uit contact met Chief Operations Division Vliegveld op vliegbasis Twente blijkt dat de opvangcapaciteit volloopt, er moet andere accommodatie worden gevonden	GCC-intern-130500-0063
20:50	GCC, kamer 77	DMO	GCC, BT	opvang van slachtoffers is goed geregeld	GCC-intern-130500-0063
21:30	GCC, kamer 77	loco-burgemeester	GCC, BT	voorstel: morgen (14-5) bijeenkomst brandweerpersoneel, familie slachtoffers, de burgemeester en loco-burgemeester	GCC-intern-130500-0063
22:00	RCC, Hengelo			mensen die geen huis meer hebben, worden doorverwezen naar de Diekmanhal	RCC-intern-130500-0075
22:15	GCC kamer 77	DMO	GCC BT	er zijn 200 tot 250 mensen opgevangen in de Diekmanhal	GCC-intern-130500-0063
00:00	14 mei				
07:30	Enschede	Tubantia	bevolking van Enschede / landelijk publiek	melding van speciaal telefoonnummer	BZK-extern- - 0123
09:30	GCC, kamer 77	GGD coördinator	GCC, BT	in de Diekmanhal wordt gevaccineerd tegen tetanus	GCC-intern-140500-0064
11:30	GCC, kamer 77	BAZ	GCC, BT	minister Borst bezoekt om 15:00 uur Enschede: zij wil graag aandacht voor zorg aan en van mensen en hulpverleners	GCC-intern-140500-0064
11:30	Enschede	GCC	media/ landelijk publiek	psychosociale opvang in Diekmanhal	GEN-extern-140500 1130-0115

Tijd	Plaats handeling	Van entiteit	Naar entiteit	Omschrijving gebeurtenis / toelichting	Bron(nen)
13:00	Den Haag		VWS	overleg met minister over hulp bij Informatie- en adviescentrum, monitoren gezondheidssituatie via huisartsen	VWS-intern-140500-0207
13:15	Den Haag	Ambtenaar VWS (VWS)	5.1.2e	overleg over opzet Informatie- en Adviescentrum	VWS-intern-140500-0207
13:30	GCC, Kamer 77	Politie	GCC, BT	nogmaals oproep aan elders vertrokken mensen zich te melden in verband met vaststellen identiteit	GCC-intern-140500-0064
18:00	Hilversum	RTL	landelijk publiek	nieuwsuitzending: in de studio (5.1.2e van Instituut Acute Geneeskunde, 5.1.2e vanuit Medisch Spectrum Twente	RTL-extern-0233 INM-intern-0235
00:00	15 mei				
05:00	Enschede	GCC	media/ landelijk publiek	het GCC herhaalt de oproep om iedereen met verwondingen een tetanusprik te laten halen in het ziekenhuis	GEN-extern-150500 0500-0088
07:30	Enschede	Alg. Dagblad	landelijk publiek	telefonische hulplijnen paraat voor schade en bijstand	BZK-extern- -0123
07:30	Enschede	Alg. Dagblad/ Telegraaf	landelijk publiek	5.1.2e (prof. psychiatrie) adviseert oprichting Informatie- en adviescentrum en goede nazorg slachtoffers	BZK-extern- -0123
07:30	Enschede	Alg. Dagblad	landelijk publiek	overheid heeft geleerd van eerdere rampen aldus Minister Borst tijdens haar bezoek aan Enschede	BZK-extern- -0123
07:30	Enschede	Alg. Dagblad	landelijk publiek	toelichting op aard en rol van het CC van VWS, melding van de opening van telefoonlijnen, uitbreiding capaciteit en het aantal bellers (9000 in 24h)	BZK-extern- -0123
07:30	Enschede	Parool	landelijk publiek	psychische opvang hulpverleners opgestart	BZK-extern- -0123
07:30	Enschede	Tubantia	bevolking van Enschede / landelijk publiek	lokale huisartsenvereniging (vz 5.1.2e trekt inzake psychische opvang vergelijking met Bijlmerramp. De huisartsenvereniging gaat contact zoeken met Amsterdamse collega's	BZK-extern- -0123
07:30	Enschede	Alg. Dagblad	landelijk publiek	vermelding van de oproep voor het halen van een tetanusprik	BZK-extern- -0123
08:00	interdepartementaal beleidsteam NCC, Den Haag			wel teksten over psychosociale zorg, maar geen overzicht van activiteiten van VWS op dat gebied	NCC-intern- 0187
13:40	Enschede	GCC	media/ landelijk publiek	nazorgplan in de maak vandaag meer info aan pers	GEN-extern-150500 1340-0091

Tijd	Plaats handeling	Van entiteit	Naar entiteit	Omschrijving gebeurtenis / toelichting	Bron(nen)
17:00	Enschede	NRC	landelijk publiek	direct psychische hulp bieden aan hulpverleners en getroffenen	BZK-extern- -0123
17:15	Enschede	GCC	media/ landelijk publiek	telefoonnummer voor psychologische + emotionele ondersteuning 24 per dag beschikbaar voor diverse doelgroepen, aparte lijn voor Turkse vrouwen	GEN-extern-150500 1715-0092
17:36	Hilversum	EO	landelijk publiek	studio-interview met advocaat 5.1.2e van vereniging letselschadeslachtoffers	NAA-extern-0232
18:15	RCC, Hengelo		RCC, OT	bericht binnengekomen: 6 busjes met bewoners en Riagg zouden bezoek brengen aan eerste ring	RCC-intern-150500-0077
18:55	RCC, Hengelo	burgemeester	RCC, OT	burgemeester voorziet probleem als hij busjes verbied het gebied in te gaan en geeft toestemming 6 busjes: er is geen weg terug: de Koningin is immers ook geweest	RCC-intern-150500-0077
20:00	Hilversum	NOS	landelijk publiek	Hoogleraar 5.1.2e houdt pleidooi voor het inrichten van een informatiecentrum voor slachtoffers voor de komende jaren	NOS-extern-150500 0015 NOS-extern-150500-0027 NOS-extern-0037
23:10	Hilversum	NOS	landelijk publiek	extra journaaluitzending; bewoners uit zwaarst getroffen deel mogen rampgebied met busjes in; reacties van bewoners na terugkeer	
00:00	16 mei				
07:30	Enschede	Telegraaf	landelijk publiek	professor 5.1.2e orspelt ontstaan post traumatische stress stoornis bij getroffenen, pleidooi voor goede opvang en nazorg	BZK-extern- 0124
09:00	TK, Den Haag	min. BZK	TK	nazorg: VWS biedt hulp bij opzet, info centrum wordt ingericht met hulp VWS, ook voor langere tijd	BZK-extern-160500-0193
12:00	Enschede	GCC	media/ landelijk publiek	psychosociale hulp voor scholen, peuterzalen etc.	GEN-extern-160500 1200-0096
14:30	kamer 77 GCC	burgemeester	GCC, BT	er is slechte communicatie in Noord; de burgemeester is binnen een half uur beschikbaar om eventueel met brandweer en politie naar Noord te gaan *Waarom is de communicatie slecht?* *Is de burgemeester in Noord geweest? (gemeente)*	GCC-intern-160500-0066
15:30	RCC, Hengelo		RCC, OT	asbest problematiek voor nazorg is een actiepunt voor de GGD	RCC-intern-160500-0078
18:00	Hilversum	NOS journaal	landelijk	premier Kok kondigt maatregelen af: goede medische en psychische nazorg,	NOS-extern-160500-

Tijd	Plaats handeling	Van entiteit	Naar entiteit	Omschrijving gebeurtenis / toelichting	Bron(nen)
			publiek	inloop- en informatiecentrum etc.	0016 NOS-extern-160500-0028
19:48	GCC, kamer 73		GCC,OT	in algemene bewoordingen komt er een bulletin voor alle hulpverleningsdiensten met info over gezondheidsrisico's.	GCC-intern-160500-0054
20:34	Netwerk Hilversum	AVRO	landelijk publiek	bewoners onder begeleiding gebied in, gesprek bewoner en psychische begeleider	NAA-extern-0232
21:35	GCC, kamer 77	GCC	landelijk publiek /hulpverleners	persbericht met conclusies over gezondheidsrisico's	GCC-intern-160500-0066
	17 mei				
07:30	Enschede	Alg. Dagblad	landelijk publiek	VWS ondersteunt Enschede bij oprichting centrum voor psychologische nazorg	BZK-extern- 0124
07:30	Enschede	Tubantia	bevolking van Enschede / landelijk publiek	bewoners in busjes door getroffen gebeid gereden	BZK-extern- 0124
07:30	Enschede	Parool Rotterdams dagblad Fin. dagblad Tubantia	bevolking van Enschede / landelijk publiek	Turken zoeken steun bij elkaar	BZK-extern- 0124
07:30	Enschede	Tubantia	bevolking van Enschede / landelijk publiek	nazorg leert van eerdere rampen: langdurige beschikbaarheid van nazorg organiseren	BZK-extern- 0124
08:30	Enschede		GCC	944 gew. 40 ziekenhuis stijging door rapportage van huisartsen	GEN-extern-170500 0830-0100
10:00	stafafdeling communicatie politie Twente	politie Twente	hulpverleners	nieuwsbrief; asbest geen gezondheidsrisico's, berichten arbeidsinspectie over asbestmaatregelen, doden vermisten, betreden binnenring onmogelijk	POL-intern-170500 1000-0158
13:08	middageditie Hilversum	NPS/VARA	landelijk publiek	er is asbest en mogelijk ook cadmium vrijgekomen: gezondheidsonderzoek nodig?	NAA-extern-0232
13:40	Den Haag	Ministerie BZK	VWS	minister van Boxtel wil na herdenkingsdienst minderheden spreken	VWS-intern-170500-0210
14:22	NCC, Den Haag	Ministerie BZK	NCC	voorlichting in Enschede verloopt stroef, coördinatie verloopt niet goed, met name richting allochtonen groepen: tekort aan tolken en hulpverleners met	NCC-intern- 0188

Tijd	Plaats handeling	Van entiteit	Naar entiteit	Omschrijving gebeurtenis / toelichting	Bron(nen)
				etnische komaf	
16:00	Hilversum	NOS	landelijk publiek	bewoners bezoeken rampgebied (exclusief binnenring) in busjes met maatschappelijk werker	NOS-extern-180500-0018 NOS-extern-180500-0030
17:00	Enschede	Parool	landelijk publiek	5.1.2e (AMC) en 5.1.2e (GG&GD) door Enschede ingeroepen als adviseurs voor psychosociale opvang van slachtoffers	BZK-extern-0125
17:35	2 vandaag Hilversum	EO	landelijk publiek	pastorale opvang na ramp	NAA-extern-0232
17:35	2 vandaag Hilversum	EO	landelijk publiek	amateur-beelden van chaos in eerste uren	NAA-extern-0232
17:35	2 vandaag Hilversum	EO	landelijk publiek	studio-interview met 5.1.2e van het Instituut voor Psychotrauma	NAA-extern-0232
17:50	GCC, kamer 77	Wethouder	GCC	op 18/5 komen gezondheidsdeskundigen en voorlichting bij elkaar *Met welk doel komen deze mensen bij elkaar? (gemeente)*	GCC-intern-170500-0067
22:44	NOVA Hilversum	NPS/VARA	landelijk publiek	kruisgesprek met verslaggever 5.1.2e : gemeente bezorgd over emoties burgers	NAA-extern-0232
00:00	18 mei				
10:00	Den Haag	Ambtenaar VWS (Enschede)	VWS	fax met eerste opzet I&A centrum	VWS-intern-180500-0211
12:00	kamer 77 GCC	DMO	GCC	de vraag om acute hulp en informatie loopt door, maar wordt minder. geldt ook voor telefonische informatie	GCC-intern-180500-0068
17:00	Enschede	Parool	landelijk publiek	5.1.2e vierde dag na ramp is cruciaal voor hulpverlener, dan komt woede en irritatie los bij de slachtoffers	BZK-extern-0125
17:35	2 vandaag Hilversum	Tros	landelijk publiek	informatiebijeenkomst getroffenen	NAA-extern-0232
00:00	19 mei				
7:30	Enschede	Telegraaf	landelijk publiek	woede gedupeerden om slechte afwikkeling ramp, ongenoegen over gebrekkige psychische begeleiding	BZK-extern-0125
08:00	GCC, kamer 77	voorlichting	GCC, BT	voor bewoners wordt film gemaakt in binnenring. doel: nazorg, zien van straat/huis	GCC-intern-190500-0069
13:05	middageditie	NPS/VARA	landelijk	gesprek met 5.1.2e adviseur van crisisteam RIAGG Enschede	NAA-extern-0232

Tijd	Plaats handeling	Van entiteit	Naar entiteit	Omschrijving gebeurtenis / toelichting	Bron(nen)
	Hilversum		publiek		
18:00	Hilversum	NOS	landelijk publiek	aankondiging van inrichting gezondheidscentrum in Enschede, hoogleraar sociale geneeskunde 5.1.2e 5.1.2e aan het woord	NOS-extern-190500-0019 NOS-extern-190500-0031 NOS-extern-0037 NAA-extern-0232
19:30	Amsterdam	SBS	landelijk publiek	nieuwsuitzending: begrafenis brandweer mannen, stille tocht	SBS-extern-0234 INM-intern-0235 INM-intern-0236
20:00	Hilversum	NOS	landelijk publiek	journaaluitzending: stille tocht, rede minister president.	
22:00	kamer 77 GCC	GGD coördinator	GCC, BT	vanaf maandag is het IAC open, beperkte openingstijden, telefonisch 24 uur bereikbaar (bandje)	GCC-intern-190500-0069
22:36	NOVA Hilversum	NPS/VARA	landelijk publiek	verslag van stille tocht	NAA-extern-0232
00:00	20 mei				
10:30	stafafdeling communicatie politie Twente	politie Twente	hulpverleners	nieuwsbrief; misverstand asbest binnenring, pastorale zorg, hekken en schutting, film op rampterrein	POL-intern-200500 1900-0164
11:00	kamer 77 GCC	DMO	GCC, BT	centraal info nr. naar callcenter in Kapelle a/d IJssel. maandag gaat IAC open vanaf 9.00 uur. alle opvang gaat over naar het IAC. voorlichting en DMO moeten controleren of nummers ook juist gepubliceerd zijn	GCC-intern-200500-0070
17:00	Enschede	Parool	landelijk publiek	directeuren voorafgaand aan verhoor door justitie door arts onderzocht.	BZK-extern-0125
17:00	Enschede	GCC	media	persbericht:100.000 deelnemers aan stille tocht, 1300 telefoontjes op SOS hulplijn	GEN-200500 1700-0110
00:00	21 mei				
18:00	Hilversum	RTL	landelijk publiek	journaaluitzending: dood van 79 jarige vrouw in ziekenhuis	RTL-extern-0233 INM- intern-0235
00:00	22 mei				
09:00	GCC, kamer 75	BMD	GCC, BT	DMO, politie en BMD maken draaiboek voor het bezoek van de bewoners aan het rampgebied per bus	GCC-intern-220500-0072
00:00	23 mei				

Tijd	Plaats handeling	Van entiteit	Naar entiteit	Omschrijving gebeurtenis / toelichting	Bron(nen)
15:00	interdepartementaal beleidsteam NCC, Den Haag	NCC		31 mei start blootstellings- en gezondheidsklachtenonderzoek; hulpverleners en bewoners krijgen hetzelfde onderzoek	BZK-intern- 0190
18:00	Enschede	GCC	media	24 mei vanaf 14.00 uur zullen ongeveer 300 mensen worden vervoerd onder begeleiding van politie en maatschappelijk werk	GEN-intern-230500 1800-0225
00:00	24 mei				
08:00	Hilversum	NOS	landelijk publiek	300 bewoners bezoeken vanaf 14.00 uur de binnenste ring van het rampgebied in busjes en onder begeleiding	NOS-extern-240500-0024 NOS-extern-240500-0036

Ontruiming en verordening (ramptoerisme en noodverordening)

Ontruiming en verordening (ramptoerisme en noodverordening)

Tijd	Plaats handeling	Van entiteit	Naar entiteit	Omschrijving gebeurtenis / toelichting	Bron(nen)
00:00	13 mei				
16:20	Enschede	RTV Oost	bevolking Enschede	teletekstbericht: advies niet naar rampgebied komen	RTV-extern-0119
19:06	GCC, kamer 77		GCC, BT	kleine staf bijeen *Wie worden bedoeld met kleine staf?* berichten van plunderingen buiten gebied. Politie heeft er aandacht voor	GCC-intern-130500-0063
19:30	RCC, Hengelo			ter sprake komen plunderingen in Enschede: er wordt een binnenring geformeerd door ME voor preventie *Hier het besluit genomen tot het formeren van een binnenring of wordt men op de hoogte gesteld van het feit dat een binnenring wordt geformeerd? (interview)*	RCC-intern-130500-0075
19:35	GCC, kamer 77	politie	GCC, BT	plunderingen worden gedaan, politie (ME) is georganiseerd; binnenring afgezet (straten waar het om gaat worden genoemd)	GCC-intern-130500-0063
19:50	GCC, kamer 77	burgemeester	burgers	ondertekening noodverordening; deze geldt vanaf 20:00; belangrijkste regel: het is een ieder, voorzover niet rechtstreeks betrokken bij de rampbestrijding, verboden zich op te houden binnen het alhier omschreven gebied (straten van rampgebied worden genoemd)	GCC-intern-130500-0063 GEN-extern-130500 2000-0240
20:20	plunderingen GCC, kamer 77	politie	GCC, BT	ME heeft plunderingen onder controle	GCC-intern-130500-0063
20:26	NCC	BVD	NCC	navraag indicatie terroristische actie	NCC-intern- 0187
20:34	Enschede	RTV Oost	bevolking Enschede	teletekstbericht: verordening van kracht, burgemeester spreekt over meer dan 20 doden	RTV-extern-0119
20:50	GCC, kamer 77	politie	GCC, BT	plunderingen onder controle	GCC-intern-130500-0063
21:21	Den Haag		DCC	mensen melden dat ze straat niet in mogen terwijl deze niet bekend is als onderdeel van het rampgebied	VWS-intern-130500-0206

Tijd	Plaats handeling	Van entiteit	Naar entiteit	Omschrijving gebeurtenis / toelichting	Bron(nen)
				Vanwaar deze onduidelijkheid? (gemeente)	
21:30	GCC, kamer 77	plv. commandant Brandweer Enschede	GCC, BT	gebied blijf gevaarlijk *Wordt hier bedoeld gebied zoals opgenomen in noodverordening? Zie tevens volgend item (uitbreiding van gebied waar noodverordening voor geldt)*	GCC-intern-130500-0063
21:30	GCC, kamer 77	politie	GCC, BT	noodverordening aanpassen; rampgebied uitbreiden met Kottendijk (gebeurd om 22:00 uur zie volgend item)	GCC-intern-130500-0063
22:00	GCC, kamer 77	burgemeester	bevolking	nieuwe noodverordening van kracht (gebied uitgebreid)	GEN-extern-130500 2200-0241
22:15	GCC, kamer 77	politie	GCC, BT	afgezet gebied uitgebreid en vanaf 22:00 uur beveiligd	GCC-intern-130500-0063
23:20	GCC, kamer 73	hoofd voorlichting gemeente Enschede	GCC, OT	hoofd voorlichting maakt melding van telefoontje wethouder vanuit Diekmanhal: mensen die buiten het afgezette gebied wonen mogen ook niet terug naar hun woning	GCC-intern-130500-0051
23:30	GCC, kamer 77	burgemeester	GCC, BT	de noodverordening is uitgebreid; wil begrenzing rampgebied weten	GCC-intern-130500-0063
00:00	14 mei				
00:30	GCC, kamer 73	Gemeentesecr etaris	GCC	er moet een plan gemaakt worden om iets aan het ramptoerisme te doen en het bezoek van de minister president en de Koningin moet geregeld worden	GCC-intern-140500-0052
01:25	NCC, Den Haag	KLPD	NCC	medewerker KLPD vraagt om contact met persvoorlichter voor preventieve voorlichting met als doel ramptoerisme te voorkomen	NCC-intern- 0187 zie ook: VWS-intern-0189
01:28	NCC, Den Haag	NCC	directeur voorlichting BZK	gevraagd contact op te nemen met medewerker KLPD	NCC-intern- 0187 zie ook: VWS-intern-0189
01:30	GCC, kamer 73	RTV Oost	GCC, OT	klacht van radio Oost, politie weert hen bij de buitenring	GCC-intern-140500-0052
01:50	GCC, kamer 77	politie	GCC, BT	de binnenring is onder controle, de buitenring is bijna onder controle	GCC-intern-140500-0064
07:00	GCC, kamer 77	politie	GCC, BT	binnenring onder controle, buitencirkel wat moeilijker	GCC-intern-140500-0064
07:30	Enschede	Tubantia	bevolking van Enschede /	loco burgemeester verzekert dat de wijde omgeving Enschede is afgesloten voor ramptoerisme	BZK-extern- -0123

Tijd	Plaats handeling	Van entiteit	Naar entiteit	Omschrijving gebeurtenis / toelichting	Bron(nen)
			landelijk publiek	*Precieze tijdstip waarop extra oplage Tubantia is verschenen is niet bekend, maar zoals gemeld in rapport wordt voor ochtendbladen 7:30u aangehouden*	
08:00	Enschede	burgemeester	bevolking	noodverordening ramptoerisme van kracht; belangrijkste regel: het is een ieder, niet woonachtig in de gemeente Enschede, die niet aannemelijk kan maken zich op het grondgebied van de gemeente Enschede te bevinden voor een ander doel dan een bezoek aan het rampgebied, verboden zich in de gemeente Enschede op te houden. Verordening treedt onmiddellijk in werking na vaststelling en afkondiging	GEN-extern-1405000800-0238
08:00	gemeentehuis	GCC	media/ landelijk publiek	extra politie ingezet ter voorkoming plundering	GEN-extern-140500 0800-0085
08:00	gemeentehuis	GCC	media/ landelijk publiek	voor rampgebied noodverordening, niemand erin	GEN-extern-140500 0800-0085
08:00	gemeentehuis	GCC	media/ landelijk publiek	rampgebied: Damstraat, Stroinkbleekweg, Schurinkweg, H.B. Blijdensteinlaan en Lasondersingel, Deurnigerstraat, Brouwerijstraat, Beekstraat *Rampgebied is zowel binnen- als buitenring; Binnenring is gebied zoals omschreven in de eerste noodverordening*	GEN-extern-140500 0800-0085
11:30	GCC, kamer 77	DMO	GCC, BT	er gaat een bericht uit naar Turkse mensen die in auto's hebben geslapen om zich te melden bij Diekmanhal	GCC-intern-140500-0064
11:30	GCC, kamer 77	politie	GCC, BT	buitenring niet voor 12:00 uur vrij	GCC-intern-140500-0064
12:35	GCC, kamer 77	politie	GCC, BT	buitenring nog niet veilig	GCC-intern-140500-0064
13:30	GCC, kamer 77	BMD	GCC, BT	als buitenste ring wordt vrijgegeven zelfde ontmoedigingsbeleid hanteren als bij ramptoerisme	GCC-intern-140500-0064
13:30	GCC, kamer 77	GCC	GCC, BT	als buitenste ring vrijkomt, toegangscontrole invoeren	GCC-intern-140500-0064
13:57	Enschede	RTV Oost	bevolking Enschede	OM zoekt mogelijkheden tegengaan ramptoerisme	RTV-extern-0119
14:20	GCC, kamer 73		GCC, OT	om 16:00 worden hekken geplaatst, tot die tijd komt niemand de buitenring binnen	GCC-intern-140500-0052
14:30	GCC, kamer 77	politie	GCC, BT	ramptoerisme valt mee	GCC-intern-140500-

Tijd	Plaats handeling	Van entiteit	Naar entiteit	Omschrijving gebeurtenis / toelichting	Bron(nen)
					0064
14:30	GCC, kamer 77	politie	GCC, BT	noodverordening aanpassen (gedeelte ten westen van Kottendijk komt erbij)	GCC-intern-140500-0064
14:30	GCC, kamer 77	politie	GCC, BT	als hekken staan en asbest verhaal duidelijk is dan buitenste ring vrij	GCC-intern-140500-0064
14:30	GCC, kamer 77	wethouder	GCC, BT	pers belaagt woningbouw-corporaties; wethouder vraagt wat hij kan zeggen; verhaal binnen/buitenring zoals eerder genoemd	GCC-intern-140500-0064
15:30	gemeentehuis	GCC	media/ landelijk publiek	gebruik water Enschede. Beperken in verband met bluswater	GEN-extern-140500 1530-0118
17:00	gemeentehuis	GCC	media/ landelijk publiek	buitenring niet vrij (ondanks andere berichten) *Welke berichten zijn er dan naar buiten gekomen; door wie? (interview)*	GEN-extern-140500 1700-0117
18:25	GCC, kamer 73		GCC, OT	er komen mensen naar het stadhuis om pasjes te halen om toch de buitenring binnen te komen	GCC-intern-140500-0052
19:00		burgemeester		noodverordening gewijzigd (verruiming gebied)	GCC-intern-140500-0064 GEN-extern-1404001900-0242
19:30	stafafdeling com. politie Twente	politie Twente	hulpverleners	nieuwsbrief: informatie over binnenring, niet vrijgeven binnenring, lijst vermiste personen, verkeersplan	POL-intern-140500 1930-0151
21:30	GCC, kamer 77	bouw- en Milieudienst	GCC	omleidingssysteem morgen om 07:00 uur klaar, communicatie in voorbereiding met routes	GCC-intern-140500-0064
22:44	GCC, kamer 73		GCC, OT	op teletekst staat dat buitengebied morgen wordt vrijgegeven, dat is niet zo: onmiddellijk rectificatie	GCC-intern-140500-0052
23:00	RCC, Hengelo		RCC, OT	mensen die niet in het bezit zijn van een pas komen het gebied niet in *Wat voor een pas? Niets terug te vinden in GCC verslagen*	RCC-intern-140500-0076
00:00	15 mei				
03:40	RCC, Hengelo		RCC, OT	politie onderneemt actie dat bijna alle bewoners huizen binnenring binnen kunnen, plan volgt	RCC-intern-150500-0077
04:00	RCC, Hengelo		RCC, OT	geprobeerd wordt mensen gedoceerd de tussenring binnen te laten *Tussenring = buitenring?*	RCC-intern-150500-0077
05:00	gemeentehuis	gemeente	media/	Lasondersingel toegevoegd aan binnenring in verband met instortingsgevaar	GEN-extern-150500

Tijd	Plaats handeling	Van entiteit	Naar entiteit	Omschrijving gebeurtenis / toelichting	Bron(nen)
			landelijk publiek	buitenring mogelijk vandaag vrij, op dit moment alleen toegankelijk voor hulpverleners afgekondigde verkeersmaatregelen bij vrees voor bezittingen melden bij politie	0500-0088
06:30	GCC, kamer 73		GCC, OT	melding van een vrouw die uit woning is gehaald en dit heeft toegelicht in een telefonisch interview met radio 1, (uitzending 7:00 uur); bestuur moet zich hierover waarschijnlijk verantwoorden ten opzichte van de media	GCC-intern-150500-0053
07:00	GCC, kamer 77	burgemeester	bevolking	aangepaste noodverordening	GEN-extern1505000700-0243
07:30	GCC, kamer 77		GCC, BT	buitenring komt vandaag vrij, in de loop van de ochtend worden hierover mededelingen gedaan, vrijgeven buitenring is aan voorwaarden gebonden, uitleg via rampenzender	GCC-intern-150500-0065
07:30	GCC, kamer 77		GCC, BT	verkeersplan vastgesteld, via rampenzender/radio kenbaar maken	GCC-intern-150500-0065
08:00	gemeentehuis	GCC	media/ landelijk publiek	terugkeerplan voor bewoners buitenste ring zal in werking treden zodra terugkeer mogelijk is	GEN-extern-150500 0800-0089
08:20	GCC, kamer 73		GCC, OT	speciaal nummer instellen voor bewoners die hun huizen mogen betreden en vragen hebben over gas, water of licht	GCC-intern-150500-0053
09:40	kamer 77 GCC			bij DMO wordt bericht verspreid buitenring vrij om 12.00 uur bericht buitenring vrij om 12:00 uur fout; wordt uitgezocht	GCC-intern-150500-0065
09:40	GCC, kamer 73		GCC, OT	uit briefing gemeld dat de sociale dienst informatie dreigt te geven dat de buitenring om 12:00 uur vrijkomt	GCC-intern-150500-0053
09:40	GCC, kamer 77		GCC, BT	18:00 uur buitenring helemaal vrij, brief uitreiken voor problemen met gas, water en licht	GCC-intern-150500-0065
10:00	GCC, kamer 73		GCC, OT	doorgegeven aan sociale dienst dat tijdstip vrijgeven buitenring niet genoemd mag worden	GCC-intern-150500-0053
10:00	GCC, kamer 71	GCC, kamer 71	Diekmanhal	geen berichten geven over mogelijk vrijgeven buitenste ring	GEN-intern- 0201
10:50	GCC, kamer 73	fractie ass. Groen Links	GCC, OT	mogen winkels open? mogen open, wel blijft afzetting zo staan	GCC-intern-150500-0053
11:30	RCC, Hengelo	GCC voorlichting	media/ landelijk publiek	persbericht watervoorziening WMO gaat uit; kopie persbericht wordt aan voorlichting Enschede gezonden	RCC-intern- -0079

Tijd	Plaats handeling	Van entiteit	Naar entiteit	Omschrijving gebeurtenis / toelichting	Bron(nen)
11:32	Enschede	RTV Oost	bevolking Enschede	aantal bewoners teruggekeerd naar woning; zij hadden via via vernomen dat verbod is opgeheven	RTV-extern-0119
11:40	GCC, kamer 77	BMD	GCC, BT	verzoek van Grolsch om toe te treden tot het gebied: aan het verzoek van Grolsch kan niet tegemoet worden gekomen	GCC-intern-150500-0065
11:40	GCC, kamer 77	politie	GCC, BT	wethouder heeft vandaag mededelingen gedaan over tijdstip betreden buitenring: dit heeft tot verwarring geleden bij bewoners	GCC-intern-150500-0065
11:51	GCC, kamer 73		GCC, OT	er zijn nog problemen met het plaatsen van de hekken, om 15:00 uur wordt de buitenring vrijgegeven	GCC-intern-150500-0053
12:00	RCC, Hengelo	CTPI	RCC, OT	CTPI geeft aan dat er geen eenduidig beleid voor de binnenring is *Wat voor een soort beleid verwacht CTPI? (interview)*	RCC-intern-150500-0077
12:27	Enschede	RTV Oost	bevolking Enschede	alternatieve routes uitgezet	RTV-extern-0119
12:45	GCC, kamer 77	burgemeester	bevolking	noodverordening ramptoerisme wordt gewijzigd: verboden zich te bevinden in Enschede wordt vervangen door verboden zich te bevinden in het in deze verordening omschreven gebied	GEN-extern-1505001245-0239
13:03	GCC, kamer 73		GCC, OT	fax over sector indeling gaat naar RTV Oost; mensen die zich kunnen legitimeren worden toegelaten	GCC-intern-150500-0053
13:09	middageditie Hilversum	NPS,VARA	landelijk publiek	burgemeester sprak over herdenking; bewoners buitenring mogen vanmiddag weer naar hun huizen	NAA-extern-0232
13:20	Enschede	RTV Oost	bevolking Enschede	buitenste ring open voor bewoners *Volgens volgende item pas om 15:00*	RTV-extern-0119
14:00	gemeentehuis	GCC	media/site-lezer	buitenring open vanaf 15.00 uur uitsluitend bewoners	GEN-extern-150500 1340-0091
14:00	gemeentehuis	GCC	media/ landelijk publiek	binnenring blijft afgesloten, politie surveilleert hier	GEN-extern-150500 1340-0091
14:00	gemeentehuis	GCC	media/ landelijk publiek	de pers mag vanaf 16:00 uur in de buitenring	GEN-extern-150500 1340-0091
14:00	GCC, kamer 71	GCC		levering van drie maal gewijzigde plattegronden *Om welke plattegronden gaat het? (gemeente)*	GEN-intern- 0201
14:15	GCC, kamer 71	GCC		na navraag mag in Diekmanhal worden medegedeeld dat buitenste ring	GEN-intern- 0201

Tijd	Plaats handeling	Van entiteit	Naar entiteit	Omschrijving gebeurtenis / toelichting	Bron(nen)
				openbaar is dit bericht stond al op teletekst *zie item 13.20u*	
14:43	Enschede	RTV Oost	bevolking Enschede	namens de waterleidingmaatschappij wordt verzocht zo weinig mogelijk water te gebruiken	RTV-extern-0119
15:15	GCC, kamer 71	GCC	GCC, voorlichting	in tegenstelling tot eerdere berichten: buitenste ring alleen open voor bewoners!!! *Welke eerdere berichten? (interview)*	GEN-intern- 0201
15:15	GCC, kamer 73	Van Bruggen	GCC, OT	buitenhek gaat om 18:00 uur open; idee ga met busjes rijden *Welk buitenhek? Busjes nodig voor bezoek bewoners binnenring en pers?*	GCC-intern-150500-0053
18:00	Rampgebied	Opvang/GCC	landelijk publiek	bewoners bezoeken rampgebied (exclusief binnenring), bewoners buitenring mogen weer naar huis	NOS-extern-150500 0015 NOS-extern-150500-0027
18:15	RCC, Hengelo		RCC, OT	bericht binnengekomen: 6 busjes met bewoners en Riagg zouden bezoek brengen aan eerste ring; RCC geeft geen toestemming omdat omtrent de asbestproblematiek nog onvoldoende is gecommuniceerd naar bewoners *Eerste ring = buitenring?*	RCC-intern-150500-0077
18:55	RCC, Hengelo	burgemeester	RCC, OT	burgemeester voorziet probleem en geeft toestemming voor 6 busjes in buitenring *(zie vorig item)*, er is geen weg terug: de Koningin is immers ook geweest	RCC-intern-150500-0077
20:30	GCC, kamer 77	burgemeester	bevolking	nieuwe noodverordening van kracht	GEN-extern-150500 2030 0244
20:40	GCC, kamer 73		GCC, OT	er komen 4 bussen met bewoners naar Boddenkampsingel. er ontstaat meer druk op dit soort rondritten	GCC-intern-150500-0053
21:15	RCC, Hengelo	GGD	RCC, OT	na de 6 busjes volgen nog 4 busjes met bewoners naar binnenring	RCC-intern-150500-0077
21:30		GCC	media/ landelijk publiek	maandagavond heeft een aantal bewoners met busjes de binnenring bezocht, andere bewoners kunnen zich voor bezoek dinsdag opgeven; wijziging binnenring	GEN-extern-150500 2130-0094
22:00	Enschede	RTV Oost	bevolking Enschede	uitzending: bewoners buitenste ring keren terug	RTV-extern-0120 RTV-extern-0121
22:30	RCC, Hengelo		RCC, OT	gemeente te snel geweest met bekendmaking noodverordening, hekwerk	RCC-intern-150500-

Tijd	Plaats handeling	Van entiteit	Naar entiteit	Omschrijving gebeurtenis / toelichting	Bron(nen)
				verplaatsen kan nog wel 12 uur duren	0077
?[1]	GCC, kamer 77	burgemeester	bevolking	noodverordening ramptoerisme ingetrokken *In tekst noodverordening niet aangegeven wanneer dit is gebeurd, maar in ieder geval na 12:45 uur*	GEN-extern-150500-0251
00:00	16 mei				
00:00	gemeentehuis	GCC	media/ landelijk publiek	busjes rijden door deel dat reeds door het RIT is onderzocht, ook dinsdag is weer de mogelijkheid het gebied te bezoeken	GEN-extern-160500 0000-0095
07:30	GCC, kamer 77	politie	GCC, BT	verwacht om 9.00 uur mensen in zuidelijke richting toe te laten tot buitenring; in perscommuniqué toelichting	GCC-intern-160500-0066
09:00	brief min. BZK aan TK TK, Den Haag	min. BZK	TK	bewoners buitenste ring vanaf maandag weer naar huis	BZK-extern-160500-0193
09:14	GCC, kamer 73	Politie	GCC, voorlichting	door het verkeerde kaartje in Tubantia zijn problemen ontstaan en is het informatienummer plat gebeld	GCC-intern-160500-0054
10:30	GCC, kamer 77	brandweer	GCC	verzoek van het RCC om coördinator bij rijden busjes: DMO en voorlichting regelen dit	GCC-intern-160500-0066
12:00	gemeentehuis	GCC	media/ landelijk publiek	vanaf 11.00 uur deel rampterrein vrij voor bewoners	GEN-extern-160500 1200-0096
13:07	middageditie Hilversum	NPS/VARA	landelijk publiek	bezoek aan rampplek	NAA-extern-0232
15:04	GCC, kamer 73	GCC	VWS	op tv is nu een goed kaartje in beeld gebracht. Tubantia heeft een kaartje nagemaakt en die is weer geplaatst	GCC-intern-160500-0054
15:57	GCC, kamer 73	politie	GCC, OT	vanaf 18:00 uur en morgen rijden en geen busjes meer met bewoners	GCC-intern-160500-0054
16:47		politie	bevolking Enschede	politie vertelt aan inwoners dat ze vanavond niet binnen worden gelaten	GCC-intern-160500-0054
16:50	GCC, kamer 73		GCC, OT	vier toegangspoorten gaan om 17:00 uur open	GCC-intern-160500-0054
17:30	GCC, kamer 77	burgemeester	bevolking	gewijzigde noodverordening van kracht	GEN-extern1605001730-

[1] Er wordt nog geverifieerd op welk tijdstip het intrekken van de noodverordening is gebeurd.

Tijd	Plaats handeling	Van entiteit	Naar entiteit	Omschrijving gebeurtenis / toelichting	Bron(nen)
					0245
17:36	2 vandaag Hilversum	Tros	landelijk publiek	bewoners mogen met busjes naar rampplek; portret familie 512e	NAA-extern-0232
20:30	GCC, kamer 77	burgemeester	bevolking	wijziging noodverordening	GEN-extern-1605002030-0246
21:49	GCC, kamer 73		GCC, OT	er komen mensen aan de balie bij het gemeentehuis die melden dat zij door de ME niet worden toegelaten *Mensen verkeerd ingelicht of ME verkeerd ingelicht? Zie item 22:47*	GCC-intern-160500-0054
22:00	gemeentehuis	gemeente	media/ landelijk publiek	nieuwe grenzen rampgebied, alleen voor bewoners en aannemers toegankelijk	GEN-extern-160500 2200-0099
22:00	gemeentehuis	GCC	media/ landelijk publiek	drinkwater weer op peil	GEN-extern-160500-2200-0099
22:37	NOVA Hilversum	NPS/VARA	landelijk publiek	deel woonwijk weer vrijgegeven; bewoners proberen woning bewoonbaar te maken	NAA-extern-0232
22:47	GCC, kamer 73		GCC, OT	sector 2 is uur later dan voorzien vrijgegeven, oorzaak: onduidelijkheid bij mobiele eenheid over uitgezonderde panden	GCC-intern-160500-0054
00:00	17 mei				
08:30	gemeentehuis	GCC	media/ landelijk publiek	uitleg activiteiten politie in huizen in verband met noodweer op de avond van 16 mei	GEN-extern-170500 0830-0100
14:10	GCC, kamer 73		GCC, OT	afspraak is dat gebied 4 om 15:30 uur wordt vrijgegeven	GCC-intern-170500-0055
16:30	GCC, kamer 77	burgemeester	bevolking	gewijzigde noodverordening van kracht	GEN-extern-1705001630-0247
16:30	gemeentehuis	GCC	media/ landelijk publiek	weer verkleining rampgebied	GEN-extern-170500 1630-0102
17:35	2 vandaag Hilversum	EO	landelijk publiek	RTV Oost filmt in hart van rampgebied	NAA-extern-0232
17:50	GCC, kamer 77	gemeentesecretaris	GCC, BT	Grolsch wil voorraden afvoeren: gebied wordt nog niet vrijgegeven, Grolsch komt met een plan van aanpak, dat wordt beoordeeld door politie, brandweer en	GCC-intern-170500-0067

Tijd	Plaats handeling	Van entiteit	Naar entiteit	Omschrijving gebeurtenis / toelichting	Bron(nen)
				DMO	
18:42	GCC, kamer 73		GCC, OT	er zijn woningen geplunderd in het Oosten. morgen actie om dit aan bewoners te vertellen voordat ze naar binnen gaan, dit kan door middel van een brief	GCC-intern-170500-0055
21:30	GCC, kamer 77	loco-burgemeester	GCC, BT	krimpen kerngebied en bijbehorend protocol. Mede n.a.v. communicatieproblemen rondom openstelling heden	GCC-intern-170500-0067
21:30	GCC, kamer 77	BMD	GCC, BT	afstemming voorlichting en Grolsch over inlichten buurt	GCC-intern-170500-0067
00:00	18 mei				
08:00	GCC, kamer 77	brandweer Enschede	GCC, BT	centrale gebied komt niet vrij	GCC-intern-180500-0068
08:00	GCC, kamer 77	brandweer Enschede	GCC, BT	dierenambulance gaat huisdieren uit gebied halen. Voorlichting communiceert met betrokkenen	GCC-intern-180500-0068
08:00	GCC, kamer 77	politie	GCC, BT	mensen die gebied in willen: mogen die panden aanraken, spullen weghalen? Afstemmen met voorlichting	GCC-intern-180500-0068
09:00	gemeentehuis	GCC	media/ landelijk publiek	17/5 deel zou een deel van het rampgebied om 15.30 uur vrij komen, maar door een gaslek is dat uitgesteld, hierdoor ontstond verwarring bij bewoners	GEN-extern-180500 0900-0104
10:05	GCC, kamer 73	GCC, voorlichting	GCC, OT	aanpassen brief bewoners rampgebied: over plunderingen en de mogelijkheid dat 5.1.2e nog spullen uit het huis heeft gehaald	GCC-intern-180500-0056
10:10	GCC, kamer 73		GCC, OT	hoe weten bewoners of spullen weg zijn door plunderingen of 5.1.2e lijst 5.1.2e wordt opgevraagd	GCC-intern-180500-0056
10:45	GCC, kamer 73		GCC voorlichting	om 12:00 uur wordt gebied 5 vrijgegeven met wat uitzonderingen	GCC-intern-180500-0056
12:00	gemeentehuis	GCC	media/ landelijk publiek	weer gebied vrij vanaf 12.00 uur	GEN-extern-180500 1200-0105
12:00	GCC, kamer 77	brandweer	GCC, BT	gebied ten westen Deurningerstraat en achter Grolsch wordt vrijgegeven	GCC-intern-180500-0068
12:00	GCC, kamer 77		GCC, BT	protocol openstelling nog niet goed: gebied is open voordat hier bekend is. politie: bekendmaking van het het protocol is om 12:05 uur wel op internet geweest en besproken met voorlichting	GCC-intern-180500-0068
13:00	Enschede	journaal	landelijk publiek	kritiek bewoners rampwijk. Hoogwaardigheidsbeklederes mogen rampgebied wel in en de bewoners niet	NOS-extern-180500-0030 NOS-extern-

Tijd	Plaats handeling	Van entiteit	Naar entiteit	Omschrijving gebeurtenis / toelichting	Bron(nen)
					180500-0018
13:30	gemeentehuis	gemeente	media/ landelijk publiek	dichtgemaakte woningen laten openen door aannemer	GEN-extern-180500 1330-0106
15:15	GCC, kamer 73	gemeentesecretaris	GCC, OT	gebied 5 kan niet worden vrijgegeven voor anderen dan bewoners in verband met ramptoeristen	GCC-intern-180500-0056
15:30	GCC, kamer 77	politie	GCC	ramptoerisme komt op gang via oostzijde rampterrein	GCC-intern-180500-0068
17:30	gemeentehuis	GCC	media/ landelijk publiek	op woensdagavond 17 mei heeft Grolsch toestemming gekregen om onder voorwaarden haar werkzaamheden te hervatten	GEN-extern-180500 1730-0107
17:30	gemeentehuis	GCC	media/ landelijk publiek	nieuw vrij te geven gebied na 18.00 uur	GEN-extern-180500 1730-0107
18:00	GCC, kamer 77	burgemeester	bevolking	gewijzigde noodverordening van kracht	GEN-extern-1805001800-0248
21:30	GCC, kamer 77	politie	GCC, BT	ramptoerisme groeit, zij komen gebied in met bewoners	GCC-intern-180500-0068
00:00	19 mei				
08:00	GCC, kamer 77	loco-burgemeester	GCC, BT	hoe weten mensen dat Salvage bij hen in huis is geweest. politie pakt dit op	GCC-intern-190500-0069
08:00	GCC, kamer 77	politie	GCC, BT	ramptoerisme in gebied 5: de gemeente gaat zoeken naar juridische basis om mensen te weren	GCC-intern-190500-0069
09:25	GCC, kamer 73	gemeentesecretaris	GCC, OT	panden die gisteravond waren vrijgegeven is herroepen, dit geeft problemen	GCC-intern-190500-0057
10:00	GCC, kamer 77	burgemeester	bevolking	gewijzigde noodverordening van kracht	GEN-extern-1905001000-249
10:17	GCC, kamer 73	loco-secretaris	GCC, OT	kort geding bedrijf 5.1.2e , willen pand in om administratie op te halen: kort geding proberen te voorkomen	GCC-intern-190500-0057
10:40	GCC, kamer 73		GCC, OT	suggestie: nuancering in noodverordening om voor publiek vrijgegeven gebieden te kunnen ontruimen als het te gek wordt moet het publiek kunnen worden verwijderd	GCC-intern-190500-0057
10:45	GCC, kamer 73	bewoners	GCC, OT	worden spullen beveiligd tijdens stille tocht? 5.1.2e regelt dit	GCC-intern-190500-0057

Tijd	Plaats handeling	Van entiteit	Naar entiteit	Omschrijving gebeurtenis / toelichting	Bron(nen)
11:15	GCC, kamer 73	BMD	GCC, voorlichting	communicatie over vrijgeven flats Fazantstraat	GCC-intern-190500-0057
11:50	GCC, kamer 73	BMD	GCC, OT	bewoners melden dat 5.1.2e hun huis niet mag betreden; als de bewoner dat niet wil mag dat niet	GCC-intern-190500-0057
13:30	GCC, kamer 73		GCC, OT	er komt een protocol voor bewoners als binnengebied vrijgegeven wordt, eerst bewoners met busjes, daarna pas afspraken met de pers	GCC-intern-190500-0057
14:00	GCC, kamer 73		GCC, OT	bewoners Roomweg 155 hebben kort geding aangespannen: willen spullen uit huis halen, RIT is nog niet binnen geweest en het pand mag nog niet worden vrijgegeven	GCC-intern-190500-0057
15:40	GCC, kamer 73	BMD	GCC, OT	volgens CTPI kan gebied E worden vrijgegeven, behalve Lasondersingel 101 en 107	GCC-intern-190500-0057
16:48	GCC, kamer 73	gemeentesecretaris	GCC, OT	op TV uitgezonden dat gebied A1 vrijgegeven zou zijn, dit is onmogelijk *TV wil zeggen uitzending RTV Oost?*	GCC-intern-190500-0057
16:57	GCC, kamer 73		GCC voorlichting	communicatie over dat CTPI zou hebben doorgegeven dat gebied A1 vrijgegeven is	GCC-intern-190500-0057
19:00	gemeentehuis	GCC	media/ landelijk publiek	bijna gehele gebied vrijgegeven	GEN-extern-190500-1900-109
22:00	GCC, kamer 77	BMD	GCC, BT	BMD wil zoveel mogelijk aansluiten bij wensen van mensen uit rampgebied: proberen mensen te benaderen en aan te sluiten bij acties van DMO (bezoek met busjes)	GCC-intern-190500-0069
22:00	GCC, kamer 77	BMD	GCC, BT	mensen die dozen in bezit hebben en toch nog iets missen kunnen lijstje maken, brandweer en 5.1.2e gaan dan nog een keer proberen spullen boven tafel te krijgen	GCC-intern-190500-0069
22:00	GCC, kamer 77	politie	GCC, BT	hekken binnenring blijven staan tot 22/5 in verband met ramptoerisme	GCC-intern-190500-0069
00:00	20 mei				
08:43	GCC, kamer 73		GCC, OT	bij informatie is gebleken dat op Teletekst de panden aan de Lasondersingel 101/127 nog niet zijn vrijgegeven. Deze panden zijn wel vrijgegeven met uitzondering van die panden waar asbest is geconstateerd	GCC-intern-200500-0058
11:00	GCC, kamer 77	BMD	GCC, BT	eigenaren 5.1.2e willen bij bedrijf politie en brandweer hebben nog geen uitsluitsel gegeven. Burgemeester moet officieel toestemming geven	GCC-intern-200500-0070
11:00	GCC, kamer 77	BMD	GCC, BT	vrijgeven gebiedjes: mandaat ligt bij BMD, maar politie is leading, dat wil	GCC-intern-200500-

Tijd	Plaats handeling	Van entiteit	Naar entiteit	Omschrijving gebeurtenis / toelichting	Bron(nen)
				zeggen: als BMD klaar is gaat de politie kijken en geeft dan een sein aan communicatie wanneer gebiedjes vrijgegeven kunnen worden	0070
11:00	GCC, kamer 77	politie	GCC, BT	wanneer wordt de rampenstatus opgeheven? Dit gebeurt in overleg met politie, brandweer en gemeente	GCC-intern-200500-0070
16:02	GCC, kamer 73		GCC, OT	politie wordt nog steeds gebeld met vragen, o.a. door bewoners die al in huis zitten en spullen missen: doorverwijzen naar Salvage	GCC-intern-200500-0058
00:00	21 mei				
10:58	GCC, kamer 73	RID	GCC, OT	verdacht pakketje aangekomen voor burgemeester, EOD ingeschakeld, gemeentehuis ontruimd	GCC-intern-210500-0059
16:00	GCC, kamer 73		GCC, OT	deelgebied A1 kan vrijgegeven worden	GCC-intern-210500-0059
16:12	GCC, kamer 73		GCC, OT	gemeente wil mensen nu naar binnen sturen en pas morgenmiddag voorlichten over asbestverhaal. CTPI vindt onverantwoord. mensen worden ingelicht	GCC-intern-210500-0059
17:00	gemeentehuis	GCC	media/ landelijk publiek	er worden schuttingen rond binnengebied geplaatst	GEN-extern-210500 1700-0111
17:00	gemeentehuis	GCC	media/ landelijk publiek	gemeente bezig voorbereiding bezoek inwoners aan binnengebied	GEN-extern-210500 1700-0111
18:40	GCC, kamer 73		GCC, OT	brief terugkerende bewoners C, 3B en 3C klaar	GCC-intern-210500-0059
00:00	22 mei				
09:00	GCC, kamer 75	politie	GCC, BT	streefdatum om terug te trekken binnen de schutting is 24 mei, 18:00 uur	GCC-intern-220500-0072
09:00	GCC, kamer 75	brandweer	GCC, BT	dieren uit rampgebied zijn in veiligheid gebracht	GCC-intern-220500-0072
09:00	GCC, kamer 75	BMD	GCC, BT	er wordt bij de sloop geen steen verplaatst zonder de bewoners te informeren	GCC-intern-220500-0072
09:00	GCC, kamer 75	BAZ	GCC, BT	in de loop van de dag zullen de bestanden van eigenaren/bewoners worden gekoppeld aan nieuwe adressen	GCC-intern-220500-0072
09:00	GCC, kamer 75	BMD	GCC, BT	DMO, politie en BMD maken draaiboek voor het bezoek van de bewoners aan het rampgebied per bus	GCC-intern-220500-0072

Tijd	Plaats handeling	Van entiteit	Naar entiteit	Omschrijving gebeurtenis / toelichting	Bron(nen)
10:00	GCC, kamer 73	RIT	GCC, OT	RIT zal op 23/5 om 14:00 uur haar werkzaamheden afronden, bewoners krijgen dan mogelijkheid om de wijk in busjes te bezoeken	GCC-intern-220500-0060
10:10	Kamer 73		GCC, OT	er komen steeds meer telefoontjes binnen van mensen die bij de woningen willen	GCC-intern-220500-0060
11:30	Kamer 73	CTPI	GCC, OT	onjuist bericht vermeld op teletekst over vrijgave gebied A. Contact opgenomen met bureau communicatie	GCC-intern-220500-0060
12:36	Kamer 73		GCC, OT	aanpassing noodverordening voor gebied Kottendijk	GCC-intern-220500-0060
13:35	Kamer 73		GCC, OT	vanaf 16:00 uur kan gebied 3B en 3C worden vrijgegeven, aanpassing noodverordening	GCC-intern-220500-0060
14:26	Kamer 73		GCC, OT	voornemen om 23-5 18:00 uur van de rampstatus af te gaan, waarschijnlijk geen verlenging van deze status	GCC-intern-220500-0060
16:06	Kamer 73	CTPI	GCC, OT	gemeente is gestopt met werkzaamheden aan hek, waardoor gebieden 3B en 3C nog niet vrijgegeven kunnen worden	GCC-intern-220500-0060
16:50	Kamer 73		GCC, OT	nieuwe plattegrond afgesloten gebied op internet gezet	GCC-intern-220500-0060
17:00	gemeentehuis	GCC	media/ landelijk publiek	loop v/d week meer bekend over bezoek aan rampgebied	GEN-extern-220500 1700-112
17:00	gemeentehuis	GCC	media/ landelijk publiek	om 19:30 uur komen weer delen rampgebied vrij	GEN-extern-220500 1700-112
17:05	Kamer 73		GCC, OT	vrijgave panden aan de Boddenkampsingel	GCC-intern-220500-0060
18:05	Kamer 73		GCC, OT	kaartje vrij te geven gebied geaccordeerd, kan naar de pers	GCC-intern-220500-0060
20:02	Kamer 73		GCC, OT	auto's en bemanning van Search binnen gebied, aanwezigheid niet vooraf bekend gemaakt	GCC-intern-220500-0060
20:35	Kamer 73		GCC, OT	bewoners Schurinkweg 59 geven aan niet in hun huis te mogen, mogelijk hek verkeerd geplaatst want de avond daarvoor was het gebied al vrijgegeven	GCC-intern-220500-0060
21:05	Kamer 73		GCC, OT	woningen Schurinkweg oneven nummers vrijgegeven, bewoner nr. 59 persoonlijk teruggebeld	GCC-intern-220500-0060
00:00	23 mei				
09:00	GCC, kamer 73	burgemeester	GCC, BT	bewoners mogen morgen met kleine busjes het binnengebied bezichtigen.	GCC-intern-230500-

Tijd	Plaats handeling	Van entiteit	Naar entiteit	Omschrijving gebeurtenis / toelichting	Bron(nen)
					0073
09:00	GCC, kamer 73	brandweer	GCC, BT	gebied C komt definitief vrij, op enkele uitzonderingen na	GCC-intern-230500-0073
09:00	GCC, kamer 73	politie	GCC, BT	afzetting van het binnengebied d.m.v. een schutting zal woensdag om 18:00 uur gerealiseerd zijn	GCC-intern-230500-0073
16:00	GCC, kamer 73		GCC, BT	bewoners die morgen in het binnengebied komen krijgen een briefje waarop staat wat zij wel en niet mogen	GCC-intern-230500-0073
00:00	24 mei				
08:00	Hilversum	NOS journaal	landelijk publiek	300 bewoners bezoeken vanaf 14.00 uur de binnenste ring van het rampgebied in busjes en onder begeleiding van politie	NOS-extern-240500-0024 NOS-extern-240500-0036
11:00	GCC, kamer 73	burgemeester	GCC, BT	de rampenstatus wordt om 18:00 uur opgeheven	GCC-intern-240500-0074
16:00	gemeentehuis	GCC	media/ landelijk publiek	ontruimingsplan volgt nog deze week	GEN-extern-240500 1600-0114
16:00	gemeentehuis	GCC	media/ landelijk publiek	om 18.00 uur wordt het rampenplan buiten werking gesteld	GEN-extern-240500 1600-0114
18:00	Hilversum	NOS journaal	landelijke publiek	18.00 uur rampenplan buiten werking (terugkeer naar normale bevoegdheden van burgemeester en wethouders)	NOS-extern-240500-0024 NOS-extern-240500-0036

Mediabeleid en pers

mediabeleid en pers

Tijd	Plaats handeling	Van entiteit	Naar entiteit	Omschrijving gebeurtenis / toelichting	Bron(nen)
00:00	13 mei				
15:00	Enschede	reporter RTV Oost	redactie RTV Oost	melding op weg naar brand vuurwerkopslagplaats in Enschede (met camera)	RTV-intern- 0129
15:15	Enschede	reporter RTV Oost live in radio uitzending	bevolking Enschede	rechtstreeks verslag gebeurtenis via GSM in radio uitzending; brandmelding in vuurwerkopslagplaats; redacteuren van RTV Oost komen uit zichzelf naar redactie; veel luisteraars bellen ongerust op	RTV-intern-0129
15:45	Enschede	reporter RTV Oost	bevolking Enschede	schets van reporter van de omvang van de explosie, vergelijking met oorlogsgebied: glasscherven, melding van gewonden	RTV-intern-0129
16:30	Enschede	burgemeester	RTV oost	gesprek tussen GCC en RTV Oost: mededeling dat RTV Oost tot nader order status van rampenzender krijgt	RTV-intern-0129
16:50	kamer 77 GCC	politie		voorbereiden persbericht	GCC-intern-130500-0063
17:34	Hilversum	Tros	landelijk publiek	uitzending 2 vandaag: tel. gesprek met Hans ter Horst, verslaggever Enschede Radio	NAA-extern-0232 INM -intern-0236
17:55		burgemeester & comman-dant brw. Enschede	media	persconferentie[a]	GCC-intern-130500-0063
18:00	Hilversum	NOS	landelijk publiek	journaaluitzending: burgemeester staat telefonisch NOS journaal te woord	NOS-extern-130500-0013 NOS-extern-130500-0025
18:00	Enschede	RTV Oost	bevolking Enschede	berichten als rampenzender uitgezonden; reclame geweerd, muziek aangepast (dit blijft zo tot wo 24/5)	RTV-intern-0129
18:00	Enschede	RTV Oost	bevolking Enschede	opnames reporter Danny ongemonteerd en live becommentarieerd uitgezonden in speciaal ingelaste tv-uitzending	RTV-intern-0129
18:00	Hilversum	RTL	landelijk publiek	eerste nieuwsuitzending RTL 4 om 18:00 uur: melding van drie doden en tientallen gewonden. Hierna volgen een uitzending om 19:30 uur en om 23.44 uur + extra uitzending om 21:05 uur. Belangrijkste items; persconferentie[a]: burgemeester houdt het op 20 doden; beelden van RTV Oost; aankondiging bezoek minister president en Koningin; gesprek met slachtoffer in Medisch	RTL-extern-0233 INM-intern-0235

Tijd	Plaats handeling	Van entiteit	Naar entiteit	Omschrijving gebeurtenis / toelichting	Bron(nen)
				Spectrum Twente; in de studio 5.1.2e van de Vuurwerk Federatie; registratie in Diekmanhal;	
18:01	Enschede	andere omroepen	RTV Oost	aanvragen beeldmateriaal, later moet RTV Oost prioriteit stellen vanwege beperkte capaciteit	RTV-intern-0129
18:15	NCC	voorlichting BZK	NCC	voorlichting BZK vraagt stand van zaken *Wat kreeg zij toen te horen? (telefonisch navragen)*	NCC-intern-0187
18:25	RCC Hengelo			belangrijkste taak RCC: voorlichterspool vullen en pers voorlichten	RCC-intern-0079
18:41	Amsterdam	SBS 6, Net 5	landelijk publiek	vanaf 18:41 uur uitzendingen; normaal om 19:30 uur, extra 18:45 uur, 20:45 uur, 21:45 uur, 23:20 uur, 00:05 uur en 00:55 uur, eerste berichten schatting 20 doden, 300 gewonden, eerste beelden van omvang van de ramp, beelden van de Diekmanhal, persconferenties[4] life uitgezonden	SBS-extern-0234 INM- intern-0235 INM-intern-0236 interviews met reporter en coördinator
19:06	kamer 77 GCC	burgemeester	GCC	besluit om elk uur persberichten te doen uitgaan	GCC-intern-130500-0063
20:00	Hilversum	NOS	landelijk publiek	shots van ravage in de wijk en rookwolken boven de stad; verklaringen ooggetuige; kruisgesprekken met verslaggeefster Pauline Broekema ter plaatse en met burgemeester	NOS-extern-130500-0013 NOS-extern-130500-0025 NOS-extern-0037 NAA-extern-0232
20:50	kamer 77 GCC	politie	GCC	in media bericht gekomen dat gevaar is geweken; via media tegenspreken dat gevaar is geweken *Waar komt dit bericht vandaan? (gemeente, politie)*	GCC-intern-130500-0063
21:00	RCC Hengelo	RCC		het foutieve bericht door de pers omtrent Hangar 9 is rechtgezet *Hangar 9 ligt op vliegveld Twente, werd gebruikt als mortuarium; (zie item uit rode lijn verwanten informatie om 21:30u); wat was de inhoud van foutieve bericht had de pers verwanten naar hangar 9 verwezen?*	RCC-intern-130500-0075
21:30	kamer 77 GCC	burgemeester	GCC	pers vraagt om feitelijke informatie	GCC-intern-130500-0063
22:00	Hilversum	NOS	landelijk publiek	journaaluitzending: shots van opvang van de mensen in de Diekmanhal; hereniging van familieleden; shots van volledig verwoeste woonwijk, uitzending	NOS-extern-130500-0013 NOS-extern-

Tijd	Plaats handeling	Van entiteit	Naar entiteit	Omschrijving gebeurtenis / toelichting	Bron(nen)
				van de opnames van RTV Oost	130500-0025 NAA-extern-0232
22:00	RCC Hengelo			de ontvangen pers-infonummers in Enschede zijn niet optimaal bereikbaar	RCC-intern-0079
23:13	Enschede	RTV oost	bevolking Enschede	aankondiging bezoek minister president en Koningin	RTV-extern-0119
23:30	kamer 77 GCC	burgemeester	GCC	Koningin en minister president komen morgen om 9.00 uur	GCC-intern-130500-0063
23:55	kamer 77 GCC		media	persconferentie[2]	GCC-intern-130500-0063
23:59	Enschede	RTV Oost	burgemeester	gesprek ter verbetering communicatie RTV Oost gemeente, RTV Oost krijgt als rampenzender een voorrangspositie	RTV-intern-0129
23:59	Enschede	RTV Oost	commissaris der Koningin	contact met Commissaris der Koningin over moeizame samenwerking met gemeentelijke afdeling voorlichting	RTV-intern-0129
	14 mei				
00:30	kamer 77 GCC	politie	GCC	RTV Oost vraagt als rampenzender om gebied te betreden	GCC-intern-140500-0064
00:30	kamer 77 GCC	hoofd communicatie gemeente	GCC	pers vraagt alsmaar om betreden Diekmanhal	GCC-intern-140500-0064
00:30	RCC Hengelo	voorlichting	RCC, OT	radio Oost blijft de gehele nacht in de lucht. TV Oost blijft op de achterhand	RCC-intern-140500-0076
00:30	kamer 77 GCC	BAZ	GCC	door misverstand zijn aan callcenter ook persvragen gesteld *Hoe is dit misverstand ontstaan? (gemeente)*	GCC-intern-140500-0064
00:40	RCC Hengelo	voorlichting	ANP	fax verstuurd aan ANP om persnummers Enschede op het net te zetten *Reactie op vorige item?*	RCC-intern-0079
01:30	GCC, kamer 73	RTV Oost	GCC,OT	klacht van radio Oost, politie weert hen bij de buitenring	GCC-intern-140500-0052
06:45	Enschede	GCC	media/site	persbericht: Fireworks voldeed aan de vergunningen en aan advies landmacht, 302 gewonden, 55 in ziekenhuis, 20 doden, 2 brandweermannen dood, 2 vermist, burgemeester heeft bij persconferenties[4] gemeld dat er geen gevaar meer is voor explosies, brand onder controle	GEN-140500 0645-0084
07:00	Enschede	RTV Oost	bevolking	media verbannen naar coördinatiecentrum gemeentehuis, rampgebied verboden,	RTV-extern-0121

Tijd	Plaats handeling	Van entiteit	Naar entiteit	Omschrijving gebeurtenis / toelichting	Bron(nen)
			Enschede	pers krijgt een briefing	
07:00	RCC Hengelo	voorlichting	landelijk publiek	contact met Radio 1. Radio 1 doet verslag van gebeurtenissen afgelopen nacht	RCC-intern- - 0079
07:00	GCC kamer 71			briefing door wethouder over informatie te geven in Diekmanhal	GEN-intern- 0201
07:11	GCC, kamer 73	briefing politie	GCC,OT	pers wordt buiten gehouden bij opvang slachtoffers *Besluit tot het weren van de pers of melding van het weren van de pers?*	GCC-intern-140500-0052
08:00	Enschede	GCC	media	persbericht: 302 gewonden, 59 in ziekenhuis, 20 doden (2 brandweermannen) geen direct gevaar, brand onder controle, bezig met nablussen, 2000 mensen geëvacueerd, uitleg over grote rampgebied (straten genoemd), noodverordening geldt: niemand mag rampgebied in, extra politie ingezet om plundering te voorkomen, rampgebied opgedeeld in 4 zones, in elke zone nog op zoek naar slachtoffers, rampenplan is in werking, neerslag wordt op milieutechnische aspecten onderzocht, RCC en PCC actief, 381 man in Diekmanhal, kabinet toont betrokkenheid, noodverordening ter voorkoming ramptoerisme van kracht	GEN-extern-140500-0800-0085
08:10	GCC, kamer 73		GCC,OT	RTL ploeg is aangehouden; besluit: pers moet iets geboden worden, rondleiding ter plekke	GCC-intern-140500-0052
08:20	kamer 77 GCC		GCC	RVD selecteert met communicatie gemeente pers die bezoek Koningin en minister president zullen verslaan	GCC-intern-140500-0064
08:20	kamer 77 GCC	burgemeester	GCC	RLD krijgt nog geen toestemming beelden vrij te geven	GCC-intern-140500-0064
08:39	GCC, kamer 73	districtchef politie	Hoofdofficier van Justitie	communicatie over aanhoudingsbeleid pers: alleen aanhouden, daarna wegsturen, geen films in beslag nemen	GCC-intern-140500-0052
08:45	GCC kamer 71			2 bussen geregeld voor rondreis journalisten	GEN-intern- 0201
09:00	Hilversum	NOS	landelijk publiek	journaaluitzending: 15 doden geborgen, men verwacht 20, er zijn 562 gewonden, 42 in ziekenhuizen, 6 op intensive care, 2 brandweermannen dood; 400 huizen verwoest en 1000 beschadigd; informatienummers bekend gesteld; op Nederland 2 volgen uitzendingen over bezoek van Koningin en minister president (10:00, 11:00, 12:00 en 14:20); beelden van Koningin in Diekmanhal en op rampplek	NOS-extern-140500-0014 NOS-extern-NAA-extern-0232
09:00	Hilversum	RTL 4 + 5	landelijk publiek	vanaf 9:00 uur ieder half uur extra nieuwsuitzendingen op RTL 5, over bezoek Koningin en minister president gaat door tot ongeveer 14:30 uur, dan om 18:00 uur dezelfde uitzending als RTL 4	RTL-extern-0233 INM-intern-0235
09:49	Amsterdam	SBS6, Net 5	landelijk publiek	vanaf 9:49 uur extra nieuwsuitzendingen SBS 6, in totaal 8 uitzendingen; 22:30 uur hart van Nederland; Net5 16:00 uur en 18:00 uur extra uitzendingen;	SBS-extern-0234 INM-intern-0235

Tijd	Plaats handeling	Van entiteit	Naar entiteit	Omschrijving gebeurtenis / toelichting	Bron(nen)
				belangrijkste items: bezoek Koningin en minister president, mensen mogen nog niet naar hun huizen, te gevaarlijk, 600 gewonden, 200 vermisten, schatting van 20 doden	INM-intern-0236
09:55	Enschede	wethouder	media	persconferentie[a]	GCC-intern-140500-0064
10:30	RCC Hengelo	voorlichting		voorlichters op weg naar Enschede worden ondanks hesjes niet toegelaten door politie	RCC-intern- - 0079
10:30	kamer 77 GCC	BA Z	GCC	persbericht RTV Oost foutief *Wat stond er in bericht? (vraag aan RTV Oost)*	GCC-intern-140500-0064
11:00	GCC kamer 71		GCC	spanning loopt op bij Diekmanhal: opdringerige journalisten; verzoek aan voorlichting gedaan om perscommuniqué te geven	GEN-intern- 0201
11:30	kamer 77 GCC	BAZ	GCC	communicatie sluit komst Borst kort met RVD	GCC-intern-140500-0064
11:30	Enschede	GCC	media	persbericht: 400 gewonden, 50 in ziekenhuis, derde brandweerman geborgen, 250 à 300 mensen zoeken onderdak in hotels e.d., oproep aan mensen woonachtig in het rampgebied zich te melden, leger des heils deelt om 13:00 kleding uit, psychosociale opvang in Diekmanhal	GEN- 140500 1130-0115
11:45	RCC Hengelo		RCC	gemoederen raken verhit bij de pers bij bezoek Koningin en minister president; RCC geeft aan geen moeite met toelaten van pers	RCC-intern- - 0079
12:00	GCC, kamer 73	wethouder en gemeentesecretaris	GCC,OT	foto's luchtmacht komen niet eerder ter beschikking aan pers nadat BT ze heeft gezien en een selectie heeft gemaakt	GCC-intern-140500-0052
12:00	Hilversum	NOS	landelijk publiek	journaal uitzending: bezoek Koningin en minister president; financiële bijdrage van hfl 100,00 voor iedereen die alles kwijt is uit Nationaal Rampenfonds	NOS-extern-140500-0014 NOS-extern-NAA-extern-0232
12:30	RCC Hengelo	coördinerend burgemeester	OT RCC	m.b.t. het asbest is een plan van aanpak en een persbericht opgemaakt	RCC-intern-140500-0076
12:35	kamer 77 GCC	BAZ	GCC	Noorse ambassade vraagt om lijst van Noorse slachtoffers: geen lijst verstrekken, indien zich iets voordoet informeren wij ambassades	GCC-intern-140500-0064
12:35	kamer 77 GCC	commandant brandweer Enschede	GCC	wordt gekeken naar asbest (plan in de maak) Dit mag niet naar de pers	GCC-intern-140500-0064
13:30	kamer 77 GCC	burgemeester	GCC	communicatie heel belangrijk; DMO regelt dit al in diverse talen; telkens komt men terug op de vraag hoe depot in de woonwijk kan hebben gelegen	GCC-intern-140500-0064

Tijd	Plaats handeling	Van entiteit	Naar entiteit	Omschrijving gebeurtenis / toelichting	Bron(nen)
13:47	Enschede	GCC	media	persbericht: asbest verspreid in de wijken Zeggelt, Deppenbroek, Bolhaar, advies: kleding wassen, niet vegen (of nat) onderzoek naar asbest in wijdere omgeving gaande, vooralsnog niet vegen	GEN-140500 1347-0086
14:45	RCC Hengelo	landelijk publiek	RCC	persbericht van RCC op teletekst van RTV Oost geplaatst; telefoon staat roodgloeiend doordat telefoonnummer bestemd voor pers per abuis door RTV Oost is verspreid	interview Rozendom
15:00	NCC Den Haag			vergadering van interdepartementaal beleidsteam: ministerieel beleidsteam 15 mei zal media-aandacht trekken: in mededelingen naar pers alleen ingaan op uitkomsten overleg! er zal veel media-aandacht zijn voor andere opslagplaatsen en wettelijk kader	BZK-intern-0191
15:30	kamer 77 GCC	voorlichting	GCC	besluit om informatie/persberichten ook op internet te plaatsen	GCC-intern-140500-0064
15:30	Enschede	GCC	media/site	persbericht; 14 doden geidentificeerd, 4 brandweermannen, 562 gewonden, 59 in ziekenhuis, gebruik water in Enschede beperken i.v.m. bluswater, dezelfde asbest informatie als om 13.47u, maar nu Delden ook asbest, V-tell biedt callcenter aan voor getroffen bedrijven, buitenring wordt onderzocht op asbest, komt daarna wellicht vrij	GEN-140500 1530-0118
16:00	Hilversum	NOS	landelijk publiek	minister president zegt op persconferentie[a] dat er een onafhankelijk onderzoek komt, maar eerst moet de nood worden geledigd; bijna 22 uur na de explosie blijkt dat er asbest is vrijgekomen op meer dan 500 m. van de rampplek	NOS-extern-140500-0014 NOS-extern-140500-0026
16:10	Enschede	GCC	media/site	persbericht: C 1000 blijft open, 100 mensen van Diekmanhal naar vakantiewoningen, asbest infonummer en vermisten infonummer	GEN-140500 1610-0116
16:30	GCC kamer 71		GCC	RTL 4 wil mensen volgen; doorgegeven aan persvoorlichter; verbod voor camera's in Diekmanhal	GEN-intern- 0201
17:00	Enschede	GCC	media/site	persbericht: buitenring niet vrij (ondanks andere berichten), *Welke andere berichten? Zie ook rode lijn ontruiming en verordening* stadsbank 248 huishoudens geholpen 17:30 uur dicht	GEN-140500 1700-0117
17:30	kamer 77 GCC		GCC	band luchtopnamen eerst zelf bekijken, dan pas vrijgeven	GCC-intern-140500-0064
17:30	kamer 77 GCC		GCC	NOVA heeft verzoek gedaan om commandant brandweer Enschede te interviewen: akkoord, maar vooraf weten welke vragen gesteld worden	GCC-intern-140500-0064
17:30	kamer 77 GCC	voorlichting	GCC	voorstel: persconferenties[a] om de twee uur en daarna om de 4 uur, niet alleen bestuurders, maar ook technici	GCC-intern-140500-0064

Tijd	Plaats handeling	Van entiteit	Naar entiteit	Omschrijving gebeurtenis / toelichting	Bron(nen)
18:00	Hilversum	NOS	landelijk publiek	bezoek van Koningin: zij troost slachtoffers in Diekmanhal, waarschijnlijk asbest vrijgekomen; shots van hulpverleners met mondkapje, bewoners vinden dat ze te laat zijn gewaarschuwd	NOS-extern-140500-0014 NOS-extern-140500-0026 NAA-extern-0232
18:00	Hilversum	RTL 4 + 5	landelijk publiek	RTL 4 nieuws, uitzending 18:00 uur (ook op RTL 5), 19:30 uur en 23:40 uur; belangrijkste items: 5.1.2e er plaatse: bericht over persconferenties"; 's middags berichten gekomen over asbest; bezoek minister president en Koningin; ouders 5.1.2e ; krijgen bericht dat hij nog leeft, maar gaan tevergeefs naar Diekmanhal; slachtoffers vragen zich af of ze schade wel vergoed krijgen; in studio 5.1.2e an Instituut Acute Geneeskunde; 5.1.2e anuit Medisch Spectrum Twente; in Enschede 100.000 kilo vuurwerk, grootste voorraden in Dronten en Leeuwarden; beelden van bewakingscamera van supermarkt	RTL-extern-0233 INM-intern-0235
18:20	Enschede	GCC	media/site	persbericht: oproep tetanusprik, info opvang schoolkinderen, dezelfde asbestinformatie als 15.30 uur	GEN-140500 1820-0087
18:30	Hilversum	NOS	landelijk publiek	extra jeugdjournaal: bezoek Koningin en minister president; amateuropnamen van de explosie vanuit naburige flat, amateur opnamen in de straat van de explosie, kruisgesprek met verslaggeefster Nicole le Fever, reportage over opvang kinderen	NAA-extern-0232
19:05	RCC	voorlichting	pers	perscontacten met RTL (camera) Radio 1 en RTV Oost (telefonisch in de uitzending) en Tubantia over uitgegeven asbestpersbericht	interview Rozendom RCC-intern-0079
19:30	kamer 77 GCC		GCC	voorstel om bus met journalisten het gebied in te sturen voor reportage	GCC-intern-140500-0064
19:30	kamer 77 GCC	politie	GCC	melding: media plukken mensen van terrassen voor interviews	GCC-intern-140500-0064
20:00	Hilversum	NOS	landelijk publiek	journaaluitzending: bezoek minister president en Koningin, kruisgesprek met burgemeester en commandant brandweer Enschede, reconstructie ramp, mogelijk asbest vrijgekomen, shots van hulpverleners met kapjes, bewoners geven aan de waarschuwingen te laat te vinden, kruisgesprek met verslaggeefster Margriet Brandsma, hulpverlening komt op gang, opslag vuurwerk in Nederland, verklaringen van ooggetuigen	NOS-extern-140500-0014 NOS-extern-140500-0026 NOS-extern-0037 NAA-extern-0232
20:37	Hilversum	KRO	landelijk publiek	uitzending netwerk: compilatie dag ervoor; 5.1.2e , 5.1.2e interview met Belgische vuurwerkspecialist; minister president, Wildeboer gemeente Enschede, 5.1.2e politie, 5.1.2e ; kruisgesprek met verslag. 5.1.2e in Enschede; studio-interview met de 5.1.2e	NAA-extern- 0232 INM-intern-0236

Tijd	Plaats handeling	Van entiteit	Naar entiteit	Omschrijving gebeurtenis / toelichting	Bron(nen)
				effects; 5.1.2e 5.1.2e : traumadeskundige en 5.1.2e deskundige rampenplannen	
20:37	GCC, kamer 73		GCC,OT	journalisten proberen op oneigenlijke wijze binnen te komen: voorlichting moet veranderen, betere infobalie nodig op zeer korte termijn	GCC-intern-140500-0052
21:30	kamer 77 GCC	loco-burgemeester	GCC	nog steeds veel media-aandacht	GCC-intern-140500-0064
22:20		medewerker TNO-MEP namens RIVM/	RCC	toelichting door asbestdeskundigen op persbericht van 18:20 *Hoe verspreid, ook op site gezet?*	RCC-extern-140400-0178
23:07	GCC, kamer 73	politie	GCC,OT	in media bericht dat huisdieren mogen worden opgehaald: voorlichting onderneemt actie	GCC-intern-140500-0052
23:30	kamer 77 GCC		GCC	voorlichting zit krap in mensen: krachten bundelen, specialisten laten communiceren over techniek en inhoud	GCC-intern-140500-0064
23:30	Kamer 77 GCC	commandant brandweer Enschede	GCC	ter beantwoording van persvragen: commandant brandweer Enschede schrijft A4 over hoe het heeft kunnen gebeuren *Naar wie is dit A4 verspreid? (gemeente, brandweer)*	GCC-intern-140500-0064
23:30	kamer 77 GCC	voorlichting	GCC	in perscommuniqué.: RTV Oost blijft rampzender	GCC-intern-140500-0064
	15 mei				
00:45	GCC, kamer 73		GCC, OT	communicatie regelt aanwijzing en begeleiding van politiepersoneel dat voor de media beschikbaar is	GCC-intern-150500-0053
02:00	Amsterdam	SBS 6, Net 5	landelijk publiek	(extra) uitzendingen 2:00 uur, 3:00 uur, 7:30 uur(hart van Nederland herhaling) 8:00 uur (h), 16:15 uur, 19:30 uur, 22:45 uur (hart van Nederland); Net 5 vanaf 16:15 uur 5 extra uitzendingen: uitzending nieuwe beelden van explosie, 15 slachtoffers bekend, maar informatievoorziening komt erg langzaam op gang, minister Zalm zegt toe dat regering zal bijspringen	SBS-extern-0234 INM -intern-0235 INM-intern-0236
03:40	RCC Hengelo		OT RCC	besluit: 9:00 uur rondgang pers met 4 bussen in tussengebied	RCC-intern-150500-0077
05:00	Enschede	GCC	media/site	persbericht: dringende oproep te melden i.v.m. vermistenlijst, buitenring komt wellicht vanmiddag vrij nu alleen toegankelijk voor hulpverleners, Lasondersingel is toegevoegd aan binnenring vanwege instortingsgevaar, indien men vreest dat bezittingen worden geplunderd, dit melden bij politie,15 doden, waaronder 4 brandweermannen geborgen, 599 gewonden, 39 in ziekenhuis,	GEN-extern-150500 0500-0088

Tijd	Plaats handeling	Van entiteit	Naar entiteit	Omschrijving gebeurtenis / toelichting	Bron(nen)
				vanaf vandaag bestaat er een centraal loket voor vragen, condoleanceregister geopend, info opvang schoolkinderen staat ook op teletekst RTV Oost, verzoek geen kleding meer aan te bieden, 70 mensen verblijven nog in de Diekmanhal, 150 bewoners van de binnenring zijn inmiddels elders ondergebracht, nogmaals oproep tetanusprik, 200 vermisten, verkeersmaatregelen, asbest alleen aangetroffen in binnenste ring, asbestadviezen aan bewoners buitenring en omgeving ingetrokken	
06:30	GCC, kamer 73		GCC, OT	melding van een vrouw die uit woning is gehaald en dit heeft toegelicht in een telefonisch interview met radio 1, (uitzending 7:00 uur); bestuur moet zich hierover waarschijnlijk verantwoorden ten opzichte van de media	GCC-intern-150500-0053
07:00	Hilversum	RTL 4 + 5	landelijk publiek	vanaf 7:00 uur uitzendingen RTL4 nieuws, normaal 7:00 uur (+5), 7:30 uur(+5), 8:00 uur (+5), 8:30 uur en 9:00 uur, 16:00 uur, 17:00 uur, 18:00 uur, 19:30 uur en 23:30 uur extra 12:00 uur (+5), 13:00 uur (+5); belangrijkste items: werkzaamheden dierenambulances; extra controles overal in het land; men probeert het leven weer op te pakken; nog altijd zo'n 200 vermisten waaronder kunstenaars die atelier op rampplek hadden; persconferentie[4] Groos: brandweer sluit niet uit dat bunkers open hebben gestaan; beelden van brandweerman 5.1.2e met commentaar; minister BZK bezorgd over grote aantal vermisten; minister president zal morgen verklaring afleggen; minister Zalm heeft toegezegd dat overheid zal helpen indien schade niet volledig wordt gedekt; watergebrek in Enschede	RTL-extern-0233 INM-intern-0235
07:30	Enschede	Trouw	landelijk publiek	burgemeester voor ramp niet op de hoogte van aanwezigheid van vuurwerkfabriek in woonwijk	BZK-extern-0123
07:30	Enschede	Alg. Dagblad	landelijk publiek	commandant brandweer Enschede sluit aansteken brand niet uit, omdat er al een reeks van grotere branden vooraf ging aan ramp	BZK-extern-0123
07:30	Enschede	Volkskrant Tubantia Alg. Dagblad Trouw	landelijk publiek	positieve kritieken rol en optreden burgemeester	BZK-extern-0123
07:30	Enschede	Alg. Dagblad	landelijk publiek	toelichting op rol van het NCC; melding van verhoogde staat van paraatheid op 13-5	BZK-extern-0123
07:30	kamer 77 GCC		GCC	voorlichting is bezig met het opstellen van een voorstel hoe om te gaan met Wob-aanvragen	GCC-intern-150500-0065
07:30	kamer 77 GCC		GCC	film luchtmacht niet schokkend, kan verspreid worden, om 8:00 op persconferentie[4]	GCC-intern-150500-0065

Tijd	Plaats handeling	Van entiteit	Naar entiteit	Omschrijving gebeurtenis / toelichting	Bron(nen)
07:30	Enschede	Telegraaf	landelijk publiek	Tweede Kamerlid Theo Meijer (oud voorzitter Bijlmercommissie) vindt hulpdiensten tot dusver goed en adequaat optreden	BZK-extern-0123
07:30	Enschede	Tubantia	bevolking van Enschede / landelijk publiek	ramp is de eerste proeve van bekwaamheid voor RTV Oost als officiele rampenzender in Overijssel.	BZK-extern-0123
07:30	Enschede	Trouw	landelijk publiek	Groen Links fractievoorzitter Yilmiz verdenkt gemeentebestuur van opzettelijk onwetend houden van inwoners van de woonwijk rond vuurwerkopslagplaats	BZK-extern-0123
07:30	kamer 77 GCC		GCC	besluit om huis aan huis brieven te verspreiden	GCC-intern-150500-0065
07:30	kamer 77 GCC		GCC	besluit om informatie aan personeel te verstrekken hoe om te gaan met pers *Wat is naar personeel gecommuniceerd?*	GCC-intern-150500-0065
07:30	kamer 77 GCC		GCC	er moet een aparte persconferentie" komen over vergunningsverlening met burgemeester bijgestaan door specialisten	GCC-intern-150500-0065
07:30	Enschede	Tubantia	bevolking van Enschede / landelijk publiek	maar een klein deel van de 300 aanwezige journalisten mogen beelden maken van het bezoek van Koningin	BZK-extern-0123
07:30	Enschede	Volkskrant	landelijk publiek	NOS beseft omvang ramp laat, pas om 22:04 wordt uitzending songfestival onderbroken	BZK-extern-0123
08:00	Enschede	GCC	media/site	persbericht: er komt een terugkeerplan voor bewoners buitenste ring	GEN-150500-0800-0089
08:00	NCC-BZK			bijeenkomst interdepartementaal beleidsteam algemeen: bespreking tekst brief aan Tweede Kamer en speech minister president in Tweede Kamer 16 mei; uitspraken staatssecretaris BZK over rampenplannen worden besproken; er moet snel een notitie hierover komen *Welke uitspraken heeft staatssecretaris gedaan?*	NCC-intern-0187
08:00	Hilversum	NOS	landelijke publiek	tweede nacht is onrustig verlopen, ME met mondkapjes i.v.m. gevaarlijke stoffen; interview met voorzitter bestuur speeltuin. 5.1.2e " brand is aangestoken"	NOS-extern-150500 0015 NOS-extern-150500-0027 NAA-extern-0232
08:50	GCC, kamer 73	politie	GCC, OT	interview radio 1 met vrouw die uit woning was gehaald; interview al uitgezonden, er wordt verder geen ophef over gemaakt	GCC-intern-150500-0053

Tijd	Plaats handeling	Van entiteit	Naar entiteit	Omschrijving gebeurtenis / toelichting	Bron(nen)
				zie item 6:30u	
11:40	kamer 77 GCC	politie	GCC	lijst personen die buitenring in mogen 14:00 vrij, dit mag nog niet naar de pers	GCC-intern-150500-0065
11:40	kamer 77 GCC	burgemeester	GCC	naar pers: streven naar onafhankelijk onderzoek, plan nazorg, vermisten aantal gelijk, verkeersmaatregelen	GCC-intern-150500-0065
11:40	kamer 77 GCC	burgemeester	GCC, BT	met de berichten in Duitse pers wordt niets mee gedaan *Welke berichten precies? Zie ook 16 mei 20:00u*	GCC-intern-150500-0065
12:50	Enschede	GCC	media/site	persbericht: nummer bekendmaken om telefoon door te schakelen, marathon en andere evenementen worden afgelast, onderzoek naar bommen onder van Heekplein wordt afgelast, er is een bedrijvenloket voor getroffen ondernemingen bij de Kamer van Koophandel geopend	GEN-150500 1250-0090
13:09	Hilversum	NPS,VARA	landelijk publiek	uitzending middageditie: vanochtend werd bekend gemaakt dat er een onafhankelijk onderzoek komt; burgemeester sprak over herdenking, kruisgesprek met Ank Bijleveld, oud gemeenteraadslid, woonachtig te Enschede; kruisgesprek met 5.1.2e burgemeester sprak over herdenking; bewoners buitenring mogen vanmiddag weer naar hun huizen; studio-interview met 5.1.2e 5.1.2e emeritus hoogleraar rampengeneeskunde VU: wat zijn zijn eerste indrukken?; verslaggever bracht met andere journalisten een bezoek aan de buitenste ring	NAA-extern- 0232 INM-intern-0236
13:25	GCC, kamer 73		GCC, OT	de pers zou om 15:00 uur komen; dit kan niet, ze kunnen pas vanaf 16:00 uur binnen	GCC-intern-150500-0053
13:40	Enschede	GCC	media/site	persbericht: aankondiging onafhankelijk onderzoek, nazorgplan is in de maak vandaag nog meer info naar de pers, herdenkingsdienst morgen meer info, uitleg over zoeken naar vermisten	GEN-150500 1340-0091a
13:46	regionale brandweer Twente	NOVA	Commandant regionale BRW	Wob-verzoek Nova	pers-extern-15-05-00-0176
14:00	Enschede	GCC	media/site	buitenring vanaf 15:00 uur open voor uitsluitend bewoners, vanaf 16:00 uur open voor pers, binnenring blijft afgesloten politie surveilleert	GEN-150500 1400-0091b
14:25	RCC Hengelo		OT RCC	NOVA probeert via Wob informatie te krijgen	RCC-intern-150500-0077
14:30	RCC Hengelo	coörd. burg	NOVA	justitie heeft alles in beslag genomen en RCC mag niets meer aanleveren	RCC-intern- 0079

Tijd	Plaats handeling	Van entiteit	Naar entiteit	Omschrijving gebeurtenis / toelichting	Bron(nen)
14:40	GCC, kamer 73	NOVA	GCC, OT	NOVA wil in binnenste ring filmen	GCC-intern-150500-0053
15:00	RCC	voorlichting RCC	voorlichting GCC	leiding RCC vindt dat de door de journalist gestelde vragen door Enschede moeten worden beantwoord *Welke vragen waren door journalist gesteld? (vragen via LCI)*	RCC-intern150500-183
15:20	coördinatiepunt BRW	hoofdpost brandweer	coördinatiepunt BRW	pers is massaal naar de hoofdpost gekomen; er moet een voorlichter van de gemeente komen	BRW-intern-0170
16:00	Hilversum	NOS	landelijk publiek	journaaluitzending: men zal een informatie & adviescentrum inrichten	NOS-extern-150500 0015 NOS-extern-150500-0027 NAA-extern-0232
17:00	Enschede	NRC	landelijk publiek	burgemeester: daadkrachtig, toegankelijk en ervaren	BZK-extern-0123
17:15	Enschede	GCC	media/site	persbericht: wijkcentrum open, bewoners buitenring krijgen info asbest bij terugkeer, bouwafval wordt opgehaald, nummer 24 uurs dienst voor psychische en emotionele ondersteuning, aparte lijn voor Turkse vrouwen, info over ophalen post, infocentrum Molenplein geopend	GEN-150500 1715-0092
17:36	Hilversum	EO	landelijk publiek	uitzending 2 vandaag: kruisgesprek met verslaggeefster Marjan Moolenaar, weinig hoop op overlevenden in puinhopen, portret van families op zoek naar nieuwe huisvesting; studio-interview met advocaat 5.1.2e van vereniging letselschadeslachtoffers	NAA-extern- 0232 INM-intern-0236
18:00	Hilversum	NOS	landelijk publiek	journaaluitzending: bewoners bezoeken rampgebied (exclusief binnenring), bewoners buitenring mogen weer naar huis	NOS-extern-150500 0015 NOS-extern-150500-0027 NAA-extern-0232
18:30	Hilversum	NOS	landelijk publiek	uitzending jeugdjournaal: verslaggeefster Le Fever ter plaatse; opvang van kinderen op school	NAA-extern-0232
19:15	coordinatiepunt BRW	loco-burgemeester	commandant brandweer Enschede	commandant brandweer Enschede moet aanwezig zijn bij persconferentie[3] van 22:00 uur; hij zal lastige technische vragen krijgen te beantwoorden	BRW-intern-0170
20:00	RCC Hengelo			overwogen wordt een spreekverbod voor leden operationeel team; operationeel leider zal intern bericht opstellen *Is dit uiteindelijk ook uitgevoerd? Aanleiding voor spreekverbod? (vragen via*	RCC-intern-0079

Tijd	Plaats handeling	Van entiteit	Naar entiteit	Omschrijving gebeurtenis / toelichting	Bron(nen)
				LCI)	
20:00	Hilversum	NOS	landelijk publiek	kruisgesprek met Margriet Brandsma, verslaggeefster ter plaatse, terugkeer bewoners, luchtopnamen getroffen wijk. 5.1.2e pleidooi voor het inrichten van een informatiecentrum voor slachtoffers; Oudkerk lid enquêtecommissie Bijlmerramp pleit voor gedegen onafhankelijk onderzoek; Interview 5.1.2e (RIT): weinig hoop vermisten te vinden; luchtopnamen getroffen woonwijk, interview met 5.1.2e van verbond van verzekeraars, invullen van schadeformulieren door slachtoffers, pers mag vanuit busje een kijkje nemen in de verwoeste woonwijk, beelden daarvan, interview met schooldirecteur 5.1.2e en dochtertje 5.1.2e van omgekomen brandweerman	NOS-extern-150500 0015 NOS-extern-150500-0027 NOS extern-0037 NAA-extern-0232
20:38	Hilversum	NCRV	landelijk publiek	uitzending netwerk: interview met loco-burgemeester; laadcontainers, onafhankelijk onderzoek, exacte lijst vermisten, herdenkingsdienst; verschillende andere interviews 5.1.2e oom slachtoffer, directeur basisschool 5.1.2e bewoonster, studio-interview met 5.1.2e, ex-coördinator Bijlmerramp en Wagenaar Kamerlid; van RTL nieuws aangekochte beelden van de ontploffing gefilmd door de brandweer; kruisgesprek met 5.1.2e in Enschede over onduidelijkheid aantal vermisten	NAA-extern- 0232
21:30	Enschede	GCC	media/site	15 doden, 628 gewonden, 38 in ziekenhuis, lijst van vermisten wisselt sterk vanwege grote zorgvuldigheid, vanavond hebben bewoners binnenring bezocht, bewoners kunnen zich opgeven voor bezoek dinsdagavond, binnenring is gewijzigd, info over huisvesting te vinden op site woningcorporaties, gemeente heeft aan derden toestemming gegeven om ramen dicht te timmeren	GEN-150500 2130-0094
22:00	Enschede	RTV Oost	bevolking Enschede	pers rondtocht door buitenste ring	RTV-extern-0120 RTV-extern-0121
22:44	Hilversum	NPS,VARA	landelijk publiek	uitzending NOVA: aantal vermisten en dodelijke slachtoffers nog niet duidelijk; studio-interview met 5.1.2e oud-leider RIT; verslaggever 5.1.2e ter plaatse (persconferentie*); interviews bewoners en lerares; gesprek met kamerlid 5.1.2e; verslag van brandweer Enschede en interview met brandweerman Terborg, reportage over veiligheid andere opslagplaatsen	NAA-extern- 0232 INM-intern-0236
23:10	Hilversum	NOS	landelijk publiek	journaal extra: bewoners uit zwaarst getroffen deel mogen vanuit busjes een blik werpen op hun wijk; shots van busjes die hek door gaan en reacties van bewoners na terugkeer	NAA-extern-0232
23:10	GCC k 71			kaartje eerste ring niet juist op internet, doorgegeven aan voorlichting	GEN-intern- 0201
23:40	kamer 77 GCC	voorlichting	GCC	Directeur BAZ gaat nog een keer toelichting geven aan pers over lange lijst	GCC-intern-150500-

Tijd	Plaats handeling	Van entiteit	Naar entiteit	Omschrijving gebeurtenis / toelichting	Bron(nen)
				vermisten	0065
23:51	NCC	Commissaris der Koningin	NCC	Commissaris der Koningin vraagt documenten die ten grondslag lagen aan NOVA reportage 22:30 uur: persconferentie[2] met aantallen en soorten bunkers[2]	NCC-intern-0187
	16 mei				
00:00	Enschede	GCC	media/site	persbericht: 15 doden, 629 gewonden, 36 ziekenhuis, 200 vermisten, zoektocht naar overlevenden gaat door, uitleg over lijst met vermisten, 80 mensen vannacht in Diekmanhal, 150 bewoners hebben inmiddels rampgebied bezocht, busjes rijden alleen door deel dat door RIT is onderzocht, ook dinsdag weer mogelijkheid om te bezoeken, Fireworks had juiste vergunningen en controles zijn uitgevoerd, B&W zijn in overleg over het vrijgeven van de vergunningen conform de Wob, commandant brandweer Enschede heeft nadere uitleg gegeven: kleine brandjes op terrein van bunkers, er was geen aanvalsplan, maar dit is niet van invloed geweest op wijze van blussen, geen behoefte meer aan huisraad, wel aan tv's, vandaag volgt meer info over onafhankelijk onderzoek en over herdenkingsdienst	GEN-160500 0000-0095
01:00	GCC, kamer 73	gemeente-secretaris	hoofd communicatie	er wordt niet eerder extern gecommuniceerd over protocol repatriëring dan na overleg met politie *Wat is hiervan de reden? (gemeente)*	GCC-intern-160500-0054
05:30	kamer 77 GCC	persvoorlichter VWS	GCC	besluit over fluctuatie vermistenlijst: er moet naar buiten toe een uitleg kunnen worden gegeven over onduidelijkheden en de in acht te nemen zorgvuldigheid: 7:30 uur ligt er een concept persbericht	GCC-intern-160500-0066
05:30	kamer 77 GCC	politie	GCC	vandaag gestart zoeken met honden: eerst verifiëren voor vrijgeven aan pers	GCC-intern-160500-0066
07:00	Hilversum	RTL 4 + 5	landelijk publiek	vanaf 7:00 uur uitzendingen RTL4 nieuws, 7:00 uur (+5), 7:30 uur (+5), 8:00 uur (+5), 8:30 uur en 9:00 uur, 16:00 uur, 17:00 uur, 18:00 uur, 19:30 uur en 23:30 uur; belangrijkste items: 9 zeecontainers; onafhankelijk onderzoek Oosting; Kapel (vuurwerkfederatie) zegt dat er buskruit en titaniumbommen los moeten hebben gelegen; op satellietfoto's zijn 9 containers te tellen; puin wordt nog een keer onderzocht voor het de stad verlaat; aantal slachtoffers nu 16; aantal vermisten nu van 200 naar 300; officiële bevestiging van overlijden	RTL-extern-0233 INM-intern-0235

[2] waarschijnlijk doelt hij op interview met loco-burgemeester Helder in uitzending Netwerk

Tijd	Plaats handeling	Van entiteit	Naar entiteit	Omschrijving gebeurtenis / toelichting	Bron(nen)
				5.1.2e 5.1.2e ; gemeenteraadsvergadering; storm en hevige regenval; herdenking TK; bewoners mochten met busje naar hun huis kijken; landmachtmajoor die controle S.E. Fireworks uitvoerde geschorst;	
07:19	GCC, kamer 73		GCC,OT	richting media kan worden meegedeeld dat er met speurhonden wordt gezocht naar slachtoffers	GCC-intern-160500-0054
07:30	Enschede	Trouw/Volks-krant	landelijk publiek	commandant brandweer Enschede op persconferentie[a] 15-5: "bunkers stonden open"	BZK-extern- -0123
07:30	Enschede	Algemeen Dagblad	landelijk publiek	CDA Kamerlid Meijer herkent geleerde lessen van Bijlmerramp, beveelt instelling informatiepunt voor getroffenen	BZK-extern- -0123
07:30	kamer 77 GCC	wethouder	GCC	in het AD staat een vervelend bericht over de brandweer: doen we niets mee; inhoud bericht: brandweer heeft richtlijnen voor bestrijding van brand met ontploffingsgevaar genegeerd	GCC-intern-160500-0066
07:30	kamer 77 GCC	politie	GCC	verwacht om 9.00 uur mensen in zuidelijke richting toe te laten: in persconferentie[a] zal een toelichting hierop worden gegeven	GCC-intern-160500-0066
08:00	Hilversum	NOS	landelijk publiek	journaal uitzending: aantal slachtoffers opgelopen tot 16; men vreest meer slachtoffers; vermisten tussen 200 en 300	NOS-extern-160500-0016 NOS-extern-160500-0028 NAA-extern-0232
08:25	GCC, kamer 73		GCC,OT	aan voorlichting moet worden doorgegeven dat het zuidelijk deel van Lasondersingel niet om 9.00 uur vrijkomt	GCC-intern-160500-0054
09:00	Tweede Kamer	min. BZK	Tweede Kamer	in brief van minister BZK aan Tweede Kamer over communicatie: vanaf avond ramp zeer frequent persbriefings; gemeente heeft vanaf 13 mei een informatienummer opengesteld; RTV Oost fungeert als rampenzender	BZK-extern-160500-0193
09:35	GCC k 71	Diekmanhal	GCC k 71	vraag vanuit de Diekmanhal: wat waren de laatste persberichten?	GEN-intern 0201
10:00	RCC (Hengelo)		OT RCC	CTPI vraagt dringend aandacht voor een betere communicatie: het wordt weer hectisch rondom bewoners	RCC-intern-160500-0078
11:00	NCC-BZK			mededeling in ministerieel beleidsteam: twee voorlichters van VROM en financiën naar Enschede	BZK-intern -0190
12:00	Enschede	GCC	media/site	vanaf 11:00 deel binnenring vrij voor bewoners, er komt een extra raadsvergadering (ruimte voor pers), afgelopen nacht 70 mensen in Diekmanhal, informatie over scholen, psychosociale hulp voor scholen en peuterzalen, naam van de voorzitter van de onderzoekscommissie: Oosting	GEN-160500 1200-0096
13:00	RCC (Hengelo)	voorlichting RCC	voorlichting GCC	het RCC vraagt Enschede aandacht te schenken aan publieksinformatie over milieu-aspecten bij schoonmaak	RCC-intern- -0079
13:07	Hilversum	NPS/VARA	landelijk	uitzending middageditie: werkzaamheden RIT: 200 vermisten, 629 gewonden,	NAA-extern- 0227

Tijd	Plaats handeling	Van entiteit	Naar entiteit	Omschrijving gebeurtenis / toelichting	Bron(nen)
			publiek	15 doden: 6 geïdentificeerd, gisteravond dacht men hulpgeroep te horen, maar dat was loos alarm, gesprek met 5.1.2e ; bezoek aan rampplek door journalisten; zeecontainers zaten vol met vuurwerk; er was bij de brandweer geen aanvalsplan: wellicht is door het blussen met water magnesium ontploft; interview met voormalig statenlid milieu van Gelderland; studio interview met Fred Vos algemeen brandweer-adviseur en burgemeester van Dronten (stad waar grootste vuurwerkopslagplaats in Nederland zich bevindt)	INM-intern-0236
13:45	RCC	voorlichting RCC	voorlichting GCC	sluiting RCC om 17:00u; na sluiting van het RCC om 17:00u zullen voorlichters van RCC meedraaien in Enschede	RCC-intern-160500-0180
14:00	Enschede	GCC	media/site	persbericht: veel belangstelling voor site van de gemeente	GEN-160500 1400-0097
14:30	kamer 77 GCC		GCC	NOVA heeft aparte kamer in gemeentehuis; bekend bij andere pers, vragen gesteld; kan schouwburg geclaimd worden voor de pers? Voorlichting moet met een voorstel komen	GCC-intern-160500-0066
17:36	Hilversum	Tros	landelijk publiek	uitzending 2 vandaag: getuigenis artiestenmanager 5.1.2e over zijn bezoek aan S.E. Fireworks voor de ramp; interview met burgemeester; bewoners mogen met busjes naar rampplek; portret familie 5.1.2e ; studio-interview met van 5.1.2e directeur NIBRA; analyse van amateur-beelden opgenomen door brandweerman 5.1.2e , interview met 5.1.2e kruisgesprek met verslaggever naar aanleiding van persconferentie[a] in gemeentehuis; bewoners steeds bozer op de gemeente vanwege aanwezigheid van vuurwerkopslag in woonwijk	NAA-extern- 0227 INM-intern-0236
18:00	Hilversum	NOS	landelijk publiek	journaaluitzending: beelden herdenking in Tweede Kamer + uitspraak Minister BZK over gerechtelijk vooronderzoek; ramp herdacht in zowel Eerste als Tweede Kamer; herstelwerkzaamheden begonnen in buitenste ring; Turkse bewoners hebben de weg naar de hulpverlening gevonden	NOS-extern-160500-0016 NOS-extern-160500-0028 NAA-extern-0232
18:30	Hilversum	NOS	landelijk publiek	uitzending jeugdjournaal; herdenking in Tweede Kamer, kruisgesprek met verslaggever van Hattum, portret van jongen in opvanggezin	NAA-extern-0232
19:30	Amsterdam	SBS6, Net 5	landelijk publiek	nieuwsuitzending SBS6 19:30 uur en 23:00 uur; 7:46 uur (h) en 8:16 uur (hart van Nederland h); Net 5 19:00 uur en 00:27 uur; belangrijkste items: 628 gewonden, nog steeds 200 vermisten; kritiek vanuit buitenland: Duitse inspecteur zegt op bezoek te zijn geweest bij Fireworks, denkt dat de ramp is gebeurd omdat containers openstonden om makkelijk vuurwerk te maken; minister BZK zegt toe dat alle vuurwerkbedrijven zullen worden onderzocht; 5.1.2e	SBS-extern-0234 INM-intern-0235 INM-intern-0236

Tijd	Plaats handeling	Van entiteit	Naar entiteit	Omschrijving gebeurtenis / toelichting	Bron(nen)
20:00	Enschede	GCC	media/site	persbericht; 16 doden, 6 geïdentificeerd, 643 gewonden, 37 in ziekenhuis, Diekmanhal om 18:00 dicht, oproep aan studenten die bij universiteit slapen zich te melden voor huisvesting, overzicht vergunningssituatie, nieuwe grenzen binnenring	GEN-160500 2000-0099
20:00	Hilversum	NOS	landelijk publiek	kruisgesprek met verslaggeefster Margriet Brandsma, reconstructie van de ramp en de op het terrein aanwezige containers, justitie start strafrechtelijk onderzoek, RIT zet werkzaamheden voort, grote onzekerheid vermisten, 5.1.2e vreest stijging aantal vermisten, kabinet neemt maatregelen voor nazorg, begin eindexamens stedelijk lyceum, majoor van Bureau Milieuvergunningen koninklijke landmacht uit functie ontheven, in Duitsland wijt men explosie aan grove nalatigheid, interview met 5.1.2e voormalig hoofd brandstichtingsonderzoek van recherche Berlijn: vuurwerk in containers opgeslagen, en 5.1.2e geeft aan regelmatig vuurwerk van Fireworks te hebben gekocht met lager explosiegevaar op etiket	NOS-extern-160500-0016 NOS-extern-160500-0028 NOS-extern-0037 NAA-extern-0232
20:34	Hilversum	AVRO	landelijk publiek	uitzending netwerk: kruisgesprek met Duitse vuurwerkinspecteur, hij bezocht SE Fireworks vorig jaar nog: vond het toen rommelig; kruisgesprek met verslaggeefster Hannie Hoekstra over laatste stand vergunningen; kruisgesprek met loco-burgemeester over laatste ontwikkelingen; 5.1.2e van federatie vuurwerkhandel; afdeling landmacht in opspraak: majoor verdacht van fraude, dezelfde majoor heeft SE Fireworks geïnspecteerd: interview met 5.1.2e van bureau milieuvergunningen van defensie en majoor 5.1.2e van de landmacht (telefonisch); bewoners onder begeleiding gebied in: interview met bewoner en psychische begeleider; aantal vermisten al dagen op 200, nu zelfs 200 tot 300; TNO onderzoek leidde 2 jaar geleden al tot verbod vuurwerk in zeecontainers, maar verbod vuurwerk in containers gold alleen voor nieuwe bedrijven: SE Fireworks oud bedrijf; reconstructie aan de hand van beelden door brandweercommandant 5.1.2e; studio-interview met v 5.1.2e adjunct-directeur NIBRA over zijn theorie over explosie	NAA-extern- 0232 INM-intern-0236
21:35	kamer 77 GCC		GCC	nieuw ritme persconferenties*: morgen: 9:00 uur en daarna 16:00 uur	GCC-intern-160500-0066
22:00	Enschede	GCC	media/site	persbericht: alleen de milieuvergunning is beschikbaar, chronologisch overzicht vergunningen, bewoners binnen een bepaalde kring rond opslagplaats waren geïnformeerd, in 1997 slechts 1 bezwaar over opslagplaats in woonwijk, bij steekproef in 1999 bleek dat vergunningen werden nageleefd, verplaatsing stond op de agenda, drinkwater is weer op peil	GEN-160500 2200-0099

Tijd	Plaats handeling	Van entiteit	Naar entiteit	Omschrijving gebeurtenis / toelichting	Bron(nen)
22:00	Hilversum	NOS	landelijk publiek	journaaluitzending: brandmelding Grolsch-fabriek, noodweer, gevaar voor asbestverspreiding	NOS-extern-160500-0016 NOS-extern-160500-0028 NAA-extern-0232
22:37	Hilversum	NPS/VARA	landelijk publiek	uitzending NOVA: deel woonwijk weer vrijgegeven; bewoners proberen woning bewoonbaar te maken; kruisgesprek met verslaggever 5.1.2e Lust ter plaatse; opslag vuurwerk in containers niet volgens de regels; problemen bij vervangende woonruimte voor getroffenen; loco-burgemeester over actuele situatie in Enschede; studio interview met 5.1.2e milieu-adviseur ministerie van Defensie; minister Pronk wil verbod vuurwerkopslag in bebouwde kom	NAA-extern-0232 INM-intern-0236
	17 mei				
02:30	GCC, kamer 73		GCC,OT	er is een stuk kaak met strottehoofd gevonden door een burger, afgegeven bij ME-er; in crisisstaf wordt afgesproken dat dit niet actief naar buiten wordt gebracht, maar dat bij vragen eerlijk zal worden geantwoord N.B. op 18 mei, 08:58 bleek dat het hier ging om een zwam (paddestoel)	GCC-intern-170500-0055
05:30	kamer 77 GCC	politie	GCC	naar aanleiding van melding over vinden van strottehoofd: geheimhouden niet houdbaar, maar eerst zekerheid (is de noodverordening nog in werking?) N.B. zie item boven (02:30 uur)	GCC-intern-170500-0067
07:00	Hilversum	RTL 4 + 5	landelijk publiek	vanaf 7:00 uitzendingen RTL4 nieuws, 7:00 uur (+5), 7:30 uur (+5), 8:00 uur (+5), 8:30 uur en 9:00 uur, 16:00 uur, 17:00 uur, 18:00 uur, 19:30 uur en 23:30 uur; belangrijkste items: aantal doden vandaag gesteld op 18, 110 vermisten, niemand begrijpt waarom geen lijst met namen wordt vrijgegeven; vergunning rammelt aan alle kanten aldus experts; herdenking vrijdag; geld op giro 777 stroomt binnen; eigenaren Fireworks hebben via advocaat medeleven getoond: zij stellen mee te willen werken aan een onderzoek; fractievoorzitters hebben rampplek bezocht en hebben financiële hulp toegezegd, zo ook de Europese Unie; burgemeester reageert op persconferentie[a] nogal geërgerd op vragen over hoge aantal vermisten	RTL-extern-0233 INM-intern-0235
07:30	Enschede	Tubantia	bevolking van Enschede / landelijk publiek	burgemeester heeft in extra gemeenteraadsvergadering de gebeurtenissen toegelicht	BZK-extern- 0124
08:00	kamer 77 GCC	politie	GCC	vragen over vondst menselijke resten: wordt onderzocht: 9.00 meer duidelijkheid dan pas naar pers, anders passief opstellen	GCC-intern-170500-0067

Tijd	Plaats handeling	Van entiteit	Naar entiteit	Omschrijving gebeurtenis / toelichting	Bron(nen)
08:00	Hilversum	NOS	landelijk publiek	journaaluitzending: Minister Pronk kondigt aan dat er nog deze kabinetsperiode een verbod moet komen op vuurwerkopslag in woonwijken; hoogleraar Schalken bespreekt mogelijkheden voor vervolging wegens dood door schuld en mogelijke schuldigen: directeuren Fireworks + burgemeester	NOS-extern-180500-0018 NOS-extern-180500-0030 NAA-extern-0232
08:30	Enschede	GCC	media/site	persbericht: situatie 16 mei om 21:30: 16 doden, 944 gewonden, 40 in ziekenhuis, stijging gewonden door rapportages van huisartsen, loop van de dag datum en plaats herdenkingsdienst bekend, 15:00 uur ontvangst fractievoorzitters, uitleg over acties van politie i.v.m. noodweer	GEN-170500-0830-0100
11:07	GCC, kamer 73		GCC,OT	er is sprake van een communicatiefout waardoor ploeg RTL niet wordt toegelaten in rampgebied: alsnog toestemming onder mom rampenzender	GCC-intern-170500-0055
11:15	GCC, kamer 73		GCC,OT	bij Sociale Dienst Molenstraat is cameraploeg mensen aan het opwachten, graag bemiddelen c.q. kalmeren	GCC-intern-170500-0055
12:20	GCC, kamer 73		GCC,OT	RTV Oost mag naar Noord om een film te tonen aan mensen uit rampgebied die nog niet terug mogen naar hun huizen	GCC-intern-170500-0055
13:00	Enschede	GCC	media/site	persbericht: kledingbeurs, overbruggingsuitkering, bezoek voorzitter Europese Commissie Prodi	GEN-170500 1300-0101
13:08	Hilversum	NPS/VARA	landelijk publiek	uitzending middageditie: kruisgesprek met hoofdredacteur Tubantia: over foto zwaargewonde nu dode journalist; impressie bergingswerk; aandacht voor RTV Oost als rampenzender; deel woonwijk weer vrijgegeven; bewoners proberen woning bewoonbaar te maken; er is asbest en mogelijk ook cadmium vrijgekomen: is er behoefte aan gezondheidsonderzoek?	NAA-extern- 0232 INM-intern-0236
14:05	GCC, kamer 73	BMD	GCC,OT	mediacircus is op weg naar woonwagenkamp 't Slank, naast de vuurwerkopslag 5.1.2e	GCC-intern-170500-0055
14:22	NCC	DCIM	NCC	in een nieuwsbrief kritiek geuit op info ministeries: NCC site niets te vinden over Enschede onder actuele informatie	NCC-intern- 0188
16:00	Hilversum	NOS	landelijk publiek	bewoners bezoeken rampgebied (exclusief binnenring) in busjes onder begeleiding van maatschappelijk werker; bezoek van voorzitter Tweede Kamer en fractievoorzitters aan rampgebied, ook voorzitter Europese commissie Prodi komt op bezoek, inrichten call-center in een bouwkeet door vereniging van aannemers: gedupeerden kunnen daar voor hulp bij herstel terecht	NOS-extern-180500-0018 NOS-extern-180500-0030 NAA-extern-0232
16:30	Enschede	GCC	media/site	persbericht; verkleining binnenring/rampgebied, oproep cliënten schuldhulpverlening, rectificatie meubels zijn naar Diekmanhal gebracht, niet naar vliegveld, geen asbest gemeten in buitenring, maar in oude woningen kan asbest zijn vrijgekomen, info over welke woningen asbest bevatten via woningcorporaties te verkrijgen, niet vegen, asbest in plastic verpakken,	GEN-170500 1630 0102

Tijd	Plaats handeling	Van entiteit	Naar entiteit	Omschrijving gebeurtenis / toelichting	Bron(nen)
				stadsbeheer bellen, woningcorporaties komen langs om schade te inventariseren, stichting Salvage heeft waardevolle spullen weggehaald, geruchten over gevaar bij Grolsch niet waar volgens brandweer	
17:35	Hilversum	EO	landelijk publiek	uitzending 2 vandaag: groeiende lijst van vermisten na de ramp; bezoek voorzitter Europese commissie + kamerleden: kamerleden geschokt; pastorale opvang na ramp; kritiek en boosheid op burgemeester en gemeente; RTV Oost filmt in hart van rampgebied; amateur-beelden van chaos in eerste uren	NAA-extern- 0232
17:50	kamer 77 GCC	Gemeentesecretaris	GCC	lijst van vermisten wordt 18/5 in de loop van de dag naar buiten gebracht: uitleg geven waarom dit niet eerder (is) gebeurd; persconferentie[a] moet bovenal zorgen voor meer duidelijkheid	GCC-intern-170500-0067
17:50	kamer 77 GCC	Gemeentesecretaris	GCC	besluit: vanaf morgen persconferentie[a] in ochtend en avond	GCC-intern-170500-0067
18:30	Hilversum	NOS	landelijk publiek	uitzending jeugdjournaal: minister Pronk over vuurwerkopslag, kruisgesprek met verslaggever van Hattum, zoektocht naar vermiste huisdieren	NAA-extern-0232
19:18	GCC, kamer 73	voorlichting	GCC,OT	voorlichting komt met vraag over bekend maken lijst van vermisten aan Tubantia: politie zou dit hebben toegezegd *Heeft de politie dit toegezegd? (gemeente, politie)*	GCC-intern-170500-0055
19:30	Amsterdam	SBS 6, Net 5	landelijk publiek	nieuwsuitzending SBS6; 8:00 uur (h); 19:30 uur; 01:30 uur (h); Net 5 19:00 uur en 00:21 uur; 22:30 uur hart van Nederland; belangrijkste items: schatting is nu 18 doden; gedupeerden zijn boos op gemeentebestuur: ze willen erin en ze vinden de informatievoorziening niet goed, er moet meer duidelijkheid komen over doden en vermisten	SBS-extern-0234 INM-intern-0235 INM-intern-0236
20:00	Hilversum	NOS	landelijk publiek	betrouwbare lijst van vermisten ontbreekt; er wordt gebruik gemaakt van provisorische lijsten; volgt een toelichting van 5.1.2e van RIT op procedure en werkwijze mede om indianenverhalen tegen te gaan: uitleg over verschil tussen aantal lijkwagens en dodelijke slachtoffers, verklaring van burgemeester over aantal vermisten: lijst teruggebracht naar 110 fractievoorzitters Tweede Kamer nemen kijkje, Dijkstal en Melkert geven reactie	NOS-extern-180500-0018 NOS-extern-180500-0030 NOS-extern-0037 NAA-extern-0232
20:33	Hilversum	NCRV	landelijk publiek	uitzending netwerk: onder Turkse gemeenschap veel vermisten; interview met 5.1.2e indiener van enige bezwaarschrift tegen vergunningsverlening aan Fireworks; vermistenlijst, gemeente faalt: gesprek met familie die zich herhaaldelijk heeft gemeld, maar op lijst is blijven staan; kruisgesprek met verslaggeefster Hannie Hoekstra: lijst vermisten is inmiddels ingekort;	NAA-extern- 0232

Tijd	Plaats handeling	Van entiteit	Naar entiteit	Omschrijving gebeurtenis / toelichting	Bron(nen)
				gevaarlijke bedrijven in woonwijken: interviews met of quotes 5.1.2e wethouder milieu Enschede, 5.1.2e initiatiefnemer website over gevaarlijke bedrijven, minister Pronk, hoogleraar 5.1.2e	
21:20	kamer 77 GCC	politie	GCC	politie garandeert dat morgen (18/5) communicatie rondom openstelling perfect verloopt	GCC-intern-170500-0067
21:30	kamer 77 GCC	loco-burgemeester	GCC	op vragen van pers naar moment publicatie vermistenlijst antwoordt voorlichting dat in de loop van de avond lijst gepubliceerd zal worden	GCC-intern-170500-0067
21:30	kamer 77 GCC	Directeur Burger- en algemene zaken	GCC	condoleanceregister blijft langer open; communicatie geregeld met RTV Oost en tevens staat het morgen in de krant	GCC-intern-170500-0067
21:30	kamer 77 GCC	GGD coördinator	GCC	zijn er al namen vrijgegeven? Burgemeester heeft inderdaad al 8 namen vrijgegeven: was niet volgens afspraak	GCC-intern-170500-0067
21:30	kamer 77 GCC		GCC	afspraak: namen geïdentificeerde doden pas bekend als nazorg is ingeschakeld	GCC-intern-170500-0067
21:38	GCC, kamer 73	GCC, voorlichting	politie	overleg over vrijgeven van 5 andere namen aan de pers; de vorige 8 zijn al vrijgegeven	GCC-intern-170500-0055
22:44	Hilversum	NPS/VARA	landelijk publiek	uitzending NOVA: uitspraken van hoogleraar 5.1.2e over vervolging voor nalatigheid; persconferentie[4] van burgemeester over verschillende onderzoeken ramp; onduidelijkheden rond verleende tijdelijke vergunning; interview met 5.1.2e 5.1.2e van RIT over identificatie en vervoer in lijkwagens; 110 vermisten en 18 doden; kruisgesprek met verslaggever. 5.1.2e 2e gemeente bezorgd over emoties burgers; districtschef 5.1.2e leidt Koningin rond	NAA-extern- 0227
23:00	Enschede	GCC	media/site	persbericht: aankondiging tocht van medeleven, stand om 22:30 uur: 18 doden, 13 geïdentificeerd lijst bijgevoegd, 946 gewonden, 42 in ziekenhuis, IBG geeft verklaring terzake van verloren diploma's	GEN-170500 2300-0103
18 mei					
00:00		Brandweer	media	persbericht over begrafenissen en crematies omgekomen collega's	BRW-extern-18-05-00-0168
07:00	Hilversum	RTL 4 + 5	landelijk publiek	vanaf 7:00 uur uitzendingen RTL4 nieuws, 7:00 uur (+5), 7:30 uur (+5), 8:00 uur (+5), 8:30 uur en 9:00 uur, 16:00 uur, 17:00 uur, 18:00 uur, 19:30 uur en 23:30 uur; belangrijkste items: aantal vermisten 's middags minder dan 40 aan het eind van de dag terug naar 13, om zeven uur zouden namen bekend worden gemaakt; veel vermiste huisdieren; ook in Duitsland worden slachtoffers van de	RTL-extern-0233 INM-intern-0235

Tijd	Plaats handeling	Van entiteit	Naar entiteit	Omschrijving gebeurtenis / toelichting	Bron(nen)
				ramp herdacht; veel mensen die bij familie zitten hebben nog geen vervangende woning; internationaal opsporingsbevel voor eigenaren; rond 17:00 uur komt het bericht dat vijf stoffelijke overschotten zijn geïdentificeerd: een familie van Surinaamse afkomst	
7:30	Enschede	Volkskrant	landelijk publiek	steeds meer kritiek richting gemeente Enschede, omdat de informatie nog maar mondjesmaat naar buiten komt.	BZK-extern-0125
7:30	Enschede	Alg. Dagblad	landelijk publiek	emoties lopen hoog op op een door de gemeente georganiseerde informatiebijeenkomst in Buurthuis het Kompas, veel aanwezigen stappen voortijdig op, vanwege de in hun ogen gebrekkige informatie	BZK-extern-0125
08:00	kamer 77 GCC	loco-burgemeester	GCC	plan van aanpak voor Grolsch-fabriek weer in werking: Grolsch zal zelf buurt inlichten, in afstemming met voorlichting GCC	GCC-intern-180500-0068
09:00	Enschede	GCC	media/site	persbericht: stand 17 mei 17:00 uur: 18 doden, 13 geïdentificeerd, 8 namen vrijgegeven, 5 families nog niet ingelicht, 17 mei 11:00 uur 180 vermisten, 17:00 uur 110 vermisten, 945 gewonden, 32 ziekenhuis, op persconferentie[a] van 17 mei 18:00 uur: lijst vermisten komt morgen vrij, prognose: zondag woonbebouwing doorzocht, daarna bedrijfsbebouwing, begrafenis brandweermannen, 17 mei zou rampgebied vrijkomen, maar er was een gaslek, leidde tot verwarring	GEN-180500 0900-0104
10:15	GCC, kamer 73		GCC, OT	klachten van politie dat ze de pers zat zijn: worden meegenomen naar persconferentie[a]	GCC-intern-180500-0056
10:35	GCC, kamer 73	politie	ambtenaar	klachten van bewoners over pers (opdringerig): Kamphuis communiceert met pers	GCC-intern-180500-0056
11:48	GCC, kamer 73	ambtenaren	bewoners	nieuwsbrief voor bewoners wordt rondgebracht	GCC-intern-180500-0056
12:00	Enschede	GCC	media/site	persbericht: weer gebied vrij vanaf 12:00 u	GEN-180500 1200-0105
12:00	kamer 77 GCC	communicatie medewerker VWS	GCC	vanuit ministerie komt voor 15:00 uur brief over bijstand *Inhoud brief? Aan wie gericht? (interview)*	GCC-intern-180500-0068
12:00	kamer 77 GCC	BMD	GCC	voorlichting trekt persbericht na dat vergunningsverlening rond Haarman stil ligt	GCC-intern-180500-0068
12:00	kamer 77 GCC	GGD coördinator	GCC	brief aan de hulpverleners en bewoners ligt klaar voor verzending; voorlichting checkt verzending	GCC-intern-180500-0068
13:00	Hilversum	NOS	landelijk publiek	journaaluitzending: burgemeester neemt eigen verantwoordelijkheid en weerlegt kritiek op brandweer: "Zijn jongens"; juristen sluiten niet uit dat de autoriteiten	NOS-extern-180500-0030 NOS-extern-

Tijd	Plaats handeling	Van entiteit	Naar entiteit	Omschrijving gebeurtenis / toelichting	Bron(nen)
				strafrechtelijk vervolgd kunnen worden; kritiek bewoners: hoogwaardigheids-bekleders mogen rampgebied wel in en de bewoners niet	180500-0018 NOS-extern-0037
13:07	Hilversum	NPS/VARA	landelijk publiek	uitzending middageditie: onzekerheid over vermissingen: toch nog geen naamlijst, veel kritiek over informatie; slachtoffers eisen schadevergoeding Fireworks; kruisgesprek met advocaat LSA (vereniging voor letselschade advocaten)	NAA-extern- 0232 INM-intern-0236
13:30	Enschede	GCC	media/site	persbericht: vervoer naar stille tocht, huizen openmaken door aannemer, politie informatiewagen	GEN-180500 1330-0106
13:40	GCC, kamer 73		GCC, OT	bewonersbrief is in behandeling, worden bijgemaakt	GCC-intern-180500-0056
14:25	Den Haag	VWS e.a.	VWS e.a.	akkoord brief B&W Enschede *Gaat dit over brief gericht aan Tweede Kamer?*	VWS-intern-180500-0211
15:25	GCC, kamer 73	politie, gemeenteambtenaren	GCC, OT	noemen in persbericht: ramptoerisme, vergunningen, situatie asbest, voorlopig niet vrijgeven i.v.m. RIT werkzaamheden	GCC-intern-180500-0056
15:30	kamer 77 GCC	brandweer	GCC	brandweer heeft brief aan hulpverleners en bewoners binnen de dienst verspreid; nu nog breed verspreiden *Welke brief? (navragen via LCI)*	GCC-intern-180500-0068
17:00	Enschede	NRC	landelijk publiek	verslag van de informatiebijeenkomst in buurthuis het Kompas, die de gemeente twee maal daags (10:00 uur en 16:00 uur) organiseert voor de slachtoffers *Bijeenkomsten niet genoemd in GCC-journaals; hoe kan dit? (interview)*	BZK-extern-0125
17:30	Enschede	GCC	media/site	persbericht: programma stille tocht, psychosociale hulp na stille tocht, nieuw vrijgegeven gebied na 18:00 uur, geen koopavond, faciliteiten Molenplein, nazorgmiddag film, beantwoording vragen op radio, uitleg over aantal mensen bezig met communicatie, geld rampenfonds, Grolsch weer aan het werk	GEN-180500 1730-0107
17:35	Hilversum	Tros	landelijk publiek	uitzending 2 vandaag: kruisgesprek met verslaggeefster Caroline van de Heuvel, interview met gemeenteraadslid Echtermeijer; infobijeenkomst getroffenen; persconferentie* en interview met burgemeester over lijst vermisten, interview met fotograaf 5.1.2e over zijn eerste foto's van de brand bij Fireworks	NAA-extern- 0232 INM-intern-0236
18:00	Hilversum	NOS	landelijk publiek	herdenking in Duitse bondsdag in Berlijn: beelden van toespraak Bondsdagpresident Thierse; interview met een vrouw van de vermistenlijst	NOS-extern-180500-0030 NOS-extern-

Tijd	Plaats handeling	Van entiteit	Naar entiteit	Omschrijving gebeurtenis / toelichting	Bron(nen)
					180500-0018
18:30	Hilversum	NOS	landelijk publiek	uitzending jeugdjournaal: zoeken naar vermisten gaat door, bloemenzee	NAA-extern-0232
19:30	Amsterdam	SBS 6, Net 5	landelijk publiek	nieuwsuitzending SBS6; vanaf nu weer terug naar normale schema; 1:30 uur (h); Net 5 19:00 uur en rond 1:00 uur; 8:00 uur (h) hart van Nederland; 22:30 uur hart van Nederland; belangrijkste items: aantal vermisten zeer drastisch gedaald van 110 naar 21; korpschef 5.1.2e van de politie geeft op persconferentie[a] aan dat het aantal van 18 doden eventueel nog kan dalen omdat lichaamsdelen die nu zijn gevonden kunnen behoren tot reeds geïdentificeerde slachtoffers; mensen van het RIT blij en onvoldoende beschermd te werken, aldus politiebond en AI, er worden geen of verkeerde kapjes gebruikt; op giro 777 al 4 miljoen	SBS-extern-0234 INM-intern-0235 INM-intern-0236
20:00	Hilversum	NOS	landelijk publiek	journaaluitzending: lijst vermisten lager, justitie gaat onderzoek naar eigenaren uitvoeren, burgemeester staat achter brandweerkorps, kruisgesprek met verslaggeefster Margriet Brandsma, herdenking in Duitse bondsdag, op lijst vermisten staan mensen die gewoon in leven zijn, beelden van vrouw die gewoon in leven is	NAA-extern-0232 NOS-extern-0037
20:32	Hilversum	AVRO	landelijk publiek	uitzending netwerk; kruisgesprek met verslaggeefster Hannie Hoekstra over juridische eigenaren en aansprakelijkheid; spreker: 5.1.2e adjunct-directeur NIBRA; kruisgesprek met verslaggeefster Hannie Hoekstra over explosie en illegaal vuurwerk; gesprek met Burgemeester; speurtocht onder personeel van Fireworks: niemand doet mond open; interview 5.1.2e persofficier van Justitie van Almelo; meeste aandacht voor aantallen doden en vermisten, maar ook aandacht voor instellen van onderzoeken	NAA-extern- 0232 INM-intern-0236
21:30	kamer 77 GCC	voorlichting	GCC	voorlichting overlegt met deskundige over asbestproblematiek 19/5 voorstel klaar, zoeken naar goed moment voor publicatie	GCC-intern-180500-0068
21:30	kamer 77 GCC	loco-burgemeester	GCC	kaarten asbestoverzicht zijn niet voor publiek bestemd; eerder is gezegd dat er geen gevaar is	GCC-intern-180500-0068
21:30	kamer 77 GCC	BMD	GCC	als er geen asbestdreiging meer is krijgen mensen gelegenheid op rampplek te kijken; zorgen voor goede communicatie aan bewoners	GCC-intern-180500-0068
22:45	Hilversum	NPS/VARA	landelijk publiek	uitzending NOVA: justitie vaardigt internationaal opsporingsbevel uit, studio-interview met 5.1.2e van vuurwerk federatie Nederland, lijst van 21 vermisten gepubliceerd, kruisgesprek met verslaggever 5.1.2e Surinaamse familie vijf leden kwijt	NAA-extern- 0232 INM- intern-o236
23:00	Enschede	GCC	media/site	persbericht: uitleg bijdrageregeling, vermisten gedaald naar 13, 17:30 uur: 17	GEN-extern-2300-

Tijd	Plaats handeling	Van entiteit	Naar entiteit	Omschrijving gebeurtenis / toelichting	Bron(nen)
				doden en 13 geidentificeerd, 946 gewonden, 25 ziekenhuis	0107
	19 mei				
07:00	Hilversum	RTL 4 + 5	landelijk publiek	vanaf 7:00 uur uitzendingen RTL4 nieuws, 7:00 uur (+5), 7:30 uur (+5), 8:00 uur (+5), 8:30 uur en 9:00 uur, 16:00 uur 17:00 uur, 18:00 uur, 19:30 uur en 23:30 uur; belangrijkste items: stille tocht; herdenkingsdienst; RTL nieuws bezit documenten waaruit zou blijken dat Fireworks veel explosievere stoffen zou gebruiken dan was toegestaan; psychische hulpverlening komt goed op gang	RTL-extern-0233 INM-intern-0235
7:30	Enschede	Volkskrant	landelijk publiek	late reactie op de ramp van de nieuwsredacties nationale omroepen (publiek en commercieel)	BZK-extern-0125
7:30	Enschede	Volkskrant	landelijk publiek	kritiek op informatieverstrekking door de gemeente en de wijze waarop de pers behandeld wordt	BZK-extern-0125
08:00	kamer 77 GCC	voorlichting	GCC	voor bewoners wordt film gemaakt in binnenring, doel: nazorg, zien van straat/huis	GCC-intern-190500-0069
08:00	Hilversum	NOS	landelijk publiek	journaaluitzending: dodelijke slachtoffers 17, nog 10 vermisten. 964 mensen raakten gewond, 28 nog op de intensive care	NOS-extern-190500-0019 NOS-extern-190500-0031 NAA-extern-0232
08:00	kamer 77 GCC	loco-burgemeester	GCC	lijn persbericht asbest: eerste berichten waren een momentopname, nieuwe situaties door werkzaamheden	GCC-intern-190500-0069
08:00	kamer 77 GCC	politie	GCC	actieve communicatie om ervoor te zorgen dat mensen Enschede mijden in het weekend	GCC-intern-190500-0069
08:00	kamer 77 GCC	voorlichting	GCC	SBS6 heeft plannen voor een benefietuitzending: willen graag burgemeester in de uitzending; er zijn geen bijzonderheden geregeld voor het geval prins Bernhard overlijdt	GCC-intern-190500-0069
10:00	NCC-BZK			eerste bijeenkomst van projectgroep Fireworks: Nederlandse Rode Kruis zet geen vliegende brigade voor de registratie van vermisten op; Nederlandse Rode Kruis vraagt AD om rectificatie	BZK-intern- 0192
10:45	GCC, kamer 73		GCC, OT	werkzaamheden stoppen/onderbreken uit piëteit met slachtoffers, communiceren naar de pers	GCC-intern-190500-0057
12:00	kamer 77 GCC	Gemeentesecr etaris	GCC	asbestvoorlichting: voorlichting GCC, BMD, politie, brandweer en GGD overleggen vooraf voordat brief naar buiten gaat	GCC-intern-190500-0069
12:00	kamer 77 GCC	loco-burgemeester	GCC	geen persbericht voordat er een antwoord van de Arbeidsinspectie is. Wel bericht voorbereiden	GCC-intern-190500-0069
13:05	Hilversum	NPS/VARA	landelijk publiek	uitzending middageditie: terugblik op week, o.a. positie burgemeester; rol van de media; onafhankelijk onderzoek; gesprek met H. Kraan, adviseur van	NAA-extern- 0232 INM-intern-0236

Tijd	Plaats handeling	Van entiteit	Naar entiteit	Omschrijving gebeurtenis / toelichting	Bron(nen)
				crisisteam RIAGG Enschede; nog 13 namen op vermistenlijst, 17 doden	
16:48	GCC, kamer 73	gemeente-secretaris	GCC, OT	RTV Oost op tv uitgezonden dat gebied A1 vrijgegeven zou zijn, dit is onmogelijk	GCC-intern-190500-0057
16:57	GCC, kamer 73		voorlichting	communicatie over dat CTPI heeft doorgegeven dat gebied A1 vrijgegeven is	GCC-intern-190500-0057
17:35	Hilversum	EO	landelijk publiek	uitzending 2 vandaag: grote opkomst verwacht bij stille tocht; satellietfoto's van vuurwerkopslagplaats enkele uren voor de ramp; hectische geluidsopnamen van brandweer en alarmcentrale na de ramp, interview minister BZK	NAA-extern- 0232 INM-intern-0236
18:00	Hilversum	NOS	landelijk publiek	aankondiging inrichting gezondheidscentrum in Enschede; hoogleraar Sociale Geneeskunde 5.1.2e aan het woord	NOS-extern-190500-0019 NOS-extern-190500-0031 NOS-extern-0037 NAA-extern-0232
18:30	Hilversum	NOS	landelijk publiek	jeugdjournaal: kinderen gewonde politieman, kinderen maken tekeningen ter verwerking	NAA-extern-0323
19:00	Enschede	GCC	media/site	persbericht: gedicht 5.1.2e en toespraak burgemeester tijdens stille tocht, bijna gehele gebied is vrijgegeven, vermisten gedaald tot 10	GEN-190500 1900-0109
19:30	Amsterdam	SBS 6, Net 5	landelijk publiek	nieuwsuitzending SBS6; 1:30 uur (h); Net 5 19:00 uur en rond 1:00 uur; 8:00 uur (h hart van Nederland) 22:30 uur hart van Nederland; belangrijkste items: begrafenis van 2 brandweermannen, stille tocht, speech minister president, een van de eigenaren SE Fireworks meldt zich 's middags	SBS-extern-0234 INM-intern-0235 INM-intern-0236
20:00	Hilversum	NOS	landelijk publiek	stille tocht, rede minister president, kruisgesprek met verslaggeefster NOS, eigenaar Fireworks aangehouden, begrafenis brandweerlieden, hoogleraar 5.1.2e leit voor bloedonderzoek	NOS-extern-190500-0019 NOS-extern-190500-0031 NOS-extern-0037 NAA-extern-0232
22:00	Hilversum	NOS	landelijk publiek	stille tocht, verklaring brandweerman over schade en verlies van productie bij Grolsch	NAA-extern-0232
22:00	kamer 77 GCC	voorlichting	GCC	overleg over concepttekst over asbest met Arbeidsinspectie: wat we naar buiten brengen moet weloverwogen zijn	GCC-intern-190500-0069
22:00	kamer 77 GCC	voorlichting	GCC	reactie op vraag SBS6 over benefiet voorstelling: we werken mee; hoofd voorlichting maakt plan met SBS en komt met voorstel	GCC-intern-190500-0069
22:00	kamer 77 GCC	voorlichting	GCC	dringend verlegen om lijst adressen van mensen in nieuwe woningen; BAZ gaat hiermee aan de slag	GCC-intern-190500-0069
22:00	kamer 77 GCC	RIT	GCC	naar buiten toe berichten dat RIT t/m maandag bezig is met de berging van	GCC-intern-190500-

Tijd	Plaats handeling	Van entiteit	Naar entiteit	Omschrijving gebeurtenis / toelichting	Bron(nen)
				slachtoffers	0069
22:36	Hilversum	NPS/VARA	landelijk publiek	uitzending NOVA: kruisgesprek met minister BZK i.p.v. minister president; verslag van stille tocht; reportage over vergunningen; eigenaar nog steeds spoorloos; interview met advocaat 5.1.2e	NAA-extern- 0232 INM-intern-0236
	20 mei				
08:00	Hilversum	NOS	landelijk publiek	16 geidentificeerde slachtoffers en 6 vermisten; excuses (advertentie) FC Twente voor spelen op 14 mei	NOS-extern-200500-0032 NOS-extern-200500-0020 NAA-extern-0232
11:00	kamer 77 GCC	Directeur Burger- en algemene zaken	GCC	servicecentrum noord vandaag en morgen beperkt open: dit moet duidelijk gecommuniceerd worden: tijden aangeven	GCC-intern-200500-0070
11:00	kamer 77 GCC	communicatie	GCC	bang dat Informatie & Advies Centrum overvoerd wordt en dat openingstijden niet goed zijn. Gemeentesecretaris: verantwoordelijkheid DM	GCC-intern-200500-0070
11:00	kamer 77 GCC	commandant Beroepsbrand-weer	GCC	advocaat van Fireworks beschikt over brief waarin verhuizing van vuurwerkopslagplaats wordt afgewezen; hoe hiermee om te gaan richting pers? brief moet opgezocht worden; in persconferentie* melden dat deze kwestie nader wordt uitgezocht	GCC-intern-200500-0070
11:00	kamer 77 GCC	communicatie	GCC	persbericht aangaande asbest wordt aangepast op verzoek van de brandweer, daarna circuleren, maar wordt nog niet verspreid	GCC-intern-200500-0070
11:00	kamer 77 GCC	Brandweer	GCC	vannacht zijn enkele gasflessen verwijderd en enkele brandjes geweest; niet nodig naar buiten toe te brengen	GCC-intern-200500-0070
11:00	kamer 77 GCC	communicatie	GCC	verzoekt wederom om film ten behoeve van slachtoffers; politie gaat akkoord, RIT zegt dat film nog traumatisch kan zijn voor slachtoffers	GCC-intern-200500-0070
11:00	kamer 77 GCC	communicatie	GCC	pers: eigenaar Fireworks zag voor ramp drie branden, zag dat de brandweer het niet aankon en is weggerend	GCC-intern-200500-0070
13:32	GCC, kamer 73		GCC, OT	dringend verzoek, via 5.1.2e 5.1.2e (voorl): familie nabestaanden die op 21 mei zal worden begraven: geen pers bij begrafenis	GCC-intern-200500-0058
17:00	Enschede	GCC	media/site	persbericht: 100.000 deelnemers aan stille tocht, 1300 telefoontjes op SOS hulplijn, 5 vermisten, 16 doden allemaal geidentificeerd, vooraankondiging opening Informatie & Advies Centrum op 24 mei	GEN-200500 1700-0110
17:00	Enschede	NRC	landelijk publiek	bestuurlijk Nederland heeft geleerd van de Bijlmer, maar niet alle geleerde lessen zijn uitgevoerd. Kritiek richt zich met name op de gebrekkige gemeentelijke informatievoorziening.	BZK-extern-0125

Tijd	Plaats handeling	Van entiteit	Naar entiteit	Omschrijving gebeurtenis / toelichting	Bron(nen)
17:44	GCC, kamer 73	politie	GCC, OT	twee verdachten aangehouden; communicatie loopt uitsluitend via justitie	GCC-intern-200500-0058
18:00	Hilversum	NOS	landelijk publiek	journaaluitzending: beelden van optreden gefrustreerde bewoner (inrijden op hek)	NOS-extern-200500-0032 NOS-extern-200500-0020
18:00	Hilversum	RTL 4 + 5	landelijk publiek	vanaf 18:00 uur RTL 4 nieuwsuitzending, daarna 19:30 uur en 23:30 uur; belangrijkste items: RTL heeft enquête laten uitvoeren door bureau Intomart: Enschede staat achter Burgemeester; ook tweede eigenaar heeft zich gemeld bij de politie; radiostilte over GVO afgekondigd; doden 16 eerder 17	RTL-extern-0233 INM-intern-0235
18:30	Hilversum	NOS	landelijk publiek	uitzending jeugdjournaal: eigenaren Fireworks aangehouden	NAA-extern-0232
18:34	Hilversum	Tros	landelijk publiek	uitzending 2 vandaag: weekoverzicht, kruisgesprek verslaggever over stand van zaken, bewoners proberen gewone leven weer op te pakken	NAA-extern- 0232 INM-intern-0236
19:30	Enschede	SBS 6	landelijk publiek	nieuwsuitzending SBS6; aansluitend 2,5 uur durende benefietuitzending: "Enschede een week later" opbrengst naar giro 777: belangrijkste items: verslag van Turkse familie; weekoverzicht; Duitse cameraman die beelden heeft gemaakt vlak na ramp aan het woord; voorzitter horecavereniging; medewerker van bedrijf achter Fireworks; reconstructie via videobeelden en foto's door 5.1.2e 5.1.2e van NIBRA: volgens deskundigen kan laatste klap niet komen van vuurwerk dat daar had mogen liggen; 5.1.2e van vuurwerkfederatie; onderzoek afwachten, vergunning rammelde aan alle kanten; onderzoek dat 5.1.2e nu aankondigt een lachertje: overheid valt veel te verwijten; Turkse gemeenschap getroffen; begrafenis brandweermannen; 5.1.2e 5.1.2e foto's in de telegraaf: discussie met 5.1.2e 5.1.2e, oorlogsfotograaf, of je op zo'n moment foto's moet/mag nemen; directeur woningcorporatie; sociale hulpverlener; hulpactie vanuit Gronau (Duitsland)	SBS-extern-0234
20:00	Hilversum	NOS	landelijk publiek	nasleep vuurwerkramp, bloemenzee, advertentie FC Twente, bestuurskundige 5.1.2e 5.1.2e spreekt van bureaucratische wanorde bij vergunningsverlening; aankondiging van het op 22 mei openstellen van een Informatie & Advies Centrum voor slachtoffers	NOS-extern-200500-0032 NOS-extern-200500-0020 NOS-extern-0037 NAA-extern-0232
22:16	Hilversum	NPS/VARA	landelijk publiek	uitzending NOVA: amateur-beelden 5.1.2e BZK RTV Oost; studio-interview met leden van de wijkraad, weekoverzicht	NAA-extern- 0232
	21 mei				
08:00	Hilversum	NOS	landelijk	journaaluitzending: bekendmaking van 17 geïdentificeerde slachtoffers (een	NOS-extern-210500-

Tijd	Plaats handeling	Van entiteit	Naar entiteit	Omschrijving gebeurtenis / toelichting	Bron(nen)
			publiek	minder)	0033 NOS-extern-210500-0021 NAA-extern-0232
17:00	Enschede	GCC	media/site	nu 17 doden door sterfgeval in ziekenhuis, van 7 naar 5 vermisten, 946 gewonden, 23 in ziekenhuis, gemeente bezig met voorbereiding van bezoek bewoners aan binnenring, schuttingen rond binnengebied geplaatst, na afronding werkzaamheden RIT zal een ontruimingsplan worden opgesteld, bewoners worden hierbij betrokken, vandaag eerste bewonersbrief	GEN-210500 1700-0111
18:00	Hilversum	RTL 4 + 5	landelijk publiek	vanaf 18:00 uur RTL4 nieuwsuitzendingen, daarna 19:30 uur en 23:30 uur; belangrijkste item: dood van 79-jarige vrouw in ziekenhuis, dodental nu 17	RTL-extern-0233 INM-intern-0235
18:40	GCC, kamer 73		GCC, OT	brief herintredende bewoners C, 3B en 3C klaar	GCC-intern-210500-0059
20:00	Hilversum	NOS	landelijk publiek	journaaluitzending: inzamelactie in Gronau DM 300.000	NOS-extern-210500-0033 NOS-extern-210500-0021 NAA-extern-0232
	22 mei				
07:00	Hilversum	RTL 4 + 5	landelijk publiek	vanaf 7:00 uur uitzendingen RTL4 nieuws, 7:00 uur (+5), 7:30 uur (+5), 8:00 uur (+5), 8:30 uur en 9:00 uur, 16:00 uur, 17:00 uur, 18:00 uur, 19:30 uur en 23:30 uur; belangrijkste items: Info & Advies Centrum open; dodental 18; vermisten 4; bewoners en bedrijven willen gebied in: zetten gemeente onder druk; polis Fireworks dekt maximaal 2.5 miljoen; journalist 5.1.2e 5.1.2e herdacht	RTL-extern-0233 INM-intern-0235
7:30	Enschede	Metro/ Alg. Dagblad	landelijk publiek	uit enquête van RTL nieuws: 72% van de ondervraagden vinden dat Burgemeester niet hoeft af te treden, 14% vindt dat Burgemeester niet kan blijven	BZK-extern-0125
7:30	Enschede	Metro/ Alg. Dagblad	landelijk publiek	gemeente Enschede opent vandaag Informatie &Advies centrum dat minimaal 3 jaar geopend blijft (ondersteund door VWS)	BZK-extern-0125
08:00	Hilversum	NOS	landelijk publiek	journaaluitzending: bureau voor rechtshulp geeft gratis advies aan slachtoffers, bewoners binnenste ring alle rechtshulp vrij	NOS-extern-220500-0022 NOS-extern-220500-0034 NAA-extern-0232
09:00	GCC, kamer 75		GCC, BT	Telegraaf heeft vraag gesteld over alarminstallatie: op veel van dit soort vragen wordt nu een antwoord gezocht, maar die zijn vandaag nog niet beschikbaar	GCC-intern-220500-0072
09:00	GCC, kamer 75		GCC, BT	pers wil achter schutting: alleen regionale tv mag achter de schutting, onder	GCC-intern-220500-

Tijd	Plaats handeling	Van entiteit	Naar entiteit	Omschrijving gebeurtenis / toelichting	Bron(nen)
				begeleiding van politie en BMD	0072
09:00	GCC, kamer 75	burgemeester	GCC, BT	er moeten antwoorden worden voorbereid op vragen over de schutting en over de rouwplechtigheid in Turkije	GCC-intern-220500-0072
09:00	GCC, kamer 75	BMD	GCC, BT	BMD maakt bericht over de reden voor het plaatsen van de schutting voor de persconferentie[a] van 23 mei, 11:00 uur	GCC-intern-220500-0072
09:00	GCC, kamer 75	BAZ	GCC, BT	op 21-5 is bewonersbrief nr. 1 bij alle woningen in het getroffen gebied bezorgd	GCC-intern-220500-0072
11:30	Kamer 73	CTPI	GCC OT	onjuist bericht vermeld op teletekst over vrijgave gebied A.; contact opgenomen met Voorlichting *Wat heeft Voorlichting gedaan? (gemeente)*	GCC-intern-220500-0060
13:00	stafafdeling communicatie politie Twente	politie Twente	hulpverleners	nieuwsbrief; bommelding gemeentehuis; bewoners van gebied dat niet vrij wordt gegeven mogen onder begeleiding in rampgebied	POL-intern-220500 1300-0165
16:00	Hilversum	NOS	landelijk publiek	begrafenis in Turkije van 3 slachtoffers in aanwezigheid van wethouder Goudt en raadslid Suat Arî; 18 geïdentificeerde slachtoffers en 4 vermisten; interview burgemeester over mensen die een slaatje willen slaan uit de ramp	NOS-extern-220500-0022 NOS-extern-220500-0034
16:50	Kamer 73		GCC OT	nieuwe plattegrond afgesloten gebied op internet gezet	GCC-intern-220500-0060
17:00	Enschede	NRC	landelijk publiek	gemeente Enschede opent Informatie &Advies centrum dat minimaal 3 jaar geopend blijft (ondersteund door VWS)	BZK-extern-0125
17:00	Enschede	GCC	media/site	persbericht: 1 extra dode geïdentificeerd, was 1 vermiste dus nu 4 vermisten, 946 gewonden, 4 in ziekenhuis, 19:30 uur weer delen rampgebied vrij, gemeentehuis om 11:30 uur ontruimd vanwege postpakket uit München, loop van de week meer bekend over bezoek aan rampgebied, rouwplechtigheid in Turkije: gemeentelijke vertegenwoordigers aanwezig	GEN-220500 1700-0112
17:35	Hilversum	EO	landelijk publiek	uitzending 2 vandaag: lange geschiedenis van rampen en branden Enschede; slachtoffers Bijlmerramp leven mee	NAA-extern- 0232 INM-intern-0236
18:05	Kamer 73		GCC OT	kaartje vrij te geven gebied geaccordeerd, kan naar de pers	GCC-intern-220500-0060
19:00	stafafdeling communicatie politie Twente	politie Twente	hulpverleners	nieuwsbrief: alg. commando opgeheven, uitleg over maatregelen die zijn genomen in het kader van asbest	POL-intern-220500 1900-0166
20:00	Hilversum	NOS	landelijk publiek	herstelwerkzaamheden komen op gang, verklaring burgemeester over mensen die een slaatje uit de ramp willen slaan	NAA-extern-0232 NOS-extern-0037
22:35	Hilversum	NPS/VARA	landelijk publiek	uitzending NOVA: studio-interview met advocaat 5.1.2e van eigenaar 5.1.2e + reconstructie	NAA-extern- 0232 INM-intern-0236

Tijd	Plaats handeling	Van entiteit	Naar entiteit	Omschrijving gebeurtenis / toelichting	Bron(nen)
	23 mei				
07:00	Hilversum	RTL 4 + 5	landelijk publiek	vanaf 7:00 uur uitzendingen RTL4 nieuws, 7:00 uur (+5), 7:30 uur (+5), 8:00 uur (+5), 8:30 uur en 9:00 uur, 16:00 uur, 17:00 uur, 18:00 uur, 19:30 uur en 23:30 uur; belangrijkste items: weekoverzicht; in NOVA heeft voorzitter van de Beoordelingsgroep Erkenning Vuurwerk gezegd dat minister Pronk er zelf voor heeft gezorgd dat vorig jaar een beleidsadvies over regelgeving voor de vuurwerkbranche werd afgewezen	RTL-extern-0233 INM-intern-0235
09:00	GCC, kamer 73	communicatie	GCC, BT	pers mag gebied pas in nadat bewoners zijn geweest (op RTV Oost en Tubantia na)	GCC-intern-230500-0073
09:00	GCC, kamer 73	communicatie	GCC, BT	er is een landelijke actiedag van popzenders: burgemeester zal tussen 12:00 uur en 12:30 uur in de uitzending spreken	GCC-intern-230500-0073
09:00	GCC, kamer 73	communicatie	GCC, BT	een tweede bewonersbrief wordt voorbereid; inlichtingen vanuit de diensten zijn welkom	GCC-intern-230500-0073
09:00	kamer 73		GCC OT	container van RIT wordt verplaatst, 4 personen aanwezig om bewonersvragen te beantwoorden	GCC-intern-230500-0061
15:00	NCC-BZK			interdepartementaal beleidsteam: over asbestmetingen dient een heldere tekst te komen in brief naar Tweede Kamer, BZK verzorgt dit; aandacht voor communicatie naar allochtonen, vraag naar een voorstel om gemeente te adviseren; verslag ministerraad: waardering brief, belang openbaarheid benadrukt, 26 mei bespreking nieuwe brief aan Tweede Kamer	BZK-intern- 0190
16:30	kamer 73		GCC OT	pers gesignaleerd in rampgebied (Zembla), na verzoek stoppen ze met filmen.	GCC-intern-230500-0061
18:00	Enschede	GCC	media/site	persbericht: geen wijziging dodenaantal, 4 vermisten, 947 gewonden, 1 nieuw opgenomen, 19 in ziekenhuis, burgemeester verklaard snelrecht op fraudeurs van toepassing, bloemenmonument wordt opgeschoond, kaarten e.d. worden bewaard, bezoek van bewoners en ondernemers aan rampgebied heeft nu prioriteit, waarschijnlijk vanaf 14:00 uur 24 mei bezoek in busjes mogelijk	GEN-230500 1700-0113
18:00	Hilversum	NOS	landelijk publiek	journaaluitzending: schade in Enschede: 600 miljoen: 200 particulier en 400 miljoen voor het bedrijfsleven; inzamelingsactie 2 TV en 42 radiozenders; op giro 777: 11 miljoen	NOS-extern-230500-0023 NOS-extern-230500-0035 NAA-extern-0232
	24 mei				
07:00	Hilversum	RTL 4 + 5	landelijk publiek	vanaf 7:00 uitzendingen RTL4 nieuws, 7:00 uur (+5), 7:30 uur (+5), 8:00 uur (+5), 8:30 uur en 9:00 uur, 16:00 uur, 17:00 uur, 18:00 uur, 19:30 uur en 23:30 uur; belangrijkste items: RIT klaar: doden 18, vermisten 3; bewoners mochten	RTL-extern-0233 INM-intern-0235

Tijd	Plaats handeling	Van entiteit	Naar entiteit	Omschrijving gebeurtenis / toelichting	Bron(nen)
				binnenste ring in om te kijken	
7:30	Enschede	telegraaf	landelijk publiek	Burgemeester deelt mee dat Enschede een monument krijgt ter nagedachtenis aan het vuurwerkdrama	BZK-extern-0125
08:00	Hilversum	NOS	landelijk publiek	journaaluitzending: 80 laatste gezinnen binnen een week onderdak (woningbouwverenigingen); RIT gereed en beëindigt de werkzaamheden, 18 doden en 3 vermisten; 300 bewoners bezoeken vanaf 14.00 uur de binnenste ring van het rampgebied in busjes en onder begeleiding	NOS-extern-240500-0024 NOS-extern-240500-0036 NAA-extern-0232
08:10	kamer 73		GCC OT	cameraploeg is onbeschermd tegen asbest in het rampgebied aan het filmen, pakken ter beschikking gesteld	GCC-intern-240500-0062
09:00	GCC, kamer 73	Burger- en Algemene Zaken	BT, GCC	bewonersbrief nr. 2 wordt nu bezorgd en is verkrijgbaar bij het Informatie & Advies Centrum	GCC-intern-240500-0074
09:00	GCC, kamer 73	communicatie	BT, GCC	familie van vermisten moet op de hoogte worden gesteld dat de bergingswerkzaamheden worden stopgezet	GCC-intern-240500-0074
09:00	GCC, kamer 73	communicatie	BT, GCC	de pers gaat donderdag van 7 - 9 uur het gebied in	GCC-intern-240500-0074
09:00	GCC, kamer 73	burgemeester	BT, GCC	onderwerpen persconferentie[a] 12:00 uur: het uur U; RIT; stopzetten berging	GCC-intern-240500-0074
16:00	Enschede	GCC	media/ site	asbestgevaar bij bezoek verwaarloosbaar, maar toch maatregelen vanwege arbowetgeving + men wil geen onderscheid maken tussen bewoners en hulpverleners, beëindiging werkzaamheden RIT, vermisten terug naar 3, 18:00 rampenplan buiten werking	GEN-extern-240500 1600-0114
17:35	Hilversum	EO	landelijk publiek	uitzending 2 vandaag: zoeken naar slachtoffers afgerond, eerste bewoners uit centrum rampgebied bezoeken verwoeste huizen	NAA-extern- 0232 INM-intern-0236
18:00	Hilversum	NOS	landelijk publiek	journaaluitzending: 18:00 uur rampenplan buiten werking: terugkeer naar normale bevoegdheden voor burgemeester en wethouders; bezoek burgemeester aan Informatie & Advies Centrum; woningbouwverenigingen	NOS-extern-240500-0024 NOS-extern-240500-0036 NOS-extern-0037 NAA-extern-0232

[a] Voor alle persconferenties geldt:

- RTV Oost heeft persconferenties opgenomen (beeld en geluid), in straalwagen meteen een selectie gemaakt en die selectie dan uitgezonden. Deze uitgezonden fragmenten zijn bewaard, rest van de opnamen niet (voornamelijk omdat deze opnamen niet bruikbaar waren omdat vragen uit de zaal niet verstaanbaar op band konden worden gekregen);

- het bovenstaande geldt voor alle omroepen;
- ook de gemeente heeft geen persconferenties integraal op band bewaard;
- uiteraard kan de (globale) inhoud van perrsconferenties worden achterhaald door analyse van hetgeen door de pers is opgenomen in berichtgeving.

7

LCI-1218

2e ook LCI-1219

5.1.2e (LCI)

Van: 5.1.2e 5.1.2e @rijnconsult.nl]
Verzonden: donderdag 28 september 2000 15:43
Aan: LCI (E-mail)
Onderwerp: openstaande vragen reconstructie

openstaandevragenbrandweer.doc openstaandevragenNCC.doc openstaandevragenrcc.doc

Bijgaand een drietal documenten voor het NCC, RCC en de brandweer Enschede
met openstaande vragen uit de reconstructie.

Mijn verzoek is dit document te verstrekken aan jullie contactpersoon binnen de organisaties met het verzoek openstaande vragen te beantwoorden(bij voorkeur per email). Als het mogelijk is zou ik graag een reactie willen zien voor 6 oktober. Dit i.v.m de afsraken met de IBR over het afronden van ons rapport.

Bij vragen en/of onduidelijkheden kunnen jullie/ de organisaties contact met mij opnemen

`roet,

5.1.2e

5.1.2e
Rijnconsult BV.
5.1.2e
t. + 31 5.1.2e
f. + 31 5.1.2e
m. + 5.1.2e
5.1.2e @rijnconsult.nl <5.1.2e @rijnconsult.nl>

check denno

Hoort bij LCI - 1218

Tijd	Plaats	Van entiteit	Naar entiteit	Omschrijving	BronId
18 mei					
15:30	kamer 77 GCC	brandweer	GCC	brandweer heeft brief aan hulpverleners en bewoners binnen de dienst verspreid; nu nog breed verspreiden *Welke brief? (navragen via LCI)*	GCC-intern-180500-0068

Tijd	Plaats	Van entiteit	Naar entiteit	Omschrijving	BronId
13 mei					
18:15	NCC	5.1.2e voorlichting BZK	NCC	5.1.2e 5.1.2e voorlichting BZK vraagt stand van zaken *Wat kreeg zij toen te horen? (navragen)*	NCC-intern- 0187
00:00	16 mei				
10:39	NCC, Den Haag	NCC	gemeentelijke etnische minderheden coördinator	op 15 mei is er een informatiebijeenkomst voor allochtonen in Enschede geweest, op 16 mei volgt weer een bijeenkomst, vertalers zijn hierbij aanwezig *Zijn er op de bijeenkomst van 15 mei geen vertalers aanwezig geweest? (NCC)*	VWS-intern-160500-0209

Tijd	Plaats	Van entiteit	Naar entiteit	Omschrijving	BronId
14 mei					
03:30			RCC, OT	er wordt gesproken over de aanwezigheid van asbest. er zijn reeds monsters genomen *Waar komt dit bericht vandaan? (RCC)*	RCC-intern-140500-0076
22:20		TNO-MEP namens RIVM/ 5.1.2e	RCC	toelichting door asbestdeskundigen op persbericht van 18:20 *Wat was de inhoud van deze toelichting, is deze toelichting verder verspreid, en zo ja waar ?*	**RCC-extern-140400-0178**
00:00	15 mei				
09:00	RCC, Hengelo	Regionale brandweer	RCC, OT	terugkerende bewoners die in de loop van de dag de buitenring betreden, krijgen een protocol uitgereikt *Wie heeft dit besloten? (Regionale brandweer)*	RCC-intern-150500-0077

LCI-1219

Zie ook LCI-1218

5.1.2e (LCI)

Van: 5.1.2e (LCI)
Verzonden: vrijdag 29 september 2000 11:48
Aan: 5.1.2e
Onderwerp: RE: openstaande vragen reconstructie

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: 5.1.2e [SMTP 5.1.2e @rijnconsult.nl]
Verzonden: vrijdag 29 september 2000 8:31
Aan: 5.1.2e @enschede.nl'
CC: 5.1.2e
Onderwerp: RE: openstaande vragen reconstructie

Beste 5.1.2e,

Laat we eens kijken of we er uitkomen.
Zoals ik al zei zijn er geen vaste contactpersonen bij NCC en RCC (laatste is natuurlijk ook geen staande organisatie).
De afspraken dat interviews en het opvragen van grote hoeveelheden informatie via het LCI moeten lopen gelden voor de gemeente Enschede inclusief brandweer, de politie en de provincie (dus niet voor b.v. NCC).

Nu het hier gaat om een vervolg op jullie onderzoeksacticiteiten en om een verfijning van het beeld dat jullie al hebben is er bij ons geen probleem dat betrokkenen door jullie rechtsstreeks worden benaderd. Hierbij kan, voor zover hier om gevraagd wordt, verwezen worden naar de toestemming van het LCI. Mochten zich, wat ik niet verwacht, toch nog problemen voordoen dan zullen wij er uiteraard voor zorgen dat jullie alsnog en snel toegang krijgen.

Vriendelijke groeten en succes,

5.1.2e

Beste 5.1.2e

Het is in mijn ogen niet zo dat wij jullie inschakelen voor een deel van het feitelijke onderzoek. Volgens de afspraken mogen wij betrokken actoren niet rechtstreeks benaderen. Die ene keer dat wij dat wel hebben gedaan (verificatie bij de politieregio Twente) werden wij door de betreffende actor terug verwezen naar het LCI. Vandaar dat ik deze procedure heb voorgelegd aan onze opdrachtgever (5.1.2e) en het LCI (5.1.2e). Beide zijn hier meer akkoord gegaan.

Begrijp met goed: het liefst benaderen wij betrokken actoren rechtstreeks, dat scheelt iedereen werk.

Graag verneem ik je reactie.

Groet,

5.1.2e

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: 5.1.2e @enschede.nl 5.1.2e [@enschede.nl]
Verzonden: donderdag 28 september 2000 16:36
Aan: 5.1.2e @rijnconsult.nl
CC: 5.1.2e @minbzk.nl
Onderwerp: RE: openstaande vragen reconstructie

> -----Oorspronkelijk bericht-----
> Van: 5.1.2e (LCI)
> Verzonden: donderdag 28 september 2000 15:50
> Aan: 5.1.2e LCI)
> Onderwerp: FW: openstaande vragen reconstructie
>
>
>
> -----Oorspronkelijk bericht-----



> 5.1.2e @rijnconsult.nl 5.1.2e @rijnconsult.nl>
> << Bestand: openstaandevragenbrandweer.doc >> << Bestand:
> openstaandevragenNCC.doc >> << Bestand: openstaandevragenrcc.doc >>
>

Beste 5.1.2e,

In overleg met 5.1.2e 5.1.2e de volgende reactie op jouw verzoek:
We blijven het principieel onjuist vinden dat het LCI bij het feitelijk uitvoeren van onderzoek wordt ingeschakeld. Als we dat wel, en dat voor iedere inspectie, zouden doen dan zou het LCI volledig worden lamgelegd. Capaciteit die hard nodig is om aan alle verzoeken om taken uit te voeren die we wel hebben, te kunnen voldoen.
Een bemiddelende rol daarbij zoals die die is gespeeld in het contact Gemeente Enschede- Rijnconsult waarbij het feitelijke onderzoek blijft uitgevoerd worden door de onderzoeker, kan natuurlijk wel.

De veronderstelling dat er vaste contactpersonen voor het LCI bij RCC en NCC zijn is niet juist.

Uit de vraagstelling is echter in het merendeel van de gevallen duidelijk wie er benaderd moet worden om een antwoord te geven op de gestelde vragen. Dat geldt zeker in het geval er al gesprekken zijn geweest. Met alle begrip voor het feit dat jullie maar een beperkte tijd hebben om jullie deel af te ronden lijkt het ons niet gewenst om daar tussen te gaan zitten.

Vriendelijke groeten

5.1.2e (LCI)]

LCI-1220

Aan: 5.1.2e
Van: 5.1.2e
Datum: 29-09-2000
Betreft: Verificatie

Met betrekking tot het voorleggen van de concept reconstructie van cluster 4 aan de betrokkenen stellen 5.1.2e en ik het volgende voor.

1. Op donderdag 5 oktober biedt 5.1.2e 5.1.2e de reconstructie cluster 4 ter verificatie aan aan de bestuurlijk verantwoordelijke instanties. Het gaat hierbij om de gemeente Enschede (incl. Brandweer), de provincie Overijssel, de besturen van de regio Twente, de GGD. AAD-Oost en de regionale politie Twente.
2. 5.1.2e spreekt met de betrokkenen een termijn (12 oktober ?) af, waarbinnen het commentaar op de reconstructie aan IBR wordt aangeleverd.
3. In week 40 (maandag 2 oktober) stuurt IBR 5.1.2e een brief aan de personen die wij gesproken hebben en anderen die expliciet aan de orde komen met de mededeling dat de reconstructie op 5 oktober wordt aangeboden aan de bestuurlijk verantwoordelijkheden, het document bij een lid van het management kan worden ingezien met het verzoek om de reconstructie nauwkeurig te bestuderen en het eventuele commentaar zo spoedig mogelijk rechtstreeks aan ons te doen toe komen.
4. IBR 5.1.2e zorgt ervoor dat, eveneens op 5 oktober, in elke organisatie twee gewaarmerkte exemplaren van de reconstructie bij het betreffende lid van het management liggen.
5. Andere actoren die genoemd worden in de reconstructie cluster 4, zoals BZK, VROM en TNO benadert IBR 5.1.2e rechtstreeks.

hoort bij LCI-1220

5.1.2e (LCI)

Van: 5.1.2e ; 5.1.2e @worldonline.nl]
Verzonden: maandag 2 oktober 2000 9:47
Aan: LCI; 5.1.2e 5.1.2e Enschede; 5.1.2e 5.1.2e
CC: 5.1.2e
Onderwerp: verificatie

verificatie voorstel 1.doc

Hallo 5.1.2e,

Bijgaand het voorstel voor verificatie van 5.1.2e en mij.

groeten 5.1.2e

LCI - 1221

5.1.2e (LCI)

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @wxs.nl]
Verzonden: dinsdag 3 oktober 2000 12:08
Aan: 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e enschede' 5.1.2e 'RI Arnhem'; 'RI Haarlem';
CC: 5.1.2e
Onderwerp: Uitnodiging vergadering

Verslag 15.09.doc

- zie LCI - 1222

LOGISTIEK CENTRUM INSPECTIES
>
> Aan : Deelnemers afstemmingsoverleg inspecties
> Van : HIBR
Betreft : Uitnodiging vergadering
Datum : 02 oktober 2000
>
> Hierbij nodig ik u uit voor ons periodiek afstemmingsoverleg inspecties.
> Datum : 05 oktober 2000
> Tijd : 10.00 uur
> Plaats : Gemeentehuis Enschede, kamer 73
>
>
> Agenda :
>
> 1. Opening en mededelingen
>
> 2. Verslag van de vergadering 15 september 2000
> (bijgevoegd)
>
> 3. Stand van zaken reconstructie gebeurtenissen
> (clusters aan COV, 'technische' verificatie, 'bestuurlijke'
> verificatie, planning)
>
> 4. Stand van zaken analyse en rapportage
> (afstemming in werkgroepen, planning)
>
5. Rondvraag
>
> 6. Sluiting
>
>
> 5.1.2e 5.1.2e
> LCI

/ CE - 1222

LOGISTIEK CENTRUM INSPECTIES

Verslag 15 september, overleg inspecties 10.00 uur, Gemeentehuis Enschede

Aanwezig:

5.1.2e 5.1.2e	IBR/ Voorzitter
5.1.2e 5.1.2e	IP
5.1.2e 5.1.2e	LCI
5.1.2e 5.1.2e	AI
5.1.2e	AI
5.1.2e 5.1.2e	IBR
5.1.2e	IBR
5.1.2e	IMH
	IGZ
5.1.2e	AI
	LCI

1. Opening

De vergadering wordt geopend om 10.15 uur.

2. Mededelingen

5.1.2e: Het Crisis Onderzoek Team (COT) heeft een feitenrelaas omtrent de vergunningsverlening opgesteld. Hierover wordt de gemeenteraad in oktober geïnformeerd. Met de gemeente Enschede is afgesproken, dat wanneer de inspecties iets naar buiten brengen, zij van tevoren zal worden geïnformeerd; andersom zou dit ook gebeuren. Maandag (18 september) zal 5.1.2e contact hebben met de heer 5.1.2e (loco-secretaris). Daarbij zal er worden gevraagd of de gemeente de inspecties op de hoogte zal brengen van de inhoud van het COT-rapport voordat deze in de publiciteit komt.
Het COT heeft de gemeente op verschillende terreinen geadviseerd.

3. Vaststelling verslag vergadering 24 augustus 2000

5.1.2e heeft per e-mail een toevoeging op punt d. doorgegeven: Met name in de externe correspondentie met commissie en bewindslieden de verificatie niet beperken tot het 'voorleggen'.
Nog niet iedereen zit op hushmail. De AI heeft een beveiligd systeem. Ook de thuiswerkplekken zijn hier op aangesloten. Er wordt verondersteld dat ook de communicatie tussen de ministeries beveiligd is. Als dat zo is dan wordt afgesproken dat vertrouwelijke informatie via de IBR in Den Haag aan het LCI wordt gestuurd.

N.B. Zodra informatie uit bijvoorbeeld het netwerk aan het ministerie van SZW gaat, gaat het al over het internet en dan maakt het niet uit of het naar de IBR of het LCI wordt gestuurd. Het is dan NIET beveiligd. Alternatief is dan uitwisseling van informatie door middel van floppys (persoonlijk afgeleverd of aangetekend versturen).

LCI - 1223

5.1.2e (LCI)

Van: 5.1.2e (LCI)
Verzonden: dinsdag 3 oktober 2000 14:37
Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

LCI-1224

LOGISTIEK CENTRUM INSPECTIES

Bulletin nummer 44

Aan:	Coördinatoren Inspecties
Van:	Logistiek Centrum Inspecties
Betreft:	Interviews 5.1.2e en 5.1.2e
Datum:	03 october 2000
Gebruik:	Geen beperking binnen inspecties
Reactie:	Aan 5.1.2e IBR

Op 10 october 2000 worden op hun huisadressen in Enschede de heren 5.1.2e en 5.1.2e geïnterviewd door 5.1.2e en 5.1.2e IBR.
Zoals gebruikelijk bestaat er weer de mogelijkheid om vragen aan de genoemde heren door de collega's van de IBR te laten meenemen.

Als dat het geval is kunnen de betrokken vragen worden gemaild aan 5.1.2e 5.1.2e (@inter.NL.net).

LCI
5.1.2e

LCI-1225

5.1.2e (LCI)

Van: 5.1.2e (LCI)
Verzonden: dinsdag 3 oktober 2000 15:58
Aan: 5.1.2e

Onderwerp: correctie op bulletin 44

Hierbij een aanpassing van bulletin 44. De daarin genoemde datum voor de voorgenomen interviews is gewijzigd!

LCI



3 october 2000

LCI-1226

LOGISTIEK CENTRUM INSPECTIES

Bulletin nummer 45

Aan:	Coördinatoren Inspecties
Van:	Logistiek Centrum Inspecties
Betreft:	Correctie op bulletin 44 m.b.t. interviews 5.1.2e en 5.1.2e
Datum:	03 october 2000
Gebruik:	Geen beperking binnen inspecties
Reactie:	Aan 5.1.2e IBR zie bulletin 44

Zo juist werd bekend dat op uitdrukkelijk verzoek van de betrokken raadslieden de in bulletin 44 genoemde interviews met de heren 5.1.2e en 5.1.2e, zijn verplaatst van **10 october naar 9 october a.s.**

LCI
5.1.2e

LCI-1227

5.1.2e **(LCI)**

Van: 5.1.2e (LCI)
Verzonden: woensdag 4 oktober 2000 13:18
Aan: 5.1.2e

Onderwerp: Bulletin 46

LS,

Hierbij bulletin 46, m.b.t. het voorgenomen interview van de 5.1.2e.

M.v.g.
5.1.2e 5.1.2e
LCI.

bulletin 46.doc

LCI-1228

LOGISTIEK CENTRUM INSPECTIES

Bulletin nummer 46

Aan: Coördinatoren Inspecties
Van: Logistiek Centrum Inspecties
Betreft: Interview 5.1.2e (VWS)
Datum: 04 oktober 2000
Gebruik: Geen beperking binnen inspecties
Reactie: Aan 5.1.2e en/of 5.1.2e

Voorgenomen interviews IBR: de heer 5.1.2e 5.1.2e (VWS)

De Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding 5.1.2e gaat (gaan) 5.1.2e van VWS interviewen. Dit interview zal 19 oktober om 13.00 uur plaatsvinden.

Indien iemand wil 'meeliften' dan per omgaande contact opnemen met 5.1.2e
5.1.2e @hotmail.com
Tel: 5.1.2e

LCI
5.1.2e

4.10.2000
Tel. med. van 5.1.2e
Op 19/10, 13.00 uur vindt interview plaats met dhr. 5.1.2e van VWS, samen met 5.1.2e 5.1.2e

LCI - 122g

5.1.2e **(LCI)**

Van: Jonkman; G. (LCI)
Verzonden: woensdag 4 oktober 2000 17:20
Aan: 5.1.2e

Onderwerp: bulletin 47

LS,

Bij deze bulletin 47 en het daarbij behorende overzicht.

Met vriendelijke groet,
5.1.2e
LCI

bulletin 47.doc

Overzicht info vanaf 28-09-200...

LCI - 1230

LOGISTIEK CENTRUM INSPECTIES

Bulletin nummer 47

Aan:	Coördinatoren Inspecties
Van:	Logistiek Centrum Inspecties
Betreft:	Overzicht informatie - Overzicht info vanaf 28-09-2000
Datum:	4 oktober 2000
Gebruik:	Geen beperking binnen inspecties
Reactie:	Niet van toepassing

LS,

Bij deze ontvangt u het 'verse' **Overzicht info vanaf 28-09-2000**.
Hierin staan weer de nieuwe LCI-stukken, die deze week ter beschikking zijn gekomen.

Er zijn deze week **geen nieuwe** overzichten van **Aanvraag in** en/of **Brandweer stukken**.

Met vriendelijke groet,
5.1.2e 5.1.2e
LCI

Overzicht info vanaf 28-09-2000

LCI	DAT STUK	DAT INVOER	TYPE STUK	TITEL	EIG	OMSCHRIJVING
1075	22-08-00	28-09-00	Interviewverslag	Geinterviewde: dhr. 5.1.2e	IP	Interviewverslag van de IP 5.1.2e 5.1.2e en mw 5.1.2e) met dhr. 5.1.2e 5.1.2e milieuhandhaving bij de Divisie Districtsondersteuning van de regiopolitie, ten tijde van de politiemaatregelen in verband met de vuurwerkramp bela
1076	02-08-00	28-09-00	Interviewverslag	Geinterviewde: dhr 5.1.2e	IP	Interviewverslag van de IP 5.1.2e en mw 5.1.2e) met dhr. 5.1.2e geb 5.1.2e hoofdagent, medewerker van het regionale meldcentrum van de regiopolitie Twente, belast met het bedienen van de telefoon, de mobilofoon en de 112 centrale.
1077	31-07-00	28-09-00	Interviewverslag	Geinterviewde: mevrouw 5.1.2e	IP	Interviewverslag van de IP 5.1.2e en 5.1.2e 5.1.2e met mevrouw 5.1.2e 5.1.2e medewerkster Regionaal Meldcentrum (RMC) van de regiopolitie Twente in verband met de vuurwerkramp op 13 mei 2000 in Enschede. (getekend 04-08-2000) (zie o
1078	25-07-00	28-09-00	Interviewverslag	Geinterviewde: dhr 5.1.2e	IP	Interviewverslag van de IP 5.1.2e en 5.1.2e 5.1.2e) met 5.1.2e Haarlem, 5.1.2e Chef Divisie Districtsondersteuning van de regiopolitie Twente, ten tijde van de politiemaatregelen in verband met de vuurwerkramp belast met de funct
1079	31-07-00	28-09-00	Interviewverslag	Geinterviewde: dhr 5.1.2e	IP	Interviewverslag van de IP 5.1.2e en 5.1.2e 5.1.2e) met de heer 5.1.2e 5.1.2e geb. te Neede 5.1.2e brigadier van politie, senior medewerker RMC van de regiopolitie Twente 5.1.2e was tijdens de eerste uren van de ramp in dienst op de r
1080	04-09-00	28-09-00	Interviewverslag	Geinterviewde: dhr 5.1.2e 5.1.2e	IP	Interviewverslag van de IP 5.1.2e en mw 5.1.2e) met 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e geb. te Hellendoorn op 5.1.2e). 5.1.2e is momenteel 5.1.2e wijkgericht werken. Op 13 mei 2000 was 5.1.2e Basispolitiezorg te Almelo Cen
1081	25-08-00	28-09-00	Interviewverslag	Geinterviewde: dhr 5.1.2e 5.1.2e	IP	Interviewverslag van de IP 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e) met 5.1.2e 5.1.2e , geb. te Losser 5.1.2e 5.1.2e ' basispolitiezorg bij de regiopolitie Twente, ten tijde van de politiemaatregelen 5.1.2e verband met de vuurwerkramp belast met de functi
1082	31-08-00	29-09-00	Interviewverslag	Geinterviewde: dhr 5.1.2e	IP	Interviewverslag van de IP 5.1.2e en mw 5.1.2e) met de heer 5.1.2e geb. te Coevorden 5.1.2e 5.1.2e is 5.1.2e van Bureau Binnenstad van District Zuid Twente. Ten tijde van de aanvang van de ramp was 5.1.2e chef van dienst.
1083	01-08-00	29-09-00	Interviewverslag	Geinterviewde: dhr 5.1.2e 5.1.2e	IP	Interviewverslag van de IP 5.1.2e en mw 5.1.2e) met de heer 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e geb. te Haarlem 5.1.2e 5.1.2e is 5.1.2e van Enschede West van de regiopolitie Twente, ten tijde van de politiemaatregelen in verband met de vuurwer

Overzicht info vanaf 28-09-2000

LCI	DAT STUK	DAT INVOER	TYPE STUK	TITEL	EIG	OMSCHRIJVING
1084	04-08-00	29-09-00	Interviewverslag	Geinterviewde: dhr 5.1.2e	IP	Interviewverslag van de IP (mw. 5.1.2e met de heer 5.1.2e geb. te Enschede op 5.1.2e). Basismedewerker van de politie Enschede Noord van de regiopolitie Twente, ten tijde van de politiemaatregelen in verband met de vuurwerkramp bela
1085	01-09-00	29-09-00	Technisch rapport	Seismo-akoestische analyse van de explosies bij S.E. Fireworks. KNMI.	KNMI	Seismo-akoestische analyse van de explosies bij S.E. Fireworks. KNMI. Technisch rapport, TR-227
1086	19-05-00	02-10-00	Notitie (algemeen)	Organisatie Nafase Vuurwerkramp 13 mei 2000	Gem	Organisatie Nafase Vuurwerkramp 13 mei 2000. Notitie waarin voorstellen worden gedaan aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Enschede. Teneinde tot een integraal voorstel te komen, zijn de eerdere voorstellen van het COT Universit
1087	15-05-00	02-10-00	Vergaderverslag	Verslag lokaal driehoeksoverleg i.v.m. de vuurwerkramp.	Gem	Verslag lokaal driehoeksoverleg i.v.m. de vuurwerkramp. Tevens reflextiegroep. Verslagen van 15 mei 2000 - 10.00 uur en 16.30 uur, 16 mei 2000 - 10.45 uur en 17.30 uur, 17 mei 2000 - 17.00 uur, 18 mei 2000 - 16.00 uur, 20 mei 2000 - 09.30 uur, 22 mei 200
1088	29-09-00	03-10-00	Concept reconstructie	(Concept) Deelreconstructie Cluster 4: Alarmering, coordinatie, informatievoorziening	IBR	(Concept) Deelreconstructie Cluster 4: Alarmering, coordinatie, informatievoorziening en verbindingen op alle niveau's (van de IBR).
1089	29-09-00	03-10-00	Concept reconstructie	(Concept) Deelreconstructie Cluster 10: Evacuatie en registratie		(Concept) Deelreconstructie Cluster 10: Evacuatie en registratie bewoners rampterrein (van de IBR, IP en IGZ).
1090	26-07-00	03-10-00	Interviewverslag	Geinterviewde: dhr. 5.1.2e	IBR	Interviewverslag van de IBR (5.1.2e met de heer 5.1.2e medewerker min. van SZW, directie Arbeidsomstandigheden, afdeling Arbo-infrastructuur. (NB. ongetekende versie, maar niet meer met de status van Concept)
1091	30-06-00	03-10-00	Proces verbaal	Proces-Verbaal van verhoor door Regiopolitie Twente (5.1.2e 5.1.2e) 51 t/m 75 verklaring	5.1.2e	Proces-Verbaal van verhoor door Regiopolitie Twente met dhr. 5.1.2e 5.1.2e, een van de eigenaren van S.E. Fireworks. Het betreft de verhoren 51 t/m 75, incl. alle bijlagen. Pag. 0338 t/m 0807. (zie ook LCI-1053) (NB. zie ook de nummers LCI-0792 t/m LCI-079
1092	29-09-00	03-10-00	Video	Opnamen S.E. Fireworks 14 mei 1999. (discussie tussen 5.1.2e en 5.1.2e	5.1.2e	Videoband (in de kluis) met daarop: Opnamen van S.E. Fireworks van 14 mei 1999. Betreft een onderdeel van uitzending TV-Oost met discussie over instructie van 500-tal leken voor afsteken van professioneel vuurwerk. De discussie gaat tussen 5.1.2e en 5.1.2e
1103	15-05-00	03-10-00	Journaal	Journaal RIT/LRT Stadhuis Enschede 15 mei 2000	5.1.2e	Journaal RIT/LRT, gemaakt op het stadhuis te Enschede. Het journaal loopt van 15 mei tot 17 mei 2000.
1105	23-06-00	03-10-00	Proces verbaal	Proces-Verbaal van verhoor door Regiopolitie Twente 5.1.2e 1e verhoor	5.1.2e	Proces-Verbaal van verhoor door Regiopolitie Twente 5.1.2e 5.1.2e met dhr. 5.1.2e bij het cluster MCGS/AMV (5.1.2e) van de Directie Materieel van de Koninklijke Landmacht. Pag. 3549 t/m 3552.

Overzicht info vanaf 28-09-2000

LCI	DAT STUK	DAT INVOER	TYPE STUK	TITEL	EIG	OMSCHRIJVING
1106	23-06-00	03-10-00	Proces verbaal	Proces-Verbaal van verhoor door Regiopolitie Twente (5.1.2e) 2e verhoor	5.1.2e	Proces-Verbaal van verhoor door Regiopolitie Twente (5.1.2e en 5.1.2e met dhr. 5.1.2e bij het cluster MCGS/AMV (5.1.2e) van de Directie Materieel van de Koninklijke Landmacht. Pag. 3553 t/m 3558.
1107	26-06-00	03-10-00	Proces verbaal	Proces-Verbaal van verhoor door Regiopolitie Twente (5.1.2e) 3e verhoor	5.1.2e	Proces-Verbaal van verhoor door Regiopolitie Twente (5.1.2e en 5.1.2e met dhr. 5.1.2e bij het cluster MCGS/AMV (5.1.2e) van de Directie Materieel van de Koninklijke Landmacht. Pag. 3559 t/m 3562.
1108	26-06-00	03-10-00	Proces verbaal	Proces-Verbaal van verhoor door Regiopolitie Twente (5.1.2e) 4e verhoor	5.1.2e	Proces-Verbaal van verhoor door Regiopolitie Twente (5.1.2e en 5.1.2e met dhr. 5.1.2e bij het cluster MCGS/AMV (5.1.2e) van de Directie Materieel van de Koninklijke Landmacht. Pag. 3563 t/m 3577, incl. tekening / plattegrond.
1109	26-06-00	03-10-00	Proces verbaal	Proces-Verbaal van verhoor door Regiopolitie Twente (5.1.2e) 5e verhoor	5.1.2e	Proces-Verbaal van verhoor door Regiopolitie Twente (5.1.2e 5.1.2e met dhr. 5.1.2e bij het cluster MCGS/AMV (5.1.2e) van de Directie Materieel van de Koninklijke Landmacht. Pag. 3578 t/m 3581.
1110	28-06-00	03-10-00	Proces verbaal	Proces-Verbaal van verhoor door Regiopolitie Twente (5.1.2e) 6e verhoor	5.1.2e	Proces-Verbaal van verhoor door Regiopolitie Twente (5.1.2e 5.1.2e met dhr. 5.1.2e bij het cluster MCGS/AMV (5.1.2e) van de Directie Materieel van de Koninklijke Landmacht. Pag. 3589 t/m 3592.
1111	28-06-00	03-10-00	Proces verbaal	Proces-Verbaal van verhoor door Regiopolitie Twente (5.1.2e) 7e verhoor	5.1.2e	Proces-Verbaal van verhoor door Regiopolitie Twente (5.1.2e 5.1.2e met dhr. 5.1.2e bij het cluster MCGS/AMV (5.1.2e) van de Directie Materieel van de Koninklijke Landmacht. Pag. 3593 t/m 3808.
1112	28-06-00	03-10-00	Proces verbaal	Proces-Verbaal van verhoor door Regiopolitie Twente (5.1.2e) 8e verhoor	5.1.2e	Proces-Verbaal van verhoor door Regiopolitie Twente (5.1.2e 5.1.2e met dhr. 5.1.2e bij het cluster MCGS/AMV (5.1.2e) van de Directie Materieel van de Koninklijke Landmacht. Pag. 3809 t/m 3811.
1113	28-06-00	03-10-00	Proces verbaal	Proces-Verbaal van verhoor door Regiopolitie Twente (5.1.2e) 9e verhoor	5.1.2e	Proces-Verbaal van verhoor door Regiopolitie Twente (Korswagen en 5.1.2e met dhr. 5.1.2e bij het cluster MCGS/AMV (5.1.2e) van de Directie Materieel van de Koninklijke Landmacht. Pag. 3812 t/m 3814.
1114	19-07-00	03-10-00	Proces verbaal	Proces-Verbaal van verhoor door Regiopolitie Twente (5.1.2e) 10e verhoor	5.1.2e	Proces-Verbaal van verhoor door Regiopolitie Twente (5.1.2e met dhr. 5.1.2e bij het cluster MCGS/AMV (5.1.2e) van de Directie Materieel van de Koninklijke Landmacht. Pag. 5443 t/m 5446.

Overzicht info vanaf 28-09-2000

LCI	DAT STUK	DAT INVOER	TYPE STUK	TITEL	EIG	OMSCHRIJVING
1115	19-07-00	03-10-00	Proces verbaal	Proces-Verbaal van verhoor door Regiopolitie Twente 5.1.2e 5.1.2e 11e verhoor	Pol	Proces-Verbaal van verhoor door Regiopolitie Twente (5.1.2e met dhr 5.1.2e 5.1.2e kapitein bij het cluster MCGS/AMV (5.1.2e) van de Directie Materieel van de Koninklijke Landmacht. Pag. 5447 t/m 5449.
1116	19-07-00	03-10-00	Proces verbaal	Proces-Verbaal van verhoor door Regiopolitie Twente 5.1.2e 5.1.2e 12e verhoor	Pol	Proces-Verbaal van verhoor door Regiopolitie Twente (5.1.2e met 5.1.2e 5.1.2e bij het cluster MCGS/AMV (5.1.2e) van de Directie Materieel van de Koninklijke Landmacht. Pag. 5450 t/m 5453.
1117	19-09-00	03-10-00	Eindreconstructie	IGZ-reconstructie banden CPA IJssel-Vecht	IGZ	Reconstructie (versie 2.0) van de CPA banden IJssel-Vecht (33 pagina's, incl rectificatie). Band is op 28 augustus uitgewerkt. Niet opgenomen zijn de gesprekken via mobiele telefoons, alsmede gesprekken die vanwege de belasting van de CPA vanuit een ande
1124	05-09-00	04-10-00	Interviewverslag	Geinterviewde: dhr 5.1.2e	IGZ	Interviewverslag van de IGZ (5.1.2e en 5.1.2e met 5.1.2e 5.1.2e ambulancechauffeur AAD-Oost. (5 pagina's)
1126	18-09-00	04-10-00	Interviewverslag	Geinterviewde: dhr 5.1.2e	IGZ	Interviewverslag van de IGZ 5.1.2e 5.1.2e met 5.1.2e beleidsmedewerker AAD-Oost. (8 pagina's)
1128	07-08-00	04-10-00	Interviewverslag	Geinterviewde: dhr 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e	IGZ	Interviewverslag van de IGZ 5.1.2e en 5.1.2e met 5.1.2e hoofd CPA AAD-Oost. (6 pagina's)
1131	10-09-00	04-10-00	Logboek	Logboek Ramp Enschede 13 mei 2000 Medisch Leider Rampterrein	IGZ	Logboek Ramp Enschede Medisch Leider Rampterrein van 13 mei 2000 t/m 19 mei 2000. GGD Twente, Sociaal geneeskundige algemene gezondheidszorg. (trefwoorden: ZAUSTAT, SITRAP en Asbestprotocol) (complete originele versie) (zie ook LCI-0897: incompleet kopie

LCI - 1231

[redacted] (LCI)

Van: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted]wxs.nl]
Verzonden: vrijdag 6 oktober 2000 14:02
Aan: [redacted] 5.1.2e
CC:
Onderwerp: Actiepunten overleg 05 10



Actiepunten overleg 05 10 00.d...



clustermanagers.doc

(agenda punt 2.7 van LCI-1364) LCI-1232 (= LCI-1365)

LOGISTIEK CENTRUM INSPECTIES

Aan : Deelnemers afstemmingsoverleg inspecties
Van : LCI
Betreft : Actiepunten overleg 05 oktober 2000
Datum : 06 oktober 2000

Actiepunten afstemmingsoverleg 05 oktober 2000

1. Reconstructies
Alle reconstructies zijn aangeboden aan de COV. Het OM is bezig na te gaan of er nog bezwaren bestaan tegen openbaarmaking van de reconstructies. De gemeente, de provincie, de politie, de GHOR-regio en de brandweerregio krijgen ook een set ter 'verificatie'.
Er wordt nogmaals gewezen op de 'procedure reconstructie':

- De versie van de reconstructie die aan de commissie onderzoek vuurwerkramp (COV) is toegezonden wordt gebruikt om verder mee te werken;
- Mutaties moeten worden bijgehouden. Ook de motivatie om de mutatie aan te brengen moet worden bijgehouden;
- 5.1.2e 5.1.2e houdt centraal de veranderingen bij;
- Verificatie met de betrokken organisaties doen de inspecties zelf. Graag melden als verificatie is afgerond;
- Verificatie met de bestuurlijk verantwoordelijken geschiedt door de hoofdinspecteur IBR;
- Na verificatie gaat de totale reconstructie medio oktober naar de Tweede Kamer. Dit houdt in dat de geverifieerde reconstructies 13 oktober bij 5.1.2e 5.1.2e moeten zijn;
- Bij de eindrapporten van de inspecties worden de eventuele mutaties (inclusief de motivaties) van de reconstructie of de definitieve reconstructie bijgevoegd.

(actie allen)

De inspecties zullen een diskette met alle reconstructies ontvangen.

(actie LCI)

2. Anonimiseren van gegevens
In eerder overleg is afgesproken dat de gegevens in de reconstructies en rapporten zo goed als mogelijk geanonimiseerd zullen worden. Bij bepaalde clusters is dat niet goed mogelijk gebleken (bijvoorbeeld 'voorlichting'). Eerder besluit wordt bevestigd met een nuancering. Gegevens zoveel mogelijk anonimiseren met uitzondering van 'publieke' figuren.

(actie allen)

3. Analyse en rapportagefase
Er zijn al een aantal concept analyses klaar. Deze zullen ter commentaar aan de inspecties worden toegezonden. Schriftelijk commentaar, waarin we elkaar niet sparen, is welkom. Het doel van deze exercitie is verhoging van de kwaliteit van de analyses en verbreding van het draagvlak (gezamenlijke inspecties).
Voorgestelde procedure:

- Concept analyse aanleveren aan het LCI;
- Op stuk vermelden 'Werkexemplaar; niet documenteren' of iets dergelijks;
- LCI neemt deze stukken niet op in het 'documentatiebestand';
- LCI verstuurt via hushmail of post de concept analyse aan de clustermanagers;
- De clustermanagers betrekken eventueel anderen van hun inspectie bij hun commentaarronde;
- Schriftelijk commentaar kan rechtstreeks via hushmail of post naar betrokken clustermanager;
- Op het eerstvolgende afstemmingsoverleg wordt de concept analyse geagendeerd.

(actie allen)

4. Volgend afstemmingsoverleg
24 oktober 2000 10.00 uur
Er zal worden gezocht naar een vergaderlocatie centraler in het land (Utrecht?!)
Ook 25 oktober is gereserveerd voor eventueel overleg.

5.1.2e

LCI

LCI-1233

LOGISTIEK CENTRUM INSPECTIES

Aan : Deelnemers afstemmingsoverleg inspecties
Van : LCI
Betreft : Verzendlijst clustermanagers
Datum : 06 oktober 2000

Op de verzendlijst van het afstemmingsoverleg staan momenteel 36 personen genoteerd. Ik stel voor om voor verzending van 'gevoelige' informatie het aantal geadresseerden te beperken tot een per inspectie. Een lijst van onderstaande clustermanagers zal hierbij uitgangspunt zijn..

Cluster	Naam
1 preventie	
2 preparatie	5.1.2e 5.1.2e
3 brandbestrijding	5.1.2e 5.1.2e
4 coördinatie	als 2
5 rampenbestrijding	als 2
6 geneeskundige hv	5.1.2e
7 besmetting	als 1
8 openbare orde	5.1.2e 5.1.2e
9 rampterrein	als 8
10 evacuatie	5.1.2e
11 voorlichting	als 10
12 opvang en verzorging	als 8
13 identificatie	als 8
14 geestelijke gezondheidszorg	als 6
15 schadebehandeling	Geen

Aan de verzendlijst worden toegevoegd:

5.1.2e	RVI
5.1.2e 5.1.2e	AI
5.1.2e 5.1.2e	coördinator onderzoek
5.1.2e 5.1.2e	LCI

5.1.2e 5.1.2e
LCI

LOGISTIEK CENTRUM INSPECTIES

Aan : Deelnemers afstemmingsoverleg inspecties
Van : LCI
Betreft : Verzendlijst clust· :managers
Datum : 06 oktober 2000

Op de verzendlijst van het afstemmingsoverleg staan momenteel 36 personen genoteerd. Voor verzending van 'gevoelige' informatie zal een lijst van onderstaande clustermanagers worden gehanteerd.

Cluster	Naam
1 preventie	
2 preparatie	5.1.2e 5.1.2e
3 brandbestrijding	5.1.2e 5.1.2e
4 coördinatie	als 2
5 rampenbestrijding	als 2
6 geneeskundige hv	5.1.2e
7 besmetting	als 1
8 openbare orde	5.1.2e 5.1.2e
9 rampterrein	als 8
10 evacuatie	5.1.2e
11 voorlichting	als 10
12 opvang en verzorging	als 8
13 identificatie	als 8
14 geestelijke gezondheidszorg	als 6
15 schadebehandeling	Geen

huismail adressen

5.1.2e @

5.1.2e @

5.1.2e

Aan de verzendlijst worden toegevoegd:

5.1.2e	RVI
5.1.2e 5.1.2e	AI
5.1.2e 5.1.2e	coördinator onderzoek
5.1.2e 5.1.2e	LCI

5.1.2e @huismail.com

5.1.2e

5.1.2e @

5.1.2e . 5.1.2e
LCI

5.1.2e @

5.1.2e

5.1.2e nog geen huismail

5.1.2e

LCI-1234

5.1.2e (LCI) beantwoord

Van: 5.1.2e (LCI)
Verzonden: vrijdag 6 oktober 2000 10:45
Aan: 5.1.2e 5.1.2e
Onderwerp: RE: <geen onderwerp>

Beste 5.1.2e

Ik heb zojuist contact opgenomen met het Hoofdbureau van politie Enschede. Daar werd mij verzekerd dat vanaf de ramp het bureau constant tot en met zondagnacht geopend is geweest.
Ik hoop dat je vraag hiermee voldoende beantwoord is.

Groetjes,

5.1.2e

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: 5.1.2e 5.1.2e @nibra.nl]
Verzonden: donderdag 5 oktober 2000 19:07
Aan: 5.1.2e@enschede.nl
Onderwerp: <geen onderwerp>

Beste 5.1.2e,

bedankt voor je faxen nog.

Ik heb een vraagje. Ik ben op zoek naar de openingstijden van het hoofdbureau politie op zaterdag 13 mei voor de opvang en verzorging.
Ik hoop dat te kunnen achterhalen uit de politiebanden (RMC), maar dat zijn nogal wat bladzijden.

Is het mogelijk dat jij/jullie rond een bepaald tijdstip iets kunnen screnen??

groet 5.1.2e

POLITIE

/ CJ - 1235

Postbus 14
7500 AA Enschede
Telefoon 053-4555555

• Twente
• Korpsleiding

Korpsonderdeel: Concern
Bezoekadres: Ramp Informatie Knooppunt
Hermandad 2
ENSCHEDE
Doorkiesnummer: 5.1.2e
Faxnummer: 5.1.2e
Behandeld door: 5.1.2e
Ons kenmerk:
Uw kenmerk:
Datum: 10-10-00
Onderwerp: concept-deelreconstructies vuurwerkramp
Bijlagen: -

• Logistiek Centrum Inspecties
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
fax nr 053 - 481 8070

• Geachte heer 5.1.2e,

U heeft van mijn collega de 5.1.2e een lijst met namen gekregen van medewerkers die een exemplaar van het concept-deelreconstructies vuurwerkramp hebben gekregen. Graag wil ik een wijziging daarop aangeven
5.1.2e heeft in verband met andere werkzaamheden geen gelegenheid het concept te beoordelen en heeft dan ook geen exemplaar ontvangen.
Zijn exemplaar is in opdracht van 5.1.2e verstrekt aan 5.1.2e van de stafafdeling communicatie, mevrouw 5.1.2e 5.1.2e om zich alvast 'communicatief' voor te bereiden op vragen naar aanleiding van de deelreconstructies zodra deze zijn vrijgegeven.

Met vriendelijke groet

5.1.2e

•

LCI-1236

5.1.2e (LCI)

Van: 5.1.2e (LCI)
Verzonden: woensdag 11 oktober 2000 16:16
Aan: 5.1.2e

Onderwerp: Bulletin 48 SPOED

Beste allemaal,

Vandaag heb ik van de Arbeidsinspectie vernomen dat zij morgen een interview hebben met een aantal personen van het RIT.
Zie onderstaand bulletin.

bulletin 48.doc

Groet 5.1.2e

(CI-123)

LOGISTIEK CENTRUM INSPECTIES

Bulletin nummer 48

Aan:	Coördinatoren Inspecties
Van:	Logistiek Centrum Inspecties
Betreft:	Voorgenomen interviews AI **SPOED**
Datum:	11 oktober 2000
Gebruik:	Geen beperking binnen inspecties
Reactie:	Niet van toepassing

5.1.2e

5.1.2e van de Arbeidsinspectie heeft morgen om 13.00 uur een interview met onderstaande personen van de politie Twente die deel hebben uitgemaakt van het RIT

- 5.1.2e
- 5.1.2e
- 5.1.2e 5.1.2e
- 5.1.2e

Daarbij is ook iemand van de Koninklijke Marechaussee aanwezig.

5.1.2e is te bereiken onder telefoonnummer: 5.1.2e : 5.1.2e @minszw.nl

5.1.2e

LCI - 1238

5.1.2e (LCI)

Van: 5.1.2e (LCI)
Verzonden: woensdag 11 oktober 2000 16:49
Aan: 5.1.2e

Onderwerp: Bulletin 49

Het is weer woensdag ....


bulletin 49.doc


Overzicht info aanaf 5.1.2e


Verzamellijst 5.1.2e.rtf

Groet 5.1.2e

LCI 1239

LOGISTIEK CENTRUM INSPECTIES

Bulletin nummer 49

Aan:	Coördinatoren Inspecties
Van:	Logistiek Centrum Inspecties
Betreft:	Overzicht informatie - Overzicht info vanaf 05-10-2000 - Overzicht brandweer
Datum:	11 oktober 2000
Gebruik:	Geen beperking binnen inspecties
Reactie:	Niet van toepassing

5.1.2e

Bij deze ontvangt u het 'verse' **Overzicht info vanaf 05-10-2000** en een nieuw overzicht van de stukken van de brandwer.

Er zijn deze week **geen nieuwe** overzichten van **Aanvraag in**.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

LCI

Overzicht info vanaf 05-10-2000

LCI	DAT STUK	DAT INVOER	TYPE STUK	TITEL	EIG	OMSCHRIJVING
1169	08-08-00	05-10-00	Pleidooi	Pleidooi (requisitoiren) van 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e	OM	Pleidooien (requisitoiren) van 5.1.2e 5.1.2e (OvJ) advocaat van dhr 5.1.2e, tijdens de pro-forma zitting van dinsdag 8 augustus 2000.
1170	08-08-00	05-10-00	Pleidooi	Pleidooi (requisitoiren) van 5.1.2e 5.1.2e m.b.t. dhr 5.1.2e 5.1.2e	OM	Pleidooien (requisitoiren) van 5.1.2e 5.1.2e (OvJ) advocaat van dhr. 5.1.2e, tijdens de pro-forma zitting van dinsdag 8 augustus 2000.
1172	16-06-00	05-10-00	Interviewverslag	Geinterviewden: Bezetting 1e TS, TS649	IBR	Interviewverslag van de IBR 5.1.2e 5.1.2e en de AI 5.1.2e 5.1.2e met de bezetting van de 1e TS (TS649): de heren 5. 5.1.2e 5.1.2e (dhr 5.1.2e is tijdens de inzet overleden). (NB, De drie afzonderlijk gete
1173	20-06-00	05-10-00	Interviewverslag	Geinterviewden: Bezetting TS Sectie Lonneker, TS644	IBR	Interviewverslag van de IBR 5.1.2e 5.1.2e en de AI 5.1.2e 5.1.2e met de bezetting van de TS Sectie Lonneker (TS644): de heren 5.1.2e
1174	16-06-00	05-10-00	Interviewverslag	Geinterviewden: Bezetting TS645	IBR	Interviewverslag van de IBR 5.1.2e 5.1.2e en de AI 5.1.2e 5.1.2e met de bezetting van de TS 645: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e (NB, De drie afzonderlijk getekende exemplaren zijn als a,b en c toegevoegd)
1175	20-06-00	05-10-00	Interviewverslag	Geinterviewden: Bezetting TS-7	IBR	Interviewverslag van de IBR 5.1.2e 5.1.2e en de AI 5.1.2e 5.1.2e met de bezetting van de TS-7 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e (dhr 5.1.2e ziek).
1176	14-06-00	05-10-00	Interviewverslag	Geinterviewden: 5.1.2e 5.1.2e	IBR	Interviewverslag van de IBR 5.1.2e 5.1.2e en de 5.1.2e 5.1.2e met de heren 5.1.2e 5.1.2e (NB, De vier afzonderlijk getekende exemplaren zijn als a,b,c en d toegevoegd)
1177		09-10-00	Interviewverslag	Geönterviewde (telefonisch): 5.1.2e Mevr. 5.1.2e	Nibra	Interviewverslag van het Nibra 5.1.2e met mevr 5.1.2e 5.1.2e Rode Kruis Enschede, coUrdinator van blok 3 (EHBO en alles wat daarmee te maken heeft.) Het betreft hier een telefonisch interview.
1178	31-07-00	09-10-00	Interviewverslag	Geönterviewde (telefonisch): 5.1.2e 5.1.2e	Nibra	Interviewverslag van het Nibra 5.1.2e met 5.1.2e 5.1.2e, commandant ondersteuningspeloton RIT. Het betreft hier een telefonisch interview.
1179	12-07-00	09-10-00	Interviewverslag	Geönterviewden: 5.1.2e 5.1.2e	Nibra	Interviewverslag van het Nibra 5.1.2e 5.1.2e met dhr 5.1.2e 5.1.2e commandant Drentse compagnie ingezet op 14-5, 5.1.2e en 5.1.2e beiden pelotonscommandant Drentse compagnie
1180	01-08-00	09-10-00	Interviewverslag	Geönterviewde (telefonisch): 5.1.2e 5.1.2e	Nibra	Interviewverslag van het Nibra 5.1.2e met dhr 5.1.2e 5.1.2e, ondersteuningspeloton RIT. Het betreft hier een telefonisch interview.
1181	13-07-00	09-10-00	Interviewverslag	Geönterviewde 5.1.2e 5.1.2e	Nibra	Interviewverslag van het Nibra 5.1.2e 5.1.2e met dhr 5.1.2e 5.1.2e

Overzicht info vanaf 05-10-2000

LCI	DAT STUK	DAT INVOER	TYPE STUK	TITEL	EIG	OMSCHRIJVING
1182	14-07-00	09-10-00	Interviewverslag	Geönterviewden: Zwienenberg, 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e	Nibra	Interviewverslag van het Nibra 5.1.2e met dhr. 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e , allen werkzaam als medicus op de Vliegbasis Twenthe.
1183		09-10-00	Interviewverslag	Geönterviewde (telefonisch): 5.1.2e	Nibra	Interviewverslag van het Nibra 5.1.2e met dhr 5.1.2e circuitmanager Mediant. Het betreft hier een telefonisch interview.
1184	04-09-00	09-10-00	Interviewverslag	Geönterviewde: 5.1.2e	IGZ	Interviewverslag van de IGZ 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e ambulancechauffeur en teamleider Almelo.
1185	03-10-00	09-10-00	Concept reconstructie	Reconstructie logboek Medisch Leider Rampterrein		Dit betreft de vastgestelde reconstructie Logboek medisch leider rampterrein. Dit is niet het letterlijke logboek, maar een reconstructie vastgesteld door de IGZ.
1187	19-09-00	09-10-00	Gegevens	Totale personeelslijst van de mensen van de politie Twente, zonder tel nrs	Pol	Totale personeelslijst van de mensen die bij het korps Twente in dienst zijn. Dit overzicht betreft: Dnstnr.; Titel; Naam, Voort,; M/V; Org. sinds; Functie; Organisatieonderdeel (Voor originele aanvraag zie LCI-0881 en LCI-0884)
1188	24-06-00	09-10-00	Proces verbaal	Evaluatieverslag SFOB over hun werkzaamheden in Enschede	Pol	Proces-verbaal van dhr 5.1.2e 5.1.2e inspecteur van regiopolitie Limburg Zuid, chef technische recherche en inzet coÖrdinator van het Samenwerkingsverband Forensisch Onderzoek Bomexplosies. (Voor originele aanvraag zie LCI-0881 en LCI-0884)
1189	03-07-00	09-10-00	Gegevens	Instructie/dienstvoorschrift voor de functie van Chef van Dienst	Pol	Instructie/dienstvoorschrift voor de functie van Chef van Dienst: (Voor originele aanvraag zie LCI-0881 en LCI-0884)
1193	14-07-00	11-10-00	Interviewverslag	Geönterviewde 5.1.2e	IBR	Interviewverslag van de IBR (Nibra: 5.1.2e met 5 5.1.2e hoofd opvang en verzorging, vanuit het actiecentrum DMO.
1194	26-06-00	11-10-00	Interviewverslag	Geinterviewden 5.1.2e	IBR	Interviewverslag van de IBR 5.1.2e 5.1.2e) en de Al 5.1.2e 5.1.2e met de heren 5.1.2e
1195	14-06-00	11-10-00	Interviewverslag	Geinterviewden: 5.1.2e	IBR	Interviewverslag van de IBR 5.1.2e 5.1.2e en de Al 5.1.2e Bovenkamp) met de heer 5.1.2e
1197	14-09-00	11-10-00	Concept reconstructie	(Concept) Deelreconstructie Cluster 14: Nazorg Hulpverleners Enschede-ramp	Al	(Concept) Deelreconstructie Cluster 14: Nazorg Hulpverleners Enschede-ramp (van de Al)
1202	21-06-00	11-10-00	Evaluatie	Evaluatieverslag SFOB d.d. 21 juni 2000	Pol	Evaluatieverslag SFOB d.d. 21 juni 2000: Notulen van de themadag gehouden in de conferentiezaal van het N.F.I. te Rijswijk.
1207	17-03-98	11-10-00	Gegevens	Submandaatbesluit	Gem	Submandaatbesluit van de BMD d.d. 17-03-1998 (zie ook LCI-0353).

LCI-1241

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Logistiek Centrum Inspecties

Datum
11 oktober 2000

Ons kenmerk
Enschede/0122

Onderdeel
LCI

Inlichtingen
5.1.2e
T 5.1.2e
F 5.1.2e

Uw kenmerk

Blad
1 van 1

Aantal bijlagen

Bezoekadres
Raadhuisstraat 2
Enschede

Postadres
Postbus 118
7500 AC Enschede

Gemeente Enschede
T.a.v.: 5.1.2e
Fax: 8145

Onderwerp:
Aanvraag informatie

Beste 5.1.2e

In het P.V. van verhoor van 5.1.2e van de BMD, dhr. 5.1.2e, wordt verwezen naar een door het college genomen besluit inzake submandaat. Dit besluit zou op 17 maart 1998 zijn genomen.

Het LCI verzoekt de gemeente Enschede om verstrekking van bovengenoemd besluit inzake submandaat. LCI-1207

Het mandaatbesluit van 1998 heeft het LCI reeds in haar bezit. LCI-0553

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

LCI-1242

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Logistiek Centrum Inspecties

Datum
11 oktober 2000

Ons kenmerk
Enschede/0123

Onderdeel
LCI

Inlichtingen
5.1.2e
T 5.1.2e
F 5.1.2e

Uw kenmerk

Blad
1 van 1

Aantal bijlagen

Bezoekadres
Raadhuisstraat 2
Enschede

Postadres
Postbus 118
7500 AC Enschede

5.1.2e

T.a.v.: 5.1.2e 5.1.2e
Fax: 4 55 55 94

Onderwerp:
Aanvraag informatie

Beste 5.1.2e,

Het LCI verzoekt een kopie van het, door het OM in beslag genomen, integrale IRO-dossier (Inspectie Ruimtelijke Ordening) inzake bestemmingsplan Enschede-Noord.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Zie LCI-1429 / LCI-1430

(Zie ook LCI-1434: aanvraag gemeente)

LCI - 1243

STAATSTOEZICHT OP DE VOLKSGEZONDHEID
Inspectie voor de Gezondheidszorg

Regio noordoost
Locatie Arnhem
Pels Rijckenstraat 1
6814 DR Arnhem
Telefoon 5.1.2e
Telefax (0

Correspondentie uitsluitend:
Postbus 9013
6800 5.1.2e Arnhem

PERSOONLIJK / VERTROUWELIJK
LCI
T.a.v. mevrouw 5.1.2e
Postbus 118
7500 AC Enschede

Ons kenmerk	Inlichtingen bij	Doorkiesnummer	Arnhem,
EW/EB M00161 0006914	5.1.2e		12 oktober 2000
Onderwerp	Bijlage(n)	Uw brief	Uw kenmerk
vuurwerkramp Enschede	1 diskette		

Beste 5.1.2e

→ LCI - 1246

Bijgaand namens 5.1.2e en diskette met de volgende bestanden:

1. IGZ reconstructie logboek Actiecentrum-GGD (vastgesteld) LCI - 1244
2. Concept IGZ reconstructie-Milieu, versie 1.2. N.B.: dit stuk is reeds rechtstreeks overhandigd aan 5.1.2e 5.1.2e IBR, en 5.1.2e 5.1.2e MH. LCI - 1245

Ik heb diverse pogingen gedaan om het te mailen maar H-mail liep helaas telkens vast, bestanden zijn waarschijnlijk te groot.

Succes en groeties,

5.1.2e

IGZ -reconstructie logboek AC-GGD

5-10-2000 versie 1.0

Datum	Tijd	Plaats handeling	Organisatie-(eenheid)	Omschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris(sen)	Bron	Vraag
13 mei	*17.30*	Dommersweg Hengelo	GHOR	Start AC-GGD: Alle medewerkers AC worden gealarmeerd. AC wordt ingericht, telefoonnummers AC vastgesteld. Ziekenhuizen in de regio worden gebeld of en hoeveel slachtoffers men kan opvangen	directeur GGD / RGF; hoofd AC-GGD staf AC-GGD	logboek AC-GGD	B3 A1
13 mei	*18.06* *18.10*	Enschede	GHOR	• MST Enschede: belt terug. Men kan de komende uren 25 slachtoffers opvangen in alle categorieën. Op dit moment 50/100 slachtoffers aanwezig. • MST Oldenzaal: op dit moment ca. 40 slachtoffers aanwezig. Komende uren kan men nog 25 slachtoffers opvangen in categorie T2 en T3.	AC-GGD MST	logboek AC-GGD	A3
13 mei	*18.05*	AC-GGD	GHOR	Ziekenhuis Twenteborg te Almelo: onbeperkte opvang mogelijk.	AC-GGD; Ziekenhuis Twenteborg	logboek AC-GGD	A3
13 mei	*18.05*	AC-GGD	GHOR	Ziekenhuis SMT te Hengelo: 3 IC, overige onbeperkt.	AC-GGD Ziekenhuis SMT	logboek AC-GGD	A3
13 mei	*18.15*	AC-GGD	GHOR	Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) Winterswijk; belt zo terug, medisch coördinatoren regelen dit.	AC-GGD SKB-Winterswijk	logboek AC-GGD	A3
13 mei	*18.20*	AC-GGD	GHOR	Deventer Ziekenhuis: 1 hele afdeling vrijgemaakt voor slachtoffers. Op eigen houtje zijn 3 slachtoffers binnengekomen. Men belt wanneer ze vervoerd moeten worden.	AC-GGD Ziekenhuis Deventer	logboek AC-GGD	A3
13 mei	*18.25*	AC-GGD	GHOR	Sofia Ziekenhuis Zwolle: 4 IC bedden, cat. T1, T3 onbeperkt. Naam contactpersoon ziekenhuis.	AC-GGD; Sofia locatie ziekenhuis Zwolle	logboek AC-GGD	A3
13 mei	*19.06*	AC-GGD	GHOR	Weezenlanden: kan 4 T1 slachtoffers opvangen, T2 en T3 onbeperkt.	AC-GGD; Ziekenhuis locatie Weezenlanden Zwolle	logboek AC-GGD	A3
13 mei	*19.10*	AC-GGD	GHOR / nazorg	Hardenberg: capaciteit 5 personen: 1 T1 en 4T2/T3. Locatie Coevorden: heeft geen spoedeisende hulp.	AC-GGD Ziekenhuis Hardenberg/Coevorden	logboek AC-GGD	A3
13 mei	*18.30*	Meldkamer CPA	GHOR	Van meldkamer CPA komt bericht: • dat apotheker uit Hengelo aanbod doet voor	Centralist CPA Twente;	logboek AC-GGD	A1

CT-1244

		Twente		materialen, • dat voorzitter Interzorg verzorgings- en verpleeghuizen opvangmogelijkheden aanbiedt	AC-GGD		
13 mei	*18.34*	AC-GGD	GHOR	SITRAP opgesteld over gewondenopvang	AC-GGD aan BT/HSGA	logboek AC-GGD	B1
13 mei	*18.55*	AC-GGD	GHOR	slachtofferopvang doorgegeven aan vliegbasis Twente	AC-GGD; vliegbasis Twente	logboek AC-GGD	A1
13 mei	*19.00*	Hengelo	GHOR / nazorg	Centralist CPA AAD-Oost vraagt namens directeur AAD-Oost of er geestelijke opvang geregeld kan worden voor hulpverleners. Actie AC: in het Dish-hotel in Enschede wordt opvang geregeld. Coördinator Riagg/Mediant wordt gebeld om contact op te nemen met psychosociale hulpverlener en minimaal 3 teams op te zetten.	Centralist AAD-Oost; AC-GGD; Coördinator Mediant	logboek AC-GGD	A1 B3
13 mei	*19.00*	AC-GGD / ziekenhuizen	GHOR	Ziekenhuizen wordt gevraagd namenlijsten te faxen. SMT komt er niet door, geregeld wordt dat deze info wordt opgehaald.	AC-GGD; diverse ziekenhuizen	logboek AC-GGD	A3
13 mei	*19.20*	RCC	GHOR	Door RCC wordt gevraagd bij ziekenhuizen te informeren naar 3 vermiste hulpverleners. In Zwolle en Doetinchem blijken deze mensen niet opgenomen.	RCC AC-GGD; diverse ziekenhuizen	logboek AC-GGD	A2
13 mei	*19.25*	Weerselo Ootmarsum	GHOR	Verzorgingshuizen Weerselo en Ootmarsum bellen dat ze 8 bejaardenbedden vrij hebben .	Verzorgingshuizen AC-GGD	logboek AC-GGD	A3
13 mei	*19.30*	Nijverdal	GHOR	Brandweer in Nijverdal belt dat een medewerker van een firma aanwezig is, die aangeeft dat zij O_2-apparaten kunnen leveren: ca. 10 concentratoren, ca. 25 cilinders 10 liter en ca. 60 cilinders 2 liter. Er moet wel stroom aanwezig zijn.	Brandweer Nijverdal; AC-GGD	logboek AC-GGD	A3
13 mei	*19.30*	Apeldoorn	GHOR	Hoofd spoedeisende hulp van ziekenhuis Apeldoorn vraagt om informatie over te verwachten aantallen slachtoffers.	Gelre ziekenhuis locatie Apeldoorn; AC-GGD	logboek AC-GGD	A3
13 mei	*20.00*	Hengelo	GHOR	CPA Twente geeft aan geen extra ambulances meer nodig te hebben, bericht wordt doorgeven aan GGD IJssel-Vecht. In handen gegeven van HSGA Twente.	CPA AAD-Oost; AC-GGD; HSGA Twente; GGD IJssel-Vecht	logboek AC-GGD	A2
13 mei	*20.15*	Hengelo	GHOR	SMT geeft door dat, na overleg met MST Enschede, in	SMT Hengelo;	logboek AC-	A3

				het ziekenhuis gestart wordt met afschaling.	AC-GGD	GGD	
13 mei	*20.20*	Enschede	GHOR	Gerucht dat 't Roessingh Enschede bezig is met interne evacuatie wordt telefonisch nagevraagd: Roessingh heeft tijdelijk mensen naar de eigen sporthal gebracht, deze zijn nu weer terug in het centrum.	AC-GGD; Roessingh, revalidatiecentrum	logboek AC-GGD	A3
13 mei	*20.20*	RCC-Hengelo	GHOR	Voor ambulances op de loodsposten (parkeerplaats [redacted] op de Bult en AVIA benzinestation A1) moet catering verzorgd worden. AC regelt dit met dichtbij gelegen restaurant.	RCC; AC-GGD; Restaurant	logboek AC-GGD	
13 mei	*20.30*	AC-GGD	GHOR	SITRAP wordt opgesteld	AC-GGD	logboek AC-GGD	B1
13 mei	*20.50*	Deventer	GHOR	Deventer ziekenhuis belt dat zij 45 minuten geleden vooraankondiging hebben gekregen van een bus met gewonden onder politiebegeleider. Er is echter nog steeds niemand binnen. Wat nu? AC belt CPA, daar is niets bekend door hen geen bus naar Deventer gestuurd. Met Deventer afgesproken dat ze nog even wachten.	Ziekenhuis Deventer; AC-GGD; CPA AAD-Oost	logboek AC-GGD	A3
13 mei	*21.15*	Deventer	GHOR	Deventer ziekenhuis belt dat de politiebegeleiding wel is aangekomen, maar zonder bus.	Ziekenhuis Deventer; AC-GGD	logboek AC-GGD	A3
13 mei	*21.15*	AC-GGD	GHOR	Situatierapport opgesteld van aantallen slachtoffers in ziekenhuizen: • MST: 19.30 uur: 25 personen, 3 T1 en 22 T2 • MST: 21.00 uur: 18 personen, 3 T1 en 15 T2 • SMT: 21.00 uur 13 personen, 3 T1 en 10 T2, wordt afgeschaald. • Twenteborg: 19.30 uur 29 personen • Twenteborg: 21.00 uur: 35 personen, 5 T1 en 30 T2 • Winterswijk: 19.30 uur 6 T3 • Deventer: mogelijk 1.	AC-GGD; diverse ziekenhuizen	logboek AC-GGD	B1
13 mei	*21.30*	Twente	GHOR	Vliegbasis Twente, Hangar 9 informeert dat er daar geen catering nodig is. Aanwezig zijn ca. 60 personen (vraag slachtoffers?), 35 Duitse piloten aanwezig en veel vrijwilligers van de vliegbasis.	Vliegbasis Twente; AC-GGD	logboek AC-GGD	A3
13 mei	*21.45*	Hengelo	GHOR	Informatiecijfers ziekenhuizen wordt gefaxt naar CRIB.	AC-GGD;	logboek AC-GGD	A2
13 mei	*21.55*	Winterswij	GHOR	Ziekenhuis Winterswijk meldt aankomst bus met	SKB Winterswijk;	logboek AC-	A3

		k		slachtoffers. Onduidelijk is reden, aangezien ze al behandeld zijn.	AC-GGD	GGD	
13 mei	*22.00*	Hengelo	GHOR	CPA belt dat bij Miracle Planet een oude mevrouw zit, die niet gewond is maar volledig uitgeput. Ze kan niet terug naar huis omdat ze in het rampgebied woont. AC belt CPA dat mevrouw naar Sporthal Diekman gebracht kan worden, waarvandaan evt. ook vervoer geregeld wordt. AC neemt zelf contact op met Miracle Planet om dit verder af te spreken.	CPA Twente; AC-GGD; Gewondennest Miracle Planet	logboek AC-GGD	
13 mei	*22.30*	Zwolle	GHOR	Sofia ziekenhuis meldt dat men daar afschaalt, kan binnen een half uur weer paraat zijn. Biedt aan dat ziekenhuis Weezenlanden dialyse van MST van maandag overneemt. Afgesproken met MST dat zij hierover contact opnemen met de beller.	Sofia ziekenhuis; AC-GGD	logboek AC-GGD	A3
13 mei	*22.35*	Deventer	GHOR	Ziekenhuis Deventer meldt afschaling. Is tot 8.00 uur stand-by. Bellen zelf zondag rond 7.30 uur voor actuele stand.	Ziekenhuis Deventer; AC-GGD	logboek AC-GGD	A3
13 mei	*22.45*	Gewonden nest Miracle Planet	GHOR	Miracle Planet belt dat opgevangen personen vervoerd worden naar Diekmanhal. Geen problemen verwacht. Alsnog opvang voor de nacht (individueel), dan wordt alsnog gebeld.	Miracle Planet; AC-GGD	logboek AC-GGD	A2
13 mei	*23.00*	AC-GGD	GHOR	Sitrap opgesteld van slachtoffers in ziekenhuizen: • MST Enschede 104 patiënten, 84 weer vertrokken, 6 op de IC, waarvan 1 naar Groningen (brandwondencentrum) en 14 opgenomen. • MST Oldenzaal: 35 patiënten T2 en T3, 6 nog opgenomen. • SMT 36 patiënten, 25 weer vertrokken, 3 op de IC, 1 ernstig ziek en 11 opgenomen. • Twenteborg: 49 patiënten T2 en T3, 46 weer vertrokken, 3 opgenomen. • Winterswijk: 6 patiënten, 4 weer vertrokken, 2 T3 opgenomen. • Totaal 230 gewonden. • ??? Van Brandweer gemeente Almelo komt fax met naam traumapsycholoog, die hulp aanbiedt.	AC-GGD diverse ziekenhuizen	logboek AC-GGD	B1
13 mei	*23.00*	AC-GGD	GHOR	AC stuurt fax naar GRS met aantallen slachtoffers.	AC-GGD; GRS	logboek AC-	B1

				AC stuurt fax naar CRIB met aantallen slachtoffers.	CRIB	GGD	
13 mei	*23.30 - 24.00*	AC-GGD	GHOR	Overdracht 23.30 uur tot 24.00 uur	AC-GGD	logboek AC-GGD	
13 mei - 14 mei	*24.00 - 14 mei 02.30*	Hengelo → Almelo → Zaustat → AC-GGD	GHOR	Medewerker AC-GGD vertrekt om 24.00 uur naar Almelo (GGD gebouw) om portofoons en accu's op te halen (en laptop en kantoorbenodigdheden) en brengt deze bij de Zaustat (locatie CTPI, Boddenkampsingel Enschede). Rapporteert daarna terug op de Westermaat, installeert laptop met Cd-foongids en vertrekt.	Medewerker AC-GGD	logboek AC-GGD	B3
14 mei	*00.00*	CTPI	GHOR	Boddenkampsingel CTPI vraagt om nieuwe portofoons met opladers.	CTPI; AC-GGD	logboek AC-GGD	B3
14 mei	*00.15*	?	GHOR	Bedrijfsmaatschappelijk werk (BMW) heeft 2x gebeld voor rampenstaf. Zij zullen zelf contact opnemen.	BMW; AC-GGD	logboek AC-GGD	A3
14 mei	*00.30*	Dish hotel	GHOR / nazorg	Coördinator Mediant vraagt verwachting komende uren: • personeel vliegbasis nazorg niet nodig • 10.00 uur bijeenkomst crisisteam Mediant • namiddag bijeenkomst brandweer Coördinator Mediant vraagt waar ambulancepersoneel naar toe gaat. Komen in het DISH hotel alleen brandweer en politie?	Coördinator Mediant; AC-GGD	logboek AC-GGD	A1
14 mei	*00.35*	?	GHOR	BMW wordt teruggebeld met mededeling dat rampenstaf contact zal opnemen.	AC-GGD BMW	logboek AC-GGD	A3
14 mei	*00.40* *01.00*	Hengelo	GHOR	Hoofd CPA doet navraag naar catering van 10 personen aan de Boddenkampsingel. Overleg brandweer: Vliegbasis doet dit. Catering nog niet ontvangen.	Hoofd CPA AAD-Oost; AC-GGD; Brandweer	logboek AC-GGD	
14 mei	*01.00*	Vliegbasis Twente	GHOR / nazorg	Vliegbasis Twente meldt dat alle overledenen naar de vliegbasis vervoerd worden en vraagt of er opvang is voor de familie van deze overledenen.	Vliegbasis; AC-GGD	logboek AC-GGD	B3 B4
14 mei	*01.00*	Diekmanhal Enschede	GHOR	Diekmanhal/coord. slachtofferhulp. Wil graag informatie over registratie. Doorverwezen naar gemeentehuis Enschede.	Coördinator Diekmanhal; AC-GGD	logboek AC-GGD	A2-3
14 mei	*01.00*	AC-GGD Hengelo	GHOR	Ziekenhuizen Enschede (2x), Oldenzaal, Hengelo, Almelo, Winterswijk en Deventer worden gebeld over aantal opnamen en gewonden.	AC-GGD; diverse ziekenhuizen	logboek AC-GGD	A3
14 mei	*01.15*	AC-GGD	GHOR	Vliegveld gebeld en alsnog 10 lunchpakketten besteld voor Boddenkampsingel (garage Roelofzen)	AC-GGD; vliegbasis Twente	logboek AC-GGD	

IGZ -reconstructie logboek AC-GGD

5-10-2000 versie 1.0

14 mei	*01.30*	Enschede	GHOR	DMO wil informatie over vermistenlijst. Doorgegeven aan rampenstaf. Zij bellen terug.	DMO; AC-GGD; GRS	logboek AC-GGD	A1
14 mei	*02.00*	AC-GGD	GHOR	Ziekenhuizen gebeld om navraag te doen naar vermiste brandweermensen. Niets bekend.	AC-GGD; diverse ziekenhuizen	logboek AC-GGD	A3
14 mei	*2.30*	AC-GGD	GHOR	Ziekenhuizen worden gebeld over opnamen en gewonden.	AC-GGD; diverse ziekenhuizen	logboek AC-GGD	A3
14 mei	*03.30*	AC-GGD	GHOR	tel. nrs. Huisartsenpost Enschede (CCHP-E) opgevraagd: 5.1.2e	AC-GGD CCHP-E	logboek AC-GGD	
14 mei	*04.00*	Haaksberg en	GHOR	Lid van colonne Rode Kruis Haaksbergen is gebeld door "ene xxxx", moet hij hieraan gehoor geven? Normaal komt info van de GGD. Doorverwezen naar de Diekmanhal, naar persoon, die verantwoordelijk is voor hulpverlening eerste opvang.	Lid Rode Kruis Haaksbergen; AC-GGD	logboek AC-GGD	A2
14 mei	*04.00*	Dish hotel Enschede	GHOR / nazorg	DISH hotel; ambulancepersoneel den Helder meldt zich af.	Ambupersoneel Den Helder; AC-GGD	logboek AC-GGD	A1
14 mei	*04.00*	AC-GGD	GHOR / nazorg	Maatschappelijk werk (MW) wordt door AC gebeld met vraag opvang te verzorgen in Diekman. MW zorgt voor hulpverleners of geleide i.s.m. bureau slachtofferhulp. GRS bepaalt welke plek vanaf welk uur open.	AC-GGD MW	logboek AC-GGD	A1
14 mei	*04.15*	Enschede	GHOR / nazorg	Directeur GGD (rampenstaf) deelt voor opvang mee: familie van de overledenen naar Dollardstraat ("de Dollard"); slachtoffers naar Diekmanhal. Pathmoshal (PSHO opvang) vanaf 08.00 uur open.	Directeur GGD/RGF uit GRS; AC-GGD	logboek AC-GGD	A2 B4
14 mei	*04.30*	GRS-BT	GHOR	Verzoek crisisteam/burgemeester om lijst met namen van slachtoffers met geboortedatum. AC belt ziekenhuizen Enschede, Oldenzaal en de overige over aantal opnamen en gewonden.	GRS-BT; AC-GGD	logboek AC-GGD	A1 B1
14 mei	*04.45*	AC-GGD	GHOR	AC belt nogmaals met MST waar fax met namenlijst blijft. Namen worden opnieuw nagekeken. Zijn nog bezig.	AC-GGD MST locatie Enschede	logboek AC-GGD	A3
14 mei	*05.00*	AC-GGD	GHOR	Opnieuw naar het MST gebeld. Waar blijft de lijst? Komt er nu aan. Er is een brandweerman bij en er is een persoon naar Groningen vervoerd, naar het Martini ziekenhuis (brandwondencentrum).	AC-GGD MST locatie Enschede	logboek AC-GGD	A3

14 mei	*05.30*	AC-GGD	GHOR	Lijst met namen en geboortedatum per fax naar rampenstaf.	AC-GGD	logboek AC-GGD	B1
14 mei	*06.00*	AC-GGD	GHOR / deels nazorg	Overdracht: • RIAGG overleg over folder trauma 10.00 uur • Opvang Diekman: voldoende RIAGG hulp geregeld • Vliegbasis: vanaf nu geen opvang gewonden enz., opvang overledenen. • Vanaf 08.00 uur gaat de Pathmoshal open. • DMO regelt opvang van hulpverleners, betreffende medewerker DMO wordt op de hoogte gesteld door AC over openingstijd. • Doorgeven aan rampenstaf welke apotheken er dienst hebben vandaag. • Voorlichter Politie wil graag weten wie er van ons naar het bezoek van KOK/Beatrix gaat, later wordt naam doorgegeven. • Om 08.30 uur zal er een briefing zijn voor de hulpverleners in de Diekmanhal. • Vervanging directeur GGD Twente in BT/GRS is geregeld. • Elk uur worden lijsten bijgehouden van opnames/SEH contacten enz. bij de ziekenhuizen welke direct worden doorgefaxt naar de rampenstaf.	AC-GGD	logboek AC-GGD	A2
14 mei	*06.45*	Hengelo	GHOR	CPA Twente verzoekt catering ambulancepersoneel aan de Tromplaan te verzorgen (25 personen). AC belt veel hotels en slaagt moeizaam.	CPA Twente; AC-GGD Hotel-restaurant	logboek AC-GGD	A1
14 mei	*08.05*	AC-GGD	GHOR / nazorg	Medewerker DMO wordt gebeld met naam van de contactpersoon voor de Pathmoshal. Zij zal haar mensen naar hem verwijzen.	AC-GGD DMO	logboek AC-GGD	A2
14 mei	*08.10*	AC-GGD	GHOR	Apotheken geregeld en doorgegeven aan rampenstaf. Dienstdoende apotheken: apotheek 't Centrum; apotheek Deppenbroek tot 17.00 uur.	AC-GGD Apotheken; GRS/BT	logboek AC-GGD	A3 B3
14 mei	*09.49*	Diekmanhal	GHOR	Medewerker GGD bezoekt de Diekmanhal, faxt AC en rampenstaf wat daar besproken is.	Medewerker GGD; AC-GGD; GRS/BT	logboek AC-GGD	A2
14 mei	*09.50*	AAD-Oost	GHOR	Bericht komt dat AAD geen lijken vervoert. Vraag om alle begrafenisondernemers te laten verzamelen.	AAD-Oost; AC-GGD	logboek AC-GGD	A1

14 mei	*09.55*	GRS/BT	GHOR	Directeur GGD vraagt waar deze verzamelplaats is. Vraag doorgegeven naar HSGA in het RCC.	GRS/BT; AC-GGD; HSGA in RCC	logboek AC-GGD	A2
14 mei	*10.00*	GRS/BT	GHOR	Directeur GGD heeft bericht ontvangen dat apotheek Deppenbroek niet open zou zijn. AC controleert dit en geeft door dat deze echt open is.	GRS/BT; AC-GGD;	logboek AC-GGD	
14 mei	*10.30*	AC-GGD	GHOR	Persbericht tetanus wordt vertaald in het Turks en wordt onmiddellijk naar AC gezonden en van daaruit naar TV Oost.	AC-GGD Turkse vertaler	logboek AC-GGD	B2
14 mei	*10.05*	AC-GGD	GHOR	AC belt de Diekmanhal en geeft de dienstdoende apotheken door.	AC-GGD; opvang Diekmanhal	logboek AC-GGD	
14 mei	*10.07*	CCHP-E	GHOR	Er wordt de hele ochtend vanaf 08.00 uur getracht een lijst te krijgen met patiënten die door de huisartsen op de CCHP-E gezien zijn. Lijst komt binnen en wordt opgenomen in de telling en onmiddellijk naar rampenstaf gefaxt.	CCHP-E; AC-GGD	logboek AC-GGD	B1
14 mei	*10.30*	RCC-Hengelo	GHOR	RCC deelt mee dat landelijk infonummer overbezet is, er worden extra lijnen geopend. Advies: mensen zeggen het te blijven proberen.	RCC; AC-GGD	logboek AC-GGD	B3
14 mei	*11.30 tot 12.00*	AC-GGD	GHOR	Overdracht: • Om 16.00: informeren wie de apotheekdienst van apotheek Deppenbroek overneemt, dit doorgeven aan rampenstaf en Diekmanhal. • Elk uur worden de lijsten ziekenhuizen bijgehouden: alle ziekenhuizen bellen en registreren of er veranderingen zijn enz., deze lijsten invoeren in de computer en faxen naar de rampenstaf.	AC-GGD	logboek AC-GGD	
14 mei	*13.30*	Pathmoshal	GHOR / nazorg	Medewerker DMO: Pathmoshal loopt helemaal vol, grote chaos. Zij heeft nu 7 maatschappelijk werkenden (inclusief 3 Turkse) aan het werk. Kan, als het moet er nog meer inzetten. Nemen in de loop van de dag nog contact op.	Medewerker DMO; AC-GGD	logboek AC-GGD	A1
14 mei	*13.30*	Amsterdam	GHOR	GGD Amsterdam biedt hulp aan, hebben ervaring met de Bijlmerramp. Behandeld en afgehandeld door medewerker AC-GGD	GGD Amsterdam; AC-GGD	logboek AC-GGD	A3
14 mei	*14.15*	Stichting	GHOR	Stichting C. biedt (indien nodig) kinderopvang aan.	Stichting C.;	logboek AC-	A3

		C.		heeft ruimte op de UT en op het Ribbelt, dit kan in ieder geval vanaf maandag 15 mei 08.00 uur.	AC-GGD	GGD	
14 mei	*15.00*	Opvanghal Enschede	GHOR / nazorg	Medewerker DMO belt dat de mensen niet in de Pathmoshal zitten maar in de Diekmanhal, het zijn ongeveer 300 personen. Als er nog wijzigingen zijn geeft zij dit door.	Medewerker DMO; AC-GGD	logboek AC-GGD	A1
14 mei	*15.00 - 16.00*	gemeente Enschede	GHOR	Gemeente Enschede geeft door dat GGD-medewerkers in het rampgebied een identiteitsbewijs moeten tonen. Alle medewerkers verschillende keren proberen te bereiken om dit door te geven. Doorgefaxt aan rampenstaf en lijst met medewerkers overhandigd.	Gemeente Enschede; AC-GGD; medewerkers GGD	logboek AC-GGD	B4
14 mei	*15.00 - 16.00*	Groningen	GHOR	5.1.2e van GGD Groningen: in verband met eventueel asbest wordt door de arbeidsinspectie (AI) Arnhem geadviseerd om te beschermen met maskers en wegwerpoveralls. In het weekend is de firma 3M bereikbaar voor bestellingen. 5.1.2e geeft aan dat het moeilijk is te werken met die speciale maskers, omdat er moeilijk inspanning te verrichten is. Wel advies om kleding te reinigen. Doorgegeven aan rampenstaf.	MMK Groningen; AC-GGD; GRS/BT	logboek AC-GGD	B3
14 mei	*15.00 - 16.00*	AC-GGD	GHOR	Alle scholen met adres en telefoonnummer in kaart gebracht voor hoofd JGZ.	AC-GGD	logboek AC-GGD	
14 mei	*15.00 - 16.00*	Huisartsen Enschede	GHOR	Huisartsen berichten dat ze te druk zijn om de mensen te kunnen registreren: vanuit AC fax verzonden met mededeling in ieder geval mensen te vertellen, dat ze zich bij Diekman of via de informatielijn moeten melden i.v.m. de vermistenlijst. Directeur DHV wil informatie over de crisisaanpak voor de komende week.	CCHP-E; AC-GGD	logboek AC-GGD	A3
14 mei	*16.00*	AC-GGD	GHOR	Apotheek Centrum gebeld om te vragen tot hoe laat apotheek Deppenbroek open is. Deppenbroek blijft geopend tot 17.00 uur. De Centrumapotheek blijft geopend.	AC-GGD; Centrumapotheek	logboek AC-GGD	A3
14 mei	*17.30 - 18.00*	AC-GGD		Overdracht	AC-GGD	logboek AC-GGD	
14 mei	*18.20*	RCC/OT	GHOR	HSGA verzoekt om catering naar de CITP bij garage Roelofzen. AC regelt dit.	HSGA; AC-GGD	logboek AC-GGD	
14 mei	*19.00*	Hoofd	GHOR	Hoofd CPA verzoekt het AC kamers te regelen voor	Hoofd CPA	logboek AC-	

		CPA Twente		centralisten. AC regelt dit.	Twente; AC-GGD	GGD	
14 mei	*19.20*	Enschede	GHOR / nazorg	Coördinator Mediant zit in DISH hotel (voor opvang brandweerlieden enz.) en vraagt of kan worden afgeschaald. Hoofd AC-GGD zoekt dit uit en neemt opnieuw contact op met Mediant.	Coördinator Mediant	logboek AC-GGD	A1
14 mei	*Vanaf 20.00 uur*	Hengelo, AC-GGD	GHOR	AC regelt de volgende zaken: Verwachte overloop huisartsen: overloopstation Tromplaan: DMO regelt 2 maatschappelijk werkenden; verder 2 artsen GGD, 2 verpleegkundigen GGD. CCHP-E wordt geinformeerd over overloopstation Tromplaan. Medewerker GGD zal een briefing organiseren om 07.30 uur voor de werkenden in de Tromplaan.	AC-GGD; DMO; ?? CCHP-E	logboek AC-GGD	C3
14 mei	*Vanaf 20.00 uur*	CCHP-E	GHOR	Huisartsen delen mede dat ook zij een overloop geregeld hebben in het Gezondheidscentrum Noord, dat wordt bemenst door huisartsen en een psycholoog.	CCHP-E; AC-GGD	logboek AC-GGD	C3
14 mei	*Vanaf 20.00 uur*	Enschede	GHOR / nazorg	Opvang scholen in het rampgebied: AC regelt met medewerker RIAGG de aanwezigheid van 2 mensen RIAGG om 07.30 uur in de kantine Emos t.b.v. 5.1.2e van Burenschool. Doorgegeven dat er voor deze 2 mensen geen briefing is. Bericht per fax naar rampenstaf.	AC-GGD; medewerker RIAGG	logboek AC-GGD	A2 B3
14 mei	*20.00 - 20.35*	AC-GGD	GHOR	Reactie op persbericht van 5.1.2e Groningen: goed, positief en helder. Suggestie: in het groot verspreiden. Niet vertalen in het Turks uit ervaring dat deze mensen zich geen tot weinig zorgen maken.	AC-GGD ??	logboek AC-GGD	A2
14 mei	*20.35*	AC-GGD	GHOR	Fax persbericht asbest verzonden naar rampenstaf.	AC-GGD; GRS/BT	logboek AC-GGD	
14 mei	*21.30*	MST Enschede	GHOR	Fax ontvangen in actiecentrum laatste stand van zaken patiënten opgenomen MST.	MST Enschede; AC-GGD	logboek AC-GGD	A3 B1
14 mei	*22.05*	Enschede	GHOR / nazorg	Op moment dat er blijkt geen opvang te zijn voor een school 5.1.2e bereikt het AC de directeur van deze school. Opvang wordt geregeld middels arts JGZ en een Arabisch sprekende maatschappelijk werkster, die om 07.30 uur aanwezig zijn op de school. Directeur toont zich zeer dankbaar.	AC-GGD; directeur school 5.1.2e	logboek AC-GGD	B3

IGZ -reconstructie logboek AC-GGD

5-10-2000 versie 1.0

14 mei	*22.15*	Enschede	GHOR / nazorg	DMO belt: zet 2 algemeen maatschappelijk werkenden in voor de Tromplaan en houdt zodoende 2 schoolgericht maatschappelijk werkenden achter de hand voor eventueel voortgezet onderwijs.	DMO; AC-GGD	logboek AC-GGD	B3
14 mei	*23.25*	Enschede-GRS/BT	GHOR / nazorg	Directeur GGD/RGF in BT belt: fax bij de gemeente Enschede binnen van directeur van school [512] die veronderstelt dat een van de leerlingen overleden zou zijn. AC zoekt onmiddellijk contact. AC deelt mede dat er 2 mensen zullen komen (zie boven). AC vraagt directeur school dringend haar vermoedens "binnenshuis" te houden en stelt haar gerust.	Directeur GGD; AC-GGD; Directeur school [512]	logboek AC-GGD	A2
14 mei	*23.25*	AC-GGD	GHOR	Hoofd JGZ deelt mee dat manager jeugdzorg bij het directeurenoverleg scholen aanwezig zal zijn.	AC-GGD	logboek AC-GGD	B3
14 mei	*23.30 - 24.00*	Hengelo AC-GGD	GHOR	Overdracht	AC-GGD	logboek AC-GGD	
15 mei	*01.00*	Hengelo AC-GGD	GHOR / Nazorg	Psychosociale nazorg: 17 mei overleg gepland met de huisartsen, Mediant en GGD over psychosociale nazorg op langere termijn. Tijdstip nog niet bekend. In de loop van de ochtend bij de GG&GD Amsterdam, informeren naar specifieke deskundige, die ervaringen heeft opgedaan bij nazorg Bijlmerramp. Belangrijk aandachtspunt is frequente terugkoppeling met Inspectie VGZ (Borst) met kopie aan gemeentelijke rampenstaf.	AC-GGD	logboek AC-GGD	B3 B4 Inspectie of door minister Borst aangewezen coördinator nazorg?
15 mei	*01.15*	Hengelo, AC-GGD	GHOR	Naar aanleiding van persbericht aan huisartsen waarin de laatste alinea verwezen wordt naar een opmerking van de microbioloog, dat tetanusinjecties alleen zin hebben wanneer ze binnen 24 uur na het ongeval worden toegediend, is gebeld met arts GGD en het MST. Het MST houdt 48 uur aan. Afspraak: 09.00 uur wordt dit besproken in het crisisteam van MST. Tot die tijd mag bericht op RTV-Oost gehandhaafd blijven.	AC-GGD; arts GGD; MST Enschede	logboek AC-GGD	C4
15 mei	*01.30*	AC-GGD	GHOR	Startbijeenkomst GHOR, voorzien op 18 mei a.s. moet worden afgeblazen. Wordt geregeld.	AC-GGD	logboek AC-GGD	
15 mei	*01.50*	AC-GGD	GHOR	Voorstel rooster schouwende artsen is gemaakt. Inroostering artsen: inroostering artsen reguliere wachtdienst, MLRT en lijkschouwer rampterrein.	AC-GGD	logboek AC-GGD	A2

15 mei	*02.00*	AC-GGD	GHOR	Fax naar rampenstaf met cijfers tellingen.	AC-GGD; GRS/BT	logboek AC-GGD	
15 mei	*02.00*	AC-GGD	GGD	Lopende zaken GGD: Medewerker directiesecretariaat gaat om 08.00 uur naar Almelo en vangt de nieuwe directeur op (treedt 15 mei in dienst). Memo voor medewerkers moet gefaxt worden naar Almelo, evenals actielijst wanneer zij in de briefing zijn geaccordeerd.	AC-GGD	logboek AC-GGD	A2
15 mei	*04.30*	AC-GGD	GHOR	De volgende briefing Enschede is om 07.30 uur. Cijfers tellingen moeten om 07.00 uur worden aangeleverd.	AC-GGD	logboek AC-GGD	
15 mei	*05.00*	AC-GGD	GHOR	Alleen burgerzaken heeft een lijst met vermisten en beheert deze. Actiecentrum GGD en CTPI krijgen geen exemplaar. Van belang blijft: namenlijsten (van de ziekenhuizen) blijven doorgeven aan de GRS.	AC-GGD; GRS/BT	logboek AC-GGD	A1
15 mei	*05.00 - 05.30*	AC-GGD	GHOR	Openstelling 2e ring voor bewoners: onder politiebegeleiding worden bewoners van de 2e ring in de gelegenheid gesteld terug te gaan naar hun huizen. Opdracht AC: kijken welke eerstelijnsvoorzieningen binnen dit gebied vallen. HSGA levert de omtrek van dit gebied, vervolgens is een lijst gemaakt van straatnamen en een overzicht van eerstelijnsvoorzieningen gemaakt en aan HSGA gegeven.	HSGA; AC-GGD	logboek AC-GGD	B2
15 mei	*05.00 - 05.30*	AC-GGD	GHOR / GGD	Informatie voor telefonistes GGD: de telefonistes in Almelo en Enschede moeten de informatienummers doorgegeven waar burgers informatie kunnen vragen. nummer 536918, 536916. Via de fax op GGD-kantoor Almelo (bij afdeling IZ) moet de volgende informatie naar de medewerkers van het informatienummer: persbericht, notitie wat geregeld is voor scholen.	AC-GGD; telefonistes GGD	logboek AC-GGD	A2
15 mei	*05.30 - 06.00*	AC-GGD	GHOR	Overdracht: gevraagd is een lijst te maken met 1e lijnsvoorzieningen in de tweede ring. Overdracht op papier van de nachtploeg.	AC-GGD	logboek AC-GGD	
15 mei	*07.00*	AC-GGD Hengelo	GHOR	Rondje ziekenhuizen over patiëntenbestand.	AC-GGD; diverse ziekenhuizen	logboek AC-GGD	A3 B1
15 mei	*na 07.00*	AC-GGD	GHOR	Er is veel tijd nodig om nu exact de buitenring en de	AC-GGD;	logboek AC-	B1

				omsluitende straten te traceren. Uiteindelijk: lijst met straten: verzonden naar de GRS en aan de voorlichters.	GRS/BT en voorlichters	GGD	
15 mei	*Vanaf 08.00*	AC-GGD	GHOR	De huisartsen in de 2e ring worden gebeld: bewoners van de 2e ring mogen mogelijk vanmiddag naar huis. Ook wordt nagegaan welke huisartsen geen praktijk kunnen doen in hun eigen praktijk. De DHV wordt daarbij betrokken en helpt praktijken "terug te vinden".	AC-GGD; huisartsen 2e ring; DHV Twente	logboek AC-GGD	B2
15 mei	*08.00*	Hengelo / Enschede	GHOR / nazorg	Psychosociale begeleiding centralisten bij brandweer regio. AC belt coördinator Mediant, deze zal om 16.00 uur iemand naar de Demmersweg (Hengelo) sturen.	AC-GGD; coördinator Mediant	logboek AC-GGD	B3 A1
15 mei	*08.10*	??	Hoofd JGZ	Hoofd JGZ informeert naar de eindexamens. Zal ter bespreking in het directeurenoverleg om 10.00 uur a.s. worden ingebracht.	AC-GGD	logboek AC-GGD	
15 mei	*08.20*	Hengelo	GHOR	Catering Zaustat: vraag voor 10 personen brood/koffie enz. AC regelt dit.	CPA AAD-Oost; AC-GGD; restaurant	logboek AC-GGD	
15 mei	*08.25*	??	GHOR / nazorg	Hoofd JGZ vraagt naar tolkenaanbod. AC zoekt contact met tolkencentrale: houdt alle tolken beschikbaar. AC geeft dit door naar administratie JGZ.	Hoofd JGZ-GGD; AC-GGD	logboek AC-GGD	A3
15 mei	*09.40*	AC-GGD	GHOR	• Concept rooster schouwartsen rampterrein per fax uit naar GGD. • Er dient een berichtje voor hulpverleners te worden opgesteld over hoe om te gaan met asbest (kleding wassen enz.) ontwerp eerst naar MLRT.	AC-GGD; GGD	logboek AC-GGD	B3-4
15 mei	*10.00*	??	GHOR	Vraag wordt gesteld of de gewonden van de vliegbasis zijn meegeteld. AC geeft aan geen cijfers/informatie van de vliegbasis te hebben.	??? AC-GGD	logboek AC-GGD	B1
15 mei	*10.00*	Enschede	Huisartsenzorg	Een huisarts geeft tijdens de belronde aan dat hij erg weinig patiënten ziet en biedt aan de overloop voor de overige huisartsen te regelen. AC belt dit door naar DHV.	Huisarts; AC-GGD; DHV	logboek AC-GGD	B3
15 mei	*10.00*	Enschede	GHOR	Rampenstaf informeert of in de telling van gewonden de vliegbasis meegenomen is. AC heeft die lijst nooit gezien, maar zoekt dit uit: belt vliegbasis met de vraag of er een lijst is. Vliegbasis zoekt het na.	GRS/BT; AC-GGD; Vliegbasis Twente	logboek AC-GGD	A2
15 mei	*10.30*	Hengelo	GHOR	AC informeert hoe de (informatie)nummers in Almelo (bij de GGD) benut worden. Druppelt aardig door.	AC-GGD GGD te Almelo	logboek AC-GGD	

15 mei	*11.00*	Hengelo / Enschede	GHOR / nazorg	DISH hotel wordt gebeld of er nog opvang voor brandweermensen enz. is. Dit blijkt gisteren na overleg gestopt. Is doorgegeven aan de rampenstaf.	AC-GGD; iemand in Dish-hotel; GRS/BT	logboek AC-GGD	A1
15 mei	*11.20*	Enschede	GHOR	Wnd. Directeur GGD vanuit rampenstaf vraagt of de Tetanus vaccinatietijd verlengd is naar 48 uur. Dit wordt bevestigd.	Wnd. Directeur GGD in BT; AC-GGD	logboek AC-GGD	A1
15 mei	*11.25*	Enschede Hengelo	GHOR	HSGA vraagt het AC-GGD een bericht te maken voor brandweerlieden die in het rampgebied waren (zonder bescherming) voordat het asbestverhaal relevant werd. AC-GGD sluit dit kort met 1e lijns arts milieu.	HSGA AC-GGD 1e lijns arts-milieu	logboek AC-GGD	A2
15 mei	*11.35*	? Enschede	GHOR / nazorg	Iemand van slachtofferhulp belt, zij voelt zich in de steek gelaten in de opvang van medewerkers van slachtofferhulp. Zij had al eerder contact met AC opgenomen, waarna signaal direct was doorgegeven aan de coördinator Mediant. Hoofd AC-GGD geeft uiteindelijk het 06 nummer van de coördinator Mediant.	Slachtofferhulp; AC-GGD	logboek AC-GGD	A2
15 mei	*12.00*	Hengelo	GHOR / nazorg	(ter assistentie vanuit Amsterdam) arriveert en komt polshoogte nemen i.v.m. organisatie PSH. Wordt in contact gebracht met betreffende functionaris en daarna door HSGA ingepraat.	Assistentie PSH; HSGA	logboek AC-GGD	A3
15 mei	*12.20*	Hengelo	GHOR	Uit een cliëntencontact blijkt dat telefoonnummer AC op teletekst staat als zijnde organisatie slachtofferhulp. Hoofd AC onderneemt onmiddellijk actie naar de rampenstaf. Een half uur later is het nummer van teletekst verdwenen en heeft AC de infonummers van Enschede ook op de hoogte gebracht.	AC-GGD; GRS/BT	logboek AC-GGD	A3
15 mei	*12.30*	Hengelo	GHOR	Fax met lijstje 1e lijners, lijstje PSH en lijst met laatste stand van zaken ziekenhuizen naar de GRS verzonden.	AC-GGD; GRS	logboek AC-GGD	B1
15 mei	*12.35*	Enschede	GHOR / opvang	Via centrale nummer komt de mededeling: Stichting stelt 5 logeerkamers ter beschikking; 5 andere logeerkamers worden op dit moment al bezet door slachtoffers; Ook is er nog plek voor 4 PG-patiënten. AC geeft dit door aan de Diekmanhal (volgens DMO) waar de gegevens overgenomen en bijgehouden worden. AC informeert beller dat hij door de medewerkers van de Diekmanhal gebeld worden.	Stichting B.; AC-GGD; DMO Diekmanhal	logboek AC-GGD	A3

15 mei	*12.50*	Enschede / Hengelo?	GHOR	1e lijns arts milieu wordt aanspreekpunt asbest.	1e lijns arts milieu	logboek AC-GGD	A2
15 mei	*13.05*	Hengelo	GHOR	De nummers milieu (op te nemen in persbericht asbest) worden doorgegeven aan AC. De nummers worden in het bericht gebruikt.	GRS/BT? AC-GGD	logboek AC-GGD	A2
15 mei	*13.05*	Hengelo	GHOR	AC regelt via NCC verbandmateriaal voor RCC (40 kisten). Gaat van hieruit naar de opvangcentra.	NCC AC-GGD	logboek AC-GGD	
15 mei	*14.20*	Enschede	GHOR / nazorg	Dir. GGD (GRS/BT) belt over PSH, wil regelen dat gezondheidscentrum Noord en de Tromplaan worden geactiveerd als opvangcentrum. GRS regelt in overleg met DMO de bezetting (zo nodig van buitenaf). Bezetting Tromplaan moet geregeld worden. Gezondheidscentrum Noord: blijft tot nader order open, naam coördinator doorgegeven. Alle expertise is op beide plekken aanwezig. Bezetting wordt aangevuld met 2 psychiaters. In wijkcentrum Noord is sociaal pedagoge aanwezig. Aanspreekpersoon vanuit DMO wordt genoemd, evenals haar bereikbaarheid.	GRS/BT; AC-GGD	logboek AC-GGD	A2 B3
15 mei	*15.10*	Hengelo	GHOR / nazorg	Op verzoek van HSGA krijgt coördinator Mediant een kopie van het procesplan psychosociale hulpverlening bij ongevallen en rampen (PSHO) regio Twente.	HSGA; AC-GGD; Mediant	logboek AC-GGD	A2
15 mei	*15.40*	Utrecht	GHOR / nazorg	Stichting Correlatie neemt contact op met coördinator Mediant over eventuele ondersteuning	Stichting Correlatie; AC-GGD; Mediant	logboek AC-GGD	
15 mei	*16.00*	Hengelo	GHOR	Briefing Hoofd AC-GGD: • HSGA wordt 5.1.2e . • Hoofd JGZ gaat RGF rol vervullen. • AC scheiden: Logistiek/ Milieu/PSH/Operationeel • Ondersteuning HSGA: logboekschrijver • Milieu: 1e lijns arts milieu • Logistiek: persoon aangewezen • PSH: adm. Ondersteuning wordt geregeld. • Afgesproken door wie AC bemenst blijft als administratieve ondersteuning voor de dagdienst. • Voor de logboeken zal administratieve ondersteuning gezocht worden.	AC-GGD	logboek AC-GGD	A2
15 mei	*16.10*	rampterrei	GHOR	MLRT belt over vervanging RIT-arts. In overleg met	MLRT;	logboek AC-	A2

		n		hoofd AC worden afspraken gemaakt.	hoofd AC-GGD	GGD		
15 mei	*16.25*	Hengelo	GHOR / nazorg	Hoofd JGZ/wnd RGF doet mededeling over afspraken scholen/kinderopvang enz. Info wordt doorgegeven aan GRS/BT.	Hoofd JGZ; AC-GGD GRS/BT	logboek AC-GGD	B3	
15 mei	*16.45*	Hengelo	GHOR / GGD	Medewerkers GGD ontvangen een bericht zich stand-by te houden.	AC-GGD; medewerkers GGD	logboek AC-GGD	B3	
15 mei	*17.00*	Enschede	GHOR / huisartsen-zorg	Een huisarts deelt de huisartsen mee dat de Tromplaan voorlopig operationeel wordt.	Huisarts Enschede; AC-GGD	logboek AC-GGD	B3	
15 mei	*17.30*	Almelo	GHOR	• Telefonisch bericht: Info lijnen GGD (Almelo) blijven open tot 22.00 uur, daarna wordt doorgeschakeld naar Enschede. Voor de bezetting is een rooster gemaakt. • Hoofd AC vraagt AC om te bellen i.v.m. lijkschouw RIT	GGD-Almelo; AC-GGD; GL	logboek AC-GGD	B3 A2	
15 mei	*17.30 - 18.00*	Hengelo	GHOR	Overdracht AC-GGD	AC-GGD	logboek AC-GGD		
15 mei	*18.30*	Enschede	GHOR / nazorg	GRS belt over fax profiel Z, die vanochtend verzonden is. GRS kan deze fax niet terugvinden, AC faxt nogmaals.	GRS/BT; AC-GGD	logboek AC-GGD		
15 mei	*20.00*	rampterrei n	GHOR	MLRT werkt lopende zaken af; neemt pieper mee naar huis. MLRT-2 is zo nodig achterwacht komende nacht.	MLRT AC-GGD	logboek AC-GGD	A2	
15 mei	*20.00*	Hengelo	GHOR	Op een tafel in het AC wordt een fax gevonden van de vliegbasis met een overzicht van gewonden. Deze fax is gedateerd op zaterdag 13 mei, maar niemand van het AC heeft deze ooit eerder gezien. Ook volgende ochtend wordt dit aan nieuwe AC-leden gevraagd, maar ook die hebben de fax niet eerder gezien.	AC-GGD	logboek AC-GGD	B1	
15 mei	*20.15*	Hengelo	GHOR	CPA komt met vraag of AC 4 slaapplaatsen kan regelen voor ambulancemensen uit Zeeland. Het gaat om woensdag vanaf 08.00 uur. AC reserveert in Borne kamers. Mensen zullen bij aankomst gevraagd worden of er behoefte is aan een ontbijt of lunch. Rekening gaat naar GGD. AC geeft reservering door aan de CPA.	CPA AAD-Oost; AC-GGD	logboek AC-GGD		
15 mei	*21.00*	Hengelo	GHOR	Ziekenhuizen worden gebeld voor de stand van zaken betreffende aantal gewonden die na 14.00 uur zijn binnengekomen en het aantal gewonden dat op dit	AC-GGD; diverse ziekenhuizen	logboek AC-GGD	A1 B1	

				moment nog is opgenomen. Bij het telefoontje naar het MST wordt duidelijk dat men geen gegevens heeft van Oldenzaal, hoewel in eerder stadium is gezegd dat cijfers van Enschede en Oldenzaal waren. Lijst per fax.				
15 mei	*na 21.00 uur*	Hengelo	GHOR	Lijsten cijfers tellingen van diverse uren gefaxt naar rampenstaf	AC-GGD; GRS/BT	logboek AC-GGD	B1	
16 mei	*06.30*	Hengelo	GHOR	Schriftelijke overdracht 16 mei: • Verzoek van de GRS/BT voor "rondje ziekenhuizen, in de telling MST blijkt Oldenzaal niet meegenomen, • Gevraagd wordt naar rooster bezetting diverse plekken. • Overleg PSH woensdag 17 mei 11.00 uur; vertegenwoordiger van 5.1.2e komt. • AC informeert hoofd JGZ, die wethouder zal informeren. • AC informeert wethouder om 14.35 uur.	AC-GGD	logboek AC-GGD	A2	
16 mei	*06.45*	Hengelo	AC-GGD	• Betronde ziekenhuis wordt gedaan. • Verzoek is gedaan om een laptop, floppy's enz. + administratieve ondersteuning voor de MLRT in het CTPI.	AC-GGD; diverse ziekenhuizen	logboek AC-GGD	B3	
16 mei	*07.15*	Hengelo	GHOR	AC belt 1e lijns arts milieu met verzoek een rapport te maken "welke schadelijke stoffen zijn vrijgekomen"	AC-GGD 1e lijns arts milieu	logboek AC-GGD	A2 B1	
16 mei	*07.25*	Hengelo	GHOR	Cijfers tellingen worden naar rampenstaf gefaxt.	AC-GGD; GRS/BT	logboek AC-GGD	B1	
16 mei	*07.45*	Hengelo	GHOR / GGD	AC probeert centrale nummers (GGD) in Almelo. Bandje staat nog aan.	AC-GGD	logboek AC-GGD		
16 mei	*07.50*	Hengelo	GHOR	AC faxt verzoek om rapport "schadelijke stoffen" naar 1e lijns arts milieu met kopie naar MLRT via CTPI.	AC-GGD; 1e lijns arts milieu; MLRT	logboek AC-GGD	A2	
16 mei	*07.55*	Hengelo	GHOR / GGD	De informatienummers in Almelo worden nog steeds beantwoord door een bandje.	AC-GGD	logboek AC-GGD		
16 mei	*08.00*	Hengelo	GHOR / GGD	Directeur GGD belt het AC om te vragen hoe het gaat en wordt door hoofd AC geinformeerd.	Directeur GGD; Hoofd AC-GGD	logboek AC-GGD	A2	
16 mei	*08.05*	Enschede	GHOR	GRS/BT vraagt AC om te informeren naar: folder kinderen en fouten te halen uit de Turkse folder. Wordt doorgegeven aan betreffende functionarissen.	GRS/BT; AC-GGD	logboek AC-GGD	A2	
16 mei	*08.10*	Hengelo	GHOR	Contact AC met bezetters centrale nummers Almelo.	AC-GGD;	logboek AC-	A2	

				Afgesproken wordt dat de lijnen in ieder geval bezet gaan worden door twee personen met aanvulling. Rooster wordt nader bekeken.	GGD Almelo	GGD		
16 mei	5 1.2e *11*	Enschede of Hengelo?	GHOR / nazorg	Hoofd JGZ/wnd RGF belt AC met stand van zaken avond 15 mei 1.2e: Gezondheidscentrum N. en Tromplaan sluit om 20.00 uur. Almelo centrale nummers om 20.00 uur uit de lucht. Alle gaan op 16-5 om 08.00 uur weer open. Hij vraagt aan AC of er aandacht voor begeleiding werknemers Fire Works is. AC overlegt over deze vraag met coördinator Mediant. Deze meent dat Mediant zich moet beperken tot 2 groepen: hulpverleners / slachtoffers. Een Arbo-dienst zou eventueel de medewerkers Fire works kunnen ondersteunen.	Hoofd JGZ/wnd RGF; AC-GGD; Coördinator Mediant	logboek AC-GGD	A1 B3	
16 mei	*08.20*	Enschede	GHOR	Op verzoek van de wnd RGF gaan via een medewerker GGD en de CPA 6 mobiele telefoons naar Enschede voor de medewerkers die beschikbaar moeten zijn.	Wnd. RGF; AC-GGD; medewerker GGD	logboek AC-GGD	B3	
16 mei	*08.45*	Hengelo	GHOR	HSGA deelt mee: • GRS/BT communiceert alles via RCC en AC. • Slachtoffers vlieghasis moeten structureel op tellijsten, namen vlieghasis zo volledig opnemen • Overzicht patiënten 5 1.2e post moet uitgedraaid worden, evt. met ondersteuning door GGD. • Informeren naar de toestand van de IC mensen en van de patiënt opgenomen in Groningen. • Fax met deze info om 10.30 uur naar rampenstaf verzonden. Hierop zijn direct acties ondernomen door het AC.	HSGA; AC-GGD	logboek AC-GGD	A2	
16 mei	*09.05*	Enschede	GHOR / nazorg	Van wnd RGF wordt vernomen dat er een fax komt met informatie van de gemeente Enschede en een persbericht van Mediant. Deze fax komt om 11.50 uur.	wnd RGF	logboek AC-GGD	A2	
16 mei	*10.00*	Enschede	GHOR	DHV Twente zegt toe dat de lijst patiënten klaar is om 12.00 uur vandaag. De lijst wordt door AC-GGD gehaald.	AC-GGD DHV Twente	logboek AC-GGD	A1	
16 mei	*10.15*	Enschede	GHOR / nazorg	Verzoek van een basisschool voor een ouderbijeenkomst door de GGD georganiseerd om ouders te informeren over omgaan met vragen van	AC-GGD Basisschool uit Enschede	logboek AC-GGD	A3 B3	

				kinderen maar ook voor henzelf. Vraag is of er een gecombineerde bijeenkomst georganiseerd kan worden. Verwachting dat dit door meer scholen gevraagd zal worden. 10.45: AC geeft de vraag door aan medewerker Riagg, deze neemt contact op met de beller.				
16 mei	*10.30*	Enschede	GHOR	1e lijns arts milieu belt over de opdracht gevaarlijke stoffen. RIVM geeft niet alles in verband met nog lopende analyses. Brandweermetingen leveren op dit moment nog geen helderheid. Geen gevaarlijk beeld. Rest volgt z.s.m. Rapport komt per fax naar AC.	1e lijns arts milieu; AC-GGD	logboek AC-GGD	A2 B1	
16 mei	*10.55*	?	GHOR / nazorg	Medewerker kindertelefoon geeft nummer op voor teletekst RTV Oost. Bericht doorgegeven aan de afdeling voorlichting Enschede.	Medewerker kindertelefoon	logboek AC-GGD	A3	
16 mei	*11.15*	Enschede	GHOR	De laptop is bij de MLRT aangekomen. AC-GGD regelt administratieve ondersteuning MLRT.	MLRT; AC-GGD	logboek AC-GGD		
16 mei	*11.25*	Hengelo	GHOR	HSGA geeft aan dat er een verschil is in de telling vliegbasis. AC zoekt dit verschil uit.	HSGA; AC-GGD	logboek AC-GGD	A2	
16 mei	*11.50*	Hengelo	GHOR	HSGA kondigt verhuizing AC naar Almelo aan.	HSGA	logboek AC-GGD	B3	
16 mei	*12.00*	Hengelo	GHOR	AC-GGD regelt de verhuizing naar Almelo. AC wordt ingericht in kamer 123/24. Informatienummer in de artsenkamer.	AC-GGD	logboek AC-GGD	B3	
16 mei	*12.00*	Hengelo; Enschede	GHOR / nazorg	Info van HSGA dat het KNMI onweer voorspelt wordt door AC aan Mediant doorgegeven.	HSGA; AC-GGD	logboek AC-GGD		
16 mei	*12.05*	Hengelo	GHOR	Mededeling HSGA dat milieukunde verhuist naar Enschede met ondersteuning van het RIVM. Hij stelt 1e lijns arts milieu op de hoogte.	HSGA; AC-GGD; 1e lijns arts milieu	logboek AC-GGD	C1	
16 mei	*12.10*	Enschede	GHOR	Lijst DHV nog niet gereed.	Huisartsenzorg; AC-GGD	logboek AC-GGD		
16 mei	*12.40*	Enschede	GHOR	DHV vraagt om administratieve ondersteuning. AC-GGD regelt hiervoor medewerker.	Huisartsenzorg; AC-GGD	logboek AC-GGD		
16 mei	*13.00*	Hengelo	GHOR / informatienummers	AC bezig met fax naar de GRS/BT i.v.m. persbericht informatienummers gezondheidsvragen ramp Enschede. Rond de avond wordt geconcludeerd dat infonummers alleen Enschedese nummers moeten zijn. Informatie over gezondheidsvragen zal naar centrale	AC-GGD	logboek AC-GGD	A2	

				informatienummers GGD worden doorgestuurd.				
16 mei	*13.30*	Hengelo	GHOR	Fax: tellingen cijfers via noodnetfax naar GRS/BT. Volgende telling moet om 16.00 uur binnen zijn.	AC-GGD; GRS/BT	logboek AC-GGD		
16 mei	*14.00*	onbekende locaties	GHOR	Er bellen mensen die woonruimte aanbieden, worden doorverwezen naar de Diekmanhal.	AC-GGD	logboek AC-GGD	A3	
16 mei	*14.01*	Hengelo	GHOR	HSGA: er zijn nog steeds problemen met de telling vliegbasis. AC zoekt dit uit.	HSGA; AC-GGD	logboek AC-GGD	A2	
16 mei	*14.20*	Hengelo	GHOR	Aanbod RTV/Oost: heeft gehoord dat er een tekort zou zijn aan jeugdhulpverleners. Wil dit opnemen op teletekst. AC sluit dit kort met hoofd JGZ. Na uitzoeken blijkt er geen tekort te zijn.	RTV/Oost	logboek AC-GGD	A3	
16 mei	*14.40*	Hengelo	GHOR	Briefing Hoof AC-GGD: Rooster en vervolgtraject AC worden besproken en voorgelegd. Mediant heeft teruggebeld over vraag omtrent de bijeenkomst op de Noordlinde.	Hoofd AC-GGD; Mediant	logboek AC-GGD	B3	
16 mei	*15.00*	Hengelo	GHOR	HSGA belt voor direct contact met 1e lijns arts milieu, die ook bij de gemeente Enschede onvindbaar blijkt, of niet te storen. Daar wordt bericht achtergelaten.	HSGA; AC-GGD; 1e lijns arts milieu	logboek AC-GGD	A2	
16 mei	*15.30*	Enschede	GHOR	Medewerker AC belt dat ze klaar is met de lijst bij de DHV. Lijst is om 15.30 uur gefaxt. (3126.: bij de brandweer duurt het binnenkomen van faxen erg lang).	Huisartsenzorg AC-GGD	logboek AC-GGD	B1	
16 mei	*15.55*	Enschede	GHOR	1e lijns arts milieu meldt zich is te bereiken bij de dienst bouw- en milieu geeft telefoonnummer door. AC biedt haar een mobiele telefoon aan. Zij wenst hiervan geen gebruik te maken.	1e lijns arts milieu; AC-GGD	logboek AC-GGD	A2	
16 mei	*16.00*	Hengelo	GHOR	Fax met tellingen naar rampenstaf.	AC-GGD	logboek AC-GGD	B1	
16 mei	*17.00*	Enschede	GHOR	Directeur GGD: GRS/BT is niet tevreden met de tellingen, men wil "zuivere" cijfers. Lijsten worden nagekeken op dubbeltellingen.	GRS/BT AC-GGD	logboek AC-GGD	A2	
16 mei	*Vanaf 17.00*	Almelo	GHOR	Start AC-GGD in Almelo. AC-GGD Hengelo begint op te ruimen en verlaat om 19.00 uur het pand aan de Demmersweg.	AC-GGD	logboek AC-GGD	A2	
16 mei	*18.56*	Almelo	GHOR	Fax van 1e lijns arts milieu aan AC betreffende resultaten onderzoek luchtverontreiniging	Fax 1e lijns arts milieu	logboek AC-GGD	A2	
17 mei	*07.00*	Almelo	GHOR	AC doet rondje ziekenhuizen.	AC-GGD	logboek AC-	B1	

						GGD		
17 mei	*07.25*	Almelo	GHOR	Betreffende functionaris MST is nog thuis maar belt terug om 8.00 uur met de cijfers.	AC-GGD MST	logboek AC-GGD		
17 mei	*07.45*	Enschede	GHOR	Directeur GGD vraagt namens GRS/BT het volgende lijstje "tellingen" cijfers om 08.00 uur te faxen.	GRS/BT	logboek AC-GGD	A2	
17 mei	*08.05*	?	GHOR	GL belt wanneer ze naar het rampterrein moet gaan. Wordt gebeld als een GL nodig is.	GL; AC-GGD	logboek AC-GGD		
17 mei	*08.20*	?	GHOR	Vraag hoe lang het "overige" personeel nog stand-by moet zijn wordt doorgestuurd naar GRS/BT.	AC-GGD; GRS/BT	logboek AC-GGD	A2	
17 mei	*08.30*	Almelo	GHOR	GL gebeld dat ze paraat moet zijn.	AC-GGD; GL	logboek AC-GGD	B3	
17 mei	*08.35*	Almelo	GHOR	Fax aan directeur GGD in GRS/BT met toelichting patiënten.	AC-GGD; GRS/BT	logboek AC-GGD	B1	
17 mei	*08.40*	Almelo Enschede Hengelo	GHOR	Afspraken: MST en SMT zullen in de loop van de ochtend lijsten faxen met gegevens aantal behandelde en opgenomen patiënten, zo mogelijk (alleen SMT) met letsel. MST beschikt ook over gegevens van de andere ziekenhuizen. SMT merkt op dat alhoewel 23 patiënten geregistreerd staan maar er ver boven de 100 geweest zijn, die in de drukte niet geregistreerd zijn.	AC-GGD; MST Enschede; SMT Hengelo	logboek AC-GGD	B1	
17 mei	*08.45*	Almelo	GHOR / nazorg	AC belt met RIAGG: alle aangeboden diensten op PSH-gebied doorfaxen naar het RIAGG. AC belt de betrokkenen, geeft door dat hun gegevens doorgegeven zijn en er zonodig contact met hen opgenomen wordt.	AC-GGD; RIAGG; andere betrokkenen?	logboek AC-GGD	A1	
17 mei	*08.50*	Enschede	GHOR	Directeur GGD in GRS/BT (GW) heeft voor de vergadering de cijfers van 1605 avond gebruikt.	GRS/BT	logboek AC-GGD		
17 mei	*08.55*	Enschede	GHOR / huisartsenzorg	GGD locatie Tromplaan (in gebruik als overloop) sluit om 12.00 uur i.v.m. massavaccinaties. Aan HA doorgegeven dat overloop naar Gezondheidscentrum Noord verplaatst wordt.	AC-GGD; Huisarts	logboek AC-GGD	B3	
17 mei	*09.00*	Enschede	GHOR	Hoofd JGZ informeert AC over bijeenkomst van 12.30 uur, AC stelt betreffende GGD-medewerkers op de hoogte.	Hoofd JGZ; AC-GGD; 1e lijnsarts milieu; GGD-medewerkers	logboek AC-GGD	C1	
17 mei	*09.15*	Hengelo	GHOR / nazorg	HSGA belt: Met spoed dient locatie ingericht te worden voor PSH in overleg met coördinator Mediant. Locatie	HSGA; AC-GGD	logboek AC-GGD	C1	

				zou nog worden doorgegeven, echter niets teruggehoord.				
17 mei	*09.35*	Almelo	GHOR / nazorg	AC belt Arbo-dienst i.v.m. genoemde in overdracht. Deze is van mening dat opvang personeel door organisatie opgezet moet worden. Over deze zaak is een fax uitgegaan naar de GRS/BT	AC-GGD; Arbo-dienst; GRS/BT	logboek AC-GGD	A3	
17 mei	*09.45*		GHOR / nazorg	Medewerker GGD belt over contact met een school, die zelf een opzet voor nazorg heeft gemaakt en vervolgens ondersteuning eist. Eis ingewilligd, vanuit Mediant zal deelgenomen worden. Vertegenwoordiger GGD is nog onbekend.	Medewerker GGD	logboek AC-GGD	A3	
17 mei	*10.00*	Hengelo	GHOR	Medewerker brandweer informeert of lotusmensen voor oefening van 17/5 afgezegd zijn. AC zoekt dit uit: niet gebeurd, coördinator oefening zal afzeggen, bericht aan brandweer doorgegeven.	Reg. Brandweer; AC-GGD; coördinator oefening	logboek AC-GGD	A3	
17 mei	*10.15*	Hengelo	GHOR	HSGA vraagt naar bericht asbest hulpverleners. AC beschikt niet over het origineel, is in Enschede gemaakt. (Hierover is eigenlijk vanaf het begin grote onduidelijkheid geweest)	HSGA; AC-GGD	logboek AC-GGD	A2	
17 mei	*10.25*	Enschede	GHOR / nazorg	Medewerker GGD belt: actie andere scholen is doorgeleid medewerker Riagg.	Medewerker GGD	logboek AC-GGD		
17mei	*10.30*	Enschede	GHOR	Centrum Apotheek belt: beschikt over een lijst met namen van personen, die medicijnen hebben gehaald. Zal collega-apotheken vragen ook een lijst te faxen.	Apotheek; AC-GGD	logboek AC-GGD	A3	
17 mei	*10.45*	Almelo	GHOR	Cijfers tellingen (gelijk aan 08.00 uur) gefaxt naar GRS/BT.	AC-GGD; GRS/BT	logboek AC-GGD		
17 mei	*10.50*	Enschede?	GHOR / nazorg	Medewerker GGD in overleg met Mediant: verzorgt brochures alle scholen in Enschede, JGZ verpleegkundigen nemen contact op met dezelfde scholen met melding: ondersteuning kan.	Medewerker GGD	logboek AC-GGD	A1	
17 mei	*11.10*	Enschede	GHOR / huisartszorg	Medewerkster Gezondheidscentrum Noord: druk wordt groter, is op de hoogte van de sluiting Tromplaan om 12.00 uur.	Gezondheidscentrum-Noord; AC-GGD	logboek AC-GGD	A3	
17 mei	*11.25*	Hengelo	GHOR / nazorg	HSGA vraagt of EHBO- en Rode Kruis medewerkers benaderd zijn voor nazorg. AC zoekt dit uit. Antwoord per fax om 18.00 uur.	HSGA; AC-GGD	logboek AC-GGD	A2	
17 mei	*11.25*	Enschede	GHOR /	AC wordt gebeld door een Turkse politica van de VVD.	Politica VVD;	logboek AC-	A3	

			nazorg	die privé was benaderd door een boze Turkse man, die zijn familie niet kan vinden→ doorverwezen Mediant.	AC-GGD	GGD		
17 mei	*11.30*	Enschede	GHOR	DHV meldt huisartsen voor te zullen stellen alle patiëntenbestanden naar de registratie van de gemeente Enschede te brengen. AC sluit dit kort met GRS: is akkoord.	DHV; AC-GGD; GRS/BT	logboek AC-GGD	A3 B1	
17 mei	*11.35*	Almelo	GHOR	Fax rampenstaf, cijfers tellingen.	AC-GGD; GRS/BT	logboek AC-GGD	B1	
17 mei	*11.40*	Enschede	GHOR	HSGA verzoekt om rampenplan ontvangen. 3 exemplaren met medewerker GGD naar Enschede.	HSGA; AC-GGD	logboek AC-GGD		
17 mei	*12.00*	Almelo	GHOR / huisartszorg	Hoofd AC informeert DHV: Bestanden worden doorgefaxt naar OT.	Hoofd AC; DHV	logboek AC-GGD		
17 mei	*12.05*	Almelo	GHOR	AC vraagt ondersteuning voor invoeren van de lijsten. Toezegging voor stagiaire van het Twentehuis.	AC-GGD; ??	logboek AC-GGD		
17 mei	*12.10*	Enschede	GHOR	Gezondheidscentrum Noord: Belasting is groot. Verzoekt tevens dat betrokkenen beelden van het getroffen gebied (ring 1) te zien krijgen. AC geeft dit door aan GRS/BT.	Gezondheidscentrum Noord; AC-GGD; GRS/BT	logboek AC-GGD	A3	
17 mei	*12.30*	Enschede	GHOR	HSGA vraagt welke ambulances van elders zijn ingezet vanaf "incident over". AC vraagt na bij AAD-Oost, lijsten komen per fax naar AC. Deze mensen moeten het voorlichtingsverhaal asbest ontvangen. Lijst eerst bekijken met HSGA.	HSGA; AC-GGD; AAD-Oost	logboek AC-GGD	A2	
17 mei	*12.40*	?	GHOR	MMK Gelderland belt voor 1e lijns arts milieu. Privé nummer wordt door AC doorgegeven.	MMK; AC-GGD	logboek AC-GGD	A2	
17 mei	*12.45*	Enschede	GHOR	HSGA uit OT belt over de vraag van Gezondheidscentrum Noord: afdeling communicatie maakt een band met beelden van rampterrein. Deze band zal eerst naar Gezondheidscentrum Noord worden gebracht en vervolgens in de loop van de week uitgezonden worden op RTV Oost. AC geeft dit door.	HSGA; AC-GGD; Gezondheidscentrum Noord	logboek AC-GGD	A2 C3	
17 mei	*13.00*	Enschede	GHOR	MLRT belt door over voortzetting van administratieve ondersteuning.	MLRT AC-GGD	logboek AC-GGD	A2	
17 mei	*13.45*	Enschede	GHOR	Brandweer Enschede verzoekt om direct contact met HSGA, HSGA krijgt mobiele nummer door.	Brandweer Enschede; HSGA	logboek AC-GGD	A1	
17 mei	*14.00*	Enschede	GHOR	Afstemming MLRT met AC: 15.30 uur aflos van GL en	MLRT;	logboek AC-	A2	

				van MLRT.	AC-GGD	GGD		
17 mei	*14.20*	Almelo	GHOR	Voorstel voortzetting AC-GGD: • 18-5: 07.30 - 19.30 (evt. 18.30) • 19-5: 07.30 - 19.30 (evt. 18.30) • 19-5: middag bijeenkomst (geregeld door directeur) + eventuele debriefing. • Over het weekend is nog niets bekend. • GRS/BT stelt voor om voor iedereen, zo mogelijk, een vrije dag in te lassen.	AC-GGD; GRS/BT	logboek AC-GGD	B3	
17 mei	*14.30*	Almelo	GHOR	Hoofd AC regelt extra ondersteuning AC (in verband met lijsten, verwondingen).	Hoofd AC	logboek AC-GGD	B3	
17 mei	*14.35*	Enschede	GHOR	Apotheek 't Centrum belt: de door hen aangeleverde lijst zou wellicht een aantal onjuiste geboortedata kunnen bevatten.	Apotheek; AC-GGD	logboek AC-GGD	A3 B1	
17 mei	*14.40*	Groningen	GHOR	Medewerker naschoolse opvang Groningen belt: heeft inzameling van kinderen voor kinderen georganiseerd. AC regelt een rekening GGD waarop het geld geparkeerd gaat worden voor de afdeling JGZ.	Naschoolse opvang Groningen; AC-GGD	logboek AC-GGD	A3	
17 mei	*14.58*	Enschede	GHOR	Rampenstaf: Fiat over bericht aan hulpverleners over gevaarlijke stoffen.	GRS/BT AC-GGD	logboek AC-GGD	B2	
17 mei	*15.00*	Almelo	GHOR / nazorg	AC heeft de vraag van HSGA m.b.t. Rode Kruis en EHBO medewerkers uitgezocht. Gegevens per fax verzonden.	AC-GGD; GRS/BT	logboek AC-GGD		
17 mei	*15.15*	Rotterdam	GHOR / nazorg	Turkse medewerker GGD Rotterdam biedt zijn hulp aan, is psycholoog en heeft ervaring met opvang slachtoffers aardbeving Turkije. Gegevens per fax naar RIAGG.	GGD Rotterdam; AC-GGD; Riagg	logboek AC-GGD	A3	
17 mei	*15.00*	Almelo	GHOR / nazorg	AC is gedurende 90 minuten druk met het uitzoeken van de gegevens m.b.t. de opvang van de medewerkers van SE Fireworks.	AC-GGD	logboek AC-GGD	A3	
17 mei	*15.15*	Enschede	GHOR / huisarts	Huisarts belt met het verzoek de DHV te houden aan de afspraak omtrent de patiëntengegevens. Maximale openheid naar de burgers is prima.	Huisarts; AC-GGD	logboek AC-GGD	A3	
17 mei	*15.30*	Enschede	GHOR	Doorgeven bereikbaarheid medewerkers overloop.	Overlooplocatie; AC-GGD	logboek AC-GGD		
17 mei	*15.50*	Almelo	GHOR	Hoofd AC bespreekt rooster AC met afdelingshoofd GGD.	AC-GGD	logboek AC-GGD		

17 mei	*16.00*	Oldenzaal	GHOR / nazorg	Brandweer Oldenzaal verzoekt om herhaalde briefing met GGZ-ondersteuning. AC verwijst dit door naar Mediant.	Brandweer Oldenzaal; AC-GGD; Mediant	logboek AC-GGD	A1	
17 mei	*16.40*	Enschede	GHOR / huisartszorg	Telefonisch: openstelling Gezondheidscentrum Noord: na overleg overloopposten om 18.00 uur sluiten.	Gezondheidscentrum Noord; AC-GGD	logboek AC-GGD	B3	
17 mei	*16.50*	Almelo	GHOR	AC verstuurt de fax hulpverleners en asbest door naar de AAD. (dit is niet het origineel).	AC-GGD; AAD-Oost	logboek AC-GGD		
17 mei	*17.20*	Enschede	GHOR	HSGA bij rampenstaf vraagt AC de CPA Eindhoven te bellen over gegevens over de stille tocht n.a.v. de Herculesramp. AC zoekt contact met CPA Eindhoven: ten tijde van de Herculesramp is geen stille tocht georganiseerd. Ook bij andere CPA's is geen ervaring. Veelal wordt er een ceremonie bij de begrafenis georganiseerd. 17.45 meldt AC informatie aan HSGA.	HSGA; AC-GGD; diverse CPA's;	logboek AC-GGD	A2-3	
17 mei	*20.00*	Almelo	GHOR	Laatste tellingen cijfers per fax naar GRS/BT.	AC-GGD GRS/BT	logboek AC-GGD	B1	
17 mei	*21.00*	Almelo	GHOR	Sluiten AC-GGD	AC-GGD	logboek AC-GGD		
18 mei	*7.30*	Almelo	GHOR	Openen AC-GGD	AC-GGD	logboek AC-GGD		
18 mei	*08.00*	Enschede	GHOR	GRS/BT vraagt naar lijsten met "verwondingen". AC kan alleen indruk krijgen van de soort verwondingen i.v.m. medisch geheim. AC vraagt na bij ziekenhuizen: 80% snijwonden, kneuzingen en schaafwonden; rest fracturen en trauma's.	GRS/BT; AC-GGD; diverse ziekenhuizen	logboek AC-GGD	B1	
18 mei	*08.50*	Almelo	GHOR	Cijfers tellingen doorgefaxt naar GRS/BT.	AC-GGD	logboek AC-GGD	B1	
18 mei	*08.55*	Almelo	GHOR	AC: contact met DHV over de verzending van de vermistenlijst naar de huisartsen. Verloopt uiteindelijk via stadhuis Enschede.	AC-GGD; DHV; gemeente Enschede	logboek AC-GGD	A3	
18 mei	*08.55*	Almelo	GHOR	Hoofd PZ-GGD zoekt 1e lijns arts milieu GGD. AC geeft privé-nummer door.	Hoofd afdeling PZ-GGD; 1e lijns arts milieu; AC-GGD	logboek AC-GGD	A2	
18 mei	*09.00*	Almelo /	GHOR	AC: afspraak over openingstijden Gezondheidscentrum	AC-GGD	logboek AC-	B3	

		Enschede		Noord in het weekend: Zaterdag: 11.00 - 15.00; Tromplaan dicht Zondag: nog onbekend.	huisartsenzorg	GGD		
18 mei	*09.10*	Enschede	GHOR / nazorg	Medewerker belt: heeft bijeenkomst in wijkcentrum West bezocht, waar o.a. gesproken werd over een dreigend tekort aan Turkse hulpverleners m.n. MW'ers en schoolgericht MW'ers. AC neemt contact op met DMO: probleem is bekend en heeft de hoogste prioriteit. Er wordt gezocht in heel Nederland.	Medewerker GGD; AC-GGD; DMO gemeente Enschede	logboek AC-GGD	B3	
18 mei	*09.18*	Almelo	GHOR	Fax verzonden naar HSGA (rampenstaf) met gegevens inzetbaar geneeskundig.	AC-GGD HSGA	logboek AC-GGD		
18 mei	*09.20*	Almelo	GHOR	Informatie over organisatie stille tocht doorgegeven aan medewerker.	AC-GGD	logboek AC-GGD		
18 mei	*09.25*	Enschede	GHOR	Vanuit GRS/BT deadlines: nieuwe cijfers tellingen 10.45 en 16.45 uur.	GRS/BT AC-GGD	logboek AC-GGD		
18 mei	*09.25*	?	GHOR / nazorg	Aanbod hulpverlener (traumahulpverlening) wordt doorgefaxt naar Mediant.	Traumaopvang; Mediant	logboek AC-GGD		
18 mei	*09.35*	Almelo	GHOR	AC heeft contact met Gezondheidscentrum N. over de inrichting.	AC-GGD; Gezondheidscentrum Noord	logboek AC-GGD		
18 mei	*09.45*	Enschede	GHOR	School Het Steenriet (VSO-school) zit 800 meter van de binnenste ring. Hulpverleners komen met beschermende pakken uit de binnenste ring en de kinderen daar spelen op het speelplein. Na overleg geeft AC door dat: asbest alleen in de binnenring → verwezen naar informatienr. gemeente.	School; AC-GGD; asbestinfonummer gemeente	logboek AC-GGD	B2 A3	
18 mei	*10.00*	Enschede	GHOR	1e lijns arts milieu verzoekt om mobiele telefoon → direct geregeld, mobiele telefoon opgehaald, nummer bij AC bekend.	1e lijns arts milieu; AC-GGD	logboek AC-GGD	A2	
18 mei	*10.10*	Enschede	GHOR / nazorg	HSGA meldt dat bericht van Regionale brandweer: korpsen gaan evalueren. Wij bieden de mogelijkheid tot GGZ ondersteuning. AC schrijft memo en achterhaalt faxnummers van de brandweerkorpsen.	HSGA; AC-GGD	logboek AC-GGD	A2 B3	
18 mei	*10.25*	Enschede	GHOR / huisartszorg	HSGA vraagt AC huisartsen te bellen en te informeren over nieuw geïdentificeerde patiënten in hun praktijken.	HSGA; AC-GGD; huisartsen;	logboek AC-GGD	A3	

IGZ -reconstructie logboek AC-GGD

5-10-2000 versie 1.0

				AC koppelt dit terug naar GRS.	GRS/BT			
18 mei	*10.32*	Almelo	GHOR / nazorg	Fax van AC aan GRS/BT m.b.t. aanbod PSHO.	AC-GGD; GRS/BT	logboek AC-GGD	B1	
18 mei	*10.50*	Enschede	GHOR	NRK biedt aan tijdens de stille tocht ondersteuning te bieden met 50 mensen (2 aan 2 langs de route). Aanbod wordt geaccepteerd na overleg met de rampenstaf.	NRK; AC-GGD; GRS/BT	logboek AC-GGD	A2	
18 mei	*11.15*	Enschede	GHOR	HSGA deelt mede dat de vermistenlijst aan het eind van de middag komt.	HSGA; AC-GGD	logboek AC-GGD		
18 mei	*11.25*	Almelo	GHOR	AC verzendt de fax actie precisering slachtofferlijsten.	AC-GGD; GRS/BT	logboek AC-GGD	B1	
18 mei	*11.30*	Enschede	GHOR	HSGA uit rampenstaf deelt mee dat de memo aan de brandweermensen (m.b.t. asbest) akkoord is. AC wacht nog op namen en faxnummers.	HSGA; AC-GGD	logboek AC-GGD	A2	
18 mei	*11.45*	Enschede	GHOR / huisartsen	Huisartsen geven door naar opname "Barend en Witteman" te gaan. AC advies: vooraf bespreken met de afdeling voorlichting Enschede.	Huisartsen; AC-GGD	logboek AC-GGD	A3	
18 mei	*11.55*	Almelo	GHOR	AC belt AAD Oost i.v.m. extra inzet ambulances tijdens stille tocht: 3 extra ambulances ingezet.	AC-GGD; AAD-Oost	logboek AC-GGD	A2	
18 mei	*12.00*	Enschede	GHOR / nazorg	Opdracht GRS/BT: Organiseer begeleiding voor medewerkers Fire-works via Arbo-dienst of Avios. AC zal Arbo-dienst benaderen.	GRS/BT; AC-GGD	logboek AC-GGD	B3	
18 mei	*12.10*	Hengelo	GHOR / nazorg	Regionale Brandweer vraagt namen Mediant / geestelijke bijstand voor korpsen in de regio. AC zoekt uit en bespreekt dit met coördinator hulp aan hulpverleners. Vrijwillige brandweer dreigt tussen de wal en schip en dreigt te raken: groep Losser wordt meegenomen in de begeleiding.	Regionale Brandweer; AC-GGD; Coördinator hulp hulpverleners	logboek AC-GGD	B3	
18 mei	*12.45*	Enschede	GHOR	Medewerker GRS/BT geeft mobielnr. door van 1e lijns arts milieu.	GRS/BT	logboek AC-GGD	A2	
18 mei	*12.50*	Enschede	GHOR	RGF bij GRS/BT vraagt na bij voorlichting wat gepubliceerd is bij voorlichting (denk aan 2x verhaal van gestopte publikatie hulpverleners en bewoners). Belt hierover terug.	RGF in GRS/BT; AC-GGD	logboek AC-GGD	A2	
18 mei	*13.00*	?	GHOR / nazorg	Directeur Arbo-dienst bevestigt dat zij mensen van fire-works "geparkeerd" hebben, hem opdracht gegeven contact op te nemen via een 06 nummer. AC meldt dit	Arbo-dienst; AC-GGD; GRS/BT	logboek AC-GGD	A3	

				om 14.40 uur aan rampenstaf.				
18 mei	*13.37*	Almelo	GHOR / nazorg	Fax aan hoofd JGZ (coördinator nazorg) met overzicht van vragen informatielijnen GGD.	AC-GGD hoofd JGZ	logboek AC-GGD		
18 mei	*13.40*	Enschede	GHOR	Opdracht van HSGA: alles wat in de pers verschenen is over de ramp verzamelen. Actie ondernomen.	HSGA; AC-GGD	logboek AC-GGD	A2	
18 mei	*14.00*	Enschede	GHOR / nazorg	Gezondheidscentrum N. belt over de vermistenlijst: Hoe laat gepubliceerd? Welke nazorg na publicatie bekend? Gezondheidscentrum Noord open? AC sluit dit kort met rampenstaf.	Gezondheidscentru[redacted]Noord; AC-GGD; GRS/BT	logboek AC-GGD	A3	
18 mei	*14.20*	Almelo	GHOR / nazorg	AC belt Gezondheidscentrum Noord en zorgt voor bijstand Mediant in het gezondheidscentrum.	AC-GGD; Gezondheids-centrum Noord	logboek AC-GGD	A1	
18 mei	*14.55*	Almelo	GHOR	AC informeert nog eens bij Arbo-dienst naar de begeleiding AAD-Oost personeel. Er is een projectteam opgezet.	AC-GGD; Arbo-dienst	logboek AC-GGD	A1	
18 mei	*15.00*	Enschede	GHOR	Medewerker JGZ informeert hoe lang de Tromplaan nog open moet blijven.	Medewerker JGZ	logboek AC-GGD		
18 mei	*15.02*	Enschede	GHOR	RGF in GRS/BT wil graag een overzicht (t.b.v bezoek [redacted]). Lijst met naam, geboortedatum, geslacht, allochtoon, overledenen. (wordt geregeld door GRS/BT). Lijst met namen, geboortedata, geslacht, aard van de verwonding, geboorteland. (moet verstrekt worden door AC-GGD). Ook naar een lijst met aard van de verwondingen van de behandelden zal op termijn gevraagd kunnen worden. →Vraag wordt door AC voorgelegd bij de ziekenhuizen.	RGF in GRS/BT; AC-GGD; diverse ziekenhuizen	logboek AC-GGD	A2	
18 mei	*15.10*	Almelo	GHOR	Reactie MST (=formeel standpunt Raad van Bestuur): Op patiëntniveau worden deze gegevens niet verstrekt. Deze kunnen alleen verstrekt worden in het belang van de patiënt, met toestemming van de patiënt. Er zijn op dit moment 20 patiënten opgenomen waarvan er 4 op IC liggen, de opgenomen 16 patiënten hebben diverse fracturen, spierletsels, handletsels, brandwonden, longcontusies, ribfracturen, schedelletsels en grote buiktrauma's. De 4 IC patiënten zijn stabiel doch zullen nog lange tijd op de IC moeten blijven. → door AC aan GRS/BT gefaxt.	MST; AC-GGD	logboek AC-GGD	A1	

IGZ -reconstructie logboek AC-GGD

5-10-2000 versie 1.0

18 mei	*16.00*	Enschede	GHOR / nazorg	Medewerker Mediant is gebeld door coördinator Mediant, die van AC begrepen had dat medewerker de hulpverlening vrijwilligers brandweer niet meer wilde doen. Blijkt misverstand.	Mediant: medewerker & coördinator; AC-GGD	logboek AC-GGD		
18 mei	*16.06*	Almelo	GHOR	Fax voorstel asbestverhaal hulpverleners gaat naar regio brandweer.	AC-GGD	logboek AC-GGD	A1	
18 mei	*16.10*	Enschede	GHOR	HSGA vraagt hoe AC aan standpunt MST gekomen is. AC legt vraag legt van 15.05 aan ziekenhuizen uit.	HSGA; AC-GGD	logboek AC-GGD		
18 mei	*16.15*	Enschede/ Almelo	GHOR / huisartsen	Vraag van GRS/BT omtrent inlichten huisartsen wordt doorgeschoven. Het is problematisch de huisartsen te bereiken.	GRS/BT;AC-GGD; huisartsen	logboek AC-GGD	A3	
18 mei	*16.20*	Enschede	GHOR	Verzoek van GRS/BT: volgende cijfers graag om 21.00 uur.	GRS/BT	logboek AC-GGD		
18 mei	*16.35*	?	GHOR	Melding wordt gemaakt van bijstand tijdens de stille tocht op last van de leidinggevende NRK. Dit is niet op ons verzoek en ook niet op verzoek van de rampenstaf. Is dus eigen initiatief.	NRK; AC-GGD	logboek AC-GGD	A1	
18 mei	*16.40*	Enschede	GHOR	AC: particulier biedt vakantiehuis op Texel (6 personen) aan. Doorgegeven aan Diekmanhal.	Particulier; AC-GGD; Diekmanhal	logboek AC-GGD		
18 mei	*18.00*	Enschede	GHOR	Tromplaan sluit om 18.00 uur.	Overlooplocatie Tromplaan	logboek AC-GGD		
18 mei	*18.05*	Neede	GHOR / nazorg	Brandweer Neede verzoekt om ondersteuning PSHO. → doorgegeven door AC aan Mediant.	Brandweer Neede; AC-GGD; Mediant	logboek AC-GGD	A2 B3	
18 mei	*18.30*	Enschede	GHOR / nazorg	Hoofd PZ-GGD: inrichting IAC in volle gang. Gepoogd wordt 19/5, 16.00 uur operationeel. 20 + 21/5 inregelen. Maandag 22/5 vol open.	Hoofd PZ-GGD; AC-GGD	logboek AC-GGD	B3	
18 mei	*19.25*	Enschede	GHOR / nazorg	Hoofd JGZ vraagt specifieke ondersteuning voor bepaalde familie (vermistenlijst) op het moment dat de vermistenlijst bekend wordt. Wethouder Enschede heeft toegezegd dat op het moment van bekendmaking de familie bezocht zou worden door wethouder en/of burgemeester + imam+ een tolk. Wordt doorgesproken met secretaresse burgemeester of secretaresse wethouder. AC heeft intussen wel contact gezocht met Imam (via voice-mail).	Hoofd JGZ; wethouder; AC-GGD; imam	logboek AC-GGD	A2 A3	
18 mei	*20.00*	Enschede	GHOR /	Bericht: hulpverleners die in het stadhuis bij de	Medewerker GGD	logboek AC-		

			nazorg	vermistenlijst stonden zijn om 20.00 uur vertrokken naar Gezondheidscentrum Noord.		GGD		
18 mei	*20.30*	Almelo	GHOR	Opruimen, naoverleg enz. AC sluit.	AC-GGD	logboek AC-GGD		
19 mei	*07.10*	Almelo	GHOR	Rondje ziekenhuizen voor informatie.	AC-GGD; diverse ziekenhuizen	logboek AC-GGD		
19 mei	*07.25*	Almelo	GHOR	Cijfers tellingen gefaxt.	AC-GGD; GRS/BT	logboek AC-GGD	B1	
19 mei	*07.25*	Enschede	GHOR	HSGA IJssel-Vecht belt zijn mobiele nummer door. Hij is vandaag de vervanger van de HSGA Twente.	HSGA; AC-GGD	logboek AC-GGD	A2	
19 mei	*07.30*	Hengelo	GHOR	• Brandweer gebeld: geen telefoontjes /faxen voor AC. • 2 medewerkers GGD gaan naar IAC/Molenplein. Nader bericht over bereikbaarheid en telefoon volgen. Tot nadere afspraak mobiel te bereiken.	AC-GGD; Brandweer; IAC	logboek AC-GGD		
19 mei	*07.45*	Enschede	GHOR	De deadlines voor de volgende cijfers zijn nog niet bekend. GRS/BT belt dit zo snel mogelijk door.	AC-GGD; GRS/BT	logboek AC-GGD		
19 mei	*08.05*	Enschede?	GHOR	Coördinator gevaarlijke stoffen TNO belt terug voor MLRT→ doorgegeven aan MLRT en terug laten bellen.	TNO; AC-GGD; MLRT	logboek AC-GGD	A3	
19 mei	*08.10*	Enschede	GHOR	Nieuwe cijfers tellingen aanleveren om 11.30 uur.	GRS/BT	logboek AC-GGD		
19 mei	*08.50*	Enschede	GHOR	Bericht HSGA: lijst met gewonden in de ziekenhuizen komt toch (was al geregeld). Gebeld met MST; lijst komt niet. Gebruikelijke informatie: tellingen blijft.	HSGA; AC-GGD; MST Enschede	logboek AC-GGD	A3	
19 mei	*09.00*	Almelo	GHOR	Hoofd AC sluit aflossing MLRT en GL kort met MLRT op rampterrein. CTPI wordt waarschijnlijk eind van de middag opgeheven.	Hoofd AC-GGD; MLRT	logboek AC-GGD	B3 C2	
19 mei	*09.10*	Enschede	GHOR	MLRT belt: bijeenkomst voor ambulancepersoneel 22/5 om 14.00 uur in verband met asbestblootstelling.	MLRT; AC-GGD	logboek AC-GGD	A2	
19 mei	*09.10*	Enschede	GHOR / nazorg	Medewerker GGD bij BT vraagt PSHO te regelen voor een bijeenkomst bij bouwdienst. Hulpverleners melden bij de balie. Gaat om voorbereiding en ondersteuning.	Medewerker GGD bij BT;	logboek AC-GGD	A2	
19 mei	*09.25*	Enschede	GHOR	HSGA belt: ME meldt bewoner die doordraait → doorgegeven coördinator hulpverlening particulieren. Aan ME doorgegeven dat dit geregeld is (09.35 uur).	HSGA; AC-GGD coördinator hulpverlening particulieren; ME	logboek AC-GGD	A2-3	

19 mei	*09.50*	Enschede	GHOR / nazorg	GRS/BT vraagt PSHO te regelen voor mensen van wie de woning onbewoonbaar is verklaard. Dit wordt hen medegedeeld om 14.00 uur vanmiddag. → doorgegeven aan Mediant om 10.00 uur. AC wordt doorverwezen naar maatschappelijk werk en sluit dit kort met MW.	GRS/BT; AC-GGD; Mediant; Maatschappelijk werk	logboek AC-GGD	B3	
19 mei	*10.10*	Enschede	GHOR	GRS/BT: verzoek de 945 mensen die behandeld zijn digitaal aan te leveren.	GRS/BT	logboek AC-GGD		
19 mei	*10.15*	Enschede	GHOR	Directeur GGD in GRS/BT: Cijfers tellingen vandaag om 11.30 en 22.00 uur. Ook wil hij graag een rooster van AC i.v.m. op te nemen vrije dagen. AC: voorstel cijfers van 18.00 uur door te geven voor het overleg van 22.00 uur.	Directeur GGD in GRS/BT; AC-GGD	logboek AC-GGD	A2	
19 mei	*10.45*	Enschede	GHOR	Mededeling vanuit GRS/BT: • Medewerker CdK verzoekt om nationaliteit van de mensen die in de ziekenhuizen liggen. • Gemeente Enschede heeft bepaald dat de familie van de nabestaanden niet persoonlijk uitgenodigd zijn voor de stille tocht. Ook is besloten dat deze mensen niet op een speciale plek in de stille tocht zullen lopen. I.v.m. persoverlast. • De familie van een van de overledenen is beledigd over deze gang van zaken. Doorgegeven aan hulpverlener, die zal contact opnemen. • Hulpaanbod van EHBO vliegbasis om te helpen tijdens de stille tocht, blijkt bij navraag door AC een privé aanbod te zijn van een medewerker.	Medewerker GGD in GRS/BT; AC-GGD; Hulpverlener nazorg; Vliegbasis Twente	logboek AC-GGD	A2	
19 mei	*11.15*	Enschede?	GHOR / nazorg	Medewerker Arbo-dienst belt, heeft maandag 15 mei reeds Mediant gebeld met de vraag de mensen van Fire-works te benaderen. Mediant adviseert eerst alle andere bedrijven te benaderen voor eventuele hulp en Fire-works buiten beschouwing te laten. Na telefoon van AC-GGD neemt de medewerker direct contact op met medewerkers Fire-works. Hij heeft trauma-begeleiding ingeschakeld van de Arbo → 2 bijeenkomsten te weten zaterdag 20 mei om 10.00 uur en om 12.30 uur in Hengelo. 2 medewerkers van Fireworks hebben geheim nummer, worden per koerier op de hoogte gesteld van	Arbo-dienst; AC-GGD;	logboek AC-GGD	A3	

				de bijeenkomst. Vervolgtraject is in de maak.				
19 mei	*11.20*	Enschede	GHOR / nazorg	Afdeling communicatie: vraag om aantallen mensen, die na de stille tocht in de overloopstations (Tromplaan, Raiffeissenstraat en Gezondheidscentrum Noord) zijn geweest. AC vraagt waar deze cijfers aan doorgegeven moeten worden→ wordt over teruggebeld.	Afdeling communicatie gemeente Enschede; AC-GGD	logboek AC-GGD	B1	
19 mei	*11.30*	Enschede	GHOR / nazorg	Mededeling: 3 mensen 'draaien door' (o.a. bedreiging van burgemeester Mans) → doorgegeven aan coördinator hulpverlening particulieren.	BT?; AC-GGD; coördinator hulpverlening particulieren	logboek AC-GGD	A1	
19 mei	*11.50*	Enschede	GHOR	1e lijns arts milieu: weet niet naar welke vergadering zij moet, merkt op dat ze moe wordt van communicatie.	1e lijns arts milieu	logboek AC-GGD	A2	
19 mei	*12.00*	Enschede	GHOR	GRS/BT belt: bedreiging burgemeester Mans. Verzoek is politie te laten bellen door een hulpverlener. AC-GGD geeft dit door aan coördinator hulpverlening particulieren. Deze belt terug omdat hij nummer politie niet kan bereiken. AC komt via de RMC erachter dat dit nummer inderdaad niet bereikbaar is. Regelt dit. AC geeft juiste nummer aan coördinator hulpverlening particulieren.	GRS/BT; AC-GGD; coördinator hulpverlening particulieren; RMC (politie)	logboek AC-GGD	A1-2	
19 mei	*12.30*	Almelo	GHOR	Fax verzonden naar GRS/BT met bezetting Tromplaan, Raiffeisenstraat en Gezondheidscentrum Noord.	AC-GGD; GRS/BT	logboek AC-GGD		
19 mei	*13.00*	Enschede	GHOR	Via de GRS/BT: vraag te inventariseren wat gedaan is aan hulpverlening voor familie van overledenen.	GRS/BT	logboek AC-GGD	A2 B1	
19 mei	*13.15*	Almelo	GHOR / nazorg	AC vraagt aan MW wat gedaan is aan hulpverlening familie overledenen. Bij mededeling aan de familie is MW aanwezig geweest. Na deze eerste opvang wordt zonodig vervolgtraject ingezet. Doorgegeven aan GRS.	AC-GGD; MW; GRS/BT	logboek AC-GGD	A3	
19 mei	*12.10*	Enschede	GHOR	Overlooplocatie Tromplaan vraagt of zij kunnen sluiten tussen 17.00 en 18.30 uur.	Overlooplocatie Tromplaan	logboek AC-GGD		
19 mei	*12.15*	Enschede	GHOR	GRS/BT vraagt AC Turkse hulpverlening te regelen bij de overloopstations.	GRS/BT	logboek AC-GGD		
19 mei	*12.35*	Almelo	GHOR	AC: Tromplaan doorgegeven dat ze van 17.00 - 18.00 uur mag sluiten. Andere hulpverleners komen ook om 18.00 uur naar de Tromplaan toe.	AC-GGD; Tromplaan	logboek AC-GGD	B3	
19 mei	*12.55*	Almelo	GHOR	Fax uit naar rampenstaf m.b.t. inzet overloopstations.	AC-GGD	logboek AC-	B1	

						GGD		
19 mei	*13.30*	Enschede?	GHOR	Fax: hoe om te gaan met dieren uit het rampgebied (op MMK gebied). Deze vraag wordt doorgegeven aan medewerker GGD, die overleg heeft gehad met 1e lijns arts milieu. Medewerker beantwoordt fax.	Medewerker GGD	logboek AC-GGD	A2	
19 mei	*13.45*	Almelo	GHOR	Fax met hulpaanbod jeugdzorgroep Oost doorgefaxt aan hoofd JGZ.	Hoofd JGZ	logboek AC-GGD	A3	
19 mei	*14.00*	Almelo	GHOR	I en A regelt dat 06-10 nummers gebeld kunnen worden via onze telefoons op AC.	GGD-Almelo	logboek AC-GGD		
19 mei	*14.20*	?	GHOR	Vrijwilligersorganisatie: zaterdag gaan vrijwilligers op pad om de getroffenen te helpen bij invullen van formulieren enz. Er is contact geweest met Mediant. Vraag is om lijst met MW'en door te geven. Wordt neergelegd bij GRS/BT.	Vrijwilligersorganisatie; AC-GGD; GRS/BT	logboek AC-GGD	A3 A2	
19 mei	*14.24*	Doetinchem	GHOR	Fax van Regio Achterhoek: aanbod ondersteuning door de MOA-stichting	GGD Achterhoek	logboek AC-GGD	A3	
19 mei	*14.30*	Enschede	GHOR	IAC: wil weten welke vragen men kan verwachten. AC-GGD probeert vragen uit logboek te halen.	IAC; AC-GGD	logboek AC-GGD	A3	
19 mei	*14.45*	Enschede	GHOR	Gezondheidscentrum Noord: belt dat voor zaterdag en zondag de Turkse hulpverleners niet hoeven te komen. (achterwacht ook niet nodig). AC geeft dit door.	Gezondheidscentrum Noord; AC-GGD	logboek AC-GGD	B3	
19 mei	*15.35*	Enschede	GHOR	Dienstdoende coördinator Mediant geeft bereikbaarheid na 17.00 uur door.	Dienstdoende coördinator Mediant	logboek AC-GGD		
19 mei	*16.31*	Almelo	GHOR	Fax uit naar IAC van AC betreft inkomende telefoonoverzicht informatielijnen.	AC-GGD; IAC	logboek AC-GGD		
19 mei	*16.55*	Enschede	GHOR	OT: i.v.m. asbest dient de balie in het IAC bemenst te worden.→ rooster gemaakt.	OT; AC-GGD	logboek AC-GGD	B3	
19 mei	*17.25*	Enschede	GHOR	Mededeling: vanaf maandag 22 mei IAC operationeel, openingstijden nog nader te bepalen. Algemeen nummer 0800-1100 is tot maandag nog alleen voor MMK vragen. Telefonische bereikbaarheid 09.00 - 18.00.	OT?; AC-GGD	logboek AC-GGD		
19 mei	*17.30*	Almelo	GHOR	Navraag rooster voor weekend. Opruimen, wachten tot na stille tocht i.v.m. aanleveren van cijfers. Sluiten AC.	AC-GGD	logboek AC-GGD		
20 mei	*08.20*	Enschede	GHOR	Namens RIT: mededeling dat lijst met behandelden en	RIT;	logboek AC-	A1	

				bezoekers apothekers niet aangekomen is. Afgesproken wordt dat deze in de loop van de ochtend afgehaald zal worden bij het AC-GGD.	AC-GGD	GGD		
20 mei	*09.00*	divers	GHOR	Veel particulieren bellen in verband met kinderopvang. Vraag is wie coördineert dit. Actiecentrum belt 0800-1100 en geeft door dat er wellicht vrijwillige sfeer iets te bereiken is.	Particulieren; AC-GGD	logboek AC-GGD	A3	
20 mei	*09.05*	Enschede	GHOR	GRS/BT belt: geeft door wie de HSGA vervangt. Actueel overzicht cijfers aanleveren om 10.30 uur.	GRS/BT; AC-GGD	logboek AC-GGD		
20 mei	*09.05*	Enschede	GHOR	OT: Er wordt een videofilm gemaakt op het rampterrein: AC wordt gevraagd contact te leggen tussen filmer en contactpersoon van Mediant. AC zoekt contact met de contactpersoon Mediant, maar deze is niet bereikbaar, AC blijft proberen.	OT; AC-GGD; contactpersoon Mediant	logboek AC-GGD	B2	
20 mei	*09.10*	?	GHOR	Gevraagd wordt naar algemeen telefoonnummer publieksvragen asbest. Doorverwijzen naar 0800-1100. Insiders van het AC kunnen bellen via directe lijn.	? AC-GGD	logboek AC-GGD	A3	
20 mei	*09.15*	Enschede	GHOR	• In de loop van de middag zal HSGA informeren over bezetting c.q. bereikbaarheid van het AC-GGD voor zondag 22 mei a.s. • Asbest voorlichting vraagt of de asbest-brief verspreid is naar Brandweer, politie en AAD-Oost. • Brandweer is verspreid op 18/5 • Politie vermoedelijk wel ontvangen maar willen graag een nieuwe • AAD Oost toegezonden op 17/5 16.58 uur t.a.v. de directie. Is echter niet verspreid.	HSGA; AC-GGD	logboek AC-GGD	A2	
20 mei	*10.30*	Almelo	GHOR	Faxen nogmaals aan de politie en de AAD toegezonden (nu t.a.v. de CPA).	AC-GGD; politie; AAD-Oost	logboek AC-GGD		
20 mei	*09.15*	Enschede	GHOR	Via GRS/BT: worden telefoonnummers m.b.t. kinderopvang doorgegeven → Deze nummers worden aan 0800-1100 doorgegeven.	GRS/BT; AC-GGD	logboek AC-GGD	A3	
20 mei	*09.35*	Enschede	GHOR / nazorg	HSGA vraagt of bij het AC iets bekend is over een bijeenkomst voor de familieleden van de overleden brandweermensen in de Pathmoshal. Er is bij het AC niets over bekend.	HSGA; AC-GGD	logboek AC-GGD	A2	
20 mei	*09.45*	Almelo	GHOR	AC doet "rondje ziekenhuizen".	AC-GGD	logboek AC-	B1	

						GGD		
20 mei	*09.45*	Enschede	GHOR / nazorg	GRS vraagt AC contact op te nemen met particulier i.v.m. begrafenis van zijn 5 familieleden. GRS vraagt om ondersteuning bij het crematorium en bij de westerbegraafplaats. Wordt na overleg na het weekend gepland.	GRS; AC-GGD; nazorgfunctionaris GGD	logboek AC-GGD	A1	
20 mei	*10.00*	Almelo	GHOR	AC belt met afdeling bouw en milieu: met vraag contact op te nemen met persoon, die het bezoek van de bewoners aan het rampgebied regelt.	AC-GGD; afdeling bouw en milieu	logboek AC-GGD	A1	
20 mei	*10.35*	Almelo	GHOR	Fax cijfers tellingen naar GRS/BT	AC-GGD; GRS/BT	logboek AC-GGD	B1	
20 mei	*10.45*	Almelo	GHOR	AC neemt nogmaals contact op met 0800-1100 om het asbestvoorlichtingsverhaal nog eens kort te sluiten.	AC-GGD; 0800-1100	logboek AC-GGD	A1	
20 mei	*11.00*	Almelo	GHOR / nazorg	AC neemt contact op met afdeling bouw en milieu: dinsdag a.s. (niet maandag in verband met werkzaamheden RIT) gaan mensen van bouw en milieu het gebied in om na te gaan of gebied veilig is. (asbest/instortingsgevaar enz.) Vervolgens zullen waarschijnlijk vanaf donderdag 25 mei bewoners de binnenste ring kunnen bezoeken, gaat om ongeveer 1500 mensen. Coördinatie zal vermoedelijk bij DMO liggen. Voor eigen personeel wordt of is al wat geregeld. Ter controle wellicht maandag contact opnemen met PenO over hulpverlening aan de medewerkers. Na overleg → na weekend.	AC-GGD; afdeling bouw en milieu; nazorgfunctionaris GGD	logboek AC-GGD	A1	
20 mei	*11.45*	telefoonnummer 040	GHOR	AC krijgt een aanbod voor brandwondenmateriaal. AC verwijst door naar brandwondencentrum.	040-...; AC-GGD	logboek AC-GGD	A3	
20 mei	*12.05*	Enschede	GHOR	1e lijns arts milieu vraagt naar bericht bewoners dat dinsdag j.l. gemaakt is over asbest. → per fax	1e lijns arts milieu; AC-GGD	logboek AC-GGD	A2	
20 mei	*13.00*	Enschede	GHOR	Directeur GGD vraagt om ondersteuning aan het IAC/Molenplein. Actie ondernemen.	Directeur GGD; AC-GGD	logboek AC-GGD	A2 B3	
20 mei	*14.00*	Enschede	GHOR	Nazorgfunctionaris GGD vraagt de PSHO zaken die over het weekend heen getild zijn maandag 23 mei a.s. te faxen naar hem.	nazorgfunctionaris GGD; AC-GGD	logboek AC-GGD	A1	
20 mei	*14.15*	Enschede	GHOR	1e lijns arts milieu vraagt of fax asbest hulpverleners naar alle ingezette ambulancediensten en	1e lijns arts milieu; AC-GGD	logboek AC-GGD	A2	

				brandweerkorpsen verzonden kan worden.				
20 mei	*14.15*	Almelo	GHOR	• AC neemt contact op met regio-brandweer: alle brandweerkorpsen binnen de regio hebben op 18/5 deze fax al ontvangen. • De ambulancediensten bericht het AC n.a.v. de lijsten ingekomen via CPA en HSGA	AC-GGD; regionale brandweer; CPA; diverse ambulancediensten	logboek AC-GGD	A1	
20 mei	*15.00*	Almelo	GHOR	AC: verzoekt HSGA na te denken over verzending van de hulpverlenersfax naar Duitse hulpverleners, Rode Kruis, EHBO'ers en mobiele medische teams.	AC-GGD; HSGA	logboek AC-GGD	A2	
20 mei	*15.30*	Almelo	GHOR	AC sluit dit kort met EHBO-coördinatoren en Rode Kruis. → Voor Hengelo regelt heer xxx dit. In Enschede is geen contactpersoon te bereiken. Gevraagd de fax uit te delen bij de bijeenkomst van het Rode Kruis op 24 mei a.s. Gedurende de middag is het AC bezig de faxen te versturen m.b.t. het asbestverhaal aan hulpverleners.	AC-GGD; EHBO-coördinatoren; NRK; diverse hulpverleners	logboek AC-GGD	A1	
20 mei	*17.00*	Almelo	GHOR / nazorg	AC: begrafenis van diverse leden één familie zal op zondag plaatsvinden, regelen van de hulpverlening kan niet pas na weekend. Contact opgenomen met familielid en overlegt wat de familie verwacht aan hulpverleners. Duidelijk wordt aangegeven wat de bedoeling is en ook wordt heel nadrukkelijk gevraagd dit alles zo onopvallend mogelijk te regelen. AC belt met Mediant en MW. Deze zullen met elkaar overleggen en vervolgens AC op de hoogte brengen. AC belt met NRK, die regelt dat er 3 EHBO'ers onopvallend, dus zonder band bij de begrafenis aanwezig zullen zijn. AC belt met CPA dat er 2 ambulances onopvallend aanwezig zullen zijn.	AC-GGD; familielid van diverse overledenen; Mediant; MW; CPA	logboek AC-GGD	A3 B3	
20 mei	*17.45*	Enschede?	GHOR / nazorg	AC wordt teruggebeld door MW. In het overleg tussen MW en Riagg is afgesproken dat de voorwacht RIAGG (te bereiken via de CPA) zorgt dat hij / zij in de buurt van de begrafenis is of direct andere hulpverlening kan inschakelen op PSHO gebied. MW vraagt aan de EHBO'ers door te geven dat zij ondersteuning kunnen vragen via de CPA. AC regelt een "makkelijke" ingang voor de EHBO'ers bij de voorwacht RIAGG en	MW; AC-GGD; Coördinator EHBO-NRK	logboek AC-GGD	B3	

				stelt de EHBO op de hoogte van deze afspraak.				
20 mei	*18.00*	Enschede?	GHOR / nazorg	MW vraagt AC de EHBO'ers op de hoogte te stellen van de gebruiken bij een Surinaamse/Hindoestaanse begrafenis. AC regelt dit.	MW; AC-GGD; coördinator EHBO-NRK	logboek AC-GGD	A1	
20 mei	*18.15*	Almelo	GHOR / nazorg	AC neemt contact op met de betreffende familielid en deelt hem de afgesproken procedure mede.	AC-GGD	logboek AC-GGD	A3	
20 mei	*18.20*	Almelo	GHOR / nazorg	AC spreekt in op voice-mail van verantwoordelijke GGD-functionaris dat de activiteiten rond de begrafenis geregeld zijn.	AC-GGD	logboek AC-GGD	A2	
20 mei	*18.45*	Almelo	GHOR	AC sluit zijn deuren.	AC-GGD	logboek AC-GGD		
21 mei			GHOR	Afspraak : zondag 21 mei draait AC-GGD op bereikbaarheid volgens rooster.		logboek AC-GGD		
22 mei	*07.45*	Enschede	GHOR	HSGA: oefening Rijssen 22 mei natrekken, overleg over ondersteuning brandweercorpsen. Diverse vergaderingen afgezegd.	HSGA; AC-GGD	logboek AC-GGD		
22 mei	*07.45*	Almelo	GHOR	AC doet "rondje ziekenhuizen". MST zal terugbellen.	AC-GGD; diverse ziekenhuizen;	logboek AC-GGD	B1	
22 mei	*08.35*	Almelo	GHOR	Fax uit naar de rampenstaf met cijfers tellingen	AC-GGD; GRS/BT	logboek AC-GGD	B1	
22 mei	*09.14*	Almelo	GHOR	Fax uit naar medewerker GGD IAC met alle PSHO hulpvragen.	AC-GGD IAC	logboek AC-GGD	A2	
22 mei	*09.35*	Weerselo	GHOR	Brandweer Weerselo (vrijwilligers): wil een bijeenkomst organiseren voor korpsen Weerselo/Ootmarsum (ongeveer 40 mensen). Exacte plek en tijdstip nog niet bekend. Het verzoek om 2 PSHO-mensen te regelen. Verzoek wordt doorgefaxt.	Brandweer Weerselo; AC-GGD; coördinator nazorg GGD	logboek AC-GGD	A1 B3	
22 mei	*09.45*	Enschede	GHOR	HSGA: Voorlopig blijft het AC-GGD in de lucht als vergaarbak. Informatielijnen voorlopig opgetuigd laten.	HSGA; AC-GGD	logboek AC-GGD		
22 mei	*10.05*	Enschede	GHOR	Verzoek GRS/BT: binnen een uur graag een lijst met namen van patiënten in SMT, MST, Oldenzaal, Groningen die eventueel bezocht kunnen worden door de heer Mans. AC informeert de ziekenhuizen over het bezoek van Mans. Planning 14.00 uur in het SMT, en 15.15 uur in het MST. SMT melden bij de receptie en	GRS/BT; AC-GGD; diverse ziekenhuizen	logboek AC-GGD	B1 A1	

				vragen naar de directeur patiëntenzorg. Bij het MST geen verdere afspraken.				
22 mei	*10.35*	Almelo	GHOR	HSGA wordt gevraagd Rode Kruis te bellen in verband met de bijeenkomst woensdag a.s.	AC-GGD; HSGA	logboek AC-GGD		
22 mei	*10.35*	Enschede	GHOR	GRS/BT: 2e verzoek lijst met patiënten die bezocht kunnen worden.	GRS/BT; AC-GGD	logboek AC-GGD		
22 mei	*10.40*	Almelo	GHOR	Contact AC met secr. Mans over de bezoeken, zij vraagt of ook de patiënt in Gronau bezocht moet worden. AC sluit bezoeken kort.	AC-GGD; secretaresse Mans	logboek AC-GGD	A1	
22 mei	*10.40*	Enschede	GHOR	MST: nieuw contactpersoon geef cijfers en tellingen door. Alle contacten m.b.t. tellingen via hem.	MST; AC-GGD	logboek AC-GGD		
22 mei	*10.55*	Enschede	GHOR	AC krijgt bericht MLRT naar vergadering bouw- en milieu van 16.00 uur gaat. AC regelt PSHO ondersteuning in overleg met Mediant, is doorgegeven naar GRS.	MLRT; PSHO, Mediant; GRS/BT	logboek AC-GGD	A2	
22 mei	*11.00*	Almelo	GHOR	AC: legt contact Arbo-dienst van SE fireworks, brengt deze in contact te brengen met politie om een gesprek te regelen.	AC-GGD; Arbo-dienst; politie	logboek AC-GGD	A1	
22 mei	*11.25*	Enschede	GHOR	HSGA deelt mee dat men alleen nog mobiel bereikbaar is.	HSGA	logboek AC-GGD		
22 mei	*11.45*	Enschede	GHOR	Bericht bommelding gemeentehuis Enschede bereikt het AC.	Gemeentehuis Enschede	logboek AC-GGD	C4	
22 mei	*11.45*	Enschede	GHOR / nazorg	Vraag naar hulpverlening aan nabestaanden en familie van vermisten. Dit onderwerp is in de stuurgroep Zorg besproken. Coördinator nazorg GGD**xzel** per gezin hulpverlener en hulpverleningsplan weten. Hieraan wordt de hele verdere middag gewerkt na overleg en in overleg met alle instanties die hierbij betrokken zouden kunnen zijn. MW/Mediant/slachtofferhulp/huisartsen enz. 11.50: fax nogmaals verzonden.	Coördinator nazorg GGD; AC-GGD; MW; Mediant; slachtofferhulp; huisartsen	logboek AC-GGD	B1	
22 mei	*11.57*	Almelo	GHOR	Fax van AC: vertaalbureau met verzoek informatiebrief voor hulpverleners te vertalen in het Duits.	AC-GGD; vertaalbureau	logboek AC-GGD	A3	
22 mei	*12.30*	Almelo	GHOR	Briefing: Roosterbespreking	AC-GGD	logboek AC-GGD		
22 mei	*13.15*	?	GHOR	Politiestaf: verzoekt om 'vuile' lijst behandelden op floppy. Wordt na overleg even aangehouden want mail	Politiestaf; AC-GGD	logboek AC-GGD		

				blijkt overgekomen te zijn.				
22 mei	*13.25*	Enschede	GHOR	HSGA vraagt om het organisatieschema GHOR. Wordt direct per fax verzonden.	HSGA	logboek AC-GGD	A2	
22 mei	*13.30*	Enschede	GHOR	HSGA bij GRS/BT vraagt: overzicht ambulances, geneeskundige combinaties, heli's ingezet tijdens de 1e (2) rampdag(en). Na overleg volgende (voorlopige) aantallen: Geneeskundige combinaties: 5, Twente (ingezet) / Zwolle (ingezet) / Doetinchem (aanwezig) / Nijmegen (aanwezig) / Flevoland (aanwezig) Ambulances (lijstje AAD-Oost) Heli's: Arke 2x MST - Groningen / Verder zaterdag 11 (wellicht ook politie) / Verder zondag 7 (wellicht ook politie).	HSGA; AC-GGD; AAD-Oost	logboek AC-GGD	A2 B1	
22 mei	*14.30*	Enschede	GHOR / nazorg	AC wordt gebeld door stichting wijkwelzijn, zuid wijk: op bepaalde school draait personeel door. AC verwijst door naar Mediant coördinator hulp aan hulpverleners. Doorgegeven aan hoofd JGZ.	Stichting Welzijn; AC-GGD; hoofd JGZ	logboek AC-GGD	A3	
22 mei	*14.35*	?	GHOR	Arbo-dienst: adembeschermingsmateriaal is bezorgd. MLRT wordt gebeld door AC: vermoedelijk besteld door de brandweer. Arbo-dienst teruggebeld.	Arbo-dienst; AC-GGD; MLRT	logboek AC-GGD	A3	
22 mei	*14.55*	Almelo	GHOR	Fax aan rampenstaf medische inzet.	AC-GGD; GRS/BT	logboek AC-GGD	B1	
22 mei	*15.30*	Enschede	GHOR	GRS/BT verzoekt: volgende fax cijfers tellingen graag 23/5 om 08.30 uur.	GRS/BT; AC-GGD	logboek AC-GGD		
22 mei	*15.35*	?	GHOR	Telefoontje: 5.1.2e vil de vergadering van 10.00 uur milieudeskundigen en informatie over infectieziekten bijwonen.	5.1.2e van ??	logboek AC-GGD	A3	
22 mei	*15.40*	Almelo	GHOR	AC: belt 1e lijns arts milieu: is al benaderd voor een overleg, kijkt na of dat hetzelfde overleg is, kan ook ingezet worden bij infectieziektenvraagstukken. 5.1.2e wordt op de hoogte gebracht door het AC.	AC-GGD; 1e lijns arts milieu; 5.1.2e	logboek AC-GGD	A2	
22 mei	*15.40*	Enschede	GHOR	Arbo-dienst SE Fireworks belt over problemen van zoontje van een van de directeuren en regelt zelf hulp.	Arbo-dienst; AC-GGD	logboek AC-GGD	A3	
22 mei	*15.55*	?	GHOR	De vertaling in Duits van asbestvoorlichtingsverhaal is gereed.		logboek AC-GGD	A3	
22 mei	*16.10*	Almelo	GHOR	Er wordt regelmatig zowel via het AC-GGD als op de	AC-GGD;	logboek AC-	A3	

				informatielijnen gevraagd naar mogelijkheid bloedonderzoek te laten verrichten. Overleg: particulieren: doorverwijzen naar huisarts hulpverleners, enz.: registreren en verzamelen.	coördinator nazorg GGD	GGD		
22 mei	*16.30*	Enschede	GHOR	Tromplaan sluit.	Overlooplocatie Tromplaan	logboek AC-GGD		
22 mei	*16.35*	Enschede	GHOR	Bemensing asbestnummer wordt doorgegeven.	IAC	logboek AC-GGD	A2	
22 mei	*16.35*	Enschede	GHOR	HSGA belt: wil een dienstrooster AC/Infolijnen.	HSGA	logboek AC-GGD		
22 mei	*16.40*	?	GHOR	Marokkaans MW'er biedt zijn hulp aan. Doorverwezen door naar MW.	MW'er; AC-GGD; MW	logboek AC-GGD	A3	
22 mei	*17.30*	Almelo	GHOR	Opruimen en sorteren: Actiecentrum sluit.	AC-GGD	logboek AC-GGD		
23 mei	*07.55*	Almelo	GHOR	"Rondje ziekenhuizen" gebeld. Nog geen informatie van MST beschikbaar.	AC-GGD; diverse ziekenhuizen	logboek AC-GGD	A3	
23 mei	*08.15*	Almelo	GHOR	Opnieuw MST gebeld.	AC-GGD; MST	logboek AC-GGD		
23 mei	*08.25*	Almelo	GHOR	Lijst cijfers tellingen gefaxt naar GRS/BT	GRS/BT	logboek AC-GGD	B1	
23 mei	*08.25*	Enschede	GHOR	1e lijns arts milieu belt: vanaf 10.00 in overleg	1e lijns arts milieu; AC-GGD	logboek AC-GGD	A2	
23 mei	*08.35*	Almelo	GHOR	Lijstje met vragen bloedonderzoek doorgefaxt naar coördinator nazorg GGD	AC-GGD; coördinator nazorg GGD	logboek AC-GGD	A2	
23 mei	*08.50*	Zwolle	GHOR	Provincie Overijssel wil graag contact met de Arbo-diensten van de ingezette ambulancediensten.	Provincie Overijssel;	logboek AC-GGD	A1	
23 mei	*9.10*	Almelo	GHOR	Provincie krijgt per fax de lijst, die van de CPA Zwolle ontvingen was met ingezette ambulancediensten.	Provincie Overijssel;	logboek AC-GGD	A1	
23 mei	*09.30*	Almelo	GHOR nazorg	Coördinator nazorg GGD krijgt de PSHO activiteiten per fax.	AC-GGD; coördinator nazorg GGD	logboek AC-GGD	A2	
23 mei	*09.30*	Almelo	GHOR	AC belt DHV welke families van de overledenen en families van vermisten bezocht zijn door de huisarts en welke vervolgafspraken er gemaakt zijn.	AC-GGD; DHV	logboek AC-GGD	A3	
23 mei	*09.40* -	Enschede	GHOR	Aan RIT doorgegeven: 'vuile' lijst is gemailed naar de	AC-GGD; RIT	logboek AC-	A1	

	9.45			gemeente Enschede. Er is nieuw contactpersoon RIT.		GGD		
23 mei	*10.05*	Enschede	GHOR	Afdeling communicatie Enschede vraagt hoeveel personeel er ingezet is, [illegible]. inzet GGD. HSGA neemt de telling op zich. AC informeert naar ingezette EHBO'ers enz.	Afdeling communicatie Enschede; HSGA; AC-GGD	logboek AC-GGD	A1	
23 mei	*10.15*	Almelo	GHOR	Hulpverleners fax asbest wordt naar Arbo Unie Oost Nederland gefaxt. Het lijstje van het RIVM zal later gefaxt worden.	AC-GGD; Arbo Unie Oost Nederland	logboek AC-GGD	A3	
23 mei	*10.55*	?	GHOR	Arts GGD vraagt of hij een bijdrage kan leveren aan medische milieuzaken.	Arts GGD	logboek AC-GGD		
23 mei	*11.20*	Enschede; Hengelo	GHOR	AC heeft contact met EHBO Enschede en EHBO Hengelo Enschede: inzet Hengelo: 45 mensen; inzet Enschede: 40 mensen. EHBO Enschede ook de fax asbest hulpverleners toegefaxt. Uit contact met EHBO Hengelo blijkt: op de begrafenis van de diverse familieleden verschenen 10 Rode Kruismensen in uniform, niet in overleg met het AC-GGD ingezet.	EHBO-RK Enschede; EHBO-RK Hengelo	logboek AC-GGD	A3	
23 mei	*11.35*	Enschede	GHOR / huisartsen	DHV gaat in het kader van de privacy overleggen met de huisartsen over hoe om te gaan met lijsten. Geschatte aantal huisartsen actief tijdens de ramp 30, 15 assistentes, 8 artsen op de huisartsenpost.	DHV; AC-GGD	logboek AC-GGD	A3	
23 mei	*12.25*	Enschede	GHOR	Huisarts[illegible]e vraagt om over enkele weken een afspraak te plannen met de GGD ter evaluatie.	Huisarts[illegible]e; AC-GGD	logboek AC-GGD		
23 mei	*12.30*	Almelo	GHOR	De telefoonlijsten worden door het AC geactualiseerd.	AC-GGD	logboek AC-GGD		
23 mei	*12.50*	Enschede	GHOR	AC krijgt de opdracht te overleggen hoe de fax (die voorzien moet zijn van een handtekening van de burgemeester) asbestvoorlichting aan hulpverleners naar de Duitse hulpverleners verzonden moet worden	BT Enschede; AC-GGD	logboek AC-GGD	A1	
23 mei	*13.00*	Enschede	GHOR	Coördinator nazorg GGD: vraagt namen van vermisten en welke hulpverleners bij de familie geweest zijn.	Coördinator nazorg GGD; AC-GGD	logboek AC-GGD	A2	
23 mei	*13.10*	Almelo	GHOR	AC: per fax de Duitse hulpverlenersfax naar Enschede met het verzoek zorg te dragen voor verzending.	AC-GGD; gemeente Enschede	logboek AC-GGD		
23 mei	*13.20*	Enschede	GHOR	De gemeente Enschede vraagt naar namenlijst van	gemeente	logboek AC-	B1	

				mensen die nu nog in het ziekenhuis liggen. Deze mensen willen nl. graag contact met elkaar → doorverwezen naar secr. [5126], hem wordt nog verteld dat er een slachtoffer in Nijmegen opgenomen is. (deze was tot vandaag niet bekend als slachtoffer)	Enschede; AC-GGD	GGD		
23 mei	*13.30*	Enschede	GHOR	Concernstaf Enschede belt over de planning van de bezoeken van de bewoners aan het rampgebied. Verzoek is om ambulances te regelen. AC-GGD geeft dit door.	Concernstaf Enschede; AC-GGD	logboek AC-GGD	B3	
23 mei	*14.30*	Almelo	GHOR / nazorg	Gewerkt wordt aan de vraag te zoeken hoe het zit met de hulpverlening aan familie van overledenen en vermisten. Meegedeeld dat binnenkrijgen van de informatie veel tijd kost.	AC-GGD; coördinator nazorg GGD	logboek AC-GGD		
23 mei	*15.20*	Enschede	GHOR	Mededelingen uit het MT-GGD, dat in Enschede plaatsgevonden heeft.	MT-GGD	logboek AC-GGD		
23 mei	*16.55*	Almelo	GHOR / nazorg	Fax gaat uit: overzicht hulpverlening aan familie nabestaanden/vermisten. De hele middag zijn er contact geweest met Mediant, slachtofferhulp Enschede en MW. MW heeft nog niet in beeld wat er aan hulpverlening familie vermisten gedaan is.	AC-GGD; coördinator nazorg GGD;	logboek AC-GGD	B1	
24 mei	*08.30*	Almelo	GHOR	Rondje ziekenhuizen gebeld. AC-GGD is gehele dag bezig met bellen van alle ziekenhuizen in Nederland, in verband met mensen, die op de vermistenlijst staan.	AC-GGD; alle ziekenhuizen Nederland	logboek AC-GGD	B1	
24 mei	*11.45*	Almelo	GHOR	E-mail met Duitse tekst rondom asbest gemaild.	AC-GGD; naar?	logboek AC-GGD	A3	
24 mei	*13.50*	?	GHOR	Militair arts van gezondheidsdienst Korporaal van Oudheusenkazerne vraagt nadere informatie over hoe om te gaan met militairen die in de buurt van de binnenste ring zijn geweest. Vraagt om informatiebrief hulpverleners (asbest) en wat er al bekend is over grootschalig bloedonderzoek. Toegezegd dat hij 25 mei fax ontvangt + zo mogelijk informatie over grootschalig onderzoek.	Militair arts; AC-GGD	logboek AC-GGD	A3	
24 mei	*14.10*	?	GHOR / nazorg	Anoniem telefoontje: geeft een advies hoe nabestaanden van de vermisten kunnen omgaan met het rouwproces, door AC bericht doorgebeld aan coördinator nazorg	Anonieme beller; AC-GGD; coördinator nazorg	logboek AC-GGD	A3	

				GGD, die het doorgeeft aan gemeente Enschede en RIT.	GGD; gemeente Enschede; RIT.			
24 mei	*14.20*	Enschede?	GHOR	Arbo-medewerkster politie informeert naar grootschalig bloedonderzoek.	Arbo-medewerkster politie	logboek AC-GGD		
24 mei	*14.25*	Utrecht	GHOR / nazorg	Voorzitter stichting 1940-1945 belt: biedt hulp aan voor oorlogsslachtoffers die wellicht nu weer problemen krijgen. Doorverwezen naar Mediant.	Stichting 1940-45; AC-GGD; Mediant	logboek AC-GGD	A3	
24 mei	*14.30*	Enschede	GHOR	Vraag van communicatie Enschede: is het mogelijk dat patiënten die in ziekenhuizen hebben gelegen contact kunnen krijgen met de hulpverleners. → naar HSGA, die neemt contact op met de gemeente, waar blijkt dat de vraag ingetrokken is.	Communicatie gemeente Enschede; AC-GGD; HSGA	logboek AC-GGD	A1	
24 mei	*14.45*	Almelo	GHOR / nazorg	Fax naar coördinator nazorg GGD: planning bezoek bewoners aan rampgebied.	AC-GGD; coördinator nazorg GGD	logboek AC-GGD	A2	
24 mei	*middag*	Almelo	GHOR	Vanaf de middag bezig geweest met organiseren + overleggen over grootschalig onderzoek (organiseren bloedprikkers). Gebeld met Twentse ziekenhuizen labs + bloedbank. Gevraagd te reserveren op 31 mei - 2 juni en 3 juni. Intekenlijsten worden ter plekke opgehangen. Tevens bij CLB geïnformeerd, deze belt 25/5 terug. Directeur bloedbank IJsellanden: vraagt onder wiens auspiciën dit onderzoek loopt. Aangegeven dat VWS coördineert en uitvoert.	AC-GGD; Twentse ziekenhuizen, labs en bloedbank; CLB; Bloedbank IJsellanden	logboek AC-GGD	A3 B3	
24 mei	*15.20*	Enschede	GHOR / nazorg	Huisarts Enschede vraagt naar ondersteuning van Mediant voor gezin van een van de medewerkers van SE Fire Works. AC regelt dit met Mediant.	Huisarts Enschede; AC-GGD; Mediant	logboek AC-GGD	A3	
24 mei	*16.15*	Enschede?	GHOR	Gebeld door Arbo Unie Oost Nederland: wil graag op de hoogte gesteld worden van grootschalig bloedonderzoek. Doorverwezen naar IAC Enschede	Arbo Unie Oost Nederland; AC-GGD; IAC	logboek AC-GGD	A3	
24 mei	*16.58*	Almelo	GHOR	Fax aan gemeente Enschede m.b.t. patiëntencijfers.	AC-GGD; gemeente Enschede	logboek AC-GGD		
25 mei	*09.00*	Almelo	GHOR	Gebeld met CLB: kunnen waarschijnlijk voldoende prikkers krijgen. Geeft voorkeur aan om dit in 1 hand te	AC-GGD; CLB;	logboek AC-GGD	A3	

				houden. Vraagt concreet wat en hoe er geprikt moet worden. Doorgegeven aan verantwoordelijken gezondheidszorgonderzoek. MST (lab) kan instrumenten regelen voor bewerkingstechnieken. Geadviseerd contact op te nemen met laboratorium Enschede. Aangegeven dat 20 prikkers per 500 mensen (per 4 uur) voldoende is als logistieke traject goed geregeld is.	verantwoordelijken gezondheidszorgo nderzoek; MST			
25 mei	*09.20*	Enschede	GHOR	MST belt over prikken. Het laboratorium van Enschede neemt contact op met coördinator grootschalig bloedonderzoek.	MST; AC-GGD	logboek AC-GGD	A3	
25 mei	*09.45*	Almelo	GHOR	AC faxed verhaal hulpverleners asbest naar RAV Drenthe.	AC-GGD; RAV Drenthe	logboek AC-GGD	A3	
25 mei	*09.45*	Hengelo	GHOR	Brandweer Hengelo belt: is er al informatie over grootschalig bloedonderzoek. Doorverwezen naar IAC.	Brandweer Hengelo; AC-GGD; IAC	logboek AC-GGD		
25 mei	*11.05*	Almelo	GHOR	CLB gebeld. 06 nummer verantwoordelijke doorgegeven. Vervolgens alle labs van 24/5 opnieuw gebeld. Aangegeven wat CLB kan regelen en hen verzocht verdere contacten via CLB te laten lopen.	CLB; diverse labs	logboek AC-GGD		
25 mei	*10.30*	Almelo	GHOR	AC verzendt fax naar VWS: overzicht slachtofferaantallen. Kengetallen medische hulpverlening niet verstrekt.	AC-GGD; VWS	logboek AC-GGD	B1	
25 mei	*11.00*	Almelo	GHOR	AC stelt n.a.v. een telefoontje van de Rettungsdienst Borken een brief op met verontschuldigingen en uitleg over de gang van zaken inzet Duitse collega's.	AC-GGD; Rettungsdienst Borken	logboek AC-GGD	A3	
25 mei	*11.30*	Enschede	GHOR / nazorg	Mediant belt over evaluatiebijeenkomst EHBO-RK, deze zou zelf zorg dragen voor PSHO. MW was niet aanwezig. Neemt dit zelf op met NRK.	Mediant; EHBO-NRK	logboek AC-GGD		
25 mei	*14.45*	?	GHOR	Arbonet vraagt nadere informatie over bloedonderzoek. Verwezen naar nadere berichtgeving.	Arbonet	logboek AC-GGD	A3	
25 mei	*15.00*	Enschede	GHOR	Bericht van MT-GGD: AC-GGD en informatienummers stoppen 26 mei.	MT-GGD	logboek AC-GGD	C1 B3	
25 mei	*16.30*	Almelo	GHOR	• In overleg met HSGA melding dat teamleider AAD-Oost vrijdagochtend op de hoogte moet zijn van inzet ambulances bij rondrit door de buurt. • Er wordt nog gebeld naar alle ziekenhuizen (vervolg	AC-GGD; HSGA; teamleider AAD-Oost; diverse	logboek AC-GGD		

IGZ -reconstructie logboek AC-GGD

5-10-2000 versie 1.0

				24 mei) i.v.m. de vermistenlijst.	ziekenhuizen			
26 mei	*09.45*	Hengelo	GHOR	Telefoontje brandweer Hengelo: is er al informatie over het bloedonderzoek. Doorverwezen naar coördinatie vanuit IAC	Brandweer Hengelo; AC-GGD; IAC	logboek AC-GGD	A1	
26 mei	*11. 30 - 12.30*		GHOR	Vraag over Deutsche heli's; Rheine belt terug.	Rheine	logboek AC-GGD		
26 mei	*Gehele dag*	Diverse locaties	GHOR	Er wordt gedurende de gehele dag gebeld over het grootschalig onderzoek. Eén persoon houdt zich hier mee bezig en probeert duidelijkheid te krijgen.	AC-GGD	logboek AC-GGD	A3	
26 mei	*14.30*	Enschede	GHOR	Coördinator IAC geeft aan wie verantwoordelijk is voor omzetten nr.'s op TV-Oost. → AC-GGD belt TV-Oost om pagina's te veranderen.	Coördinator IAC; AC-GGD; TV-Oost	logboek AC-GGD		
26 mei	*16.15*	?	GHOR	Coördinator Arbo-diensten wil gebeld worden over grootschalig onderzoek.	Coördinator Arbo-diensten	logboek AC-GGD	A3	

Bewerkt door IGZ uit logboek AC-GGD.
Afgerond op 5 oktober 2000

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Selectie Criteria	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron	Vraag
1.2	**13 mei**	**23.10**	bus KLPD	CTPI	A2 B2	Vaststellen vaste locatie CoRT. Bespreking verkenningsplan rampterrein in vier ploegen, met in elke ploeg een OvDG. Navraag door MLRT bij ROC over risico's hulpverleners t.g.v. blootstelling luchtverontreiniging. Vermoeden van asbest in verband met ouderdom van de wijk. Vermelding nazorg Dish Hotel.	*MLRT; (OvDG) Politie; RIT; OVD Brandweer; Voorlichting gemeente; anderen*	logboek MLRT	
1.2	**14 mei**	**2.50**	bus KLPD	CoRT	A2 B4	Zoeken slachtoffers heeft (nog) geen gewonden opgeleverd. Aflossing MLRT met mededeling: asbest gering probleem wegens eenmalige blootstelling en nathouden puin en asbest.	*MLRT (2x); (OvDG); Politie; OVD Brandweer*	logboek MLRT	
1.2	**14 mei**	**4.45**	bus KLPD	CoRT	A1 B1	Nog incidentele ontploffingen. Binnenring wordt aangepast. Werkwijze RIT besproken. 10 ambu's paraat. Vragen over ziekterisico's in verband met warme weer, medische zorg en vervuiling binnenring met asbest. Vraag naar risico's asbest bij blootstelling van enkele dagen wordt doorgegeven aan MLRT.	*MLRT-2; (OvDG); Politie; OVD Brandweer*	Logboek MLRT	
1.2	**14 mei**	**6.25**	bus KLPD	CoRT	A1	Verdeling binnenring in twee sectoren. Nog brand bij fabriek en aantal woningen. Instortingsgevaar is aandachtspunt voor RIT. CRIB is bezig met lijst vermisten. Punt voor GGD: problemen met grondwater door uitzakken van bluswater. Vraag naar patiënten Gronau?	*MLRT-2; (OvDG); Politie; OVD Brandweer*	Logboek MLRT	
1.2	**14 mei**	**8.20**	bus KLPD	CoRT	A1	Er wordt een beeld van de instortingen gegeven. Vragen waar asbest op het terrein ligt. Brandweer onderzoekt evt. gevaarlijke stoffen Bamshoeve. Registratie van mensen op het rampterrein via CoRT. 10 ambu's handhaven. MMT gaat terug vnaar Rheine.	*MLRT-2; (OvDG); Politie; OVD Brandweer*	Logboek MLRT	
1.2	**14 mei**	**10.00**	bus KLPD	CoRT	A1	Onduidelijkheid over de luchtverontreiniging en het	*MLRT;*	logboek	

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Selectie Criteria	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron	Vraag
						aansturen van de metingen. Onduidelijkheid over aantallen vermisten.	*(OvDG); Politie; OVD Brandweer*	MLRT	
1.2	**14 mei**	*10.55*	rampterrein	GHOR	B1	Telefonisch contact met AC-GGD: over uitslag metingen LUVO en aansturing van de metingen geen duidelijkheid; naam brandweercontact voor asbest wordt doorgegeven.	MLRT AC-GGD	Logboek MLRT	
1.2	**14 mei**	*overdag*	Revalidatiecentrum 't Roessingh		C	Puin aanwezig op en rond de gebouwen. Buitenterrein door eigen medewerkers opgeruimd en (droog) schoongemaakt. Na enige tijd blijken op het terrein asbestmetingen verricht te worden, hetgeen tot onrust onder de werknemers leidt. *Het was de directie niet bekend dat er een mogelijk asbestbesmettingsrisico zou bestaan, er is geen contact gezocht met de directie. Directie heeft zelf uitslag metingen moeten achterhalen.*	't Roessingh	IGZ-interviewverslag 't Roessingh	Past niet in de geldende criteria, is eigenlijk gebrek aan communicatie.
1.2	**14 mei**	**12.00**	bus KLPD	CoRT	A1 B1 B4 C2	RIT & Brandweer: gaat goed. 13 dodelijke slachtoffers. Er blijkt veel asbest aanwezig te zijn: nathouden en adembescherming hulpverleners. MLRT geeft advies over persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).	*MLRT; (OvDG); Politie; OVD Brandweer*	Logboek MLRT	
1.2	**14 mei**	*12.50*	rampterrein	Brandweer MLRT MMK	A1 B1 B4	• Telefonisch informatie van Brandweer over neerslag van stof en roet, mogelijk met asbest in een groot gebied (UT/Hengelo/Borne/Wierden/Nijverdal). • MLRT doet navraag bij medisch milieukundige (MMK) naar PBM: P3-mondmasker is afdoende; halfgelaatsmasker is niet nodig en geeft hogere ademweerstand. Informatie over verkrijgbaarheid van P3-maskers wordt gegeven. Stukken asbest moeten verpakt en afgevoerd worden. In rook kunnen PAC's, asbest en metalen gevaarlijk zijn, geeft echter alleen een blootstellingspiek.	Brandweer MLRT MMK HSGA	Logboek MLRT	

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Selectie Criteria	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron	Vraag
						• Verzoek om P3-maskers wordt aan HSGA doorgegeven, evenals mededeling dat deze binnen de binnenste ring gedragen moeten worden.			
1.2	**14 mei**	*13.15*	rampterrein	AVI-Twente	B3	Medewerker van AVI meldt dat zij in verband met de asbest-problematiek het ROC zullen ondersteunen en tevens de P3-maskers gaat regelen.	MLRT Medewerker AVI-Twente	logboek MLRT	
1.2	**14 mei**	*??*	rampterrein	GHOR	B3	MLRT en OvDG regelen in afwachting van de P3-maskers ziekenhuismondkapjes bij de Zaustat.	MLRT OvDG	logboek MLRT	
1.2	**14 mei**	*??*	ROC	GHOR	B2	HSGA belt met mededeling dat over asbest een voorlichtingsbrief wordt opgesteld in verband met vragen uit het 'roet-neerslag' gebied.	HSGA MLRT	Logboek MLRT	
1.2	**14 mei**	**13.30**	bus KLPD	CoRT	A1	Aparte telefoonlijnen vanaf ongeveer 16.00 uur beschikbaar. Aflossing voor komende drie dagen geregeld. Ontruiming Roomweg. Nog brand bij Grolsch. Info MLRT: P3-mondmaskers komen, tot dan ziekenhuismaskers via Zaustat verkrijgbaar.	*MLRT; (OvDG); Politie; OVD Brandweer*	Logboek MLRT	Aparte telefoonlijnen waarvoor?
1.2	**14 mei**	*14.15 - 14.50*	rampterrein		B2 A1	• Overleg MLRT met Brandweer inzake asbest: maatregelen alleen binnen de binnenring nodig. Brandweerpersoneel kan zich laten afspuiten, voor anderen worden wegwerpoveralls geregeld. Nathouden puin blijft essentieel. Geïnventariseerd wordt welk gebied besmet is met asbest. Plastic zakken voor besmet materiaal besteld. • MLRT regelt via HSGA bestelling van de wegwerpoveralls. • Voorstel tot verkleining van de buitenring • Reactie MLRT op fax persbericht asbest	MLRT Brandweer HSGA in ROC	logboek MLRT	
1.2	**14 mei**	*15.00 - 16.00*	Groningen	GHOR	B3	MMK van GGD Groningen: in verband met eventueel asbest wordt door de arbeidsinspectie (AI) Arnhem geadviseerd om te beschermen met maskers en wegwerpoveralls. In het weekend is de firma 3M bereikbaar voor bestellingen. MMK geeft aan dat het moeilijk is te werken met die speciale maskers.	MMK Groningen; AC-GGD; GRS/BT	Logboek AC-GGD	

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Selectie Criteria	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron	Vraag
						omdat er moeilijk inspanning te verrichten is. Wel advies om kleding te reinigen. Doorgegeven aan rampenstaf.			
1.2	**14 mei**	**15.30**	bus KLPD	CoRT	A1 B4	Branden onder controle. Dodelijk slachtoffer aangetroffen. Verkleining buitenring tot ongeveer binnenring afhankelijk van toestemming ROC. Aflossing RIT-ondersteunende brandweer moeizaam. Advies gegeven om vele te drinken i.v.m. uitdrogingsgevaar. Heli gaat naar vliegbasis. Voorstel ambu's naar vijf terug te brengen wordt door MLRT met OvDG besproken. Advies afspuiten kleding brandweer en wegwerpoveralls voor anderen (zijn besteld) P3-maskers nog niet aangekomen.	*MLRT; Politie; OVD Brandweer*	Logboek MLRT	
1.2	**14 mei**	*15.30 - 16.35*	rampterrein	GHOR	A1 B3	• Aankomst P3-maskers, aan brandweer en politie gemeld, distributie en uitleg via Zaustat. • Overleg MLRT en OvDG: terugschalen naar 5 ambu's.	MLRT; Politie; Brandweer; Zaustat OvDG	logboek MLRT	
1.2	**14 mei**	**17.00**	bus KLPD	CoRT	A1	Afspraken over tijdstip aankomst GL voor de volgende dag. Distributie P3-maskers via Zaustat voor werkenden in de binnenring.	*MLRT; Politie; OVD Brandweer*	logboek MLRT	
1.2	**14 mei**	*17.45*	rampterrein	GHOR	A1	Voor uitruk naar de binnenring zal ambupersoneel alleen een mondkap dragen. Voor reservekleding na uitruk wordt gezorgd.	MLRT OvDG	Logboek MLRT	
1.2	**14 mei**	*18.05 - 18.10*		GHOR	B2	• Advertentietekst asbest voorgelezen aan MLRT: is akkoord met de inhoud. • AC-GGD belt met vraag de tekst nog aan 2e lijns MMK voor te leggen: is akkoord.	HSGA MLRT AC-GGD	logboek MLRT	
1.2	**14 mei**	**19.00**	bus KLPD	CoRT	B3	• Brandweercompagnieën gaat terug naar 1. Inspectie bouw- en woningtoezicht tussen de binnen- en buitenring. Brandweer maakt binnen CORT voor alle disciplines één kaart. • Info MLRT: nog dodelijke slachtoffers; 5 ambu's paraat.	*MLRT; Politie; OVD Brandweer*	Logboek MLRT	

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Selectie Criteria	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron	Vraag
						• MLRT informeert HSGA (*21.00*) over CoRT-inhoud.	HSGA		
1.2	**14 mei**	*20.00 - 20.35*	AC-GGD	GHOR	A2	Reactie op persbericht van MMK Groningen: goed, positief en helder. Suggestie: in het groot verspreiden. Niet vertalen in het Turks uit ervaring dat deze mensen zich geen tot weinig zorgen maken.	AC-GGD ??	Logboek AC-GGD	
1.2	**14 mei**	*20.35*	AC-GGD	GHOR		Fax persbericht asbest verzonden naar rampenstaf.	AC-GGD; GRS/BT	Logboek AC-GGD	
1.2	**14 mei**	**21.00**	bus KLPD	CoRT	B1	Gebiedskaarten komen. Asbest is met zekerheid binnen de binnenring aangetroffen, een verspreidingskaartje volgt. RIT zal alleen overdag werken, naar verwachting de hele week.	*MLRT; Politie; OVD Brandweer*	Logboek MLRT	
1.2	**14 mei**	**23.50**	bus KLPD	CoRT	B1	Plaatje binnen- en buitenring. Emissie zoutzuur-H_2S (bron productieproces) verwaarloosbaar, bedrijfsbrandweer blijft meten. Diverse gascylinders op middenterrein. Politie meldt dat om 9.00 uur onder begeleiding pers het gebied in zal gaan. Eén huisarts kan als de grens wijzigt zijn praktijk in het gebied in, anders moet software praktijk aangepast worden.	*MLRT-2; (OvDG) Politie; OVD Brandweer*	Logboek MLRT	
1.2	**15 mei**	**2.10**	bus KLPD	CoRT	A1	Geen branden meer, wijziging binnenring aan zuidzijde. Koelen versnelt toegang voor RIT. Cylinders waarschijnlijk O_2. Bespreking asbestproblematiek, asbestprotocol als actiepunt.	*MLRT-2; (OvDG) Politie; OVD Brandweer*	Logboek MLRT	
1.2	**15 mei**	**4.05**	bus KLPD	CoRT	A1 B4	• Advies ten aanzien van gezondheidsaspecten en schoonmaken kleding voor politie, die in rampterrein zijn geweest. • Bolle hete container gevonden, die wordt gekoeld. • Procedure asbest is aan de orde geweest. • Locatie wasplaats is bepaald. • Locatie voor het puin is besproken. • Gesproken is over bijstellen van het kaartje met	*MLRT-2; (OvDG) Politie; OVD Brandweer*	Logboek MLRT	

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Selectie Criteria	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron	Vraag
						besmet gebied.			
1.2	**15 mei**	**6.00**	bus KLPD	CoRT	A1 C2?	• Geen echte branden meer, zeecontainers geen probleem. P3 en P2 maskers aanwezig. Alleen P3 wordt uitgereikt, want beschermen beter. Maskers zijn verplicht in de gehele binnenring, moeten wel tijdig ververst worden. Locatie van ontsmettingsplaats (Lasondersingel/Deurningerstraat) wordt doorgegeven. Zaustat zal zorgen voor voorraad maskers, overalls en plastic zakken. Voertuigen en schoenen afspoelen. Op verzoek van Politie maakt MLRT korte handleiding over persoonlijke bescherming asbest, die bij AC-GGD komt te liggen. • MLRT koppelt info terug naar ROC en OvDG.	*MLRT; Politie; OVD Brandweer*	Logboek MLRT	
1.2	**15 mei**	*8.45*	rampterrein	GHOR	A2	• Terugkoppeling CoRT met HSGA. • Overleg hoofd AC-GGD: 1e lijns arts milieu beschikbaar voor voorwerk asbestpamflet en zal voorwerk doen.	MLRT HSGA Hoofd AC-GGD	Logboek MLRT	
1.2	**15 mei**	*09.40*	AC-GGD	GHOR	B3-4	• Concept rooster schouwartsen rampterrein per fax uit naar GGD. • Er dient een berichtje voor hulpverleners te worden opgesteld over hoe om te gaan met asbest (kleding wassen enz.) ontwerp eerst naar MLRT.	AC-GGD; GGD	Logboek AC-GGD	
1.2	**15 mei**	*10.00*	rampterrein	GHOR	B4	• Bijbestellen P3 maskers. • Instructie tot het innemen van gebruikte maskers bij de ontsmettingsplaats en voor regelmatige verversing.	MLRT; HSGA MLRT; brandweer	logboek MLRT	
1.2	**15 mei**	**11.00**	bus KLPD	CoRT	A1	• Binnenring dicht. Alles binnen buitenring valt onder coördinatie CoRT. Asbest via noodstort. Volgende CoRT tevens milieudienst. • Info Politie: Binnenring aangepast. Voertuigen vanuit binnenring moeten afgespoten. Reeds	*MLRT; (OvDG) Politie; OVD Brandweer*	logboek MLRT	

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Selectie Criteria	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron	Vraag
						afgevoerde wrakken moeten alsnog gedecontamineerd (actie brandweer via ROC) • Info MLRT: asbestpamflet in voorbereiding, verzoekt ROC met spoed om info voor terugkerende bewoners.			
1.2	**15 mei**	*11.25*	Enschede Hengelo	GHOR	A2	HSGA vraagt het AC-GGD een bericht te maken voor brandweerlieden die in het rampgebied waren (zonder bescherming) voordat het asbestverhaal relevant werd. AC-GGD sluit dit kort met 1e lijns arts milieu.	HSGA AC-GGD 1e lijns arts-milieu	Logboek AC-GGD	
1.2	**15 mei**	*12.50*	Enschede / Hengelo?	GHOR	A2	1e lijns arts milieu wordt aanspreekpunt asbest.	1e lijns arts milieu	logboek AC-GGD	
1.2	**15 mei**	*Rest dag*	Almelo / Hengelo ?	GHOR / milieu	A2 B1 B2	Verrichtingen 1e lijns arts milieu: • Op verzoek AC-GGD voorlichtingsbrief bewoners tweede ring opgesteld, die in Turks is vertaald. Brief is niet verspreid, mogelijk wegens logistieke redenen. • Start gemaakt met voorlichtingsbrief hulpverleners. • Gezondheidsvragen in relatie tot vrijgekomen stoffen beantwoord. • Overleg met MMK Gelderland	1e lijns arts milieu	Verslag 1e lijns arts milieu	
1.2	**15 mei**	*11.00 - 13.45*		GHOR	A2	• Overleg met 1e lijns arts milieu: werkt aan 2 berichten asbest (hulpverleners eerste uur en huidige hulpverleners); bouw- en milieudienst ook bezig met asbest; zal tevens aan pamflet terugkerende bewoners gaan werken, die er om 14.00 uur moet zijn. Fax asbestinfo burgers wordt doorgenomen. • Rapporteert afspraken 1e lijns arts milieu. Bespreking terugbrengen aantal ambu's naar 2 en afbouw Zaustat. Faxen van AC-GGD naar CoRT lukt niet goed.	MLRT 1e lijns arts milieu MLRT HSGA	Logboek MLRT	
1.2	**15 mei**	*13.05*	Hengelo	GHOR	A2	De nummers milieu (op te nemen in persbericht	GRS/BT?	logboek AC-	

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Selectie Criteria	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron	Vraag
						asbest) worden doorgegeven aan AC. De nummers worden in het bericht gebruikt.	AC-GGD	GGD	
1.2	**15 mei**	**13.45**	bus KLPD	CoRT	A1	Afvoer puin i.o.m. bouw & woningtoezicht. Aandacht afspuiten alles uit de binnenring. Aandachtspunten voor toelaten bewoners doorgenomen, middels 7 sectoren. Vermelding van voorbereiding van 3 soorten asbestbrieven. Overweging afschalen ambu's gemeld.	*MLRT; (OvDG) Politie; OVD Brandweer*	logboek MLRT	
1.2	**15 mei**	*15.00*	Rampterrein	GHOR (telefonisch)	A2 B3 C4	• Bij terugkeer bewoners gaan begeleiders mee i.v.m. te verwachten emoties. Verzocht wordt om de zichtbare opstelling van ambu's: Deurningenstraat/Pieriklaan, Raiffaissenstraat/Deurningenstraat, Oldenzaalsestraat/Bentrotstraat. • Parate ambu's rampterrein 's nachts terug van 5 naar 2. • Zaustat 's nachts onbemand, sleutels in VC Brandweer. • 's nachts 1 OvDG aanwezig • Overdag 1 centralist, MLRT, 1 OvDG • Door GGD opgestelde asbestbrieven afgekeurd door voorlichting gemeente.	MLRT HSGA aanvullend: MLRT & OvDG	logboek MLRT	
1.2	**15 mei**	**18.30**	bus KLPD	CoRT	A1	In verband met asbestbesmetting van het terrein zijn risico's op besmetting (van zowel bewoners als ook begeleidend politiepersoneel) reden om deze avond geen busjes met bewoners toe te staan. Namen en taken worden geregistreerd van mensen, die de volgende dag in het Museum reparatiewerkzaamheden moeten uitvoeren. MLRT informeert politie en brandweer over nachtelijke afschaling.	*MLRT; (OvDG) Politie; OVD Brandweer*	logboek MLRT	
1.2	**15 mei**	*na 20.00*	Telefonisch vanaf rampterrein	GHOR	A2	• In CoRT besproken asbestplan blijft van kracht. Voorlichting werkt aan asbestbrieven. • Bevoorrading met verbandmiddelen van de hal is	MLRT HSGA	logboek MLRT	

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Selectie Criteria	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron	Vraag
						geregeld. • AC-GGD maakt rooster voor de functie GL • MLRT: alleen aflos op aangeven MLRT, vanwege continuïteit in persoon en gevolgde scholing op medisch milieukundig gebied. Afspraak gemaakt met MLRT-2. • Info pers uitsluitend via gemeente Enschede • 628 slachtoffers, waarvan 15 overleden.			
1.2	**16 mei**	*07.15*	Hengelo	GHOR	A2 B1	AC belt 1e lijns arts milieu met verzoek een rapport te maken "welke schadelijke stoffen zijn vrijgekomen"	AC-GGD 1e lijns arts milieu	logboek AC-GGD	
1.2	**16 mei**	*07.50*	Hengelo	GHOR	A2	AC faxt verzoek om rapport "schadelijke stoffen" naar 1e lijns arts milieu met kopie naar MLRT via CTPI.	AC-GGD; 1e lijns arts milieu; MLRT	logboek AC-GGD	
1.2	**16 mei**	*9.15*	Rampterrein	GHOR	A1	Overdracht OvDG aan MLRT: verhoogde paraatheid wegens geluiden bleken geen overlevenden; rampenstaf besloten dat toch bewoners in bussen gebied in gaan; OvDG druk geweest met distributie maskers en overalls.	OvDG MLRT	logboek MLRT	
1.2	**16 mei**	*10.00*	Telefonisch	milieu	A3	• Vraag naar info LUVO en asbest. RIVM niet aanwezig. 1e lijns arts milieu (op AC) vraagt na. • MMK RIVM zoekt contact, naar AC-GGD verwezen	MLRT 1e lijns arts milieu RIVM	logboek MLRT	
1.2	**16 mei**	*10.30*	Enschede	GHOR	A2 B1	1e lijns arts milieu belt over de opdracht gevaarlijke stoffen. RIVM geeft niet alles in verband met nog lopende analyses. Brandweermetingen leveren op dit moment nog geen helderheid. Geen gevaarlijk beeld. Rest volgt z.s.m. Rapport komt per fax naar AC.	1e lijns arts milieu; AC-GGD	logboek AC-GGD	
1.2	**16 mei**	**11.00**	bus KLPD	CoRT	A1 C3	Binnenring blijft werkterrein CoRT, daarbinnen blijft asbestprotocol van kracht. RIT stopt om 20.00 uur en is bezig op 2 slachtofferplaatsen. Bewoners in het gebied mogen de bussen niet uit.	*MLRT; (OvDG) Politie; OVD*	logboek MLRT	

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Selectie Criteria	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron	Vraag
						Het verwachte onweer kan tot heftige emoties leiden. Vanwege de verwachte regen voorraad maskers en overalls in container bij VC-brandweer, distributie via Zaustat. Arbeidsinspectie (AI) aanwezig rond het CoRT, vraag naar duidelijkheid rol AI.	*Brandweer*		
1.2	**16 mei**	*11.00 - 11.50*	Rampterrein	GHOR	B1	GL vraagt bij MLRT aandacht voor instructies verversen maskers en voor nathouden puin.	GL MLRT	logboek MLRT	
1.2	**16 mei**	*11.50*		GHOR	A2 / B3	telefonische informatie van de HSGA: • inrichten 'milieukamer' bij de gemeente Enschede, die direct onder BT is gebracht en waarin MMK van het RIVM zitting heeft, evenals de 1e lijns arts milieu van de GGD, • ROC bouwt vanmiddag af naar OT, dat naar Enschede zal verhuizen, • Asbest is op alle niveaus punt van aandacht. Taak voor de milieukamer, • AC zeer druk en krijgt waarschijnlijk extra ondersteuning.	HSGA MLRT	logboek MLRT	
1.2	**16 mei**	*11.50 - 13.00*	Rampterrein		B3	Brandweer geeft aan blijven Zaustat te wensen i.v.m. distributie persoonlijke beschermingsmaatregelen en zichtbare zorg voor de hulpverleners.	Brandweer MLRT	logboek MLRT	
1.2	**16 mei**	*12.05*	Hengelo	GHOR	C1	Mededeling HSGA dat milieukunde verhuist naar Enschede met ondersteuning van het RIVM. Hij stelt 1e lijns arts milieu op de hoogte.	HSGA; AC-GGD; 1e lijns arts milieu	logboek AC-GGD	
1.2	**16 mei**	*14.00*	Telefonisch vanaf rampterrein	GHOR/Milieu	B2	1e lijns arts milieu gaat met MMK RIVM en MMK Gelderland naar milieukamer bij gemeente Enschede. 1e lijns arts milieu houdt contact met ROC en met MLRT	1e lijns arts milieu MLRT	logboek MLRT	
1.2	**16 mei**	*dag*	Almelo / Hengelo / Enschede	GHOR / milieu	A2 B1 B2	Verrichtingen 1e lijns arts milieu: • Op verzoek AC-GGD informatie verzameld voor quickscan en deze gemaakt. • Deel gaan uitmaken van coördinatiepunt gevaarlijke stoffen bij Bouw & Milieudienst te	1e lijns arts milieu	Verslag 1e lijns arts milieu	

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Selectie Criteria	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron	Vraag
						Enschede. • Voorlichtingsbrieven: hulpverleners, bewoners inzake blootstelling, terugkerende bewoners. • Gezondheidsvragen beantwoord. • Ondersteuning in persoon MMK Gelderland en MMK RIVM.			
1.2	**16 mei**	**14.00**	bus KLPD	CoRT	A1 B1	• ROC akkoord met adequaatheid van bescherming door P3-masker. • RIT heeft slachtoffers gevonden • Logistiek eiland van RIT verhuist naar Grolsch • Politie is bezig met plan van aanpak voor redding van goederen. • MLRT vraagt aandacht voor asbestprotocol. • MLRT informeert over afschaling geneeskundig voor vanaf 20-21 uur • Politie neemt zaken dierenambulances over.	*MLRT; (OvDG) Politie; OVD Brandweer*	Logboek MLRT	
1.2	**16 mei**	*15.00*	Hengelo	GHOR	A2	HSGA belt voor direct contact met 1e lijns arts milieu, die ook bij de gemeente Enschede onvindbaar blijkt, of niet te storen. Daar wordt bericht achtergelaten.	HSGA; AC-GGD; 1e lijns arts milieu	logboek AC-GGD	
1.2	**16 mei**	*15.55*	Enschede	GHOR	A2	1e lijns arts milieu meldt zich is te bereiken bij de dienst bouw- en milieu geeft telefoonnummer door. AC biedt haar een mobiele telefoon aan. Zij wenst hiervan geen gebruik te maken.	1e lijns arts milieu; AC-GGD	logboek AC-GGD	
1.2	**16 mei**	*16.50 - 17.00*	Enschede	Milieu	B1	Aankondiging fax met meetuitslagen RIVM over LUVO en stof, niet over asbest. Milieuteam bezig met brief voor terugkerende bewoners en met brief voor hulpverleners.	1e lijns arts milieu MLRT	logboek MLRT	
1.2	**16 mei**	**17.00**	bus KLPD	CoRT	A1 C2	• Brandweer houdt extra nat i.v.m. de wind. • GGD verzorgt aanleg en onderhoud van voorraad beschermende kleding. Daarvoor komt een tent bij de binnenring met verkleedruimte. • Bij de binnenring zal gecontroleerd gaan worden of beschermende kleding gedragen wordt.	*MLRT; (OvDG) Politie; OVD Brandweer*	Logboek MLRT	

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Selectie Criteria	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron	Vraag
						• Mededeling MLRT over vondst slachtoffer • mededeling MLRT over komende asbestbrieven			
1.2	**16 mei**	*17.00 - 17.45*	Rampterrein		A2 B1	MLRT ontvangt fax 1e lijns arts milieu: conclusie uit onderzoek LUVO van RIVM: geen gezondheidsbedreigende situatie.	MLRT	logboek MLRT	
1.2	**16 mei**	*17.45*	Rampterrein	Milieu	A3 C1	AI informeert MLRT over schouwen op asbest door AI voordat een gebied wordt vrijgegeven. MLRT neemt vervolgens met milieuteam contact op: informatie klopt, daarnaast doet bouwdienst de bouwkundige schouw.	AI MLRT Milieuteam	logboek MLRT	
1.2	**16 mei**	*18.56*	Almelo	GHOR	A2	Fax van 1e lijns arts milieu aan AC betreffende resultaten onderzoek luchtverontreiniging	Fax 1e lijns arts milieu	Logboek AC-GGD	
1.2	**16 mei**	*19.15*	Telefonisch	Milieu	A2	1e lijns arts milieu informeert over rol van het 'coördinatiepunt gevaarlijke stoffen': coördinatie metingen, coördinatie maatregelen, coördinatie diverse diensten, in kaart brengen van de blootstellingen.	1e lijns arts milieu MLRT	Logboek MLRT	
1.2	**16 mei**	**19.30**	bus KLPD	CoRT	A1	Brandweer checkt bij BT of de binnenring (grens voor maatregelen) gehandhaafd moet blijven. GGD blijft bevoorrading beschermingsmiddelen doen, brandweer neemt uitgifte over.	*MLRT; (OvDG) Politie; OVD Brandweer*	logboek MLRT	
1.2	**16 mei**	*20.15*	Telefonisch	Milieu	A2 B2	1e lijns arts milieu geeft aan dat brief bewoners volgende dag verspreid wordt. Brief hulpverleners is nog steeds in discussie.	1e lijns arts milieu MLRT	logboek MLRT	
1.2	**16 mei**	*20.40*	?	?		BT maakt plan van aanpak op basis van de meet- en testresultaten. Verkleining binnenring moet afgedekt zijn door BT. Voor nieuwe bemonstering binnenring (i.v.m. verwaaiing asbesthoudend stof) wordt plan van aanpak gemaakt	? MLRT	logboek MLRT	
1.2	**17 mei**	**9.00**	bus KLPD	CoRT	C1	• Vermelding vrijgifte vak I, II m.u.v. flat • Grens binnenring voorlopig aangehouden • nieuwe asbestkaart (nieuwe binnenring) komt	*MLRT; (OvDG) Politie;*	logboek MLRT	

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Selectie Criteria	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron	Vraag
						vandaag • Op verdere afschaling ambu's 's nachts wordt later teruggekomen • RIT verzoekt om lijst van kelders in het gebied.	*OVD Brandweer*		
1.2	**17 mei**	*10.15*	Hengelo	GHOR	A2	HSGA vraagt naar bericht asbest hulpverleners. AC beschikt niet over het origineel, is in Enschede gemaakt. (Hierover is eigenlijk vanaf het begin grote onduidelijkheid geweest)	HSGA; AC-GGD	logboek AC-GGD	
1.2	**17 mei**	**11.30**	bus KLPD	CoRT	A1 / B3 /	• Nieuwe tekening gebied wordt uitgedeeld. • Grolschterrein beschikbaar als 2e stortplaats. • binnenring = asbestgebied → protocol van toepassing • Ontsmettingsplaats gaat van Deurningerstraat naar de Roomweg. • MLRT deelt stand van zaken slachtoffers mee. • Voorstel verdere afschaling geneeskundig. • Politie deelt mee dat hulpverleners met busjes gebied in kunnen, pers echter pas na vrijgifte gebied. • Vermelding vondst lichaamsdelen. • Voorstel CoRT in stand te houden tot einde werkzaamheden RIT.	*MLRT; (OvDG) Politie; OVD Brandweer*	logboek MLRT	
1.2	**17 mei**	*12.40*	?	GHOR	A2	MMK Gelderland belt voor 1e lijns arts milieu. Privé nummer wordt door AC doorgegeven.	MMK; AC-GGD	logboek AC-GGD	
1.2	**17 mei**	*dag*	Enschede	GHOR / milieu	A2 B1 B2	Verrichtingen 1e lijns arts milieu: • Multidisciplinair overleg over IAC en over asbestinformatiepunt. • Gezondheidsvragen beantwoord.	1e lijns arts milieu	Verslag 1e lijns arts milieu	
1.2	**17 mei**	*14.58*	Enschede	GHOR	B2	Rampenstaf: Fiat over bericht aan hulpverleners over gevaarlijke stoffen.	GRS/BT AC-GGD	logboek AC-GGD	
1.2	**17 mei**	**15.00**	bus KLPD	CoRT	A1 C1 B4	• Vrijgifte vakken IIIa en IV. • Met Grolsch worden afspraken gemaakt. • Een incident met een mogelijke ontploffing in het buitengebied wordt nagevraagd.	*MLRT; (OvDG) Politie; OVD*	logboek MLRT	

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Selectie Criteria	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron	Vraag
						• Gemeentelijke rampenstaf vanaf 22.00 uur: 2 personen bereikbaar • Asbestgebied kleiner, maar oude asbestlijn blijft gehandhaafd. • MLRT geeft aan het niet eens te zijn met een advies, dat de OvDG in eerder overleg ochtend heeft gegeven ten aanzien van mogelijkheid werken zonder bescherming bij regen: protocol onverkort van kracht.	*Brandweer*		
1.2	**17 mei**	*16.30*	bus KLPD	tussentijds CTPI	C4 / A3	Brief AI, gedateerd 16-5 met andere beschermingsmaatregelen voor asbest dan de tot nu toe gehanteerde. Brief naar HSGA gefaxt	*MLRT; (OvDG) Politie; OVD Brandweer*	logboek MLRT	
1.2	**17 mei**	*15.40*	bus KLPD	CTPI	A3	Overleg met AI over de brief. Bespreking over asbestschouwing door AI.	MLRT AI	logboek MLRT	
1.2	**17 mei**	**19.00**	bus KLPD	CoRT	A1 / B1	• Vak IIIb en IIIc grotendeels onbewoonbaar. • Vak V wellicht morgen vrijgegeven. • Dieren worden door brandweer uit woningen gehaald. • Onduidelijkheid over dodelijke slachtoffers (16 of 14) wordt via OT uitgezocht. • Voorafgaand aan sloop in gebied F moet er duidelijkheid zijn over type van bedrijven. • Inzake asbestbrief AI wordt standpunt BT afgewacht.	*MLRT; (OvDG) Politie; OVD Brandweer*	logboek MLRT	
1.2	**17 mei**	*16.50*	Almelo	GHOR		AC verstuurt de fax hulpverleners en asbest door naar de AAD. (dit is niet het origineel).	AC-GGD; AAD-Oost	logboek AC-GGD	
1.2	**18 mei**	*08.55*	Almelo	GHOR	A2	Hoofd PZ-GGD zoekt 1e lijns arts milieu GGD. AC geeft privé-nummer door.	Hoofd afd. PZ-GGD; 1e lijn arts milieu; AC-GGD	logboek AC-GGD	
1.2	**18 mei**	*9.40*	telefonisch	GHOR	C4	• klacht omwonenden over stank (lijklucht) • afstemming over dodelijke slachtoffers voortaan	HSGA MLRT	logboek MLRT	

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Selectie Criteria	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron	Vraag
						in BT met het RIT • RIT heeft aangegeven niet met advies AI te kunnen werken, volgelaatsmasker belemmert het zicht teveel • Asbestproblematiek aandacht voor BT			
1.2	**18 mei**	*9.45*	telefonisch	milieu	B1	Brokken bevatten inderdaad asbest, luchtmonsters niet of nauwelijks. Overleg in college volgt om 11 uur, eventueel worden nieuwe metingen in kerngebied gedaan.	1e lijns arts milieu MLRT	logboek MLRT	
1.2	**18 mei**	*10.00*	Enschede	GHOR	A2	1e lijns arts milieu verzoekt om mobiele telefoon → direct geregeld, mobiele telefoon opgehaald, nummer bij AC bekend.	1e lijns arts milieu; AC-GGD	logboek AC-GGD	
1.2	**18 mei**	**10.07**	bus KLPD	CoRT	A1 / B1 / C1 / B3	• Stand van zaken vrijgifte diverse vakken doorgegeven. • Busjes met bewoners willen verder het gebied in, BT vraagt advies → CTPI geeft negatief advies vanwege asbestgebied. • Op lijkgeur vanuit vak IV wordt vanuit OT actie ondernomen. • Brandweer regelt opvang van familieleden omgekomen brandweermensen, die gebied in gaan. • Uit asbestmetingen zou aanwezigheid van incidentele vezels blijken. MLRT zoekt uit of de diverse gebruikte maskers kwalitatief gelijk zijn. • Brief asbest hulpverleners is beschikbaar en wordt verspreid. • Info dodelijke slachtoffers gaat van RIT rechtstreeks naar BT.	*MLRT; (OvDG) Politie; OVD Brandweer*	logboek MLRT	
1.2	**18 mei**	*10.07 - 11.05*	?	brandweer	B4	Reactie brandweercommandant op brief AI: na overleg met BT en deskundigen uit het land: huidige veiligheidsmaatregelen voldoende.	Brandweer MLRT	logboek MLRT	
1.2	**18 mei**	*11.45*	telefonisch	GHOR-BT	A2	MLRT vraagt directeur GGD te laten uitzoeken of flexibele P3-maskers dezelfde werking hebben als	MLRT Directeur		

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Selectie Criteria	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron	Vraag
						P3-filterbuismaskers.	GGD in BT		
1.2	**18mei**	*dag*	Enschede	GHOR / milieu	A1 A2 B1	Verrichtingen 1e lijns arts milieu: • Resultaten metingen verzamelen en beoordelen. • Overleg over informatienummer .	1e lijns arts milieu	Verslag 1e lijns arts milieu	
1.2	**18 mei**	*12.00*	telefonisch	Milieu	A2 B4	MMK provincie Groningen geeft antwoord op vraag maskers: P3 is info over de poriën; kieren: mondkapje > halfgelaatsmasker > volgelaatsmasker; mechanische aanblazing geen factor van bescherming vermindert alleen ademweerstand; gezien info zover volstaat masker in combinatie met de andere maatregelen. Van belang is tijdige vervanging van de filters.	MMK Groningen MLRT	logboek MLRT	
1.2	**18 mei**	*12.45*	Enschede	GHOR	A2	Medewerker GRS/BT geeft mobielnr. door van 1e lijns arts milieu.	GRS/BT	logboek AC-GGD	
1.2	**18 mei**	**14.15**	bus KLPD	CoRT	A1 / B3 / A3	• Stand van zaken vrijgifte vakken gemeld. • Herkomst lijkgeur is niet achterhaald. • Tijdens begrafenis brandweermensen wordt werk tijdelijk stilgelegd. • om 14.30 overleg met AI i.v.m. maskerproblematiek • Politie wil ten aanzien van asbest opschalen van de veiligheidsmaatregelen, hetgeen door MLRT niet nodig geacht wordt. Verschillende regimes vergroten onduidelijkheid. • RIT verwacht tot en met 21 mei bezig te zijn in het veld.	*MLRT; (OvDG) Politie; OVD Brandweer*	logboek MLRT	
1.2	**18 mei**	*14.35*	bus KLPD ??	deel CTPI	A2 / C1-4	Overleg dag eerder (met AI) heeft geleid tot advies rampenstaf aan CTPI het huidige asbestprotocol te handhaven. AI geeft in het veld instructies voor een strenger regime, hetgeen tot spanning leidt. Vanuit ministerie is aanpassing procedure aangegeven: bij graven in puin halfgelaatsmasker met mechanische aanblazing en tot die aanwezig zijn filterbussen. AI zou niet expliciet geïnstrueerd hebben filters	AI Brandweer hoofd CTPI MLRT	logboek MLRT	

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Selectie Criteria	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron	Vraag
						tijdige te verwisselen en voorraad filters voor bussen is minimaal. Over P3-kapjes is iedereen geïnstrueerd. Coördinatiepunt (milieuteam) is avond 16 mei opgeheven. Afspraak: doorwerken met P3-masker conform protocol; MLRT maakt instructie over beschermingsmiddelen. Uitkomst van arbeidshygiënisch overleg zal door AI met brandweer in CTPI worden kortgesloten.			
1.2	**18 mei**	*na 14.35*	telefonisch	Milieu-GGD	A2	MLRT informeert 1e lijns arts milieu over gesprek met AI en verzoekt instructie over beschermingsmiddelen uit te werken.	MLRT 1e lijns arts milieu	logboek MLRT	
1.2	**18 mei**	*19.00*	telefonisch vanaf BT locatie BT	GHOR	A2	Directeur GGD informeert over besluit BT van vrijgifte deel gebied, vanuit CTPI is MLRT het niet eens vanwege noodzaak plaatsen met plastic beklede hekken i.v.m. asbestverwaaiing. Om feiten te vergelijken gaat MLRT naar BT→ gebruik divers kaartmateriaal. Brandweer zal initiatief nemen tot afstemming.	Directeur GGD/RGF MLRT	logboek MLRT	
1.2	**19 mei**	**8.00**	bus KLPD	CoRT	A1 / B3	• AI blijkt niet aanwezig bij het overleg • Stof nat blijven houden • Stand van zaken vrijgifte vakken en afzetting • Protocol schouw/terugkeer bewoners • BT geeft vandaag duidelijkheid over afbouw CTPI • Aantal maskers vasthouden voor eventueel asbestvezelonderzoek. • Brandweer bouwt compagniestructuur af naar pelotonstructuur. • Geplastificeerde kaarten CTPI gaan naar BT, daar waren echter oude versies in gebruik. • Info MLRT: koelkasten legen via reiniging regelen. • Afbouw ambu's na stille tocht.	*MLRT;* *(OvDG)* *Politie;* *OVD* *Brandweer*	logboek MLRT	

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Selectie Criteria	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron	Vraag
1.2	**19 mei**	*08.05*	Enschede?	GHOR	A3	Coördinator gevaarlijke stoffen TNO belt terug voor MLRT→ doorgegeven aan MLRT en terug laten bellen.	TNO; AC-GGD; MLRT	logboek AC-GGD	
1.2	**19 mei**	*9.30*	telefonisch	GHOR / Milieu	A3	RIVM rapporteert aan gemeente, die info verder verspreidt. LUVO en asbest geen verontrustende uitslagen, wel asbestresten in gebied, die opgeruimd moeten worden. Gezien meetresultaten zou gehanteerde protocol voldoende zijn geweest. Voorlichtingsbrieven veel vertraging opgelopen.	RIVM/TNO	logboek MLRT	
1.2	**19 mei**	**10.10**	bus KLPD	CoRT	A1 / C1	• Nieuwe kaart wordt gemaakt • Buiten de asbestring komen schuttingen. • Stand van zaken vrijgifte vakken. • Overleg AI gepland. Genoeg filterbussen aanwezig. Gezien afschaling: voorstel coördinatie beschermingsmiddelen door ontsmettingspost. • Verzoek van ingenomen filters (gisteren) te noteren: van wie, waar gewerkt en hoe lang. • Dump extra nat houden • Werkzaamheden stoppen met stille tocht.	*MLRT; (OvDG) Politie; OVD Brandweer*	logboek MLRT	
1.2	**19 mei**	*10.40*	bus KLPD??	CoRT	A1 C4	Uit overleg 18 mei avond: AI zou onder huidige omstandigheden akkoord zijn met werken met P3-mondkapjes. Brandweer geeft aan 1000 filterbussen en aantal vervangingsfilters binnen te hebben. AI houdt vast aan gestelde in brief van 16 mei: dus huidige bescherming zou onvoldoende zijn. → werk stilgelegd	Politie Brandweer MLRT AI	logboek MLRT	
1.2	**19 mei**	*11.45*	telefonisch	GHOR / Milieu	B1	Uitslag asbestmeting door RIVM: waarde 10 x beneden drempelwaarde	MLRT ?	logboek MLRT	
1.2	**19 mei**	*11.50*	Enschede	GHOR	A2	1e lijns arts milieu: weet niet naar welke vergadering zij moet, merkt op dat ze moe wordt van communicatie.	1e lijns arts milieu	logboek AC-GGD	
1.2	**19 mei**	*middag*	Enschede	GHOR / milieu	A1 A2 B1	Verrichtingen 1e lijns arts milieu: • Overleg voorbereidingsgroep ontruiming panden.	1e lijns arts milieu	Verslag 1e lijns arts milieu	

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Selectie Criteria	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron	Vraag
						• Overleg Bouw & Milieudienst en over IAC. Tevens afspraken over verkrijgen van resultaten van metingen. • Overleg adviseur VWS over vragen over gezondheidsonderzoek • Protocol telefonistes beoordeeld.			
1.2	**19 mei**	*13.30*	BT	GHOR	A2 / B4	HSGA informeert over standpunt BT: richtlijnen AI volgen. Dit impliceert dat ook de GL volledig beschermd moet zijn in het veld.	HSGA bij BT MLRT	logboek MLRT	
1.2	**19 mei**	*13.30*	Enschede?	GHOR	A2	Fax: hoe om te gaan met dieren uit het rampgebied (op MMK gebied). Deze vraag wordt doorgegeven aan medewerker GGD, die overleg heeft gehad met 1e lijns arts milieu. Medewerker beantwoordt fax.	Medewerker GGD	logboek AC-GGD	
1.2	**19 mei**	*15.00*	Enschede	BT	B3-4	Besluit BT: ondersteuningspeloton brandweer komt onder commando RIT en dus onder dezelfde beschermingsmaatregelen: wit pak en mondkapje voldoende.	BT MLRT	logboek MLRT	
1.2	**19 mei**	*15.00*	Enschede-telefonisch	GHOR	A2	HSGA en 1e lijns arts milieu betrokken bij persbericht asbest. GL volgt veiligheidsnorm RIT.	HSGA MLRT	logboek MLRT	
1.2	**19 mei**	**16.30**	bus KLPD	CoRT	A1 / B3	• RIT heeft na zaterdag nog fabrieksterrein te gaan. • Stand van zaken vrijgifte vakken. • Op politieniveau nog geen antwoord op asbestbescherming. • CTPI wijzigt vanavond: Brandweer en Politie aanwezig; ambu's via CPA, op post Enschede 1 ambu voor rampterrein; MLRT oproepbaar via CPA; commandowagens uiterlijk maandag verplaatst; logistiek beschermingsmaatregelen gaat via VC-2 over naar brandweer. • Tijdens stille tocht noodopvang bij GGD Tromplaan. • Met OT afgestemd dat GL zelfde bescherming	*MLRT; (OvDG) Politie; OVD Brandweer*	logboek MLRT	

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Selectie Criteria	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron	Vraag
						volgt als RIT. • Vervolgafspraken GL via persoon, die 20-5 GL is. • Op vraag naar gebruik filterbussen of gelaatsmaskers antwoordt MLRT dat huidige maatregelen voldoen.			
1.2	**19 mei**	*16.55*	Enschede	GHOR	B3	OT: i.v.m. asbest dient de balie in het IAC bemenst te worden.→ rooster gemaakt.	OT; AC-GGD	logboek AC-GGD	
1.2	**20 mei**	*09.10*	?	GHOR	A3	Gevraagd wordt naar algemeen telefoonnummer publieksvragen asbest. Doorverwijzen naar 0800-1100. Insiders van het AC kunnen bellen via directe lijn.	? AC-GGD	logboek AC-GGD	
1.2	**20 mei**	*09.15*	Enschede	GHOR	A2	• In de loop van de middag zal HSGA informeren over bezetting c.q. bereikbaarheid van het AC-GGD voor zondag 22 mei a.s. • Asbest voorlichting vraagt of de asbest-brief verspreid is naar Brandweer, politie en AAD-Oost. • Brandweer is verspreid op 18/5 • Politie vermoedelijk wel ontvangen maar willen graag een nieuwe • AAD Oost toegezonden op 17/5 16.58 uur t.a.v. de directie. Is echter niet verspreid.	HSGA; AC-GGD	logboek AC-GGD	
1.2	**20 mei**	*10.00*	Almelo	GHOR	A1	AC belt met afdeling bouw en milieu: met vraag contact op te nemen met persoon, die het bezoek van de bewoners aan het rampgebied regelt.	AC-GGD; Afdeling bouw en milieu	logboek AC-GGD	
1.2	**20 mei**	*10.45*	Almelo	GHOR	A1	AC neemt nogmaals contact op met 0800-1100 om het asbestvoorlichtingsverhaal nog eens kort te sluiten.	AC-GGD; 0800-1100	logboek AC-GGD	
1.2	**20 mei**	*11.00*	Almelo	GHOR / nazorg	A1	AC neemt contact op met afdeling bouw en milieu: dinsdag a.s. (niet maandag in verband met werkzaamheden RIT) gaan mensen van bouw en milieu het gebied in om na te gaan of gebied veilig is. (asbest/instortingsgevaar enz.) Vervolgens zullen	AC-GGD; afdeling bouw en milieu; nazorgfuncti	logboek AC-GGD	

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Selectie Criteria	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron	Vraag
						waarschijnlijk vanaf donderdag 25 mei bewoners de binnenste ring kunnen bezoeken, gaat om ongeveer 1500 mensen. Coördinatie zal vermoedelijk bij DMO liggen. Voor eigen personeel wordt of is al wat geregeld. Ter controle wellicht maandag contact opnemen met PenO over hulpverlening aan de medewerkers. Na overleg → na weekend.	onaris GGD		
1.2	**20 mei**	*dag*	Enschede	GHOR / milieu	A1 A2	Verrichtingen 1e lijns arts milieu: • In IAC telefonische vragen beantwoord • Daar tevens twee MMK's aanwezig. • Stand van zaken voor rampenstaf opgesteld. • Multidisciplinair overleg. • Start gemaakt voor metingen asbest rondom afgesloten gebied, die door rampenstaf GGD worden gestaakt.	1e lijns arts milieu	Verslag 1e lijns arts milieu	
1.2	**20 mei**	*12.05*	Enschede	GHOR	A2	1e lijns arts milieu vraagt naar bericht bewoners dat dinsdag j.l. gemaakt is over asbest. → per fax	1e lijns arts milieu; AC-GGD	logboek AC-GGD	
1.2	**20 mei**	*14.15*	Enschede	GHOR	A2	1e lijns arts milieu vraagt of fax asbest hulpverleners naar alle ingezette ambulancediensten en brandweerkorpsen verzonden kan worden.	1e lijns arts milieu; AC-GGD	logboek AC-GGD	
1.2	**20 mei**	*14.15*	Almelo	GHOR	A1	• AC neemt contact op met regio-brandweer: alle brandweerkorpsen binnen de regio hebben op 18/5 deze fax al ontvangen. • De ambulancediensten bericht het AC n.a.v. de lijsten ingekomen via CPA en HSGA	AC-GGD; regionale brandweer; CPA; diverse ambulancediensten	logboek AC-GGD	
1.2	**20 mei**	*15.00*	Almelo	GHOR	A2	AC: verzoekt HSGA na te denken over verzending van de hulpverlenersfax naar Duitse hulpverleners, Rode Kruis, EHBO'ers en mobiele medische teams.	AC-GGD; HSGA	logboek AC-GGD	
1.2	**20 mei**	*15.30*	Almelo	GHOR	A1	AC sluit dit kort met EHBO-coördinatoren en Rode Kruis. → Voor Hengelo regelt heer xxx dit. In Enschede is geen contactpersoon te bereiken.	AC-GGD; EHBO-coördinatore	logboek AC-GGD	

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Selectie Criteria	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron	Vraag
						Gevraagd de fax uit te delen bij de bijeenkomst van het Rode Kruis op 24 mei a.s. Gedurende de middag is het AC bezig de faxen te versturen m.b.t. het asbestverhaal aan hulpverleners.	n; NRK; diverse hulpverleners		
1.2	**21 mei**	*dag*	Enschede	GHOR / milieu	A3 A1	Verrichtingen 1e lijns arts milieu: • Telefonisch vragen beantwoorden bij IAC. • MMK Groningen aanwezig. • Overleg over oprichten asbestinfopunt bij Bouw & Milieudienst.	1e lijns arts milieu	Verslag 1e lijns arts milieu	
1.2	**22 mei**	*10.55*	Enschede	GHOR	A2	AC krijgt bericht MLRT naar vergadering bouw- en milieu van 16.00 uur gaat. AC regelt PSHO ondersteuning in overleg met Mediant, is doorgegeven naar GRS.	MLRT; PSHO, Mediant; GRS/BT	logboek AC-GGD	
1.2	**22 mei**	*dag*	Enschede	GHOR / milieu	A3 A1	Verrichtingen 1e lijns arts milieu: • Telefonisch vragen beantwoorden bij IAC en Bouw & Milieudienst. • MMK aanwezig. • Overleg over asbestinfopunt. • Overleg over resultaten metingen met RIVM.	1e lijns arts milieu	Verslag 1e lijns arts milieu	
1.2	**22 mei**	*14.35*	?	GHOR	A3	Arbo-dienst: adembeschermingsmateriaal is bezorgd. MLRT gebeld door AC: vermoedelijk besteld door de brandweer. Arbo-dienst teruggebeld.	Arbo-dienst; AC-GGD; MLRT	logboek AC-GGD	
1.2	**22 mei**	*15.35*	?	GHOR	A3	Telefoontje: 5.1.2e wil de vergadering van 10.00 uur milieudeskundigen en informatie over infectieziekten bijwonen.	5.1.2e van ??	logboek AC-GGD	
1.2	**22 mei**	*15.40*	Almelo	GHOR	A2	AC: belt 1e lijns arts milieu: is al benaderd voor een overleg, kijkt na of dat hetzelfde overleg is, kan ook ingezet worden bij infectieziektenvraagstukken. 5.1.2e op de hoogte gebracht door het AC.	AC-GGD; 1e lijns arts milieu; 5.1.2e	logboek AC-GGD	
1.2	**22 mei**	*16.35*	Enschede	GHOR	A2	Bemensing asbestnummer wordt doorgegeven.	IAC	logboek AC-GGD	
1.2	**23 mei**	*dag*	Enschede	GHOR / milieu	A3 A1	Verrichtingen 1e lijns arts milieu: • MMK aanwezig.	1e lijns arts milieu	Verslag 1e lijns arts	

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Selectie Criteria	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron	Vraag
						• Overleg bij asbestinfopunt. • Informatie opstellen voor GGD-medewerkers die vargen gaan beantwoorden.		milieu	
1.2	**23 mei**	*08.25*	Enschede	GHOR	A2	1e lijns arts milieu belt: vanaf 10.00 in overleg	1e lijns arts milieu; AC-GGD	logboek AC-GGD	
1.2	**23 mei**	*10.15*	Almelo	GHOR	A3	Hulpverleners fax asbest wordt naar Arbo Unie Oost Nederland gefaxt. Het lijstje van het RIVM zal later gefaxt worden.	AC-GGD; Arbo Unie Oost Nederland	logboek AC-GGD	
1.2	**23 mei**	*10.55*	?	GHOR		Arts GGD vraagt of hij een bijdrage kan leveren aan medische milieuzaken.	Arts GGD	logboek AC-GGD	
1.2	**23 mei**	*11.20*	Enschede; Hengelo	GHOR	A3	AC heeft contact met EHBO Enschede en EHBO Hengelo Enschede: inzet Hengelo: 45 mensen; inzet Enschede: 40 mensen. EHBO Enschede ook de fax asbest hulpverleners toegefaxt.	EHBO-RK Enschede; EHBO-RK Hengelo	logboek AC-GGD	
1.2	**24 mei**	*11.45*	Almelo	GHOR	A3	E-mail met Duitse tekst rondom asbest gemaild.	AC-GGD; naar?	logboek AC-GGD	
1.2	**24 mei**	*dag*	Enschede	GHOR / milieu	A1 A2	Verrichtingen 1e lijns arts milieu: • Voorbespreken met GRS: beschermende maatregelen bezoekende bewoners. • Overleg asbestinfopunt Bouw & Milieudienst. • Afspraken gemaakt over dorgeven asbestuitslagen uit luchtmetingen.	1e lijns arts milieu	Verslag 1e lijns arts milieu	
1.2	**24 mei**	*13.50*	?	GHOR	A3	Militair arts van gezondheidsdienst Korporaal van Oudheusenkazerne vraagt nadere informatie over hoe om te gaan met militairen die in de buurt van de binnenste ring zijn geweest. Vraagt om informatiebrief hulpverleners (asbest) en wat er al bekend is over grootschalig bloedonderzoek. Toegezegd dat hij 25 mei fax ontvangt + zo mogelijk informatie over grootschalig onderzoek.	Militair arts; AC-GGD	logboek AC-GGD	
1.2	**25 mei**	*09.45*	Almelo	GHOR	A3	AC faxed verhaal hulpverleners asbest naar RAV Drenthe.	AC-GGD; RAV	logboek AC-GGD	

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Selectie Criteria	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron	Vraag
							Drenthe		
1.2	**25 mei**	*dag*	Enschede	GHOR / milieu	A3 A1 A3	Verrichtingen 1e lijns arts milieu: • Overleg bij IAC over bemensing vanuit GGD. • GGD verlaat Bouw & Milieudienst. • MMK aanwezig. • Overleg bij asbestinfopunt. • Overleg Arbodient en Bouw & Milieudienst. • Beoordeling brief bewoners binnenste ring. • Beantwoording gezondheidsvragen.	1e lijns arts milieu	Verslag 1e lijns arts milieu	

LCI-1246

Invoerblad Database LCI te Enschede

kenmerk
- ○ correspondentie
- ◉ informatie
- ○ aanvraag
- ○ overig

datum invoer: 13-10-2000
datum van stuk: 12-10-2000
datum aanvraag:
datum wijziging:

LCI nr: 1246
beperkt verspreiden: ☐ ja

type stuk: Diskette/Floppy
eigenaar: IGZ
kontaktpersoon:

titel: Logboek reconstructie AC GGD en concept IGZ-reconstructie Milieu

omschrijving: Diskette/floppy (elders in kluis) met daarop: Logboek reconstructie AC GGD (LCI-1244: papieren versie) en het concept IGZ-reconstructie Milieu (LCI-1245: papieren versie)

---

datum melding 1		aanvrager 1		kontaktpersoon 1	
datum melding 2		aanvrager 2		kontaktpersoon 2	
datum melding 3		aanvrager 3		kontaktpersoon 3	
datum melding 4		aanvrager 4		kontaktpersoon 4	
datum melding 5		aanvrager 5		kontaktpersoon 5	

Verklaring van de afkortingen in de velden eigenaar / aanvrager

Alg	= Algemeen	IRO	= Inspectie voor de Ruimtelijke Ordening
AI	= Arbeidsinspectie	IV	= Inspectie voor de Volkshuisvesting
COV	= Commissie onderzoek vuurwerkramp	LCI	= Logistiek Centrum Inspectie
Gem	= Gemeente Enschede	OM	= Openbaar Ministerie
IBR	= Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding	Pol	= Regio politie Twente
IGZ	= Inspectie voor de Gezondheidszorg	Prov	= Provincie
IMH	= Inspectie Milieuhygiene	RVI	= Rijksverkeersinspectie
IP	= Inspectie voor de Politie		

Nieuw Record

Logistiek Centrum Inspecties

LCI-1250

STAATSTOEZICHT OP DE VOLKSGEZONDHEID
Inspectie voor de Gezondheidszorg

Regio noordoost
Locatie Arnhem
Pels Rijckenstraat 1
6814 5.1.2e Arnhem
Telefoon 5.1.2e
Telefax

Correspondentie uitsluitend:
Postbus 9013
6800 5.1.2e Arnhem

PERSOONLIJK / VERTROUWELIJK
LCI
T.a.v. mevrouw 5.1.2e
Postbus 118
7500 AC Enschede

Ons kenmerk	Inlichtingen bij	Doorkiesnummer	Arnhem,
EW/EB M00161	5.1.2e		11 oktober 2000
Onderwerp	Bijlage(n)	Uw brief	Uw kenmerk
vuurwerkramp Enschede	Totaal 17 pagina's		

Beste 5.1.2e

Bijgaand ontvang je drie vastgestelde verslagen van het interview met mevrouw 5.1.2e verpleegkundig centralist CPA; de hee 5.1.2e A.A.D.-Oost en OvDG en de heer 5.1.2e ambulancechauffeur van de A.A.D.-Oost. LCI-1247 LCI-1248 LCI-1249

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e
Inspecteur voor de Gezondheidszorg

LCI-1251

LCI-1390 · aanvraag
zie LCI-1389 · antwoord

Logistiek Centrum Inspecties

Datum
3 oktober 2000
Ons kenmerk
Enschede 0118

Onderdeel
Enschede

Inlichtingen

T 5.1.2e
F 5.1.2e

Uw kenmerk

Blad
1 van 1

Aantal bijlagen
1

Bezoekadres
Raadhuisstraat 2
Enschede

Postadres
Postbus 118
7500 AC Enschede

5.1.2e

5.1.2e

Fax nr.: 5.1.2e

Onderwerp: toezending informatie

FAX

Beste 5.1.2e,

De Inspectie voor de Politie wil zo als mogelijk is de beschikking over de navolgende zaken:

- Processen-verbaal van verhoor van 5.1.2e (voormalig) medewerker van de afdeling byzondere wetten.
- Eventuele aanvullende processenverbaal van de heer AG Dokter na 1 augustus
2000
- de resultaten van een dossieronderzoek van de regiopolitie Twente en /of de voormalige gemeentepolitie Enschede aangaande het verzenden van een faxbericht van het bedrijf Allround effects aan de afdeling byzondere wetten van de politie op 27 maart 1991. In het byzonder is de Inspectie geintresseerd in documenten die kunnen verhelderen wat er met bedoeld document is gebeurd.
- Zo mogelijk delen van het dagrapport van de gemeentepolitie Enschede en/of afdeling byzondere wetten uit 1991 of later waarin bedoelde fax of informatie daaruit direct of indirect is opgenomen

Groeten,

5.1.2e
LCI

LCI-1252

Logistiek Centrum Inspecties

Datum
5 oktober 2000
Ons kenmerk
Enschede 0119

Onderdeel
LCI

Inlichtingen

T 5.1.2e
F 5.1.2e

Uw kenmerk

Blad
1 van 1

Aantal bijlagen
1

Bezoekadres
Raadhuisstraat 2
Enschede

Postadres
Postbus 118
7500 AC Enschede

Instituut voor Psycho trauma
t.a.v. 5.1.2e
5.1.2e Verhulststraat 190
1075 HD AMSTERDAM

Onderwerp:
toezending informatie

Geachte heer,

Hierbij doe ik u, volgens afspraak, toekomen de verslagen van de interviews met brandweerlieden die zijn gemaakt in het kader van het onderzoek van de vuurwerkramp in Enschede. Ik verzoek u dit onderzoeksmateriaal vertrouwelijk te behandelen.

Hoogachtend,

5.1.2e, 5.1.2e

LCI - 1254

Ministerie van **Binnenlandse Zaken** *en* **Koninkrijksrelaties**

Logistiek Centrum Inspecties

Datum
11 oktober 2000

Ons kenmerk
Enschede/0124

Onderdeel
LCI

Inlichtingen
5.1.2e
T (5.1.2e
F (5.1.2e

Uw kenmerk

Blad
1 van 1

Aantal bijlagen
1

Bezoekadres
Raadhuisstraat 2
Enschede

Postadres
Postbus 118
7500 AC Enschede

5.1.2e
5.1.2e Verhulsstraat 190
1075 HD AMSTERDAM

Onderwerp:
Verslag

Geachte heer 5.1.2e → zie LCI-1255

Conform afspraak bijgevoegd afschrift van de bespreking die tussen u en dhr 5.1.2e heeft plaatsgevonden.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

LCI-1255

LOGISTIEK CENTRUM INSPECTIES

Aan : Inspecteurs
Van : 5.1.2e 5.1.2e
Betreft : Verslag bespreking 5.1.2e
Datum : 04 oktober 2000

In het werkoverleg van 22 september is afgesproken dat er zal worden getracht ondersteuning te krijgen uit gedragsdeskundige hoek voor twee psychologische aspecten te weten:

- De gebeurtenissen van een brandweerkorps dat vier mensen heeft verloren worden beschreven. De manier waarop dit wordt gedaan is tamelijk kritisch.
- Bij het beschrijven van de bevindingen kan niet (meer) worden volstaan met constateren van zaken die niet goed zijn gegaan. Ook zal moeten worden aangegeven waarom iets is gebeurd of niet gebeurd. Brandweertechnische verklaringen zijn er soms niet.

Ik heb 5.1.2e globaal het brandweeroptreden in het eerste half uur geschetst in het licht van bovenstaande punten. Hij is geïnteresseerd in deze problematiek. Het eerste punt is gemakkelijk te regelen door 5.1.2e 5.1.2e op te nemen in de afstemmingsronde van de conceptrapportages met de andere inspecties. Hij zal dan de tekst bekijken en adviseren over eventuele aanpassingen van teksten.
5.1.2e 5.1.2e zal nadenken en overleggen met een collega op welke wijze hij adequaat kan inspelen op de problematiek zoals die onder het tweede punt is aangegeven.

Afspraken:

- Verslagen van de interviews van de brandweerlieden toesturen (is geschied). (zie LCI-1252)
- Briefing door de onderzoekers van de IBR op dinsdag 31 oktober, 10.15 uur (BZK). Actie 5.1.2e, 5.1.2e en 5.1.2e
- Notitie opstellen (activiteiten, financiële verplichtingen en dergelijke) Actie 5.1.2e.

LCI - 1256

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Logistiek Centrum Inspecties

Datum
13 oktober 2000

Ons kenmerk
Enschede/0125

Onderdeel
LCI

Inlichtingen
5.1.2e
T (5.1.2e
F (5.1.2e

Uw kenmerk

Blad
1 van 1

Aantal bijlagen

Bezoekadres
Raadhuisstraat 2
Enschede

Postadres
Postbus 118
7500 AC Enschede

zie ook
LCI - 0829 en
LCI - 0985

5.1.2e
T.a.v.: 5.1.2e
Fax: 5.1.2e

Onderwerp:
Aanvraag P.V.'s

(zie LCI - 1292: antwoord)
+ LCI - 1379: toestemming

Beste 5.1.2e,

Op basis van de aantekeningen van het 5.1.2e op het Integraal overzicht interviews (Enschede/0095) verzoek ik om ontbrekende P.V.'s van onderstaande personen (met spoed) aan het LCI te verstrekken.

- 5.1.2e hiervan zouden drie P.V.'s zijn opgemaakt, het LCI beschikt slechts over twee P.V.'s; d.d. 15 mei, 14:37 uur en 28 mei, 09.00 uur (LCI-0324); + LCI - 1293
- 5.1.2e hiervan zouden twee P.V.'s zijn opgemaakt, het LCI beschikt slechts over één P.V; d.d.27 mei, 09.00 uur (LCI-0331); + LCI - 1294
- 5.1.2e hiervan zouden twee P.V.'s zijn opgemaakt, het LCI beschikt slechts over één P.V; d.d. 17 mei, 09.33 uur (LCI-0333); + LCI 1295
- 5.1.2e hiervan zouden twee P.V.'s zijn opgemaakt, het LCI beschikt slechts over één P.V; d.d. 27 mei, 09.00 uur (LCI-0334); + LCI - 1296
- 5.1.2e hiervan zouden twee P.V.'s zijn opgemaakt, het LCI beschikt slechts over één P.V; d.d. 28 mei, 11.30 uur (LCI-0325); + LCI - 1297
- 5.1.2e hiervan zouden twee P.V.'s zijn opgemaakt, het LCI beschikt slechts over één P.V; d.d. 16 mei, 10.32 uur (LCI-0327); (ander persoon!) + LCI - 1298
- 5.1.2e hiervan zouden twee P.V.'s zijn opgemaakt, het LCI beschikt slechts over één P.V; d.d.27 mei, 15.45 uur (LCI-0340). + LCI - 1299

Alvast Bedankt.

Met vriendelijke groet

5.1.2e

PV's nav reactie Dop.
- die in tweede ronde zijn gehoord. door rechercheur brandweermensen.

vraag van 5.1.2e
13/10

Py LCI-1260

Brandweer Gemeente Enschede

(haartje)

gepaste afstand houden
van Burg. gebruikt bij aanvragen

Memorandum (incidentbestrijding) t.b.v. Burgemeester

Melding

1. Ongeval / incident; vraag informatie en analyseer de situatie; (plaats, aard, omvang, slachtoffers).
2. Volgens u kans op een zwaar incident / ramp?
   Nee:Routinematige situatie. Overweeg of uw aanwezigheid op lokatie gewenst is (rol 'burgervader').
   Ja:Laat leiding parate diensten, CMT en AOV bij u komen voor vooroverleg; stel tijd en lokatie vast (bij voorkeur gemeentehuis, K 77 zie 7.)
   Bereidt u voor op de rol van 'opperbevelhebber'.

Vooroverleg en beeldvorming

3. Voer overleg met leidinggevenden; (statisch of dynamisch incident; uitbreidingskansen binnen/buiten gemeente;
4. Moet u de GRS bijeenroepen?
5. Organiseer uw bereikbaarheid, meldt dit RAC

GRS moet worden geformeerd

6. Laat GCC operationeel maken en GRS alarmeren;
7. Is het GCC toegankelijk-/ bruikbaar (nachts)?
8. Stel opschaling vast; geef prioriteiten- en aanwijzingen aan leiders van diensten;
9. Stel, op advies, het rampgebied vast;
10. Organiseer mediamanagement !!!

Opperbevel en operationele leiding

11. Burgemeester opperbevel; GW art 173.
12. Brandweer operationele leiding; is er aanleiding daarvan af te wijken?
13. Overleg met OL behoefte ROT;
    ja:laat deze door OL alarmeren.

Bestuurlijke afstemming

14. Uitstraling naar andere gemeenten?
    Nee:Informeer en houdt contact met uw collegae;
    Ja:Bestuurlijke coördinatie noodzakelijk, maak dit kenbaar aan uw collegae; laat RCC operationeel maken via O.L.
15. Stel CdK in kennis; stem dit met collegae af.
16. Zorg voor voorlichting.

de gemeentelijke taken zijn toegekend aan de burgemeester BRZ

In geval bedrijf valt of vreest dat (ramp-beheersing)

Kosten voor aanhangwagen ook (?)

Schema 4b: **Schematisch overzicht van de organisatie waarbij één gemeente is betrokken en de daadwerkelijke aansturing vanuit het regionaal operationeel team**



OL = Operationele leiding
GRS = Gemeentelijke rampenstaf
ROC = Regionaal operationeel centrum
GCC = Gemeentelijk coördinatie centrum
= Uitvoering van beleid

Schema organisatie



Gemeentelijke rampenstaf

Burgemeester Voorlichter Secretaris Brandweer Politie GGD A.O.V.	Beleidsteam
C.M.T. + info Brandweer Politie GGD	Managementteam CMT 15/12/'99 Dir DCW. V2.

4.3 SCHEMA VERBINDINGEN STADHUIS



Verbindingen



1: schriftelijk
2: mondeling via gemeente secretaris
3: telefonisch nationaal noodnet
4: fax nationaal noodnet
5: telefonisch openbaar telefoonnet
6: ordonans
7: fax openbaar net

OVERZICHT HOOFDTAKEN DIENST/ORGANISATIE
Legenda: x = procesverantw., o = uitvoering

Procesverantwoordelijke / PROCES	Brandweer	Politie	GGD	Dienst BAZ	BMD	DMO	DCW	EDON/WMO	Ambt. OV.	Twente Milieu
1. Alarmering bestuur en uitvoerenden	o			o	o	o			x	
2. Bron- en effectbestrijding	x	o	o		o			o		
3. Voorlichting/informatie				x						
4. * Waarschuwen v.d. bevolking	o	o		x						
5. * Ontruimen/evacueren		o	o	o		x				
6. Afzetten/afschermen		x		o	o		o			
7. Verkeer regelen		x		o	o		o			
8. Handhaven rechtsorde		x								
9. Ontsmetten van mens en dier	o		x	o	o	o				o
10. Ontsmetten voertuigen en infrastruct.	X				o					o
11. Inzamelen van besmette waren		0	o	o	x					o
12. Preventieve volksgezondh en med/hygiensche maatregelen			x	o						
13. Redding en geneesk.hulpverl.	o		x		o	o				
14. Opvangen/verzorgen	o	o	o	o	o	x				
15. Registreren van slachtoffers		o	o	x		o				
16. Identificatie overl. slachtoffers		x								
17. Uitvaartverzorging		o	o		x	o				
18. Waarnemen en meten	x									
19. Begidsen		x								
20. Toegankelijk/begaanbaar maken, opruimen	x				o		o			
21. Verzorging/logistiek RB-potent.	x	o	o	o	o	o	o	o	o	o
22. Voorzien in prim.levensbehoeften		o	o		o	x	o	o		
23. Strafrechtelijk onderzoek		x								
24. Psycho-traumatische verzorging			X			o				
25. Schade-afhandeling				o	x					
26. Verbindingen	x	o	o	o					o	
27. Verslaglegging	o	o	o	x	o	o	o	o	o	o
28. Milieu	o	o	o		x					o
29. Sociaal/maatsch. nazorg	o	o	o	o	o	x	o	o		

* Bij acute situaties brandweer resp. politie

14-12-1999

GEMEENTELIJKE PROCESSEN

BWR 1. Alarmering van bestuur en uitvoerenden ✓

BAZ 3. Voorlichting/informatie ✓

BAZ 4. Waarschuwen van de bevolking → reg bvr.

Pol 5. Ontruimen en evacuatie

BMD 11. Inzamelen van besmette waren ✓

DMO 14. Opvangen/verzorgen ✓

BAZ 15. Registreren van slachtoffers ✓

BMD 17. Uitvaartverzorging ✓

DMO 22. Voorzien in primaire levensbehoeften ✓

MD 25. Schade-afhandeling ✓

BAZ 27. Verslaglegging ✓

BMD 28. Milieu ✓

DMO 29. Sociaal/maatschappelijke nazorg

26 Verbindingen (gem)

✓ = draaiboeken gereed.

Taken rampenbestrijding

Gemeentelijke rampenstaf

1. Coördinatie bestrijding ramp/zwaar ongeval:

2. Voorlichting:

3. Bevolkingszorg:

4. Inzet van gemeentelijke middelen:

5. Nazorg en evaluatie:

Taken Rampenbestrijding

Gemeentelijke Rampenstaf.

1. **Coördinatie bestrijding ramp/zwaar ongeval:**
   - advisering burgemeester over de uitoefening van zijn of haar opperbevel;
   - het vertalen van informatie/adviezen vanuit het RegOT in bestuurlijke besluiten;
   - toezicht op uitvoering genomen besluiten;
   - doorlopend volgen verloop activiteiten van de bestrijding.

2. **Voorlichting**:
   - de bevolking:
     - voorbereiden van voorlichting aan lokale bevolking;
     - inzet van Radio Oost als rampenzender;
   - het RegOT (het doorgeven van voor de bestrijding relevante informatie van gemeente naar het RegOT);
   - collega bestuurders (omliggende gemeenten, provincie, bestuurlijk coördinator);
   - media (organiseren persconferentie, persbericht);
   - medewerkers gemeentelijke diensten.

3. **Bevolkingszorg:**
   - ondersteunen verplaatsing en opvang van de bevolking:
     - besluiten over verplaatsing en opvang van de bevolking in niet-acute situaties;
     - gemeentelijke gebouwen beschikbaar stellen als opvangcentrum;
     - bemensing en inrichting opvangcentra;
   - registratie gewonden, doden en verplaatste personen (door gemeentelijk Centraal Registratie en Informatie Bureau, (CRIB));
   - coördinatie berging en identificatie dodelijke slachtoffers in overleg met politie;
   - informatie aan familieleden gewonden, doden en verplaatsten door:
     - het laten opstellen en bemensen van een publieksinformatienummer;
     - het laten opstellen van een meldpunt van vermiste en betrokken personen;
     - coördinatie inlichten familieleden gewonden en doden;
   - organiseren geestelijk nazorg traject voor slachtoffers (begeleiding RIAGG, nazorggesprekken, inlichten huisartsen);
   - schadeafhandeling (door gemeentelijk Centrale Registratie Afhandeling Schade, (CRAS)).

4. **Inzet van gemeentelijk middelen**
   - bestrijding incident (toegankelijk maken incidentterein, laten uitvaardigen van noodbevelen, vorderen middelen derden);
   - afzettingen;
   - schadebeperking (dicht timmeren ramen, afdekzeilen e.d., reinigen woonwijken);
   - personeel en transportmiddelen.

5. **Nazorg en evaluatie**
   - verslaglegging;
   - in goede banen leiden van ontvangst ministerieel en eventueel koninklijke bezoek;
   - herdenkingsdienst dodelijke slachtoffers;
   - regelen analyse ramp/zwaar ongeval;
   - rapportage en aanbevelingen;
   - regelen politieke verantwoording.

Gemeentelijke diensten (excl. Brandweer, Politie en GGD)

- bemensing, inrichting en leiding van actiecentra als Voorlichting, Maatschappelijke Zorg, CRIB, CRAS, Milieu enz.;
- bemensing en inrichting van opvangcentra;
- logistieke ondersteuning zoals transport, bij afzetting enz.

STANDAARDAGENDA VOOR GCC (1x per half uur)

1. OPENING

2. MEDEDELINGEN DOOR DE VOORZITTER

3. BESLUITENLIJST VASTSTELLEN

4. STAND VAN ZAKEN UITVOERING BESLUITEN,
   gehoord de berichten uit de diverse disciplines

5. INVENTARISATIE GEVRAAGDE NIEUWE BESLISPUNTEN,
   gehoord RCC, actiecentra,
   conclusies en vaststellen wie met wie overlegt

6. VASTSTELLEN TIJDSTIP OPNIEUW BIJEENKOMEN

7. AFSPRAKEN OVER VOORLICHTING

8. RONDVRAAG

9. SLUITING

3669 08 SEP. 2000

Organisatieschema:

(oud) zie nieuw



Gemeentelijke rampenstaf

Burgemeester Voorlichter Secretaris Brandweer Politie GGD A.O.V.	Beleidsteam
C.M.T. + info Brandweer Politie GGD	Managementteam

Verbindingen tijdens de oefening



Verbindingen



1: schriftelijk
2: mondeling via gemeente secretaris
3: telefonisch nationaal noodnet
4: fax nationaal noodnet
5: telefonisch openbaar telefoonnet
6: ordonans
7: fax openbaar net


GEMEENTE
ENSCHEDE
STADHUIS LANGESTRAAT 24 te ENSCHEDE
UITTENCODERING BEGANE GROND
patio

LCI -1264

STAATSTOEZICHT OP DE VOLKSGEZONDHEID
Inspectie voor de Gezondheidszorg

Regio noordoost
Locatie Arnhem
Pels Rijckenstraat 1
6814 DR Arnhem
Telefoon 5.1.2e
Telefax

Correspondentie uitsluitend:
Postbus 9013
6800 5.1.2e Arnhem

PERSOONLIJK / VERTROUWELIJK
LCI
T.a.v. 5.1.2e
Postbus 118
7500 AC Enschede

Ons kenmerk	Inlichtingen bij	Doorkiesnummer	Arnhem,
EW/EB M00161	5.1.2e		16 oktober 2000
Onderwerp	**Bijlage(n)**	**Uw brief**	**Uw kenmerk**
vuurwerkramp Enschede	3		

Beste 5.1.2e

Bijgaand ontvang je drie vastgestelde verslagen van het interview met 5.1.2e OvD-G bij de A.A.D.-Oost; 5.1.2e centralist CPA, verpleegkundige A.A.D.-Oost.en het verslag van 5.1.2e van het Twenteborg Ziekenhuis.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
Inspecteur voor de Gezondheidszorg

Verzoeke ons kenmerk, dagtekening en onderwerp in uw antwoord te vermelden.

LCI-1277

5.1.2e **(LCI)**

Van: 5.1.2e (LCI)
Verzonden: dinsdag 10 oktober 2000 16:45
Aan: 5.1.2e CS-CS)
CC: 5.1.2e
Onderwerp: Interviews door de inspectie Milieuhygiëne

Beste meneer 5.1.2e de IMH wil onderstaander persoon graag interviewen.

5.1.2e Dit interview is al eerder aangevraagd. Indien geen tegenbericht, dan gaat de IMH morgen een afspraak met hem maken.

Daarnaast is de IMH opzoek naar de namen van de personen die onderstaande functies vervullen of hebben vervuld.

1. Medewerker afdeling milieu: jurist, bij voorkeur de jurist die het bezwaar heeft behandeld n.a.v. revisievergunning van 1997

2. 5.1.2e althans het 5.1.2e betrokken bij het toetsen van bouwaanvragen aan het bestemmingsplan en het opstellen van bouwvergunningen.

3. Medewerker(s) afdeling bouwbeheer:
-de persoon(en) die bouwplannen toetst aan bestemmingsplan (in het bijzonder bestemmingsplan Enschede Noord)
-de persoon die bouwvergunningen voorbereidt (technisch inhoudelijk).

4. Medewerker grondbedrijf: Direct betrokken medewerker bij de onderhandelingen inzake de aankoop van gronden/opstallen en bedrijfsverplaatsingen inzake bestemmingingsplan Enschede Noord, met name t.a.v. Smallenbroek/SE Fireworks

Wat betreft 4 weet ik niet zeker of ik daarvoor bij u moet zijn.

Indien ik voor bovenstaande vragen contact dien te zoeken met de BMD dan doe ik dat graag.

Met vriendelijke groet

5.1.2e

LCI 1298

5.1.2e (LCI)

Van: 5.1.2e [5.1.2e @imh-o.dgm.minvrom.nl]
Verzonden: dinsdag 10 oktober 2000 17:13
Aan: 5.1.2e @Enschede.nl
Onderwerp: Interviews

Buiten reikwijdte

5.1.2e
Bij deze de aanvullende informatie.

Voor de interviews hebben we een naam en een aantal functies in gedachte:

ons bekende persoon:
1. 5.1.2e

2. medewerker afdeling milieu:
jurist, met name de jurist die het bezwaar heeft behandeld n.a.v. revisievergunning van 1997

3. 5.1.2e
Althans het 5.1.2e betrokken bij het toetsen van bouwaanvragen aan het bestemmingsplan en het opstellen van bouwvergunningen.

4. medewerker(s) afdeling bouwbeheer:
-de persoon(en) die bouwplannen toetst aan bestemmingsplan (in het bijzonder bestemmingsplan Enschede Noord)
-de persoon die bouwvergunningen voorbereidt (technisch inhoudelijk).

5. medewerker grondbedrijf
Direct betrokken medewerker bij de onderhandelingen inzake de aankoop van gronden/opstallen en bedrijfsverplaatsingen inzake bestemmingingsplan Enschede Noord, met name t.a.v. Smallenbroek/SE Fireworks

5.1.2e

LCI-1280

5.1.2e **(LCI)**

Van: 5.1.2e (CS-CS)
Verzonden: woensdag 11 oktober 2000 16:13
Aan: 5.1.2e LCI)
CC: 5.1.2e (BM-BJZ); 5.1.2e (BM-BJZ)
Onderwerp: FW: vragen LCI

5.1.2e

LCI-(1)

Dit is een antwoord op jouw mail van dinsdag 10-10-2000.
De betreffende inspectie kan over het horen van de genoemde personen contact opnemen met de heer 5.1.2e van de Bouw- en Milieudienst.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e
tel. 5.1.2e
fax 5.1.2e
e-mail: 5.1.2e @enschede.nl

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: 5.1.2e (BM-BJZ)
Verzonden: woensdag 11 oktober 2000 14:35
Aan: 5.1.2e CS-CS)
CC: 5.1.2e (BM-BJZ)
Onderwerp: vragen LCI

5.1.2e,

Hierbij de antwoorden op de vraag van de IMH naar namen van personen die bepaalde functies vervullen of hebben vervuld.
1. juridisch medewerker milieu: 5.1.2e
2. 5.1.2e op dit moment 5.1.2e (waarnemend); daaraan voorafgaand 5 5.1.2e ik weet niet hoever men nog wil teruggaan in de tijd; niet gespecificeerd in de vraag)
3. medewerkers belast met toetsing bouwplannen aan bestemmingsplannen (mn Enschede Noord): Publieksbalie is belast met eerste toetsing (coordiantor 5.1.2e, 5.1.2e), bouwbeheer met verdere juridische afhandeling. Vraag is niet zo te beantwoorden
- persoon die bouwvergunning (technisch) voorbereid(ik neem aan dat bedoeld wordt voor Enschede Noord): 5.1.2e.
5.1.2e
4. Medewerker grondbedrijf betrokken bij onderhandelingen SEF: 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e
Bouw- en Milieudienst Enschede
tel. 5.1.2e
e-mail: 5.1.2e enschede.nl

(LCI 1201

5.1.2e (LCI)

Van: 5.1.2e (LCI)
Verzonden: vrijdag 13 oktober 2000 16:25
Aan: 5.1.2e

Onderwerp: Bulletin 50

Beste allemaal,

Hierbij stuur ik jullie bulletin 50 omtrent voorgenomen interviews van IMH

bulletin 50.doc

roeten en een prettig weekend,

5.1.2e

LCI - 1282

LOGISTIEK CENTRUM INSPECTIES

Bulletin nummer 50

Aan:	Coördinatoren Inspecties
Van:	Logistiek Centrum Inspecties
Betreft:	Voorgenomen interviews IMH
Datum:	13 oktober 2000
Gebruik:	Geen beperking binnen inspecties
Reactie:	Niet van toepassing

5.1.2e

De IMH wil onderstaande personen gaan interviewen. Indien iemand wil meeliften dan z.s.m. contact opnemen met 5.1.2e 5.1.2e @imh-o.dgm.minvrom.nl

Dinsdag 17 oktober:

- 5.1.2e, voormalig 5.1.2e
- 5.1.2e huidig 5.1.2e

Woensdag 18 oktober:

- 5.1.2e afdeling milieu

Datum nog niet bekend:

- 5.1.2e 5.1.2e medewerker grondzaken
- 5.1.2e 5.1.2e juridisch medewerker milieu
- 5.1.2e 5.1.2e, betrokken bij voorbereiding van de bouwvergunning die betrekking hebben op Enschede Noord

De interviews zijn erop gericht inzicht te verkrijgen in de wijze waarop de besluitvorming ten aanzien van beleid, vergunningverlening en handhaving tot stand komt. Onderscheiden wordt de situatie voor de reorganisatie (1996) en de situatie na de reorganisatie. En daarbij het verkrijgen van inzicht in de (inhoudelijke) ontwikkeling van het vuurwerkbedrijf in de tijd, afgezet tegen de gedurende deze ontwikkeling vigerende regelgeving en de toepassing van de op deze regelgeving gebaseerde uitvoeringsinstrumenten. In het bijzonder betreft het de regelgeving betreffende ruimtelijke ordening, bouwregelgeving en milieubeheer. Tevens zal daarbij aandacht worden besteed aan de beleidsvoornemens en uitvoering inzake bedrijfsverplaatsingen in het gebied Bamshoeve/Tollenstraat gedurende de afgelopen 10 jaar. Ten aanzien van beleid/vergunningverlening en handhaving zal het interview zich met name richten op de vergunningen van 1997 en 1999.

LCI

5.1.2e

13/10/00

LCI 1283

5.1.2e (LCI)

Van: 5.1.2e (LCI)
Verzonden: woensdag 18 oktober 2000 16:57
Aan: 5.1.2e

Onderwerp: Bulletin 51

Beste allemaal,

Het is weer woensdag.

bulletin 51.doc

Overzicht info vanaf 11-10-200...

Verzamellijst18-10-2000.doc

LCI-1284

LOGISTIEK CENTRUM INSPECTIES

Bulletin nummer 51

Aan:	Coördinatoren Inspecties/COV en OM
Van:	Logistiek Centrum Inspecties
Betreft:	Overzicht informatie - Overzicht info vanaf 11-10-2000 - Overzicht brandweer
Datum:	18 oktober 2000
Gebruik:	Geen beperking binnen inspecties
Reactie:	Niet van toepassing

LS,

Bij deze ontvangt u het 'verse' **Overzicht info vanaf 11-10-2000** en een nieuw overzicht van de stukken van de brandweer.

Er zijn deze week **geen nieuwe** overzichten van **Aanvraag in**.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

18/10/00
LCI

Overzicht info vanaf 11-10-2000

LCI	DAT STUK	DAT INVOER	TYPE STUK	TITEL	EIG	OMSCHRIJVING
1216	01-01-00	12-10-00	Vergunning	Wet milieubeheer aanvraag vergunning	Gem	Een kopie van een (leeg) standaardaanvraagformulier van een vergunning Wet Milieubeheer.
1217	22-04-97	12-10-00	Dossier	Handhavingsdossier All Round Effects BV te Enschede	Gem	Handhavingsdossier All Round Effects BV te Enschede. Tinsteden 14. Opslag vuurwerk/munitie minder dan 1000 kg. Cat. 2. Dossiernummer (gemeente) 2655.
1244	05-10-00	13-10-00	Eindreconstructie	IGZ-reconstructie logboek AC GGD (Actiecentrum)	IGZ	IGZ-reconstructie logboek AC-GGD (Actiecentrum) 45 pagina's. (Zie ook LCI-1246: diskette/floppy)
1245	10-10-00	13-10-00	Concept reconstruct	(Concept) IGZ reconstructie Milieu (versie 1.2), inzake asbestproblematiek	IGZ	(Concept) IGZ reconstructie Milieu (versie 1.2), inzake asbestproblematiek. 24 pagina's. (Zie ook LCI-1246: diskette/floppy)
1246	12-10-00	13-10-00	Diskette/Floppy	Logboek reconstructie AC GGD en concept IGZ-reconstructie Milieu	IGZ	Diskette/floppy (elders in kluis) met daarop: Logboek reconstructie AC GGD (LCI-1244; papieren versie) en het concept IGZ-reconstructie Milieu (LCI-1245: papieren versie)
1247	08-09-00	13-10-00	Interviewverslag	Geönterviewde: 5.1.2e mws 5.1.2e	IGZ	Interviewverslag van de IGZ 5.1.2e met mw 5.1.2e 5.1.2e verpleegkundige centralist CPA en ambulanceverpleegkundige.
1248	04-09-00	13-10-00	Interviewverslag	Geönterviewde: 5.1.2e	IGZ	Interviewverslag van de IGZ 5.1.2e 5.1.2e met dhr. 5.1.2e teamleider AAD-Oost, OvD-G.
1249	04-09-00	13-10-00	Interviewverslag	Geönterviewde: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e	IGZ	Interviewverslag van de IGZ 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e met dhr. 5.1.2e ambulancechauffeur en verpleegkundig centralist.
1257	23-08-00	16-10-00	Interviewverslag	Geinterviewden: 5.1.2e	Nibra	Interviewverslag van het Nibra 5.1.2e met mevrouw 5.1.2e hoofd Sociale Zaken en ajunct directuer DMO gemeente Enschede, als zodanig in Gemeentelijke Rampenstaf aanwezig geweest.
1258	12-07-00	16-10-00	Interviewverslag	Geinterviewden: 5.1.2e	Nibra	Interviewverslag van het Nibra 5.1.2e met 5.1.2e 5.1.2e chef wijkserviceafdeling Oost, heeft ten tijde van de vuurwerkramp als eerste als hoofd opvangcentrum gefungeerd.
1259	11-07-00	16-10-00	Interviewverslag	Geinterviewden: Bevelvoerders bijstandscompagnie Drenthe	Nibra	Interviewverslag van het Nibra 5.1.2e met de bevelvoerders van de bijstandscompagnie Drenthe 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e Totaal 8 afschriften met handtekening.
1260	01-09-00	16-10-00	Interviewverslag	Geinterviewden: 5.1.2e	IBR	Interviewverslag van de IBR 5.1.2e met 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e plv. commandant bij Brandweer Enschede. (Zie ook LCI-1195)
1261	08-09-00	17-10-00	interviewverslag	Geinterviewde: 5.1.2e	IGZ	Interviewverslag van de IGZ (5.1.2e 5.1.2e mw 5.1.2e (verslag)) met mw 5.1.2e centralist CPA, verpleegkundige.

Overzicht info vanaf 11-10-2000

LCI	DAT STUK	DAT INVOER	TYPE STUK	TITEL	EIG	OMSCHRIJVING
1262	13-09-00	17-10-00	Interviewverslag	Geinterviewde: 5.1.2e	IGZ	Interviewverslag van de IGZ (5.1.2e 5.1.2e (verslag)) met dhr. 5.1.2e arts, directeur palliantenzorg, centralist CPA, verpleegkundige
1263	04-09-00	17-10-00	Interviewverslag	Geinterviewde: 5.1.2e	IGZ	Interviewverslag van de IGZ (5.1.2e 5.1.2e en dhr 5.1.2e (verslag)) met dhr 5.1.2e OvD-G.
1265	12-09-00	17-10-00	Interviewverslag	Geinterviewde: 5.1.2e	IP	Interviewverslag van de IP 5.1.2e en dhr. 5.1.2e 5.1.2e) met 5.1.2e technisch rechercheur bij de Divisie Recherche van de regiopolitie Twente, betrokken bij de politiemaatregelen rond de vuurwerkramp.
1266	05-09-00	17-10-00	Interviewverslag	Geinterviewde: 5.1.2e	IP	Interviewverslag van de IP (dhr 5.1.2e) met 5.1.2e 5.1.2e , adjunct divisiechef van de Divisie Recherche van de regiopolitie Twente 5.1.2e is tijdens de ramp ingezet als operationeel commandant.
1267	04-09-00	17-10-00	Interviewverslag	Geinterviewde: 5.1.2e	IP	Interviewverslag van de IP 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e) en de IBR 5.1.2e met 5.1.2e centralist bij de regionale meldkamer van het regionaal politiekorps Twente, ten tijde van de ramp werkzaam als centralist bij he
1268	22-09-00	17-10-00	Interviewverslag	Geinterviewde: 5.1.2e 5.1.2e	IP	Interviewverslag van de IP (dhr 5.1.2e) met de heer 5.1.2e 5.1.2e van het landelijk, rechercteam bij het korps landelijke politiediensten.
1269	13-09-00	18-10-00	Interviewverslag	Geinterviewde: 5.1.2e	IP	Interviewverslag van de IP (dhr 5.1.2e 5.1.2e) met 5.1.2e 5.1.2e centralist op het Regionaal Meldcentrum van de regiopolitie Twente, in verband met zijn werkzaamheden ten tijde van de politiemaatregelen naar aanleiding van de vuurwerkramp.
1270	22-09-00	18-10-00	Interviewverslag	Geinterviewde: 5.1.2e 5.1.2e	IP	Interviewverslag van de IP (dhr 5.1.2e) met 5.1.2e 5.1.2e communicatieconsulent van het District Midden-Twente van de regiopolitie Twente, ten tijde van de politiemaatregelen naar aanleiding van de vuurwerkramp werkzaam in het kader van d
1271	25-09-00	18-10-00	Interviewverslag	Geinterviewde: 5.1.2e	IP	Interviewverslag van de IP (dhr. 5.1.2e) met 5.1.2e coUrdinator van de ME en hondengeleiders van de divisie districtsondersteuning van de politie Twente.
1272	01-08-00	18-10-00	Interviewverslag	Geinterviewde: 5.1.2e , 5.1.2e	IP	Interviewverslag van de IP (dhr 5.1.2e en mw 5.1.2e) met 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e Chef Divisie Recherche van de regiopolitie Twente, ten tijde van de politiemaatregelen in verband met de vuurwerkramp belast me de functie van Algemeen Comman

Overzicht info vanaf 11-10-2000

LCI	DAT STUK	DAT INVOER	TYPE STUK	TITEL	EIG	OMSCHRIJVING
1273	29-08-00	18-10-00	Interviewverslag	Geinterviewde: 5.1.2e	IP	Interviewverslag van de IP (5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e) met 5.1.2e heer 5.1.2e 5.1.2e van de afdeling georganiseerde criminaliteit bij de regiopolitie Twente Oosterlaken is bij de nasleep van de ramp ingezet als liaison naar het rampen
1274	22-08-00	18-10-00	Interviewverslag	Geinterviewde: 5.1.2e	IP	Interviewverslag van de IP (dhr. 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e) met de mevrouw 5.1.2e van Almelo Zuid/West van het district Noordwest Twente van de regiopolitie Twente, ten tijde van de ramp werkzaam als 5.1.2e van dien
1275	07-09-00	18-10-00	Interviewverslag	Geinterviewde: 5.1.2e	IP	Interviewverslag van de IP (dhr 5.1.2e 5.1.2e en mw 5.1.2e met 5.1.2e teamchef van het Bureau Verkeerszaken, Afdeling Bijzonder Atken, District Zuid-Twente van de regiopolitie TWente in verband met zijn betrokkenheid bij de
1276	13-07-99	18-10-00	Vergaderverslag	Bouw- en Milieudienst verslag: Asbestprotocol	Gem	Vergaderverslag van 13 juli 1999 van de Bouw- en Milieudienst van de gemeente Enschede. Onderwerp: Asbestprotocol. Verstrekt door de BMD als aanvulling op LCI-0008R

IGZ-1286

STAATSTOEZICHT OP DE VOLKSGEZONDHEID
Inspectie voor de Gezondheidszorg

Regio noordoost
Locatie Arnhem
Pels Rijckenstraat 1
6814 DR Arnhem
Telefoon 5.1.2e
Telefax (

Correspondentie uitsluitend:
Postbus 9013
6800 DR Arnhem

PERSOONLIJK / VERTROUWELIJK
LCI
T.a.v 5.1.2e
Postbus 118
7500 AC Enschede

Ons kenmerk	Inlichtingen bij	Doorkiesnummer	Arnhem,
EW/EB M00161	5.1.2e 5.1.2e		18 oktober 2000
Onderwerp	**Bijlage(n)**	**Uw brief**	**Uw kenmerk**
vuurwerkramp Enschede	3		

Beste 5.1.2e

Bijgaand ontvang je het vastgestelde interviewverslag met:

IGZ-1283 1. De heren 5.1.2e Regio IJssel-Vecht en 5.1.2e Algemene Zaken Regio IJssel-Vecht
IGZ-1282 2. 5.1.2e 5.1.2e Raad van Bestuur van het MST
IGZ-1284 3. 5.1.2e 5.1.2e Ambulanceverpleegkundige A.A.D.-Oost.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Mevr. 5.1.2e
Inspecteur voor de Gezondheidszorg

Verzoeke ons kenmerk, dagtekening en onderwerp in uw antwoord te vermelden

GEZONDHEIDS-MONITORING
GETROFFENEN VUURWERKRAMP ENSCHEDE

Bijlage : CD-Rom

Aan
Geadresseerde

- 5.1.2e
- 5.1.2e
-

Uw kenmerk:	Ons kenmerk:	Datum:	Bijlage(n):
	GGD-GGVE/06003914	5 september 2006	Rapport
Onderwerp:	**Behandeld door:**	**Doorkiesnummer:**	**E-mail:**
Afronding project GGVE	5.1.2e	6863	5.1.2e @regiotwente.nl

Geachte heer, mevrouw,

Met veel genoegen bied ik u hierbij het eindrapport "Gezondheidsmonitoring Getroffenen Vuurwerkramp Enschede" (GGVE) aan. Het rapport bevat het bestuurlijke, organisatorische en wetenschappelijke verslag van het onderzoek naar de gevolgen van de vuurwerkramp, dat tussen 2000 en 2006 in Enschede is uitgevoerd. Het project was een belangrijke pijler van de integrale nazorg na de vuurwerkramp. Het was voor Nederland ook de eerste ervaring met omvangrijk, langlopend onderzoek na een ramp.

In dit verslag worden veel aspecten beschreven, zodat van deze ervaringen geleerd kan worden met het oog op eventuele volgende rampen. Tijdens een afsluitende conferentie in juni 2006 werd het eerste exemplaar aangeboden aan zowel de opdrachtgever, het ministerie van VWS, als aan het kenniscentrum CGOR (Centrum GezondheidsOnderzoek na Rampen) bij het RIVM. De leden van GGVE dragen hun ervaringen graag over aan het veld: uit dit verslag zijn duidelijke lessen te leren over de dynamiek die een dergelijke onderneming, jarenlang, met zich meebrengt. Een weerslag hiervan treft u ook aan in de Handreiking Gezondheidsonderzoek na Rampen die door CGOR in samenwerking met de GGVE is ontwikkeld en recent is gepresenteerd (zie: http://www.rivm.nl/cgor/kennis/publ/index.jsp).

Wij hopen dat dit eindrapport bijdraagt aan de voorbereiding en uitvoering van gezondheidsonderzoek na rampen.

Hoogachtend,

5.1.2e

Postbus 1400, 7500 BK Enschede

Ons Regiokantoor bevindt zich op 250 meter loopafstand van NS-station Enschede CS.





ENSCHEDE

onderzoek vuurwerkramp





Rapport Rijksverkeersinspectie naar aanleiding van de vuurwerkramp te Enschede

3

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Onderzoek vuurwerkramp Enschede

Rapport Rijksverkeersinspectie naar aanleiding van de vuurwerkramp te Enschede (RVI)

Den Haag, 9 januari 2001

Inhoudsopgave

1	Inleiding	5
2	Samenvatting	6
3	Uitvoerings- en inspectietaken van de RVI	10
4	De praktijk van de vergunning-/ ontheffingverlening m.b.t. vuurwerk	16
5	De praktijk van toezicht en opsporing m.b.t. vuurwerk	19
6	Conclusies en aanbevelingen	27

Bijlage

1	Taken en bevoegdheden rvi nader toegelicht	31
2	Vuurwerkcontroles nader toegelicht	34
3	Classificatie van vuurwerk	38
4	Toelichting op vuurwerk	41
5	De vuurwerkbranche	46
6	Afkortingen	48

1 Inleiding

Op 13 mei 2000 wordt Nederland opgeschrikt door de vuurwerkramp in Enschede. Direct daarop wordt een onderzoek gestart onder leiding van het openbaar Ministerie. Daarnaast wordt een speciale onderzoekscommissie[1] in het leven geroepen onder leiding van mr. dr. M. Oosting.

De Rijksverkeersinspectie (RVI) is op verscheidene wijzen betrokken bij het vervoer, het bezigen en het afleveren dan wel ter aflevering aanwezig houden van vuurwerk. Zij heeft hierin een uitvoerende (vergunningverlenende) taak alsmede een toezichthoudende en een opsporende taak. Om die reden is dan ook een beroep gedaan op de RVI om een bijdrage te leveren aan het strafrechtelijk onderzoek onder leiding van het OM. Daarnaast hebben acht betrokken inspecties, waaronder de RVI, ieder een bijdrage geleverd aan een gezamenlijke reconstructie van de feiten. Verder maakt iedere inspectie een analyse op grond deze feiten. Deze reconstructie en de analyse, waarvan de coördinatie ligt bij het ministerie van BZK, worden ter beschikking gesteld aan de Commissie Oosting en naar de Tweede Kamer gezonden.
De gezamenlijke reconstructie van de feiten is reeds eerder naar de Tweede Kamer gezonden. De analyse ligt voor U.

Dit rapport constateert een aantal zaken die beter zouden kunnen en moeten. Het gaat hier in de eerste plaats om punten, die de RVI en de beleidsdirectie aangaan. Daarnaast bevat het rapport een paar suggesties die ook andere diensten betreffen, die met de RVI deel uitmaken van de handhavingsketen op het terrein van vuurwerk. Deze suggesties zijn bedoeld om de efficiëntie en effectiviteit van toezicht en opsporing in de toekomst te vergroten.

De RVI is niet betrokken geweest bij de bestrijding en afhandeling van de vuurwerkramp zelf. De RVI heeft deze analyse gemaakt vanuit haar eigen betrokkenheid bij de uitvoerings- en inspectietaak op het vuurwerk. De RVI verwijst in haar rapport niet naar rapportages van andere betrokken inspecties.

Het rapport bevat:
- een samenvatting (hoofdstuk 2);
- Een overzicht van en toelichting op de uitvoerings- en inspectietaken van de RVI en de regels waarop deze zijn gebaseerd (hoofdstuk 3);
- Een toelichting op de uitvoeringstaken in de praktijk: aantallen vergunningen/ ontheffingen en de knelpunten (hoofdstuk 4);
- Een toelichting op de inspectietaken in de praktijk: controlemethodieken, de samenwerking met andere inspectiediensten, controleresultaten en knelpunten (hoofdstuk 5);
- conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 6).

[1] Commissie onderzoek vuurwerkramp.

2 Samenvatting

De Rijksverkeersinspectie (RVI) is een inspectiedienst van Verkeer en Waterstaat die enerzijds vergunningen c.q. ontheffingen verleent, anderzijds toezicht houdt op de naleving van wet- en regelgeving. De RVI heeft tevens opsporingsbevoegdheid.
Het werkgebied van de RVI omvat vervoersgerelateerde wet- en regelgeving. Een uitzondering daarop vormen de taken met betrekking tot het afleveren, dan wel ter aflevering aanwezig houden en het bezigen van professioneel vuurwerk.

De RVI is onderverdeeld in twee sectoren: Handhaving en Marktordening.
Beide sectoren van de RVI zijn bij vuurwerk betrokken:
de sector Marktordening bij de vergunning- en ontheffingverlening ten behoeve van afleveren dan wel ter aflevering aanwezig houden en het bezigen van professioneel vuurwerk;
- de sector Handhaving bij het toezicht op de regels voor het vervoer van vuurwerk, en op de regels voor het bezigen, het afleveren dan wel ter aflevering aanwezig houden.

De werkzaamheden van de sector Handhaving bestaan voor ongeveer 35% uit het toezicht op het vervoer van gevaarlijke stoffen. Het toezicht op vuurwerk maakt hier voor circa 4% deel van uit.
De werkzaamheden van de sector Marktordening bestaan voor ruim 8 % uit zaken die gerelateerd zijn aan het vervoer van gevaarlijke stoffen; bijna 20% hiervan heeft betrekking op vuurwerk.

Hoofdstuk 3 bevat een chronologisch overzicht van de relevante ontwikkeling van wet- en regelgeving op het gebied van gevaarlijke stoffen (incl. vuurwerk) en van de organisatie die tot de huidige RVI heeft geleid.
Een belangrijk jaar in dit kader is 1979. Op dat moment viel de regelgeving voor ontploffingsgevaarlijke stoffen, waaronder vuurwerk, onder de Wet gevaarlijke stoffen (Wgs). In een beleidsvoornemen in dat jaar is aan de Tweede Kamer kenbaar gemaakt de regelgeving voor het afleveren en het bezigen van ontploffingsgevaarlijke stoffen niet meer onder de reikwijdte van de nieuw op te stellen Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Wvgs) te laten vallen. De Wvgs is een wet die onder verantwoordelijkheid van de Minister van VenW tot stand komt en die dient ter vervanging van de Wgs. Reden: dat onderwerp hoort niet thuis in een op vervoer gerichte regelgeving.
In 1985 wordt de Wet milieugevaarlijke stoffen (Wms) onder verantwoordelijkheid van VROM tot stand gebracht. In het daarbij behorende Vuurwerkbesluit dat in 1993 van kracht wordt, worden de regels voor consumentenvuurwerk vastgelegd. Het was de bedoeling om dit besluit vóór de inwerkingtreding van de Wvgs in 1996 uit te breiden met regels voor professioneel vuurwerk. Dit is tot op heden nog niet gebeurd. Teneinde de inwerkingtreding van de Wvgs niet op te houden, wordt in de Wvgs een overgangsregeling opgenomen, waarbij de bepalingen van het verouderde Reglement gevaarlijke stoffen (Rgs) van kracht blijven voor wat betreft het afleveren (dan wel ter aflevering aanwezig houden) en het bezigen van ontploffingsgevaarlijke stoffen, waaronder vuurwerk. Daardoor blijven deze taken, die niet gerelateerd zijn aan vervoer, zowel beleidsmatig als qua uitvoering en handhaving voorlopig - in afwachting van nadere regelgeving van VROM - onder het aandachtsgebied van het ministerie van VenW vallen.

Voor wat betreft de organisatie zijn de belangrijkste ontwikkelingen, dat in 1992 het voormalige Korps Controleurs Gevaarlijke Stoffen (KCGS) en de RVI worden samengevoegd. In de nieuwe dienst, die RVI blijft heten, zijn de taken van beide organisaties ineengeschoven. In 1996 wordt de RVI ingrijpend gereorganiseerd, ook om meer concentratie op bepaalde aandachtsgebieden te realiseren. Controles op vuurwerk worden sindsdien het meest verricht door de afdeling Havens, Binnenvaart en Spoor (HBS) en de afdeling Goederenvervoer over de Weg (GVW) van de RVI.

Hoofdstuk 4 bevat een overzicht van het aantal vergunningen/ ontheffingen dat gemiddeld met betrekking tot vuurwerk wordt afgegeven. Verder gaat het over knelpunten die de RVI ervaart bij het verlenen van vergunningen / ontheffingen.
Deze komen met name voort uit onduidelijkheden in het verouderde Rgs, die opgelost dienen te worden door de komst van een nieuw Vuurwerkbesluit. De meeste knelpunten zullen dan ook inderdaad tot het verleden behoren, maar dit rapport vraagt nog aandacht voor punten als de informatieverstrekking over antecedenten, de waarde van een zogenaamde verklaring van geen bezwaar, afspraken omtrent afstanden ten opzichte van publiek en gebouwen bij het afsteken van vuurwerk en de vergunninguitgifte voor het bezigen van andere ontploffingsgevaarlijke stoffen dan vuurwerk.

Hoofdstuk 5 geeft inzicht in de controlemethodieken bij toezicht en opsporing, geeft aan met welke diensten wordt samengewerkt op het gebied van vuurwerk, geeft de controleresultaten van de RVI weer over de jaren 1996 t/m 2000 en beschrijft de aanbevelingen, die de RVI trekt voor een beter functioneren van de handhavingsketen.
De RVI doet reguliere controles, maar geeft daarnaast ook uitvoering aan zogenaamde basismetingen, broncontroles en thema-acties.
De RVI werkt samen met vele diensten, zoals de douane, de Keuringsdienst voor Waren, de Inspectie Milieuhygiëne, de Gemeentelijke Havenbedrijven van Rotterdam en Amsterdam en het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD). Voor de gemeenschappelijke bestrijding van de illegale handel in vuurwerk werkt de RVI mee in een samenwerkingsverband onder coördinatie van het Openbaar Ministerie.

In totaal zijn in de afgelopen vijf jaar 485 controles op vuurwerk uitgevoerd, waarvan meer dan 60 % in de zeehavens heeft plaats gehad. In ruim 20% van de gevallen was er sprake van (administratieve) overtredingen. Naast deze 485 controles zijn in 1999 nog broncontroles uitgevoerd bij een 60-tal bedrijven die in het bezit zijn van een bezigingvergunning.
Bijlage 2 bevat een nadere toelichting op de vuurwerkcontroles.

De RVI komt met een aantal aanbevelingen die het functioneren van de handhavingsketen zouden kunnen en moeten verbeteren. Deze aanbevelingen betreffen de regelgeving, de verantwoordelijkheden van partijen in de keten, de uitvoering van de controles en de samenwerking tussen de verschillende overheidsdiensten, die betrokken zijn bij de handhaving van vuurwerkregelgeving.

De keten van producent tot consument van vuurwerk is lang en begint dikwijls in China.
De afzender / producent van vuurwerk is volgens de internationale regelgeving verantwoordelijk voor een juiste classificatie (en verpakking) van het vuurwerk.
Zowel de afzender / producent als de opdrachtgever / importeur van vuurwerk hebben belang hebben bij een 'lichtere' classificatie van vuurwerk. Wellicht moet VenW, vooruitlopend op de aanpassing van de internationale regelgeving, de nationale regels zodanig aanscherpen, dat de financiële voordelen die gepaard gaan met een lichtere classificatie, worden geneutraliseerd. De oplossing zal dan ook aan beide zijden van de logistieke keten gezocht moeten worden. Aan Nederlandse zijde zal de importeur bijvoorbeeld ook verantwoordelijk moeten worden gesteld bij een onjuiste classificatie van vuurwerk. Het 'aanpakken' van de producent in het buitenland is veel lastiger. Dit zal met name in internationaal verband moeten worden bereikt in samenwerking met andere landen, inspectiediensten en testinstituten. Door Nederland is in december 2000 in de VN de problematiek rond het vervoer van vuurwerk aan de orde gesteld. Door veel landen werden twijfels gezet bij de juistheid van de classificatie van vuurwerk. In het kader van de VN is er dan

ook een breed draagvlak om te komen tot een systematiek voor de classificatie van vuurwerk bij vervoer (en opslag) die beter uitvoerbaar en handhaafbaar is.

Feitelijk moet in het land van herkomst goed worden toegezien op de juiste naleving van de regels voor de classificatie van vuurwerk. De container gaat daar dicht, reist enige weken over zee, wordt na gelost te zijn meestal over de weg vervoerd naar de ontvanger, die het vuurwerk meestal (tijdelijk) opslaat.
De RVI is verantwoordelijk voor controle op de naleving van de regels gedurende een relatief kort deel van de logistieke vuurwerkketen, namelijk vanaf het moment dat de container met vuurwerk het schip heeft verlaten tot het moment van aflevering bij de ontvanger. De RVI hanteert voor de controle op gevaarlijke stoffen (waaronder vuurwerk) bepaalde controlemethodieken. Daarbij wordt op basis van o.a. de vervoerdocumenten vastgesteld welke stoffen worden vervoerd. Een onjuiste classificatie van vuurwerk heeft doorgaans ook gevolgen voor zaken als verpakking, etikettering, kenmerking voertuig, vakbekwaamheid chauffeur, stuwage etc. Eigenlijk kan bij gerede twijfel alleen monsterneming en het testen van deze monsters uitsluitsel geven over de gevaareigenschappen van een stof. Dit is een kostbare zaak, waarmee nogal wat tijd is gemoeid. Verder mag het grootschalig testen van vuurwerk uit milieuoverwegingen tegenwoordig niet meer in Nederland plaatsvinden. Bij deze testen moet het vuurwerk tot ontbranding (ontploffing) worden gebracht.

Bij het afsluiten van de management overeenkomsten tussen de beleidsdirectie en de RVI waren geen bijzondere indicaties bekend in het vervoer op zo'n relatief kort traject over Nederlandse bodem, die aanleiding gaven om meer prioriteit te geven aan controles op het vuurwerk dan op andere gevaarlijke stoffen. Om diezelfde reden was er geen aanleiding om aanscherping van de vervoerregelgeving nationaal of internationaal te initieren.
Om die reden ook is in de afgelopen jaren slechts eenmaal een monster van vuurwerk genomen, dat aan testen is onderworpen.[1]
Zeker nu - onder meer uit het overleg in VN-verband - duidelijk is, dat de gegevens op de vervoerdocumenten niet altijd betrouwbaar zijn, zal de RVI in de toekomst meer steekproeven nemen en bij gerede twijfel (bijvoorbeeld blijkend uit zichtcontroles, uit de documenten of uit eerdere ervaringen uit controles) eerder tot monsterneming overgaan.
Er zou ook een juridische basis moeten komen om bij gebleken onjuiste classificatie de kosten van monsterneming en testen te kunnen verhalen op de vervoerder en / of de ontvanger van de partij vuurwerk.

Maar de RVI zal ook bij meer controles en monsternames in de toekomst slechts op een deel van al het vuurwerk dat in Nederland vervoerd wordt, toezicht kunnen houden. Vanuit het oogpunt van effectiviteit dienen ook andere bevoegde autoriteiten op de juiste classificatie in de verschillende stadia in de keten toezicht te houden. Dit geldt met name voor het toezicht tijdens opslag, omdat vuurwerk doorgaans gedurende een langere periode ligt opgeslagen dan dat het vervoerd wordt. Tevens is het van belang om vanuit het oogpunt van effectiviteit de wederzijdse informatievoorziening tussen de bevoegde autoriteiten te verbeteren.
Aandacht voor het effectiever laten werken van de gehele handhavingsketen is van belang, omdat een groot aantal diensten is belast met regelgeving, toezicht en opsporing met betrekking tot (milieu-)gevaarlijke stoffen, waaronder vuurwerk.

[1] Bij deze monsterneming werd de classificatie van het vuurwerk als juist beoordeeld.

Zo dient bij binnenkomst van een zeeschip met gevaarlijke lading een melding te worden gedaan aan de havenautoriteiten en het Vervoerinformatiecentrum (ViC) van de RVI. In de praktijk is gebleken, dat deze meldingen niet altijd of onvolledig geschieden en dat bepaalde nuttige informatie niet behoeft te worden gemeld op grond van de huidige regelgeving. De RVI beveelt aan om de regelgeving op die punten aan te passen en het toezicht op de naleving daarvan te intensiveren.

Hoofdstuk 6 bevat conclusies en aanbevelingen.
In de uitvoeringstaak (vergunningverlening) ervaart de RVI een aantal juridische knelpunten die voor het grootste deel zullen worden opgelost in het nieuwe Vuurwerkbesluit. Met de komst van dat besluit zullen de taken die de RVI nu doet, overgaan naar VROM. De RVI vraagt echter aandacht voor een paar andere punten die niet worden geregeld in het Vuurwerkbesluit, maar die vanuit het oogpunt van effectiviteit wel dienen te worden aangepakt.

Gezien de constatering in VN-verband dat de classificatie van vuurwerk niet betrouwbaar is, is het in eerste instantie van belang om in internationaal overleg te komen tot een beter uitvoerbaar en handhaafbaar systeem van classificatie.
Daarnaast is het van belang om in de (inter)nationale regelgeving de verantwoordelijkheid voor een juiste classificatie bij de importeur te leggen en om eventueel, vooruitlopend op internationale regels, de regels nationaal te verzwaren.
Tenslotte is het van belang om te komen tot diepgaander controles in de gehele keten en om de kosten daarvan bij gebleken onjuiste classificatie te kunnen verhalen. De RVI pleit in dit verband voor instelling van een landelijk meldpunt vuurwerk en voor verbetering van de Regeling vervoer gevaarlijke stoffen met zeeschepen ten behoeve van een betere informatie-uitwisseling.

3 Uitvoerings- en inspectietaken van de RVI

(met hieraan toegevoegd een overzicht van gebeurtenissen die hierop van invloed zijn of zijn geweest)

3.1 Rol en positie van de RVI

De RVI is een uitvoerings- en inspectieorganisatie die is ondergebracht bij het Directoraat-generaal Goederenvervoer (DGG) van het ministerie van VenW[3]. De RVI verleent vergunningen en ontheffingen vanuit haar taak op het gebied van regulering en ordening van verkeer en vervoer. De RVI houdt tevens toezicht op de naleving van diverse wetten en regels, verstrekt informatie en geeft adviezen op het gebied van de transportveiligheid. Het brede werkterrein leidt ertoe, dat de organisatie nauw samenwerkt met andere (binnen- en buitenlandse) opsporingsdiensten en met andere Directoraten-generaal van het ministerie. In beleidsmatige zin wordt de RVI binnen VenW behalve door DGG ook aangestuurd door het Directoraat-generaal Personenvervoer en het Directoraat-generaal Rijksluchtvaartdienst. Om de samenwerking tussen de beleidsdirecties en de RVI zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, wordt elk jaar een management overeenkomst afgesloten. Hierin wordt o.a. vastgelegd wat de te realiseren producten zijn van de controles die door de RVI worden gedaan en hierin wordt bepaald welke informatie de beleidsdirecties ten aanzien van de uitvoerings- en inspectiepraktijken zal ontvangen. Bovendien wordt in een dergelijke overeenkomst aangegeven welke onderwerpen qua handhaving bijzondere aandacht behoeven, een zgn. prioritering van taken.

3.2 Uitvoerings- en inspectiebeleid van de RVI bij (ontploffings)gevaarlijke stoffen, waaronder vuurwerk

De uitvoerings- en inspectietaak van de RVI bij het **vervoer** van gevaarlijke stoffen bestaat uit het verlenen van *ontheffingen* (ook toestemmingen) van bij of krachtens de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Wvgs) gestelde voorschriften en *toezicht op de naleving en opsporing van overtredingen* van die voorschriften. Deze taken worden gedaan door:

- de sector Marktordening, die vanuit haar uitvoeringstaak verantwoordelijk is voor het verlenen van ontheffingen (zie ook hoofdstuk 4.1).
- de sector Handhaving die vanuit haar inspectietaak verantwoordelijk is voor de toezichthoudende en opsporende taak op het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Ontheffingen

Ontheffingen zijn nodig om af te kunnen afwijken van de geldende vervoersregelgeving in bepaalde gevallen die (nog) niet (sluitend) zijn geregeld in de regelgeving die met name in internationale kaders tot stand komt. Met deze ontheffingen kan op flexibele wijze op bijzondere situaties worden ingespeeld. Met de voorwaarden die aan een dergelijke ontheffing worden verbonden, wordt een minimaal gelijkwaardig veiligheidsniveau bereikt ten opzichte van de regelgeving waarvan wordt afgeweken. De wettelijke basis voor het verlenen van deze ontheffingen is artikel 9 van de Wvgs.

De ontheffingen die voor vuurwerk worden afgegeven betreffen afwijkingen van verpakkingsvoorschriften voor het vervoer van voorgemonteerd vuurwerk en het vervoer van vuurwerk met een zout veer naar de waddeneilanden.

[3] Vanaf medio 2001 zal VenW een aantal inspectiediensten bundelen tot één inspectiedienst Verkeer en Waterstaat (IVW). Het gaat (in eerste instantie) om de RVI, de Scheepvaartinspectie, de voormalige Luchtvaartinspectie en de Rijksdienst voor de Radiocommunicatie (RDR).

De uitvoeringstaak van de RVI bij **andere handelingen dan vervoer**, bestaat uit het verlenen van *vergunningen* voor het bezigen en afleveren dan wel ter aflevering aanwezig houden van ontploffingsvaarlijke stoffen, waaronder vuurwerk en het *toezicht op de naleving en opsporing* van overtredingen op deze handelingen. Zij worden gedaan door:

- de sector Marktordening, die vanuit haar uitvoeringstaak verantwoordelijk is voor het verlenen van deze vergunningen (zie ook hoofdstuk 4.1);
- de sector Handhaving die vanuit haar inspectietaak verantwoordelijk is voor de toezichthoudende en opsporende taak op voornoemde handelingen.

Het feit dat de RVI (nog) verantwoordelijk is voor taken die niet gerelateerd zijn aan vervoer, wordt hierna toegelicht in het chronologisch overzicht.

Vergunningen

De wettelijke basis voor deze vergunningen is artikel 33 en 41 van het Rgs, welke artikelen door middel van de overgangsregeling in artikel 6 van het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen (Bvgs) en artikel 52 van de Wvgs van kracht zijn gebleven (zie in het chronologisch overzicht bij 1996). Deze taken worden door de RVI uitgevoerd totdat VROM de verantwoordelijkheid voor handelingen met ontploffingsgevaarlijke stoffen heeft overgenomen.

3.3 Overzicht van gebeurtenissen

Hieronder volgt een chronologisch overzicht van gebeurtenissen die in meer of mindere mate van invloed zijn (of waren) op de *uitvoerings- en inspectietaak* van de RVI bij het vervoer en bij **andere handelingen dan vervoer** (bezigen en het afleveren dan wel ter aflevering aanwezig houden van ontploffingsgevaarlijke stoffen, waaronder vuurwerk):

1963

De Wet gevaarlijke stoffen (Wgs) treedt op 20 juni 1963 in werking (Stb. 313).

1968

Het Reglement gevaarlijke stoffen (Rgs) (= AmvB bij het Wgs) treedt op 19 april 1968 in werking (Stb. 207). Artikel 33 en artikel 41 van het Rgs vormen respectievelijk de basis voor de vergunningplicht van het afleveren dan wel ter aflevering aanwezig houden van ontploffingsgevaarlijke stoffen en het bezigen van deze stoffen. De thans geldende ministeriële besluiten op grond waarvan een vergunning is vereist voor genoemde handelingen met ontploffingsgevaarlijke stoffen, zijn:

- het besluit van 17 maart 1980 (Stcrt. 67), ten behoeve van het bezigen van explosieven bij opruimingswerkzaamheden;
- het besluit van 20 december 1990 (Strct. 251), ten behoeve van het bezigen en het afleveren dan wel ter aflevering aanwezig houden van vuurwerk tijdens buiten- en binnenevenementen.

Vanaf de inwerkingtreding van de Wet Gevaarlijke Stoffen en de daarbij behorende AmvB (Reglement Gevaarlijke Stoffen) worden de vergunningen verleend door de (beleids)afdeling gevaarlijke stoffen van het Directoraat-generaal voor het Vervoer (DGV).

1979

De regering spreekt in een beleidsnotitie aan de Tweede Kamer (kamerstukken II 1979/80, 15 815, nr. 1) het voornemen uit om de regelgeving voor het afleveren, dan wel ter aflevering aanwezig houden en het bezigen van ontploffingsgevaarlijke stoffen, waaronder vuurwerk, niet meer onder de reikwijdte van de nieuw op te stellen Wvgs te laten vallen.

1988

De Wet milieugevaarlijke stoffen (Wms) die onder verantwoordelijkheid valt van VROM, treedt in werking. Het ministerie van VROM werkt aan een nieuw Vuurwerkbesluit, waarvan de Wms de basis vormt.
Het ministerie van VenW is dan al enkele jaren bezig met het ontwerpen van een nieuwe (Wvgs) die alleen op vervoerhandelingen van toepassing is. Toen bekend werd dat niet-vervoerhandelingen met betrekking tot ontploffingsgevaarlijke stoffen, waaronder vuurwerk, zouden worden ondergebracht in het Vuurwerkbesluit, is VenW begonnen met besprekingen met VROM over de formele overdracht van de verantwoordelijkheid van deze handelingen van VenW aan VROM.

1989

VenW wijst VROM in een brief van 20 februari 1989 op de reikwijdte van de nieuw te ontwerpen Wvgs. Medegedeeld wordt dat niet-vervoerhandelingen (bezigen en afleveren dan wel ter aflevering aanwezig houden) met ontploffingsgevaarlijke stoffen niet onder deze wet kunnen worden gebracht, maar onder de Wms.

1990

VenW verwijst in een brief aan VROM van 11 juli 1990 naar voornoemd schrijven en geeft hierbij nog eens de noodzaak aan van een spoedige overname van de taken met betrekking tot genoemde handelingen door het ministerie van VROM met het oog op de nieuw te ontwerpen Wvgs.

1991

De RVI neemt de taken met betrekking tot het verlenen van vergunningen voor het bezigen en het afleveren dan wel ter aflevering aanwezig houden van ontploffingsgevaarlijke stoffen, waaronder vuurwerk, over van de beleidsafdeling van het Directoraat-generaal voor het Vervoer.

Het wettelijk toezicht op het laden en lossen van ontploffingsgevaarlijke stoffen door het Korps Controleurs Gevaarlijke Stoffen (KCGS) wordt vervangen door het toezicht door een terzake deskundige uit het bedrijfsleven.

1992

Het KCGS[4] en de RVI worden samengevoegd tot de RVI (Rijksverkeersinspectie), met als gevolg dat taken van beide organisaties ineen worden geschoven. De keuze wordt gemaakt, dat alle inspecteurs (oud-medewerkers van het KCGS en medewerkers van de RVI) voortaan controles moeten kunnen uitvoeren op het gehele terrein waarvoor de RVI verantwoordelijk is.
De RVI is een organisatie die zich bezig houdt met het toezicht en opsporing van overtredingen van diverse vervoer gerelateerde wetten (zoals Rijtijdenwet, de Wet Goederenvervoer over de Weg, de Wet Personenvervoer). In de loop der jaren worden hier nog meer taken aan toegevoegd, zoals het tegengaan van overbelading van voertuigen en toezicht op het Eurovignet. De inspecteurs worden, daar waar nodig, hiervoor opgeleid

[4] Het KCGS is een inspectiekorps dat zich bezig houdt met de controle op het vervoer van gevaarlijke stoffen en met de controle op het bezigen en het afleveren dan wel ter aflevering aanwezig houden van ontploffingsgevaarlijke stoffen, waaronder vuurwerk.

1993

Onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van de Ministers van VROM, WVC en SZW wordt het nieuwe Vuurwerkbesluit Wet Milieugevaarlijke Stoffen (Wms) van kracht. Dit besluit regelt uitsluitend de handel en het afsteken van consumentenvuurwerk (voor het onderscheid tussen consumenten- en professioneel vuurwerk zie bijlage 4. van dit rapport). Het was de bedoeling om dit Vuurwerkbesluit vóór de inwerkingtreding van de Wvgs uit te breiden met regels over de handel in en gebruik van professioneel vuurwerk.

1995

In de Rijksmilieuhygiënische Commissie (RMC) lijdt de door VROM voorgestelde regeling waarin algemene regels worden gesteld voor de handelingen met professioneel vuurwerk schipbreuk. De reden hiervoor is onder meer, dat geen keuze kan worden gemaakt tussen de voorgestelde regeling en een in die tijd opgekomen alternatief daarvoor, nl. de introductie van een vergunningstelsel op Rijksniveau voor het bezigen en verhandelen van professioneel vuurwerk. Dit alternatief wordt met name door het ministerie van Justitie bepleit om de handel in illegaal vuurwerk beter te kunnen bestrijden. Hierdoor wordt het Vuurwerkbesluit in afwachting van alternatieven uitgesteld.

1996

Inmiddels is de Wvgs en daarmee de intrekking van de Wgs in oktober 1995 in het Staatsblad verschenen. Daarbij blijkt, dat van bedoelde overdracht van VenW naar VROM nog geen sprake kan zijn. Op 1 augustus 1996 treedt de Wvgs in werking, waarvan de reikwijdte zich beperkt tot vervoerhandelingen. De overname door VROM van de taken met betrekking tot de handelingen (bezigen en afleveren dan wel ter aflevering aanwezig houden) heeft echter nog steeds niet plaatsgevonden, omdat er nog geen nieuw Vuurwerkbesluit is. Teneinde de inwerkingtreding van de Wvgs niet op te houden, wordt als tussentijdse oplossing door middel van artikel 6 van het Bvgs en artikel 52 van de Wvgs een overgangsregeling opgenomen, waarin wordt bepaald dat de artikelen uit het Rgs, die gaan over het afleveren dan wel ter aflevering aanwezig houden (artikel 33) en het bezigen (artikel 41) van ontploffingsgevaarlijke stoffen, waaronder vuurwerk, niet eerder worden ingetrokken dan wanneer het nieuwe Vuurwerkbesluit van kracht wordt.

De RVI wordt ingrijpend gereorganiseerd, mede om meer concentratie op bepaalde aandachtsgebieden te realiseren. De vier districten van de RVI worden opgeheven en daarvoor in de plaats komt een indeling per aandachtsgebied, zoals havens, binnenvaart, spoor, goederenvervoer over de weg, personenvervoer etc. Controles op vuurwerk worden sindsdien het meest verricht door de afdelingen Havens, Binnenvaart en Spoor (HBS) en Goederenvervoer over de weg (GVW).

In hetzelfde jaar krijgt de RVI er een taak bij, namelijk het verlenen van ontheffingen. Met het oog op het uitvoerend karakter van de ontheffingverlening, wordt de RVI belast met deze taak. Voorheen werden de ontheffingen verleend door de (beleids)afdeling gevaarlijke stoffen van het Directoraat-generaal voor het Vervoer (DGV).

1997

In het kader van de gedachtenvorming over de inhoud van een nieuw Vuurwerkbesluit geeft het ministerie van VROM opdracht aan een extern bureau (Locher Milieu en Beleid) (mede gefinancierd door VWS, VenW en de vuurwerkbranches) om een erkenningsregeling voor vuurwerkbedrijven te ontwerpen.

1999

Op 2 juni 1999 vindt er interdepartementaal overleg plaats (VROM, Justitie, SZW, VWS en VenW) over de ontwerperkenningsregeling zoals die was voorbereid door het voornoemde externe bureau. De departementen konden om redenen van beleidsmatige en juridische aard er niet mee instemmen om de voorgestelde erkenningsregeling een publiekrechtelijke grond te geven in een nieuw Vuurwerkbesluit. Door VROM is toen aan het betrokken bedrijfsleven geadviseerd om de erkenningsregeling zelfstandig als privaatrechtelijke regeling tot stand te brengen. VROM start daarop met de voorbereiding van het nieuwe concept-Vuurwerkbesluit Wet milieugevaarlijke stoffen. De overname van de taken met betrekking tot eerder genoemde handelingen met vuurwerk door VROM vindt hierdoor nog steeds niet plaats.

Op 13 juli 1999 wijst VenW in een brief aan VROM op voornoemde problemen en doet tevens melding van het ambtelijk overleg tussen VROM en VenW dat eerder hierover is gehouden. In dit overleg wordt onder andere door VROM toegezegd om het Vuurwerkbesluit Wms met voornoemde handelingen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk vóór 1 augustus 2000, in werking te laten treden.[5]

Op 30 april 1999 doen zich incidenten voor tijdens vuurwerkevenementen te Wouw en Utrecht. Dit jaar staat in het teken van de millenniumovergang en daarom wordt verwacht dat er tijdens de jaarwisseling niet voldoende vakbekwame mensen zullen zijn om aan de vraag aan het afsteken van professioneel vuurwerk te voldoen. De branche stelt om die reden voor om via een verkorte opleiding een beperkte vrijstelling van de vakbekwaamheidseisen te verlenen aan personen die een nader te bepalen assortiment vuurwerk zouden mogen bezigen. VenW en VROM hebben hierop afwijzend gereageerd in een aan de branche gericht schrijven van 3 augustus 1999. Met het oog hierop geeft de Minister van VenW tevens opdracht om het toezicht op het bezigen van vuurwerk te intensiveren en daar waar nodig repressief op te treden.[6]
VenW gaat vervolgens in overleg met VROM om beleidsregels te ontwikkelen, mede omdat niet langer verantwoord wordt geacht om te wachten op de overdracht van het beleidsterrein via de betreffende regels door de Minister van VROM in het Vuurwerkbesluit. Zij zijn nodig, omdat de regels die nog steeds van kracht zijn op bepaalde punten onduidelijk zijn en het nieuwe Vuurwerkbesluit van VROM er nog niet is. Deze beleidsregels geven aan vuurwerkbedrijven en de vergunninghoudende instantie (sector marktordening) duidelijkheid over de vergunningverlening voor het bezigen en het afleveren dan wel ter aflevering aanwezig houden van professioneel vuurwerk. Tevens zijn eindtermen ontwikkeld waaraan een beziger dient te voldoen om in Nederland professioneel vuurwerk te mogen bezigen. Deze eindtermen zijn als bijlage bij de beleidsregels opgenomen.

[5] In een brief van 17 april 2000 geeft VROM aan dat de planning om een gewijzigd Vuurwerkbesluit vóór 1 augustus 2000 tot stand te brengen, niet zal worden gehaald. De inwerkingtreding van dit Vuurwerkbesluit wordt pas voorzien in de eerste helft van 2001.

[6] Gebleken is dat de strafbaarstelling bij het bezigen en het afleveren dan wel ter aflevering aanwezig houden van vuurwerk juridisch niet is afgedekt. Om hierin te voorzien treedt voor het bezigen de spoedregeling professioneel vuurwerk Wms 1999 (Stcrt. 238) in werking. Deze regeling is laatstelijk verlengd bij een wijzigingsregeling in 2000 (Stcrt. 237), waarmee tevens reparatie wordt verricht omtrent de strafbaarstelling bij het afleveren dan wel ter aflevering aanwezig houden van vuurwerk.

2000

De vuurwerkramp in Enschede vindt plaats op 13 mei 2000. Na deze ramp maakt het ministerie van VROM haast om een nieuw Vuurwerkbesluit te maken, waarbij zowel de regelgeving voor consumentenvuurwerk als die voor professioneel vuurwerk in één AmvB is opgenomen. Hierdoor kan het 'bezigingsdossier' naar verwachting binnenkort worden overgedragen aan VROM.

Voornoemde beleidsregels, bestaande uit de Regeling professioneel vuurwerk en de Beleidsregels professioneel vuurwerk, zijn op 14 juli 2000 door de Minister van VenW ondertekend.

4 De praktijk van de vergunning-/ontheffing-verlening met betrekking tot vuurwerk

In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de aantallen vergunningen en ontheffingen die jaarlijks door de RVI worden verleend en op de knelpunten die de RVI daarbij ontmoet.

4.1 Aantallen vergunningen/ ontheffingen

De afdeling gevaarlijke stoffen en advies (GS&A) van de sector marktordening, die verantwoordelijk is voor de afgifte van vergunningen voor het bezigen en afleveren dan wel ter aflevering aanwezig houden van professioneel vuurwerk, verleent jaarlijks gemiddeld 150 vervoersontheffingen, waarvan 10 betrekking hebben op het vervoer van vuurwerk. Voorts worden jaarlijks gemiddeld ongeveer 5 afleveringsvergunningen en 15 bezigingvergunningen verstrekt, 25 aflevering- en bezigingvergunningen gewijzigd en enige vergunningen afgewezen.

Van de werkzaamheden bij de sector marktordening bestrijkt ruim 8% werk op het gebied van gevaarlijke stoffen. Ongeveer 18% hiervan heeft betrekking op vuurwerk.

De afdeling gevaarlijke stoffen en advies heeft in haar bestand op dit moment 72 vergunninghouders voor het bezigen van professioneel vuurwerk en 23 vergunninghouders voor het afleveren dan wel ter aflevering aanwezig houden van professioneel vuurwerk.

In bijlage 1 wordt toegelicht aan welke voorwaarden moet zijn voldaan om in aanmerking te kunnen komen voor een vergunning of ontheffing.

4.2 Knelpunten bij de uitvoeringstaak van de RVI

De RVI ervaart knelpunten bij haar uitvoeringstaak op het gebied van het bezigen van vuurwerk. De meeste knelpunten zullen worden opgelost in het Vuurwerkbesluit dat nu bij VROM in de maak is. De hierna vermelde knelpunten worden daardoor echter nog niet (voldoende) opgelost.

Antecedentenonderzoeken

Alvorens een vergunning voor het afleveren of bezigen van vuurwerk wordt verstrekt, dient de betrokken korpschef van Politie een positief oordeel (antecedentenonderzoek) af te geven over de aanvrager en de in de bezigingvergunning te benoemen deskundige werknemers.

Knelpunt

In een tweetal politieregio's weigert men vooralsnog medewerking aan het antecedentenonderzoek, omdat de RVI niet wordt genoemd in de Wet op de politieregisters, als aangewezen instantie waaraan informatie uit deze registers kan worden verstrekt. Het feit dat de RVI slechts met grote moeite over informatie uit de politieregisters kan beschikken, speelt ook een belemmerende rol bij andere werkzaamheden die de RVI verricht dan de vergunningverlening bij vuurwerk. De RVI zou, om vlot en effectief te kunnen werken, dit knelpunt dan ook graag in het algemeen opgelost zien. Ondanks dat VenW diverse malen bij Justitie al heeft aangedrongen om te komen tot een afdoende oplossing hiervoor, heeft dit tot op dit heden nog niet tot het gewenste resultaat geleid.

Aanbeveling

Om aan dit probleem tegemoet te komen, pleit de RVI er sinds anderhalf jaar voor, dat de regelgeving door Justitie zodanig wordt aangepast, dat de RVI, alsmede de toekomstige vergunningverlener, zonder probleem toegang kunnen krijgen tot de informatie die nodig is voor een goede uitvoering van de taken. De KLPD als coördinator in dit proces, beijvert zich om dit bij Justitie te bewerkstelligen. Tot dusver heeft dit echter nog niet tot resultaat geleid.

Verklaring van geen bezwaar

Eén der voorwaarden in de bezigingvergunning is, dat men tijdens een evenement dient te beschikken over een verklaring van geen bezwaar, afgegeven door of namens de burgemeester van de gemeente waarbinnen het evenement plaatsvindt. Door de RVI is tijdens de vorig jaar gehouden broncontrole in de vuurwerkbranche bij enkele gemeenten navraag gedaan hoe met deze verklaring van geen bezwaar wordt omgegaan.

Knelpunt

Hieruit kwam naar voren, dat gemeenten weinig kennis hebben van regelgeving over het bezigen van professioneel vuurwerk. Er werden zelfs verklaringen van geen bezwaar aan niet-vergunninghouders afgegeven. Bovendien houden de gemeenten veelal weinig toezicht of controle door brandweer of politie. Vorig jaar was bij slechts één van de 22 door de RVI bezochte evenementen daadwerkelijk brandweer aanwezig.

Aanbeveling

Voorlichting aan gemeenten over hoe om te gaan met deze verklaringen van geen bezwaar is in het kader van het nieuwe Vuurwerkbesluit gewenst. Het een en ander moet zijn beslag krijgen bij de vaststelling van het nieuwe Vuurwerkbesluit door het ministerie van VROM.

Afstanden ten opzichte van publiek en publieke gebouwen

In de vergunning van de RVI wordt bepaald, dat bij een windkracht van 9 m/sec. of meer geen vuurwerk mag worden afgestoken dat hoger gaat dan 50 meter, maar een wettelijke norm voor afstanden ten opzichte van publiek en gebouwen ontbreekt.

In het kader van Algemene Plaatselijke Verordening (APV) kunnen in het belang van de openbare orde en veiligheid gemeenten regels stellen ten aanzien van afstanden die in acht moeten worden genomen bij het bezigen van professioneel vuurwerk. Zo kunnen gemeenten bijvoorbeeld bepalen onder welke weersomstandigheden het gebruik van een bepaald type vuurwerk is toegelaten en welke minimumafstand tot het publiek daarbij moet worden aangehouden.

Knelpunt

Er bestaan wel verschillende richtlijnen hierover, maar deze zijn niet eensluidend. Bij gemeenten is bovendien onvoldoende deskundigheid hierover. Deze situatie komt de veiligheid bij het bezigen van professioneel vuurwerk niet ten goede.

Aanbeveling

Het zou goed zijn om via richtlijnen, die bijvoorbeeld via de VNG worden afgekondigd, het een en ander te regelen. Dit schept in ieder geval duidelijkheid voor de beziger, vergunningverlener en toezichthouder.

Vergunninguitgifte voor bezigen van ontploffingsgevaarlijke stoffen, anders dan vuurwerk

Bij een toneelstuk worden soms andere ontploffingsgevaarlijke stoffen gebruikt dan vuurwerk. Hetzelfde gebeurt bij het afschieten van kanonnen door een museum bij educatieve en instructieve demonstraties. Ook bij het schoonmaken van bijvoorbeeld schoorstenen worden soms ontploffingsgevaarlijke stoffen, niet zijnde vuurwerk, gebruikt. Artikel 41 van het Rgs zegt onder andere, dat bepaalde handelingen, waaronder het bezigen van ontploffingsgevaarlijke stoffen en voorwerpen, is verboden, tenzij deze handelingen worden verricht ten aanzien van bepaalde, door onze Minister aangewezen stoffen en met inachtneming van door onze Minister te stellen regelen.

De Minister van VenW heeft slechts bij twee Ministeriële besluiten[7] toegestaan om te bezigen, te weten bij:

- het bezigen van explosieven bij opruimingswerkzaamheden;
- het bezigen van vuurwerk tijdens buiten- en binnenevenementen.

Knelpunt

Voornoemde situaties, zoals het afschieten van kanonnen door een museum of het schoonmaken van schoorstenen waarbij andere ontploffingsgevaarlijke stoffen worden gebruikt dan vuurwerk, zijn niet door deze ministeriële besluiten afgedekt.

De RVI is daarom van mening, dat er een wankele juridische basis is voor andere bezigingactiviteiten met ontploffingsgevaarlijke stoffen om op basis van artikel 41 van het Rgs voor de handelingen, zoals hierboven geschetst, vergunningen af te geven.

Aanbeveling

Bij andere wet- en regelgeving moeten deze zaken afdoende worden geregeld.

[7] Besluiten van 17 maart 1980, Stcrt. 67 en van 20 december 1990, Stcrt. 251.

5 De praktijk van toezicht en opsporing met betrekking tot vuurwerk

In dit hoofdstuk worden de controlemethodieken van de RVI toegelicht en wordt ingegaan op de samenwerking met andere inspectiediensten. Tevens wordt vanaf 1996 een overzicht gegeven van de controleresultaten van de RVI ten aanzien van het vervoer van vuurwerk en wordt ingegaan op de knelpunten die hierbij spelen en wordt een beschrijving gegeven van de aanbevelingen die de RVI doet voor een beter functioneren van de handhavingsketen.

5.1 Controlemethodieken

De handhavinginspanningen van de RVI op het gebied van vuurwerk hebben zich de afgelopen jaren gericht op:

- controles op het vervoer (alle modaliteiten) van vuurwerk conform het Wvgs;
- controles tijdens het bezigen van vuurwerk.

Daarbij gebruikt de RVI, naast de reguliere controles, de volgende methodieken:

- *Basismeting*
  Deze basismeting wordt ook wel de nulmeting genoemd. Bij deze controles wordt gecontroleerd op diverse items die betrekking hebben op het vervoer van gevaarlijke stoffen. De controles vinden plaats op vaste meetpunten over gelijke periodes. De gegevens die voortvloeien uit deze controles worden vergeleken met de reguliere controles van de RVI en met de gegevens uit de vorige periode(s). Met de basismeting wordt binnen een vrij kort tijdbestek een goed inzicht verkregen welke regels worden overtreden en kunnen bepaalde tendensen (hoog overtredingpercentage bij bijv. documenten) en vervoerstromen (veel bereden routes met gevaarlijke stoffen) bij het vervoer van gevaarlijke stoffen zichtbaar worden gemaakt.
- *Broncontroles*
  Deze controles worden vanaf 1995 gedaan door de RVI. Broncontroles worden zo dicht mogelijk bij 'de bron', bij de afzenders van gevaarlijke stoffen uitgevoerd. Het doel van deze controles is om eventuele onregelmatigheden ten aanzien van de naleving van de wet- en regelgeving op het gebied van het vervoer van gevaarlijke stoffen vóór aanvang van het vervoer zichtbaar te maken en te corrigeren. Met deze broncontroles wordt tevens een goed beeld verkregen van een bepaalde doelgroep. Broncontroles hebben een preventief karakter. Bij constatering van overtredingen zal in eerste instantie getracht worden deze middels voorlichting en overleg met betrokkenen op te lossen. Indien betrokkenen hier geen gehoor aan geven, kan repressief worden opgetreden.
  Zo kan de RVI ook bij tijdelijke opslag (opslag in afwachting van vervoer) bij het vuurwerkbedrijf controleren op aspecten als: voldoet de vergunninghouder van professioneel vuurwerk aan de vergunningvoorwaarden voor het bezigen of het afleveren (dan wel ter aflevering aanwezig houden) van vuurwerk, wie zijn de deskundigen en staan deze vermeld op de lijst van de vergunninghouder? Gemeenten worden door de RVI ook op de hoogte gesteld van de resultaten van deze controles.
- *Thema-acties*
  Deze controles zijn gericht op een bepaald thema, zoals het vervoer van tankcontainers, documentatie bij het vervoer van gevaarlijke stoffen, de chemokar, het vervoer van gevaarlijke stoffen bij slecht zicht etc. Meestal vinden deze controles binnen een bepaalde periode (bijv. drie maanden) plaats. Met deze thema-acties wordt een goed beeld verkregen hoe het nalevingsgedrag is van een bepaald onderwerp bij het vervoer van gevaarlijke stoffen. Voordat

een thema-actie wordt gehouden, wordt een plan van aanpak gemaakt door de betrokken afdeling van de RVI die de thema-actie gaat uitvoeren. Dit plan van aanpak wordt met de beleidsdirectie besproken. Na afloop van deze controle wordt een rapport opgesteld met alle resultaten en aanbevelingen die de RVI doet naar aanleiding van deze gerichte controleactie. Ook van dit rapport krijgt de beleidsafdeling een exemplaar.

De resultaten van alle controles worden geregistreerd via het BIC-systeem (Beleid Informatie Controle) van de RVI en via rapportages (kwartaalrapportages) worden deze resultaten zichtbaar gemaakt aan de beleidsdirectie.

Bij de inspectie op het vervoer van vuurwerk worden dezelfde controlemethodieken gebruikt als bij de andere controles op het vervoer van gevaarlijke stoffen. De concentratie van de controles ligt bij vuurwerk met name in de zeehavens, zoals Rotterdam. Daar komt het vuurwerk voornamelijk binnen vanuit China. Bij binnenkomst van het zeeschip op het Nederlandse territoir wordt er melding gedaan bij het Vervoerinformatiecentrum en bij de bevoegde plaatselijke autoriteit van de plaatsen waar ligplaats wordt genomen (bijv. havendienst Rotterdam). Deze melding is verplicht op grond van de Regeling vervoer gevaarlijke stoffen met zeeschepen (Rvgz). Bij deze melding moet o.a. worden opgegeven welke ontploffingsgevaarlijke stoffen en welke hoeveelheden aan deze stoffen zich aan boord bevinden van een zeeschip bevinden, de wijze van verpakking, het aantal colli, de vermelding dat zal worden gelost of doorgevoerd zonder dat wordt overgeladen, voorgenomen plaats en tijd van lossen. Op basis van deze melding kan de RVI haar controles uitvoeren. Steekproefsgewijs en slechts bij gerede twijfel dat er iets mis kan zijn met een dergelijke container, worden de container en de verpakkingen door een inspecteur van de RVI geopend. Bij een themagerichte actie, zoals controles van vuurwerk in zeehavens, opent de RVI gedurende een bepaalde periode verscheidene containers en inspecteert de inhoud ervan.

Bij het bezigen zelf heeft de RVI ook een inspectietaak. Behalve toezicht op verscheidene aspecten bij het vervoer (vanaf het bedrijf / de opslag van de vergunninghouder naar en op de plaats van het bezigen) worden ook tijdens het bezigen inspecties uitgevoerd door de RVI. Op basis van de verplichte melding aan het ViC 24 uur voorafgaand aan een evenement, (op grond van de vergunning die door de afdeling GS&A is afgegeven) kan worden gezien of ergens in een bepaalde gemeente een vuurwerkevenement wordt gehouden. Bij niet-melding van een evenement is de RVI echter afhankelijk van tips of 'toevallige' kennis van een evenement dat op til is, om haar controletaak te kunnen uitoefenen.
De inspectietaak bij het bezigen zal door ambtenaren die door B & W hiervoor zijn aangewezen, worden overgenomen als het nieuwe Vuurwerkbesluit van kracht wordt. Dan zal de RVI zich voortaan geheel aan vervoergerelateerde wet- en regelgeving kunnen wijden.
Controles op het bezigen en afleveren van vuurwerk hebben geen bijzondere aandacht gekregen bij het maken van de jaarlijkse controleafspraken in de management overeenkomst. Wel vormde de millenniumovergang aanleiding om de controles op vuurwerk te intensiveren, omdat men problemen voorzag door de extra grote hoeveelheden voorgenomen vuurwerkevenementen.

Samenwerking met andere inspectiediensten

Wettelijk gezien zijn diverse toezichthoudende- en opsporingsinstanties belast met het toezicht en opsporing van overtredingen van de Wvgs. De RVI werkt nauw samen met deze instanties, te weten de douane, het KLPD, de Keuringsdienst voor Waren, Inspectie Milieuhygiëne (IMH), Gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam en Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam. Met betrekking tot vuurwerk zijn met name op de haventerreinen, behalve de RVI zelf, de douane en de Keuringsdienst voor Waren actief. De RVI voert haar controles uit in het kader van de vervoerregels en heeft op grond van artikel 41 van de Wvgs tevens bevoegdheid tot het openen van

verpakkingen. De douane inspecteert vanuit haar wettelijke taak met betrekking tot de accijnsplicht en heeft met name in het kader van de in- en uit- en doorvoer van vuurwerk een controlerende taak. De Keuringsdienst voor Waren is belast met de uitvoering en handhaving van de regelgeving met betrekking tot consumentenvuurwerk. Op de weg inspecteren met name de RVI, het KLPD, de douane en de reguliere politiekorpsen. Bij de vuurwerkimporteur inspecteren de RVI en de Keuringsdienst voor Waren en op de verkooppunten zijn dit de reguliere politiekorpsen (v.w.b. de detaillisten die consumentenvuurwerk verkopen) en de gemeente ambtenaren.

In het kader van de illegale handel in vuurwerk is in april 2000 een samenwerkingsverband in de vorm van een Landelijke werkgroep vuurwerk ingesteld, waarvan het OM in Den Haag de coördinatie heeft. Onlangs is een plan van aanpak opgesteld door deze werkgroep op basis waarvan de illegale handel in vuurwerk afdoende moet worden bestreden en een protocol voor informatie-uitwisseling tussen de betrokken opsporings- en controlediensten in Nederland moet worden opgezet. De instanties die hierbij zijn betrokken zijn de RVI, de regionale politiekorpsen, KLPD, IMH (vanaf 1 januari is hier de Milieu-inspectie en opsporingsteam (MIOT) ook bij vuurwerk actief), Keuringsdienst van Waren, FIOD, Douane, Koninklijke Marechaussee (KMAR), Arbeidsinspectie, Provincies en Gemeenten (in het kader van het nieuwe Vuurwerkbesluit krijgen zij een toezichthoudende taak toegewezen). In dit kader worden ook afspraken gemaakt met administratieve en justitiële autoriteiten in België en Duitsland. Het OM stuurt deze werkgroep aan en heeft via het College van procureurs-generaal aangegeven dat de handel in illegaal vuurwerk en de opslag van vuurwerk een opsporings- en vervolgingsprioriteit is voor 2001.

5.2 Resultaten RVI-controles m.b.t. vuurwerk vanaf 1996

De werkzaamheden van de RVI op het gebied van gevaarlijke stoffen, waaronder vuurwerk, maken ongeveer 35% uit van het totale werkpakket van de RVI.

Het overzicht van de door de RVI verrichte controles op het vervoer van vuurwerk in de afgelopen jaren:

	1996	1997	1998	1999	2000	Totaal
Weg	18	9	24	14	3	68
Spoor	0	0	2	0	0	2
Binnenvaart	0	0	0	0	0	0
Luchthavens	1	5	2	1	2	11
Zeehavens	13	14	58	141	107	333
Thema-actie*	0	5	27	22	31	85
Totaal	32	33	113	178	143	499
Aantal staande-houdingen met overtredingen	3	6	19	47	54	129
Aantal met PV*	3	2	9	3	6	23
Aantal met W*	1	4	10	44	38	97
Aantal met M*	2	1	7	3	10	23
Overtredings-%	9,4%	18,2%	16,8%	26,4%	37,8%	25,9%

*Thema-actie = een themagerichte controle, zoals vuurwerkcontroles in zeehavens of controles op het bezigen van vuurwerk tijdens vuurwerkevenementen.
*PV = Procesverbaal
*W = Waarschuwing
*M = Maatregel

Zowel ten aanzien van het aantal staandehoudingen waarbij overtredingen werden geconstateerd als ten aanzien van het totaal aantal overtredingen - er kunnen meer overtredingen vastgelegd worden per staandehouding - zijn de getallen opgenomen voor wat betreft aantal processen verbaal (PV), waarschuwingen (W) en maatregelen (M).

Aangetekend zij hierbij, dat in 1999 door de RVI nog 60 broncontroles zijn uitgevoerd bij vuurwerkbedrijven die in het bezit zijn van een bezigingvergunning. Deze cijfers zijn niet in de tabel verdisconteerd. De resultaten van deze controles zijn terug te vinden in bijlage 2 van dit rapport.

In vergelijking met het jaar 1999 is in 2000 een afname van het aantal gecontroleerde zeecontainers met beladen vuurwerk waar te nemen. Deze laat zich verklaren uit het feit, dat de RVI anderszins veel menskracht heeft ingezet op het gebied van vuruwerk.

- In het kader van het strafrechtelijk onderzoek is op verzoek van de Officier van Justitie van het Openbaar Ministerie te Almelo een omvangrijk onderzoek uitgevoerd naar de herkomst van vuurwerk over de periode van 1 januari 1998 tot en met 13 mei 2000.
- In het kader van een gerechtelijk vooronderzoek heeft de RVI (van begin september tot 1 december 2000) permanent deskundigheid beschikbaar gesteld aan de Officier van Justitie van het Arrondissementparket te Den Haag. Het betrof hier een gezamenlijk onderzoek met het Milieu Handhavingsteam Zuid van de politie Hollands Midden, waarbij het accent lag op de naleving van de vervoersvoorschriften bij of krachtens de Wvgs, het bezigen, het afleveren dan wel ter aflevering aanwezig houden van professioneel vuurwerk en de naleving van bepalingen als opgenomen in de Wet Milieubeheer.
- Gedurende enige maanden heeft de RVI ondersteuning verleend aan een onderzoek van de Inspectie Milieuhygiëne van VROM (het zogenaamde MIOT-team) bij 46 bedrijven naar de juistheid van de classificatie van opgeslagen evenementenvuurwerk.
- In de periode van maart tot en met medio november 2000 zijn 31 controles op het bezigen van professioneel vuurwerk uitgevoerd.

Indien het aantal vuurwerkcontroles wordt afgezet tegen het totale aantal controles van gevaarlijke stoffen, komt men uit op de volgende percentages:

Percentage vuurwerkcontroles op het totale aantal controles van gevaarlijke stoffen

	1996	1997	1998	1999	2000
Weg	0,5	0,4	1,9	1,1	0,3
Zeehavens[8]	2,6	1,2	5,5	9,6	4,8
Thema-acties	0,0	3,2	11,9	6,9	10,0
Totaal	0,7	0,7	3,7	5,6	3,1

Naast de RVI zijn met name in de zeehavens ook andere handhavingsdiensten, zoals de Gemeentelijke Havendienst Rotterdam en de Rivierpolitie, actief bij het toezicht en opsporing op overtredingen op het vervoer van gevaarlijke stoffen, waaronder vuurwerk. Hierdoor doet de RVI slechts een deel van het totale aantal controles op vuurwerk die in Nederland wordt uitgevoerd.

In bijlage 2 van dit rapport wordt nog een nadere toelichting gegeven op de controles die zijn verricht vanaf 1996 t/m december 2000.

[8] De hoeveelheden vuurwerk die per spoor, binnenvaart of vliegtuig worden vervoerd, zijn te verwaarlozen. Daarom zijn deze niet opgenomen in de tabel. Vuurwerk komt met name binnen via de zeehavens (vnl. Rotterdam), waarna vervoer voornamelijk over de weg plaatsvindt.

5.3 Knelpunten bij toezicht en opsporing

Classificatie van vuurwerk

De afzender, in veel gevallen de producent van het vuurwerk, is volgens de internationale regelgeving verantwoordelijk voor een juiste indeling (met inbegrip van de verpakkingsvoorschriften) van het vuurwerk. In de meeste gevallen is de afzender/ producent te vinden in China. Hierbij speelt dat de opdrachtgever/ importeur (in Nederland) bij het aangeven van zijn wensen aan de afzender/ agent / producent (met name in China) (economisch) voordeel heeft bij een indeling van het vuurwerk in de lichtste gevarenklassen, zoals 1.4S en 1.4G. Hetzelfde geldt waarschijnlijk voor de afzender/ agent/ producent.
Deze voordelen zijn de volgende:

- er zijn minder havenaanloopproblemen voor de zeevaart in de Nederlandse havens;
- zwaar geclassificeerd vuurwerk mag van de Chinese havenautoriteiten niet verscheept worden;
- er gelden minder stringente vervoersregels voor alle modaliteiten;
- er zijn minder verplichtingen aan de opleiding van het personeel (o.a. veiligheidsadviseur);
- er is een geringere kans op inspectie tijdens vervoer (een zeecontainer behoeft in het geval van vervoer van vuurwerk van de klasse 1.4S niet te zijn voorzien van gevaarsetiketten);
- er zijn lagere vervoerskosten;
- er zijn meer opslagmogelijkheden, aangezien ook in de milieuvergunningen een relatie wordt gelegd met de classificatie van de vervoerswetgeving;
- het is toegestaan om dit vuurwerk op passagiersschepen te vervoeren; vuurwerk van de klasse 1.1G mag slechts met vrachtschepen vervoerd worden;

Door Nederland is in december 2000 in de VN de problematiek rond het vervoer van vuurwerk aan de orde gesteld. Door veel landen werden twijfels gezet bij de juistheid van de classificatie van het vuurwerk. In het kader van de VN is er dan ook een breed draagvlak om te komen tot een systematiek voor de classificatie van vuurwerk bij vervoer (en opslag) die beter uitvoerbaar en handhaafbaar is.

Feitelijk moet in het land van herkomst goed worden toegezien op de juiste naleving van de regels voor de classificatie van het vuurwerk. De container met vuurwerk gaat daar dicht, komt na enkele weken aan in de haven van bestemming en wordt dikwijls over de weg vervoerd naar de uiteindelijke ontvanger. Doorgaans gaat daar de container pas weer open. De RVI kan zo'n container slechts controleren vanaf het moment waarop deze gelost is uit het schip tot de aankomst bij de uiteindelijke ontvanger. M.a.w. de RVI kan slechts op een relatief kort deel van de logistieke vuurwerkketen controleren op de juistheid van classificatie van vuurwerk.
Indien een zending met vuurwerk door de RVI wordt gecontroleerd, wordt vanuit de vervoerdocumenten vastgesteld welke gevaarlijke stoffen worden vervoerd. Alle overige voorschriften (zoals verpakkingen, etikettering, kenmerking voertuig, aanduidingen in de vrachtbrief, uitrusting, vakbekwaamheid van de chauffeur, stuwage) zijn gerelateerd aan de classificatie van het vuurwerk. Wanneer vuurwerk onjuist is ingedeeld, worden dus ook deze voorschriften (of de meeste ervan) overtreden. Controle op de classificatie van vuurwerk door monsterneming om de gevaarseigenschappen van een stof te analyseren, moet dan uitsluitsel geven. Indien tijdens een inspectie gerede twijfels rijzen met betrekking tot de classificatie, moet de inhoud van de verpakkingen aan een test worden onderworpen. Het uitvoeren van een test in Nederland kan dan leiden tot een herclassificatie.
Bij het afsluiten van de management overeenkomsten tussen de beleidsdirectie en de RVI waren geen bijzondere indicaties bekend in het vervoer op zo'n relatief kort traject over Nederlandse bodem, die aanleiding gaven om meer prioriteit te geven aan controles op het vuurwerk dan op andere gevaarlijke stoffen. Bovendien was er zowel nationaal als internationaal geen aanleiding om

de vervoersregelgeving omtrent vuurwerk aan te scherpen. Hierdoor is in de afgelopen jaren slechts eenmaal een monster van vuurwerk genomen, dat aan testen is onderworpen.[9]

Knelpunt

1 In concrete gevallen is het nu nauwelijks mogelijk de afzender (veelal de producent, veelal in China) aan te spreken in geval van onjuiste classificatie.
2 Zowel de opdrachtgever/ importeur als de afzender/ agent/ producent hebben (economisch) voordeel bij een lichtere classificatie van vuurwerk.
3 De RVI is in het verleden in principe uitgegaan van de gegevens zoals deze door de afzender worden vermeld op het vervoerdocument. Dit blijkt ten onrechte.
Het testen van vuurwerk kan de RVI niet zelf doen. Dit zal moeten worden overgelaten aan PML TNO (Prins Maurits Laboratorium van TNO), dat hiervoor in Nederland als bevoegde autoriteit is aangewezen in de regelgeving krachtens de Wvgs. Zulke testen zijn duur en tijdrovend (zie onderstaande opmerking).
4 Bij gebleken onjuiste classificatie kunnen de kosten niet worden verhaald op de vervoerder / ontvanger van de partij vuurwerk.
5 De RVI beheerst slechts een relatief kort deel van de logistieke vuurwerkketen, waarbij gecontroleerd kan worden op de juiste classificatie van vuurwerk.

Opmerking

De kosten van het testen van vuurwerk zijn afhankelijk van de hoeveelheid te testen vuurwerk. Om een indicatie te geven: één voorwerptest (één verpakking met vuurwerk) kost circa ƒ 25.000, vijf voorwerptesten circa ƒ 52.000 en 10 voorwerptesten circa ƒ 85.000. Daarbij komt, dat op grond van milieuoverwegingen in Nederland het grootschalig testen van vuurwerk niet meer mag worden uitgevoerd, maar dat hiervoor bijvoorbeeld moet worden uitgeweken naar Duitsland. De BAM (testinstituut in Duitsland) brengt naast de kosten die hiervoor zijn aangegeven nog eens ƒ 70.000 in rekening voor een week in beslag nemend testprogramma. De betrokkenheid van de BAM is echter niet alleen kostenverhogend, maar kan ook vertragend zijn. PML TNO zal namelijk moeten wijken als de BAM zelf wil testen. Afgezien van deze dure testen heeft het laten analyseren van monsters voor de bedrijfsvoering van de betrokken ondernemer behoorlijke gevolgen, gelet op de duur van het onderzoek (normaal circa 10 dagen en in de gevallen waarin de testen in Duitsland moeten worden uitgevoerd, zelfs langer). Tijdens het vervoer worden de goederen waarvan de juiste classificatie wordt betwijfeld, opgehouden tot de uitslag van het onderzoek bekend is. Wanneer uit het onderzoek blijkt dat de goederen wel juist geclassificeerd zijn, is een claim van de ontvanger zeer wel mogelijk.

Aanbeveling

1 Met name internationaal (in VN-verband) en via samenwerking met andere landen, inspectiediensten en testinstituten, moet gezocht worden naar een uitvoerbaar en handhaafbaar systeem voor de classificatie van vuurwerk bij vervoer (en opslag). Er moeten afspraken worden gemaakt met China om zodoende meer inzicht te verkrijgen in (test)procedures in China. Testrapporten die bij het vervoer aanwezig zijn, kunnen meer garantie geven op een juiste classificatie. Via internationaal overleg kan een aanzet worden gegeven om te komen tot een meldplicht voor 'inlandtransport'.
2 Omdat er veel tijd gemoeid is met de totstandkoming van internationale regelgeving zou VenW moeten onderzoeken of, vooruitlopend daarop, nationaal de regels op het vervoer van vuurwerk effectief kunnen worden aangescherpt. Hierbij kan men bijvoorbeeld denken aan regels, die de bepalingen die van toepassing zijn op de zwaarste categorie vuurwerk (1.1G) ook doen gelden voor

[9] Bij deze monsterneming werd de classificatie van het vuurwerk als juist beoordeeld.

minder zwaar geclassificeerd vuurwerk (1.4S of 1.4G). Daardoor zouden de financiële voordelen die gepaard gaan met een lichtere classificatie worden geneutraliseerd.

3 Leg de verantwoordelijkheden omtrent een juiste classificatie neer bij de belangrijkste actoren in de vuurwerkketen. De Nederlandse importeur zou bijvoorbeeld ook verantwoordelijk moeten worden gesteld als blijkt dat het vuurwerk onjuist is geclassificeerd.

4 Ofschoon er hoge kosten zijn gemoeid met het testen van vuurwerk en deze methode veel tijd kost, is monsterneming een belangrijk instrument bij vaststelling van de classificatie van vuurwerk. Dit instrument zal door de RVI in de toekomst steekproefsgewijs meer moeten worden toegepast, teneinde het vuurwerk bij gerede twijfel (bijvoorbeeld op grond van zichtcontroles, de documenten of eerdere ervaringen) aan een test te onderwerpen.

5 Er moet een voldoende juridische basis komen om bij gebleken onjuiste classificatie de kosten te kunnen verhalen op de vervoerder / ontvanger van de partij vuurwerk.

6 Andere autoriteiten dienen toezicht te houden op de classificatie van vuurwerk in opslag. De RVI kan dit slechts doen gedurende een relatief klein stuk van de logistieke keten.

Diverse inspectiediensten betrokken bij de handhaving

Met de handhaving van de diverse wetgeving met betrekking tot (milieu-)gevaarlijke stoffen, waaronder vuurwerk, is een groot aantal opsporings- en toezichthoudende diensten belast.

Knelpunt

Dit levert nog wel eens problemen op bij de uitvoering van deze taken in de praktijk, doordat in de keten van toezicht en opsporing van inspectiediensten de taken niet goed aansluiten en de inspectiediensten onvoldoende ervan op de hoogte zijn wie voor wat verantwoordelijk is. Bovendien beschikken deze diensten over waardevolle informatie op het gebied van vuurwerk, maar deze wordt op dit moment nog onvoldoende met elkaar uitgewisseld.

Aanbeveling

Door middel van goede afspraken (convenanten) tussen de betrokken diensten moet duidelijk worden vastgesteld door welke partijen in welke mate zal worden bijgedragen aan de gezamenlijke inspanning die de overheid levert op het gebied van opsporing en toezicht op het vuurwerk. Een afdoende handhaving staat hierbij voorop. Een belangrijk hulpmiddel bij deze handhaving is de oprichting van één landelijk meldpunt in Nederland voor vuurwerk, waarbij uitwisseling van informatie tussen inspectiediensten optimaal kan plaatsvinden. Onder 5.2 van dit rapport zijn ook al het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam en de Rivierpolitie genoemd als één van de handhavingsdiensten die (mede) belast zijn met de inspectie van vuurwerk in de havens. Ook hier lijken mogelijkheden voor intensivering van de samenwerking mogelijk op grond van de meldingen van schepen met gevaarlijke stoffen aan boord, waaronder vuurwerk. De RVI zal het initiatief hiertoe nemen.

Meldingen ingevolge het Rvgz (Regeling vervoer van gevaarlijke stoffen met zeeschepen)

Bij binnenkomst van een zeeschip in het Nederlandse territoir wordt dit gemeld bij het Vervoerinformatiecentrum en bij de bevoegde plaatselijke autoriteit van de plaatsen waar ligplaats wordt genomen (bijv. havendienst Rotterdam). Deze melding is verplicht op grond van de Regeling vervoer gevaarlijke stoffen met zeeschepen (Rvgz). Bij deze melding moet o.a. worden opgegeven welke ontploffingsgevaarlijke stoffen en in welke hoeveelheden deze stoffen zich aan boord bevinden bevinden, de wijze van verpakking, het aantal colli, de vermelding dat zal worden gelost of doorgevoerd zonder dat wordt overgeladen, voorgenomen plaats en tijd van lossen. Op basis van zo'n melding kan de RVI haar controles uitvoeren.

Knelpunt

Uit een door de RVI ingesteld administratief onderzoek naar het aantal verschepingen van vuurwerk over de periode van 1 januari 1998 t/m 12 mei 2000 is o.a. gebleken, dat met het boven water krijgen van historische informatie een aanzienlijke hoeveelheid tijd is gemoeid. Voor een

Deel kan dit tijdsbeslag worden teruggevoerd op de wijze waarop melding van vuurwerk aan de Havenbedrijven en Havenschappen plaats vindt. Een aantal zaken springt hierbij in het oog, te weten:

- de onvolkomenheden met betrekking tot structuur en de gevolgde procedures;
- het ontbreken van de vermelding van het netto kruitgewicht;
- het ontbreken van bewaartermijnen van meldinggegevens.

Daarenboven bleek het aantal niet gemelde containers met vuurwerk opmerkelijk.

Aanbeveling

Dit meldingsysteem is een belangrijke bron van informatie, zowel voor hulpverlening in geval van calamiteit - waarvoor het primair bedoeld is - als voor onder meer de RVI.

De informatie dient zo betrouwbaar mogelijk te zijn. Aanbevolen wordt om de vigerende regelgeving op dit punt aan te passen en het toezicht door de betrokken havenautoriteiten dan wel door de RVI op het al dan niet melden te intensiveren.

6 Conclusies en aanbevelingen

Zoals in hoofdstuk 3. al staat beschreven, bestaat de uitvoeringstaak van de RVI voor vuurwerk uit het verlenen van vergunningen voor professioneel vuurwerk en ontheffingen voor het vervoer van vuurwerk. De inspectietaak omvat toezicht en opsporing met betrekking tot het bezigen en het afleveren dan wel ter aflevering aanwezig houden van professioneel vuurwerk en met betrekking tot het vervoer van professioneel en consumentenvuurwerk (voor een toelichting op het onderscheid tussen deze twee soorten vuurwerk zie bijlage 4. van dit rapport).

Dit hoofdstuk omvat de conclusies en aanbevelingen die de RVI trekt op basis van het verleden en op basis van een aantal knelpunten bij haar uitvoerings- en inspectietaak.

6.1 Conclusies

Conclusies m.b.t. de uitvoeringstaak (vergunning-/ ontheffingverlening) van de RVI

De juridische problemen die de RVI ondervindt bij haar uitvoeringstaak op het gebied van het bezigen van ontploffingsgevaarlijke stoffen, waaronder vuurwerk, worden voornamelijk veroorzaakt door het feit, dat door middel van de overgangsregeling in de Wvgs de bepalingen van het verouderde Rgs nog steeds van kracht bleven voor wat betreft de handelingen 'bezigen' en afleveren dan wel ter aflevering aanwezig houden van ontploffingsgevaarlijke stoffen, waaronder vuurwerk. Daardoor bleven deze ook onder het aandachtsgebied van de RVI vallen. Deze overgangsregeling was noodzakelijk, omdat het nieuwe Vuurwerkbesluit van het ministerie van VROM nog steeds niet klaar was bij de inwerkingtreding van de Wvgs op 1 augustus 1996. De regels van het Rgs waren op een aantal punten onduidelijk. Dit heeft VenW ertoe genoodzaakt uiteindelijk in overleg met VROM beleidsregels vast te stellen. Tot de inwerkingtreding van die beleidsregels heeft dit ook zijn invloed gehad op de effectiviteit van de uitvoeringstaak (vergunningverlening) van de RVI inzake het vuurwerk. Een groot deel van de juridische problemen is intussen opgelost met de inwerkingtreding van de beleidsregels in 2000 en de tussentijdse reparatiewetgeving van VROM in 1999 en 2000 voor wat betreft de strafbaarstelling inzake het bezigen en het afleveren dan wel ter aflevering aanwezig houden van vuurwerk. Daarnaast is het overleg met VROM inmiddels op gang gekomen bij de vaststelling van het nieuwe Vuurwerkbesluit. Niettemin blijft een aantal juridische knelpunten overeind dat in hoofdstuk 4 staat beschreven.

Conclusies m.b.t. de inspectietaak van de RVI

De RVI is belast met toezicht en opsporing van zaken die zijn vastgelegd in vervoergerelateerde wet- en regelgeving.

De zaken met betrekking tot het bezigen en afleveren van vuurwerk zijn al jaren lang een min of meer vreemde eend in de bijt van de RVI, mede doordat bekend was dat dit onderwerp zou worden overgenomen door VROM. Mede daardoor hebben controles op het bezigen en afleveren van vuurwerk geen bijzondere aandacht gekregen bij het maken van de jaarlijkse controle-afspraken in het zogenaamde managementcontract. Wel vormde de millenniumovergang aanleiding om de controles op het bezigen van vuurwerk te intensiveren, vanwege de problemen die werden voorzien door de extra grote hoeveelheden voorgenomen vuurwerkevenementen. Dit leidde tot meer broncontroles bij de vuurwerkbedrijven en bij het bezigen van vuurwerk tijdens vuurwerkevenementen. Ook de controles op het vervoer van vuurwerk zijn toen geïntensiveerd. Voor die tijd waren er geen indicaties in het vervoer, die aanleiding gaven om meer prioriteit te geven aan controles op het vuurwerk dan op andere gevaarlijke stoffen.

Knelpunten bij de inspectietaak van de RVI worden met name zichtbaar bij de classificatie van het

vuurwerk. Er is meestal een lange weg te gaan tussen de producent en de ontvanger van het vuurwerk, waarbij het in de praktijk nauwelijks mogelijk is om de afzender/ producent aan te pakken als er sprake is van een foutieve classificatie van het vuurwerk. De besprekingen die hierover onlangs in VN-verband zijn gehouden, hebben duidelijk gemaakt, dat er internationaal wel degelijk een probleem ligt met betrekking tot de classificatie van vuurwerk. Met dit gegeven zullen de oplossingen om te komen tot een systematiek die uitvoerbaar en handhaafbaar is dan ook deels internationaal moeten worden gevonden. Maar ook in Nederland kan aanscherping van de wetgeving helpen. Voorts ligt er een taak voor de RVI om - in afwachting van aanpassing van de regels - in ieder geval in de toekomst meer gerichte controles op het vervoer van vuurwerk uit te voeren, ondanks de praktische en financiële problemen die zich voordoen bij de monsterneming en het testen van vuurwerk. Andere autoriteiten zullen meer moeten toezien op de juiste classificatie van vuurwerk dat in opslag ligt.

6.2 Aanbevelingen (m.b.t. de uitvoerings- en inspectietaak van de RVI)

Op basis van deze conclusies en de knelpunten die in de hoofdstukken 4 en 5 worden beschreven, doet de RVI de volgende aanbevelingen die hieronder kort zijn samengevat:

Aanbevelingen met betrekking tot de uitvoeringstaak (vergunningverlening)

- De regelgeving moet zodanig worden aangepast, dat de RVI (en de toekomstige vergunningverlener) kan beschikken over de informatie in politieregisters, benodigd voor een goede uitvoering van haar taken, zoals het antecedentenonderzoek.
- Gemeenten moeten voorlichting krijgen over de uitgifte van een verklaring van geen bezwaar, waardoor deze verklaring meer waarde zal krijgen.
  In het algemeen is goede voorlichting nodig over de complexe regels met betrekking tot vuurwerk. Doelgroepen voor zulke voorlichting zijn zowel de branche als de vergunningverlenende en toezichthoudende instanties.
- Er moeten landelijke richtlijnen komen voor de te hanteren afstanden ten opzichte van publiek en gebouwen bij het afsteken van vuurwerk.
- Er moet een sluitende regeling komen in andere wet- en regelgeving voor het bezigen van andere ontploffingsgevaarlijke stoffen dan vuurwerk.

Aanbevelingen met betrekking tot de inspectietaak

- In VN-verband en door samenwerking met andere landen, inspectiediensten en testinstituten moeten oplossingen gezocht worden om te komen tot een uitvoerbare en handhaafbare systematiek voor de classificatie van vuurwerk bij vervoer (en opslag).
- Vanwege de tijd die is gemoeid met de totstandkoming van internationale regelgeving moet VenW onderzoeken of, vooruitlopend hierop, nationaal de regels effectief kunnen worden aangescherpt.
- De verantwoordelijkheid voor een juiste classificatie moet bij de belangrijkste actoren in de vuurwerkketen worden gelegd. De importeur in Nederland is zo'n belangrijke speler.
- De RVI zal in de toekomst minder uitgaan van de betrouwbaarheid van de vervoerdocumenten en steekproefsgewijs en bij gerede twijfel eerder tot monsterneming overgaan.
- Er moet een voldoende juridische basis komen om bij gebleken onjuiste classificatie de kosten te kunnen verhalen op de vervoerder / ontvanger van een partij vuurwerk.
- Gezien het feit, dat vuurwerk in Nederland doorgaans relatief korte tijd onderweg is, maar langere tijd in opslag ligt, dienen andere autoriteiten toezicht uit te oefenen op de juiste classificatie van vuurwerk in opslag.
- In goede afspraken tussen de diensten, die betrokken zijn bij de handhaving van de wetgeving met betrekking tot (milieu-)gevaarlijke stoffen, moet vastliggen wie in welke mate bijdraagt aan de

gezamenlijk inspanning die de overheid levert op het gebied van toezicht en opsporing bij vuurwerk. Een landelijk meldpunt voor vuurwerk zou hierbij in belangrijke mate helpen.
Het meldingsysteem dat volgt uit de Regeling vervoer gevaarlijke stoffen met zeeschepen (RVGZ) moet zodanig worden aangepast, dat het meer betrouwbare en bruikbare informatie over vuurwerk bevat. Het toezicht op het al dan niet gemeld zijn moet intensiever worden.

Bijlagen behorende bij Rapport Rijksverkeers-inspectie (RVI) naar aanleiding van de vuurwerkramp te Enschede

1 Taken en bevoegdheden rvi nader toegelicht

2 Vuurwerkcontroles nader toegelicht

3 Classificatie van vuurwerk

4 Toelichting op vuurwerk

5 De vuurwerkbranche

6 Afkortingen

Bijlage 1 Taken en bevoegdheden RVI nader toegelicht

De uitvoerings- en inspectietaken van de RVI staan beschreven in hoofdstuk 3. en 4. van dit rapport. In deze bijlage wordt nader ingegaan op de vergunningen en nog even kort op de ontheffingen die de RVI verleent. In deze bijlage is tevens het wettelijk kader genoemd op grond waarop de RVI haar taken verricht.

Vergunningen
Zoals vermeld in hoofdstuk 3. verleent de RVI twee soorten vergunningen voor professioneel vuurwerk, te weten:
- de vergunning tot het bezigen; en
- de vergunning tot afleveren dan wel ter aflevering aanwezig houden.

Hieronder wordt beschreven aan welke criteria de aanvrager van deze vergunningen moet voldoen en welke voorwaarden aan de vergunningen zijn gesteld.

Vergunning tot afleveren dan wel ter aflevering aanwezig houden
Ingevolge artikel 33 van het Reglement gevaarlijke stoffen is bepaald dat een vergunning verplicht is voor het afleveren dan wel ter aflevering aanwezig houden van professioneel vuurwerk.

Specifieke voorwaarden waarop de vergunning wordt afgegeven:
- aanvrager dient aannemelijk te maken dat er behoefte bestaat aan de vergunning;
- aanvrager dient te beschikken over een opslagplaats, waarvoor de gemeente een vergunning heeft afgegeven op grond van de Wet milieubeheer;
- aanvrager dient een verzekering te hebben ter dekking van de privaatrechterlijke aansprakelijkheid;
- een positief oordeel van de betrokken korpschef (antecedentenonderzoek);
- de Commissaris van de Koningin heeft de mogelijkheid om de beslissing van de korpschef, indien negatief, te herzien.

Belangrijkste voorwaarden in de vergunning:
- De af te leveren producten worden slechts afgeleverd (of ter aflevering aanwezig gehouden) aan vergunninghouders gerechtigd tot het bezigen van vuurwerk.
- het bijhouden van een register van de aan- en afvoer van vuurwerk;

Vergunning tot bezigen
Ingevolge artikel 41 van het Reglement gevaarlijke stoffen is bepaald dat een vergunning verplicht is voor het bezigen van professioneel vuurwerk.

Specifieke voorwaarden waarop de vergunning wordt afgegeven:
- aanvrager dient aannemelijk te maken dat er behoefte bestaat aan de vergunning;
- aanvrager dient de deskundigheid en ervaring van de beziger(s) aan te tonen door het overleggen van een door het ministerie van Verkeer en Waterstaat erkent diploma.
- aanvrager dient een verzekering te hebben ter dekking van de privaatrechterlijke aansprakelijkheid;
- een positief oordeel van de betrokken korpschef (antecedentenonderzoek);
- de Commissaris van de Koningin heeft de mogelijkheid om de beslissing van de korpschef, indien negatief, te herzien.

Belangrijkste voorwaarden in de vergunning:
- het ten minste 24 uur van tevoren melden van een vuurwerkevenement bij de RVI;
- het bijhouden van een register van de aan- en afvoer van vuurwerk;
- het aanwezig hebben van de verklaring van geen bezwaar door of namens de burgemeester waaruit blijkt dat deze tegen het bezigen in zijn gemeente geen bezwaar heeft;

Ontheffingen

De RVI verleent op grond van artikel 9 van de Wvgs ontheffingen voor het vervoer van vuurwerk.

Het wettelijk kader op grond waarvan de RVI handhaaft

Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Wvgs)

In artikel 34, eerste lid en artikel 44, eerste lid, van de Wvgs is de aanwijzing geregeld van ambtenaren om toezicht en opsporing van overtredingen uit te oefenen op het vervoer van gevaarlijke stoffen. Aangewezen zijn hiervoor o.a. de ambtenaren van de RVI (art. 1 Besluit toezicht en opsporing vervoer gevaarlijke stoffen).

De bevoegdheden van de toezichthoudende ambtenaren worden genoemd in artikel 5:15 t/m 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).
Het gaat hier om zaken als:
- Het betreden van plaatsen;
- Het verlangen van inzage in zakelijke gegevens en bescheiden en het kopiëren daarvan;
- Monsterneming;
- Onderzoeken van vervoermiddelen en hun lading; en
- Verplichting tot medewerking aan de ambtenaar.

Artikel 46 van de Wvgs geeft de minister de bevoegdheid tot het uitoefenen van bestuursdwang en ingevolge artikel 5:32 Awb tevens de mogelijkheid tot het opleggen van een dwangsom zoals sinds 1 januari 1998 geregeld in Afdeling 5:4 van de Awb. Spoedeisende bestuursdwang als bedoeld in artikel 5:24 lid 6 Awb is met name een geschikt middel bij overtredingen waardoor een direct gevaar voor de openbare veiligheid ontstaat. De bevoegdheid tot toepassing van bestuursdwang is gemandateerd aan de toezichthoudende ambtenaren van de RVI.
De opsporingsbevoegdheid is geregeld in resp. :
Art. 44 Wvgs (Aanwijzing opsporing).
Art. 17 WED (Aanwijzing WED).
Art. 28 WED (Voorlopige maatregelen).

Wet explosieven voor civiel gebruik (Wecg)

Deze wet kent twee belangrijke doelstellingen: het voorkomen van illegaal gebruik van explosieven en het voorkomen van ongevallen of beperking van de gevolgen daarvan.
De Wecg stelt eisen aan het gebruik, vervaardigen, de overbrenging en het in de handel brengen van explosieve stoffen zoals zwart buskruit, vuurkoord e.d., maar regelt niet de opslag van vuurwerk. (De opslag van vuurwerk is geregeld in de Wet Milieubeheer en in het Besluit opslag vuurwerk). Wel is voor de overbrenging van deze stoffen een vergunning vereist die wordt uitgegeven door de burgemeester en wethouders van de gemeente van de plaats waar de overbrenging eindigt in al dan niet tijdelijke opslag. Op die manier is ter plaatse bekend welke explosieve stoffen binnen een inrichting aanwezig zijn en in welke hoeveelheden. De beleidsmatige verantwoordelijkheid van de Wet explosieven voor civiel gebruik berust bij het ministerie van VROM. De RVI is mede belast met het toezicht op de juiste naleving en de opsporing van strafbare feiten van genoemde wet.

Wet milieubeheer (Wmb)

Voor het opslaan van hoeveelheden groter dan 1000 kg vuurwerk in een inrichting geldt een vergunningplicht op grond van de Wmb[1]. Voor de Wmb is de minister van VROM de eerst verantwoordelijke. De vergunningverlening voor bedrijven en het toezicht op de naleving is primair de bevoegdheid van gemeenten of provincies.

De RVI is op grond van artikel 2, onder a, alsmede artikel 3 van het Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren milieuwetgeving (Batam) mede belast met het toezicht op de naleving van de Wet milieubeheer. Dit impliceert dat de RVI-inspecteurs bevoegd zijn tot het uitoefenen van toezicht binnen de artikel 3 van het Batam genoemde inrichtingen. Hieronder valt mede het toezicht op inrichtingen waar ontplofbare stoffen, preparaten of producten worden vervaardigd, bewerkt, verwerkt, verpakt of herverpakt, opgeslagen of overgeslagen en andere daarop betrekking hebbende handelingen met genoemde stoffen en preparaten. Een en ander voor zover het toezicht kan worden uitgeoefend in samenhang met de werkzaamheden waartoe zij krachtens de wettelijke bepalingen inzake vervoer van stoffen en preparaten bevoegd zijn. M.a.w. de toezichthoudende taak van de RVI binnen inrichtingen strekt zich uit tot vervoersgerelateerde handelingen. Zo is een RVI-inspecteur bevoegd om verzendklare verpakkingen met vuurwerk te controleren die tijdelijk zijn opgeslagen in afwachting van vervoer (nederleggen tijdens vervoer). Bij broncontroles wordt door de RVI, complementair aan haar bevoegdheden die zij op grond van de Wvgs heeft, van dezelfde bevoegdheden gebruik gemaakt. Met andere woorden, de Wmb bevoegdheden zijn aanvullend op de Wvgs.

Wet milieugevaarlijke stoffen (Wms)

Deze wet uit 1986 komt tegemoet aan de wens een wettelijke regeling te treffen ter beheersing van stoffen die gevaren voor mens en milieu veroorzaken.

Eén van de uitvoeringsbesluiten bij deze wet is het Vuurwerkbesluit (Wms), dat in het kader van de veiligheid van en het handelen met vuurwerk door de particuliere gebruiker regels stelt ter voorkoming van lichamelijk letsel.

Ten aanzien van het toezicht op het bij de Wet milieugevaarlijke stoffen behorende Vuurwerkbesluit, beperkt de RVI zich tot hoofdstuk 4, paragraaf 1 van de Wms. Voor zover het toezicht kan worden uitgeoefend in samenhang met de werkzaamheden waartoe zij krachtens wettelijke bepalingen inzake het vervoer van stoffen en preparaten bevoegd zijn. Derhalve strekt het toezicht zich mede uit over bepaalde (hoofdstuk 4, paragraaf 1 van de Wms) handelingen met consumentenvuurwerk. Hiervoor is dezelfde toezichthoudende taak weggelegd voor de RVI als hiervoor bij de Wmb omschreven.

Daarnaast oefent de RVI toezicht uit:

a Tijdens de overbrenging van afvalstoffen binnen, naar en uit de Europese Gemeenschap. Dit betreft het toezicht op de zogenaamde EVOA.

b Op het bij of krachtens de Wm gestelde ter zake gevaarlijke afvalstoffen;

c Op de Wet bodembescherming;

d Op de Interim-wet bodemsanering.

Ten aanzien van de hierboven genoemde punten c. en d. geldt, dat het toezicht wordt uitgeoefend voor zover het betreft toezicht bij het vervoer van stoffen die de bodem kunnen verontreinigen.

[1] Bij opslag van minder dan 1000 kg vuurwerk gelden ingevolge de Wmb algemene regels (bijv. de aanwezigheid van een sprinklerinstallatie in de inrichting), dus geen vergunningplicht.

Bijlage 2 Vuurwerkcontroles nader toegelicht

In hoofdstuk 4. is in de tabel een overzicht gegeven van de handhavinginspanningen (vanaf 1996 t/m december 2000) van de RVI op het gebied van vuurwerk. In deze bijlage worden deze vuurwerkcontroles nog nader toegelicht.

Toelichting op de vuurwerkcontroles
Vanaf 1996 t/m november 2000 zijn door de RVI de navolgende vuurwerkcontroles uitgevoerd.

1996
Reguliere controles, met name in de havengebieden;

1997
- Assistentieverlening plaatselijke politie bij een dodelijk ongeval met het bezigen van vuurwerk te Gramsbergen;
- Reguliere controles, m.n. in de havengebieden;
- Thema-actie m.b.t. vuurwerkdozen;

1998
- Reguliere controles m.n. in de havengebieden;
- Thema-actie op de terminals in Europoort, alsmede bij de vuurwerkimporteurs.

1999
- Reguliere controles m.n. in de havengebieden;

Het jaar 1999 stond in het teken van de millenniumviering. Daarbij werden enkele problemen voorzien met betrekking tot het vuurwerk. Met het oog hierop werd in 1999 door de Minister van VenW opdracht gegeven om het toezicht op vuurwerkbedrijven te intensiveren.
Aanleiding daarvoor waren:
- incidenten tijdens vuurwerkevenementen op 30 april 1999 te Wouw en Utrecht, waarbij het publiek getroffen werd door rondvliegend vuurwerk
- tijdens de jaarwisseling 1999-2000 werd verwacht dat een groot aantal mensen professioneel vuurwerk zou afsteken die daartoe niet waren opgeleid.

Met het oog hierop werden alle bezigingvergunninghouders gecontroleerd door middel van broncontroles en werden controles gehouden bij een aantal vuurwerkevenementen.
Daarnaast is informatie ingewonnen bij gemeenten, omdat deze voorafgaande aan het bezigen, een 'verklaring van geen bezwaar' afgeven. Zo'n verklaring is bindend voorgeschreven als voorwaarde in de bezigingsvergunning. Hieronder volgt een nadere toelichting op deze specifieke controles:

Thema-actie bezigen van evenementen- ofwel professioneel vuurwerk (29 evenementen bezocht, waarvan 10 binnen en 19 buitenvuurwerk)

De belangrijkste resultaten van de controles bij vuurwerkevenementen waren:
Van 1 oktober t/m 31 december 1999 zijn 29 evenementen bezocht waarbij professioneel vuurwerk werd gebezigd. Van deze 29 evenementen betrof het 19 vuurwerken die in de open lucht werden afgestoken en 10 zogenaamde binnenvuurwerken.
De navolgende tabel geeft inzicht in de aard van de geconstateerde overtredingen bij die 29 evenementen.

Aard van de overtredingen	% van de overtredingen bij 29 evenementen
Vervoer onverpakt vuurwerk; ontheffing van de verpakkingsvoorschriften ontbreekt.	9
Voorwaarden vergunning niet nageleefd, zoals bezigen door niet in de vergunning genoemde personen.	9
Afsteken van vuurwerk zonder toestemming van de gemeente (verklaring van geen bezwaar ontbreekt).	5
Vuurwerkevenement niet gemeld bij RVI.	18
Voertuig niet voorzien van de verplichte kenmerking (etiket of oranje bord).	5
Chauffeur niet in bezit van vereiste vakbekwaamheidcertificaat	5
Keuringsdocument behorend bij het voertuig ontbreekt.	5
Schriftelijke instructies voor de chauffeur van het voertuig ontbreken of zijn onjuist ingevuld.	5
Verpakking van het vuurwerk is niet getest conform de voorschriften van de vervoerwetgeving.	27
Verpakking is niet voorzien van de gevaarsetiketten en overige aanduidingen.	27
De afzenderverklaring ontbreekt (afzender verklaart dat vervoer conform wetgeving word uitgevoerd).	9
Aanduidingen in het vervoerdocument voldoen niet aan de wettelijk vastgestelde eisen.	32
Vuurwerk is verpakt met andere (gevaarlijke) stoffen, terwijl dit niet is toegestaan volgens de wetgeving.	5

Tijdens deze controleactie is 3x proces-verbaal (PV) opgemaakt; 2x wegens het niet melden en 1x wegens vervoersovertredingen.
De PV's m.b.t. het niet-melden zijn achteraf geseponeerd, omdat het desbetreffende wetsartikel niet was gesanctioneerd.
Met betrekking tot de bij deze controle geconstateerde overtredingen op vervoersaspecten kan een vergelijking worden gemaakt met het vervoer van de andere gevaarlijke stoffen. Deze vergelijking laat zien dat het beeld ten aanzien van de overtredingen tijdens het vervoer van vuurwerk overeenkomt met het algemene beeld.
Wel wordt er bij het vervoer van vuurwerk relatief zeer vaak gebruik gemaakt van de vrijstelling van randnummer 10.011[1] (beperkte hoeveelheden in één transporteenheid).
Dit onderwerp heeft een relatie met de classificatie van het vuurwerk.

Broncontroles bij een 60-tal bedrijven welke in het bezit zijn van een bezigingsvergunning

De belangrijkste resultaten van de controles bij de (op dat moment 60) vuurwerkbedrijven waren:

- Het vuurwerkregister wordt slechts voor 32% conform de eisen bijgehouden. In veel gevallen is er wel een registratie van in- en uitgaand vuurwerk, maar een onvolledige aanduiding.
- In 1999 zijn tot de datum van onderzoek 80% van de evenementen gemeld bij de RVI; (het betreft hier een vergelijking van de bedrijfsadministratie met het aantal gemelde evenementen bij de RVI;
- Van de vuurwerkondernemingen voldoet 84% aan de eis dat men een verplichte verzekering heeft afgesloten (risico-aansprakelijkheid);
- De vervoerdocumenten werden door 64% van de ondernemingen goed opgemaakt.
- De geconstateerde overtredingen hebben te maken met onjuist ingevulde documenten en ontbrekende gegevens in relatie tot de vervoerde hoeveelheden (bruto massa, netto explosieve massa).

[1] Randnummer 10.011 geeft vrijstelling van de voorschriften van nagenoeg geheel Bijlage B (voorschriften die betrekking hebben op het voertuig en het vervoer) van het ADR (Internationale Overeenkomst betreffende het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg). Aan de hand van de tabel behorende bij dit randnummer kan een vervoerder aflezen bij welke hoeveelheden aan gevaarlijke stoffen hij is vrijgesteld van deze voorschriften.

- Een groot aantal vuurwerkbedrijven (67%) maakt tijdens het vervoer gebruik van de vrijstelling van randnummer 10.011 van de VLG (beperkte hoeveelheden in één transporteenheid), met als gevolg dat de VLG-voorschriften niet of beperkt van toepassing zijn, waarbij men zich kan afvragen of dit in alle gevallen terecht is (zie hoofdstuk 5 - knelpunten bij de classificatie).
- 33% van de vuurwerkbedrijven (19 ondernemingen) vervoert voorgemonteerd vuurwerk, waarvan 32% dit zonder een door de RVI uitgegeven ontheffing van de verpakkingsvoorschriften (VLG) vervoert (dus onrechtmatig).

2000

Reguliere controles[3]

- Gezamenlijke controles met VROM/IMH (opslag/classificatie van professioneel en consumentenvuurwerk);
- Gerechtelijk vooronderzoek vuurwerk (huiszoekingen op verschillende adressen);

Thema-actie

- 31 Controles op het bezigen van professioneel vuurwerk (periode maart - medio november). Tijdens deze controles zijn een aantal overtredingen geconstateerd waarvoor procesverbaal werd opgemaakt dan wel waarschuwingen werden gegeven, zoals:
- een onjuist ingevuld vervoerdocument;
- het onvoldoende afstand houden van publiek;
- het vervoeren van voorgemonteerd vuurwerk zonder ontheffing;
- het gebruiken van niet UN-gekeurde verpakkingen, waarop bovendien de gevaarsetiketten ontbraken;

het niet melden van een vuurwerkevenement.

In totaal verliepen 12 van de 31 gecontroleerde vuurwerken zonder overtredingen.

Vermeldenswaard is nog dat door handelen van de RVI, voorkomen is dat een vuurwerk door een persoon zou worden gebezigd die hiertoe niet vergund was. Het afsteken werd uitgesteld totdat een bevoegd persoon ter plaatse was.

Meest voorkomende overtredingen (weg- en zeevervoer)

De meest voorkomende overtredingen met betrekking tot het wegvervoer, in orde van frequentie:

- onjuist ingevuld vervoerdocument (o.a. verkeerde stofclassificatie);
- geen afzenderverklaring
- geen vervoerdocument;
- onjuiste /of geen etikettering /stofidentificatie op de verpakking;
- geen UN-symbool op de verpakking.

De meest voorkomende overtredingen met betrekking het zeevervoer waren:

- vastzetten van lading in de containers niet goed (stuwage);
- onjuist / geen etiket op de verpakking;
- technische staat container onvoldoende;
- onjuiste /onvolledige /geen vermelding stofgegevens op de container.

Het gebrekkig vastzetten van lading in de stukgoedcontainers (en dus het risico van schuiven en beschadigen van de verpakking) is geen specifiek vuurwerkprobleem. Het probleem doet zich voor bij een zeer groot aantal inkomende containers, maar ook - in iets mindere mate - bij de uitgaande

[3] De reguliere controles worden geïntensiveerd aan het einde van ieder jaar, wanneer de aanvoer van vuurwerk het grootst is.

containers. De problematiek is bovendien wereldwijd. In het internationale IMO-overleg is deze problematiek inmiddels aangekaart.
Onjuiste of ondeugdelijke verpakkingen bij vervoer van ontploffingsgevaarlijke stoffen en voorwerpen (dus ook vuurwerk) brengen in vergelijking met andere gevaarlijke stoffen nog een specifiek gevaar met zich mee. De gevaarszetting (classificatie) van vuurwerk is mede afhankelijk van de te gebruiken verpakking tijdens het vervoer. Alle ontploffingsgevaarlijke stoffen en voorwerpen moeten *in verzendklare toestand* in één der subklassen worden ingedeeld (zie bijlage 4. voor de indeling in subklassen). Indien de kwaliteit van de verpakking om één of andere reden tijdens het vervoer wordt aangetast, kan dit gevolg hebben voor de classificatie en dus ook voor de gevaarszetting.

Bijlage 3 Classificatie van vuurwerk

Voor de classificatie van ontploffingsgevaarlijke stoffen en voorwerpen wordt gebruik gemaakt van de voor het vervoer van gevaarlijke stoffen internationaal geldende regelgeving. De basis van de classificatie is neergelegd in het 'Manual of Tests and Criteria' van de United Nations. Het is dit Manual dat ook dient als basis voor de classificatie in het ADR. Van belang is wat de regelgeving voor de klasse 1 (ontplofbare stoffen en voorwerpen) onder ontploffingsgevaarlijke stoffen verstaat.

Stoffen en voorwerpen in de zin van klasse 1 zijn:

a
- Ontplofbare stoffen: vaste of vloeibare stoffen (of mengsels van stoffen) die door een chemische reactie gassen kunnen ontwikkelen met een zodanige temperatuur en druk en met zulk een snelheid dat schade kan worden aangericht aan de omgeving.
- Pyrotechnische stoffen: stoffen of mengsels van stoffen, bestemd om als gevolg van niet-detonatieve, zichzelf onderhoudende exotherme chemische reacties een effect te veroorzaken in de vorm van warmte, licht, geluid, gas of rook of een combinatie daarvan.

b Ontplofbare voorwerpen: voorwerpen die een of meer ontplofbare en/of pyrotechnische stoffen bevatten.[4]

c Stoffen en voorwerpen, niet vermeld onder a) of b) en die zijn vervaardigd om een praktisch effect door explosie of een pyrotechnisch effect te veroorzaken.

Stoffen en voorwerpen van klasse 1 en dus ook vuurwerk, moeten zijn ingedeeld in een subklasse en een compatibiliteitsgroep (zie hierna).

Definitie van de subklassen

1.1 Stoffen en voorwerpen met gevaar voor massa-explosie (een massa-explosie is een explosie die praktisch op hetzelfde ogenblik plaatsvindt in nagenoeg de gehele lading).

1.2 Stoffen en voorwerpen met gevaar voor scherfwerking, maar niet met gevaar voor massa-explosie.

1.3 Stoffen en voorwerpen met gevaar voor brand en met een gering gevaar voor luchtdruk- of scherfwerking of met gevaar voor beide, maar niet met gevaar voor massa-explosie,
- a) waarvan de verbranding aanleiding geeft tot een aanzienlijke warmtestraling, of
- b) die één voor één uitbranden, waarbij een geringe luchtdruk- of scherfwerking of beide optreden.

1.4 Stoffen en voorwerpen die slechts een gering explosiegevaar opleveren indien ze tijdens het vervoer tot ontsteking of inleiding komen. De gevolgen blijven in hoofdzaak beperkt tot het collo en leiden niet tot scherfwerking van enige omvang of reikwijdte. Een van buitenaf inwerkende brand mag niet leiden tot een explosie op praktisch hetzelfde ogenblik van vrijwel de gehele inhoud van het collo.

Compatibiliteitsgroepen

a Inleispringstof

b Voorwerp dat een inleispringstof bevat en niet is voorzien van ten minste twee doeltreffende veiligheidsvoorzieningen. Enkele voorwerpen, zoals slagpijpjes, samengestelde slagpijpjes en slaghoedjes zijn hieronder begrepen, zelfs indien zij geen inleispringstof bevatten.

c Voortdrijvende lading of andere deflagerende ontplofbare stof, of voorwerp dat een dergelijke lading of stof bevat.

[4] Met uitzondering van ongeremigde lege verpakkingen.

d Springstof of zwart buskruit of voorwerp dat springstof bevat, zonder inleimiddel en zonder voortdrijvende lading, of voorwerp dat een inleispringstof bevat en voorzien is van ten minste twee doeltreffende veiligheidsvoorzieningen.

e Voorwerp dat springstof bevat, zonder inleimiddel en met voortdrijvende lading (niet bestaande uit een brandbare vloeistof of andere brandbare gel of hypergolische vloeistoffen.

f Voorwerp dat springstof bevat, zonder inleimiddel en met voortdrijvende lading (niet bestaande uit een brandbare vloeistof of brandbare gel of hypergolische vloeistoffen.

g Pyrotechnische stof of voorwerp dat een pyrotechnische stof bevat, of voorwerp dat zowel een ontplofbare stof als een lichtverspreidende, brandstichtende, traanverwekkende of rook producerende stof bevat (met uitzondering van een door water te activeren voorwerp of een voorwerp dat witte fosfor, fosfiden, een pyrofore stof, een brandbare vloeistof of brandbare gel of hypergolische vloeistoffen bevat).

h Voorwerp dat zowel een ontplofbare stof als witte fosfor bevat.

j Voorwerp dat zowel een ontplofbare stof als een brandbare vloeistof of brandbare gel bevat.

k Voorwerp dat zowel een ontplofbare stof als een chemische stof met giftige werking bevat.

l Ontplofbare stof of voorwerp dat een ontplofbare stof bevat, welk(e) een bijzonder gevaar oplevert (bijv. vanwege de activering door water of vanwege de aanwezigheid van hypergolische vloeistoffen, fosfiden of een pyrofore stof), als gevolg waarvan elk soort gescheiden moet blijven.

n Voorwerp dat alleen extreem weinig gevoelige springstoffen bevat.

s Stof of voorwerp, zodanig verpakt of ontworpen dat alle gevaarlijke effecten ten gevolge van het onopzettelijk in werking treden beperkt blijven tot het inwendige van het collo, tenzij het collo is aangetast door brand. In dit laatste geval moeten alle effecten van luchtdruk of scherfwerking voldoende beperkt blijven, zodat ze de brandbestrijding- of andere noodmaatregelen in de onmiddellijke omgeving van het collo niet aanmerkelijk hinderen of beletten.

Vuurwerk kan slechts worden ingedeeld in de compatibiliteitsgroepen G en S en komt voor in de subklassen 1.1 t/m 1.4 en heeft als identificatie(VN)nummer 0333 t/m 0337

Classificatieprocedures

De ontplofbare stoffen en voorwerpen moeten worden ingedeeld overeenkomstig bepaalde beproevings- methoden en classificatieprocedures voor de bepaling van de explosieve eigenschappen. Omdat de classificatie van explosieven gerelateerd is aan de te gebruiken verpakking(en) en de effecten die een explosie /detonatie heeft op die verpakking en de omgeving, is hieruit voortvloeiend de regelgeving zodanig afgestemd dat een acceptabele veiligheid kan worden bereikt. De bevoegde autoriteiten (in Nederland: PML TNO) hebben zich te houden aan de aanbevelingen zoals verwoord in het eerder aangehaalde 'manual' betrekking hebbend op aanbevelingen voor het transport van gevaarlijke goederen. In dit 'manual' staan de proeven omschreven, die doorlopen moeten worden teneinde op een juiste wijze ontploffingsgevaarlijke stoffen te classificeren.

Eén opmerking m.b.t. de testcriteria is hierbij van belang. In het 'manual' wordt in section 1 (General Introduction) onder 1.1.2 vermeld, dat de omschrijving van de testcriteria niet feilloos leidt tot een correcte classificatie. Het is daarom dat aan de testende autoriteiten een duidelijke competentie wordt gegeven en verantwoordelijkheid t.a.v. de classificatie. Dientengevolge kunnen uitslagen van testen (zij het in geringe mate) op variabele wijze worden geïnterpreteerd; kunnen aanvullende testen worden uitgevoerd of kunnen sommige testen vervallen. Voor de klasse 1 vindt men de voorgeschreven testen in schema's aangegeven. In de praktijk betekent dit dat er dus verschillen kunnen optreden m.b.t. de vastgestelde classificatiecodes. Let wel: het gaat hier om kleine verschillen. Verschillen, zoals 1.1 versus 1.4 kunnen niet voorkomen.

Nieuwe ontploffingsgevaarlijke stoffen

Nieuwe producten dienen in elk geval getest te worden. In sectie 10 (Klasse 1) wordt vermeld in welk geval er sprake is van nieuwe producten. Dit is onder meer het geval, indien er sprake is van een nieuwe substantie of een combinatie of mengsel van substanties, bedoeld om te worden gebruikt als een explosief of vuurwerk, waarbij er sprake is van een substantieel verschil tussen dat product (substantie, combinatie of mengsel) en andere combinaties of mengsels die reeds geclassificeerd zijn. Een ander criterium is een nieuwe verpakking of een gewijzigde verpakking.

Hoewel de afzender / fabrikant verantwoordelijk blijft voor de juiste classificatie is hierin ook een rol weggelegd voor de bevoegde autoriteit bij het vaststellen van een nieuw product. In 10.2.1 van het 'Manual' staat vermeld dat de genoemde context een nieuw product een product is dat naar de mening van de bevoegde autoriteit voldoet aan een aantal met name genoemde voorwaarden.

Niet alle ('nieuwe') ontploffingsgevaarlijke stoffen en voorwerpen worden beproefd voordat deze ten vervoer worden toegelaten. De bevoegde autoriteit kan een indeling vaststellen, gebaseerd op ervaringen met producten welke een soortgelijke samenstelling en omschrijving hebben. Dit noemt men classificatie naar analogie. Het niet doorlopen van testen is een beslissing van de bevoegde autoriteit. Ook kan worden gekozen voor de zwaarste indeling (massa explosief subklasse 1.1) om de (dure) beproevingen te ontlopen.

Bijlage 4 Toelichting op vuurwerk

De werking van vuurwerk

Explosies

Vuurwerk behoort tot de groep ontplofbare stoffen en voorwerpen. Onder ontplofbare stoffen wordt verstaan:
stoffen, of mengsels van stoffen die, indien tot ontbranding gekomen, de verbranding zelfstandig kunnen voortzetten.
Een explosie is, algemeen geformuleerd:
een zeer snel en heftig verlopend proces, waarbij zo snel energie vrijkomt, dat er een drukgolf met eindige amplitude in de lucht wordt gevormd. Het vrijkomen van de energie moet gepaard gaan met lawaai.
(Dit laatste geldt niet voor de zogenoemde explosieve verbranding of deflagratie).

Afhankelijk van de bron van de vrijkomende energie wordt een onderscheid gemaakt tussen:
- fysische (natuurkundige) explosies en
- chemische explosies.

Fysische explosie

De fysische explosie is een gevolg van een natuurkundig (fysisch) proces en niet het gevolg van een chemische reactie. Voorbeelden: het barsten van een stoomketel of drukhouder (gasfles), elektrische doorslag (bliksem) en kernexplosies zijn voorbeelden van fysische explosies.

Chemische explosie

Een chemische explosie is een gevolg van een heftige chemische reactie. Een voorwaarde daarbij is dat zij, wanneer deze eenmaal opgang is gekomen, zich zonder toevoer van energie of materie door de hele massa kan voortzetten.
De chemische explosies kunnen worden onderverdeeld in:
- de homogene (thermische) explosie;
- de heterogene explosie, welke weer onderverdeeld wordt in:
- de deflagratie (explosieve verbranding);
- de detonatie.

Bij een homogene explosie verloopt de chemische reactie door vrijwel de gehele stof tegelijkertijd en met ongeveer dezelfde snelheid. Bijvoorbeeld de explosie van een oliedamp/ luchtmengsel in een dieselmotor. Bij een heterogene reactie gedraagt de reactie geheel anders. De energie die vrijkomt wordt voor een deel gebruikt om de reactie door of te laten voortplanten.
Het reactieverloop hangt verder af van de wijze waarop de reactie opgang wordt gebracht (initiëren van de reactie). Geleidelijke verwarming kan leiden tot een thermische explosie. Plaatselijke verhitting door een vonk, vlam of bijvoorbeeld een brandende sigaret kan een explosieve verbranding tot gevolg hebben. Bij een plotseling sterke compressie door een slag of stoot kan er een detonatie ontstaan.
Bij een deflagratie reageert de massa in een front dat zich met een snelheid lager dan de geluidssnelheid door de massa voortplant. Het resterende deel van de energie wordt gebruikt om de uitwerking van de explosieve stof op de omgeving te bewerkstelligen.
De detonatie is een chemische explosie van geheel andere aard dan een deflagratie. Dit blijkt uit de (reactie-)snelheid waarmee dit gebeurt. Het fundamentele verschil tussen de detonatie en een deflagratie is gelegen in het feit, dat bij een detonatie de energieoverdracht geschiedt door een schokgolf, waarvan de voortplantingssnelheid groter is dan die van het geluid.

De explosies (effecten) die zich bij het gebruik van vuurwerk voordoen zijn onder te brengen onder 'explosieve verbranding of deflagratie'. Onder bepaalde omstandigheden (niet juist gebruik of ongewild effect) kan vuurwerk detoneren.

Pyrotechniek

De techniek (het verwerken van explosieve stoffen) van het maken van vuurwerk wordt 'pyrotechniek' genoemd. Pyrotechnische mengsels kunnen na ontsteking op verschillende manieren chemisch reageren. Afhankelijk van de samenstelling, mengverhouding en omstandigheden kunnen zij gloeien, roken, smelten, verbranden en/of exploderen. Onder exploderen wordt hier verstaan een deflagratie of explosieve verbranding en (zoals eerder aangegeven) in bijzondere gevallen de veel heftigere detonatie.

Oxidatie- en reductiemiddelen

Een pyrotechnisch mengsel bestaat minimaal uit één oxidatie- en een reductiemiddel. Oxidatiemiddelen en reductiemiddelen zijn chemisch gezien tegenpolen van elkaar. Oxidatiemiddelen zijn stoffen die in staat zijn om tijdens de reactie (verbranding) zuurstof af te staan. Het afstaan van zuurstof tijdens de verbranding betekent dat geen luchtzuurstof voor de chemische reactie c.q. verbranding nodig is.
Dit is een van de eigenschappen van een explosieve verbranding.
Veel gebruikte zuurstofhoudende oxidatiemiddelen zijn:

- nitraten;
- chloraten;
- chromaten;
- peroxydes.

Onder een reductiemiddel wordt verstaan een brandbare stof van een pyrotechnisch mengsel. Deze stoffen zijn in staat om op een gemakkelijke wijze te reageren met zuurstof. Enkele voorbeelden van reductiemiddelen zijn:

- magnesium;
- zwavel;
- aluminium;
- koolstof.

In de praktijk worden naast deze twee stoffen vaak hulpstoffen toegevoegd om een gewenst effect als rook, licht, knal en /of geluid te krijgen.
Hoewel er in de laatste eeuw een steeds krachtiger explosieve stoffen zijn ontwikkeld, zijn de ingrediënten voor het maken van vuurwerk vrijwel gelijk gebleven.

Zwart buskruit

Een bekend pyrotechnisch mengsel of sas[5] is zwart buskruit.
Dit is een mengsel van zeer fijn gemalen kaliumnitraat (KNO_3), houtskool en zwavel. Wanneer dit mengsel plaatselijk een temperatuur van circa 350° C krijgt, ontstaat een explosieve verbranding, waarbij circa 43 gewichtsdelen van het mengsel over gaat in hete gassen, die een aanzienlijke hoeveelheid energie bevatten. Voor het verkrijgen van kleur- en lichteffecten worden andere mengsels dan zwart buskruit gebruikt. Hierin zijn verwerkt:

- magnesium- of aluminiumpoeder voor wit licht;
- strontiumverbindingen voor rood licht;

[5] Sas: de lading van vuurwerk, bestaande uit eenpyrotechnische stof, een pyrotechnisch preparaat of een andere stof of preparaat met een gelijksoortige werking als een pyrotechnische stof of preparaat, met inbegrip van eventuele toevoegsels.

bariumverbindingen voor groen licht;
- koperverbindingen voor blauw licht;
- natriumverbindingen voor geel licht.

Rookzwak buskruit

Bij het verbranden van zwart buskruit wordt slechts 40% in gas omgezet en 60% zijn niet verbrande stoffen. In de loop van de 19e eeuw wordt zwart buskruit vervangen door rookzwak buskruit, dat in de regel voor het grootste gedeelte is samengesteld uit de nitraatesters: nitrocellulose en nitroglycerine.
Op grond van de chemische samenstelling worden de rookzwakke buskruitsoorten in drie groepen verdeeld:
- cellulosenitraatkruit;
- glyseroltrinitraatkruit;
- nitroguanidinekruit.

Om aan het vereiste doel te beantwoorden heeft men, na de juiste samenstelling te hebben gevonden, ook het kruit een speciale vorm moeten geven. In tegenstelling tot zwart buskruit is rookzwak buskruit in haast alle vormen te persen. Zo kent men o.a. bal -, staaf -, pijp -, ster -, en t - profielkruit. Het kruit kan in alle denkbare kleuren voorkomen. Hoewel het gebruik van rookzwak buskruit hier niet op berust kunnen de meeste soorten rookzwak buskruit detoneren.

Vuurwerk

Vuurwerk is een sas in een voorwerp. De houders van vuurwerk zijn meestal gemaakt van papier of karton, dat met stijfselachtige stoffen stevig is gemaakt. Ook worden middelen toegevoegd om vochtopname en rotting tegen te gaan. Tegenwoordig worden ook wel houders van kunststof toegepast. Voor het ontsteken van de meeste soorten vuurwerk is een lont onontbeerlijk. Een lont bestaat uit een aantal katoendraden, gedrenkt in een pap van buskruit en bindmiddelen. Zo'n lont heeft een afbrandsnelheid van ongeveer 1 cm/s. Bij omkleding met een goed passende papieren huls kan de afbrand snelheid toenemen tot 30 m/s. Dergelijke lonten worden gebuisde lonten genoemd en worden toegepast bij het bezigen van professioneel vuurwerk. Bij ondeskundig gebruik van dit vuurwerk blijkt de lengte van de gebuisde lont zeer verraderlijk te zijn.

Consumentenvuurwerk

In de matrix hieronder wordt het toegestane consumentenvuurwerk opgesomd, welke ingevolge het Vuurwerkbesluit Wms rond de jaarwisseling mag worden afgestoken.

Categorie	Hoofd effect	Bijkomend effect	Beweging	Soort
Zich voortdrijvend	Knal	Licht /geluid	Opstijgen	Vuurpijl
			Roteren	Zon
	Licht	Geluid /rook	Opstijgen	Vuurpijl
			Roteren	Zon
			Opstijgen en roteren	Tol
Zich niet voortdrijvend	Knal	Rook	Uiteenrijten huis	Rotjes kanonslag astronaut
	Serie knallen	Rook	Uiteenrijten compartiment	Zevenklapper mitrailleurvuur
	Geluid /rook	Licht		Gillende keukenmeid huilers e.d.
	Licht	Rook	Soms vrijkomende delen	Romeinse kaars fontein bengaals vuur zwermpot vulkaan

Voorbeelden van illegaal (niet toegestaan) vuurwerk die een particulier niet mag afsteken en dus niet op grond van artikel 3 van het Vuurwerkbesluit voorhanden mag hebben, zijn:

- chinese rol
- lawinepijl
- strijker
- flowerbed
- motierbom

Professioneel vuurwerk

Professioneel vuurwerk[6] wordt ingedeeld conform de vervoerswetgeving (zie onderstaande tabel).

Technische naam	(Sub-)klasse	Comptabiliteitsgroep	Identificatienummer
Vuurwerk	1.1	G	0333
Vuurwerk	1.2	G	0334
Vuurwerk	1.3	G	0335
Vuurwerk	1.4	G	0336
Vuurwerk	1.4	S	0337

[6] Tijdens een professioneel vuurwerkevenement worden vaak tevens andere ontplofbare stoffen en voorwerpen (ontstekers, vuurkoord, flitslichtpoeder, rookzwak buskruit e.a.) gebezigd.

Onderscheid in consumenten- en professioneel vuurwerk

Het onderscheid is hiervoor al gemaakt. We kennen consumenten- en professioneel vuurwerk. Met betrekking tot consumentenvuurwerk gelden speciale voorschriften, zoals de vastgestelde periode rond 'oud en nieuw' waarin dit vuurwerk mag worden afgestoken en bepaalde beperkingen aan de samenstelling van dit vuurwerk in verband met de productveiligheid. Hierbij kan gedacht worden aan een beperking van de geluidsdruk en het verbod om vuurwerk te voorzien van een wrijvingsontsteker (de zogenaamde strijkers). Deze voorschriften zijn te vinden in het Vuurwerkbesluit milieugevaarlijke stoffen (Wms).

Professioneel vuurwerk kent deze beperkingen niet, echter voor de handelingen zoals bezigen, afleveren dan wel ter aflevering aanwezig houden zijn de betrokken vuurwerkbedrijven wel aan een vergunningplicht gebonden en gelden eisen qua vakbekwaamheid voor de beziger van het vuurwerk.

Het onderscheid tussen consumenten- en professioneel vuurwerk wordt bepaald door aanduiding van de eindgebruiker van het vuurwerk. Vuurwerk dat niet voldoet aan de eisen die in het Vuurwerkbesluit (Wms) aan het consumentenvuurwerk worden gesteld, wordt 'illegaal vuurwerk' genoemd. Indien de gebruiker van dit vuurwerk een consument betreft, is hier sprake van illegaal consumentvuurwerk. Het kan ook voorkomen, dat tijdens een vuurwerkevenement gebruik wordt gemaakt van consumentenvuurwerk. De vergunninghouder voor het bezigen is dan de gebruiker van dit vuurwerk en daardoor blijft het professioneel vuurwerk.

Bijlage 5 De vuurwerkbranche

Hieronder volgt een korte beschrijving van de samenstelling van de vuurwerkbranche.
Binnen deze branche heeft men zich georganiseerd rond het onderscheid tussen consumenten- en professioneel vuurwerk.

Handel en verkoop van consumentenvuurwerk

Voor wat betreft het consumentenvuurwerk richten de activiteiten van de vuurwerkondernemingen zich voornamelijk op de handel en verkoop.
Het consumentenvuurwerk kent een verdere onderverdeling:

- Het vuurwerk dat slechts rond 'oud en nieuw' aan particulieren mag worden verkocht en slechts tijdens de uren rondom de jaarwisseling tot ontbranding mag worden gebracht.
- Het zgn. fop- en schertsvuurwerk, dat het gehele jaar mag worden gekocht en afgestoken door particulieren. Het betreft hier vuurwerk met een zeer geringe gevaarszetting, zoals trektouwtjes, Bengaalse lucifers en handfakkels, wonderkaarsen, knalduiveltjes, ijsfonteinen en rookbommen, alle met een restrictie aan de samenstelling van de lading.

Handelaren in consumentenvuurwerk hebben zich verenigd in de Federatie Vuurwerk Nederland (FVN), waarbij 13 ondernemers zijn aangesloten.

Handel, verkoop en bezigen van professioneel vuurwerk

Bedrijven die zich bezig houden met professioneel vuurwerk hebben, (naast de handel en verkoop) betrekking op het bezigen (afsteken). Voor het bezigen van professioneel vuurwerk (voorheen ook wel 'groot vuurwerk' genoemd) dient men in het bezit te zijn van de zgn. bezigingsvergunning. Voor de handel in professioneel vuurwerk heeft men een afleveringsvergunning nodig.
Op dit moment zijn 76 ondernemingen in het bezit van een bezigingsvergunning.
Hiervan houden zich 23 bezig met de handel en verkoop van professioneel vuurwerk en zij bezitten dus ook een afleveringsvergunning. 7 Bedrijven houden zich alleen bezig met het afleveren van professioneel vuurwerk.
In totaal zijn er dus 30 bedrijven met een afleveringsvergunning.

Van de bezigingvergunninghouders houdt 30 % zich alleen bezig met activiteiten die in relatie staan met evenementenvuurwerk (de open lucht of buiten vuurwerk). 35% heeft theatervuurwerk en special effects in de aanbieding. De overige 35% doet zaken in beide activiteiten.
Het aantal vuurwerkevenementen dat per jaar wordt afgewerkt neemt toe. In 1998 zijn er 1923 vuurwerkshows afgewerkt, terwijl dit er in 1999 2109 waren. In 2000 werden tot 1 september reeds 1760 evenementen aangemeld bij de RVI.

Van de 75 bezigers zijn 23 bedrijven in het bezit van een opslagruimte met een capaciteit > 1000 kg voor professioneel vuurwerk. De overigen betrekken het vuurwerk elders, huren een opslagruimte bij een collega of zijn in het bezit van een kleinere opslagcapaciteit.

Niet alle (bezigings-) vuurwerkbedrijven hebben dezelfde omvang. Van de in 2000 bij de RVI aangemelde vuurwerkevenementen komen er 895 voor rekening van vier bedrijven.
Drie van deze vier zijn lid van de Vereniging Evenementenvuurwerk Nederland (VEN).
De grootste of actiefste beziger heeft haar eigen brancheverenigingrecentelijk opgericht, de brancheverenigingvoor Professioneel Vuurwerk, Pyrotechniek en Toepassingen (PVPT).

Een aantal (28) ondernemingen is of in 2000 in het geheel niet actief geweest of men heeft een evenement afgewerkt zonder te voldoen aan de verplichte melding aan de RVI.

Brancheverenigingen

Voor de professionele vuurwerkbedrijven zijn er twee brancheverenigingen.

- De Vereniging Evenementenvuurwerk Nederland (VEN). Deze vereniging heeft 19 leden en speelt een actieve rol binnen de branche. Enerzijds heeft de VEN zich intensief ingespannen om te komen tot werkbare wet- en regelgeving met betrekking tot professioneel vuurwerk. Men heeft in 1999 zelfs gedurende korte tijd het toezicht bij de evenementen zelf ter hand genomen door zelf toe te zien op de bevoegdheid tot het afsteken van vuurwerk. Verder heeft men zich ingespannen om het algemene beeld over de branche in een positief daglicht te stellen, door het actief aan de kaak stellen van misstanden binnen de branche, met daarbij het verzoek aan de overheid adequaat op te treden.
- De branchevereniging voor Professioneel Vuurwerk, Pyrotechniek en Toepassingen (PVPT). Bij deze recent opgerichte organisatie hebben zich 20 leden aangemeld, alsmede 2 aspirant-leden. De vereniging richt zich naast het 'grote buiten vuurwerk' met name op het behartigen van belangen voor theater vuurwerk en special effects. Doelstelling is om te proberen in dialoog met alle betrokken autoriteiten en instanties, te komen tot een heldere structuur, duidelijke afspraken en voorwaarden ten behoeve van een deskundige en veilige branche voor professionele vuurwerk in Nederland.

In de volgende tabel worden bovenstaande gegevens over de (professionele -) vuurwerkbranche nog eens schematisch weergegeven

Bezigers Professioneel Vuurwerk	1988	1999	2000
Aantal vergunninghouders	50	61	75*
Aantal bezigers die tevens afleveren	20	22	23
Aantal vuurwerkevenementen p/j	1923	2109	1760
Bedrijven met meer dan 100 evenementen p/j	5	6	4
Gemiddeld aantal evenementen van bedrijven >100 shows p/j	239	214	224
Gemiddeld aantal evenementen van de overigen	31	18	20
Ondernemingen niet actief of geen evenement gemeld	22	10	28
Aantal bedrijven in bezit van opslagcapaciteit >1000 kg	Onbekend	Onbekend	23
Aantal brancheverenigingen	1	1	2

** in 2000 zijn er 3 vergunningen ingetrokken, oorspronkelijk waren er dus 78 nieuwe vergunninghouders*

Bijlage 6 Afkortingen

ADR	Accord européen rélatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen langs de weg)
AmvB	Algemene Maatregel van Bestuur
APV	Algemene Politie Verordening
Awb	Algemene Wet Bestuursrecht
BAM	Bundesanstalt für Materialprüfung (Duits testinstituut)
Batam	Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren
Bvgs	Besluit vervoer gevaarlijke stoffen
BZK	Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
DGG	Directoraat-Generaal Goederenvervoer
DGV	Directoraat-Generaal voor het Vervoer
EU	Europese Unie
EVOA	Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen
FIOD	Financiële Opsporingsdienst
FVN	Federatie Vuurwerk Nederland
GHR	Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam
GS&A	Gevaarlijke Stoffen en Advies (sector marktordening van de RVI)
GVW	Goederenvervoer Weg
HBS	Afdeling Havens, Binnenwateren en Spoor
IMH	Inspectie Milieuhygiëne
IMO	International Maritime Organisation
IVW	Inspectiedienst Verkeer en Waterstaat
KCGS	Korps Controleurs Gevaarlijke Stoffen
KLPD	Korps landelijke politiediensten
KMAR	Koninklijke Marechaussee
MIOT	Milieu-Inspectie en Opsporingsteam
OM	Openbaar Ministerie
PML TNO	Prins Maurits Laboratorium TNO
PVPT	Brancheverenigingvoor Professioneel Vuurwerk, Pyrotechniek en Toepassingen.
RDR	Rijksdienst voor de Radiocommunicatie
RMC	Rijks Milieuhygienische Commissie
RVI	Rijksverkeersinspectie
Rgs	Reglement gevaarlijke stoffen
RMC	Rijksmilieuhygiënische Commissie
RVGZ	Regeling vervoer gevaarlijke stoffen met zeeschepen
SZW	Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
UN / VN	United Nations / Verenigde Naties
VBG	Regeling vervoer over de binnenwateren van gevaarlijke stoffen
VEN	Vereniging Evenementenvuurwerk Nederland
VenW	Ministerie van Verkeer en Waterstaat
ViC	Vervoerinformatiecentrum
VNG	Vereniging Nederlandse Gemeenten
VROM	Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
VWS	Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

WVC	Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
Wecg	Wet explosieven voor civiel gebruik
WED	Wet op de economische delicten
Wmb	Wet Milieubeheer
Wms	Wet milieugevaarlijke stoffen
Wvgs	Wet vervoer gevaarlijke stoffen

Samenstelling
Ministerie van Verkeer en Waterstaat,
Rijksverkeersinspectie

Productiebegeleiding
Directie Voorlichting en Communicatie
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ontwerp omslag
Grafisch Buro van Erkelens, Den Haag

Zetwerk
Aeroset, Rijswijk

Druk
Drukkerij De Bink BV, Leiden

Bestelwijze
Deze publicatie is schriftelijk te bestellen bij het
Logistiek Centrum Brandweer
Chroomstraat 151
2718 RJ Zoetermeer
Fax 079 361 49 86
Bestelnummer 7610016063
Prijs fl. 10,– inclusief verzendkosten

Januari 2001
20131c

















ENSCHEDE

onderzoek vuurwerkramp



5.1.2e



Onderzoek naar het proces van vergunningverlening, toezicht en handhaving met betrekking tot VROM-regelgeving, voorafgaand aan de vuurwerkramp op 13 mei 2000

2

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer



ENSCHEDE

onderzoek vuurwerkramp





Rapport Rijksverkeersinspectie naar aanleiding van de vuurwerkramp te Enschede

3

Ministerie van Verkeer en Waterstaat



ENSCHEDE

onderzoek vuurwerkramp





Preparatie

4

IBR
inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties



ENSCHEDE

onderzoek vuurwerkramp





Onderzoek naar het
brandweeroptreden
tot en met de fatale explosie

Van pro-actie tot en met repressie

5

IBR
inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties



ENSCHEDE

onderzoek vuurwerkramp





Algemene coördinatie van de bestrijding

6

inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties



Deelnemers afstemmingsoverleg Inspecties onderzoek Enschede

Naam	Organisatie	Telefoonnummer(s)	E-mail
5.1.2e 5.1.2e	Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding	5.1.2e 5.1.2e (mobiel)	5.1.2e @minbzk.nl
5.1.2e	Arbeidsinspectie	5.1.2e 5.1.2e	5.1.2e @minszw.nl
5.1.2e	VROM-inspecties	5.1.2e	5.1.2e @imh- 5.1.2e minvrom.nl
5.1.2e	Rijksverkeersinspectie	5.1.2e 5.1.2e (mobiel) 5.1.2e (fax)	5.1.2e @rvi.minv enw.nl
5.1.2e	Rijksverkeersinspectie	5.1.2e	5.1.2e @rvi.minvenw.nl
5.1.2e	Inspectie voor de politie	5.1.2e	5.1.2e @minbzk
5.1.2e	Inspectie voor de gezondheidszorg	5.1.2e 5.1.2e	5.1.2e @hetnet.nl
5.1.2e 5.1.2e	Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding	5.1.2e 5.1.2e (semafoon)	5.1.2e @wxs.nl
5.1.2e 5.1.2e	Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding	5.1.2e 5.1.2e (mobiel)	5.1.2e @minbzk.nl
secretaris: 5.1.2e	Directie Brandweer en Rampenbestrijding	5.1.2e 5.1.2e	5.1.2e @minbzk.nl

5.1.2e @mbzk - coördinatie ovstag / ip's / OM.

Utrecht 31/5

5.1.2e

inspectie Politie

Relatie IP-activiteiten met werkterrein andere inspecties

Arbeidsinspectie
Gemeenschappelijk oject van onderzoek betreft de inzet van politiefunctionarissen op en rond het rampterrein in de sfeer van beschermende kleding en uitrusting.

Rijksverkeersinspectie
Rol van de politie bij de vergunningverlening: de afleveringsvergunning (Reglement Gevaarlijke stoffen) resp. de bezigingsvergunning (Wet Vervoer gevaarlijke stoffen), beide gericht op eventueel antecedentenonderzoek.
Toezichtsfunctie van politie op naleving van vergunningsvoorwaarden.

VROM-inspecties
Vooralsnog nog geen directe relaties.

Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding
Informatie van de MK Brandweer over eerste melding: communicatie met Politie MK. Informatie van brandweerpersoneel 'op straat' over afstemming met politie-eenheden: acvtiviteiten en communicatie in het kader van opschaling naar CTPI respectievelijk RBO.
Informatie van Algemeen Commandant RBO en CORT over samenwerking met politie-eenheden.

Inspectie voor de Gezondheidszorg
Informatie van CPA over communicatie met Politie MK over eerste meldingen: communictaie met Politie MK. Informatie van ambulancepersoneel 'op straat' over afstemming met politie-eenheden: activiteiten en communicatie in het kader van opschaling naar CTPI respectievelijk RBO.





C-mail 30/10 15.23
uur

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES
INSPECTIE BRANDWEERZORG EN RAMPENBESTRIJDING

beste onderzoekers,

Onlangs is jullie het commentaar van de gemeente Enschede, de politieregio Twente en de provincie Overijssel op de deelreconstructies toegezonden met het verzoek om te bekijken in hoeverre een en ander in de concept-deelreconstructie van het betreffende cluster kon worden verwerkt.

Aanstaande donderdag 2 november heeft 5.1.2e 5.1.2e overleg met de gemeente Enschede, de regiopolitie en de provincie Overijssel.
In verband met dit overleg verneem ik graag wat met het commentaar van de betreffende diensten is gebeurd. Wanneer het commentaar niet is verwerkt, dan graag een reden hiervoor vermelden.

Uiterlijk woensdagmorgen (1 november 2000) wil het jullie reactie bundelen, opdat wij dit (eventueel met nadere argumentatie) mee kunnen nemen naar het overleg van donderdag in Enschede.

Bij voorbaat dank,

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

MINISTERIE VAN BINNELANDSE ZAKEN
INSPECTIE BRANDWEERZORG EN RAMPENBESTRIJDING

INFORMATIEBIJEENKOMST VOOR DE BELEIDSDIRECTIES INZAKE DE VUURWERKRAMP ENSCHEDE.

Lokatie : Schouwzaal

Datum en tijd : woensdag 18 oktober 2000 van 09.30 u. tot 12.00u.

Opzet :
- plenair in de Schouwzaal van 09.30u tot ca 10.45u.
- tafeltjesronde in de foyer van de Schouwzaal van 10.45u tot 12.00u.

Verloop van de bijeenkomst :

09.30u. Welkomswoord door het hoofd van de Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding

09.35u. Stand van zaken van het onderzoek door de Inspectie Politie door 5.1.2e 5.1.2e

09.55u. Stand van zaken van het onderzoek door de Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding
5.1.2e : cluster 2 en 3 : tot 10.15u.
5.1.2e : cluster 4, 5, 11 en 12 tot 10.45u.

10.45 Tafeltjesronde

Voor IP is aanwezig 5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e 5.1.2e (1 a 2 tafeltjes)

Voor IBR is aanwezig 5.1.2e 5.1.2e
en 5.1.2e 5.1.2e (3 a 4 tafeltjes).

Verdere begeleiding

Bij de bijeenkomst zijn tevens aanwezig 5.1.2e en 5.1.2e
Zij zullen een en ander noteren en voor organisatorische en logistieke begeleiding van de bijeenkomst zorgdragen.
Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot 5.1.2e, tel. 5.1.2e.

Omdat 28/9 DS1 uur
LC3

LOGISTIEK CENTRUM INSPECTIES

Aan : Deelnemers afstemmingsoverleg inspecties
Van : 5.1.2e 5.1.2e
Betreft : Vergaderingen
Datum : 28 september 2000

De voorgenomen vergadering van vrijdag 29 september gaat niet door. Een aantal deelnemers is nog bezig met de afronding van de reconstructies en heeft te kennen gegeven dat deze week te willen afronden.
Er zijn wel twee onderwerpen die zijn aangemeld voor behandeling in werkgroepen. Dat zijn asbest en het traject van de vergunningsverlening. Aanstaande donderdag (05 10) hebben we weer een afstemmingsoverleg inspecties. Ik stel voor de middag te reserveren voor bovenstaande zaken.

In het IBT-I van gisteren (27 09) is afgesproken dat de post Culemborg problematiek (wat is er gebeurd met de adviezen uit de onderzoeksrapporten) gezamenlijk door vier ministeries zal worden opgepakt (BZK, VROM, SoZaWe en V&W). Zie ook artikel VN van deze week. De hoofdinspecteur IBR zal hiertoe initiatieven nemen.

Planning

Onderwerp : Afstemmingsoverleg inspecties
Datum : 05 oktober 2000
Tijd : 10.00 uur
Plaats : Gemeentehuis Enschede
Deelnemers : Allen
Opmerkingen : Let op de aanvangstijd

Onderwerp : Overleg OM, politie, gemeente en provincie
Datum : 05 oktober 2000
Tijd : 13.00 uur
Plaats : Gemeentehuis Enschede
Deelnemers : HIBR, OvJ, loco-secretaris gemeente, vertegenwoordiger provincie en vertegenwoordiger politie
Opmerkingen :

Onderwerp : Asbest
Datum : 05 oktober 2000
Tijd : 13.00 uur (direct na de lunch)
Plaats : Gemeentehuis Enschede
Deelnemers : IBR (5.1.2e, voorzitter), IP (5.1.2e)
en de andere betrokken inspecties (in ieder geval AI, IGZ, IMH en Rijnconsult)
Opmerkingen : Doel is informatie-uitwisseling en afstemming over de verschillende aspecten van de
asbestbeschermende maatregelen

Onderwerp : Traject vergunningsverlening
Datum : 05 oktober 2000
Tijd : 15.00 uur (aansluitend aan asbestoverleg)
Plaats : Gemeentehuis Enschede
Deelnemers : IP (5.1.2e)
en de andere betrokken inspecties (in ieder geval IMH en IBR)
Opmerkingen : Doel is informatie-uitwisseling en afstemming over het traject van de vergunningsverlening

5.1.2l 29-09-2000

e-mail 22/9 12.25uur

LCI

LOGISTIEK CENTRUM INSPECTIES

Aan : Deelnemers afstemmingsoverleg inspecties
Van : 5.1.2e 5.1.2e
Betreft : Samenhang rapportages inspecties
Datum : 18 september 2000

Inleiding
In de brief aan de Tweede Kamer van 11 september 2000 staat aangegeven dat is besloten dat de inspecties ook gedurende de analysefase elkaar kennis zullen laten nemen van hun bevindingen. Hiertoe zal een gelijke coördinatiestructuur worden aangehouden als bij het opstellen van de gemeenschappelijke reconstructie.

Afstemming
Er zijn modules die veel te maken hebben met een aantal andere modules, zoals preparatie en preventie. Ook zijn de grenzen tussen de clusters niet altijd helder. Het is niet altijd a priori duidelijk of een bepaald onderdeel van het onderzoek bij het ene of een ander cluster behoort.
Een centrale regie zoals we die bij de reconstructie van de gebeurtenissen hebben toegepast is in deze fase niet goed mogelijk. Het opstellen van de rapporten is een eigen verantwoordelijkheid van de verschillende inspecties. Wel is het mogelijk om overleg en afstemming te bevorderen. Hiervoor kan ook het LCI worden ingezet. De beschikbare tijd voor overleg is de komende periode beperkt. Er is onvoldoende tijd om een fraaie overlegstructuur en werkprocedures te bedenken en uit te voeren. Spontaan ontstaan er al vormen van overleg en afstemming. Inspelen op de zich in de samenwerking vormende praktische werkwijze is gewenst.

Werkwijze
De volgende werkwijze komt in aanmerking.
In de loop van de analyse- en rapportagefase zal er van tijd tot tijd bij de clustermanagers de behoeve ontstaan om over de stand van zaken bij het onderzoek van gedachten te wisselen met de een of meer onderzoekers van andere clusters. Dit kan al het geval zijn bij het formuleren van de analysepunten maar zeker ook wanneer een eerste proeve van tekst voor (delen van) de conceptrapporten tot stand is gebracht. Dit is dan aanleiding om een bijeenkomst van een aantal betrokken clustermanagers te beleggen. Hierbij kunnen ook het Nibra (cluster 2, 5 en 12), Rijnconsult (cluster 11) en 5.1.2e (cluster 10) worden betrokken. Het LCI zal daar behulpzaam bij zijn.
Wilt u spontane overleggen melden bij het LCI. Dan wordt dat overleg in de planning (zie bijlage) opgenomen.

5.1.2i 25-9-2000

LOGISTIEK CENTRUM INSPECTIES

Planning van de bijeenkomsten in het kader van afstemming en informatie-uitwisseling in de analyse- en rapportagefase.

Planning

Onderwerp	: Afstemming clusters IP, IGZ, IBR
Datum	: 13 september 2000
Tijd	: 13.00 uur
Plaats	: politiebureau Enschede
Deelnemers	: IP, IGZ, IBR en Nibra
Resultaat	: Overleg over afstemming van de betrokken clusters aan de hand van de bevindingen en lijstjes van analysepunten die men had opgesteld. Dit leidde tot veel afspraken en suggesties over en weer.

Onderwerp	: Bevindingen van de module brandweeroptreden tot de fatale explosie Benodigde ondersteuning en afstemming met het OM Onderlinge uitwisseling informatie inspecteurs IBR
Datum	: 22 september 2000
Tijd	: 10.00 uur
Plaats	: BZK Zeelandzaal
Deelnemers	: inspecteurs IBR
Resultaat	:

Onderwerp	: Vacant Diverse werkgroepen is mogelijk, nadere invulling volgt nog
Datum	: 29 september 2000
Tijd	: 10.00 uur
Plaats	: Gemeentehuis Enschede
Deelnemers	: allen
Resultaat	:

Onderwerp	: Afstemmingsoverleg inspecties
Datum	: 05 oktober 2000
Tijd	: 10.00 uur
Plaats	: Gemeentehuis Enschede
Deelnemers	: allen
Resultaat	:

E-mail kg/g 12.55 uur
LCI

LOGISTIEK CENTRUM INSPECTIES

Aan : Deelnemers afstemmingsoverleg inspecties
Van : LCI
Betreft : Actiepunten overleg 15 september 2000
Datum : 19 september 2000

Actiepunten afstemmingsoverleg 15 september 2000

1. Correspondentie
De antwoordbrief van de minister van BZK aan de burgemeester van Enschede over het bewaren van banden van interviews zal aan de inspecties worden gezonden.

(actie LCI)

2. Aktiepuntenlijstje
Werkafspraken die in het afstemmingsoverleg worden gemaakt direct na de vergadering onder de deelnemers verspreiden. Dit is nieuwe taak LCI.

(actie LCI)

3. Rapport COT
De rapportage over het vergunningentraject dat door het COT is opgesteld ten behoeve van de gemeenteraad zal (onder andere voor IMH) worden opgevraagd voordat het wordt besproken in de gemeenteraad.

(actie HIBR)

4. Procedure reconstructie
- De versie van de reconstructie die aan de commissie onderzoek vuurwerkramp (COV) wordt toegezonden wordt gebruikt om verder mee te werken.
- Mutaties moeten worden bijgehouden. Ook de motivatie om de mutatie aan te brengen moet worden bijgehouden.
- 5.1.2c 5.1.2c houdt centraal de veranderingen bij.
- Verificatie met de betrokken organisaties doen de inspecties zelf. Graag melden als verificatie is afgerond.
- Verificatie met de bestuurlijk verantwoordelijken geschiedt door de hoofdinspecteur IBR. Het hoofddoel hiervan is dat de betrokken organisaties zich kunnen voorbereiden op het openbaar worden van de gegevens.
- Na verificatie gaat de totale reconstructie medio oktober naar de Tweede Kamer. Dit houdt in dat de geverifieerde reconstructies 13 oktober bij 5.1.2e 5.1.2e moeten zijn.
- Bij de eindrapporten van de inspecties worden de eventuele mutaties (inclusief de motivaties) van de reconstructie of de definitieve reconstructie bijgevoegd.

(actie allen)

Versiebeheer:
Er zullen drie versies van de reconstructie bestaan:
1. Versie voor de COV
2. Tweede Kamer versie
3. Definitieve versie

Het OM zal worden gevraagd of er in de reconstructie (COV-versie) nog passages staan die zij (beargumenteerd) moeilijk verteerbaar (publiceerbaar) vinden.

(actie HIBR)

5. Procedure analyse- en rapportagefase
Het is noodzakelijk dat er samenhang in de rapportages van de inspecties wordt gebracht. Uitwisseling van elkaars bevindingen is hierbij nodig. Hierover zal intensief overleg moeten plaatsvinden in de komende weken. Aparte notitie hierover volgt spoedig.

(actie LCI)

5.1.2) 25-9-2000

Memorandum

Aan Hoofden Inspecties betrokken bij het onderzoek naar de vuurwerkramp	Afdeling
Van h IBR	Afdeling
Doorkiesnummer (5.1.2e	Kamer
Datum 4 september 2000	

Onderwerp
Planning

Collega's

Zoals jullie gemerkt hebben is er "ruis op de lijn" over de opleverdata van onze producten. De voorzitter van de Commissie Onderzoek Vuurwerkramp heeft zowel bij de min BZK als in de pers zijn ongenoegen geuit over de voortgang van de inspectie-onderzoeken. In een gesprek met de min BZK heb ik daar wat nuances in aan kunnen brengen en een toelichting kunnen geven. De minister heeft enerzijds begrip voor de vereiste zorgvuldigheid en de kwaliteit van de onderzoeken maar wil toch ook geen onnodige vertraging.
Een en ander heeft geresulteerd in de bijgaande aangepaste planning die ik op basis van de informatie van jullie diensten heb samengesteld.
Ik hoef niet verder het belang van het halen van de planning uit te leggen.
Ik heb ook namens jullie mijn nek uitgestoken!

Ik vraag jullie hierbij:
- al het mogelijke in het werk te stellen ervoor te zorgen dat de planning gehaald wordt.
- mij tijdig, beargumenteerd, te melden indien vertraging dreigt op te treden.
- begrip voor het feit dat ik de planning nauwgezet zal volgen.

Hartelijke groet,

5.1.2e

cc. de onderzoekers.

BIJLAGE 1

PLANNING CONCEPT-MODULES (DEELRECONSTRUCTIES)

Nr.	Clusteromschrijving	processen *	Uiterste datum verzending concept-module aan Commissie Onderzoek Vuurwerkramp
1	Pro-actie en Preventie	1.1-1.4	8 september
2	Preparatie (plannen, deskundigheid personeel, oefenen bestrijding van relevante ramptypen)	2.1 en 2.2	15 september
3	Bestrijding initiele brand incl. directe aanleiding en nazorg ingezet brandweerpersoneel	3.0	8 september
4	Alarmering, coordinatie, informatievoorziening en verbindingen op alle niveaus	7.1-7.4	29 september
5	Redding, brandbestrijding en coordinatie op rampterrein incl. CoRT, logistiek en bijstand	3.1 3.6 7.5 7.6	8 september
6	Geneeskundige hulpverleningsketen	4.1 4.3	29 september
7	Voorkomen besmetting	3.2-3.5 4.4	15 september
8	Openbare orde en strafrechtelijk onderzoek	5.1 5.2	15 september
9	Bereikbaarheid en afzetting rampterrein	5.3-5.5	15 september
10	Evacuatie en registratie bewoners rampterrein	5.6	15 september
11	Voorlichting aan bevolking op alle niveaus	6.1	8 september
12	Waarschuwen bevolking, opvang en verzorging	6.2-6.4	15 september
13	Overledenenzorg (identificatie, opbaren enz.)	5.7	15 september
14	Geestelijke gezondheidszorg incl. traumapreventie	4.2 8.1	samen met cluster 6
15	Schadebehandeling	6.7 8.2	n.v.t.

* zie 'overzicht processen' (bijlage 3)

BIJLAGE 2

PLANNING CONCEPT-RAPPORTAGES

Inspectie	cluster(s) *	Uiterste datum verzending concept-rapport aan Commissie Onderzoek Vuurwerkramp
Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding	3	22 september
Inspectie Politie	8, 9 en 13	29 september
Rijksverkeersinspectie	1	29 september
Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding	2, 5, 10 en 11	29 september
Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding	12	13 oktober
Arbeidsinspectie	7 (ongevalsonderzoek)	6 oktober
Inspectie Gezondheidszorg	6 en 14	13 oktober
Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding	4	13 oktober
Arbeidsinspectie	7 (bescherming)	20 oktober
Arbeidsinspectie	7 (nazorg)	27 oktober
Inspectie Milieuhygiëne	1	27 oktober

* zie 'overzicht clusters' (bijlage 4)

BIJLAGE 4

OVERZICHT VAN CLUSTERS

Nr.	Clusteromschrijving	hoofd onderzoeker	neven onderzoeker	betreft processen uit bijlage 2	opmerkingen
1	Pro-actie en Preventie	Inspectie Milieuhygiëne Inspectie Ruimtelijke Ordening	Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding Rijksverkeersinspectie	1.1-1.4	
2	Preparatie (plannen, deskundigheid personeel, oefenen bestrijding van relevante ramptypen)	Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding	Inspectie Gezondheidszorg Arbeidsinspectie Inspectie Politie	2.1 en 2.2	
3	Bestrijding initiele brand incl. directe aanleiding	Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding		3.0	
4	Alarmering, coordinatie, informatievoorziening en verbindingen op alle niveaus	Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding	Inspectie Gezondheidszorg Arbeidsinspectie Inspectie Politie	7.1-7.4	
5	Redding, brandbestrijding en coordinatie op rampterrein incl. CoRT, logistiek en bijstand	Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding	Inspectie Gezondheidszorg Inspectie Politie	3.1 3.6 7.5 7.6	
6	Geneeskundige hulpverleningsketen	Inspectie Gezondheidszorg		4.1 4.3	Dit cluster zal samen met cluster 14 onderzocht worden.
7	Voorkomen besmetting	Inspectie Milieuhygiëne Arbeidsinspectie Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding Inspectie Gezondheidszorg		3.2-3.5 4.4	Het onderwerp 'inzamelen besmette waren' (4.4) zal niet worden onderzocht, omdat het bij dit onderzoek niet van toepassing is gebleken.
8	Openbare orde en strafrechtelijk onderzoek	Inspectie Politie		5.1 5.2	Cluster 8 en 9 zullen samen onderzocht worden, ivm. de parallelle samenloop
9	Bereikbaarheid en afzetting rampterrein	Inspectie Politie	Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding	5.3-5.5	
10	Evacuatie en registratie bewoners rampterrein	Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding	Inspectie Politie	5.6	
11	Voorlichting aan bevolking op alle niveaus	Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding		6.1	
12	Waarschuwen bevolking, opvang en verzorging	Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding	Inspectie Gezondheidszorg Inspectie Politie	6.2-6.4	

BIJLAGE 4

Nr.	Clusteromschrijving	hoofd onderzoeker	newen onderzoeker	betreft processen uit bijlage 2	opmerkingen
13	Overledenenzorg (identificatie)	Inspectie Politie		5.7	Het onderwerp 'uitvaartverzorging' (6.6) zal, gezien het grote aantal deelonderzoeken dat moet worden uitgevoerd en de tijdsdruk niet in het onderzoeksprogramma worden opgenomen.
14	Geestelijke gezondheidszorg incl. traumapreventie incl. nazorg bevolking en hulpverleners	Inspectie Gezondheidszorg	Inspectie Gezondheidszorg Arbeidsinspectie Inspectie Politie	4.2 8.1	Dit cluster zal samen met cluster 6 onderzocht worden.
15	Schadebehandeling	Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding		6.7 8.2	Dit cluster zal voorlopig niet onderzocht worden. Zowel voor een onderzoek naar de schaderegistratie en -afhandeling als naar de financiële ondersteuning van getroffenen, is het op dit moment te vroeg. Mogelijk zullen deze onderwerpen in een later stadium door één van de inspecties onderzocht worden.

BIJLAGE 3

OVERZICHT VAN PROCESSEN

Nr.	Proces
Hoofdproces 1: Pro-actie en preventie	
1.1	Vestiging / (wijziging) invulling bestemmingsplan
1.2	Routering gevaarlijke stoffen incl. handhaving
1.3.	Beveiliging object en vergunningen (bouw- milieu- en brandveilig gebruik)
1.4	Handhaving veiligheidsniveau
Hoofdproces 2: Preparatie	
2.1	Operationele plannen (rampenplan, -bestrijdingsplan aanvalsplan e.d.)
2.2	Bestuurlijk en operationeel oefenen (relevante ramptypen, oriëntatie in bedrijf)
Hoofdproces 3: Bron- en (primaire) effectbestrijding	
3.1	Bestrijden van brand en emissie GS, technische hulpverleninglening en eerste hulp
3.2	Meten, registreren en evalueren
3.3	Ontsmetten van mensen
3.4	Ontsmetten van voertuigen en infrastructuur
3.5	Milieuzorg
3.6	Toegankelijk en begaanbaar maken, opruimen
Hoofdproces 4: Gezondheidszorg	
4.1	Geneeskundige hulpverleningsketen
4.2	Geestelijke gezondheidszorg
4.3	Preventieve volksgezondheid
4.4	Inzamelen van besmette waren
Hoofdproces 5: Rechtsorde en verkeer	
5.1	Handhaven openbare orde
5.2	Strafrechtelijk onderzoek
5.3	Verkeer regelen
5.4	Afzetten en afschermen
5.5	Begidsen
5.6	Ontruimen en evacueren
5.7	Identificeren van overledenen
Hoofdproces 6: Bevolkingszorg	
6.1	Voorlichting
6.2	Waarschuwen van de bevolking
6.3	Opvang en verzorging
6.4	Primaire levensbehoeften bevolking
6.5	Registreren van slachtoffers
6.6	Uitvaartverzorging
6.7	Schaderegistratie en -afhandeling
Hoofdproces 7: Algemene coördinatie	
7.1	Alarmering en opschaling
7.2	Bestuurlijke coördinatie en operationele leiding
7.3	Operationele informatievoorziening
7.4	Verbindingen
7.5	Indeling rampterrein
7.6	Logistiek
Hoofdproces 8: Nazorg	
8.1	Voorkomen/beperken psychotrauma bij hulpverleners (aanvullend op 4.2)
8.2	Financiële ondersteuning getroffenen (aanvullend op 6.7)
8.3	Evaluatie van incident en volledige afhandeling daarvan




LCI - 0185



AGENDA AFSTEMMINGSOVERLEG INSPECTIE-ONDERZOEKEN

Datum: dinsdag 19 december 2000
Tijd: 13.00 uur
Plaats: **LCI Enschede**

1. Opening en mededelingen
2. Vaststelling actiepuntenlijst vergadering van 01 december 2000
   Eerder toegezonden
3. Voortgang onderzoeken
   - Hoor en wederhoor-procedure (zie toegezonden planning)
   - Aanbieding conceptrapporten aan de besturen
   - De vaststelling van de definitieve rapporten
   - Centraal rapport
6. Rondvraag
7. Afscheid 5.1.2e
8. Sluiting

5.1.2e
LCI



LOGISTIEK CENTRUM INSPECTIES

AFSTEMMINGSOVERLEG INSPECTIES

Plaats : Arnhem (kantoorgebouw IGZ en IMH)
Datum : 01 december 2000
Tijd : 12.00 uur

Agenda

1. Opening en mededelingen
   - gesprek HIBR met minister BZK

2. Bespreking actiepuntenlijst van bijeenkomst op 21 november 2000
   - toegezonden per e-mail op 23 11

3. Voortgang onderzoek
   - overzicht geleverde produkten; stand per 21 11 (toegezonden 23 11)
   - planning concept rapportages
   - procedure hoor en wederhoor
   - centraal rapport
   - post Culemborg onderzoek

4. Rondvraag

5. Volgende vergadering

LOGISTIEK CENTRUM INSPECTIES

Aan : Deelnemers afstemmingsoverleg inspecties
Van : LCI
Betreft : Actiepunten overleg 21 november 2000
Datum : 22 november 2000

Actiepunten afstemmingsoverleg 21 november 2000
(10.00 – 15.00 uur IGZ Arnhem)

1. Aanwezig

5.1.2e (IGZ)
5.1.2e (IBR)
5.1.2e (AI)
5.1.2e (IMH)
5.1.2e (Rijnconsult)
5.1.2e 5.1.2e (IBR)

5.1.2e 5.1.2e (RVI)
5.1.2e 5.1.2e (IP)
5.1.2e 5.1.2e (IBR)
5.1.2e 5.1.2e (AI)
5.1.2e 5.1.2e (IBR)
5.1.2e (IBR)

1. Actiepunten en mededelingen
In de vorige vergadering werden presentaties gegeven over de bevindingen van het onderzoek van onder andere de modules 6 (5.1.2e) en 14 (5.1.2e).

De CD-rom met de reconstructies zoals die naar de Tweede Kamer zijn gezonden wordt op de vergadering aan de inspecties uitgereikt.

De landsadvocaat wil inzage in concept-rapporten. Dit is nog niet geëffectueerd. Er is een WOB-verzoek van RTL 4 om de lijst met onderliggend onderzoeksmateriaal. Dit is afgewezen. De brief met de argumenten zal worden rondgestuurd.

Actie: 5.1.2e

De Duitse rapportage over de hulpverlening is binnen. 5.1.2e heeft het al. 5.1.2e krijgt het nog.

Actie: 5.1.2e

2. Overleg minister BZK
Op maandag 27 november is er overleg met de minister van BZK. De planning van de rapporten komt dan onder andere aan de orde. De vergadering constateert dan de opstelling van 5.1.2e in de pers irritaties opwekt bij onder andere de onderzoekers. Dit ook in het overleg met de minister meenemen.

Actie: 5.1.2e

3. Geleverde produkten
De bespreking geschiedt aan de hand van overzicht 15 11 00.
De lijst wordt bijgewerkt (nieuw overzicht 22 11 00 bijgevoegd).
In de voortgangsbrief aan de kamer zal worden vermeld dat eind november alle concept-rapporten informeel bij de COV zullen zijn.
5.1.2e signaleert verschillen in conclusies in verschillende rapporten over de gezondheidsrisico's inzake asbest. Dit moet worden afgestemd in apart overleg.

Actie: 5.1.2e

4. Procedure hoor en wederhoor
Zie de betreffende concept procedure.
De procedure geldt in ieder geval voor de IBR rapporten.
IGZ en IP willen liever via de betrokken diensten werken en niet via de gemeente.
AI wil opties open houden in verband met andere taken en bevoegdheden.
Alleen een formele ronde (na 15 december) waarin alle rapporten in een keer worden aangeboden heeft ook nadelen.
Voorlopig standpunt:
Ambtelijk circuit gebeurt door de inspecties zelf.
Het bestuurlijk traject (via de gemeente in verband met hun specifieke verantwoordelijkheid in zake rampenbestrijding) zo mogelijk centraal.
B&W van Enschede vinden de concept procedure goed maar willen een formeel circuit (aanbieden van concept -rapport en commentaar lopen via B&W). Zij willen ook een breed samengestelde leesgroep formeren die alle rapporten becommentarieert. Dit vermindert de praktische waarde van

deze voorlegronde en neemt erg veel tijd. Standpunt minister BZK vragen en aan de gemeente doen weten.

Actie: 5.1.2e

5. Afstemming rapporten
Zie concept notitie aan IBT-I.
MBT moet hier ook een uitspraak over doen.
De rapporten moeten zelfstandig te lezen blijven. Ook moet duidelijk herkenbaar zijn door welke inspectie een rapport is opgesteld. Er wordt nog een voorstel gedaan over de gelegenheidshuisstijl.
Notitie IBT-I wordt aangepast.

Actie: 5.1.2e

6. Centraal rapport inspecties
Zie betreffende notitie.
Na de vergadering is door een ad hoc werkgroep (5.1.2e en 5.1.2e) een opzet gemaakt van een mogelijke inhoudsopgave van een centraal rapport. Voor het hoofdstuk over de (gezamenlijke) conclusies is het nodig dat we van elke inspectie de conclusies en aanbevelingen, zoals die in de rapporten zullen worden opgenomen, ontvangen.

Actie: Alle inspecties

7. Volgende vergadering
De volgende vergadering is op vrijdag 01 december om 12.00 uur in het gebouw van IGZ en IMH in Arnhem.

5.1.2e 5.1.2e
LCI

LOGISTIEK CENTRUM INSPECTIES

Stand per 21 11 00

Overzicht geleverde produkten in het kader van de analyse en rapportage

Benaming	Versie	Afkomstig van inspectie	Behoort bij cluster	Aan clustermanagers gezonden	Aan COV verstuurd (informeel)	Hoor en wederhoor procedure	Aan COV verstuurd (formeel)	Opmerkingen
Concept-rapport onderzoek vuurwerkramp Enschede IMH, IRO en IVH	27 10	IMH	cluster 1	Is beschikbaar bij LCI	Ja 30 10			Nog materiaal verwerken. 15 december beschikbaar voor H&W-procedure.
Concept rapport	10 11	RVI	cluster 1	Is beschikbaar bij LCI	Ja Week 46			Is een eerste concept
Analyse cluster preparatie	Niet aangegeven	IBR Nibra	cluster 2	IP/IGZ/AI Is beschikbaar bij LCI	Ja 30 10			
Onderzoek naar het brandweer optreden tot en met de fatale explosie	Niet aangegeven	IBR	cluster 3	IGZ IP (gedeeltelijk) AI (diskette)	Nee?			Alleen hoofdstuk 2. Aan andere hoofdstukken wordt gewerkt.
Algemene coördinatie	versie 1.0 20 11	IBR	cluster 4	Is uitgedeeld in overleg 20 11. LCI.	Ja?			Dit is een analyse document.
Analyse cluster Bron- en Effectbestrijding	Niet aangegeven	IBR Nibra	cluster 5	Is beschikbaar bij LCI	Ja			Reacties komen binnen.
		IGZ	cluster 6					In bewerking. Voor andere inspecties zijn relevante teksten na 28 11 beschikbaar.

Omgang met de milieubelasting en volksgezondheidsrisico's	27 10	IMH	cluster 7	Is beschikbaar bij LCI	Ja 30 10	Ja 17 11		
Managementrap-portage IMH, IRO en IVH	27 10	IMH	cluster 1 en 7	Is beschikbaar bij LCI	Ja 30 10			Wordt nog enigszins aangepast.
Concept-rapportage Inspectie voor de politie	07 11	IP	cluster 8, 9 en 13	Uitgedeeld in overleg 08 11	Ja	Rechtstreeks met politie	Ja	In het formele COV exemplaar is commentaar verwerkt
		IBR	cluster 10					In bewerking.
Echo's uit de Bijlmer Tussenrapportage publieks voorlichting	04 10	IBR Rijnconsult	cluster 11	Ja Is beschikbaar bij LCI	Ja			Eind week 47 is er een concept rapport.
Analyse cluster bevolkingszorg	Niet aangegeven	IBR Nibra	Is cluster 12	Is beschikbaar bij LCI	Ja			Commentaar wordt verwerkt.
		IGZ	cluster 14					Zie cluster 6
Concept rapportage van AI over diverse onderwerpen		AI	diverse	Nog niet bij LCI	Ja Week 46			[redacted] stuurt LCI exemplaar. Afstemming heeft op onderdelen plaats gevonden.

Opmerking
Nieuwe informatie is gemarkeerd.

INSPECTIE BRANDWEERZORG EN RAMPENBESTRIJDING

Versie 29 11 00

LOGISTIEK CENTRUM INSPECTIES

Procedure hoor en wederhoor

Inleiding

In de concept rapportages van de verschillende deelonderzoeken staan analyses van de gebeurtenissen, zijn de activiteiten aan de regelgeving getoetst, worden conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan. Gezien de impact die de inhoud en verwoording van deze zaken kan hebben op de betrokkenen bij de vuurwerkramp is een zorgvuldige procedure van hoor en wederhoor noodzakelijk. De onafhankelijkheid van de onderzoekende instantie mag geen reden zijn om de onderzochte organisaties niet te betrekken bij de rapportagefase van het onderzoek. Ook de grotere kans van vroegtijdig lekken van informatie is hierbij niet doorslaggevend. Een duidelijk voorbeeld is het onderzoek naar het brandweeroptreden tot de fatale explosie. Bij de brandbestrijding zijn vier brandweerlieden omgekomen. Het beschrijven van de brandweeractiviteiten vereist daardoor uiterste zorgvuldigheid. Aan het presenteren van de bevindingen en conclusies dient zorgvuldige aandacht te worden besteed. In principe geldt dit ook voor alle andere deelonderzoeken. Bij de IBR is in het 'Protocol incidentonderzoek' rekening gehouden met deze gang van zaken.
De toegepaste methode van hoor en wederhoor dient in ieder geval expliciet in de deelrapporten te worden vermeld.

Activiteiten

De volgende processen waarin zowel de onderzoekende instanties als de betrokken organisaties een rol spelen zijn te onderscheiden:

1. Voorleggen van de gegevens door direct betrokkenen (De gegevens zijn in de concept rapporten in onderling verband gebracht en gewogen. De direct betrokkenen moeten hun mening hierover kunnen geven);
2. Voorleggen van de concept rapporten aan betrokken diensten (Zowel over de inhoud als de manier van verwoorden is een hoor en wederhoor ronde wenselijk);
3. Het informeren van de bestuurlijk verantwoordelijke organisaties over de bevindingen (burgemeester, B&W, CdK, besturen regionale hulpverleningsdiensten, betrokken ministers);
4. Het verwerken van de bevindingen en conclusies bij de betrokken organisaties (Toelichtingen door de onderzoekende instanties zijn soms nodig);
5. Het voorbeiden van de betrokken organisaties (zowel de bestuurlijke als de uitvoerende organisaties) op het openbaar worden van de rapporten (Toelichtingen, overleg en afstemming met de onderzoekende instanties en verstrekken van informatie zoals bepaald onderliggend onderzoeksmateriaal dat niet gepubliceerd zal worden);
6. Organisatorische voorbereiding op publicatie van de diverse rapporten.

LOGISTIEK CENTRUM INSPECTIES

De procedure bevat de volgende stappen:

- Afhankelijk van de aard en impact van de bevindingen worden door de betreffende inspectie de bestuurlijk verantwoordelijken en de betrokkenen van de betreffende organisaties over die bevindingen mondeling geïnformeerd.
- Afhankelijk van de aard van de rapportage en de procedures bij de betreffende inspectie wordt in voorkomende gevallen door de inspecties zelf een beperkte ronde van hoor en wederhoor toegepast.
- Conceptrapporten van clusters die naar oordeel van de betreffende inspectie voldoende klaar zijn (90 %) voor een hoor en wederhoor procedure worden aan het Logistiek Centrum Inspecties (LCI) aangeboden.
- In overleg met de gemeente Enschede (loco secretaris) wordt vastgesteld aan wie een conceptrapport zal worden voorgelegd.
- De gekozen lezers ontvangen van het LCI een gewaarmerkt exemplaar van het conceptrapport.
- Bij het conceptrapport zal een begeleidingsformulier worden gevoegd waarin de status van het rapport en de procedure afspraken worden vastgelegd.
- De lezers bepalen op grond van het hun ter beschikking staande gegevens of er (feitelijke) onjuistheden in het conceptrapport staan.
- Het commentaar van de lezers wordt zoveel mogelijk vastgelegd. Het commentaar wordt aan de onderzoekers aangeboden. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een bijeenkomst bij het LCI waarbij tenminste de clustermanager aanwezig is (organisatie door LCI). Hiervan wordt een verslag gemaakt.
- De verstrekte gewaarmerkte exemplaren van de rapporten worden weer ingenomen.
- Vereiste doorlooptijd maximaal veertien dagen.

- Wanneer alle conceptrapportages vrijwel gereed zijn wordt het gehele pakket aan de besturen van de betrokken organisaties formeel aangeboden. Men kan dan naast het nog eventueel overgebleven inhoudelijk commentaar zijn bestuurlijk standpunt kenbaar maken. De reactietijd kan, gezien het voortraject, beperkt blijven tot enkele dagen.

Overzicht van de activiteiten per deel concept rapport in het kader van de hoor en wederhoor procedure.

proces	Activiteit	deelnemers	doel	tijdsbeslag	opmerkingen
1. Verificatie betrokkenen	Bijeenkomst van onderzoekers en direct betrokkenen waarin de bevindingen worden gepresenteerd.	- Onderzoekers; - Direct betrokkenen.	- Verificatie gebruikte gegevens; - Betrekken hulpverleners bij rapportage.	Beperkt. Kan tijdens de afrondingsfase van het onderzoek. 1 a 2 dagen.	Deze activiteit is niet voor alle deelonderzoeken noodzakelijk.
2a. Verificatie betrokken diensten	Quick scan door werkgroep van de gemeente. Eventueel toelichting onderzoekers.	- Twee hiervoor vrijgemaakte functionarissen van de gemeente.	- Bepalen verdere gang van het betreffende deelrapport, 2b en/of 2c.	Het gehele verificatieproces duurt twee weken.	
2b. Verificatie betrokken diensten	Behandeling in multidisciplinair regionaal orgaan 5.1.2e	- regionale politie; - regionale brandweer; - regionale geneeskundige hulpverlening.	- Verificatie gegevens.	Zie boven.	
2c. Verificatie betrokken diensten	Behandeling door vakinhoudelijke specialisten.	- Specialisten	- Verificatie gegevens.	Zie boven.	Na 2b en in relatie met 2b.
2d. Verificatie betrokken diensten	Terugkoppeling kritiek aan inspecties.	- Werkgroep als 2a; - Onderzoekers.	- Afronden verificatieronde.	Zie boven.	Hiervan wordt een verslag opgemaakt.
3a. Informatie bestuurders	Informeren burgemeester Enschede over cruciale elementen uit deelrapport.	- Onderzoekers; - Bestuurder.	- Informeren bestuurlijk verantwoordelijken.	Kan tijdens proces 2, Verificatie.	
3b. Informatie bestuurders	Informeren andere bestuursorganen (ministers, CdK en besturen regionale hulpverleningsdiensten).	- Onderzoekers; - Bestuurders.	- Informeren bestuurlijk verantwoordelijken.	Kan tijdens proces 2, Verificatie.	
4. Verwerking bevindingen	Diverse activiteiten door betrokken organisatie. Inspectie kan toelichtingen geven.	- Betrokken organisatie; - Inspectie.	- Verwerken boodschap uit de rapporten.	Na het verificatieproces.	
5. Voorbereiding openbaar worden rapporten	Diverse activiteiten door betrokken organisatie. Inspectie kan toelichtingen geven.	- Betrokken organisatie; - Inspectie.	- Voorbereiden reactie op openbaar worden rapport.	Na het verificatieproces.	
6. Organisatorische voorbereiding publicatie rapporten	Organisatorische voorbereiding publicatie rapporten.	- Inspecties; - HIBR; - Voorlichters.	- Afstemming inhoud rapporten; - Afstemming voorlichting.	Na het verificatieproces.	

5.1.2i 24-11-2000

Timing en afstemming van bovenstaande processen (Wie moet op welk moment op welke wijze geïnformeerd worden).

		2c. Behandeling door vakinhoudelijke specialisten.		
		2b. Behandeling in multidisciplinair regionaal orgaan ([redacted])		4. Diverse activiteiten door betrokken organisatie. Inspectie kan toelichtingen geven.
1. Bijeenkomst van onderzoekers en direct betrokkenen waarin de bevindingen worden gepresenteerd.	2a. Quick scan door werkgroep van de gemeente. Eventueel toelichting onderzoekers.		2d. Terugkoppeling kritiek aan inspecties.	5. Diverse activiteiten door betrokken organisatie. Inspectie kan toelichtingen geven.
		3a. Informeren burgemeester Enschede over cruciale elementen uit deelrapport.		6. Organisatorische voorbereiding publicatie rapporten.
		3b. Informeren andere bestuursorganen (ministers, CdK en besturen regionale hulpverleningsdiensten).		



AGENDA AFSTEMMINGSOVERLEG INSPECTIE-ONDERZOEKEN

Concept 15 11 00

Datum: dinsdag 21 november 2000
Tijd: 10.00 uur
Plaats: Arnhem (rijkskantoren IGZ en IMH)

1. Opening en mededelingen

2. Vaststelling actiepuntenlijst vergadering van 08 november 2000
   Eerder toegezonden en bijgevoegd

3. Geleverde producten in kader van de analyse en rapportage
   Laatste versie overzicht bijgevoegd

4. Procedure hoor en wederhoor
   - Procedure is op 07 11 00 toegezonden
   - Stand van zaken
   - Welke conceptrapporten komen al in aanmerking?

5. Afstemming rapporten
   Zie concept notitie aan IBT-I

6. Centraal rapport
   Zie bijgevoegde notitie

7. Rondvraag

8. Sluiting
   - volgende vergadering

5.1.2e

LCI

LOGISTIEK CENTRUM INSPECTIES

Stand per 09 11 00

Overzicht geleverde producten in het kader van de analyse en rapportage

Benaming	Versie	Afkomstig van Inspectie	Behoort bij cluster	Aan clustermanagers gezonden	Aan COV verstuurd (informeel)	Aan COV verstuurd (formeel)	Opmerkingen
Concept-rapport onderzoek vuurwerkramp Enschede IMH, IRO en IVH	27 10	IMH	Is cluster 1	Is beschikbaar bij LCI	Ja 30 10	Nee	
Analyse cluster preparatie	Niet aangegeven	IBR Nibra	Is cluster 2	IP/IGZ/AI Is beschikbaar bij LCI	Ja 30 11	Nee	
Deelrapportage clusters 1, 2 en 3 'Ongevalsonder-zoek brandweer'	Versie 1.0	AI	?	Is beschikbaar bij LCI	Ja?	Gedeeltelijk	Vervalt. Is opgenomen in totaal rapport.
Onderzoek naar feiten en overtredingen met betrekking tot het bedrijf S.E. Fireworks	Versie 1.0	AI	?	Is beschikbaar bij LCI	Ja 30 11	Nee	Vervalt. Is opgenomen in totaal rapport.
Deelrapportage cluster 7 'Bescherming	Versie 1.0	AI	?	Is beschikbaar bij LCI	Ja 30 11	Nee	Vervalt. Is opgenomen in totaal

hulpverleners"							rapport.
Totale rapportage van AI inclusief nazorg		AI		Nog niet bij LCI	Ja?		
Omgang met de milieubelasting en volksgezondheidsrisico's tijdens en na de vuurwerkramp te Enschede	27 10	IMH	Is cluster 7	Is beschikbaar bij LCI	Ja 30 10		
Managementrapportage IMH, IRO en IVH	27 10	IMH	1 en 7	Is beschikbaar bij LCI	Ja 30 10		
Analyse cluster bevolkingszorg	Niet aangegeven	IBR Nibra	Is cluster 12	Is beschikbaar bij LCI	Ja	Nee	
Onderzoek naar het brandweer optreden tot en met de fatale explosie	Niet aangegeven Alleen hoofdstuk 2	IBR	3	IGZ IP (gedeeltelijk) AI (diskette)	Nee?	Nee	
Echos uit de Bijlmer Tussenrapportage publieks voorlichting	04 10	IBR Rijnconsult	11	Ja Is beschikbaar bij LCI	Ja	Nee	
5.4 Het R.I.T.	27 10?	IP	13			Nee	Vervalt. Is opgenomen

							in totaal rapport.
5.3.4	Is elektronisch niet te openen	IP				Nee	Vervalt. Is opgenomen in totaal rapport.
5.5 De communicatie	?	IP	8			Nee	Vervalt. Is opgenomen in totaal rapport.
Concept-rapportage Inspectie voor de politie	07 11	IP	8, 9 en 13	Uitgedeeld in overleg 08 11	?	Nee	
Concept-rapport onderzoek vuurwerkramp Enschede IMH,IRO en IVH	27 10						

Opmerking
Indien in kolom vervalt staat vermeld wordt dit rapport niet in volgende opgave opgenomen.

LOGISTIEK CENTRUM INSPECTIES

Aan : Deelnemers afstemmingsoverleg inspecties
Van : LCI
Betreft : Actiepunten overleg 08 november 2000
Datum : 09 november 2000

Actiepunten afstemmingsoverleg 08 november 2000
(10.00 – 15.00 uur IGZ Arnhem)

1. Aanwezig

5.1.2e (IGZ)
5.1.2e (IBR)
5.1.2e (AI)
5.1.2e (IMH)
5.1.2e tot 12.00 uur (Rijnconsult)
5.1.2e 5.1.2e (IBR)
5.1.2e 5.1.2e (IBR)
5.1.2e 5.1.2e (IP)

5.1.2e (IBR)
5.1.2e 5.1.2e (IBR)
5.1.2e 5.1.2e (IBR)
5.1.2e 5.1.2e (AI)
5.1.2e (Rijnconsult)
5.1.2e (IBR)
5.1.2e (IBR)

1. Actiepuntenlijst
Van de vergadering wordt geen verslag gemaakt. Wel een actiepuntenlijst.

Actie: 5.1.2e

2. Getuigenverhoren 'letseladvocaten'
De 'letseladvocaten' hebben toestemming van de rechtbank voor het verhoren van een aantal getuigen. De landsadvocaat wil de beschikking over onderzoeksmateriaal (gespreksverslagen en dergelijke). Wellicht zal die informatie aan hem ter beschikking moeten worden gesteld omdat de informatie zich 'onder de staat' bevindt. Er wordt nog gekeken of het privacyreglement van het LCI en de eerder gemaakte afspraken die zijn gemaakt zich hier tegen verzetten. De deelnemers van het afstemmingsoverleg zullen op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen op dit punt.
NB. Aan de landsadvocaat is op 09/11 een lijst van LCI-stukken en een exemplaar van het privacy-reglement LCI verstrekt.

Actie: 5.1.2e

3. Verslag 24 10 00
De IGZ heeft de gespreksverslagen wel verwerkt maar nog niet allemaal vastgesteld.
De gemeente Enschede heeft commentaar ingeleverd op de reconstructie van de gebeurtenissen. Gaarne nog schriftelijke terugkoppeling wat er met het commentaar is gebeurd (5.1.2e coördineert).

Actie: 5.1.2e

4. Reconstructie Tweede Kamer
Vrijdag 10 november gaat de reconstructie van de gebeurtenissen naar de Tweede Kamer. Verkrijgbaar bij BZK en LCI vanaf 08.30 uur.
NB Inspecties in Arnhem krijgen in de loop van de morgen een exemplaar. Het wordt met een koerier geleverd aan IGZ (AI en IMH ophalen bij IGZ).

Actie: LCI

De totale reconstructie zoals die aan de Tweede Kamer wordt aangeleverd wordt op CD gezet voor de betrokken inspecties.

Actie: 5.1.2e

5. Reconstructie vervolg
Deze versie is uitgangspunt voor de rest van het onderzoek. Naar de twee bekende versies van de reconstructie (1. naar COV en 2 naar TK) blijken er nog versies te bestaan die op een of andere wijze wel naar buiten zijn gebracht. Deze moeten wel worden bewaard.

Actie: 5.1.2e

Bij voorgenomen mutaties van de reconstructie dient eerst met andere betrokken inspecties worden afgestemd. De gemaakte mutaties van tijd tot tijd doorgeven aan 5.1.2e. Hij houdt het centraal bij (duidelijke tekstvoorstellen of nieuwe versies) en verwerkt nieuwe informatie ook in andere relevante clusters. Aan het eind van het onderzoek komt een nette gedrukte versie van de reconstructie.

Actie: allen

Er is ook Duitse rapportage over de hulpverlening. Deze zal worden opgevraagd.

Actie: 5.1.2e

6. COV
De voorzitter van de COV is ongerust over de voortgang en wil de minister van BZK weer benaderen. Op 28 november is er over de clusters 3 en 4 (IBR) en op 07 december over de cluster 6 en 14 (IGZ) een bijeenkomst met het COV. Er zal inzicht worden geboden in de bevindingen.
Het COV zal geen hoor en wederhoor bij hun rapportage toepassen.

7. Concept rapportage
Er wordt naar gestreefd om 15 december de concept rapportage af te ronden. Voor de clusters 3, 4 en 6 wordt opgemerkt dat dit misschien niet zal lukken. De procedure hoor en wederhoor is dan nog niet toegepast. Ook de post Culemborg rapportage is dan nog niet klaar.
Er is een overzicht van geproduceerde producten gemaakt. Deze zal worden geactualiseerd en rondgestuurd. (NB bijgevoegd). Zelf bepalen of men een stuk wil hebben. Doorgeven aan LCI.
Er zal ook een overall rapportage worden geproduceerd met de belangrijkste conclusies en een beschrijving van het onderzoek en de samenwerking. 5.1.2e melden zich spontaan om hier aan mee te werken.
NB. 5.1.2e maakt een opzetje. Het onderwerp komt volgende keer weer op de agenda.

Actie: 5.1.2e

8. Hoor en wederhoor procedure
Zie voorstel. Concept procedure is 07 november pas verzonden. Kritiek doorgeven aan 5.1.2e. De procedure wordt met de gemeente besproken. De procedure zal op een concept rapport (Cluster 1?) worden uitgeprobeerd.
NB Volgende keer weer op de agenda.

Actie: allen

9. Presentaties
Er worden een aantal presentaties van de bevindingen van de onderzoeken gedaan.
5.1.2e over cluster 6 en 14.
5.1.2e over cluster 3.
5.1.2e over cluster 4.

10. Volgende vergadering
De volgende vergadering is op dinsdag 21 november om 10.00 uur (tot 14.00 uur) in het gebouw van IGZ en IMH.

5.1.2e 5.1.2e
LCI

INSPECTIE BRANDWEERZORG EN RAMPENBESTRIJDING

Concept 06 11 00

LOGISTIEK CENTRUM INSPECTIES

Procedure hoor en wederhoor

Inleiding

In de concept rapportages staan analyses van de gebeurtenissen zijn de activiteiten aan de regelgeving getoetst, worden conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan. Gezien de geweldige impact die de inhoud en verwoording van deze zaken kan hebben op de betrokkenen bij de vuurwerkramp is een zorgvuldige procedure van hoor en wederhoor noodzakelijk. De onafhankelijkheid van de onderzoekende instantie mag geen reden zijn om de onderzochte organisaties niet te betrekken bij de rapportagefase van het onderzoek. Ook de grotere kans van vroegtijdig lekken van informatie is hierbij niet doorslaggevend. Een duidelijk voorbeeld is het onderzoek naar het brandweeroptreden tot de fatale explosie. Bij de brandbestrijding zijn vier brandweerlieden omgekomen. Het beschrijven van de brandweeractiviteiten vereist daardoor uiterste zorgvuldigheid. Aan het presenteren van de bevindingen en conclusies dient voldoende aandacht te worden besteed. In principe geldt dit ook voor alle andere deelonderzoeken. Bij de IBR is in het 'Protocol incidentonderzoek' rekening gehouden met deze gang van zaken.
De toegepaste methode van hoor en wederhoor dient in ieder geval expliciet in de deelrapporten te worden vermeld (standpunt IBT-i).
Dat deze procedure de nodige tijd neemt zal (ook politiek/ bestuurlijk) geaccepteerd moeten worden.

Activiteiten

De volgende activiteiten gaan vooraf aan de hoor en wederhoor procedure:

- Afstemming binnen de eigen inspectie;
- Afstemming met het eigen ministerie;
- Afstemming met de andere inspecties.

De volgende processen waarin zowel de onderzoekende instanties als de betrokken organisaties een rol spelen zijn te onderscheiden:

1. Verificatie van de gegevens door direct betrokkenen (De gegevens zijn in de concept rapporten in onderling verband gebracht en gewogen. De direct betrokkenen moeten hun mening hierover kunnen geven);
2. Verificatie door betrokken diensten (Zowel over de inhoud als de manier van verwoorden is een hoor en wederhoor ronde wenselijk);
3. Het informeren van de bestuurlijk verantwoordelijke organisaties over de bevindingen (burgemeester, B&W, CdK, besturen regionale hulpverleningsdiensten, betrokken ministers);
4. Het verwerken van de bevindingen en conclusies bij de betrokken organisaties (Toelichtingen door de onderzoekende instanties zijn soms nodig);
5. Het voorbeiden van de betrokken organisaties (zowel de bestuurlijke als de uitvoerende organisaties) op het openbaar worden van de rapporten (Toelichtingen, overleg en afstemming met de onderzoekende instanties en verstrekken van informatie zoals bepaald onderliggend onderzoeksmateriaal dat niet gepubliceerd zal worden);
6. Organisatorische voorbereiding op publicatie van de diverse rapporten;

LOGISTIEK CENTRUM INSPECTIES

Concept 15 11 00

Aan : Deelnemers IBT-I
Van : HIBR
Betreft : Afstemming inspectierapporten
Datum : 29 november 2000

Inleiding

In het afstemmingsoverleg van de inspectieonderzoeken van 21 november jongstleden is de afstemming van de rapporten van de verschillende inspecties aan de orde geweest. Er werd geconstateerd dat naast de inhoudelijke afstemming zoveel mogelijk moet worden gestreefd naar eenheid voor wat betreft de uitvoering van de rapportages.

Voorstellen

1. Centraal rapport

Naast de rapporten van de verschillende inspecties zal er een gezamenlijk rapport worden samengesteld waarin:

- Het samenwerkingsproces van de inspecties wordt beschreven;
- De bevindingen van dat samenwerkingsproces worden aangegeven;
- De conclusies van de inspecties worden samengevat.

2. Uitvoering

- De inleidende teksten (beschrijving van het onderzoek en de samenwerking) van de verschillende rapporten onderling en met het centrale rapport zo veel mogelijk afstemmen;
- Hetzelfde formaat en omslag voor de verschillende rapporten hanteren;
- Op relevante plaatsen in de rapporten verwijzen naar elkaars rapporten.

3. Uitgave van de rapporten

In een eerdere fase van het onderzoek is reeds besloten om de rapporten gelijktijdig te publiceren.

LOGISTIEK CENTRUM INSPECTIES

Concept 17 11 00

Centraal rapport inspecties

Inleiding
In het afstemmingsoverleg inspecties is aan de orde gekomen dat het wenselijk is dat er naast de afzonderlijke rapporten van de betrokken inspecties ook een centraal rapport verschijnt waarin een aantal gezamenlijke aspecten aan de orde komen.
De onder 1. en 2.1 genoemde onderwerpen kunnen zonder meer aan het papier worden toevertrouwd. De verwoording van de conclusies van paragraaf 2.2 vereist enig voorwerk. Dit kan gebeuren door een werkgroepje met deelnemers uit verschillende inspecties.

Onderwerpen in centraal rapport
1. De onderzoeken
Het onderzoek door het Openbaar Ministerie
(Korte omschrijving aard en omvang)
Het onafhankelijk onderzoek door de Commissie Onderzoek Vuurwerkramp (COV)
(Korte omschrijving aard en omvang)
Het inspectie onderzoek
(Korte omschrijving aard en omvang)

2. Het onderzoek van de acht rijksinspecties
2.1 Beschrijving van het samenwerkingsproces
- Plan van aanpak
- Het instellen en functioneren van het LCI
- De overlegstructuren
  - MBT
  - IBT
  - Afstemmingsoverleg
  - Overleg met OM, gemeente, provincie en politie

Bevindingen
- Onderlinge samenwerking
- Relatie met het OM
- Relatie met de COV
- Relatie met de gemeente

2.2 De belangrijkste conclusies van de inspectieonderzoeken

(Opsomming of samenvatting van de in de verschillende rapporten vermelde conclusies)

Overall conclusies (Conclusies die in verschillende rapporten genoemd worden of die de conclusies in de afzonderlijke rapporten overstijgen)

LOGISTIEK CENTRUM INSPECTIES

Aan : Inspecteurs
Van : 5.1.2e 5.1.2e
Betreft : Verslag bespreking 5.1.2e
Datum : 04 oktober 2000

In het werkoverleg van 22 september is afgesproken dat er zal worden getracht ondersteuning te krijgen uit gedragsdeskundige hoek voor twee psychologische aspecten te weten:

- De gebeurtenissen van een brandweerkorps dat vier mensen heeft verloren worden beschreven. De manier waarop dit wordt gedaan is tamelijk kritisch.
- Bij het beschrijven van de bevindingen kan niet (meer) worden volstaan met constateren van zaken die niet goed zijn gegaan. Ook zal moeten worden aangegeven waarom iets is gebeurd of niet gebeurd. Brandweertechnische verklaringen zijn er soms niet.

Ik heb 5.1.2e globaal het brandweeroptreden in het eerste half uur geschetst in het licht van bovenstaande punten. Hij is geïnteresseerd in deze problematiek. Het eerste punt is gemakkelijk te regelen door 5.1.2e 5.1.2e op te nemen in de afstemmingsronde van de conceptrapportages met de andere inspecties. Hij zal dan de tekst bekijken en adviseren over eventuele aanpassingen van teksten.
5.1.2e 5.1.2e zal nadenken en overleggen met een collega op welke wijze hij adequaat kan inspelen op de problematiek zoals die onder het tweede punt is aangegeven.

Afspraken:

- Verslagen van de interviews van de brandweerlieden toesturen (is geschied).
- Briefing door de onderzoekers van de IBR op dinsdag 31 oktober, 10.15 uur (BZK).
  Actie 5.1.2e *en* 5.1.2e
- Notitie opstellen (activiteiten, financiële verplichtingen en dergelijke) *Actie* 5.1.2e

Aan : Inspecteurs IBR
Van : 5.1.2e 5.1.2e
Betreft : Actiepunten bespreking 5.1.2e
Datum : 31 oktober 2000

Aanwezig: 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e (psycholoog)

- Briefing van RT en HT over brandverloop en brandweeroptreden tot de fatale explosie. Met name komen die aspecten aan de orde waar naast brandweertechnische ook gedragstechnische verklaringen kunnen helpen bij de analyse van de gebeurtenissen. Ook een tweetal problemen uit andere clusters met gedragsdeskundige aspecten komen aan de orde.
- De vorm waarin CM kan participeren in het onderzoek is nog niet uitgekristalliseerd. Het kan varieren van adviserende rol tot een zelfstandige bijdrage aan het onderzoek. Werkende weg zal hier duidelijkheid over komen.
- De volgende onderwerpen zullen door CM worden begeleid:
    1. Belichten van gedragsdeskundige aspecten bij cruciale onderwerpen in de IBR-onderzoeken;
    2. Adviseren over de manier van verwoorden van bevindingen en conclusies in de concept-rapporten van de IBR;
    3. Adviseren ten aanzien van de personeelszorg van de direct en indirect betrokkenen van de IBR bij het onderzoek van de vuurwerkramp;
    4. Meewerken aan het opstellen van een procedure om de acceptatie van de inhoud van de IBR-rapporten bij de gemeente (brandweer) te begeleiden.
- Periodiek zal over deze onderwerpen van gedachten worden gewisseld. De volgende bijeenkomsten zijn op 16 november, 10.15 uur en 30 november 10.15 uur. Er wordt voor die bijeenkomsten een agenda opgesteld waaruit de inspecteurs kunnen opmaken of hun aanwezigheid belangrijk is.
- De andere inspecties worden geïnformeerd over deze activiteiten.



Check 4/11 17.00 uur

AGENDA AFSTEMMINGSOVERLEG INSPECTIE-ONDERZOEKEN

Datum: woensdag 08 november 2000
Tijd: 10.00 uur
Plaats: Arnhem, kantoor IGZ (zie routebeschrijving in verslag)

1. Opening en mededelingen

2. Vaststelling verslag vergadering 24 oktober 2000 (bijgevoegd)
   Actiepuntenlijst (bijgevoegd)

3. Reconstructie van de gebeurtenissen
   - stand van zaken
   - aanbieding aan Tweede Kamer

4. Analyse en rapportagefase
   - stand van zaken
   - overzicht van (delen van) conceptrapportages (wordt uitgedeeld)
   - korte mondelinge presentatie bevindingen:
     cluster 3 brandweeroptreden (5.1.2e)
     cluster 6 en 14 geneeskundige hulpverleningsketen (5.1.2e)
     cluster 4 en 12 coordinatie en bevolkingszorg (5.1.2e of 5.1.2e)
   - planning

5. Rondvraag

6. Sluiting

Actiepuntenlijst van 24 oktober 2000

- Maandag 30 oktober dienen de concept-reconstructies te worden besproken in het IBT-i
- De bronnenlijst wordt niet actief gepubliceerd, dit houdt in dat in de concept-reconstructies wel de kolom 'Bronnen' blijft gehandhaafd, maar dat het LCI haar lijst met stukken niet actief bekend zal maken.
- Ter controle van de juistheid van vermelding van bronnen dienen de verschillende inspecties steekproefsgewijs hun bronnen te checken. Integraal controleren zou weken in beslag nemen en die tijd is er op dit moment niet.
- Wanneer er problemen ontstaan omtrent LCI-nummers of stukken van de Brandweer, dan kan het LCI worden geraadpleegd.
- Er wordt woensdag 25 oktober door het LCI een integraal overzicht van stukken verstrekt (alle voorgaande overzichten kunnen worden vernietigd)
- Het LCI ontvangt een overzicht van bronnen van het Nibra en Rijnconsult. Ook deze overzichten zullen niet actief worden verspreid.
- Het onderscheid in C3 en C4 gebeurtenissen wordt opgeheven en wordt dus ook in de reconstructie niet meer vermeld.
- De kolom criterium zal niet in de te publiceren versie verschijnen..
- Er zal een plenaire bijeenkomst worden gehouden om de COV van de concept-analyses op de hoogte te brengen. Voorafgaand daaraan zal een dergelijke sessie onderling worden georganiseerd.Wanneer dit zal plaatsvinden is nog niet duidelijk. Deze bijeenkomst zal er zorg voor moeten dragen dat de verschillende concept-analyses later naar de COV kunnen worden gestuurd.
- Voordat stukken naar de COV gaan zullen ze eerst binnen de clusters moeten worden afgestemd. En daarbij dient ook de verificatie te hebben plaatsgevonden.

- De planning van de concept-analyses is als volgt:

Cluster	Stand van zaken / Actie
1	Nog afstemming met RVI: Tussen IBR, AI en IMH heeft al afstemming plaatsgevonden. 5.1.2e moet het stuk van IMH nog lezen
2	Concept verspreiden onder de clustermanagers, dit kan via het LCI.
3	Dit cluster wordt naar achteren geschoven, er worden nog proeven gedaan door TNO
4	Het commentaar van de gemeente Enschede moet nog worden verwerkt, op 27/10 zal de concept-reconstructie worden verstrekt aan de clustermanagers (de analyse laat dan nog even op zich wachten)
5	Hierover dient nog interne afstemming plaats te vinden, dit zal plaatsvinden in week 44, de IGZ moet hier ook nog naar kijken.
6	Is in bewerking (IGZ)
7	In de middag van 24/10 is hier nog overleg over geweest
8	Er wordt nog gewerkt aan het grafisch materiaal, om een aantal dingen weer te geven
10	Hierover dienen nog afspraken te worden gemaakt

11	Tussenrapport is gereed, er dient nog met 5.1.2e te worden overlegd of het op deze manier naar de COV kan. Eventueel commentaar kan nog aan Rijnconsult worden doorgegeven.
12	Het is de vraag of dit af komt voor vrijdag
13	Gereed op 3/11

- De clusters 1,2 en 11 zullen vrijdag 27/10 naar de COV worden gestuurd.

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES
INSPECTIE BRANDWEERZORG EN RAMPENBESTRIJDING
LOGISTIEK CENTRUM INSPECTIES

Verslag van het overleg Inspecties op dinsdag 24 oktober 2000 te Enschede

Aanwezig :

dhr.	5.1.2e	- IBR (voorzitter)
mw.	5.1.2e	- RVI
dhr.	5.1.2e	- IP
mw.		- LCI
dhr.	5.1.2e	- AI
dhr.		- AI
dhr.	5.1.2e	- AI
dhr.	5.1.2e	- AI
mw.	5.1.2e	- Rijnconsult
dhr.	5.1.2e	- IBR
dhr.		- IBR
dhr.	5.1.2e	- IBR
dhr.		- IBR
dhr.	5.1.2e	- IBR
mw.		- IGZ
dhr.		- IBR (verslaglegging)

---

1. Opening

De vergadering wordt geopend en de voorzitter heet de deelnemers welkom.

2. Mededelingen

5.1.2e deelt mede, dat hij de rapportage van cluster 1 (preventie) gereed heeft en op ministeriële goedkeuring wacht. Daarna kan deze rapportage aan de COV worden aangeboden.

3. Verslag van de vergadering van 15 september 2000

Het verslag wordt redactioneel vastgesteld.
Naar aanleiding van het verslag: Hoe de verificatie van cluster 7 (voorkoming besmetting) zal plaatsvinden is nog niet duidelijk. IGZ heeft ca 50% van de interviews nog niet verwerkt. De

vertegenwoordiger van IGZ is druk doende alsnog een inhaalslag te maken, opdat binnen een redelijke termijn, IGZ de haar regarderende rapporten kan afronden.

4. Stand van zaken

Gereedmaken deelreconstructies

De voorzitter deelt mede, dat op maandag 30 oktober 2000 in het IBT-I de deelreconstructies worden vastgesteld en daarna aan de 2e Kamer worden aangeboden.
Wat betreft de deelreconstructies wordt verder nog het volgende opgemerkt :

- cluster 1 : AI geeft nog een reactie
- cluster 2 : IGZ en AI geven nog een reactie (IGZ-bijdrage wellicht nog een vraagteken)
- cluster 3 : deze is gereed
- cluster 4 : nog reactie van GHOR, IP en IGZ
- cluster 5 : gereed op het ambulance-deel na; IGZ bekijkt of dit nog op tijd kan worden aangeleverd
- cluster 6 : gereed
- cluster 7 : overleg hierover direkt na de vergadering
- cluster 8 en 9 : deze clusters zijn nagenoeg gereed
- cluster 10 : vandaag overleg tussen inspecties over dit cluster; daarna wordt dit cluster gereed gemaakt
- cluster 11 : gereed
- cluster 12 : reactie van IP; ook hierin moet nog het ambulance-deel worden opgenomen; IGZ bekijkt of dit nog lukt
- cluster 13 ; dit cluster is nagenoeg gereed; Rijnconsult zal vandaag nog even terugkoppelen met inspecties
- cluster 14 : reactie AI

Verder wordt afgesproken, dat de inspecties bij vragen en/of opmerkingen contact kunnen opnemen met 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e coördineert de verdere afronding van de deelreconstructies.
Daarnaast wordt afgesproken, dat iedere inspectie voor zijn clusters een steekroef houdt om na te gaan of de verwijzingen naar de verschillende bronnen in de deelreconstructies ook daadwerkelijk kloppen.
Ook wordt afgesproken, dat het LCI een integraal overzicht van bronnen aanhoudt (zg. Bronnenlijst, waarin ook Nibra en Rijnconsult is opgenomen). Deze lijst wordt naar alle inspecties gezonden.
Tot slot het IGZ. 5.1.2e zegt toe al het mogelijke te doen 'om het IGZ-been bij te trekken. 5.1.2e 5.1.2e zegt de nodige hulp toe en vraagt de overige inspecties IGZ zonodig bij te staan.

Aanbiedingsbrief Tweede Kamer

De voorzitter deelt mede, dat IBR een aanbiedingsbrief voor de Tweede Kamer zal maken. In deze brief zal onder meer worden vermeld, wat onder de reconstructie van gebeurtenissen van de ramp zal worden verstaan.

Na verwachting zal de reconstructie de Tweede Kamer in de week van 6 november 200 worden aangeboden.

5. Analyse en rapportagefase

De hoofdinspecteur IBR geeft de planning van de concept-rapportages aan. Het was de bedoeling deze rapportage uiterlijk week 43 op te leveren. Daarbij was het zouden de concept-rapportages (analyse van de ramp) op 27 oktober 2000 aan de COV aangeboden worden. Deze planning wordt niet gehaald en de voorzitter heeft inmiddels met de COV afgesproken, dat zij gereed gekomen concept-rapportages gefaseerd zullen ontvangen. Dhr. 5.1.2e verwacht dat de laatste concept-rapportage op z'n vroegst eind november 2000 gereed is. De voorzitter heeft met de COV wel afgesproken, dat zij de concept-rapportages strikt vertrouwelijk dienen te behandelen. Daarnaast heeft IBR de COV aangeboden om hen middels een informatie-bijeenkomst mondeling te informeren over de stand van zaken van het onderzoek van de inspecties.
Dhr. 5.1.2e vraagt hiervoor de medewerking van de inspecties. Een aantal inspecties is hier terughoudend in, besloten wordt om hier in een later stadium op terug te komen. Wel wordt akkoord gegaan met het principe om - in het belang van de voortgang van de werkzaamheden van de COV - hen mondeling te informeren over de analyse van de ramp.
De hoofdinspecteur IBR vraagt de inspecties om haast te maken met hun rapportages; echter de snelheid dient wel in evenwicht te blijven met de kwaliteit van de rapportage. Desnoods komen de rapportages later dan was gepland!

6. Eerstvolgend overleg Inspecties

Het eerstvolgend overleg van de Inspecties is gepland op woensdag 8 november 2000 om 10.00 uur in het IGZ gebouw in Arnhem, kamer 2426.

Naar de IGZ, Pels Rijckenstraat 1 Arnhem:
Trein: Station Arnhem Centrum, uitgang Sonsbeekzijde (Amsterdamseweg). Linksaf de Amsterdamseweg op, als u bij de eerste kruising oversteekt loopt u zo de Pels Rijckenstraat in.

Routebeschrijvingen voor de auto kunnen opgevraagd worden bij het LCI.

7. Sluiting.

25/10/2000



Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
LOGISTIEK CENTRUM INSPECTIES

Verslag 15 september, overleg inspecties 10.00 uur, Gemeentehuis Enschede

Aanwezig:

5.1.2e	IBR/ Voorzitter
5.1.2e 5.1.2e	IP
5.1.2e 5.1.2e	LCI
5.1.2e 5.1.2e	AI
5.1.2e	AI
5.1.2e	IBR
5.1.2e	IBR
5.1.2e	IMH
5.1.2e	IGZ
5.1.2e	AI
5.1.2e	LCI

1. Opening

De vergadering wordt geopend om 10.15 uur.

2. Mededelingen

5.1.2e: Het Crisis Onderzoek Team (COT) heeft een feitenrelaas omtrent de vergunningsverlening opgesteld. Hierover wordt de gemeenteraad in oktober geïnformeerd. Met de gemeente Enschede is afgesproken, dat wanneer de inspecties iets naar buiten brengen, zij van tevoren zal worden geïnformeerd; andersom zou dit ook gebeuren. Maandag (18 september) zal 5.1.2e contact hebben met 5.1.2e. Daarbij zal er worden gevraagd of de gemeente de inspecties op de hoogte zal brengen van de inhoud van het COT-rapport voordat deze in de publiciteit komt.
Het COT heeft de gemeente op verschillende terreinen geadviseerd.

3. Vaststelling verslag vergadering 24 augustus 2000

5.1.2e heeft per e-mail een toevoeging op punt d. doorgegeven: Met name in de externe correspondentie met commissie en bewindslieden de verificatie niet beperken tot het 'voorleggen'.
Nog niet iedereen zit op hushmail. De AI heeft een beveiligd systeem. Ook de thuiswerkplekken zijn hier op aangesloten. Er wordt verondersteld dat ook de communicatie tussen de ministeries beveiligd is. Als dat zo is dan wordt afgesproken dat vertrouwelijke informatie via de IBR in Den Haag aan het LCI wordt gestuurd.

N.B. Zodra informatie uit bijvoorbeeld het netwerk aan het ministerie van SZW gaat, gaat het al over het internet en dan maakt het niet uit of het naar de IBR of het LCI wordt gestuurd. Het is dan NIET beveiligd. Alternatief is dan uitwisseling van informatie door middel van floppys (persoonlijk afgeleverd of aangetekend versturen).

Inspectie Politie

Er zal een kopie van de brief die minister De Vries naar burgemeester Mans heeft gestuurd over het bewaren van de banden van interviews worden rondgestuurd.

4. Reconstructie van gebeurtenissen

- *stand van zaken*

5.1.2e: Er is een lichtelijk gespannen verhouding tussen het inspectie-onderzoek en de COV. De COV wil de -concept-rapporten sneller ontvangen. De minister steunt de inspecties; uiteindelijk moet hij in de kamer de verschillende rapporten verdedigen. Kwaliteit staat daarvoor voorop. In de conceptrapporten dient duidelijk aangegeven te worden waar de witte vlekken zich bevinden.
De concepten van de reconstructies van de clusters 2, 7, 8, 9, 12, 13 worden vandaag verzonden aan de COV. Van cluster 10 is er nog niets.
De conceptreconstructies die naar de COV gaan zijn nog niet geverifieerd!!
Bij deze concepten schrijft 5.1.2e een aanbiedingsbrief, waarin iets staat in de geest van: feiten tot nu toe bekend en gebruikt tot een bepaalde datum. En dat nadere rapportages aanvullingen en wijzigingen zouden kunnen bevatten.

- *planning*

Deze versies van de reconstructie moeten het uitgangspunt vormen van de analyse- en rapportagefase. Er dient versie-beheer plaats te vinden. Er moet expliciet worden bijgehouden wat voor wijzigingen en worden doorgevoerd in de opvolgende versies van de verschillende reconstructies en rapporten.

- *procedure reconstructie*

1. De versie van de reconstructie die aan de commissie onderzoek vuurwerkramp (COV) wordt toegezonden wordt gebruikt om verder mee te werken.
2. Mutaties moeten worden bijgehouden. Ook de motivatie om de mutatie aan te brengen moet worden bijgehouden.
3. 5.1.2e 5.1.2e houdt centraal de veranderingen bij.
4. Verificatie met de betrokken organisaties doen de inspecties zelf.
5. Verificatie met de bestuurlijk verantwoordelijken geschiedt door de hoofdinspecteur IBR. Het hoofddoel hiervan is dat de betrokken organisaties zich kunnen voorbereiden op openbaar worden van de gegevens.
6. Na verificatie gaat de totale reconstructie medio oktober naar de Tweede Kamer. Dit houdt in dat de geverifieerde reconstructies 13 oktober bij 5.1.2e 5.1.2e moeten zijn.
7. Bij de eindrapporten van de inspecties worden de eventuele mutaties van de reconstructie (inclusief de motivering) of de definitieve reconstructie als bijlage bijgevoegd.

5.1.2e Wanneer er een bijeenkomst plaatsvindt ter verificatie van een stuk, worden dit stuk dan van te voren toegezonden of ter plekke uitgedeeld?

Afgesproken wordt dat dit elke inspectie dit zelf moet bepalen. Wel dient rekening gehouden te worden met de vertrouwelijkheid van de stukken.

De clusters 1,2 en 3 kunnen niet worden gepubliceerd zonder toestemming vooraf van het OM. Deze versies gaan ook naar de COV. Wanneer het OM bepaalde passages niet gepubliceerd wil zien worden op dat moment zal zij dat duidelijk moeten motiveren.

5. Analyse en rapportagefase

De IBR heeft de taak om de verschillende reconstructies te coördineren De minister heeft nu gesteld dat er ook in de analysefase coördinatie dient plaats te vinden.
5.1.2e: Het is lastig om een beeld te vormen over hoe dat vorm dient te krijgen. Er dient afstemming plaats te vinden tussen de verschillende analyses. Het gaat om de periode tussen het eerste feitenrelaas en het uiteindelijke rapport. Daarvoor dienen er tussentijdse bijeenkomsten plaats te vinden tussen de verschillende onderzoekers over verschillende onderwerpen. Het LCI zal dat gaan faciliteren, maar niet regisseren.

De rapporten dienen gelinkt te blijven aan de clusters. Daarbij dient er voor de verschillende clusters een clustermanager aangewezen te worden. 5.1.2e meldt zich aan voor Cluster 7.
Met deze clustermanagers zouden cluster overschrijdende bijeenkomsten kunnen worden georganiseerd om de afstemming tussen de clusters te bewerkstelligen. Daarbij moet er ook contact onderhouden worden met 'onderaannemers' zoals Rijnconsult en het Nibra.
Maandag of dinsdag doet 5.1.2e een voorstel voor de uitvoering van de coördinatie.

6. Volgende vergadering

(Er moet een aantal mensen weg er wordt een datum voor de volgende vergadering geprikt)
Volgende vergadering:
Donderdag 5 oktober, 10.00 uur in Enschede.

7. Rondvraag

Hoe zit het met de WOB-verzoeken?
Het is belangrijk elkaar op de hoogte te houden van toegewezen WOB-verzoeken omdat niet altijd duidelijk is of er informatie heeft gelekt.
IMH: Eén verzoek: afgewezen.
AI: Eén verzoek: risico-inventarisatie: toegewezen.

Na vertrek van 5.1.2e.
5.1.2e heeft een interview gehad met de commandant van Denekamp. Het verslag zal ter beschikking komen aan de andere inspecties.

5.1.2e Omdat de definitieve interviewverslagen zo lang op zich laten wachten gaat de COV nu zelf mensen interviewen. Deze personen zijn soms/veelal ook gehoord door de inspecties. Zou er iets kunnen worden bedacht zodat de concept-interviewverslagen ook

naar de COV kunnen worden gestuurd? Dit zou de verschillende personen en de COV tijd en moeite besparen. 5.1.2e zegt dat hij dat wel bij de interviews wil voorleggen aan de verschillende personen. Zodra deze toestemming geven kan het concept-interviewverslag naar de COV (daarbij ook in het LCI-bestand, dit concept zal worden aangevuld/vervangen door de nieuwe definitieve versie)

De vergadering loopt ten einde. Om 12.30 uur is iedereen vertrokken.

LOGISTIEK CENTRUM INSPECTIES

Aan : Deelnemers afstemmingsoverleg inspecties
Van : LCI
Betreft : Actiepunten overleg 05 oktober 2000
Datum : 06 oktober 2000

Actiepunten afstemmingsoverleg 05 oktober 2000

1. Reconstructies
Alle reconstructies zijn aangeboden aan de COV. Het OM is bezig na te gaan of er nog bezwaren bestaan tegen openbaarmaking van de reconstructies. De gemeente, de provincie, de politie, de GHOR-regio en de brandweerregio krijgen ook een set ter 'verificatie'.
Er wordt nogmaals gewezen op de 'procedure reconstructie':

- De versie van de reconstructie die aan de commissie onderzoek vuurwerkramp (COV) is toegezonden wordt gebruikt om verder mee te werken;
- Mutaties moeten worden bijgehouden. Ook de motivatie om de mutatie aan te brengen moet worden bijgehouden;
- 5.1.2e 5.1.2e houdt centraal de veranderingen bij;
- Verificatie met de betrokken organisaties doen de inspecties zelf. Graag melden als verificatie is afgerond;
- Verificatie met de bestuurlijk verantwoordelijken geschiedt door de hoofdinspecteur IBR;
- Na verificatie gaat de totale reconstructie medio oktober naar de Tweede Kamer. Dit houdt in dat de geverifieerde reconstructies 13 oktober bij 5.1.2e 5.1.2e moeten zijn;
- Bij de eindrapporten van de inspecties worden de eventuele mutaties (inclusief de motivaties) van de reconstructie of de definitieve reconstructie bijgevoegd.

(actie allen)

De inspecties zullen een diskette met alle reconstructies ontvangen.

(actie LCI)

2. Anonimiseren van gegevens
In eerder overleg is afgesproken dat de gegevens in de reconstructies en rapporten zo goed als mogelijk geanonimiseerd zullen worden. Bij bepaalde clusters is dat niet goed mogelijk gebleken (bijvoorbeeld 'voorlichting'). Eerder besluit wordt bevestigd met een nuancering. Gegevens zoveel mogelijk anonimiseren met uitzondering van 'publieke' figuren.

(actie allen)

3. Analyse en rapportagefase
Er zijn al een aantal concept analyses klaar. Deze zullen ter commentaar aan de inspecties worden toegezonden. Schriftelijk commentaar, waarin we elkaar niet sparen, is welkom. Het doel van deze exercitie is verhoging van de kwaliteit van de analyses en verbreding van het draagvlak (gezamenlijke inspecties).
Voorgestelde procedure:

- Concept analyse aanleveren aan het LCI;
- Op stuk vermelden 'Werkexemplaar; niet documenteren' of iets dergelijks;
- LCI neemt deze stukken niet op in het 'documentatiebestand';
- LCI verstuurt via hushmail of post de concept analyse aan de clustermanagers;
- De clustermanagers betrekken eventueel anderen van hun inspectie bij hun commentaarronde;
- Schriftelijk commentaar kan rechtstreeks via hushmail of post naar betrokken clustermanager;
- Op het eerstvolgende afstemmingsoverleg wordt de concept analyse geagendeerd.

(actie allen)

4. Volgend afstemmingsoverleg
24 oktober 2000 10.00 uur
Er zal worden gezocht naar een vergaderlocatie centraler in het land (Utrecht?!)
Ook 25 oktober is gereserveerd voor eventueel overleg.

5.1.2e
LCI

5.1.2i 06-10-2000

LOGISTIEK CENTRUM INSPECTIES

Procedure concept rapporten

Inleiding
Versiebeheer is bij de productie van stukken bij dit onderzoek belangrijk. Bij de reconstructie van de gebeurtenissen hebben we afgesproken dat er drie versies van zullen bestaan, te weten:
- concept reconstructie verstrekt aan de COV;
- geverifieerde concept versie verstrekt aan de Tweede Kamer;
- definitieve versie die bij de definitieve rapporten verschijnt.

De rapportage
De volgende stappen zijn bij de totstandkoming van een rapport te onderscheiden:
- reconstructie gebeurtenissen;
- verificatie reconstructie;
- analyse gebeurtenissen;
- opstellen concept rapport (versie 1);
- afstemming concept rapport binnen de inspectie (versie 2);
- afstemming met andere inspecties (versie 3);
- verificatie betrokken diensten (versie 4);
- laatste slag (details en formuleringen aanpassen) (versie 5; definitief).

Wanneer kan een concept rapport naar buiten (COV)?
Uitgangspunt is dat alle stukken die aan het COV wordt verstrekt vroeger of later openbaar zullen worden. De versie van een concept rapport dat aan de COV wordt gegeven zal naast het definitieve rapport worden gelegd.

Opties:
1. Het COV krijgt versie 5 (eindversie). Dit is spelen op zeker. Het kost echter veel tijd voordat het COV de beschikking krijgt over het rapport.
2. Het COV krijgt versie 4 (na verificatie betrokken diensten). De vaak vele kleine veranderingen die op het laatste moment worden aangebracht zitten hier niet in. Afbreukrisico is gezien het boven geformuleerde uitgangspunt aanwezig.
3. Het COV krijgt versie 3 (na afstemming inspecties). De op- en aanmerkingen van de betrokken diensten zitten hier nog niet in.
4. Het COV krijgt versie 2 (na interne afstemming inspectie). Hierbij zijn ernstige problemen mogelijk. De AI kan bijvoorbeeld kritisch zijn over het brandweeroptreden terwijl de IBR hier geheel anders over oordeelt.
5. Het COV krijgt versie 1. Dit is een zwaktebod. Het geeft aan dat we zelf niet weten waar we mee bezig zijn.

Voorstel:
Kiezen voor optie 3.
Concept rapporten 'in wording' niet verstrekken.

Datum
5 september 2000

Ons kenmerk

Onderdeel

Inlichtingen

T (
F (5.1.2e

Uw kenmerk

Blad
1 van 2

Aantal bijlagen
1

Bezoekadres
Schedeldoekshaven 200
2511 EZ Den Haag

Postadres
Postbus 20011
2500 EA Den Haag

Onderwerp
waarschuwing inzake vuurwerk

Naar aanleiding van de vuurwerkramp in Enschede vinden verschillende onderzoeken plaats. In dat kader hebben de inspecties Milieuhygiëne en Ruimtelijke Ordening van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer op 14 juli 2000 gerapporteerd dat onderzoek is gedaan naar de huidige regelgeving omtrent transport, opslag en verwerking van vuurwerk en de toepassing van de regelgeving. Hierbij is onder meer aandacht besteed aan de verpakking en labeling van vuurwerk. De relatie met de inhoud van de vuurwerkpakketten is buiten beschouwing gelaten. Dit laatste zal in verder onderzoek aan de orde komen.

Het Openbaar Ministerie heeft inmiddels bij zijn onderzoeken naar de vuurwerkramp in Enschede geconstateerd dat er sprake is van (frequent en bewust) verkeerd labelen van de verpakkingen van vuurwerk. Op pakken van bijvoorbeeld categorie 1.3 of zwaarder wordt in de praktijk een label van de lichtere categorie 1.4 aangebracht om de volgens de vergunning toegestane hoeveelheid, niet zichtbaar, te overschrijden.
De hulpverleningsdiensten moeten er dientengevolge rekening mee houden dat de mogelijke risico's omtrent vuurwerk hoger kunnen zijn dan uit de vergunning valt af te leiden. Vooruitlopend op een grondige analyse van de huidige situatie en de daaraan te verbinden beleidsmatige consequenties zal de hulpverlening in het kader van de openbare veiligheid hierop moeten anticiperen.

Gelet op het bovenstaande adviseer ik u om -totdat zekerheid is verkregen over het juist naleven van de vergunningvoorschriften terzake met inbegrip van het juist labellen van het vuurwerk- bij uw rampscenario's en plannen uit te gaan van de mogelijkheid dat er meer vuurwerk van categorie 1.3 in de opslag aanwezig is dan op grond van de vergunningvoorschriften mag worden aangenomen.

Datum
5 september 2000

Ons kenmerk

Blad
2 van 3

Overigens zullen de gemeenten door de Inspectie Milieuhygiëne van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer -naast de al eerder verzonden brieven- door persoonlijke contacten worden geïnformeerd om meteen ook te assisteren bij de opzet van nadere controles.

De directeur-generaal voor Openbare Orde en Veiligheid,

5.1 2e



email 11/9 Brum LCI

AGENDA AFSTEMMINGSOVERLEG INSPECTIE-ONDERZOEKEN

Datum: vrijdag 15 september 2000
Tijd: 10.00 uur
Plaats: Gemeentehuis Enschede (kamer 71)

1. Opening

2. Mededelingen

3. Vaststelling verslag vergadering 24 augustus 2000 (bijgevoegd)

4. Reconstructie van de gebeurtenissen
   - stand van zaken (afspraken IBT-I en IBT)
   - planning

5. Analyse en rapportagefase
   - stand van zaken(voortgangsbericht TK)
   - planning (reeds toegezonden door HIBR)
   - rol LCI (verschuiving van reconstructie naar analyse en rapportage; ideeën?)
   - WOB-verzoeken (welke verzoeken zijn gehonoreerd?)

6. Vaststelling volgende vergadering

7. Rondvraag

8. Sluiting

Conceptverslag bijeenkomst Inspecties 24 augustus 2000

Aanwezig:

5.1.2e 5.1.2e	IBR	5.1.2e	RVI
5.1.2e 5.1.2e	IBR	5.1.2e 5.1.2e	IP
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e	IBR	5.1.2e	VROM-inspecties
	IBR		IGZ
	IBR	5.1.2e	IBR (verslag)
5.1.2e 5.1.2e	AI		

1. Opening en mededelingen

5.1.2e opent de vergadering.
Hij deelt mede dat er onrust is ontstaan over het uitlekken van vertrouwelijke informatie, waarschijnlijk via de e-mail. In het IBT-i is afgesproken dat er stukken via e-mail verstuurd zouden worden. Nu blijkt dat het waarschijnlijk mogelijk is e-mail te onderscheppen. Er bestaat een systeem om e-mail te beveiligen (PGP). Afgesproken wordt dat de inspecties nagaan bij hun eigen systeembeheerder of zij dit programma kunnen en willen gebruiken. Zij geven dit door aan IBR (5.1.2e).
Tot die tijd beoordeelt iedereen zijn of haar eigen documenten op gevoeligheid en beslist overeenkomstig over de manier van versturen (floppy of alleen papieren versie). Wanneer een bestand niet per e-mail verstuurd mag worden, dient dit ook duidelijk op de floppy te worden aangegeven.

2. Verslag bijeenkomst d.d. 3 augustus 2000

Bij de lijst van aanwezigen wordt aangevuld: 5.1.2e (RVI)
Het verslag wordt vastgesteld.

3. Reconstructie

a. Planning

Er wordt enige tijd gepraat over het spanningsveld dat op dit moment bestaat: aan de ene kant moet de reconstructie er zo snel mogelijk komen, omdat verschillende personen en instanties erop wachten. Aan de andere kant mag de kwaliteit daar niet onder lijden.
De diverse inspecties lichten toe in welk stadium hun deelreconstructie zich nu bevindt:

IMH: het feitenrelaas van cluster 1 is voorgelegd aan de Dg en de Hoofdinspecteur. Het is gebaseerd op dossiers en nog niet geverifieerd dmv. interviews met de betrokkenen. Dat wil zeggen dat er feiten kunnen ontbreken. Van cluster 7 zal in week 37 een conceptreconstructie klaar kunnen zijn.

IGZ: Op dit moment is er een concept van ongeveer 4 pagina's vol kanttekeningen. Het bandmateriaal van IJsselvecht bevat geen tijden. Er missen nog 2 logboeken, die nog niet eens gemaakt zijn. Er zijn nog geen interviews gehouden en de interne evaluatie van de CPA ontbreekt nog. De meeste interviews beginnen pas in week 36 ivm. vakanties.
Naar verwachting zal de eerste conceptrapportage half november gereed zijn.

Naar aanleiding hiervan ontspint zich een discussie over het al dan niet publiceren van het materiaal zoals dat er nu ligt (= onvolledig of nog niet geverifieerd).
Nu publiceren is conform de toezegging aan de Tweede Kamer.
Tegen nu publiceren pleiten echter de volgende argumenten:

- Het uitbrengen van het materiaal in dit stadium gaat zeer waarschijnlijk tot zeer veel vragen van media en Tweede Kamer leiden.
- Het gevaar bestaat bij publicatie dat mensen dit materiaal, ondanks alle kanttekeningen, beschouwen als de definitieve versie.

- De interviews die nog gehouden moeten worden, kunnen beïnvloed worden door informatie die al openbaar is.

De volgende mogelijkheid wordt besproken. Het openbaar maken van het materiaal wordt opgedeeld in twee stappen:

1. Het feitenmateriaal zoals dat er nu ligt, gaat in week 36 vertrouwelijk naar de Commissie Onderzoek Vuurwerkramp. Dat wordt aan de Tweede Kamer gemeld. Er zal overleg plaats vinden tussen de onderzoekers van Commissie Onderzoek Vuurwerkramp en inspectie over de status van het document.
2. De Tweede Kamer krijgt in week 36/37 een inhoudelijke voortgangsrapportage. Dit document is openbaar. In het document staat per cluster aangegeven:
    - wat wordt onderzocht?
    - wat is de inhoudelijke stand van zaken?
    - wat moet er nog gebeuren?
    - wat zijn de complicaties?

Afgesproken wordt, dit plan in het IBT-i van 28 augustus als voorstel in te brengen. Hiervoor is nodig dat de hoofden van de diverse inspecties ten behoeve van het IBT-i goed geïnformeerd zijn.

b. Inhoudelijk

5.1.2e geeft aan dat bepaalde clusters nog problemen opleveren. Ze omvatten vaak meer dan op dit moment wordt aangeleverd. Afgesproken wordt dat alle inspecties hun feitenmateriaal nog eens doorkijken en aangeven welke feiten bij welk cluster horen. Dit kan door aan het 5.1.2e 5.1.2e een kolom toe te voegen waarin het nummer van het bijbehorende cluster staat vermeld. Het aldus aangevulde format dient ***uiterlijk 4 september*** bij 5.1.2e 5.1.2e te zijn. Hij zal de informatie dan bij het juiste cluster onderbrengen en bundelen tot één deelreconstructie. Deze zullen dan vanaf 8 september naar de Commissie Onderzoek Vuurwerkramp kunnen worden gestuurd.

Specifieke aandachtspunten per cluster zijn:

- Cluster 3: het onderwerp 'nazorg brandweer' hoort bij cluster 14.
- Cluster 7 omvat 3 elementen:
    - wie heeft gemeten en in wiens opdracht? (IMH)
    - wie heeft waar gelopen en hoe zijn zij beschermd? (AI)
    - was de opdrachtgever bevoegd en wat is er met de resultaten gebeurd (coördinatie)? (IBR)
- Cluster 8 en 9 lopen parallel en worden samen behandeld.
- Cluster 10: 5.1.2e van IP is hiermee bezig. Het onderwerp raakt cluster 12, dat door het Nibra wordt onderzocht. 5.1.2e zal namens het Nibra contact met 5.1.2e opnemen.
- Cluster 13: omvat alleen het identificatieproces. Het onderwerp 'opbaren' vervalt hier.
- Cluster 14: dit omvat de nazorg voor bevolking én hulpverleners.

c. Relatie OM

5.1.2e praat op 25 augustus as. over de blokkades van het OM.
Afgesproken wordt dat er in ieder geval interviews gehouden zullen worden over de tijdstippen waar het OM geen belangstelling voor heeft. Er zullen afspraken onder voorbehoud gemaakt worden. Als het OM niet voor die tijd kan horen, kunnen ze de afspraak van de inspectie overnemen.

d. Verificatie

De verificatie van de reconstructie zal bestaan uit het voorleggen van de interviewverslagen aan de geïnterviewden en het voorleggen van de conceptreconstructie aan de betrokken organisatie en het bestuur.

4. Onderzoek

a. Planning

Het onderzoek loopt vertraging op als gevolg van een aantal factoren. Het is moeilijk een einddatum te noemen, omdat daar steeds op moet worden teruggekomen.
Iedere inspectie maakt een lijstje met de knelpunten (vertragende factoren) die voor haar cluster(s) van belang zijn. Dit lijstje dient ***uiterlijk 25 augustus*** as. in het bezit van 5.1.2e te zijn, zodat hij het tijdens het IBT-i van 28 augustus as. kan gebruiken.

b. Samenwerking binnen LCI-verband
De versies van de reconstructies die 5.1.2e maakt (met alle informatie van de diverse inspecties per cluster gebundeld) zullen via het LCI aan de inspecties beschikbaar worden gesteld.

Ook de conceptrapportages zullen bij het LCI worden verzameld.

5. Volgende vergadering
De volgende vergadering is op ***15 september as. om 10.00 uur*** in het LCI te Enschede.

6. Rondvraag
5.1.2e vraagt of er bij de aanwezigen iets bekend is over de uitzending van Netwerk over de waarschuwingsbrief van BZK aan de hulpverleningsdiensten over de verkeerde etikettering van vuurwerk. De aanwezigen weten hier niet meer over dan reeds bekend is. Een kopie van de betreffende brief zal bij het verslag van deze bijeenkomst worden gevoegd.

7. Sluiting
5.1.2e sluit de vergadering.

Werkafspraken uit deze bijeenkomst:

1. Iedere inspectie gaat bij eigen systeembeheerder na het programma PGP (of een soortgelijk programma) ter beveiliging van e-mail berichten kan worden gebruikt. Zij geven dit door aan IBR (5.1.2e .
2. Iedere inspectie kijkt het feitenmateriaal nog eens door en geeft in het 5.1.2e 5.1.2e in een toegevoegde kolom aan, welke feiten bij welk cluster horen. Het aangevulde format dient ***uiterlijk 4 september*** bij 5.1.2e 5.1.2e te zijn.
3. Iedere inspectie maakt een lijstje met de knelpunten (vertragende factoren) die voor haar cluster(s) van belang zijn. Dit lijstje dient ***uiterlijk 25 augustus*** as. in het bezit van 5.1.2e 5.1.2e te zijn.

Overige ***acties***:

5.1.2e neemt contact op met 5.1.2e over cluster 10 en 12.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties



Datum
5 september 2000

Ons kenmerk

Onderdeel

Inlichtingen

T
F 5.1.2e

Uw kenmerk

Blad
1 van 2

Aantal bijlagen
1

Bezoekadres
Schedeldoekshaven 200
2511 EZ Den Haag

Postadres
Postbus 20011
2500 EA Den Haag

Onderwerp
waarschuwing inzake vuurwerk

Naar aanleiding van de vuurwerkramp in Enschede vinden verschillende onderzoeken plaats. In dat kader hebben de inspecties Milieuhygiëne en Ruimtelijke Ordening van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer op 14 juli 2000 gerapporteerd dat onderzoek is gedaan naar de huidige regelgeving omtrent transport, opslag en verwerking van vuurwerk en de toepassing van de regelgeving. Hierbij is onder meer aandacht besteed aan de verpakking en labeling van vuurwerk. De relatie met de inhoud van de vuurwerkpakketten is buiten beschouwing gelaten. Dit laatste zal in verder onderzoek aan de orde komen.

Het Openbaar Ministerie heeft inmiddels bij zijn onderzoeken naar de vuurwerkramp in Enschede geconstateerd dat er sprake is van (frequent en bewust) verkeerd labelen van de verpakkingen van vuurwerk. Op pakken van bijvoorbeeld categorie 1.3 of zwaarder wordt in de praktijk een label van de lichtere categorie 1.4 aangebracht om de volgens de vergunning toegestane hoeveelheid, niet zichtbaar, te overschrijden.
De hulpverleningsdiensten moeten er dientengevolge rekening mee houden dat de mogelijke risico's omtrent vuurwerk hoger kunnen zijn dan uit de vergunning valt af te leiden. Vooruitlopend op een grondige analyse van de huidige situatie en de daaraan te verbinden beleidsmatige consequenties zal de hulpverlening in het kader van de openbare veiligheid hierop moeten anticiperen.

Gelet op het bovenstaande adviseer ik u om -totdat zekerheid is verkregen over het juist naleven van de vergunningvoorschriften terzake met inbegrip van het juist labellen van het vuurwerk- bij uw rampscenario's en plannen uit te gaan van de mogelijkheid dat er meer vuurwerk van categorie 1.3 in de opslag aanwezig is dan op grond van de vergunningvoorschriften mag worden aangenomen.



Overigens zullen de gemeenten door de Inspectie Milieuhygiëne van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer -naast de al eerder verzonden brieven- door persoonlijke contacten worden geïnformeerd om meteen ook te assisteren bij de opzet van nadere controles.

De directeur-generaal voor Openbare Orde en Veiligheid,

5.1.2e

Datum
5 september 2000

Ons kenmerk

Blad
3 van 3



5.1.2e

Van: 5.1.2e @enschede.nl[SMTP 5.1.2e @enschede.nl]
Verzonden: woensdag 23 augustus 2000 11:53
Aan: 5.1.2e @rvi.minvenw.nl; 5.1.2e @minbzk.nl; 5.1.2e @imh-o.dgm.minvrom.nl; 5.1.2e @minszw.nl; 5.1.2e @imh-hi.dgm.minvrom.nl; 5.1.2e @imh-o.dgm.minvrom.nl; 5.1.2e @minbzk.nl; 5.1.2e @nibra.nl; HTheuws@worldonline.nl; 5.1.2e @nibra.nl; 5.1.2e @igz.nl; i. 5.1.2e @nibra.nl; 5.1.2e @minbzk.nl; 5.1.2e @minszw.nl; 5.1.2e . 5.1.2e @rvi.minvenw.nl; 5.1.2e @minszw.nl; 5.1.2e @minszw.nl; 5.1.2e @rvi.minvenw.nl; 5.1.2e @minbzk.nl; 5.1.2e @minbzk.nl; 5.1.2e @minbzk.nl; 5.1.2e . 5.1.2e @minbzk.nl; 5.1.2e @IGZ.nl; 5.1.2e @minbzk.nl; 5.1.2e @inter.nl.net; 5.1.2e @minbzk.nl; 5.1.2e @minbzk.nl; 5.1.2e @zeelandnet.nl; 5.1.2e @minszw.nl; 5.1.2e 5.1.2e @inter.nl.net; 5.1.2e @worldonline.nl; 5.1.2e @minszw.nl
Onderwerp: agenda overleg 24 augustus 2000 te den haag



Agenda overleg dd 24-08.doc

Beste allemaal,

Hierbij, het is wat aan de late kant, de agenda voor het overleg inspecties op donderdag 24 augustus te Den Haag. Let op de gewijzigde vergaderlocatie!

LCI 23/08/00 <<Agenda overleg dd 24-08.doc>>

Agenda overleg d.d. 24 augustus 2000

Aanvang 13.30 uur. **Let op! De vergaderplaats is gewijzigd in Grondwetzaal (ministerie van BZK)**

1. Opening

2. Verslag bijeenkomst d.d. 3 augustus 2000

3. Reconstructie
   - Planning
   - Verificatie
   - Publicatie

4. Onderzoek
   - Planning
   - Samenwerking binnen LCI-verband

5. Frequentie vergadering

6. Rondvraag

7. Sluiting

Overleg inspecties 04.08.00, Gemeentehuis Enschede kamer 71

Aanwezig:



IBR (voorzitter)
IMH
IGZ
IP
IBR
IBR
AI
AI
AI
LCI
LCI (verslag)

1. Opening

2. Mededelingen

5.1.2e zal verslag doen over het verslag van het gisteren gehouden gesprek met het OM de gemeente Enschede en de Politie, dat zal worden besproken bij **6**.

3. Vaststelling verslag vorige vergadering

5.1.2e vraagt of er wat gezegd kan worden over de notitie waarover op pagina 6 wordt gesproken. Dit zal ook aan de orde komen onder punt **6**. Het verslag wordt vastgesteld.

4. Bespreking dop's AI en RVI

5.1.2e Bij het dop van de AI is het aspect veiligheid van ambulancepersoneel niet apart opgenomen. De vragen van de AI worden in de interviews van de IGZ meegenomen.

5.1.2e De RVI kijkt alleen of de goede papieren er zijn, zij beoordeelt deze papieren niet. De politie en het OM kijken ook naar het dossier 5.1.2e het dossier dat de RVI daaromtrent ligt nu bij het OM. De RVI kijkt naar de bezigings- en afleveringsvergunningen vanaf 1998. Het valt op dat de IMH zelfs tot 1990 teruggaat. Een kopie van het dossier van de RVI is in het bezit van de IMH. Na de analyse die wordt uitgevoerd door de RVI/IMH zal er afstemming plaatsvinden tussen deze inspecties wat voor een dubbele check zorgt.
De RVI heeft inmiddels de beschikbare informatie in het 5.1.2e 5.1.2e (RT)-format ingebracht.

5.1.2e: Alle dop's gaan naar de Commissie Oosting, maar zullen verder niet actief openbaar worden gemaakt. Op dit moment vindt er een tweewekelijks overleg plaats met de onderaannemers van de Commissie Oosting, om de werkzaamheden op elkaar af te stemmen.

5. Inspecties en de media

5.1.2e: Iedere inspectie is verantwoordelijk voor zijn eigen perscontacten. Hangende aan het onderzoek worden er geen interviews gegeven. Er gaat weleens wat mis, zoals bij de openbaarmaking van het logboek van de gemeente. 5.1.2e meldt dat er in het blad *De Ambulance* een heel uitgebreid interview heeft gestaan met het hoofd van de CPA. Zoals al vaker gebeurd is bij andere diensten schilderen betrokkenen ook hier een beeld dat het allemaal 'zo goed is gegaan'. Wanneer in een inspectie-rapport andere conclusies worden getrokken zal aan dat aspect (publicitair) wellicht extra aandacht moeten worden besteed. Op het internet houden veel kranten waaronder de NRC het dagblad Tubantia nog steeds een dossier bij over de ramp, waar veel informatie is te vinden.
Het LCI zal zorgdragen voor het verspreiden van een nieuwe set persinformatie van BZK.

6. Rondje inspecties m.b.t. de voortgang

5.1.2e: Tijdens het gesprek met politie en OM van donderdag 3 augustus is het schema van clusters met daarbij behorende hoofd-/nevenonderzoekers besproken. Daarbij kwamen ook de risico's van de reconstructie voor het OM aan de orde. Door er op te wijzen dat het om een feitenrelaas gaat en niet om een analyse of interpretatie zijn de risico's waarschijnlijk niet zo groot als het OM eerst dacht. De benadering van de inspecties dat het bij de reconstructie niet primair gaat om het vinden van de oorzaak van de grote klap, maar dat uitgegaan wordt van de klap als gegeven, haalde wat druk van de ketel.

De daadwerkelijke reconstructie wordt gemaakt met hulp van de TU Delft, waar men gespecialiseerd is in ongevallenonderzoek. Er wordt gebruik gemaakt van de methode die bekend is onder de naam *Events & Causal Factor Charting*. Er wordt op een groot whiteboard een tijdlijn uitgezet, met een hoofdspoor dat verwijst naar verschillende zijsporen. Op die manier kan er een onderscheid worden gemaakt tussen hoofd- en bijzaken en kan er worden verwezen naar achtergrondinfo. Woensdag 9 augustus wordt begonnen met de reconstructie, deze vindt plaats in het logistiek centrum van de directie Brandweer in Zoetermeer. Maandag moeten de inspecties hiervoor de informatie aanleveren die beschikbaar is, bovendien worden de inspecties verzocht op afroep beschikbaar zijn om de informatie te kunnen checken en verifiëren die in de reconstructie wordt opgenomen.

De reconstructie wordt gemaakt op basis van informatie die wordt aangeleverd in het RT-format. Daarom is het nodig dat inspecties af en toe langskomen om te checken of de inmiddels opgebouwde reconstructie daadwerkelijk overeenkomt met de eigen bevindingen.

Het IBT-i van 16 augustus zal vooraf worden gegaan door een bespreking met het OM om te kijken of het OM bezwaren heeft tegen de geïntegreerde reconstructie zoals deze op dat moment gevorderd is (in de zin dat haar beeld van wat er gebeurd is een andere is).

Als het OM onoverkomelijke bezwaren heeft, dan zal dit in een notitie aan het ministerieel beleidsteam moeten worden gemeld. In deze notitie zal mogelijk worden ingegaan op de

volgende punten:

- het OM heeft problemen met het openbaar worden van de geïntegreerde reconstructie onder verwijzing naar het feit dat niet meer gesproken kan worden van een fair trial;
- de inspecties hebben op grond van het feit dat het OM niet alle informatie vrijgeeft, niet beschikking over het al het materiaal dat noodzakelijk is om een volledige reconstructie te kunnen maken (in een *worst case* scenario leidt dit tot de vaststelling dat het überhaupt niet verantwoord is om één reconstructie uit te brengen);
- de overige consequenties van het openbaar worden van de geïntegreerde reconstructie (omdat de reconstructie alleen spreekt over de feiten worden er veel vragen opgeroepen die onvermijdelijk zullen leiden tot veel eigen speurwerk van journalisten)

5.1.2e zegt dat de IMH niets kan verifiëren omdat zij niemand mag horen; hoe zorgvuldig ben je dan in je analyse?
5.1.2e: Het is niet de bedoeling dat verschillende instanties met verschillende verhalen naar buiten treden. In de reconstructie moet de geverifieerde informatie worden opgenomen waarover inspecties beschikken. Als nog geen totaal beeld kan worden gegeven moet dat in de reconstructie worden vermeld, door middel van het aangeven van de 'witte plekken'.

Voortgang inspecties

IMH: 5.1.2e De reconstructie vordert en het eerste verhaal ligt er maandag, maar is niet volledig. De IMH heeft inmiddels een aardig beeld hoe het allemaal is gelopen. Daarbij moet worden aangegeven dat er nog geen interviews zijn gehouden. De IMH zou wellicht vragen die nog niet rechtstreeks mogen worden gesteld aan het OM kunnen voorleggen, die misschien op basis van de PV's een antwoord op die vragen zou kunnen geven.
5.1.2e stelt dat het misschien toch nodig is om een notitie omtrent dit onderwerp op te stellen voor het ministerieel beleidsteam. Duidelijk is dat er sprake is van een tegenstelling tussen het algemeen maatschappelijk belang dat de samenleving hecht aan het zo snel mogelijk bekend worden wat er nou gebeurd is en het belang van het strafrechtelijk traject dat vooralsnog gediend is om zo weinig mogelijk naar buiten te brengen.
In de afspraken die bestaan tussen inspecties en het OM, is akkoord gegaan met het primaat van het OM.
5.1.2e Wanneer het IMH bepaalde werkzaamheden moet uitvoeren in het kader van cluster 7 dan zorgt dat voor een planningsprobleem.

IGZ: 5.1.2e Maandag aanstaande krijgt IGZ de banden van de AAD-Oost, de banden van de RAVD zijn nog niet binnen en met de banden van IJssel-Vecht worden nog uitgeluisterd. Van ZAUSTAT zijn geen banden aanwezig, wel een geschreven logboek dat echter niet volledig is. De GGD-logboeken zijn omgezet naar het RT-format. Van het GHOR-traject is nog niet alles binnen en de mensen van de CTPI zijn op vakantie. Voor de verificatie van informatie is gestart met de interviews, maar deze kunnen veelal niet plaatsvinden voor 3 september. Het aantal interviews is al fors teruggebracht, maar de vakanties blijven een knelpunt. Het feitenrelaas vindt plaats in het RT-format, en er is een tijdsbalk aan het PvA van IGZ toegevoegd. Het capaciteitsprobleem is momenteel opgelost,

maar de tijdslijn in het algemene werkplan van IGZ zal niet worden gehaald.

RVI: 5.1.2e : De bijdrage van de RVI aan de algemene reconstructie zal aanzienlijk minder zijn dan die van de overige inspecties. De info is inmiddels overgebracht naar het RT-format. Woensdag kan de RVI wel haar stuk aanleveren.

IP: 5.1.2e Het meeste papierwerk is afgerond en is verwerkt in het RT-format. Deze versie van 300 pagina's is samengevat in een ingedikte versie van 40 a 50 pagina's. De IP is begonnen met houden van de interviews. De indruk is dat de meeste politiemensen het niet vervelend vinden om te worden geïnterviewd.

IBR 5.1.2e Dit deelonderzoek richt zich op het eerste half uur. De reconstructie daarvoor is klaar. Probleem is nog dat de betrokken adviseurs van het adviesbureau AVIV met vakantie zijn. De landelijke quick-scan van vuurwerkopslagplaatsen met meer dan 100 ton is bijna afgerond. Structureel lijkt vuurwerk te laag te worden geclassificeerd.

AI: 5.1.2e : Dit onderzoek omtrent de inzet van de Brandweer is bijna afgerond.

AI: 5.1.2e De informatie omtrent de werkomstandigheden van de hulpverleners zijn goeddeels binnen. De rapportage is nog niet klaar, ook niet in conceptvorm.

LCI: 5.1.2e Het is noodzakelijk om goed te kijken naar de namen van te horen personen die regelmatig in de Bulletins zijn opgenomen. De garantie aan de gemeente, de politie en de brandweer gegeven dat personen in principe maar één keer door Inspectie(s) zullen worden gehoord. Meerdere interviews zou kunnen leiden tot irritatie en dat willen we graag voorkomen.
Graag een kopie van goedgekeurde en ondertekende verslagen zo snel mogelijk aan het LCI verschaffen, dan kan het worden verstrekt aan andere inspecties, COV en OM. Elke inspectie houdt zelf het originele exemplaar.

Elke inspectie wordt verzocht aan het LCI een overzicht aan te leveren waarin is opgenomen hoeveel interviews inmiddels zijn gehouden, in welke samenwerkingsvorm met een andere inspectie dat is gebeurd (samen, vragen namens een andere inspectie etc.) en wanneer die interviews zijn gehouden.

7. Vaststelling volgende vergadering

De volgende vergadering zal plaatsvinden op donderdag 24 augustus om 13.30 uur in het Logistiek Centrum in Zoetermeer op de Chroomstraat 151. De daaropvolgende vergadering zal dan zijn op 15 september weer in Enschede. Als er tussentijds nog reden is om een extra vergadering in te lassen, dan zal dat op 24 augustus worden afgesproken.

8. Rondvraag

5.1.2e Voor het bekijken van het voltallige foto- en videomateriaal bij de politie zal een hele dag worden gepland. Nadere info volgt per LCI-bulletin.

9. Sluiting

11.55 uur

Werkzaamheden conform plan van aanpak Inspectie politie

versie 13-07-00

I. Analyse en verslag van bevindingen
   - verslag van de reconstructie van de feitelijke gebeurtenissen voor wat betreft het aandeel van de politie, vanaf het tijdstip van de eerste melding tot het tijdstip van einde rampverklaring;
   - analyse van de 'bronnen' en de resultaten van de interviews met betrekking tot het gehele politie-optreden;

II. Rapportage van de analyse met conclusies en aanbevelingen van de Inspectie

Feitelijke uitvoering

Sub I.
- op 04/08 is de bijdrage van de Inspectie politie aan de integrale reconstructie van feiten van de samenwerkende inspecties ter verspreiding toegezonden aan het LCI;
- in week 34 (start 21/08) e.v. worden de interviewrondes met politiefunctionarissen vervolgd. Totaal zijn ± 30 interviews gepland. Tot nu toe zijn 7 interviews afgenomen en zijn er voor 13 interviews afspraken vastgelegd.
  De planning van de overige interviews is in behandeling. Vaststelling van data is afhankelijk van de terugkomst van betrokkenen van vakantie en/of van toestemming van het OM.
  Formele afronding van de interviewrondes, d.w.z. dat de IP beschikt over door betrokkenen geaccordeerde interviewverslagen, zal naar verwachting kunnen plaatsvinden in week 39 (start 25/09);
- in week 34 (start 21/08) e.v. zal op uitnodiging van de IBR overleg plaatsvinden over het aandeel van de IP in de integrale reconstructie van gezamenlijke inspecties. Daarnaast vindt het reguliere afstemmingsoverleg met het LCI en de overige inspecties plaats;
- in week 35 (start 28/08) vindt de inventarisatie en eerste selectie plaats van de informatie(bronnen) tbv van de onderwerpen die in de IP-rapportage aan de orde zullen komen.

Sub II
- in week 36 (start 04/09) e.v. worden de werkzaamheden in het kader van de analyse en uitwerking van de informatie aan de hand van de concept-inhoudsopgave van de IP-rapportage uitgevoerd. Tevens worden daarbij de conclusies en aanbevelingen als leermomenten in de IP-rapportage geformuleerd;
- in week 40 (start 02/10) staat de consultatieronde van de concept-rapportage IP-onderzoek op de agenda (i.i.g. regiopolitie Twente, Commissie Oosting);
- in week 42 (start 16/10) is de afronding van de rapportage IP-onderzoek gepland en kan aanbieding plaatsvinden aan de opdrachtgevers en aan de Commissie onderzoek vuurwerkramp;
- p.m.: uitvoering van de rapportage van het IP-onderzoek in gedrukte uitgave.





AGENDA AFSTEMMINSOVERLEG INSPECTIE-ONDERZOEKEN, VRIJDAG 4 AUG 2000
(11.00 uur, Gemeentehuis Enschede, kamer 71)

1. Opening
2. Mededelingen
3. Vaststelling verslag vorige vergadering
4. Bespreking dop's AI en RVI
5. Inspecties en de media
6. Rondje inspecties m.b.t. voortgang
7. Vaststelling volgende vergadering
8. Rondvraag
9. Sluiting

Overleg inspecties 21.07.00, Gemeentehuis Enschede kamer 71

Aanwezig:



IBR (voorzitter)
LCI
IMH
IP
IP
RVI
Nibra
AI
IBR
IBR
IBR
IGZ
IGZ
AI
AI
LCI
LCI (verslag)

Vanaf 11.00 uur (agendapunt 5)



Politie Twente
Officier van Justitie, parket Almelo
Politie Twente
Politie Twente

1. **Opening en vaststelling agenda**

2. **Verslag vorige vergadering**

Tekstueel en inhoudelijk geen op- of aanmerkingen, verslag is daarbij vastgesteld.

3. **Hangpunten DOP's en clusters uit vorige vergadering**

- Plan van aanpak AI: Dit plan is afgerond, maar is niet op het juiste adres belandt. Het zal worden doorgestuurd en op de volgende vergadering aan de orde worden gesteld.
- Plan van aanpak RVI: Dit plan is tijdens de vergadering uitgedeeld; ook dit zal tijdens de volgende vergadering aan de orde komen.

De clusterverwijzing moet in deze plannen van aanpak nog worden toegevoegd.

- Cluster 7; 'Voorkomen van besmetting

Omtrent cluster 7 zou overleg plaatsvinden tussen de AI/IGZ en IMH.

5.1.2e zegt dat de AI geen hoofdonderzoeker is, maar alleen onderzoekt wie erbij is geweest. Het IMH richt zich binnen dit cluster op de metingen gedaan door het RIVM. Deze metingen worden dan in het format verwerkt dat iedereen hanteert, aldus 5.1.2e 5.1.2e vraagt of er nog een afstemmingsoverleg noodzakelijk is met betrekking tot de metingen. 5.1.2e stelt dat er binnen dit cluster witte vlekken kunnen ontstaan, omdat er een spanning bestaat tussen de GGD-taken en taken die de gemeente met betrekking tot onder andere milieu- en bevolkingszorg heeft.
5.1.2e geeft aan dat dit met betrekking tot de verschillende metingen ook het geval is, de vraag is dan wie de opdracht heeft gegeven om de verschillende metingen uit te voeren? Daar het in het beschikbare tijdsbeslag niet mogelijk is om nog tijdens de vergadering een definitief besluit te nemen wordt voor cluster 7 afgesproken dat 5.1.2e 5.1.2e nog een rondje zal maken langs deze drie inspecties om tot een oplossing te komen. Dan moet helder zijn wie als hoofdonderzoeker voor het cluster is aan te spreken.

- Cluster 10 'Evacuatie en registratie van bewoners' CRIB

5.1.2e: Over cluster 10 is gesproken met de IP. Het onderwerp valt onder de verantwoordelijkheid van de IBR. De IP levert capaciteit om in het onderzoek te participeren.
5.1.2e zegt dat er ziekenhuizen geen namen doorgeven van de mensen die daar worden/zijn behandeld c.q. zijn opgenomen (deelonderzoek 6.6). IGZ zal op dat punt concrete vragen stellen tijdens de interviews in de ziekenhuizen. Het resultaat daarvan zal worden aangeleverd aan de IP.
Deelonderzoek 4.4. (Inzamelen van besmette waren) staat niet op de lijst van dingen die onderzocht zullen orden door IGZ. Het gaat hier dus om een witte vlek die op de overzichtslijst van deelprocessen die niet worden onderzocht dient te worden opgenomen.

- Concept rapportage aan IBT-i

5.1.2e: Deelonderzoek 4.4. moet hieraan worden toegevoegd. De passage waarin wordt gesteld dat de witte vlekken door de COV kunnen worden opgepakt wordt geschrapt. De COV krijgt t.z.t. het IBT-I besluit wel aangeleverd.
In de bijlage van de brief aan het IBT-1 worden alle verschillende onderzoeksactiviteiten te worden gepresenteerd.
Als beslispunt dient te worden geformuleerd of het IBT-1 al dan niet akkoord gaat met het voorliggende onderzoeksplan (en dus instemt met het feit dat enkele specifieke deelprocessen niet worden onderzocht).

4. Reconstructie gebeurtenissen

5.1.2e: 5.1.2e 5.1.2e heeft een rondje gemaakt langs de verschillende inspecties. De reconstructie zal van 'fijn naar grof' lopen. Het is een kwestie van indikken van waar het werkelijk om gaat. Bronverwijzing is van het grootste belang.
De totaalreconstructie moet wel door één iemand worden gedaan, die deze periodiek checkt met de betrokkenen. Zo rond 7 augustus moeten de eerste versies van de deelreconstructies (per inspectie) binnen zijn bij 5.1.2e 5.1.2e. Deze is dan terug van vakantie en

kan dan beginnen met het maken van de reconstructie. Er van uitgegaan wordt dat de verschillende inspecties hun eigen deelonderzoeken verifiëren. Denkbaar is dat dit nog niet is gebeurd voor 7 augustus, hiervan dient dan in de concept deelreconstructie een aantekening te worden gemaakt. Verklaringen moeten twee bronnen bevatten. (Bijvoorbeeld over één onderwerp worden door verschillende (personen) uitspraken).
Een probleem betreft nog bronnen vanaf het internet. Als van de internet-informatie geen hard-copy is gemaakt dan kan dit niet als bron worden gebruikt.

5.1.2e zegt dat er ook aandacht dient te worden besteed aan de validiteit de gegevens. Daarbij stelde 5.1.2e dat er in de verschillende deelreconstructies niet iets van een beoordeling moet staan.
Het gevaar wat bestaat is dat de reconstructie toch op een bepaald moment beoordelingen zal gaan bevatten. 5.1.2e zegt dat daarbij ook een gevaar is voor de reconstructie dat je als onderzoeker uitgaat van de documentatie die wordt aangeleverd. Het zou kunnen dat desbetreffende informatie niet volledig juist is. M.a.w. ook het weglaten van informatie is in feite een vorm van beoordeling.

5.1.2e vraagt zich af of hij de enige is die zich zorgen maakt voer het tijdspad. Het NIBRA wordt geconfronteerd met veel afwezigen i.v.m. vakantie onder de te interviewen personen. 5.1.2e zegt dat de inspecties doen wat ze kunnen. Alles informatie die beschikbaar is kan in de deelreconstructie al worden opgenomen onder opmerking dat z.s.m. aanvulling volgt.

5. Ervaringen met het LCI
Het algemeen beeld van de vergadering is dat het LCI zijn taak op een goede manier uitvoert.

5.1.2e stelt dat het verstrekken van informatie over het geheel genomen goed verloopt. De regierol met betrekking tot de interviews verliep in het begin wat stroef, de verschillende deelonderzoekers waren niet helemaal op de hoogte van de te volgen procedure. Nu gaat het duidelijk beter. Feit blijft dat de verschillende stappen (in het bijzonder de aanmelding bij het OM en de check op pv's) tijd kosten.
Inmiddels zijn er ongeveer bijna 30 PV's van politie- en brandweermensen binnen. Deze zijn vaak zo gedetailleerd dat het in een aantal gevallen niet nodig lijkt (uiteraard ter beoordeling van de betrokken inspectie) bepaalde personen opnieuw te horen.

5.1.2e constateert enige traagheid. Het kost tijd om aanvragen te verwerken. Dit zorgt wel eens voor wat problemen bij het interviewen, omdat de stukken dan nog niet binnen zijn.

Het goedkeuren van opgestelde interviewverslagen duren erg lang, aldus 5.1.2e Het lijkt wel of er zou sprake is van enige vorm van regie. Ook 5.1.2e signaleert dat het er op lijkt dat verschillende verslagen naast elkaar worden gelegd alvorens er tot tekening wordt

overgegaan. 5.1.2e wil op de hoogte gehouden worden van dit soort ontwikkelingen en zal actie ondernemen als er werkelijk van een dergelijke synchronisatie van verklaringen sprake zou zijn.
Hierbij wordt het eerste gedeelte van de vergadering afgesloten.

6. Aanpak van het justitieel onderzoek

5.1.2e draagt de leiding van de vergadering over aan 5.1.2e.

5.1.2e stelt dat de volgende punten aan de orde zullen worden gesteld

1. Eerst zullen er enkele videobeelden van de ramp worden getoond
2. 5.1.2e en 5.1.2e zullen de inrichting van het opsporingsonderzoek en de daarbij horende risico's voor de Officier van justitie met betrekking tot de rechtszaak uiteenzetten.
3. 5.1.2e zal aandacht besteden aan de informatie-uitwisseling.
4. Tot slot is er ruimte tot vragen. Hierbij wordt gevraagd of er op dit moment al vragen bestaan binnen de verschillende inspecties. De volgende vragen worden gesteld

Door de vergadering aan OM/POL aangereikte discussiepunten:

5.1.2e Op wat voor manier kunnen we synergie bewerkstelligen tussen de verschillende instanties? Wat zijn de (on)mogelijkheden en op wat voor manier kan er informatie en deskundigheid worden uitgewisseld?

5.1.2e Er bestaan veel vragen binnen de inspecties, veel van de verhoren van politie vormen een overlap met de onderzoeksvragen van de verschillende inspecties. Door het inkijken van de verhoren kan worden vastgesteld of wij nog iets missen.

5.1.2e Bestuursrecht in relatie tot strafrecht?

5.1.2e Hoe zit het met de prioriteitsstelling. Wordt dit door het OM bepaald? Er bestaat een spanningsveld tussen een goede rechtszaak en de (meer) algemene leermomenten. Dit laatste zou wel eens ondergesneeuwd kunnen raken.

Ad 1: De videobeelden worden getoond

Ad 2: Er wordt een overzicht van de structuur van het onderzoek uitgedeeld.
5.1.2e Op 13 mei werden de eerste maatregelen rondom de inzet van het RIT (Rampen Identificatie Team) genomen. Daarnaast moest een strafrechtelijk onderzoek naar de oorzaak van de ramp worden ingesteld.

De slachtoffers moesten zo snel mogelijk worden geborgen waarbij er zo weinig mogelijk sporen moesten worden uitgewist.

De eerste nacht werd al duidelijk dat het een complex opsporingsonderzoek zou worden. Dit wordt uitgevoerd aan de hand van de 4 O's. (Staan vermeld in de uitgedeelde matrix)

1. Oorzaak: Wat is er gebeurd? Wat is de aanleiding van de brand?
2. Ontwikkeling: Hoe heeft de brand zich kunnen ontwikkelen?
3. Omvang: Hoeveel vuurwerk lag waarop het rampterrein, wat voor vuurwerk was het precies? (technisch onderzoek)
4. Overheid: Welk overheidsoptreden is van belang voor het opsporingsonderzoek? Is er b.v. sprake van een causaal verband tussen het optreden van de gemeente Enschede of het bureau Milan en de ramp?

De vier O's worden onderzocht aan de hand van de invalshoeken: tactisch, technisch, financieel economisch en bestuurlijk milieu. Aan de hand van de matrix worden de verschillende soorten onderzoek aan de orde gesteld (zie ook de weergegeven matrix).

5.1.2e: Al het onderzochte wordt minutieus vastgelegd. Op schrift, video's en foto's. De verdediging zal het verweer voeren op resultaten, daarom zal een audit worden uitgevoerd over de werkwijzen en waarheidsvinding. Uitslagen van technisch onderzoek zullen waarschijnlijk door de verdediging niet aan de orde worden gesteld, maar wel de wijze waarop dit de resultaten zijn verkregen. Het zou kunnen dat de verdediging de inspecties oproept.
Het onderzoek richt zich op alles wat door de verdediging zou kunnen worden gebruikt ter ontlasting van de verdachten.

5.1.2e Het Om en de inspecties hebben er niets aan om tot verschillende resultaten te komen. Een synchronisatie is hier wellicht gewenst.

5.1.2e: De verdediging weet pas van de inhoud van een inspectiedossier, wanneer het rapport openbaar wordt gemaakt. Hij is van mening dat te beginnen bij de geïntegreerde reconstructie, maar dat geldt ook voor de deelrappoorten van de inspecties, een publicatie vóór het eerste onderzoek ter terechtzitting een ernstige beïnvloeding van de rechtsgang tot gevolg zal kunnen hebben. De verdediging kan dan aanvoeren dat er geen sprake is van een fair trial, waardoor het OM zelfs niet ontvankelijk kan worden verklaard. Vroegtijdige openbaarheid van stukken levert dus een gevaar op voor het succesvol afronden van het strafrechtelijke traject. Hierover heeft het OM ook afspraken gemaakt met de COV.

5.1.2e
Er zal worden nagedacht of de voorlopige stelling dat de deelreconstructie een publiek stuk is dat gepubliceerd moet worden als het gereed is, mede in het licht van de geschetste mogelijke consequenties voor het strafrechtelijk onderzoek, moet worden gehandhaafd.
In deze afweging speelt tevens de inschatting mee of de inspecties wel konden beschikken over voldoende relevante informatie om tot een integrale en allesomvattende reconstructie te

komen gezien de terughoudendheid van het OM om bepaalde relevante info ter beschikking te stelling onder verwijzing naar het opsporingsbelang.
Hij zal een notitie aan de ministers van BZK en Justitie met betrekking tot dit aspect voorbereiden.

Het plan van aanpak van het TOL-team wordt uitgedeeld. Als de inspecties dit hebben doorgelezen zullen een aantal van hun vragen zijn beantwoord, aan de andere kant zou dit ook nieuwe vragen kunnen oproepen.
Het OM probeert te voorkomen dat er elementen zijn waar geen onderzoek naar gedaan is, daarom wordt er een veelomvattend onderzoek uitgevoerd. Hierbij hoort ook het optreden van de brandweer. Dit is niet om de brandweer op de voorhand verwijtbaar handelen voor te werpen, het onderzoek geeft daar immers vooralsnog geen aanleiding toe. Tijdens de zitting zal dan door de verdediging niet opgevoerd kunnen worden dat het OM hier geen onderzoek naar heeft verricht.
Deze wijze van aanpak kost veel tijd mede omdat er nog een aantal rechtshulpverzoeken uitstaan in het buitenland.

Ad 3: 5.1.2e : Na de ramp is het RIK ingesteld om alle informatie te bundelen tot één politieregister. Het RIK is een tijdelijk register voor alle niet-opsporingsinformatie, en valt onder de Wet Politie Registers. Dat betekent dat er sprake is van een gesloten verstrekkingsregime. Alleen dat wat in de wet staat aangegeven mag worden vrijgegeven. Uitzonderingen kunnen worden gemaakt met toestemming van de Minister van Binnenlandse Zaken en de Minister van Justitie.
In het RBS is de verzameling opsporingsinfo van het RBT opgenomen.
Het RIK moet de verschillende onderzoekers informeren. Beide ministers zijn overeengekomen dat er informatie verstrekt mag worden vanuit het RBT, mits er toestemming voor bestaat vanuit het OM. De politie is verplicht om informatie uit het RIK te verstrekken.
Het BPS (het reguliere bedrijfsprocessen-systeem van de politie) is weer een ander verhaal. Ook hiervoor geldt een gesloten verstrekkingsregime. Hierdoor moest overgebrachte info naar het RIK voor uitgifte worden ontdaan van privacygevoelige informatie.

5.1.2e stelt de contacten met het RIK goed verlopen en dat de informatie-uitwisseling goed op gang is.

Er wordt nog ingegaan op een aantal specifieke vragen, er ontstaat een discussie over het spanningsveld tussen de verschillende soorten onderzoek.
Afgesproken wordt dat specifieke vragen die er bij inspecties leven en cruciaal zijn voor een goede rapportage via het LCI aan het OM kunnen worden voorgelegd. Er zal dan geprobeerd worden om maatwerk te leveren. Niet uitgesloten is dat bepaalde opsporingsinfo toch, al dan niet onder condities, kan worden vrijgegeven.

7. Rondvraag

Er zijn geen punten voor de rondvraag, de vergadering wordt afgesloten, de volgende vergadering zal plaatsvinden op 14 augustus 2000.

Concept verslag overleg inspecties 7 juli 2000

COV = Commissie Onderzoek Vuurwerkramp
PvA = Plan van Aanpak

Aanwezig:



LCI
LCI
IP
IBR
IBR
IMH
IGZ
IBR
AI
AI
AI
LCI (verslag)

1. Opening

5.1.2e opent de vergadering. Op de agenda wordt agendapunt 2a toegevoegd, een rondje 'stand van zaken bij de inspecties'.

2. Bespreking verslag vorige vergadering

5.1.2e licht nog enkele punten uit het verslag toe.

- De banden van de interviews moeten 10 jaar bewaard blijven. Dit levert problemen op bij de banden die inmiddels gemaakt zijn bij de brandweer. 5.1.2e zegt dat hierdoor van het laatste interview bij de brandweer geen banden zijn. Het interviewprotocol zal veranderd moeten worden. 5.1.2e stelt dat dit voor de brandweer al is gebeurd. / anders
- De kenmerken waarop gezocht kan worden binnen de database van de politie zijn beschikbaar en worden tijdens de vergadering nog verstrekt.
- De banden van de brandweer zijn aanwezig en worden inmiddels uitgeluisterd.
- Er bestaan nog enkele problemen met het uitluisteren van de CPA banden, de tijd en datum ontbreekt bij het uitluisteren op een pc. Het uitluisteren moet daarom gebeuren op de apparatuur waar de banden op opgenomen zijn (AAD in Hengelo)
- Het privacyreglement wordt toegestuurd zodra deze gereed is, momenteel bevindt deze zich nog ergens op het ministerie van BZK. (Laatste informatie: wordt begin week 29 door de minister van BZK getekend.)

2a. Rondje Inspecties

5.1.2e: De IP heeft al erg veel documentatie, die men nu met drie personen aan het doorlezen is. Aan de hand hiervan wordt een reconstructie gemaakt, die moet volgende week af zijn. Daarna zullen de interviews worden voorbereid, de interviews zullen waarschijnlijk veelal in groepsverband gaan plaatsvinden.

5.1.2e vraagt of de journaals die zich bij de politie bevinden, alleen het politiedeel bevatten. Waarschijnlijk is dit zo. Van de verschillende organisaties zoals het RCC en het CTPI, heeft de politie alleen het onderdeel dat relevant is voor de politie.

5.1.2e: De IBR is bezig met de reconstructie vanaf de alarmering tot de grote klap. Dit is inmiddels ook via de banden uitgewerkt (van ongeveer 14.45 uur-16.30 uur). De verwerking van de interviews binnen die tijdlijn afkomstig van de banden zal volgende week plaatsvinden. Er zijn ook interviews gehouden met de hoofden van preventie en preparatie van de brandweer en een aantal personen van BZK.
Daarnaast is de IBR bezig met een onderzoek binnen andere brandweerkorpsen in gemeenten waar een bepaalde hoeveelheid springstof opgeslagen ligt. Wanneer dit meer dan 200 ton is (dit wordt gecheckt aan de hand van een telefonische enquête) gaat de IBR kijken. Dit gebeurt om de situatie in nationaal perspectief te kunnen plaatsen.

5.1.2e De IMH werkt samen met de IRO. De inspectie voor de volkshuisvesting speelt hierin geen rol van betekenis. Het rapport van het IMH dat op de vorige vergadering aan de orde is gekomen heeft nog veel open einden. Het IMH gaat nu een compleet dossieronderzoek verrichten bij de Gemeente Enschede, RVI en het bureau Milan van het ministerie van Defensie. Dit onderzoek richt zich op formele- en werkdossiers, lopend van 01-01-1990 tot heden.

Het IMH zal cluster 7 (voorkomen van besmetting) niet onderzoeken. Het IMH zoekt nog contact met het RVI, hiervan is nog geen plan van aanpak ontvangen (zie ook agendapunt 4).

5.1.2e: Het IGZ heeft in mei een algemeen plan van aanpak gemaakt, dat nu is uitgewerkt voor de clusters in een praktisch plan. Het plan van mei zal nog worden toegestuurd. Nadat de informatie van de verschillende ambulancediensten en de uitgewerkte banden binnen zijn, kan worden begonnen met de reconstructie. Daarna zal worden begonnen met de interviews. De reconstructie zal vooralsnog een voorlopig karakter krijgen. De groep binnen IGZ zal worden uitgebreid om meer tempo in de zaak te krijgen.

Op het IBTI van volgende week zal 5.1.2e de datum van 24 juli aan de orde stellen. Deze datum is verre van haalbaar. Politiek bestuurlijk is het bezwaarlijk om met de datum te gaan schuiven. Binnenkort (10 dagen) gaat er een brief naar de Tweede Kamer waarin de

voortgang van de inspectie-onderzoeken en daarbij de datum van 24 juli zal worden aangekaart. Er is inmiddels een notitie over de problematiek van de inspecties aan het IBTI gestuurd, deze zal ook aan de inspecties worden toegestuurd.
Er moet met betrekking tot de reconstructie ook nog een vergelijkingslag worden gemaakt met de door het OM gemaakte reconstructie. Op het moment is de werkverhouding met het OM een belemmerende factor. Met betrekking tot de reconstructie zal worden afgerekend op kwaliteit en niet op de datum waarop het klaar is.

5.1.2e Als alle benodigde informatie meteen aan ons beschikbaar was geweest dan zouden we nu klaar zijn. Voor de IBR is 24 juli onhaalbaar. Aan de hand van de clusters licht 5.1.2e de voortgang van de IBR toe:
Cluster 2: De analyse en reconstructie zijn nog niet gereed. Cluster 11: Voorlichting is uitbesteed aan Rijnconsult, maar dat gaat nog niet goed. Zij krijgen weinig informatie en dat werkt vertragend. Cluster 12: Het Nibra is verantwoordelijk voor dit deel, inmiddels zijn de interviews aangevraagd en afspraken gemaakt. Andere inspecties kunnen hier ook vragen aandragen. Cluster 16: Hier is het IBR nog niet mee bezig en het is ook nog niet zeker of dit wel gaat gebeuren. Dit wordt dan een witte vlek, misschien dat dit door de COV wel wordt overgenomen.
Cluster 4: Dit gaat goed, er is inmiddels een aantal interviews gehouden.

Wat gebeurt er met de concept interviewverslagen? Formeel worden deze opgenomen in het LCI-bestand wanneer het interview door beide partijen is getekend. Het probleem dat hierbij komt kijken is dat er nog steeds geen conceptverslagen van de brandweer terug zijn en er dus nog niets kan worden opgenomen in het bestand. 5.1.2e zegt hierbij dat er formeel geen regievoering bestaat bij de brandweer, maar dat het erop begint te lijken dat dit wel het geval is. Bij alle interviews was een brandweerofficier aanwezig, terwijl dit niet altijd nodig was. Tijdens de gesprekken met de centralisten mochten er ook geen banden meedraaien, waarschijnlijk omdat de anderen dit de centralisten hebben afgeraden. Er worden gesprekken gevoerd met de brandweer en niet met individuen.
Als de verslagen niet terugkomen door toedoen van de brandweer zullen de interviews opnieuw moeten worden gevoerd, maar dan wordt het een formeel verhoor.

5.1.2e stelt dat er dinsdag 11 juli een gesprek zal plaatsvinden tussen 5.1.2e en de brandweer over de problematiek rondom de banden.

5.1.2e meldt dat het RIK een brief heeft gestuurd naar de personen die de politie heeft gehoord, met de vraag of het PV mag worden vrijgegeven. Daarbij zijn retourenveloppen meegestuurd, maar er is nog niets terug.

5.1.2e De AI werkt samen met justitie. De AI richt zich op S.E. Fireworks als werkgever, hiervoor maakt de AI gebruik van informatie die is vrijgekomen bij justitie. Daarnaast wordt er onderzoek gedaan bij de brandweer en onderzoek naar blootstelling op plaats van lokatie, dit laatste is een taak van 5.1.2e die gisteren is begonnen en bezig is

→ dmgrate!

zich in te lezen. Het plan van aanpak is dinsdag gereed en zal dan aan het LCI worden toegestuurd.

3. Uitvoering werkafspraken commissie vuurwerkramp en inspecties

Dit stuk wordt uitgedeeld. (De nummering hieronder volgt de nummering van het uitgedeelde stuk LCI-0124)
Ad 1: 5.1.2e centraal staat dat wat binnen komt bij het LCI doorgestuurd wordt naar de COV. Wanneer het COV zicht heeft op de verschillende plannen van aanpak kan zij invullen wat niet door de inspecties wordt gedaan. De plannen van aanpak zullen door het LCI worden doorgestuurd.
Ad 2: Er vinden belrondes plaats tussen het COV en de inspecties, waarbij ook specifieke ontwikkelingen ter kennis van de COV worden gebracht. Afgesproken wordt dat ook het LCI over dergelijke ontwikkelingen wordt geïnformeerd

4. Bespreking ingezonden plannen van aanpak
- eventuele aanvulling van de 16 clusters

5.1.2e De ontvangen PvA's zijn deels direct gerelateerd aan één of meerdere clusters, deels ontbreekt deze structurering nog. Algemeen beeld is dat de PvA's de 16 clusters goed dekken. Het PvA van de AI komt nog (in week 29) en het RVI heeft nog geen PvA ingeleverd. Op basis van de 16 clusters zijn de verschillende PvA's opgesteld. Deze clusters worden met de daarop gebasseerde PvA's aan de orde gesteld.

Cluster 1, 2, 3, en 4: geen opmerkingen of problemen.

Cluster 5: 5.1.2e Dit PvA (bestaand uit een vragenlijst) is gemaakt door het Nibra, die dit cluster voor haar rekening neemt. Er worden drie deelonderzoeken uitgevoerd door het Nibra (Cluster 2, 5 en 12). Het PvA is gemaakt in het programma *pagemaker*. Dit zal moeten worden omgezet naar *word* zodat alle inspecties het elektronisch toegestuurd kunnen krijgen.

Cluster 6: Wordt aangevuld met deelproces 4.3 (zie ook cluster 15).

Cluster 7 (processen 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 en 4.4): 5.1.2e IMH staat hier als hoofdonderzoeker, maar het IMH ziet dit in eerste instantie niet als haar primaire taak. Het RIVM heeft hier wel metingen gedaan. De aanwezigen zijn van mening dat het hier om een belangrijk cluster gaat.
Afgesproken wordt dat AI, IGZ en IMH onderlinge afspraken maken omtrent de invulling van cluster 7 en verwerken in hun PvA's.

Cluster 8 en 9: Het PvA van de IP dekt wel deze clusters maar er worden geen verwijzingen gemaakt. Dit zal worden veranderd in het PvA (dit geldt ook voor clusters 10 en 13 van de IP).

Cluster 10: 5.1.2e stelt dat 6.5: Registreren van slachtoffers, geen taak is van de IP. De IP heeft hier geen bevoegdheden, dit is een gemeentelijke taak. Alleen de identificatie van slachtoffers, gedaan door het RIT, valt onder de IP. Het functioneren van het Centraal Registratie en Informatie Bureau (CRIB) is een gemeentelijke verantwoordelijkheid. De politie heeft daarin ondersteund. Het gemeentelijk functioneren is in principe deel van het cluster algemene coördinatie. Denkbaar is dat de IBR stelt dat hier een 'witte vlek' kan ontstaan. Binnen de IBR zal dit worden overlegd en daarna aan het IBT-I worden voorgelegd. De 'witte vlekken' die overblijven zullen aan de COV worden gemeld.

Cluster 11 en 12: geen opmerkingen.

Cluster 13: 6.6: Uitvaartverzorging hoort ook niet bij de taken van de IP, hier moet een andere eigenaar voor worden gevonden. Dit wordt niet onderzocht door de inspecties dit dient het te worden gemeld aan het COV (zie procedure onder cluster 10).

Cluster 14: geen opmerkingen of problemen.

Cluster 15: Gesteld kan worden dat cluster 15 een leeg cluster is, deelproces 4.3. komt onder cluster 6 en cluster 14 reeds aan de orde. Besloten wordt dat cluster 15 komt te vervallen.

Cluster 16: Dit wordt nu cluster 15. Dit cluster valt onder de verantwoordelijkheid van het IBR, maar op dit moment is het nog te vroeg voor onderzoek. De COV kan dit zelf waarschijnlijk ook niet. Het betreft hier een momentopname. Ook deze 'witte vlek' zal worden gemeld aan het COV (zie ook cluster 10)

De afspraak wordt gemaakt dat de inspecties hun PvA's opnieuw zullen toesturen aan het LCI voorzien van een verwijzing naar de betrokken cluster(s).
Het LCI zal vragen m.b.t. de 'witte vlekken' voorleggen aan het IBT-I.

De (concept) onderzoeksrapporten waaronder begrepen de (deel)reconstructies worden via het LCI aan de COV ter beschikking gesteld.

- **Vaststelling gewijzigd format voor de reconstructie (zie mail 5.1.2e)**

5.1.2e Het gewijzigde format voor de reconstructie wordt uitgedeeld. Het is omgezet van Excel naar Word, dit omdat het werken met Excel bepaalde onoverkomelijke problemen met zich mee zou brengen. Daarom is het makkelijker voor de verschillende inspecties om binnen Word te werken. **Strikt vasthouden aan dit format in Word**

- **Beschikbare informatie**

5.1.2e: Iedere inspectie/betrokken organisatie heeft zijn eigen registratiesysteem. Dat is niet erg, als de verschillende lijsten met stukken waarin in de reconstructies naar wordt verwezen, beschikbaar komen voor het LCI. Het LCI hoeft dan niet alle stukken fysiek te hebben.

5. Beveiliging E-mail verkeer

5.1.2e Het IBT-I is van mening dat interviewverslagen per e-mail kunnen worden verstuurd. De mogelijkheid van het gebruiken van wachtwoorden is niet meer aan de orde, omdat de beveiliging een schijnbeveiliging is en er problemen ontstaan bij het openen van documentatie in sommige Wordversies. Overigens verdient het aanleveren van de floppies op het LCI nog steeds de voorkeur.

6. Rondvraag

5.1.2e: Vaak lopen de termen analyse en reconstructie door elkaar in de PvA's van IGZ en IP. De reconstructie bevat alleen feiten, op basis daarvan volgt de analyse.

5.1.2e Door wie worden contacten voor dossieronderzoek gelegd? Wanneer er een afspraak wordt gemaakt voor een interview dan doorgeven aan het LCI, zodat het OM en de overige inspecties kunnen worden geïnformeerd
Om 12.20 uur wordt de vergadering gesloten

De volgende vergadering zal plaatsvinden op vrijdag 21 juli om 10.00 uur in kamer 71 op het stadhuis.
Bij deze vergadering zullen aanwezig een Officier van Justitie van het Openbaar Ministerie te Almelo, de leider onderzoek en waarschijnlijk de Divisiechef Recherche van de Politie Twente, om inzicht in de opbouw en voortgang van het onderzoek te geven. De vergadering start met dit onderdeel.

Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding

Aan : voorzitter IBT-i
Van : plv HIBR
Betreft : reconstructie
Datum : 04 juli 2000

Inleiding

Naar aanleiding van uw verzoek een beeld te geven van de planning van het tot stand komen van de reconstructie van de gebeurtenissen in relatie tot het beschikbaar zijn van informatie het volgende.

Algemeen

In het plan van aanpak van de gezamenlijke inspecties dat op 9 juni jongsleden aan de Tweede Kamer is aangeboden staat vermeld dat de gemeenschappelijke reconstructie van de relevante activiteiten en gebeurtenissen uiterlijk in de week van 24 juli gereed zal zijn.
Voor het opstellen van een dergelijke reconstructie zijn een aantal gegevens noodzakelijk, te weten:

1. Transcriptie van het mobilofoon- en telefoonverkeer van de hulpverleningsdiensten. Hierin is per tijdseenheid veel belangrijke gebeurtenissen aangegeven;
2. Vastgestelde verslagen van vraaggesprekken met direct betrokkenen;
3. Foto- en video-opnamen van de eerste uren;
4. Objectgegevens in de vorm van kaartmateriaal, bouw- en milieuvergunningen en dergelijke.

Ad 1 transcriptie banden

Op 19 mei is in een gesprek in Almelo van het plv. HIBR en de Officier van Justitie (5.1 2e) gesproken over het belang van de banden van het mobilofoon- en telefoonverkeer voor de inspectie-onderzoeken. In een brief van 14 juni heeft de Hoofdinspecteur Brandweerzorg en Rampenbestrijding de hoofdofficier van Justitie verzocht de banden, vooruitlopend op formele vaststelling van de 'samenwerkings'overeenkomst, vrij te geven. Op 22 juni heeft het Logistiek Centrum Inspecties (LCI) het Ramp Informatie Knooppunt (RIK) verzocht de banden ter beschikking te stellen. In de tussenliggende periode is verschillende keren telefonisch verzocht om over de banden te kunnen beschikken. Inmiddels heeft het LCI een transcriptie ontvangen van het mobilofoon- en telefoonverkeer van de regionale politie. Deze is onmiddellijk ter hand gesteld van de Inspectie voor de politie te behoeve van hun onderzoek. Op 28 juni heeft het LCI een copie (op CD) ontvangen van de band van het mobilofoon- en telefoonverkeer van de brandweer. Afspelen hiervan vereist speciale programmatuur. In het afgelopen weekend is van het eerste half uur van deze band een transcriptie gemaakt. De band van het mobilofoon- en telefoonverkeer van de Centrale Post Ambulancevervoer (CPA) is nog steeds niet beschikbaar. Op 26 juni werd door het OM via het RIK meegedeeld dat eerst nog zou worden nagegaan of de CPA-band aan opsporing gerelateerde informatie bevat. Overigens is het niet zeker of het (technisch) mogelijk is om een copie van de band te maken. Als dat wel lukt zal een copie ter beschikking van het LCI worden gesteld. Verder werd meegedeeld dat geen van de originele banden vooralsnog zullen worden vrijgegeven.

Ad 2. vastgestelde verslagen van vraaggesprekken
De basis voor de reconstructie van het optreden van de hulpverleningsdiensten zijn de transcripties van het mobilofoon- en telefoonverkeer, en het video- en fotomateriaal. De interviews met de betrokkenen vullen die gegevens aan. Omdat de mobilofoon- en telefoonbanden en het foto- en videomateriaal zo langdurig niet beschikbaar zijn is inmiddels toch met de vraaggesprekken begonnen. In het onderzoekscluster 'Brandweeroptreden tot explosie' zijn een twintigtal betrokkenen gehoord. Momenteel worden de uitgewerkte verslagen voorgelegd aan betrokkenen ter verificatie. Om betrouwbare informatie te bieden voor de reconstructie dienen deze verslagen te worden vergeleken met de processen-verbaal die de politie heeft opgemaakt van de verhoren met dezelfde personen. Deze processen-verbaal zijn echter (nog) niet beschikbaar. De betrokkenen moet eerst schriftelijk de vraag worden voorgelegd of men geen bezwaar maakt tegen het overdragen van informatie.
Voor een aantal andere clusters zijn de vraaggesprekken in volle gang.

Ad 3. foto- en video-opnamen
Het OM heeft ook beslag gelegd op dit materiaal. Het is voor de inspectieonderzoeken (nog) niet beschikbaar

Ad 4. Objectgegevens
De vijf kerndossiers van de gemeente met onder andere gegevens van de bouw- en milieuvergunning zijn in beslag genomen door het OM en niet beschikbaar voor de inspectieonderzoeken.

Stand van zaken onderzoeken
Uit gesprekken met de onderzoeksleiders is het volgende gebleken.

IMH/IRO/IVH en RVI
Het onderzoek betreft voornamelijk een dossieronderzoek van de bij de inspecties bekende gegevens. Dit onderzoek van de feiten wordt volgende week afgerond.

IBR
De IBR onderzoekt drie onderwerpen:
a. brandweeroptreden tot fatale explosie;
b. rampbestrijding (algemene coordinatie);
c. bevolkingszorg.

Ad a
De interviews met betrokkenen zijn grotendeels afgerond. De transcriptie van de mobilofoon- en telefoonbanden van de regionale brandweer zijn pas beschikbaar. De ruwe versie van de reconstructie zal over drie weken klaar zijn. Daarna volgt nog een traject om de gegevens door de betrokken organisaties te laten verifiëren.
Bij eventuele tegenstrijdigheden zijn vervolggesprekken met betrokkenen nodig.

Ad b en c

Deze week zijn de eerste interviews met betrokkenen. De geluidsbanden zijn beschikbaar maar moeten nog verder worden uitgewerkt. Men is bezig met het (omvangrijke) informatiemateriaal te verzamelen. De vakantietijd heeft invloed op de planning van vraaggesprekken. Voor een deel zullen die daardoor later plaatsvinden.
De ruwe reconstructie is eind augustus klaar.

IGZ
IGZ heeft nog niet de beschikking over de mobilofoon- en telefoonbanden. Er zijn capaciteitsproblemen die gezien de specifieke deskundigheid alleen intern kunnen worden opgelost. De planning om de reconstructie op 24 juli af te hebben is absoluut onhaalbaar. Men wil zich niet uitspreken over een datum die dan wel haalbaar is, zeker niet zolang de primaire informatie niet beschikbaar is.

AI
De AI neemt deel aan de interviews van de IBR. Na afronding van deze interviews heeft de AI nog circa twee weken om een eerste versie van een reconstructie te produceren.

IP
De IP heeft de beschikking over het grootste deel van de benodigde informatie om de reconstructie te kunnen opstellen. De bestaande (concept)vragenlijsten worden thans geactualiseerd op basis van de nu wel beschikbare informatie uit de politiebanden.

Afronding reconstructie
De reconstructies van de verschillende inspecties moeten worden samengevoegd onder verantwoordelijkheid van de IBR. Aan de voorbereiding hiervoor wordt in het periodiek overleg van onderzoekscoördinatoren aandacht besteed. Voor het 'stapelbaar' maken van de informatie is overeengekomen van hetzelfde format gebruik te maken.
Van een gevalideerde door alle betrokken partijen gedragen reconstructie kan pas sprake zijn als alle informatie beschikbaar is en gebruikt. Het (nog) niet kunnen beschikken over alle informatie zal onvermijdelijk leiden tot een latere afronding van de geïntegreerde reconstructie dan oorspronkelijk gepland. Komt er na 'publicatie' van de reconstructie informatie beschikbaar dat een ander licht geeft op bepaalde onderdelen van de reconstructie wordt de geloofwaardigheid van het geheel in gevaar.
Het OM is ook bezig met het opstellen van een reconstructie van de gebeurtenissen. Voordat de reconstructie van de inspecties naar buiten kan (naar de commissie onderzoek vuurwerkramp) moet hij vergeleken worden met de reconstructie van het OM. Gezien de ervaringen met het OM tot nu toe kan deze vergelijking problemen opleveren omdat dan echt bij het OM in de keuken wordt gekeken.

In de het voortgangsbericht aan de Tweede Kamer van 26 juni wordt reeds melding gemaakt van vertraging van de onderzoekswerkzaamheden. Uitstel van de opleveringstermijn van de reconstructie met tenminste enkele weken ligt voor de hand.
Een belangrijke factor is het trage beschikbaar komen van informatie van het OM. Een voorbeeld hiervan is het niet beschikbaar willen stellen van de vijf kerndossiers van de gemeente Enschede. Ook de commissie onderzoek vuurwerkramp wordt direct en indirect getroffen door de opstelling van het

OM. Wellicht heeft het zin de voorzitter van de commissie te vragen zijn invloed aan te wenden bij de hoofdofficier van justitie teneinde de opstelling van het OM te wijzigen.

OVERZICHT ONDERZOEKSACTIVITEITEN 17-jul-00v Nr.Clusteromschrijving
hoofdonderzoekerneven
onderzoeker□processen
(zie bijlage)□DOP t.b.v.
reconstructie□opmerkingen□□1□Pro-actie en Preventie
□IMH/IRO□IBR en RVI□1.1-1.4□ja□□□2□Preparatie (plannen, deskundigheid personeel,
oefenen bestrijding van relevante ramptypen)□IBR (Nibra)□IBR (TT)/IGZ
IP/AI□2.1 en 2.2□samen met
5 en 12□□□3□Bestrijding initiele brand incl. directe aanleiding
en nazorg ingezet brandweerpersoneel□IBR (TT)□AI
IGZ/IP□3.0□ja□□□4□Alarmering, coordinatie, informatievoorziening en
verbindingen op alle niveaus□IBR (DZ)□AI
IGZ/IP□7.1-7.4□ja□□□5□Redding, brandbestrijding en coordinatie op
rampterrein incl. CoRT, logistiek en bijstand□IBR (Nibra)□IGZ en IP□3.1 3.6
7.5 7.6□zie 2□□□6□Geneeskundige hulpverleningsketen
□IGZ□□4.1 4.3□samen met
14□□□7□Voorkomen besmetting□?□□3.2-3.5
4.4□□4.4 niet; overleg AI/IGZ en IMH□□8□Openbare orde en strafrechtelijk onderzoek□IP□□5.1
5.2□samen met
9, 10 en 13□□□9□Bereikbaarheid en afzetting rampterrein
□IP□IBR (Nibra)□5.3-5.5□zie 8□□□10□Evacuatie en registratie bewoners rampterrein
□IP□□5.6□zie 8□6.5 niet; overleg IP en IBR□□11□Voorlichting aan bevolking op alle niveaus□IBR
(Rijnconsult)□□
6.1□ja□□□12□Waarschuwen bevolking, opvang en verzorging□IBR (Nibra)
□IGZ en IP□6.2-6.4□zie 2□□□13□Overledenenzorg (identificatie, opbaren enz.)
□IP□□5.7□zie 8□6.6 niet□□14□Geestelijke gezondheidszorg incl. traumapreventie
□IGZ□□4.2 8.1□zie 6□□□15□Schadebehandeling
□IBR□□6.7 8.2□nee□6.7 en 8.2 niet□□

OVERZICHT ONDERZOEKSACTIVITEITEN 17-jul-00v Nr.Clusteromschrijving
hoofdonderzoekerneven
onderzoeker□processen
(zie bijlage)□DOP t.b.v.
reconstructie□opmerkingen□□1□Pro-actie en Preventie
□IMH/IRO□IBR en RVI□1.1-1.4□ja□□□2□Preparatie (plannen, deskundigheid personeel,
oefenen bestrijding van relevante ramptypen)□IBR (Nibra)□IBR (TT)/IGZ
IP/AI□2.1 en 2.2□samen met
5 en 12□□□3□Bestrijding initiele brand incl. directe aanleiding
en nazorg ingezet brandweerpersoneel□IBR (TT)□AI
IGZ/IP□3.0□ja□□□4□Alarmering, coordinatie, informatievoorziening en
verbindingen op alle niveaus□IBR (DZ)□AI
IGZ/IP□7.1-7.4□ja□□□5□Redding, brandbestrijding en coordinatie op
rampterrein incl. CoRT, logistiek en bijstand□IBR (Nibra)□IGZ en IP□3.1 3.6
7.5 7.6□zie 2□□□6□Geneeskundige hulpverleningsketen
□IGZ□□4.1 4.3□samen met
14□□□7□Voorkomen besmetting□?□□3.2-3.5
4.4□□4.4 niet; overleg AI/IGZ en IMH□□8□Openbare orde en strafrechtelijk onderzoek□IP□□5.1
5.2□samen met
9, 10 en 13□□□9□Bereikbaarheid en afzetting rampterrein
□IP□IBR (Nibra)□5.3-5.5□zie 8□□□10□Evacuatie en registratie bewoners rampterrein
□IP□□5.6□zie 8□6.5 niet; overleg IP en IBR□□11□Voorlichting aan bevolking op alle niveaus□IBR
(Rijnconsult)□□
6.1□ja□□□12□Waarschuwen bevolking, opvang en verzorging□IBR (Nibra)
□IGZ en IP□6.2-6.4□zie 2□□□13□Overledenenzorg (identificatie, opbaren enz.)
□IP□□5.7□zie 8□6.6 niet□□14□Geestelijke gezondheidszorg incl. traumapreventie
□IGZ□□4.2 8.1□zie 6□□□15□Schadebehandeling
□IBR□□6.7 8.2□nee□6.7 en 8.2 niet□□

AGENDA AFSTEMMINGSOVERLEG INSPECTIE-ONDERZOEKEN OP VRIJDAG 21 JULI 2000
(10.00 UUR KAMER 71 STADHUIS ENSCHEDE)

OPENING EN VASTSTELLING AGENDA

VERSLAG VORIGE VERGADERING (toegezonden 14/07/00)

HANGPUNTEN DOP'S EN CLUSTERS UIT VORIGE VERGADERING
Plan van aanpak AI
Plan van aanpak RVI
Overzicht onderzoeksactiviteiten (clusterindeling bijgewerkt n.a.v. vorig overleg, bijgevoegd)
Cluster 7 'Voorkomen van besmetting' (zie verslag 14 07 bld 4)
Cluster 10 'Evacuatie en registratie bewoners' CRIB
Concept rapportage aan IBT-i (wordt nagezonden of uitgedeeld)

RECONSTRUCTIE GEBEURTENISSEN
(stand van zaken, rondje langs de velden)

ERVARINGEN MET HET LCI
(gaat het goed, wat kan beter?)

AANPAK VAN HET JUSTITIEEL ONDERZOEK (vanaf 11.00 uur)
(toelichting door de heren 5.1.2e , Officier van Justitie, 5.1.2e 5.1.2e Justitiële Bedrijfsvoering en 5.1.2e , beiden Politie Twente)

RONDVRAAG

AFSTEMMINGSOVERLEG 21-7-2000

Gesprekspunten inrichting gezamenlijke rapportage

Ten aanzien van de wijze van rapporteren over de gezamenlijke reconstructie, zijn de volgende punten aan de orde:

1. Rapporteren volgens "format 5.1.2e 5.1.2e".
2. Iedere inspectie is en blijft volledig verantwoordelijk voor het gerapporteerde.
3. Omtrent de validiteit van gehanteerde gegevens ware het goed om nadere afspraken te maken (b.v. minimaal 2 bronnen).
4. De rapportages van de onderscheiden inspecties worden deel- reconstructies genoemd. Deze deel-reconstructies worden op een overzichtelijke wijze in een totaalreconstructie verwerkt. De totaalreconstructie moet voldoen aan de volgende voorwaarden:
   - de feitelijkheden moeten "overeind" blijven, maar worden beperkt tot hoofdzaken en belangrijke, dan wel significante details;
   - de direct aan de rampenbestrijding gerelateerde gegevens worden geclusterd volgens de indeling die wordt gehanteerd in de deelplannen behorend bij het gemeentelijke rampenplan (zo mogelijk wordt de notificatie van de deelplannen verwerkt in de rapportage);
   - de gegevens t.b.v. pro-actie, preventie en preparatie worden geclusterd naar hoofdthema's, zoals bestemmingsplan, bouwvergunning, milieuvergunning, etc.;
   - de totaalreconstructie wordt voorafgaand aan vaststelling voor akkoord voorgelegd aan alle inspecties;
   - de deel- reconstructies worden onverkort als bijlagen aan de totaalreconstructie toegevoegd.
5. Momenteel is niet te overzien welke administratieve problematiek aan de aanpak is verbonden.

Graag uw mening over deze mogelijke werkwijze.

5.1.2e 18-7-2000

Voortgangsbesprekingen reconstructie / juli 2000 / 5.1.2e / Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding

Voortgangsbesprekingen reconstructie vuurwerkramp Enschede

Kort verslag (voor agenda gesprekspunten en doelstelling: zie bijlage)

INSPECTIE VOOR DE POLITIE

- 11-7-2000 te 14.00 in Den Haag bespreking met 5.1.2e en 5.1.2e

- Reconstructie naar verwachting afgerond 31-7-2000; o.v.v. uitvoering interviews;
- Rapporteren aan de hand van items deelplannen lijkt goed werkbaar; neveneffect is dat de methodiek tevens kan worden gebruikt als checklist bij interviews en bij het opstellen van onderzoeksvragen;
- Wellicht kan rapportage zodanig geschieden dat codering van de deelplannen wordt verwerkt in de rapportage; op deze manier kan zowel chronologisch als item-gericht worden gewerkt;
- Belangrijke items die in de deelplannen worden genoemd, maar niet in de reconstructie naar voren komen kunnen op enigerlei wijze als "open vraag" in de rapportage worden verwerkt;
- Eventuele "niet organisatie-eigen" punten die in de reconstructie naar voren komen kunnen worden "geparkeerd" bij een "proces-eigenaar".
-
- 5.1.2e ***zal natrekken of voorgelegde deelplannen volledig overeenstemmen met Rampenplan Enschede***

INSPECTIE MILIEUHYGIËNE / RUIMTELIJKE ORDENING / VOLKSHUISVESTING

- zie PvA, 3 juli 2000: Inspectie Milieuhygiëne draagt zorg voor één gezamenlijke reconstructie van de 3 inspecties t.b.v. de eigen rapportages t.b.v. analyse en beoordeling;

- 12-7-2000 te 11.00 uur in Arnhem bespreking met 5.1.2e

- IMH ziet accent vooral liggen op pro-actieve en preventieve aspecten; de aangeboden format kan worden benut; ziet voordeel van clustermatige aanpak (b.v. bestemmingsplannen, bouwvergunningen, milieuvergunningen, etc.);
- Zal in een interne discussie beoordelen of het gebruik van deelplannen handig is; mogelijk wordt de opzet benut om "witte plekken" op te sporen;
- Ziet vooralsnog geen directe betrokkenheid bij processen "meting" en "ontsmetting", maar zal mede aan de hand van de deelplanbenadering e.e.a. natrekken; ***zal over deze zaken overleg voeren met AI en IGZ;***
- De tijdplanning zal 12-7 n.m. na extern overleg mogelijk worden uitgewerkt;
- Omdat veel dossiers nog in handen zijn van OM , zijn interviews niet mogelijk. Tevens kunnen betreffende dossiers niet worden doorgelezen. Daarnaast zijn er nog vraagtekens omtrent de aanwezigheid en beschikbaarheid van werkdossiers van behandelend ambtenaren.

INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG

- 17-7-2000 te 10.30 uur in Arnhem bespreking met mevr. 5.1.2e en mevr. 5.1.2e 5.1.2e

- Deelplanbenadering wordt gekenschetst als dankbaar hulpmiddel voor de reconstructie;
- in week 29 en mogelijk week 30 worden de CPA-banden van 2 CPA's beluisterd en uitgewerkt;
- Een deel van de gegevens valt onder medisch geheim en zal in de rapportage overeenkomstig moeten worden behandeld;
- Het dossieronderzoek zal forse tijdsinspanning vergen; documentatie is nog niet volledig;
- in week 30 zal Plan van Aanpak en tijdpad nader worden uitgewerkt;
- Interviews kunnen nog niet alle worden gerealiseerd, omdat sommige betrokkenen nog ziek zijn en sommigen i.v.m. vakantieverlof niet beschikbaar zijn;

Voortgangsbesprekingen reconstructie / juli 2000 / 5.1.2e / Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding

- Het onderzoek an sich loopt voorspoedig ; de tijdsdruk is problematisch;
- ***In interviews met ambulancepersoneel zal het aspect "eigen veiligheid" worden meegenomen/ hieromtrent zal contact worden opgenomen met Arbeidsinspectie.***

ARBEIDSINSPECTIE

- 17-7-2000 te 12.00 uur in Arnhem bespreking met 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e en collega's
- Aan de hand van deelplanbenadering informatie uitgewisseld over relatie Arbeidsveiligheid ⇔ rampenbestrijding;
- Deelplanbenadering geeft meer inzicht in structuur t.a.v. verantwoordelijkheden / betrokkenheid ingezette hulpverleners; t.a.v. de diepgang van alle aspecten vindt nog discussie plaats;
- Er bestaat nog onduidelijkheid over de status van gebruikte richtlijnen, handboeken, e.a.;
- AI "loopt in interviewsessies samen op" met Inspectie Brandweerzorg;
- ***T.a.v. processen "meten" en "ontsmetten" zal overleg plaatsvinden met IMH en IGZ;***
- ***T.a.v. interviews IGZ met ambulancepersoneel zal contact tot stand komen over vragen "eigen veiligheid";***
- ***Planning???***

INSPECTIE BRANDWEERZORG EN RAMPENBESTRIJDING

- 18-7-2000 te 10.00 uur in Den Haag overleg met 5.1.2e
- Via 5.1.2e op 10-7 vernomen dat 5.1.2e i.v.m. vakantie afwezig zijn; vooralsnog beginnen zij niet met reconstructie;
- Rijnconsult en NIBRA zijn doende met interviews;
- Banden van alarmcentrale over de periode "tot de fatale explosie" zijn beluisterd en verwerkt;
- Interviews over de periode "tot de fatale explosie" zijn voor groot deel afgewerkt;
- Planningsdata lijken haalbaar;
- Samenvattende reconstructie wordt als nuttig beschouwd t.a.v. de bruikbaarheid; de validiteit van gegevens vraagt bijzondere aandacht.

RIJKSVERKEERSINSPECTIE

- Contactpersonen zijn mevr 5.1.2e ?) en 5.1.2e 5.1.2e voorlichter
- 10-7 gesproken met 5.1.2e / rapportage is nagenoeg gereed;
- 18-7 telefonisch gesprek met 5.1.2e, het bijwonen van de vergaderingen van de afstemmingsgroep vergt voor haar dermate veel tijd, dat zij, gelet op de beperkte betrokkenheid met het repressieve rampgebeuren liever niet komt. Zij overweegt om 20-7 aanwezig te zijn.
- Zij heeft 2 rapporten ontvangen en bestudeert die momenteel;
- 5.1.2e ***LCI verzoeken om format en andere ontbrekende gegevens toe te zenden.***

Voortgangsbesprekingen reconstructie / juli 2000 / 5.1.2e / Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding

1. Stand van zaken reconstructie **BIJLAGE 1**

- opdracht als hoofdonderzoeker
- opdracht als nevenonderzoeker

2. Inventarisatie knelpunten

- interviews
- aanlevering gegevens pro-actie, preventie, preparatie
- aanlevering gegevens repressie, nazorg
- verwerking gegevens pro-actie, preventie, preparatie
- verwerking gegevens repressie, nazorg
- menskracht
- procedures

3. Rapportage reconstructie (zie bijlage 2)

- werkwijze pro-actie, preventie, preparatie
- werkwijze repressie, nazorg

4. Planning / realisatie

5.

Doelstelling bespreking:

Omstandigheid:

a. samenwerking reconstructie is nieuw fenomeen, waarmee opdrachtgever - coördinator geen ervaring heeft;

b. taak IBZ beperkt zich tot afstemming gezamenlijke reconstructie; derhalve geen inhoudelijke toetsing;

c. er zijn geen uitgangspunten bepaald voor rapportage gezamenlijke reconstructie;

d. om gezamenlijke rapportage "body" te geven is het wenselijk om een toetsingskader te ontwikkelen, dat enerzijds niet bindend is, anderzijds niet beperkend mag zijn, maar tenminste bijdraagt tot consistente en transparante presentatie en goede leesbaarheid.

Doelstelling:

1. Wenselijkheid eenduidige aanpak qua redactie en diepgang;
2. Verkrijgen van inzicht tijdpad reconstructie en te verwachten problemen;
3. Afspraken over werkwijze pro-actie, preventie, preparatie enerzijds en repressie, nazorg anderzijds.

BIJLAGE 2

Toetsingelementen t.b.v. eenduidige ,gezamenlijke, reconstructie (repressie / nazorg)

Het analyseren van de uit het besluitvormingsproces afkomstige informatie

Het opstellen van een plan voor de .....bestrijding

Het bekend stellen van het inzetplan

Het beschikbaar krijgen van personeel en middelen

Het inzetten van personeel en middelen

Het uitvoering geven aan het plan

Het informeren van de bij de hulpverlening betrokken diensten, organisaties en eenheden

Het informeren van het publiek, de bevolking en andere belanghebbenden

Voortgangsbewaking van de ..inzetactie...

Nazorgactiviteiten

Toetsingelementen t.b.v. eenduidige ,gezamenlijke, reconstructie (pro-actie / preventie / preparatie)

Ontwerpplan

Adviesronde

Voorbereidend besluit

Inspraak / inzage

Vaststelling

Bezwaren

Voortgangsbesprekingen reconstructie / juli 2000 / 5.1.2e / Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding

Handhaving

Aan : IBT-i Concept 17 07 00
Van : HIBR
Betreft : afstemming onderzoeksplannen
Datum : 17 juli 2000

In het plan van aanpak van de gezamenlijke inspecties dat op 9 juni jongstleden aan de Tweede Kamer is aangeboden is als bijlage bijgevoegd een 'overzicht van onderzoeksvelden van de betrokken inspecties'. In dit overzicht is de veiligheidsketen weergegeven met daarin de voor de rampbestrijding relevante processen. Hierbij staat aangegeven dat de nadere invulling en de onderlinge afstemming nog moest worden uitgevoerd.
In het periodieke overleg van de onderzoekscoördinatoren van de betrokken inspecties is op grond van het genoemde overzicht de te onderzoeken (deel)processen geclusterd. Dit heeft geleid tot een vijftiental clusters. Een overzicht hiervan treft u bijgaand aan.
Hieruit blijkt dat een aantal (deel)processen niet of in mindere mate bij de inspectieonderzoeken zullen worden betrokken. Dit zijn:
Deelproces 6.7
Schaderegistratie en –afhandeling
Het is nog tamelijk vroeg om nu al dit onderwerp te onderzoeken. In een later stadium kan het als apart onderzoek door een van de inspecties worden opgepakt.
Deelproces 8.2
Financiële ondersteuning getroffenen
Hiervoor geldt hetzelfde als onder deelproces 6.7
Deelproces 6.6
Uitvaartverzorging
Gezien het grote aantal (deel)onderzoeken dat moet worden uitgevoerd en de tijdsdruk is dit onderwerp niet in het onderzoeksprogramma opgenomen. De identificatie van slachtoffers wordt wel onderzocht (deelproces 5.7 door IP).

AANVULLEN MET RESULTAAT AFSTEMMING AI/IGZ/IMH MBT CLUSTER 7 "VOORKOMEN BESMETTING" EN IBR/IP DAAR WAAR HET GAAT OM DEELPROCES 6.5 ' REGISTREREN VAN SLACHTOFFERS' (CRIB).

De hierboven aangegeven 'witte plekken' kunnen voor de Commissie Onderzoek Vuurwerkramp aanleiding zijn tot bijstelling van het plan van aanpak van de Commissie.

Ik stel mij voor de Commissie Onderzoek Vuurwerkramp over bovenstaande te informeren.



AGENDA AFSTEMMINGSOVERLEG INSPECTIE-ONDERZOEKEN OP VRIJDAG 7 JULI 2000
(10.00 UUR KAMER 81 STADHUIS ENSCHEDE)

1. OPENING EN VASTSTELLING AGENDA
2. BESPREKING VERSLAG VORIGE VERGADERING (TOEGEZONDEN ZIE BULLETIN 5)
3. UITVOERING WERKAFSPRAKEN COMMISIE VUURWERKRAMP EN INSPECTIES
   ('Afspraken met de acht inspecties die iedereen taak hebben met betrekking tot de vuurwerkramp' COV-D-00.00123)
   - Afspraak over de rol van het LCI
4. BESPREKING INGEZONDEN PLANNEN VAN AANPAK
   (per attachment bijgevoegd voor zover al binnen, nagekomen plannen worden voor zover mogelijk separaat toegezonden).
   Bespreekpunten:
   - eventuele aanvulling van de 16 clusters
   - vaststelling gewijzigd format voor de reconstructie (zie mail 5.1.2e)
   - globale vergelijking en vaststelling of 'witte plekken' voldoende helder zijn aangegeven
5. BEVEILIGING E-MAILVERKEER
6. RONDVRAAG

uitgeleend 7/07

Logistiek Centrum Inspecties

Aan : onderzoekscoördinatoren inspecties
Van : LCI
Betreft : stukken nummering
Datum : 05 juli 2000

In de vergadering van 23 juni jongstleden is afgesproken dat in het format dat zal worden gebruikt voor de gegevens van de reconstructie een kolom voor een nummer voor de bronvermelding zal worden opgenomen. Het ligt voor de hand om hiervoor zoveel mogelijk het LCI nummer te hanteren. Er zijn echter omvangrijke bestanden die zich niet lenen voor opname in het LCI-bestand. Bijvoorbeeld het documentatiebestand van de brandweer dat nu reeds meer dan duizend items bevat (inclusief bedankbrieven e.d.). Ook Rijnconsult is bezig een bestand van voorlichtingsdocumenten aan te leggen dat omvangrijk is (inclusief krantenartikelen).
Er zijn nu dus al drie verschillende bestanden.
De vermelding in de reconstructie van de bron kan dus op verschillende wijzen geschieden

LCI bestand	LCI nummer
Brandweerbestand	Id nummer
Rijnconsult	nog nader te bepalen

Voorwaarde hierbij is wel dat er bij het LCI een lijst aanwezig is van de in de bestanden aanwezige informatie waaruit blijkt wat die informatie globaal inhoudt.

Hbb. vergadering werkl. 7/7
ong. in dossier

LOGISTIEK CENTRUM INSPECTIES

Bulletin 5 **Bijlage 1**

Concept verslag Afstemmingsoverleg inspectieonderzoeken vuurwerkramp
Vrijdag 24 juni 2000, Gemeentehuis Enschede

Aanwezig:

5.1.2e 5.1.2e	LCI
	LCI
5.1.2e	AI
5.1.2e 5.1.2e	IP
5.1.2e 5.1.2e	IP
5.1.2e 5.1.2e	IBR
5.1.2e 5.1.2e	IBR
5.1.2e 5.1.2e	IBR
5.1.2e	IBR
5.1.2e	IMH
	IGZ
5.1.2e	IGZ
	LCI

1. Opening

5.1.2e opent de vergadering. 5.1.2e neemt de taak over van 5.1.2e en 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e versterkt het IBR en ondersteunt het werk van 5.1.2e 5.1.2e bij het opstellen van de reconstructie van de gebeurtenissen. Hierna stelt iedereen zich voor.

Er worden enige vergaderstukken verspreid die niet waren ontvangen. Vanaf nu alle zullen stukken door het LCI worden verzorgd, en niet meer via Den Haag.
Het stuk van 5.1.2e (clustering hoofdprocessen) wordt toegevoegd aan de agenda.

2. Verslag van de bijeenkomst van 8 juni 2000-06-26

Pag 2, derde alinea " *Tevens is afgesproken dat het OM en politie de inspecties inzicht zullen geven in de reconstructie die de politie op dit moment maakt. De aanpak van deze reconstructie zal binnenkort inzichtelijk worden in een projectplan van de politie dat aan de inspecties ter beschikking worden gesteld.*" Zodra dit beschikbaar komt zal het middels een Bulletin naar de verschillende inspecties worden gestuurd.

5.1.2e Pag 4 " *De geïnterviewde kan vragen om een bandopname van het gesprek te maken...* "
De band wordt gemaakt voor de interviewer en is niet bedoeld om de geïnterviewde achteraf een check op het verslag te kunnen laten uitvoeren.
5.1.2e Tekst wordt aangepast.
Voor het overige geen op- of aanmerkingen.

3. Stand van zaken onderzoek

5.1.2e : De stand van zaken zal worden onderverdeeld in:
a. Afgelopen dagen
b. Opstart LCI
c. Rondje inspecties

Ad a Ontwikkelingen van de afgelopen dagen:
De op grond van de wet op de Politieregisters vereiste beschikkingen van de minister van BZK en van Jus zijn nu getekend. Daarnaast is een samenwerkingsverband tussen OM en Politie enerzijds en de Inspecties anderzijds aangegaan. Getekend hebben:
- Hoofdofficier, Almelo
- Hoofd IBR
- Procureur Generaal
- Korpschef politie Twente

Ad b Opstart LCI:
5.1.2e : De formele belemmeringen om informatie van politie en OM te krijgen zijn dus weggenomen. Inmiddels zijn praktische procedureregels opgesteld voor het ter beschikking krijgen van deze informatie. Steeds zal door het OM echter een toets op grond van 'het opsporingsbelang, worden uitgevoerd voordat informatie vrij kan komen.
Het eerste concrete resultaat van de overeenkomst is dat de transcripties van de politiebanden, een tijdlijn en journaals van de staven nu op het LCI beschikbaar zijn.
De politie heeft alle relevante informatie in een data-base ingevoerd die op 14 kenmerken is te bevragen. Het LCI kan over deze (grote hoeveelheid) informatie beschikken. Alleen mag nog niet op het kenmerk 'opsporing' worden gezocht.
Het LCI zal een lijstje met de betrokken kenmerken waarop gevraagd kan worden rondzenden.
Justitie heeft waarschijnlijk nog niets gedaan met de ook in beslaggenomen banden van de Brandweer en de CPA. In een *worst case* scenario moeten de transcripties dus nog worden gemaakt waarna na een toets op 'opsporingsbelang' moet plaatsvinden. Het LCI zal er alles aan doen om de banden c.q. transcripties waarom nu formeel gevraagd is bij het RIK (Ramp Informatie Knooppunt) van de politie zo snel mogelijk ter beschikking te krijgen.

Het is volgens 5.1.2e niet bekend of de CPA-banden inderdaad naar Israël zouden moeten om te worden uitgeluisterd. In het verleden waren, in ieder geval bij kleine bestanden, deze vaak binnen korte tijd beschikbaar.
De banden van IJssel-Vecht die niet in beslag genomen zijn, zijn opgevraagd maar nog niet beschikbaar

5.1.2e De samenwerking tussen LCI en Pol/OM begint op gang te komen. Het moet een win-win situatie voor het OM en het LCI zijn. Wanneer er een aanvraag tot interviews komt, zal de eerste check plaatsvinden bij het OM. Als de te interviewen persoon al gehoord is en er al een proces verbaal bestaat en tevens ter beschikking komt, hoeft er misschien geen interview meer plaats te vinden.

5.1.2e geeft aan dat Justitie waarschijnlijk wel terughoudend zal blijven bij het ter beschikbaar stellen van (in beslaggenomen) informatie omdat uitgelekte informatie in het ergste geval kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het OM.

5.1.2e Bij de gemeente Enschede zijn ook verschillende verzoeken om (brandweer)informatie te leveren uitgezet. Een deel daarvan is inmiddels beschikbaar.

Contacten met de Commissie Vuurwerkramp: De commissie heeft inmiddels gesprekken gevoerd met de verschillende inspecties en met het LCI. De info die bij het LCI is, is ook beschikbaar voor de Commissie. Met betrekking tot de beschikbaarheid van informatie is de positie van de Commissie, net als die van het OM, materieel vergelijkbaar met die van de inspecties. De Commissie zal in principe haar informatie ook ter beschikking stellen van het LCI.

Het LCI is in week 26 operationeel geworden. Maandag 26 juni a.s. wordt de locatie beveiligd op basis van het beveiligingsadvies van de KLPD. Een opslagruimte wordt ingericht als kluis.

5.1.2e Volgende week zal er een eerste overzicht van de op het LCI beschikbare stukken zijn.

5.1.2e meldt dat het privacyreglement van het LCI begin volgende week zal zijn vastgesteld. Dit reglement zal zodra het ter beschikking komt worden rondgezonden.

Ad c Rondje Inspecties:
IBR (Algemene Coördinatie)
5.1.2e De beschreven deelprocessen in het van plan van aanpak zijn door de IBR samengevoegd tot 16 clusters waarbij per cluster de hoofdonderzoekers, de nevenonderzoekers en de relatie naar de in het plan van aanpak genoemde deelprocessen zijn benoemd.

Bij de indeling in verschillende clusters is gebruik gemaakt van Hoofdstuk 6: *Bestrijding van grootschalige incidenten; algemene en brandweeraspecten (uit*:; 'Bestrijding van grootschalige incidenten', een publicatie van het NIBRA. Dit document zal aan de verschillende inspecties worden toegestuurd door het LCI.)

Het voorstel is de al bestaande onderzoeksplannen voor zover nodig aan te passen aan deze clustering. Met andere woorden iedere hoofdonderzoeker past het onderzoeksplan aan deze clustering aan / maakt een onderzoeksplan op basis van deze clusters en zendt dit aan het LCI die voor verdere verspreiding zorg kan dragen.

De IBR is bezig met cluster 2. Daarvoor heeft zij vier onderzoekers van het NIBRA ingehuurd tot eind juli. Cluster 4 wordt uitgevoerd doo 5.1.2e
Cluster 5 wordt door het NIBRA gedaan. Cluster 11 is uitbesteed aan Rijnconsult. Cluster 16 loopt nog niet echt, daarvoor wil het IBR de Rekenkamer inschakelen. Voor cluster 2 en 4 is er een onderzoeksplan, aan het plan voor cluster 11 wordt gewerkt en voor cluster 12 komt er een plan van het NIBRA. Cluster 2 wordt gewijzigd door het NIBRA.

Na enige discussie stelt 5.1.2e vast dat het voorstel om uit te gaan van de 16 clusters en onderzoeksplannen per cluster te maken, steun krijgt.
5.1.2e wijst er op dat de onderzoeksplannen niet alle terreinen zullen dekken die in de clustering worden aangegeven.
5.1.2e geeft aan dat in dat geval het onderzoeksplan duidelijk moet maken waarom niet alles wordt onderzocht. niet met plan.
5.1.2e De Commissie vuurwerkramp heeft aangegeven dat zij zelfstandig dat deel zal oppakken wat niet door de inspecties wordt gedaan.

5.1.2e Afgesproken wordt dat op de volgende vergadering dit onderwerp opnieuw aan de orde komt waarbij de betrokken inspecties de clusters op juistheid hebben gecheckt. Het kan zeker zo zijn dat de nevenonderzoekers nog niet compleet in beeld zijn gebracht. Ondertussen worden door de inspecties aan het LCI per cluster de onderzoeksplannen in ieder geval op hoofdlijnen aangeleverd. Deze zullen dan worden besproken.

5.1.2e Wanneer de onderzoeksplannen binnen zijn kunnen deze worden rondgestuurd en kunnen andere inspecties daarop inhaken. Omdat het LCI coördineert kan het NIBRA, via 5.1.2e ook bij het LCI terecht. De onderzoekers zijn geen inspecteurs van het IBR, maar wel dezelfde bevoegdheden.

IGZ

5.1.2e geeft de stand van zaken aan. De IGZ is nu bezig met een dossieronderzoek, dit gebeurt aan de hand van opgevraagde informatie. Het plan van aanpak is af en wordt nu opgedeeld in deelprocessen. Daarnaast worden vragenlijsten opgesteld die het IGZ aan betrokkenen voor wil leggen. Hierbij zal het alleen gaan om sleutelfiguren.

Zoals op de vorige vergadering ook al is aangegeven is 24 juli voor de IGZ onhaalbaar, en zonder de banden van het CPA helemaal. Zonder die banden valt er niets te controleren. Het is een probleem om alle ingezette hulpdiensten bij elkaar te krijgen.

IMH

5.1.2e geeft aan dat de IMH onderzoek doet naar planologische aspecten, waaronder de bouwvergunning die onderzocht wordt op de relatie tussen milieueisen, bestemmingsplannen en veiligheidsaspecten. Het gemeentelijk toezicht dat is uitgevoerd en de beleidsmatige aanpak van de vergunningverlening door de gemeente is daarnaast object van onderzoek. Het onderzoek naar de vergunning heeft plaatsgevonden op basis van schriftelijk materiaal, dit is nog niet afgerond. In de analyse bevinden zich nog gaten. Een voorlopige versie is rondgestuurd voor verificatie.
De eerste versie zal worden bijgesteld op basis van interviews. Het plan van aanpak zal volgende week worden gemaakt.
Inmiddels is het voorlopige rapport 'Analyse van vergunningen en toezicht c.a. met betrekking tot S.E. Firewordks te Enschede' voor de inspecties beschikbaar.

5.1.2e informeert naar betrokkenheid in de vergunningverlening c.q. toezicht van de milieuafdeling van de politie?

Volgens 5.1.2e is sprake van een zeer zijdelingse betrokkenheid.

IBR (Onderzoek Brandweer)

5.1.2e Samen met 5.1.2e en 5.1.2e zijn er inmiddels 20 mannen geïnterviewd. Deze interviews richtten zich in het bijzonder op het tijdsbestek vanaf de eerste melding tot en met de fatale explosie, maar ook op de periode daarna, dit om zoveel mogelijk dubbele interviews te voorkomen. Er is inmiddels een duidelijk beeld ontstaan. Deze informatie wordt verwerkt in de reconstructie. Het blijkt dat er tijdens het eerste half uur geen overleg tussen de verschillende diensten heeft plaatsgevonden. De brandweer heeft niet via de meldkamer om ambulances gevraagd. De verschillende diensten hebben elkaar niet of nauwelijks gezien tijdens dat eerste half uur.

IP

5.1.2e De politie heeft hier al veel voorwerk verricht. Maar soms is het moeilijk om materiaal te verkrijgen. Aan de hand van dossieronderzoek wordt het interviewplan bijgesteld.

5.1.2e geeft aan dat de vragenlijsten de definitieve versie krijgen, als alle informatie van de politie is gelezen. Interviews worden gebruikt als check voor wat er op de band staat.

AI

5.1.2e De AI probeert zoveel mogelijk mee te liften in de onderzoeken van brandweer en politie. Focus is de inzet van de brandweer omdat daar slachtoffers zijn gevallen. Verder heeft de strafrechtelijke kant van de zaak de aandacht. Daarbij komt ook het aspect gevaarlijke stoffen. 5.1.2e 5.1.2e houdt zich ook bezig met de Arbo-zorg van de hulpverleners in het bijzonder brandweer, politie en geneeskundig personeel. Wanneer andere inspecties willen 'meeliften', kan met 5.1.2e 5.1.2e contact worden opgenomen waar het gaat om gezondheidszorg, hij is ook coördinator binnen de AI. 5.1.2e is contactpersoon met betrekking tot de Brandweer.
(inmiddels is door het LCI een bulletin no. 4 met dit verzoek rondgestuurd).

4. Reconstructie van gebeurtenissen vuurwerkramp

5.1.2e geeft aan dat het hoofd Inspectie Brandweerzorg hem heeft gevraagd de verschillende reconstructies van de inspecties samen te voegen tot één grote integrale reconstructie. Hiervoor is het noodzakelijk dat de reconstructies van de verschillende inspecties qua diepgang en structuur zoveel mogelijk op elkaar lijken. In Bijlage 2 van het stuk van de IBR, (Reconstructie van gebeurtenissen) worden suggesties gedaan voor de aanpak van een reconstructie (mogelijk niet voor iedere inspectie in volle omvang te gebruiken). Belangrijk is daarbij het gebruik van hetzelfde format. Documenten moeten in Excel worden aangeleverd.

Qua diepgang moeten de verschillende stukken ook op elkaar aansluiten. Het is moeilijk daaromtrent vooraf sluitende afspraken te maken, de onderwerpen zijn te divers. 5.1.2e 5.1.2e zal hierbij fungeren als intermediair. Middels contacten met de betrokken inspecties zal hij zoveel mogelijk zorgen voor het zo vergelijkbaar mogelijke deelreconstructies.

5.1.2e vraagt of die verschillende deelreconstructies niet opgenomen kunnen worden als bijlagen.

5.1.2e De opdracht van de Commissie houdt in dat er één rapport moet komen van de totale reconstructie. De rapporten worden naast elkaar gelegd en moeten naadloos op elkaar aansluiten. Door de verschillende delen naast elkaar te leggen, kom je achter dingen waar je anders niet achter zou zijn gekomen.

5.1.2e Het gaat om een feiten relaas, daarin mogen zich geen discrepanties bevinden. De deelreconstructies blijven natuurlijk deel uitmaken van de afzonderlijke inspectierapporten.

5.1.2e stelt dat het moet gaan om feitelijkheden, een analyse van de gebeurtenissen maakt **geen** deel uit van reconstructie, die moet immers waardevrij zijn. De analyses vinden een plaats in de afzonderlijke rapportages van de inspecties. De rode lijn die in de reconstructie zit is de tijdslijn. De exacte tijd, afkomstig van de band wordt bijvoorbeeld vet gedrukt. Ingeschatte tijden, afkomstig van uit de interviews worden bijvoorbeeld cursief afgedrukt. Bij

twijfel kan overleg met 5.1.2e plaatsvinden. De nadruk ligt op een goed sluitende reconstructie. Daarvoor zullen de tegenstrijdigheden tussen de inspecties eruit gehaald moeten worden. De reconstructie blijft gevoed door nieuwe feiten die in de loop van het onderzoek kunnen worden toegevoegd. Met andere woorden het is een dynamisch geheel.
Het zal een taak van de Commissie Vuurwerkramp zijn om een integrale analyse te maken.

5.1.2e Aan het schema zoals dat wordt weergegeven op bijlage zou nog een categorie 'personen/functionaris' moeten worden toegevoegd. Dit om te bepalen over wie het gaat.

5.1.2e Ook dit soort zaken kunnen overlegd worden met 5.1.2e 5.1.2e.

5. Brainstormsessie over taak en werkwijze LCI

5.1.2e bespreekt de vóór de bespreking verspreide notitie met uitgangspunten voor taak en werkwijze van het LCI.

De vergadering kan zich vinden in deze uitgangspunten.
De check die wordt uitgevoerd bij het OM, voordat interviews kunnen worden gepland, kan snel worden uitgevoerd.
Met betrekking tot het aanleveren van interviewverslagen, conceptrapporten e.d. aan het LCI zijn er twee mogelijkheden.
De interviewverslagen worden persoonlijk bij het LCI aangeleverd op floppy. Dit zou betekenen dat wanneer iemand dit verslag zou willen lezen dat ook persoonlijk op zou moeten halen c.q. op het LCI zou moeten inzien. Dit kost er veel tijd. Een tweede optie is het gebruik van e-mail. Binnen de verschillende organisaties worden verslagen volgens de regels van het huis ook verslagen 'gewoon' naar elkaar gemaild. Een wachtwoord op het verstuurde document zou misschien een tussenoplossing kunnen vormen. Een professioneel versleutelingsysteem (encryptie) levert veel praktische problemen op.

5.1.2e zal de opties:
1. alleen fysiek aanleveren van de floppys met interviewverslagen;
2. het gebruik van e-mail onder gelijktijdig gebruik van een wachtwoord dat aan het document wordt gehangen,

voorleggen aan het IBT-I.

Taak en werkwijze van het LCI zullen verder worden uitgewerkt en toegestuurd in de vorm van een bulletin. Afgesproken is dat de bulletins ook naar de onderzoekers van het NIBRA zullen worden toegestuurd.

6. Werkplanning

5.1.2e De volgende afspraken zijn gemaakt:
- Samenwerkingsovereenkomst OM/Pol-Inspecties wordt rondgezonden.

- De lijst met betrokken kenmerken waarop gevraagd kan worden op de transcripties van de politie wordt rondgezonden.
- Een eerste overzicht van de beschikbare stukken bij het LCI zal volgende week voor handen zijn.
- Het privacyreglement wordt, na vaststelling, rondgezonden
- Hoofdstuk 6 uit Bestrijding grootschalige incidenten van het NIBRA wordt rondgezonden.
- De onderzoeksplannen voor de 16 clusters moeten volgende vergadering klaar zijn.
- Wanneer de onderzoeksplannen worden ingeleverd bij het LCI zullen ze verder worden rondgestuurd.
- Nagegaan wordt welk beveiligingsniveau met betrekking tot interviewverslagen, rapporten etc. zal worden toegepast.

7. Rondvraag

5.1.2e Er is aan het OM een overzicht gevraagd van wat in beslag is genomen. Getracht zal worden een bijeenkomst te organiseren voor de inspecties waar het OM inzicht kan verstrekken over de hoofdlijnen van het onderzoek.

5.1.2e van het nationale traumacentrum wil de interviewers van de verschillende inspecties wel voorlichten over de problematiek van het omgaan met getraumatiseerde slachtoffers.
5.1.2e heeft op dat aspect een bespreking gehad met 5.1.2e en zal daar een verslag van maken. Als dat binnen is kan het ook worden rondgezonden.

5.1.2e Er is een nieuwe regelgeving m.b.t. de opslag van vuurwerk. Het is zeer gewenst dat bij de vraagstelling hiermee rekening wordt gehouden.

5.1.2e Met betrekking tot de interviews wordt de voorkeur gegeven aan twee interviewers. Inspecties zouden van tevoren hun vragen kunnen inleveren bij de inspectie die het interview afneemt.

5.1.2e Er wordt een exemplaar van het Hercules rapport achtergelaten bij het LCI. Daar kan het worden opgevraagd.

5.1.2e De volgende vergadering zal zijn op vrijdag 7 juli om 10.00 uur. In principe wordt een frequentie van eens per twee weken aangehouden.

Om 12.14 uur, wordt de vergadering gesloten.

uitgereikt 07/07/00 Verstrekt 26 06 00

LCI - 0124

VERTROUWELIJK

COMMISSIE ONDERZOEK VUURWERKRAMP

COV – D-00.00123
RR 16-6-2000

Afspraken met de acht inspecties die ieder een taak hebben met betrekking tot de vuurwerkramp.

Op basis van artikel 5, tweede lid, van het Besluit tot instelling Commissie onderzoek vuurwerkramp zijn de acht inspecties die een taak hebben met betrekking tot de vuurwerkramp, gehouden aan de voorzitter van de Commissie de aanpak en de vorderingen van hun werkzaamheden in het kader van de vuurwerkramp te melden. Daarnaast dienen zij de voorzitter onverwijld de resultaten van hun werkzaamheden ter beschikking te stellen.

Teneinde aan de in voorgaand artikel opgenomen informatieplicht uitvoering te geven, heeft de Commissie de volgende afspraken met elk van de inspecties gemaakt:

1. De Commissie krijgt de beschikking over het plan van aanpak/ onderzoekplan van de inspectie zodra het is vastgesteld, dan wel, na de vaststelling, tussentijds is aangepast. Van dit plan maakt in ieder geval deel uit (eventueel door middel van een bijlage) een beschrijving van de onderzoekactiviteiten, een tijdpad en een overzicht van ingeschakelde, dan wel naar verwachting in te schakelen, deskundigen.
2. De Commissie wordt tussentijds geïnformeerd over de voortgang in het inspectieonderzoek. De inspectie zal in dat verband tweewekelijks op een afgesproken tijdstip de voortgang in het onderzoek en eventuele relevante tussentijdse conclusies aan de Commissie mededelen. Daarnaast zullen alle ontwikkelingen in het inspectieonderzoek, waarvan de inspectie in redelijkheid kan verwachten dat zij de onverwijlde aandacht van de Commissie behoeven, op initiatief van de inspectie tussentijds ter kennis van de Commissie worden gebracht.
3. Op haar verzoek krijgt de Commissie (inclusief de door haar aangewezen personen) de beschikking over alle tijdens het inspectieonderzoek verkregen informatie (met inbegrip van de goedgekeurde verslagen van afgenomen verhoren/ interviews). Deze informatieverstrekking zal in beginsel lopen via het Logistiek Centrum Inspecties(LCI), alwaar de inspecties volgens afspraak alle relevante informatie zullen deponeren. De Commissie kan informatieverzoeken uiteraard ook direct richten tot de betrokken inspectie.
4. Het (concept) onderzoekrapport van de inspectie wordt de Commissie onverwijld ter beschikking gesteld.
5. Alle door de Commissie van de inspectie ontvangen informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

Nr. ES2000/72027

Besluit tot instelling Commissie onderzoek vuurwerkramp

Het college van burgemeester en wethouders van Enschede, het college van Gedeputeerde Staten van Overijssel en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, in overleg met de Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van Verkeer en Waterstaat, van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van Defensie en van Justitie;

Overwegende,

dat zich op 13 mei 2000 in Enschede een vuurwerkontploffing heeft voorgedaan, die doden, gewonden en, naast diep leed, ook grote materiële schade tot gevolg heeft gehad;

dat er onder de bevolking en bij de overheid vragen zijn omtrent de oorzaak, de toedracht en de bestrijding van de ramp;

dat die vragen betrekking hebben op diverse beleidsterreinen zodat een integrale aanpak geboden is;

dat het derhalve noodzakelijk is dat op zo kort mogelijke termijn een onafhankelijk integraal onderzoek wordt verricht naar de oorzaak, de toedracht en de bestrijding van de ramp;

dat het bovendien een ramp betreft die, gelet op de omvang en de complexiteit, een zodanige impact heeft op de samenleving dat het onderzoek ten behoeve van de locale, de provinciale en de rijksoverheid dient te worden verricht;

dat het college van burgemeester en wethouders van Enschede uitvoering dient te geven aan artikel 2b van de Wet rampen en zware ongevallen;

Besluiten:

Artikel 1

1. Er is een onafhankelijke Commissie onderzoek vuurwerkramp. Deze commissie heeft allereerst tot taak de oorzaak, de toedracht en de bestrijding van de vuurwerkontploffing en de directe gevolgen die deze ramp heeft gehad te onderzoeken, alsmede de organisatie en eerste uitvoering van de zorg voor de door de ramp getroffenen. Bij het onderzoek worden in ieder geval de volgende aspecten betrokken:
   a. de milieuveiligheid, de veiligheid voor de omgeving en de ruimtelijke ordening;
   b. de volksgezondheid, waaronder de nazorg;
   c. de openbare veiligheid en de rampenbestrijding.

   Het onderzoek strekt zich ook uit tot de geldende regelgeving en de toepassing daarvan.
2. De commissie onderzoekt de gebeurtenissen, voor, tijdens en na de ramp in onderlinge samenhang en betrekt daarbij tevens het optreden van de betrokken overheden.
3. Het college van burgemeesters en wethouders van Enschede voldoet door middel van dit onderzoek aan de verplichting, bedoeld in artikel 2b van de Wet rampen en zware ongevallen.

Artikel 2
1. De commissie richt het onderzoek in zoals zij dat noodzakelijk acht voor de uitvoering van haar taakopdracht.
2. De commissie kan adviezen van derden inwinnen.

Artikel 3
1. De commissie is als volgt samengesteld:
- 5.1.2e voorzitter, tevens lid;
- 5.1.2e 5.1.2e, lid;
- 5.1.2e lid;
- 5.1.2e 5.1.2e, lid;
- 5.1.2e lid;
- 5.1.2e, lid;
2. Als secretaris is aan de commissie toegevoegd 5.1.2e

Artikel 4
1. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de commissaris van de Koningin van Overijssel en de burgemeester van Enschede stellen de commissie alle benodigde middelen en ondersteuning ter beschikking.
2. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties sluit, mede namens de commissaris van de Koningin van Overijssel en de burgemeester van Enschede, de benodigde overeenkomsten terzake van de instelling van de Commissie onderzoek vuurwerkramp.
3. Een ieder die werkzaam is voor de commissie is voor de uitoefening van zijn taak terzake uitsluitend verantwoording verschuldigd aan de commissie.

Artikel 5
1. De volgende inspecties hebben een taak met betrekking tot de vuurwerkramp:
   a. de inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding;
   b. de inspectie voor de Gezondheidszorg;
   c. de inspectie voor de politie;
   d. de rijksverkeersinspectie;
   e. de inspectie Milieuhygiëne;
   f. de inspectie van de Ruimtelijke Ordening;
   g. de inspectie van de Volkshuisvesting;
   h. de arbeidsinspectie.
2. De in het eerste lid genoemde inspecties melden de voorzitter van de Commissie de aanpak en de vorderingen van hun werkzaamheden in het kader van de vuurwerkramp en stellen hem de resultaten van hun werkzaamheden onverwijld ter beschikking.

Artikel 6
1. De commissie brengt zo spoedig mogelijk, kan het zijn voor 1 november 2000, aan het college van burgemeester en wethouders van Enschede, het college van Gedeputeerde Staten van Overijssel en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties schriftelijk eindverslag uit.
2. Indien zij dit nodig acht, kan de commissie tussentijds deelrapporten uitbrengen.

Artikel 7
Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de commissie geschiedt door het secretariaat met inachtneming van de terzake geldende bepalingen van het beheersreglement van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De bescheiden worden na beëindiging van de werkzaamheden van de commissie overgedragen aan het centraal archief van dit ministerie.

Artikel 8
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 26 mei 2000.

Enschede, 26 mei 2000

Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Enschede.
De burgemeester van Enschede.



J.H.H. Mans

Namens het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel.
De commissaris van de Koningin in de provincie Overijssel,



J.A.M. Hendrikx

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,



K.G. de Vries

Aan : IBT-i
Van : HIBR
Betreft : Wijze van aanleveren informatie aan LCI
Datum : 29 juni 2000

In het overleg van de onderzoekscoördinatoren van de betrokken inspecties op 23 juni 2000 is de wijze waarop het aanleveren van interviewverslagen en andere gevoelige informatie aan het LCI dient te geschieden besproken.
De meeste zekerheid bij het voorkomen dat gevoelig materiaal in verkeerde handen valt is het persoonlijk aanleveren van dat materiaal bij het LCI, bijvoorbeeld in de vorm van een floppy. Het grote nadeel daarbij is dat andere inspecties alleen kennis kunnen nemen van dat materiaal door dit persoonlijk in te komen zien (of op te halen) bij het LCI. Dit is omslachtig en kost veel tijd.
Een alternatief hiervoor is het gebruik van e-mail. Binnen de verschillende organisaties worden verslagen volgens de regels van het huis ook verslagen 'gewoon' naar elkaar gemaild. Een wachtwoord op het verstuurde document kan een (beperkte) extra zekerheid bieden. Een professioneel versleutelingsysteem (encryptie) levert veel praktische problemen op.
Het zou plezierig zijn als de verschillende inspecties dezelfde procedure aanhouden. Het LCI heeft in verband met de praktische bruikbaarheid een voorkeur voor het gebruik van e-mail. De verantwoordelijkheid hierbij ligt bij de betrokken inspecties. Gaarne een uitspraak van het IBT-i.

Reactie in IBT-i
Geen op- of aanmerkingen

5.1.2e 03/07

22/06/00 15:41 FAX 5.1.2e BAZ-FB 02
22-JUN-2000 12:05 BRANDWEER ENSCHEDE 5.1.2e P.01

Ten. Marcel Jeriens
fax nr. 4818836

Coördinatie onderzoeken vuurwerkramp Enschede

Vraagstelling:

Op welke wijze kan de komende 3 maanden doelmatig en doelgericht aan de coördinatie tussen diverse onderzoeken en informatie-uitwisseling invulling worden gegeven. Daarnaast dient voorkomen te worden dat tegenstrijdige informatie of andere denkbare communicatieproblemen richting de media, gedupeerden e.d. in de openbaarheid komen.

Aantal te onderscheiden onderzoeken

1. **Commissie Oosting (dhr.Oosting)**
   Opdracht : Onderzoek onafhankelijk alle facetten van de vuurwerkramp van 13 mei
   Planning : gereed november 2000.

2. **Inspecties (5.1.2e 5.1.2e)**
   Opdracht : coördineer alle werkzaamheden van de 8 Inspecties van verschillende Ministeries m.b.t. de vuurwerkramp.
   Planning : 1e deelopdracht gereed 24 juli (1e half uur)
   Overige nog niet bekent.

3. **Commissie Berghuis (5.1.2e 5.1.2e)**
   Opdracht : Breng het toekomstig gewenste risicomanagement voor de brandweer Enschede in kaart
   Planning : 17 juli gereed

4. **Evaluatie Regio Twente (5.1.2e)**
   Opdracht : Evalueer op hoofdlijnen de processen waarvoor de regionale brandweer Twente in het kader van de bestrijding van de vuurwerkramp te Enschede verantwoordelijk is.
   Planning : nog niet aangegeven

5. **Evaluatie Gemeente Enschede (5.1.2e)**
   Opdracht : Coördineer de evaluatie van de verschillende gemeentelijke processen in het kader van de rampenbestrijding.
   Planning : nog niet aangegeven

6. **Onderzoeken brandweer Enschede (5.1.2e)**
   Opdracht : Stel een reconstructie op van het brandweeroptreden van het 1e half uur (tot de fatale explosie).
   Formuleer op basis van de reconstructie pro-actieve vragen.
   Planning : 24 juli gereed.

7. **OM (** 5.1.2e
   Opdracht : Strafrechtelijk onderzoek naar de vuurwerkramp
   Planning : geen

8. **COT (** 5.1.2e
   Opdracht : Het bestuur van de gemeente Enschede adviseert m.b.t. de vuurwerkramp van 13 mei.
   Planning : geen

Ondersteunende en facilliterende functie;

9. **Coördinatie bij brw Enschede (** 5.1.2e
   Opdracht : Documentair al het beeld- en fotomateriaal m.b.t. de Vuurwerkramp
   Archiveer alle operationele informatie uit de verschillende staven m.b.t. de vuurwerkramp.
   De coördinatie n.a.v. de verschillende onderzoeken binnen het korps Enschede.
   Planning : geen

Voorstel huisvesting en personele bezetting;

huisvesting

Het coördinerende bureau wordt gehuisvest naast op de brandweer kazerne in Enschede.
Het voordeel is:

- functies kunnen gekoppeld worden zodat de personele bezetting gegarandeerd is,
- brandweer Enschede kan de 'dagelijkse' werkzaamheden weer oppakken.

Bezetting

5.1.2e

- Stel een coördinator aan die ervaring heeft met grootschalige onderzoeken en leiding kan geven aan een projectorganisatie.
  Geschatte tijdsbelasting: gedurende 3 maanden ca. 1 werkdag per week.
  Het geniet de voorkeur om deze functie door een ervaren manager te laten vervullen. Met name voor de informele contacten richting de commissie Oosting, het Logistiek Centrum voor Inspecties en de HOVJ zal dit voordelen opleveren. Als deze functie door zittende mensen (5.1.2e) wordt vervuld zullen de contacten een meer facilitair karakter. Een mogelijke kandidaat: 5.1.2e
- Fulltime secretariële ondersteuning op mbo-niveau gekoppeld aan de Coördinator en uitvoerend voor de interne onderzoeken. Grote zelfstandigheid gewenst, geen namen.
- Een fulltime liaison officier HBM-niveau om contacten te onderhouden met de diverse betrokkenen. Voorstel 5.1.2e (Den Haag) of 5.1.2e (Zwolle).
- Fulltime telefoniste/typiste ook voor maken van afspraken ed. Geen namen.
- Een parttime voorlichter, mogelijk kan deze functie gekoppeld worden aan de reeds aanwezige voorlichters functie bij de Brw Enschede, zie ook notitie 5.1.2e 5.1.2e .

- 5.1.2e 5.1.2e zal voor zover het zijn onderzoek betreft ondersteunt moeten worden door twee commandeurs die elkaar in de vakantieperiode kunnen aflossen. Gedacht wordt aan 5.1.2e 5.1.2e (Leidschendam) en 5.1.2e (Hilversum). Dit onderzoek kan ook worden uitbesteed aan het Nibra.
- Benodigde ondersteuning brw Enschede t.b.v. roosterproblematiek repressief personeel en inzet zittende personen voor onderzoek e.d.
  1. Een hoofdbrandwacht gaspakdrager fulltime ter beschikking (3 personen).
  2. Officier HBM, Technische Dienst, het voorstel is 5.1.2e
  3. Een tekenaar MTS t.b.v. aanvalsplannen (via 5.1.2e .
  4. Preventiemedewerker brandmeesterniveau.
  5. Officier HBM, tbv opzetten procedures.
  6. HBO-er t.b.v. opstellen rampenbestrijdingsplannen (via 5.1.2e .

De bovenstaande formatie zal voor een periode van 3 maanden (1 juli/1 september) ingezet moeten worden.

Organogram



Overlegstructuur en informatie

Elke week moet er overleg plaats met de contactpersonen (3 t/m 6). Daarnaast verdient het aanbeveling om elke twee weken overleg te voeren met de contactpersonen van de overige onderzoekscommissies. Reden: afstemming en informatie uitwisselen.
Tijdens dit tweewekelijkse overleg cyclus kan ook de communicatie met derden worden besproken.
Bij deze vergaderingen zal tevens de 5.1.2e aanwezig zijn.
Aandachtspunten: informatievoorziening richting OR, koppleden en andere betrokkenen en of belangstellingen. Het voorstel is dat dit een vast agendapunt tijdens het overleg wordt.

Actiepunten

- 5.1.2e benadert 5.1.2e 5.1.2e.
- 5.1.2e benadert 5.1.2e om de officiersfuncties in te vullen.
- benadert brw Eindhoven om de overige functies in te vullen.

5.1.2e 14 juni '00
n, 14 juni '00

VUURWERK RAMP TE ENSCHEDE

ONDERZOEKSPLAN DEELONDERZOEK ALGEMENE COÖRDINATIE
(CLUSTER 4)

Doelstelling

1.1 Probleemstelling

Het college van burgemeester en wethouders van Enschede, het college van Gedeputeerde Staten van Overijssel en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) hebben besloten dat met betrekking tot de vuurwerkramp te Enschede op zaterdag 13 mei 2000 op zo kort mogelijke termijn een onafhankelijk en integraal onderzoek wordt verricht naar:
de oorzaak van de ramp;
de toedracht van de ontploffing van het vuurwerk;
de bestrijding van de ramp, waaronder de organisatie en eerste uitvoering van de zorg voor de getroffenen.
Het onderzoek omvat tevens de geldende regelgeving en de toepassing daarvan.
Alle onderzoeksresultaten worden gerapporteerd aan de Commissie onderzoek vuurwerkramp (Commissie Oosting). Zie het Instellingsbesluit van 26 mei 2000.

De totale bestrijding omvat een groot aantal verschillende hulpverlenings- en bestrijdingsactiviteiten (processen), welke niet los van elkaar kunnen worden bezien. Op een aantal plaatsen is er gecoördineerd tussen de activiteiten. De wijze waarop de coördinatie en afstemming heeft plaatsgevonden heeft een belangrijke invloed op het verloop van de rampenbestrijding. Het deelonderzoek algemene coördinatie is daar met name op gericht.

1.2 Onderzoeksdoelen

Voor dit onderzoek is bepaald dat als eerste een feitelijke, objectieve reconstructie van de gebeurtenissen zal worden opgesteld. Aan de hand daarvan zal de analyse plaatsvinden.
Dit leidt tot de volgende onderzoeksdoelen voor het deelonderzoek algemene coördinatie.
Verschaffen van een feitelijk en objectief beeld van de algemene coördinatie tijdens de vuurwerkramp te Enschede (reconstructie).
Bepalen van de effectiviteit van de algemene coördinatie ten behoeve van de organisatie van de rampenbestrijding te Enschede.
Het - zo nodig - doen van aanbevelingen voor het verbeteren van de algemene coördinatie (voorbereiding afstemmen met cluster 2) ten behoeve van de organisatie van de rampenbestrijding in Nederland.

Het onderzoek richt zich met name op de volgende onderdelen:
1.2.1. Alarmering en opschaling.
Het opschalingsproces is weinig zichtbaar. Het opschalen gebeurt immers vóór, en soms nog in de beginfase van de echte bestrijding en hulpverlening. Bij de opschaling is de regiefunctie van de meldkamers van politie, brandweer en ambulancevervoer van vitaal belang. Hier wordt een eerste inschatting van de situatie gemaakt en vindt vervolgens alarmering plaats. Leidinggevenden worden pas na enige tijd bij het proces betrokken.
Onderzocht wordt hoe de alarmering en opschaling is verlopen.
1.2.2. Operationele leiding en bestuurlijke coördinatie

Bij de bestrijding van de ramp zijn zowel door de gemeente Enschede, als door de regionale hulpverleningsdiensten brandweer, politie en GHOR activiteiten ontplooid. Tussen beide activiteiten bestaat een nauwe samenhang. De coördinatie heeft plaatsgevonden in diverse coördinatiecentra. Relevant hierbij zijn de gemeentelijke rampenstaf (welke bestaat uit een beleidsteam en een operationeel team), het regionaal beleids- en operationeel team, de diverse actiecentra en de commandostructuur op het rampterrein. Alle coördinatiecentra hebben als (deel)taak om de burgemeester in zijn functie als opperbevelhebber te adviseren over het door hem te voeren beleid. Naast de coördinatie op gemeentelijk en regionaal niveau hebben coördinerende activiteiten plaats gevonden op provinciaal en nationaal niveau. Onderzocht wordt hoe de coördinatie en afstemming is verlopen tussen de coördinatiecentra en het commando rampterrein en de coördinatiecentra van de bestuurslagen onderling.

1.2.3. Operationele informatievoorziening

Operationele informatievoorziening omvat het aanleveren en verwerken van informatie ten behoeve van het operationeel optreden en met name de besluitvorming daarbij. Een hoofdaandachtspunt daarbij is dat het bestuur in de positie moet worden gebracht om de verantwoordelijkheid voor de bestrijding en hulpverlening op zich te nemen. Dit komt voor een belangrijk deel neer op goede en tijdige informatievoorziening.

Onderzocht wordt of de leidinggevenden en met name de burgemeester en de operationeel leider konden beschikken over goede en tijdige informatie.

1.2.4. Verbindingen

De coördinatie en uitvoering van alle processen/activiteiten eist veel communicatie. Het management van de verbindingen is nauw verbonden met het informatiemanagement. Bij relatieve schaarste aan beschikbare bestrijdings-middelen zal met name de informatiebehoefte bepalend zijn voor de juiste prioriteitstelling en de toewijzing van middelen.

Onderzocht wordt in hoeverre er sprake is geweest van knelpunten in het verbindingssysteem.

2. Afbakening en afstemming

Het onderzoek richt zich op de rampbestrijding na de fatale explosie. De activiteiten vanaf de eerste melding tot de fatale explosie (cluster 3) maken geen deel uit van het deelonderzoek, dit met uitzondering van de opschalingsacties. Wel is afstemming met cluster 3 vereist inzake de onderdelen 1.2.1, 1.2.3 en 1.2.4. Ook is afstemming vereist met vooral de deelonderzoeken 'rampterrein' (cluster 5), voorlichting (cluster 11) en 'bevolkingszorg' (cluster 12).

2.1 Melding

Zoals al aangegeven wordt onder alarmering ook het meldingstraject begrepen. Het meldingstraject beperkt zich tot:

de nadere berichten van de reeds aanwezige operationele diensten over de escalatie;

de meldingen over de escalatie door burgers en overige melders;

de verwerking en doorgeleiding van meldingen door interrmediaire meldkamers tot de aanname door de RAC, de CPA en de politiemeldkamer.

2.2 Alarmering en opschaling

Deze beperkt zich tot:

de periode vanaf de alarmering van de OvD tijdens de initiële brand (periode vóór de fatale explosie;

de alarmering en opschaling naar aanleiding van de fatale explosie tot het daadwerkelijk functioneren van de coördinatiestructuur van de volledig opgeschaalde bestrijdings- en hulpverleningsorganisatie.

2.3 Operationele leiding

Geen beperkingen.

2.4 Bestuurlijke coördinatie

Deze wordt onderzocht in de periode waarin het rampenplan functioneerde, met het accent op de eerste dagen.

Bij de vier voorgaande punten zal de operationele informatievoorziening standaard worden meegenomen.
Aan de verbindingstructuur zal aandacht worden geschonken voor zover bij het functioneren daarvan knelpunten worden geconstateerd.

3. Doelgroepen

In eerste instantie is de rapportage bestemd voor de Commissie Vuurwerkramp. De Commissie Vuurwerkramp rapporteert aan de minister van BZK.
Diepgaand, onafhankelijk onderzoek naar de bestrijding van ongevallen heeft als doel het bepalen of de bestrijding adequaat is verlopen, wat hieruit voor toekomstige incidenten kan worden geleerd en het bekend stellen van de leereffecten aan allen die betrokken zijn bij de organisatie van de rampenbestrijding. Dit is met name van belang omdat rampen zelden optreden. Een belangrijk aanvullend doel kan zijn het wegnemen van maatschappelijke verontrusting na een incident door het verschaffen van helderheid voor burgers, slachtoffers en/of nabestaanden.
Het aantal organisaties dat belang heeft bij het resultaat van het onderzoek is groot. Dit zijn in ieder geval:
de gemeente Enschede (dit onderzoek dient tevens voor B&W om te voldoen aan haar evaluatieverplichting richting gemeenteraad zoals bedoeld in artikel 2a van de Wet rampen en zware ongevallen);
de regionale brandweer Twente;
de GGD en de regiopolitie van Twente, die zijdelings bij de voorlichting zijn betrokken;
de provincie Overijssel;
alle overige gemeenten, regionale brandweren, GGD-en, regiopolitiekorpsen en provincies;
de ministeries van BZK, VWS en zijdelings de ministeries van Algemene Zaken en Financiën;
de Tweede Kamer der Staten-generaal.

4. Onderzoeksvragen en informatiebronnen

4.1. Reconstructie

Onderzoeksdoel: Verschaffen van een feitelijk en objectief beeld van het verloop na de tweede explosie van:
- de melding van de escalatie;
- het verloop van de alarmering en opschaling van de bestrijdings- en hulpverleningsdiensten vanaf de alarmering van de OvD bij de initiële brand;
- de operationele leiding;
- de bestuurlijke coördinatie;

Bij de vier voorgaande punten zal tevens en expliciet aandacht worden geschonken aan de operationele informatievoorziening.

Het onderzoeksdoel is uitgewerkt naar de volgende onderzoeksvragen:
a.1. Wie zijn de sleutelfunctionarissen en wanneer zijn ze gealarmeerd?
Aandachtspunten: tijden, bij de alarmeringen verstrekte informatie en hoe is de situatie overgekomen?
a.2. Hoe is op de alarmeringen gereageerd?
Aandachtspunten: reactietijden en acties tot aankomst in coördinatiecentrum
a.3. Welke gemeentelijke, regionale, provinciale en landelijke coördinatiecentra waren waar en wanneer operationeel?
Aandachtspunten: locaties, verloop van het operationeel maken, beschikbaarheid faciliteiten, aanwezige functionarissen en tijden, beschikbaarheid van informatie en verbindingen (deskundigheid personeel e.a. afstemmen met cluster 2).

a.4. Welke coördinatiecentra hebben op welk tijdstip welke relevante besluiten genomen en daarover gecommuniceerd?
Aandachtspunten: tijdstip, formulering van besluit, afstemming met andere centra, bekendstelling, registratie.
a.5. Hoe is de escalatie door overige melders doorgegeven en hoe zijn deze meldingen door 112 (regionaal en landelijk) verwerkt?
Aandachtspunten: wie, aantal meldingen, bij de meldingen verstrekte informatie, door 112 aan welke centrale doorgegeven en met welke informatie, hoe en wanneer heeft de informatie over de escalatie de RAC, de CPA en de politiemeldkamer precies bereikt
a.6. Hoe is de escalatie door de operationele en overige diensten (brandweer Enschede, ambulancediensten en politie) gemeld/doorgegeven?
Aandachtspunten: tijden en de bij de meldingen verstrekte informatie)
a.7. Welke operationele bijstand voor brandweer, politie en GHOR is aangevraagd
Aandachtspunten: tijden, regio's, aantallen en bij verzoek verstrekte informatie) (onderdeel van cluster 5; daarmee afstemmen.
a.8. Hoe heeft de verbindingsstructuur voor communicatie tussen de coördinatiecentra en met het commando rampterrein gefunctioneerd met als primair aandachtspunt de eventueel opgetreden knelpunten in de verbindingen, ook in relatie met de informatievoorziening?
Aandachtspunten: verbindingsstructuur en schema's aard verbindingsmiddelen, aantallen en gebruikte frequenties.
a.9 Hoe is de functie van operationeel leider (OL) ingevuld en welke opdrachten/aanwijzingen heeft deze gegeven?
Aandachtspunten: bereikbaarheid van de OL, welke besluiten, op grond van welke informatie genomen, hoe bekend laten stellen, hoe de uitvoering laten controleren.
a.10Hoe is de functie van opperbevelhebber ingevuld en welke opdrachten/aanwijzingen heeft deze gegeven?
Aandachtspunten: bereikbaarheid van de OL, welke besluiten, op grond van welke informatie, hoe bekend laten stellen, hoe de uitvoering laten controleren.

4.2. Analyse en conclusies
Onderzoeksdoelen:
- Bepalen van de effectiviteit van de algemene coördinatie, zoals die in par. 2 is afgebakend, van de bestrijding en hulpverlening bij deze ramp op gemeentelijk, regionaal, provinciaal en landelijk niveau (houdt nauw verband met cluster 2).
- Bepalen van de implicaties voor de bestrijding van overeenkomstige typen ramptypen (8, 11 en 14 voor zover relevant) en de voorbereiding daarvan (veralgemenisering van de analyse).

De onderzoeksdoelen zijn uitgewerkt naar de volgende onderzoeksvragen:
b.1 Is de melding van de escalatie, de alarmering en de opschaling adequaat verlopen?
b.2 In hoeverre zijn de plannen en draaiboeken m.b.t. de rampenbestrijding toegepast en adequaat gebleken? (in afstemming met cluster 2).
b.3 Zijn het opleiden, het oefenen het toetsen en andere vormen van deskundigheidsbevordering van de coördinatie- en beleidscentra effectief en efficient gebleken (houdt nauw verband met cluster 2; efficiencytoets ligt bij cluster 2).
b.4 Was de besluitvorming adequaat?
Aandachtspunten: Welke besluiten waren bepalend voor het verloop van de rampenbestrijding, op basis van welke informatie en inhoudelijke deskundigheid is de besluitvorming voorbereid, is bij de besluitvorming voldoende afgestemd, zijn de besluiten voor zover nodig door de operationeel leider en de (coördinerend) burgemeester genomen/bekrachtigd, is in voldoende mate voorzien in coördinatie bij de uitvoering daarvan en is de uitvoering gecontroleerd?

b.5 Idem als onder b.4 voor de bijdrage aan de bestrijding en hulpverlening van het provinciaal en nationaal niveau. Is de sturing en ondersteuning van het provinciaal en nationaal niveau adequaat geweest?
b.6 Heeft de operationele informatievoorziening van gemeentelijk tot en met het landelijke niveau adequaat gefunctioneerd
Aandachtspunten: van voldoende kwaliteit en tijdig beschikbaar op de diverse bestuurlijke en operationele niveau's.
b.7 In hoeverre is er sprake geweest van een adequate verbindingsstructuur en, voor zover relevant, een juiste prioriteitstelling in de toewijzing van verbindingsmiddelen?
b.8 In hoeverre zijn de coördinatiestructuren adequaat gebleken en welke verbeteringen zijn gewenst c.q. noodzakelijk.

4.3 Aanbevelingen
Onderzoeksdoel:
Het - zo nodig - doen van aanbevelingen voor het verbeteren van de algemene coördinatie (voorbereiding afstemmen met cluster 2) ten behoeve van de organisatie van de rampenbestrijding in Nederland.
Dit onderzoeksdoel is uitgewerkt naar de volgende onderzoeksvragen:
c.1 In hoeverre kan de effectiviteit en efficiency van de algemene coördinatie bij de ramptypen 8, 11 en 14, voor zover van toepassing, worden verbeterd?
c.2 In hoeverre kan aan de randvoorwaarden worden voldaan om die verbetering mogelijk te maken?

4.4. Vraagstelling per informatiebron

□Onderzoeksvraag
Instantie/functionaris□a.1□a.2□a.3□a.4□a.5□a.6□a.7□a.8□b.1□b.2□b.3□b.4□b.5□b.6□b.7□b.8□□11
2 meldkamer reg/landelijk (banden)□□□□□X□X□□□□□□□□□□□□RAC, CPA en politiemeldk.
personeel□X□X□□□X□X□X□X□X□□□□□X□□□□RAC, CPA en politiemeldk.
(banden)□X□X□□X□X□X□X□□□□□□□X□□□□Meldkamers bijstandverlenende
regio's□□X□□□□□X□□□□□□□□□□□Hoofden preparatie bijstandv.
regio's□□X□□□□□X□□□□□□□□□X□□Logboeken
coördinatiecentra□X□X□X□X□□□X□□□□□X□□X□□□□Leden gem.
beleidsteam□□□□□□□□□□X□□X□□X□□□□Burgemeester
(loco)□□□X□X□□□X□□X□X□□X□X□X□□X□□Leden gem. operationeel
team□□□□□□□□X□□X□□X□□X□□□□Gemeentelijk operationeel
leider□□□X□X□□□X□□X□X□□X□□X□X□X□□Coördinerend
burgemeester□□□X□X□□□X□□X□X□□X□X□X□□X□□Leden reg.
Beleidsteam□□□□□□□□□X□□X□□X□□X□□□□Regionaal operationeel
leider□□□X□X□□□X□□X□X□□X□X□X□X□X□□Leden reg. Operationeel
team□□□□□□□□□X□□X□□X□□X□□□□Leden provinciale
rampenstaf□□□X□X□X□X□X□X□□X□□□X□□□□□Functionarissen
NCC□□□X□X□X□X□X□X□□X□□□X□□□□□Commandant
rampterrein/OvD's□□□X□X□□X□X□□X□X□□X□□X□X□X□□Leden commando
rampterrein□□□□□□□□X□□X□□X□□X□□□□beeldopnames□□□□X□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□Ambtenaar OOV/rampenbestrijding□□□□□□□□□□□X□X□□□□□X□□Hoofd
meldkamers□□□□□□□□□□□□□□□□X□X□□Hoofd preparatie brandweer
(gem/reg)□□□□□□□□□□□X□X□□□□□X□□Staffunctonaris GHOR□□□□□□□□□□X□X□□□□□X□□

5. Opzet van het onderzoek

in beeld brengen van de operationele informatie over het object, het incident en de ontwikkeling daarvan, waarover de meldkamers, de OvD en andere functionarissen en coördinerende organen beschikten en op basis waarvan opschalingsacties zijn genomen danwel hadden moeten worden genomen.
opstellen van overzicht van de opschaling zoals die volgens de operationele plannen had moeten plaatsvinden, te beginnen bij de OvD (bestuderen van de operationele plannen i.s.m. cluster 2)
opstellen van chronologisch overzicht van het operationeel worden van de verschillende functionarissen en coördinerende organen, hun eerste besluiten, hun feitelijke activiteiten en hun afstemming met andere coördinerende functionarissen en organen.

In kaart brengen van de plaats en bezetting van de coördinatiecentra, ingezette eenheden aan de hand van logboeken, geluidsbanden, beeldopnames en interviews.
Samenstellen van de reconstructie van de gebeurtenissen
Verificatie van de reconstructie
Analyse van de beschikbare informatie en zonodig aanvullend onderzoek
Opstellen concept rapport
Voorleggen concept rapport aan betrokkenen
Definitief rapport

6. Rapportage
Er vinden twee rapportages plaats:

reconstructie van de onderzochte deelprocessen in vastgesteld Excel-format; (onderdeel van integrale reconstructie)
in fasen aanleveren, eerste fase op 10 juli, geheel gereed op 11 augustus 2000;
analyse, conclusies en aanbevelingen, gebaseerd op de reconstructie; gereed eind september 2000.

7. Uitvoering
De beschikbare capaciteit is:
- IBR: twee inspecteurs en een projectsecretaris
- een toegevoegd junior onderzoeker van het Nibra. (op afroep beschikbaar)

Voor de interviews met politie en geneeskundig personeel is de betrokkenheid van inspecteurs van IP en IGZ noodzakelijk. In verband met de raakpunten bij het CTPI en de opschaling van de brandweer (beide cluster 5) is enige inbreng van het onderzoeksteam van het Nibra noodzakelijk.

8. Randvoorwaarden
geen disfunctionele bepalingen bij het uitvoeren van het onderzoek.
voldoende continuïteit in de vakantieperiode
goede afstemmings- en uitwisselingsmogelijkheden met overige clusters

PLANNINGSGEGEVENS

Onderzoek/project : deelonderzoek Algemene Coördinatie Vuurwerkramp
Opdrachtgever : 5.1.2e
Startdatum : 20 juni 2000 (i.p.v. 9 juni, dit in verband met het uitblijven van de benodigde basisgegevens)
Einddatum : 30 september 2000 (vermoedelijk later i.v.m. de veroorzaakte vertragingen)
Verantwoordelijk inspecteur : afhankelijk van andere deelonderzoeken
Uitvoering door : afhankelijk van andere deelonderzoeken
Geraamde eigen capaciteit : 2 inspecteurs en een projectsecretaris (part-time)
Capaciteit van externen : - junior onderzoeker Nibra (op afroep)
- inspecteur IP en IGZ (op afroep)
Specifieke kosten : kosten onderzoeker Nibra (vallen binnen raamcontract Nibra)

Arbeidsinspectie

Regio Oost
Postbus 9018
6800 DX Arnhem
Janspoort 2 6811 GE
Telefoon 5.12e
Telefax 5.12e

MEMO

Betreft: Plan van aanpak evaluatie aanpak gevaarlijke stoffen op en om het rampterrein Enschede

Datum: 26 juni 2000

Inleiding

In het gecoördineerde onderzoek vanuit de verschillende inspectiediensten wordt met betrekking tot *hoofdproces A: Bron en primaire effectbestrijding:* onder meer genoemd: meten, registreren en evalueren / Ontsmetten van mensen / ontsmetten van voertuigen en infrastructuur/ Milieuzorg. Voorgesteld wordt hieraan toe te voegen: Arbozorg m.b.t. hulpverleners.

Onder deze noemer dient ook aan het feitendocument een hoofdstuk betreffende de arbozorg van de hulpverleners ten tijde van de onderzochte tijdsperiode te worden gewijd.

Zo kan ook op deugdelijke en inzichtelijke wijze antwoord gegeven worden op de vragen die hulpverleners hebben omtrent de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen en het risico hiervan voor de gezondheid van betrokkenen. Vooral betreffende asbest hebben zich reeds verschillende instanties met vragen gemeld.
Overigens mag verwacht worden dat ook bij de omwonenden hierover zorg bestaat. Door koppeling met het onderdeel milieuzorg is hier eveneens aandacht aan te besteden

Voorstel aanpak

Onderzoeksformulering
De volgende vragen dienen beantwoord te worden:

Bestrijdingsfase:
1. Welke hulpverleningsorganisaties zijn in deze fase aanwezig geweest? Waar hebben zij verbleven? Wie heeft de coördinatie verzorgd?
2. Welke activiteiten zijn ondernomen om vast te stellen welke gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen?
3. Wat was de uitkomst met betrekking tot het gewenst geachte beschermingsniveau?
4. Welke informatie is aan hulpverleners en omwonenden verstrekt?
5. Op welke wijze zijn hulpverleners tijdens deze fase daadwerkelijk beschermd geweest?

Beheersings/ruimingsfase:
6. Is er in de loop van de beheersingsfase en nazorg aanvullende informatie beschikbaar gekomen? Zo ja, welke
7. Heeft deze informatie tot aanpassingen geleid? Zo ja, welke?

Betrokken onderzoekers

- Arbeidsinspectie i.v.m. betrokken werknemers
- Inspectie milieuhygiëne, i.v.m. omwonenden
- Inspectie brandweerzorg en Inspectie Politie: i.v.m. rol/verantwoordelijkheid brandweer en politie met betrekking tot coördinatie van activiteiten in en om de ramp.
- ??

Informatieverzameling

Om op deze vragen het juiste antwoord te kunnen geven dient informatie te worden verzameld:

A. Meetresultaten, rapportages
   - De RCC /rampenstaf
   - VROM, RIVM en TNO en andere organisaties - waaronder SEARCH
   - Arbeidsinspectie

B. Journaals, documenten m.b.t. de besluitvorming en de genomen besluiten en gepleegde uitvoeringsactivtiteiten van betrokken organisaties.

C. Afhankelijk van de uit de verzamelde informatie voortvloeiende vragen: interviewen van betrokkenen.

D. Overeenkomstig afspraak heeft de informatie betrekking op de periode tot aan de opheffing van de rampenstatus, derhalve van zaterdag 13 mei tot donderdag 25 mei 2000.

De informatieverzameling sub A en B via LCI te doen plaatsvinden.

Aanpak

1. Plan middels LCI aan alle inspecties verspreiden. Zo nagaan of eventueel meer partijen bij het onderzoek als onderzoeker of als onderzoeksobject betrokken moeten worden.
2. Onderzoeksuitvoering door betrokken diensten in onderlinge samenhang. De Arbeidsinspectie is bereid ten aanzien van de feitenverzameling het voortouw te nemen.

Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding

Onderzoeksplan deelonderzoek preparatie
(versie 0.3 d.d. 19 juni 2000)

1. Doelstelling

1.1 Probleemstelling

Het college van burgemeester en wethouders van Enschede, het college van Gedeputeerde Staten van Overijssel en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) hebben besloten dat met betrekking tot de vuurwerkramp te Enschede op zaterdag 13 mei 2000 op zo kort mogelijke termijn een onafhankelijk en integraal onderzoek wordt verricht naar:
1. de oorzaak van de ramp;
2. de toedracht van de ontploffing van het vuurwerk;
3. de bestrijding van de ramp, waaronder de organisatie en eerste uitvoering van de zorg voor de getroffenen.

Het onderzoek strekt zich tevens uit tot de geldende regelgeving en de toepassing daarvan.
Alle onderzoeksactiviteiten vinden plaats onder auspiciën van de Commissie onderzoek vuurwerkramp conform het Instellingsbesluit van 26 mei 2000.

1.2 Onderzoeksdoelen

Diepgaand, onafhankelijk onderzoek naar de bestrijding van ongevallen heeft als doel het bepalen of de bestrijding adequaat is verlopen, wat hieruit voor toekomstige incidenten kan worden geleerd en het bekend stellen van de leereffecten aan alle belanghebbenden, ook buiten Enschede. Dit is met name van belang omdat rampen zelden optreden. Een belangrijk aanvullend doel kan zijn het wegnemen van maatschappelijke verontrusting na een incident door het verschaffen van helderheid voor burgers, slachtoffers en/of nabestaanden.
Voor dit onderzoek is bepaald dat als eerste een feitelijke, objectieve reconstructie van de gebeurtenissen zal worden opgesteld. Aan de hand daarvan zal de analyse plaatsvinden.

Dit leidt tot de volgende onderzoeksdoelen voor het deelonderzoek preparatie.
a. Verschaffen van een feitelijk en objectief beeld van de plannen en bestuurlijke en operationele geoefendheid ten aanzien van rampenbestrijding in het algemeen (reconstructie).
b. Verschaffen van een feitelijk en objectief beeld ten aanzien van de aanwezigheid en beschikbaarheid van plannen ten behoeve van het (eerste) optreden van de operationele diensten op en om het object SE Fireworks
c. Bepalen van de effectiviteit van de operationele plannen en bestuurlijke en operationele geoefendheid door alle betrokken instanties ten aanzien van de vuurwerkramp in te Enschede.
d. Het - zo nodig - doen van aanbevelingen voor het verbeteren van de operationele plannen en bestuurlijke en operationele geoefendheid ten aanzien van rampen.

2. Afbakening van het deelonderzoek

2.1 Afbakening van de inhoud

De inhoud van dit deelonderzoek bestaat uit onderzoek naar de volgende vier onderdelen:
1. Plannen in het kader van de rampenbestrijding zoals rampenplan en rampbestrijdingsplan.
2. Plannen ten behoeve van het (eerste) optreden van de operationele diensten op en om de locatie van SE Fireworks zoals aanvalsplannen, bereikbaarheidskaarten, bedrijfsnoodplan en inzetplannen.
3. De kwantiteit en kwaliteit van bestuurlijke oefeningen.

4. De kwantiteit en kwaliteit van de geoefendheid van de operationele diensten, zowel op uitvoerend als coördinerend niveau.

Bij het onderzoek naar deze vier onderdelen zal afstemming plaatsvinden met de Inspectie Politie en de Inspectie Gezondheidszorg.

2.2 Afbakening van de onderzoeksperiode

Het onderzoek richt zich op de voorbereiding op de rampenbestrijding, en dient derhalve niet nader in tijd afgebakend te worden.

2.3 Afbakening van het aantal te onderzoeken instanties

De verantwoordelijkheid en uitvoering van de taken op het terrein van de operationele plannen en het bestuurlijke en operationeel oefenen liggen bij de gemeente Enschede, de regionale brandweer Twente, overige betrokken (regionale) hulpverleningsdiensten en de provincie Overijssel.

De preparatie van bijstandverlenende eenheden van buiten de regio en van buiten de reguliere hulpverleningsinstanties zal voor zover relevant onderdeel uitmaken van het deelonderzoek naar de feitelijke rampbestrijdingsactiviteiten.

3. Doelgroepen

Het aantal organisaties dat belang heeft bij het resultaat van het onderzoek is groot. Dit zijn in ieder geval:

1. de gemeente Enschede inclusief de gemeentelijke brandweer (dit onderzoek dient tevens voor B&W om te voldoen aan haar evaluatieverplichting richting gemeenteraad zoals bedoeld in artikel 2a van de Wet rampen en zware ongevallen);
2. de regionale brandweer Twente;
3. overige (regionale) hulpverleningsdiensten;
4. de provincie Overijssel;
5. alle overige gemeenten, gemeentelijke en regionale brandweren, GGD-en, regiopolitiekorpsen en provincies;
6. het ministerie van BZK en eventuele andere ministeries
7. de Tweede Kamer der Staten-generaal.

4. Onderzoeksvragen en informatiebronnen

4.1 Algemeen

Nu volgt de uitwerking van de onderzoeksdoelen naar concrete onderzoeksvragen.

a. Verschaffen van een feitelijk en objectief beeld van de plannen en bestuurlijke en operationele geoefendheid ten aanzien van rampenbestrijding in het algemeen (reconstructie).
   - a.1 Hoe is het rampenplan van de gemeente Enschede ingericht?
   - a.2 Welke partijen of organisaties zijn actief betrokken geweest bij het opstellen van het rampenplan?
   - a.3 Aan welke ramptypen wordt in het rampenplan specifiek of impliciet aandacht geschonken?
   - a.4 Hoe wordt in het rampenplan de coördinatie ten tijde van een ramp weergegeven?
   - a.5 Hoe is de afstemming van het rampenplan van de gemeente Enschede met de rampenplannen van omliggende gemeenten geregeld?
   - a.6 Hoe is in het rampenplan van de gemeente Enschede en de rampenplannen van de overige gemeenten de bovengemeentelijke coördinatie geregeld?
   - a.7 Welke rampbestrijdingsplannen zijn aanwezig voor binnen de gemeente Enschede gelegen objecten en/ of risico's en hoe zijn deze plannen ingericht?

a.8 Welke partijen of organisaties zijn actief betrokken bij het opstellen van de onder a.6 genoemde rampbestrijdingsplannen?
a.9 Wat was de overweging om de onder a.6 genoemde rampbestrijdingsplannen op te stellen?
a.10 Waren het rampenplan en de rampbestrijdingsplannen bekend bij de operationele diensten en instanties als OVD's, CVD's, overige CoRT-functionarissen, RAC, OT?

b. Verschaffen van een feitelijk en objectief beeld ten aanzien van de aanwezigheid en beschikbaarheid van plannen ten behoeve van het (eerste) optreden van de operationele diensten op en om het object SE Fireworks.

1. In welke mate en bij welke diensten was voorafgaande aan het incident informatie aanwezig met betrekking tot de vuurwerkopslag van SE Fireworks, en hoe werd deze informatie verspreid?
2. In welke mate vond er informatie-uitwisseling plaats tussen de afdelingen preventie, preparatie en repressie en de RAC?
3. Welke alarmerings- en inzetprocedures werden gehanteerd bij de operationele diensten?
4. Welke typen plannen ten behoeve van operationeel optreden waren aanwezig voor het object SE Fireworks en voor de directe omgeving?
5. Op welke wijze was in aanwezige plannen aandacht besteed aan de specifieke gevaarsaspecten van een vuurwerkopslag bij optreden door hulpverleningsdiensten?
6. Wat is de overweging om bereikbaarheidskaarten, bedrijfsnoodplannen en aanvalsplannen op te stellen?
7. Door wie en onder wiens verantwoordelijkheid zijn deze plannen opgesteld?
8. In welke mate en door wie werden deze plannen regelmatig up to date gebracht?
9. Hoe was de beschikbaarheid van de gegevens uit de onder b.1 genoemde plannen voor de operationele eenheden geregeld?

c. De kwantiteit en kwaliteit van bestuurlijke oefeningen.

1. Met welke regelmaat is door het gemeentelijk bestuur van Enschede deelgenomen aan oefeningen in het kader van de voorbereiding op de rampenbestrijding?
2. Op welk type ramp richtten deze oefeningen zich?
3. Wat was het verloop van deze oefeningen en wat waren specifieke leermomenten?
4. Hoe werden deze oefeningen geëvalueerd?
5. Hoe werden de leermomenten geïmplementeerd binnen de verschillende organisaties?

d. De kwantiteit en kwaliteit van de geoefendheid van de operationele diensten, zowel op uitvoerend als coördinerend niveau.

1. Wat was de kwaliteit van de geoefendheid van manschappen, bevelvoerders en officieren van brandweer Enschede en omliggende korpsen?
2. Met welke regelmaat werden er in en om risicovolle objecten in Enschede oefeningen gehouden?
3. In welke mate is door eenheden en officieren van de regionale brandweer Twente, regiopolitie Twente en GGD Twente deelgenomen aan grootschalige praktijk- en stafoefeningen?
4. In welke mate is het personeel van de meldkamers middels oefeningen en trainingen voorbereid op een grootschalig incident?

4.2 Vraagstelling per informatiebron

Onderzoeksvraag Instantie/functionaris	A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	A 6	A 7	A 8	A 9	A 10	B 1	B 2	B 3	B 4	B 5	B 6	B 7	C 1	C 2	C 3	C 4	C 5	D 1	D 2	D 3	D 4
Verantwoordelijke rampenbestrijding provincie Overijssel	x	x			x	x												x	x	X	X	X				
Ambtenaar OOV/ rampenbestrijding	x	x	x	x	x	x	x	x	X							X		x	x	X	X	X				
Regio-functionaris rampenbestrijding	x	x	x	x	x	x	x	x	x	X								x	x	x	X	X				
Coördinator preparatie regionale brandweer Twente	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x								x	x	x	X	X	x	x	X	X
Hoofd RAC, CPA, politiemeldkamer						x				x	x		x	X	x		x									
Hoofd afdeling preventie Enschede											x	x			x			X								
Hoofd afdeling preparatie Enschede	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	X	x	x	x	x	x	x	X	X	x	x	x	X
Hoofd afdeling Pro-Actie, Repressie											x	x	x	X			x						x	x	X	x
2 Bevelvoerders Enschede													X				x						x	x	x	x
Verantwoordelijke rampenbestrijding en preparatie politie	x	x	x			x					x		x	X	x	x		x	x	x	X	X		x	x	X
Verantwoordelijke rampenbestrijding en preparatie GGD	x	x	x			x					x		x	X	x	x		x	x	x	x	X		x	x	x

x: informatie inwinnen

5. Opzet van het deelonderzoek

Als basis voor het deelonderzoek wordt een inventarisatie en globale analyse gemaakt van:
a. de relevante operationele plannen
b. het rampenplan en rampbestrijdingsplannen
c. de personenen die de functies hebben vervuld zoals in par. 4.2 aangegeven;
d. persberichten over de preparatie die sterk de aandacht hebben getrokken.

Aan de hand van de analyse worden de aangegeven functionarissen en enkele burgers gehoord. Met deze informatie wordt de reconstructie van de preparatie (onderzoeksdoel a) opgebouwd en gevalideerd. Zonodig worden aanvullende personen gehoord.

Vervolgens wordt de reconstructie geanalyseerd en wordt de effectiviteit van de operationele plannen en bestuurlijke en operationele geoefendheid door alle betrokken instanties ten aanzien van de vuurwerkramp te Enschede beoordeeld (onderzoeksdoel b).

Tenslotte worden - zo nodig - aanbevelingen gegeven voor het verbeteren van operationele plannen en de bestuurlijke en operationele geoefendheid ten aanzien van rampen. (onderzoeksdoel c)

6. Rapportage

De rapportage moet worden afgestemd op de doelgroepen die in paragraaf 3 zijn genoemd. Voor het overige wordt verwezen naar de (nog te geven) richtlijnen van de Commissie onderzoek vuurwerkramp.
Gezien het belang van de rapportage voor andere landen is een engelstalige versie van de rapportage zeer gewenst.

7. Uitvoering

7.1 Inhoudelijke uitvoering

Zie vooralsnog het bijgevoegde overzicht van planninggegevens (bijlage 1).

7.2 Coördinatie

7.3 Kwaliteitszorg

8. Randvoorwaarden

In te vullen aan de hand van de bijgevoegde planninggegevens.

Noten

Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding
Vuurwerkramp Enschede

(Deel)onderzoeksplan 'brandweeroptreden tot de fatale explosie'

1. Onderzoeksopdracht

- Onderzoek of het brandweeroptreden vanaf de eerste melding tot de fatale explosie op een adequate wijze heeft plaatsgevonden.
- Onderzoek welke omstandigheden ertoe hebben geleid dat onder het brandweerpersoneel en de bevolking dodelijke slachtoffers en (zwaar) gewonden waren te betreuren.
- Onderzoek de oorzaak van de brand en het verloop van de brand.

2. Onderzoeksdoelen

Diepgaand, onafhankelijk onderzoek naar de bestrijding van ongevallen heeft tot doel te bepalen of de bestrijding adequaat is verlopen, wat hieruit voor toekomstige incidenten kan worden geleerd en het bekend stellen van de leereffecten aan alle belanghebbenden, ook buiten Enschede,. Dit is met name van belang omdat rampen zelden optreden. Een belangrijk aanvullend doel kan zijn het wegnemen van maatschappelijke verontrusting na een incident door het verschaffen van helderheid voor burgers, slachtoffers en/of nabestaanden.
Voor dit onderzoek is bepaald dat als eerste een feitelijk/objectieve reconstructie van de gebeurtenissen zal worden opgesteld. Aan de hand daarvan zal de analyse plaatsvinden.
Dit leidt tot de volgende onderzoeksdoelen voor het deelonderzoek 'brandweeroptreden tot de fatale explosie'.

- Verschaffen van een feitelijk en objectief beeld van de organisatie en uitvoering van het brandweeroptreden van de eerste melding tot de fatale explosie.
- Bepalen van de effectiviteit van de voorbereiding op het bestrijden van brand in vuurwerkopslagplaatsen/-assemblagebedrijven.
- Het doen van aanbevelingen voor het - waar nodig - verder verbeteren van de voorbereiding op het bestrijden van brand in vuurwerkopslagplaatsen/ assemblagebedrijven.

3. Afbakening

Het onderzoek richt zich op de brandweeractiviteiten vanaf de eerste melding tot de fatale explosie, alsmede de oorzaak van de brand en het verloop van de brand. De rampbestrijdingsactiviteiten na de fatale explosie maken geen deel uit van het (deel)onderzoek.

4. Onderzoeksvragen

Analyse van de onderzoeksopdracht heeft geresulteerd in de volgende onderzoeksvragen:

- Welke (landelijke/gemeentelijke) richtlijnen zijn er voor het bestrijden van brand in vuurwerkopslagplaatsen / -assemblagebedrijven?
- Welke maatregelen heeft de brandweer Enschede in pro-actieve, preparatieve en preventieve zin genomen met betrekking tot vuurwerkopslag / -assemblagebedrijven in het algemeen en S.E. Fireworks in het bijzonder?
- Wat was de oorzaak van de brand en hoe heeft de brand zich ontwikkeld?
- Over welke operationele informatie beschikten de tot het moment van de fatale explosie ingezette brandweermensen op de plaats van de ramp en de alarmcentrale van de brandweer?
- Hoe heeft de brandweerinzet tot de fatale explosie plaatsgevonden en was dit, mede gelet op de op dat moment beschikbare informatie, overeenkomstig de daarvoor geldende procedures?
- Zijn er, achteraf gezien, tijdens de initiële fase mogelijkheden geweest om de uiteindelijke gevolgen van de brand te beperken en zo ja welke?
- Hoe kan worden bereikt dat die mogelijkheden in een toekomstig, vergelijkbaar geval worden benut?

5. Te onderzoeken organisaties / informatiebronnen.
De volgende organisaties zullen bij het onderzoek worden betrokken:
- Gemeentelijke Brandweer Enschede
- Regionale Brandweer Twente
- Regionale Politie Twente
- GGD/Ambulancedienst
- S.E Fireworks
- Brandweerkorpsen van gemeenten waar grootschalige opslag en/of bewerking van vuurwerk plaatsvindt
- Directie Brandweer en Rampenbestrijding van het ministerie van BZK.
- Het OM en/of het recherche-team van de regiopolitie Twente t.a.v. het onderzoek naar de oorzaak van de brand.

Daarnaast worden, indien noodzakelijk, ooggetuigen geïnterviewd

6. Wijze van onderzoek
Het onderzoek zal plaatsvinden overeenkomstig het "Protocol Incidentonderzoek" van de IBR (februari 1999) en het 'Plan van aanpak coördinatie inspectie-onderzoeken naar vuurwerkramp in Enschede' (juni 2000).

7. Rapportages
Er vinden twee rapportages plaats:
- Reconstructie van brandweeractiviteiten vanaf de melding tot de fatale explosie
- Analyse van het onderzoeksmateriaal, conclusies en aanbevelingen

8. Doelgroep van de rapportage.
In eerste instantie is de rapportage bestemd voor de Commissie Vuurwerkramp. De Commissie Vuurwerkramp rapporteert aan de minister van BZK. De uiteindelijke doelgroep is zeer breed en omvat de gehele maatschappij.

9. Benodigde capaciteit
De benodigde capaciteit voor het onderzoek is, mede gelet op de komende vakanties drie inspecteurs en twee projectsecretarissen. Minimaal zijn gedurende het gehele onderzoek twee inspecteurs en een projectsecretaris noodzakelijk.

10. Externe ondersteuning.
Tijdens het onderzoek zal gebruik gemaakt worden van de volgende externe ondersteuning:
- Traumapsycholoog voor adviezen m.b.t. interviews en eventuele (trauma)psychologische ondersteuning onderzoekers
- Ervaren brandweercommandanten voor adviezen m.b.t de analyse van het onderzoeksmateriaal en het formuleren van conclusies.
- Deskundigen op het gebied van (explosie)gevaarlijke stoffen in relatie tot brandbestrijding
- Inspectie voor de Politie voor onder andere interviews politiepersoneel
- IGZ voor onder andere interviews ambulancepersoneel
- Inspectie Milieuhygiëne m.b.t. analyse voorwaarden milieuvergunningen
- OM en de recherche van de regiopolitie Twente m.b.t. de oorzaak van de brand en de brandontwikkeling

11. Tijdschema
Het tijdschema van het onderzoek ziet er als volgt uit:

Omschrijving	weeknummer
Interviews en verificatie interviews met ter plaatse ingezet brandweerpersoneel en overige direct betrokkenen Interviews en verificatie interviewverslagen met betrokkenen op het gebied van preventie en preparatie	24 t/m 27
Samenstelling chronologische reconstructie van gebeurtenissen	28
Samenstelling chronologische reconstructie van aktiviteiten op preventief en preparatief gebied	30
Verificatie reconstructie	31
Second opinion oorzaak	32
Analyse van de beschikbare informatie	33 en 34
Opstellen concept rapportage	35 en 36
Voorleggen concept rapportage aan betrokken diensten	36 en 37
Opstellen definitief rapport	38

12. Randvoorwaarde
De transcripties van de geluidsbanden van de meldkamers dienen tijdig beschikbaar te zijn.

PLANNINGSGEGEVENS

Onderzoek/project : deelonderzoek Algemene Coördinatie vuurwerkramp
Opdrachtgever : 5.1.2e
Startdatum : 8 juni 2000
Einddatum : 25 september 2000
Verantwoordelijke functionaris : 5.1.2e
Uitvoering door : 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e
Geraamde eigen capaciteit : 3 inspecteurs en een projectsecretaris
Capaciteit van externen : inspecteur IP,IGZ en Milieuhygiene (op afroep)
Traumapsycholoog (op afroep)
2 à 3 brandweercommandanten (op afroep)
2 deskundigen op het gebied van (explosie)gevaarlijke stoffen
recherche politie Twente i.v.m. oorzaak brand en brandontwikkeling
Specifieke kosten : kosten traumapsycholoog en deskundigen op het gebied van (explosie)gevaarlijke stoffen (op basis van regie)

ONDERZOEKSPLAN VUURWERKRAMP ENSCHEDE

Deelproces alarmering en opschaling

Het deelproces alarmering en opschaling omvat ook de melding(en). Het onderdeel melding heeft hier alleen betrekking op de tweede explosie.

1. Onderzoeksdoelen

1.1 Onderdeel reconstructie

a. Verschaffen van een feitelijk en objectief beeld van het verloop van de melding na de tweede explosie.
b. Verschaffen van een feitelijk en objectief beeld van het verloop van de alarmering en opschaling van de bestrijdings- en hulpverleningsdiensten, de de operationele leiding en de bestuurlijke coördinatie (onderdeel van de reconstructie).

1.2 Onderdeel analyse en conclusies

c. Bepalen van de effectiviteit van de voorbereiding door alle betrokken instanties van de melding bij dit object en bij, qua bestrijding overeenkomstige, typen objecten in de regio.
d. Bepalen van de effectiviteit van de voorbereiding van de alarmering en opschaling door alle betrokken instanties bij dit object en bij, qua bestrijding overeenkomstige, typen objecten in de regio.

1.3 Onderdeel aanbevelingen

e. Het - zo nodig - doen van aanbevelingen voor het verbeteren van de voorbereiding van de melding bij objecten die qua bestrijding overeenkomen met SE Fireworks.
f. Het - zo nodig - doen van aanbevelingen voor het verbeteren van de voorbereiding van de alarmering en opschaling voor dit type incidenten (ramptypen brand/explosie, instorting en stormbuien).

2. Afbakening

2.1 Melding

Zoals al aangegeven wordt onder alarmering ook het meldingstraject begrepen. Het meldingstraject beperkt zich tot:
1. de nadere berichten van de reeds aanwezige operationele diensten over de escalatie;
2. de meldingen over de escalatie door burgers en overige melders;
3. de verwerking en doorgeleiding van meldingen door interrmediaire meldkamers tot de aanname door de RAC, de CPA en de politiemeldkamer.

2.2 Alarmering en opschaling

De alarmering en opschaling beperkt zich tot:
4. de alarmering van de OvD in de periode vóór de tweede explosie;
5. de verdere alarmering en opschaling vóór de tweede explosie;
6. de verdere alarmering en opschaling naar aanleiding van de tweede explosie tot de coördinatiestructuur van de volledig opgeschaalde bestrijdings- en hulpverleningsorganisatie operationeel is.

3. Aansluiting op de overige deelonderzoeken

4. Onderzoeksvragen reconstructie

4.1 Melding (onderdeel reconstructie)

a.1 Hoe is de escalatie door de operationele en overige diensten (brandweer Enschede, ambulancediensten en politie) gemeld/doorgegeven?
Aandachtspunten: tijden en bij de meldingen verstrekte informatie)?

a.2 Hoe is de escalatie door overige melders doorgegeven en hoe zijn deze meldingen door 112 (regionaal en landelijk) verwerkt?
Aandachtspunten: wie, aantal meldingen, bij de meldingen verstrekte informatie, door 112 aan welke centrale doorgegeven en met welke informatie, hoe en wanneer heeft de informatie over de escalatie de RAC, de CPA en de politiemeldkamer precies bereikt?

4.2 Alarmering en opschaling (onderdeel reconstructie)

b.1 Hoe hebben RAC, CPA en politiemeldkamer op de meldingen van de eacalatie gereageerd?
Aandachtspunten: zie bijlage 2, KKK's 1 t/m 6 en 8 m.u.v. de preparatieve aspecten)

b.2 Welke bijstand is door de centrales aangevraagd
Aandachtspunten:op grond waarvan, tijden, diensten en bij verzoek verstrekte informatie; zie verder KKK 7.

b.3 Hoe is de opschaling van de coördinatiecentra (gemeente, regionale brandweer, provincie, BZK) en de onderlinge afstemming verlopen?
Aandachtspunten: zie bijlage 2, KKK's 7 t/m 10 en 12 m.u.v. de preparatieve aspecten

5. Onderzoeksvragen analyse en conclusies (nog uitwerken)

5.1 Melding

c.1 Hoe is de melding en doorgeleiding van van typen incidenten zoals deze vuurwerkramp door de landelijke en regionale 112-centrale en mogelijke overige interrmediaire meldkamers geregeld/voorbereid?
Aandachtspunten: (voor zover van toepassing) conform KKK's 1, 2 en 3 in bijlage 2.

c.2 Welke normen/referenties bestaan hiervoor?
Aandachtspunten:landelijk niet beschikbaar m.u.v. (gedeeltelijk) de verwerkingstijd; mogelik heeft men eigen normen of zijn die af te leiden van normen van andere meldkamers zoals KWC.

c.3 In hoeverre is de melding en doorgeleiding conform de getroffen voorbereidingen verlopen en wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen?
Aandachtspunten: verschil procedure en dagelijkse gang van zaken, (on)bekendheid met eventuele procedure, zie verder - voor zover van toepassing - KKK's 1, 2 en 3 in bijlage 2.

c.4 In hoeverre zijn de getroffen voorbereidingen en de beschikbare normen/referenties effectief gebleken en op welke punten is verbetering gewenst/noodzakelijk?
(nauwe relatie met deelonderzoek initiële fase)

5.2 Alarmering en opschaling

d. Bepalen van de effectiviteit van de voorbereiding van de alarmering en opschaling door alle betrokken instanties bij dit object en bij, qua bestrijding overeenkomstige, typen objecten in de regio (nauwe relatie met deelonderzoek initiële fase).

6. Onderzoeksvragen aanbevelingen

6.1 Melding

e.1

BIJLAGE 1

Overzicht opschalingsproces

BIJLAGE 2

UITWERKING OPSCHALINGSPROCES

1 Doelen

Het doel van het opschalingsproces kan in algemene zin als volgt worden geformuleerd.
Het daadwerkelijk (beginnen te) functioneren van de totale bestrijdings- en hulpverleningsorganisatie:
- overeenkomstig de feitelijke hulpvraag bij het incident;
- binnen de benodigde tijd zoals die door het initiële slachtofferbeeld en de snelheid van ontwikkelen van de schade wordt bepaald.

2. Subdoelen

a. Een adequate operationele informatievoorziening ten behoeve van de initiele bestrijding en hulpverlening en van de op te starten coördinerende organen (situatiebeschrijving en integraal statusoverzicht).
b. Een adequate en periodieke (her)beoordeling van de situatie (beoordeling van de toestand).
c. Het alarmeren en tijdig naar de plaats van inzet dirigeren van de noodzakelijke 'standaard'eenheden, functionarissen en diensten, alsmede van de overige betrokkenen die als gevolg van de specifieke aard en de omvang van het incident nodig zijn (standaard-, specifieke en aanvullende alarmering en dirigeren naar lokatie).
d. Een adequate informatievoorziening van de gealarmeerde eenheden, functionarissen, diensten en overige betrokkenen (informatievoorziening).
e. Het in onderlinge afstemming overdragen van de coördinatie en regie aan de organen, die in de bestrijdings- en hulpverleningsfase met de coördinatie zijn belast (overdracht).

3. Kritieke kwaliteitskenmerken (KKK) en kritische succesfactoren (KSF)

In deze paragraaf zijn de subdoelen nader uitgewerkt in kritieke kwaliteitskenmerken en bijbehorende kritische succesfactoren. Deze blijven beperkt tot het zogenaamde primaire opschalingsproces. De ondersteunende processen zoals deskundigheidsbevordering en -bewaking en kwaliteitszorg vallen daar niet onder.

1. KKK 1 (situatiebeschrijving):
   Continu beschikken over het actuele beeld van (de ontwikkeling van) het incident en de effecten, alsmede de omstandigheden in de omgeving die voor de bestrijding en hulpverlening van belang zijn.
   KSF:
   1a. Uitvraagprocedure onmiddellijk beschikbaar;
   1b. adequaat systeem voor on-line gegevensregistratie/inventarisatie;
   1c. voortdurend actief navragen en verzamelen van gegevens en die meteen verwerken;
   1d. meldkamersysteem geschikt voor multi-tasking? (meerdere centralisten werken aan 1 incident)
   1e. gegevens beschikbaar houden op een voor alle betrokkenen bekend en continu bereikbaar punt, dus ook voldoende menskracht en faciliteiten om ze te verstrekken;

1f. beschikken over een deskundig team (personeel dat als team voldoende opgeleid, geoefend en ervaren is).

2. KKK 2 (beoordeling van de situatie):
Initieel beoordelen van de situatie en vervolgens actualiseren tijdens de gehele opschalingsfase bij belangrijke wijzigingen in de situatie en/of de status van het bestrijdingspotentieel.
KSF:
2a. Voorbereidingen treffen voor het kunnen beoordelen van de toestand door de meldkamers en overige centra waar de regie wordt gevoerd (aanwezigheid van aard- en schaalcodes en overige beoordelingscriteria);
2b. voorbereiding afgestemd op de feitelijke deskundigheid die bij het personeel minimaal aanwezig is, en op de minimumbezetting van de meldkamer;
2c. noodzakelijke gegevens goed toegankelijk en onder handbereik van centralisten en overige functionarissen die regie voeren.

3. KKK 3 (standaard-alarmering):
Tijdig alarmeren van de juiste standaardeenheden, leidinggevenden, deskundigen en diensten.
KSF:
3a. Adequate uitrukvoorstellen en/of alarmerings- en opschalingsprocedures voor bijzondere risico's in het gehele verzorgingsgebied;
3b. uitrukvoorstellen en procedures onder handbereik;
3c. uitrukvoorstellen en procedures bekend bij het personeel.

4. KKK 4 (responsbewaking standaardalarmering):
Voortgangsbewaking van de alarmering en zonodig alarmeren van (vooraf aangewezen) plaatsvervangende/alternatieve eenheid/functionaris.
KSF:
4a. Maximale responstijden bekend;
4c. adequaat systeem voor responsbewaking (afgestemd op minimumbezetting meldkamer);
4d. systeem voor multi-tasking (meerdere personen kunnen aan eenzelfde incident werken);
4e. deskundig team.

5. KKK 5 (dirigeren naar lokatie):
Veilig en snel dirigeren van de eenheden/functionarissen naar de plaats van inzet
KSF:
5a. Actueel GIS;
5b. bekend met algemene verkeersbelemmeringen;
5c. onmiddellijke registratie van belemmeringen als gevolg van het incident;
5d. onmiddellijke registratie van eventuele emissie van gevaarlijke stoffen e.d.;
5e. windrichting bekend;
5f. mogelijkheid voor bepalen snelste route;
5g. voldoende personele capaciteit;
5h. multi-tasking.

6. KKK 6 (standaard statusoverzicht):
Een actueel en continu beschikbaar overzicht van de status van de eenheden, leidinggevenden en deskundigen.
KSF:
6a. Systeem voor statusbewaking;
6b. statusoverzicht op centraal punt beschikbaar;
6c. voortdurend actualiseren;
6d. voldoende personele capaciteit om te actualiseren en informatie te verschaffen;
6e. multi-tasking;
6f. deskundig team.

7. KKK 7 (specifieke en aanvullende alarmering):
   De stappen 3 t/m 6 idem voor de overige betrokken diensten en functionarissen bij de bestrijding (alarmering, responsbewaking, dirigeren en verstrekken van informatie, statusbewaking).
   KSF:
   Overeenkomstig de stappen 3 t/m 6 voor de overige betrokken diensten en functionarissen.

8. KKK 8 (informatievoorziening):
   Adequate informatievoorziening van de gealarmeerde eenheden, overige betrokkenen en volgende (coördinerende en uitvoerende) schakels in de keten (tijdens alarmeren en aanrijden en ter plaatse). Relevante nieuwe informatie meteen aan gealarmeerde eenheden, functionarissen, diensten en overige betrokkenen doorgeven.
   KSF:
   8a. Onderkennen van de belangrijke mutaties in de situatiebeschrijving en het integrale statusoverzicht;
   8b. (nieuwe) informatie gevraagd èn ongevraagd verstrekken;
   8c. meteen doorgeven na bekend worden op de meldkamer of ander punt waar regie wordt gevoerd;

   8d. zorgvuldig communiceren (o.a. check op juist overkomen van informatie);
   8e. etherdiscipline;
   8f. mogelijkheid om info (gedeeltelijk) op papier door te geven zoals met Data Teminal op brandweerpost en eventuele Mobiele Data Terminal (MDT) in bepaalde voertuigen;
   8g. multi-tasking;
   8h. voldoende personele capaciteit;
   8i. deskundig team.

9. KKK 9 (onderlinge afstemming):
   Effectieve en efficiënte afstemming van parallel uitgevoerde activiteiten tussen de verschillende meldkamers en overige coördinerende organen.
   KSF:
   9a. duidelijk uitgewerkt en goed toegankelijk regionaal opschalingsproces onder handbereik;
   9b. regionaal opschalingsproces dat door alle betrokken diensten en functionarissen consequent wordt aangehouden;
   9c. betreffende leidinggevenden kennen elkaar;
   9d. geen onduidelijkheden over bevoegdheden en verantwoordelijkheden, geen competentie-kwesties.

10. KKK 10 (overdracht):
    Tijdig overdragen van de coördinatie en regie aan de juiste organen.
    KSF:
    10a. uitgewerkt regionaal opschalingsproces goed toegankelijk en onder handbereik;
    10b. regionaal opschalingsproces dat door alle betrokken diensten en functionarissen consequent wordt aangehouden;
    10c. tijdige overdracht door goede communicatie en coördinatie;
    10d. overdracht inclusief alle relevante, beschikbare informatie ('electronisch' en hardcopy).

11. KKK 11 (evaluatie):
    Evaluatie van het totale opschalingsproces.
    KSF:
    11a. conform de feitelijke gang van zaken, dus objectief/onafhankelijk;
    11b. gerekend vanaf het ontstaan van het incident;
    11c. interdisciplinair;
    11d. aan de hand van het vastgestelde opschalingsproces, de normen, de procedure(s) bij dit

specifieke incident;
11e. schriftelijk.

12. KKK 12 maximale totale opschalingstijd (preparatief en evaluatief aspect):
De totale opschalingstijd van de eenheden, leidinggevenden, deskundigen en overige betrokkenen valt binnen de norm, gerekend van het eerste contact van een melder met het eerste meldpunt. Ook de verwerkingstijd per schakel valt binnen de norm.
KSF:
12a. Totaalbeeld van de meld- en opschalingsfase beschikbaar;
12b. normen voor maximale verwerkings- en doorlooptijden vastgesteld;
12c. optimaal gebruik van bijstand van meldkamers van buurregio's; afspraken vastgesteld en geoefend;

Onderzoeksvragen voor cluster 5: Redding, brandbestrijding en coördinatie op rampterrein , logistiek en bijstand (30 juni 2000)

a Wat was de wijze van alarmering bijstandseenheden

b Wat was de aard van en op welke wijze communiceerde men (initiële) inzetbevelen

c Daadwerkelijke inzet:
- 1 wat waren activiteiten en resultaten
- 2 hoe coördineerde men binnen eigen eenhe(i)d(en)
- 3 hoe coördineerde men eigen eenhe(i)d(en) met hogere echelons/leidinggevenden
- 4 hoe vond multidisciplinaire samenwerking en coördinatie plaats
- 5 wat waren overwegingen en voorzorgsmaatregelen t.b.v. eigen veiligheid

d Wat zijn overwegingen, aard, volgordelijkheid en wijze waarop de indeling rampterrein vorm heeft gekregen

e Wat zijn overwegingen, aard, volgordelijkheid en wijze waarop de logistiek vorm heeft gekregen

f Wat zijn overwegingen, aard, volgordelijkheid en wijze waarop de effectbestrijding vorm heeft gekregen

	a	*b*	*c 1*	*c 2*	*c 2*	*c 3*	*c 4*	*c 5*	*d*	*e*	*f*
Eerste hulpverlening in chaotische fase, vrij instromende eenheden											
OvD 1 (5.1.2e		x	x	x	x	x	x	x	x		
OvD 2 (	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Bevelvoerders eenheden aanwezig voor de klap		x	x	x	x	x	x	x	x		
Bevelvoerders eenheden eerste uren vrij ingestroomd	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Kernbezetting eerste CTPI's (o.a. 5.1.2e)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Kernbezetting actiecentrum brandweer Enschede 5.1.2e)	x	x	x	x	x	x	x			x	x
Georganiseerde hulpverlening na inrichten CORT, bijstandseenheden:											
Kernbezettingen CORT's	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
CC's, PC's en bevelvoerders bijstandverlenende compagnieën	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Effectbestrijding											
Regionale WVD	x										x

INSPECTIE BRANDWEERZORG EN RAMPENBESTRIJDING

Onderzoeksplan deelonderzoek voorlichting bevolking bij de vuurwerkramp te Enschede

Versie 0.4 (20 juni 2000)

1. Doelstelling van het deelonderzoek

1.1 Probleemstelling[1]

Het college van burgemeester en wethouders van Enschede, het college van Gedeputeerde Staten van Overijssel en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) hebben besloten dat met betrekking tot de vuurwerkramp te Enschede op zaterdag 13 mei 2000 op zo kort mogelijke termijn een onafhankelijk en integraal onderzoek wordt verricht naar:

1. de oorzaak van de ramp;
2. de toedracht van de ontploffing van het vuurwerk;
3. de bestrijding van de ramp, waaronder de organisatie en eerste uitvoering van de zorg voor de getroffenen.

Het onderzoek strekt zich tevens uit tot de geldende regelgeving en de toepassing daarvan.
Alle onderzoeksresultaten worden gerapporteerd aan de Commissie onderzoek vuurwerkramp (commissie Oosting).

Een onderdeel van de totale rampenbestrijding is de voorlichting aan de bevolking, ook wel crisiscommunicatie genoemd. Ook bij deze ramp bleek een goede en snelle informatievoorziening van groot belang. Alleen al het landelijk informatienummer voor verwanteninformatie heeft de eerste dagen na de ramp gemiddeld zo'n 600 telefoontjes per uur beantwoord. Vanaf zaterdag 20 mei heeft de gemeente Enschede een Informatie- en Adviescentrum opengesteld om een geïntegreerd aanbod van informatie te bieden. Voor het grote aantal daklozen moest acuut opvang en verzorging worden geregeld. Velen moesten al meteen na de ramp financieël worden ondersteund. Het registreren van de slachtoffers heeft veel tijd gekost. Ruim een week lang is van een groot aantal vermisten (tot rond de driehonderd) uitgegaan. Hierdoor is het aantal slachtoffers lange tijd onzeker gebleven. Het Rampenidentificatieteam (RIT) is pas woensdagmiddag 24 mei met de bergings- en identificatiewerkzaamheden gestopt. Voor al deze zaken is de communicatie met de burgers van groot belang.

Het verloop van het proces 'voorlichting aan de bevolking' bij de vuurwerkramp moet worden onderzocht.De organisatie en eerste uitvoering van de zorg voor de getroffenen is daarbij het inhoudelijke hoofdaandachtspunt. Dit deelonderzoek moet in goede afstemming met de overige deelonderzoeken palaatsvinden.

1.2 Onderzoeksdoelen

Diepgaand, onafhankelijk onderzoek naar de bestrijding van ongevallen heeft als doel het bepalen of de bestrijding adequaat is verlopen, wat hieruit voor toekomstige incidenten kan worden geleerd en het bekend stellen van de leereffecten aan alle belanghebbenden, ook buiten Enschede. Dit is met name van belang omdat rampen zelden optreden. Een belangrijk aanvullend doel kan zijn het wegnemen van maatschappelijke verontrusting na een incident door het verschaffen van helderheid voor burgers, slachtoffers en/of nabestaanden.
Voor dit onderzoek is bepaald dat als eerste een feitelijke, objectieve reconstructie van de gebeurtenissen zal worden opgesteld. Aan de hand daarvan zal de analyse plaatsvinden.

Dit leidt tot de volgende onderzoeksdoelen voor het deelonderzoek voorlichting.

a. Verschaffen van een feitelijk en objectief beeld van de organisatie en eerste uitvoering van de voorlichting aan de bevolking en, specifiek, aan de getroffenen van de vuurwerkramp te Enschede (reconstructie).
b. Bepalen van de effectiviteit qua inhoud, acceptatie en appreciatie/toon van de voorlichting bij deze vuurwerkramp.
c. Bepalen van de effectiviteit van de voorbereiding van de voorlichting onder rampomstandigheden door alle betrokken instanties bij deze vuurwerkramp.
d. Het - zo nodig - doen van aanbevelingen voor het verbeteren van de voorbereiding van de voorlichting en communicatie onder rampomstandigheden in Nederland (de aanbevelingen kunnen overigens ook voor andere landen van belang zijn).

Het doel van de reconstructie (zie doel a) is om een feitelijk juiste en waardenvrije basis te leggen voor de onderzoeksdoelen b, c en d, en daarmee tevens bij te dragen aan de borging van de objectiviteit van het totale onderzoek. De reconstructie zal primair zijn gericht op het verstrekken van informatie aan de doelgroepen. De reconstructie zal echter ook voldoende gegevens moeten bevatten die betrekking hebben op het effect van de voorlichting. Daarbij valt te denken aan het feitelijke gedrag van de groep getroffenen naar aanleiding van de verstrekte voorlichting over bijvoorbeeld het niet mogen betreden van de binnenring door de bewoners, het tegengaan van ramptoerisme, het risico van asbest, de noodopvang en de primaire financiële ondersteuning. Ten aanzien van het landelijk informatienummer kunnen worden genoemd het bellersprofiel en de bereikbaarheid (onder andere het aantal beschikbare lijnen en eventuele 'wachtrijen').

2. Afbakening van het deelonderzoek

2.1 Afbakening van de inhoud

De inhoud van dit deelonderzoek is een onderdeel van de communicatie over de vuurwerkramp als geheel. Naast de voorlichting door de gemeente, de provincie en het Rijk aan de burgers valt onder die communicatie ook de berichtgeving die door de media zelf is geïnitieerd en de effecten daarvan. Het onderhavige deelonderzoek betreft alleen de zogenaamde crisiscommunicatie die door de overheid is geïnitieerd en rechtstreeks, via de media of anderszins heeft plaatsgevonden. Een korte omschrijving van de inhoud hiervan is bijgevoegd.
De doelgroepen van dit deelonderzoek zijn de rechtstreeks getroffen burgers, de hulpverleners voor zover het de niet-operationele aangelegenheden betreft, de overige burgers van Enschede en het overige publiek.

Over de inhoud van dit deelonderzoek moet, ook voor de reconstructie, in ieder geval nog worden afgestemd met het onderzoek naar de volgende overige processen:
- ontruimen/evacueren;
- opvang en verzorging;
- registreren van mogelijke slachtoffers;
- identificeren van slachtoffers;
- algemene coördinatie;
- geestelijke gezondheidzorg;
- afzetting rampterrein.

2.2 Afbakening van de onderzoeksperiode

De bevolkingszorg na deze ramp zal naar verwachting een proces van jaren zijn. Het totale deelonderzoek moet in medio september 2000 volledig zijn afgerond, de reconstructie al op 24 juli. Dit onderzoek kan dan ook maar een beperkte periode beslaan.

Voor het bepalen van die periode zijn twee momenten relevant, namelijk:

- het beëindigen van de werkzaamheden van het rampenidentificatieteam op woensdagmiddag 24 mei;
- het operationeel worden van het Informatie- en Adviescentrum te Enschede op zaterdag 20 mei.

Voor onderzoeksdoel a, het verschaffen van een feitelijk en objectief beeld van de organisatie en uitvoering van de voorlichting, zal het deelonderzoek ten minste de periode tot 24 mei omvatten. Zodoende kunnen ook de eerste ervaringen met het operationeel worden van het Informatie- en Adviescentrum worden 'meegenomen'. Tijdens de uitvoering van het deelonderzoek kan blijken dat voor bepaalde onderdelen een langere onderzoeksperiode gewenst is. Een advies hieromtrent zal door de (coördinerend) hoofdinspecteur Brandweerzorg en Rampenbestrijding aan de voorzitter van de Commissie onderzoek vuurwerkramp worden voorgelegd.

Als beginpunt van het deelonderzoek geldt het moment van de fatale explosie. De beperkte ontruiming door de politie in de fase voorafgaand aan de fatale explosie maakt geen deel uit van dit deelonderzoek.

Voor onderzoeksdoel c, de effectiviteit van de voorbereiding op een dergelijke ramp, kan voor het oefenen van twee volledige oefencycli worden uitgegaan. Die beslaan een periode van in totaal 8 jaar.

2.3 Afbakening van het aantal te onderzoeken instanties

Behalve de gemeente Enschede en de gemeentelijke en regionale hulpverleningsdiensten zijn bij deze ramp ook de provincie en het Rijk betrokken. Voor het Rijk zijn dit in ieder geval:
- het Nationaal Coördinatie Centrum van het ministerie van BZK in het kader van de crisisbeheersing op landelijk niveau;
- het Departementaal Coördinatie Centrum van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voor onder meer de verwanteninformatie (DCC/VWS).

3. Doelgroepen

Het aantal organisaties dat belang heeft bij het resultaat van het onderzoek is groot. Dit zijn in ieder geval:
1. de gemeente Enschede (dit onderzoek dient tevens voor B&W om te voldoen aan haar evaluatieverplichting richting gemeenteraad zoals bedoeld in artikel 2a van de Wet rampen en zware ongevallen);
2. de regionale brandweer Twente;
3. de GGD en de regiopolitie van Twente, die zijdelings bij de voorlichting zijn betrokken;
4. de provincie Overijssel;
5. alle overige gemeenten, regionale brandweren, GGD-en, regiopolitiekorpsen en provincies;
6. de ministeries van BZK, VWS en zijdelings de ministeries van Algemene Zaken en Financiën;
7. de Tweede Kamer der Staten-generaal.

4. Voorgestelde opzet van het deelonderzoek

Als basis voor het deelonderzoek wordt een inventarisatie en globale beoordeling gemaakt van:
a. de inhoud van het rampenplan op het punt van voorlichting;
b. de uitwerking van het rampbestrijdingsproces voorlichting;
c. de personen die de relevante functies hebben vervuld;
d. de gegevens over de activiteiten op het gebied van de voorlichting die bij de politie (Ramp Informatie Knooppunt), gemeente, NCC en DCC/VWS en andere diensten voorhanden zijn;
e. berichten in de media die sterk de aandacht hebben getrokken.
f. het bronnenmateriaal van de voorlichting via de media (TV, kabel-TV, teletekst, radio, dagbladen, persconferenties, , eventuele brieven aan getroffenen en hulpverleners, vlugschriften enz.)

Door middel van onder meer interviews kan het aldus ontstane beeld verder worden opgebouwd en ingekleurd.
Vervolgens wordt de reconstructie geanalyseerd (ketenbenadering èn interferentie door berichten van andere actoren) en wordt de effectiviteit van de voorlichting en de voorbereiding daarvan beoordeeld. Tenslotte worden - zo nodig - aanbevelingen gegeven voor het verbeteren van de voorbereiding van de voorlichting onder rampomstandigheden in Nederland.

---

[1] De gegevens voor de probleemstelling zijn ontleend aan:
- het Besluit tot instelling Commissie onderzoek vuurwerkramp van 26 mei 2000;
- de brief van de minister van BZK aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van 29 mei 2000; nr. ES2000/72096.

Bijlage

Rampbestrijdingsproces Voorlichting c.q. Crisiscommunicatie

Nu volgt een korte uiteenzetting van het rampbestrijdingsproces voorlichting. Deze is ontleend aan de leerstof voor adjunct-hoofdbrandmeester, module organisatie. Nibra 1999.

Onder voorlichting wordt in dit verband verstaan:
1. algemene rampenvoorlichting vooraf
2. acute overheidsvoorlichting tijdens (dreigende) rampen of zware ongevallen
3. voorlichtingsactiviteiten in het kader van nazorg, herstel en evaluatie.

In deze bijlage wordt vooral aandacht besteed aan het tweede onderdeel, de acute overheidsvoorlichting.
Acute rampenvoorlichting is het doelgericht geven van hulp door informatie/communicatie, gericht op publieksgroepen die bedreigd worden of zich mogelijk bedreigd voelen door een dreigende of een feitelijke rampsituatie, inclusief alle hulpverleners.

Er wordt vaak onderscheid gemaakt in actieve voorlichting (op eigen initiatief) en passieve voorlichting (door te reageren op vragen van burgers of de pers). Voorlichting via de pers wordt ook wel indirecte voorlichting genoemd. Voor een goed verloop van de voorlichting is het noodzakelijk beleidsmaker(s), voorlichtingsdeskundige(n) en belangrijke informatieleveranciers - waaronder ook uitvoerder(s) van de hulpverlening - bijeen te hebben. Dit is geen permanente, maar wel een regelmatig weerkerende activiteit. Er mag immers geen wezenlijk verschil zijn tussen wat er gezegd en wat er gedaan wordt; dit geldt voor de voorlichting naar het publiek, de rampbestrijders en het bestuur.

Het voornaamste en primaire voorlichtingspunt wordt gevestigd in de gemeente waar de ramp of het zware ongeval plaatsvindt. De voorlichtingscoördinator heeft in organisatorisch-inhoudelijke zin de leiding over het voorlichtingscentrum en draagt onder andere zorg voor de afstemming. De (hoofd)woordvoerder heeft een directe, inhoudelijke invloed op de berichtvoorbereiding en moet bij de meeste beraadslagingen van het beleidsteam aanwezig zijn om zijn taak te kunnen vervullen.

Uitgangspunt bij acute voorlichting is dat de eigenlijke waarschuwingsboodschap niet met voldoende snelheid en effect via de normale mediakanalen te verspreiden is. In dat geval is een specifieke actie (bijvoorbeeld sirenesignaal) nodig om de aandacht te trekken. Een snelle publieksvoorlichting is zeer belangrijk om te voorkomen dat de meldkamers van de operationele diensten en andere coördinatiepunten worden overstroomd met telefonische vragen om informatie en daardoor niet meer goed kunnen functioneren. Bij de crash van het Dakotatoestel in de Waddenzee bijvoorbeeld was

twintig minuten na de crash, toen de opschaling nog in volle gang was, de belasting van het Kustwachtcentrum al zeer groot.

INSPECTIE BRANDWEERZORG EN RAMPENBESTRIJDING

Onderzoeksplan deelonderzoek bevolkingszorg bij de vuurwerkramp te Enschede

Versie 0.1 (6 juni 2000)

1. Doelstelling

1.1 Probleemstelling[1]

Het college van burgemeester en wethouders van Enschede, het college van Gedeputeerde Staten van Overijssel en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) hebben besloten dat met betrekking tot de vuurwerkramp te Enschede op zaterdag 13 mei 2000 op zo kort mogelijke termijn een onafhankelijk en integraal onderzoek wordt verricht naar:

1. de oorzaak van de ramp;
2. de toedracht van de ontploffing van het vuurwerk;
3. de bestrijding van de ramp, waaronder de organisatie en eerste uitvoering van de zorg voor de getroffenen.

Het onderzoek strekt zich tevens uit tot de geldende regelgeving en de toepassing daarvan.
Alle onderzoeksactiviteiten vinden plaats onder auspiciën van de Commissie onderzoek vuurwerkramp conform het Instellingsbesluit van 26 mei 2000.

Nu volgt een korte schets op hoofdlijnen van de zorg voor de getroffenen bij deze ramp.
Ruim een week is van een groot aantal vermisten (tot rond de driehonderd) uitgegaan. Hierdoor is het aantal slachtoffers lange tijd onzeker gebleven.
Ook bij deze ramp bleek een goede en snelle informatievoorziening van groot belang. Alleen al het landelijk informatienummer voor verwanteninformatie heeft de eerste dagen na de ramp gemiddeld zo'n 600 telefoontjes per uur beantwoord. Vanaf zaterdag 20 mei heeft de gemeente Enschede een Informatie- en Adviescentrum opengesteld om een geïntegreerd aanbod van informatie te bieden.
Voor het grote aantal daklozen moest acuut en (vervolgens) voor een langere periode opvang en verzorging worden geregeld. Velen moesten al meteen na de ramp financieël worden ondersteund
Het registreren van de slachtoffers en (het coördineren van) de uitvaartactiviteiten heeft veel tijd gekost. Het Rampenidentificatieteam (RIT) is pas woensdagmiddag 24 mei met de bergings- en identificatiewerkzaamheden gestopt.
Tenslotte moest de omvangrijke en complexe schade in kaart worden gebracht.

1.2 Onderzoeksdoelen

Diepgaand, onafhankelijk onderzoek naar de bestrijding van ongevallen heeft als doel het bepalen of de bestrijding adequaat is verlopen, wat hieruit voor toekomstige incidenten kan worden geleerd en het bekend stellen van de leereffecten aan alle belanghebbenden, ook buiten Enschede. Dit is met name van belang omdat rampen zelden optreden. Een belangrijk aanvullend doel kan zijn het wegnemen van maatschappelijke verontrusting na een incident door het verschaffen van helderheid voor burgers, slachtoffers en/of nabestaanden.
Voor dit onderzoek is bepaald dat als eerste een feitelijke, objectieve reconstructie van de gebeurtenissen zal worden opgesteld. Aan de hand daarvan zal de analyse plaatsvinden.
Dit leidt tot de volgende onderzoeksdoelen voor het deelonderzoek bevolkingszorg.

a. Verschaffen van een feitelijk en objectief beeld van de organisatie en eerste uitvoering van de zorg voor de getroffenen van de vuurwerkramp te Enschede (reconstructie).
b. Bepalen van de effectiviteit van de voorbereiding door alle betrokken instanties van de bevolkingszorg onder de rampomstandigheden te Enschede.

c. Het - zo nodig - doen van aanbevelingen voor het verbeteren van de voorbereiding van de bevolkingszorg onder rampomstandigheden in Nederland (de aanbevelingen kunnen overigens ook voor andere landen van belang zijn).

2. Afbakening van het deelonderzoek

2.1 Afbakening van de inhoud

De inhoud van dit deelonderzoek valt onder het hoofdproces Bevolkingszorg van de rampenbestrijding[2]. Dit hoofdproces bestaat uit de volgende zeven deelprocessen (zie verder de beschrijving in bijlage 2) :

1. voorlichting;
2. waarschuwen van de bevolking;
3. opvangen en verzorgen;
4. primaire levensbehoeften bevolking;
5. registreren van slachtoffers;
6. uitvaartverzorging;
7. schaderegistratie en -afhandeling.

Over de inhoud van dit deelonderzoek moet nog worden afgestemd met het onderzoek naar de volgende, hieraan gerelateerde deelprocessen van overige hoofdprocessen:

- ontruimen/evacueren;
- verkeersregeling/afzetting;
- geestelijke gezondheidzorg;
- preventieve volksgezondheid en medisch-milieudeskundige maatregelen;
- identificeren van slachtoffers.

Deze afstemming dient om tot een zo beperkt mogelijk aantal deelonderzoeken te komen met elk een samenhangend geheel van onderwerpen. .

2.2 Afbakening van de onderzoeksperiode

De bevolkingszorg na deze ramp zal naar verwachting een proces van jaren zijn. Het deelonderzoek moet in november 2000 al volledig zijn afgerond en kan dan ook maar een beperkte periode beslaan. Voor het bepalen van die periode zijn twee momenten relevant, namelijk:

- het beëindigen van de werkzaamheden van het rampenidentificatieteam op woensdagmiddag 24 mei;
- het operationeel worden van het Informatie- en Adviescentrum te Enschede op zaterdag 20 mei.

Voor onderzoeksdoel a, het verschaffen van een feitelijk en objectief beeld van de organisatie en uitvoering van de bevolkingszorg, zal het deelonderzoek ten minste de periode tot 24 mei omvatten. Zodoende kunnen ook de eerste ervaringen met het operationeel worden van het Informatie- en Adviescentrum worden 'meegenomen'. Tijdens de uitvoering van het deelonderzoek kan blijken dat voor bepaalde onderdelen een langere onderzoeksperiode gewenst is. Een advies hieromtrent zal door de (coördinerend) hoofdinspecteur Brandweerzorg en Rampenbestrijding aan de voorzitter van de Commissie onderzoek vuurwerkramp worden voorgelegd.

Als beginpunt van het deelonderzoek geldt het moment van de eerste explosie. Deelproces 2; "waarschuwen van de bevolking" moet aansluiten op het deelproces "ontruiming", dat ook de fase vóór de explosies omvat en geen deel uitmaakt van dit deelonderzoek. Het onderzoek van beide deelprocessen moet goed op elkaar worden afgestemd.

Voor onderzoeksdoel b, de effectiviteit van de voorbereiding op een dergelijke ramp, kan voor het oefenen van twee volledige oefencycli worden uitgegaan. Die beslaan een periode van in totaal 8 jaar.

2.3 Afbakening van het aantal te onderzoeken instanties

Behalve de gemeente Enschede en de gemeentelijke en regionale hulpverleningsdiensten zijn bij deze ramp ook de provincie en het Rijk betrokken. Voor het Rijk zijn dit in ieder geval:
- het Nationaal Coördinatie Centrum van het ministerie van BZK in het kader van de crisisbeheersing op landelijk niveau;
- het Departementaal Coördinatie Centrum van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voor onder meer de verwanteninformatie (DCC/VWS).

Op dit punt moet nog worden afgestemd met het onderzoek naar de volgende, hieraan gerelateerde deelprocessen van overige hoofdprocessen:
- algemene coördinatie;
- geestelijke gezondheidzorg.

3. Doelgroepen

Het aantal organisaties dat belang heeft bij het resultaat van het onderzoek is groot. Dit zijn in ieder geval:
1. de gemeente Enschede inclusief de gemeentelijke brandweer (dit onderzoek dient tevens voor B&W om te voldoen aan haar evaluatieverplichting richting gemeenteraad zoals bedoeld in artikel 2a van de Wet rampen en zware ongevallen);
2. de regionale brandweer Twente;
3. de GGD en de regiopolitie van Twente, die zijdelings bij de bevolkingszorg zijn betrokken;
4. de provincie Overijssel;
5. alle overige gemeenten, gemeentelijke en regionale brandweren, GGD-en, regiopolitiekorpsen en provincies;
6. de ministeries van BZK, VWS en zijdelings de ministeries van Algemene Zaken en Financiën;
7. de Tweede Kamer der Staten-generaal.

4. Onderzoeksvragen en informatiebronnen

4.1 Algemeen

Nu volgt de uitwerking van de onderzoeksdoelen naar concrete onderzoeksvragen.

a. Verschaffen van een feitelijk en objectief beeld van de organisatie en eerste uitvoering van de bevolkingszorg.
   - a.1 Hoe is de melding van de ramp aan de, voor de zeven deelprocessen verantwoordelijke, organisaties verlopen (tijden en bij de meldingen verstrekte informatie)?
   - a.2 Hoe is op de meldingen gereageerd (reactietijden en acties)?
   - a.3 Hoe is de opschaling van de organisatie voor elk deelproces verlopen (tijden, informatieverwerking en informatieverstrekking aan het bestuur, aan de operationeel leider en aan de verantwoordelijken van overige relevante deelprocessen)?
   - a.4 Welke bijstand is aangevraagd (tijden, diensten en bij verzoek verstrekte informatie)?
   - a.5 Hoe was de planning tijdens de ramp per deelproces (tijdstip van vaststelling plan van aanpak, bekendstelling, inhoud)?
   - a.6 Hoe is de uitvoering verlopen (uitvoering van de plannen van aanpak en eventuele andere activiteiten en resultaat)?
   - a.7 Hoe is de uitvoering en de effectiviteit daarvan gecontroleerd?
   - a.8 In hoeverre zijn de plannen van aanpak en/of de uitvoering bijgesteld (tijd, aard en inhoud van de bijstelling, tijdstip van daadwerkelijke aanpassing van de uitvoering, controle)?
   - a.9 Hoe zijn het bestuur, de operationeel leider en de verantwoordelijken van de relevante overige deelprocessen geïnformeerd over de uitvoering en de effectiviteit van de aanpak?

b. Bepalen van de effectiviteit van de voorbereiding van de bevolkingszorg door alle betrokken instanties onder de rampomstandigheden te Enschede.
   b.1 Hoe was het hoofdproces Bevolkingszorg uitgewerkt in het vigerende rampenplan van de gemeente Enschede (inhoud, actualiteit)?
   b.2 Was dit hoofdproces nog verder uitgewerkt in een rampbestrijdingsplan (voor bijvoorbeeld de ramptypen "ongeval met brandbare/explosieve stoffen"; "instorting groot gebouw" en/of "stormbuien etc.") en zo ja, hoe?
   b.3 Hoe was het hoofdproces Bevolkingszorg geoperationaliseerd (concretisering van de deelprocessen, bemensing, deskundigheid, bereikbaarheid, beschikbare middelen, bijstand door andere gemeenten)?
   b.4 Op welke wijze waren de deelprocessen beoefend en hoe realistisch was het functioneren daarvan getoetst?
   b.5 In hoeverre zijn de voorbereidende maatregelen adequaat gebleken en welke verbeteringen zijn gewenst of zelfs noodzakelijk?
   b.6 Zijn de eventuele verbeteringen tevens aanleiding voor aanpassing van de landelijke procesbeschrijvingen (model ORCO / model Utrecht-Eemland), de voorbeeldplannen en dergelijke?

   N.B.: Bij dit onderzoeksdoel moet goed worden afgestemd met het hoofdproces Preparatie.

c. Het - zo nodig - doen van aanbevelingen voor het verbeteren van de voorbereiding van de bevolkingszorg onder rampomstandigheden in Nederland (de aanbevelingen kunnen overigens ook voor andere landen van belang zijn).

   Dit onderzoeksdoel kan worden uitgewerkt als duidelijk is tot hoever de Commissie onderzoek vuurwerkramp wil gaan met het uitwerken van de aanbevelingen, mede gelet op de beperkte looptijd van het onderzoek.

4.2 Vraagstelling per informatiebron

Onderzoeksvraag / Instantie/functionaris	a.1	a.2	a.3	a.4	a.5	a.6	a.7	a.8	a.9	b.1	b.2	b.3	b.4	b.5	b.6
RAC, CPA en politiemeldkamer (banden)	x	x	x	?		?	?	?							
dienstdoend meldkamerpersoneel	x	x	?	?											
meldkamer KLPD	?	x	?	x											
meldkamers buurregio's				?											
leider totale bevolkingszorg		x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x
leider per deelproces bevolkingszorg 1-7	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	
leider RIT			x	x	x	x	x	x	x						x
dienstdoende functionaris NCC en DCC			x	x	x	x									
leider ontruiming/afzetting (politie)			x	x	x	x	x	x	x						
leider geestelijke gezondheidszorg (GGD)			x	x	x	x	x	x	x						
operationeel leider(s)			x	x	x	?	x	x	x						x
(loco)burgemeester			x		x	?	?	x	x			?	x	x	
functionarissen provinciale rampenstaf			x	x	x	x	x	x	x						x
functionarissen NCC					x	x	x	x	x						
functionarissen DCC/VWS					x	x	x	x	x						
ambtenaar OOV/Rampenbestrijding										x	x	x	x	x	x
hoofd Preparatie brandweer (gem./regio)										x	x	x	x	x	x
staffunctionaris GHOR										x	x	x	x	x	
personeel van deelprocessen 1-7												x	x	x	
enkele slachtoffers						x	x							x	

x: informatie inwinnen
?: zo nodig informatie inwinnen; afhankelijk van informatie van eerder aangegeven bronnen.

5. Opzet van het deelonderzoek

Als basis voor het deelonderzoek wordt een inventarisatie en globale analyse gemaakt van:
a. de relevante operationele plannen (onderzoeksvragen b.1 en b.2);
b. de uitwerking van de rampbestrijdingsprocessen (b.3);
c. de personenen die de functies hebben vervuld zoals in par. 4.2 aangegeven;
d. de relevante informatie van de geluidsbanden van RAC, CPA en politiemeldkamer;
e. de gegevens over de activiteiten op het gebied van de bevolkingszorg die bij de politie (Ramp Informatie Knooppunt), gemeente en andere diensten voorhanden zijn;
f. persberichten over de bevolkingszorg die sterk de aandacht hebben getrokken.

Aan de hand van de analyse worden de aangegeven functionarissen en enkele burgers gehoord. Met deze informatie wordt de reconstructie van de bevolkingszorg (onderzoeksdoel a) opgebouwd en gevalideerd. Zonodig worden aanvullende personen gehoord.

Vervolgens wordt de reconstructie geanalyseerd en wordt de effectiviteit van de voorbereiding van de bevolkingszorg onder rampomstandigheden beoordeeld (onderzoeksdoel b).

Tenslotte worden - zo nodig - aanbevelingen gegeven voor het verbeteren van de voorbereiding van de bevolkingszorg onder rampomstandigheden in Nederland (onderzoeksdoel c)

6. Rapportage

De rapportage moet worden afgestemd op de doelgroepen die in paragraaf 3 zijn genoemd. Voor het overige wordt verwezen naar de (nog te geven) richtlijnen van de Commissie onderzoek vuurwerkramp.
Gezien het belang van de rapportage voor andere landen is een engelstalige versie van de rapportage zeer gewenst.

7. Uitvoering

7.1 Inhoudelijke uitvoering
Zie vooralsnog het bijgevoegde overzicht van planninggegevens (bijlage 1).

7.2 Coördinatie

7.3 Kwaliteitszorg

8. Randvoorwaarden

In te vullen aan de hand van de bijgevoegde planninggegevens.

Noten

[1] De gegevens voor de probleemstelling zijn ontleend aan:
- het Besluit tot instelling Commissie onderzoek vuurwerkramp van 26 mei 2000;
- de brief van de minister van BZK aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van 29 mei 2000; nr. ES2000/72096.

[2] De beschrijving van het hoofdproces Bevolkingszorg is conform de leerstof adjunct hoofdbrandmeester, module Organisatie. Nibra; 1999.

BIJLAGE 1

PLANNINGGEGEVENS

Onderzoek/project	: Vuurwerkramp te Enschede; deelonderzoek bevolkingszorg.
Opdrachtgever	:
Startdatum	:
Einddatum	:
Verantwoordelijke functionaris	:
Uitvoering door	:
Geraamde eigen capaciteit	:
Capaciteit van externen	:
Specifieke kosten	:

BIJLAGE 2

HOOFDPROCES BEVOLKINGSZORG

Het hoofdproces Bevolkingszorg bestaat uit de volgende zeven deelprocessen:
1. voorlichting;
2. waarschuwen van de bevolking;
3. opvangen en verzorgen;
4. primaire levensbehoeften bevolking;
5. registreren van slachtoffers;
6. uitvaartverzorging;
7. schaderegistratie en -afhandeling.

Nu volgt een korte uiteenzetting van de verschillende deelprocessen. Deze is ontleend aan de leerstof voor adjunct-hoofdbrandmeester, module organisatie. Nibra 1999.

1. Voorlichting

Onder voorlichting wordt in dit verband verstaan:
1. algemene rampenvoorlichting vooraf
2. acute overheidsvoorlichting tijdens (dreigende) rampen of zware ongevallen
3. voorlichtingsactiviteiten in het kader van nazorg, herstel en evaluatie.

Deze paragraaf is vooral op het tweede onderdeel gericht, de acute overheidsvoorlichting. Acute rampenvoorlichting is het doelgericht geven van hulp door informatie/communicatie, gericht op publieksgroepen die bedreigd worden of zich mogelijk bedreigd voelen door een dreigende of een feitelijke rampsituatie, inclusief alle hulpverleners.

Er wordt vaak onderscheid gemaakt in actieve voorlichting (op eigen initiatief) en passieve voorlichting (door te reageren op vragen van burgers of de pers). Voorlichting via de pers wordt ook wel indirecte voorlichting genoemd. Voor een goed verloop van de voorlichting is het noodzakelijk beleidsmaker(s), voorlichtingsdeskundige(n) en belangrijke informatieleveranciers - waaronder ook uitvoerder(s) van de hulpverlening - bijeen te hebben. Dit is geen permanente, maar wel een regelmatig weerkerende activiteit. Er mag immers geen wezenlijk verschil zijn tussen wat er gezegd en wat er gedaan wordt; dit geldt voor de voorlichting naar het publiek, de rampbestrijders en het bestuur.

Het voornaamste en primaire voorlichtingspunt wordt gevestigd in de gemeente waar de ramp of het zware ongeval plaatsvindt. De voorlichtingscoördinator heeft in organisatorisch-inhoudelijke zin de leiding over het voorlichtingscentrum en draagt onder andere zorg voor de afstemming. De (hoofd)woordvoerder heeft een directe, inhoudelijke invloed op de berichtvoorbereiding en moet bij de meeste beraadslagingen van het beleidsteam aanwezig zijn om zijn taak te kunnen vervullen.

Uitgangspunt bij acute voorlichting is dat de eigenlijke waarschuwingsboodschap niet met voldoende snelheid en effect via de normale mediakanalen te verspreiden is. In dat geval is een specifieke actie (bijvoorbeeld sirenesignaal) nodig om de aandacht te trekken. Een snelle publieksvoorlichting is zeer belangrijk om te voorkomen dat de meldkamers van de operationele diensten en andere coördinatiepunten worden overstroomd met telefonische vragen om informatie en daardoor niet meer goed kunnen functioneren. Bij de crash van het Dakotatoestel in de Waddenzee bijvoorbeeld was twintig minuten na de crash, toen de opschaling nog in volle gang was, de belasting van het Kustwachtcentrum al zeer groot.

De belangrijkste relatie is die met het proces Waarschuwen van de bevolking (2).

2. Waarschuwen van de bevolking

De beschrijving van het proces Waarschuwen van de bevolking is hier beperkt tot die gevallen waarin het nodig is het publiek snel te waarschuwen. Het doel van acuut waarschuwen en voorlichten is om bij een bedreigde publieksgroep zodanige gedragsveranderingen teweeg te brengen dat de materiële en immateriële schade zoveel mogelijk wordt beperkt.

Als de normale communicatiekanalen nog functioneren is de aanpak als volgt:
1. waarschuwing/berichtgeving via dagbladen, ANP-nieuwsdienst, NOS-journaal en actualiteitenrubrieken.
2. versnelde mededelingen via nationale of regionale radiozenders, mits daarmee een kort, duidelijk en niet-ingrijpend (niet bedreigend) advies gegeven kan worden en de penetratiegraad voldoende is.

Als de eigenlijke waarschuwingsboodschap niet snel genoeg kan worden verspreid is een specifieke actie (bijvoorbeeld alarmsignaal) nodig om de aandacht te trekken. Acute waarschuwing bestaat dan uit:
1. aandacht trekken, bijvoorbeeld door een alarmsignaal
2. snel bekend maken van het waarschuwingsbericht door middel van bijvoorbeeld:
   - persoonlijke waarschuwing aan de deur
   - geluidswagens of helikopters met luidsprekers
   - sirene-alarm, gekoppeld aan vrijwel gelijktijdige en herhaalde verzending van de waarschuwing zelf via nationale radio/TV of via lokale kabelradio/-TV.

Met name dit laatste kan in het algemeen alleen maar effectief en succesvol geschieden wanneer:
- het publiek daarop door algemene rampenvoorlichting vooraf is voorbereid
- sirenes in beperkte deelgebieden selectief aanstuurbaar zijn.

Om snel te kunnen handelen kan door het bestuur mandaat worden verleend om bij concreet omschreven omstandigheden bepaalde waarschuwingsboodschappen te geven.

Een sirene-alarm moet voor het publiek het volgende betekenen:
- er dreigt gevaar
- zoek bescherming in een huis
- doe ramen en deuren dicht
- wacht op boodschap via een (specifiek) radio of TV-kanaal.

Een mogelijke taakverdeling is:
- besluitvorming : burgemeester
- uitvoering: (regio-)brandweer (sirenes)
- politie (mobiele waarschuwing).

Waarschuwing heeft vaak directe gevolgen voor normale politietaken zoals afzetting en verkeersregeling (onderdeel van hoofdproces Rechtsorde en verkeer). Andere belangrijkste relaties zijn er met de processen Voorlichting en eventueel Ontruiming.

3. Opvangen/verzorgen

Degenen die voor opvang en verzorging in aanmerking komen kunnen daklozen /evacués of lichtgewonden zijn. De opvang/verzorging van zwaargewonden vindt plaats in de ziekenhuizen als onderdeel van het hoofdproces Gezondheidszorg. Wel kunnen er gekoppeld aan ziekenhuizen en behandelcentra in de nabije omgeving van een ramp of zwaar ongeval opvang

/verzorgingsvoorzieningen nodig zijn voor degenen die na onderzoek en eventueel poliklinische hulp worden ontslagen, maar niet meteen naar huis kunnen terugkeren.

Opvang/verzorging speelt zich veelal af buiten het rampterrein. Het is daarom van belang zo snel mogelijk inzicht te krijgen in de omvang van het aanbod. Op basis daarvan kunnen verzamellocaties worden bepaald en voorbereid. Planmatige afzettingen, verkeersregeling en borden/herkenningstekens kunnen mensenstromen redelijk leiden. Goede opvang bevordert bovendien de mogelijkheden voor registratie en het voorzien in de eerste levensbehoeften. Gezien de nauwe samenhang met ontruimen/evacueren ligt de procesverantwoordelijkheid bij de samenwerkende gemeentelijke diensten.

Gerelateerd aan dit proces zijn:
- ontruimen/evacueren
- verkeersregeling/afzetting
- preventieve volksgezondheid en medisch-milieudeskundige maatregelen
- registreren van slachtoffers
- primaire levensbehoeften bevolking
- geestelijke gezondheidzorg.

4. Primaire levensbehoeften bevolking

Onder primaire levensbehoeften wordt hier verstaan het voorzien in (tijdelijke) huisvesting en voeding. Het is mogelijk dat (een deel van) de bevolking in het rampterrein dakloos zal worden. Voor de te evacueren bevolking moet er daarom tijdelijke huisvesting komen. Omdat deze veelal van korte duur is, hoeven hieraan geen hoge eisen te worden gesteld (sporthallen, buurtcentra enz. voldoen). Deze huisvesting draagt dan ook meer het karakter van een opvangmogelijkheid. Nadat de ramp of het zware ongeval is bestreden zal een deel van de bevolking kunnen terugkeren. Een ander deel zal echter niet meer kunnen beschikken over eigen onderkomens. Voor deze groep moeten dus noodonderkomens beschikbaar komen. Er worden twee scenario's onderscheiden waarbij de voedselvoorziening een knelpunt vormt.
Het eerste betreft grootschalige ontruimingen en/of evacuaties, waarbij moet worden gezorgd voor een opvangmogelijkheid. De geëvacueerde bevolking moet worden voorzien van voedsel. Hierin kan voorzien door cateringbedrijven in te schakelen of terug te vallen op lokale horecavoorzieningen in het opvanggebied.
Het tweede scenario betreft verstoring van de voedselvoorziening door bijvoorbeeld besmetting. Afhankelijk van de aard en de omvang van de besmetting en de gevolgen voor het totale pakket beschikbare voeding is een breed pakket van maatregelen denkbaar.

Over het algemeen zal de gemeente zelf voorzieningen moeten plannen voor directe opvang van grote groepen (tijdelijk) daklozen.

Op het gebied van de voedselvoorziening bestaan vele wetten en voorschriften die ingrijpen in productie en handel mogelijk maken.

Behalve in het geval van verstoring van de voedselvoorziening op zichzelf, heeft het voorzien in primaire levensbehoeften directe relaties met:
- ontruiming/evacuatie
- opvang van slachtoffers

Algemeen geldt dat het voorzien in voeding een sterk beroep doet op de logistiek.

5. Registreren van slachtoffers (CRIB)

Direct na een zwaar ongeval of een ramp zal er een sterke behoefte ontstaan aan informatie over personen. Het is zaak deze informatie te verzamelen, te groeperen en te verifiëren. Als het om grote aantallen personen gaat, wordt een CRIB (centraal registratie- en informatiebureau) met deze taken belast. Een volgende taak van het CRIB is de verkregen informatie te verstrekken binnen de (overheids)organisatie en aan belanghebbenden; het is dus niet primair bedoeld om rechtstreeks inlichtingen te verschaffen aan het publiek of de pers.

Bij een acuut incident zal de functie van het CRIB in eerste instantie vervuld worden door de politie. Deze functie zal door de gemeente, bijvoorbeeld de afdeling Bevolking, worden overgenomen met een echt CRIB.

Informatie kan aan de bevolking worden verstrekt per telefoon (middels een speciaal open te stellen telefoonnummer) en via radio en TV.

Belangrijke relaties zijn er met de processen Identificeren van slachtoffers, Geneeskundige hulpverleningsketen en Voorlichting.

6. Uitvaartverzorging

Uitvaartverzorging in rampsituaties heeft tot doel te garanderen dat (grote aantallen) overleden slachtoffers op zorgvuldige wijze ter aarde worden besteld, ondanks tijdsdruk, gebrek aan begraafmogelijkheden en gevaren voor de volksgezondheid. Zorgvuldig houdt in dat de volgende activiteiten plaatsvinden:

- vaststellen van de dood
- identificatie
- registratie
- kennisgeving aan familie/relaties over de locatie van de begraafplaats.

Op grond van de Wet op de Lijkbezorging vervult de officier van justitie een belangrijke rol.

Overleden slachtoffers zullen veelal vanaf de vindplaats /gewondennesten, vanuit de hulpverleningsketen of ziekenhuizen naar een verzamelplaats worden vervoerd (bijv. een morgue of een chapelle ardente). Gebruikelijk is dat de (inter-)gemeentelijke instanties, zoals de Gemeentelijke Sociale Dienst (GSD), een rouwdienst organiseren, waarna de stoffelijke overschotten aan de families worden overgedragen.

Gerelateerd aan dit proces zijn processen als:

- geneeskundige hulpverleningsketen
- registreren van slachtoffers
- identificeren van slachtoffers
- geestelijke gezondheidzorg.

7. Schaderegistratie en - afhandeling

Onder het proces schade-afhandeling wordt verstaan het tijdens en na een calamiteit opnemen en registreren van de aangerichte materiële en immateriële schade. Schaderegistratie is vooral van belang om na de daadwerkelijke rampbestrijding een juist en zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de schade en een aanzet te kunnen geven bij herstel- en opruimingsactiviteiten. Voorts is een goede schaderegistratie van belang om aansprakelijkheid vast te stellen en eventueel een strafrechtelijk onderzoek te starten. In normale (kleinschalige) omstandigheden kan hiervoor een beroep worden

gedaan op de salvage-organisatie, die o.a. is belast met het geven van inzicht in de omvang en de oorzaak van de schade.

Bij een ramp of het zwaar ongeval is het echter noodzakelijk de onafhankelijke schade-experts apart te organiseren in een bureau Centrale Registratie Afhandeling Schade (CRAS). Het schadebureau doet geen toezeggingen maar beperkt zich tot registratie.

Schaderegistratie kan belangrijke gegevens opleveren voor strafrechtelijk onderzoek en de planning van herstel (nazorgfase).

Onderzoeksvragen voor cluster 12 (bevolkingszorg) (30 juli 2000)

Voor de deelprocessen:
- Waarschuwen van de bevolking
- Opvang en verzorging van de bevolking
- Primaire levensbehoeften

Waarschuwen van de bevolking
"(een bepaald deel van) de bevolking attent maken op een acuut ontstane dreiging of feitelijke calamiteit" (deelplan 4 van het rampenplan Enschede).

Voor het onderzoek zal er onderscheid gemaakt worden naar:
1. waarschuwen na de fatale klap (feitelijke calamiteit)
2. waarschuwen in verband met de asbest problematiek (onstane dreiging, geen acuut gevaar)

Onderzoeksvraag op hoofdlijnen:
Wat was de overweging, aard en wijze van waarschuwen na de fatale klap en in relatie tot de asbestproblematiek?

Te bevragen personen:
Functionarissen van het CTPI en het beleidsteam (loco-, burgemeester), WVD-deskundige (meetplanleider).

Opvang en verzorging van de bevolking/primaire levensbehoeften
De Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) van de gemeente Enschede is procesverantwoordelijk voor beide processen.
Leidinggevende functies zijn: Hoofd opvang/verzorging, hoofd opvangcentrum, coordinator opvangcentrum en coordinator actiecentrum.
Ontruiming/evacueren: politie

Onderzoeksvragen (op hoofdlijnen):

1. Hoe en wanneer is de alarmering van DMO tot stand gekomen (tijdstippen, verstrekte informatie?
2. Welke acties zijn daarop door DMO ondernomen (ook tijdstippen)?
3. Hoe is de opschaling binnen DMO verlopen (tijdstippen, informatieverwerking en informatieverstrekking aan het bestuur, aan de OL en andere verantwoordelijken)?
4. Welke bijstand is er aangevraagd (politie, rode kruis, ggd (psycho-sociale hulp), RIAGG, spelleidsters,...) (tijden)?
5. Hoe is voorlichting/informatievoorziening richting bevolking omtrent opvang/verzorging verlopen (onderscheid eerste uren (nacht zaterdag op zondag) en in de dagen erna)?
6. Hoe is de uitvoering verlopen (van de plannen van aanpak, gevoerde beleid, andere activiteiten, is er conform het draaiboek 'opvang/verzorging' (febr. 2000) gewerkt en de resultaten)?
7. Hoe is de uitvoering en de effectiviteit daarvan gecontroleerd?
8. In hoe verre zijn de plannen van aanpak/het te voeren beleid bijgesteld (tijden, aard, inhoud)?

9. Hoe zijn het bestuur, de operationeel leider en procesverantwoordelijke geïnformeerd over de uitvoering en de effectiviteit van de aanpak?

Verdere aandachtspunten:
10. Welk zorgniveau is er gehanteerd?
11. Welke opvangcentra (tijden in gebruik)
12. Samenwerking met CRIB en politie (ontruiming)
13. Nagedacht over de kosten (tijdstip)?
14. Huisdierenbeleid
15. Roemenie-transport
16. Herhuisvesting
17. Geldverstrekking
18. Logistiek
19. Medicijnen

Te bevragen personen (in eerste instantie):

Onderzoeksvraag / Instantie/functionaris	1	2	3	4	5	6	7	8	9
RAC, CPA en politiemeldkamer (banden)	x	x	?						
Meldkamerpersoneel DMO	x	x	?						
leider totale bevolkingszorg	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Hoofd opvang/verzorging	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Hoofd opvangcentrum	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Coordinator opvangcentrum	x	x		x	x	x	x	x	x
Coordinator actiecentrum	x	x		x	x	x	x	x	x
leider ontruiming/afzetting (politie)			x	x	x	x	x	x	x
leider geestelijke gezondheidszorg (GGD)			x	x	x	x	x	x	x
operationeel leider(s)			x	x		?	x	x	x
(loco)burgemeester			x		?	?	?	x	x
enkele slachtoffers					x	x	x		

x: informatie inwinnen
?: zo nodig informatie inwinnen

Afhankelijk van bijstand: RIAGG, rode kruis, etc.

Concrete namen die tijdens de ramp actief zijn geweest bij DMO: 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e

Ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Plan van aanpak

Auteur : 5.1.2e Datum:3 juli 2000

Betreft : Plan van aanpak reconstructie vuurwerkramp Enschede - onderdeel VROM-inspecties

Inleiding

De Inspecties Milieuhygiëne, Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting zijn drie van de acht rijksinspecties die onderzoek doen naar (een onderdeel van) de vuurwerkramp die op 13 mei jongstleden plaatsvond. Ten behoeve van de commissie Vuurwerkramp richten de rijksinspecties zich de komende weken op een reconstructie van de gebeurtenissen. Alhoewel elke inspectie een reconstructie maakt voor zijn eigen onderzoek, zal er ten behoeve van de commissie een document worden gemaakt waar de integrale reconstructie van gebeurtenissen in is opgenomen. Elke rijksinspectie zal daarnaast op basis van de onderzoeksgegevens een eigen onderzoeksrapport vervaardigen met een analyse en beoordeling van de gegevens, getoetst aan het wettelijke kader waar de betreffende rijksinspectie voor verantwoordelijk is.

Dit voorliggende document is een plan van aanpak waarin de onderzoeksdoelen van de IMH, IRO en IVH zijn opgenomen, op welke wijze het onderzoek wordt afgebakend, wat er aan onderzoeksactiviteiten zal plaatsvinden om de reconstructie te vervaardigen, welke instanties bij het onderzoek moeten worden betrokken, zowel in termen van nevenonderzoekers als ook te benaderen instanties en/of personen met betrekking tot de verificatie van reeds verzamelde onderzoeksgegevens. Tevens bevat het plan van aanpak een planning van de diverse onderzoeksactiviteiten. Het voorliggende plan is een nadere uitwerking van het door alle betrokken inspecties vastgestelde 'Plan van aanpak afstemming rijksinspectie-onderzoeken naar vuurwerkramp in Enschede'.

Onderzoeksdoelen

De volgende doelstelling voor het inspectieonderzoek worden geformuleerd:

'De reconstructie van het proces van vergunningverlening, toezicht en handhaving met betrekking tot de vigerende regelgeving en beleid, aangaande het milieu en ruimtelijke ordening, voorafgaande aan 13 mei 2000'.

Te splitsen in:

A. de reconstructie van de gebeurtenissen (= feitelijke opsommingen van gebeurtenissen zonder analyse en waardetoekenning) betreffende:

- het bestemmingsplan;
- het bestemmingsplan in relatie tot de bouwvergunning;
- de bouwvergunning in relatie tot de milieuvergunning;
- de milieuvergunning en externe veiligheid;
- het vergunningsverleningsproces (Wm, Awb en Wro);
- de vergunning tot het bezigen van vuurwerk en ontploffingsgevaarlijke stoffen en de vergunningen tot het afleveren van, dan wel tot aflevering voorhanden hebben van vuurwerk en ontploffingsgevaarlijke stoffen, beiden in relatie tot de Wet milieubeheer;
- toezicht en handhaving.

B. de reconstructie van de gebeurtenissen met een daaraan gekoppelde toetsing en analyse en beoordeling door:

- toetsing van de onderzoeksresultaten (gegevens reconstructie) aan de vigerende regelgeving om een uitspraak te kunnen doen op welke wijze het instrumentarium door de betrokken instanties is toegepast.

Het onderzoek zal zich **niet** richten op de onderwerpen 'Gezondheidszorg en bron- en primaire effectbestrijding', waaronder begrepen 'meten, registreren en evalueren, ontsmetten van mensen, voertuigen etc.' Zo nodig kan wel een bijdrage als nevenonderzoeker aan die onderwerpen worden geleverd.

Wijze van onderzoek

De IMH en IRO hebben al een eerste en voorlopige reconstructie van de gebeurtenissen uitgevoerd en verwerkt in een voorlopig inspectierapport. De inspecties hebben zich daarbij gebaseerd op bij de inspecties aanwezige archiefmateriaal en documentatie die door betrokken instanties zoals de gemeente Enschede en het ministerie van Defensie op verzoek aan de inspecties is toegestuurd. Een exemplaar van het voorlopige inspectierapport is reeds aan het LCI ter beschikking gesteld. Ten behoeve van een volledig uit te voeren reconstructie en voor het door de inspecties op te stellen 'inspectierapport' dienen de stukken nader gecompleteerd te worden. Het is in dat verband noodzakelijk om dossieronderzoek uit te voeren bij betrokken instanties zoals de gemeente Enschede, MILAN van het ministerie van Defensie, de regiopolitie Twente en wellicht ook de provincie Overijssel. Verder dient verificatie door hoor en wederhoor plaats te vinden naar aanleiding van diverse onderdelen van de reconstructie. Conform de daarover gemaakte afspraken zal dat plaatsvinden door middel van het afnemen van interviews volgens een door de inspecties vastgestelde procedure. De interviews zullen worden vastgelegd in schriftelijke verslagen die voor ondertekening worden voorgelegd aan de geïnterviewden.

Ten behoeve van de integrale reconstructie zal een door de inspecties vastgesteld format worden gehanteerd om een eenduidige vastlegging van de gegevens te waarborgen.

Bij het onderzoek te betrekken instanties en personen

Gelet op de voor de reconstructie geformuleerde onderzoeksdoelen, zullen de Inspectie Milieuhygiëne en de Inspectie Ruimtelijke Ordening met dit inspectie-onderzoek worden belast. Een klein team zal daartoe worden samengesteld, bestaande uit de volgende personen:

- 5.1.2e juridisch medewerker IMH Oost
- 5.1.2e IMH Oost (tevens trekker van het onderzoek)
- 5.1.2e IRO Oost

Dossieronderzoek en te interviewen instanties en personen

Voor de uitvoering van de reconstructie, gerelateerd aan de in dit plan geformuleerde doelstellingen, zijn de volgende thema's van belang:

Thema	Dossier	Instantie	Persoon
Bouw	Bouwvergunning	afd. bouw gemeente Enschede	
Ruimtelijke ordening	Bestemmingsplan	– Bouw en milieudienst Enschede – afd. planologie provincie Overijssel	
Milieu	Vergunningen • opslag en bewerking • externe veiligheid • brandpreventie Toezicht/handhaving	– Bouw en milieudienst Enschede – MILAN Defensie – Brandweer – idem + politie	
Bewerken en toepassen	Vergunningen bezigen + voorhanden hebben	– V&W/RVI – politie/korpschef	

De in de tabel opgenomen opsomming van instanties is een voorlopige. Niet uit te sluiten valt dat andere instanties of afdelingen ervan bij het onderzoek moeten worden betrokken.

Planning

De integrale reconstructie dient in de week van 24 juli aanstaande gereed te zijn. Meer uitgewerkte planning:

Weeknr.	Activiteit
26	• maken van plan van aanpak • toesturen aan LC1
27	• voorbereiden dossieronderzoek • voorbereiden interviews • selectie te interviewen instanties en personen • afstemmen met andere inspecties
28	• uitvoeren dossieronderzoek • afnemen interviews
29	• dossieronderzoek en interviews • opstellen concept-reconstructie
30	• verwerken commentaar en indienen definitieve reconstructie

Door de IMH, IRO en IVH zal een gezamenlijk onderzoeksrapport worden opgesteld dat uiterlijk in september 2000 gereed dient te zijn. Een concept-onderzoeksrapport zal in begin week 33 voor commentaar worden aangeboden aan de gemeente Enschede, de provincie

Overijssel, de Commissie onderzoek vuurwerkramp en andere betrokken instanties.
Commentaar wordt ingewacht tot eind week 35, dat verwerkt zal worden in week 36. In week 37 zal het definitieve onderzoeksrapport worden aangeboden.

Bijlagen:
1. format reconstructie van gebeurtenissen
2. interviewprocedure

CONCEPT - Plan van aanpak

EVALUATIE

GENEESKUNDIGE HULPVERLENINGSKETEN

Inspectie voor de Gezondheidszorg

versie 26 juni 2000

Uitgangspunt bij dit clusterplan is het conceptplan van de IGZ, dat in mei jl. is opgesteld.

Als gevolg van de vuurwerkramp te Enschede op 13 mei jl. wordt door de diverse Rijksinspecties een 'reconstructie-onderzoek' gedaan, waarbij de IBR optreedt als projectcoördinator. Daarnaast doet iedere Inspecties op het eigen toezichtsterrein onderzoek. De gemeenschappelijke onderzoeksperiode omvat ook alle voorbereidingen, waarbij voor de geneeskundige hulpverleningsketen de millenniumplannen waarschijnlijk een belangrijk uitgangspunt zijn. Het onderzoek van de reconstructie strekt zich uit over de periode tot de 'einde ramp verklaring' op 25 mei 14.00 uur en zal worden verantwoord in één gezamenlijk rapport. Dit rapport dient op korte termijn gereed te zijn, met op 24 juli a.s. 80 % van de reconstructie voltooid.

IGZ onderzoek

Voor de gezamenlijke reconstructie wordt voorgesteld aan te sluiten bij de gehanteerde fasen van de Brandweer.
Voor de geneeskundige hulpverleningsketen zijn een aantal fasen te onderscheiden.

1. preventie: bijvoorbeeld voorschriften voor de eigen veiligheid van het geneeskundig personeel, zoals pas betreden rampgebied nadat dit door de Brandweer is vrijgegeven, bepalen van de locatie van een ambulancevoertuig, bepalen van een locatie gewondennest, loodspost ambulancevervoer, etc.
   Over deze fase moet nog afgestemd worden met de Arbeidsinspectie.
2. preparatie, waarin GHOR-bureau (wordt RGF) een belangrijke rol heeft, dit alles in nauwe afstemming met de Regionale Brandweer
   uitsplitsen naar de diverse partners:
   - GGD: GHOR-bureau: coördinatie, milieu-aspecten, zicht op oefenbeleid / uitgevoerde oefeningen / resultaat van oefeningen, inzet op RCC, AC-GGD
   - CPA en ambulancedienst: voor beide: training eerste ambulance, zicht op oefenbeleid / resultaat oefeningen / multidisciplinaire oefeningen
   - ziekenhuizen: rampenopvangplan, inzet MMT, oefenbeleid, wanneer deelgenomen aan regionale oefening
   - huisartsen: waarom niet opgenomen in regionale plan?
   - nazorg hulpverleners: wat is vanuit de GHOR geregeld / of is iedere eigen instelling zelf verantwoordelijk?
3. repressie: komt overeen met de gehele periode van daadwerkelijke geneeskundige inzet bij een ramp.
   Voor tijdstip en wijze van alarmering zijn de uitgewerkte versies van de CPA-banden essentieel. Daarbij zal gecontroleerd moeten worden of conform het plan gealarmeerd is, de bereikbaarheid van de betrokkenen en of opschaling conform plan verlopen is.
   - CPA
   - ambulancediensten

- diverse functies/overleggen: eerste ambulance / OvDG / CTPI
- ziekenhuis
- GNK's
- eventuele losse MMT's
- huisartsen
- GGD: RGF / in RCC en in AC / afstemming met RIVM e.d. / voorlichting
- P.M. wat is effect zowel in Twente als elders in het land geweest op de reguliere paraatheid van de ambulancezorg (en is dat sowieso anders dan alleen cijfermatig na te gaan)

4. nazorg: verantwoordelijkheden liggen bij de diverse organisaties. Uit te splitsen in:
   - traumazorg aan hulpverleners direct na de inzet
   - reguliere zorg aan de slachtoffers in een vervolgfase
   - psychosociale zorg en traumazorg van de slachtoffers in een vervolgfase
   - GGZ belangrijke partner, eventueel extra inzet forensisch geneeskundigen GGD

De punten 1,2 en 3 zijn van belang bij clusteronderdeel 6 (geneeskundige hulpverleningsketen).
Punt 4 is van belang bij clusteronderdeel 14 (geestelijke gezondheidszorg, inclusief traumazorg).
Bij alle punten komen aspecten aan de orde van clusteronderdeel 15 (preventieve gezondheidszorg).

De overlap voor de IGZ tussen de clusteronderdelen uit het reconstructieonderzoek impliceert dat scheiding van de clusteronderzoeken niet volledig mogelijk is. Zowel in schriftelijke vragen als in gesprekken zullen bij éénzelfde persoon alle benodigde aspecten aan de orde moeten komen. Het dossieronderzoek is daarbij een belangrijk uitgangspunt om te bepalen hoe aan de diverse verantwoordelijkheden invulling is gegeven.

Met de directie van de GGD Regio Twente, de directie van de AAD-Oost, de directie van het MST en de directeur DHV zijn eerste evaluatiegesprekken gevoerd.

Verwacht wordt dat in juni alle opgevraagde informatie ontvangen is.
Die informatie wordt betrokken bij het opstellen van vragenlijsten, voor zowel schriftelijk onderzoek als voor interviews. Onderzoek door middel van vragenlijsten en interviews zal in juli en augustus plaatsvinden.

Punten van onderzoek preventie:
1. aspecten van eigen veiligheid medische hulpverleners:
Basis: Arbowetgeving, dossieronderzoek
Controle: vragenlijsten en interviews

Punten van onderzoek preparatie:
1. GHOR gerelateerde oefeningen
2. Eigen oefeningen instellingen
3. Rampenplannen instellingen gezondheidszorg
4. Aandacht daarin voor roostering in verband met dubbelfuncties en achterwachtfuncties
5. Milieu-aspecten volksgezondheid (afstemming met medisch milieukundige IMH)

Basis: wetgeving, referentiedocumenten landelijk, GHOR-plannen Twente, rampenplannen diverse instellingen gezondheidszorg
Controle: vragenlijsten en interviews

Punten van onderzoek repressie:
1. Wijze van alarmering van de betrokken instellingen
2. Inclusief de (ervaren) bereikbaarheid van deze en van de betrokken functionarissen.
3. Inzet van geneeskundig personeel zonder alarmering (vrijwillige aanmelding): profijt hiervan, eventuele knelpunten, inzet van deze mensen, opvang (nazorg) van deze mensen.
4. Milieu-aspecten.
5. Knelpunt door de benodigde lengte van de inzet (met name door dubbelfuncties, moeite met vervanging, conflict met reguliere taken).
6. Samenwerking tussen de diverse hulpverleningsdiensten.
7. Gewondennest(en).
8. Inzet GNK's.
9. Opvanglocaties: is een gemeentelijke verantwoordelijkheid, volgens de GHOR-plannen heeft de GGD een deel van de coördinatie.
10. Invloed van de inzet op de reguliere geneeskundige hulpverlening.

Basis: wetgeving, referentiedocumenten landelijk, GHOR-plannen Twente, rampenplannen diverse instellingen gezondheidszorg
Controle: vragenlijsten en interviews

Cluster 6 van gezamenlijk Inspectieonderzoek Geneeskundige hulpverleningsketen

1. Dossieronderzoek

Op basis van landelijke referentiedocumenten, regionale referentiedocumenten, opgevraagde rampenplannen, al uitgevoerde evaluaties en geplande evaluaties en een eerste schriftelijke inventarisatie door IGZ.

Tijdsplanning: medio mei tot medio juli 2000

Belangrijk uitgangspunt bij dit onderzoek (controle op tijd, controle op alle betrokken hulpverleners en gezondheidszorginstellingen) zijn de CPA-banden:
- CPA-band AAD-Oost is direct na de ramp in beslag genomen door het OM, evenals alle relevante logboeken.
- Uitdraai van de CPA-band van Regio IJssel-Vecht is door IGZ opgevraagd, maar nog niet ontvangen.

Andere informatie is opgevraagd bij:
- Betrokken ziekenhuizen:
  MST Enschede, SMT Hengelo, Twenteborg ziekenhuis, Streekziekenhuis Koningin Beatrix te Winterswijk, Deventer Ziekenhuis, Isala Klinieken te Zwolle
- Betrokken GGD's:
  GGD Regio Twente, GGD Regio IJssel-Vecht
- Betrokken CPA's:
  CPA AAD-Oost, CPA IJssel-Vecht
- Betrokken ambulancediensten:
  AAD-Oost, IJssel-Vecht en diverse andere verspreid over het land
- Centrale huisartsenposten te Enschede en te Almelo
- .....

En moet nog worden opgevraagd bij vanuit het buitenland betrokken hulpverleners

Aan de hand van de ontvangen informatie wordt bepaald:
- welke diensten daadwerkelijk ingezet zijn
- voor welke deelaspecten met een schriftelijk onderzoek kan worden volstaan
- met welke disciplines gesprekken dienen plaats te vinden.

Tijdsplanning: begin juli screening maken op basis van dan ontvangen informatie.
Vragenlijsten en interviews: juli en augustus

Cluster 14 van gezamenlijk Inspectieonderzoek Geestelijke gezondheidszorg, inclusief traumazorg

In de GHOR-structuur is opgenomen dat aandacht besteed moet worden aan de psychosociale opvang van zowel slachtoffers als ook hulpverleners.
In de Regio Twente waren daarvoor nog niet door alle zorgpartners sluitende afspraken gemaakt of vastgelegd.

Het IGZ-onderzoek bestaat uit:
- dossieronderzoek in de rampenplannen (termijn afhankelijk van ontvangst van de opgevraagde stukken)
- onderzoek naar de verantwoordelijkheid van de GGD in deze
- beoordeling naar de invulling van de verantwoordelijkheid van de diverse partners
- controle zal daartoe plaatsvinden middels een deels schriftelijk onderzoek en deels mondeling onderzoek middels gesprekken.

En het onderzoek zal vrijwel naadloos overgaan van de einde-ramp melding naar de nazorg, die vervolgens in Enschede was opgestart middels onder andere het IAC.
Hiertoe wordt contact onderhouden met mevrouw 5.1.2e namans VWS verantwoordelijk voor o.a. het IAC en door een Inspecteur met portefeuille GGZ regulier contact onderhouden met de directie van Mediant

Punten van onderzoek nazorg:
1. Volgens de GHOR-plannen directe nazorg voor de hulpverleners algemeen
2. Per instelling / organisatie in plan opgenomen nazorg
3. Evaluatie van de GHOR- nazorg ('emotionele' evaluatie en feitelijke evaluatie)
4. Hoe is nazorg en opvang geregeld van de GNK's (Rode Kruis medewerkers en vrijwilligers met name)
5. Langdurige nazorg voor de professionele hulpverleners
6. Nazorg voor de slachtoffers
7. Eventuele knelpunten door formatieve beperkingen
8. IAC (traject 5.1.2e) niet primair in onderzoek betrekken, maar als reguliere IGZ-taak bij GGZ opnemen (via 5.1.2e overleg met 5.1.2e

Basis: wetgeving, referentiedocumenten landelijk, GHOR-plannen Twente, traumaopvangplannen diverse instellingen gezondheidszorg
Controle: vragenlijsten en interviews

Cluster 15 van gezamenlijk Inspectieonderzoek Preventieve gezondheidszorg

Deze is in hoofdzaak al meegenomen in de beide andere deelplannen.



Agenda afstemmingsoverleg onderzoekers inspectieonderzoeken vuurwerkramp

Datum: 23 juni 2000
Tijd: 10.00- 12.00
Plaats: LCI
~~Raadhuisstraat 2,~~ Enschede

1. Opening
2. Verslag van de bijeenkomst van 08 juni 2000 (toegezonden)
3. Stand van zaken onderzoek
4. Reconstructie van gebeurtenissen vuurwerkramp
5. Brainstormsessie over de procedures LCI
6. Werkplanning
7. Rondvraag
8. Volgende vergadering
9. Sluiting

Na de vergadering zal een bezoek worden gebracht aan de LCI (voor broodjes wordt gezorgd).

Concept verslag Informatiebijeenkomst Inspecties
8 juni 2000

Aanwezig:

5.1.2e 5.1.2e	IBR/ coördinator inspecties
5.1.2e 5.1.2e	IBR/ coördinator LCI
5.1.2e 5.1.2e	IBR/ inspecteur belast met onderzoek vuurwerkramp
5.1.2e	IP/ coördinator LCI
5.1.2e 5.1.2e	IP/ inspecteur belast met onderzoek vuurwerkramp
5.1.2e 5.1.2e	IP/ inspecteur belast met onderzoek vuurwerkramp
5.1.2e	AI/ inspecteur belast met onderzoek vuurwerkramp
5.1.2e	AI/ centraal kantoor
5.1.2e 5.1.2e	AI/ regio Oost
5.1.2e 5.1.2e	AI/ inspecteur belast met onderzoek vuurwerkramp
	IGZ/ inspecteur belast met onderzoek vuurwerkramp
5.1.2e	IMH/ inspecteur belast met onderzoek vuurwerkramp
5.1.2e	IBR/ verslag

---

1. Opening en voorstelronde

5.1.2e heet iedereen welkom. De aanwezigen introduceren zich.

5.1.2e zet uiteen wat de aanleiding van dit overleg is.
De minister BZK heeft de coördinatie van de inspectie-onderzoeken in handen gesteld van de Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding (IBR). Naar aanleiding hiervan is een plan van aanpak opgesteld waarin de afstemming tussen de diverse onderzoeken en tevens de afstemming met het onafhankelijk onderzoek van de Commissie Onderzoek Vuurwerkramp en het strafrechtelijk onderzoek van het OM aan de orde komt (zie agendapunt 2). Het plan van aanpak is op 7 juni j.l. geaccordeerd door alle betrokken partijen en zal ter kennisgeving aan de Tweede Kamer worden aangeboden. De operationalisering van het plan en het maken van concrete werkafspraken wat betreft het Logistiek Centrum Inspecties (LCI), is onderwerp van deze bijeenkomst.

5.1.2e maakt melding van de bijeenkomst die hedenochtend heeft plaats gevonden voor vertegenwoordigers van de gemeente Enschede, de provincie Overijssel, het OM Almelo, de politie Twente en de Commissie Onderzoek Vuurwerkramp (niet aanwezig). Hierbij is op hoofdlijnen de taak en werkwijze van het LCI aan de orde gekomen en zijn afspraken gemaakt over de uitwisseling van informatie. 5.1.2e koppelt kort terug uit deze bijeenkomst.

2. Plan van aanpak coördinatie inspectie-onderzoeken naar vuurwerkramp in Enschede

5.1.2e merkt op dat de IGZ een drietal opmerkingen heeft gemaakt bij het plan van aanpak, waarvan er slechts één verwerkt is.

5.1.2e licht het plan van aanpak toe.

Met betrekking tot het onderdeel 'Verstrekking van informatie' kan onderscheid worden gemaakt tussen verstrekking van informatie tussen de inspecties onderling en verstrekking van informatie tussen de inspecties enerzijds en het OM of de Commissie

Onderzoek Vuurwerkramp anderzijds.
Wat betreft de uitwisseling van informatie met de Commissie is in het plan van aanpak opgenomen dat de Commissie terstond de beschikking krijgt over de conceptrapportages van de inspecties en dat individuele gespreksverslagen opgevraagd kunnen worden.
Voor de informatie-uitwisseling met het OM worden werkafspraken gemaakt. Een vereiste is dat er een samenwerkingsovereenkomst wordt opgesteld. Vanochtend is duidelijk geworden dat het OM zich in principe terughoudend opstelt, maar dat onder voorwaarden wel uitwisseling mogelijk is. Van belang hierbij is onder meer optimale beveiliging van de informatie (zie agendapunt 3/4).
Tevens is afgesproken dat het OM en politie de inspecties inzicht zullen geven in de reconstructie die de politie op dit moment maakt. De aanpak van deze reconstructie zal binnenkort inzichtelijk worden in een projectplan van de politie dat aan de inspecties ter beschikking worden gesteld.

De informatie die de inspectieonderzoeken opleveren zal vertrouwelijk zijn tot het moment van publicatie. Om deze informatie onderling uit te kunnen wisselen, zal toestemming van de geïnterviewde gevraagd moeten worden. 5.1.2e geeft aan hier een modeltekst voor te hebben gemaakt. Hij zal deze tekst via het LCI aan een ieder ter beschikking stellen.
Na publicatie zal alle informatie, bijvoorbeeld op grond van de WOB, op te vragen zijn.

Verder zal steeds vast worden gelegd wie van de informatie kennis neemt, op welke wijze, wat het doel van de inzage is en dat afspraken worden gemaakt over het tijdstip van publicatie van deze informatie in bijvoorbeeld conceptrapportages.

5.1.2e geeft aan dat zodra de samenwerkingsovereenkomst getekend is, kopieën van de banden van de meldkamers van politie en brandweer, ontdaan van opsporingsgevoelige informatie, aan de inspecties ter beschikking zullen worden gegeven. Er zal worden aangegeven waar informatie weggelaten is in het kader van het opsporingsonderzoek. In verband met technische problemen zijn de banden van CPA nog niet beschikbaar.
5.1.2e merkt op dat de banden van CPA IJsselvecht nog niet in beslag genomen zijn door het OM. Het uitwerken kost echter veel geld. 5.1.2e zegt toe dat de kosten hiervoor geen probleem zijn.
5.1.2e vraagt zich af waarom ook de instantie onder welke beslag is genomen akkoord moet gaan met verstrekking van informatie (in het geval van de banden is dat de gemeente). 5.1.2e geeft aan dat dit een formele regeling is.

5.1.2e maakt melding van het feit de politie Twente op dit moment een feitelijke reconstructie van het ongeval aan het maken is. Er worden vier invalshoeken bekeken; tactisch, technisch, milieu en financieel economisch. Op dit moment wordt een plan van aanpak opgesteld waarin deze vier benaderingen worden uitgewerkt inclusief een tijdpad. Ook de oorzaak van de explosie zal in de inspectierapporten aan de orde komen. De politie Twente laat hier op dit moment uitvoerig onderzoek naar doen met behulp van nationale en internationale deskundigen. Met inachtneming van het opsporingsbelang zou deze reconstructie ook aan de inspecties ter beschikking kunnen worden gesteld. OM, politie en inspecties kunnen er voordeel bij hebben als de inspecties een audit over de reconstructie van de recherche zouden uitvoeren. Het gaat beide partijen immers om de waarheidsvinding. Bovendien kan zo voorkomen worden dat twee keer hetzelfde onderzoek moet worden uitgevoerd. Over het moment van de audit zullen nadere afspraken moeten worden gemaakt.
Het projectplan van de recherche zal in ieder geval ook verstrekt worden aan de

inspecties, om een validatie van de aanpak van de politiereconstructie door de inspecties mogelijk te kunnen maken.

5.1.2e geeft aan dat er op dit moment nog twee formele belemmeringen zijn die aan informatie-uitwisseling met het OM in de weg staan:

1. de samenwerkingsovereenkomst. Deze zal 9 juni a.s. worden opgesteld.
2. de Wet Politieregisters staat in principe in de weg aan overdracht van informatie uit politieregisters aan derden. Voor zover het informatie betreft die niet naar het OM is gegaan (zogenaamde restantinformatie), en die niet opsporing gerelateerd is, zal hiervoor een opdracht tot verstrekking op grond van artikel 18, lid 5 WPR door de minister van Binnenlandse Zaken worden gegeven. Voor restant informatie die opsporing gerelateerd is, zal de korpsbeheerder van de minster van Justitie toestemming krijgen tot verstrekking. De korpsbeheerder zal in overleg met het OM dienen af te wegen of de betreffende informatie al dan niet verstrekt kan worden. Zowel de opdracht als de toestemming worden op dit moment door de respectievelijke ministers voorbereid.

3. Taken en hoofdlijnen werkwijze LCI en
4. Brainstorm werkwijze LCI

5.1.2e merkt op dat de naam LCI al bestaat en voor de gezondheidszorg wellicht verwarrend kan zijn.
5.1.2e merkt op dat de verwarring waarschijnlijk mee zal vallen, omdat de naam LCI alleen voor de onderzoekers van belang is, niet voor het grote publiek.

5.1.2e geeft een toelichting op de taken van het LCI.
Het LCI zal overlappingen ed. in de werkplannen van de inspecties en het overzicht onderzoeksvelden (bijlage 1 bij plan van aanpak) bekijken. Hiertoe zal een verdiepingsslag gemaakt moeten worden van de werkplannen en bijlage 1. 5.1.2e en 5.1.2e zullen hierover zo snel mogelijk met elke inspectie nadere afspraken maken.
Daarna zal het LCI afspraken maken voor interviews. De inspecties dienen interview verzoeken in bij LCI. Het LCI maakt afspraken met contactpersonen bij betrokken instanties. De gespreksverslagen worden bij het LCI ingeleverd, liefst ook elektronisch. De inspecties zorgen zelf voor de hoor- en wederhoorprocedure en ondertekening.
Ook verzoeken om informatie (documenten ed.) die bij andere instanties (gemeente, OM ed.) beschikbaar is worden bij het LCI ingediend en doorgeleid naar de contactpersoon van de betrokken instantie, die de informatie alleen aan het LCI verstrekt.
Het LCI beschikt over een overzicht van de beschikbare informatie en gespreksverslagen en verstrekt op verzoek kopieën van beschikbare verslagen, documenten ed aan de inspecties. Er zal regelmatig een bulletin worden rondgestuurd, waarin een overzicht van de beschikbare informatie staat.

5.1.2e geeft aan dat er alles in het werk zal worden gesteld om de informatie in het LCI optimaal te beveiligen. De locatie van het LCI wordt op dit moment onderzocht door het KLPD dat een beveiligingsadvies zal uitbrengen. Er komt een kluis om gevoelige informatie in te bewaren. De kring van mensen die beschikking heeft over gevoelige informatie zal minimaal worden gehouden (need to know-principe in plaats van nice to know). Bovendien zal bijgehouden worden aan wie welke

informatie vanuit het LCI wordt verstrekt. Op het ondersteunend personeel zal een veiligheidscheck worden uitgevoerd en verder zal gebruik worden gemaakt van de diensten van een medewerker van de politie Twente. De beveiliging van de elektronische informatiestromen wordt bekeken door het ITO. Totdat er veiligheidsgaranties zijn, zal van e-mail geen gebruik gemaakt worden en zullen gevoelige stukken in persoon worden overgedragen.

5.1.2e vraagt de aanwezigen of er bij de verschillende inspecties een protocol bestaat over het omgaan met gevoelige informatie binnen de eigen inspectie. De Arbeidsinspecties heeft hiervoor regels opgesteld.

Actie: allen

Afgesproken wordt dat alle inspecties nagaan in hoeverre er bij hun eigen inspectie regels zijn over de interne omgang van informatie en zo nee, hoe dat geregeld zou moeten worden.
In dit verband wordt bovendien afgesproken dat de onderzoeker die gevoelige informatie verkrijgt zelf bijhoudt aan wie hij deze informatie nog meer ter beschikking stelt.

In het overleg van hedenochtend met de betrokken instanties zijn voorts de volgende werkafspraken gemaakt:

- Als instanties onregelmatigheden opmerken (bijvoorbeeld een interview dat niet door het LCI aangekondigd was), nemen zij contact op met het LCI.

- Het LCI zal vanaf dinsdag 13 juni operationeel zijn.

- Alle betrokken instanties hebben aangegeven dat zij ongeveer een week voorbereidingstijd voor de interviews wensen.

- Te interviewen personen zullen niet van vakantie terug hoeven te keren voor een interview.

- De interviews zullen voor zover mogelijk bij de betrokken instanties zelf gevoerd worden. In ieder geval zullen er geen interviews op het LCI plaats vinden.

- Er zal tijdens de interviews rekening worden gehouden met de emotionele kant van de zaak. De geïnterviewde kan zich laten bijstaan door een hulpverlener. Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding heeft haar inspecteurs voorbereid op de gesprekken met behulp van een traumatoloog, waarmee ook tijdens het gesprek contact kan plaats vinden.

- Vóór het interview zal aan de betrokken persoon door het LCI de volgende informatie worden verstrekt:
  - de interviewprocedure;
  - de inspectie(s) die bij het gesprek aanwezig zullen zijn;
  - in hoofdlijnen de onderwerpen van het gesprek.

- De geïnterviewde kan vragen om een bandopname van het gesprek te maken. Hij/zij kan deze bandopname bij het lezen van het conceptverslag als hulpmiddel gebruiken. Na ondertekening van het verslag door inspecteur en geïnterviewde wordt de band vernietigd.

- Tijdens het gesprek is het mogelijk te vragen om een pauze, time-out ed.

Zonder toestemming van geïnterviewde zal het gesprek niet langer duren dan twee uur.

5.1.2e vraagt de aanwezigen of het geschetste beeld overeenkomt met de verwachtingen rondom het LCI.
Allen zijn het erover eens dat het welslagen van het LCI afhangt van de discipline van de individuele onderzoekers. Bovendien zal het LCI slechts een toegevoegde waarde kunnen hebben als het een actieve rol gaat spelen. Zo zal het bijvoorbeeld tot taak krijgen de voortgang en het geplande tijdpad in de gaten te houden. Ook zal het LCI moeten bepalen wanneer de onderzoekers bij elkaar dienen te komen.

5.1.2e geeft aan dat het de intentie is van het LCI om de gespreksverslagen te lezen met het oog op mogelijke discrepanties. De inspecties zelf zullen ook dienen aan te geven waar zij verwachten dat een andere inspectie mogelijk geïnteresseerd zou kunnen zijn.

5. Werkplanning

Actie:
5.1.2e

De eerste activiteit van het LCI zal bestaan uit het inventariseren van de stand van zaken bij de betrokken inspecties. Alle inspecties leveren daartoe aan wat op dit moment ter beschikking is. 5.1.2e en 5.1.2e zullen in week 24 met alle inspecties afspraken maken om de stand van zaken door te spreken. Hieruit zal een concretisering van de werkplannen moeten volgen.

Actie:
5.1.2e

5.1.2e en 5.1.2e zullen tevens een overzicht van de taken en hoofdlijnen van het LCI verzorgen.

De eerste gesprekken met betrokkenen zullen in week 24 plaats vinden. Als eerste zullen een aantal mensen van de brandweer gehoord worden door IBT en AI. 5.1.2e geeft aan dat ook IMH geïnteresseerd is in de brandweer. Hij zal een lijstje met vragen en aandachtspunten die in de gesprekken kunnen worden meegenomen aan 5.1.2e doen toekomen. 5.1.2e merkt op dat in verband met de tijdsdruk dit nu rechtstreeks aan 5.1.2e zal worden toegestuurd, maar dat in het vervolg dergelijke afspraken via het LCI lopen.

Actie:
5.1.2e

5.1.2e geeft aan dat er een aantal vaste bijeenkomsten zal worden gepland voor alle onderzoekers.
5.1.2e zou, met het oog op de te maken reconstructie, voorlopig graag wekelijks bijeenkomen.
5.1.2e merkt op dat wat haar betreft een wekelijkse bijeenkomst praktisch niet haalbaar zal zijn.

Actie:
5.1.2e

5.1.2e zal alle deelnemers zo snel mogelijk op de hoogte brengen van het exacte postadres van het LCI.

Actie: 5.1.2e

5.1.2e stuurt de modeltekst voor toestemming zo snel mogelijk naar het LCI, dat de tekst zal verspreiden onder de onderzoekers.

5. Rondvraag

5.1.2e vraagt of Bijlage 1 bij het plan vaan aanpak uitputtend bedoeld is. 5.1.2e geeft aan dat dit uitdrukkelijk niet het geval is.

5.1.2e maakt melding van een opmerking in het overleg van hedenochtend met de betrokken instanties over het feit dat in het plan van aanpak nergens melding wordt gemaakt van het Rijk als instantie wiens optreden door de inspecties onderzocht zal worden. Het plan van aanpak zou inderdaad deze indruk kunnen wekken. Hieruit dient echter geenszins te worden afgeleid dat het functioneren van het Rijk geen onderwerp van onderzoek zal zijn.

5.1.2e deelt mede dat hedenochtend in het overleg met de betrokken instanties besloten is in de interviewprocedure de woorden 'het treffen van strafrechtelijke maatregelen' (doel van het onderzoek) te schrappen. De mogelijkheid om het gespreksverslag aan het OM ter beschikking te stellen staat immers verderop in de procedure al genoemd.

5.1.2e geeft aan dat de betrokken instanties van hedenochtend graag over het verslag van deze bijeenkomst van de inspecteurs zouden beschikken.
Afgesproken wordt dat het verslag, na goedkering door de deelnemers van dit overleg, ook aan de deelnemers van de bijeenkomst van hedenochtend zal worden toegezonden.

5.1.2e verzoekt het LCI in het eerste informatiebulletin duidelijk op te nemen welke gedragsregels er nu precies gelden voor de onderzoekers ten aanzien van het gebruik van informatie en de inschakeling van het LCI.

De volgende bijeenkomst zal plaats vinden op
vrijdag 23 juni a.s. van 10.00- 12.00 in het LCI, Raadhuisstraat 2 te Enschede.

Reconstructie van gebeurtenissen.

De reconstructie van gebeurtenissen is het enige document, dat de inspecties gezamenlijk maken. Dit document wordt samengesteld uit de reconstructie van gebeurtenissen die elke inspectie voor zijn eigen onderzoek maakt.

Om het samenvoegen van deze reconstructies te vergemakkelijken is het noodzakelijk vooraf afspraken te maken over werkwijze, format, diepgang e.d..

- Bijlage 1 geeft achtergrondinformatie over het opstellen van een reconstructie van een incident. Op analoge wijze kan een reconstructie gemaakt worden van bijvoorbeeld de vergunningverlening in het kader van de Wet milieubeheer en de plaatsgehad hebbende controles.

- Bijlage 2 bevat een voorstel om te komen tot een gezamenlijk format

- Over de diepgang van een reconstructie is het moeilijker vooraf sluitende afspraken te maken. Regelmatig met elkaar overleggen aan de hand van de concept-reconstructies zal er toe moeten leiden dat de reconstructies ook qua diepgang op elkaar aansluiten.

Een voorbeeld van een reconstructie van gebeurtenissen is te vinden in het IBR-rapport m.b.t. het vliegtuigongeval in Eindhoven (Hercules). Tijdens de vergadering zal dit rapport beschikbaar zijn.

Bijlage 2

1 Reconstructie gebeurtenissen

1.1 Doel reconstructie

Het opstellen van een reconstructie is een arbeidsintensieve aangelegenheid. Derhalve wordt in de eerste fase van de evaluatie een globale beschrijving van het incident en de incidentbestrijding gemaakt. Deze globale beschrijving is een zo feitelijk mogelijke, doorgaans chronologische opsomming van alle gebeurtenissen en activiteiten die relevant zijn voor de evaluatie.
Bij de meeste evaluaties kan worden volstaan met een globale beschrijving van de gebeurtenissen.
Afhankelijk van de gewenste diepgang en omvang van de evaluatie kan vervolgens worden bepaald welke gebeurtenissen gereconstrueerd worden.
Hiervoor komen gebeurtenissen in aanmerking, die bepalend zijn voor het verloop van het incident, alsmede de belangrijkste gebeurtenissen van de incidentbestrijding.

De globale beschrijving en de eventuele reconstructie worden voorgelegd aan degenen die de informatie hebben verstrekt. Het doel hiervan is om een zo objectief en feitelijk mogelijk beeld van de gebeurtenissen te verkrijgen. Deze geverifieerde reconstructie vormt de basis voor de verdere evaluatie.

De reconstructie van de gebeurtenissen kan -zo nodig- ook gebruikt worden door:
- onderzoekende instanties ten behoeve van hun onderzoek;
- de overige betrokken instanties ten behoeve van hun eigen evaluatie.

1.2 Korte omschrijving werkwijze

Zoals hierboven wordt aangegeven moet in de eerst fase van de evaluatie worden beslist of kan worden volstaan met een globale beschrijving van de gebeurtenissen of dat deze moet worden uitgebreid met een reconstructie van het incident of delen van het incident. Hierna worden de stappen beschreven die als leidraad kunnen dienen bij het opstellen van een nauwkeurige reconstructie. Uiteraard kunnen deze ook, zij het minder diepgaand, worden toegepast bij een globale beschrijving van de gebeurtenissen.
Voor de reconstructie worden twee soorten gegevens gebruikt. Ten eerste zijn dat objectieve feiten zoals bijvoorbeeld berichten met een tijdsaanduiding die vermeld staan op de banden van mobilofoon- en telefoonverkeer, fotomateriaal en (live) radio/TV-uitzendingen. Ten tweede zijn dat gegevens uit vraaggesprekken.

In het verwerkingsproces van de ervaringen van de directbetrokkenen worden mogelijk de herinneringen aan de eigen ervaringen beïnvloed door die van andere betrokkenen. Het is daarom, voor de zuiverheid van de beschrijving van de gebeurtenissen, van belang dat de ervaringen van directbetrokkenen zo snel mogelijk na het incident worden vastgelegd.
De vraaggesprekken met de betrokkenen hebben een open karakter. Dat wil zeggen dat er geen sprake is van een verhoor, maar dat er alle ruimte wordt gegeven aan de geïnterviewde om zijn of haar belevenissen te vertellen. Verder wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de situatie van de betrokkene, waar sprake kan zijn van een potentieel traumatische ervaring. In dat geval zal de handelwijze op dit punt worden

afgestemd met eventuele deskundigen die de betrokken instanties voor de begeleiding van hun personeel hebben ingeschakeld.

1.3 Aan de slag

In dit hoofdstuk zal stap voor stap beschreven worden welke acties vereist zijn om tot een reconstructie van de gebeurtenissen te komen:

Stap 1: Zorg ervoor dat de banden van de betrokken meldkamers, waarop informatie omtrent de incidentbestrijding is te vinden bewaard worden. Doe dit zo snel mogelijk na afloop van de incidentbestrijding.
De aard van het incident bepaalt welke meldkamers bij de bestrijding van het incident betrokken zijn. Bijna ieder dienst heeft wel een meldkamer. Inventariseer welke diensten bij de incidentbestrijding betrokken zijn geweest en laat de bewuste band(en) bewaren. Heeft een meldkamer geen band beschikbaar vraag dan naar het logboek of iets dergelijks.
Met nadruk wordt erop gewezen dat het 'veiligstellen' van het bandmateriaal zo snel mogelijk moet plaatsvinden. De meeste meldkamers bewaren banden slechts een korte periode.

Stap 2: Stel zo snel mogelijk na afloop van de incidentbestrijding een lijst op met functionarissen die bij het incident of de bestrijding ervan een belangrijke rol hebben gespeeld.
Let hierbij vooral op de diepgang en de omvang van de evaluatie. Als de evaluatie voornamelijk betrekking heeft op de melding en alarmering, dan ligt het voor de hand die functionarissen op de meldkamers van politie, brandweer en/of ambulancedienst te zoeken.

Stap 3: Interview de in stap 2 bedoelde functionarissen zo snel mogelijk na afloop van de incidentbestrijding.
Het verdient de voorkeur dat één persoon tegelijkertijd geïnterviewd wordt. Gebruik hiervoor een vooraf gemaakte vragenlijst. Probeer de verklaringen van de geïnterviewde zoveel mogelijk van een (plusminus) tijdstip te voorzien.

Stap 4: Laat kopieën maken van het relevante bandmateriaal, zoals bedoeld in stap 1.
Meestal zullen de meldkamers de banden niet voor onderzoek afstaan. Bovendien vereist het afspelen van dergelijke veelsporen banden speciale afspeelapparatuur. Zorg ervoor dat het tijdsignaal mee gekopieerd wordt.

Stap 5: Werk het in stap 4 verkregen materiaal uit.
Ook hier geldt dat de diepgang en omvang van de evaluatie van invloed is op de uitwerking van het materiaal. Soms wordt alleen de relevante informatie (samengevat) weergegeven. Soms is het noodzakelijk een letterlijke (schriftelijke) weergave van het bandmateriaal te maken. Let erop dat het tijdsignaal, dat de diverse meldkamers op de banden vastleggen met elkaar overeenkomt. Dit is vast te stellen door de tijdsignalen van een gesprek tussen twee meldkamers op de banden met elkaar te vergelijken. Als er een verschil (in minuten) bestaat tussen de twee tijdsignalen, stel dan de juiste tijd vast en corrigeer vervolgens de andere.

Stap 6: Inventariseer welk ander materiaal kan bijdragen aan de reconstructie van gebeurtenissen.
Hierbij kan gedacht worden aan foto's, video-opnamen, radio/TV-uitzendingen. Vooral materiaal waar een tijdsaanduiding beschikbaar is, is goed bruikbaar. Let erop dat een tijdsaanduiding pas bruikbaar is, als aangetoond is, dat tijdens de opname de juiste tijd ingesteld was. Ook bij live radio- of TV-uitzendingen kan het juiste tijdstip van een gebeurtenis worden vastgesteld. Informeer hiervoor bij de regionale radio/TV omroep. Zij zijn verplicht al hun uitzendingen integraal op band vast te leggen.

Stap 7: Stel de reconstructie op.
Selecteer welke gebeurtenissen van belang zijn voor de evaluatie (diepgang en omvang).

Maak een lijst van gebeurtenissen in chronologische volgorde. Begin met de gebeurtenissen, waarvan het tijdstip op de één of andere manier vastligt (band, foto's, video en dergelijke). Druk deze tijden 'vet' af. Voeg daarna de gebeurtenissen toe, waarvan het tijdstip niet precies vaststaat. Druk deze tijden 'cursief/niet vet' af.

Stap 8: Beoordeel de reconstructie van gebeurtenissen op volledigheid (in relatie tot diepgang en omvang van de reconstructie) en tegenstrijdigheden.
Indien dit het geval is, zal door extra interviews aanvullend feitenmateriaal gezocht moeten worden. Meestal lukt dit, omdat de onderzoeker veel gerichter vragen kan stellen dan in de eerste interviewronde (stap 3). Soms kan het noodzakelijk zijn om (een deel van) het incident of (een deel van) de incidentbestrijding op locatie na te spelen.
Is een volledige reconstructie niet mogelijk of blijven er tegenstrijdige verklaringen bestaan, dan dient dat in de reconstructie van gebeurtenissen worden aangegeven.

Stap 9: Leg de in stap 8 ontstane reconstructie van gebeurtenissen voor aan de geïnterviewden.
Hiermee ontstaat een terugkoppeling aan degenen die de informatie geleverd hebben. Zij zien hun verklaringen ingepast in een groter geheel en kunnen daarmee beoordelen of de reconstructie een goed beeld geeft van wat zij hebben ervaren. Vaak kunnen in dit stadium nog onduidelijkheden worden weggenomen. Zonodig wordt de reconstructie van gebeurtenissen door de onderzoeker aangepast.

Stap 10: De basis van de evaluatie is klaar: een geverifieerde reconstructie van de gebeurtenissen.
Vanuit deze basis kunnen de volgende stappen van de evaluatie methode worden gezet.

Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding
Onderzoek Vuurwerkramp Enschede.

Bijlage 1

Format reconstructie van gebeurtenissen.

Datum/ tijd	Plaats handeling/ organisatie	Omschrijving gebeurtenis/ toelichting	Bron

Toelichting:

Datum/tijd: **vet**= exacte datum/tijd bekend; *Cursief*= datum/tijd bij benadering bekend

Plaats handeling/organisatie: Bij een bericht wordt de plaats waar de initiatiefnemer van het bericht verblijft vermeld. Bij bijvoorbeeld vergunningverlening wordt alleen de organisatie vermeld. Een consequente schrijfwijze van de in deze kolom gebruikte omschrijvingen maakt het mogelijk een selectie te maken van alle gebeurtenissen op een bepaalde plaats of akties van een bepaalde organisatie.

Omschrijving gebeurtenis/toelichting: Omschrijving gebeurtenis=normaal schrift; toelichting=*cursief* schrift

Bron: afkorting van de inspectie die de gebeurtenis heeft aangeleverd. Door deze toevoeging is een selectie van gebeurtenissen per inspectie mogelijk. Bovendien kan bij mogelijke strijdigheden met gebeurtenissen die door andere inspectie(s) aangeleverd zijn, getracht worden, in overleg met die inspecties, de strijdigheid weg te nemen.

Gebruik van Excel wordt aanbevolen

VUURWERKRAMP ENSCHEDE

Overzicht van onderzoeksactiviteiten door de betrokken inspecties

De onderwerpen van onderzoek zijn geordend volgens de zogenoemde veiligheidsketen. Deze bestaat uit de schakels:

pro-actie → preventie → preparatie → repressie → nazorg

- Onder pro-actie wordt verstaan het structureel voorkomen van onveiligheid, bijvoorbeeld door het uitoefenen van invloed -vanuit veiligheidsoptiek- op het maken van ruimtelijke plannen.
- Preventie is het voorkomen van directe oorzaken van onveiligheid en het beperken van de gevolgen ervan door middel van preventieve maatregelen, zoals bijvoorbeeld het opnemen van veiligheidsvoorschriften in vergunningen en het handhaven daarvan.
- Preparatie is de daadwerkelijke voorbereiding op de bestrijding van mogelijke aantasting van de veiligheid zoals bijvoorbeeld het opstellenen beoefenen van rampen- en bestrijdingsplannen.
- Repressie is de bestrijding van onveiligheid en de verlening van hulp in acute noodsituaties door de daadwerkelijke inzet van brandweer, geneeskundige diensten, politie en overige diensten onder bestuurlijk opperbevel.
- Nazorg is alles wat nodig is om zo snel mogelijk terug te keren naar de normale verhoudingen door bijvoorbeeld opvang van slachtoffers en hulp bij de afwikkeling van schadeclaims.

Elk onderdeel van de veiligheidsketen kent deelprocessen. Aan het onderzoek nemen acht inspecties deel (zie bijlage 2). Een totaaloverzicht van deelprocessen met de inspectie waar dat deelproces onder valt is bijgevoegd (bijlage 1). Een aantal deelprocessen wordt - onder supervisie van een inspectie - uitgevoerd door een onderzoeksbureau. Dit bureau staat dan achter de betreffende inspectie vermeld.

In verband met de overzichtelijkheid, beheersbaarheid en efficiency zijn de deelprocessen samengevoegd tot de volgende 16 clusters.

Nr.	*Clusteromschrijving*	*Hoofdonderzoeker*	*Nevenonderzoeker*	*Processen (zie bijlage)*
1.	Pro-actie en Preventie	IRO-IMH	RVI / IBR (TT)	1.1-1.4
2.	Preparatie (plannen, deskundigheid personeel, oefenen bestrijding van relevante ramptypen)	IBR (Nibra)	IBR (TT) / IGZ / IP / AI	2.1 en 2.2
3.	Bestrijding initiële brand incl. directe aanleiding en traumapreventie ingezet brandweerpersoneel	IBR (TT)	AI/IGZ / IP	3.0
4.	Alarmering, coördinatie, informatievoorziening en verbindingen op alle niveaus	IBR (DZ)	AI/IGZ/ IP	7.1, 7.2, 7.3 en 7.4
5.	Redding, brandbestrijding en coördinatie op rampterrein incl. CoRT, logistiek en bijstand	IBR (Nibra)	IGZ en IP	3.1, 3.6, 7.5 en 7.6
6.	Geneeskundige hulpverleningsketen	IGZ		4.1
7.	Voorkomen van besmetting	IMH	IGZ en AI	3.2-3.5 en 4.4
8.	Openbare orde en strafrechtelijk onderzoek	IP		5.1 en 5.2
9.	Bereikbaarheid en afzetting rampterrein	IP	IBR (Nibra)	5.3-5.5
10.	Evacuatie en registratie bewoners rampterrein	IP		5.6 en 6.5
11.	Voorlichting aan bevolking op alle niveaus	IBR (Rijnconsult)		6.1
12.	Waarschuwen bevolking, opvang en verzorging	IBR (Nibra)	IGZ en IP	6.2, 6.3 en 6.4
13.	Overledenenzorg (identificatie, opbaren enz.)	IP		5.7 en 6.6
14.	Geestelijke gezondheidszorg incl traumapreventie	IGZ		4.2 en 8.1
15.	Preventieve volksgezondheid	IGZ		4.3
16.	Schadebehandeling en financiële ondersteuning	IBR (i.o.m. Rekenkamer?)		6.7 en 8.2

Overzicht van deelprocessen met verantwoordelijke inspecties **Bijlage 1**

Nr.	*Proces*	*Reconstructie*	*Analyse, conclusies*
Hoofdproces 1: Pro-actie en preventie			
1.1	Vestiging / (wijziging) invulling bestemmingsplan	IRO-IMH, IBR (TT)	
1.2	Routering gevaarlijke stoffen incl. handhaving (transport)	IRO-IMH-RVI	
1.3.	Beveiliging object en bouw- milieu- en gebruiksvergunning	IRO-IMH, RVI, IBR (TT)	
1.4	Handhaving veiligheidsniveau	IRO-IMH, IBR (TT)	
Hoofdproces 2: Preparatie			
2.1	Operationele plannen (rampen, -bestrijdings- en aanvalsplan) (de voor Enschede relevante ramptypen zijn 8, 11, 14*)	IBR (TT**/Nibra****), IGZ, IP en AI	
2.2	Bestuurlijk en operationeel oefenen (relevante ramptypen)	IBR (Nibra) i.a.m. AI, IP, IGZ	
Hoofdproces 3: Bron- en (primaire) effectbestrijding			
3.0	Brandbestrijding en hulpverlening tot de fatale explosie	IBR (TT) i.a.m. AI	
3.1	Redding, brandbestrijding en technische hulpverlening na de fatale explosie	IBR (Nibra) i.a.m. 4.1 en IP	
3.2	Meten, registreren en evalueren	IMH in afstemming met 3.1	
3.3	Ontsmetten van mensen	IMH i.a.m. IGZ en AI	
3.4	Ontsmetten van voertuigen en infrastructuur	IMH i.a.m. 3.1	
3.5	Milieuzorg	IMH	
3.6	Toegankelijk en begaanbaar maken, opruimen	IBR (Nibra)	
Hoofdproces 4: Gezondheidszorg			
4.1	Geneeskundige hulpverleningsketen	IGZ i.a.m. 3.1, IP	
4.2.	Geestelijke gezondheidszorg (zie ook 8.1)	IGZ	
4.3	Preventieve volksgezondheid	IGZ	
4.4	Inzamelen van besmette waren	IMH i.a.m. IGZ	
Hoofdproces 5: Rechtsorde en verkeer			
5.1	Handhaven openbare orde	IP	
5.2	Strafrechtelijk onderzoek	IP	
5.3	Verkeer regelen	IP	
5.4	Afzetten en afschermen	IP i.a.m. 7.5	
5.5	Begidsen	IP i.a.m. 7.5	
5.6	Ontruimen en evacueren	IP i.a.m. 6.2	
5.7	Identificeren van overledenen	IP	
Hoofdproces 6: Bevolkingszorg			
6.1	Voorlichting (van bevolking)	IBR (Rijnconsult) i.a.m. IGZ	
6.2	Waarschuwen van de bevolking	IBR (Nibra) i.a.m. 5.6	
6.3	Opvang en verzorging	IBR (Nibra)	
6.4	Primaire levensbehoeften bevolking	IBR (Nibra)	
6.5	Registreren van slachtoffers	IP	
6.6	Uitvaartverzorging	IP	
6.7	Schaderegistratie en -afhandeling	IBR (i.o.m. Rekenkamer?)	
Hoofdproces 7: Algemene coördinatie			
7.1	Alarmering en opschaling	IBR (DZ***) i.a.m. AI	
7.2	Bestuurlijke coördinatie en operationele leiding	IBR (DZ)	
7.3	Operationele informatievoorziening	IBR (DZ)	
7.4	Verbindingen	IBR (DZ)	
7.5	Indeling rampterrein	IBR (Nibra) i.a.m. 5.4, 5.5	
7.6	Logistiek	IBR (Nibra)	
Hoofdproces 8: Nazorg			
8.1	Voorkomen/beperken psychotrauma hulpverleners (ook 4.2)	IGZ i.a.m. IBR (TT), IP en AI	
8.2	Financiële ondersteuning getroffenen (aanvullend op 6.7)	IBR (i.o.m. Rekenkamer?)	
8.3	Evaluatie van incident en volledige afhandeling daarvan	alle inspecties (coördinatie LCI)	

*) 8: Ongeval met brandbare/explosieve stoffen 11: Instorting groot gebouw 14: Stormbuien etc.
**) IBR; team 5.1.2e .
****)Nibra: Nederlands instituut voor brandweer en rampenbestrijding. Rijnconsult: Organisatie-adviesbureau

21-06-2000 15:51 5.1.2i

Agendapt 5

T.b.v. brainstorm over werkwijze LCI

Hoofdtaak 1 Coördinatie interviews

-Initiatief bij inspecties
-plan om personen te horen (met de aspecten waarop) wordt gemeld bij LCI (per email 5.1.2i @enschede.nl of fax 5.1.2e
-LCI informeert bij OM of betrokkene gehoord kan worden en checkt of er info van OM (b.v. pv) beschikbaar is
-als de behoefte om te horen blijft bestaan informeert LCI andere inspecties over dat voornemen
-inspecties kunnen bij LCI aangeven betrokkene ook te willen horen eveneens onder opgave van de aspecten waarop c.q. vragen aanleveren
-Inspecties overleggen onderling hoe dat het beste kan
-De ' trekkende' inspectie makt de afspraak
-Het LCI wordt geinformeerd over plaats en tijdstip van de gemaakte afspraak.

Hoofdtaak 2 Coördinatie infoverstrekking

-Inspecties zenden z.s.m. interviewverslagen en al beschikbare (deel)rapporten (b.v. de reconstructie) in aan het LCI
-Periodiek informeert het LCI per bulletin de inspecties maar ook het OM en de Cie Vuurwerkramp over de op het LCI verzamelde informatie (interviewverslagen, documenten etc)
-Inspecties richten verzoek om (specifieke) informatie (b.v. interviewverslagen/deelrapporten van andere inspecties, processen-verbaal OM, plannen, foto's banden, transcrpties e.d.) die bij andere instanties berust aan het LCI (weer per email/fax zie boven)
-LCI checkt of de gevraagde info al op het LCI aanwezig is, zo niet zorgt het LCI dat de info beschikbaar komt (b.v .na een info-verzoek aan het OM als het om informatie gaat waarop een beslag rust).

Uitgangspunten m.b.t. veiligheid info-aanlevering/verstrekking:

-Interviewverslagen, deelrapporten of andere info waarbij duidelijk is dat het om vertrouwelijke info gaat worden in persoon aan het LCI aangeleverd op floppy in het format Word 97 of een lagere Word versie (noodzakelijk voor het maken van de overall-reconstructie). (bespreken eventueel kiezen voor de volgende optie)

-als toch (voor de verantwoording van de betrokken inspectie) wordt gekozen voor toezenden per email dan dient het document in ieder geval voorzien te zijn van een wachtwoord waarmee het aan de ontvangstkant kan worden geopend (In Word:

Extra/Document beveiligen/wachtwoord). Na verzending dient telefonisch het betrokken wachtwoord te worden overgedragen.

-uiteraard dient in het bijzonder m.b.t. de interviewverslagen van andere inspecties grote voorzichtigheid te worden betracht en de kring waarbinnen die informatie bekend is zo klein mogelijk te blijven

Algemene vraag: Komt de informatie per bulletin verzonden aan de onderzoekscoördinatoren goed door bij de onderzoekende inspecteurs?

5.1.2e

Van: 5.1.2e
Verzonden: dinsdag 20 juni 2000 11:46
Aan: 5.1.2e
CC: 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e @enschede.nl'; 5.1.2e @enschede.nl'
Onderwerp: inspectie-interviews, geluidsbanden en aantekeningen

5.1.2e

In de projectgroep Vuurwerkramp is herhaald gesproken over de vraag of geluidsbanden die tijdens inspectie-interviews worden gemaakt moeten worden bewaard of niet; dit tegen de achtergrond van het feit dat in het plan van aanpak/interviewprotocol is aangegeven dat geluidsbanden na het gesprek zullen worden vernietigd.
In het verlengde daarvan vroeg jij mij gisteren in de projectgroep Vuurwerkramp van 20 juni -namens de inspecteurs- aandacht te schenken aan de vraag of aantekeningen, die tijdens de interviews door inspecteurs worden gemaakt, en die als basis dienen voor hun gespreksverslag, ook moeten worden bewaard.

In het projectgroepoverleg van heden zijn de afspraken als volgt gerecapituleerd, e.e.a. met inachtneming van het vastgestelde protocol:

1.
Het staan een inspecteur vrij ervoor te kiezen of hij/zij tijdens een interview een geluidsband laat meelopen -even los van de vraag of de geinterviewde daarmee instemt.

2.
Als de band meeloopt moet de band ***bewaard*** blijven; daarvoor gelden de kaders van de Archiefwet.

3.
Als er een band meeloopt ***en*** er worden door de inspecteur aantekeningen gemaakt zijn de aantekeningen niet van belang te bewaren: de banden worden immers bewaard.

4.
Als er ***geen band*** meeloopt en de inspecteur maakt aantekeningen op basis waarvan hij later het interviewverslag maakt, worden deze ***aantekeningen*** eveneens ***bewaard***, ook al wordt het interviewverslag door de geinterviewde voor accoord ondertekend. De Archiefwet is in dit geval van overeenkomstige toepassing.

5.1.2e

5.1.2e
Tel.: 070- 5.1.2e
Fax: 070
e-mail: 5.1.2e @minbzk.nl
Bezoekadres:
Herengracht 17
2511 EG Den Haag

20/06 '00 DIN 15:23 [TX/RX NR 551

Commissie onderzoek vuurwerkramp

Afspraken met de acht inspecties die ieder een taak hebben met betrekking tot de vuurwerkramp.

Op basis van artikel 5, tweede lid, van het Besluit tot instelling Commissie onderzoek vuurwerkramp zijn de acht inspecties die een taak hebben met betrekking tot de vuurwerkramp, gehouden aan de voorzitter van de Commissie de aanpak en de vorderingen van hun werkzaamheden in het kader van de vuurwerkramp te melden.
Daarnaast dienen zij de voorzitter onverwijld de resultaten van hun werkzaamheden ter beschikking te stellen.

Teneinde aan de in voorgaand artikel opgenomen informatieplicht uitvoering te geven, heeft de Commissie de volgende afspraken met elk van de inspecties gemaakt:

1. De Commissie krijgt de beschikking over het plan van aanpak/ onderzoekplan van de inspectie zodra het is vastgesteld, dan wel, na de vaststelling, tussentijds is aangepast.
Van dit plan maakt in ieder geval deel uit (eventueel door middel van een bijlage) een beschrijving van de onderzoekactiviteiten, een tijdpad en een overzicht van ingeschakelde, dan wel naar verwachting in te schakelen, deskundigen.

2. De Commissie wordt tussentijds geïnformeerd over de voortgang in het inspectieonderzoek. De inspectie zal in dat verband tweewekelijks op een afgesproken tijdstip de voortgang in het onderzoek en eventuele relevante tussentijdse conclusies aan de Commissie mededelen. Daarnaast zullen alle ontwikkelingen in het inspectieonderzoek, waarvan de inspectie in redelijkheid kan verwachten dat zij de onverwijlde aandacht van de Commissie

...ven, op initiatief van de inspectie tussentijds ter kennis van ... Commissie worden gebracht.

3. Op haar verzoek krijgt de Commissie de beschikking over alle tijdens het inspectieonderzoek verkregen informatie (inclusief de goedgekeurde verslagen van afgenomen verhoren/ interviews). Deze informatieverstrekking zal in beginsel lopen via het Logistiek Centrum Inspecties(LCI), alwaar de inspecties volgens afspraak alle relevante informatie zullen deponeren. De Commissie kan informatieverzoeken uiteraard ook direct richten tot de betrokken inspectie.

4. Het (concept) onderzoekrapport van de inspectie wordt de Commissie onverwijld ter beschikking gesteld.

5. Alle door de Commissie van de inspectie ontvangen informatie wordt vertrouwelijk behandeld.



Agenda informatiebijeenkomst inspecties

Datum: 8 juni 2000
Tijd: 14.00- 16.00
Plaats: bureau politie Twente
Hermandad 2, Enschede

1. Opening

2. Plan van aanpak coördinatie inspectie-onderzoeken naar vuurwerkramp in Enschede

3. Taken Logistiek Centrum Inspecties (LCI)
- afspraken interviews
- informatieverstrekking
- logistieke functie

4. Brainstorm werkwijze LCI

- gang van zaken bij interviews
    - interviewprocedure
- gang van zaken bij informatieverstrekking
    - informatiebulletin
- gang van zaken bij logistieke functie

5. Werkplanning

6. Rondvraag

7. Sluiting

5.1.2e : gemeente, provincie, Ons. politie
afwezig cie O.
verificatie op bijbehorende, de stukken ook naar Cie O.
onderteekende interviews op aanvraag

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Datum
7 juni 2000

Ons kenmerk
ES2000/73559

Onderdeel
DGOOV/IBR

Inlichtingen
5.1.2e
T
F 5.1.2e

Uw kenmerk

Blad
1 van 2

Aantal bijlagen

Bezoekadres
Schedeldoekshaven 200
2511 EZ Den Haag

Postadres
Postbus 20011
2500 EA Den Haag

Aan geadresseerde (zie verzendlijst)

Onderwerp
Uitnodiging bijeenkomst Informatiecentrum Inspecties d.d. 8 juni 2000 te Enschede

Geachte heer, mevrouw,

Een aantal rijksinspecties zal de komende tijd, vanuit hun wettelijke opdracht en los van het onafhankelijk onderzoek door de Commissie onderzoek Vuurwerkramp, onderzoek verrichten naar de gebeurtenissen rond de vuurwerkramp van 13 mei j.l.
De ministerraad heeft het wenselijk geacht dat de diverse inspecties hun werkzaamheden op elkaar afstemmen en gecoördineerd optreden. De (hoofdinspecteur van de) Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding is met de coördinatie van de activiteiten van de verschillende inspecties belast.
Naast de coördinatie van de diverse inspectieonderzoeken onderling, zal ook afstemming van de inspectieonderzoeken met zowel het strafrechtelijk onderzoek door het Openbaar Ministerie als het onafhankelijk onderzoek door de Commissie Onderzoek Vuurwerkramp moeten plaats vinden.

Inmiddels heeft een aantal afstemmingsbijeenkomsten plaats gevonden (het zogenaamde afstemmingsoverleg inspecties en het IBT-I).
Met het oog op het belang van een gecoördineerde uitvoering van de verschillende onderzoeken die de komende periode in en rondom Enschede zullen plaatsvinden, is besloten een Logistiek Centrum Inspecties op te richten. Dit centrum zal met name belast worden met het op gecoördineerde wijze doorgeleiden van verzoeken van inspecties om personen in dienst van de gemeente Enschede, de provincie Overijssel of andere betrokken organisaties te horen. Indien mogelijk zullen inspecties gezamenlijk interviews afnemen, om te voorkomen dat personen onnodig meerdere keren door verschillende inspecties gehoord zullen worden. Om dezelfde reden zullen alle verzoeken van inspecties aan organisaties en personen om verstrekking van documenten en andere informatie via het informatiecentrum plaats vinden.

Datum
7 juni 2000

Ons kenmerk
ES2000/73559

Blad
2 van 2

Daarnaast zal het centrum ten aanzien van de afstemming met het Openbaar Ministerie en de Commissie Onderzoek Vuurwerkramp een faciliterende taak hebben.

Het Logistiek Centrum Inspecties zal vanaf week 24 operationeel zijn. Ter voorbereiding op de start van de werkzaamheden van het informatiecentrum zal op donderdag 8 juni van 14.00-16.00 voor alle betrokkene onderzoekers een informatiebijeenkomst worden georganiseerd in Enschede. Hierin zal de werkwijze van het informatiecentrum uiteen gezet worden.

Hierbij nodig ik alle betrokken onderzoekers uit om op deze informatiebijeenkomst van 14.00-16.00 op 8 juni a.s. in Enschede aanwezig te zijn.
De bijeenkomst zal plaats vinden in het bureau van de Politie Twente, Hermandad 2 te Enschede.

Omdat niet van alle inspecties de betreffende onderzoekers bij mij bekend zijn, verzoek ik u vriendelijk deze uitnodigingsbrief in handen te stellen van de inspecteur(s) die het onderzoek naar de ramp bij de vuurwerkopslagplaats zal (zullen) gaan onderzoeken.

Hoogachtend,

de hoofdinspecteur Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding,

[redacted] 5 1.2e

Verzendlijst behorende bij brief ES2000/73559:

1. 5.1.2e - Arbeidsinspectie
2. - VROM-inspecties
3. - IGZ
4. - RVI
5. - IP
6. - IBR

Ministerie van **Binnenlandse Zaken** *en* **Koninkrijksrelaties**

Datum
7 juni 2000

Inlichtingen
5.1.2e
T
F 5.1.2e

Blad
1 van 1

Bezoekadres
Schedeldoekshaven 200
2511 EZ Den Haag

Postadres
Postbus 20011
2500 EA Den Haag

Inspectie Politie
- 5.1.2e
- 5.1.2e 5.1.2e
- 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
- 5.1.2e

Aantal pagina's incl. dit blad: 4

Fax

Onderwerp

Uitnodiging bijeenkomst infocentrum Inspecties d.d. 8 juni a.s. te Enschede

Zie bijgevoegde brief.

Concept verslag Afstemmingsoverleg Inspecties onderzoek Enschede
29 mei 2000

Aanwezig: 5.1.2e 5.1.2e (Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding), 5.1.2e 5.1.2e (Inspectie voor de Gezondheidszorg), 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e (Inspectie voor de Politie), 5.1.2e (Rijksverkeersinspectie), 5.1.2e 5.1.2e (BZK, Constitutionele Zaken en Wetgeving) 5.1.2e (vertegenwoordiger VROM-inspecties), 5.1.2e (Arbeidsinspectie), 5.1.2e (verslag)

---

1. Opening

5.1.2e opent de vergadering.

2. Verslag 24 mei j.l.

Het verslag wordt op het volgende punt aangepast:
- p.2 Het horen van burgers zal, indien nodig, gecoördineerd plaats vinden en niet (in eerste instantie) via het OM

3. Terugkoppeling IBT-I 26 mei j.l.

- Plan van aanpak
  De opzet van het plan van aanpak voor de afstemming van de inspectieonderzoeken en de afstemming met de andere twee onderzoekstrajecten is besproken (zie punt 4).

4. Plan van aanpak coördinatie inspecties/OM/Commissie Vuurwerkramp

5.1.2e 5.1.2e heeft een concept plan van aanpak gemaakt. Afgesproken wordt dat alle inspecties hierop vóór dinsdag 30 mei 14.00 bij 5.1.2e commentaar op leveren. Het plan zal vervolgens woensdag voor commentaar rondgestuurd worden naar diverse
actie: 5.1.2e betrokkenen. Maandag 5 juni zal het plan aangepast worden. In de week van 5 juni is een definitieve versie te verwachten, die naar de Tweede Kamer gestuurd kan worden.

actie: allen
- Wettelijk kader
  Allen checken of dit voor de eigen inspectie klopt. De inspecties leveren hierop vóór dinsdag 30 mei 14.00 bij 5.1.2e 5.1.2e commentaar.
  De inventarisatie van opsporingsbevoegdheden van de verschillende inspecties waar door de BZK-werkgroep 'vertrouwelijke informatie' om gevraagd was, is inmiddels zo goed als gedekt door de geleverde informatie.

actie: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e koppelt dit terug aan 5.1.2e van de werkgroep.

- Onderzoeksgebieden en activiteiten inspecties
  Als bijlage bij het plan van aanpak is een overzicht van de onderzoeksvelden gemaakt. Hierop kunnen alle inspecties aangeven welke processen zij gaan

actie: allen onderzoeken. Overlappingen en witte vlekken kunnen op die manier in beeld

gebracht worden. Allen checken deze lijst en mailen eventuele aanvullingen en wijzigingen vóór dinsdag 30 mei 16.00 bij 5.1.2e.
Vervolgens kunnen op werkniveau nadere afspraken gemaakt worden over hoe om te gaan met doublures.
Daarnaast zullen alle inspecties een lijstje maken van de overlappingen die zij zelf zien in hun werkzaamheden. Dit lijstje wordt vóór dinsdag 6 juni aan 5.1.2e 5.1.2e gestuurd.

actie: allen

De werkzaamheden zullen in eerste instantie bestaan uit het maken van een afgerond gezamenlijk document, de reconstructie. Daarna zullen alle inspecties zelf een analyse uitvoeren. Over de wijze van rapportage worden op dit moment nog geen afspraken gemaakt.
IBR is probleemeigenaar van de totale reconstructie. De afzonderlijke inspecties nemen elk hun deel voor hun rekening.
Afgesproken wordt dat het eindpunt voorlopig verschoven wordt naar het moment van opheffen van het gemeentelijke operationele beleidsteam.

- Tijdschema
  Het maken van een reconstructie is in grote mate afhankelijk van het beschikbaar hebben van het bandmateriaal uit de meldkamers. Dat materiaal is op dit moment in beslag genomen door het OM. 5.1.2e zal op zeer korte termijn contact opnemen met het OM om kopieën van de banden te krijgen. Tot die tijd kunnen IP, IGZ en IBR niet aan de slag. Met het oog hierop kan op dit moment nog geen duidelijke tijdsplannnig gemaakt worden

- Organisatie/Informatieuitwisseling

  - Organisatie
    Er wordt op dit moment gezocht naar huisvesting in Enschede voor het bureau dat de bezoeken van de inspectie op elkaar gaat afstemmen. Onderzoekers kunnen hier hun 'verzoek' indienen met betrekking tot te horen personen en benodigde documenten.

  - Informatieuitwisseling tussen inspecties
    Uitgangspunt is openbaarheid van alle gegevens. Desondanks staat er geen wettelijke regeling in de weg aan de overdracht van informatie tussen de inspecties op vertrouwelijke basis totdat het eindrapport gepubliceerd wordt. Na het moment van publicatie kunnen alle gespreksverslagen, bv. met een beroep op de WOB, openbaar worden gemaakt. In het algemeen zal uitwisseling van gespreksverslagen tussen de inspecties dus mogelijk zijn, tenzij er voor bepaalde inspecties specifieke regelingen gelden. 5.1.2e verzoekt de diverse inspecties nogmaals na te gaan in hoeverre dat voor hen geldt.
    De inspecties zullen de betrokkene steeds om toestemming vragen om het gespreksverslag aan een andere inspectie over te mogen dragen. Dergelijke toestemming is met name ook nodig wanneer de informatie valt onder de Wet Persoonsregistraties (WPR).
    Een probleem zou kunnen ontstaan wanneer bepaalde informatie wordt overgedragen aan een andere inspectie, die vervolgens naar aanleiding van die informatie tot opsporing van een overtreding overgaat. Over deze en mogelijke andere problemen zal door 5.1.2e contact worden gezocht met de

actie: 5.1.2e

landelijke Officier van Justitie Informatie.

- Informatieuitwisseling tussen het OM en de inspecties
  Het OM stelt zich op het standpunt dat dit in principe mogelijk is, maar dat het OM betrokkenen als eerste wil horen. Aan het einde van het gesprek zal vervolgens gevraagd worden of betrokkene bezwaar heeft tegen de terbeschikkingstelling van het gespreksverslag aan een of meerder inspecties. Wanneer betrokkene hier geen toestemming voor geeft, zal de consequentie zijn dat jij opnieuw, wellicht meerdere malen, over dezelfde feiten zal moeten worden gehoord. In het gesprek dat de inspectie vervolgens met betrokkene heeft zal gevraagd worden of betrokkene er bezwaar tegen heeft dat het proces-verbaal van het OM (ontdaan van enkele persoonlijke gegevens e.d.) als integraal onderdeel van het gespreksverslag wordt opgenomen.

5. Stand van zaken

geen opmerkingen gemaakt

6. Onderzoeksprotocol

- Concept interviewprocedure
  Er wordt afgesproken dat alle inspecties gebruik zullen maken van een standaard interview procedure.
  In verband met de problemen voor inspecties die tevens opsporingsbevoegdheden hebben wordt aan het doel van het gesprek toegevoegd een passage over het treffen en opsporen van bestuurs-/straf-/tuchtrechtelijke maatregelen.
  Voorts zal worden toegevoegd dat de te interviewen personen bij verdenking van een eventuele overtreding de cautie zullen krijgen.
  Afgesproken wordt dat de hele procedure vooraf aan de te interviewen persoon zal worden gemeld.

actie: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e past de interviewprocedure aan. De procedure zal als bijlage bij het plan van aanpak worden gevoegd.

actie: Hazelzet

- IGZ maakt melding van het feit dat zij mogelijk bij het horen van betrokkenen gebruik zullen maken van externen. De juridische consequenties hiervan zullen door IGZ worden uitgezocht en aan 5.1.2e 5.1.2e worden doorgegeven.

7. Werkafspraken

actie: 5.1.2e

- wie doet wat (actiepunten die zijn blijven staan):
  - 5.1.2e zal nagaan of door communicatie per e-mail de vertrouwelijkheid van gegevens voldoende gewaarborgd is.

actie: 5.1.2e

  - 5.1.2e brengt de gemeente Enschede door middel van een brief (ondertekend door dgOOV of 5.1.2e) op de hoogte van de gemaakte afspraken over coördinatie van inspectie-onderzoeken.

actie: 5.1.2e

  - 5.1.2e doet alle deelnemers het literatuuroverzicht Vuurwerk toekomen.

- volgend overleg
  Er wordt vooralsnog geen afspraak gemaakt voor een volgend afstemmingoverleg. Het plan van aanpak zal in het volgende IBT-I besproken worden. Dit is inmiddels vastgesteld op 6 juni 13.30-14.30 op BZK.

8. Rondvraag

-

5.1.2e

Van: 5.1.2e
Verzonden: maandag 29 mei 2000 17:04
Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e
Onderwerp: afspraken komende tijd

Als voorschotje op het verslag van vanmiddag de afspraken voor de komende tijd:

1. Vóór 30-5, 14.00 uur, commentaar op plan van aanpak bij 5.1.2e 5.1.2e.

2. Vóór 30-5, 16.00 uur, commentaar op schema onderzoeksvelden bij 5.1.2e.

3. IGZ stuurt zsm. tekstpassage over inschakeling externen bij horen van betrokkenen naar 5.1.2e 5.1.2e.

4. Vóór dinsdag 6-6 een overzicht van wie met wie samen welke instanties wil horen etc. conform lijstje Arbeidsinspectie naar 5.1.2e 5.1.2e.

5. 5.1.2e 5.1.2e belt met OM over kopieën banden om zo snel mogelijk aan de gang te gaan.

Vriendelijke groeten,

5.1.2e



Agenda afstemmingsoverleg inspecties

Datum: 29 mei 2000
Tijd: 14.00- 15.30
Plaats: ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Anna van Hannoverstraat 4 te Den Haag
Zaal Hmin01

1. Opening

2. Verslag 24 mei (bijgevoegd)

3. Terugkoppeling IBT-I 26 mei

4. Plan van aanpak coördinatie inspecties/OM/Commissie Vuurwerkramp

- Wettelijk kader betrokken inspecties
  - inventarisatie ten behoeve van werkgroep 'vertrouwelijke informatie' (wordt uitgereikt)
- Onderzoeksgebieden/processen (bijgewerkte lijst wordt uitgereikt)
- Tijdschema
- Organisatie: dependance in Enschede

5. Stand van zaken

6. Onderzoeksprotocol
- concept interviewprocedure (bijgevoegd)

7. Werkafspraken

- wie doet wat
- volgend overleg

8. Rondvraag instellingsbesluit Cie Cortie

uitgereikt op 29/5

Reactie betreffende 'overlap' Inspectie Diensten aangaande Enschede Ramp

VROM:
Hun relatie tot de brandweer ligt bij de preventie middels rampenplan, bestrijdingsplan en aanvalsplan.
Advies: Laat deze aspecten voor zover het de brandweer betreft door IBR/AI verrichten.

- RVI:
Wel overlap met onderzoek 5.1.2e niet met brandweer onderzoek.

- IGZ:
Richt zich op het gehele functioneren van de gezondheidszorg inzake deze ramp, maar niet specifiek op Arbo-zorg aspecten.

IBR:
In grote mate overlap van de onderwerpen en vragen van de Arbeidsinpectie. (is reeds afgestemd)
De aspecten gericht op bestuurlijke coördinatie, gemeente en het genoemde onder 'overigen' lijken voor ons in eerste instantie minder relevant.

Na het (groepsgewijs) horen en de uitwerking van de banden zal de AI in overleg zijn eigen vervolgtraject moeten bepalen.

IPZ:
Bijlage 1 onder 2 'Meldingsfase tot laatste grote explosie'
Informatie betreffende de eerste 3 punten tevens van belang voor IBR/AI

Bijlage 2
Transcripties van banden, afspraken met brandweer en de laatste 4 aandachtspunten zijn overlappend met de benodigde informatie van IBR/AI

ALGEMEEN:
We richten ons primair op het brandweer onderzoek i.v.m. de dood van 4 brandweerlieden.
Politie- en andere hulpverleners zijn momenteel qua ongevalsmelding niet in beeld.
Voorstel: Laat IPZ/IGZ hun onderzoeken zelfstandig uitvoeren totdat eventueel mocht blijken dat de AI geacht wordt op te treden i.v.m. ernstig/blijvend letsel van werknemers.

5.1.2e 29 mei 2000

Concept verslag Afstemmingsoverleg Inspecties onderzoek Enschede
24 mei 2000

Aanwezig: 5.1.2e 5.1.2e (Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding), 5.1.2e 5.1.2e (Inspectie voor de Gezondheidszorg), 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e (Inspectie voor de Politie), 5.1.2e (Rijksverkeersinspectie), 5.1.2e 5.1.2e (Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding), 5.1.2e 5.1.2e (BZK, Constitutionele Zaken en Wetgeving) 5.1.2e (vertegenwoordiger VROM-inspecties), 5.1.2e (Arbeidsinspectie), 5.1.2e (verslag)

1. Opening

5.1.2e opent de vergadering.

2. Verslag 18 mei 5.1.2e

Het verslag wordt op de volgende punten aangepast:

- p.1 5.1.2e moet zijn 5.1.2e
- p. 3 het onderzoek van de IP zal **niet alleen** beperkt worden tot de eerste fase van het optreden van de politie
- p. 4 Debriefing van de betrokken hulpverleners heeft nog **niet** plaatsgevonden door de IGZ
- p.6 5.1.2e **verwacht** op korte termijn overleg te voeren met 5.1.2e

3. Terugkoppeling IBT-I 23 mei j.l.

- Status overleg:
  Het Interdepartementaal Beleidsteam Inspecties (IBT-I) is 23 mei voor de eerste keer bijeengekomen. De status van dit overleg, ten opzichte van het afstemmingsoverleg is niet geheel duidelijk. Verwacht wordt dat het IBT-I voortaan in een gewijzigde samenstelling bijeen zal komen, nl. vertegenwoordigers van OM, Inspecties (5.1.2e) en de Commissie Vuurwerkramp. Terugkoppeling van dit IBT-I zal vervolgens door 5.1.2e plaats vinden in het afstemmingsoverleg Inspecties. Hierin zullen de diverse onderzoekers bijeenkomen.

- Plan van aanpak
  Voorgesteld is om een plan van aanpak te maken voor de afstemming van de drie onderzoekstrajecten. De volgende punten zullen daarin aan de orde komen:
  - wettelijk kader betrokken inspecties en OM
  - werkplanning inspecties en OM (inhoud: wie, wat, waarom vragen en tijdpad)
  - organisatie/informatieuitwisseling
  - werkrelatie met commissie Vuurwerkramp

  De verschillende inspecties zullen hiervoor materiaal moeten aanleveren, zie punt 4.

4. Werkgebieden en activiteiten inspecties

Ten behoeve van het plan van aanpak (zie punt 3) en de brief met de stand van zaken die naar de ministerraad zal gaan, dienen de inspecties het volgende aan te leveren:

- een wettelijk kader, inhoudende
  - wettelijke basis voor toezicht
  - referentie-/toetsingskader
  - (on)mogelijkheden van verstekken van de verkregen gegevens aan derden
- een werkplan (ongeveer anderhalf A-4), inhoudende:
  - hoofdonderzoeksvragen
  - hoofdonderwerp
  - plaats van onderzoek (welke diensten wil de inspectie horen)
  - tijdschema

actie: allen Het wettelijk kader dient donderdag 25-5 vóór 12.00 bij 5.1.2e 5.1.2e te worden ingeleverd, het werkplan vrijdag 26-5 vóór 11.00 bij 5.1.2e 5.1.2e.

door wie?

- Afgesproken wordt dat in principe alleen functionarissen gehoord worden door inspecties, geen burgers. Wanneer dat toch nodig is, gebeurt dat via het OM

- De coördinatie van het AI-onderzoek is beperkt tot het 'leeronderzoek' , het strafrechtelijk onderzoek valt onder de coördinatie met het OM.

5. Stand van zaken

- brief college B&W Enschede De brief, waarin melding wordt gemaakt van de coördinatie van de inspectie-onderzoeken, is nog niet de deur uit. Er wordt nu eerst gewerkt aan een onderzoeksprotocol (zie punt 6).

Actie: 5.1.2e

- brief ministerraad 26-5 In de ministerraad van 26-5 zal een stand van zaken-brief behandeld worden voor de Tweede Kamer. Hierin zal onder meer het voorstel te komen tot een plan van aanpak voor de afstemming van de diverse onderzoeken (zie punt 3) aan de orde komen. 5.1.2e 5.1.2e zal hiervoor een opzet maken. Dit concept zal in het IBT-I van 26 mei a.s. aan de diverse inspecties worden voorgelegd.

6. Onderzoeksprotocol

Actie: 5.1.2e

- 5.1.2e zal op zeer korte termijn overleg hebben met de gemeentesecretaris van Enschede, 5.1.2e over de invulling van een onderzoeksprotocol. Tot dat er een dergelijk protocol is, mogen de inspecties op last van de Commissaris der Koningin NIET aan de slag.

- Afgesproken wordt dat voor het gecoördineerde onderzoek grofweg de volgende systematiek aangehouden zal worden:
  - reconstructie: feitelijke gegevens reconstrueren,
    - oa. dmv. horen van betrokkenen, hetgeen zoveel mogelijk door de inspecties samen zal gebeuren
    - vaststelling reconstructie gezamenlijk door de diverse inspecties
    - begin- en einddatum van reconstructie zijn voorlopig vastgesteld op resp. vergunningverlening nieuwe eigenaren (1998) en moment waarop laatste slachtoffer in het juiste bed in het ziekenhuis ligt. Deze punten zijn niet gefixeerd. Verschillende inspecties zullen ook hiervoor en hierna nog onderzoek doen. Dit onderzoek zal in eerste instantie dan niet onder de coördinatie vallen.

wel afstemming?

- analyse
  - iedere inspectie analyseert feitelijke gegevens vanuit eigen discipline
- analyses met elkaar delen en vergelijken
  - reconstructie en analyses aan Commissie Vuurwerkramp doen toekomen
- conclusies en aanbevelingen
  - conclusies en aanbevelingen aan Commissie Vuurwerkramp doen toekomen

---

7. Werkafspraken

- WOB
  Er zal een standaard passage aan de gespreksverslagen worden toegevoegd, waarin te kennen wordt gegeven dat de inhoud van het verslag niet zonder meer naar buiten mag worden gebracht, ook niet op grond van een WOB-verzoek. Deze passage zal zsm door 5.1.2e 5.1.2e aangeleverd worden.

actie: 5.1.2e

- wie doet wat (actiepunten die zijn blijven staan):
  - 5.1.2e zal nagaan of door communicatie per e-mail de vertrouwelijkheid van gegevens voldoende gewaarborgd is.

actie: 5.1.2e

  - 5.1.2e brengt de gemeente Enschede door middel van een brief (ondertekend door dgOOV of 5.1.2e) op de hoogte van de gemaakte afspraken over coördinatie van inspectie-onderzoeken.

actie: 5.1.2e

  - 5.1.2e doet alle deelnemers het literatuuroverzicht Vuurwerk toekomen.

actie: 5.1.2e

- volgend overleg
  Het volgende afstemmingoverleg zal plaats vinden op maandag 29 mei van 14.00 tot 15.30 op SZW (Hmin01).

8. Rondvraag

-

- Concept 1 (29-05-00)-

Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding
Onderzoek Enschede.

Interviewprocedure van de bij het onderzoek in Enschede betrokken rijksinspecties.

- Op verzoek van de te interviewen personen kunnen zij tijdens het interview bijgestaan worden door een vertrouwenspersoon en/of traumapsycholoog
- Aan het begin van het interview wordt aan de te interviewen personen de volgende informatie verstrekt; hetgeen ook in het interviewverslag zal worden opgenomen:
  - Doel van het onderzoek: 'lering trekken uit'
  - Werkwijze:
    - Chronologische reconstructie van de gebeurtenissen
      (Het concept hiervan wordt ter verificatie voorgelegd aan betrokkenen)
    - Onderzoek op de gebieden (voor zover relevant voor de onderzoeksopdracht):
      - Pro-actie
      - Preparatie
      - Preventie
      - Repressie
      - Nazorg
    - Analyse
    - Conclusies en eventueel aanbevelingen
    - Concept-rapportage
      (Dit concept wordt ter verificatie voorgelegd aan onderzochte instanties)
    - Definitieve rapportage (in dit geval onderdeel van het eindrapport van de Commissie Vuurwerkramp)
  - Interviewverslag en/of de rapportage kan voor het OM aanleiding zijn een strafrechtelijk (voor)onderzoek in te stellen
  - De te interviewen personen zijn niet verplicht eventueel eigen falen te melden
  - Openbaarmaking van interviewverslagen (afhankelijk van nog te voeren overleg)
- Tijdens het interview kan een bandopname van het gesprek worden gemaakt. Deze opname wordt uitsluitend gebruikt voor het maken van het interviewverslag en zal na vaststelling van dat verslag door betrokkenen worden vernietigd
- Het concept-interviewverslag zal aan de geïnterviewden ter verificatie worden voorgelegd. Na overeenstemming over de inhoud van het verslag wordt het verslag ondertekend door geïnterviewden en onderzoekers.
- De geïnterviewden ontvangen een afschrift van de definitieve versie van het interviewverslag.
- Het interviewverslag kan, na goedkeuring, aan andere inspecties ter beschikking worden gesteld.
- Rechten en verplichtingen van geïnterviewde.

29/5 Uitgereikt
Afst Overleg

5.1.2e

Onderzoeksgebieden

AFSTEMMINGSOVERLEG INSPECTIES

OVERZICHT VAN ONDERZOEKSVELDEN VAN DE BETROKKEN INSPECTIES

Versie 29 mei 2000

In dit overzicht zijn de bij de rampenbestrijding relevante processen aangegeven.
In de derde kolom staat aangegeven welke onderzoeksinstantie (een deel van) het betreffende proces onderzoekt.
Uit dit overzicht kan duidelijk worden welke terreinen (nog) niet zullen worden onderzocht.

Proces	*Valt voornamelijk onder*	*Ond. door*	*Toelichting*	*Volledige dekking onderzoeksveld*	*Opmer-kingen*
Hoofdproces Pro-actie en preventie	**Gemeente/brandweer**				
Vestiging/(wijziging) invulling bestemmingsplan	gemeente/provincie	IRO	Aanalyse bestemmingsplan en overige RO-aspecten		
Routering gevaarlijke stoffen inclusief handhaving	gemeente/politie			niet relevant	
Beveiliging object en vergunningen (bouw-, milieu en brandveilig gebruik	gemeente/brandweer	IMH	1. Analyse vergunningen bouw en milieu 2. Onderzoek toezicht op vergunningen 3. Toepassing wet explosieven voor civiel gebruik. 4. Brandpreventie.		
		IP	Betrokkenheid politie bij vergunning-verlening.		
Handhaving veiligheidsniveau	gemeente/brandweer	RVI	1. gaat historie vergunningen na (01 01 98) 2. aanvoer vuurwerk in beeld bregen 3. aanvoer dat onderweg is. 4. activiteiten SEF op 13 mei		2 en 3 in afstem-met OM
Hoofdproces Preparatie	**Gemeente/brandweer**				

Bestuurlijk oefenen, oefenen ramp-typen, orientatie in bedrijf	gemeente/brandweer	IBR		ja	
Hoofdproces A: Bron en primaire effectbestrijding	**Brandweer**				
Bestrijden van brand en emissies GS, technische hv en eerste hulp	brandweer/GHOR	IBR	Reconstructie gebeurtenissen Analyse optreden brandweer		samen met IGZ en IP
Meten, registreren en evalueren	brandweer				
Ontsmetten van mensen	brandweer/GGD				
Ontsmetten van voertuigen en infra structuur	brandweer				
Milieuzorg	gemeente/provincie				
Toegankelijk en begaanbaar maken, opruimen	brandweer/gemeente				
Hoofdproces B: Gezondheidszorg	**GHOR-org./GGD**				
Geneeskundige hulpverleningsketen	GHOR	IGZ	1. Gezamenlijk (met IBR en IP) onderzoek hulpverleningsketen 2. Gen. hv daarna en de nazorg 3. Continuiteit van de gen. zorg.		
Geestelijke gezondheidszorg	GHOR/GGD				
Preventieve volksgezondheid	GGD				
Inzamelen van besmette waren	GGD				
				niet relevant	
Hoofdproces C: Rechtorde en verkeer	**Politie**				
1. Handhaven openbare orde	politie/OM				
2. Strafrechtelijk onderzoek	OM/politie				

Onderzoeksgebieden

3. Verkeer regelen	politie	IP	Analyse politieoptreden. Rol politie in rampenbestrijdingsorganisatie. Bijstandverlening. Kwaliteit politie-inzet elders in gemeente		
4. Afzetten en beschermen	politie/gemeente	IP			
5. Begidsen	politie	IP			
6. Ontruimen en evacueren	politie/gemeente	IP			
7. Identificeren van overledenen	politie				
Hoofdproces D: Bevolkingszorg	**Gemeente**				
1. Voorlichting	gemeente				
2. Waarschuwen van de bevolking	gemeente/brandweer				
3. Opvang en verzorging	gemeente/GGD				
4. Primaire levensbehoefen bevolking	gemeente				
5. Registreren van slachtoffers	gemeente				
6. Uitvaartverzorging	gemeente				
7. Schaderegistratie en -afhandeling	gemeente				
Hoofdproces E: Algemene coordinatie	**Brandweer/alle**				
1. Alarmering en opschaling	brandweer/alle	AI	Onderzoek naar besluitvorming en risicoinschatting.		
		IBR	Functioneren rampbestrijdingsorganisatie.		
2. Bestuurlijke coordinatie en operationele leiding	bestuur/brandweer	IBR	Functioneren rampbestrijdingsorganisatie.		
3. Operationele informatievoorziening	brandweer/alle				
4. Verbindingen	brandweer/alle				
5. Indeling rampterrein	brandweer				
6. Logistiek	alle/brandweer				
Hoofdproces Nazorg	**Gemeente/alle**				

Onderzoeksgebieden

1. Begeleiding slachtoffers incl beperken psychotrauma en voorlichting	gemeente				
2. Voorkomen/beperken psycho-trauma bij hulpverleners	alle	AI	Wijze waarop nazorg is gereged		
3. Financiele ondersteuning getroffenen	gemeente				
4. Evaluatie van incident en afhandelin	gemeente				

Afspraken naar aanleiding van de bijeenkomst van de werkgroep "vertrouwelijke informatie" d.d. 22 mei 2000

Aanwezig:
5.1.2e (Justitie)
5.1.2e (CZW)
5.1.2e (inspectie voor het brandweerwezen)
5.1.2e 5.1.2e (dir.BRB/BIJZ)
5.1.2e (dir.BRB/BIJZ)

Afwezig:
5.1.2e (dir. Pol/BJZ)

1. *Product* van de werkgroep zal zijn suggesties voor stroomlijning van de wijze waarop de onderscheiden inspecties omgaan met informatie.

2. *Deelproduct 1* is een inventarisatie van de werkwijzen die de onderscheiden inspecties op dit moment hanteren. Daarbij dient ook te worden geïnventariseerd welke inspecties welke opsporingsbevoegdheden hebben en welke afspraken er daarover zijn met het openbaar ministerie.

3. AKTIE: 5.1.2e draagt zorg voor de inventarisatie van de (opsporings)bevoegdheden van de betrokken inspecties en van de wijze waarop de onderscheiden inspecties omgaan met informatie. Hij stelt dit woensdag a.s. aan de orde tijdens de bijeenkomst van de betrokken inspecties, aanleveren bij 5.1.2e (5.1.2e @minbzk.nl).

3. *Deelproduct 2* is een heldere weergave van het bestaande algemeen juridisch kader met betrekking tot de omgang met informatie door overheidsinstanties. Daarbij is een onderscheid te maken tussen het strafrechtelijk kader (schending ambtsgeheim) en het bestuursrechtelijk kader (artikel 2:5 Awb: geheimhoudingsplicht en de Wob). Gereed: Zo mogelijk vrijdag 26 mei, uiterlijk maandag 29 mei tot 12.00 uur, aanleveren bij 5.1.2e (5.1.2e @minbzk.nl).

   AKTIE: 5.1.2e draagt zorg voor een beschrijving van het strafrechtelijk juridisch kader en de consequenties daarvan voor de taken van de bij het onderzoek naar de vuurwerkramp betrokken inspecties; 5.1.2e draagt zorg voor een beschrijving van het bestuursrechtelijk kader, gelet op artikel 2:5 Awb en artikel 10 Wob, en de consequenties daarvan voor de taken van de bij het onderzoek naar de vuurwerkramp betrokken inspecties. Gereed: Zo mogelijk vrijdag 26 mei, uiterlijk maandag 29 mei tot 12.00 uur, aanleveren bij 5.1.2e (5.1.2e @minbzk.nl).

4. Volgende bijeenkomst is maandag, 29 mei as. Om 15.30 uur. Locatie wordt nog bekend gemaakt.

- Concept 1 (25-05-00)-

Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding
Onderzoek Enschede.

Interviewprocedure van de bij het onderzoek in Enschede betrokken rijksinspecties.

- Op verzoek van de te interviewen personen kunnen zij tijdens het interview bijgestaan worden door een vertrouwenspersoon en/of traumapsycholoog
- Aan het begin van het interview wordt aan de te interviewen personen de volgende informatie verstrekt; hetgeen ook in het interviewverslag zal worden opgenomen:
  - Doel van het onderzoek: 'lering trekken uit'
  - Werkwijze:
    - Chronologische reconstructie van de gebeurtenissen
      (Het concept hiervan wordt ter verificatie voorgelegd aan betrokkenen)
    - Onderzoek op de gebieden (voor zover relevant voor de onderzoeksopdracht):
      - Pro-actie
      - Preparatie
      - Preventie
      - Nazorg
    - Analyse
    - Conclusies en eventueel aanbevelingen
    - Concept-rapportage
      (Dit concept wordt ter verificatie voorgelegd aan onderzochte instanties)
    - Definitieve rapportage (in dit geval onderdeel van het eindrapport van de Commissie Vuurwerkramp)
  - Interviewverslag en/of de rapportage kan voor het OM aanleiding zijn een strafrechtelijk (voor)onderzoek in te stellen
  - De te interviewen personen zijn niet verplicht eventueel eigen falen te melden
  - Openbaarmaking van interviewverslagen (afhankelijk van nog te voeren overleg)
- Tijdens het interview zal een bandopname van het gesprek worden gemaakt. Deze opname wordt uitsluitend gebruikt voor het maken van het interviewverslag en zal na vaststelling van dat verslag door betrokkenen worden vernietigd
- Het concept-interviewverslag zal aan de geïnterviewden ter verificatie worden voorgelegd. Na overeenstemming over de inhoud van het verslag wordt het verslag ondertekend door geïnterviewden en onderzoekers.
- De geïnterviewden ontvangen een afschrift van de definitieve versie van het interviewverslag.

5.1.2e , 5.1.2e

Van: 5.1.2e
Verzonden: woensdag 24 mei 2000 12:51
Aan: 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e ; 6.1.2e
Onderwerp: huiswerk inspecties

Hierbij, alvast vooruitlopend op het verslag van de vergadering van hedenmorgen, als geheugensteuntje het 'huiswerk':

1. Iedere inspectie levert z.s.m. aan 5.1.2e 5.1.2e een wettelijk kader, inhoudende:
- wettelijke basis voor toezicht
- referentie-/toetsingskader
- (on)mogelijkheden van verstekken van de verkregen gegevens aan derden

2. Ieder inspectie levert aan 5.1.2e 5.1.2e vóór vrijdag 26-5 11.00 een werkplan (ongeveer anderhalf A-4), inhoudende:
- hoofdonderzoeksvragen
- hoofdonderwerp
- plaats van onderzoek (welke diensten wil de inspectie horen)
- tijdschema

5.1.2e 5.1.2e verstuurt de werkplannen naar alle betrokkenen.
Maandag 29-5, om 14.00 zullen de werkplannen en de overlappingen besproken worden.

Tenslotte: ik ben er donderdag en vrijdag a.s. niet. Alle contacten kunnen rechtstreeks via 5.1.2e 5.1.2e of 5.1.2e 5.1.2e lopen.

Vriendelijke groet,

5.1.2e

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Directie Brandweer en Rampenbestrijding/Afdeling Veiligheidsbeleid

tel: 5.1.2e

Postadres:
Postbus 20011
2500 EA Den Haag
kamer 5.1.2e

5.1.2e , 5.1.2e

Van: 5.1.2e
Verzonden: woensdag 24 mei 2000 14:10
Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e
CC: 5.1.2e , 5.1.2e
Onderwerp: huiswerk-vervolg

Een aanvulling op de eerder huiswerk-mail:
Ik heb met 5.1.2e 5.1.2e afgesproken dat het wettelijk kader vóór donderdag 25 mei, 12.00, bij hem wordt aangeleverd.
E-mail adres: 5.1.2e @minbzk.nl

De aanleverdatum voor het werkplan blijft vrijdag 26 mei, vóór 11.00 bij 5.1.2e 5.1.2e (5.1.2e @minbzk.nl).

Vriendelijke groeten,

5.1.2e

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Directie Brandweer en Rampenbestrijding/Afdeling Veiligheidsbeleid

tel 5.1.2e

Postadres
Postbus 20011
2500 EA Den Haag
kamer 5.1.2e



Agenda afstemmingsoverleg inspecties

Datum: 24 mei 2000
Tijd: 10.00- 12.00
Plaats: BZK, Drenthezaal

1. Opening

2. Verslag 18 mei

3. Terugkoppeling IBT-I 23 mei
   - plan van aanpak
     - wettelijk kader betrokken inspecties
     - werkplanning (inhoud: wie, wat, waarom vragen en tijdpad)
     - organisatie/informatieuitwisseling
     - werkrelatie met commissie Vuurwerkramp - instellingsbesluit

4. Werkgebieden en activiteiten inspecties
   (schriftelijke bijdrage aan te leveren door inspecties voor woensdag 10.00)

- wettelijke taken en bevoegdheden, inclusief relevante regelgeving
- huidige en toekomstige activiteiten mbt. Enschede (afbakening onderzoek)
- status van onderzoeksgegevens

5. Stand van zaken

- brief college B&W Enschede
- brief ministerraad 26-5

6. Onderzoeksprotocol

7. Werkafspraken

- WOB
- wie doet wat
- volgend overleg

8. Rondvraag opdracht inspecties
coordinatie op operationeel niveau

Concept verslag Afstemmingsoverleg Inspecties onderzoek Enschede
18 mei 2000

Aanwezig: 5.1.2e 5.1.2e (Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding), 5.1.2e 5.1.2e (Inspectie voor de Gezondheidszorg), 5.1.2e (Inspectie voor de Politie), 5.1.2e 5.1.2e (Rijksverkeersinspectie), 5.1.2e (Rijksverkeersinspectie), 5.1.2e 5.1.2e (Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding), 5.1.2e (vertegenwoordiger VROM-inspecties), 5.1.2e 5.1.2e (Arbeidsinspectie), 5.1.2e (verslag)

1. Opening

5.1.2e heet iedereen welkom bij dit eerste afstemmingsoverleg en zet uiteen wat de aanleiding van dit overleg is. Er worden op dit moment drie onderzoekstrajecten gestart; het onafhankelijk onderzoek o.l.v. dhr. Oosting, een strafrechtelijk onderzoek door het OM en de diverse onderzoeken die de Inspecties op grond van hun wettelijke taken uitvoeren. Het is van belang de verschillende inspectie-onderzoeken te coördineren, om te voorkomen dat hulpverleners en andere betrokken onnodig meerdere malen ondervraagd worden door verschillende inspecties.
Daarnaast kan een gecoördineerd optreden en afstemming in een vroeg stadium over de wijze van rapporteren het uitbrengen van één eindrapportage van de onafhankelijke onderzoekscommissie aanzienlijk vergemakkelijken.
De minister BZK heeft de ministerraad voorgesteld de coördinatie van de inspectie-onderzoeken in handen te stellen van de Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding (IBR). De ministerraad zal hierover op 19 mei a.s. beslissen. De meest waarschijnlijke gang van zaken is vervolgens dat iedere inspectie aan zijn eigen minister rapporteert, zoals de normale procedure voorschrijft, en dat de rapportages vervolgens worden aangeboden aan de commissie Oosting.

Het is van belang steeds onderscheid te maken tussen die onderzoeken die de inspecties uitvoeren 'ter lering' en die onderzoeken die strafrechtelijke consequenties kunnen hebben. Met name de Arbeidsinspectie (AI), de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de VROM-inspecties hebben met deze dubbele taakstelling te maken.

2. Voorstelronde

De aanwezige vertegenwoordigers van de diverse inspecties introduceren zich.

3. Stand van zaken voorbereiding (niet strafrechtelijk) onderzoek

- brief aan de kamer: onafhankelijke commissie en rol inspecties
  In de concept beschikking tot aanstelling van dhr. Oosting als voorzitter van de onafhankelijke onderzoekscommissie, wordt gesteld dat het eindrapport van deze commissie 1 november 2000 klaar zal zijn. Deze datum heeft consequenties voor de rapportages van de diverse Inspecties, die dienovereenkomstig vóór 1 november gereed dienen te zijn. De diverse rapportages zullen daarom niet te uitvoerig kunnen zijn. De meest logische methode zal zijn de onafhankelijke onderzoekscommissie te adviseren om naast de inspectie-rapportage aanvullend onderzoek te laten doen door externe onderzoeksbureaus. Door de commissie

Oosting een keuze te laten maken met welk extern bureau in zee zal worden gegaan, kan de commissie bovendien zelf waken over de onafhankelijkheid van het onderzoek.

- interdepartementaal overleg en coördinerende rol IBR
  zie punt 1

- afstemming OM
  5.1.2e (IBR) zal op 19 mei a.s. overleg voeren met het OM over de mogelijkheden die er zijn om gegevens uit te wisselen. Hierbij zullen de twee trajecten (leeronderzoek-strafrechtelijk onderzoek) enerzijds baat bij elkaar kunnen hebben. Anderzijds zal er gewaakt moeten worden voor informatie overdracht van het ene traject naar het andere in verband met geheimhoudingsplichten en problemen rond de cautie. Daarnaast is het van belang dat afspraken gemaakt worden over het mede gebruik door inspecties van door het OM in beslag genomen materiaal, zoals videobanden etc.
  De contactpersonen voor het OM zijn dhr. 5.1.2e en dhr. 5.1.2e.
  5.1.2e geeft aan dat ook de AI op 19 mei a.s. een afspraak heeft met het OM.

4. Werkgebieden inspecties

- wat tot nu toe gedaan, wat van plan om te doen en op grond van welke bevoegdheden.
  Om de coördinatie goed te laten verlopen, dienen de onderlinge relaties tussen de inspecties in kaart gebracht te worden. Van belang is onderscheid te maken tussen activiteiten waar de coördinatie wel, maar ook waar de coördinatie niet over gaat.
  5.1.2e vraagt de diverse inspecties aan te geven wat zij tot nu toe gedaan hebben, wat ze van plan zijn te gaan doen en op grond van welke bevoegdheden zij optreden. Teneinde een duidelijk overzicht te hebben van de diverse speelvelden waarin de inspecties zich bewegen wordt de deelnemers tevens gevraagd een en ander op papier te zetten, inclusief de relevante wet- en regelgeving.

- Arbeidsinspectie
  De aanpak van de AI staat al op papier (uitgereikt op 18 mei j.l.).
  De toezichthoudende rol van de AI op de naleving van de Arbeidsomstandighedenwet brengt met zich mee dat de AI drie trajecten volgt met betrekking tot de ramp in Enschede. Activiteiten gericht op de beheersing van de situatie ter plaatse (1), zoals werktijdenproblematiek en arbeidsomstandigheden vallen *niet* onder de coördinatie.
  Daarnaast zal de AI een ongevalsonderzoek uitvoeren (2). Hierin zal onder meer een oorzakenanalyse worden gedaan, gericht op de vraag naar de betrokkenheid van werkgever en werknemers van S.E. Fireworks bij het ongeval (werd er gewerkt vlak vóór het ongeval).
  Ook de vraag of het bedrijf voldeed aan de veiligheidstechnische eisen zal aan de orde komen. Hierbij komen de VROM-inspecties om de hoek kijken.
  Het AI- onderzoek naar de ongevallen bij werknemers van hulpverlenende instanties tenslotte heeft duidelijk overlap met de onderzoeken van IBR, IP en IGZ.
  Tenslotte zal bekeken worden wat er uit de onderzoeken in Enschede geleerd kan worden. Bij deze landelijke vertaling (3), die pas in een latere fase zal plaatsvinden, kan een overlapping met het speelveld van VROM aan de orde komen, voorzover het

gaat om de vraag of er aanvullende wet- en regelgeving moet komen.
De oorzakenanalyse, die duidelijk raakvlakken heeft met reconstructie-onderzoeken van andere inspecties én met de strafrechtelijke onderzoeken, is op dit moment nog niet gestart. Er heeft inmiddels wel contact plaats gevonden met politie en justitie. Op 19 mei a.s. zal overleg plaats vinden met het OM over de mogelijkheden van informatieuitwisseling tussen strafrechtelijk- en 'leeronderzoek'.Ook op het gebied van de veiligheidstechnische eisen zijn op dit moment nog geen onderzoeksactiviteiten gestart.

- VROM
  De wettelijke kaders waarbinnen de drie VROM-inspecties (Inspectie Milieuhygiëne, Inspectie van de Ruimtelijke Ordening en Inspectie van de Volkshuisvesting) opereren staan genoemd op p. 7-9 van de brief van 16 mei j.l. aan de Tweede Kamer. VROM is verantwoordelijk voor de Wet Milieubeheer. Op grond daarvan buigt de **Inspectie Milieuhygiëne (IM)** zich op dit moment over de vergunningverlening. Deze activiteiten en de activiteiten van de **Inspectie voor de Ruimtelijke Ordening** zullen onder de coördinatie vallen. Het onderzoek naar de herhuisvesting is in handen van de **Inspectie van de Volkshuisvesting**. Dit valt verder *niet* onder de coördinatie. Er is inmiddels een specialist van VROM op het gebied van explosieven en munitie aan het OM toegewezen. In samenwerking met de AI vinden nog steeds metingen plaats naar gevaarlijke stoffen. Daarnaast is inmiddels een inventarisatie gemaakt van alle bedrijven in Nederland waar vuurwerk ligt opgeslagen en andere bedrijven die een dergelijk gevaar opleveren. Onder coördinatie van VROM zal bij elk van deze 71 bedrijven worden langsgegaan. Deze inventarisatie komt 19 mei a.s.in de ministerraad.
  5.1.2e zal de lijsten aan alle deelnemers doen toekomen.

- De **Inspectie voor de Politie (IP)** zal op grond van artikel 53 van de Politiewet een onderzoek uitvoeren naar het opereren van de politie in de eerste fase van het ongeval. Het onderzoek van de inspectie zal zich in eerste instantie richten op het optreden van de politie als afzonderlijke parate dienst.Daarna zal, in afstemming met de inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding, ook gekeken worden naar het opereren van de politie als onderdeel van de interdisciplinaire bestrijding van de ramp. De onderzoeksopdracht zal uitwijzen of ook het opereren van politie-eenheden onder het gezag van het OM (zoals het RIT) deel uitmaakt van het uit te voeren onderzoek m.b.t. de interdisciplinaire aanpak.
  Het onderzoek is nog niet gestart. Voorbereidingen zijn begonnen.

- De **Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding (IBR) zal** op grond van de Brandweerwet onderzoeken hoe de drie hulpverleningsdiensten hebben samengewerkt en specifiek hoe het optreden van de brandweer is geweest.
  Er zijn al wel voorbereidingen gestart, maar met het onderzoek zelf is nog niet begonnen.
  Volgende week zal het onderzoek van start gaan. Begonnen zal worden met het maken van een reconstructie van de gebeurtenissen tot de explosie (optreden hulpverleningsdiensten). Indien mogelijk zal het bandmateriaal uit de meldkamer geanalyseerd worden. Dit geldt ook voor de IGZ en de IP.

- Rijksverkeersinspectie (RVI)
  Het wettelijk kader waarbinnen de RVI opereert staat op pagina 9 van de brief van 16 mei.
  De **Rijksverkeersinspectie (RVI)** doet op grond van de Wet vervoer gevaarlijke

stoffen en het Reglement Gevaarlijke Stoffen onderzoek naar het vervoer, het afleveren, het aanwezig houden en het bezigen (afsteken) van gevaarlijke of explosieve stoffen. Uitgangspunt is dat de RVI met opslag geen bemoeienis heeft, maar alleen met vervoer en bezigen en alle daaruit voortvloeiende handelingen. Het is voor de RVI dus van belang te onderzoeken waarom er containers met vuurwerk op het terrein van S.E. Fireworks stonden. Het onderzoek zal voornamelijk gericht zijn op de omstandigheden vóór het ongeval. Hierbij kan gedacht worden aan onderzoek naar vergunningen voor transportactiviteiten en de vraag of er vóór het ongeval in de fabriek vuurwerk gebezigd werd.
Op verzoek van het OM worden op dit moment de resten van de zeecontainers onderzocht door
RVI-experts op dat gebied. Verder is de RVI voornamelijk bezig met ondersteunende werkzaamheden; het boven water brengen van gegevens die voor andere onderzoeken van belang kunnen zijn.

- Inspectie voor de Gezondheidszorg
  De **Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)** heeft tot taak te toetsen of de wettelijke regels voor de gezondheidszorg gehandhaafd zijn. Hierbij zal bijvoorbeeld bekeken worden in hoeverre betrokkenen zich gehouden hebben aan de afspraken die gemaakt zijn in het project GHOR.
  Daarnaast zal een 'leeronderzoek' worden uitgevoerd, waarvoor een reconstructie van de alarmfase noodzakelijk zal zijn.
  Er zijn nog geen concrete acties ondernomen. Debriefing van de 90 direct betrokken hulpverleners heeft inmiddels wel plaatsgevonden.
  De nazorgfase is daarnaast ook onderwerp van belangstelling, maar valt niet onder de te coördineren activiteiten.

5. Uitvoering deelonderzoek

- doel en reconstructie
  5.1.2e stelt voor om gezamenlijk te komen tot een reconstructie van de gebeurtenissen, die de basis zal vormen voor alle verder onderzoeken. De reconstructie zal puur feitelijkheden bevatten. Nadere analyse en interpretatie van deze feiten kan ieder inspectie voor zich doen.
  Dit zal moeten leiden tot één afgerond document waar alle partijen 100% achter staan. Elke inspectie heeft daarnaast zijn eigen aandachtsgebieden en gaat daar individueel mee verder. Deze aandachtsgebieden, die benoemd dienen te worden, vallen niet onder de coördinatie.
  Afgesproken wordt deze weg in principe te volgen. Er zal één feitendocument komen startend en eindigend op nader te bepalen tijdstippen. De deelnemers worden uitgenodigd na te denken over het start- en eindpunt van een dergelijke reconstructie.
  De adequate inzet van de hulpverlenende instanties zal voorlopig als leidraad genomen worden voor deze reconstructie. Daarnaast zullen alle activiteiten die betrekking hebben op het adres van S.E. Fireworks bij de reconstructie betrokken worden. Waarschijnlijk zal dit resulteren in een tijdsverloop van 3-4 dagen.

  Doel van de reconstructie is het verkrijgen van een feitendocument ten behoeve van het leeronderzoek. Daarnaast moet echter door alle inspecties gerealiseerd worden dat de verkregen informatie ook gebruikt kan worden voor de beantwoording van de vraag of er verwijtbaar gehandeld is. Alle onderzoekers dienen steeds in het

achterhoofd te houden dat de informatie die zij vergaren ook gebruikt kan worden voor (straf- of tucht-)rechterlijke procedures.

- afstemming activiteiten inspecties
  Er moeten afspraken worden gemaakt over hoe omgegaan zal worden met vertrouwelijke informatie, zoals medische informatie etc. Dit is mede van belang in verband met de wet WOB (zie punt 6).

- gecoördineerd optreden
  De coördinatie van de reconstructie zal in handen zijn van 5.1.2e (IBR).
  5.1.2e zal deze boodschap op 19 mei a.s. communiceren naar het OM.
  5.1.2e communiceert deze boodschap naar de gemeente Enschede door middel van een brief (ondertekend door dgOOV of 5.1.2e). Deze brief zal uiterlijk 22 mei a.s. verstuurd worden.

6. Werkafspraken

- uitwisseling informatie
  Afgesproken wordt dat, met inachtneming van de vertrouwelijkheid van bepaalde gegevens, ruimhartig zal worden omgegaan met de uitwisseling van informatie. IBR beschikt over een literatuurlijst Vuurwerk. Afgesproken wordt dat deze documentatie aan iedereen ter beschikking wordt gesteld.

- WOB
  Elk verzoek op grond van de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) zal bij de eigen departementale WOB-coördinator worden ingediend. Deze coördinator stemt vervolgens af met BZK.
  Van elk gesprek dat in het kader van een inspectieonderzoek plaats vindt, dient een verslag te worden gemaakt, dat na lezing en eventueel bijstelling, ondertekend dient te worden door betrokkene.
  Er zal een standaard passage aan worden toegevoegd, waarin te kennen wordt gegeven dat de inhoud van het verslag niet zonder meer naar buiten mag worden gebracht, ook niet op grond van een WOB-verzoek.

- wie doet wat
  zie punt 7

- volgend overleg
  Het volgende afstemmingoverleg zal plaats vinden op woensdag 24 mei van 10.00 tot 12.00 op BZK (Drenthezaal) of zoveel eerder als noodzakelijk.

7. Wie doet wat

- 5.1.2e overlegt op 19 mei met het OM over de mogelijkheden van informatieoverdracht tussen OM en Inspecties. Hij koppelt naar de deelnemers terug per e-mail.
- 5.1.2e zal nagaan of door communicatie per e-mail de vertrouwelijkheid van gegevens voldoende gewaarborgd is.
- 5.1.2e brengt de gemeente Enschede door middel van een brief (ondertekend door

dgOOV of 5.1.2e) op de hoogte van de gemaakte afspraken over coördinatie van inspectie-onderzoeken. Deze brief zal uiterlijk 22 mei a.s. verstuurd worden.

- 5.1.2e verstuurt de inventarisatielijsten van bedrijven met vuurwerkopslag en andere gevaarlijke stoffen aan alle deelnemers per e-mail.
- 5.1.2e heeft op korte termijn overleg met 5.1.2e over de afgesproken gang van zaken.
- 5.1.2e doet alle deelnemers het literatuuroverzicht Vuurwerk toekomen.
- Alle deelnemers zetten kort op papier wat hun speelveld is, over welke bevoegdheden zij beschikken en op grond van welke wettelijke regelingen zij opereren. Zij doen dit per e-mail toekomen aan 5.1.2e .

8. Rondvraag



Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding **Vertrouwelijk**

Onderzoek: Enschede

AFSTEMMINGSOVERLEG INSPECTIES

Plaats:	BZK, Grondwetszaal
Datum:	18 mei 2000
tijd	14.00 uur
Deelnemers:	Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding
	Inspectie voor de Gezondheidszorg
	Inspectie voor de politie
	Rijksverkeersinspectie
	Inspectie Milieuhygiëne
	Inspectie van de Ruimtelijke Ordening
	Inspectie van de Volkshuisvesting
	Arbeidsinspectie

Agenda:

1. Opening

2. Voorstelronde

3. Stand van zaken voorbereiding (niet strafrechtelijk) onderzoek
- brief aan de kamer
    - onafhankelijke commissie
    - rol inspecties
- interdepartementaal overleg
    - coördinerende rol IBR
- afstemming OM

4. Werkgebieden inspecties
- Wat tot nu toe gedaan
- Wat van plan om te doen
- Op grond van welke bevoegdheden

5. Uitvoering deelonderzoek
- doel (doen wat toch gebeuren moet)
- reconstructie gebeurtenissen tot explosie
- afstemming activiteiten inspecties (op basis van afgestemde plannen van aanpak)
- gecoördineerd optreden in Enschede

6. Werkafspraken
- uitwisseling informatie
- WOB
- wie doet wat
- volgend overleg

7. Rondvraag

Bijlage 1

Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding
Onderzoek Enschede.

Planning afspraken

22 mei 2000, 10.30 uur Brw. Enschede	Kennismakingsgesprek met staf brandweer, politie en gezondheidsdienst. *Doel: kennismaken, uiteenzetten werkwijze IBR, maken van vervolgafspraken.*
22 mei 2000, 13.30 uur Ramp terrein	Bezoek rampterrein
23 mei 2000 10.30 uur Brw. Enschede	Interview OvD en Bev eerste, tweede en derde TS
23 mei 2000 14.00 uur Brw. Enschede	Interview eerste TS-bezetting
25 mei 2000, 10.30 uur Brw. Enschede	Interview tweede TS-bezetting
25 mei 2000, 14.00 uur Brw. Enschede	Interview derde TS-bezetting en AL-bezetting

18-05-00

5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e @enschede.nl[SMT 5.1.2e @enschede.nl]
Verzonden: woensdag 6 september 2000 14:47
Aan: 5.1.2e

Onderwerp: Bulletin 32



bulletin 32.doc

Beste iedereen, naast overzichtsdag is het ook Bulletindag, hierbij nummer 32: Voorgenomen interviews IBR en IP
LET OP: De interviews van de IBR zijn morgen al.

<<bulletin 32.doc>>
Groet 5.1.2e

5.1.2e , 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: woensdag 6 september 2000 13:50
Aan: 5.1.2e , 5.1.2e

Okee, voor het journaal

Uitnodigingsbrief voor interview verstuurd aan 5.1.2e

BEDANKT VOOR DE MOEITE.
5.1.2e

5.1.2e , 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: woensdag 6 september 2000 13:47
Aan: 5.1.2e , 5.1.2e , 5.1.2e , 5.1.2e
CC: 5.1.2e , 5.1.2e

5.1.2e tbv journaal

Vandaag maar even zelf kontakt gezocht met 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e, daaruit bleek mij dat hij nav LCI 30 ook zelf had ingezien dat hij met mij kontakt moest opnemen. Tot mijn verbazing bleek hij vanmiddag een gesprek te hebben met een medewerker van 5.1.2e 5.1.2e over CRIB. Hem naar aanleiding hiervan nog maar eens herinnerd aan de geldende afspraken van coordinatie. Hij maakte de indruk hiervan wel op de hoogte te zijn maar vanwege grote druk van de opdrachtgever toch vooruit te moeten. HEm gezegd dat wij in ieder geval tav politiemensen vast houden aan de gemaakte afspraken en van hem hetzelfde verwachten. As maandag een afspraak met hem gemaakt om hierover nog even door te borduren.

5.1.2e
Inspectie voor de Politie,
Herengracht 17,
Postbus 20011,
2500 EA Den Haag
telefoon: 5.1.2e
5.1.2e
e mail adres 5.1.2e @minbzk.nl

5.1.2e , 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: woensdag 6 september 2000 13:28
Aan: 5.1.2e , 5.1.2e
Onderwerp: aanmaken minuutnummers

Graag zou ik een aantal minuutnummers aanvragen.

Het betreft zeven nummers.

De documenten die verstuurd moeten worden, zijn alle zeven interviewverslagen. Elk persoon krijgt zijn eigen verslag toegestuurd.

De steller is in alle gevallen: 5.1.2e
Het onderwerp is in alle gevallen: interviewverslag

De namen zijn:
1. dhr. 5.1.2e 5.1.2e, Regiopolitie Twente
2. mevr. 5.1.2e 5.1.2e, Regiopolitie Twente
3. Dhr 5.1.2e 5.1.2e, Regiopolitie Twente
4. Dhr. 5.1.2e 5.1.2e, Regiopolitie IJsselland
5. Dhr. 5.1.2e 5.1.2e, Regiopolitie Twente
6. Dhr. 5.1.2e 5.1.2e, Regiopolitie Noord Oost Gelderland
7. Dhr. 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e, Regiopolitie Twente.

Bedankt voor de moeite.

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e , 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: woensdag 6 september 2000 12:53
Aan: 5.1.2e @enschede.nl'
Onderwerp: achternaam

Hoi 5.1.2e ,

De achternaam van de meneer van Info is

5.1.2e 5.1.2e

Officieel heet de afdeling Infodesk.

Dank.
5.1.2e

5.1.2e , 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: woensdag 6 september 2000 12:48
Aan: 5.1.2e , 5.1.2e ; 5.1.2e , 5.1.2e
Onderwerp: FW: reconstructie

5.1.2e , 5.1.2e ,

Voordat ik een en ander verzend gaarne jullie commentaar op bijgaand document dat ik zal toezenden aan 5.1.2e 5.1.2e en aan 5.1.2e B&A groep. De toelichting is gemaakt nav onderstaand bericht van 5.1.2e 5.1.2e . Tevens zal ik de feitenreconstructie met toelcihting toezenden aan de Cie Oosting zelf (cfr brief die 5.1.2e vanochtend gaf).

5.1.2e

[redacted]

toelichting bij
eltenreconstructie IP.d

Van: 5.1.2e 5.1.2e (SMTP 5.1.2e @inter.NL.net)
Verzonden: dinsdag 5 september 2000 8:47
Aan: 5.1.2e
CC: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e (LCI)
Onderwerp: reconstructie

Hoi 5.1.2e ,

Bedankt, het ziet er goed uit.Kan jij aangeven wat de status van het document is: een korte omschrijving van de bronnen, de gehouden interviews, de nog te houden interviews, wel of geen verificatie plaatsgevonden. Kortom hoe betrouwbaar is de informatie. Als je er niets bijzet wekt het de indruk dat het definitief en compleet is.

Groet,

5.1.2e

5.1.2e , 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: woensdag 6 september 2000 11:42
Aan: 5.1.2e @enschede.nl'
Onderwerp: RE: Bulletin 28

Hoi 5.1.2e ,

Hier weer een aantal verzoeken om interviews te mogen houden.

Het betreft hier:
5.1.2e 5.1.2e (heeft zich bezig gehouden met de ME inzet en is coordinator rampenbestrijding)

5.1.2e 5.1.2e (heeft bij het RCC zitting gehad)

5.1.2e (van de afdeling Info) Zijn achternaam volgt zodra ik dit heb doorgekregen.
5.1.2e 5.1.2e zou mij hierover snel berichten.

Daarnaast hebben wij nog de volgende verzoeken met betrekking tot documenten. (herhaalverzoeken en nieuwe verzoeken)

Hehaling:
- wat is de stand van zaken met betrekking tot de processen verbaal van de politiemensen die gehoord zijn (zie email van 23 augustus)

- een totale personeelslijst van de mensen die bij het korps Twente in dienst zijn

Nieuwe verzoeken voor documenten:
- het evaluatieverslag van het SFOB over hun werkzaamheden in Enschede
- een instructie/dienstvoorschrift voor de functie van Chef van Dienst

Zoals je begrijpt begint de tijd enorm te dringen. Zou je alsjeblieft haast willen maken met het aanvragen van de interviews? Ik zal ook nog met 5.1.2e bellen met het verzoek om de aanvragen met grote spoed te behandelen.

Bedankt.

5.1.2e

5.1.2e , 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: woensdag 6 september 2000 11:32
Aan: 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e

Heb de inhoudsopgave aangepast en het document op de G-schijf gezet in map rapportage IP. Heb dit extra hoofdstuk aan mijzelf toegewezen onder het motto wie wat bedenkt zit er ook aan vast. (je bent gewaarschuwd)

5.1.2e
Inspectie voor de Politie,
Herengracht 17,
Postbus 20011,
2500 EA Den Haag
telefoon: 5.1.2e
5.1.2e
e mail adres 5.1.2e @minbzk.nl

5.1.2e , 5.1.2e

Van: 5.1.2e @enschede.nl[SMTP: 5.1.2e @enschede.nl]
Verzonden: woensdag 6 september 2000 10:25
Aan: 5.1.2e

Onderwerp: Bulletin 28

bulletin 28.doc

Beste allemaal,

Door een (niet anonieme) tip ben ik erachter dat ik bulletin 28, betreffende voorgenomen interviews van het Nibra nog niet had verstuurd. Bij deze

<<bulletin 28.doc>>

Excuses

5.1.2e

5.1.2e , 5.1.2e

Van: 5.1.2e @enschede.nl[SMTP: 5.1.2e @enschede.nl]
Verzonden: woensdag 6 september 2000 10:02
Aan: 5.1.2e

Onderwerp: Bulletin 31


bulletin 31.doc

Hallo Allemaal hierbij stuur ik jullie bulletin 31 met voorgenomen interviews door de IBR

<<bulletin 31.doc>>
Groet 5.1.2e

5.1.2e , 5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e : 5.1.2e @worldonline.nl]
Antwoord naar: 5.1.2e 5.1.2e
Verzonden: dinsdag 5 september 2000 17:44
Aan: 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
Onderwerp: informeel overleg

Hallo onderzoekers.

Bij deze bevestig ik onze afspraak voor het informele benen op tafel overleg op woensdag 13 september om 13.00 uur in de Villa van het politiebureau te Enschede.
Deelnemers zijn: 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e de 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e en ondergetekende.

Tot woensdag 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e , 5.1.2e

Van: 5.1.2e @enschede.nl[SMTP: 5.1.2e @enschede.nl]
Verzonden: dinsdag 5 september 2000 17:03
Aan: 5.1.2e

Onderwerp: Bulletin 30

bulletin 30.doc

Geachte geadresseerden, hierbij bulletin 30

<<bulletin 30.doc>>

Groet 5.1.2e

5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: dinsdag 5 september 2000 16:15
Aan: 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e ; 5. 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e , 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e
CC:
Onderwerp: brief waarschuwing hulpverleningsdiensten
Urgentie: Hoog

[redacted]
brief waarschuwing labelling

Zoals beloofd een kopie van de brief die ter waarschuwing van de hulpverleningsdiensten voor verkeerde etikettering is uitgegaan.

Met vriendelijke groet, 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e , 5.1.2e

Van: 5.1.2e @enschede.nl[SMTP 5.1.2e @enschede.nl]
Verzonden: dinsdag 5 september 2000 15:02
Aan: 5.1.2e @minbzk.nl
Onderwerp: RE: interviews

Beste 5.1.2e , heel erg bedankt voor je verandering. Je hebt toestemming om 5.1.2e 5.1.2e te interviewen, vandaag hebben ze een training gehad.
Dus je kan een afspraak maken

groet
5.1.2e

> -----Oorspronkelijk bericht-----
> 5.1.2e: 5.1.2e , 5.1.2e van [SMTP: 5.1.2e @minbzk.nl]
> Verzonden: dinsdag 5 september 2000 14:31
> Aan: 5.1.2e @enschede.nl'
> Onderwerp: interviews
>
> 5.1.2e ,
>
> Bijgaand de aangepaste interviewlijst. Voor 5.1.2e en 5.1.2e 5.1.2e hebben we
> nog
> geen toestemming, tenzij dat niet meer nodig is, omdat we ze niet ovr de
> situatie voor de ramp zullen interviewen. 5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e heb ik
> geschrapt,
> omdat we nog niet definitief besloten hebben of we ze willen interviewen.
> Het hangt van hun functie tijdens de maatregelen af. Er komt ok nog een
> verzoek voor 5.1.2e 5.1.2e , maar dat wordt eerst nog aan het regiokorps
> opgegegeven.
> M.a.w.: bijgaande lijst klopt, maar is mogelijk nog niet volledig.
> Aanvullingen worden separaat toegezonden.
> Ter informatie: 5.1.2e en 5.1.2e worden op 7/9 en 5.1.2e 5.1.2e (samen met
> IBR) en 5.1.2e 5.1.2e op 8/9 geïnterviewd.
>
> groet,
>
> 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
>
> <<concept bulletin 30 aangepast.doc>> << Bestand: concept bulletin 30
> aangepast.doc >>

5.1.2e , 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: dinsdag 5 september 2000 14:30
Aan: 5.1.2e @enschede.nl'
Onderwerp: interviews

5.1.2e ,

Bijgaand de aangepaste interviewlijst. Voor 5.1.2e en 5.1.2e 5.1.2e hebben we nog geen toestemming, tenzij dat niet meer nodig is, omdat we ze niet ovr de situatie voor de ramp zullen interviewen. 5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e heb ik geschrapt, omdat we nog niet definitief besloten hebben of we ze willen interviewen. Het hangt van hun functie tijdens de maatregelen af. Er komt ok nog een verzoek voor 5.1.2e 5.1.2e , maar dat wordt eerst nog aan het regiokorps opgegegeven.
M.a.w.: bijgaande lijst klopt, maar is mogelijk nog niet volledig. Aanvullingen worden separaat toegezonden.
Ter informatie: 5.1.2e en 5.1.2e worden op 7/9 en 5.1.2e 5.1.2e (samen met IBR) en 5.1.2e 5.1.2e op 8/9 geïnterviewd.

groet,

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

[redacted]
concept bulletin 30 aangepast.doc

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: dinsdag 5 september 2000 14:19
Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e , 5.1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e , 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e
CC: 5.1.2e , 5.1.2e
Onderwerp: verslag bijeenkomst 24 augustus jl.
Urgentie: Hoog

[redacted]
verslag 24 augustus

Hierbij het conceptverslag van de bijeenkomst voor onderzoekers van 24 augustus jl.

Met vriendelijke groet, 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e , 5.1.2e

Van: 5.1.2e @enschede.nl[SMTP 5.1.2e @enschede.nl]
Verzonden: dinsdag 5 september 2000 13:57
Aan: 5.1.2e @minbzk.nl; 5.1.2e @minbzk.nl; 5.1.2e @minbzk.nl
Onderwerp: en het bulletin (is nog niet verstuurd)



bulletin 30.doc

<<bulletin 30.doc>>
> -----Oorspronkelijk bericht-----
> Van: 5.1.2e 5.1.2e (LCI)
> Verzonden: dinsdag 5 september 2000 13:55
> Aan: '5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e '; '5.1.2e , 5.1.2e
> Onderwerp: Namen
>
> Hallo IP-ers
>
> Ik zou graag een Bulletin uitsturen met de namen van de nog in te viewen
> personen door de IP, zouden jullie dit kunnen checken?
>
> Eventueel namen toevoegen/verwijderen? (Interviews die al zijn gehouden
> hoeven daar niet meer op)
>
>
> Dan kan dit bulletin vandaag nog weg. Ik heb de naam van 5.1.2e neergezet,
> maar het kan ook een andere zijn.
>
> Tenx voor jullie hulp
>
> 5.1.2e

5.1.2e , 5.1.2e

Van: 5.1.2e @enschede.nl[SMTP: 5.1.2e @enschede.nl]
Verzonden: dinsdag 5 september 2000 13:54
Aan: 5.1.2e @minbzk.nl; 5.1.2e @minbzk.nl; 5.1.2e @minbzk.nl
Onderwerp: Namen

Hallo IP-ers

Ik zou graag een Bulletin uitsturen met de namen van de nog in te viewen personen door de IP, zouden jullie dit kunnen checken?

Eventueel namen toevoegen/verwijderen? (Interviews die al zijn gehouden hoeven daar niet meer op)

Dan kan dit bulletin vandaag nog weg. Ik heb de naam van 5.1.2e neergezet, maar het kan ook een andere zijn.

Tenx voor jullie hulp

5.1.2e

5.1.2e , 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: dinsdag 5 september 2000 9:27
Aan: 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e
CC: 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e
Onderwerp: Nadere planning deelreconstructies en rapportages

Zie bijgevoegd memorandum van 5.1.2e 5.1.2e en de volgende bijlagen:

Memorandum aan
refden over planning 4-

planning
ept-deelreconstructies

Overzicht processen
(bijlage 3)

planning
ept-rapportages (bijlag

overzicht clusters
(bijlage 4)

Met vriendelijke groet,
5.1.2e 5.1.2e

Mededeling:

Per 18 september ben ik niet meer werkzaam bij de Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding. Ik ben vanaf die datum, in het kader van het traineeproject, gedetacheerd bij het Ministerie van Justitie. Dit e-mailadres is dan ook niet meer geldig. Mijn nieuwe gegevens zijn op dit moment nog niet bekend.
Vanaf 18 januari ben ik weer bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te bereiken op dit adres.

Voor vragen met betrekking tot de **inspectie-onderzoeken naar de vuurwerkramp**, kunt u terecht bij het secretariaat van IBR 5.1.2e
Voor het project **Kennismanagement DBRB**, is 5.1.2e contactpersoon.

5.1.2e , 5.1.2e

Van: 5.1.2e enschede.nl[SMTP: 5.1.2e @enschede.nl]
Verzonden: dinsdag 5 september 2000 9:15
Aan: 5.1.2e @minbzk.nl; 5.1.2e @minbzk.nl; 5.1.2e @minbzk.nl
Onderwerp: Reconstructie IP

Hallo

Ik heb van jullie de reconstructie ontvangen en heb die inmiddels doorgestuurd aan de B&A Groep. Vinden jullie het goed als ik het ook in onze database opneem. Ik neem aan van wel, maar ik wil het graag zeker weten.

Ik heb bericht gehad van het 5.1.2e. Meneer 5.1.2e kan ben benaderd worden voor een interview.

Groet
5.1.2e

5.1.2e , 5.1.2e

Aan: 5.1.2e
Onderwerp: RE: reconstructie

5.1.2e,

In reactie op jouw vragen het volgende. De informatie van de reconstructie hebben wij gehaald uit de transcripties van de meldkamerbanden en uit journaals e.d.. De interviews die wij inmiddels hebben gehouden, zijn tot nu toe vooral een nadere inkleuring van de informatie die in de schriftelijke stukken is vastgelegd. Wij beschouwen de informatie uit de schriftelijke stukken als een weergave van wat feitelijk is gebeurd (de transcripties) of zich heeft afgespeeld (journaals e.d.). Definitief is de reconstructie na afsluiting van de interviewronde. Ook dan kunnen we aps bepalen of hij compleet is. De verwachting is echter, dat wijzigingen of aanvullingen eerder uitzondering dan regel zullen zijn.

groet,

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e SMTP 5.1.2e @inter.NL.net)
Verzonden: dinsdag 5 september 2000 8:47
Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
CC: 5.1.2e ; 5.1.2e (CC)
Onderwerp: reconstructie

Hoi 5.1.2e,

Bedankt, het ziet er goed uit.Kan jij aangeven wat de status van het document is: een korte omschrijving van de bronnen, de gehouden interviews, de nog te houden interviews, wel of geen verificatie plaatsgevonden. Kortom hoe betrouwbaar is de informatie. Als je er niets bijzet wekt het de indruk dat het definitief en compleet is.

Groet,

5.1.2e

5.1.2e , 5.1.2e

5.1.2e : 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: maandag 4 september 2000 17:22
Aan: 5.1.2e @enschede.nl'
CC: 5.1.2e , 5.1.2e
Onderwerp: feitenreconstructie Inspectie politie

Beste 5.1.2e ,

Bijgaand de feitenreconstructie Vuurwerkramp Enschede van de Inspectie voor de politie (versie 04/09).
Ter toelichting. In de kolom **code** wordt gerefereerd aan de codering van de IBR d.d. 21/08/00. In de kolom **proces** wordt gerefereerd aan de codering behorend bij het gemeentelijk rampenplan, zoals aangegeven in de notitie van 5.1.2e 5.1.2e (LCI-0467). Tijdens de bespreking tussen IBR 5.1.2e en IP 5.1.2e op 23/08 is vastgesteld dat de clusters 8, 9 en 13 niet separaat worden uitgewerkt, maar vanwege het opvolgend en vaak samenhangend karakter van de feitelijkheden als één geheel worden gepresenteerd. Tenslotte loopt de feitenreconstructie iets verder dan het moment van intrekken van de rampverklaring, nl. tot het moment dat de politie zich terugtrekt uit de activiteiten m.b.t. de toelating tot het afgezette gebied.

Gaarne bijgaand document conform de geldende afspraken desgevraagd ter beschikking stellen van belanghebbenden.

Groet,

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

[redacted]

feitenreconstructie
Inspectie politie 04.

5.1.2e , 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: vrijdag 1 september 2000 14:22
Aan: 5.1.2e zeelandnet.nl'
CC: 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e
Onderwerp: bericht

Beste 5.1.2e

Hier even een levensteken van mij, ik had gehoopt je deze week nog even te spreken maar dat lukte niet vanwege ons beider aan/afwezigheid op verschillende momenten.
Het onderzoek loopt goed en we schatten dat op 15 oktober we de tekst klaar zouden kunnen hebben. In dit verband breng ik nog 2 punten onder je aandacht zodat je er vast over na kunt denken.
Mbt de ook door jou gemaakt opmerking omtrent zaken die we zouden kunnen ondernemen om ons product in Twente een goede landing te bezorgen heb ik informeel even gesproken met het hoofd van de afdeling communicatie van Twente, dit omdat zij met dit probleem al een beetje bezig was in het kader van het OM onderzoek. Zij is bereid een communicatieplannetje te maken als jij en 5.1.2e daarvoor het fiat geven. Ik ga er van uit dat dit geen probleem is en zal dit maandag even afchecken bij 5.1.2e. Dan zouden we aan de hand van het plannetje eea verder door kunnen spreken.
Een tweede punt is dat ik inschat dat het zetten/drukken/verspreiden van ons rapport onder druk zal moeten plaatsvinden, het zou niet slecht zijn eventueel samen met 5.1.2e vast even aan te kondigen (MTOOV) dat we straks prioriteit claimen voor ons product, als men dit niet kan garanderen moeten we het hele proces mi gewoon uitbesteden.
Door de loop van afspraken kan ik dinsdagmiddag niet op tijd bij het functioneringsgesprek zijn, ik hoop dat jij net als ik nog een keertje uitstel geen onoverkomelijk bezwaar vind?
Ter informatie in de bijlage een overzicht van de voorlopige hoofdstukindeling zoals we deze op dat moment zien, als je daarop commentaar hebt hoor ik het graag.

Groeten

[redacted]
Inhoudsopgave IP.doc

5.1.2e
Inspectie voor de Politie,
Herengracht 17,
Postbus 20011,
2500 EA Den Haag
telefoon 5.1.2e
e-mail adres 5.1.2e @minbzk.nl

5.1.2e , 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: vrijdag 1 september 2000 13:41
Aan: 5.1.2e @bagroep.nl'
Onderwerp: overzicht gehouden interviews en aanvragen

Op verzoek zend ik u hierbij een overzicht met daarin de stand van zaken van de interviews op 1 september 2000.

Het bestand bevat een aantal kolommen. De kolom status geeft aan of een interview gehouden is, gepland is of dat er nog geen toestemming gegeven is voor het aangevraagde gesprek. De tweede kolom bevat de namen van de personen waarmee wij een gesprek willen voeren, de derde kolom bevat de datum waarop wij het verzoek hebben ingediend bij het LCI, de vierde kolom bevat de datum van toestemming. De vijfde kolom bevat de datum waarop het interview is gepland.
Bij de laatste kolom hebben wij aangegeven of de betrokkenen een afbericht van ons hebben ontvangen. Indien de informatie uit het proces verbaal voor ons voldoende gericht en gedetailleerd was, dan hebben wij deze mensen een afbericht gestuurd. In een aantal andere gevallen hebben wij, gebaseerd op gesprekken met soortgelijke functionarissen, de afweging gemaakt om deze mensen niet te interviewen. Ook zij zullen een afbericht ontvangen.

Ik hoop dat dit document voldoende inzicht biedt in de interviews van de Inspectie voor de Politie.

Indien er vragen zijn, dan kunt u contact met mij opnemen.

5.1.2e 5.1.2e .



b en s groep overzicht

Blad1

status per 1 september 2000	naam geinterviewde	datum aanvraag verstuurd naar LCI	datum goedkeuring	interview gepland datum	afbericht							
	5.1.2e	14-jul-00	18-jul-00	zie p.v.	x							
		14-jul-00	18-jul-00	zie p.v.	x							
klaar		27-jul-00	14-aug-00	22-aug-00								
nog geen toestemming		27-jul-00										
gepland		27-jul-00	14-aug-00	05-sep-00								
		14-jul-00	18-jul-00	zie p.v.	x							
gepland	5.1.2e , 5.1.2e	14-jul-00	18-jul-00	04-sep-00								
nog geen toestemming	5.1.2e 5.1.2e	27-jul-00										
	5.1.2e	13-jul-00	18-jul-00		x							
nog geen toestemming		01-sep-00										
		14-jul-00	18-jul-00		x							
gepland		27-jul-00	14-aug-00	13-sep-00								
gepland	5.1.2e , 5.1.2e	27-jul-00	14-aug-00	21-sep-00								
klaar	5.1 5.1.2e			02-aug-00								
klaar	5.1.2e 5.1.2e	27-jul-00	14-aug-00	29-aug-00								
klaar	5.1.2e			31-jul-00								
nog geen toestemming	5.1.2e , 5.1.2e	17-aug-00										
		27-jul-00	14-aug-00	zie p.v.	x							
gepland	5.1.2e 5.1.2e	27-jul-00	14-aug-00	08-sep-00								
	5.1.2e	14-jul-00	18-jul-00	zie p.v.	x							
nog geen toestemming	5.1.2e 5.1.2e	27-jul-00										
klaar	5.1.2e	13-jul-00	18-jul-00	25-jul-00								
		14-jul-00	18-jul-00		x							
gepland		27-jul-00	14-aug-00	08-sep-00								
nog geen toestemming		27-jul-00										
klaar				31-jul-00								
klaar		13-jul-00	18-jul-00	01-aug-00								
klaar	5.1.2e	13-jul-00	18-jul-00	30-aug-00								
	5.1.2e	27-jul-00			x							

nog geen toestemming	5.1.2e	27-jul-00											
		14-jul-00	18-jul-00	zie p.v.	x								
	5.1.2e	27-jul-00	14-aug-00		x								
	5.1.2e	27-jul-00	14-aug-00		x								
gepland	5.1.2e	27-jul-00	14-aug-00	04-sep-00									
gepland	5.1.2e	27-jul-00	14-aug-00	week 39									
nog geen toestemming	5.1.2e 5.1.2e	17-aug-00											
klaar		27-jul-00	14-aug-00	25-aug-00									
gepland	5.1.2e	14-jul-00	18-jul-00	07-sep-00									
klaar	5.1.2e 5.1.2e	27-jul-00	14-aug-00	29-aug-00									
nog geen toestemming	5.1.2e	17-aug-00											
		14-jul-00	18-jul-00	zie p.v.	x								
klaar		13-jul-00	18-jul-00	31-aug-00									
klaar		27-jul-00	15-aug-00	31-aug-00									
klaar	5.1.2e	13-jul-00	18-jul-00	01-aug-00									
klaar		27-jul-00	14-aug-00	22-aug-00									
klaar		14-jul-00	18-jul-00	04-aug-00									
vakantie, nog plannen	5.1.2e	27-jul-00	14-aug-00										
nog geen toestemming	5.1.2e	27-jul-00											
gepland	5.1.2e	27-jul-00	14-aug-00	14-sep-00									
	5.1.2e	14-jul-00	18-jul-00	zie p.v.	x								
		14-jul-00	18-jul-00		x								

5.1.2e , 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: vrijdag 1 september 2000 12:57
Aan: 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e , 5.1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e ; J. 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e , 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e
CC: 5.1.2e , 5.1.2e
Onderwerp: HERINNERING!

Beste onderzoekers,

willen jullie eraan denken dat de reconstructies van de clusters die op 9 september naar de Commissie Onderzoek Vuurwerkramp gaan, op 4 september bij 5.1.2e 5.1.2e moeten zijn aangeleverd?
In het vorige overleg hebben we afgesproken dat hierbij moet zijn aangegeven welke informatie mogelijk nog voor andere clusters interessant is.

Het gaat om de volgende clusters:
1, 2, 3, 5, en 11.

Alvast bedankt voor jullie medewerking!

Vriendelijke groet en een prettig weekend,

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e , 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: vrijdag 1 september 2000 12:42
Aan: 5.1.2e , 5.1.2e
CC: 5.1.2e , 5.1.2e
Onderwerp: FW: overzicht gehouden interviews en aanvragen

Van: 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: vrijdag 1 september 2000 13:41
Aan: 5.1.2e @bagroep.nl'
Onderwerp: overzicht gehouden interviews en aanvragen

Op verzoek zend ik u hierbij een overzicht met daarin de stand van zaken van de interviews op 1 september 2000.

Het bestand bevat een aantal kolommen. De kolom status geeft aan of een interview gehouden is, gepland is of dat er nog geen toestemming gegeven is voor het aangevraagde gesprek. De tweede kolom bevat de namen van de personen waarmee wij een gesprek willen voeren, de derde kolom bevat de datum waarop wij het verzoek hebben ingediend bij het LCI, de vierde kolom bevat de datum van toestemming. De vijfde kolom bevat de datum waarop het interview is gepland.
Bij de laatste kolom hebben wij aangegeven of de betrokkenen een afbericht van ons hebben ontvangen.
Indien de informatie uit het proces verbaal voor ons voldoende gericht en gedetailleerd was, dan hebben wij deze mensen een afbericht gestuurd. In een aantal andere gevallen hebben wij, gebaseerd op gesprekken met soortgelijke functionarissen, de afweging gemaakt om deze mensen niet te interviewen. Ook zij zullen een afbericht ontvangen.

Ik hoop dat dit document voldoende inzicht biedt in de interviews van de Inspectie voor de Politie.

Indien er vragen zijn, dan kunt u contact met mij opnemen.

5.1.2e 5.1.2e .

[redacted]

b en a groep overzicht

5.1.2e , 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: vrijdag 1 september 2000 11:26
Aan: 5.1.2e , 5.1.2e van
Onderwerp: FW: aanvraag interview

Van: 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: vrijdag 1 september 2000 11:26
Aan: 5.1.2e @enschede.nl
Onderwerp: aanvraag interview

Hoi 5.1.2e ,

Graag vragen wij het volgende interview aan, namelijk met:

5.1.2e 5.1.2e van het R.I.T.

De vragen die wij hem willen stellen, hebben betrekking op de bergingswerkzaamheden.

Groeten,

5.1.2e

5.1.2e , 5.1.2e

Van: 5.1.2e @enschede.nl[SMTP 5.1.2e @enschede.nl]
Verzonden: woensdag 30 augustus 2000 17:32
Aan: 5.1.2e

Onderwerp: Bulletin 29

bulletin 29.doc Verzamellijst 210800.doc

Geachte geadresseerden,

Het is weer woensdag: overzichtsdag, maar daarbij is er een belangrijke verandering in de interviewprocedure.

<<bulletin 29.doc>>

Hieronder een overzicht van stukken van de brandweer:

<<Verzamellijst 210800.doc>>

Met groet
5.1.2e

5.1.2e , 5.1.2e

Van: 5.1.2e @enschede.nl[SMTP 5.1.2e @enschede.nl]
Verzonden: woensdag 30 augustus 2000 16:03
Aan: 5.1.2e

Onderwerp: Beveiliging e-mail

> Geachte geadresseerden,
>
> Naar aanleiding van de vergadering van afgelopen vrijdag (25 augustus)
> voor
> wat betreft het onderwerp Beveiliging e-mails, kan ik het volgende
> mededelen:
> De directie Informatievoorziening van het ministerie van Binnenlandse
> Zaken
> en Koninkrijksrelaties is momenteel (met spoed) bezig de mogelijkheden van
> het versturen van beveiligde e-mail te onderzoeken.
> Ik houd u van de ontwikkelingen op de hoogte.
>
> Met vriendelijke groet,
> 5.1.2e 5.1.2e
> (inspectiemedewerker IBR)
>
>

5.1.2e , 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: woensdag 30 augustus 2000 13:18
Aan: 5.1.2e @freeler.nl'
Onderwerp: interviewverslagen

5.1.2e ,

Bijgaand de verslagen van 5.1.2e en 5.1.2e

Groet,

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e


rooijers 01.08.doc


jansen 01.08.doc

5.1.2e , 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: maandag 28 augustus 2000 14:57
Aan: 5.1.2e @enschede.nl'
Onderwerp: RE: reconstructie

Beste 5.1.2e ,

Het bericht groeit.
Ogv eerdere afspraken kan de Cie Oosting ook over tussentijdse rapportages beschikken. Er is dus geen bezwaar om de concept-versie van onze reconstructie toe te zenden. Maak a.u.b. namens ons daarbij de aantekening dat het de concept-versie betreft, die mede naar aanleiding van het overleg met IBR over de gezamenlijke reconstructie, nog bewerkt zal worden.

5.1.2e is degene die het Bedrijfsopvangteam (BOT) van de regiopolitie Twente leidt(dde). 5.1.2e is degene die o.m. als politievertegenwoordiger dienst gedaan heeft in het GCC en 5.1.2e .1 5.1.2e is een functionaris van het RMC die op 13/05 de commandokamer heeft bemand en het CTPI (politie) mede heeft helpen opzetten.

Groet,

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e @enschede.nl(SMTP: 5.1.2e @enschede.nl)
Verzonden: maandag 28 augustus 2000 14:29
Aan: 5.1.2e @minbzk.nl
Onderwerp: RE: reconstructie

Beste 5.1.2e ,

Ik heb de reconstructie van 50 (ik was iets te overmoedig) gevonden. Ik begrijp dat de reconstructie nog wordt bewerkt. Is het op dit moment bezwaarlijk als ik de reconstructie, zoals je die aan 5.1.2e hebt gestuurd, door stuur naar 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e, van de B&A Groep?

Dan heb ik nog een vraag.
Op 17-08 heb ik interviews voor de IP aangevraagd met 5.1.2e , 5.1.2e 1.2e 5.1.2e , zou jij mij kunnen vertellen wat de functie van deze mensen is?

Bedankt
Groet
5.1.2e

> -----Oorspronkelijk bericht-----
> 5.1.2e ; 5.1.2e , 5.1.2e [SMTP 5.1.2e @minbzk.nl]
> Verzonden: maandag 28 augustus 2000 14:20
> Aan: 5.1.2e @enschede.nl'
> Onderwerp: RE: reconstructie
>
> Beste 5.1.2e ,
>
> De gevraagde documenten heb ik op 04/08/00 (17.57 uur) al toegezonden aan
> 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @enschede.nl). De ingedikte concept-versie
> bestaat voor alle duidelijkheid uit ongeveer 50 pagina's (ipv 500); dit om
> misverstanden te voorkomen. Overigens wordt dit concept nav de
> voortgangsbesprekingen met IBR over de gezamenlijke reconstructie nog
> bewerkt.
>
> Groet,
>
> 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

>
>
>
>> --------
>> Van: 5.1.2e @enschede.nl[SMTP: 5.1.2e @enschede.nl]
>> Verzonden: maandag 28 augustus 2000 11:27
>> Aan: 5.1.2e @minbzk.nl; 5.1.2e @minbzk.nl
>> Onderwerp: reconstructie
>>
>> Goedemorgen 5.1.2e en 5.1.2e,
>>
>> Mede op verzoek van de B&A Groep gaarne de ingedikte versie (500
>> pagina's?)
>> van de reconstructie van de IP aan het LCI toezenden per mail.
>>
>> Groet
>> 5.1.2e
>>

5.1.2e , 5.1.2e

Van: 5.1.2e @enschede.nl[SMTP 5.1.2e @enschede.nl]
Verzonden: maandag 28 augustus 2000 14:29
Aan: 5.1.2e @minbzk.nl
Onderwerp: RE: reconstructie

Beste 5.1.2e,

Ik heb de reconstructie van 50 (ik was iets te overmoedig) gevonden. Ik begrijp dat de reconstructie nog wordt bewerkt. Is het op dit moment bezwaarlijk als ik de reconstructie, zoals je die aan 5.1.2e hebt gestuurd, door stuur naar 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e, van de B&A Groep?

Dan heb ik nog een vraag.
Op 17-08 heb ik interviews voor de IP aangevraagd met 5.1.2e, 5.1.2e en 5.1.2e, zou jij mij kunnen vertellen wat de functie van deze mensen is?

Bedankt
Groet
5.1.2e

> -----Oorspronkelijk bericht-----
> 5.1.2e: 5.1.2e, 5.1.2e van [SMTP: 5.1.2e @minbzk.nl]
> Verzonden: maandag 28 augustus 2000 14:20
> Aan: 5.1.2e @enschede.nl'
> Onderwerp: RE: reconstructie
>
> Beste 5.1.2e,
>
> De gevraagde documenten heb ik op 04/08/00 (17.57 uur) al toegezonden aan
> 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @enschede.nl). De ingedikte concept-versie
> bestaat voor alle duidelijkheid uit ongeveer 50 pagina's (ipv 500); dit om
> misverstanden te voorkomen. Overigens wordt dit concept nav de
> voortgangsbesprekingen met IBR over de gezamenlijke reconstructie nog
> bewerkt.
>
> Groet,
>
> 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
>
>
>
> > ---------
> > Van: 5.1.2e @enschede.nl[SMTP 5.1.2e @enschede.nl]
> > Verzonden: maandag 28 augustus 2000 11:27
> > Aan: 5.1.2e @minbzk.nl; 5.1.2e @minbzk.nl
> > Onderwerp: reconstructie
> >
> > Goedemorgen 5.1.2e en 5.1.2e,
> >
> > Mede op verzoek van de B&A Groep gaarne de ingedikte versie (500
> > pagina's?)
> > van de reconstructie van de IP aan het LCI toezenden per mail.
> >
> > Groet
> > 5.1.2e
> >

5.1.2e , 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: maandag 28 augustus 2000 14:19
Aan: 5.1.2e @enschede.nl'
Onderwerp: RE: reconstructie

Beste 5.1.2e ,

De gevraagde documenten heb ik op 04/08/00 (17.57 uur) al toegezonden aan 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @enschede.nl). De ingedikte concept-versie bestaat voor alle duidelijkheid uit ongeveer 50 pagina's (ipv 500); dit om misverstanden te voorkomen. Overigens wordt dit concept nav de voortgangsbesprekingen met IBR over de gezamenlijke reconstructie nog bewerkt.

Groet,

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e @enschede.nl[SMTP:5.1.2e @enschede.nl]
Verzonden: maandag 28 augustus 2000 11:27
Aan: 5.1.2e @minbzk.nl; 5.1.2e @minbzk.nl
Onderwerp: reconstructie

Goedemorgen 5.1.2e en 5.1.2e ,

Mede op verzoek van de B&A Groep gaarne de ingedikte versie (500 pagina's?) van de reconstructie van de IP aan het LCI toezenden per mail.

Groet
5.1.2e

5.1.2e , 5.1.2e

Van: 5.1.2e @enschede.nl[SMTP 5.1.2e @enschede.nl]
Verzonden: maandag 28 augustus 2000 11:27
Aan: 5.1.2e @minbzk.nl; 5.1.2e @minbzk.nl
Onderwerp: reconstructie

Goedemorgen 5.1.2e en 5.1.2e,

Mede op verzoek van de B&A Groep gaarne de ingedikte versie (500 pagina's?) van de reconstructie van de IP aan het LCI toezenden per mail.

Groet
5.1.2e

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e SMTP: 5.1.2e @inter.NL.net]
Verzonden: vrijdag 25 augustus 2000 10:09
Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
CC: 5.1.2e
Onderwerp: Re: reconstructie

Hoi 5.1.2e,

Bedankt voor je snelle reactie. Uit jouw bericht leidt ik af dat zowel de brandweer als de politie de atoomklok van Frankfurt hanteert. De tijden van de politie en brandweertranscripties moeten dus exact overeenkomen.

Een verleende vergunning plaatsen we onder B4. Met een beetje goede wil kunnen we zeggen dat een vergunning een besluit is volgens een procedure (wet).

Groet,

5.1.2e

----- Original Message -----
From: 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e @minbzk.nl>
To: 5.1.2e 5.1.2e (privé) <5.1.2e @inter.NL.net>
Sent: Thursday, August 24, 2000 3:50 PM
Subject: FW: reconstructie

>
>
> > ---------
> > 5.1.2e: 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e
> > Verzonden: donderdag 24 augustus 2000 15:50:03
> > Aan: 5.1.2e, 5.1.2e
> > Onderwerp: reconstructie
> > Automatisch doorgezonden door een regel
> >
> 5.1.2e,
>
> N.a.v. ons overleg van gisteren het volgende. Het RMC van de politie
> hanteert als tijdsmeting de DCF-tijd Frankfurt. Het tijdstip wordt gemeten
> op het moment dat het geluid in de verbinding tot stand komt.
> T.a.v. de twee meldingen waarover je duidelijkheid vroeg:
> 13/05/00 sub 15.03.47uur: deze melding is niet juist. In onze
> basisreconstructie van de IP stond een typefout: RBC ipv RMC. Op grond
> hiervan is de melding aangemerkt als komend van de regionale
> brandweercentrale. Dit is dus niet het geval.
>
> De andere melding sub 15.11.51 heb ik in onze transcripties niet
> teruggevonden. Aangezien dit 'geschoonde' transcripties betreft, kan het
> zijn dat hij om die reden niet voorkomt. Inhoudelijk vraag ik mij dat bij
> deze melding overigens wel af.
>
> T.a.v. de selectiecriteria nog een volgende invuloefening. Onder welke
> categorie plaats je meldingen in dagrapporten van b.v. de afdeling
> Bijzondere wetten over door gemeente of anderen verleende vergunningen
(dit
> deel van de IP-reconstructie gaat ook naar IMH).
>
> groet,
>
> 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e
Verzonden: donderdag 24 augustus 2000 17:17
Aan: 5.1.2e , 5.1.2e
Onderwerp: planning

5.1.2e ,

Bijgaand de planning van de IP die, op de noot na, reeds in jouw bezit is.

Groet,

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e



planning.doc

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e
Verzonden: donderdag 24 augustus 2000 15:50
Aan: 5.1.2e , 5.1.2e
Onderwerp: reconstructie

5.1.2e ,

N.a.v. ons overleg van gisteren het volgende. Het RMC van de politie hanteert als tijdsmeting de DCF-tijd Frankfurt. Het tijdstip wordt gemeten op het moment dat het geluid in de verbinding tot stand komt.
T.a.v. de twee meldingen waarover je duidelijkheid vroeg:
13/05/00 sub 15.03.47uur: deze melding is niet juist. In onze basisreconstructie van de IP stond een typefout: RBC ipv RMC. Op grond hiervan is de melding aangemerkt als komend van de regionale brandweercentrale. Dit is dus niet het geval.

De andere melding sub 15.11.51 heb ik in onze transcripties niet teruggevonden. Aangezien dit 'geschoonde' transcripties betreft, kan het zijn dat hij om die reden niet voorkomt. Inhoudelijk vraag ik mij dat bij deze melding overigens wel af.

T.a.v. de selectiecriteria nog een volgende invuloefening. Onder welke categorie plaats je meldingen in dagrapporten van b.v. de afdeling Bijzondere wetten over door gemeente of anderen verleende vergunningen (dit deel van de IP-reconstructie gaat ook naar IMH).

groet,

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e @enschede.nl[SMTP: 5.1.2e @enschede.nl]
Verzonden: donderdag 24 augustus 2000 9:21
Aan: 5.1.2e

Onderwerp: Bulletin 24


bulletin 26.doc


Overzicht info vanaf 16-08-2000.xls


Verzamellijst 210800.doc

Hallo allemaal, hierbij Bulletin 24 met twee attachments.
<<bulletin 26.doc>> <<Overzicht info vanaf 16-08-2000.xls>>
<<Verzamellijst 210800.doc>>

Groet, 5.1.2e

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e
Verzonden: woensdag 23 augustus 2000 16:17
Aan: 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e
Onderwerp: FW: aanvraag documentatie

Van: 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e
Verzonden: woensdag 23 augustus 2000 16:16
Aan: 5.1.2e @enschede.nl'
Onderwerp: aanvraag documentatie

Hoi 5.1.2e ,

Graag zouden wij de volgende documenten opvragen. Het betreft de pv's van de gehoorde medewerkers van het korps Twente en Gelderland Midden.

Het betreft:

PV van 5.1.2e
PV van 5.1.2e 5.1.2e
PV. van 5.1.2e
PV van 5.1.2e
PV van 5.1.2e
PV van
PV van
PV van
PV van
PV van
PV van
PV van
PV van
PV van
PV van
PV van
PV van
5.1.2e

Tot zover.
Bedankt alvast voor de moeite.

See you,
5.1.2e

5.1.2e , 5.1.2e

Van: 5.1.2e @enschede.nl[SMTP 5.1.2e @enschede.nl]
Verzonden: woensdag 23 augustus 2000 11:53
Aan: 5.1.2e

Onderwerp: agenda overleg 24 augustus 2000 te den haag

Agenda overleg dd 24-08.doc

Beste allemaal,

Hierbij, het is wat aan de late kant, de agenda voor het overleg inspecties op donderdag 24 augustus te Den Haag. Let op de gewijzigde vergaderlocatie!

LCI 23/08/00 <<Agenda overleg dd 24-08.doc>>

5.1.2e , 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: dinsdag 22 augustus 2000 11:55
Aan: 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e (Enschede); 5.1.2e , 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e
Onderwerp: Logboek IBR

Heren,

Bijgaand het tot 14 augustus bijgewerkte logboek van de IBR.

Groet,

5.1.2e

[redacted]
Logboek IBR.xls

5.1.2e , 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: dinsdag 22 augustus 2000 9:58
Aan: 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e ; 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e ;

5.1.2e , 5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e SMTP: 5.1.2e @inter.NL.net]
Verzonden: maandag 21 augustus 2000 18:32
Aan: 5.1.2e 5.1.2e @worldonline.nl; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
Onderwerp: opnieuw gewijzigde selectiecriteria

[redacted]
selectiecriteria 210800.doc

Dames en heren,

Hierbij de aangepaste selectiecriteria voor gebeurtenisse op te nemen in de reconstructie. Er zijn geen nieuwe criteria toegevoegd. De toepassing van de criteria is echter wel aangepast. De vorige criteria lieten teveel gebeurtenissen toe.

Groet,

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e , 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: maandag 21 augustus 2000 15:21
Aan: 5.1.2e , 5.1.2e
Onderwerp: FW: toetscriteria

Van: 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: maandag 21 augustus 2000 15:21
Aan: 5.1.2e bagroep.nl'
Onderwerp: toetscriteria

Hallo 5.1.2e ,

Bij jullie bezoek aan de Inspectie stelde je ter afsluiting nog twee vragen, namelijk of wij een organogram hadden met daarop namen van politiefunctionarissen en of wij een overzicht hadden van de documenten die wij als referentiekader/toetssteen hanteren.

De documenten die wij als toetssteen hanteren hebben wij op onderstaande lijst opgenomen. In het LCI stuk 0063 staan de namen van functionarissen opgenomen.

Ik hoop dat je bovenstaande documentatie op korte termijn bij het LCI kunt verkrijgen.

groeten,

5.1.2e 5.1.2e

[redacted]
toetadocumentatie

5.1.2e , 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: maandag 21 augustus 2000 13:13
Aan: 5.1.2e
Onderwerp: RE: interview

Hallo 5.1.2e,

Ik heb nog een nieuwe datum voor jullie:

Het betreft hier het interview met 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e op 5 september, 09.30 uur tot 11.30 uur, op het hoofdbureau van regiopolitie Twente.

Je vroeg me om je de functies door te geven:

Mevrouw 5.1.2e zij was werkzaam op het CTPI
De heer 5.1.2e 5.1.2e , was stafofficier uniformdienst, maar heeft ook op het CTPI gezeten.
De heer 5.1.2e 5.1.2e heeft bij het CTPI gezeten, is afkomstig uit ander politiekorps.
De heer 5.1.2e 5.1.2e , is degene geweest die waarschijnlijk als verbindingsfunctionaris bij de "brandweer CTPI" heeft gezeten.
De heer 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e heeft ook bij het CTPI gezeten.

Specifiekere informatie hebben wij vooralsnog niet.

Ik hoop dat je hiermee uit de voeten kunt.

Groeten,

5.1.2e

5.1.2e , 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: vrijdag 18 augustus 2000 16:15
Aan: 5.1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e ;

Fijn weekend allemaal,

Vriendelijke groeten,

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e , 5.1.2e

Van: 5.1.2e @enschede.nl[SMTP: 5.1.2e @enschede.nl]
Verzonden: vrijdag 18 augustus 2000 14:48
Aan: 5.1.2e @minbzk.nl
CC: 5.1.2e @enschede.nl
Onderwerp: afspraken politie

Beste 5.1.2e en 5.1.2e en 5.1.2e ,

Via het RIK worden we geattendeerd op de afspraak in het protocol dat data van door jullie geplande interviews (uiteraard met de daarbij horende namen) even worden doorgegeven aan het RIK. Dit met het oog op een juiste planning van de voorbereidingen en de zorg voor eventuele opvang achteraf (als jullie het echt te bont hebben gemaakt;geintje).
Men zegt dat dit niet gebeurt.

Ook voor ons (LCI) is het handig te weten met wie is/wordt gesproken b.v. om zicht te houden op het binnenkomen van interviewverslagen.
Kunnen we afspreken dat jullie vastgelegde interviews even aan ons melden?
Wij zorgen er dan wel voor dat het RIK wordt ingelicht.

Groeten,

5.1.2e

5.1.2e , 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: vrijdag 18 augustus 2000 14:15
Aan: 5.1.2e @enschede.nl'
Onderwerp: verzoek om stukken

Naar aanleiding van de (eenmalige) uitdraai van het overzicht van LCI-stukken, beschikken wij graag over de documenten met de navolgende LCI-nummers:

174 (noodverordening)
185 (verslagen rampenstaf)
187 (logboek met sitraps beleidsstaf)
215 (milieugevolgen vuurwerkramp)
347 (evaluatie RIT)
404 (overzicht aangiftes)
405 (lijst met aangehouden personen)
406 (memo Twente inzake nazorg)
407 (overzicht verwondingen politiemensen)
409 (evaluatie inzet buitenlandse politiediensten)
410 (lijst gehoorde medewerkers politie)
509 (plan van aanpak RIT)
510 (evaluatieverslag RIT)

Wat is het verschil tussen de documenten LCI-0037 en LCI-0204 en tussen de documenten LCI-0513 en LCI-0038?

Groet,

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e , 5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @inter.NL.net]
Verzonden: vrijdag 18 augustus 2000 12:12
Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @worldonline.nl; 5.1.2e
Onderwerp: selectiecriteria gebeurtenissen t.b.v. reconstructie



selectiecriteria 180800.doc

Hallo lui,

Hierbij de selectiecriteria, zoals deze na de eerste sessies met de reconstructies van primaire brandbestrijding en voorlichting tot stand zijn gekomen.

Groet,

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e , 5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @worldonline.nl]
Antwoord naar: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
Verzonden: donderdag 17 augustus 2000 19:00
Aan: 5.1.2e , 5.1.2e
CC: 5.1.2e 5.1.2e thuis; 5.1.2e 5.1.2e werk
Onderwerp: Re: interview

Hallo 5.1.2e ,

Graag maken we gebruik van je aanbod. Alleen disdag a.s. 22 augustus hebben we al een afspraak staan. Bij dat interview kunnen we helaas niet zijn. Kun je me nog mailen welke functies de mensen hebben vervuld. Dan kunnen we wellicht een aantal concrete vragen formuleren.

groeten 5.1.2e

---- Original Message ----
From: 5.1.2e , 5.1.2e @minbzk.nl>
To: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @worldonline.nl>
Sent: Thursday, August 17, 2000 2:24 PM
Subject: RE: interview

> Hallo 5.1.2e ,
>
> Toch maar weer even een berichtje per mail.
> We hebben met veel moeite interviews kunnen plannen met politiemensen,
> waaronder een aantal die betrokken zijn geweest bij de CTPI.
> Ik begreep dat jullie daarbij aanwezig willen zijn.
> Hierbij de geplande interviews:
>
> Mevr. 5.1.2e dinsdag 22 augustus 2000 om 13.30 uur op het
> hoofdbureau politie Twente
>
> Dhr. 5.1.2e dinsdag 29 augustus 2000 om 10.00 uur op het
> hoofdbureau politie Twente
>
>
> Dhr. 5.1.2e 5.1.2e maandag 4 september 2000 om 11.00 uur op het
> hoofdbureau politie Twente
>
> Dhr. 5.1.2e 5.1.2e maandag 4 september om 13.00 uur op het hoofdbureau
> politie Twente
>
> Tot zover.
>
> Groeten
>
> 5.1.2e
>

5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @zeelandnet.nl]
Verzonden: donderdag 17 augustus 2000 18:22
Aan: 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e
Onderwerp: Re: planning IP-onderzoek

5.1.2e,

Bedankt voor het overzicht. Doe ook de groeten aan 5.1.2e. IK zal jullie voorstel ter harte nemen!

5.1.2e

----- Original Message -----
From: 5.1.2e 5.1.2e @minbzk.nl>
To: 5.1.2e zeelandnet.nl>
Sent: donderdag 17 augustus 2000 17:16
Subject: planning IP-onderzoek

> 5.1.2e,
>
> Bijgaand de planning van 'Enschede'. Van IBR is ook het verzoek gekomen om
> (voor 22/08) een planning toe te sturen. Daarbij wordt half oktober
> aangegeven als opleverdatum voor de concept-eindraportage; dit zou ook min
> of meer zijn toegezegd aan de Cie Oosting. Bijgaande planning is iets
> scherper, omdat wij in week 42 (16/10) al de afronding en aanbieding aan
de
> opdrachtgevers hebben gepland. Ik stel voor te werken volgens onze eigen
> planning, maar te communiceren over de iets ruimere planning van IBR.
>
> Groet,
>
>
> 5.1.2e
>
> <<planning.doc>>
>

5.1.2e , 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: donderdag 17 augustus 2000 17:16
Aan: 5.1.2e zeelandnet.nl'
Onderwerp: planning IP-onderzoek

5.1.2e ,

Bijgaand de planning van 'Enschede'. Van IBR is ook het verzoek gekomen om (voor 22/08) een planning toe te sturen. Daarbij wordt half oktober aangegeven als opleverdatum voor de concept-eindraportage; dit zou ook min of meer zijn toegezegd aan de Cie Oosting. Bijgaande planning is iets scherper, omdat wij in week 42 (16/10) al de afronding en aanbieding aan de opdrachtgevers hebben gepland. Ik stel voor te werken volgens onze eigen planning, maar te communiceren over de iets ruimere planning van IBR.

Groet,

5.1.2e



planning.doc

5.1.2e , 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: donderdag 17 augustus 2000 16:24
Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e '
Onderwerp: RE: interview

Hallo 5.1.2e,

Toch maar weer even een berichtje per mail.
We hebben met veel moeite interviews kunnen plannen met politiemensen, waaronder een aantal die betrokken zijn geweest bij de CTPI.
Ik begreep dat jullie daarbij aanwezig willen zijn.
Hierbij de geplande interviews:

Mevr. 5.1.2e	dinsdag 22 augustus 2000 om 13.30 uur op het hoofdbureau politie Twente
Dhr. 5.1.2e	dinsdag 29 augustus 2000 om 10.00 uur op het hoofdbureau politie Twente
Dhr. 5.1.2e 5.1.2e	maandag 4 september 2000 om 11.00 uur op het hoofdbureau politie Twente
Dhr 5.1.2e 5.1.2e	maandag 4 september om 13.00 uur op het hoofdbureau politie Twente

Tot zover.

Groeten

5.1.2e

5.1.2e , 5.1.2e

Van: 5.1.2e @enschede.nl[SMTP: 5.1.2e @enschede.nl]
Verzonden: donderdag 17 augustus 2000 15:56
Aan: 5.1.2e
Onderwerp: CD-Rom en overleg inspecties 24 augustus

Hallo Allemaal

Zoals iedereen weet is er volgende week donderdag een inspectie-overleg-bijeenkomst. Dit zou plaatsvinden in Zoetermeer. Menigeen heeft zich hier inmiddels op ingesteld, maar in Zoetermeer is weinig 'te zien'. Daarvoor wordt de vergadering van het LCI eenmalig verplaatst naar Den Haag naar het ministerie van BZK. De keer daarop zal de vergadering hoogstwaarschijnlijk weer in Enschede plaatsvinden. De agenda voor dit overleg zal nog worden nagezonden.

De CD-Rom met de foto- en videomateriaal van het RBT is binnen! Deze liggen in Enschede. Het liefst hebben we dat iemand van de inspecties deze komt ophalen. Graag even melden bij ons. Voor iedere inspectie is er 1 exemplaar beschikbaar via het LCI. Iedere inspectie moet zelf voor verdere interne verspreiding zorgen.

Met vriendelijke groet
5.1.2e

5.1.2e , 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: donderdag 17 augustus 2000 15:11
Aan: 5.1.2e , 5.1.2e

dit is de bewuste tabel.

groeten, 5.1.2e



tabel clusters

5.1.2e , 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: donderdag 17 augustus 2000 13:05
Aan: 5.1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e , 5.1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e ;

5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: donderdag 17 augustus 2000 12:18
Aan: 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e , 5.1.2e ; 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
CC: 5.1.2e , 5.1.2e
Onderwerp: schema planning clusters



planning clusters 2

Beste onderzoekers,

Bijgaand een schema waarin een planning is gemaakt voor alle clusters. In het IBT-i van afgelopen woensdag is hierom nadrukkelijk door de Directeur Generaal Openbare Orde en Veiligheid gevraagd. Het schema zal tevens gebruikt worden om het MBt (ministrieel beleidsteam) op 30 augustus in te lichten en zal de basis zijn voor een deel van het voortgangsbericht aan de Tweede Kamer.

In het schema wordt uitgegaan van een aantal stappen die voor elk cluster doorlopen moeten worden. De uitleg staat op de laatste bladzijde (kreeg ik niet anders geplakt!). Met name voor de verificatie van de concept-rapportage bij betrokkenen is weinig tijd uitgetrokken. Dit kan helaas niet anders ivm. de tijdsdruk. Eind augustus, uiterlijk begin september, moet er toch echt wat liggen!

Zouden jullie het schema goed willen bestuderen en bekijken of deze planning wat jullie cluster(s) betreft enigzins haalbaar is. Uiteraard mogen in de uiteindelijke reconstructies op de publicatie-datum nog best wat 'witte vlekken' ed. zitten, dat kan later wel worden ingevuld.
Omdat ik ook het betreffende deel van de brief aan de Tweede Kamer moet voorbereiden, vraag ik jullie uiterlijk vrijdag 18 augustus om 12.00 te reageren.

Alvast bedankt voor de medewerking!

Vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e , 5.1.2e

Van: 5.1.2e @enschede.nl[SMTP 5.1.2e @enschede.nl]
Verzonden: donderdag 17 augustus 2000 11:49
Aan: 5.1.2e @minbzk.nl
Onderwerp: RE:

Hoi 5.1.2e ik zal de namen checken in mijn bestand...

Jaha we zijn druk druk druk

Je hoort spoedig weer van ons..
Vrede

5.1.2e

> -----Oorspronkelijk bericht-----
> Van: 5.1.2e , 5.1.2e SMTP: 5.1.2e @minbzk.nl]
> Verzonden: donderdag 17 augustus 2000 11:37
> Aan: 5.1.2e @enschede.nl'
> Onderwerp:
>
> Hier nog een aanvulling op mijn vorige mail:
>
> zou je ook 5.1.2e 5.1.2e als het andere tweetal willen toevoegen.
> Graag zouden wij 5.1.2e 5.1.2e willen spreken over zijn rol in het gehele
> nazorgtraject.
>
> Bedankt voor de moeite.
>
> 5.1.2e

5.1.2e , 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: donderdag 17 augustus 2000 11:37
Aan: 5.1.2e @enschede.nl'

Hier nog een aanvulling op mijn vorige mail:

zou je ook 5.1.2e 5.1.2e als het andere tweetal willen toevoegen.
Graag zouden wij 5.1.2e 5.1.2e willen spreken over zijn rol in het gehele nazorgtraject.

Bedankt voor de moeite.

5.1.2e

5.1.2e , 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: donderdag 17 augustus 2000 11:32
Aan: 5.1.2e @enschede.nl'
Onderwerp: aanvraag interviews

Hoi 5.1.2e

Hoe gaat het met je?
Graag zouden wij nog een tweetal aanvragen doen voor het houden van interviews met politiemensen.

Het betreft hier:

5.1.2e 5.1.2e : we zouden hem graag willen spreken over zijn werkzaamheden bij het GCC

5.1.2e 5.1.2e : we zouden hem graag willen spreken over zijn werkzaamheden bij de meldkamer (commandokamer) en zijn werkzaamheden bij het CTPI

Wil jij dit "het circuit" in sturen.

Thanks.

5.1.2e

5.1.2e , 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: donderdag 17 augustus 2000 11:18
Aan: 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e ; 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e @imh-o.dgm.minvrom.nl'; 5.1.2e @minszw.nl'; 5.1.2e @minszw.nl'; 5.1.2e @minszw.nl'; 5.1.2e @minszw.nl'; 5.1.2e @minszw.nl'; 5.1.2e @rvi.minvenw.nl'; 5.1.2e
CC: 5.1.2e , 5.1.2e
Onderwerp: schema planning clusters



planning clusters 2

Beste onderzoekers,

Bijgaand een schema waarin een planning is gemaakt voor alle clusters. In het IBT-i van afgelopen woensdag is hierom nadrukkelijk door de Directeur Generaal Openbare Orde en Veiligheid gevraagd. Het schema zal tevens gebruikt worden om het MBt (ministrieel beleidsteam) op 30 augustus in te lichten en zal de basis zijn voor een deel van het voortgangsbericht aan de Tweede Kamer.

In het schema wordt uitgegaan van een aantal stappen die voor elk cluster doorlopen moeten worden. De uitleg staat op de laatste bladzijde (kreeg ik niet anders geplakt!). Met name voor de verificatie van de concept-rapportage bij betrokkenen is weinig tijd uitgetrokken. Dit kan helaas niet anders ivm. de tijdsdruk. Eind augustus, uiterlijk begin september, moet er toch echt wat liggen!

Zouden jullie het schema goed willen bestuderen en bekijken of deze planning wat jullie cluster(s) betreft enigzins haalbaar is. Uiteraard mogen in de uiteindelijke reconstructies op de publicatie-datum nog best wat 'witte vlekken' ed. zitten, dat kan later wel worden ingevuld.
Omdat ik ook het betreffende deel van de brief aan de Tweede Kamer moet voorbereiden, vraag ik jullie **uiterlijk vrijdag 18 augustus om 12.00** te reageren.

Alvast bedankt voor de medewerking!

Vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e , 5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e [SMTP:5.1.2e @worldonline.nl]
Antwoord naar: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
Verzonden: woensdag 16 augustus 2000 19:21
Aan: 5.1.2e , 5.1.2e de
Onderwerp: Re: interview

Hallo 5.1.2e,

We hebben dat nog niet naar het LCI gestuurd omdat 5.1.2e het concept nog niet van commentaar heeft voorzien en ondertekend. Er is dus alleen een conceptverslag beschikbaar.
Ik ben mobiel te bereiken op 5.1.2e

groeten 5.1.2e

—- Original Message —-
From: 5.1.2e , 5.1.2e @minbzk.nl>
To: 5.1.2e @worldonline.nl>
Sent: Wednesday, August 16, 2000 12:59 PM
Subject: interview

> Hallo 5.1.2e,
>
> Ik heb geprobeerd om je vandaag telefonisch te bereiken, maar omdat dat niet
> lukte, doe ik het verzoek maar via de mail.
>
> Je vertelde mij in Zoetermeer dat jullie al een interview hebben gehouden
> met 5.1.2e de brandweercommandant van het eerste uur, die ook
> zitting heeft gehad in één van de twee CTPI's. Is het mogelijk om zijn
> interview in te zien, of hebben jullie dit reeds naar het LCI verstuurd?
>
> Met vriendelijk groet,
>
> 5.1.2e 5.1.2e
> Inspectie voor de Politie
>

5.1.2e , 5.1.2e

Van: 5.1.2e @enschede.nl[SMTP 5.1.2e @enschede.nl]
Verzonden: woensdag 16 augustus 2000 16:48
Aan: 5.1.2e

Onderwerp: Bulletin 25


bulletin 25.doc


Overzicht Informatie dd 16-08-2000.xls


Brandweer 14082000.doc

Beste Allemaal,

Woensdag, overzichtsdag! Deze keer een integraal overzicht van het LCI-bestand en weer een overzicht van de stukken bij Brandweer Enschede.

Met vriendelijke groet en dank aan 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e
<<bulletin 25.doc>>

<<Overzicht Informatie dd 16-08-2000.xls>>

<<Brandweer 14082000.doc>>

5.1.2e , 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: woensdag 16 augustus 2000 15:04
Aan: 5.1.2e , 5.1.2e
Onderwerp: FW: aanvraag CD-Rom

Van: 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: woensdag 16 augustus 2000 15:03
Aan: 5.1.2e enschede.nl'
Onderwerp: aanvraag CD-Rom

Hoi 5.1.2e ,

Weer een verzoek. (Het houdt niet op!)

Via deze weg verzoeken wij het LCI om een exemplaar te mogen ontvangen van de CD-rom met foto en videomateriaal die 10 augustus door 5.1.2e aan 5.1.2e is uitgereikt.

Voor zover.

5.1.2e

5.1.2e , 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: woensdag 16 augustus 2000 14:59
Aan: 5.1.2e @worldonline.nl'
Onderwerp: interview

Hallo 5.1.2e,

Ik heb geprobeerd om je vandaag telefonisch te bereiken, maar omdat dat niet lukte, doe ik het verzoek maar via de mail.

Je vertelde mij in Zoetermeer dat jullie al een interview hebben gehouden met 5.1.2e de brandweercommandant van het eerste uur, die ook zitting heeft gehad in één van de twee CTPI's. Is het mogelijk om zijn interview in te zien, of hebben jullie dit reeds naar het LCI verstuurd?

Met vriendelijk groet,

5.1.2e 5.1.2e
Inspectie voor de Politie

5.1.2e , 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: woensdag 16 augustus 2000 14:35
Aan: 5.1.2e @enschede.nl'
Onderwerp: aanvraag interviews

Hoi 5.1.2e ,

Dat is één:
Wij zijn op dit moment voor onszelf een lijstje aan het maken met daarop de voortgang van alle aangevraagde interviews, wanneer we het verzoek bij jullie hebben ingediend en wanneer we toestemming hebben gekregen etc. Dit doen wij ook met terugwerkende kracht.
Helaas kan ik niet terugvinden hoe en wanneer wij toestemming hebben gekregen voor het houden van interviews met 5.1.2e en 5.1.2e .
Is dit soms door 5.1.2e telefonisch geregeld?
Is dat op een of andere manier nog te herleiden.

Dat is twee:
Hebben jullie het goedgekeurde verslag van het interview van IBR met 5.1.2e al binnen ?

Dat is drie:
Je gaf aan eergister per telefoon nog aan dat we nog even moesten wachten met het interviewen van 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e. Klopt dat nog?

Dat is vier:
Waarschijnlijk heb je van 5.1.2e al vernomen dat dhr. 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e is ingehuurd om deelplan 15 te onderzoeken.
Voor de volledigheid: zijn adres: 5.1.2e
tel: 5.1.2e

Goed, ik heb je wel weer genoeg bestookt.

See you.

5.1.2e

5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: woensdag 16 augustus 2000 13:53
Aan: 5.1.2e @hotmail.com'
Onderwerp: aanvullende informatie

5.1.2e ,

Zoals afgesproken stuur ik je hierbij het formaat zoals dat gebruikt is bij het maken van de reconstructie. Het formaat spreekt redelijk voor zich.
Mocht je vragen hebben, dan hoor ik dat wel van je. (of via de mail).

Ik heb ook wat copieen gemaakt van de codes, deelplannen en de bijbehorende "vertaaltabel". Deze krijg je met de post.

Tot zover.

Groeten,

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e , 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e de
Verzonden: woensdag 16 augustus 2000 14:40
Aan: '5.1.2e'
Onderwerp: nogmaals het format

Ik kwam net tot de conclusie dat ik bij het vorige berichtje het Excel-bestand niet had toegevoegd.
Hier nogmaals een poging.



format 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e , 5.1.2e

Van: 5.1.2e @enschede.nl[SMTP: 5.1.2e @enschede.nl]
Verzonden: woensdag 16 augustus 2000 11:30
Aan: 5.1.2e @minbzk.nl
Onderwerp: RE: Overzicht Interviews

He 5.1.2e

Het klopt, Daar belde 5.1.2e 5.1.2e gisteren nog over!

gr
5.1.2e

> ----Oorspronkelijk bericht----
> Van: 5.1.2e , 5.1.2e de [SMTP: 5.1.2e @minbzk.nl]
> Verzonden: woensdag 16 augustus 2000 11:01
> Aan: 5.1.2e @enschede.nl'
> Onderwerp: RE: Overzicht Interviews
>
> Hoi 5.1.2e ,
>
> Bedankt voor je mailtje.
> Tijdens ons telefoongesprek van de 14de gaf je aan dat 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
> (net
> als 5.1.2e en 5.1.2e nog niet geinterviewd mogen worden. Nu staat zij
> wel op het "goedgekeurd"lijstje. Klopt dit?
>
> Vrede (goed gehoord he!)
>
> 5.1.2e

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e @enschede.nl[SMTP: 5.1.2e @enschede.nl]
Verzonden: woensdag 16 augustus 2000 10:46
Aan: 5.1.2e 5.1.2e @minbzk.nl
Onderwerp: Overzicht Interviews

Hallo 5.1.2e, tja het heeft even geduurd, maar hier is dan een lijst

Met de personen hieronder kan je een afspraak gaan maken:
Eventuele vakanties zijn hierbij aangegeven

- 5.1.2e (tot 4/9)
- 5.1.2e
- 5.1.2e 5.1.2e (tot 4/9)
- 5.1.2e
- 5.1.2e
- 5.1.2e (tot 4/9)
- 5.1.2e (31/8-11/9)
- 5.1.2e
- 5.1.2e (tot 5/9)
- 5.1.2e
- 5.1.2e 5.1.2e
- 5.1.2e
- 5.1.2e 5.1.2e
- 5.1.2e 5.1.2e
- 5.1.2e (tot 25/8)
- 5.1.2e (tot 24/8)
- 5.1.2e (tot 6/9)
- 5.1.2e (tot 5/9)

Zodra ik meer weet hoor je het!

Groet
5.1.2e

5.1.2e , 5.1.2e

Van: 5.1.2e @enschede.nl[SMTP 5.1.2e @enschede.nl]
Verzonden: maandag 14 augustus 2000 14:58
Aan: 5.1.2e @minbzk.nl
Onderwerp: RE: aanvraag interviews

5.1.2e ik ga voor je checken

> -----Oorspronkelijk bericht-----
> Van: 5.1.2e , 5.1.2e de [SMTP: 5.1.2e @minbzk.nl]
> Verzonden: maandag 14 augustus 2000 14:58
> Aan: 5.1.2e @enschede.nl'
> Onderwerp: aanvraag interviews
>
> Hoi 5.1.2e ,
>
> Zou jij mij kunnen vertellen wat de status is van de verzoeken die wij
> hebben gedaan om interviews te kunnen houden met een aantal politiemensen?
>
> De namen van de politiemensen zijn in bulletin 20, op 27 juli verspreid.
> Ik
> kan mij eigenlijk niet voorstellen dat de toestemming voor alle
> betrokkenen
> wordt geweigerd.
>
> Zou jij willen checken wat de status is, en als er uberhaupt nog geen
> status
> is, zou jij dan "wat druk op de ketel willen zetten"? De deadline komt
> dichterbij en wij willen graag beginnen met de interviews.
>
> Ik hoop graag van je.
>
>
> See you.
>
> 5.1.2e .

5.1.2e , 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: maandag 14 augustus 2000 14:57
Aan: 5.1.2e @enschede.nl'
Onderwerp: aanvraag interviews

Hoi 5.1.2e ,

Zou jij mij kunnen vertellen wat de status is van de verzoeken die wij hebben gedaan om interviews te kunnen houden met een aantal politiemensen?

De namen van de politiemensen zijn in bulletin 20, op 27 juli verspreid. Ik kan mij eigenlijk niet voorstellen dat de toestemming voor alle betrokkenen wordt geweigerd.

Zou jij willen checken wat de status is, en als er uberhaupt nog geen status is, zou jij dan "wat druk op de ketel willen zetten"? De deadline komt dichterbij en wij willen graag beginnen met de interviews.

Ik hoop graag van je.

See you.

5.1.2e .

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e
Verzonden: maandag 14 augustus 2000 10:32
Aan: '5.1.2e @enschede.nl'
Onderwerp: RE: Maandagmorgen

Goedemorgen 5.1.2e ,

Bedankt voor de reminder.

Hier het overzicht, met zelf nog iets extra's toegevoegd, namelijk de status van het interview verslag. Goed plan, niet?

[redacted]
Overzicht gehouden interviews en status

groet,

5.1.2e

5.1.2e , 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: vrijdag 11 augustus 2000 15:49
Aan: 5.1.2e 5.1.2e '; '5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e'; 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e '; 5.1.2e @inter.nl.net'; '5.1.2e @igz.nl'
CC: 5.1.2e , 5.1.2e
Onderwerp: WIJZIGING start reconstructie woensdag 16 augustus a.s.

In tegenstelling tot het e-mail bericht van 10 augustus, het volgende:

De geplande bijeenkomst van woensdag 16 augustus in het LCZ te Zoetermeer gaat ***niet*** door.

Na nader overleg is besloten eerst te beginnen met alleen de Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding om te testen hoe de voorgestelde werkwijze bevalt. Daarna zullen de andere inspecties er ook mee aan het werk gaan.

Afgesproken is dat iedereen één dag voor de dag waarop hij of zij verwacht wordt in het LCZ, het materiaal in het daarvoor bestemde format naar 5.1.2e 5.1.2e e-mailed. Die bepaalt dat of het voldoende is om aan de slag gegaan. Zo niet, dan zegt hij de bijeenkomst af.

De eerste geplande werkbijeenkomsten zijn:

Donderdag 17 augustus om 9.00 in het LCZ te Zoetermeer. Hierbij worden verwacht:
- 5.1.2e (IBR),
- 5.1.2e 5.1.2e (IBR),
- 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e (IBR).

Donderdag 17 augustus om 13.30 in het LCZ te Zoetermeer. Hierbij worden verwacht:

- 5.1.2e
- 5.1.2e 5.1.2e ,
- 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e ,
- 5.1.2e 5.1.2e (Rijnconsult).

Maandag 21 augustus om 9.00 in het LCZ te Zoetermeer. Hierbij worden verwacht:

- 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e (IBR),
- 5.1.2e 5.1.2e (IBR),
- 5.1.2e 5.1.2e (IBR),
- minimaal 2 onderzoekers van het NIBRA.

Het materiaal voor deze bijeenkomst dient uiterlijk vrijdag 18 augustus naar 5.1.2e 5.1.2e gemailed te worden.

De onderzoekers van de andere inspecties zullen zo snel mogelijk 'ingeroosterd' worden.

Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met 5.1.2e 5.1.2e of 5.1.2e 5.1.2e.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

tel: 5.1.2e
e-mail: 5.1.2e @minbzk.nl

5.1.2e , 5.1.2e

Van: 5.1.2e @enschede.nl[SMTP:5.1.2e @enschede.nl]
Verzonden: vrijdag 11 augustus 2000 15:31
Aan: 5.1.2e

Onderwerp: Verslag 04.08.00

[redacted]
Verslag 0408.doc

Beste geadresseerden, hierbij het verslag van het afgelopen inspectie-overleg in Enschede

Alvast een prettig weekend,

Groet
5.1.2e <<Verslag 0408.doc>>

5.1.2e , 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: vrijdag 11 augustus 2000 14:49
Aan: 5.1.2e 5.1.2e'; '5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e'; '5.1.2e 5.1.2e'; 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e '; 5.1.2e @inter.nl.net'; 5.1.2e @igz.nl'
CC: 5.1.2e , 5.1.2e
Onderwerp: WIJZIGING start reconstructie woensdag 16 augustus a.s.

In tegenstelling tot het e-mail bericht van 10 augustus, het volgende:

De geplande bijeenkomst van woensdag 16 augustus in het LCZ te Zoetermeer gaat ***niet*** door.

Na nader overleg is besloten eerst te beginnen met alleen de Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding om te testen hoe de voorgestelde werkwijze bevalt. Daarna zullen de andere inspecties er ook mee aan het werk gaan.

Afgesproken is dat iedereen één dag voor de dag waarop hij of zij verwacht wordt in het LCZ, het materiaal in het daarvoor bestemde format naar 5.1.2e 5.1.2e e-mailed. Die bepaalt dat of het voldoende is om aan de slag gegaan. Zo niet, dan zegt hij de bijeenkomst af.

De eerste geplande werkbijeenkomsten zijn:

Donderdag 17 augustus om 9.00 in het LCZ te Zoetermeer. Hierbij worden verwacht:
- 5.1.2e (IBR),
- 5.1.2e 5.1.2e (IBR),
- 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e (IBR).

Donderdag 17 augustus om 13.30 in het LCZ te Zoetermeer. Hierbij worden verwacht:

- 5.1.2e ,
- 5.1.2e 5.1.2e ,
- 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e ,
- 5.1.2e 5.1.2e (Rijnconsult).

Maandag 21 augustus om 9.00 in het LCZ te Zoetermeer. Hierbij worden verwacht:

- 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e (IBR),
- 5.1.2e 5.1.2e (IBR),
- 5.1.2e 5.1.2e (IBR),
- minimaal 2 onderzoekers van het NIBRA.

Het materiaal voor deze bijeenkomst dient uiterlijk vrijdag 18 augustus naar 5.1.2e 5.1.2e gemailed te worden.

De onderzoekers van de andere inspecties zullen zo snel mogelijk 'ingeroosterd' worden.

Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met 5.1.2e 5.1.2e of 5.1.2e 5.1.2e.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

tel: 5.1.2e
e-mail: 5.1.2e @minbzk.nl

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: donderdag 10 augustus 2000 16:48
Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e '; '5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e '5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e'; 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e ' 5.1.2e @inter.nl.net'; 5.1.2e @igz.nl'
CC: 5.1.2e , 5.1.2e
Onderwerp: start reconstructie woensdag 16 augustus a.s.

Afgelopen woensdag is in Zoetermeer de eerste bijeenkomst geweest over de reconstructie.
Er zal volgende week een start gemaakt worden met de reconstructie.
Woensdag 16 augustus wordt u wederom in het LCZ te Zoetermeer verwacht om de eerste werkzaamheden te gaan verrichten.
De bedoeling is dat iedere inspectie (met 2-3 personen) begint met het maken van een selectie van de eigen lijsten op basis van de criteria die we afgelopen woensdag hebben opgesteld.
Vervolgens zal met behulp van de ECFA methode een gezamelijke check op de logica, tijdsvolgorde en onderlinge tegenstrijdigheden plaats vinden.
5.1.2e en 5.1.2e zullen opnieuw aanwezig zijn om iedereen op weg te helpen en vragen te beantwoorden.

U wordt woensdag a.s. om 9.00 in het LCZ verwacht. Voor lunch wordt gezorgd.

Om een goede start te kunnen maken, is het van belang dat elke inspectie met minimaal 2, maar liefst 3 mensen vertegenwoordigd is!

Eventuele afzeggingen graag tijdig doorgeven aan 5.1.2e 5.1.2e .

Met vriendelijke groet, namens 5.1.2e ,

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

tel 5.1.2e
e-mail: 5.1.2e @minbzk.nl

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e @enschede.nl[SMTP 5.1.2e @enschede.nl]
Verzonden: donderdag 10 augustus 2000 15:59
Aan: 5.1.2e @minbzk.nl
Onderwerp: Maandagmorgen

Goedemorgen zonder zorgen (ahum?)

Zou jij mij een overzicht kunnen sturen van geinterviewde en te interviewen personen

tenx
5.1.2e

5.1.2e , 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: donderdag 10 augustus 2000 14:20
Aan: 5.1.2e , 5.1.2e
CC: 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e ; 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e
Onderwerp: Te declareren kosten Enschede

In tegenstelling tot het verzoek dat ik deze week kreeg om declaraties door te sturen naar IBRB (t.a.v. dhr. 5.1.2e), is nu besloten dat declaraties zoals anders door de IP worden afgewikkeld. Ik houd daar als FEE een lijstje van bij. Eventueel kunnen deze kosten dan later weer "ergens" worden geclaimd.

Groetjes,

5.1.2e

5.1.2e , 5.1.2e

Van: 5.1.2e @enschede.nl[SMTP 5.1.2e @enschede.nl]
Verzonden: woensdag 9 augustus 2000 17:21
Aan:



Onderwerp: Bulletin 24


bulletin 24.doc


Overzicht info vanaf 02-08-2000.xls


Aanvraag in vanaf 02-08-2000.xls


Provincie 1.doc


Provincie 2.doc


Brandweer 07082000.doc

Geachte geadresseerden, hierbij stuur ik jullie bulletin 24, deze keer voor zien van 5 attachments

<<bulletin 24.doc>>

Groet 5.1.2e

<<Overzicht info vanaf 02-08-2000.xls>> <<Aanvraag in vanaf 02-08-2000.xls>>

<<Provincie 1.doc>> <<Provincie 2.doc>>
<<Brandweer 07082000.doc>>

5.1.2e , 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: woensdag 9 augustus 2000 13:22
Aan: 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e ; 5.1.2e @enschede.nl'
CC: 5.1.2e , 5.1.2e ; 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e ; 5.1.2e , 5.1.2e
Onderwerp: Declaraties Enschede

5.1.2e ,

Via 5.1.2e 5.1.2e , want 5.1.2e 5.1.2e zat vandaag in/op cursus in Zoetermeer, 5.1.2e 5.1.2e laten storen. Via 5.1.2e 5.1.2e met 5.1.2e afgesproken dat alle declaraties gemaakt en naar hem gezonden kunnen worden. Hij gaat dan persoonlijk zorgen voor handtekeningen en kostenplaatsen. En vervolgens hopelijk gevolgd door betaling.

Dringende smeekbede aan jou / jullie : svp t.b.v. **mijn** administratie en voor **ons** Enschede archief kopietjes van alles wat op declaraties en rekeningen lijkt.

De declaraties van 5.1.2e en 5.1.2e die bij mij liggen zijn per vandaag naar 5.1.2e 5.1.2e gezonden.

Groetjes,

5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: dinsdag 8 augustus 2000 13:17
Aan: 5.1.2e , 5.1.2e
Onderwerp: declaraties

Beste 5.1.2e ,

Zoals afgesproken even een een mailtje m.b.t. de declaratie
in het kader van "Enschede".

Feitelijke informatie
5.1.2e 5.1.2e en ik hebben een aantal weken geleden een voorstel gedaan hoe om te gaan met declaraties ihkv "Enschede". In het voorstel waren argumenten opgenomen om te voorkomen dat voor ons niet meer het Reisbesluit zou gelden maar het Verplaatsingskostenbesluit. Dat laatste gaat gelden als je, voorzienbaar, over langere tijd, meer dan de helft van je werk elders uitvoert.
Het verplaatsingskostenbesluit gaat b.v. uit van "pensionkosten" en is veel ongunstiger dan het Reisbesluit.

Het voorstel dat we aan 5.1.2e hebben gedaan gaat in op de reiskosten (we vragen 0,60 per kilometer) en de verblijfkosten
(waarbij we uit gaan van het hanteren van de normen die het Reisbesluit geeft).

Het wachten is op de beslissing die 5.1.2e als vertegenwoordiger van het "bevoegd gezag", op dit voorstel moet nemen (alle kosten worden immers op het project "Enschede"geboekt wat betekent dat mijn kosten dus niet door de Inspectie Politie betaald hoeven te worden). Pas als dat besluit er is kunnen we declareren. (Zoals ik al zei staan er inmidels vanaf 8 juni j.l. al enige duizenden guldens open).
Een rol speelt verder dat volgens het Reisbesluit kosten ouder dan drie maanden niet meer gedeclareerd kunnen worden.

Beslissing 5.1.2e
Ik heb 5.1.2e al enkele keren gevraagd of hij al een beslissing genomen had. Hij heeft ons voorstel waarschijnlijk in de "P-hoek" om advies uitgezet. Al enkele keren heeft hij gezegd dat ons voorstel

waarschijnlijk wel kan worden overgenomen maar het definitieve "ja" heb ik nog niet.
Vorige week beloofde hij dat hij maandag (gisteren dus) zou reageren. Heeft hij niet gedaan. Ik vind het zelf vreselijk vervelend om steeds weer opnieuw daarover te beginnen vandaar mijn verzoek aan jou om hem even aan de jas te trekken.
Vanuit jouw "P-taak" moet het mogelijk zijn om tussen neus en lippen door bij hem te informeren hoe het er voor staat. Je zou kunnen zeggen dat op jouw vraag aan mij waarom jij nog steeds geen declaratie van mij hebt gezien, ik aan jou verteld heb dat e.e.a. wacht op een beslissing van 5.1.2e (Kun je het nog volgen?)

Zou je dat willen doen?
Ik hoor wel of het iets concreets oplevert.

Al vast bij voorbaat dank.

5.1.2e

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e @cable.A2000.nl]
Verzonden: dinsdag 8 augustus 2000 13:25
Aan: 5.1.2e , 5.1.2e
Onderwerp: Re: bezoek Inspectie Politie

Prima.
Tot dan.

5.1.2e 5.1.2e

---- Original Message ----
From: 5.1.2e , 5.1.2e @minbzk.nl>
To: 5.1.2e @cable.A2000.nl>
Sent: Tuesday, August 08, 2000 1:18 PM
Subject: RE: bezoek Inspectie Politie

> Beste 5.1.2e ,
>
> Ik heb in mijn agenda gezet dat jullie dinsdag 15 augustus zo rond 13.00
uur
> deze kant op komen.
>
> Tot ziens.
>
> 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e , 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: woensdag 9 augustus 2000 13:22
Aan: 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e @enschede.nl'
CC: 5.1.2e , 5.1.2e ; 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e ; 5.1.2e , 5.1.2e
Onderwerp: Declaraties Enschede

5.1.2e ,

Via 5.1.2e 5.1.2e , want 5.1.2e 5.1.2e zat vandaag in/op cursus in Zoetermeer, 5.1.2e 5.1.2e laten storen. Via 5.1.2e 5.1.2e met 5.1.2e afgesproken dat alle declaraties gemaakt en naar hem gezonden kunnen worden. Hij gaat dan persoonlijk zorgen voor handtekeningen en kostenplaatsen. En vervolgens hopelijk gevolgd door betaling.

Dringende smeekbede aan jou / jullie : svp t.b.v. **mijn** administratie en voor **ons** Enschede archief kopietjes van alles wat op declaraties en rekeningen lijkt.

De declaraties van 5.1.2e en 5.1.2e die bij mij liggen zijn per vandaag naar 5.1.2e 5.1.2e gezonden.

Groetjes,

5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: dinsdag 8 augustus 2000 13:17
Aan: 5.1.2e , 5.1.2e
Onderwerp: declaraties

Beste 5.1.2e ,

Zoals afgesproken even een een mailtje m.b.t. de declaratie
in het kader van "Enschede".

Feitelijke informatie
5.1.2e 5.1.2e en ik hebben een aantal weken geleden een voorstel gedaan hoe om te gaan met declaraties ihkv "Enschede". In het voorstel waren argumenten opgenomen om te voorkomen dat voor ons niet meer het Reisbesluit zou gelden maar het Verplaatsingskostenbesluit. Dat laatste gaat gelden als je, voorzienbaar, over langere tijd, meer dan de helft van je werk elders uitvoert.
Het verplaatsingskostenbesluit gaat b.v. uit van "pensionkosten" en is veel ongunstiger dan het Reisbesluit.

Het voorstel dat we aan 5.1.2e ebben gedaan gaat in op de reiskosten (we vragen 0,60 per kilometer) en de verblijfkosten
(waarbij we uit gaan van het hanteren van de normen die het Reisbesluit geeft).

Het wachten is op de beslissing die 5.1.2e , als vertegenwoordiger van het "bevoegd gezag", op dit voorstel moet nemen (alle kosten worden immers op het project "Enschede"geboekt wat betekent dat mijn kosten dus niet door de Inspectie Politie betaald hoeven te worden). Pas als dat besluit er is kunnen we declareren. (Zoals ik al zei staan er inmidels vanaf 8 juni j.l. al enige duizenden guldens open).
Een rol speelt verder dat volgens het Reisbesluit kosten ouder dan drie maanden niet meer gedeclareerd kunnen worden.

Beslissing 5.1.2e
Ik heb 5.1.2e al enkele keren gevraagd of hij al een beslissing genomen had. Hij heeft ons voorstel waarschijnlijk in de "P-hoek" om advies uitgezet. Al enkele keren heeft hij gezegd dat ons voorstel waarschijnlijk wel kan worden overgenomen maar het definitieve "ja" heb ik nog niet.
Vorige week beloofde hij dat hij maandag (gisteren dus) zou reageren. Heeft hij niet gedaan. Ik vind het zelf vreselijk vervelend om steeds weer opnieuw daarover te beginnen vandaar mijn verzoek aan jou om hem even

aan de jas te trekken.
Vanuit jouw "P-taak" moet het mogelijk zijn om tussen neus en lippen door bij hem te informeren hoe het er voor staat. Je zou kunnen zeggen dat op jouw vraag aan mij waarom jij nog steeds geen declaratie van mij hebt gezien, ik aan jou verteld heb dat e.e.a. wacht op een beslissing van 5.1.2e (kun je het nog volgen?)

Zou je dat willen doen?
Ik hoor wel of het iets concreets oplevert.

Al vast bij voorbaat dank.

5.1.2e

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2 5.1.2e 5.1.2e @cable.A2000.nl]
Verzonden: dinsdag 8 augustus 2000 13:19
Aan: 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e
Onderwerp: Re: bezoek Inspectie Politie

Beste 5.1.2e ,

Bedankt voor je e-mail. Dat het deze week niet meer kan komen van een afspraak, is op zich niet bezwaarlijk. Volgende week zouden we evenwel graag gebruik maken van het aanbod. Aanstaande maandag komt ons echter niet zo gelegen, dinsdagmiddag (de 15e) daarentegen wel (vanaf 12.30/13.00 uur). Kan dit wat jou betreft?
Waarschijnlijk is een een middag niet genoeg is om al het materiaal door te nemen. Daarom wil ik voorstellen om dinsdag a.s. een vervolgafspraak te maken.
Of ik alleen kom of met een collega, is dit moment nog niet helemaal duidelijk.

Groeten,

5.1.2e 5.1.2e

---- Original Message ----
From: 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e @minbzk.nl>
To: 5.1.2e bagroep.nl>
Sent: Tuesday, August 08, 2000 11:58 AM
Subject: bezoek Inspectie Politie

>
>
> > ———
> > From: 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e SMTP: 5.1.2e @MINBZK.NL]
> > Sent: Tuesday, August 08, 2000 11:58:47 AM
> > To: 5.1.2e @bagroep.nl'
> > Subject: bezoek Inspectie Politie
> > Auto forwarded by a Rule
> >
> 5.1.2e ,
>
> Tijdens je gesprek met 5.1.2e 5.1.2e bij de Inspectie voor de Politie hebben wij
> elkaar even ontmoet. Je gaf aan dat je, samen met je collega, in de loop van
> deze week bij de Inspectie langs zou willen komen voor het inkijken van de
> reconstructie.
> Ik had graag contact met je gehad, omdat de rest van de week wat mij betreft
> ondertussen volgepland is geraakt.
> Is dit bezwaarlijk? Vanaf de 14e heb ik vooralsnog geen afspraken, maar
> zoals ik heb bemerkt, kan dit binnen no time anders zijn.
>
> Groeten,
>

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e
Verzonden: dinsdag 8 augustus 2000 13:18
Aan: 5.1.2 5.1.2e '
Onderwerp: RE: bezoek Inspectie Politie

Beste 5.1.2e ,

Ik heb in mijn agenda gezet dat jullie dinsdag 15 augustus zo rond 13.00 uur deze kant op komen.

Tot ziens.

5.1.2e de 5.1.2e

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e
Verzonden: dinsdag 8 augustus 2000 11:58
Aan: 5.1.2e @bagroep.nl'
Onderwerp: bezoek Inspectie Politie

5.1.2e ,

Tijdens je gesprek met 5.1.2e 5.1.2e bij de Inspectie voor de Politie hebben wij elkaar even ontmoet. Je gaf aan dat je, samen met je collega, in de loop van deze week bij de Inspectie langs zou willen komen voor het inkijken van de reconstructie.
Ik had graag contact met je gehad, omdat de rest van de week wat mij betreft ondertussen volgepland is geraakt.
Is dit bezwaarlijk? Vanaf de 14e heb ik vooralsnog geen afspraken, maar zoals ik heb bemerkt, kan dit binnen no time anders zijn.

Groeten,

5.1.2e 5.1.2 5.1.2e
Inspectie voor de Politie.

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e @enschede.nl[SMTP 5.1.2e @enschede.nl]
Verzonden: dinsdag 8 augustus 2000 11:43
Aan: 5.1.2e @minbzk.nl
Onderwerp: RE: bijeenkomst 10 augustus

Hoi 5.1.2e,

Je staat op de lijst

Groet

> -----Oorspronkelijk bericht-----
> Van: 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e SMTP: 5.1.2e @minbzk.nl]
> Verzonden: dinsdag 8 augustus 2000 11:38
> Aan: 5.1.2e @enschede.nl'
> Onderwerp: bijeenkomst 10 augustus
>
> Hoi 5.1.2e ,
>
> Ik zal 10 augustus ook naar Enschede komen om de foto's en videos te
> bekijken.
>
> Tot dan.
>
> 5.1.2e

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e
Verzonden: dinsdag 8 augustus 2000 11:37
Aan: 5.1.2e @enschede.nl'
Onderwerp: bijeenkomst 10 augustus

Hoi 5.1.2e ,

Ik zal 10 augustus ook naar Enschede komen om de foto's en videos te bekijken.

Tot dan.

5.1.2e

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e @enschede.nl[SMTP: 5.1.2e @enschede.nl]
Verzonden: maandag 7 augustus 2000 17:28
Aan: 5.1.2e

Onderwerp: Bulletin 23

bulletin 23.doc

Geachte geadresseerden, hierbij Bulletin 23

<<bulletin 23.doc>>

Groet 5.1.2e

5.1.2e , 5.1.2e

Van: 5.1.2e @enschede.nl[SMTP 5.1.2e @enschede.nl]
Verzonden: maandag 7 augustus 2000 12:54
Aan: 5.1.2e

Onderwerp: Attachments bij Bulletin 22


planvaanpak vuuwerkramp.doc


pva 19 juli.doc


PrivacyreglementLCI.doc


hanteren deelplannen Enschede 26-7.doc

Beste iedereen, ik heb vernomen dat niet alle attachments van Bulletin 22 het goed doen, hierbij nog een keer de attachments en welgemeende excuses:

<<planvaanpak vuuwerkramp.doc>> <<pva 19 juli.doc>>
<<PrivacyreglementLCI.doc>> <<hanteren deelplannen Enschede 26-7.doc>>

Groet
5.1.2e

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e @enschede.nl[SMTP 5.1.2e @enschede.nl]
Verzonden: maandag 7 augustus 2000 12:36
Aan: 5.1.2e @minbzk.nl
Onderwerp: Here Goes

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
IGZ
Postbus 9013
6800 DR ARNHEM

5.1.2e 5.1.2e
AI
Postbus 9018
6800 DX ARNHEM

> -----Oorspronkelijk bericht-----
> Van: 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e SMTP: 5.1.2e @minbzk.nl]
> Verzonden: maandag 7 augustus 2000 12:32
> Aan: 5.1.2e @enschede.nl'
> Onderwerp: RE: Bulletin 21
>
> postadres lijkt me denk ik het beste.
>
> 5.1.2e

5.1.2e , 5.1.2e

Van: 5.1.2e @enschede.nl[SMTP 5.1.2e @enschede.nl]
Verzonden: maandag 7 augustus 2000 12:30
Aan: 5.1.2e @minbzk.nl
Onderwerp: RE: Bulletin 21

Email of postadres baebe?

> ----Oorspronkelijk bericht----
> Van: 5.1.2e , 5.1.2e SMTP 5.1.2e @minbzk.nl]
> Verzonden: maandag 7 augustus 2000 12:22
> Aan: 5.1.2e @enschede.nl'
> Onderwerp: RE: Bulletin 21
>
> Hoi 5.1.2e ,
>
> Ik heb tijdens het overleg van afgelopen vrijdag tegen 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
> en
> 5.1.2e toegezegd het een en ander toe te sturen. Heb je voor mij
> de postadressen?
>
> En ik heb je bulletin 21 gelezen, maar ik kan de onderliggende documenten
> niet openen. Klopt dit?
>
> See you.
>
> 5.1.2e

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e
Verzonden: maandag 7 augustus 2000 12:22
Aan: 5.1.2e penschede.nl
Onderwerp: RE: Bulletin 21

Hoi 5.1.2e ,

Ik heb tijdens het overleg van afgelopen vrijdag tegen 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e 5.1.2e oegezegd het een en ander toe te sturen. Heb je voor mij de postadressen?

En ik heb je bulletin 21 gelezen, maar ik kan de onderliggende documenten niet openen. Klopt dit?

See you.

5.1.2e

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e @worldonline.nl]
Antwoord naar: 5.1.2e @worldonline.nl
Verzonden: zondag 6 augustus 2000 9:03
Aan: 5.1.2e @minbzk.nl
Onderwerp: Enschede

5.1.2e ,

Hierbij een bericht over de stand van zaken op vrijdag.
5.1.2e heeft een plastic map met conceptbrieven en -verslagen van jullie interviews achtergelaten. Ze liggen in jouw kast op de bak '5.1.2e'. Ter informatie heb ik de (verzonden interviews van 5.1.2e en mij er ook in gedaan. mw 5.1.2e

Op de G-schijf onder reconstructie tref je aan de documenten 'reconstructie dag 13.05', enz. Deze zijn op vrijdag naar het LCI gemailed (en cc naar jou). In de map zitten ook documenten 'deelconstructie dag 13.5', enz, enz. Deze zijn hetzelde maar de kolom 'vraag' is daar nog aan toegevoegd. Ik ga er vanuit dat het LCI voor verspreiding onder andere belanghebbende onderzoekers zorgt.
In de kast lgt ook de documentatie van het NCC/BZK. Misschien kun je die al eens screenen op informatie over de bijstandsverlening e.d.. De bijstandsevaluaties van de korpsen zitten in de ordner reconstructie I.

Tenslotte. In mijn bureau, bovenste lade ligt (in de lengte van de la) een stapel stukken. Daarin zit een faxbericht van iemand van het forensisch medisch genoodschap met informatie over een symposium over arrestantenzorg (op de fax zit een memo van mij aan 5.1.2e en een reactie in rood van 5.1.2e).
Ik zou hem nog terugbellen, maar dat is er niet meer van gekomen. Wil je er voor zorgen dat
er contact met hem opgenomen wordt om te zeggen, dat de IP in de persoon van HIP zelf
bereid is op het symposium (in december) een inleiding te verzorgen naar aanleiding van 'Mensen zonder zorg'. Over de exacte onderwerpen zullen we nog contact hebben.

Groet

5.1.2e

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
Verzonden: vrijdag 4 augustus 2000 18:21
Aan: 5.1.2e , 5.1.2e van
Onderwerp: RE: journaals

Zeer bedankt, 5.1.2e
Ik heb ze meteen aan 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e doorgestuurd.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e
Tel. 5.1.2e

5.1.2e:
Verzonden: vrijdag 4 augustus 2000 18:18
Aan: Doorn, 5.1.2e van der
CC: 5.1.2e , 5.1.2e de
Onderwerp: journaals

5.1.2e ,

Op de valreep onze eerste analyse van diverse journaals. Het zijn twee documenten, waarvan in één meerdere werkbladen zijn gebruikt.
Voor vragen e.d. is 5.1.2e de 5.1.2e van de IP aanspreekbaar.

Groet,

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

<<Bestand: journaal alg commando.xls>><<Bestand: journaal mcc staf gpo gcc staf gcc rcc.xls>>

5.1.2e , 5.1.2e

Van: 5.1.2e ,
Verzonden: vrijdag 4 augustus 2000 18:18
Aan: 5.1.2e
CC: 5.1.2e ,
Onderwerp: journaals

5.1.2e ,

Op de valreep onze eerste analyse van diverse journaals. Het zijn twee documenten, waarvan in één meerdere werkbladen zijn gebruikt.
Voor vragen e.d. is 5.1.2e de 5.1.2e van de IP aanspreekbaar.

Groet,

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e



journaal alg commando.xls



journaal mcc staf gpo gcc staf gcc rcc.xl

5.1.2e , 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: vrijdag 4 augustus 2000 17:57
Aan: 5.1.2e @enschede.nl'
CC: 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e
Onderwerp: concept-reconstructie IP

Aan het LCI
t.a.v. 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e ,

Bijgaand vier "'word" documenten met daarin de concept-versie van de reconstructie door de Inspectie voor de politie van de vuurwerkramp Enschede. Gaarne doen toekomen aan IBR. Met vragen kun je volgende week terecht bij 5.1.2e de 5.1.2e , daarna ook weer bij ondergetekende.

Groet,

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e


reconstructie Voorfase.doc


reconstructie dag 13.05.doc


reconstructie dag 14.05.doc


reconstructie dag 15.05 e.v..doc

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: vrijdag 4 augustus 2000 16:55
Aan: 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e
Onderwerp: interviewverslagen stand van zaken

5.1.2e

Voor alle zekerheid nog even deze mail.

In jouw kast ligt een mapje met interviewverslagen.
5.1.2e en 5.1.2e zijn door 5.1.2e al opgestuurd voor commentaar, we wachten dus af op retournering daarvan.
5.1.2e s helemaal aangepast, daar kijk jij nog naar en stuurt hem naar 5.1.2e op (zsm ivm vakantie)
5.1.2e heb ik op papier opmerkingen gemaakt of jij die nog wil afmaken.
5.1.2e handel jij verder af.

5.1.2e
Inspectie voor de Politie,
Herengracht 17,
Postbus 20011,
2500 EA Den Haag
telefoon: 5.1.2e
5.1.2e
e mail adres: 5.1.2e @minbzk.nl

5.1.2e , 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: vrijdag 4 augustus 2000 16:40
Aan: 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e ; 5.1.2e , 5.1.2e ; 5.1.2e , 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e ; 5.1.2e , 5.1.2e ; 5.1.2e , 5.1.2e de: 5.1.2e , 5.1.2e ; 5.1.2e , 5.1.2e
Onderwerp: FW: almanak versterking rampenbestrijding
Urgentie: Hoog

Interesse ?
Zo ja, svp opgeven aan 5.1.2e.

Groetjes,

5.1.2e

Van: 5.1.2e
Verzonden: vrijdag 4 augustus 2000 11:13
Aan: DGOOV-SOOV; DGOOV-VIP; 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e
Onderwerp: FW: almanak versterking rampenbestrijding
Urgentie: Hoog

s.v.p. dit berichtje verder verspreiden.

Van: 5.1.2e
Verzonden: vrijdag 4 augustus 2000 11:08
Aan: DGOOV-BRB
Onderwerp: almanak versterking rampenbestrijding
Urgentie: Hoog

Om de contacten tussen de regio's en andere partners binnen de rampenbestrijding te bevorderen is een almanak uitgebracht. Deze omvat gegevens van vertegenwoordigers van diverse besturen en diensten die betrokken zijn bij de invoering van de versterking van de rampenbestrijding.
Exemplaren hiervan zijn te krijgen op H 1422.

groet

5.1.2e

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e @enschede.nl[SMTP 5.1.2e @enschede.nl]
Verzonden: vrijdag 4 augustus 2000 16:20
Aan: 5.1.2e

Onderwerp: Bulletin 22


bulletin 22.doc

Geachte geadresseerden, hierbij stuur ik u Bulletin 22

<<bulletin 22.doc>>
Prettig Weekend
5.1.2e

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: vrijdag 4 augustus 2000 15:26
Aan: 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e
Onderwerp: vragen

5.1.2e

Neem de komende weken nog eens de onderstaande vragen nadrukkelijk mee.
Wellicht zijn een aantal dingen ook uit te zetten bij andere inspecties.

1. Hoe lang heeft het ontploffingsgevaar bij de Grolsch precies geduurd?
2. Hetzelfde vwvb het ontploffingsgevaar aan de Kroedhofstraat (13-5 20.17 uur)?
3. Is er nu wel of niet een commandant rampterrein aangewezen?
4. Wanneer heeft de verplaatsing van de brandweer commandoauto plaatsgevonden naar de politie MCU?
5. Waarom heeft de adviescommissie voor meten en adviseren over veiligheid in rampgebied maar zo kort bestaan? Waarom is zij niet weer in het leven geroepen nadat bleek dat er nog een boel gedoe was hierover?
6. Hoe ziet een straal van 750 meter vanaf de Grolsch fabriek eruit? Welke commandoauto's vielen binnen deze straal (volgens 5.1.2e beiden)
7. Waarom is pas om 19.39 uur een milieudeskundige onderweg? Wat kon de brandweer niet zelf en waarom is deze dan niet eerder gewaarschuwd?
8. Waarover maakte de medisch leidster zich op 16-5 12.01 zorgen mbt werkomstandigheden RIT?
9. Waren de problemen met het gebruik van het noodnet voor het versturen van faxen niet voorzien. In de RCC oefening van september 1999 werd hierover uitgebreid verslag gedaan?
10. Wanneer is precies begonnen met het uitgeven van goede (asbest) kapjes?

Het zijn vooral vragen die voor de analyse van belang zijn maar als jullie er dingen over tegenkomen in stukken of hierover vragen stelt in de interviews leidt dat tot het oplossen van de puzzel.

5.1.2e
Inspectie voor de Politie,
Herengracht 17,
Postbus 20011,
2500 EA Den Haag
telefoon 5.1.2e
e mail adres: 5.1.2e @minbzk.nl

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: vrijdag 4 augustus 2000 13:52
Aan: 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e
CC: 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e .

Wil jij volgende week een uitdraai maken van de reconstructie op deelproces 12 (asbestgedoe) tbv 5.1.2e 5.1.2e Arbeidsinspectie en 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e (IGZ) Vraag even aan 5.1.2e de postadressen.
Tav deze uitdraai het volgende.
Probeer op iedere pagina (koptekst of zo) de melding te krijgen met "concept uitdraai reconstructie IP mbt gezondheidsbeschermende maatregelen hulpverleners, uitdraai tbv Arbeidsinspectie (en de andere IGZ)
En doe er een briefje bij dat deze uitdraai nog nadrukkelijk concept is en vooralsnog beslist niet dan na toestemming van de IP mag worden gebruikt. In de toelichting kun je dan zetten dat we nog feiten aan het checken zijn en dat kan leiden tot bijstelling.

Overigens in overleg met 5.1.2e lijkt het niet zinvol de dikke 5.1.2e mappen nog na te lopen, 5.1.2e heeft al heel veel gecheckt en het is gewoon te veel werk!

5.1.2e
Inspectie voor de Politie,
Herengracht 17,
Postbus 20011,
2500 EA Den Haag
telefoon 5.1.2e
e mail adres 5.1.2e @minbzk.nl

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: vrijdag 4 augustus 2000 10:44
Aan: 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

Ik heb de map Enschede op de G schijf wat opgeruimd zodat het overzicht weer wat terufkomt. Ik op o.a. de map reconstructie gemaakt en verder de map interviewverslagen. In deze laatste stel ik voor alleen de verslagen van de interviews op te bergen en dan wel met de naam: naam geinterviewde en datum van interview.

5.1.2e
Inspectie voor de Politie,
Herengracht 17,
Postbus 20011,
2500 EA Den Haag
telefoon: 5.1.2e
e mail adres: 5.1.2e @minbzk.nl

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
Verzonden: donderdag 3 augustus 2000 14:29
Aan: 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e ; 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e
Onderwerp: vervolg enschede

Dame en heren,

Van 5.1.2e begreep ik dat niet **alles** op het secretariaat gearchiveerd kan worden, dus het dringende verzoek wordt gewijzigd. Willen jullie alles wat niet op het secretariaat bewaard wordt zelf zorgvuldig opslaan, bewaren, wegstoppen, opbergen, etc.

5.1.2e

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
Verzonden: donderdag 3 augustus 2000 12:03
Aan: 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e ; 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e
Onderwerp: enschede

Dame en heren,

Hierbij een dringend verzoek:

Willen jullie er aub voor zorgen dat kopieen van **alle** stukken die betrekking hebben op Enschede in de mappen op het secretatiaat terecht komen. Dat betekent ook alle mailtjes die over Enschede gaan, zowel externe mailtjes als mailtjes die jullie onderling aan elkaar sturen.

Vriendelijke groeten,

5.1.2e

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: donderdag 3 augustus 2000 11:42
Aan: 5.1.2e , 5.1.2e
CC: 5.1.2e , 5.1.2e ; 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e
Onderwerp: tewerkstelling 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e (korps Gooi en Vechtstreek)

5.1.2e ,

Ter bevestiging van gemaakte mondelinge afspraken over het deelonderzoek "registratie vermiste personen" bericht ik als volgt.

Ik heb de heer 5.1.2e 5.1.2e op 2 augustus jl. benaderd met het verzoek in het kader van de inspectieonderzoeken in Enschede het deelonderzoek "registratie vermiste personen" uit te voeren. Betrokkene is daartoe bereid. Hij zal zijn korpschef daarover zelf informeren.

Ik kwam met je overeen dat hij dit deelonderzoek uitvoert onder jouw eindverantwoordelijkheid; de reden hiervan is dat een dergelijk onderzoek niet tot de taken van de Inspectie van de politie behoort.
Ik sprak tevens met je af dat de heer 5.1.2e 5.1.2e inhoudelijk kan en zal worden begeleid en gecoacht door 5.1.2e 5.1.2e . Omdat 5.1.2e vanaf aanstaande maandag met vakantie is kan een algemene briefing van betrokkene over de gang van zaken ook door 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e worden verzorgd.

5.1.2e 5.1.2e belt jou aanstaande maandag om een afspraak te maken. Ik ga er vanuit dat jij hem ook bij/inpraat, hem de projectopdracht en doorlooptijd daarvan verstrekt en nadere huishoudelijke afspraken maakt over werkplek, reiskosten etc.

5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e zijn door mij dienovereenkomstig geinformeerd.

Ik zend je dit bericht spoedheidshalve per memo. Volgende week zal ik er een notitie van dezelfde strekking over sturen.

Vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e @enschede.nl[SMTP 5.1.2e @enschede.nl]
Verzonden: woensdag 2 augustus 2000 17:00
Aan: 5.1.2e

Onderwerp: Bulletin 21


bulletin 21.doc


Overzicht Info vanaf 27-07-2000.xls


Aanvraag in vanaf 27-07-2000.xls

Geachte geadresseerden, hierbij stuur ik jullie Bulletin 21
<<bulletin 21.doc>> <<Overzicht Info vanaf 27-07-2000.xls>> <<Aanvraag in vanaf 27-07-2000.xls>>

Groet
5.1.2e

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e @enschede.nl[SMTP: 5.1.2e @enschede.nl]
Verzonden: woensdag 2 augustus 2000 12:29
Aan: 5.1.2e

Onderwerp: RE: Agenda 4 augustus

Beste dames en heren, om misverstanden te voorkomen:

De vergadering begint aanstaande vrijdag 4 augustus om 10.00 uur, i.t.t.
11.00 uur wat op de agenda staat.

Excuses

Tot vrijdag
5.1.2e

> -----Oorspronkelijk bericht-----
> Van: 5.1.2e 5.1.2e
> Verzonden: dinsdag 1 augustus 2000 16:34
> Aan: 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
> 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e
> 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e
> 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e .1.2e
> 5.1.2e , 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e
> 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e
> 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e ; 5.1.2e , P.
> Onderwerp: Agenda 4 augustus
>
> Geachte heren en dames, bij deze stuur ik u de agenda voor de vergadering
> van vrijdag 4 augustus vanaf 10.00 uur op het Gemeentehuis te Enschede,
> kamer 71. Ik stuur ook het verslag van de vorige keer mee.
>
> Met vriendelijke groet en tot vrijdag
> 5.1.2e 5.1.2e
> << Bestand: Agenda 4 aug.doc >> << Bestand: Verslag 2107.doc >>

5.1.2e

Van: 5.1.2e, 5.1.2e
Verzonden: woensdag 2 augustus 2000 11:35
Aan: 5.1.2e, 5.1.2e; 5.1.2e 5.1.2e; 5.1.2e 5.1.2e (Enschede); 5.1.2e, 5.1.2e; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e; 5.1.2e, 5.1.2e; 5.1.2e 5.1.2e; 5.1.2e 5.1.2e; 5.1.2e
Onderwerp: Logboek IBR

Heren,

Bijgaand zend ik u het logboek IBR d.d. 02-08-2000.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e



Logboek IBR.xls

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e @enschede.nl[SMTP 5.1.2e @enschede.nl]
Verzonden: dinsdag 1 augustus 2000 16:33
Aan: 5.1.2e

Onderwerp: Agenda 4 augustus

[redacted] Agenda 4 aug.doc [redacted] Verslag 2107.doc

Geachte heren en dames, bij deze stuur ik u de agenda voor de vergadering van vrijdag 4 augustus vanaf 10.00 uur op het Gemeentehuis te Enschede, kamer 71. Ik stuur ook het verslag van de vorige keer mee.

Met vriendelijke groet en tot vrijdag
5.1.2e 5.1.2e
<<Agenda 4 aug.doc>> <<Verslag 2107.doc>>

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e
Verzonden: maandag 31 juli 2000 16:32
Aan: 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Hoi 5.1.2e ,

Bijgaand vind je versie reconstructie 31 juli.
Ik begrijp er niet veel van. Ik heb de door 5.1.2e gearceerde records uit LCI 2000 ingetypt (zie record 2374 en 2375). Bij deze twee heb ik de bron LCI vermeld onder het kopje organisatie om zo het verschil duidelijk te maken met de records uit LCI 2000 die ik al afgelopen week heb verwerkt. Die records heb ik vermeld met bron LCI/.... (hier de naam van de tafel of telefoonlijn.)
Ik heb het dus al wel eerder ingetypt, maar ik vind het ook bijzonder dat dan de eerste meldingen niet opgenomen zijn en de rest wel. Ach ja.

Veel groeten en succes.
5.1.2e

[redacted]
reconstructie 31 juli

Oja, hier ook nog enkele mutaties uit BPS.Uit de nieuwsbrieven heb ik geen extra records gedestilleerd. Dus tot zover, wat mij betreft.

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e
Verzonden: maandag 31 juli 2000 14:06
Aan: 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e
Onderwerp: reconstructie

5.1.2e ,
Ik heb een uitdraai gemaakt van 13 mei (jouw email) en zag een aantal vraagtekens bij de eerste vier records. Hoewel ik het met je eens ben dat het een onwaarschijnlijke tijd lijkt, heb ik gezocht naar de bron. De kopieen van de sitraps 108 en 114 heb ik in je bakje gedaan. Als je naar de datum op het formulier kijkt dan klopt de 13 mei. Kijk je bij sitrap 114 naar het moment van de verzending per fax, dan moet de datum wel 14 mei zijn. Zal dit ook voor sitrap 108 zo zijn. Ik neem aan van wel.

Succes.

5.1.2e

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e @enschede.nl[SMTP:5.1.2e @enschede.nl]
Verzonden: vrijdag 28 juli 2000 14:25
Aan: 5.1.2e
CC:
Onderwerp: Bulletin 20

Bulletin 20.doc

Geachte geadresseerden, hierbij stuur ik jullie Bulletin 20

<<Bulletin 20.doc>>
Groet
5.1.2e

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e
Verzonden: vrijdag 28 juli 2000 13:33
Aan: 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Hoi 5.1.2e ,

Hierbij de records van LCI 186 a t/m e.
succes met het verwerken.

5.1.2e



cort aitraps

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e
Verzonden: donderdag 27 juli 2000 14:25
Aan: 5.1.2e , 5.1.2e
CC: 5.1.2e , 5.1.2e van
Onderwerp: aanvraag documentatie

Hoi 5.1.2e en 5.1.2e,

Hierbij het verzoek om een notitie over beleid inzake professioneel vuurwerk aanscherping behoeft volgens de afdeling bijzondere wetten.



aanvraag documentatie

5.1.2e

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e
Verzonden: donderdag 27 juli 2000 14:22
Aan: 5.1.2e @enschede.nl'
Onderwerp: aanvraag documentatie

Hoi 5.1.2e ,

Wij zouden graag het volgende document op willen vragen. Het betreft een notitie (concept) die volgens "het chronologisch overzicht contacten/meldingen politie Twente met gemeente enschede en SE Fireworks b.v. periode 1995-2000" voor inhoudelijke en juridische toetsing bij de Milieudienst ligt.

Ik begrijp dat dit een cryptische omschrijving is, maar wij kennen helaas de echte naam van het stuk ook niet.
Om precies te zijn gaat het om de notitie die vermeld is in het LCI 0309 op de tweede bladzijde, bovenaan. (deze bladzijde begint met NB: Afd. Bijzonder Wetten constateert.....bij de Milieudienst ligt.)

Ik hoop dat het jullie lukt om dit stuk boven tafel te krijgen.

Veel groeten enne.... hang on babe!

5.1.2e

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: donderdag 27 juli 2000 12:19
Aan: 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e
Onderwerp: FW: vragen interviews

Ter info vragen van NIBRA

Ik verwerk ze in de lijst

5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e (SMTP 5.1.2e @nibra.nl)
Verzonden: donderdag 27 juli 2000 12:18
Aan: 5.1.2e @minbzk.nl
Onderwerp: vragen interviews

[redacted] vragenIP-IGI.doc [redacted] AT2331245.txt

Beste 5.1.2e,

Zoals afgesproken hierbij de vragen voor de interviews die jullie gaan houden met leidinggevenden die in het veld en in het CTPI werkzaam zijn geweest.

Veel succes bij de gesprekken.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: donderdag 27 juli 2000 11:48
Aan: 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e
Onderwerp: CRIB

5.1.2e

Ik heb 5.1.2e medegedeeld dat het meenemen van het gemeente deel (CRIB) van registratie slachtoffers etc. voor ons op korter termijn een niet haalbare kaart is. Als het zou moeten dan krijgt het (uiteraard) de prioriteit na ons eigen deel en dan praten we toch al gauw over het late najaar. Ik veronderstel dat dat voor bv cie Oosting te laat is. 5.1.2e zal dit kortsluiten met 5.1.2e suggestie is gedaan hier toch een externe voor in te huren.

Dit ter info

5.1.2e
Inspectie voor de Politie,
Herengracht 17,
Postbus 20011,
2500 EA Den Haag
telefoon 5.1.2e
e mail adres 5.1.2e @minbzk.nl

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: donderdag 27 juli 2000 11:21
Aan: 5.1.2e , 5.1.2e
CC: 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e
Onderwerp: projectgroepoverleg d.d. 27-7-2000

Uit het projectgroepoverleg van heden het volgende:

1. Ik heb mededeling gedaan van het voorgenomen overleg met OM over de concept-reconstructie. De projectgroep adviseert daarover:
a. het overleg te beperken tot het verifieren van eventuele feitelijke onjuistheden;
b. het OM aan een strakke tijdslimiet te houden, om te voorkomen dat de inspecties nog meer uit de tijd gaan lopen;
c. te waken voor de onafhankelijke positie van de inspecties en daar door het OM geen afbreuk aan te laten doen.

2. 5.1.2e Goet deelde mee dat uit overleg met de pSG van Defensie (jouw buurman?) had begrepen dat Defensie -alweer een maand geleden- onderzoek heeft afgerond naar het zogenaamde bureau BAM en daar een tweetal rapporten over heeft. 5.1.2e heeft geadviseerd deze rapporten z.s.m. ter beschikking te stellen van de Cie Oosting, het OM, de inspecties en daarvan overigens melding te maken in het volgende voortgangsbericht aan de TK.

Vr. gr.

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: donderdag 27 juli 2000 10:51
Aan: 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e
CC: 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

Tbv journaal.
Ik heb gelezen LCI 0154 evaluatie oefening rcc. Dit is niet byzonder intressant omdat hjet vooral een RCC oefening was en zoals we weten heeft het RCC een beperkte rol gespeeld in de ramp. Wel intressant is de geconstateerde tekortkomingen van het nationaal noodnet, dit blijkt bv voor faxen te beperkt en voor telefonische conferentie. Gelet op de geconstateerde problemen tijdens de ramp met het nationaal noodnet is intressant om te zien of hier iets mee gedaan is. Ik zal hierover een vraag opnemen.

5.1.2e
Inspectie voor de Politie,
Herengracht 17,
Postbus 20011,
2500 EA Den Haag
telefoon 5.1.2e
e mail adres: 5.1.2e minbzk.nl

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: donderdag 27 juli 2000 10:48
Aan: 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

kontakt gehad met 5.1.2e . De sessie die nu belegd wordt voor het inzien van foto/videomateriaal is uitgebreider dan vorige week (meer materiaal). Op basis hiervan toch maar aangegeven dat we belangstelling hebben om dan nog even te komen neuzen (wetende dat we volgende week toch veel in Enschede zijn!) Op basis van die bijeenkomst kunnen we dan definitief onze belangstelling voor bepaalde delen kenbaar maken.

5.1.2e
Inspectie voor de Politie,
Herengracht 17,
Postbus 20011,
2500 EA Den Haag
telefoon 5.1.2e
e mail adres 5.1.2e @minbzk.nl

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e @enschede.nl[SMTP 5.1.2e @enschede.nl]
Verzonden: woensdag 26 juli 2000 17:34
Aan: 5.1.2e

Onderwerp: Bulletin 19


bulletin 19.doc


Overzicht info vanaf 20-07-2000.xls


Aanvraag in vanaf 20-07-2000.xls


Overzicht Brandweer 25-07


bronnen.mdb


plan-van-aanpak-on derzoeksplan-AI-17-juli

Geachte geadresseerden,

Hierbij stuur ik jullie bulletin 19.
<<bulletin 19.doc>>
Bulletin 19 wordt voorzien van de nodige attachments
<<Overzicht info vanaf 20-07-2000.xls>> <<Aanvraag in vanaf 20-07-2000.xls>> <<Overzicht Brandweer 25-07>> <<bronnen.mdb>> <<plan~van~aanpak~onderzoeksplan~AI~17~juli~2000~aangepaste~versie.doc>>

Overzicht van stukken van het LCI (2 attachments) een attachment van de Brandweer en van Rijnconsult, en het Plan van Aanpak van de Arbeidsinspectie

Hopelijk heeft u allen op één of andere manier toegang tot deze bestanden

Succes

Met Groet
5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: woensdag 26 juli 2000 16:13
Aan: 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

Kun jij morgenochtend met 5.1.2e proberen te regelen dat we woensdag 2 augustus nog even naar de CD's mogen luisteren?

5.1.2e
Inspectie voor de Politie,
Herengracht 17,
Postbus 20011,
2500 EA Den Haag
telefoon: 5.1.2e
e mail adres: 5.1.2e @minbzk.nl

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: woensdag 26 juli 2000 16:08
Aan: 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e
Onderwerp: afspraak

5.1.2e

Ik heb op donderdag 3 augustus as 1400 een afspraak gemaakt met B&A groep (iov Oosting) 5.1.2e en 5.1.2e over onze reconstructie. We zien tegen die tijd wel wie daarbij zijn.

5.1.2e
Inspectie voor de Politie,
Herengracht 17,
Postbus 20011,
2500 EA Den Haag
telefoon 5.1.2e
e mail adres: 5.1.2e @minbzk.nl

5.1.2e , 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: woensdag 26 juli 2000 15:36
Aan: 5.1.2e , 5.1.2e
CC: 5.1.2e , 5.1.2e
Onderwerp: nieuwe totale reconstructie

5.1.2e / 5.1.2e ,

Ik heb de reconstructie aangevuld met het document van 5.1.2e van de arbeidsinspectie. Het toaal heb ik opgeslagen op G met de creatieve naam "reconstructie inclusief arbeid".

5.1.2e .

5.1.2e, 5.1.2e van

Van: 5.1.2e, 5.1.2e
Verzonden: woensdag 26 juli 2000 15:34
Aan: 5.1.2e@enschede.nl'; 5.1.2e @enschede.nl'
CC: 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e
Onderwerp: aanvulling

5.1.2e

In aanvulling op de zonet gestuurde lijst met aanvraag interviews wordt nog aangemeld 5.1.2e ME commandant, aangaande het functioneren van het CTPI en de ME.

Groeten

5.1.2e 5.1.2e
Inspectie voor de Politie,
Herengracht 17,
Postbus 20011,
2500 EA Den Haag
telefoon 5.1.2e
e mail adres 5.1.2e @minbzk.nl

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: woensdag 26 juli 2000 15:30
Aan: 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e
Onderwerp: FW: aanvraag documenten/ aanvraag interviews

5.1.2e

CC

Van: 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: woensdag 26 juli 2000 15:29
Aan: 5.1.2e @enschede.nl' ; 5.1.2e @enschede.nl'
Onderwerp: aanvraag documenten/ aanvraag interviews

5.1.2e / 5.1.2e

Bijgaand 2 documenten, 1 aangaande aanvraag groot aantal interviews met politiemensen en 1 met aanvraag documenten.

ter informatie, we zijn volgende week in wisselende samenstelling ivm interviews in ieder geval maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag in Enschede!

Vriendelijke groeten,

[redacted] [redacted]

interviewaanvraag267. doc aanvraagdocu267.doc

5.1.2e
Inspectie voor de Politie,
Herengracht 17,
Postbus 20011,
2500 EA Den Haag
telefoon 5.1.2e
e mail adres: 5.1.2e @minbzk.nl

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e
Verzonden: woensdag 26 juli 2000 14:11
Aan: 5.1.2e , 5.1.2e
CC: 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e
Onderwerp: nog op te vragen documentatie

Heren,

Bijgaand een lijst met daarop alle documentatie die wij volgens de reconstructie opgevraagd hadden willen zien. Aan de hand hiervan kunnen we checken of we bij 5.1.2e nog meer zaken willen aanvragen.

Zo goed???

5.1.2e



Nog op te vragen documentatie

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e
Verzonden: dinsdag 25 juli 2000 15:31
Aan: 5.1.2e , 5.1.2e
CC: 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e
Onderwerp: gesprek dhr. 5.1.2e van cie. Oosting

Hierbij verslagje van gesprek met 5.1.2e (?) van cie Oosting, om te verwerken in het journaal.

5.1.2e

[redacted]

stand van zaken voor
commissie Oosting

25 juli 2000:

15.15 uur: gebeld door dhr. 5.1.2e van de commissie Vuurwerkramp. Hij vroeg wat de stand van zaken van het onderzoek door de IP was.
Ik heb aangegeven dat wij op dit moment een ruwe versie van de reconstructie hebben, gebaseerd op de bij ons beschikbare documenten. Deze reconstructie gaan wij vervolgens polijsten door ze te koppelen aan de resultaten van de gehouden interviews.
Ik heb verteld dat we een begin hebben gemaakt met de interviews en dat wij steekproefgewijs delen van de banden hebben uitgeluisterd/ nu uitluisteren om te kijken of de transcripties juist zijn.
Hij vroeg of wij nog problemen hadden met het verkrijgen van de CPA banden. Ik heb aangegeven dat ik dacht dat de banden beschikbaar waren gekomen voor de Inspectie voor de Gezondheidszorg en dat ik niet weet of wij die banden gebruiken.
Hij vroeg of wij op schema liggen. Ik heb gezegd dat wij in zoverre op schema liggen dat wij een ruwe variant van de reconstructie zullen aanleveren op 7 augustus aan de Brandweer en dat we afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van de mensen die geïnterviewd moeten worden.
Hij wist genoeg....

25 juli 2000:

15.15 uur: gebeld door dhr. 5.1.2e van de commissie Vuurwerkramp. Hij vroeg wat de stand van zaken van het onderzoek door de IP was.
Ik heb aangegeven dat wij op dit moment een ruwe versie van de reconstructie hebben, gebaseerd op de bij ons beschikbare documenten. Deze reconstructie gaan wij vervolgens polijsten door ze te koppelen aan de resultaten van de gehouden interviews.
Ik heb verteld dat we een begin hebben gemaakt met de interviews en dat wij steekproefgewijs delen van de banden hebben uitgeluisterd/ nu uitluisteren om te kijken of de transcripties juist zijn.
Hij vroeg of wij nog problemen hadden met het verkrijgen van de CPA banden. Ik heb aangegeven dat ik dacht dat de banden beschikbaar waren gekomen voor de Inspectie voor de Gezondheidszorg en dat ik niet weet of wij die banden gebruiken.
Hij vroeg of wij op schema liggen. Ik heb gezegd dat wij in zoverre op schema liggen dat wij een ruwe variant van de reconstructie zullen aanleveren op 7 augustus aan de Brandweer en dat we afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van de mensen die geïnterviewd moeten worden.
Hij wist genoeg....

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e @enschede.nl[SMTP 5.1.2e @enschede.nl]
Verzonden: woensdag 26 juli 2000 12:19
Aan: 5.1.2e

Onderwerp: Bulletin 18

bulletin 18.doc lijst interviews.doc

Geachte geadresseerden, hierbij stuur ik jullie bulletin 18
> <<bulletin 18.doc>> <<lijst interviews.doc>>
Groet,
5.1.2e

>
>

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e
Verzonden: maandag 24 juli 2000 16:35
Aan: 5.1.2e , 5.1.2e
Onderwerp: strakke planning

5.1.2e, hier het laatste deel van de vragenlijst. Het worden naarmate de tijd verstrijkt steeds minder vragen, omdat de thema's al eerder bevraagd worden.

Mijn bijdrage (gemaakt op karakter (en allergie)!).



vragen voor interviews
chronologisch

5.1.2e

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e @enschede.nl[SMTP 5.1.2e @enschede.nl]
Verzonden: maandag 24 juli 2000 16:11
Aan: 5.1.2e

Onderwerp: Bulletin 17

[redacted]
Bulletin 17.doc

Geachte geadresserden,

Hierbij stuur ik jullie Bulletin 17.

Groet
5.1.2e

<<bulletin 17.doc>>

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: maandag 24 juli 2000 14:01
Aan: 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e
Onderwerp: FW: interviewprotocol

Van: 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: dinsdag 18 juli 2000 10:12
Aan: 5.1.2e 5.1.2e
Onderwerp: interviewprotocol

5.1.2e

Kun je mij het bijgestelde interviewprotocol mailen, nav de bijgestelde afspraak rondom de bewaartermijn van de banden. Ik zag dat jullie het hadden aangepast. Wellicht niet slecht om as vrijdag dit bijgestelde ex. nog even ter kennis van de andere inspecties te brengen. Ik wil het graag al eerder hebben

5.1.2e 5.1.2e
Inspectie voor de Politie,
Herengracht 17,
Postbus 20011,
2500 EA Den Haag
telefoon 5.1.2e
e mail adres: 5.1.2e @minbzk.nl

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: maandag 24 juli 2000 14:00
Aan: 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e
Onderwerp: FW: interviewprotocol

Van: 5.1.2e
Verzonden: dinsdag 18 juli 2000 16:21
Aan: 5.1.2e , 5.1.2e
Onderwerp: RE: interviewprotocol

Beste 5.1.2e

Hierbij het bijgestelde protocol.
Ik neem aan dat je ons model interviewverslag bedoeld! Daarin zijn de de laatste ideen over het bewaren van de bandjes verwerkt.

[redacted]
definitief interviewprocedure

Ook de definitieve procedure is bijgevoegd
Zo niet dan hoor ik dat wel

[redacted]
interviewmodel

Groetjes 5.1.2e

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e @enschede.nl[SMTP: 5.1.2e @enschede.nl]
Verzonden: donderdag 20 juli 2000 10:28
Aan: 5.1.2e

Onderwerp: interviews NIBRA


bulletin 16.doc

<<bulletin 16.doc>>
Hierbij bulletin 16 betrekking hebbende op interviews van het NIBRA.

LCI20/07/00

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e @enschede.nl[SMTP 5.1.2e @enschede.nl]
Verzonden: woensdag 19 juli 2000 17:36
Aan: 5.1.2e @minbzk.nl; 5.1.2e @minbzk.nl; 5.1.2e @igz.nl
Onderwerp: FW: meelift-vragen van AI



Vragen~voor~IGZ~en~IP.doc

> -----Oorspronkelijk bericht-----
> Van: 5.1.2e 5.1.2e
> Verzonden: woensdag 19 juli 2000 10:36
> Aan: 5.1.2e (LCI)
> Onderwerp: FW: meelift-vragen van AI
>
>
>
> -----Oorspronkelijk bericht-----
> Van: 5.1.2e [SMTP: 5.1.2e @MINSZW.NL]
> Verzonden: woensdag 19 juli 2000 10:18
> Aan: 5.1.2e @enschede.nl'
> CC: 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e
> 5.1.2e
> 5.1.2e
> Onderwerp: meelift-vragen van AI
>
> 5.1.2e ,
>
> Bijgaand document bevat meelift-vragen van de Arbeidsinspectie t.b.v.
> AI-deelonderzoek Werkomstandigheden (clusternummers 7 en 14).
>
> Gaarne doorgeleiding naar IP (5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e en/of 5.1.2e 5.1.2e) en IGZ
> (5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e en/of 5.1.2e met het verzoek deze vragen
> in de door hen voorgenomen interviews mee te nemen.
>
> Het 'en/of' in de tekst tussen haakjes houdt verband met mogelijke
> vakantie-afwezigheid van personen.
>
> Groet,
>
> 5.1.2e 5.1.2e <<Vragen~voor~IGZ~en~IP.doc>>
>
>
Beste 5.1.2e , 5.1.2e en 5.1.2e ,

Hierbij een mailtje van de AI met het verzoek om doorgeleiding naar jullie. Ik weet niet of er al vooroverleg tussen jullie en de AI is geweest. Wil s.v.p. rechtstsreeks contact met 5.1.2e opnemen in geval van vragen of onduidelijkheden.

Groeten,

5.1.2e
LCI

5.1.2e (LCI)]

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e @enschede.nl[SMTP: 5.1.2e @enschede.nl]
Verzonden: woensdag 19 juli 2000 17:25
Aan: 5.1.2e

Onderwerp: Bulletin 15

bulletin 15.doc Overzicht info vanaf 13-07-2000.xls Aanvraag in vanaf 13-07-2000.xls

Geachte geadresseerden,

Hierbij stuur ik jullie Bulletin 15, met bijbehorende overzichten van beschikbare informatie op het LCI vanaf 13-07-2000.

Groet
5.1.2e

<<bulletin 15.doc>>
<<Overzicht info vanaf 13-07-2000.xls>> <<Aanvraag in vanaf 13-07-2000.xls>>

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e @enschede.nl[SMTP: 5.1.2e @enschede.nl]
Verzonden: woensdag 19 juli 2000 16:34
Aan: 5.1.2e

Onderwerp: Toevoeging aan de agendapunten 3 en 4, 21 juli 2000


ibti 170700.doc


Voorstel totaalrapportage 18-7.do


Voortgangsbespreking reconstructie 18-7.d

Geachte coördinatoren, bijgaand stuur ik u stukken horende bij de volgende agendapunten

Agendapunt 3:
Concept rapportage aan IBT-i

<<ibti 170700.doc>>

Agendapunt 4:

<<Voorstel totaalrapportage 18-7.doc>>

<<Voortgangsbespreking reconstructie 18-7.doc>>

Met vriendelijke groet,
5.1.2e

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e @enschede.nl[SMTP: 5.1.2e @enschede.nl]
Verzonden: woensdag 19 juli 2000 11:04
Aan: 5.1.2e

Onderwerp: Agenda 21 juli 10.00 uur K.71, Gemeentehuis.



AGENDA AFST.
OVERLEG 21 07.doc

> Geachte coördinatoren,
>
> Bijgaand stuur ik jullie de agenda voor de vergadering van vrijdag a.s.
> vanaf 10.00 uur in kamer 71 op het Gemeentehuis.
> Zoals uit de agenda blijkt is er nogal wat tijd uitgetrokken voor de
> geachtenwisseling met politie en OM.
>
> Iedere inspectie wordt verzocht z.s.m. het, op basis van het vorig overleg
> bijgestelde plan van aanpak, aan ons te doen toekomen. Deze kunnen dan
> verspreid worden onder de verschillende inspecties.
>
> Onder agendapunt 3 zullen de nog niet besproken plannen van aanpak van de
> AI en de RVI aan de orde worden gesteld (vooropgesteld dat deze op tijd
> binnen zijn).
>
> Tot vrijdag,
>
> Met vriendelijke groet,
>
> 5.1.2e 5.1.2e
> 5.1.2e
>
>
> <<AGENDA AFST. OVERLEG 21 07.doc>>

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e @enschede.nl[SMTP: 5.1.2e @enschede.nl]
Verzonden: dinsdag 18 juli 2000 12:31
Aan: 5.1.2e @minbzk.nl; 5.1.2e @minbzk.nl
Onderwerp: interviewlijsten

5.1.2e

De stand van zaken m.b.t. jullie aanvraag interviews

1. Uitgezet bij andere inspecties;

2. Aanvraag 5.1.2e Geen p.v's, geen bezwaar OM om te horen. Betrokkenen kunnen voor een afspraak worden benaderd als er bericht van 5.1.2e komt. Ik krijg vandaag nog bericht.

3. Aanvraag 5.1.2e wel p.v.'s, proberen snel (telefonisch) toestemming tot inzage van betrokkenen te krijgen. Kunnen wel geïnterviewd worden, zie 2;

4. Aanvraag 5.1.2e t/m 5.1.2e geen p.v., kunnen worden geïnterviewd, zie 2.

Ik houd jullie op de hoogte.

Groeten
5.1.2e

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e @enschede.nl[SMTP 5.1.2e @enschede.nl]
Verzonden: maandag 17 juli 2000 17:19
Aan: 5.1.2e @minbzk.n 5.1.2e @minbzk.nl 5.1.2e @minbzk.nl
Onderwerp: LCI-stukken

Beste IP-ers

Bij het LCI is binnen onder nummer LCI-0159: Uitdraai van BPS van meldingen gedurende de laatste twee jaar uit naam S.E. Fireworks etc.

MVG,
5.1.2e

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: maandag 17 juli 2000 16:23
Aan: 5.1.2e @enschede.nl'
CC: 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e @enschede.nl'
Onderwerp: interviewprotocol

5.1.2e

Binnenkort hopen wij ook te starten met de eerste interviews. Ik heb kennisgenomen van de laatste notulen waarin werd gesproken over de bijstelling van het interviewprotocol nav de wijzigingen mbt bewaren geluidsbanden. Bij de IBR zou al een tijdelijke wijziging zijn aangebracht in het protocol. Is die bijstelling zodanig dat deze al door alle inspecties gebruikt kan worden of moet er nog naar gekeken worden door juristen of 5.1.2e? en zo ja, kan deze dan zsm verspreid worden, ik wil deze nl van tevoren toezenden aan geinterviewden.

BVHD

5.1.2e 5.1.2e
Inspectie voor de Politie,
Herengracht 17,
Postbus 20011,
2500 EA Den Haag
telefoon 5.1.2e
e mail adres: 5.1.2e @minbzk.nl

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e @enschede.nl[SMTP: 5.1.2e @enschede.nl]
Verzonden: maandag 17 juli 2000 11:24
Aan: 5.1.2e @minbzk.nl
Onderwerp: RE: verzendlijst

5.1.2e, bij deze zal het gebeuren..
Groet en wie weet tot gauw,

5.1.2e

> -----Oorspronkelijk bericht-----
> Van: 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e SMTP: 5.1.2e @minbzk.nl]
> Verzonden: maandag 17 juli 2000 11:23
> Aan: 5.1.2e @enschede.nl'
> Onderwerp: verzendlijst
>
> Hallo 5.1.2e ,
>
> Zou je mij ook op de verzendlijst willen zetten.
>
> Mijn adres:
>
> 5.1.2e @minbzk.nl
> tel: 5.1.2e
> 5.1.2e
>
> Alvast bedankt.
>
> 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e @enschede.nl[SMTP: 5.1.2e @enschede.nl]
Verzonden: maandag 17 juli 2000 11:12
Aan: 5.1.2e

Onderwerp: Bulletin 14



bulletin 14.doc

Geachte geadresseerden,

Hierbij doe ik u Bulletin 14 toekomen,

<<bulletin 14.doc>>

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e , 5.1.2e

Van: 5.1.2e @enschede.nl[SMTP 5.1.2e @enschede.nl]
Verzonden: vrijdag 14 juli 2000 16:28
Aan: 5.1.2e

Onderwerp: Bulletin 13

bulletin 13.doc

Geachte geadresseerden hierbij doe ik u Bulletin 13 toekomen.
<<bulletin 13.doc>>

Een prettig weekend,
5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e @enschede.nl[SMTP: 5.1.2e @enschede.nl]
Verzonden: vrijdag 14 juli 2000 15:16
Aan: 5.1.2e

Onderwerp: Concept verslag 7 juli

Concept 7 juli 2000.doc

notitie

Beste coördinatoren,

Hierbij stuur ik jullie het concept verslag van de vergadering van 7 juli 2000. Daarbij ook de beloofde notitie aan het IBT-i.

De volgende vergadering is volgende vrijdag 21 juli om 10.00 uur in zaal 71 van het gemeentehuis.

<<Concept 7 juli 2000.doc>> <<notitie >>

Groet

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e @enschede.nl[SMTP: 5.1.2e @enschede.nl]
Verzonden: vrijdag 14 juli 2000 12:17
Aan: 5.1.2e @minbzk.nl; 5.1.2e @minbzk.nl
Onderwerp: info

5.1.2e

1. Officieus al toestemming gekregen tot het horen van de door jullie genoemde politiemensen. 5.1.2e moet nog even officieel reageren.
2. Heet van de naald: de 5 belangrijke kerndossiers van de Gemeente Enschede zijn in hun geheel vrijgegeven (zie bulletin dat straks uitkomt).
3. Voor jullie nu op het LCI beschikbaar:
   -evaluatie RIT (tactisch onderdeel stadhuis)
   -instructie inzake het aannemen van vermiste personen cq verifieren van gedane meldingen (RIT)
   -lijst van medewerkers politie twente die bij de vuurwerkramp gewond zijn geraakt.

Alle info (inclusief het door jullie gevraagde LCI-00172 en 00173) ligt hier vooor jullie klaar. Als je het persé wilt hebben doorgestuurd kan dat ook.

GR 5.1.2e

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e
Verzonden: vrijdag 14 juli 2000 13:54
Aan: 5.1.2e @enschede.nl'
CC: '5.1.2e 5.1.2e'; 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e
Onderwerp: aanmelding interviews

Aan het LCI

Van de Inspectie voor de politie

vrijdag 14 juli 2000,

De Inspectie voor de politie meldt de volgende personen aan voor interviews:
Verzoeke conform de gebruikelijke procedure het OM te informeren, te bezien of deze personen door het OM reeds zijn gehoord en of de pv's opgevraagd kunnen worden, de overige inspecties te informeren en hen te verzoeken eventuele vragen aan ons mee te geven . Planning van de gesprekken einde week 29 en in week 30.

5.1.2e

Doel van de interviews is door middel van groepsinterview(s) zicht te krijgen op het politieoptreden tijdens de eerste fase van de ramp door politiemensen die op dat moment al in dienst waren of in die fase in dienst gekomen zijn. Berichtgeving over de gebeurtenissen en samenwerking/spraak met andere hulpdiensten 'op straat' zullen hierbij onder meer aan de orde komen.

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Doel van de interviews is door middel van een groepsinterview onder meer zicht te krijgen op de berichtgeving met betrekking tot de ramp in de eerste fase van de ramp, het functioneren van de RMC in die fase, het inschakelen en/of in dienst roepen van politiediensten/functionarissen alsmede de samenwerking/spraak met andere diensten (opschaling).

Voor alle functionarissen geldt dat de uitwerking naar concrete vraagstelling de komende dagen plaatsvindt.

mr 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
Inspectie voor de politie
tel. 5.1.2e
e mail: 5.1.2e @minbzk.nl

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @zonnet.nl]
Verzonden: vrijdag 14 juli 2000 13:05
Aan: 5.1.2e @minbzk.nl
Onderwerp: 5.1.2e

5.1.2e

Ik ben gebeld door 5.1.2e van het RIk mbt de interviews. Zij faxed een lijst met namen naar de IP, ik weet niet wat daar precies op staat maar kijk er even naar. Het zou goed zijn vanwege de snelheid vanmiddag nog een aanmelding te doen. Als er meer namen op staan is dat op zich geen probleem want op basis van de OM dossiers kunnen we altijd nog besluiten een selectie te maken.

Als je wilt overleggen kun je me bellen

Groeten

5.1.2e

COLLEGA'S IN DE FRONTLINIE TIJDENS DE RAMP VAN 13 MEI 2000-07-13

Namen van collega's waarvan de eventuele PV's interessant zouden kunnen zijn voor het LCI. Zo mogelijk kunnen deze medewerkers door het LCI nader worden geïnterviewd. Uiteraard nadat het RBT en OM hiermee akkoord zijn gegaan. Hiervoor dient dan een officieel verzoek via het LCI te worden ingediend. De Politie Twente hanteert de Interviewprocedure van het Brandweerwezen d.d. 16 juni 2000 voor het interviewen van politiemedewerkers.

5 medewerkers Basispolitiezorg	Functie
5.1.2e	5.1.2e

Personeel Meldkamer

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e	5.1.2e

Chef van Dienst

5.1.2e	5.1.2e

Ramp Informatie Knooppunt
5.1.2e
13 juli 2000

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e :
Verzonden: vrijdag 14 juli 2000 14:02
Aan: 5.1.2e @enschede.nl'
CC: '5.1.2e 5.1.2e'
Onderwerp: documenten

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e ,

Nav je e-mail bericht van 14/07 (info) beschikken wij graag over de volgende documenten:
- evaluatie RIT (tactisch onderdeel stadhuis);
- de instructie inzake het aannemen van vermiste personen cq verifieren van gedane meldingen (RIT);
- de lijst van medewerkers politie twente die bij de vuurwerkramp gewond zijn geraakt.

Graag de stukken (inclusief LCI-00172 en LCI-00173) toezenden, omdat wij niet eerder dan mogelijk pas eind volgende week weer naar Enschede komen.

Groet

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

ps journaal volgt later

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: maandag 17 juli 2000 10:20
Aan: 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e
Onderwerp: FW: info

Van: 5.1.2e @enschede.nl(SMTP 5.1.2e @enschede.nl)
Verzonden: vrijdag 14 juli 2000 12:17
Aan: 5.1.2e @minbzk.nl; 5.1.2e @minbzk.nl
Onderwerp: info

5.1.2e

1. Officieus al toestemming gekregen tot het horen van de door jullie genoemde politiemensen. 5.1.2e moet nog even officieel reageren.
2. Heet van de naald: de 5 belangrijke kerndossiers van de Gemeente Enschede zijn in hun geheel vrijgegeven (zie bulletin dat straks uitkomt).
3. Voor jullie nu op het LCI beschikbaar:
   -evaluatie RIT (tactisch onderdeel stadhuis)
   -instructie inzake het aannemen van vermiste personen cq verifieren van gedane meldingen (RIT)
   -lijst van medewerkers politie twente die bij de vuurwerkramp gewond zijn geraakt.

Alle info (inclusief het door jullie gevraagde LCI-00172 en 00173) ligt hier vooor jullie klaar. Als je het persé wilt hebben doorgestuurd kan dat ook.

GR 5.1.2e

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e @enschede.nl[SMTP: 5.1.2e @enschede.nl]
Verzonden: vrijdag 14 juli 2000 9:51
Aan: 5.1.2e @minbzk.nl
Onderwerp: RE: IP-journaal

> -----Oorspronkelijk bericht-----
> 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e [SMTP 5.1.2e @minbzk.nl]
> Verzonden: donderdag 13 juli 2000 17:46
> Aan: 5.1.2e @enschede.nl'
> Onderwerp: IP-journaal
>
> << Bestand: journaal.doc >>

Bedankt voor het journaal 5.1.2e !
Stel ook de actualisatie op prijs.
De door jullie gevraagde info (is een heel pak) wordt gecopieerd en toegezonden.

GR 5.1.2e

5.1.2e (LCI)]

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @worldonline.nl]
Antwoord naar: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
Verzonden: donderdag 13 juli 2000 18:17
Aan: LCI
CC: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e werk
Onderwerp: aanvraag interviews

Aan: het hoofd van het LCI, de heer 5.1.2e 5.1.2e
Van : 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e , inspecteur IBR
Betreft: Aanvraag voor het horen van personen.
Datum: 13 juli 2000

Geachte heer 5.1.2e ,

Hierbij verzoek ik u IBR gelegenheid te bieden om de onderstaande personen te horen. Interview 3 zal gezamenlijk met IP worden afgenomen:
Bij voorkeur zien wij deze interviews gepland in week 31, op woensdag 2, donderdag 3 of vrijdag 4 augustus.

1. De heer 5.1.2e regionale brandweer Hengelo. Volgens onze informatie is de heer 5.1.2e als eerste centralist met de VC2 uitgerukt naar het rampterrein. IBR wenst de heer 5.1.2e te spreken i.v.m. het deelonderzoek 'operationele informatievoorziening en alarmering en opschaling' en deelonderzoek 'Redding en brandbestrijding op het rampterrein'.
2. De heer 5.1.2e voormalig bedrijfsarts van de GGD. Volgens onze informatie is de heer 5.1.2e als eerste GHOR leidinggevende in het CTPI geweest. IBR wenst de heer 5.1.2e te spreken i.v.m. het deelonderzoek 'operationele informatievoorziening en alarmering en opschaling' en deelonderzoek 'Redding en brandbestrijding op het rampterrein'.
3. De eerste leidinggevende politiefunctionaris in het CTPI. Op dit moment onderzoekt de Inspectie Politie welke naam het betreft. IP zal dit separaat doorgeven aan het LCI

Hierbij verzoek ik u IBR gelegenheid te bieden om onderstaande personen te horen:
Bij voorkeur zien wij deze interviews gepland in week 32, op woensdag 9, donderdag 10 of vrijdag 11 augustus.

1. De heer 5.1.2e , plaatsvervangen regionaal commandant. Volgens onze informatie is de heer 5.1.2e opgetreden als coordinator alarmcentrale en was hij de eerste regionaal leidinggevende in het RCC. IBR wenst de heer Wevers te spreken i.v.m. het deelonderzoek 'Bestuurlijke leiding en operationele coördinatie'.
2. De heer 5.1.2e plaatsvervangend commandant Enschede. Volgens onze informatie is de heer 5.1.2e o.a. op zaterdagmiddag en avond 13 mei in de gemeentelijke rampenstaf werkzaam geweest. IBR wenst de heer 5.1.2e te spreken i.v.m. het deelonderzoek 'Bestuurlijke leiding en operationele coördinatie'.
3. De heer 5.1.2e 5.1.2e commandant brandweer Enschede. Volgens onze informatie is de heer 5.1.2e o.a. op zaterdagmiddag en avond 13 mei in de gemeentelijke rampenstaf werkzaam geweest. IBR wenst de heer 5.1.2e e spreken i.v.m. het deelonderzoek 'Bestuurlijke leiding en operationele coördinatie'.
4. De heer Mans, burgemeester van Enschede. IBR wenst de heer Mans te spreken i.v.m. het deelonderzoek 'Bestuurlijke coördinatie' en het deelonderzoek 'Opvang en verzorging bevolking'

Overeenkomstig de gemaakte afspraken, zal het LCI nagaan of betrokkenen gehoord zijn door het OM en of er een PV beschikbaar is en zal het LCI nagaan of er bij andere inspectie behoefte is om bij de interviews aan te sluiten. Dit bericht is in afschrift naar de coordinator van de brandweer Enschede, de heer 5.1.2e gestuurd met het verzoek om de afspraken met betrokkenen te maken. Na bericht van het LCI en de heer 5.1.2e zal ondergetekende de afspraken definitief bevestigen en het LCI daaromtrent informeren.

Met vriendelijke groet,
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e , 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: donderdag 13 juli 2000 17:31
Aan: 5.1.2e @enschede.nl'
Onderwerp: IP

5.1.2e ,

Bijgaand het aangepaste plan van aanpak van de IP.
Tevens graag de navolgende documenten (afhankelijk van wat mogelijk is) e-mailen, faxen of gewoon via de post toesturen: LCI-0172 en LCI-0173.
Overigens ben ik volgende week niet aan het werk. E-mails e.d. graag nog wel aan mij sturen (ivm IP-journaal), maar in ieder geval ook aan 5.1.2e en/of 5.1.2e .

Groet,

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e



plan van aanpak IP.doc

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e @enschede.nl[SMTP: 5.1.2e @enschede.nl]
Verzonden: donderdag 13 juli 2000 17:25
Aan: 5.1.2e

Onderwerp: Bulletin 12

bulletin 12.doc

Geachte geadresseerden,

Hierbij stuur ik jullie bulletin nr. 12

<<bulletin 12.doc>>

Groet
5.1.2e

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e @enschede.nl[SMTP 5.1.2e @enschede.nl]
Verzonden: donderdag 13 juli 2000 16:45
Aan: 5.1.2e

Onderwerp: Bulletin 11

bulletin 11.doc

Geachte geadresseerden,

Hierbij stuur ik u Bulletin 11

<<bulletin 11.doc>>

Groet
5.1.2e
5.1.2e

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: donderdag 13 juli 2000 13:58
Aan: 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e
Onderwerp: tijdlijn

Bijgaand de 2 e uitgave van de tijdlijn met afspraken



tijdlijn2.xls

5.1.2e
Inspectie voor de Politie,
Herengracht 17,
Postbus 20011,
2500 EA Den Haag
telefoon 5.1.2e
e mail adres: 5.1.2e @minbzk.nl

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: donderdag 13 juli 2000 11:02
Aan: 5.1.2e denschede.nl'
CC: 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e
Onderwerp: aanmelding interviews

Aan: LCI
Van: Inspectie Politie

donderdag 13 juli 2000

Onderwerp: aanmelding interviews

De inspectie voor de politie meldt de volgende personen aan voor interviews:
Verzoeke conform de gebruikelijke procedure, het OM te informeren, te bezien of deze personen door het OM reeds zijn gehoord en of de pv's opgevraagd kunnen worden, de overige inspecties te informeren en hen te verzoeken eventuele vragen aan ons mee te geven. Planning van de gesprekken einde week 29, week 30.

1. 5.1.2e 5.1.2e
2. 5.1.2e 5.1.2e
Deze beide leidinggevenden hebben gefunctioneerd in de staf van het Algemeen commando politie c.q. de staf grootschalig politieoptreden.
Doel van de interviews is zicht krijgen op de exacte personele bezetting van de verschillende stafstructuren rondom de ramp en het functioneren van de stafstructuur waarvan zij zelf onderdeel uitmaakten. Verder alle betrokkenheid van genoemde stafstructuur met specifieke deelprocessen op het terrein van de politie.

3 5.1.2e 5.1.2e
4. 5.1.2e 5.1.2e
Deze beide leidinggevenden hebben beiden als chef van dienst gefunctioneerd voor, tijdens en na de ramp. Doel van dit interview is vooral zicht teb krijgen op de activiteiten die door de eerst aangewezen leidinggevenden zijn verricht vlak voor, tijdens en vlak na de ramp.

5 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e
6. 5.1.2e 5.1.2e
Deze beiden hebben gefunctioneerd als Algemeen Commandant. Doel van het interviews is vooral zicht te krijgen op het functioneren van de Algemeen commandant de de daarbij behorende stafstructuur. En voorts zicht op het functioneren van de samenwerking tussen deze en het beleidscentrum/rampenstaf.

Voor alle functionarissen geldt dat de uitwerking naar concrete vragen de komende dagen plaatsvindt!..

Binnenkort volgt nog aanmelding van groepsinterviews voor medewerkers basispolitiezorg die het eerst ter plaatse zijn geweest en voorts een groepsinterview met medewerkers regionale meldcentrale van de politie tijdens de eerste fase van de ramp.

5.1.2e 5.1.2e , Inspectie voor de politie
Inspectie voor de Politie.
Herengracht 17,
Postbus 20011,
2500 EA Den Haag
telefoon 5.1.2e
e mail adre 5.1.2e @minbzk.nl

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: donderdag 13 juli 2000 10:32
Aan: 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e
Onderwerp: voorbereiding interviews

5.1.2e

Met 5.1.2e 5.1.2e contact gehad over de voorbereiding van de interviews. Hem eerste uitgelegd welke dilemma's we hebben als het gaat om de combinatie van de ingewikkelde procedure gecombineerd met de tijddruk en anderzijds de gewenste zorgvuldigheid naar de medewerkers toe. Hij begreep dit en dit leidt tot de volgende afspraken:

5.1.2e neemt contact op met 5.1.2e 5.1.2e (bedrijfsmaatschappelijk werker) die naast zicht op welke mensen waar zijn ingezet ook zicht heeft op welke mensen mentaal in staat zijn een groepsgesprek bij te wonen. Ook aangeboden dat hij daar bij aanwezig zou kunnen zijn. 5.1.2e komt met 5 namen mn van BPZ'ers die het eerste half uur (voor de grote knal) hebben meegemaakt t.p.
5.1.2e komt tevens met een aantal namen van meldkamermensen die dienst hadden ten tijde van de eerste periode, hij betrekt hierin ook de eventuele vakanties van de verschillende mensen.
Ook zal 5.1.2e bezien wie van de 2 cvd's 5.1.2e beschikbaar is in week 30.

Ten aanzien van het doorspreken van de stafstructuur adviseerde 5.1.2e een gesprek met 5.1.2e 5.1.2e de plv. divisiechef of eventueel 5.1.2e die beiden goed op de hoogte zijn van de stafstructuren. Aangezien beiden ook een rol hebben gespeeld zou eventueel dit ook in de vorm van een interview kunnen plaatsvinden lijkt mij. Hij laat 5.1.2e contact opnemen met mij.

Als de afspraak met 5.1.2e gemaakt is kunnen we contact opnemen met 5.1.2e van het RIK om een afspraak te maken om bepaalde delen van de banden nog eens af te luisteren. Kan dan qua afspraak gecombineerd worden.

Kortom we kunnen telefoontjes verwachten van 5.1.2e 5.1.2e met een namenlijst, van 5.1.2e 5.1.2e over eventuele adviezen omtrent de interviews van 5.1.2e 5.1.2e voor het maken van een afspraak voor een gesprek.

5.1.2e

Inspectie voor de Politie,
Herengracht 17,
Postbus 20011,
2500 EA Den Haag
telefoon 5.1.2e
e mail adres: 5.1.2e @minbzk.nl

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e @enschede.nl[SMTP: 5.1.2e @enschede.nl]
Verzonden: woensdag 12 juli 2000 17:51
Aan: 5.1.2e

Onderwerp: Bulletin 10


bulletin 10.doc


Overzicht Informatie (12-7-00).xls


Bestand Brandweer.doc

Geachte geadresseerden,

Hierbij stuur ik jullie Bulletin 10, met het eerste electronische overzicht van de bestanden beschikbaar bij/via het LCI en een overzicht van de stukken die aanwezig zijn bij de brandweer.

<<bulletin 10.doc>> <<Overzicht Informatie (12-7-00).xls>> <<Bestand Brandweer.doc>>

Groet

5.1.2e 5.1.2e
tel: 5.1.2e

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e
Verzonden: woensdag 12 juli 2000 9:20
Aan: 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e
CC: 5.1.2e , 5.1.2e
Onderwerp: trefwoorden

Hallo 5.1.2e en 5.1.2e,

bijgaand het overzicht van de coderingen zoals die door dhr. 5.1.2e 5.1.2e worden voorgestaand en de door ons gebruikte trefwoorden.
Voor de trefwoorden staan sterretjes of streepjes. Deze corresponderen met de legenda uit de deelplannen. Wanneer we een code gebruiken, waar achter een streepje staat, dan is dan een aanwijzing dat de politie werk heeft verricht voor een andere dienst.

5.1.2e



trefwoorden in relatie
tot deelplannen

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: woensdag 12 juli 2000 9:19
Aan: 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

In de trein bedacht ik mij nog dat we bij het doorwerken van ieders deel vanwege de efficientie naast de codering met de procesnummers wellicht ook gelijk aandacht kunnen besteden aan:

-roept het geschrevene nog nieuwe/andere vragen op
-kennelijke taalfouten
-dubbele meldingen
-bargoens vervangen door ABN
-registreren van markante passages zodat we die nog na kunnen luisteren.

Nog meer suggesties?

5.1.2e
Inspectie voor de Politie,
Herengracht 17,
Postbus 20011,
2500 EA Den Haag
telefoon 5.1.2e
e mail adres: 5.1.2e @minbzk.nl

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: dinsdag 11 juli 2000 16:28
Aan: 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e heeft gebeld met de vraag of wij in onze reconstructie ook de 2 journaals meenamen die 5.1.2e eerder aan 5.1.2e 5.1.2e heeft gegeven. Kon dit makkelijk toezeggen hebben we immers al gedaan. Ook vroeg 5.1.2e of wij dingen tegenkomen die relevant zijn voor andere sectoren. Dit bevestigd. Hem beloofd dat zodra wij de codering hebben aangebracht een versie daarvan aan de IBR ter beschikking wordt gesteld en dat zij na bestudering daarvan in een gemeenschappelijke bijeenkomst met ons nader van gedachten wisselen over bepaalde aspecten. Het exemplaar van een interview waarin de rampenorganisatie wordt toegelicht krijgen we zsm toegestuurd.

5.1.2e
Inspectie voor de Politie,
Herengracht 17,
Postbus 20011,
2500 EA Den Haag
telefoon: 5.1.2e
e mail adres: 5.1.2e @minbzk.nl

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e enschede.nl[SMTP: 5.1.2e @enschede.nl]
Verzonden: maandag 10 juli 2000 16:53
Aan: 5.1.2e @minbzk.nl; 5.1.2e @minbzk.nl
Onderwerp: Binnengekomen stukken

Beste heren, de volgende stukken zijn binnengekomen bij het LCI

- Evaluatie Oefening RCC Twente, nr. LCI-0154
- Werkwijze rampengebied S.E. Fireworks Enschede (aanschrijvingen door de AI m.b.t. gezondheidsbeschermende maatregelen bij specifieke vormen van politie-inzet (asbest) Dit betreft een document/info m.b.t. politiepersoneel/zorg, nr. LCI-0157
- Nieuwsbrieven politie Twente, nr. LCI-0163 (vanaf 26/5)

groet
5.1.2e

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e @enschede.nl[SMTP: 5.1.2e @enschede.nl]
Verzonden: maandag 10 juli 2000 17:15
Aan: 5.1.2e @minszw.nl; 5.1.2e @minbzk.nl
Onderwerp: Binnengekomen stukken

Beste heren bij het LCI is aanwezig
- Externe risico's in Overijssel, provinciale inventarisatie van de externe veiligheidsrisico's van bedrijven in Overijssel. Dit betreft een AVIV-rapportage nr, LCI-0147

Groet
5.1.2e

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: vrijdag 7 juli 2000 10:55
Aan: 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e ; '5.1.2e @enschede.nl'; 5.1.2e @zeelandnet.nl'
Onderwerp: projectgroep vuurwerkramp 7-7-2000

projectgroep vuurwerkramp dd. 7-7-2000

Er komt binnenkort weer een brief aan de TK waarin mn besluiten uit de ministerraad en procedurele zaken aan de orde zullen komen.
Er is een verzoek van het NRC om het logboek van de gemeente. Dit zal vermoedelijk worden gehonoreerd, zij zullen wel worden geschoond.
De notitie over de reconstructie irt de informatievoorziening zal nogmaals aan de orde worden gesteld als 5.1.2e 5.1.2e er bij is. VAn juridische zijde worden op voorhand een aantal opmerkingen richting 5.1.2e gesluisd.
B&A zal namens de cie vuurwerkramp het deel rampenbestrijding gaan onderzoeken en zal hierover contact opnemen met de inspecties.

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e @enschede.nl[SMTP 5.1.2e @enschede.nl]
Verzonden: donderdag 6 juli 2000 16:51
Aan: 5.1.2e

Onderwerp: FW: vuurwerkramp

Deelplan onderzoek IGZ Enschede_2606

Beste geadresseerden,

voorlopig de laatste mail voor vrijdag,

met groet,
5.1.2e

> ----Oorspronkelijk bericht----
> Van: 5.1.2e [SMTP: 5.1.2e @igz.nl]
> Verzonden: donderdag 6 juli 2000 15:40
> Aan: 5.1.2e @enschede.nl'
> Onderwerp: vuurwerkramp
>
> Hieronder het goede stuk voor de vergadering van 7 juli, met excuses.
>
> <<Deelplan onderzoek IGZ Enschede_2606>>
>
> Met vriendelijke groet,
> 5.1.2e
>
>
>
> <<Deelplan onderzoek IGZ Enschede_2606>>

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: donderdag 6 juli 2000 15:19
Aan: 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e
CC: 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e
Onderwerp: journaal diverse

5.1.2e

5.1.2e van cie Oosting belde met de mededeling dat de B&A groep is ingehuurd door Oosting om een deelproject rampenplan en gezondheidszorg te analyseren. 5.1.2e 5.1.2e is de onderzoeker. Hij zal volgende week met ons contact opnemen.

5.1.2e exp.centrum PIOG wil graag iets voor ons betekenen. Heb afgesproken dat ik hem na de reconstructie nog even bel (eind augustus) om te kijken of er meerwaarde te krijgen is om iets met hen samen te doen.

5.1.2e

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e @enschede.nl[SMTP: 5.1.2e @enschede.nl]
Verzonden: donderdag 6 juli 2000 13:14
Aan: 5.1.2e

Onderwerp: Plan van aanpak van VROM-inspecties

pva.doc

Beste allemaal,

Bij deze stuur ik jullie het plan van aanpak van de VROM-inspecties, dat reeds in bezit was van het LCI.

Mijn excuses dat dit zo laat nog aan jullie nastuur.

Groet
5.1.2e

> <<pva.doc>>

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: donderdag 6 juli 2000 10:55
Aan: 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e
Onderwerp: FW: vragenlijst AI

5.1.2e

Onderstaand de voorlopige vragen van de arbeidsinspectie over arboachtige dingen. Morgen zijn de heren van 5.1.2e en 5.1.2e van de arbeidsinspectie in Enschede en een of meerdere van hem willen met jullie praten over deze en wellicht andere aspecten van ons (en hun) onderzoek.
Maandag kunnen we er dan even op terug komen.

5.1.2e

Van: 5.1.2e SMTP 5.1.2e @MINSZW.NL)
Verzonden: donderdag 6 juli 2000 10:32
Aan: 5.1.2e @minbzk.nl
Onderwerp: vragenlijst AI

5.1.2e

hierbij de vragenlijst betreffende de bestrijdingsfase (eerste 2 dagen).
Betreffende de beheersingsfase zijn we nog aan het kijken of er aanvullende vragen geformuleerd kunnen worden

mvrgr

5.1.2e 5.1.2e

Vragen van AI over arbeidsomstandigheden hulpverlening in de bestrijdingsfase:

1. Op welk moment is het rampenplan afgekondigd? (ivm buiten werking zetten van Arbowet)
2. Op welk moment is welk gebied tot rampgebied verklaard?
4. Welke hulpverleningsorganisaties, en eventueel anderen zijn aanwezig geweest? Waar hebben zij verbleven?
5. Hoe lagen de bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor de arbeidsomstandigheden van de hulpverleners onder het regime van het rampenplan en het rampenbestrijdingsplan (brandweer)?
6. Is in het rampen(bestrijdings)plan aandacht gegeven aan arbeidsomstandigheden van de hulpverleners? Hoe is dat ingevuld? Op welke hulpverleners/werknemers heeft dit betrekking?
7. Wanneer en hoe werd bekend dat gevaarlijke stoffen (inclusief asbest) waren vrijgekomen? (ivm Plan van Aanpak asbestbrand)
8. Hoe is de risicobeoordeling ten aanzien van gevaarlijke stoffen (inclusief asbest) tot stand gekomen? Welke gegevens waren hiertoe beschikbaar? Door wie is de risicobeoordeling gemaakt? (denk bij gevaarlijke stoffen zowel aan stoffen in opslag bij SE Fireworks en Grolsch, als aan gevaarlijke stoffen die vrijkwamen als gevolg van de brand)
9. Welke maatregelen werden op grond van deze risicobeoordeling genomen om de blootstelling aan gevaarlijke stoffen te beperken? Werd daarbij onderscheid gemaakt naar type hulpverleners? Wie besloot tot deze maatregelen?
10 Welke informatie is aan de hulpverleners verstrekt?
11 Werden deze blootstellingsbeperkende maatregelen opgevolgd door de betreffende hulpverleners?
12 Op welke momenten is aanvullende informatie beschkbaar gekomen. Wat

hield deze informatie in? Heeft deze informatie geleid tot aanpassingen?
zo ja, welke

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: donderdag 6 juli 2000 10:53
Aan: 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e
Onderwerp: aankondiging interviews



BriefNL.doc

5.1.2e

Bijgaand een conceptje voor een brief aan mensen die worden benaderd voor een interview. Het lijkt me handig dat we bv de mensen van het RIK gebruiken om de interviews aan te kondigen etc. In dat geval zou de aanhef iets anders kunnen. Voordeel van deze benadering is dat mensen optimaal geinformeerd zijn van tevoren en dat er in de brief een sfeer gecreeerd wordt die iets van de spanning die ongetwijfeld rond zon interview optreedt zou kunnen weghalen (gelukt?)

In het interviewverslag zelf zou dan volstaan kunnen worden met onderstaande passage (ook amendabel)

De geinterviewde heeft kennis genomen van het voor het interview toegezonden protocol, nummer en datum. Hij/zij stemt er wel/niet mee in dat het verslag van het door geinterviewde goedgekeurde verslag vertrouwelijk ter kennis wordt gebracht van het OM, de cie vuurwerkramp en de andere overheidsinspecties die zijn betrokken bij het onderzoek van de vuurwerkramp, dit teneinde onnodige extra interviews te voorkomen. Hij/zij stemt er wel/niet mee in dat het goedgekeurde interviewverslag na de verschijning van het eindrapport van de inspecties actief openbaar gemaakt wordt.

Kijk er eens kritisch naar, kunnen we er bv maandag even over praten.

5.1.2e

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e @enschede.nl[SMTP: 5.1.2e @enschede.nl]
Verzonden: woensdag 5 juli 2000 15:54
Aan: 5.1.2e @minbzk.nl
CC: 5.1.2e @minbzk.nl
Onderwerp: inzetprocedure RIT

5.1.2e

Naast de personeelslijst van de 13e mei is op vrijdag ook de inzetprocedure RIT (PV) voor jullie beschikbaar.

GR 5.1.2e

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: woensdag 5 juli 2000 14:50
Aan: 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e
Onderwerp: FW: namen

Er lijkt nu echt schot in te komen, vrijdag is onze (voorlopige) namenlijst dus klaar
Ik lever jullie binnen een kwartier een lijst met trefwoorden nav 5.1.2e en mijn gebruikte trefwoorden

5.1.2e

Van: 5.1.2e @enschede.nl(SMTP:5.1.2e @enschede.nl)
Verzonden: woensdag 5 juli 2000 14:45
Aan: 5.1.2e @minbzk.nl
Onderwerp: RE: namen

> -----Oorspronkelijk bericht-----
> Van: 5.1.2e , 5.1.2e [SMTP 5.1.2e @minbzk.nl]
> Verzonden: woensdag 5 juli 2000 13:49
> Aan: 5.1.2e @enschede.nl'
> Onderwerp: namen
>
> 5.1.2e
>
> Kun je al iets zeggen over de beschikbaarheid van namenlijsten van
> politiemensen? Uit de bij ons beschikbare documentatie weten we dat die er
> moeten zijn. Wij hebben ze dringend nodig om de interviewvoorbereiding
> goed
> te doen. De politie heeft er zeker geen belang bij als we maar lukraak
> namen
> uit de dossiers gaan roepen. We willen as vrijdag ze eigenlijk meenemen?
> Kun jij ons vertellen waar eventuele knelpunten zitten?
>
> Bel of mail me even (= verzoek gedaan via 5.1.2e)
>
> 5.1.2e
>

5.1.2e ,

Uit mijn dagelijkse contact met het 5.1.2e:

Er is inderdaad op dit moment een overzicht beschikbaar van al het personeel dat op 13 mei 2000 volgens dienstrooster in dienst was, aangevuld met de namen van allen die zich vrijwillig hebben gemeld c.q. zijn opgeroepen en zijn ingezet.

Daarnaast wordt hard gewerkt aan een database waaruit specifieke vragen m.b.t. inzet, tijd,plaats e.d. van personeel moet kunnen worden beantwoord. Zie hiervoor de fax die ik aan jou heb gericht

A.s. vrijdag zal het overzicht van de 13e voor jullie beschikbaar zijn.

Ik weet dat er overigens in het korps ook hard gewerkt aan de andere verzoeken om informatie die we hebben voorgelegd.

P.S. inmiddels zijn nu ook de CPA-banden vrijgegeven (deze worden op dit moment uitgeluisterd bij de 5.1.2e.

Groeten

5.1.2e (LCI)]

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e @enschede.nl[SMTP 5.1.2e @enschede.nl]
Verzonden: woensdag 5 juli 2000 12:24
Aan: 5.1.2e
Onderwerp: Bulletin 9

bulletin 9.doc

Geachte geadresseerden,

Bij deze ontvangt u het negende LCI-bulletin

<<bulletin 9.doc>>

Met groet,

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: woensdag 5 juli 2000 12:15
Aan: 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e ; 5.1.2e , 5.1.2e ; 5.1.2e @enschede.nl 5.1.2e @zeelandnet.nl'
Onderwerp: projectgroep vuurwerkrasmp dd.5-7-2000

Hedenochtend wederom projectgroep vuurwerkramp

Terugkoppeling uit het IBT(voorbereiding voor MBT) vastgesteld is dat de vertraging in de onderzoeken niet toe te schrijven mogen zijn aan vakantieperikelen.
De minister van justitite wordt helder geinformeerd over de resterende problemen over infoverstrekking van OM aan politie.
Er komt een integraal verslag van alle nazorgactiviteiten van alle betrokkenen
Het privacyreglement van LCI moet snel worden afgerond.
Er is een probleem met het aanwijzen van niet-ambtenaren (Rijnconsult) als tijdelijk inspecteur. De brandweerwet laat aanwijzing van niet-ambtenaren niet toe. Onduidelijk is welke consekwenties eea precies heeft.
De aandacht is gevestigd op een artikel in het Eindhovens dagblad aangaande het buiten schot blijven van hoge brandweerofficieren.
De TK vragen van de SP over veiligheid van politiemensen krijgen we nog toegestuurd.

Volgens bijeenkomst vrijdag 7-7

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e @enschede.nl[SMTP: 5.1.2e @enschede.nl]
Verzonden: woensdag 5 juli 2000 10:36
Aan: 5.1.2e

Onderwerp: RE: Agenda voor 7 juli 2000, 10.00 uur.

Beste genodigden,

De regel betreffende de plannen van aanpak van IGZ dient als niet verstuurd te worden beschouwd.

Wij hebben deze plannen nog niet in ons bezit.

Excuses
Vriendelijk groet

5.1.2e

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e @enschede.nl[SMTP 5.1.2e @enschede.nl]
Verzonden: dinsdag 4 juli 2000 17:15
Aan: 5.1.2e

Onderwerp: Agenda voor 7 juli 2000, 10.00 uur.

AGENDA 7 juli 2000.doc | DOP Prep cluster 2.doc | tot Fatale expl cluster 3.doc | Algemene coördinatie cluster 4.doc | onderz.vragen cluster 5 bestr.doc | alarmering en opsch cluster 4.doc
Voorlichting cluster 11.doc | bevolkingszorg cluster 12, versie 0.1.doc | bijlage 1 DOP Bevolkingszorg.doc | Bijlage 2 DOP Bevolkingszorg.doc | onderz.vragen cluster12 bevolk.doc | van a IP cluster 8, 9, 10 en 13
pva.doc

Beste dames en heren, hierbij stuur ik u de agenda voor het afstemmingsoverleg inspecties voor vrijdag 7 juli a.s.

Wij hopen u te zien om 10.00 uur in kamer 81 op het Gemeentehuis in Enschede.

<<AGENDA 7 juli 2000.doc>>

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e
tel: 5.1.2e

M.b.t. agendapunt 4 zijn onderstaande attachments de plannen van aanpak (zoveel mogelijk gekoppeld aan de clusters 1-16) zoals overeengekomen op de vorige vergadering (23 juni 2000). Onze excuses voor de grote hoeveelheid attachments.

> Brandweer:
>
> <<DOP Prep cluster 2.doc>> << tot Fatale expl cluster 3.doc>>
> <<Algemene coördinatie cluster 4.doc>> <<onderz.vragen cluster 5
> bestr.doc>> <<alarmering en opsch cluster 4.doc>> <<Voorlichting cluster
> 11.doc>> <<bevolkingszorg cluster 12, versie 0.1.doc>> <<bijlage 1 DOP
> Bevolkingszorg.doc>> <<Bijlage 2 DOP Bevolkingszorg.doc>>
> <<onderz.vragen cluster12 bevolk.doc>>
>
>
Politie:

> <<p van a IP cluster 8, 9, 10 en 13>>
>
>
>
> IGZ: (plan heb je al s.v.p. toevoegen (clusters 6, 14 en 15

JMH pva.doc cluster

>
> IMH:
> <<pva.doc>> (Cluster 1, cluster 7?)
>
>

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: dinsdag 4 juli 2000 11:39
Aan: 5.1.2e 5.1.2e ; '5.1.2e 5.1.2e'; '5.1.2e 5.1.2e (Enschede)'; 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e
Onderwerp: Logboek IBR

Heren,

Bijgaand zend ik u het logboek IBR (bijgewerkt t/m 28 juni).

M.v.g.

5.1.2e

[redacted]
Logboek IBR.xls

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Aan: 5.1.2e @enschede.nl
Onderwerp: stukken

04/07

5.1.2e ,

In bijgevoegd document het plan van aanpak van de IP. Het plan is mede bedoeld als informatiebron voor de andere inspecties en is ook toegezonden aan de Cie Oosting.
Tevens een verzoek om over de volgende documenten te kunnen beschikken:
- een rapport over risicobedrijven in Overijssel (dit is ook aangeboden aan de korpschef);
- de uitwerkingen van het rampenplan, m.n. exacte locaties waar b.v. opvang van slachtoffers, familie en pers zouden zijn geregeld;
- de risico-inventarisatie van bedrijven (is al eerder gevraagd);
- vluchtplannen van vliegers van het KLPD en meldkamergegevens of een journaal van het KLPD;
- het journaal van het NCC/BZK, m.n. de bijstandgegevens.

Groet,

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

[redacted]
plan van aanpak IP

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @zonnet.nl]
Verzonden: maandag 3 juli 2000 23:20
Aan: 5.1.2e @minbzk.nl
Onderwerp: documenten

5.1.2e

In de trein nog wat persberichten en andere zaken doornemend kwam ik nog op de volgende zaken die we wellicht nog extra moeten aanvragen?

Een rapport over risicobedrijven in Overijssel, ook aangeboden aan de korpschef
De uitwerkingen van het rampenplan, mn exacte locaties waar bv opvang van slachtoffers, familie en pers zouden zijn geregeld.
De risicooinventarisatie (stond al op de lijst geloof ik)
Wellicht dat we bij het KLPD nog eens wat specfieker zouden moeten vragen om bv meldkamergegevens, gegevens van de bijstandcoordinator die tp is geweest en vluchtplannen door de vliegers opgemaakt?
Het journaal van het NCC (wordt volgens mij al door 5.1.2e opgevraagd) mn bijstandgegevens kunnen intressant zijn.

Groeten

5.1.2e

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: maandag 3 juli 2000 16:47
Aan: 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e
Onderwerp: documenten in bezit IP



documenten.xls

5.1.2e

Dit is het document waarop we onze eigen informatie registreren
Ook de dikke mappen moeten er nog op.

5.1.2e

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: maandag 3 juli 2000 12:00
Aan: 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e ; 5.1.2e @enschede.nl'
Onderwerp: projectgroep/IBT-i
Urgentie: Hoog

Vanmorgen met 5.1.2e projectgroep en IBT-i bezocht.

Een aantal byzonderheden:
- over de geluidsbanden is (nogmaals) vastgesteld dat ze bewaard moeten worden De hierover ontstane onrust (m.n.bij brandweer) wordt door 5.1.2e besproken met de korpsleiding Enschede.
- het bezwaar dat geinterviewden maken tegen actieve openbaarmaking van het interviewverslag staat niet in de weg dat er met succes een WOB verzoek kan worden gedaan. Het is wel goed dit te melden aan geinterviewden.
- Over de tijdlijn is wederom gesproken. Ook in relatie tot de (rest) problemen van informatie die nog niet beschikbaar is (mn CPA banden en kerndossiers gemeente). Afgesproken is dat 5.1.2e 5.1.2e morgenavond (tbv MBT) aan de DG aanlevert een overzicht van de planning zoals de afzonderlijke inspecties deze op basis van de huidige situatie inschatten + een overzicht van de restproblemen tav de nog niet beschikbare informatie.
- Eventuele verzoeken om informatie door de cie vuurwerkramp worden rechtstreeks i.a.a. LCI beantwoord.
-Het verzenden van gespreksverslagen per email kan met toestemming van het IBT-i doorgang vinden.
- Tav de inzet van externe onderzoekers zal nog eens nadrukkelijk gekeken worden naar de formele kant van de zaak en de tekst van het dienaangaande besluit om te voorkomen dat hierdoor fouten worden gemaakt.
- Volgende IBT-i (onder voorbehoud) vindt plaats op 24 juli 1100 uur.

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: vrijdag 30 juni 2000 11:44
Aan: 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e ; 5.1.2e , 5.1.2e ; 5.1.2e @zeelandnet.nl'; 5.1.2e @enschede.nl'
Onderwerp: werkgroepoverleg 30-6

In de werkgroep vuurwerkramp dd. 30-6 is (weer) gesproken over het bewaren van geluidsbanden. Aanleiding was 5.1.2e die namens IBR uiteen heeft gezet wat in Enschede precies als probleem wordt beleefd.

Er waren vragen of de interviews die reeds gehouden zijn al niet onder de figuur van de nieuwe afspraken(banden bewaren) hebben plaatsgevonden. (20 juni is de afspraak aan LCI/IBR bekend gemaakt) En verder hoe kan worden omgegaan met medewerkers van de brandweer die in de veronderstelling verkeerden dat de banden vernietigd zouden worden na afloop en dit nu feitelijk niet gebeurd.

Vastgesteld is:
- dat de archiefwet van toepassing is
- dat de banden in beginsel WOB waardig zijn
- dat deze in ieder geval niet openbaar worden gemaakt voordat de inspectierapporten zijn afgerond.
- dat mensen die nu reeds onder de oude afspraak zijn geinterviewd zullen worden geraadpleegd in geval er verzoeken komen in het kader van de WOB
- dit niet betekent dat zij een veto hebben maar wel met hun belang rekening kan worden gehouden.
- dat geinterviewden in ieder geval hun eigen bandmateriaal mogen beluisteren
- niet helder is of er bezwaar bestaat tegen het verstrekken van een kopie van een band(wordt nog nagezocht)

Verder is door 5.1.2e aandacht gevraagd voor het proces financiele afwikkeling van de ramp waar de IBR ook naar wil kijken. Vooralsnog is vastgesteld dat alle stappen in dit kader worden vastgelegd en dat dit voorlopig niet leidt tot actieve betrokkenheid van de IBR op dit moment.

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e , 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: vrijdag 30 juni 2000 9:27
Aan: 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e

de site van Oosting (wisten jullie waarschijnlijk al) is ook klaar
www.co-vuurwerkramp.nl
Heel aardig opgezet moet ik zeggen

5.1.2e

5.1.2e , 5.1.2e

Van: 5.1.2e @enschede.nl[SMTP: 5.1.2e @enschede.nl]
Verzonden: donderdag 29 juni 2000 17:09
Aan: 5.1.2e

Onderwerp: Bulletin 7



bulletin 7.doc

Geachte dames en heren,

Hierbij doe ik u Bulletin 7 toekomen.

Met vriendelijke groet

5.1.2e 5.1.2e

> <<bulletin 7.doc>>
>

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: donderdag 29 juni 2000 14:49
Aan: 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e (tbv journaal)

5.1.2e 5.1.2e van de arbeidsinspectie belde met de vraag of wij eea konden combineren tav vragen omtrent arbozorg Hem dat toegezegd. Hij stuurt ons wat ruwe vragen toe en gaat proberen of we na het afstemmingsoverleg van volgende week vrijdag naar aanleiding daarvan even kunnen afstemmen, hij laat dat nog weten.

5.1.2e

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: donderdag 29 juni 2000 11:10
Aan: 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e @enschede.nl'; 5.1.2e @enschede.nl'; 5.1.2e zeelandnet.nl'
Onderwerp: projectgroep vuurwerkramp dd.29- juni

Bespreking projectgroep vuurwerkramp 29 juni 2000

De mededeling van minister de Vries dat hij niet'op inspectierapporten gaat zitten' impliceert dat deze ook gefaseerd kunnen worden gepubliceerd. Dit geldt uiteraard niet voor de gezamenlijke reconstructie.
De provincie heeft een eigen feitenrelaas gemaakt en heeft er behoefte aan eea af te stemmen met de coordinerende inspecties (LCI) VErzoek is om contact op te nemen met de heer 5.1.2e (telefoonnummer volgt) teneinde eea met hem kort te sluiten. (actie LCI)
Ook het NCC blijkt een soort feitenrelaas te hebben gemaakt, is aanwezig bij 5.1.2e of bij NCC zelf (opvragen door LCI)
Verder zullen een aantal discussiepunten worden doorgeschoven naar het IBT-i van as maandag. Zoals:
- de status van ingehuurde externen tbv inspectieonderzoeken (nibra/rijnconsult);
- het omgaan met de banden waarop gespreksverslagen staan, mede nav een aanvullende mail van 5.1.2e 5.1.2e waaruit blijkt dat dit in Enschede zeer gevoelig ligt.
- Het tijdpad nu gebleken is dat de reconstructie niet op tijd klaar zal kunnen zijn.
- De status van externe deskundigen zoals deze kennelijk door de IBR worden geraadpleegd.

Verder aangekondigd dat door 5.1.2e as maandag het gebruik van email tbv het verzenden van gespreksverslagen als discussiepunt zal worden ingebracht.

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e
Verzonden: woensdag 28 juni 2000 17:16
Aan: 5.1.2e , 5.1.2e
Onderwerp: IP-journaal



journaal

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e
Verzonden: woensdag 28 juni 2000 17:04
Aan: 5.1.2e @enschede.nl'; 5.1.2e @zeelandnet.nl'; 5.1.2e @zonnet.nl'
Onderwerp: AO TK dd 28/06

Heren,

Ter kennisneming een kort verslag van het AO van hedenmiddag. Een betrokken, meedenkende TK en een goed ingeschoten Minister De Vries.

Groet,

5.1.2e



verslag AO TK 28.06

5.1.2e

Van: 5.1.2e @enschede.nl[SMTP: 5.1.2e @enschede.nl]
Verzonden: woensdag 28 juni 2000 16:01
Aan: 5.1.2e

Onderwerp: Bulletin 6



bulletin 6.doc

Geachte geadresseerden,

Bij deze Bulletin 6 van het LCI.

Met vriendelijke groet,
5.1.2e 5.1.2e

<<bulletin 6.doc>>

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e @enschede.nl[SMTP 5.1.2e @enschede.nl]
Verzonden: woensdag 28 juni 2000 12:59
Aan: 5.1.2e @minbzk.nl
CC: 5.1.2e minbzk.nl
Onderwerp: vragen aan RIK



AANVRAAG info IP 280600.doc

5.1.2e,

Hierbij de lijst met vragen die na overleg met jou tot stand kwam. Vanmiddag wordt deze afgeleverd bij het RIK.

Groeten 5.1.2e <<AANVRAAG info IP 280600.doc>>

5.1.2e , 5.1.2e

Van: 5.1.2e @enschede.nl[SMTP 5.1.2e @enschede.nl]
Verzonden: woensdag 28 juni 2000 12:35
Aan: 5.1.2e

Onderwerp: Bulletin 5



Bulletin 5.doc

Geachte coördinatoren, bij deze stuur ik u het vijfde LCI-bulletin.

met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e
tel: 5.1.2e

<<Bulletin 5.doc>>

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: woensdag 28 juni 2000 12:34
Aan: 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

wil je morgen ook nog even het pakketje nieuwsbrieven meenemen dat we al hebben ivm het maken van kopietjes voor IGZ

5.1.2e

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: woensdag 28 juni 2000 12:04
Aan: 5.1.2e @enschede.nl'; 5.1.2e @enschede.nl'; 5.1.2e @zeelandnet.nl'
CC: 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e
Onderwerp: werkgroepoverleg vuurwerkramp dd. 28 juni

Collegae,

In de werkgroep vuurwerkramp van 28-6 is tav het aspect inspectieonderzoeken het volgende aan de orde gekomen.

Een nota van 5.1.2e (bzk liaison in enschede) aan 5.1.2e 5.1.2e mede naar aanleiding van een rechtstreeks aan 5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e (LCI) verstuurde nota (beiden in mijn bezit) over de gang van zaken van de inspectieonderzoeken.
De volgende vragen zijn n.a.v. deze notities en de eigen ervaringen van 5.1.2e gesteld:
- Is het verantwoord dat het NIBRA is ingehuurd (er werd gesproken over een mogelijke andere rol die zij ook nog hebben?)
- Zijn de extern ingehuurde medewerkers wel goed geinformeerd over de afspraken mbt het aanmelden van interviews en het (niet rechtstreeks) opvragen van informatie? Voorzover dit niet (voldoende) gebeurd is is het zaak dit alsnog met spoed helder te maken!
- 5.1.2e vraagt zich af of het wel verstandig is mensen van ingehuurde instanties zelfstandig deelonderzoeken te laten uitvoeren
- Er worden door (mn de brandweercommandant) vragen gesteld bij de kwaliteit van de tot nu toe gehouden interviews. (teleurstelling, weinig to the point en te open zijn de gebruikte trefwoorden) Leidt dit tot een nadere bezinning op het houden van interviews op dit moment?
- 5.1.2e vraagt zich af hoe de uitvoering van het (IBR) onderzoek op dit moment zich verhoudt tot de toezegging van 5.1.2e 5.1.2e dat er op 6 juli a.s. nog een overleg zou zijn met externe deskundigen over het plan van aanpak van de IBR.
- Er zijn vragen gesteld over de nieuwe afspraken mbt het geluidsbandmateriaal. Deze nieuwe afspraak lijkt niet goed te zijn gecommuniceerd met de betrokken organisaties? De indruk bij 5.1.2e bestond dat het infobulletin van het LCI ook bedoeld was voor de betrokken organisaties. De vraag roept zich derhalve op of de nieuwe afspraken eventueel in de vorm van een bijgesteld protocol? niet alsnog naar de betrokken organisaties gecommuniceerd zouden moeten worden?
- De Minister vraagt zich af wat de vertraging van de reconstructie betekent voor de eindrapporten van de Inspecties (eind september) daar waar deze termijn gekozen was om de cie vuurwerkramp optimaal van dienst te kunnen zijn. Met andere woorden, kan de vertraging die de reconstructie nu oploopt nog worden ingelopen voor eind september?
- In verband met o.a. deze vragen zal volgende week dinsdag(4-7) een extra IBT-i worden gehouden. Dit wordt geregeld door 5.1.2e

T.a.v. 5.1.2e 5.1.2e de suggestie om deze opmerkingen vast ter kennisgeving aan de IBR onderzoekers door te geleiden en de vraag (namens 5.1.2e 5.1.2e om voor morgen 10.00 uur (via 5.1.2e 5.1.2e) voorlopig te reageren op de bovengestelde vragen.

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e
Verzonden: woensdag 28 juni 2000 10:30
Aan: 5.1.2e @enschede.nl'
Onderwerp: documenten Enschede

5.1.2e ,

Bijgaand de lijst.

Groet,

5.1.2e

[redacted]
documenten Enschede

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e
Verzonden: woensdag 28 juni 2000 9:18
Aan: '5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e
Onderwerp: RE: format reconstructie

5.1.2e , 5.1.2e ,

Het defintieve format van het LCI moet nog komen. Wellicht dat daarin nog meer veranderingen zijn opgenomen. De toevoeging 'vraag' is vooral voor onszelf (IP) bedoeld. Als we bij een feitelijkheid een vraag hebben aan de één of ander leggen we dat hier vast. Dat zoekt later gemakkelijk terug.

Groet,

5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e (SMTP 5.1.2e @inter.NL.net)
Verzonden: woensdag 28 juni 2000 9:08
Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
Onderwerp: Re: format reconstructie

<<Bestand: format reconstructie(5.1.2e).xls>>
Hoi 5.1.2e

Komt overeen met wat we besproken hebben. Ik geef er de voorkeur aan om plaats handeling en organisatie(eenheid) ook te splitsen. Dat biedt de mogelijkheid een reconstructie per organisatie uit te draaien.

5.1.2e wat wil je precies invullen in de kolom vraag.

Groet,

5.1.2e

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e : 5.1.2e @inter.NL.net]
Verzonden: woensdag 28 juni 2000 9:08
Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
Onderwerp: Re: format reconstructie



format reconstructie 5.1.2e .xls

Hoi 5.1.2e

Komt overeen met wat we besproken hebben. Ik geef er de voorkeur aan om plaats handeling en organisatie(eenheid) ook te splitsen. Dat biedt de mogelijkheid een reconstructie per organisatie uit te draaien.

5.1.2e wat wil je precies invullen in de kolom vraag.

Groet,

5.1.2e

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e
Verzonden: dinsdag 27 juni 2000 17:25
Aan: 5.1.2e , 5.1.2e
Onderwerp: IP-journaal

[redacted]
journaal

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: dinsdag 27 juni 2000 17:24
Aan: 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e
Onderwerp: Automatisch antwoord bij afwezigheid: IP-journaal

Ik ben met vakantie tot 1 augustus.
Voor vragen over Kennismanagement kunt u contact opnemen met 5.1.2e
Voor vragen over de inspectie-onderzoeken kunt u terecht bij 5.1.2e 5.1.2e .

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e
Verzonden: dinsdag 27 juni 2000 17:24
Aan: 5.1.2e , 5.1.2e
Onderwerp: IP-journaal



journaal

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e
Verzonden: dinsdag 27 juni 2000 16:03
Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
Onderwerp: format reconstructie

5.1.2e ,

Bijgaand de versie die is ontleend aan die van het LCI (met onze eigen toevoeging (vraag en functionaris).
Groet,

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e



format reconstructie

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: dinsdag 27 juni 2000 14:23
Aan: 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e
Onderwerp: aanvulling journaal

5.1.2e 5.1.2e van het NIBRA 5.1.2e (ingehuurd voor het deelproject bron en effectbestrijding) belde dat hij graag interviews wil houden met een viertal politiefunctionarissen (chef rmc/chef van dienst, commandant rampgebied en ambtenaar rampenbestrijding)
Hem aangegeven dat dit voor ons nog te vroeg komt en tevens hem gewezen op de afspraak dat wij in principe de politiemensen interviewen eventueel aangevuld met andere inspecties. Tevens de LCI procedure uiteengezet.
Hij gaf aan nog nauwelijks over informatie te beschikken.
Hem gevraagd as maandag terug te bellen omdat wij dan iets beter kunnen inschatten waar wij staan en wanneer we daadwerkelijk met interviews van de kant gaan.

5.1.2e

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: dinsdag 27 juni 2000 12:07
Aan: 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e @zeelandnet.nl'; 5.1.2e @enschede.nl'; 5.1.2e @enschede.nl'
Onderwerp: werkgroep vuurwerkramp

Collegae,

vanmorgen werkgroep vuurwerkramp bijgewoond. Mbt de inspecties niet veel byzonders. 5.1.2e vraagt wel om een inschatting van een alternatieve datum als 24 juli niet haalbaar is gebleken. In de brief aan de TK is de datum verwijderd. Via 5.1.2e kortgesloten met 5.1.2e 5.1.2e
Verder blijkt werkplan Oosting bij bzk te zijn aangekomen, wordt zsm tesamen met de andere AO TK stukken doorgezonden.

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: dinsdag 27 juni 2000 8:39
Aan: 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e
Onderwerp: RE: jopurnaal IP
Urgentie: Hoog

Hoi 5.1.2e ,

zou jij tijdens mijn vakantie (de maand juli) het journaal naar 5.1.2e 5.1.2e willen sturen?
alvast bedankt!

groeten,
5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e
Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

tel: 5.1.2e
e-mail: 5.1.2e @minbzk.nl

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e
Verzonden: maandag 26 juni 2000 18:00
Aan: 5.1.2e , 5.1.2e
Onderwerp: jopurnaal IP

[redacted]
journaal

5.1.2e

Van: 5.1.2e @enschede.nl[SMTP: 5.1.2e @enschede.nl]
Verzonden: maandag 26 juni 2000 15:41
Aan: 5.1.2e; 5.1.2e; 5.1.2e
CC:
Onderwerp: Bulletin 4


bulletin 4.doc


plan van aanpak AI.doc

Geachte Coördinatoren en onderzoekers,

Hierbij stuur ik u Bulletin vier.

<<bulletin 4.doc>>

Tevens is bijgevoegd het plan van aanpak van de Arbeidsinspectie.
> <<plan van aanpak AI.doc>>
>
>
Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e
telnr: 5.1.2e

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e
Verzonden: maandag 26 juni 2000 12:50
Aan: 5.1.2e , 5.1.2e ; 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

[redacted]

format reconstructie

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: maandag 26 juni 2000 12:15
Aan: 5.1.2e , 5.1.2e ; 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e ; 5.1.2e @enschede.nl'; 5.1.2e @zeelandnet.nl'
Onderwerp: werkgroep vuurwerkramp

Collegae,

vanmorgen ipv 5.1.2e naar de werkgroepvergadering vuurwerkramp geweest.
De volgende opmerkingen vormen daarvan (voor ons) de belangrijkste wapenfeiten.

* er komt een nadrukkelijker onderscheid tussen afhandeling ramp en nazorg en wederopbouw van Enschede.
* De datum over de verschijning van de reconstructie van de inspecties wordt verder genuanceerd.
* Er zijn kamervragen over de bescherming van politiemensen (asbest etc.) deze zullen door de minister vooralsnog slechts procedureel worden beantwoord.
* Een algemeen beroep op het opsporingsbelang is voor het OM niet voldoende om een beslag op categorien informatie te rechtvaardigen. PEr aangevraagd document zal een beslissing moeten worden genomen.
* De mandatering aan de commissie Oosting zal worden geregeld (aangaan van verplichtingen)
* as donderdag verschijnt het werkplan van de cie Oosting.
* er komt een opdracht aan 'Enschede" om een registratie te maken van alle hulpverleners.
* woensdagmiddag 1300 uur AO TK. Mn plan van aanpak gezamenlijke inspecties staat hier formeelm ter discussie.

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: maandag 26 juni 2000 12:08
Aan: 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e
CC: 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e
Onderwerp: FW: asbest

5.1.2e (cc 5.1.2e)

Tbv journaal + vragenlijst

5.1.2e

Van: 5.1.2e &5.1.2e 5.1.2e (SMTP 5.1.2e @inter.NL.net)
Antwoord naar: 5.1.2e @inter.NL.net
Verzonden: zondag 25 juni 2000 11:05
Aan: 5.1.2e @minbzk.nl
Onderwerp: asbest

[redacted]
asbest_Enschede.doc

5.1.2e ,

Bijgaand de tekst over asbest, die ik 'geknipt' heb uit een gespreksverslag met het Medisch Spectrum Twente.
Ik verstuur het van huis omdat ik de komende twee weken afwezig ben en er vrijdag op kantoor niet meer aan toe kwam.
Bij vragen kun je de komende twee weken bij 5.1.2e terecht.
Emailadres van kantoor is 5.1.2e @IGZ.nl
Succes met alle werkzaamheden en tot ziens,

5.1.2e

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: vrijdag 23 juni 2000 11:00
Aan: 5.1.2e @enschede.nl'; 5.1.2e @enschede.nl'
CC: 5.1.2e , 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e , 5.1.2e ; 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e
Onderwerp: Openbaarheid informatiebulletins

In algemene zin vraag ik jullie aandacht voor de **openbaarheid** van de door het LCI verspreide **informatiebulletins**. Dat deze bulletins 'alleen' voor inspectie-intern gebruik worden verspreid doet aan de 'Wobility' daarvan niet af! Overweeg derhalve nauwgezet wat je daar wel en niet in opneemt.

N.B.
De verplichting o.g.v. de WOB informatie te verstrekken betekent overigens niet dat die informatie ook onmiddellijk moet worden verstrekt. Het belang van het onderzoek kan maken dat informatie weliswaar zal worden vrijgegeven, maar pas op een later moment.

Aldus werd heden in het projectgroepoverleg besproken.

Vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e
Hoofd Inspectie voor de politie
Tel.: 5.1.2e
Fax :
e-mail : 5.1.2e @minbzk.nl
Bezoekadres :
Herengracht 17
2511 EG Den Haag

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: donderdag 22 juni 2000 16:03
Aan: '5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e , 5.1.2e ; 5.1.2e , 5.1.2e '5.1.2e
CC: '5.1.2e 5.1.2e '
Onderwerp: Logboek IBR

Heren,

Bijgaand zend ik u het bijgewerkte logboek van de IBR. Het moge duidelijk zijn dat u slechts een exemplaar ontvangt wanneer zich een wijziging heeft voorgedaan en dus niet standaard iedere dag.



Logboek IBR.xls

Met vriendelijke groeten,
5.1.2e

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: donderdag 22 juni 2000 12:28
Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e , 5.1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e , 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
Onderwerp: FW: reconstructie

[redacted] reconstructie.doc [redacted] Bijlage 2 format.doc [redacted] Bijlage 1 reconstructie.doc

Bijgaand treft u een vergaderstuk en twee bijlagen aan voor agendapunt 4 (reconstructie) van de vergadering van 23 juni a.s. in het gemeentehuis te Enschede.
Met excuses voor het late tijdstip van verzending.

Vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: donderdag 22 juni 2000 10:22
Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e , 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e - 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
Onderwerp: vergaderstuk tbv. vergadering 23-6 a.s.

Hierbij een iets gewijzigde versie van bijlage 2 van de vergaderstukken voor vrijdag a.s.

Vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

[redacted]
Bijlage 2

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e
Verzonden: woensdag 21 juni 2000 18:27
Aan: 5.1.2e , 5.1.2e ; 5.1.2e , 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e @inter.NL.net'
Onderwerp: journaal IP



journaal

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e @enschede.nl[SMTP 5.1.2e @enschede.nl]
Verzonden: woensdag 21 juni 2000 15:43
Aan: 5.1.2e

Onderwerp: Bulletin 3

bulletin 3.doc bulletin3 bijlage 1.doc

Geachte geadresseerden,

Hierbij doe ik u Bulletin 3 van het LCI toekomen.
Bijlage 1 van dit Bulletin is afzonderlijk bijgevoegd.

Met vriendelijke groet,
5.1.2e 5.1.2e
Tel 5.1.2e

<<bulletin 3.doc>> <<bulletin3 bijlage 1.doc>>

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: woensdag 21 juni 2000 15:21
Aan: 5.1.2e , 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
Onderwerp: vergaderstuk tbv. vergadering 23-6 a.s.
Urgentie: Hoog

Hierbij ontvangt u een overzicht van de onderzoeksactiviteiten door de betrokken inspecties met 2 bijlagen, dat op de vergadering van 23 juni a.s. zal worden behandeld.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

[redacted] [redacted]

Overzicht en bijlage 1 Bijlage 2

5.1.2e 5.1.2e
Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

tel 5.1.2e
e-mail: 5.1.2e @minbzk.nl

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e
Verzonden: woensdag 21 juni 2000 15:06
Aan: '5.1.2e 5.1.2e'
Onderwerp: plan van aanpak

5.1.2e ,

Bijgaand een eerste proeve van het plan van aanpak dat de IP geacht wordt toe te sturen aan de Cie Oosting. Op weg naar Enschede kan het dienen als leesvoer en kun je een en ander bewerken/aanvullen.

Groet,

5.1.2e



plan van aanpak

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e @enschede.nl[SMTP 5.1.2e @enschede.nl]
Verzonden: woensdag 21 juni 2000 12:55
Aan: 5.1.2e

Onderwerp: Afstemmingsoverleg vrijdag 23 juni 10.00 uur in Enschede

Geachte coördinatoren,

Van 5.1.2e 5.1.2e hebt u inmiddels de agenda voor aanstaande vrijdag ontvangen.

De vergadering vindt echter niet plaats in het kantoor van het LCI op de Raadhuisstraat, maar ik kamer 71 van het Gemeentehuis in Enschede.

Hopelijk tot vrijdag.

Met vriendelijke Groet,

5.1.2e 5.1.2e .

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e @enschede.nl[SMTP 5.1.2e @enschede.nl]
Verzonden: woensdag 21 juni 2000 9:55
Aan: 5.1.2e

Onderwerp: Bulletin 2

bulletin 2.doc

Geachte coördinatoren

Bij deze stuur ik u het tweede Bulletin van het LCI, Enschede

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e
Tel: 5.1.2e
<<bulletin 2.doc>>

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: dinsdag 20 juni 2000 12:13
Aan: 5.1.2e , 5.1.2e ; 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e
Onderwerp: FW: concept brief TK Enschede
Urgentie: Hoog

Van: 5.1.2e 5.1.2e
Verzonden: dinsdag 20 juni 2000 12:09
Aan: 5.1.2e , 5.1.2e
Onderwerp: RE: concept brief TK Enschede
Urgentie: Hoog

Akkoord, ik neem je opmerking over. Dank. Overigens sluit ik niet uit dat in de loop van vandaag nog enkele vragen naar boven komen naar aanleiding van de (inspectie) tekst. Ik zal deze aan 5.1.2e 5.1.2e geven. Ik neem aan dat zij aanspreekpunt is.

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: dinsdag 20 juni 2000 11:46
Aan: 5.1.2e , 5.1.2e
CC: 5.1.2e , 5.1.2e ; 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e @enschede.nl'; 5.1.2e @enschede.nl'
Onderwerp: inspectie-interviews, geluidsbanden en aantekeningen

5.1.2e,

In de projectgroep Vuurwerkramp is herhaald gesproken over de vraag of geluidsbanden die tijdens inspectie-interviews worden gemaakt moeten worden bewaard of niet; dit tegen de achtergrond van het feit dat in het plan van aanpak/interviewprotocol is aangegeven dat geluidsbanden na het gesprek zullen worden vernietigd.
In het verlengde daarvan vroeg jij mij gisteren in de projectgroep Vuurwerkramp van 20 juni -namens de inspecteurs- aandacht te schenken aan de vraag of aantekeningen, die tijdens de interviews door inspecteurs worden gemaakt, en die als basis dienen voor hun gespreksverslag, ook moeten worden bewaard.

In het projectgroepoverleg van heden zijn de afspraken als volgt gerecapituleerd, e.e.a. met inachtneming van het vastgestelde protocol:

1.
Het staan een inspecteur vrij ervoor te kiezen of hij/zij tijdens een interview een geluidsband laat meelopen -even los van de vraag of de geinterviewde daarmee instemt.

2.
Als de band meeloopt moet de band ***bewaard*** blijven; daarvoor gelden de kaders van de Archiefwet.

3.
Als er een band meeloopt ***en*** er worden door de inspecteur aantekeningen gemaakt zijn de aantekeningen niet van belang te bewaren: de banden worden immers bewaard.

4.
Als er ***geen band*** meeloopt en de inspecteur maakt aantekeningen op basis waarvan hij later het interviewverslag maakt, worden deze ***aantekeningen*** eveneens ***bewaard***, ook al wordt het interviewverslag door de geinterviewde voor accoord ondertekend. De Archiefwet is in dit geval van overeenkomstige toepassing.

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e
Hoofd Inspectie voor de politie
Tel.: 5.1.2e
Fax :
e-mail 5.1.2e @minbzk.nl
Bezoekadres :
Herengracht 17
2511 EG Den Haag

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: dinsdag 20 juni 2000 9:54
Aan: 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e
Onderwerp: FW: ruimte

Van: 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: dinsdag 20 juni 2000 9:26
Aan: 5.1.2e @enschede.nl'
Onderwerp: ruimte

5.1.2e

Problemen over de huisvesting met 5.1.2e opgelost. Onze locatie blijft dus dezelfde. ALs er ontwikkelingen zijn horen wij deze graag ivm onze planning.

5.1.2e

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e
Verzonden: maandag 19 juni 2000 18:28
Aan: 5.1.2e , 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @inter.NL.net'
Onderwerp: IP-journaal

[redacted]
journaal

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: maandag 19 juni 2000 16:33
Aan: 5.1.2e , 5.1.2e ; 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
Onderwerp: agenda 23 juni a.s.
Urgentie: Hoog

[redacted]
Agenda 23 juni J

Hierbij de agenda voor de bijeenkomst van vrijdag 23 juni a.s. in het LCI.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e
Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

tel: 5.1.2e
e-mail: 5.1.2e @minbzk.nl

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: maandag 19 juni 2000 9:14
Aan: 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e
Onderwerp: FW: Bulletin 1 van Logistiek Centrum Inspecties

Van: 5.1.2e @enschede.nl(SMTP:5.1.2e @enschede.nl)
Verzonden: donderdag 15 juni 2000 17:10
Aan: 5.1.2e 5.1.2e
Onderwerp: Bulletin 1 van Logistiek Centrum Inspecties



bulletin 1.doc

Geachte coördinatoren

Hierbij het eerste bulletin van het Logistiek Centrum Inspecties, Enschede.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e
telefoon: 5.1.2e
<<bulletin 1.doc>>

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e
Verzonden: vrijdag 16 juni 2000 17:50
Aan: 5.1.2e @zonnet.nl'
CC: 5.1.2e @zeelandnet.nl'
Onderwerp: Enschede

5.1.2e ,

Vanmiddag ben ik gebeld door 5.1.2e van het RIK. Zij deelde mee, dat het protocol samenwerkingsverband LCI/OM op z'n vroegst op dinsdagmiddag 20/06 a.s. door het OM afgezegend (en getekend) kan worden. Voor die tijd zal de politie geen substantiële informatiebronnen vrij kunnen geven. Aangezien in Enschede alleen rampenplannen, aanvalsplannen en overige beleidsstukken voor ons beschikbaar liggen, heeft het mijns inziens geen zin om daarvoor maandag af te reizen.
Ik kom dus ook naar Den Haag.

Als je dit leest en daarna je voice-mail uitluistert, is nader contact wat mij betreft niet meer nodig.

Groet,

5.1.2e

5.1.2e , 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: vrijdag 16 juni 2000 15:54
Aan: 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e , 5.1.2e ; 5.1.2e
CC: 5.1.2e @enschede.nl'; 5.1.2e 5.1.2e
Onderwerp: conceptverslag informatiebijeenkomst inspecties 8 juni j.l.
Urgentie: Hoog

[redacted]
verslag 8 juni insp

Hierbij het conceptverslag van de informatiebijeenkomst voor de onderzoekers van de inspecties d.d. 8 juni 2000.

5.1.2e ik stuur het jou ter informatie

Vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e
Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

tel: 5.1.2e
e-mail: 5.1.2e @minbzk.nl

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e
Verzonden: donderdag 15 juni 2000 17:51
Aan: 5.1.2e , 5.1.2e
Onderwerp: RE: Logboek IBR

5.1.2e,

Het Logboek van de IP zal vanaf maandag (bijgewerkt) weer worden toegezonden. De versie die ik in Den Haag heb is niet compleet, omdat een gedeelte afgelopen week in Enschede is opgemaakt en ik de betreffende diskette niet heb meegenomen.

Groet,

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: donderdag 15 juni 2000 16:34
Aan: 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e
Verzonden: donderdag 15 juni 2000 17:29
Aan: 5.1.2e @enschede.nl'
Onderwerp: RE: Bulletin 1 van Logistiek Centrum Inspecties

5.1.2e ,

In reactie op het verzoek in het eerste bulletin het volgende. Ik sta niet op de verzendlijst die als bijlage bij bulletin nr 1 is meegezonden, maar ik krijg het bulletin wel via mijn e-mail adres bij BZK. Dat is dus wel bekend, evenals mij gsm-nummer (bekend bij 5.1.2e). Gaarne mijn naam aan de verzendlijst toevoegen.

Groet,

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e (inspectie politie)

Van: 5.1.2e enschede.nl(SMTP:5.1.2e enschede.nl)
Verzonden: donderdag 15 juni 2000 17:16
Aan: 5.1.2e rvi.minvenw.nl 5.1.2e @minbzk.nl
Onderwerp: Bulletin 1 van Logistiek Centrum Inspecties

<<Bestand: bulletin 1.doc>>

> Geachte coördinatoren
>
> Hierbij het eerste bulletin van het Logistiek Centrum Inspecties,
> Enschede.
>
> Met vriendelijke groet,
>
>
> 5.1.2e 5.1.2e
> telefoon 5.1.2e
> <<bulletin 1.doc>>

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e @enschede.nl[SMTP 5.1.2e @enschede.nl]
Verzonden: donderdag 15 juni 2000 17:16
Aan: 5.1.2e @rvi.minvenw.nl; 5.1.2e @minbzk.nl
Onderwerp: Bulletin 1 van Logistiek Centrum Inspecties



bulletin 1.doc

> Geachte coördinatoren
>
> Hierbij het eerste bulletin van het Logistiek Centrum Inspecties,
> Enschede.
>
> Met vriendelijke groet,
>
>
> 5.1.2e 5.1.2e
> telefoon: 5.1.2e
> <<bulletin 1.doc>>

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: donderdag 15 juni 2000 16:34
Aan: 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e ; '5.1.2e 5.1.2e '; '5.1.2e 5.1.2e '; 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
Onderwerp: Logboek IBR

Heren,

Bijgaand het logboek IBR d.d. 15 juni 2000.



Logboek IBR.xls

Groet,
5.1.2e

5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: donderdag 15 juni 2000 16:10
Aan: 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e
Onderwerp: Interviewmodel

Hallo 5.1.2e,

Ik denk dat bijgaand stuk voldoet aan je verzoek.

[redacted]
interviewmodel.doc

Groetjes,
5.1.2e

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: donderdag 15 juni 2000 15:19
Aan: 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e
Onderwerp: RE: staatje voor kostenopgaaf

5.1.2e

deze is geschikt voor het bijhouden van de feitelijke kosten. Daarnaast moeten we nog even een inschatting maken van de te verwachten kosten om aan het verzoek van 5.1.2e te voldoen. DUs bv. tot eind september 50 x retour Enschede a fl.... 30 overnachtingen a fl..... etc. Ook rekeninge houden met extra inzet van 5.1.2e en eventueel anderen. Beter te ruim dan te weinig lijkt me

Kun jij dat (grof) nog maken. Ik heb met 5.1.2e afgesproken dat hij het voor zichzelf meeneemt in het LCI

5.1.2e

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: donderdag 15 juni 2000 14:55
Aan: 5.1.2e , 5.1.2e
CC: 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

Even kontakt gehad met 5.1.2e . Blijkt dat 5.1.2e gisteren ook nog een brief naar [illegible] 5.1.2e heeft gestuurd om aan te dringen op in ieder geval de ter beschikking stelling van de transcripties. 5.1.2e heeft wel vakantieplannen maar pas de laatste week van augustus en begin september. Ons beider aanname is dat hij dan best even gemist zou moeten kunnen worden. Mbt de financien had hij (LCI) nog geen vraag gekregen om deze in beeld te brengen. Zal zich hierover beraden. Wij maken het in ieder geval voor de IP.
Deze adempauze geeft mij even de gelegenheid om de DTP druk van het ketenrapport door te nemen en dit maandag terug te koppelen zodat eea doorgang vindt. Maandagmorgen bellen we dan met Enschede of er materiaal vrij is zodat we zonodig direct weg kunnen.

Groeten

5.1.2e

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e
Verzonden: donderdag 15 juni 2000 14:28
Aan: 5.1.2e , 5.1.2e
Onderwerp: staatje voor kostenopgaaf



kostenoverzicht

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: donderdag 15 juni 2000 12:58
Aan: 5.1.2e @enschede.nl'
CC: 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e
Onderwerp: contact

5.1.2e

Je hebt het kennelijk druk want je hebt nog niet teruggebeld, daarom maar even een paar zaken via de email, daar is die voorziening tenslotte ook voor.

1) Van 5.1.2e begrepen dat in projectgroepoverleg aan de orde is geweest of een inschatting kan worden gemaakt van de kosten voor de onderscheiden inspecties. Ik weet niet of jullie als LCI die vraag al hebben gehad maar ik zal in ieder geval voor ons deel proberen een inschatting te maken.

2) Ivm de lange termijn planning de vraag van 5.1.2e of jij deze zomer nog vakantieplannen hebt waar eventueel rekening mee moet worden gehouden.

3) Is er al zicht op de feitelijk beschikbaarstelling van informatie. De laatste berichten via 5.1.2e 5.1.2e waren niet om vrolijk van te worden. Ik koers voorlopig op maandag. Zodra we echt aan de gang kunnen leen ik ook 5.1.2e even voor de analyse van de informatie. De werkelijkheid in den Haag is toch een andere dan die in Enschede. Door de aanwijzingen van de ministers dacht men dat vandaag alle informatie wel zou zijn overgedragen.

4) vandaag zijn de eerste DTP afdrukken van de ons ketenrapport aangeleverd. Itt eerdere berichten heeft 5.1.2e geen tijd om het materiaal te beoordelen. Hij zou eea aan 5.1.2e gevraagd hebben maar gelet op het onder 3) gestelde levert dat ook niets op. Ik zal vandaag en morgen eea zelf oppakken om de voortgang er in te houden.

5) Er zou van jullie zijde een email worden verzonden, hiervan is nog niets binnengekomen, ik neem aan dat hij dan nog komt?

Groeten

5.1.2e

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e
Verzonden: donderdag 15 juni 2000 12:35
Aan: 5.1.2e , 5.1.2e
Onderwerp: werkwijze ip

5.1.2e ,

Bijgaand in grote lijnen onze aanpak

5.1.2e



werkwijze IP

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e
Verzonden: donderdag 15 juni 2000 10:11
Aan: 5.1.2e , 5.1.2e
Onderwerp: RE: Logboek IBR

5.1.2e ,

Het was al aan mij toegezonden.

Bedankt,

5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e
Verzonden: donderdag 15 juni 2000 10:10
Aan: 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e
Onderwerp: FW: Logboek IBR

5.1.2e

Bijgaand verslag even opgevraagd, staan wat tips in voor verhoor van 'getraumatiseerde' mensen.

5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: donderdag 15 juni 2000 9:49
Aan: 5.1.2e 5.1.2e
CC: 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e
Onderwerp: RE: Logboek IBR

5.1.2e ,

Bijgaand gevraagd verslag.

<<Bestand: Gesprek met 5.1.2e doc>>

Groet,
5.1.2e

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: donderdag 15 juni 2000 10:10
Aan: 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e
Onderwerp: FW: Logboek IBR

5.1.2e

Bijgaand verslag even opgevraagd, staan wat tips in voor verhoor van 'getraumatiseerde' mensen.

5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: donderdag 15 juni 2000 9:49
Aan: 5.1.2e 5.1.2e
CC: 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e
Onderwerp: RE: Logboek IBR

5.1.2e ,

Bijgaand gevraagd verslag.



Gesprek met 5.1.2e
5.1.2e .doc

Groet,
5.1.2e

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: donderdag 15 juni 2000 9:49
Aan: 5.1.2e , 5.1.2e
CC: 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e
Onderwerp: RE: Logboek IBR

5.1.2e ,

Bijgaand gevraagd verslag.



Gesprek met 5.1.2e
5.1.2e

Groet,
5.1.2e

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @inter.NL.net]
Verzonden: dinsdag 13 juni 2000 9:17
Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e
CC: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
Onderwerp: aanvullende vragen IGZ interviews politie

[redacted]

ramp mee te geven
vragen aan IP_12 juni 0

Hallo collega's IP,

Ik weet niet of IGZ jullie deze lijst rechtstreeks heeft gestuurd? In ieder geval tref je de lijst hierbij aan.

Groetjes,

5.1.2e

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @zonnet.nl]
Verzonden: donderdag 8 juni 2000 23:07
Aan: 5.1.2e @zeelandnet; 5.1.2e @minbzk.nl
CC: 5.1.2e @minbzk.nl

5.1.2e

Vandaag in Enschede een vruchtbare dag doorgemaakt. 5.1.2e is met 5.1.2e neergestreken aan de Raadhuisstraat en zijn bezig zich te settelen. Wij opereren vanuit de villa van de korpsleiding direct in de nabijheid van het 5.1.2e dat speciaal voor de informatiekant van de nazorg is opgericht. Medewerking alom. 5.1.2e heeft met het OM nadere afspraken gemaakt en ik heb de indruk dat ook 5.1.2e daar een goede rol speelt.
Twente heeft zelf al veel gedaan aan voorbereiding van evaluatie en documentatie en daar zullen we dankbaar gebruik van maken. Het gaat inmiddels wel over een dossier van zo'n 1100 pagina's!

Volgende week dinsdag komen we eerst naar den Haag om wat spullen op te halen en wat nadere zaken te regelen. Daarna gaan we naar Enschede en blijven daar slapen. Dit zal zich de komende tijd nog vele malen moeten herhalen want de reistijd is slopend (bijna 3 uur met de trein).

Je bent nu weer een beetje bij. Ik hou je op de hoogte.

5.1.2e (mede namens 5.1.2e)

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e
Verzonden: woensdag 7 juni 2000 18:14
Aan: 5.1.2e @inter.NL.net'; 5.1.2e , 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e
Onderwerp: IP-journaal



journaal

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: woensdag 7 juni 2000 10:34
Aan: 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e
Onderwerp: FW: informatiebulletin

5.1.2e ,

Hier komt tie.

5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e (SMTP: 5.1.2e @wxs.nl)
Verzonden: maandag 5 juni 2000 14:28
Aan: 5.1.2e minbzk.nl'
Onderwerp: informatiebulletin



Bulletin 1.doc

Hai 5.1.2e ,

Wil hier naar kijken.

5.1.2e .

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: woensdag 7 juni 2000 12:49
Aan: 5.1.2e , 5.1.2e
CC: 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e ; 5.1.2e , 5.1.2e
Onderwerp: kennismaking cie vuurwerkramp

5.1.2e ,

Ik ben gebeld door een meneer 5.1.2e een secretatis van de Cie Vuurwerkramp, die bezig is kennismakingsgesprekken te voeren met de verschillende inspecties die een onderzoek verrichten naar aanleiding van 'Enschede'.
Hij kwam bij mij uit omdat ik nog te boek sta als de intern coördinator voor het onderzoek van onze Inspectie. Nu die taak, gezien de afspraak van een paar dagen geleden door jou zal worden opgepakt, lijkt het voor de hand te liggen dat dat gesprek met jou gevoerd wordt.
Zijn verzoek is om hem daarover terug te bellen voor het maken van een concrete afspraak 5.1.2e

GR 5.1.2e

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e
Verzonden: dinsdag 30 mei 2000 17:19
Aan: 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e ; 5.1.2e @best-dep.minjus.nl'; 5.1.2e @igz.nl'
Onderwerp: Mensen zonder zorg: 5.1.2e

Allen,
Maandag 5 juni aanstaande vindt er overleg plaats over het rapport 'Mensen zonder Zorg'. Dit overleg zal beginnen om 11.30 en duurt tot 12.30, eventueel met een uitloop tot 13.00 uur. De tijden zijn iets gewijzigd in verband met de beschikbare mensen en ruimte. Ik hoop dat dit geen bezwaar oplevert. De vergadering zal plaatsvinden binnen BZK in de Noord-Brabantzaal op de 1e etage. Bijgevoegd vindt u een kleine agenda ten behoeve van de vergadering.

[redacted]
Agenda ten behoeve van vergadering over r

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
Afdeling Veiligheidsbeleid, Directie Politie,
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Schedeldoekshaven 200, Postbus 20011, 2500 EA Den Haag,
Telefoon: 5.1.2e
Fax: 5.1.2e

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e
Verzonden: dinsdag 30 mei 2000 9:43
Aan: 5.1.2e
Onderwerp: Vuurwerkramp

Beste 5.1.2e

Hierbij de mededeling dat wij geen nader commentaar hebben op het concept 'plan van aanpak coördinatie onderzoeken naar vuurwerkramp in Enschede', dat tijdens het Afstemmingsoverleg Inspecties van 29 mei is besproken.

Groet,

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e
Verzonden: dinsdag 30 mei 2000 15:53
Aan: 5.1.2e , 5.1.2e
Onderwerp: Vuurwerkramp

5.1.2e ,

Bijgaand een aantal aanvullingen op het overzicht van de onderzoeksvelden van de betrokken inspecties, dat tijdens het overleg van 29/5 is uitgedeeld.

Hoofdproces C: rechtsorde en verkeer:
- IP is procesverantwoordelijke voor 1. Handhaven openbare orde en 2. strafrechtelijk onderzoek;
- hetzelfde geldt voor 7. Identificeren van overledenen (door het RIT);
- de toelichting genoemd bij 3 refereert in feite aan alle subprocessen.

Hoofdproces D; bevolkingszorg:
- sub 5 registreren van slachtoffers: ik heb inmiddels begrepen dat IBR dit hoofdproces voor zijn rekening neemt. V.w.b. onderdeel sub 5 kan in de toelichting de relatie met hoofdproces C sub 7 van de IP gelegd worden.

Hoofdproces E: Algemene Coördinatie
- t.a.v. sub 1 t/m 4 heeft het grootschalig politie-optreden naast haar rol in de rampenbestrijdingsorganisatie ook te maken met de onderscheiden processen alarmering, opschaling, enz. in het kader van de politiezorg buiten het rampgebied. Hier liggen afstemmingspunten met de rampenbestrijdingsorganisatie en een separaat analyse-traject.

Groet,

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e
Verzonden: dinsdag 30 mei 2000 9:43
Aan: 5.1.2e
Onderwerp: Vuurwerkramp

Beste 5.1.2e

Hierbij de mededeling dat wij geen nader commentaar hebben op het concept 'plan van aanpak coördinatie onderzoeken naar vuurwerkramp in Enschede', dat tijdens het Afstemmingsoverleg Inspecties van 29 mei is besproken.

Groet,

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: maandag 29 mei 2000 12:55
Aan: 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e , 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e , 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e
Onderwerp: FW: werk

Van: 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: maandag 29 mei 2000 12:48
Aan: 5.1.2e 5.1.2e
Onderwerp: FW: werk

Twee nagekomen stukken voor de vergadering van hedenmiddag.

[redacted]
bijdrage coordinatie inspecties 28-5-2000

[redacted]
Plan van aanpak

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: maandag 29 mei 2000 12:40
Aan: 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e , 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e , 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e
Onderwerp: agenda hedenmiddag en bijlagen

Hierbij de agenda voor het overleg van vanmiddag 14.00 op SZW. Tevens een aantal bijlagen.

tot vanmiddag,

5.1.2e 5.1.2e

[redacted]
interviewprocedure

[redacted]
Agenda
fstemmingsoverleg 29 me

[redacted]
verslag 18 mei

[redacted]
verslag 24 mei

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e
Verzonden: vrijdag 26 mei 2000 17:15
Aan: 5.1.2e , 5.1.2e
Onderwerp: Vuurwerkramp

5.1.2e

Bijgaand het gevraagde overzicht van de interviewen politiefunctionarissen op functieniveau. De tijd die met de interviews gemoeid zal zijn, is globaal aangegeven en de tijdsplanning hangt ook af van het startmoment.

Groet,

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

[redacted]

te interviewen
functionarissen

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: vrijdag 26 mei 2000 15:17
Aan: 5.1.2e
CC: 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e ; 5.1.2e , 5.1.2e
Onderwerp: informatieprotocol

Beste 5.1.2e

Verwijzend naar ons overleg van vanmorgen zend ik je hierbij een (nog niet vastgesteld) informatieprotocol van de Inspectie voor de politie.
Dit informatieprotocol zal deel gaan uitmaken van de zgn. Leidraad waarin de Inspectie naar buiten haar wijze van optreden expliciteert.
Ondanks het feit dat het protocol nog niet formeel is vastgesteld wordt er al wel naar gehandeld.
Het spoort in ieder goed met het door de inspectie brandweer voorgestelde protocol waarmee wij danook goed kunnen leven.

Met betrekking tot bevoegdheden/verplichtingen kan naast de al genoemde art 5.12 t/m 5.20 AWB nog gewezen worden op art 53 lid 6 van de Politiewet 1993:
" De beheerders van de politiekorpsen verlenen onze Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties respectievelijk Onze Minister van Justitie de door deze verlangde ondersteuning van de werkzaamheden in het kader van het eerste lid" (*dus óók ten aanzien van de hier aan de orde zijnde C-taak i.c. het incidentonderzoek).*

Vriendelijke groeten,

5.1.2e 5.1.2e
Inspectie voor de politie

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e SMTP 5.1.2e @inter.NL.net]
Verzonden: vrijdag 26 mei 2000 12:39
Aan: 5.1.2e 5.1.2e '; 5.1.2e 5.1.2e
Onderwerp: Vuurwerkramp

[redacted]
vragen politie.doc

5.1.2e , 5.1.2e ,
Hierbij stuur ik een lijst met vragen betreffende de politie-inzet tijdens de eerste periode van de vuurwerkbrand. waarvan de antwoorden relevant kunnen zijn voor de reconstructie van het brandweeroptreden.
Kunnen jullie deze vragen t.z.t. bij de interviews naar de poltie-inzet meenemen en de antwoorden aan ons toezenden?
Groeten en succes,

5.1.2e
Inspecteur Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
5.1.2e

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @inter.NL.net]
Verzonden: donderdag 25 mei 2000 12:18
Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e
Onderwerp: onderzoek Enschede

[redacted] logboek.doc [redacted] planning afspraken.doc [redacted] interviewprocedure.doc

Hoi collega's,

Hierbij de beloofde stukken.

Groetjes,

5.1.2e

5.1.2e , 5.1.2e

Van: 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: woensdag 24 mei 2000 15:49
Aan: 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e ; Bé 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e , 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e , 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e
Onderwerp: Overleg d.d. 29-05-2000

de vergadering voor aanstaande maandag zal plaats vinden op ministerie SZW:

Afstemmingsoverleg Inspecties Enschede d.d. 29 mei 2000

Tijdstip : 14.00 - 16.00 uur

Plaats : ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Anna van Hannoverstraat 4 te Den Haag

Contact SZW : mevrouw 5.1.2e
telefoon 5.1.2e

Zaal : Hmin01

Aanwezigen

De heer 5.1.2e (AI)
De heer 5.1.2e 5.1.2e (VROM
Mevrouw 5.1.2e (RVI)
De heer 5.1.2e 5.1.2e (IBR)
De heer 5.1.2e 5.1.2e (IBR)
De heer 5.1.2e (CZW)
De heer 5.1.2e 5.1.2e (IP)
De heer 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
De heer 5.1.2e
De heer 5.1.2e 5.1.2e (JGZ)
Mevrouw 5.1.2e 5.1.2e (BZK)

****
*** TX RAPPORT ***
****

VERZENDING OK

TX/RX NR	5.1.2e
TEL. AANSLUITING	5.1.2e
SUB-ADRES	
ID AANSLUITING	POL.HOL.MIDD.DIV
ST. TIJD	26/09 14:18
GEBR. T.	00'59
VERZONDEN PAGINA'S	2
RESULTAAT	OK

Ministerie van **Binnenlandse Zaken** *en* **Koninkrijksrelaties**

Datum
26 september 2000

Inlichtingen
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
T
F 5.1.2e

Blad
1 van 1

Bezoekadres
Kalvermarkt 53
2511 CB Den Haag

Postadres
Postbus 20011
2500 EA Den Haag

regiopolitie Hollands-Midden
t.a.v. de heer 5.1.2e
fax nr 5.1.2e

Aantal pagina's incl. dit blad: 2

Fax

Onderwerp
brief evaluatie bijstand Enschede

Bijgaand de brief van 21 juni jl..

met vr gr,

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

fax nr IP 5.1.2e

****
*** TX RAPPORT ***
****

VERZENDING OK

TX/RX NR	5.1.2e
TEL. AANSLUITING	5.1.2e
SUB-ADRES	
ID AANSLUITING	
ST. TIJD	26/09 15:47
GEBR. T.	01'00
VERZONDEN PAGINA'S	2
RESULTAAT	OK

Ministerie van **Binnenlandse Zaken** *en* **Koninkrijksrelaties**



Datum
26 september 2000

Inlichtingen
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
T
F 5.1.2e

Blad
1 van 1

Bezoekadres
Kalvermarkt 53
2511 CB Den Haag

Postadres
Postbus 20011
2500 EA Den Haag

regiopolitie Flevoland
t.a.v. 5.1.2e
fax nr 5.1.2e

Aantal pagina's incl. dit blad: 2

Fax

Onderwerp
brief evaluatie bijstand Enschede

Bijgaand de brief van 21 juni jl..

met vr gr,

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

fax nr IP 5.1.2e

****
*** TX RAPPORT ***
****

VERZENDING OK

TX/RX NR	5.1.2e
TEL. AANSLUITING	
SUB-ADRES	
ID AANSLUITING	
ST. TIJD	25/09 10:07
GEBR. T.	01'01
VERZONDEN PAGINA'S	2
RESULTAAT	OK

Ministerie van **Binnenlandse Zaken** *en* **Koninkrijksrelaties**

Datum
25 september 2000

Onderdeel
Inspectie voor de politie

Inlichtingen
Inlichtingen
T
F 5.1.2e

Blad
1 van

Bezoekadres
Herengracht 17
2511 EG Den Haag

Postadres
Postbus 20011
2500 EA Den Haag

Aan Regiopolitie Twente
T.a.v. 5.1.2e
Fax 5.1.2e

Fax

Onderwerp
fax voor 5.1.2e 5.1.2e

Hallo 5.1.2e

Bedankt dat ik deze fax via jou aan 5.1.2e kan sturen. Zou jij deze aan hem willen overhandigen.

Groeten

5.1.2e

Ministerie van **Binnenlandse Zaken** *en* **Koninkrijksrelaties**

Datum
25 september 2000

Onderdeel
Inspectie voor de politie

Inlichtingen
Inlichtingen
T
F 5.1.2e

Blad
1 van

Bezoekadres
Herengracht 17
2511 EG Den Haag

Postadres
Postbus 20011
2500 EA Den Haag

Aan Regiopolitie Twente
T.a.v. 5.1.2e
Fax 5.1.2e

Fax

Onderwerp
fax voor 5.1.2e 5.1.2e

Hallo 5.1.2e

Bedankt dat ik deze fax via jou aan 5.1.2e kan sturen. Zou jij deze aan hem willen overhandigen.

Groeten

5.1.2e
5.1.2e

Inspectie Politie

datum	tijd	plaats handeling	organisatie	omschrijving gebeurtenis/toelichting	bron	functionaris	code	vraag
13-05-00	15.44.45		Infodesk	5.1.2e belt met 5.1.2e 5.1.2e belt ook met 5.1.2e en 5.1.2e	2?	info (5.1.2e)	1.2	Welke functionaris
13-05-00	16.12.53	RMC	Infodesk	collega informeert naar situatie en of hulp nodig is. Volgens Infodesk (5.1.2e) is het niet nodig. 5.1.2e tegen collega 5.1.2e "Wij hebben het op zich heel rustig" (bedoeld wordt afdeling Info)	5.1.2e (Infodesk)	Infodesk/ CD-rom		
14-05-00	12.17.54	bevolking	infodesk	Blijkt dat er geheime nummers van Infodesk aan burgers zijn verstrekt wat niet bedoeling is.	bedientafel Alemelo		15.7	hoe is gecommuniceerd dat nummers geheim
14-05-00	10.04.55	rampterrein	RBT	5.1.2e vertelt aan 5.1.2e dat 5.1.2e 5.1.2e middags de briefing gaat bijlopen van RBT. Nu zijn 20 man bij RBT betrokken. Verzoek om 5.1.2e te bellen, want moet in dienst komen.	Info (code 2)???	5.1.2e???	23.3	
13-05-00	15.36.17	Infodesk	Kmar	5.1.2e (Kmar) informeert naar ontploffing en vraagt naar gevaarlijke stoffen. 5.1.2e (Info) weet niets van gevaarlijke stoffen, alleen vuurwerkopslag	2	Infodesk	0.6	Wat heeft infodesk gedaan in eerste half
13-05-00	16.12.53	RMC	Infodesk	collega informeert naar situatie en of hulp nodig is. Volgens Infodesk (5.1.2e) is het niet nodig. 5.1.2e tegen collega 5.1.2e "Wij hebben het op zich heel rustig" (bedoeld wordt afdeling Info)	5.1.2e (Infodesk)	Infodesk/ CD-rom		

Blad1

datum	tijd	plaats handeling	organisatie	omschrijving gebeurtenis/toelichting	bron	functionaris	code	vraag	
13-05-00	15.44.45		Infodesk	5.1.2e belt met 5.1.2e 5.1.2e belt ook met 5.1.2e en 5.1.2e	2?	Info (5.1.2e)	1.2	Welke functionaris	
13-05-00	16.12.53	RMC	Infodesk	collega informeert naar situatie en of hulp nodig is. Volgens Infodesk (5.1.2e) is het niet nodig. 5.1.2e tegen collega 5.1.2e "Wij hebben het op zich heel rustig" (bedoeld wordt afdeling Info)	5.1.2e (Infodesk)	Infodesk/ CD-rom			
14-05-00	12.17.54	bevolking	infodesk	Blijkt dat er geheime nummers van Infodesk aan burgers zijn verstrekt wat niet bedoeling is.	bedientafel Alemelo		15.7	hoe is gecommuniceerd dat nummers geheim	
14-05-00	10.04.55	rampterrein	RBT	5.1.2e vertelt aan 5.1.2e dat 5.1.2e 5.1.2e middags de briefing gaat bijlopen van RBT. Nu zijn 20 man bij RBT betrokken. Verzoek om 5.1.2e te bellen, want moet in	Info (code 2)???	5.1.2e???	23.3		
13-05-00	15.36.17	Infodesk	Kmar	5.1.2e (Kmar) informeert naar ontploffing en vraagt naar gevaarlijke stoffen. 5.1.2e (Info) weet niets van gevaarlijke stoffen, alleen vuurwerkopslag	2	Infodesk	0.6	Wat heeft infodesk gedaan in eerste half	
14-05-00	10.04.55	rampterrein	RBT	5.1.2e vertelt aan 5.1.2e dat 5.1.2e 5.1.2e middags de briefing gaat bijlopen van RBT. Nu zijn 20 man bij RBT betrokken. Verzoek om 5.1.2e te bellen, want moet in	Info (code 2)???	5.1.2e???	23.3		
13-05-00	16.12.53	RMC	Infodesk	collega informeert naar situatie en of hulp nodig is. Volgens Infodesk (5.1.2e) is het niet nodig. 5.1.2e tegen collega 5.1.2e "Wij hebben het op zich heel rustig" (bedoeld wordt afdeling Info)	5.1.2e (Infodesk)	Infodesk/ CD-rom			
13-05-00	15.36.17	Infodesk	Kmar	5.1.2e (Kmar) informeert naar ontploffing en vraagt naar gevaarlijke stoffen. 5.1.2e (Info) weet niets van gevaarlijke stoffen, alleen vuurwerkopslag	2	Infodesk	0.6	Wat heeft infodesk gedaan in eerste half	

commissieonderzoekvuurwerkramp

Aan
inspectie voor de politie

T.a.v.
de heer 5.1.2e

Faxnummer	Van	Den Haag	Pagina
5.1.2e	5.1.2e	05/09	1/1

Onderwerp
Infoverstrekking

Geachte heer 5.1.2e

Naar aanleiding van de bijeenkomst van het IBT-I van 28 augustus j.l. en het gesprek dat 5.1.2e 5.1.2e en ondergetekende hebben gevoerd met de heer 5.1.2e afgelopen vrijdag 1 september, vraag ik graag uw aandacht voor het volgende.

Tijdens beide bijeenkomsten is herhaald dat er geen bezwaar tegen bestaat dat de Commissie onderzoek vuurwerkramp de beschikking krijgt over de "concept –feitenreconstructies in wording" van elk der inspecties. Graag zouden wij zo spoedig mogelijk de beschikking krijgen over uw "concept-feitenreconstructie in wording".
Dit geldt ook voor de concepten die we (eventueel) in eerder stadium hebben mogen ontvangen; aannemelijk is immers dat hierop al weer een verificatieslag heeft plaatsgevonden.
Ook indien u bedoelde documenten reeds aan één van de door ons ingeschakelde onderzoekbureaus heeft toegezonden, ontvangen wij daar graag zelf afschriften van.
Bij voorkeur zouden wij bedoelde "concept-feitenreconstructies in wording" nog deze week van u ontvangen.

In het gesprek met de heer 5.1.2e op 1 september is tevens afgesproken dat de inspecties en de commissie de samenwerking zo optimaal mogelijk zullen organiseren en eventueel zullen intensiveren.
Wij hebben een en ander onder de aandacht gebracht van de door ons ingeschakelde bureaus.
Mochten er op dit punt nog problemen voordoen dan horen wij dat graag.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Enschede Stationsplein 11 7511 JD Enschede T 5.1.2e @co-vuurwerkramp.nl
Den Haag Postbus 556 2501 CN Den Haag T 5.1.2e @co-vuurwerkramp.nl

****
*** FOUT TX RAPPORT ***
****

TX FUNCTIE IS NIET VOLLEDIG

TX/RX NR TEL. AANSLUITING SUB-ADRES ID AANSLUITING	5.1.2e
ST. TIJD	13/07 10:53
GEBR. T.	00'00
VERZONDEN PAGINA'S	0
RESULTAAT	NG #018 BEZET/GEEN SIGNAAL

Ministerie van **Binnenlandse Zaken** *en* **Koninkrijksrelaties**

Datum
13 juli 2000

Inlichtingen
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
T 5.1.2e
F

Blad
1 van 1

Bezoekadres
Kalvermarkt 53
2511 CB Den Haag

Postadres
Postbus 20011
2500 EA Den Haag

regiopolitie Haaglanden
t.a.v. de heer 5.1.2e
fax nr 5.1.2e

Aantal pagina's incl. dit blad: 2

Fax

Onderwerp
brief evaluatie bijstand Enschede

Bijgaand de brief.

met vr gr,

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

fax nr IF 5.1.2e

****
*** TX RAPPORT ***
****

VERZENDING OK

TX/RX NR	5.1.2e
TEL. AANSLUITING	
SUB-ADRES	
ID AANSLUITING	
ST. TIJD	12/07 16:00
GEBR. T.	01'00
VERZONDEN PAGINA'S	2
RESULTAAT	OK

Ministerie van **Binnenlandse Zaken** *en* **Koninkrijksrelaties**

Datum
12 juli 2000

Inlichtingen
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
T
F 5.1.2e

Blad
1 van 1

Bezoekadres
Kalvermarkt 53
2511 CB Den Haag

Postadres
Postbus 20011
2500 EA Den Haag

regiopolitie Midden en Wets Brabant
t.a.v 5.1.2e
fax nr 5.1.2e

Aantal pagina's incl. dit blad: 2

Fax

Onderwerp
brief evaluatie bijstand Enschede

Bijgaand de brief.

met vr gr,

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

fax nr IP 5.1.2e

LCI

POLITIE

- Twente
- Maatwerk

Postbus 14
7500 AA ENSCHEDE
Tel:
Fax 5.1.2e

Van 5.1.2e
Afdeling 5.1.2e

Aan 5.1.2e
Adres
Postcode en plaats

Datum 5-7-00
Onderwerp lijst inzet politiemenaen

[redacted]

- ☐ ter informatie
- ☐ ter goedkeuring
- ☐ ter inzage
- ☐ gaarne retour
- ☐

- ☐ kan worden behouden
- ☒ volgens afspraak
- ☐ gaarne advies
- ☐ met dank retour

Zoals telefonisch aangegeven hebben we nu direct beschikbaar een lijst met medewerkers die op 13 mei jl. in dienst waren. Onderscheid is gemaakt tussen mensen die volgens de planning in dienst waren en medewerkers die in dienst zijn geroepen ivm de ramp of spontaan zijn gaan werken.
Er wordt deze week begonnen met het opzetten van een database in SPSS. De database wordt gevoed via PCS en de enquetegegevens van de medewerkers. Via deze database kunnen allo vragen mbt specifieke inzet, tijd, plaats e.d. worden beantwoord.
Geef je zelf even aan welke informatie je wilt hebben? Morgenvroeg ben ik weer aanwezig tot 13.30 uur.

Groeten,

5.1.2e

Ministerie van **Binnenlandse Zaken** *en* **Koninkrijksrelaties**

Datum
5 juli 2000

Onderdeel
Onderdeel

Inlichtingen
Inlichtingen
T
F 5.1.2e

Blad
1 van 1

Bezoekadres
Schedeldoekshaven 200
2511 EZ Den Haag

Postadres
Postbus 20011
2500 EA Den Haag

Inspectie voor de politie
t.a.v. 5.1.2e 5.1.2e

Aantal pagina's incl. dit blad: 2

Fax
070 3123214

Onderwerp
personeelslijsten

5.1.2e

Ik heb je een mailtje gestuurd. Hierbij nog aanvullende informatie die ik niet electronisch ter beschikking had. Zie hiervoor de bijgevoegde fax van het RIK aan het LCI.

Groeten en tot vrijdag.

5.1.2e


Concepten

5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e @minvws.nl]
Verzonden: donderdag 11 januari 2001 21:48
Aan: 5.1.2e @minbzk.nl'
CC: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
Onderwerp: voortgangsrapportage Enschede



5.1.2e

Bijgand de concept bijdrage VWS voor de voortgangsrapportage Enschede. Door Volendsam heeft nog niet iedereen hiernaar kunnen kijken. Wijzigingen kunnen derhalve nog volgen.

5.1.2e
<<TKEnsch.2.doc>>

Inhoudsopgave Voortgangsbericht januari 2001 over vuurwerkramp

- Per hoofdonderwerp zijn sub-onderwerpen vermeld welke voortkomen uit de eerdere rapportages en waarover naar alle waarschijnlijkheid een voortgang valt te melden;
- Graag de aangeleverde teksten bezien in het licht van het AO met de VC BZK d.d. 12 december jl. Vragen waarop tijdens het AO geen antwoord is gegeven, zullen in dit voortgangsbericht dienen te worden beantwoord.

1. Inleiding
In vervolg op mijn eerdere voortgangsberichten...In deze brief ga ik achtereenvolgens in op...

2. Nazorg
a) Eventuele beantwoording openstaande vragen AO 12 december jl.
b) IAC, onder meer: aard en aantal bezoekers; klantvolgsysteem; activiteiten; voorlichting; communicatie; callcenter; Ombudsman; **(VWS)**
c) Gezondheidsmonitoring, stand van zaken besluitvorming diverse nota's;**(VWS)**
d) Gemeentelijke projectorganisatie psychosociale nazorg, onder meer: stand van zaken integrale Plan van Aanpak; **(VWS)**
e) Kenniscentra, stand van zaken landelijk kenniscentrum **(VWS/BZK)**
f) overige punten die naar aanleiding van het AO van 12 december jl. nog beantwoord dienen te worden.
g) Tussenevaluatie nazorg, onder meer: actualisering Handleiding Rampenbestrijding en Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming; **(BZK(OR)/VWS)**

3. Financiën
a) Commissie Financiële Afhandeling; stand van zaken uitvoering regelingen voor particulieren; stand van zaken regelingen voor ondernemers; evt. andere ontwikkelingen; **BZK(F&E))**
b) Financiering; europese middelen; **(BZK(F&E)/IRF)**
c) Kosten als gevolg van de ramp, eventuele wijzigingen t.o.v. 22 november **(BZK(OR))**

4. Wederopbouw
a) Voortgang inzake het wederopbouw convenant, verdere afspraken inzake EU-middelen, **(GSI)**
b) Voortgang Commissie wederopbouw Enschede Noord **(GSI)**

5. Onderzoek
a) Stand van zaken inspectie-onderzoeken en rapportage, informatievoorziening via LCI richting de inspecties, OM en COV. Rapportage naar de TK **(BZK(IBR))**
b) Stand van zaken strafrechterlijk onderzoek; beschrijving per deelproject; **(JUSTITIE)**
c) Stand van zaken classificatie-onderzoek. Antwoord op de openstaande vragen naar aanleiding van het AO d.d. 12 december jl. **(VROM)**
d) Stand van zaken onderzoek naar de veiligheid van munitie-opslag (Beantwoording openstaande vragen AO 12 december jl.) **(VROM/DEFENSIE)**
e) Stand van zaken onderzoek Culemborg **(BZK/SZW/VROM)**

6. Evaluatie bestaand beleid
a) Stand van zaken voorbereiding toekomstige regelgeving vuurwerk (voorhangprocedure)**(VROM)**
b) Stand van zaken labelling vuurwerk. Antwoord op de openstaande vragen naar aanleiding van het AO d.d. 12 december jl. **(VROM)**

7. Juridische zaken
a) Stand van zaken voorlopig getuigenverhoor; **(BZK(BIJZ))**
b) WOB verzoeken **(BZK(BIJZ))**



5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @minvrom.nl]
Verzonden: vrijdag 12 januari 2001 18:08
Aan: 5.1.2e 5.1.2e
CC: 5.1.2e @documa.nl; 5.1.2e @minvrom.nl; 5.1.2e @minvrom.nl; 5.1.2e @minvrom.nl
Onderwerp: tekstbijdrage voortgangsbericht TK

Ik stel voor m.b.t. de voortgang van de vuurwerkregelgeving te melden dat naar verwachting eind januari/begin februari de regering het concept-besluit Vuurwerk zal voorpubliceren en dat de wijze waarop de resultaten van het rapport Oosting hierin doorwerken zal worden betrokken bij het te formuleren kabinetsstandpunt n.a.v. de rapportage van de cie Oosting , de rapporten van de inspecties en andere voor het besluit relevante rapportages die naar aanleiding van Enschede zijn en worden uitgebracht.

5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e
Verzonden: maandag 15 januari 2001 9:34
Aan: 5.1.2e 5.1.2e
Onderwerp: FW: Drst: Betreft: Classificatie-onderzoek vuurwerkramp

5.1.2e onderstaande bijdrage voor de voortgangsbrief, trof ik aan in mijn email!

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @miot.dgm.minvrom.nl)
Verzonden: donderdag 11 januari 2001 11:49
Aan: 5.1.2e @imh-hi.dgm.minvrom.nl
CC: 5.1.2e 5.1.2e @miot.dgm.minvrom.nl
Onderwerp: Drst: Betreft: Classificatie-onderzoek vuurwerkramp

5.1.2e
Stand van zaken
Classificatie.doc

5.1.2e
Bijgaand mijn bijdrage voor het voortgangsoverzicht, indien akkoord graag doorgeleiden.
5.1.2e

>>> 5.1.2e 1.2e 08-01-01 12.31 >>>
5.1.2e
De bewuste teksten kunnen kort zijn. Vanmiddag bespreek ik een en ander in het IBT-I (gezamenlijke rijksinspecties). Morgenochtend mail ik je over de uitkomst. Dan moet het wel snel klaar zijn, maar het hoeft maar een paar regels te zijn.

Groet,
5.1.2e

>>> 5.1.2e 5.1.2e 08-01-01 12.06 >>>
5.1.2e
Ik ben gevraagd om in overleg met jouw een bijdrage te leveren voor het voortgangsbericht jan. 2001 over de vuurwerkramp (zie bijgaande mail).
Ik neem aan dat het de bedoeling is dat vanuit het MIOT de bijdrage voorbereid wordt, of is iemand anders binnen de HIMH daarbij betrokken?

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e DJZ/IJB[S 5.1.2e @djz.co.mindef.nl]
Verzonden: dinsdag 16 januari 2001 16:42
Aan: 5.1.2e @minbzk.nl
Onderwerp: voortgangsbericht

5.1.2e e

Hierbij een tekstvoorstel dat m.i. onder het kopje Evaluatie Staand Beleid zou moeten komen.

met vriendelijke groet

5.1.2e 5.1.2e
16/1

Ad EVALUATIE BESTAAND BELEID

Onderzoeken Bureau Adviseur Milieuvergunningen

5.1.2i,5.2

5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e
Verzonden: dinsdag 16 januari 2001 17:30
Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
Onderwerp: RE: voortgangsbrief vuurwerkramp tk

5.1.2e

Van 5.1.2e 5.1.2e meegekregen dat zij (IRF) graag zou zien dat

5.1.2i,5.2

Op zich begrijpelijk en naar ik bij tweede lezing zie ook wel wenselijk.
De minister GSI kan bij een volgend overleg met de kamer e.e.a. mondeling inbrengen, op basis van dan bekende cijfers.

Het stuk wederopbouw na de wijzigingsvoorstellen luidt:

Wederopbouw

5.1.2i,5.2

5.1.2e

5.1.2e

Zo alsnog accoord?
5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e
Ministerie van BZK
Afdeling Grotestedenbeleid
Postbus 20011
2500 EA Den Haag

Tel.: 5.1.2e
Fax: 5.1.2e
Mail to: 5.1.2e @minbzk.nl

Van: 5.1.2e 5.1.2e
Verzonden: dinsdag 16 januari 2001 16:36
Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
Onderwerp: RE: voortgangsbrief vuurwerkramp tk

5.1.2e
M.i. uitstekend !
5.1.2e e

5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e 1.2e 5.1.2e @minvrom.nl]
Verzonden: dinsdag 16 januari 2001 16:50
Aan: 5.1.2e @minbzk.nl
Onderwerp: Drst: tekstbijdrage voortgangsbericht TK



N.a.v telefoontje hierbij onze bijdrage voor hoofdstuk 5. Voor eventuele vragen contact opnemen met 5.1.2e 5.1.2e omdat ik morgen de hele dag afwezig ben.

m.vr.gr.
5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @imh-hi.dgm.minvrom.nl]
Verzonden: dinsdag 16 januari 2001 12:02
Aan: 5.1.2e @minbzk.nl; 5.1.2e @minbzk.nl
CC: 5.1.2e @imh-hi.dgm.minvrom.nl
Onderwerp: voortgangsbrief aan Kamer

5.1.2e 5.1.2e

Volgens onze beleidsdirectie LMV (5.1.2e 5.1.2e is er vorige week een tekstje gestuurd over de voorgang van de wetgeving met de volgende strekking. Op 26-1 a.s. komt het concept-besluit nu in de Ministerraad. Er vindt geen RROM behandeling plaats.
Verder hebben we geen gegevens over vragen van de Kamer over veiligheid van munitie.
De IMH en IRO hebben de munitie-opslagen van Defensie allemaal (53) gecontroleerd afgelopen najaar. De resultaten worden binnen enkele weken aan de Kamer aangeboden.

Groet,
5.1.2e

5.2

Ministerie van **Binnenlandse Zaken** *en* **Koninkrijksrelaties**



Datum
17 januari 2001

Onderdeel
DVIP/Project
Vuurwerkramp

Inlichtingen
5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e
T 5.1.2e
F 5.1.2e

Blad
1 van

Bezoekadres
Schedeldoekshaven 200
2511 EZ Den Haag

Postadres
Postbus 20011
2500 EA Den Haag

Aan De leden van het MBT Vuurwerkramp Enschede
T.a.v.
Fax

Fax

Onderwerp
concept voortgangsbrief Januari

Hierbij treft u aan de concept-voortgangsbrief vuurwerkramp (2e conceptversie, dd. 17 januari 2001) ter behandeling in het MBT vuurwerkramp van 18 januari a.s. onder agendapunt 8.

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES
voor deze,
de projectleider vuurwerkramp,

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e DGG.minvenw.nl]
Verzonden: woensdag 17 januari 2001 10:18
Aan: 5.1.2e 5.1.2e .nl'
CC: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e, (5.1.2e)
Onderwerp: Voortgangsrapportage ramp enschede

5.1.2e ,hierbij het commentaar van VenW op de concept voortgangsrapportage zoals die gisteren tijdens IBT is uitgereikt.

Ons advies is om de laatste alinea onder 4.4 (blz 7) weg te laten. Ons inziens loop je het risico dat we het strafrechterlijk onderzoek daarmee doorkruisen. De hier geponeerde stelling moet je ook wel heel zeker weten...

Verder geen opmerkingen
Groet 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e
DGG, afdeling VL

5.1.2 5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e
Verzonden: woensdag 17 januari 2001 11:11
Aan: 5.1.2e 5.1.2e
Onderwerp: FW: voortgangsbrief TK

VROM, zie onderstaande aanpassing!

Van: vuurwerkramp Enschede Informatiepunt 5.1.2e @imh-cm.dgm.minvrom.nl)
Verzonden: woensdag 17 januari 2001 10:57
Aan: 5.1.2e minbzk.nl
Onderwerp: voortgangsbrief TK

Beste 5.1.2e
Hier een tekstuele wijziging op 1e concept van 16/1, onder &4.2 pagina 6, de laatste zin veranderen in: 5.1.2i,5.2 5.1.2i,5.2

Mocht ik nog aanvullende informatie krijgen uit VROM dan mail ik dat direct door.

5.1.2e
secretaris werkgroep vuurwerkramp VROM / Informatiepunt

5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e
Verzonden: woensdag 17 januari 2001 15:45
Aan: 5.1.2e 5.1.2e
Onderwerp: FW: aanpassing TK voortgangsbrief VROM

5.1.2e, graag even doorvoeren. 5.1.2e

Van: vuurwerkramp Enschede Informatiepunt[5.1.2e @imh-cm.dgm.minvrom.nl]
Verzonden: woensdag 17 januari 2001 15:40
Aan: 5.1.2e minbzk.nl
Onderwerp: aanpassing TK voortgangsbrief

Ik heb gezien dat je mijn wijzigingsvoorstel van $ 4.2 nog niet hebt doorgevoerd, wil je dat nog wel doen.
En & 4.4. eerste zin invoegen na classificatie-onderzoek: "van de Inspectie Milieuhygiene" en
&5.2 eerste regel "worden " weghalen, tweede regel "begin" weghalen, vierde regel Kabinetsstandpunt

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e (IRF)[S 5.1.2e @minfin.nl]
Verzonden: woensdag 17 januari 2001 17:40
Aan: 5.1.2e 5.1.2e .nl'
CC: 5.1.2e @imh-cm.dgm.minvrom.nl'
Onderwerp: voortgansbrief vuurwerkramp Enschede

5.1.2e,
N.a.v. de concept voortgangsbrief hebben wij contact gehad met 5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e (VROM) over paragraaf 5.2. van de voortgangsbrief en overeenstemming bereikt dat deze paragraaf wat algemener gesteld zou moeten worden.
Dit houdt in dat de tekst ongeveer zo moet luiden:

5.1.2i,5.2

Ik neem aan dat je een zelfde bericht ook van VROM zal ontvangen.

edankt,

Groet,
5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e

'Externe E-Mail wordt door het Ministerie van Financiën niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen'

'Any e-mail messages from The Ministry of Finance are given in good faith but shall not be binding nor shall they be construed as constituting any obligation on the part of The Ministry of Finance.'

Ministerie van **Binnenlandse Zaken** *en* **Koninkrijksrelaties**

Datum
18 januari 2001

Onderdeel
DVIP/Vuurwerkramp

Inlichtingen
5.1.2e 5.1.2e
T 5.1.2e
F 5.1.2e

Blad
1 van

Bezoekadres
Schedeldoekshaven 200
2511 EZ Den Haag

Postadres
Postbus 20011
2500 EA Den Haag

Aan Gemeente Enschede
T.a.v. 5.1.2e
Fax 5.1.2e

Fax

Onderwerp
3e CONCEPTVERSIE VOORTGANGSBERICHT JANUARI

Geachte 5.1.2e

Hierbij treft u aan het 3e concept van het januari-voortgangsbericht afwikkeling vuurwerkramp. Het 2e concept is geaccordeerd in het MBT van hedenmorgen. Thans is het de bedoeling om het laatste concept dinsdag 23 januari a.s. door te geleiden naar de Ministerraad, ter behandeling op vrijdag 26 januari a.s. Daarna zal de brief in definitieve vorm op maandag 29 januari naar de Tweede Kamer worden gestuurd.

Het verzoek is om het document op inhoud te bezien vanuit het perspectief van de gemeente Enschede en uw eventuele reakties, bij voorkeur via e-mail (naar 5.1.2e @minbzk) uiterlijk maandag 22 januari 12.00 uur kenbaar te maken aan 5.1.2e 5.1.2e van het Project Vuurwerkramp.
Uw eventuele reakties zullen dan, samen met de eventuele reakties van de provincie Overijssel en van de leden van het IBT, in het laatste concept worden verwerkt. Bij geen bericht uwerzijds ga ik er vanuit dat u accoord gaat met de inhoud. Van het Ministeries van Justitie wordt, zoals uit de PM-duiding moge blijken, nog een tekstbijdrage verwacht.

Hoogachtend,
DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES,
voor deze,
de projectleider Vuurwerkramp,

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e

Ministerie van **Binnenlandse Zaken** *en* **Koninkrijksrelaties**

Datum
18 januari 2001

Onderdeel
DVIP/Vuurwerkramp

Inlichtingen
5.1.2e 5.1.2e
T 5.1.2e
F 5.1.2e

Blad
1 van

Bezoekadres
Schedeldoekshaven 200
2511 EZ Den Haag

Postadres
Postbus 20011
2500 EA Den Haag

Aan Provincie Overijssel
T.a.v. 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
Fax 5.1.2e

Fax

Onderwerp
3e CONCEPTVERSIE VOORTGANGSBERICHT JANUARI

Geachte 5.1.2e

Hierbij treft u aan het 3e concept van het januari-voortgangsbericht afwikkeling vuurwerkramp. Het 2e concept is geaccordeerd in het MBT van hedenmorgen. Thans is het de bedoeling om het laatste concept dinsdag 23 januari a.s. door te geleiden naar de Ministerraad, ter behandeling op vrijdag 26 januari a.s. Daarna zal de brief in definitieve vorm op maandag 29 januari naar de Tweede Kamer worden gestuurd.

Het verzoek is om het document op inhoud te bezien vanuit het perspectief van de provincie Overijssel en uw eventuele reakties, bij voorkeur via e-mail (naar 5.1.2e @minbzk) uiterlijk maandag 22 januari 12.00 uur kenbaar te maken aan 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e van het Project Vuurwerkramp.
Uw eventuele reakties zullen dan, samen met de eventuele reakties van de gemeente Enschede en van de leden van het IBT, in het laatste concept worden verwerkt. Bij geen bericht uwerzijds ga ik er vanuit dat u accoord gaat met de inhoud. Van het Ministeries van Justitie wordt, zoals uit de PM-duiding moge blijken, nog een tekstbijdrage verwacht.

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES,
voor deze,
de projectleider Vuurwerkramp

5.1.2e

Memorandum

Onderwerp
voortgangsbrief januari

Datum
18 januari 2001

Onderdeel
DVIP/Project
Vuurwerkramp

Inlichtingen
5.1.2e
T 5.1.2e
F 5.1.2e

Aan
5.1.2e

Van
5.1.2e

Afschrift aan

Blad
1 van 1

Aantal bijlagen

5.1.2e,

Hierbij de voortgangsbrief in conceptversie 3. Deze is weer aangepast ten opzichte van de in het MBT besproken versie 2. De stand van zaken:

1. Justitie komt uiterlijk maandag met het OM-deel (gaat van de behandelend OvJ, via de HoofdOvJ, naar de PG);
2. gemeente en provincie hebben deze versie thans ter verificatie;
3. BSG verwacht a.s. maandag, eind van de middag het "definitieve" concept, dat dan in de tas kan;
4. dinsdag verzending naar MR. Is kortgesloten met AZ.

Tot op heden is de brief (door de tijddruk) nog niet in onze lijn geweest. Misschien dat jij daarom voor maandag dit derde concept ook nog even kunt bekijken.

Groeten,

5.1.2e
5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e @prdf.nl]
Verzonden: vrijdag 19 januari 2001 9:52
Aan: 5.1.2e @minbzk.nl
Onderwerp: RE: Betr.: tekstvoorstel voortgangsbijdrage

Beste 5.1.2e,

In aansluiting op mijn e-mail bericht van gisteren, bericht ik je voor de goede orde dat 5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e optreden namens een drietal slachtoffers (en niet, zoals nu in de voortgangsrapportage is vermeld, een viertal slachtoffers). Ik stel voor dit - zorgvuldigheidshalve - nog te wijzigen in de definitieve versie van het rapport.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @minbzk.nl> 18-01-01 16:40 >>>
Met dank!

Nota

Onderwerp
Voortgangsbericht
afwikkeling
vuurwerkramp

Datum
22 januari 2001

Kenmerk
ES2001/51130

Onderdeel
DGOOV/Project
Vuurwerkramp

Aan
Minister van BZK

Inlichtingen
5.1.2e
T 5.1.2e
F 5.1.2e

Van
5.1.2e 5.1.2e

Lijnparaaf
DGOOV

Medeparaaf

Afschrift aan

Blad
1 van 1

Aantal bijlagen
1

pl. Vuurwerkramp

Advies/actie
Instemmen met verzending van bijgaande aanbiedingsbrief en concept-voortgangsbericht aan de voorzitter en leden van de MR

Aanleiding
Het verzoek van de voorzitter van de vaste commissie voor BZK om periodiek op de hoogte te worden gehouden van de afwikkeling van de vuurwerkramp.

Samenvattende toelichting
Dit voortgangsbericht volgt op de editie van 22 november jl. In verband met het kerstreces van de TK én het feit dat er op 12 december een AO afwikkeling vuurwerkramp heeft plaatsgevonden, is er in december geen voortgangsbericht verzonden. Deze versie is tot standgekomen na bestuurlijke afstemming in het MBT van donderdag 18 januari jl. en na ambtelijke afstemming in het IBT van 16 januari jl. Tevens zijn de reakties van de gemeente Enschede en de provincie Overijssel verwerkt.

Dit concept voortgangsbericht zal worden besproken in de MR van 26 januari a.s. Het is de bedoeling om de defintitieve brief op 29 december naar de TK te sturen.

5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e DGRh[5.1.2e @BEST-DEP.MINJUS.NL]
Verzonden: maandag 22 januari 2001 11:30
Aan: 5.1.2e @ 5.1.2e .nl'
CC: 5.1.2e 5.1.2e DGRh
Onderwerp: FW: voortgang Enschede

[redacted]

5.1.2e, dit document stuur ik naar je door namens 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e

> ———
> Van: 5.1.2e 5.1.2e (Den Haag)
> Verzonden: maandag 22 januari 2001 11:23
> Aan: 5.1.2e 5.1.2e - DGRh
> Onderwerp: voortgang Enschede
>
> <<Enschede 17jan>>
> 5.1.2e ,
> zoals beloofd aan 5.1.2e het voortgangsbericht, dat eerder per fax werd
> gezonden, nu ook per mail.
> Met vriendelijke groet,
> 5.1.2e
>

Verzend dd 24/1

.....

Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Ministerie van Justitie.

.....

5.1.2e

Van: 5.1.2e @enschede.nl[SMTP:m. 5.1.2e @enschede.nl]
Verzonden: maandag 22 januari 2001 12:21
Aan: 5.1.2e @minbzk.nl
Onderwerp: FW: Reactie op voortgangsrapportage

5.1.2e,
In de herkansing

Vriendelijke groet,
5.1.2e 5.1.2e

Concernstaf
tel. (5.1.2e
fax. (5.1.2e
mobiel: 5.1.2e

> -----Oorspronkelijk bericht-----
> Van: 5.1.2e 5.1.2e (CS-CS)
> Verzonden: maandag 22 januari 2001 12:16
> Aan: 5.1.2e 5.1.2e Zakelijke fax)
> CC: 5.1.2e (Gemeentesecretaris)
> Onderwerp: Reactie op voortgangsrapportage
>
> Beste 5.1.2e,
> Hierbij de reactie van de gemeente:
>
> * 2. Financien
> * blad 4
> Vijfde punt: voor de bewoners van de binnenste en buitenste
> ring.....
> Voor bewoners van het rampgebied die niet in aanmerking komen voor
> de OBO-regeling zijn een tweetal regelingen getroffen, om hen tegemoet te
> komen in de kosten die gekoppeld zijn geweest aan het plotsklaps minimaal
> één nacht en maximaal zes weken niet in hun woning kunnen verblijven. De
> aard van deze kosten kunnen reis- en/of verblijfskosten zijn geweest, maar
> ook bijvoorbeeld ook kosten van de aanschaf van kleding.
> Voor deze regelingen is f. 4,5mln resp. 3,5 mln beschikbaar.
> De uitvoering van de eerste van deze twee regelingen is afgerond.
> De start van de uitvoering van de laatste van deze twee regelingen
> is gepland in week 4.
>
> * Blad 5
> * Hier staat dat de regeling feitelijk aan laser is opgedragen. De
> eerste van de hierboven genoemde twee regelingen is nog een gemeentelijke
> regeling geweest en derhalve door de gemeente (DMO) uitgevoerd. De tweede
> gaat, vanwege de aansluiting op de eerste ook door DMO uitgevoerd worden.
> Hiervoor krijgt de directeur van de DMO een mandaat van de Stichting.
> * Kabinet heeft vooralsnog 25 miljoen uitgetrokken voro de
> ondernemers. Het bij ons bekende bedrag is 80 miljoen
>
> * 4. onderzoek
> * Blad 6
> De procedure van hoor en wederhoor: Bij de inspecties die hier
> genoemd worden ontbreekt de Inspectie Politie.
>
> Tot zover,
>
> Vriendelijke groet,
> 5.1.2e
>
> Concernstaf

5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e
Verzonden: woensdag 24 januari 2001 11:42
Aan: 5.1.2e 5.1.2e
Onderwerp: Voortgangsrapportage

- "Kun je er voor (laten) zorgen dat de voortgangsrapportage vuurwerkramp die naar de TK gaat, ook per e-mail gaat naar 5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e gaat? Zij zetten de brief dan op Internet. Graag apart ook een mailtje aan 5.1.2e 5.1.2e
- Voorlichting regelt een persbericht - puur een mededeling - wanneer de brief, getekend door MinBZK, aan TK wordt verzonden.
- Via secretariaat MR 5.1.2e ministerie van Algemene Zaken) nagaan wat de reacties zijn geweest uit de MR.
- Na verzending aan TK, ook een exemplaar aan Enschede en Provincie Overijssel sturen!
-

Heb je hier wat aan???

5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e, 5.1.2e
Verzonden: donderdag 25 januari 2001 15:17
Aan: 5.1.2e 5.1.2e
CC: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
Onderwerp: persconferentie OM

5.1.2e,

Het OM geeft toch op 19 februari een persconferentie.
Dan wordt het onderzoeksrapport van tno/nfi gepubliceerd over de oorzaak van de brand en de explosies.
5.1.2e heeft dit nu bevestigd nadat ze de persofficier in Almelo heeft gesproken. Zij is nogal pissig omdat het departement dit niet wist (maar dan is niet ons probleem). Zij meent dat de passage in de voortgangsbrief aan de TK op dit punt moet worden aangepast. Ik heb toegezegd dat jij dat zal doen i.o.m. 5.1.2e dat kan maandag, want we krijgen vast nog wel instructies uit de MR).

5.1.2e

5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e
Verzonden: vrijdag 26 januari 2001 13:37
Aan: 5.1.2e @5.1.2e-dep.minjus.nl'
CC: 5.1.2e 5.1.2e
Onderwerp: Huiszoekingen bij medewerkers Defensiebureau Milan

Gaarne maandag a.s. nog even contact over onderstaande met 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e
Verzonden: vrijdag 26 januari 2001 12:01
Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
CC: 5.1.2e @djz.co.mindef.nl
Onderwerp: Huiszoekingen bij medewerkers Defensiebureau Milan

Bijgaand ANP bericht trof ik aan. Wellicht dat de tekst in de voortgangsrapportage aangepast moet worden?
5.1.2e

"ANP146 3 BIN 148 ELBERSE 819 JUS26+AC; ARNHEM-OM-MILAN VUURWERKRAMP Huiszoekingen medewerkers Defensiebureau Milan N i e u w bericht, meer informatie ARNHEM (ANP) - De rechter-commissaris in Arnhem heeft donderdag huiszoekingen verricht in de woningen en kantoren van twee medewerkers van bureau MCGS/MILAN in Den Haag, onderdeel van het ministerie van Defensie. Bureau MILAN adviseert en controleert onder meer bij het verlenen van vergunningen aan bedrijven in de vuurwerkbranche. Dit heeft het Openbaar Ministerie in Arnhem vrijdag bekendgemaakt. De betrokken medewerkers, 36 en 54 jaar oud, worden verdacht van ,,het aannemen van giften en/of beloften met schending van hun ambtsplicht" en valsheid in geschrifte. De 54-jarige medewerker is majoor W. Ceelen, bevestigt hijzelf desgevraagd. Ceelen adviseerde onder meer over de vergunningaanvraag van het vuurwerkbedrijf S.E. Fireworks in Enschede. Op last van de hoofdofficier in Arnhem is de Rijksrecherche samen met het Korps Landelijke Politiediensten, de Koninklijke Marechaussee en de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar de werkwijze van de twee medewerkers. Dit specifieke onderzoek vloeit voort uit een algemeen onderzoek naar de vergunningverlening van vuurwerkbedrijven in heel Nederland, dat is ingegeven door de vuurwerkramp in Enschede, zegt de Arnhemse persofficier van justitie M. van der Mark. ,,Daarbij is het bureau MILAN in beeld gekomen."
261154 jan 01

t.a.v. 5.1.2e

cc DJZ

media BERICHT

Een uitgave van het
Arrondissementsparket Arnhem

Onderzoek naar twee medewerkers burean MCGS/MILAN

Naar aanleiding van binnengekomen informatie uit diverse bronnen uit het gehele land is de Rijksrecherche in samenwerking met het Korps Landelijke Politiediensten, de Koninklijke Marechaussee en de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst, op verzoek van de Hoofdofficier van Justitie te Arnhem, begin juli 2000, een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de werkwijze van twee medewerkers van 36 en 54 jaar van het bureau MCGS/MILAN te Den Haag.

Het bureau MCGS/MILAN, onderdeel van het Ministerie van Defensie, heeft onder andere een adviserende en controlerende taak bij vergunningverlening aan bedrijven in de vuurwerkbranche. Twee medewerkers worden verdacht van overtreding van artikelen 363 en 225 van het Wetboek van Strafrecht (het aannemen van giften en/of beloften met schending van hun ambtsplicht en valsheid in geschrifte).

Op donderdag 25 januari 2001 heeft de Rechter-commissaris te Arnhem doorzoekingen verricht op drie plaatsen in Nederland, te weten de woningen van de verdachten en op hun werkplek. Bij de doorzoekingen werd een hoeveelheid administratie in beslaggenomen.

In het belang van het onderzoek kunnen geen nadere mededelingen worden gedaan.

Arnhem, 26 januari 2001
Persofficier van Justitie 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
Persvoorlichter 5.1.2e
5.1.2e
buiten kantooruren: 5.1.2e



De OBO-regeling is ontworpen om in de plaats te treden van de zgn. Regelingen I en II van de gemeente Enschede. De gemeente heeft op grond van deze regelingen f 18,7 mln respectievelijk f 1,2 mln uitbetaald. Voorts zijn op basis van de OBO-regeling .. aanvragen binnen

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Datum
22 januari 2001

Ons kenmerk
ES2001/51130

Onderdeel
DVIP/Project Vuurwerkramp

Inlichtingen
5.1.2e
T (5.1.2e
F (5.1.2e

Uw kenmerk

Blad
1 van 1

Aantal bijlagen

Bezoekadres
Schedeldoekshaven 200
2511 EZ Den Haag

Postadres
Postbus 20011
2500 EA Den Haag

De Minister-President, voorzitter van de ministerraad

Onderwerp
Concept-voortgangsbericht afwikkeling vuurwerkramp

Bijgaand treft u aan het concept-voortgangsbericht inzake de afwikkeling van de vuurwerkramp Enschede aan de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Een eerder concept is reeds afgestemd met betrokken bewindspersonen.

Met het voortgangsbericht wordt de vaste commissie voor BZK op de hoogte gesteld van de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de afwikkeling van de vuurwerkramp. Het voortgangsbericht gaat achtereenvolgens in op de nazorg, de financiële afwikkeling, de wederopbouw, de onderzoeken, de evaluatie van het staand beleid en juridische zaken.

Ik verzoek u in te stemmen met verzending van de voorliggende brief aan de voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES,

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e
Verzonden: dinsdag 30 januari 2001 14:31
Aan: 5.1.5.1.2e
Onderwerp: RE: 5.2

5.1.2e

Onderstaand de tekst voor de voortgangsrapportage. 5.1.2i
5.1.2i Dit is in de MR besproken, en niet wereldkundig gemaakt!!

5.1.2i,5.2

Met vriendelijke groet
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
Project Vuurwerkramp

Directie Veiligheid, Informatiebeleid en Projecten
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Postbus 20011
2500 EA DEN HAAG
tel. 5.1.2e
fax 5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e SMTP:5.1.2e 5.1.2e minez.nl)
Verzonden: dinsdag 30 januari 2001 13:55
Aan: 5.1.2e minbzk.nl
Onderwerp: kabinetsstandpunt

<<Bestand: kabinetsstandpunt ondernemersregeling_2.doc>>
5.1.2e Ik was iets te snel met mailen. De tweede mail bevat de juiste tekst. Vergeet ze allebei maar.

Hieronder nogmaals bijgesloten.

Groeten

5.1.2e

<<kabinetsstandpunt ondernemersregeling_2.doc>>

Regeling tegemoetkoming schade ondernemers

Door het College van Burgemeester en Wethouders van Enschede is de Comissie Financiële Afwikkeling Vuurwerkramp ingesteld, die tot taak kreeg advies uit te brengen aan het College over a) de wijze waarop wordt voorzien in een eventuele financiële tegemoetkoming in de materiële schade of een aanvulling daarop en b) de wijze waarop de aan haar voorgelegde casuïstiek zo veel mogelijk categoriaal kan worden benaderd. In het kader van deze opdracht heeft de Comissie zich ook gebogen over de schade van door de ramp getroffen ondernemers.

Bestaande regeling
Voor extreme gebeurtenissen is een voorziening getroffen in de Wet Tegemoetkoming Schade bij rampen en zware ongevallen (WTS), welke van kracht kan worden verklaard bij bijvoorbeeld overstromingen door zoet water en aardbevingen. Deze wet is te beschouwen als een voorziening van de overheid om gedupeerden tegemoet te kunnen komen in schade die niet verhaalbaar is, niet vermijdbaar is en waartegen verzekering niet mogelijk is. De WTS ziet op tegemoetkoming in de directe materiële schade als gevolg van een ramp.

Specifieke regeling
Aangezien de schade welke door de ondernemingen in het gebied is geleden in principe verzekerbaar is, zou deze niet voor een tegemoetkoming op grond van de WTS in aanmerking komen. Rekening houdend met de ernst en het bijzondere en onvoorzienbare karakter van de ramp, heeft het Kabinet geoordeeld dat het in dit geval verdedigbaar is af te wijken van het regime van de WTS.
In het getroffen gebied waren ca 500 kleine ondernemingen (gemiddeld 3 werknemers) actief, waaronder veel starters, waarvoor volledige verzekering van materiële schade en bedrijfsschade op bedrijfseconomische gronden niet of onvoldoende mogelijk was. Als gevolg van de ramp zou voor een groot deel van deze bedrijven dan ook de continuïteit in gevaar komen.
Op basis van voorstellen van de Commissie heeft het Kabinet besloten een eenmalige, specifiek op de gebeurtenissen in Enschede toegesneden subsidie- te verlenen aan de Stichting Financiële Hulpverlening Vuurwerkramp ter uitvoering van een door haar op te stellen regeling voor een tegemoetkoming in de schade als gevolg van de vuurwerkramp.

Uitgangspunt van de ontworpen regeling is het waarborgen van de continuïteit van de getroffen ondernemingen, in de zin dat de bedrijfsvoering op aanvaardbare wijze kan worden voortgezet. De regeling voorziet in een tegemoetkoming voor niet en onderverzekerde materiële schade en bedrijfsschade, alsmede voor kosten van advisering en begeleiding. Tevens is voorzien in een tegemoetkoming indien de bedrijfsvoering niet op een aanvaardbare wijze kan worden voortgezet.

De regeling is overeenkomstig de Europese de-minimis regeling. De totale maximale tegemoetkoming per ondernemer van overheidswege over een periode van drie jaar beloopt Euro 100.000.
Voor de regeling is op basis van de inzichten eind 2000 een budget toegezegd van maximaal fl. 80 mln, alsmede een bedrag van maximaal fl. 10. mln ter dekking van de uitvoeringskosten door de Stichting. In afwachting van de vaststelling van de definitieve omvang van de schadeclaims is eind 2000 een eerste voorschot verstrekt aan de Stichting van 25 mln ter uitkering aan 'noodgevallen'.
De regeling ~~val~~wordt binnen de kaders van de beschikking van EZ opgesteld en uitgevoerd door~~en uitgevoerd door~~ de Stichting financiële hulpverlening vuurwerkramp. De feitelijke werkzaamheden zijn, evenals bij de regelingen voor particulieren, in handen gegeven van het agentschap LASER. Met de uitvoering is eind december 2000 gestart. Tot op heden zijn 80 aanvragen ingediend. Op de regeling kan tot 13 mei 2003 een beroep worden gedaan.

ES2001/51130

Voortgangsrapportage januari

~~50575~~. 54662 5.1.2e.

– ontv: 5.1.2e 1-02-2001

– VERZONDEN 1 FEB. 2001 5.1.2e

De Voorzitter van de vaste commissie voor
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van de
Tweede Kamer der Staten Generaal

Datum
30 januari 2001

Ons kenmerk
ES2001/51130

Onderdeel
DGOOV/Project Vuurwerkramp

Inlichtingen
5.1.2e
T (5.1.2e
F (5.1.2e

Uw kenmerk

Blad
1 van 10

Aantal bijlagen

Bezoekadres
[redacted]edeldoekshaven 200
[redacted]1 EZ Den Haag

[redacted]tadres
[redacted]tbus 20011
[redacted]0 EA Den Haag

Onderwerp
concept Voortgangsbericht afwikkeling vuurwerkramp

[redacted]

Reeds openbaar

Nota

Onderwerp
Voortgangsbericht
afwikkeling
vuurwerkramp

Datum
30 januari 2001

Kenmerk
ES2001/51130

Onderdeel
DGOOV-VIP
Project Vuurwerkramp

Inlichtingen
5.1.2e 5.1.2e
T 5.1.2e
F 5.1.2e

Blad
1 van 2

Aantal bijlagen

Aan
MinBZK 5.1.2e

Van
5.1.2e 5.1.2e

Lijnparaaf
Pl. VWR 5.1.2e

dgOOV

5.1.2e

Medeparaaf

Afschrift aan

Advies/ac

Akkoord gaan met twee wijzigingen in het voortgangsbericht m.b.t. de afwikkeling van de vuurwerkramp en tevens met verzending ervan aan de Tweede Kamer.

Aanleiding
De tekst met betrekking tot de financiële regeling voor ondernemers is enigszins aangepast en geactualiseerd.
Tevens is als laatste alinea een passage opgenomen naar aanleiding van uw bezoek aan Enschede.

Samenvattende toelichting
Betreffende passages luiden nu als volgt:

Pagina 5:

Reeds openbaar

AFSCHRIFT

Ministerie van **Binnenlandse Zaken** *en* **Koninkrijksrelaties**

Datum
30 januari 2001

Ons kenmerk
ES2001/51130

Onderdeel
DGCCV/Project Vuurwerkramp

Inlichtingen
5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e

Uw kenmerk

Blad
1 van 10

Aantal bijlagen

De Voorzitter van de vaste commissie voor
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van de
Tweede Kamer der Staten Generaal

Onderwerp
Voortgangsbericht afwikkeling vuurwerkramp

Bezoekadres
Schedeldoekshaven 200
2511 EZ Den Haag

Postadres
Postbus 20011
2500 EA Den Haag

Reeds openbaar

5.1.2e

HOOFDSTUK 8 EINDCONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

In de voorgaande hoofdstukken, 2 tot en met 7, is een groot aantal conclusies getrokken.
In dit hoofdstuk zijn de eindconclusies van de Commissie opgenomen. Deze bevatten een finale afweging op basis van eerder getrokken conclusies in de hoofdstukken.

8.1 Eindconclusies

Toedracht

1. De Commissie concludeert op basis van feitenonderzoek dat het rapport van de Raad voor de Luchtvaart inzake de toedracht van het ongeval onvolledig en oppervlakkig is daar waar het gaat om de controle op de inspectie van de motorophanging van de AXG.

2. De route van de vlucht is in het rapport van de Raad voor de Luchtvaart niet exact weergegeven.

3. De Commissie concludeert op basis van feitenonderzoek dat nader strafrechtelijk onderzoek naar vermiste elementen, inclusief de CVR, van de AXG had moeten en kunnen plaatsvinden in de eerste maanden na de ramp.

Rampenbestrijding en berging

4. De rampenbestrijding en identificatie van slachtoffers is, gegeven de omstandigheden, adequaat verlopen.

5. De berging van elementen van het vliegtuigwrak is onzorgvuldig verlopen.

6. Er had aangifte gedaan moeten worden van de verdwijning van de verminste elementen.

7. Het onderzoek van de Rijksrecherche naar de mannen in de witte pakken is onzorgvuldig uitgevoerd.

8. De maatschappelijke reactie op de aanwezigheid van het verarmd uranium is onderschat. De risico's van verspreiding van verarmd uranium zijn onvoldoende herkend.

9. De opperbevelhebber bij rampenbestrijding, zijnde de burgemeester van Amsterdam, en zijn adviseurs hebben zich bij de rampenbestrijding onvoldoende afgevraagd of er, naast de gemelde gevaarlijke stoffen in het vliegtuig, zich andere gevaren voor de betrokkenen konden voordoen.

Lading

10. De Commissie concludeert op basis van haar feitenonderzoek dat de ladingpapieren van vlucht LY 1862 compleet zijn en heeft geen aanwijzingen dat fraude heeft plaatsgevonden. De Commissie doet geen uitspraken over de fysieke lading, daar deze vrijwel geheel is verbrand.

11. De Commissie constateert dat de Rijkspolitie op Schiphol op de avond van de ramp slecht georganiseerd is. Hierdoor is het inzicht in de vrachtdocumentatie belemmerd.

12. De Commissie constateert dat de inspanningen van de regering om alle vrachtdocumentatie te krijgen tot onvoldoende resultaten heeft geleid. De maatschappelijke onrust had ertoe moeten leiden dat in een eerder stadium andere wegen werden bewandeld.

Gezondheid

13. Er bestaat een directe relatie tussen gezondheidsklachten en de ramp in de Bijlmermeer.

14. Traagheid en onderschatting bij lokale en landelijke overheden in combinatie met te weinig uitgaan van klachten en teveel van mogelijke oorzaken heeft uiteindelijk de gezondheidsklachten in aantal en aard doen toenemen.

15. De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft ten aanzien van het initiëren van individueel lichamelijk onderzoek en voor wat betreft auto-immuunziekten, met onvoldoende gevoel voor maatschappelijke en medische verantwoordelijkheid haar taak uitgeoefend.

Overheid

16. De regering heeft onvoldoende aandacht gegeven aan al dan niet op waarheid berustende maatschappelijke onrust.

17. Het aantal malen dat de Tweede Kamer onduidelijk, onvolledig, ontijdig of onjuist is geïnformeerd, is naar de mening van de Commissie te groot, juist ook gezien de langdurige nasleep van de ramp.

18. De Commissie is buitengewoon verontrust over het door ambtenaren niet doorgeven van maatschappelijk gezien cruciale informatie aan bestuurlijk verantwoordelijken en zet vraagtekens bij de bestuurlijke aansturing.

19. De Commissie is verontrust over het feit dat de aanpak van maatschappelijke vraagstukken door de departementale en parlementaire werkwijze niet leidt tot gecoördineerd optreden.

8.2 Aanbevelingen: lessen voor de toekomst

Luchtvaart en ongevallenonderzoek

1. De Commissie beveelt aan dat de Raad voor de Transportveiligheid (RvTV) een draaiboek opstelt ten behoeve van het onderzoeken van grote luchtvaartongevallen. Uit het onderzoek van de Commissie blijkt dat ongevallen weliswaar altijd bijzondere kenmerken hebben, maar dat tevens sprake is van diverse stappen in het ongevallenonderzoek die elke keer terugkomen. In het draaiboek zouden werkzaamheden, coördinatie, taken en bevoegdheden van onderzoekers alsmede uitvoering en fasering van het onderzoek eenduidig beschreven moeten worden.

2. Het onderzoek van een groot ongeval zou verder moeten reiken dan uitsluitend het vaststellen van de oorzaak. Aandacht voor effecten op de omgeving ten gevolge van het ongeval en ook mogelijke maatschappelijke effecten zouden inherent deel moeten uitmaken van het onderzoek. Hiervoor dient een aanvullende regeling te worden getroffen.

3. Nederland lijkt te klein om een onderzoek naar een grootschalig vliegtuigongeval voldoende grondig en tevens onafhankelijk uit te voeren. Nederland zou ontwikkelingen moeten stimuleren om ongevallenonderzoek in een Europees kader (EU) te plaatsen. Gestreefd zou kunnen worden naar een Europees equivalent van de Amerikaanse National Transport Safety Board.

4. De Commissie vindt dat bij de beschouwing van externe veiligheid, het aanbeveling verdient om noodsituaties in beschouwing te nemen. Verdere mogelijkheden voor concrete invulling van de zogenaamde aanbeveling 10 van de Raad voor de Luchtvaart met betrekking tot externe veiligheid dienen onderzocht te worden. Hierbij kan met name overwogen worden op radarschermen van verkeersleiders, in geval van noodsituaties, snel de omliggende bebouwing zichtbaar te maken.

Rampenbestrijding en berging

5. Bij rampenbestrijding zijn zowel lokaties als situaties van belang. De Commissie beveelt aan dat niet alleen rampenbestrijdingsplannen maar ook rampenplannen vaker worden gebaseerd op beleid-scenario's, waarin voor verschillende rampsituaties wordt uitgewerkt welke consequenties in het verzorgingsgebied van een gemeente kunnen optreden en welke prestaties derhalve van hulpverleners moeten worden verwacht.

6. Het toezicht op het beoefenen van rampenplannen, met name op beleidsniveau, dient te worden geintensiveerd. Over deze controle moet worden gerapporteerd aan de Commissaris van de Koningin.

7. De Commissie beveelt aan dat wettelijk wordt geregeld dat gegevens die betrekking hebben op handelingen en beslissingen van organisaties en personen tijdens en na rampsituaties bewaard blijven voor een periode van tenminste 10 jaar. Daarbij gaat het zowel om gegevens die schriftelijk zijn vastgelegd als om gegevens op beeld- en geluidsdragers. Dit kan de afhandeling van een ramp, onderzoek naar een ramp en het afleggen van verantwoording over de bestrijding van een ramp sterk vereenvoudigen.

8. De Commissie beveelt aan dat door de Nederlandse regering in internationaal verband wordt aangedrongen op een betere informatievoorziening richting rampenbestrijders over vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht.

9. De Commissie vindt het noodzakelijk dat tijdens en na rampen sprake is van een open, eerlijke en tijdige voorlichting. Hoe futiel een kwestie voor gezagsdragers ook mag lijken, indien een verhaal blijft opkomen, toont het negeren ervan slechts een gebrek aan maatschappelijk invoelingsvermogen. Dit aspect dient extra aandacht te krijgen bij de uitvoering van taken binnen overheidsorganisaties.

10. Een ramp eindigt niet wanneer de rampverklaring wordt ingetrokken. De Commissie beveelt aan dat wettelijk wordt geregeld dat rampenplannen een paragraaf bevatten waarin de afhandeling van een ramp wordt geregeld en gecoördineerd. Hierbij dient aandacht te zijn voor nazorg op lange termijn en voor monitoring en evaluatie gedurende een langere periode.

Lading

11. De internationaal gehanteerde definitie van gevaarlijke lading in de luchtvaart is gericht op het mogelijke gevaar voor bemanning, passagiers en de verladers. De Commissie beveelt aan bij de definitie van gevaarlijke lading ook de gevaren ten aanzien van de veiligheid op de grond en de gevolgen voor de volksgezondheid te beschouwen.

12. De Commissie heeft vastgesteld dat de aard van de lading aan de hand van ladingdocumentatie moeilijk traceerbaar is. De lading-documentatie blijkt vaak onzorgvuldig en er bestaat te weinig corrigerend vermogen in de controlesector voor de informatie over de lading. De Commissie beveelt aan om, in internationaal kader, een betere regeling op te zetten voor de beschikbaarheid van alle benodigde ladingpapieren. De reeds bestaande internationale regels tot het elektronisch verzenden van vervoersdocumenten biedt hiertoe een goed aanknopingspunt.

13. De Commissie pleit ervoor dat op de vrachtdocumentatie de juiste gegevens worden vermeld. Dit is van groot belang bij calamiteiten, maar ook voor de controle door de verschillende overheidsinstanties, zoals de douane en de Economische Controledienst. De Commissie beveelt aan dat de overheid meer gebruik maakt van de boete-bepalingen die onderdeel uitmaken van de ICAO-afspraken.

14. Onderzoek van de Commissie geeft aan dat het wettelijk regiem met betrekking tot transitladingen in de luchtvaart risico's met zich meebrengt. De Commissie denkt daarbij aan strijdigheid met het Nederlands buitenlands beleid en risico's voor de veiligheid op de grond. De Commissie beveelt aan de intensiteit van de controle op de inhoud van de transitlading te vergroten. Daarvoor is vereist dat ook lading die onmiddellijk doorgevoerd wordt, steekproefsgewijs, aan controle onderworpen wordt.

Gezondheid

15. De Commissie beveelt aan zo snel mogelijk te starten met een onderzoek onder de bewoners en hulpverleners door een team van specialisten, waarbij uitgebreid gekeken wordt naar alle gezondheids-klachten die de patiënt in relatie brengt met de Bijlmerramp. De Commissie is zich er van bewust dat er nadelen kleven aan deze wijze van onderzoek. De Commissie is echter van mening dat de grote onzekerheid, angst en onrust bij deze groep mensen de laatste jaren op dusdanige wijze zijn gevoed dat objectiveren van klachten door onafhankelijke derden gerechtvaardigd is. Het ministerie van VWS dient dit mede te financieren. Het onderzoek moet uitmonden in een behandeladvies aan patiënten en de behandelend huisarts of specialist. Deze dient betrokken te worden bij de inhoud van het behandeladvies.

16. De Commissie beveelt aan dat het ministerie van VWS en de Inspectie voor de Gezondheidszorg terstond goede voorlichting geven aan bewoners en hulpverleners over de gevolgen die deze ramp kan hebben (gehad) op hun welzijn en gezondheid. Ook de voordelen en nadelen van nader medisch onderzoek dienen uitgebreid te worden toegelicht.

17. De Commissie beveelt aan dat de Hoofdinspectie de behandelend

huisartsen bij een nieuwe ramp voorlicht en bijschoolt over de mogelijke gevolgen van een ramp.

18. De Commissie beveelt aan dat bij rampen, zoals de Bijlmerramp, een epidemiologisch onderzoek wordt gestart.

Functioneren van de overheid

19. Wanneer een rampverklaring wordt ingetrokken en de rol van de minister van Binnenlandse Zaken als coördinerend minister is beëindigd, beveelt de Commissie aan dat het kabinet een coördinerend minister aanwijst voor de duur van de verdere afhandeling van zaken rondom de ramp.

20. Het beeld van de overheid naar buiten wordt mede bepaald door het optreden van overheidsfunctionarissen. Uit het onderzoek van de Commissie is gebleken dat relevante informatie «onder de pet» gehouden wordt. De Commissie beveelt aan dat het project Integriteitsbeleid overheidsbestuur met voortvarendheid wordt uitgevoerd.

Functioneren van de Tweede Kamer

21. In het dossier Bijlmerramp heeft het intern de Tweede Kamer aan een goede coördinatie ontbroken. De Tweede Kamer zou, wanneer een onderwerp dit vereist, eerder gebruik moeten maken van een werkwijze die afwijkt van gebruikelijke indeling in vaste commissies. De Commissie beveelt aan dat de commissie voor de Werkwijze van de Tweede Kamer dit probleem nader bestudeert en met voorstellen komt.

22. De Tweede Kamer moet de mogelijkheid krijgen om met ambtelijke diensten contact te leggen met het oog op het verzamelen van informatie, het verbreden en het verdiepen van de kennis van de leden van de Tweede Kamer.





29/05 00 MAA 17:38 FAX 5.1.2e MIN VWS DVC 002/001

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Directie Voorlichting en Communicatie

FAX

Aan	NCC
T.a.v.	
Betreft	~~brief hulpverlenaers en vertaling~~ vragen
Fax	5.1.2e
Datum	29 mei 2000
Pagina's	1 (inclusief deze)

Van	5.1.2e 5.1.2e
Telefoon	5.1.2e
Fax	

Postbus 20350
2500 EJ DEN HAAG
5.1.2e

Bezoekadres:
Parnassusplein 5
2511 VX DEN HAAG

Internetadres:
www.minvws.nl



Ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Rijnstraat 8
2515 XP Den Haag

5.1.2e

Directoraat-Generaal Milieubeheer
Directie Stoffen, Veiligheid, Straling
Afdeling Stoffen en Normstelling
Qb/5101/JKK

de Voorzitter van de vaste commissie voor
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

Uw kenmerk | Uw brief | Kenmerk | Datum
DGM/SVS/20000063381 | 25 MEI 2000

Onderwerp
Erkenningsregeling vuurwerkregelgeving

Geachte Voorzitter,

In antwoord op uw verzoek van 24 mei jongstleden (Kenmerk 2000/31/VROM), informeer ik U hierbij over de achtergronden van de thans geldende vuurwerkregelgeving.

Voorgeschiedenis
Het bezigen, afleveren en ter aflevering voorhanden hebben van professioneel vuurwerk was oorspronkelijk geregeld in het Reglement Gevaarlijke stoffen (RGS), een algemene maatregel van bestuur uit 1968 op grond van de Wet Gevaarlijke Stoffen (WGS) die oorspronkelijk uit 1963 dateert. Deze regelgeving bevatte onder meer een vergunningplicht voor individuele bedrijven ter zake van het bezigen (afsteken), afleveren, en ter aflevering voorhanden hebben van professioneel vuurwerk en ontplofbare stoffen. Voorts bood het RGS de minister van Verkeer en Waterstaat de mogelijkheid tot het stellen van aanvullende vergunningvoorwaarden zoals registratie en etikettering van professioneel vuurwerk, alsmede de verplichting tot voorafgaande melding van evenementen waar professioneel vuurwerk tot ontbranding wordt gebracht. De WGS had een brede reikwijdte die legitimeerde dat op grond daarvan regels werden gesteld aan de handel en het gebruik van professioneel vuurwerk met het oog op de veiligheid van personen en goederen.

Totstandkoming Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Wgvs)
In 1979 is door de Minister van Verkeer en Waterstaat een beleidsnotitie aan de Tweede Kamer gezonden (Kamerstukken 1979/80, 15.815, nr. 1) waarin voorgesteld werd de reikwijdte van de WGS te beperken tot uitsluitend vervoershandelingen. Tevens werd daarin de totstandbrenging van een nieuwe Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Wvgs) aangekondigd. In deze notitie werd expliciet melding gemaakt van het voornemen om de regelgeving voor springstoffen en vuurwerk niet meer onder de reikwijdte van de nieuwe Wvgs laten vallen omdat in het kader van andere wetten, deze onderwerpen beter zouden kunnen worden geregeld. Toen reeds werd daarvoor gedacht aan de Wet milieugevaarlijke stoffen die destijds werd voorbereid.

Bijlagen:

Kenmerk Datum Bladnummer
DGM/SVS/20000063381 2

Overheveling vuurwerkregelgeving van WGS naar Wms
In 1985 werd de Wet milieugevaarlijke stoffen (Wms) tot stand gebracht. Inmiddels was een begin gemaakt met de totstandkoming van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Wvgs), ter vervanging van de WGS. Deze nieuwe Wvgs beperkte zich tot vervoershandelingen, in tegenstelling tot de WGS.

Consumentenvuurwerk
Voor wat betreft consumentenvuurwerk, het vuurwerk dat rond oud en nieuw door consumenten mag worden afgestoken, is destijds afgesproken dat WVC (thans het ministerie van VWS) verantwoordelijk zou zijn voor de productveiligheid van dit type vuurwerk. Daarnaast heeft VWS, anticiperend op de introductie van de Wvgs, de verantwoordelijkheid op zich genomen voor de regulering van de handel en het gebruik van consumentenvuurwerk. De Rijkskeuringsdienst van Waren (thans Inspectie Gezondheidsbescherming, Waren en Veterinaire Zaken) zou belast worden met het toezicht op de veiligheidseisen voor en de handel in consumentenvuurwerk.

In 1982 is door WVC een Vuurwerkbesluit Warenwet tot stand gebracht waarin met name geluidsbeperkingen werden gesteld ten aanzien van consumentenvuurwerk .

In 1993 is onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van de Ministers van WVC, VROM en SZW een Vuurwerkbesluit Wet milieugevaarlijke stoffen tot stand gebracht ter vervanging van het bestaande Vuurwerkbesluit Warenwet. In dit Vuurwerkbesluit Wet milieugevaarlijke stoffen werden onder meer regels gesteld aan de import, handel, en etikettering van consumentenvuurwerk. Voorts werd daarin bepaald op welke dagen van het jaar dit vuurwerk door consumenten mag worden afgestoken, wat de minimum leeftijd is van personen aan wie het mag worden verkocht, wat de maximale hoeveelheid is die aan particulieren mag worden verkocht, en aan welke productveiligheidseisen consumentenvuurwerk dient te voldoen. Dit laatste is vastgelegd in een ministeriële regeling: Regeling nadere eisen aan vuurwerk van 1993.

De voornaamste doelen van het Vuurwerkbesluit Wet milieugevaarlijke stoffen waren:
1. het beschermen van het belang van de consumentenveiligheid, en
2. het effectief kunnen bestrijden van illegale handel.

Professioneel vuurwerk
Na de totstandkoming van de Wet milieugevaarlijke stoffen (Wms) in 1985 is begonnen met de voorbereiding van de formele overdracht van de verantwoordelijkheid van Verkeer en Waterstaat naar VROM, alsmede met de voorbereiding van regelgeving voor ontploffingsgevaarlijke stoffen waaronder professioneel vuurwerk.

Eind 1988 was een concept besluit gereed waarin professioneel vuurwerk werd geregeld. Omdat het - met het oog op efficiëntie van wetgeving - wenselijk werd geacht dat besluit te integreren met het Vuurwerkbesluit Wet milieugevaarlijke stoffen dat toen werd voorbereid en - zoals hierboven is aangegeven - pas in 1993 in werking is getreden, ontstond vertraging bij de totstandkoming van dat besluit.

Kenmerk Datum Pagina
DGM/SVS/20000063381 -3

De Wvgs is op 1 augustus 1996 in werking getreden. Vooruitlopend daarop is begin jaren negentig door VROM een voorstel ontwikkeld voor een wijziging van het Vuurwerkbesluit Wet milieugevaarlijke stoffen, waarin - naast de reeds bestaande regels voor consumentenvuurwerk - ook algemene regels werden opgenomen over de handel en het gebruik van professioneel vuurwerk. Voorts zou daarin geregeld worden dat alleen vakbekwame personen professioneel vuurwerk voorhanden mochten hebben. Onder vakbekwame personen werd verstaan: personen die over een vakbekwaamheidscertificaat beschikken dat is afgegeven door een instelling die door de minister van VROM is erkend. Met dit voorstel werd beoogd de verantwoordelijkheid voor regelgeving over professioneel vuurwerk tijdig, dat wil zeggen vóór de inwerkingtreding van de Wvgs, over te dragen aan VROM.

Het voorstel voor wijziging van het Vuurwerkbesluit Wms is in juni 1995 in de Rijks Milieuhygiënische Commissie (RMC), een ambtelijk voorportaal van de Ministerraad, behandeld. Daarbij werd geen consensus bereikt. Er kon geen keuze gemaakt worden tussen de voorgestelde regelgeving en een inmiddels opgekomen alternatief daarvoor, inhoudend: de introductie van een vergunningsstelsel op Rijksniveau voor het bezigen en verhandelen van professioneel vuurwerk. Genoemd alternatief werd bepleit vanuit het oogpunt van de bestrijding van de handel in illegale vuurwerk.

Interdepartementaal overleg leidde in 1996 tot het onderzoeken van een tussenoplossing. Deze zou kunnen bestaan uit aanscherping van de algemene regels alsmede concrete uitwerking en invulling van de certificatie van personen die professioneel vuurwerk bezigen, verhandelen of voorhanden hebben. Onderzocht werd of persoonscertificatie voor vuurwerkbedrijven, analoog en parallel aan de door SZW voor springmeesters ingestelde persoonscertificatie, haalbaar zou zijn. Springmeesters zijn personen die in de civiele techniek gebruik maken van explosieven om bijvoorbeeld bouwwerken te slopen. Uiteindelijk werd persoonscertificatie niet haalbaar geacht omdat een dergelijk systeem te kostbaar zou worden voor bedrijven en omdat het zich beperkte tot vakbekwaamheid van personen en zich niet uitstrekte tot de bedrijfsvoering van vuurwerkbedrijven.

Kenmerk Datum Bladnummer
DGM/SVS/20000063381 4

Erkenningsregeling vuurwerkbedrijven
Toen personscertificatie eind 1997 niet haalbaar bleek is wederom een nieuw alternatief beproefd. Opdracht werd verleend aan het externe bureau Locher Milieu en Beleid - dat als onderaannemer dhr. 5.1.2e van Garantie & Zekerstelling in de Bouw (GZB NV) inschakelde - om een beoordelingsrichtlijn te ontwikkelen. Die beoordelingsrichtlijn zou in het kader van een nader te ontwikkelen erkenningsregeling voor vuurwerkbedrijven gehanteerd kunnen worden als voorwaarde voor het verlenen van erkenningen aan vuurwerkbedrijven. De opdracht werd gezamenlijk gefinancierd door het Ministerie van VROM, Verkeer en Waterstaat, VWS en twee brancheorganisaties.

In die beoordelingsrichtlijn dienden vakbekwaamheidseisen en eisen met betrekking tot een zorgvuldige bedrijfsvoering te worden opgenomen. Op 19 april 1999 is door Locher Milieu en Beleid een concept eindrapport opgeleverd met daarin onder meer een Reglement erkenningsregeling vuurwerkbedrijf, erkenningseisen, aanmeldingsformulieren en een schema voor de uitvoering van de erkenningsregeling, inclusief voorbeeldprocedures. Dit concept eindrapport is als bijlage bij deze brief gevoegd.

De ontwikkelde erkenningsregeling en de beoordelingsrichtlijn hadden betrekking op het bezigen (afsteken), de handel, de import en export, de fabricage en de assemblage van zowel professioneel als consumentenvuurwerk. De erkenningsregeling bevatte, behoudens een verwijzing naar de vergunningplicht op grond van de Wet milieubeheer en de overige vigerende vuurwerkregelgeving, geen aanvullende eisen voor de opslag van vuurwerk.

Op basis van het concept eindrapport van bureau Locher Milieu en Beleid heeft op 2 juni 1999 interdepartementaal ambtelijk overleg plaatsgevonden. Twee vragen stonden daarbij centraal.
1. Voldoet de erkenningsregeling (zoals die toen voorlag en verwoord was in het concept eindrapport van 19 april 1999) aan de eisen van uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid?
2. Bestaat er voldoende vertrouwen en draagvlak bij de departementen om het ontwikkelde ontwerp-Vuurwerkbesluit Wms, waarin de erkenningsregeling een publiekrechtelijke grondslag zou krijgen, gereed te maken voor spoedige behandeling in de Ministerraad?

Het ambtelijk overleg leidde tot een eensgezind negatief advies aan de betrokken ministers over de erkenningsregeling. De motivering voor dit ambtelijk advies was:

- De opzet van de erkenningsregeling staat een zodanig grote beleidsvrijheid toe aan het bestuur van de erkenningverlenende stichting dat de Rijksoverheid een publiekrechtelijke (wettelijke)grondslag en dus de formele verantwoordelijkheid voor een dergelijke erkenningsregeling niet wil en kan verantwoorden.
- De mate van concreetheid en de inhoud van de normstelling in de erkenningsregeling zijn onvoldoende om het belang van de bescherming van mens en milieu te waarborgen.
- De handhaafbaarheid van de erkenningsregeling wordt onvoldoende geacht.
- De toelaatbaarheid van de erkenningsregeling wordt uit het oogpunt van Europese regels op het gebied van marktwering als handelsbelemmerend beschouwd.

Kenmerk Datum Blad/nummer
DGM/SVS/20000063381 5

- Tenslotte leiden de voorgestelde huidige opzet van de erkenningsregeling en het daarmee samenhangende concept Vuurwerkbesluit Wms ertoe, dat de erkenningverlenende instantie is aan te merken als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) in de zin van de Algemene wet bestuursrecht, als gevolg waarvan de Rijksoverheid zowel in financieel opzicht als materieel verantwoordelijk wordt voor de erkenningverlening. Een dergelijke constructie werd door de departementen niet opportuun geacht.

Naast het negatief advies over de opzet en inhoud van de erkenningsregeling in combinatie met een wettelijke basis daarvoor in een Vuurwerkbesluit Wet milieugevaarlijke stoffen, adviseerde het ambtelijk overleg voorts het bedrijfsleven aan te bevelen een dergelijke erkenningsregeling als zuiver privaatrechtelijke regeling tot stand te brengen en aldus een kwaliteitsverbetering binnen de sector tot stand te brengen.

Ik heb dit ambtelijk advies overgenomen, inclusief het advies van de betrokken departementen om de sector te adviseren de erkenningsregeling zelfstandig als privaatrechtelijke regeling tot stand te brengen en aldus een kwaliteitsverbetering binnen de sector te verwezenlijken.
Zelfregulering vereist echter ook wettelijke kaders. Om deze kaders te creëren voor professioneel vuurwerk, heb ik vervolgens op 26 juni 1999 besloten om een nieuwe invulling te geven aan het Vuurwerkbesluit Wet milieugevaarlijke stoffen waarin de verantwoordelijkheid voor regelgeving ter zake van professioneel vuurwerk eenduidig zou worden vastgelegd.

Door mijn departement is daarop gestart met de voorbereiding van een nieuw concept Vuurwerkbesluit Wet milieugevaarlijke stoffen. Daarvan zou de kern moeten zijn:
- actualisering van de algemene regels voor consumentenvuurwerk;
- voor het bezigen van professioneel vuurwerk wordt de vergunningverlenende taak van Verkeer en Waterstaat opgeheven en overgedragen aan lokale bevoegde gezagen;
- het bezigen (afsteken) van professioneel vuurwerk wordt uitsluitend nog toegestaan indien voor het bezigen een vergunning, toestemming of ontheffing door B&W is verleend op grond van de APV onder voorafgaande overlegging en goedkeuring door B&W van:
    1. een bewijs van voldoende wettelijk geregelde vakbekwaamheid,
    2. een sprongplan voor het tot ontbranding brengen van professioneel vuurwerk waarin o.a. getroffen veiligheidsmaatregelen, en te gebruiken soorten en hoeveelheden vuurwerk, worden vermeld.

Voorts is door mij op 6 december 1999 een spoedregeling professioneel vuurwerk op grond van artikel 31 van de Wet milieugevaarlijke stoffen tot stand gebracht. Toen namelijk per 1 augustus 1996 de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Wvgs) in werking trad, is besloten de vuurwerkregelgeving (delen van het RGS) tijdelijk in stand gehouden. Deze regelgeving geldt thans nog steeds.

Op verzoek van mijn collega van Verkeer en Waterstaat heb ik daarnaast, in het kader van de millenniumwisseling, zorg gedragen voor een oplossing van een geconstateerde omissie in de regelgeving. Door middel van genoemde spoedregeling is door mij voorzien in de mogelijkheid tot

Kenmerk	Datum	Bladnummer
DGM/SVS/20000063381		6

strafbaarstelling bij overtreding van de door de Minister van Verkeer en Waterstaat verleende vergunning voor het afsteken van professioneel vuurwerk op grond van het Reglement Gevaarlijke Stoffen (RGS).
Voor de thans nog bestaande onmogelijkheid tot strafbaarstelling van overtreding van de door de Minister van Verkeer en Waterstaat verleende vergunning voor het afleveren en ter aflevering aanwezig houden moet nog een voorziening moeten worden getroffen.
De genoemde spoedregeling is een tijdelijke regeling die met hooguit één jaar verlengd kan worden en daarna van rechtswege vervalt, dan wel vervangen moet zijn door een algemene maatregel van bestuur.

Het hierboven genoemde nieuwe Vuurwerkbesluit Wet milieugevaarlijke stoffen dat thans in voorbereiding is, zal deze spoedregeling vervangen en tevens algemene regels stellen aan het gebruik van en de handel in professioneel vuurwerk.

Ik ben voornemens U voor medio juli van dit jaar nadere informatie daarover te verschaffen, inclusief het antwoord op de vraag in hoeverre de ramp in Enschede aanleiding vormt de voorgenomen inhoud van dat nieuwe vuurwerkbesluit aan te vullen. Ik ben in ieder geval voornemens ook aspecten met betrekking tot de ruimtelijke ordening daarin op te nemen.

Hoogachtend,

de Minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

5.1.2e



→ Archief

Ministerie van **Binnenlandse Zaken** *en* **Koninkrijksrelaties**

Datum
30 mei 2000

5.1.2e

Ons kenmerk
ES2000/72687

Onderdeel
DGOOV

Inlichtingen
5.1.2e
T (5.1.2e
F (5.1.2e

Uw kenmerk

Blad
1 van 1

Aantal bijlagen

Bezoekadres
Schedeldoekshaven 200
2511 EZ Den Haag

Postadres
Postbus 20011
2500 EA Den Haag

Leden IBT

Onderwerp
AO woensdag 31 mei 2000

De vaste commissie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de minister van BZK uitgenodigd voor een algemeen overleg inzake de brieven van de minister van BZK aan de Tweede Kamer op 16 mei 2000 en op 29 mei 2000 inzake de ramp op en rondom S.E. Fireworks vuurwerkopslagplaats te Enschede. Dit overleg vindt plaats op 31 mei 2000 van 11.00 uur tot 13.00 uur.

Bij het AO zullen aanwezig zijn de minister en de staatssecretaris van BZK. Verwacht wordt dat in dit AO alleen op hoofdlijnen gesproken zal worden over de inzet op rijksniveau. Ambtelijke ondersteuning vanuit de overige departementen is in deze dan ook niet noodzakelijk. Wel verzoek ik u om vanuit uw ministerie te zorgen voor iemand op de publieke tribune om het debat te kunnen volgen.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES,
voor deze,
de Directeur-generaal Openbare Orde en Veiligheid,

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e





1. Archief

5.1.2e

3/15

Aandachtspunten voor AO

Totstandkoming Convenant met Enschede

Zoals gemeld in de brief aan de Kamer dd. 29 mei jl. wordt de wederopbouw van de wijk Roombeek door middel van een convenant met de Gemeente Enschede voorbereid.

Op korte termijn wordt een Plan van aanpak opgesteld dat via de IC-GSB en R-GSB, en overleg met Enschede en Provincie kan worden vastgesteld als kader.

Onderstaand treft u aan enige belangrijke punten uit het concept Plan van aanpak, die - voor alle duidelijkheid - nog met betrokkenen buiten BZK/GSI besproken moeten worden.

Uitgangspunt voor convenantvorming

Uitgangspunt is hierbij dat in het najaar 2000 (oktober) duidelijk is hoe en wat inzake de wederopbouw.
De aanpak daartoe wordt besproken met alle relevante actoren op Rijksniveau, Provincie, de gemeente Enschede en (lokale) bedrijven en instellingen, alsmede vertegenwoordigers van bewoners.

Bij de afwikkeling van de ramp en de wederopbouw zijn drie ambtelijke (2 op rijksniveau en 1 op gemeentelijk niveau) projectorganisaties actief:
1 de projectorganisatie in Enschede gericht op alle aspecten van de afwikkeling van de ramp, die lokaal de nodige activiteiten coördineert en uitvoert;
2 de projectorganisatie ingesteld onder leiding van BZK, die zich bezighoudt met de afwikkeling van de ramp;
3 de projectgroep i.o. onder leiding van GSI die zich bezighoudt met de voorbereiding van een aanvullend convenant met Enschede.

De scheiding tussen afwikkeling ramp en wederopbouw vloeit voort uit de noodzaak om de kosten voor beide onderwerpen gescheiden te houden.
Deze projecten zullen daarom gescheiden opereren, waarbij echter wel de nodige dwarsverbanden zullen worden aangebracht.

De politieke verantwoordelijkheden zijn blijkens de brief aan de Kamer verdeeld tussen de minister van BZK (rampafwikkeling en algemene coördinatie) en de minister voor GSI (wederopbouw en coördinatie).
De minister voor GSI neemt eveneens de relaties met de EU voor zijn rekening.

De projectgroep Wederopbouw werkt op initiatief van de minister voor GSI.
Aan deze projectgroep nemen van rijkszijde deel: BZK/GSI, BZK, EZ, Fin., Just, LNV, OCW, VenW, VROM, VWS en SZW.
Aan de projectgroep zal ook worden deelgenomen door vertegenwoordiging van de lokale projectorganisatie om de noodzakelijke afstemming met de lokale processen goed te kunnen organiseren.

De voorbereidende en feitelijke werkzaamheden voor de wederopbouw en de inventarisatie van effecten daarvan op bestaande plannen, ook elders in de stad, worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de lokale projectorganisatie. In de lokale processen worden bewoners, ondernemers, corporaties en maatschappelijke instellingen betrokken.
Lokaal zal naast de wederopbouw ook aandacht geschonken moeten worden aan de nazorg voor de getroffenen, waarbij accenten gelegd moeten worden op de noodzakelijke interculturele aspecten in de hulpverlening en de nazorg.

Het projectteam op lokaal niveau kan worden samengesteld uit vertegenwoordiging van de samenwerkingspartners in Enschede Noord plus instellingen van zorg, 1e lijnszorg, scholen, politie, justitie, aangevuld met BZK/GSB en VROM-IVH.

Financieringsbronnen

Afgesproken is, in het werkbezoek dd. 25 mei jl. van de minister voor GSI aan Enschede, dat Enschede z.s.m. een indicatief overzicht geeft van de omvang van de benodigde financieringsbehoeften.
Financieringsbronnen zijn:
1 Convenant (ECO);
2 EU-middelen;
3 Middelen uit de afwikkeling van de ramp die ingezet kunnen worden voor de wederopbouw (bv.: verzekeringspenningen, verschillende Fondsen);
4 Eventuele aanvullende middelen (Voorjaarsnota).

Een en ander is in onderstaand schema voor zover thans bekend opgenomen.

ECO:	2000	2001	2002	2003	2004
GSB-breed:	82	70	75	77	9
EU:	7,6	4,8	4,7	4,7	
Wederopbouw:	PM	PM	PM	PM	
VROM					
EZ					
VWS					
Verzekeringen					
Fondsen					
Aanvullend:	PM	PM	PM	PM	

De lokale projectorganisatie zal op korte termijn inventariseren welke schade- en wederopbouwbedragen nodig zijn, alsmede een beeld geven van de in Enschede beschikbaar komende middelen.
De projectgroep wederopbouw moet snel zicht krijgen op de verschillende financieringsbronnen op nationaal niveau die kunnen worden ingezet t.b.v. de wederopbouw.
Het is gewenst om z.s.m. tenminste een globaal beeld van de financieringsbehoeften te hebben, alsmede van de beschikbare middelen, om in het kader van de voorjaarsnota eventuele aanvullende middelen te kunnen vragen. Dat betekent dat de globale financieringsbehoeften vóór medio juni inzichtelijk moeten zijn gemaakt.

Bij de inventarisatie van benodigde capaciteiten en middelen is van belang dat we aandacht hebben voor de drie pijlers (fysiek, economisch en sociaal).

- De woon- en leefomgeving voor de getroffen bewoners die een definitieve huisvesting moeten krijgen.
- Ook de bedrijven dienen hun ruimte in de wijk weer terug te krijgen. Daarvoor is fysiek ook voldoende plaats beschikbaar. Bezien moet worden op welke wijze de winkelstructuur beïnvloedt wordt door de verschillende planwijzigingen.
- De sociale infrastructuur was al niet sterk, in versterking daarvan werd voorzien door onder meer het Activity Center Enschede Nrd., een multifunctionele voorziening voor ontmoeting, kleinschalig ondernemen en educatieve doeleinden. De komende periode zal extra in de sociale infrastructuurversterking geïnvesteerd moeten worden.

Door de ramp is een aantal basisuitgangspunten van het wijkontwikkelingsplan, zoals opgesteld in samenwerking met verschillende partijen (corporaties, OPS, beleggers, instellingen, gemeente, provincie), gaan schuiven. Daardoor zal de visie op de wijk opnieuw geformuleerd moeten worden.
Die nieuwe visie en de relaties tussen de wijk en de stad maken dat ook in de prestaties van de stad zoals opgenomen in het MOP wijzigingen kunnen ontstaan. Welke richting die wijzigingen uitgaan is nu nog niet duidelijk. Daarvoor zal eerst duidelijkheid over het wijkplan verkregen moeten zijn.

Beschrijving eindproduct

- De projectgroep Wederopbouw ziet het als haar opdracht om begin oktober een aanvullend convenant Enschede af te ronden. In dit convenant dient helder te zijn wie een bijdrage levert, hoe het rijk de coördinatie van rijkszijde organiseert, wanneer zaken worden afgerond en hoe bewoners invloed kunnen uitoefenen op het wederopbouwproces;
- Daarmee komt haar opdracht in principe tot een einde. Voor de uit het convenant voortvloeiende werkzaamheden die in afstemming tussen gemeente en Rijk verricht moeten worden, zal een nieuwe opdracht geformuleerd moeten worden voor een eventuele nieuwe projectgroep.
- Om tot een convenant te komen stelt de projectgroep Wederopbouw een plan van aanpak op, dat ook aandacht schenkt aan de uitvoeringsfase. Dit plan van aanpak is in juni gereed. In de uitvoeringsfase wordt onder meer de interculturele hulpverlening belicht.
- Tijdens het gehele traject wordt aandacht besteed aan de leerpunten voor de langere termijn, die bruikbaar zijn voor andere, vergelijkbare projecten en processen, w.o. BANS, regiocontracten. Deze worden te zijner tijd voorgelegd.

Het raamwerk van het convenant heeft de volgende opbouw:

1 Visie Roombeek en gevolgen voor de verschillende onderdelen van het GSB-convenant Enschede, waaronder het wijkontwikkelingsplan Enschede Noord.
2 In het convenant staat duidelijk wie een bijdrage levert, hoe het Rijk de coördinatie van rijkszijde organiseert, wanneer zaken worden afgerond en hoe bewoners, bedrijven en organisaties invloed kunnen uitoefenen op en bijdragen kunnen leveren aan het wederopbouwproces;
3 Inventarisatie van de voor de wederopbouw benodigde middelen.
4 De uit ECO en EU beschikbare middelen voor de wederopbouw.
5 Aanvullende middelen en bepalingen.

Los nummer ƒ 2,90

Rampenbestrijding de dupe

'Te weinig geld voor brandweer'

Door Marcel van Sothout en Taco Slagter

Utrecht/Amersfoort - De brandweer heeft veel te weinig middelen en mankracht om zich voor te bereiden op rampenbestrijding. Controle, handhaving en het vooraf inschatten van risico's komen nagenoeg niet aan de orde. De oorzaak hiervan is het gesteggel over de financiering van de brandweer tussen het rijk en de lokale overheden. De brandweer krijgt daarbij geen prioriteit.

Dat zeggen de brandweercommandanten de experts in rampenbestrijding bij de Regionale Brandweer Utrecht en de regio Rivierenland. De frustratie is groot omdat het rijk vorig jaar slechts 85 miljoen gulden wilde toezeggen voor het zogeheten Project Versterking Brandweer waar er minimaal 145 miljoen gulden nodig was. En dat terwijl het niet om speelgoed, maar „om de meest noodzakelijke middelen" gaat, aldus de Tielse brandweercommandant P.J. van der Ham. Lokale overheden zouden volgens het rijk het verschil bij moeten passen, maar doen dat niet. „Eigenlijk zijn we nog steeds de ellende- opruimingsdienst," zegt N. Hoorweg, projectleider pro-actie bij de regionale brandweer Utrecht. Het is zijn taak om de gevolgen van mogelijke rampen op de nabije omgeving te onderzoeken en alle denkbare risico's. Maar hij moet de hele provincie Utrecht met slechts een ondersteunend personeelslid voor zijn rekening nemen. Een echt professionele aanpak vergt echter de inzet van zo'n zestig mensen en tien miljoen gulden aan investeringen.

Ook een digitaal [illegible] systeem [illegible] de brandweerwagens. Daardoor kan de brandweer op weg naar een calamiteit al zien welke gevaarlijke stoffen daar zijn opgeslagen en welk aantal slachtoffers te [illegible] De politieauto's in Nederland zijn [illegible] over het algemeen [illegible] met [illegible] rust. Hoorweg: „Zo'n systeem en het up-to-date houden daarvan is inderdaad heel [illegible]. Maar ik durf het niet eens [illegible] We moeten [illegible] voor een paar duizend gulden extra."

Volgens Pivan Louter, directeur van het Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding ligt de oorzaak van de [illegible] van de brandweer [illegible] politieke [illegible] die [illegible] [illegible] [illegible]



F/31.6.2000

→ archief by AO.

Aan: Fractie
Van: 5.1.2e 5.1.2e
Betreft: AO Enschederamp dd. 31-05-2000

cc: DG 5.1.2e

5/6

1. TOELICHTING

Gisteravond heeft het kabinet een (tweede) uitvoerige brief naar de Kamer gestuurd over de ramp in Enschede. Daarin wordt de samenstelling en werkwijze van de cie.Oosting uit de doeken gedaan. De commissie zal de oorzaak, toedracht en de bestrijding van de ramp gaan onderzoeken inclusief geldende regelgeving en de toepassing daarvan. De brief gaat zowel nader in op het feitelijke verloop van de opvang vlak na de ramp en als op de afwikkeling op langere termijn. Duidelijk wordt dat een serieuze poging is gedaan uit vorige rampen geleerde lessen in de praktijk te brengen. Zo heeft VWS een aantal initiatieven genomen op het gebied van nazorg en bevolkingsonderzoek (les Bijlmerramp). Het inzetten van een integrale onafhankelijke onderzoekscommissie komt voort uit het feit dat er in het verleden verschillende onderzoeken naast elkaar figureerden hetgeen tot verwarring leidde (les Herculesramp). Desalniettemin roept de brief ook een aantal vragen op.

2. INBRENG

a. Zorg voor mensen

De ontploffing bij de vuurwerkfabriek heeft een hele Enschedese wijk weggevaagd. En daarmee het leven van duizenden mensen totaal ontwricht, op een onvoorstelbare wijze. Daarom moet in de eerste plaats onze zorg uitgaan naar slachtoffers, nabestaanden en betrokken hulpverleners. Die zorg kan op verschillende manieren vorm krijgen: sociaal, medisch en materieel.

Reeds vorige week is in Enschede een inloop-en informatiecentrum geopend. Indien betrokkenen dat wensen moet dat centrum natuurlijk langer dan drie tot vijf jaar open blijven (zoals nu de bedoeling is). Alleen al het feit dat bij slachtoffers van vorige rampen dezer dagen weer veel wonden worden opengereten, moet voor ons aanleiding zijn om blijvende zorg te willen verlenen. Het centrum zal vooral vraaggericht te werk moeten gaan. Mensen moeten op de fronten waarop zij dat wensen hulp en begeleiding kunnen krijgen. Bijvoorbeeld in contacten met verzekeraars. Speciale aandacht moet daarbij uitgaan naar dat deel van de getroffen wijk dat van Turkse afkomst is. Nu reeds bereiken ons geluiden dat er te weinig hulpverleners voorhanden zouden zij die Turks spreken. Graag zien wij dat probleem op zeer korte termijn opgelost. Een ander punt is dat getroffen burgers nu over veel woonwijken en zelfs gemeenten in de omgeving zijn verspreid. Het zou goed zijn om via bijvoorbeeld een Nieuwsbrief een permanent contact met deze mensen te houden. Ook initiatieven van mensen zelf op dit gebied verdienen alle ondersteuning.

Zorg is ook nodig op materieel gebied. Het gaat hier om een arme wijk, waarin veel mensen onderverzekerd of niet verzekerd zijn. Bovendien vergoeden verzekeringen vaak alleen de dagwaarde van iets. Dat is geen drama als er een keer een videorecorder is gestolen, maar wel als je hele inboedel nieuw moet worden aangeschaft. Het kabinet verwijst alle problematiek die buiten de verzekeraars valt naar het nationaal Rampenfonds waaruit een bedrag van 10,5 mln. beschikbaar zal komen. Ook komt er een commissie (?!) financiele afwikkeling waar het Rijk een waarnemer heen zal sturen. Deze houding is mij wat te passief. Zeker als je het vergelijkt met de tegemoetkomingen die mensen bij de waterschade van de afgelopen jaren hebben gekregen. Het kan niet zo zijn dat je beter af bent wanneer je kelder onder water heeft gestaan dan wanneer dan wanneer deze door een explosie helemaal is weggevaagd. Hier past een actievere houding van het Rijk en ik zou dan willen vragen of de minister een specifieke wettelijke regeling voor de situatie in Enschede eens zou willen onderzoeken. De meeste vragen in het pas geopende Informatiecentrum gaan over materiële zaken en de afwikkeling daarvan. Laten wij waar wij kunnen onzekerheden wegnemen.

Woensdag begint een bevolkingsonderzoek waaraan mensen vrijwillig kunnen deelnemen. Zo'n onderzoek is belangrijk in het kader van preventie. Het doel moet wel duidelijk gecommuniceerd worden aan betrokken burgers en hulpverleners en aan huisartsen in Enschede. Kennelijk wrikt daar op dat moment iets tussen VWS en de regio-artsen. Letterlijk in het belang van het onderzoek zou ik het kabinet willen vragen om mogelijke problemen hier met spoed uit de wereld te helpen. Eerlijk gezegd is ook de brief niet helemaal helder over het doel van het onderzoek. Wat bovendien mist in de rapportage van het kabinet is informatie over een mogelijke nulmeting. Een nulmeting bij circa 20 personen bij voorkeur op de dag van of de dag na de ramp kan bij het invriezen van bloed en urine, indien nodig, in een latere fase informatie verschaffen over mogelijke klachten. Mij hebben verschillende geluiden bereikt over het al dan niet plaats hebben gevonden van een dergelijke meting. Als de minister kan bevestigen dat het wel is gebeurd dan wil ik graag meer details, als dat niet zo is dan is er sprake van een ernstige fout. Immers, ruim twee weken na dato is allang niet meer alles in bloed of urine terug te vinden.

b. Het onderzoek

Het is van groot belang dat er een onafhankelijk integraal onderzoek komt. Oosting heeft slachtoffers en nabestaanden van de Herculesramp op een zodanige wijze bijgestaan als Nationale Ombudsman dat wij hoge verwachtingen hebben. Te hopen valt dat de verschillende deelonderzoeken van de verschillende inspecties dit keer daadwerkelijk aan meer inzicht zullen bijdragen. Daarbij is het van belang dat alle mogelijke getuigen worden gehoord. De brief waarschuwt voor het overbelasten van mogelijke getuigen door verschillende onderzoekers. Vanuit menselijk oogpunt is dat terecht, maar vanuit het oogpunt van waarheidsvinding moet alles in het werk worden gesteld om de onderste steen boven te krijgen. Indien mogelijk zal zeker tussentijds moeten worden gerapporteerd aan alle betrokken bestuurslagen.

c. Openheid

De brief spreekt terecht over het feit dat alles wat voor de ramp onder de WOB viel, daar nu ook onder valt. Dat betekent wel dat de informatievoorziening de komende dagen een impuls zou moeten krijgen. Tot nu verschijnen flarden van vergunningen e.d. in de media. Dat leidt tot

onrust onder betrokkenen en een defensieve houding bij betrokken bestuurders. Juist als zaken misgaan mogen burgers van hun overheid openheid en transparantie verwachten. Die overheid zou niet gewoon moeten gaan vinden WOB-procedures juist in dit soort gevallen voor te zijn.

d. Relatie Ruimtelijke Ordening - Milieu - Rampenbestrijding

De ramp heeft pijnlijk naar voren gebracht dat regelgeving, vergunningsverlening en handhaving over teveel schijven lopen. Niet alleen over vuurwerk, maar ook over andere zaken. Veiligheid leent zich slecht voor een poldermodelcultuur. Natuurlijk moeten er betere regels komen, maar die hebben alleen zin als ze ook gecontroleerd kunnen worden. Daarbij gaat het niet alleen om vuurwerk, maar om alle gevaarlijke stoffen. Regelgeving moet doorzichtig worden. Een gerichte inspanning is gerechtvaardigd op het stroomlijnen en eenduidig maken van regelgeving op zowel Europees (Sevesorichtlijn) als nationaal niveau (Wet Milieubeheer). Provincies hebben een inventarisatie gemaakt en aan BZK een lijst van alle aan hun bekende risicovolle aktiviteiten toegestuurd. Wat gaat er met deze lijst gebeuren ? Van belang is dat aan de ene kant de locatie een meer belangrijke rol gaat krijgen in de beoordeling vooraf, en dat aan de andere kant rampenbestrijdingsplannen zijn opgesteld en worden beoefend, juist bij risicovolle bedrijven. De staatssecretaris van BZK heeft gezegd dat hij de brandweer een belangrijke rol wil toekennen bij controle van dergelijke aktiviteiten. Dat kan natuurlijk alleen als de brandweer daarvoor ook is toegerust, wat op dit moment absoluut niet overal het geval is. De PvdA heeft herhaalde malen gepleit voor de invoering van een VeiligheidsEffectRapportage (VER). Met de invoering daarvan zou nu echt eens haast moeten worden gemaakt.

Regeling huurcompensatie
slachtoffers vuurwerkramp
Enschede



Ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Nota

ARCHIEFCOPIE

Dienst, directie, bureau, afdeling

Directoraat-Generaal van de Volkshuisvesting
Informatie, Beheer en Subsidieregelingen
IBS/IFB

Aan

Aan Directeur IBS

Kenmerk		Datum	
	IBS 2000058811		15 JUNI 2000
Toestel	2582	Auteur	5.1.2e (2000/123)

Paraaf	Paraaf auteur	Medeparaaf	Medeparaaf	Medeparaaf	Medeparaaf
	5.1.2e	IFB/B 5.1.2e	IBS/U/ 5.1.2e		

Afschrift aan auteur plus archief en aan: 5.1.2e

Onderwerp

Financiële consequenties vuurwerkramp Enschede

Samenvatting/conclusie

In deze nota wordt kort ingegaan op de financiële consequenties van de vuurwerkramp in Enschede. Dit betreft slechts een globale inschatting die gebaseerd is op het cijfermateriaal zoals dat door de gemeente Enschede is aangeleverd.

De grootste financiële gevolgen treden op bij de huursubsidie. De gemeente Enschede heeft aangegeven dat in het getroffen gebied er ongeveer 5.300 huurwoningen stonden. Er van uitgaande dat in 60% van de woningen een huursubsidieaanvrager woonde, gaat het om circa 3.000 woningen waarbij effecten kunnen optreden voor de huursubsidie. Als deze huishoudens naar een gemiddeld duurdere woning verhuizen en als ook het aantal huishoudens dat een beroep doet op de huursubsidie zal toenemen, zijn de budgettaire consequenties structureel 5 a 10 miljoen gulden.

Voor de prestatienormering is afgesproken dat dit subsidietijdvak vooralsnog geen bijdragen aan verhuurders worden geheven uit hoofde van de prestatienormering. Het totaal aan bijdragen bedraagt voor de gemeente Enschede en omgeving maximaal 5 miljoen gulden voor het huidige subsidietijdvak en de komende subsidietijdvakken.

Voor de overige regelingen (o.a. Vangnet, BEW) zullen de financiële consequenties gering zijn.

Ondertekening

het hoofd van de afdeling Informatievoorziening, Financiën en Beleid,

5.1.2e

Ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Directoraat-Generaal van de Volkshuisvesting
Informatie, Beheer en Subsidieregelingen
DGVH/IBS/Beleidszaken

MEMO

Aan : dIBS

Van 5.1.2e 21/6 21/6

Auteur : 5.1.2e
Afschrift : 5.1.2e
5.1.2e

Betreft : Huurgewenning Enschede

Op 20 juni kwam ons voor de eerste keer het concept onder ogen van het beleidsstuk over het Bezoek bewindslieden aan Enschede op 26 juni a.s., met daarin opgenomen het voorstel dat de staatssecretaris de toezegging gaat doen de huursprong voor huurders die in de regio Enschede met herhuisvesting te maken krijgen, te compenseren.
Met IFB is - helaas - van tevoren op geen enkele wijze over dit voorstel gecommuniceerd.

Dat voor de regio Enschede iets moet gebeuren staat voorop, wat betreft de vorm en de uitwerking staan de mogelijkheden nog open. In het voorstel wordt slechts gesproken van een financiële bijdrage van VROM in de huurgewenningskosten, waarbij de regeling en de organisatie nog geheel openstaan.

Een aantal aanbevelingen in dit vroege stadium (mede gezien ervaringen in het verleden):

- de financiële tegemoetkoming en de regeling buiten de Huursubsidiewet om te regelen. Dit ligt nog meer voor de hand nu de doelgroep van de huurgewenningsregeling breder zal zijn dan de doelgroep van de huursubsidie;
- de uitvoering van de regeling lokaal regionaal te laten plaatsvinden om de - toch al overbelaste -uitvoeringsorganisatie huursubsidie te ontzien; de grenzen aan de spankracht van de organisatie zijn bereikt (antwoord op recente kamervragen van oa Poppe) Bovendien is het doel van de regeling, compenseren van woonlasten afhankelijk van individuele omstandigheden beter te bereiken door regionale invulling en maatwerk.
- de eerste gedachten gaan uit naar een door de gemeente Enschede te beheren rampenfonds, waarin VROM de bijdrage van 1,4 mln stort, welk bedrag de gemeente vervolgens kan aanwenden om toegenomen huurlasten bij gedupeerden van ramp, al dan niet in vorm van een toeslag, te compenseren.

Ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Postbus 30941
2500 GX Den Haag
Interne postcode 213
Tel : 070-339 39 39
Fax: 070-339 1455

ARCHIEFCOPIE

Directoraat-Generaal van de Volkshuisvesting
Directie Informatie, Beheer en Subsidieregelingen
Afdeling Informatievoorziening, Financiën en Beleid
(2000/197)

Aan het college van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Enschede
Postbus 20
7500 AA Enschede

Uw kenmerk	Uw brief	Kenmerk	Datum
		IBS 2000.100849	- 1 DEC. 2000

Onderwerp

Regeling huurcompensatie slachtoffers vuurwerkramp Enschede

Geacht College,

Tijdens het overleg van 26 juni jl. tussen Minister Pronk en uw college over de gevolgen van de vuurwerkramp Enschede is een aantal conclusies getrokken over de VROM-aspecten van het herstel van de schade van de ramp; deze conclusies zijn bevestigd in de brief van de Minister d.d. 14 juli jl., nr. DGM/B/BMB Mbb 2000080016.

De thans voorliggende brief bevat de uitwerking van de compensatieregeling die ertoe leidt dat huurders uit het getroffen gebied, die opnieuw zijn gehuisvest in een woning met een huurprijs niet hoger dan de maximale huurgrens huursubsidie, de eerste drie jaar geen hogere woonlasten hebben dan voorafgaande aan de ramp. Tevens is het uitgangspunt dat de nieuwe huurovereenkomsten in principe op 1 juli 2000 ingaan en de nieuwe huurders de eerste zeven weken na de ramp geen huur hoeven te betalen.

Met inachtneming van het bovenstaande zijn op mijn begroting middelen beschikbaar gesteld om in de kosten van deze compensatieregeling te voorzien.

Voorwaarden

De VROM-uitgangspunten voor de compensatieregeling luiden:

- Huurders worden gedurende drie jaar, tot 1 juli 2003, volledig gecompenseerd voor de stijging in huur die zij ondervinden door een gedwongen verhuizing ten gevolge van de vuurwerkramp, mits de huur van de nieuwe woning ligt onder de maximale huurgrens huursubsidie(ƒ 1.149 prijspeil 1 juli 2000).
- De compensatie geldt - met inachtneming van bovenvermelde grens - voor alle categorieën huurders, dus zowel van zelfstandige woningen als van onzelfstandige woonruimten, zowel van toegelaten instellingen als van particuliere verhuurders en zowel voor huurders die huursubsidie ontvangen als voor hen die geen huursubsidie ontvangen dan wel ontvingen.

Bijlagen: 5.1.2e

PARAFEREN DOOR	D.D.	PAR.	AFSCHRIFT AAN	AANTAL
5.1.2e (alt)	24/11	5.1.2e	5.1.2e	1 x
HJFB	24/11			1 x
JTBS	27/11			2 x
DFE2	24/11			kr
DJ2	24/11			
DG	30/11			

23/11 akkoord mailt. Ringsma

BSB 30/11 mw0

Verzoeke bij beantwoording onderwerp, datum en kenmerk van deze brief te vermelden.
In verband met het regeringsbeleid om het aantal auto-kilometers terug te dringen wordt het prijs op prijs gesteld.
Bij u te bezoek aan een VROM-kantoor gebruik maakt van het openbaar vervoer.

- Voor de huurprijs wordt in het kader van deze regeling uitgegaan van de bruto-huurprijs exclusief stookkosten.
- Voor huurders die huursubsidie ontvangen geldt de compensatie voor het verschil dat ten laste van de huurder blijft na toepassing van de Huursubsidiewet.
- Er wordt vanuit gegaan dat de nieuwe huur ingaat per 1 juli 2000. Voor het vaststellen van de oude huur wordt uitgegaan van huurprijs per 1 mei 2000.
- Indien in het kader van de Huursubsidiewet inkomenscorrecties plaatsvinden in positieve of negatieve zin, wordt de compensatiebijdrage voor huursubsidieontvangers dienovereenkomstig aangepast.
- Huurders die op 1 juli nog niet adequaat zijn gehuisvest, kunnen eenmaal met volledige compensatie voor de hogere huur verhuizen naar een adequate woning. Indien men nadien opnieuw verhuist naar een duurdere woning, wordt voor de hogere huur van de laatstbedoelde woning geen compensatie verstrekt.
- Huurders die in verband met de ramp zijn geherhuisvest in woningen van particuliere verhuurders ontvangen een vergoeding ter hoogte van de huur over de periode van 13 mei tot 1 juli 2000, dit naar analogie van de situatie van dat huurders van sociale huurwoningen, die over die periode geen huur hebben behoeven te betalen.

Zoals uit de hierboven genoemde voorwaarden blijkt, sluit de VROM-regeling in belangrijke mate aan bij de regeling zoals deze momenteel al door u wordt uitgevoerd en die is beschreven in de voorstellen aan uw college van de directeur Bouw- en Milieudienst d.d. 22 juni en 12 juli jl. Op een beperkt aantal onderdelen acht ik het gewenst aanvullende dan wel enigszins van uw voorwaarden afwijkende condities aan de compensatieverlening te verbinden. Hierbij ga ik er vanuit dat de hieronder opgesomde aanvullende c.q. afwijkende bepalingen geen belemmeringen opleveren voor het reeds in gang zijnde proces. Dit vanuit het uitgangspunt dat niemand van de getroffenen erop achteruit mag gaan.

- Indien ten gevolge van de ramp een woning met een huurprijs boven de maximale huurgrens voor jongeren (*f* 634 prijspeil 1 juli 2000) is verhuurd aan een huurder jonger dan 23 jaar, dan wordt de hogere huur (ten opzichte van de huur minus huursubsidie per 1 mei 2000) volledig op grond van de regeling gecompenseerd.
  Deze bepaling wijkt af van de voorstellen aan uw college, waarbij was uitgegaan van toepassing van de Huursubsidiewet voor de huur tot aan de huurgrens voor jongeren en uitsluitend de compensatie van het meerdere via de compensatieregeling.. De Huursubsidiewet laat evenwel niet toe dat huursubsidie wordt verstrekt aan een huurder jonger dan 23 jaar, indien de huurprijs uitgaat boven de maximale huurgrens voor jongeren.
- De bijdrage op grond van de compensatieregeling wordt jaarlijks per 1 juli aangepast in verband met huurverhoging per die datum van de nieuwe woning. Daarbij dient er vanuit te worden gegaan dat ook de huur van de oude woning jaarlijks zou zijn verhoogd en wel met het percentage van de verwachte gemiddelde huurstijging voor dat jaar. Dit percentage wordt door mij jaarlijks in het voorafgaande najaar bekend gemaakt en bedraagt voor 2001 2,5%.
  Ik acht het redelijk om uit te gaan van deze fictieve huurverhoging voor de oude woning, omdat het

zeer aannemelijk is dat een dergelijke verhoging ook daadwerkelijk zou hebben plaatsgevonden. Om het huidige proces niet te verstoren, behoeft voor 2000 evenwel geen rekening te worden gehouden met een fictieve verhoging van de oude huur per 1 juli.

- Zowel bij de verlening van huurcompensatie als voor de vergoeding van de huur in de periode van 15 mei tot 1 juli 2000 voor particuliere huurders dient de huurder bewijsstukken te overleggen van de hoogte van huurprijs van de nieuwe en - voor zover relevant - de oude woning, in de vorm van copieën van het huurcontract of van betalingsbewijzen.
- Bij de toekenning van bijdragen aan de betrokken huurders dient expliciet te worden aangegeven, dat de bijdrage kan worden teruggevorderd ingeval de subsidieverstrekking achteraf niet rechtmatig blijkt te zijn geweest.

Uitvoering

De uitvoering van de regeling blijft in handen van uw gemeente en kan worden vormgegeven op de door u gekozen manier, namelijk door daarvoor Woningcorporatie De Woonplaats te mandateren.
De verstrekking van de vergoeding van de huurprijs tussen 13 mei en 1 juli 2000 voor de huurders van particuliere huurwoningen vindt plaats door de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van uw gemeente.

Uitfinanciering: ritme en betaaldata

De betalingen ten laste van de regeling zijn gebaseerd op artikel 03.16.07 compensatie bewoners Enschede (van de 2e suppletoire begrotingswet voor VROM).
Hierin is een totaalbedrag van *f*3 miljoen opgenomen, uitgesplitst naar de volgende bedragen per jaar; die bij wijze van voorschot worden verstrekt: de eerste in december 2000, de jaren 2001-2003 uit te betalen in januari. Voor de totale periode zijn de volgende bedragen gereserveerd:

jaar	2000	2001	2002	2003	totaal
bedrag	*f*500.000	*f*1 mln.	*f*1 mln.	*f*500.000	*f*3 mln.

Controle en verantwoording
De bijdragen worden verstrekt in de vorm van jaarlijkse voorschotten. Eindafrekening vindt plaats in 2003 na verstrekking van de laatste bijdragen. U - dan wel de door u gemandateerde corporatie - dient daartoe vóór 31 december 2003 bij de eindafrekening een accountantsverklaring te overleggen waaruit de rechtmatige besteding van de middelen blijkt.
Ik merk hierbij op dat bij overschrijding door u van het totale beschikbare budget geen aanvullende middelen beschikbaar zullen worden gesteld. Mocht blijken dat het als voorschot uitgekeerde bedrag niet volledig voor de regeling is uitgegeven, dan dient het resterende bedrag te worden gerestitueerd.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht. Mocht u nog vragen hebben dan kunt contact opnemen met de daartoe aangewezen contactpersonen binnen dit departement, te weten 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) of 5.1.2e en mevrouw 5.1.2e (5.1.2e).

Hoogachtend,
De Staatssecretaris van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

5.1.2e

J.W. Remkes

Kenmerk	Datum	Bladnummer
IBS 2000.100849		4

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht. Mocht u nog vragen hebben dan kunt contact opnemen met de daartoe aangewezen contactpersonen binnen dit departement, te weten de heer 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e of 5.1.2e) en mevrouw 5.1.2e (5.1.2e).

Hoogachtend,
De Staatssecretaris van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

5.1.2e

J.W. Remkes 5.1.2e

5.1.2e

Archiefkopie

8/12

Postbus 30941
2500 GX Den Haag
Interne postcode 215
Tel. 070-339 2007
Fax. 070-339 1455

- 8 DEC. 2000

Directoraat-Generaal van de Volkshuisvesting
Informatie, Beheer en Subsidieregelingen
Informatievoorziening, Financiën en Beleid

Aan het college van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Enschede

IBS2000142088

regeling eigenaar-bewoners vuurwerkramp Enschede

Geacht College,

Tijdens het overleg van 26 juni jl. tussen Minister Pronk en uw college over de gevolgen van de vuurwerkramp Enschede is een aantal conclusies getrokken over de VROM-aspecten van het herstel van de schade van de ramp; deze conclusies zijn bevestigd in de brief van de Minister d.d. 14 juli jl., nr. DGM/B/BMB Mbb 2000080016.

Naar aanleiding van deze brief heeft op een aantal punten nader overleg plaatsgevonden, onder meer over de vraag of en in hoeverre eigenaar bewoners uit het betroffen gebied een bijdrage zouden kunnen krijgen in de aankoopkosten van een andere woning.

De thans voorliggende brief bevat de uitwerking van een regeling voor getroffen eigenaar-bewoners uit het rampgebied. Deze eigenaar-bewoners zullen een (financiële) bijdrage ontvangen in de vorm van een koopvoucher.
Voor deze vorm van bevordering van het eigen-woningbezit is gekozen vanuit de gedachte dat eigenaar-bewoners zowel flexibel moeten kunnen zijn in de *plaats* van besteding (binnen het rampgebied of daarbuiten) als in het *moment* waarop zij een andere woning zouden willen betrekken.
De voucher kan onder de hierna te noemen randvoorwaarden te gelde worden gemaakt.

Op mijn begroting zijn middelen beschikbaar gesteld om in de kosten van deze regeling te voorzien.

Voorleggen aantal dagen/weken na verzending: Dagen: Weken:

Afschriften

5.1.2e

Parafenblok

Paraaf door	Datum	Paraaf
[illegible]	6/12	
IFBIB AIFB	6/12	
AIBS	7/12	
DFEZ	7/12	
DJZ	7/12	
DC/DC	BS6 8/12	

5.1.2e

Voorwaarden
De VROM-uitgangspunten voor de regeling luiden:

- Het gaat om een tegemoetkoming voor de eigenaar-bewoners van (ten hoogste 200) woningen wier woning op 13 mei 2000 als gevolg van de vuurwerkramp onbewoonbaar is geworden/is vernietigd. Ter nadere afbakening van deze doelgroep overlegt uw gemeente (voor 1 februari 2001) een volledige lijst van woningen in deze categorie, die als bijlage bij deze brief kan worden beschouwd. Recht op een voucher bestaat alleen voor eigenaren van de woningen die op deze lijst voorkomen;
- Voor woningen die tot deze doelgroep behoren, wordt een koopvoucher uitgereikt; deze voucher kunnen eigenaar-bewoners eenmalig voor een waarde van f10.000,- per woning verzilveren indien zij wederom een woning kopen, ongeacht waar deze woning is gelegen;
- De gemeente heeft de mogelijkheid in voorkomende gevallen de waarde van de voucher te verdelen over medeëigenaren van de betreffende woning, zodat zij een evenredig deel van de voucher kunnen ontvangen. De totale waarde mag het maximum van f10.000,- per woning niet te boven komen;
- De voucher is slechts overdraagbaar aan medebewoners van de woning die op 12 mei 2000 op het betreffende adres in de GBA van uw gemeente stonden ingeschreven;
- De regeling geldt tot en met 31 december 2007 (wat tevens de einddatum is van het convenant wederopbouw);
- Bij de verzilvering van de voucher dient de eigenaar-bewoner als hierboven bedoeld een bewijsstuk te overleggen in de vorm van een kopie van de (op zijn naam gestelde) overdrachtsakte van de nieuwe woning;
- Bij de toekenning van de voucher dient expliciet te worden aangegeven dat de bijdrage kan worden teruggevorderd ingeval de subsidieverstrekking achteraf niet rechtmatig blijkt te zijn geweest.

Uitvoering
De uitvoering van de regeling ligt in handen van uw gemeente.

Uitfinanciering: ritme en betaaldatum
De betaling van de regeling is gebaseerd op artikel 03.16.07 compensatie bewoners Enschede (van de 2e suppletoire begrotingswet van het jaar 2000 van het ministerie van VROM).
Hierin is een totaalbedrag van *f*2 mln opgenomen, dat bij wijze van voorschot eenmalig wordt verstrekt in februari 2001. Dit bedrag is volledig bestemd voor de verzilvering van de vouchers; uitvoeringskosten kunnen niet worden gedeclareerd.

Controle en verantwoording
De bijdrage wordt verstrekt in de vorm van een eenmalig voorschot. Tussentijdse verantwoording vindt plaats tezamen met de verantwoording van het ISV-convenant (dat geldt tot en met 31 december 2004) voor 13 juli 2005. Bij deze tussentijdse verantwoording dient u een accountantsverklaring te overleggen waaruit rechtmatige besteding van de middelen blijkt.

Eindafrekening vindt plaats in 2008 na verstrekking van de laatste bijdragen, of zoveel eerder als alle uitgegeven vouchers zijn verzilverd. U dient daartoe vóór 31 oktober 2008 bij de eindafrekening een accountantsverklaring te overleggen waaruit de rechtmatige besteding van de middelen blijkt.
Ik merk hierbij op dat bij overschrijding door u van het totale beschikbare budget geen aanvullende middelen beschikbaar zullen worden gesteld. Mocht blijken dat het als voorschot uitgekeerde bedrag niet volledig voor de regeling is uitgegeven, dan dient het resterende bedrag te worden gerestitueerd.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht. Mocht u nog vragen hebben dan kunt contact opnemen met de daartoe aangewezen contactpersonen binnen dit departement, te weten de 5.1.2e 5.1.2e. 5.1.2e 5.1.2e of 5.1.2e) en mevrouw 5.1.2e 5.1.2e).

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

5.1.2e

5.1.2e

Kenmerk	Datum	Bladnummer
IBS2000.142088		3

Eindafrekening vindt plaats in 2008 na verstrekking van de laatste bijdragen, of zoveel eerder als alle uitgegeven vouchers zijn verzilverd. U dient daartoe vóór 31 oktober 2008 bij de eindafrekening een accountantsverklaring te overleggen waaruit de rechtmatige besteding van de middelen blijkt.
Ik merk hierbij op dat bij overschrijding door u van het totale beschikbare budget geen aanvullende middelen beschikbaar zullen worden gesteld. Mocht blijken dat het als voorschot uitgekeerde bedrag niet volledig voor de regeling is uitgegeven, dan dient het resterende bedrag te worden gerestitueerd.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht. Mocht u nog vragen hebben dan kunt contact opnemen met de daartoe aangewezen contactpersonen binnen dit departement, te weten 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e of 5.1.2e) en mevrouw 5.1.2e 5.1.2e).

5.1.2e

Van: 5.1.2e
Aan:
Datum: 7-12-00 17.17
Onderwerp: brief Enschede

Ho 5.1.2e ,

Een verzoekje: morgen tekent, als het goed is, de stas een brief aan Enschede (regeling eigenaar-bewoners vuurwerkramp Enschede IBS2000142088)
In verband met het bezoek van Remkes aan Enschede op 11 december moet in Enschede bekend zijn dat Remkes de brief heeft getekend. Zou jij de brief vrijdag willen faxen aan:
Bouw en Milieudienst gemeente Enschede
tav 5.1.2e
faxnr. 5.1.2e
Mijn dank is groot
Fijn weekend
5.1.2e

reeds gefaxt

5.1.2e

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties



Datum
12 december 2002

Ons kenmerk
EVIP2002/100740

Onderdeel
DGOOV/VIP/P

Inlichtingen
5.1.2e
T (5.1.2e
F (5.1.2e

Uw kenmerk

Blad
1 van 1

Aantal bijlagen
1

Bezoekadres
Herengracht 17
2511 EG Den Haag

Postadres
Postbus 20011
2500 EA Den Haag

Ministerie van VROM
t.a.v. directeur-generaal Wonen
Postbus 30941
2500 GX Den Haag

Onderwerp
Huurcompensatieregeling Enschede

In het Algemeen Overleg van 10 december 2002 over de rampenbestrijding heeft de Kamer nogmaals de problematiek rond de huurcompensatieregeling in Enschede ter sprake gebracht. Eerder deed de Kamer dit al tijdens een Algemeen Overleg op 26 juni 2002, zie verslag (kamerstuk 27 157 nr. 49). Ik heb u daarover op 18 juli 2002 een brief gezonden met kenmerk EVIP2002/79342 (bijgevoegd).

De Kamer heeft sterk aangedrongen op een bericht over de genoemde problematiek vóór het kerstreces. Ik heb inmiddels van mevrouw Rietman van uw directoraat-generaal begrepen dat deze brief u niet bereikt zou hebben.

Ik zou u toch willen verzoeken op de daarin gedane suggestie in te gaan en de Kamer hierover vóór 18 december 2002 te informeren.

Hoogachtend,
DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES,
voor deze,
de directeur Veiligheid, Informatiebeleid en Projecten,

5.1.2e

bijlage

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Datum
18 juli 2002

Ons kenmerk
EVIP2002/79342

Onderdeel
DGOOV/VIP/P

Inlichtingen
5.1.2e
T 5.1.2e
F 5.1.2e

Uw kenmerk

Blad
1 van 1

Aantal bijlagen

Bezoekadres
Herengracht 17
2511 EG Den Haag

Postadres
Postbus 20011
2500 EA Den Haag

Aan de directeur-generaal Wonen van het Ministerie
van VROM
mw. 5.1.2e
Postbus 30941
2500 GX Den Haag

Onderwerp
Huurcompensatieregeling Enschede

Geachte mevrouw 5.1.2e

Door middel van deze brief wil ik u op de hoogte brengen van hetgeen in het Algemeen Overleg op 26 juni jl. over de voortgang van de Actiepunten Enschede Volendam is besproken door de vaste commissie BZK.

Leden van de vaste Kamer commissie wezen mij op het feit dat de huurcompensatieregeling loopt tot juni 2003 terwijl nog niet duidelijk is wanneer alle oud-bewoners die willen, terug kunnen keren naar de wijk. Door de leden van de vaste Kamer commissie is er dan ook op aangedrongen de datum van juni 2003 naar achteren te schuiven. Ik heb toegezegd deze suggestie onder uw aandacht te brengen.

Wellicht is het mogelijk dat er overleg plaatsvindt tussen uw ministerie en het college van B&W Enschede om de omvang van dit probleem te inventariseren en indien nodig te bekijken welke oplossing voor het probleem kan worden gevonden.

Hoogachtend,
DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES,
voor deze

5.1.2e

Overeenkomstig het oorspronkelijke,
D[illegible]ING

5.1.2e

19/12

VROM

ARCHIEFCOPIE

18 DEC. 2002

Directoraat-Generaal Wonen
Directie Informatie, Beheer en Subsidieregelingen
Afdeling Informatievoorziening, Financiën en Beleid

5.1.2e
Kamer C1352
Interne postcode 213

Telefoon 070-339 20 07
Fax 070-339 14 55
hermine.netman@minvrom.nl

De Minister

nota

Datum
18 DEC. 2002

Kenmerk
2.062774

Afschrift aan auteur en archief

5.1.2e 17/12

5.1.2e 17/12

5.1.2e 19/12

356 19/12

Doel van de nota

Bijgaand bied ik u een concept-antwoord aan op een brief van BZK over de vuurwerkramp Enschede die op 18 juli 2002 vanuit BZK aan VROM is verzonden, maar destijds niet bij VROM is gearriveerd (kopie bij BDG op 16/12).

In het Algemeen Overleg van 10 december j.l. met de vaste commissie BZK is BZK gevraagd de Kamer voor het Kerstreces een reactie te geven op het verzoek van een aantal leden van de vaste commissie BZK de huidige huurcompensatieregeling (voor slachtoffers van de vuurwerkramp Enschede) van het ministerie van VROM, die loopt tot 1 juli 2003, te verlengen. Daarom is ~~ik~~ zo snel mogelijk een reactie (concept-kamerbrief) voorbereid.
Een vergelijkbaar verzoek tot voortzetting van de Regeling Huurcompensatie slachtoffers vuurwerkramp Enschede van 25 november 2002 heeft VROM bereikt namens een aantal slachtoffers van de vuurwerkramp.
In de concept-brief is een kort overzicht gegeven van de huidige compensatieregeling die per 1 juli 2003 afloopt.
Desgevraagd heeft de gemeente Enschede aangegeven dat van de €1,36 mln naar verwachting ongeveer €250.000 resteert. Ongeveer 365 huishoudens hebben van de huurcompensatieregeling gebruik gemaakt met een gemiddelde bijdrage van €100,- per maand. Bij het maken van de regeling was uitgegaan van 500 verwoeste huurwoningen waarvoor compensatie nodig zou kunnen zijn. Voor de beperkte groep (ongeveer 90) huishoudens die

5.1.2e

5.1.2e



thans hebben aangegeven te willen terugkeren naar het rampgebied zou nog €100.000 tot €150.000 als aanvullende bijdrage nodig zijn.
In het bijgaande concept-antwoord wordt aan de TK aangegeven dat, na het afsluiten van de huidige compensatieregeling, met de resterende middelen een aanvullende huurcompensatie kan worden verstrekt. De regeling met nadere voorwaarden volgt in januari 2003.

Politieke relevantie
Reactie op verzoek van TK om op korte termijn duidelijkheid te scheppen over de mogelijkheid van een aanvullende huurcompensatie.

Beslispunten
Gaat u akkoord met het verzenden van bijgaande concept-brief?

VROM [redacted]

...CHIEFCOPIE

Directoraat-Generaal Wonen
Directie Informatie, Beheer en Subsidieregelingen
Afdeling Informatievoorziening, Financiën en Beleid

Rijnstraat 8
Postbus 30941
2500 GX Den Haag
Interne postcode 213

Telefoon 070-339 20 07
Fax 070-339 14 55
www.vrom.nl

De Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

auteur 17/12
LIFB 17/12
dIBS 5.1.2e 17/12
AD 17/12
(P)DG
DCW 17/12

Datum

Kenmerk
IBS 2002.062773

Geachte Voorzitter,

In het Algemeen Overleg van 10 december j.l. met de vaste commissie BZK is mijn collega Hessing gevraagd de Kamer op korte termijn een reactie te geven op het verzoek van een aantal leden van de vaste commissie BZK de huidige huurcompensatieregeling (voor slachtoffers van de vuurwerkramp Enschede) van het ministerie van VROM, die loopt tot 1 juli 2003, te verlengen.
Een vergelijkbaar verzoek tot voortzetting van de Regeling Huurcompensatie slachtoffers vuurwerkramp Enschede van 25 november 2002 heeft mijn ministerie bereikt namens een aantal slachtoffers van de vuurwerkramp.

De huidige compensatieregeling van 1 december 2000 leidt ertoe dat huurders uit het getroffen gebied, die na mei 2000 opnieuw zijn gehuisvest in een woning met een huurprijs niet hoger dan de maximale huurgrens huursubsidie, de eerste drie jaar geen hogere woonlasten hebben dan voorafgaande aan de ramp. Inmiddels blijkt dat de oplevering van de woningen in het rampgebied dermate vertraagd is, dat een gedeelte van de huurders die na de ramp van 13 mei elders (tegen hogere huren) zijn gehuisvest, niet voor de einddatum van de huidige huurcompensatieregeling van 1 juli 2003, zullen kunnen terugkeren naar nog nieuw op te leveren woningen in het rampgebied. Voor deze (beperkte) groep huurders kan mogelijk een financieel probleem ontstaan (zie bijlage).
Voor de uitvoering van de huidige huurcompensatieregeling heeft de gemeente Enschede een bedrag ontvangen van in totaal € 1,36 mln. De eindafrekening van dit bedrag zal door de gemeente Enschede - dan wel door de door de gemeente Enschede gemandateerde corporatie - plaatsvinden in 2003 na verstrekking van de laatste bijdragen.

Uit informatie van de gemeente Enschede blijkt dat er naar verwachting na de eindafrekening nog enige financiële ruimte zal zijn. Afhankelijk van de hoogte van de resterende middelen zal ik ernaar streven deze

VROM [redacted]

Directoraat-Generaal Wonen
Directie Informatie, Beheer en Subsidieregelingen
Afdeling Informatievoorziening, Financiën en Beleid

Rijnstraat 8
Postbus 30941
2500 GX Den Haag
Interne postcode 213

Telefoon 070-339 20 07
Fax 070-339 14 55
www.vrom.nl

De Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

Datum
23 DEC. 2002

Kenmerk
IBS 2002.062773

Geachte Voorzitter,

In het Algemeen Overleg van 10 december j.l. over externe veiligheid en rampenplannen met de vaste commissie BZK is mijn collega Hessing gevraagd de Kamer op korte termijn een reactie te geven op het verzoek van een aantal leden van de vaste commissie BZK de huidige huurcompensatieregeling (voor slachtoffers van de vuurwerkramp Enschede) van het ministerie van VROM, die loopt tot 1 juli 2003, te verlengen.
Een vergelijkbaar verzoek tot voortzetting van de Regeling Huurcompensatie slachtoffers vuurwerkramp Enschede van 25 november 2002 heeft mijn ministerie bereikt namens een aantal slachtoffers van de vuurwerkramp.

De huidige compensatieregeling van 1 december 2000 leidt ertoe dat huurders uit het getroffen gebied, die na mei 2000 opnieuw zijn gehuisvest in een woning met een huurprijs niet hoger dan de maximale huurgrens huursubsidie, de eerste drie jaar geen hogere woonlasten hebben dan voorafgaande aan de ramp. Inmiddels blijkt dat de oplevering van de woningen in het rampgebied dermate vertraagd is, dat een gedeelte van de huurders die na de ramp van 13 mei elders (tegen hogere huren) zijn gehuisvest, niet voor de einddatum van de huidige huurcompensatieregeling van 1 juli 2003, zullen kunnen terugkeren naar nog nieuw op te leveren woningen in het rampgebied. Voor deze (beperkte) groep huurders kan mogelijk een financieel probleem ontstaan (zie bijlage).
Voor de uitvoering van de huidige huurcompensatieregeling is de gemeente Enschede een bedrag ter beschikking gesteld van in totaal € 1,36 mln, waarvoor de laatste betaling zal plaatsvinden in januari 2003. De eindafrekening van dit bedrag zal door de gemeente Enschede -dan wel door de door de gemeente Enschede gemandateerde corporatie - plaatsvinden in 2003 na verstrekking van de laatste bijdragen.

Uit informatie van de gemeente Enschede blijkt dat er naar verwachting na de eindafrekening nog enige financiële ruimte zal zijn. Afhankelijk van de hoogte van de resterende middelen zal ik ernaar streven deze middelen ter beschikking te stellen voor een aanvulling op de huurcompensatie voor een beperkte groep huurders die hebben aangegeven te willen terugkeren en voor het aflopen van de huidige regeling in juni 2003 nog niet kunnen terugkeren naar het rampgebied.

Evenals bij de regeling huurcompensatie Enschede zal bij de aanvullende regeling als nadrukkelijke voorwaarde gelden dat bij overschrijding door de gemeente Enschede van het totale beschikbare budget geen aanvullende middelen beschikbaar zullen worden gesteld.

Aangezien de aanvullende huurcompensatieregeling afhankelijk is van de beschikbaarheid van resterende middelen, dient de eindafrekening van de huidige huurcompensatieregeling in 2003 te worden overlegd. Begin 2003 ontvangt de gemeente Enschede een handreiking voor het opstellen van de accountantsverklaring.
De nadere voorwaarden voor de aanvullende huurcompensatieregeling zullen de gemeente Enschede in januari 2003 worden toegezonden.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Hoogachtend,
De Minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

5.1.2e

H.G.J. Kamp

5.1.2e

VROM

Afschrift aan
Auteur
Archief
5.1.2e

Parael
Auteur
9/1
5.1.2e
P
hl
5.1.2e

ARCHIEFKOPIE

Directoraat-Generaal Wonen
Directie Informatie, Beheer en Subsidieregelingen
Afdeling Informatievoorziening, Financiën en Beleid

Rijnstraat 8
Postbus 30941
2500 GX Den Haag
Interne postcode 213

Telefoon 070-339 20 07
Fax 070-339 14 55
www.vrom.nl

Ministerie van BZK
5.1.2e
dhr. 5.1.2e
Postbus 20011
2500 EA Den Haag

Huurcompensatieregeling Enschede

Datum
13 JAN. 2003

Kenmerk
IBS 2002.062779.159

Uw brief
12 december 2002

Uw kenmerk
EVIP2002/100740

Geachte heer 5.1.2e

In reactie op uw schrijven van ~~20 november~~ 12 december 2002 doe ik u hierbij een afschrift toekomen van de brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer over de mogelijkheden voor een aanvullende huurcompensatie voor een beperkte groep huurders die hebben aangegeven te willen terugkeren en voor het aflopen van de huidige regeling in juni 2003 nog niet kunnen terugkeren naar het rampgebied.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht,

Hoogachtend,
de Minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
voor deze:
de Directeur-Generaal Wonen,
op last,

5.1.2e

VROM [redacted]

Directoraat-Generaal Wonen
Directie Informatie, Beheer en Subsidieregelingen
Afdeling Informatievoorziening, Financiën en Beleid

Rijnstraat 8
Postbus 30941
2500 GX Den Haag
Interne postcode 213

Telefoon 070-339 20 07
Fax 070-339 14 55
www.vrom.nl

Ministerie van BZK
5.1.2e
dhr. 5.1.2e
Postbus 20011
2500 EA Den Haag

Huurcompensatieregeling Enschede

Datum	Kenmerk
13 JAN. 2003	IBS 2002.062779.159
Uw brief	Uw kenmerk
12 december 2002	EVIP2002/100740

Geachte heer 5.1.2e

In reactie op uw schrijven van 12 december 2002 doe ik u hierbij een afschrift toekomen van de brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer over de mogelijkheden voor een aanvullende huurcompensatie voor een beperkte groep huurders die hebben aangegeven te willen terugkeren en voor het aflopen van de huidige regeling in juni 2003 nog niet kunnen terugkeren naar het rampgebied.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht,

Hoogachtend,
de Minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
voor deze:
de Directeur-Generaal Wonen,
op last
de directeur Informatie, Beheer en Subsidieregelingen

5.1.2e

VROM [redacted]

Directoraat-Generaal Wonen
Directie Informatie, Beheer en Subsidieregelingen
Afdeling Informatievoorziening, Financiën en Beleid

Rijnstraat 8
Postbus 30941
2500 GX Den Haag
Interne postcode 213

Telefoon 070-339 20 07
Fax 070-339 14 55
www.vrom.nl

De Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

Datum
23 DEC. 2002

Kenmerk
IBS 2002.062773

Geachte Voorzitter,

In het Algemeen Overleg van 10 december j.l. over externe veiligheid en rampenplannen met de vaste commissie BZK is mijn collega Hessing gevraagd de Kamer op korte termijn een reactie te geven op het verzoek van een aantal leden van de vaste commissie BZK de huidige huurcompensatieregeling (voor slachtoffers van de vuurwerkramp Enschede) van het ministerie van VROM, die loopt tot 1 juli 2003, te verlengen.
Een vergelijkbaar verzoek tot voortzetting van de Regeling Huurcompensatie slachtoffers vuurwerkramp Enschede van 25 november 2002 heeft mijn ministerie bereikt namens een aantal slachtoffers van de vuurwerkramp.

De huidige compensatieregeling van 1 december 2000 leidt ertoe dat huurders uit het getroffen gebied, die na mei 2000 opnieuw zijn gehuisvest in een woning met een huurprijs niet hoger dan de maximale huurgrens huursubsidie, de eerste drie jaar geen hogere woonlasten hebben dan voorafgaande aan de ramp. Inmiddels blijkt dat de oplevering van de woningen in het rampgebied dermate vertraagd is, dat een gedeelte van de huurders die na de ramp van 13 mei elders (tegen hogere huren) zijn gehuisvest, niet voor de einddatum van de huidige huurcompensatieregeling van 1 juli 2003, zullen kunnen terugkeren naar nog nieuw op te leveren woningen in het rampgebied. Voor deze (beperkte) groep huurders kan mogelijk een financieel probleem ontstaan (zie bijlage).
Voor de uitvoering van de huidige huurcompensatieregeling is de gemeente Enschede een bedrag ter beschikking gesteld van in totaal € 1,36 mln, waarvoor de laatste betaling zal plaatsvinden in januari 2003. De eindafrekening van dit bedrag zal door de gemeente Enschede -dan wel door de door de gemeente Enschede gemandateerde corporatie - plaatsvinden in 2003 na verstrekking van de laatste bijdragen.

Uit informatie van de gemeente Enschede blijkt dat er naar verwachting na de eindafrekening nog enige financiële ruimte zal zijn. Afhankelijk van de hoogte van de resterende middelen zal ik ernaar streven deze middelen ter beschikking te stellen voor een aanvulling op de huurcompensatie voor een beperkte groep huurders die hebben aangegeven te willen terugkeren en voor het aflopen van de huidige regeling in juni 2003 nog niet kunnen terugkeren naar het rampgebied.

Evenals bij de regeling huurcompensatie Enschede zal bij de aanvullende regeling als nadrukkelijke voorwaarde gelden dat bij overschrijding door de gemeente Enschede van het totale beschikbare budget geen aanvullende middelen beschikbaar zullen worden gesteld.

Aangezien de aanvullende huurcompensatieregeling afhankelijk is van de beschikbaarheid van resterende middelen, dient de eindafrekening van de huidige huurcompensatieregeling in 2003 te worden overlegd. Begin 2003 ontvangt de gemeente Enschede een handreiking voor het opstellen van de accountantsverklaring.
De nadere voorwaarden voor de aanvullende huurcompensatieregeling zullen de gemeente Enschede in januari 2003 worden toegezonden.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Hoogachtend,
De Minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

5.1.2e

H G J Kamp

5.1.2e

Ministerie van **Binnenlandse Zaken** *en* **Koninkrijksrelaties**

Ministerie van VROM
t.a.v. directeur-generaal Wonen
Postbus 30941
2500 GX Den Haag

Datum
12 december 2002

Ons kenmerk
EVIP2002/100740

Onderdeel
DGOOV/VIP/P

Inlichtingen
5.1.2e
T 5.1.2e
F 5.1.2e

Uw kenmerk

Blad
1 van 1

Aantal bijlagen
1

Bezoekadres
Herengracht 17
2511 EG Den Haag

Postadres
Postbus 20011
2500 EA Den Haag

Onderwerp
Huurcompensatieregeling Enschede

In het Algemeen Overleg van 10 december 2002 over de rampenbestrijding heeft de Kamer nogmaals de problematiek rond de huurcompensatieregeling in Enschede ter sprake gebracht. Eerder deed de Kamer dit al tijdens een Algemeen Overleg op 26 juni 2002, zie verslag (kamerstuk 27 157 nr. 49). Ik heb u daarover op 18 juli 2002 een brief gezonden met kenmerk EVIP2002/79342 (bijgevoegd).

De Kamer heeft sterk aangedrongen op een bericht over de genoemde problematiek vóór het kerstreces. Ik heb inmiddels van mevrouw Rietman van uw directoraat-generaal begrepen dat deze brief u niet bereikt zou hebben.

Ik zou u toch willen verzoeken op de daarin gedane suggestie in te gaan en de Kamer hierover vóór 18 december 2002 te informeren.

Hoogachtend,
DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES,
voor deze,
de directeur Veiligheid, Informatiebeleid en Projecten,

5.1.2e

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Datum
18 juni 2002

Ons kenmerk
EVIP2002/79342

Onderdeel
DGCOVVIP/P

Inlichtingen
5.1.2e
T 5.1.2e
F 5.1.2e

Uw kenmerk

Blad
1 van 1

Aantal bijlagen

Bezoekadres
Heerengracht 17
2511 EG Den Haag

Postadres
Postbus 20011
2500 EA Den Haag

Aan de directeur-generaal Wonen van het Ministerie
van VROM
mw 5.1.2e
Postbus 30941
2500 GX Den Haag

Onderwerp
Huurcompensatieregeling Enschede

Geachte mevrouw 5.1.2e

Door middel van deze brief wil ik u op de hoogte brengen van hetgeen in het Algemeen Overleg op 26 juni jl. over de voortgang van de Actiepunten Enschede Volendam is besproken door de vaste commissie BZK.

Leden van de vaste Kamer commissie wezen mij op het feit dat de huurcompensatieregeling loopt tot juni 2003 terwijl nog niet duidelijk is wanneer alle oud-bewoners die willen, terug kunnen keren naar de wijk. Door de leden van de vaste Kamer commissie is er dan ook op aangedrongen de datum van juni 2003 naar achteren te schuiven. Ik heb toegezegd deze suggestie onder uw aandacht te brengen.

Wellicht is het mogelijk dat er overleg plaatsvindt tussen uw ministerie en het college van B&W Enschede om de omvang van dit probleem te inventariseren en indien nodig te bekijken welke oplossing voor het probleem kan worden gevonden.

Hoogachtend,
DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES,
voor deze,
de directeur Veiligheid, Informatiebeleid en Projecten,

5.1.2e

5.1.2e

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Postbus 30421
2500 GX Den Haag
Interne postcode 213
Tel. 070-339 39 39
Fax 070-339 1455

Directoraat-Generaal van de Volkshuisvesting
Directie Informatie, Beheer en Subsidieregelingen
Afdeling Informatievoorziening, Financien en Beleid
(2000/197)

Aan het college van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Enschede
Postbus 20
7500 AA Enschede

Uw kenmerk	Uw brief	Kenmerk	Datum
		IBS 2000.100849	- 1 DEC. 2000

Onderwerp

Regeling huurcompensatie slachtoffers vuurwerkramp Enschede

Geacht College,

Tijdens het overleg van 26 juni jl. tussen Minister Pronk en uw college over de gevolgen van de vuurwerkramp Enschede is een aantal conclusies getrokken over de VROM-aspecten van het herstel van de schade van de ramp; deze conclusies zijn bevestigd in de brief van de Minister d.d. 14 juli jl., nr DGM/B/BMB Mbb 2000080016.

De thans voorliggende brief bevat de uitwerking van de compensatieregeling die ertoe leidt dat huurders uit het getroffen gebied, die opnieuw zijn gehuisvest in een woning met een huurprijs niet hoger dan de maximale huurgrens huursubsidie, de eerste drie jaar geen hogere woonlasten hebben dan voorafgaande aan de ramp. Tevens is het uitgangspunt dat de nieuwe huurovereenkomsten in principe op 1 juli 2000 ingaan en de nieuwe huurders de eerste zeven weken na de ramp geen huur hoeven te betalen.

Met inachtneming van het bovenstaande zijn op mijn begroting middelen beschikbaar gesteld om in de kosten van deze compensatieregeling te voorzien.

Voorwaarden

De VROM-uitgangspunten voor de compensatieregeling luiden:

- Huurders worden gedurende drie jaar, tot 1 juli 2003, volledig gecompenseerd voor de stijging in huur die zij ondervinden door een gedwongen verhuizing ten gevolge van de vuurwerkramp, mits de huur van de nieuwe woning ligt onder de maximale huurgrens huursubsidie(f 1.149 prijspeil 1 juli 2000).
- De compensatie geldt - met inachtneming van bovenvermelde grens - voor alle categorieen huurders dus zowel van zelfstandige woningen als van onzelfstandige woonruimten, zowel van toegelaten instellingen als van particuliere verhuurders en zowel voor huurders die huursubsidie ontvangen als voor hen die geen huursubsidie ontvangen dan wel ontvingen.

- Voor de huurprijs wordt in het kader van deze regeling uitgegaan van de bruto-huurprijs exclusief stookkosten.
- Voor huurders die huursubsidie ontvangen geldt de compensatie voor het verschil dat ten laste van de huurder blijft na toepassing van de Huursubsidiewet.
- Er wordt vanuit gegaan dat de nieuwe huur ingaat per 1 juli 2000. Voor het vaststellen van de oude huur wordt uitgegaan van huurprijs per 1 mei 2000.
- Indien in het kader van de Huursubsidiewet inkomenscorrecties plaatsvinden in positieve of negatieve zin, wordt de compensatiebijdrage voor huursubsidieontvangers dienovereenkomstig aangepast.
- Huurders die op 1 juli nog niet adequaat zijn gehuisvest, kunnen eenmaal met volledige compens. voor de hogere huur verhuizen naar een adequate woning. Indien men nadien opnieuw verhuist naar een duurdere woning, wordt voor de hogere huur van de laatstbedoelde woning geen compensatie verstrekt.
- Huurders die in verband met de ramp zijn geherhuisvest in woningen van particuliere verhuurders ontvangen een vergoeding ter hoogte van de huur over de periode van 13 mei tot 1 juli 2000, dit naar analogie van de situatie van dat huurders van sociale huurwoningen, die over die periode geen huur hebben behoeven te betalen.

Zoals uit de hierboven genoemde voorwaarden blijkt, sluit de VROM-regeling in belangrijke mate aan bij de regeling zoals deze momenteel al door u wordt uitgevoerd en die is beschreven in de voorstellen aan uw college van de directeur Bouw- en Milieudienst d.d. 22 juni en 12 juli jl. Op een beperkt aantal onderdelen acht ik het gewenst aanvullende dan wel enigszins van uw voorwaarden afwijkende condities aan de compensatieverlening te verbinden. Hierbij ga ik er vanuit dat de hieronder opgesomde aanvullende c.q. afwijkende bepalingen geen belemmeringen opleveren voor het reeds in gang zijnde proces. Dit vanuit het uitgangspunt dat niemand van de getroffenen erop achteruit mag gaan.

- Indien ten gevolge van de ramp een woning met een huurprijs boven de maximale huurgrens voor jongeren (*f* 634 prijspeil 1 juli 2000) is verhuurd aan een huurder jonger dan 23 jaar, dan wordt de hogere huur (ten opzichte van de huur minus huursubsidie per 1 mei 2000) volledig op grond van de regeling gecompenseerd.
  Deze bepaling wijkt af van de voorstellen aan uw college, waarbij was uitgegaan van toepassing van de Huursubsidiewet voor de huur tot aan de huurgrens voor jongeren en uitsluitend de compensatie van het meerdere via de compensatieregeling.. De Huursubsidiewet laat evenwel niet toe dat huursubsidie wordt verstrekt aan een huurder jonger dan 23 jaar, indien de huurprijs uitgaat boven de maximale huurgrens voor jongeren.
- De bijdrage op grond van de compensatieregeling wordt jaarlijks per 1 juli aangepast in verband met huurverhoging per die datum van de nieuwe woning. Daarbij dient er vanuit te worden gegaan dat ook de huur van de oude woning jaarlijks zou zijn verhoogd en wel met het percentage van de verwachte gemiddelde huurstijging voor dat jaar. Dit percentage wordt door mij jaarlijks in het voorafgaande najaar bekend gemaakt en bedraagt voor 2001 2,5%.
  Ik acht het redelijk om uit te gaan van deze fictieve huurverhoging voor de oude woning, omdat het

zeer aannemelijk is dat een dergelijke verhoging ook daadwerkelijk zou hebben plaatsgevonden. Om het huidige proces niet te verstoren, behoeft voor 2000 evenwel geen rekening te worden gehouden met een fictieve verhoging van de oude huur per 1 juli.

- Zowel bij de verlening van huurcompensatie als voor de vergoeding van de huur in de periode van 15 mei tot 1 juli 2000 voor particuliere huurders dient de huurder bewijsstukken te overleggen van de hoogte van huurprijs van de nieuwe en - voor zover relevant - de oude woning, in de vorm van copieën van het huurcontract of van betalingsbewijzen.
- Bij de toekenning van bijdragen aan de betrokken huurders dient expliciet te worden aangegeven, dat de bijdrage kan worden teruggevorderd ingeval de subsidieverstrekking achteraf niet rechtmatig blijkt te zijn geweest.

Uitvoering

De uitvoering van de regeling blijft in handen van uw gemeente en kan worden vormgegeven op de door u gekozen manier, namelijk door daarvoor Woningcorporatie De Woonplaats te mandateren.
De verstrekking van de vergoeding van de huurprijs tussen 13 mei en 1 juli 2000 voor de huurders van particuliere huurwoningen vindt plaats door de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van uw gemeente.

Uitfinanciering: ritme en betaaldata

De betalingen ten laste van de regeling zijn gebaseerd op artikel 03.16.07 compensatie bewoners Enschede (van de 2e suppletoire begrotingswet voor VROM).
Hierin is een totaalbedrag van *f*3 miljoen opgenomen, uitgesplitst naar de volgende bedragen per jaar; die bij wijze van voorschot worden verstrekt: de eerste in december 2000, de jaren 2001-2003 uit te betalen in januari. Voor de totale periode zijn de volgende bedragen gereserveerd:

jaar	2000	2001	2002	2003	totaal
bedrag	*f*500.000	*f*1 mln.	*f*1 mln.	*f*500.000	*f*3 mln.

Controle en verantwoording
De bijdragen worden verstrekt in de vorm van jaarlijkse voorschotten. Eindafrekening vindt plaats in 2003 na verstrekking van de laatste bijdragen. U - dan wel de door u gemandateerde corporatie - dient daartoe vóór 31 december 2003 bij de eindafrekening een accountantsverklaring te overleggen waaruit de rechtmatige besteding van de middelen blijkt.
Ik merk hierbij op dat bij overschrijding door u van het totale beschikbare budget geen aanvullende middelen beschikbaar zullen worden gesteld. Mocht blijken dat het als voorschot uitgekeerde bedrag niet volledig voor de regeling is uitgegeven, dan dient het resterende bedrag te worden gerestitueerd.

Kenmerk	Datum	Bladnummer
IBS 2000.100849		4

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht. Mocht u nog vragen hebben dan kunt contact opnemen met de daartoe aangewezen contactpersonen binnen dit departement, te weten de heer 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e of 5.1.2e) en mevrouw 5.1.2e 5.1.2e).

5.1.2e

VROM

ARCHIEFKOPIE

Directoraat-Generaal Wonen
Directie Informatie, Beheer en Subsidieregelingen
Afdeling Informatievoorziening, Financiën en Beleid

Rijnstraat 8
Postbus 30941
2500 GX Den Haag
Interne postcode 213

Telefoon 070-339 20 07
Fax 070-339 14 55
www.vrom.nl

Afschrift aan
auteur
archief
5.1.2e

Paraaf
aut
Par
hIF
Par
dIB
Par
DG
Par
BS

5.1.2e

Aan het college van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Enschede
dhr. 5.1.2e
Postbus 20
7500 AA Enschede

5.1.2e 5.1.2e

Aanvullende huurcompensatie

Datum	Kenmerk	Bijlage(n)
21 JAN. 2003	IBS 2002.062778.158	Brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Geacht College,

Op 1 juli 2003 is de Regeling huurcompensatie slachtoffers vuurwerkramp Enschede, op grond waarvan huurders tussen 1 juli 2000 en 1 juli 2003 worden gecompenseerd voor de stijging in huur die zij ondervinden door gedwongen verhuizing ten gevolge van de van de vuurwerkramp (brief van 1 december 2000 IBS 2000.100849), beëindigd.

./. Bij deze doe ik u een afschrift toekomen van de brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer over de mogelijkheden voor een aanvullende huurcompensatie voor een beperkte groep huurders die hebben aangegeven te willen terugkeren en vóór het aflopen van de huidige regeling in juni 2003 nog niet kunnen terugkeren naar het rampgebied.

In deze brief is aangegeven dat de nadere voorwaarden voor een eventuele aanvullende huurcompensatieregeling u in januari 2003 worden toegezonden.

Hoogachtend,
De Minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

H.G.J. Kamp

VROM [redacted]

Directoraat-Generaal Wonen
Directie Informatie, Beheer en Subsidieregelingen
Afdeling Informatievoorziening, Financiën en Beleid

Rijnstraat 8
Postbus 30941
2500 GX Den Haag
Interne postcode 213

Telefoon 070-339 20 07
Fax 070-339 14 55
www.vrom.nl

Aan het college van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Enschede
dhr. 5.1.2e
Postbus 20
7500 AA Enschede

[redacted]

Aanvullende huurcompensatie

Datum	Kenmerk	Bijlage(n)
21 JAN. 2003	IBS 2002.062778.158	Brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Geacht College,

Op 1 juli 2003 is de Regeling huurcompensatie slachtoffers vuurwerkramp Enschede, op grond waarvan huurders tussen 1 juli 2000 en 1 juli 2003 worden gecompenseerd voor de stijging in huur die zij ondervinden door gedwongen verhuizing ten gevolge van de van de vuurwerkramp (brief van 1 december 2000 IBS 2000.100849), beëindigd.

[redacted]

Bij deze doe ik u een afschrift toekomen van de brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer over de mogelijkheden voor een aanvullende huurcompensatie voor een beperkte groep huurders die hebben aangegeven te willen terugkeren en vóór het aflopen van de huidige regeling in juni 2003 nog niet kunnen terugkeren naar het rampgebied.

In deze brief is aangegeven dat de nadere voorwaarden voor een eventuele aanvullende huurcompensatieregeling u in januari 2003 worden toegezonden.

Hoogachtend,
De Minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

5.1.2e

5.1.2e

H.G.J. Kamp

VROM [redacted]

Directoraat-Generaal Wonen
Directie Informatie, Beheer en Subsidieregelingen
Afdeling Informatievoorziening, Financien en Beleid

Rijnstraat 8
Postbus 30941
2500 GX Den Haag
Interne postcode 213

Telefoon 070-339 20 07
Fax 070-339 14 55
www.vrom.nl

De Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

[redacted]

Datum
23 DEC. 2002

Kenmerk
IBS 2002 062773

Geachte Voorzitter,

In het Algemeen Overleg van 10 december j.l. over externe veiligheid en rampenplannen met de vaste commissie BZK is mijn collega Hessing gevraagd de Kamer op korte termijn een reactie te geven op het verzoek van een aantal leden van de vaste commissie BZK de huidige huurcompensatieregeling (voor slachtoffers van de vuurwerkramp Enschede) van het ministerie van VROM, die loopt tot 1 juli 2003, te verlengen.
Een vergelijkbaar verzoek tot voortzetting van de Regeling Huurcompensatie slachtoffers vuurwerkramp Enschede van 25 november 2002 heeft mijn ministerie bereikt namens een aantal slachtoffers van de vuurwerkramp.

De huidige compensatieregeling van 1 december 2000 leidt ertoe dat huurders uit het getroffen gebied, die na mei 2000 opnieuw zijn gehuisvest in een woning met een huurprijs niet hoger dan de maximale huurgrens huursubsidie, de eerste drie jaar geen hogere woonlasten hebben dan voorafgaande aan de ramp. Inmiddels blijkt dat de oplevering van de woningen in het rampgebied dermate vertraagd is, dat een gedeelte van de huurders die na de ramp van 13 mei elders (tegen hogere huren) zijn gehuisvest, niet voor de einddatum van de huidige huurcompensatieregeling van 1 juli 2003, zullen kunnen terugkeren naar nog nieuw op te leveren woningen in het rampgebied. Voor deze (beperkte) groep huurders kan mogelijk een financieel probleem ontstaan (zie bijlage).
Voor de uitvoering van de huidige huurcompensatieregeling is de gemeente Enschede een bedrag ter beschikking gesteld van in totaal € 1,36 mln, waarvoor de laatste betaling zal plaatsvinden in januari 2003. De eindafrekening van dit bedrag zal door de gemeente Enschede -dan wel door de door de gemeente Enschede gemandateerde corporatie - plaatsvinden in 2003 na verstrekking van de laatste bijdragen

Uit informatie van de gemeente Enschede blijkt dat er naar verwachting na de eindafrekening nog enige financiële ruimte zal zijn. Afhankelijk van de hoogte van de resterende middelen zal ik ernaar streven deze middelen ter beschikking te stellen voor een aanvulling op de huurcompensatie voor een beperkte groep huurders die hebben aangegeven te willen terugkeren en voor het aflopen van de huidige regeling in juni 2003 nog niet kunnen terugkeren naar het rampgebied.

Evenals bij de regeling huurcompensatie Enschede zal bij de aanvullende regeling als nadrukkelijke voorwaarde gelden dat bij overschrijding door de gemeente Enschede van het totale beschikbare budget geen aanvullende middelen beschikbaar zullen worden gesteld.

Aangezien de aanvullende huurcompensatieregeling afhankelijk is van de beschikbaarheid van resterende middelen, dient de eindafrekening van de huidige huurcompensatieregeling in 2003 te worden overlegd. Begin 2003 ontvangt de gemeente Enschede een handreiking voor het opstellen van de accountantsverklaring.
De nadere voorwaarden voor de aanvullende huurcompensatieregeling zullen de gemeente Enschede in januari 2003 worden toegezonden.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Hoogachtend,
De Minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

5.1.2e

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
(Postbus 30945)
2500 GX Den Haag
(interne postcode 213)
Tel. 070-339 39 39
Fax 070-339 1455

Directoraat-Generaal van de Volkshuisvesting
Directie Informatie, Beheer en Subsidieregelingen
Afdeling Informatievoorziening, Financiën en Beleid
(2000/197)

Aan het college van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Enschede
Postbus 20
7500 AA Enschede

Uw kenmerk	Uw brief	Kenmerk	Datum
		IBS 2000.100849	- 1 DEC. 2000

Onderwerp

Regeling huurcompensatie slachtoffers vuurwerkramp Enschede

Geacht College,

Tijdens het overleg van 26 juni jl. tussen Minister Pronk en uw college over de gevolgen van de vuurwerkramp Enschede is een aantal conclusies getrokken over de VROM-aspecten van het herstel van de schade van de ramp; deze conclusies zijn bevestigd in de brief van de Minister d.d. 14 juli jl., nr DGM/B/BMB Mbb 2000080016.

De thans voorliggende brief bevat de uitwerking van de compensatieregeling die ertoe leidt dat huurders uit het getroffen gebied, die opnieuw zijn gehuisvest in een woning met een huurprijs niet hoger dan de maximale huurgrens huursubsidie, de eerste drie jaar geen hogere woonlasten hebben dan voorafgaande aan de ramp. Tevens is het uitgangspunt dat de nieuwe huurovereenkomsten in principe op 1 juli 2000 ingaan en de nieuwe huurders de eerste zeven weken na de ramp geen huur hoeven te betalen.

Met inachtneming van het bovenstaande zijn op mijn begroting middelen beschikbaar gesteld om in de kosten van deze compensatieregeling te voorzien.

Voorwaarden

De VROM-uitgangspunten voor de compensatieregeling luiden:

- Huurders worden gedurende drie jaar, tot 1 juli 2003, volledig gecompenseerd voor de stijging in huur die zij ondervinden door een gedwongen verhuizing ten gevolge van de vuurwerkramp, mits de huur van de nieuwe woning ligt onder de maximale huurgrens huursubsidie (f. 1.149 prijspeil 1 juli 2000).
- De compensatie geldt - met inachtneming van bovenvermelde grens - voor alle categorieen huurders, dus zowel van zelfstandige woningen als van onzelfstandige woonruimten, zowel van toegelaten instellingen als van particuliere verhuurders en zowel voor huurders die huursubsidie ontvangen als voor hen die geen huursubsidie ontvangen dan wel ontvingen.

- Voor de huurprijs wordt in het kader van deze regeling uitgegaan van de bruto-huurprijs exclusief stookkosten.
- Voor huurders die huursubsidie ontvangen geldt de compensatie voor het verschil dat ten laste van de huurder blijft na toepassing van de Huursubsidiewet.
- Er wordt vanuit gegaan dat de nieuwe huur ingaat per 1 juli 2000. Voor het vaststellen van de oude huur wordt uitgegaan van huurprijs per 1 mei 2000.
- Indien in het kader van de Huursubsidiewet inkomenscorrecties plaatsvinden in positieve of negatieve zin, wordt de compensatiebijdrage voor huursubsidieontvangers dienovereenkomstig aangepast.
- Huurders die op 1 juli nog niet adequaat zijn gehuisvest, kunnen eenmaal met volledige compens[redacted] voor de hogere huur verhuizen naar een adequate woning. Indien men nadien opnieuw verhuist naar een duurdere woning, wordt voor de hogere huur van de laatstbedoelde woning geen compensatie verstrekt.
- Huurders die in verband met de ramp zijn geherhuisvest in woningen van particuliere verhuurders ontvangen een vergoeding ter hoogte van de huur over de periode van 13 mei tot 1 juli 2000, dit naar analogie van de situatie van dat huurders van sociale huurwoningen, die over die periode geen huur hebben behoeven te betalen.

Zoals uit de hierboven genoemde voorwaarden blijkt, sluit de VROM-regeling in belangrijke mate aan bij de regeling zoals deze momenteel al door u wordt uitgevoerd en die is beschreven in de voorstellen aan uw college van de directeur Bouw- en Milieudienst d.d. 22 juni en 12 juli jl. Op een beperkt aantal onderdelen acht ik het gewenst aanvullende dan wel enigszins van uw voorwaarden afwijkende condities aan de compensatieverlening te verbinden. Hierbij ga ik er vanuit dat de hieronder opgesomde aanvullende c.q. afwijkende bepalingen geen belemmeringen opleveren voor het reeds in gang zijnde proces. Dit vanuit het uitgangspunt dat niemand van de getroffenen erop achteruit mag gaan.

- Indien ten gevolge van de ramp een woning met een huurprijs boven de maximale huurgrens voor[redacted] jongeren (*f* 634 prijspeil 1 juli 2000) is verhuurd aan een huurder jonger dan 23 jaar, dan wordt de hogere huur (ten opzichte van de huur minus huursubsidie per 1 mei 2000) volledig op grond van de regeling gecompenseerd.
  Deze bepaling wijkt af van de voorstellen aan uw college, waarbij was uitgegaan van toepassing van de Huursubsidiewet voor de huur tot aan de huurgrens voor jongeren en uitsluitend de compensatie van het meerdere via de compensatieregeling.. De Huursubsidiewet laat evenwel niet toe dat huursubsidie wordt verstrekt aan een huurder jonger dan 23 jaar, indien de huurprijs uitgaat boven de maximale huurgrens voor jongeren.
- De bijdrage op grond van de compensatieregeling wordt jaarlijks per 1 juli aangepast in verband met huurverhoging per die datum van de nieuwe woning. Daarbij dient er vanuit te worden gegaan dat ook de huur van de oude woning jaarlijks zou zijn verhoogd en wel met het percentage van de verwachte gemiddelde huurstijging voor dat jaar. Dit percentage wordt door mij jaarlijks in het voorafgaande najaar bekend gemaakt en bedraagt voor 2001 2,5%.
  Ik acht het redelijk om uit te gaan van deze fictieve huurverhoging voor de oude woning, omdat het

zeer aannemelijk is dat een dergelijke verhoging ook daadwerkelijk zou hebben plaatsgevonden. Om het huidige proces niet te verstoren, behoeft voor 2000 evenwel geen rekening te worden gehouden met een fictieve verhoging van de oude huur per 1 juli.

- Zowel bij de verlening van huurcompensatie als voor de vergoeding van de huur in de periode van 15 mei tot 1 juli 2000 voor particuliere huurders dient de huurder bewijsstukken te overleggen van de hoogte van huurprijs van de nieuwe en - voor zover relevant - de oude woning, in de vorm van copieën van het huurcontract of van betalingsbewijzen.
- Bij de toekenning van bijdragen aan de betrokken huurders dient expliciet te worden aangegeven, dat de bijdrage kan worden teruggevorderd ingeval de subsidieverstrekking achteraf niet rechtmatig blijkt te zijn geweest.

Uitvoering

De uitvoering van de regeling blijft in handen van uw gemeente en kan worden vormgegeven op de door u gekozen manier, namelijk door daarvoor Woningcorporatie De Woonplaats te mandateren.
De verstrekking van de vergoeding van de huurprijs tussen 13 mei en 1 juli 2000 voor de huurders van particuliere huurwoningen vindt plaats door de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van uw gemeente.

Uitfinanciering: ritme en betaaldata

De betalingen ten laste van de regeling zijn gebaseerd op artikel 03.16.07 compensatie bewoners Enschede (van de 2e suppletoire begrotingswet voor VROM).
Hierin is een totaalbedrag van *f*3 miljoen opgenomen, uitgesplitst naar de volgende bedragen per jaar; die bij wijze van voorschot worden verstrekt: de eerste in december 2000, de jaren 2001-2003 uit te betalen in januari. Voor de totale periode zijn de volgende bedragen gereserveerd:

jaar	2000	2001	2002	2003	totaal
bedrag	*f*500.000	*f*1 mln.	*f*1 mln.	*f*500.000	*f*3 mln.

Controle en verantwoording
De bijdragen worden verstrekt in de vorm van jaarlijkse voorschotten. Eindafrekening vindt plaats in 2003 na verstrekking van de laatste bijdragen. U - dan wel de door u gemandateerde corporatie - dient daartoe vóór 31 december 2003 bij de eindafrekening een accountantsverklaring te overleggen waaruit de rechtmatige besteding van de middelen blijkt.
Ik merk hierbij op dat bij overschrijding door u van het totale beschikbare budget geen aanvullende middelen beschikbaar zullen worden gesteld. Mocht blijken dat het als voorschot uitgekeerde bedrag niet volledig voor de regeling is uitgegeven, dan dient het resterende bedrag te worden gerestitueerd.

Kenmerk	Datum	Bladnummer
IBS 2000.100849		4

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht. Mocht u nog vragen hebben dan kunt contact opnemen met de daartoe aangewezen contactpersonen binnen dit departement, te weten de 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e of 5.1.2e) en mevrouw 5.1.2e 5.1.2e).

5.1.2e

17/1

VROM

ARCHIEFKOPIE

Directoraat-Generaal Wonen
Directie Informatie, Beheer en Subsidieregelingen
Afdeling Informatievoorziening, Financiën en Beleid

Rijnstraat 8
Postbus 30941
2500 GX Den Haag
Interne postcode 213

Telefoon 070-339 20 07
Fax 070-339 14 55
www.vrom.nl

Afschrift aan
Auteur
archief
5.1.2e

Par
aut
Par
hlF
Par
dlB
Par
DG
Par
BS

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Belangenvereniging Slachtoffers
Vuurwerkramp Enschede
dhr. 5.1.2e
Auskamplanden 137
7542 AS Enschede

Huurcompensatieregeling Enschede

Datum
21 JAN. 2003

Kenmerk
IBS 2002.062780.160

Bijlage(n)
brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer

Uw brief
20 november 2002

Geachte heer 5.1.2e

In reactie op uw schrijven van 20 november 2002 doe ik u een afschrift toekomen van mijn brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer over de mogelijkheden voor een aanvullende huurcompensatie voor een beperkte groep huurders die hebben aangegeven te willen terugkeren en vóór het aflopen van de huidige regeling in juni 2003 nog niet kunnen terugkeren naar het rampgebied.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Hoogachtend,
De Minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

H.G.J. Kamp

VROM ● [redacted]

Directoraat-Generaal Wonen
Directie Informatie, Beheer en Subsidieregelingen
Afdeling Informatievoorziening, Financiën en Beleid

Rijnstraat 8
Postbus 30941
2500 GX Den Haag
Interne postcode 213

Telefoon 070-339 20 07
Fax 070-339 14 55
www.vrom.nl

Belangenvereniging Slachtoffers
Vuurwerkramp Enschede
dhr 5.1.2e
Auskamplanden 137
7542 AS Enschede

Huurcompensatieregeling Enschede

Datum	Kenmerk	Bijlage(n)
21 JAN. 2003	IBS 2002.062780.160	brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer

Uw brief
20 november 2002

Geachte heer 5.1.2e,

./. In reactie op uw schrijven van 20 november 2002 doe ik u een afschrift toekomen van mijn brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer over de mogelijkheden voor een aanvullende huurcompensatie voor een beperkte groep huurders die hebben aangegeven te willen terugkeren en vóór het aflopen van de huidige regeling in juni 2003 nog niet kunnen terugkeren naar het rampgebied.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht,

[redacted] ng,
beheer,

5.1.2e

VROM [redacted]

Directoraat-Generaal Wonen
Directie Informatie, Beheer en Subsidieregelingen
Afdeling Informatievoorziening, Financien en Beleid

Rijnstraat 8
Postbus 30941
2500 GX Den Haag
Interne postcode 213

Telefoon 070-339 20 07
Fax 070-339 14 55
www.vrom.nl

De Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

Datum
23 DEC. 2002

Kenmerk
IBS 2002 062773

Geachte Voorzitter,

In het Algemeen Overleg van 10 december j.l. over externe veiligheid en rampenplannen met de vaste commissie BZK is mijn collega Hessing gevraagd de Kamer op korte termijn een reactie te geven op het verzoek van een aantal leden van de vaste commissie BZK de huidige huurcompensatieregeling (voor slachtoffers van de vuurwerkramp Enschede) van het ministerie van VROM, die loopt tot 1 juli 2003, te verlengen.
Een vergelijkbaar verzoek tot voortzetting van de Regeling Huurcompensatie slachtoffers vuurwerkramp Enschede van 25 november 2002 heeft mijn ministerie bereikt namens een aantal slachtoffers van de vuurwerkramp.

De huidige compensatieregeling van 1 december 2000 leidt ertoe dat huurders uit het getroffen gebied, die na mei 2000 opnieuw zijn gehuisvest in een woning met een huurprijs niet hoger dan de maximale huurgrens huursubsidie, de eerste drie jaar geen hogere woonlasten hebben dan voorafgaande aan de ramp. Inmiddels blijkt dat de oplevering van de woningen in het rampgebied dermate vertraagd is, dat een gedeelte van de huurders die na de ramp van 13 mei elders (tegen hogere huren) zijn gehuisvest, niet voor de einddatum van de huidige huurcompensatieregeling van 1 juli 2003, zullen kunnen terugkeren naar nog nieuw op te leveren woningen in het rampgebied. Voor deze (beperkte) groep huurders kan mogelijk een financieel probleem ontstaan (zie bijlage).
Voor de uitvoering van de huidige huurcompensatieregeling is de gemeente Enschede een bedrag ter beschikking gesteld van in totaal € 1,36 mln, waarvoor de laatste betaling zal plaatsvinden in januari 2003. De eindafrekening van dit bedrag zal door de gemeente Enschede -dan wel door de door de gemeente Enschede gemandateerde corporatie - plaatsvinden in 2003 na verstrekking van de laatste bijdragen.

Uit informatie van de gemeente Enschede blijkt dat er naar verwachting na de eindafrekening nog enige financiële ruimte zal zijn. Afhankelijk van de hoogte van de resterende middelen zal ik ernaar streven deze middelen ter beschikking te stellen voor een aanvulling op de huurcompensatie voor een beperkte groep huurders die hebben aangegeven te willen terugkeren en voor het aflopen van de huidige regeling in juni 2003 nog niet kunnen terugkeren naar het rampgebied.

Evenals bij de regeling huurcompensatie Enschede zal bij de aanvullende regeling als nadrukkelijke voorwaarde gelden dat bij overschrijding door de gemeente Enschede van het totale beschikbare budget geen aanvullende middelen beschikbaar zullen worden gesteld.

Aangezien de aanvullende huurcompensatieregeling afhankelijk is van de beschikbaarheid van resterende middelen, dient de eindafrekening van de huidige huurcompensatieregeling in 2003 te worden overlegd. Begin 2003 ontvangt de gemeente Enschede een handreiking voor het opstellen van de accountantsverklaring.
De nadere voorwaarden voor de aanvullende huurcompensatieregeling zullen de gemeente Enschede in januari 2003 worden toegezonden.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht,

Hoogachtend,
De Minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

5.1.2e

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Postbus 30141
2500 GX Den Haag
Interne postcode 213
Tel. 070-339 39 39
Fax. 070-339 1455

Directoraat-Generaal van de Volkshuisvesting
Directie Informatie, Beheer en Subsidieregelingen
Afdeling Informatievoorziening, Financiën en Beleid
(2000/197)

Aan het college van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Enschede
Postbus 20
7500 AA Enschede

Uw kenmerk	Uw brief	Kenmerk	Datum
		IBS 2000 100849	- 1 DEC. 2000

Onderwerp

Regeling huurcompensatie slachtoffers vuurwerkramp Enschede

Geacht College,

Tijdens het overleg van 26 juni jl. tussen Minister Pronk en uw college over de gevolgen van de vuurwerkramp Enschede is een aantal conclusies getrokken over de VROM-aspecten van het herstel van de schade van de ramp; deze conclusies zijn bevestigd in de brief van de Minister d.d. 14 juli jl., nr. DGM/B/BMB Mbb 2000080016.

De thans voorliggende brief bevat de uitwerking van de compensatieregeling die ertoe leidt dat huurders uit het getroffen gebied, die opnieuw zijn gehuisvest in een woning met een huurprijs niet hoger dan de maximale huurgrens huursubsidie, de eerste drie jaar geen hogere woonlasten hebben dan voorafgaande aan de ramp. Tevens is het uitgangspunt dat de nieuwe huurovereenkomsten in principe op 1 juli 2000 ingaan en de nieuwe huurders de eerste zeven weken na de ramp geen huur hoeven te betalen.

Met inachtneming van het bovenstaande zijn op mijn begroting middelen beschikbaar gesteld om in de kosten van deze compensatieregeling te voorzien.

Voorwaarden

De VROM-uitgangspunten voor de compensatieregeling luiden

- Huurders worden gedurende drie jaar, tot 1 juli 2003, volledig gecompenseerd voor de stijging in huur die zij ondervinden door een gedwongen verhuizing ten gevolge van de vuurwerkramp, mits de huur van de nieuwe woning ligt onder de maximale huurgrens huursubsidie(f 1.149 prijspeil 1 juli 2000).
- De compensatie geldt - met inachtneming van bovenvermelde grens - voor alle categorieen huurders dus zowel van zelfstandige woningen als van onzelfstandige woonruimten, zowel van toegelaten instellingen als van particuliere verhuurders en zowel voor huurders die huursubsidie ontvangen als voor hen die geen huursubsidie ontvangen dan wel ontvingen.

- Voor de huurprijs wordt in het kader van deze regeling uitgegaan van de bruto-huurprijs exclusief stookkosten.
- Voor huurders die huursubsidie ontvangen geldt de compensatie voor het verschil dat ten laste van de huurder blijft na toepassing van de Huursubsidiewet.
- Er wordt vanuit gegaan dat de nieuwe huur ingaat per 1 juli 2000. Voor het vaststellen van de oude huur wordt uitgegaan van huurprijs per 1 mei 2000.
- Indien in het kader van de Huursubsidiewet inkomenscorrecties plaatsvinden in positieve of negatieve zin, wordt de compensatiebijdrage voor huursubsidieontvangers dienovereenkomstig aangepast.
- Huurders die op 1 juli nog niet adequaat zijn gehuisvest, kunnen eenmaal met volledige compensatie voor de hogere huur verhuizen naar een adequate woning. Indien men nadien opnieuw verhuist naar een duurdere woning, wordt voor de hogere huur van de laatstbedoelde woning geen compensatie verstrekt.
- Huurders die in verband met de ramp zijn geherhuisvest in woningen van particuliere verhuurders ontvangen een vergoeding ter hoogte van de huur over de periode van 13 mei tot 1 juli 2000, dit naar analogie van de situatie van dat huurders van sociale huurwoningen, die over die periode geen huur hebben behoeven te betalen.

Zoals uit de hierboven genoemde voorwaarden blijkt, sluit de VROM-regeling in belangrijke mate aan bij de regeling zoals deze momenteel al door u wordt uitgevoerd en die is beschreven in de voorstellen aan uw college van de directeur Bouw- en Milieudienst d.d. 22 juni en 12 juli jl. Op een beperkt aantal onderdelen acht ik het gewenst aanvullende dan wel enigszins van uw voorwaarden afwijkende condities aan de compensatieverlening te verbinden. Hierbij ga ik er vanuit dat de hieronder opgesomde aanvullende c.q. afwijkende bepalingen geen belemmeringen opleveren voor het reeds in gang zijnde proces. Dit vanuit het uitgangspunt dat niemand van de getroffenen erop achteruit mag gaan.

- Indien ten gevolge van de ramp een woning met een huurprijs boven de maximale huurgrens voor jongeren (*f* 634 prijspeil 1 juli 2000) is verhuurd aan een huurder jonger dan 23 jaar, dan wordt de hogere huur (ten opzichte van de huur minus huursubsidie per 1 mei 2000) volledig op grond van de regeling gecompenseerd.
  Deze bepaling wijkt af van de voorstellen aan uw college, waarbij was uitgegaan van toepassing van de Huursubsidiewet voor de huur tot aan de huurgrens voor jongeren en uitsluitend de compensatie van het meerdere via de compensatieregeling.. De Huursubsidiewet laat evenwel niet toe dat huursubsidie wordt verstrekt aan een huurder jonger dan 23 jaar, indien de huurprijs uitgaat boven de maximale huurgrens voor jongeren.
- De bijdrage op grond van de compensatieregeling wordt jaarlijks per 1 juli aangepast in verband met huurverhoging per die datum van de nieuwe woning. Daarbij dient er vanuit te worden gegaan dat ook de huur van de oude woning jaarlijks zou zijn verhoogd en wel met het percentage van de verwachte gemiddelde huurstijging voor dat jaar. Dit percentage wordt door mij jaarlijks in het voorafgaande najaar bekend gemaakt en bedraagt voor 2001 2,5%.
  Ik acht het redelijk om uit te gaan van deze fictieve huurverhoging voor de oude woning, omdat het

zeer aannemelijk is dat een dergelijke verhoging ook daadwerkelijk zou hebben plaatsgevonden. Om het huidige proces niet te verstoren, behoeft voor 2000 evenwel geen rekening te worden gehouden met een fictieve verhoging van de oude huur per 1 juli.

- Zowel bij de verlening van huurcompensatie als voor de vergoeding van de huur in de periode van 15 mei tot 1 juli 2000 voor particuliere huurders dient de huurder bewijsstukken te overleggen van de hoogte van huurprijs van de nieuwe en - voor zover relevant - de oude woning, in de vorm van copieën van het huurcontract of van betalingsbewijzen.
- Bij de toekenning van bijdragen aan de betrokken huurders dient expliciet te worden aangegeven, dat de bijdrage kan worden teruggevorderd ingeval de subsidieverstrekking achteraf niet rechtmatig blijkt te zijn geweest.

Uitvoering

De uitvoering van de regeling blijft in handen van uw gemeente en kan worden vormgegeven op de door u gekozen manier, namelijk door daarvoor Woningcorporatie De Woonplaats te mandateren.
De verstrekking van de vergoeding van de huurprijs tussen 13 mei en 1 juli 2000 voor de huurders van particuliere huurwoningen vindt plaats door de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van uw gemeente.

Uitfinanciering: ritme en betaaldata

De betalingen ten laste van de regeling zijn gebaseerd op artikel 03.16.07 compensatie bewoners Enschede (van de 2e suppletoire begrotingswet voor VROM).
Hierin is een totaalbedrag van *f*3 miljoen opgenomen, uitgesplitst naar de volgende bedragen per jaar; die bij wijze van voorschot worden verstrekt: de eerste in december 2000, de jaren 2001-2003 uit te betalen in januari. Voor de totale periode zijn de volgende bedragen gereserveerd:

jaar	2000	2001	2002	2003	totaal
bedrag	*f*500.000	*f*1 mln.	*f*1 mln.	*f*500.000	*f*3 mln.

Controle en verantwoording
De bijdragen worden verstrekt in de vorm van jaarlijkse voorschotten. Eindafrekening vindt plaats in 2003 na verstrekking van de laatste bijdragen. U - dan wel de door u gemandateerde corporatie - dient daartoe vóór 31 december 2003 bij de eindafrekening een accountantsverklaring te overleggen waaruit de rechtmatige besteding van de middelen blijkt.
Ik merk hierbij op dat bij overschrijding door u van het totale beschikbare budget geen aanvullende middelen beschikbaar zullen worden gesteld. Mocht blijken dat het als voorschot uitgekeerde bedrag niet volledig voor de regeling is uitgegeven, dan dient het resterende bedrag te worden gerestitueerd.

Kenmerk	Datum	Bladnummer
IBS 2000.100849		4

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht. Mocht u nog vragen hebben dan kunt contact opnemen met de daartoe aangewezen contactpersonen binnen dit departement, te weten de heer 5.1.2e 5.1.2e (5.1.2e of 5.1.2e) en mevrouw 5.1.2e (5.1.2e).

5.1.2e

102.

VROM

ARCHIEFCOPIE

07 FEB. 2003

Directoraat-Generaal Wonen
Directie Informatie, Beheer en Subsidieregelingen
Afdeling Informatievoorziening, Financiën en Beleid

5.1.2e
Kamer C1352
Interne postcode 213

Telefoon 070-339 20 07
Fax 070-339 14 55
hermine.rietman@minvrom.nl

De Minister

nota

Tekening brief Enschede

Datum
07 FEB. 2003

Kenmerk
IBS 2003.000252

Afschrift aan auteur en archief

Paraaf auteur
5.1.2e

Doel van de nota
Aanbieding brief aan de gemeente Enschede in het kader van de afwikkeling vuurwerkramp.

Samenvatting
De brief betreft een uitwerking van de mogelijkheden van de gemeente Enschede om aanvullende huurcompensatie te verstrekken.

Politieke relevantie
U heeft zowel de Tweede Kamer als de gemeente Enschede toegezegd in januari een uitwerking te sturen van de regeling aanvullende huurcompensatie. U hebt reeds besloten dat de enige financiering hiervoor afkomstig is uit de eventuele restgelden van de regeling huurcompensatie.

Beslispunten

Toelichting
Indien U akkoord gaat met de inhoud van de brief, verzoek ik u deze te ondertekenen.

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

VROM [redacted]

Directoraat-Generaal Wonen
Directie Informatie, Beheer en Subsidieregelingen
Afdeling Informatievoorziening, Financiën en Beleid

Rijnstraat 8
Postbus 30941
2500 GX Den Haag
Interne postcode 213

Telefoon 070-339 20 07
Fax 070-339 14 55
www.vrom.nl

Aan het college van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Enschede
dhr. 5.1.2e
Postbus 20
7500 AA Enschede

Aanvullende huurcompensatie

Datum	Kenmerk	Bijlage(n)
21 JAN. 2003	IBS 2002.062778.158	Brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Geacht College,

Op 1 juli 2003 is de Regeling huurcompensatie slachtoffers vuurwerkramp Enschede, op grond waarvan huurders tussen 1 juli 2000 en 1 juli 2003 worden gecompenseerd voor de stijging in huur die zij ondervinden door gedwongen verhuizing ten gevolge van de van de vuurwerkramp (brief van 1 december 2000 IBS 2000.100849), beëindigd.

./. Bij deze doe ik u een afschrift toekomen van de brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer over de mogelijkheden voor een aanvullende huurcompensatie voor een beperkte groep huurders die hebben aangegeven te willen terugkeren en vóór het aflopen van de huidige regeling in juni 2003 nog niet kunnen terugkeren naar het rampgebied.

In deze brief is aangegeven dat de nadere voorwaarden voor een eventuele aanvullende huurcompensatieregeling u in januari 2003 worden toegezonden.

Hoogachtend,
De Minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

[redacted] 5.1.2e

VROM [redacted]

Directoraat-Generaal Wonen
Directie Informatie, Beheer en Subsidieregelingen
Afdeling Informatievoorziening, Financiën en Beleid

Rijnstraat 8
Postbus 30941
2500 GX Den Haag
Interne postcode 213

Telefoon 070-339 20 07
Fax 070-339 14 55
www.vrom.nl

De Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

Datum
23 DEC. 2002

Kenmerk
IBS 2002.062773

Geachte Voorzitter,

In het Algemeen Overleg van 10 december j.l. over externe veiligheid en rampenplannen met de vaste commissie BZK is mijn collega Hessing gevraagd de Kamer op korte termijn een reactie te geven op het verzoek van een aantal leden van de vaste commissie BZK de huidige huurcompensatieregeling (voor slachtoffers van de vuurwerkramp Enschede) van het ministerie van VROM, die loopt tot 1 juli 2003, te verlengen.
Een vergelijkbaar verzoek tot voortzetting van de Regeling Huurcompensatie slachtoffers vuurwerkramp Enschede van 25 november 2002 heeft mijn ministerie bereikt namens een aantal slachtoffers van de vuurwerkramp.

De huidige compensatieregeling van 1 december 2000 leidt ertoe dat huurders uit het getroffen gebied, die na mei 2000 opnieuw zijn gehuisvest in een woning met een huurprijs niet hoger dan de maximale huurgrens huursubsidie, de eerste drie jaar geen hogere woonlasten hebben dan voorafgaande aan de ramp. Inmiddels blijkt dat de oplevering van de woningen in het rampgebied dermate vertraagd is, dat een gedeelte van de huurders die na de ramp van 13 mei elders (tegen hogere huren) zijn gehuisvest, niet voor de einddatum van de huidige huurcompensatieregeling van 1 juli 2003, zullen kunnen terugkeren naar nog nieuw op te leveren woningen in het rampgebied. Voor deze (beperkte) groep huurders kan mogelijk een financieel probleem ontstaan (zie bijlage).
Voor de uitvoering van de huidige huurcompensatieregeling is de gemeente Enschede een bedrag ter beschikking gesteld van in totaal € 1,36 mln, waarvoor de laatste betaling zal plaatsvinden in januari 2003. De eindafrekening van dit bedrag zal door de gemeente Enschede -dan wel door de door de gemeente Enschede gemandateerde corporatie - plaatsvinden in 2003 na verstrekking van de laatste bijdragen.

Uit informatie van de gemeente Enschede blijkt dat er naar verwachting na de eindafrekening nog enige financiële ruimte zal zijn. Afhankelijk van de hoogte van de resterende middelen zal ik ernaar streven deze middelen ter beschikking te stellen voor een aanvulling op de huurcompensatie voor een beperkte groep huurders die hebben aangegeven te willen terugkeren en voor het aflopen van de huidige regeling in juni 2003 nog niet kunnen terugkeren naar het rampgebied.

Evenals bij de regeling huurcompensatie Enschede zal bij de aanvullende regeling als nadrukkelijke voorwaarde gelden dat bij overschrijding door de gemeente Enschede van het totale beschikbare budget geen aanvullende middelen beschikbaar zullen worden gesteld.

Aangezien de aanvullende huurcompensatieregeling afhankelijk is van de beschikbaarheid van resterende middelen, dient de eindafrekening van de huidige huurcompensatieregeling in 2003 te worden overlegd. Begin 2003 ontvangt de gemeente Enschede een handreiking voor het opstellen van de accountantsverklaring.
De nadere voorwaarden voor de aanvullende huurcompensatieregeling zullen de gemeente Enschede in januari 2003 worden toegezonden.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht,

Hoogachtend,
De Minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

5.1.2e

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Postbus 30941
2500 GX Den Haag
Interne postcode 213
Tel. 070-339 39 39
Fax 070-339 1455

Directoraat-Generaal van de Volkshuisvesting
Directie Informatie, Beheer en Subsidieregelingen
Afdeling Informatievoorziening, Financiën en Beleid
(2000/197)

Aan het college van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Enschede
Postbus 20
7500 AA Enschede

Uw kenmerk	Uw brief	Kenmerk	Datum
		IBS 2000.100849	- 1 DEC. 2000

Onderwerp

Regeling huurcompensatie slachtoffers vuurwerkramp Enschede

Geacht College,

Tijdens het overleg van 26 juni jl. tussen Minister Pronk en uw college over de gevolgen van de vuurwerkramp Enschede is een aantal conclusies getrokken over de VROM-aspecten van het herstel van de schade van de ramp; deze conclusies zijn bevestigd in de brief van de Minister d.d. 14 juli jl., nr DGM/B/BMB Mbb 2000080016.

De thans voorliggende brief bevat de uitwerking van de compensatieregeling die erop leidt dat huurders uit het getroffen gebied, die opnieuw zijn gehuisvest in een woning met een huurprijs niet hoger dan de maximale huurgrens huursubsidie, de eerste drie jaar geen hogere woonlasten hebben dan voorafgaande aan de ramp. Tevens is het uitgangspunt dat de nieuwe huurovereenkomsten in principe op 1 juli 2000 ingaan en de nieuwe huurders de eerste zeven weken na de ramp geen huur hoeven te betalen.

Met inachtneming van het bovenstaande zijn op mijn begroting middelen beschikbaar gesteld om in de kosten van deze compensatieregeling te voorzien.

Voorwaarden

De VROM-uitgangspunten voor de compensatieregeling luiden:

- Huurders worden gedurende drie jaar, tot 1 juli 2003, volledig gecompenseerd voor de stijging in huur die zij ondervinden door een gedwongen verhuizing ten gevolge van de vuurwerkramp, mits de huur van de nieuwe woning ligt onder de maximale huurgrens huursubsidie(ƒ 1 149 prijspeil 1 juli 2000).
- De compensatie geldt - met inachtneming van bovenvermelde grens - voor alle categorieen huurders dus zowel van zelfstandige woningen als van onzelfstandige woonruimten, zowel van toegelaten instellingen als van particuliere verhuurders en zowel voor huurders die huursubsidie ontvangen als voor hen die geen huursubsidie ontvangen dan wel ontvingen.

- Voor de huurprijs wordt in het kader van deze regeling uitgegaan van de bruto-huurprijs exclusief stookkosten.
- Voor huurders die huursubsidie ontvangen geldt de compensatie voor het verschil dat ten laste van de huurder blijft na toepassing van de Huursubsidiewet.
- Er wordt vanuit gegaan dat de nieuwe huur ingaat per 1 juli 2000. Voor het vaststellen van de oude huur wordt uitgegaan van huurprijs per 1 mei 2000.
- Indien in het kader van de Huursubsidiewet inkomenscorrecties plaatsvinden in positieve of negatieve zin, wordt de compensatiebijdrage voor huursubsidieontvangers dienovereenkomstig aangepast.
- Huurders die op 1 juli nog niet adequaat zijn gehuisvest, kunnen eenmaal met volledige compensatie voor de hogere huur verhuizen naar een adequate woning. Indien men nadien opnieuw verhuist naar een duurdere woning, wordt voor de hogere huur van de laatstbedoelde woning geen compensatie verstrekt.
- Huurders die in verband met de ramp zijn geherhuisvest in woningen van particuliere verhuurders ontvangen een vergoeding ter hoogte van de huur over de periode van 13 mei tot 1 juli 2000, dit naar analogie van de situatie van dat huurders van sociale huurwoningen, die over die periode geen huur hebben behoeven te betalen.

Zoals uit de hierboven genoemde voorwaarden blijkt, sluit de VROM-regeling in belangrijke mate aan bij de regeling zoals deze momenteel al door u wordt uitgevoerd en die is beschreven in de voorstellen aan uw college van de directeur Bouw- en Milieudienst d.d. 22 juni en 12 juli jl. Op een beperkt aantal onderdelen acht ik het gewenst aanvullende dan wel enigszins van uw voorwaarden afwijkende condities aan de compensatieverlening te verbinden. Hierbij ga ik er vanuit dat de hieronder opgesomde aanvullende c.q. afwijkende bepalingen geen belemmeringen opleveren voor het reeds in gang zijnde proces. Dit vanuit het uitgangspunt dat niemand van de getroffenen erop achteruit mag gaan.

- Indien ten gevolge van de ramp een woning met een huurprijs boven de maximale huurgrens voor jongeren (*f* 634 prijspeil 1 juli 2000) is verhuurd aan een huurder jonger dan 23 jaar, dan wordt de hogere huur (ten opzichte van de huur minus huursubsidie per 1 mei 2000) volledig op grond van de regeling gecompenseerd.
  Deze bepaling wijkt af van de voorstellen aan uw college, waarbij was uitgegaan van toepassing van de Huursubsidiewet voor de huur tot aan de huurgrens voor jongeren en uitsluitend de compensatie van het meerdere via de compensatieregeling.. De Huursubsidiewet laat evenwel niet toe dat huursubsidie wordt verstrekt aan een huurder jonger dan 23 jaar, indien de huurprijs uitgaat boven de maximale huurgrens voor jongeren.
- De bijdrage op grond van de compensatieregeling wordt jaarlijks per 1 juli aangepast in verband met huurverhoging per die datum van de nieuwe woning. Daarbij dient er vanuit te worden gegaan dat ook de huur van de oude woning jaarlijks zou zijn verhoogd en wel met het percentage van de verwachte gemiddelde huurstijging voor dat jaar. Dit percentage wordt door mij jaarlijks in het voorafgaande najaar bekend gemaakt en bedraagt voor 2001 2,5%.
  Ik acht het redelijk om uit te gaan van deze fictieve huurverhoging voor de oude woning, omdat het

zeer aannemelijk is dat een dergelijke verhoging ook daadwerkelijk zou hebben plaatsgevonden. Om het huidige proces niet te verstoren, behoeft voor 2000 evenwel geen rekening te worden gehouden met een fictieve verhoging van de oude huur per 1 juli.

- Zowel bij de verlening van huurcompensatie als voor de vergoeding van de huur in de periode van 15 mei tot 1 juli 2000 voor particuliere huurders dient de huurder bewijsstukken te overleggen van de hoogte van huurprijs van de nieuwe en - voor zover relevant - de oude woning, in de vorm van copieën van het huurcontract of van betalingsbewijzen.
- Bij de toekenning van bijdragen aan de betrokken huurders dient expliciet te worden aangegeven, dat de bijdrage kan worden teruggevorderd ingeval de subsidieverstrekking achteraf niet rechtmatig blijkt te zijn geweest.

Uitvoering

De uitvoering van de regeling blijft in handen van uw gemeente en kan worden vormgegeven op de door u gekozen manier, namelijk door daarvoor Woningcorporatie De Woonplaats te mandateren.
De verstrekking van de vergoeding van de huurprijs tussen 13 mei en 1 juli 2000 voor de huurders van particuliere huurwoningen vindt plaats door de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van uw gemeente.

Uitfinanciering: ritme en betaaldata

De betalingen ten laste van de regeling zijn gebaseerd op artikel 03.16.07 compensatie bewoners Enschede (van de 2e suppletoire begrotingswet voor VROM).
Hierin is een totaalbedrag van *f*3 miljoen opgenomen, uitgesplitst naar de volgende bedragen per jaar; die bij wijze van voorschot worden verstrekt: de eerste in december 2000, de jaren 2001-2003 uit te betalen in januari. Voor de totale periode zijn de volgende bedragen gereserveerd:

jaar	2000	2001	2002	2003	totaal
bedrag	*f*500.000	*f*1 mln.	*f*1 mln.	*f*500.000	*f*3 mln.

Controle en verantwoording
De bijdragen worden verstrekt in de vorm van jaarlijkse voorschotten. Eindafrekening vindt plaats in 2003 na verstrekking van de laatste bijdragen. U - dan wel de door u gemandateerde corporatie - dient daartoe vóór 31 december 2003 bij de eindafrekening een accountantsverklaring te overleggen waaruit de rechtmatige besteding van de middelen blijkt.
Ik merk hierbij op dat bij overschrijding door u van het totale beschikbare budget geen aanvullende middelen beschikbaar zullen worden gesteld. Mocht blijken dat het als voorschot uitgekeerde bedrag niet volledig voor de regeling is uitgegeven, dan dient het resterende bedrag te worden gerestitueerd.

Kenmerk	Datum	Bladnummer
IBS 2000.100849		4

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht. Mocht u nog vragen hebben dan kunt contact opnemen met de daartoe aangewezen contactpersonen binnen dit departement, te weten 5.1.2e 5.1.2e. 5.1.2e (5.1.2e of 5.1.2e) en mevrouw 5.1.2e (5.1.2e).

5.1.2e

VROM

ARCHIEFKOPIE

Directoraat-Generaal Wonen
Directie Informatie, Beheer en Subsidieregelingen
Afdeling Informatievoorziening, Financiën en Beleid

Rijnstraat 8
Postbus 30941
2500 GX Den Haag
Interne postcode 213

Telefoon 070-339 20 07
Fax 070-339 14 55
www.vrom.nl

Afschrift aan
Auteur
5.1.2e
IFB/B
Paraaf
5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e
Paraaf
dIBS
Paraaf
DJZ
Paraaf
AD
Paraaf
DG

Aan het college van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Enschede archief
dhr. 5.1.2e 5.1.2e
Postbus 20
7500 AA Enschede

Aanvullende huurcompensatie slachtoffers vuurwerkramp Enschede

Datum
11-2-2003

Kenmerk
IBS 2003.000239

Op 1 juli 2003 loopt de Regeling huurcompensatie slachtoffers vuurwerkramp Enschede, op grond waarvan huurders tussen 1 juli 2000 en 1 juli 2003 worden gecompenseerd voor de stijging in huur die zij ondervinden door gedwongen verhuizing ten gevolge van de van de vuurwerkramp op 13 mei 2000 (brief van 1 december 2000 IBS 2000.100849), ten einde.
Bij deze brief treft u een toelichting aan op de accountantsverklaring die na verstrekking van de laatste bijdrage, maar in ieder geval voor 31 december 2003 ter afronding van de regeling dient te worden opgesteld.

Uit informatie van de gemeente Enschede blijkt dat er naar verwachting na de eindafrekening van de Regeling huurcompensatie slachtoffers vuurwerkramp Enschede (1 december 2000) nog enige financiële ruimte zal zijn. Bij mijn schrijven van 21 januari 2003 heb ik u aangekondigd een regeling met nadere voorwaarden te sturen over de mogelijkheden voor een aanvullende huurcompensatie voor een beperkte groep huurders die hebben aangegeven te willen terugkeren en vóór het aflopen van de huidige regeling in juni 2003 nog niet kunnen terugkeren naar het rampgebied.

Ik ben bereid de resterende middelen ter beschikking te stellen voor een aanvulling op de huurcompensatie voor een beperkte groep huurders zoals hierboven omschreven. De mogelijkheden om de aanvullende huurcompensatie daadwerkelijk te verstrekken is afhankelijk van de hoogte van de eventueel beschikbare middelen na afrekening van de regeling. Deze regeling kan uitsluitend worden gefinancierd door de resterende middelen van de regeling 1 december 2000.
In afwijking van het gestelde in de regeling van 1 december 2000 hoeft het resterende bedrag, voor zover het als voorschot uitgekeerde bedrag niet volledig voor de regeling is uitgegeven, niet in 2003 te worden gerestitueerd.

Voorwaarden
De VROM-uitgangspunten voor de aanvullende compensatieregeling luiden:

- Huurders worden vanaf 1 juli 2003, gedurende de periode dat zij nog niet kunnen terugkeren naar het rampgebied, tot uiterlijk 1 juli 2006, volledig gecompenseerd voor de stijging in huur die zij ondervinden door een gedwongen verhuizing ten gevolge van de vuurwerkramp, mits de huur van de nieuwe woning ligt onder de maximale huurgrens huursubsidie(€ 565,44 prijspeil 1 juli 2002).
- De compensatie geldt - met inachtneming van bovenvermelde grens - voor alle categorieën huurders, dus zowel van zelfstandige woningen als van onzelfstandige woonruimten, zowel van

ARCHIEFKOPIE

Afschrift aan
Auteur
5.1.2e

Paraaf
5.1.2e
IFB/B
Paraaf
hIFB
Paraaf
dIBS
Paraaf
DJZ
Paraaf
AD
Paraaf
DG

Directoraat-Generaal Wonen
Directie Informatie, Beheer en Subsidieregelingen
Afdeling Informatievoorziening, Financiën en Beleid

Rijnstraat 8
Postbus 30941
2500 GX Den Haag
Interne postcode 213

Telefoon 070-339 20 07
Fax 070-339 14 55
www.vrom.nl

Aan het college van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Enschede
dhr. 5.1.2e
Postbus 20
7500 AA Enschede

Aanvullende huurcompensatie slachtoffers vuurwerkramp Enschede

Datum
11 FEB. 2003

Kenmerk
IBS 2003.000239

Op 1 juli 2003 loopt de Regeling huurcompensatie slachtoffers vuurwerkramp Enschede, op grond waarvan huurders tussen 1 juli 2000 en 1 juli 2003 worden gecompenseerd voor de stijging in huur die zij ondervinden door gedwongen verhuizing ten gevolge van de vuurwerkramp op 13 mei 2000 (brief van 1 december 2000 IBS 2000.100849), ten einde.
Bij deze brief treft u een toelichting aan op de accountantsverklaring die na 1 juli 2003, maar in ieder geval voor 31 december 2003 ter afronding van de regeling dient te worden opgesteld.

Uit informatie van de gemeente Enschede blijkt dat er naar verwachting na de eindafrekening van de Regeling huurcompensatie slachtoffers vuurwerkramp Enschede (1 december 2000) nog enige financiële ruimte zal zijn. Bij mijn schrijven van 21 januari 2003 heb ik u aangekondigd een regeling met nadere voorwaarden te sturen over de mogelijkheden voor een aanvullende huurcompensatie voor een beperkte groep huurders die hebben aangegeven te willen terugkeren en vóór het aflopen van de huidige regeling in juni 2003 nog niet kunnen terugkeren naar het rampgebied.

Ik ben bereid de resterende middelen ter beschikking te stellen voor een aanvulling op de huurcompensatie voor een beperkte groep huurders zoals hierboven omschreven. De mogelijkheden om de aanvullende huurcompensatie daadwerkelijk te verstrekken is afhankelijk van de hoogte van de eventueel beschikbare middelen na afrekening van de regeling. Deze regeling kan uitsluitend worden gefinancierd door de resterende middelen van de regeling 1 december 2000.
In afwijking van het gestelde in de regeling van 1 december 2000 hoeft het resterende bedrag, voor zover het als voorschot uitgekeerde bedrag niet volledig voor de regeling is uitgegeven, niet in 2003 te worden gerestitueerd.

Voorwaarden
De VROM-uitgangspunten voor de aanvullende compensatieregeling luiden:

- Huurders worden vanaf 1 juli 2003, gedurende de periode dat zij nog niet kunnen terugkeren naar het rampgebied, tot uiterlijk 1 juli 2006, volledig gecompenseerd voor de stijging in huur die zij ondervinden door een gedwongen verhuizing ten gevolge van de vuurwerkramp, mits de huur van de nieuwe woning ligt onder de maximale huurgrens huursubsidie(€ 565,44 prijspeil 1 juli 2002).
- De compensatie geldt - met inachtneming van bovenvermelde grens - voor alle categorieën huurders, dus zowel van zelfstandige woningen als van onzelfstandige woonruimten, zowel van

toegelaten instellingen als van particuliere verhuurders en zowel voor huurders die huursubsidie ontvangen als voor hen die geen huursubsidie ontvangen dan wel ontvingen.
- Voor de huurprijs wordt in het kader van deze regeling uitgegaan van de bruto-huurprijs exclusief stookkosten.
- Voor huurders die huursubsidie ontvangen geldt de compensatie voor het verschil dat ten laste van de huurder blijft na toepassing van de Huursubsidiewet.
- Indien in het kader van de Huursubsidiewet inkomenscorrecties plaatsvinden in positieve of negatieve zin, wordt de compensatiebijdrage voor huursubsidieontvangers dienovereenkomstig aangepast.
- De aanvullende compensatie is bedoeld voor de woning die de huurder op 1 juli 2003 bewoont. Indien men nadien opnieuw verhuist naar een duurdere woning, wordt voor de hogere huur van de laatstbedoelde woning geen compensatie verstrekt.
- Indien ten gevolge van de ramp een woning met een huurprijs boven de maximale huurgrens voor jongeren (€ 307,49 prijspeil 1 juli 2002) is verhuurd aan een huurder jonger dan 23 jaar, dan wordt de hogere huur volledig op grond van de regeling gecompenseerd.
- De bijdrage op grond van de aanvullende compensatieregeling wordt jaarlijks per 1 juli aangepast in verband met huurverhoging per die datum van de nieuwe woning. Die verhoging vindt plaats met het percentage van de verwachte gemiddelde huurstijging voor dat jaar. Dit percentage wordt door mij jaarlijks bekend gemaakt; van dit percentage wordt u zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.
- Bij de toekenning van bijdragen aan de betrokken huurders dient expliciet te worden aangegeven, dat de bijdrage kan worden teruggevorderd ingeval de subsidieverstrekking achteraf niet rechtmatig blijkt te zijn geweest.

Zoals uit de hierboven genoemde voorwaarden blijkt, sluit de VROM-regeling in belangrijke mate aan bij de regeling zoals deze momenteel al door u wordt uitgevoerd. Er zal slechts een tweetal aanvullende voorwaarden gelden:
- Om voor de verlening van aanvullende huurcompensatie in aanmerking te komen dient de huurder in een aaneengesloten periode recht te hebben gehad op huurcompensatie op basis van de regeling (1 december 2000), hetgeen door de uitvoerder van de regeling in de administratie aantoonbaar moet zijn.
- Alleen huurders die bij de uitvoerder van deze regeling hebben aangegeven dat zij willen terugkeren naar het rampgebied, komen voor aanvullende huurcompensatie in aanmerking. Ter nadere afbakening van deze doelgroep overlegt uw gemeente of de door u gemandateerde corporatie (voor 1 maart 2003) een volledige lijst van huurders in deze categorie, die als bijlage bij deze brief kan worden beschouwd. Recht op een aanvullende huurcompensatie bestaat alleen voor huurders die op deze lijst voorkomen.

Uitvoering
De uitvoering van de regeling blijft in handen van uw gemeente en kan worden vormgegeven op de door u gekozen manier, namelijk door daarvoor Woningcorporatie De Woonplaats te mandateren.

Controle en verantwoording
De bijdragen voor de regeling en dus ook voor de aanvullende regeling huurcompensatie zijn verstrekt in de vorm van jaarlijkse voorschotten.

Eindafrekening van de regeling vindt plaats in 2006. U - dan wel de door u gemandateerde corporatie - dient daartoe vóór 31 december 2006 bij de eindafrekening een accountantsverklaring te overleggen waaruit de rechtmatige besteding van de middelen blijkt.

Ik merk hierbij op dat bij overschrijding door u van het totale beschikbare budget geen aanvullende middelen beschikbaar zullen worden gesteld. Wellicht ten overvloede merk ik hierbij op dat, indien de door U gedane uitgaven (bijvoorbeeld in de periode juli-december 2003) hoger uitvallen dan het beschikbare budget, deze voor rekening van Uw gemeente komen. Mocht blijken dat het als voorschot uitgekeerde bedrag niet volledig voor de regeling is uitgegeven, dan dient het resterende bedrag te worden gerestitueerd.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht. Mocht u nog vragen hebben dan kunt contact opnemen met de daartoe aangewezen contactpersonen binnen dit departement, te weten 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e of 5.1.2e) en mevrouw 5.1.2e 5.1.2e).

Hoogachtend,
De Minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

5.1.2e

VROM [redacted]

Directoraat-Generaal Wonen
Directie Informatie, Beheer en Subsidieregelingen
Afdeling Informatievoorziening, Financiën en Beleid

Rijnstraat 8
Postbus 30941
2500 GX Den Haag
Interne postcode 212

Telefoon 070 - 339 29 26
Fax 070 - 339 12 48
www.vrom.nl

Aan het college van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Enschede
Postbus 20
7500 AA ENSCHEDE

Regeling huurcompensatie slachtoffers vuurwerkramp Enschede; accountantsverklaring

Datum	Kenmerk	Bijlage(n)
11 FEB. 2003	IBS2003.003830 IBS/uv	model accountantsverklaring

Geacht College,

Bij brief van 1 december 2000, kenmerk IBS 2000.100849, hebt u de uitwerking ontvangen van de Regeling huurcompensatie slachtoffers vuurwerkramp Enschede (verder: de Regeling). Inmiddels heeft op 27 januari jongstleden uitbetaling plaatsgevonden van de laatste termijn van € 226.891,- (ƒ 500.000,-). In de brief van 1 december 2000 wordt opgemerkt dat u – dan wel de door u gemandateerde corporatie - na verstrekking van de laatste bijdrage, maar in elk geval vóór 31 december 2003 een (eind)afrekening met accountantsverklaring dient over te leggen, waarna eindafrekening zal plaatsvinden ter afsluiting van de regeling. In afwijking van de brief van 1 december 2000 zal geen eindafrekening plaatsvinden voor zover het gaat om voornoemde Regeling. Dit betekent nog niet dat verstrekte gelden bij een eventuele onderuitputting niet meer behoeven te worden gerestitueerd aan het Rijk. Wat dat betreft verwijs ik u naar de aanvulling op de Regeling waarover u bij aparte brief met kenmerk IBS2003.000239 wordt geïnformeerd.

Met deze brief bericht ik u over de wijze waarop u de juiste en rechtmatige besteding van de verstrekte gelden, betrekkinghebbende op de Regeling van 1 december 2000, duidelijk dient te maken door middel van een (eind)afrekening met accountantsverklaring.

Accountantsverklaring
De accountantsverklaring wordt afgegeven met als doel het Rijk zekerheid te verschaffen over de juistheid en de rechtmatigheid van de besteding van de verstrekte gelden vanuit de Regeling. Een accountantsverklaring met goedkeurende strekking wordt opgesteld overeenkomstig het model dat als bijlage bij deze brief is gevoegd. Een accountantsverklaring die geen goedkeurende strekking heeft, sluit aan op de in dat model gegeven indeling en wordt ingericht met inachtneming van de door het Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants vastgestelde gedrags- en beroepsregels voor registeraccountants dan wel van de door de Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten vastgestelde gedrags- en beroepsregels voor accountants-administratieconsulenten.

De accountantsverklaring heeft een goedkeurende strekking als naar het oordeel van de accountant de verstrekte gelden binnen een tolerantiemarge van maximaal één procent op juiste en rechtmatige wijze zijn besteed. Tevens verwacht ik dat de accountantsverklaring zich uitspreekt over de toereikendheid van het gevoerde beleid t.a.v. misbruik en oneigenlijk gebruik van de Regeling. Uit de (eind)afrekening moet verder kunnen worden opgemaakt wat er aan middelen is besteed afgezet tegen het aantal huurders dat een bijdrage heeft ontvangen, waarbij tevens duidelijk dient te worden hoe groot het overschot c.q. tekort is.

Ik verwacht dat u hiermee voldoende bent geïnformeerd om vóór 31 december 2003 een (eind)afrekening met accountantsverklaring te kunnen afgeven. U kunt de (eind)afrekening met verklaring sturen aan:

Ministerie VROM
DG Wonen / IBS
Afdeling U / VBSB
Interne postcode 212
Postbus 30944
2500 GX Den Haag

Als u nog vragen hebt over de accountantsverklaring kunt u contact opnemen met de heer 5.1.2e te bereiken op doorkiesnummer 5.1.2e.

Hoogachtend,
De Minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

H. 5.1.2e

Bijlage bij brief kenmerk IBS 2003.003830

Model accountantsverklaring

OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij overeenkomstig de 'Regeling huurcompensatie slachtoffers vuurwerkramp Enschede', zoals opgenomen in de brief van 1 december 2000 met kenmerk IBS 2000.100849, de bijgevoegde door ons gewaarmerkte (eind)afrekening over de subsidiejaren ..... van de gemeente Enschede gecontroleerd. Deze (eind)afrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente.
Het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring bij de (eind)afrekening te verstrekken. Deze verklaring is bestemd voor het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

WERKZAAMHEDEN

Onze controle is verricht overeenkomstig algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot controleopdrachten en met inachtneming van een tolerantiemarge van maximaal één procent. Volgens deze richtlijnen dient onze controle zodanig te worden gepland en uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de (eind)afrekening geen onjuistheden en/of onrechtmatigheden van materiaal belang bevat. Een controle omvat onder meer een onderzoek door middel van deelwaarnemingen van informatie ter onderbouwing van de bedragen in de einddeclaratie. Wij zijn van mening dat onze controle een deugdelijke grondslag vormt voor ons oordeel.
Wij hebben verder vastgesteld dat in de (eind)afrekening inzicht wordt verstrekt in de hoogte van de bijdrage ten opzichte van het aantal gecompenseerde huurders en aangegeven wordt hoe hoog het eventuele overschot dan wel tekort bedraagt.

OORDEEL

Wij zijn van oordeel dat:

- de in de (eind)afrekening opgenomen gegevens juist en volledig zijn weergegeven;
- de bepalingen met betrekking tot de uitvoering van de Regeling huurcompensatie, zoals verwoord in de brief van 1 december 2000, kenmerk IBS 2000.100849, op juiste wijze zijn nageleefd;
- een toereikend beleid is gevoerd ter voorkoming van misbruik en oneigenlijk gebruik.

(plaats, datum)

(naam accountant en ondertekening)

Gemeente Enschede

Cluster Ruimtelijke Ontwikkeling

→ IFB

13/3

28 FEB 2003

VROM
2003016847
Via 8sg 5g M 3/3
D9W 1 IBS
5.1.2e 13/3

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
T.a.v. H.G.J. Kamp
Postbus 30941
2500 GX DEN HAAG

Datum	Uw kenmerk	Uw brief van	Ons kenmerk	Telefoon
27 februari 2003	IBS2003.000239	11 februari 2003	03B003444 RO	5.1.2e

Onderwerp	Behandeld door
Aanvullende huurcompensatie slachtoffers vuurwerkramp Enschede	5.1.2e

Geachte heer Kamp,

In uw schrijven d.d. 11 februari 2003, kenmerk IBS2003.000239 vraagt u een volledige lijst van huurders die bij de uitvoerder van de huurcompensatieregeling hebben aangegeven te willen terugkeren naar het rampgebied. Hierbij ontvangt u de meest actuele lijst. Voor de goede orde voegen wij hier aan toe dat het conform de regeling voor huurders mogelijk is zich tot 1 juli 2003 aan te melden als "terugkeerder" en derhalve deze lijst naar onze mening niet als definitieve lijst kan worden beschouwd. Wij zullen u na 1 juli 2003 de definitieve lijst doen toekomen.

Wij gaan er van uit hiermee te hebben voldaan aan de gevraagde gegevens.

Hoogachtend,

B[redacted] Wethouders van Enschede,
na[redacted]

5.1.2e

5.1.2e

Bijlage:
- Lijst huurders

Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer
Postbus 173
7500 AD ENSCHEDE

Bezoekadres:
Stadskantoor
Hengelosestraat 51

Algemeen telefoonnummer: 053 4818181
Doorkiesnummer 5.1.2e
Faxnummer: 053 4815500

Correspondentie met
slachtoffers Regeling
huurcompensatie



5.1.2e



25/11

25 NOV. 2002

A

K1 NOV 2002

1.

Enschede, 20 november 2002.

Ministerie van Volkshuisvesting
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
VROM
t.a.v. Minister dhr. H.G.J. Kamp
Postbus 20951
2500 EZ Den Haag

Betreft: Voortzetting Regeling Huurcompensatie slachtoffers vuurwerkramp Enschede van 13 mei 2000.
Uw kenmerk stuknummer IBS 2000.100849 d.d. 1 december 2000.

Geachte Heer Kamp,

Bijgaand doe ik u namens direkt slachtoffers van de vuurwerkramp bovengenoemd stuk toekomen van voormalig staatssecretaris dhr. J.W. Remkes en waarvan de inhoud voor zich spreekt.
Aangezien wij na de ramp van 13 mei 2000 elders zijn gehuisvest, omdat onze woningen verbrand c.q. verwoest waren, tegen véél hogere huren, werd bij (nood)wet de Huurcompensatieregeling in het leven geroepen voor met name mensen die geen huursubsidie ontvangen danwel ontvingen.
Dit vooralsnog gedurende een periode van 3 jaar, zijnde van 1 juli 2000 tot 1 juli 2003, ervan uitgaande dat de nieuwe bebouwing van het rampgebied ook daadwerkelijk binnen deze periode gerealiseerd zou zijn.
Echter het is nu na 2 1/2 jaar totaal anders ! Het duurt namelijk nog wel ettelijke jaren.
„ Dit vanuit het uitgangspunt dat niemand van de getroffenen erop achteruit mag gaan " (zie uw stuk/beschikking pagina 2 - alinea 2).
Waren dit ook niet min of meer de woorden van voormalig premier dhr. W. Kok en het vorige kabinet ? Immers belofte maakt schuld.

Nu wij voor 1 juli 2003 niet met een huurprijsgarantie naar onze nog nieuw te bouwen woningen terugkunnen, doet zich een groot probleem voor !

Het zou immers van de gekke zijn dat deze catagorie slachtoffers per 1 juli 2003 tot aan de datum oplevering nieuwe woningen met huurverhogingen (van hun oude woningen t.o.v. momenteel noodadres) variërend van Euro 120,00 tot 250,00 per maand opgezadeld worden. Dat loopt zo over ettelijke jaren in de duizenden euro's. Hier liggen véél slachtoffers/oud bewoners nu al wakker van. Zo werkt en kan het dus niet !

In maart 2002 heeft de Belangenvereniging Slachtoffers Vuurwerkramp Enschede BSVE hier voormalig Minister van Binnenlandse Zaken dhr. Klaas de Vries reeds attent opgemaakt om deze huurcompensatieregeling te verlengen tot en met het tijdstip van daadwerkelijke verhuizing naar onze nog nieuw te bouwen woningen. De Kamercommissie zou hier medio april 2002 met Minister De Vries over praten.

Bij navraag BSVE en de gemeente Enschede is hier blijkbaar nooit een begunstigend antwoord opgekomen.

Wij verzoeken u vriendelijk dit derhalve nu met spoed wel te doen, aangezien het zo 1 juli 2003 is !

zie blad 2.

Slachtoffers die notabene hun Huis en Haard hebben verloren en al genoeg ellende hebben meegemaakt en nog dagelijks meemaken, die kan de overheid/ regering nu niet in hun „ hemd laten staan ", m.a.w. zoek het nu zelf maar uit.

Zo kan de overheid niet met deze catagorie burgers/slachtoffers omgaan. Immers wij als slachtoffers hebben om deze Ramp niet gevraagd maar vragen juist nu wel solidariteit en ondersteuning uit Den Haag !

Vertrouwende op uw welwillende medewerking (zonodig in overleg met staatssecretaris dhr. Van Geel) en schriftelijk gunstig antwoord binnen 3 weken na dagtekening van deze brief waarvoor dank, verblijven wij

NB: Zodat slachtoffers/oud bewoners een rustige kerst en jaarwisseling moge hebben.

Hoogachtend,

5.1.2e

alsmede buurtbewoners Roomveldje/Roombeek

Bijlagen:

1 - Copie beschikking VROM kenmerk IBS 2000.100849 d.d. 1 dec. 2000

2 - Brief Woningbouwcorporatie De Woonplaats d.d. 11 oktober 2002

3 - Krantenartikel Dagblad Tubantia d.d. 23 maart 2002

5.1.2e



Enschede, 20 november 2002.

Ministerie van Volkshuisvesting
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
VROM
t.a.v. Minister dhr. H.G.J. Kamp
Postbus 20951
2500 EZ Den Haag

t.a.v. Staatssecr. dhr. Drs. P.L.B.A. Van Geel

Betreft: Voortzetting Regeling Huurcompensatie slachtoffers vuurwerkramp Enschede van 13 mei 2000.
Uw kenmerk stuknummer IBS 2000.100849 d.d. 1 december 2000.

Geachte Heer Kamp,

Bijgaand doe ik u namens direkt slachtoffers van de vuurwerkramp bovengenoemd stuk toekomen van voormalig staatssecretaris dhr. J.W. Remkes en waarvan de inhoud voor zich spreekt.
Aangezien wij na de ramp van 13 mei 2000 elders zijn gehuisvest, omdat onze woningen verbrand c.q. verwoest waren, tegen véél hogere huren, werd bij (nood)wet de Huurcompensatieregeling in het leven geroepen voor met name mensen die geen huursubsidie ontvangen danwel ontvingen.
Dit vooralsnog gedurende een periode van 3 jaar, zijnde van 1 juli 2000 tot 1 juli 2003, ervan uitgaande dat de nieuwe bebouwing van het rampgebied ook daadwerkelijk binnen deze periode gerealiseerd zou zijn.
Echter het is nu na 2 1/2 jaar totaal anders ! Het duurt namelijk nog wel ettelijke jaren.
„ Dit vanuit het uitgangspunt dat niemand van de getroffenen erop achteruit mag gaan " (zie uw stuk/beschikking pagina 2 - alinea 2).
Waren dit ook niet min of meer de woorden van voormalig premier dhr. W. Kok en het vorige kabinet ? Immers belofte maakt schuld.

Nu wij voor 1 juli 2003 niet met een huurprijsgarantie naar onze nog nieuw te bouwen woningen terugkunnen, doet zich een groot probleem voor !

Het zou immers van de gekke zijn dat deze catagorie slachtoffers per 1 juli 2003 tot aan de datum oplevering nieuwe woningen met huurverhogingen (van hun oude woningen t.o.v. momenteel noodadres) variërend van Euro 120,00 tot 250,00 per maand opgezadeld worden. Dat loopt zo over ettelijke jaren in de duizenden euro's. Hier liggen véél slachtoffers/oud bewoners nu al wakker van. Zo werkt en kan het dus niet !

In maart 2002 heeft de Belangenvereniging Slachtoffers Vuurwerkramp Enschede BSVE hier voormalig Minister van Binnenlandse Zaken dhr. Klaas de Vries reeds attent opgemaakt om deze huurcompensatieregeling te verlengen tot en met het tijdstip van daadwerkelijke verhuizing naar onze nog nieuw te bouwen woningen. De Kamercommissie zou hier medio april 2002 met Minister De Vries over praten.

Bij navraag BSVE en de gemeente Enschede is hier blijkbaar nooit een begunstigend antwoord opgekomen.

Wij verzoeken u vriendelijk dit derhalve nu met spoed wel te doen, aangezien het zo 1 juli 2003 is !

zie blad 2.

Slachtoffers die notabene hun Huis en Haard hebben verloren en al genoeg ellende hebben meegemaakt en nog dagelijks meemaken, die kan de overheid/ regering nu niet in hun „ hemd laten staan ", m.a.w. zoek het nu zelf maar uit.

Zo kan de overheid niet met deze catagorie burgers/slachtoffers omgaan. Immers wij als slachtoffers hebben om deze Ramp niet gevraagd maar vragen juist nu wel solidariteit en ondersteuning uit Den Haag !

Vertrouwende op uw welwillende medewerking (zonodig in overleg met staatssecretaris dhr. Van Geel) en schriftelijk gunstig antwoord binnen 3 weken na dagtekening van deze brief waarvoor dank, verblijven wij

NB: Zodat slachtoffers/oud bewoners een rustige kerst en jaarwisseling moge hebben.

Hoogachtend,

[redacted] 5.1.2e

alsmede buurtbewoners Roomveldje/Roombeek

Bijlagen:

1 - Copie beschikking VROM kenmerk IBS 2000.100849 d.d. 1 dec. 2000

2 - Brief Woningbouwcorporatie De Woonplaats d.d. 11 oktober 2002

3 - Krantenartikel Dagblad Tubantia d.d. 23 maart 2002

Postbus 30941
2500 GX Den Haag
Interne postcode 213
Tel 070-339 39 39
Fax 070-339 1455

-1.733.34 B
00BU18305
4 DEC 2000
VROM IVH

origineel z.s.m. retour archief

CS
Buu
Burg
Amdgsc

Directoraat-Generaal van de Volkshuisvesting
Directie Informatie, Beheer en Subsidieregelingen
Afdeling Informatievoorziening, Financiën en Beleid
(2000/197)

Aan het college van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Enschede
Postbus 20
7500 AA Enschede

Uw kenmerk	Uw brief	Kenmerk	Datum
		IBS 2000.100849	-1 DEC. 2000

Onderwerp

Regeling huurcompensatie slachtoffers vuurwerkramp Enschede

Geacht College,

Tijdens het overleg van 26 juni jl. tussen Minister Pronk en uw college over de gevolgen van de vuurwerkramp Enschede is een aantal conclusies getrokken over de VROM-aspecten van het herstel van de schade van de ramp; deze conclusies zijn bevestigd in de brief van de Minister d.d. 14 juli jl., nr. DGM/B/BMB Mbb 2000080016.

De thans voorliggende brief bevat de uitwerking van de compensatieregeling die ertoe leidt dat huurders uit het getroffen gebied, die opnieuw zijn gehuisvest in een woning met een huurprijs niet hoger dan de maximale huurgrens huursubsidie, de eerste drie jaar geen hogere woonlasten hebben dan voorafgaande aan de ramp. Tevens is het uitgangspunt dat de nieuwe huurovereenkomsten in principe op 1 juli 2000 ingaan en de nieuwe huurders de eerste zeven weken na de ramp geen huur hoeven te betalen.

Met inachtneming van het bovenstaande zijn op mijn begroting middelen beschikbaar gesteld om in de kosten van deze compensatieregeling te voorzien.

Voorwaarden

De VROM-uitgangspunten voor de compensatieregeling luiden:

- Huurders worden gedurende drie jaar, tot 1 juli 2003, volledig gecompenseerd voor de stijging in huur die zij ondervinden door een gedwongen verhuizing ten gevolge van de vuurwerkramp, mits de huur van de nieuwe woning ligt onder de maximale huurgrens huursubsidie(*f* 1.149 prijspeil 1 juli 2000).
- De compensatie geldt - met inachtneming van bovenvermelde grens - voor alle categorieën huurders, dus zowel van zelfstandige woningen als van onzelfstandige woonruimten, zowel van toegelaten instellingen als van particuliere verhuurders en zowel voor huurders die huursubsidie ontvangen als voor hen die geen huursubsidie ontvangen dan wel ontvingen.

Bijlagen:

Verzoeke bij beantwoording onderwerp, datum en kenmerk van deze brief te vermelden.
In verband met het regeringsbeleid om het aantal auto-kilometers terug te dringen wordt het zeer op prijs gesteld dat u bij bezoek aan een VROM-kantoor gebruik maakt van het openbaar vervoer.

- Voor de huurprijs wordt in het kader van deze regeling uitgegaan van de bruto-huurprijs exclusief stookkosten.
- Voor huurders die huursubsidie ontvangen geldt de compensatie voor het verschil dat ten laste van de huurder blijft na toepassing van de Huursubsidiewet.
- Er wordt vanuit gegaan dat de nieuwe huur ingaat per 1 juli 2000. Voor het vaststellen van de oude huur wordt uitgegaan van huurprijs per 1 mei 2000.
- Indien in het kader van de Huursubsidiewet inkomenscorrecties plaatsvinden in positieve of negatieve zin, wordt de compensatiebijdrage voor huursubsidieontvangers dienovereenkomstig aangepast.
- Huurders die op 1 juli nog niet adequaat zijn gehuisvest, kunnen eenmaal met volledige compensatie voor de hogere huur verhuizen naar een adequate woning. Indien men nadien opnieuw verhuist naar een duurdere woning, wordt voor de hogere huur van de laatstbedoelde woning geen compensatie verstrekt.
- Huurders die in verband met de ramp zijn geherhuisvest in woningen van particuliere verhuurders ontvangen een vergoeding ter hoogte van de huur over de periode van 13 mei tot 1 juli 2000, dit naar analogie van de situatie van dat huurders van sociale huurwoningen, die over die periode geen huur hebben behoeven te betalen.

Zoals uit de hierboven genoemde voorwaarden blijkt, sluit de VROM-regeling in belangrijke mate aan bij de regeling zoals deze momenteel al door u wordt uitgevoerd en die is beschreven in de voorstellen aan uw college van de directeur Bouw- en Milieudienst d.d. 22 juni en 12 juli jl. Op een beperkt aantal onderdelen acht ik het gewenst aanvullende dan wel enigszins van uw voorwaarden afwijkende condities aan de compensatieverlening te verbinden. Hierbij ga ik er vanuit dat de hieronder opgesomde aanvullende c.q. afwijkende bepalingen geen belemmeringen opleveren voor het reeds in gang zijnde proces. Dit vanuit het uitgangspunt dat niemand van de getroffenen erop achteruit mag gaan.

- Indien ten gevolge van de ramp een woning met een huurprijs boven de maximale huurgrens voor jongeren (*f* 634 prijspeil 1 juli 2000) is verhuurd aan een huurder jonger dan 23 jaar, dan wordt de hogere huur (ten opzichte van de huur minus huursubsidie per 1 mei 2000) volledig op grond van de regeling gecompenseerd.
  Deze bepaling wijkt af van de voorstellen aan uw college, waarbij was uitgegaan van toepassing van de Huursubsidiewet voor de huur tot aan de huurgrens voor jongeren en uitsluitend de compensatie van het meerdere via de compensatieregeling.. De Huursubsidiewet laat evenwel niet toe dat huursubsidie wordt verstrekt aan een huurder jonger dan 23 jaar, indien de huurprijs uitgaat boven de maximale huurgrens voor jongeren.
- De bijdrage op grond van de compensatieregeling wordt jaarlijks per 1 juli aangepast in verband met huurverhoging per die datum van de nieuwe woning. Daarbij dient er vanuit te worden gegaan dat ook de huur van de oude woning jaarlijks zou zijn verhoogd en wel met het percentage van de verwachte gemiddelde huurstijging voor dat jaar. Dit percentage wordt door mij jaarlijks in het voorafgaande najaar bekend gemaakt en bedraagt voor 2001 2,5%.
  Ik acht het redelijk om uit te gaan van deze fictieve huurverhoging voor de oude woning, omdat het

zeer aannemelijk is dat een dergelijke verhoging ook daadwerkelijk zou hebben plaatsgevonden. Om het huidige proces niet te verstoren, behoeft voor 2000 evenwel geen rekening te worden gehouden met een fictieve verhoging van de oude huur per 1 juli.

- Zowel bij de verlening van huurcompensatie als voor de vergoeding van de huur in de periode van 15 mei tot 1 juli 2000 voor particuliere huurders dient de huurder bewijsstukken te overleggen van de hoogte van huurprijs van de nieuwe en - voor zover relevant - de oude woning, in de vorm van copieën van het huurcontract of van betalingsbewijzen.
- Bij de toekenning van bijdragen aan de betrokken huurders dient expliciet te worden aangegeven, dat de bijdrage kan worden teruggevorderd ingeval de subsidieverstrekking achteraf niet rechtmatig blijkt te zijn geweest.

Uitvoering

De uitvoering van de regeling blijft in handen van uw gemeente en kan worden vormgegeven op de door u gekozen manier, namelijk door daarvoor Woningcorporatie De Woonplaats te mandateren.
De verstrekking van de vergoeding van de huurprijs tussen 13 mei en 1 juli 2000 voor de huurders van particuliere huurwoningen vindt plaats door de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van uw gemeente.

Uitfinanciering: ritme en betaaldata

De betalingen ten laste van de regeling zijn gebaseerd op artikel 03.16.07 compensatie bewoners Enschede (van de 2e suppletoire begrotingswet voor VROM).
Hierin is een totaalbedrag van *f*3 miljoen opgenomen, uitgesplitst naar de volgende bedragen per jaar; die bij wijze van voorschot worden verstrekt: de eerste in december 2000. de jaren 2001-2003 uit te betalen in januari. Voor de totale periode zijn de volgende bedragen gereserveerd:



Controle en verantwoording
De bijdragen worden verstrekt in de vorm van jaarlijkse voorschotten. Eindafrekening vindt plaats in 2003 na verstrekking van de laatste bijdragen. U - dan wel de door u gemandateerde corporatie - dient daartoe vóór 31 december 2003 bij de eindafrekening een accountantsverklaring te overleggen waaruit de rechtmatige besteding van de middelen blijkt.
Ik merk hierbij op dat bij overschrijding door u van het totale beschikbare budget geen aanvullende middelen beschikbaar zullen worden gesteld. Mocht blijken dat het als voorschot uitgekeerde bedrag niet volledig voor de regeling is uitgegeven, dan dient het resterende bedrag te worden gerestitueerd.

Kenmerk	Datum	Bladnummer
IBS 2000.100849		4

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht. Mocht u nog vragen hebben dan kunt contact opnemen met de daartoe aangewezen contactpersonen binnen dit departement, te weten de heer 5.1.2e. 5.1.2e 5.1.2e of 5.1.2e) en mevrouw 5.1.2e (5.1.2e).

5.1.2e

Meer dan de helft oud bewoners keert terug naar het Roomveldje

Enschede, oktober 2002; donderdagavond 3 oktober heeft meer dan de helft van de oud bewoners gekozen voor terugkeer naar het nieuwe Roomveldje. In totaal hebben nu 103 oud bewoners gekozen om terug te keren naar het Roomveldje. Dit is ruim 52% van alle oud bewoners.

De keuzeavond
De keuzeavond vond plaats in de grote hofzaal van de Assinkhof in Enschede. Directeur Fons Catau gaf in zijn welkomstwoord aan dat we een stap verder zijn met de ontwikkelingen voor het Roomveldje. De Woonplaats is blij met het huidige gegeven, dat meer dan de helft van de bewoners voor terugkeer heeft gekozen. Het geeft aan dat men aan de wijk gehecht is, maar ook dat het gekozen plan een zeer groot deel van de bewoners aanspreekt.
De bewoners zijn gevraagd om voor 1 oktober hun keuze in te leveren. Om ondersteuning te bieden bij het maken van een keuze, heeft De Woonplaats een informatiemap ontwikkeld. De informatiemap bevat onder meer informatie over de huurprijzen en de planning. De belangrijkste onderdelen van de informatiemap, voor de terugkerende bewoners, waren de plattegronden van de verschillende woningtypes en de situatietekening van het gebied.

De keuzes
Alle oud bewoners hadden het recht om iedere woning te kiezen. Via **www.roomveldje.nl** werd de stand bijgehouden. Op de site kon men zien of er niemand, één persoon of meerdere oud-bewoners op een woning hadden gereageerd. Woningen waar meerdere mensen voor gekozen hadden, kwamen in een loting terecht. Er zijn donderdagavond 3 oktober in totaal 3 lotingen verricht. De lotingen werden donderdagavond ter plekke verricht, in het bijzijn van de betrokken bewoners. De lotingen werden verricht door notaris Roel Wiechers, van notariskantoor Meyeling en Wiechers uit Enschede.

Officiële toewijzing
De bewoners ontvingen, uit handen van De Woonplaats, aan het eind van de avond een officieel formulier waarop stond welke woning (perceelnummer) zij toegewezen hebben gekregen. Het gaat hier om een voorlopige toewijzing. Voorlopig, dat de bewoner voor de oplevering van de woning nog kan besluiten de woning niet te huren.

Keuzes Roomveldje Stand per 4 oktober	
Aantal aanwezigen keuzeavond:	± 160
Gekozen woningen/terugkerende mensen:	103
Aantal wijzigingen:	8
Aantal gekozen eengezinswoningen:	93
Aantal gekozen appartementen:	10
Nog vrije eengezinswoningen:	45
Nog vrije appartementen:	63
Totaal aantal eengezinswoningen:	138
Totaal aantal appartementen:	73

Wijzigingen keuze
Tijdens de keuzeavond konden de oud bewoners een grote wijkplattegrond bekijken waarop kaartjes waren geprikt met daarop de namen van de terugkerende bewoners. Zo kon men zien wie welke woning gekozen heeft. Er waren een aantal mensen die nog geen keuze hadden gemaakt, maar dit toch nog wilden doen. Dit konden zij die avond ter plekke doen of later op kantoor. Ook mensen die al wel een keuze gemaakt hadden, kregen de mogelijkheid om hun keuze aan te passen. Een klein aantal mensen heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.

Vervolg
De bewoners die nu hebben gekozen voor een woning zullen binnenkort een persoonlijk gesprek aangaan met één van medewerk(st)ers van De Woonplaats. Dit persoonlijke gesprek heeft tot doel de bewoners te laten kiezen voor de indeling van hun woning. Een keuken aan de voorzijde of juist aan de achterzijde; de bewoner mag dit zelf bepalen.
In een later stadium kiest de bewoner voor nog een aantal andere opties. Zo kan men dan bijvoorbeeld de kleur van de tegels en de keukenkastjes zelf bepalen.

Planning
Het zal nog zo'n 2 jaar duren voordat de woningen klaar zijn. Vanaf het najaar van 2004 zullen de eerste woningen opgeleverd worden. Verwacht wordt dat in het voorjaar van 2005 alle woningen opgeleverd zijn. Voor een klein aantal woningen en appartementen geldt dat deze pas verhuurd mogen worden, wanneer de fabriek van Grolsch weg is.
Deze woningen bevinden zich namelijk in de gevarencirkel en het is niet (meer) toegestaan om daar te wonen. Wij verwachten dat deze 42 betrokken woningen (eengezinswoningen en appartementen) in het begin van 2006 bewoonbaar zijn.

Een stap verder
Met het maken van de keuze voor een daadwerkelijke woning, is De Woonplaats een stap verder met de ontwikkelingen voor het Roomveldje. Voor de bewoners zijn de plannen weer iets tastbaarder geworden. De komende tijd gaat De Woonplaats, samen met alle betrokkenen, hard werken om een mooie, nieuwe wijk te bouwen waar mensen met veel plezier zullen wonen.



De Woonplaats
WONINGCORPORATIE
Woningcorporatie De Woonplaats
Vestiging Enschede
Weth. Beversstraat 104, 7543 BN Enschede
Telefoon [053] 475 75 75 www.de-woonplaats.nl

Ons kantoor is op werkdagen van
8.30 tot 17.00 uur geopend.
Kantoren in Aalten, Groenlo, Leusden,
Winterswijk en Enschede.

De Woonplaats
WONINGCORPORATIE

Enschede, 11 oktober 2002

Donderdagavond 3 oktober heeft meer dan de helft van de oud bewoners gekozen voor terugkeer naar het nieuwe Roomveldje. In totaal hebben nu 102 oud bewoners gekozen om terug te keren naar het Roomveldje. Dit is ruim 51% van alle oud bewoners.

De keuzeavond
De keuzeavond vond plaats in de grote hofzaal van de Assinkhof in Enschede. Directeur Fons Catau gaf in zijn welkomstwoord aan dat we een stap verder zijn met de ontwikkelingen voor het Roomveldje. De Woonplaats is blij met het huidige gegeven, dat meer dan de helft van de bewoners voor terugkeer heeft gekozen. Het geeft aan dat men aan de wijk gehecht is, maar ook dat het gekozen plan een zeer groot deel van de bewoners aanspreekt. Bij een project als het Roomveldje is het niet mogelijk om iedereen voor 100% tevreden te stellen. De Woonplaats hoopt echter dat de terugkerende bewoners tevreden zijn met de toegewezen woning en dat zij straks met veel plezier in het nieuwe Roomveldje wonen.

Fons Catau bedankt vooral u. de bewoners, voor uw inzet, geduld en medewerking. Zonder u heeft De Woonplaats niet zo ver kunnen komen. Een bijzonder woord van dank gaat uit naar de bewonerscommissie van het Roomveldje. Zij vormt een goede vertegenwoordiging van de bewoners en is een aanspreekpunt voor De Woonplaats. De bewonerscommissie doet haar best om de belangen van de bewoners te behartigen.

Keuzes Roomveldje
Stand per 11 oktober

Aantal aanwezigen keuzeavond:	± 160
Gekozen woningen/terugkerende mensen:	102
Aantal wijzigingen:	8
Aantal gekozen eengezinswoningen:	92
Aantal gekozen appartementen:	10
Nog vrije eengezinswoningen:	46
Nog vrije appartementen:	63
Totaal aantal eengezinswoningen:	138
Totaal aantal appartementen:	73


Fons Catau (links) en Herman van Voorst (midden) in gesprek met een bewoner

Officiële toewijzing
Aan het eind van de avond is een officieel toewijzingsformulier uitgereikt waarop stond welke woning (perceelnummer) u toegewezen heeft gekregen. Het gaat hier om een **voorlopige** toewijzing. Voorlopig, omdat u in principe tot een dag voor de oplevering nog kunt besluiten de woning niet te huren. Het formulier is ondertekend door zowel de betrokken bewoner als De Woonplaats.

Wijzigingen keuze
Tijdens de keuzeavond kon u een grote wijkplattegrond bekijken waarop kaartjes waren geprikt met daarop de namen van de terugkerende bewoners. Zo kon u zien wie welke woning gekozen heeft.
Er waren een aantal mensen die nog geen keuze hadden gemaakt, maar dit toch nog wilden doen. Zij konden hun keuze die avond ter plekke maken of later op kantoor. De bewoners die al een keuze gemaakt hadden, kregen de mogelijkheid om hun keuze te wijzigen. Een klein aantal mensen heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.

MEER INFORMATIE Voor meer informatie kunt u, tijdens kantooruren, contact opnemen met **Angelique Brugman**, tel. (053) 475 75 02. U kunt ook een bezoek brengen aan onze vestiging aan de Wethouder Beversstraat 104 in Enschede.

DE WOONPLAATS Wethouder Beversstraat 104, 7543 BN Enschede. www.roomveldje.nl

De wijzigingen worden allemaal doorgevoerd en de betreffende personen ontvangen een (nieuw) toewijzingsformulier. Ook nu komen mensen nog hun keuze wijzigen. Uw keuze wijzigen kan in principe nog een hele tijd. Houd er alleen wel rekening mee dat u eind dit jaar een keuze maakt voor de indeling van uw woning. Een wijziging in de keuze voor uw woning (perceelnummer) nadat de keuzes voor de indeling gemaakt zijn, kan betekenen dat u niet de gewenste indeling van uw woning krijgt.

Vervolg
De bewoners die nu hebben gekozen voor een woning zullen binnenkort een persoonlijk gesprek voeren met één van de medewerk(st)ers van De Woonplaats. Dit persoonlijke gesprek heeft tot doel u te laten kiezen voor de indeling van uw woning. Een keuken aan de voorzijde of juist aan de achterzijde; u bepaalt dit zelf. In een later stadium kunt u voor een aantal andere opties kiezen. Zo kunt u bijvoorbeeld de kleur van de tegels en de keukenkastjes zelf bepalen.

Planning
Het zal nog zo'n 2 jaar duren voordat de woningen klaar zijn. Vanaf het najaar van 2004 zullen de eerste woningen opgeleverd worden. Verwacht wordt dat in het voorjaar van 2005 alle woningen opgeleverd zijn. Voor een klein aantal woningen en appartementen geldt dat deze pas verhuurd mogen worden, wanneer de fabriek van Grolsch weg is.

Deze woningen bevinden zich namelijk in de gevarencirkel en het is niet (meer) toegestaan om daar te wonen. Wij verwachten dat deze 42 betrokken woningen (eengezinswoningen en appartementen) in het begin van 2006 bewoonbaar zijn.

Een stap verder
Met het maken van de keuze voor een daadwerkelijke woning, zijn we een stap verder met de ontwikkelingen voor het Roomveldje. Voor u zijn de plannen weer iets tastbaarder geworden.

De komende tijd gaan we hard werken om een mooie, nieuwe wijk te bouwen waar u, en anderen, met veel plezier zult wonen.



De situatie op 11 oktober 2002

Informatie
Via deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen. Voor vragen of opmerkingen kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

Adreswijziging?
Wij willen u verzoeken om, in geval van verhuizing, uw nieuwe adresgegevens aan ons door te geven. Op die manier blijft ons adressenbestand correct en blijft u informatie van ons ontvangen.

U kunt nieuwe adresgegevens telefonisch of schriftelijk doorgeven. Even langskomen kan natuurlijk ook.

Bedankt voor de medewerking!

MEER INFORMATIE Voor meer informatie kunt u, tijdens kantooruren, contact opnemen met **Angelique Brugman**, tel. (053) 475 75 02. U kunt ook een bezoek brengen aan onze vestiging aan de Wethouder Beversstraat 104 in Enschede.

DE WOONPLAATS Wethouder Beversstraat 104, 7543 BN Enschede. www.roomveldje.nl

EN 11
Zaterdag 23 maart 2002
Tubantia

BSVE: verruim huurregeling

ENSCHEDE - De huurcompensatieregeling voor slachtoffers van de vuurwerkramp moet verruimd worden. Die eis heeft de Belangenvereniging Slachtoffers Vuurwerkramp Enschede (BSVE) gisteren op tafel gelegd tijdens het werkbezoek van de vaste Tweede-Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken aan Enschede.

De huidige regeling voor mensen die tijdelijk in een ander huis wonen en geconfronteerd worden met hogere huurlasten, kent een maximale termijn van drie jaar en loopt dus volgend jaar af. Maar dan is de nieuwbouw in Roombeek nog niet klaar. De BSVE vindt dat deze mensen net zolang huurcompensatie moeten krijgen, totdat ze definitief terug kunnen keren naar hun oude wijk.

Ook pleitte de BSVE gisteren tegenover de parlementariërs voor een speciaal fonds voor individuele gevallen die buiten de bestaande regelingen vallen. 'Een soort bufferpotje, met een paar ton erin', aldus BSVE-voorzitter A. Vasse. De Kamercommissie praat hierover over twee weken met minister De Vries.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties



5.1.2e

Datum
22 juli 2003

Ons kenmerk
EVIP2003/71299

Onderdeel
DGOOV/VIP/P

Inlichtingen
5.1.2e
T 5.1.2e
F 5.1.2e

Uw kenmerk

Blad
1 van 2

Aantal bijlagen
0

Bezoekadres
Schedeldoekshaven 200
2511 EZ Den Haag

Postadres
Postbus 20011
2500 EA Den Haag

Internetadres
www.minbzk.nl

Aan de directeur-generaal Wonen van het Ministerie van VROM
5.1.2e
Postbus 30941
2500 GX Den Haag

DGVH
~~DPG~~ 2003d3105
DBO
VIA | DAT. / PAR. | KOPIE HEMSON | MEEGEZ.
TER BEHANDELING AAN: | DAT. ONTV.
REMARQUES DOOR | DATUM | PARAAF
DEP IN DOOS

Onderwerp
Huurcompensatieregeling Enschede n.a.v. Algemeen Overleg Actiepunten Enschede Volendam, d.d. 26 juni 2003

20/8 ① dBO 2618 22/8 WL?
② 5.1.2e
i.o.v. SdR

Geachte mevrouw 5.1.2e

Op 26 juli jl. vond een Algemeen Overleg plaats inzake de eindrapportage Actiepunten Enschede Volendam. Tijdens dit overleg heeft dhr. De Wit (SP) gevraagd of het mogelijk is de duur van de huurcompensatieregeling te verlengen? Hij verwees hierbij naar brieven die hij van burgers in Enschede had ontvangen. Deze brieven heeft hij doen toekomen aan mij. Hierbij gevoegd vindt u deze brieven en ik wil u verzoeken dit verder af te handelen en. De betreffende passages uit het verslag van het Algemeen Overleg vindt u toegevoegd als bijlage.

DE MINSTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES
voor deze,
de waarnemend directeur voor Veiligheid, Informatiebeleid en Projecten,

5.1.2e

Bijlagen: - Brief + bijlagen dhr. 5.1.2e
- Delen stenografisch verslag AO 26 juni 2003

Ministerie van **Binnenlandse Zaken** *en* **Koninkrijksrelaties**

Datum
24 juli 2003

Ons kenmerk
EVIP2003/71299

Onderdeel
DGOOV/VIP/PJ

Inlichtingen
5.1.2e
T (5.1.2e
F (5.1.2e

Uw kenmerk

Blad
1 van 1

Aantal bijlagen
0

Bezoekadres
Schedeldoekshaven 200
2511 EZ Den Haag

Postadres
Postbus 20011
2500 EA Den Haag

Internetadres
www.minbzk.nl

Socialistische Partij
t.a.v 5.1.2e
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

Onderwerp
Huurcompensatieregeling Enschede n.a.v.
Algemeen Overleg Actiepunten Enschede
Volendam, d.d. 26 juni 2003

Geachte heer 5.1.2e,

Op 26 juli jl. vond een Algemeen Overleg plaats inzake de eindrapportage Actiepunten Enschede Volendam. U heeft mij naar aanleiding van dit Algemeen Overleg een brief met bijlagen gezonden van bewoners van Enschede over de huurcompensatieregeling.

Ik heb deze brief doorgezonden aan het Ministerie van VROM met het verzoek dit verder af te handelen.

DE MINSTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES
voor deze
de waarnemend directeur voor Veiligheid, Informatiebeleid en Projecten,

5.1.2e

Vragen en opmerkingen uit de commissie

De heer **De Wit** (SP) merkt op dat de brief van de staatssecretaris (26956/27157, nr. 15), duidelijk is. Het lijkt hem dat hiermee tegemoet is gekomen aan de meeste wensen van de gemeente Enschede.

Het is hem ter ore gekomen dat een aantal mensen dat door de vuurwerkramp in Enschede in de wao terecht is gekomen, niet is gekeurd of nog steeds op een beslissing en dus ook op een uitkering wacht. Verder zouden twee woningbouwcorporaties, Domijn in Enschede en De Woonplaats in Hengelo, nog 700.000 euro van het Rijk vergoed moeten krijgen en zijn er nog enkele tientallen ondernemers die aangeven dat hun schadeclaims niet zijn behandeld of afgehandeld. Dat is drie jaar na dato een onaanvaardbare situatie. Kan de minister in deze gevallen de mogelijkheden en de stand van zaken aangeven?

Aan de bewoners van Enschede die door de ramp tijdelijk naar een duurdere woning moesten verhuizen, is een huurcompensatieregeling aangeboden. Deze regeling loopt 1 juli 2003 af, terwijl sommigen van hen nog niet naar hun nieuwe, goedkopere woning kunnen teruggaan. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat deze mensen per 1 juli meer huur moeten betalen. Is het niet mogelijk om voor deze mensen de duur van de huurcompensatieregeling te verlengen?

De belangenvereniging van de slachtoffers van de vuurwerkramp wijst erop dat aan de slachtoffers geen immateriële schadevergoeding is toegekend. De heer De Wit pleit voor het oprichten van een soort nationaal schadefonds, waaruit ook immateriële schade kan worden vergoed. Het Asbestfonds kan daarbij als voorbeeld dienen. De overheid kan uit zo'n fonds een gefixeerd bedrag aan materiële en immateriële schade aan het slachtoffer betalen en dit bedrag vervolgens verhalen op mogelijk aansprakelijke (rechts)personen. Denkt de commissie-Borghouts ook aan de vergoeding van immateriële schade?

Het blijkt dat de Prevab-methode die de brandweer hanteert bij brandveiligheidsonderzoeken en bij de controle op de naleving van vergunningen verschillen vertoont met en oppervlakkiger is dan de gemeentelijke verordening. Daardoor worden alleen ruimtes gecontroleerd waar meer dan 50 personen bij elkaar kunnen komen. Is de minister hiervan op de hoogte en wil hij de Kamer van zijn bevindingen terzake informeren?

Mevrouw **Van Heteren** (PvdA) sluit zich aan bij de opmerkingen van de heer De wit over de brief van de staatssecretaris (26956/27157, nr. 15) en de problemen die zich nog in Enschede voordoen. Aan de ondernemers in Enschede is door Economische Zaken een inventarisatie toegezegd van de nog te vergoeden schade. Wanneer is

brandveiligheidsvoorschriften uit de bouwverordening. Daarbij is terecht prioriteit gegeven aan locaties waar de meeste risico's worden gelopen, namelijk aan de plaatsen waar veel mensen bijeen kunnen zijn. Geleidelijk aan zal het aantal plaatsen worden uitgebreid. **De minister zal nagaan of deze onderzoeksmethode te beperkt is.**

De commissie Tegemoetkomingen bij rampen en calamiteiten (CTRC) verricht onderzoek naar tegemoetkomingen van de overheid die niet verplicht zijn op basis van wettelijke regels of civiele aansprakelijkheid, maar voortkomen uit een morele plicht of uit gevoelens van solidariteit met slachtoffers en getroffenen van rampen en andere calamiteiten. Deze commissie-Borghouts zal daarbij gebruik maken van de bevindingen van de CFA (commissie financiële afwikkeling vuurwerkramp). **In april 2004 brengt deze commissie haar rapport uit, dat aansluitend naar de Kamer zal worden gestuurd.** De minister benadrukt dat hij over deze kwestie wil blijven nadenken, maar "Amerikaanse toestanden" wil voorkomen.

Nadere gedachtewisseling

De heer **Cornielje** (VVD) geeft aan op de rampenbestrijding en de gebiedsindeling terug te komen bij de behandeling van de Wet kwaliteitsbevordering rampenbestrijding (WKR). Hij hoopt dat het kabinet nog voor deze behandeling een reactie zal geven op het advies van de Raad voor het openbaar bestuur. Over de twee knelpunten in dezen, Overijssel en Haarlemmermeer/Schiphol, wil hij graag voor de behandeling duidelijkheid.

Mevrouw **Van Heteren** (PvdA) komt terug op het vervoer van gevaarlijke stoffen. Door BZK wordt samen met V&W en VROM een circulaire voorbereid. Hoe staat het daarmee en wat is de rol van de minister van BZK in dezen?

De heer **De Wit** (SP) zegt toe de minister de brief te overhandigen over het aflopen van de huurcompensatieregeling per 1 juli 2003. Hoewel het leed dat door de rampen in Volendam en Enschede is veroorzaakt nooit helemaal te herstellen valt, is hij ervan overtuigd dat de overheid heeft gedaan wat zij kon. Daarvoor dankt hij de minister.

De heer **Eerdmans** (LPF) roept de minister op, een speerpunt te maken van het bestuurlijk handhavingstekort.

De heer **Meijer** (CDA) maakt zich nog steeds zorgen over de verkokering binnen de overheid. Bij iedere rampenoefening wordt aan het eind geconcludeerd dat de integrale samenwerking en de coördinatie tussen de verschillende disciplines te wensen overlaat. Dat de verschillende organisaties niet samen oefenen, hangt samen met deze

verkokering. De heer Meijer roept de minister op, dit te veranderen. Rampenbestrijding is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheid en andere organisaties zoals politie en brandweer, maar soms is het nodig dat van de verantwoordelijkheid afstand wordt genomen omdat een andere discipline de leiding moet overnemen. Op dit vlak is nog een slag te slaan. Dat mist de heer Meijer nog in de integrale aanpak van de overheid.

De **minister van Binnenlandse Zaken** is het met de heer Meijer eens. Het gaat om communicatie en een samenwerkingscultuur, die inderdaad soms nog niet optimaal is. Waar dat maar enigszins mogelijk is, wil hij de samenwerking bevorderen.

Het kabinet zal dit najaar een reactie geven op het advies van de Raad voor het openbaar bestuur. Hoewel hij het belang van regiovorming erkent, hoopt de minister dat de Kamer de behandeling van het desbetreffende wetsvoorstel niet laat afhangen van de ontvangst van het kabinetsstandpunt over de regionalisering.

De brief over de huurcompensatieregeling zal worden bestudeerd. Ook zal worden nagegaan hoe het met de circulaire staat.

De voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Noorman-den Uyl

De griffier van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
5.1.2e

VROM

Directoraat-Generaal Wonen
Directie Informatie, Beheer en Subsidieregelingen
Afdeling Informatievoorziening, Financiën en Beleid

5.1.2e
Kamer C1352
Interne postcode 213

Telefoon 070-339 20 07
Fax 070-339 14 55
hermine.rietman@minvrom.nl

De Mininster

nota

Datum	Kenmerk	Afschrift aan auteur en archief
5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e

Paraaf auteur

Paraaf dS&R

Doel van de nota
Aanbieding antwoordbrief bewoners Enschede.

Samenvatting
De brief betreft een afwijzend antwoord op een verzoek van een aantal bewoners van Enschede alsnog voor de verlengde regeling in aanmerking te laten komen.

Uw ambstvoorganger heeft besloten dat de enige financiering hiervoor afkomstig is uit de eventuele restgelden van de regeling huurcompensatie. Op het moment dat de regeling gemaakt werd, was de categorie terugkeerders van ongeveer 90 huurders (naar oordeel van de gemeente) in beeld. Deze huurders hadden zich ook daadwerkelijk als terugkeerder ingeschreven.
De afbakening was noodzakelijk om de regeling af te dichten. De Accountantsdienst (AD) vereiste dit ook. De restgelden zouden mogelijk niet toereikend zijn als onverhoopt een groter deel van de 365 huidige ontvangers van de huurcompensatie op deze regeling nog jarenlang beroep zou willen doen.
De afbakening (tot de huurders die zich reeds als terugkeerder hadden gemeld) is overigens duidelijk gemeld aan de TK (reeds in de eerste brief van 23 december 2002; IBS 2002.062773) en zowel aan de gemeente Enschede (bij fax van 23 december/afschrift van 21 januari 2003;2002.062778 en regeling van 11 februari 2003; IBS 2003.000239) als de briefschrijvers (21 januari 2003 IBS 2002.062780).

De briefschrijvers hebben zich overigens alle drie als terugkeerder gemeld en staan op de lijst; op dit moment is er maar één mogelijk gedupeerd huishouden bekend.

Paraaf (p)SG

Politieke relevantie
U bent eerdere toezeggingen nagekomen. Een verdergaande versoepeling wordt u afgeraden, mede vanwege het risico van precedentwerking.

Beslispunt
Indien u akkoord gaat met de inhoud van bijgaande concept-brief, verzoek ik u deze te ondertekenen.

Ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

SPOED

d.d. : 17 JUNI 2003

Let op : ☒ overleg gewenst

☐ kwartieroverleg

☐ _____

Onderwerp : brief inz. huurcompensatie slachtoffers ensclede

brief

Notanr. : 2003050287

Datum : 23/6

Tijd : 1600 uur tot 16.30 uur

Voor nadere informatie:

Secretariaat Minister, kamer B0562, toestel 3404

eerst wrestel vrolen + bespreken

1.

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

2003050287

Bsg sg 5.1.2e

15/6

(MPer[redacted]k)

SPOED

Gaarne onderg → DSW



Enschede, 4 juni 2003. 05 JUN 2003

Ministerie van Volkshuisvesting
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
VROM
t.a.v. Minister Mevr. S. Dekker
Postbus 20951
2500 EZ Den Haag

Betreft: Regeling Huurcompensatie slachtoffers vuurwerkramp Enschede
van 13 mei 2000.
Uw kenmerk/Beschikkingen IBS 2000.100849 d.d. 1 december 2000
IBS 2003.000239 d.d. 11 februari 2003

Geachte Mevrouw Dekker,

Bijgaand doen wij u copiën toekomen van alle correspondentie en relevante stukken aangaande de „ Huurcompensatieregeling " en waarvan de inhoud voor zich spreekt.
Is het nu gevolgde beleid van VROM in deze niet wat al te regide en te streng.
Wij vinden dit nogal overkomen als een schoffering.
Wij als slachtoffers kunnen er immers niets aan doen dat de herbouw van het Roomveldje en het Talma niet per 1 juli 2003 gerealiseerd is.
De huurcompensatieregels moet men dan maar aanpassen op de praktijk zoals die nu is. „ Maatwerk " noemen ze dat.

Een inferno als de vuurwerkramp in Enschede doet zich gelukkig niet elk jaar in Nederland voor. Dus enige coulance van de overheid zou juist nu hier wel op zijn plaats zijn. Dit zou haar sieren.
Zie met name nog ééns de annonce d.d. 26 februari 2003 van woningcorporatie De Woonplaats in het weekblad Huis aan Huis. Zo wekt men verkeerde verwachtingen.
Zie in dit kader de brieven van de gemeente Enschede d.d. 17 april 2003 met „ AANTEKENING " en De Woonplaats van 28 april 2003, waarin een datum wordt genoemd van 7 februari 2003. Dit wordt ons dan ruim 2 maanden later pas meegedeeld. Als ondergetekenden niet tijdig aan de bel hadden getrokken hadden we nu nog niets geweten. Wij als slachtoffers wel of niet te willen terugkeren is hier relevant aan.

Niemand kan immers in de toekomst kijken (misschien een overspannen geflipte telepaat).

Volgend jaar kunnen slachtoffers wel héél andere ideën hebben of ze nu wel of niet definitief terug willen keren. Bijvoorbeeld: De man of vrouw is overleden, andere gezinssamenstelling of andere emotionele gedachten etc, etc.

En dan inééns de huurcompensatie terug te moeten betalen ? En precies andersom dan ? Zie nogmaals aantekening op de brief van de gemeente Enschede d.d. 17 april 2003 „ Gelijke Monniken Gelijke Kappen ". Dit is eerst solidariteit en niet anders.
Dus op het laatste moment tot één maand voor de oplevering alsnog terug te willen wordt m.t.k. niet nabetaald maar op het allerlaatste moment niet terug te willen keren door wat van omstandigheden dan ook mogen wel terugbetalen ! Dit noemen wij éénrichtingsverkeer.

zie blad 2.

De politiek heeft hier dus blijkbaar gefaald zoals reeds gememoreerd, omdat de herbouw van het Roomveldje en het Talma niet per 1 juli 2003 is geëffectueerd.
Daar mogen wij nu klaarblijkelijk als slachtoffers de wrange vruchten van plukken. Dit is niet erg chique !
Zie in deze contekst nog éénsde beschikking van 1 dec. 2000 blad 2.
„ dat niemand van de getroffenen erop achteruit mag gaan ". Dit waren toch min of meer de woorden van het kabinet Kok. Immers belofte maakt schuld !

Wij verzoeken u derhalve vriendelijk en indringend u niet zo bot maar wat coulanter en sportiever op te stellen en de huurcompensatieregeling in de oorspronkelijke versie voor een ieder van de slachtoffers ongewijzigd te laten doorlopen tot de oplevering van de nieuwe woningen een feit is en éérst dan de regeling af te schaffen.

U zet namelijk met deze gewijzigde regeling de slachtoffers zwaar onder druk c.q. het mes op de keel voor vrije keuze al dan niet terug te willen en dit tot één maand voor de oplevering aan De Woonplaats kenbaar gemaakt kan worden.
Over een „ Contradictio interminis gesproken " !

Om het in beeldspraak uit te drukken:

„ Als de voetbalwedstrijd nog niet goed is afgerond wordt die zonodig gewoon met 2 x 15 minuten verlengd ". Zo is het hier idem dito.
De overheid wil toch géén slechte scheidsrechter zijn ?

Wij verzoeken u derhalve aan gevraagde alsnog onverwijld tegemoet te komen onder dankzegging voor uw clementie en welwillende medewerking.

Uw per omgaande schriftelijke antwoord gaarne tegemoetziend,

Hoogachtend,

[redacted] 5.1.2e

N.b. Derhalve continuering van de oorspronkelijke huurcompensatieregeling en niet snel tussentijds de spelregels veranderen, omdat de overheid niet in staat is gebleken de wederopbouw Roomveldje/Talma tijdig voor 1 juli 2003 te realiseren.

De slogan van het Kabinet Jan Peter Balkenende II kent immers 3 x de M, één ervan is: Burgers (in dit geval slachtoffers) moeten kritisch meedenken, nou dat doen wij dus bij deze. U wordt op uw wenken bediend.

Deze brief is tevens aan de staatssecretaris dhr. Pieter van Geel VROM gestuurd alsmede aan alle fraktievoorzitters in de 2e Kamer hetgeen overigens ook is gebeurd met onze brief van 20 november 2002.

Bijlagen: Copie beschikking 1 dec. 2000 stuknr. I.B.S 2000.100849
Brief De Woonplaats 11 okt. 2002
Onze brief 20 nov. 2002 t.a.v. Minister Henk Kamp
Antwoord 21 jan 2003 Minister dhr. H. Kamp
Brief gem. Enschede 17 april 2003 - brief De Woonplaats 28 april 2003
Annonce De Woonplaats 26 febr. 2003 weekblad Huis aan Huis
Onze brief 8 mei 2003
Beschikking VROM 11 febr. 2003 nr. IBS 2003.000239
Brief De Woonplaats 12 mei 2003
Brief gem. Enschede 27 mei 2003

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Postbus 30341
2500 GH Den Haag
Interne postcode 213
Tel. 070-339 39 39
Fax 070-339 1455

Directoraat-Generaal van de Volkshuisvesting
Directie Informatie, Beheer en Subsidieregelingen
Afdeling Informatievoorziening, Financiën en Beleid
(2000/197)

Aan het college van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Enschede
Postbus 20
7500 AA Enschede

Uw kenmerk	Uw brief	Kenmerk	Datum
		IBS 2000.100849	- 1 DEC. 2000

Onderwerp

Regeling huurcompensatie slachtoffers vuurwerkramp Enschede

Geacht College,

Tijdens het overleg van 26 juni jl. tussen Minister Pronk en uw college over de gevolgen van de vuurwerkramp Enschede is een aantal conclusies getrokken over de VROM-aspecten van het herstel van de schade van de ramp; deze conclusies zijn bevestigd in de brief van de Minister d.d. 14 juli jl., nr DGM/B/BMB Mbb 2000080016.

De thans voorliggende brief bevat de uitwerking van de compensatieregeling die ertoe leidt dat huurders uit het getroffen gebied, die opnieuw zijn gehuisvest in een woning met een huurprijs niet hoger dan de maximale huurgrens huursubsidie, de eerste drie jaar geen hogere woonlasten hebben dan voorafgaande aan de ramp. Tevens is het uitgangspunt dat de nieuwe huurovereenkomsten in principe op 1 juli 2000 ingaan en de nieuwe huurders de eerste zeven weken na de ramp geen huur hoeven te betalen.

Met inachtneming van het bovenstaande zijn op mijn begroting middelen beschikbaar gesteld om in de kosten van deze compensatieregeling te voorzien.

Voorwaarden

De VROM-uitgangspunten voor de compensatieregeling luiden

- Huurders worden gedurende drie jaar, tot 1 juli 2003, volledig gecompenseerd voor de stijging in huur die zij ondervinden door een gedwongen verhuizing ten gevolge van de vuurwerkramp, mits de huur van de nieuwe woning ligt onder de maximale huurgrens huursubsidie(f 1.149 prijspeil 1 juli 2000)
- De compensatie geldt - met inachtneming van bovenvermelde grens - voor alle categorieen huurders, dus zowel van zelfstandige woningen als van onzelfstandige woonruimten, zowel van toegelaten instellingen als van particuliere verhuurders en zowel voor huurders die huursubsidie ontvangen als voor hen die geen huursubsidie ontvangen dan wel ontvingen.

- Voor de huurprijs wordt in het kader van deze regeling uitgegaan van de bruto-huurprijs exclusief stookkosten.
- Voor huurders die huursubsidie ontvangen geldt de compensatie voor het verschil dat ten laste van de huurder blijft na toepassing van de Huursubsidiewet.
- Er wordt vanuit gegaan dat de nieuwe huur ingaat per 1 juli 2000. Voor het vaststellen van de oude huur wordt uitgegaan van huurprijs per 1 mei 2000.
- Indien in het kader van de Huursubsidiewet inkomenscorrecties plaatsvinden in positieve of negatieve zin, wordt de compensatiebijdrage voor huursubsidieontvangers dienovereenkomstig aangepast.
- Huurders die op 1 juli nog niet adequaat zijn gehuisvest, kunnen eenmaal met volledige compensatie voor de hogere huur verhuizen naar een adequate woning. Indien men nadien opnieuw verhuist naar een duurdere woning, wordt voor de hogere huur van de laatstbedoelde woning geen compensatie verstrekt.
- Huurders die in verband met de ramp zijn geherhuisvest in woningen van particuliere verhuurders ontvangen een vergoeding ter hoogte van de huur over de periode van 13 mei tot 1 juli 2000, dit naar analogie van de situatie van dat huurders van sociale huurwoningen, die over die periode geen huur hebben behoeven te betalen.

Zoals uit de hierboven genoemde voorwaarden blijkt, sluit de VROM-regeling in belangrijke mate aan bij de regeling zoals deze momenteel al door u wordt uitgevoerd en die is beschreven in de voorstellen aan uw college van de directeur Bouw- en Milieudienst d.d. 22 juni en 12 juli jl. Op een beperkt aantal onderdelen acht ik het gewenst aanvullende dan wel enigszins van uw voorwaarden afwijkende condities aan de compensatieverlening te verbinden. Hierbij ga ik er vanuit dat de hieronder opgesomde aanvullende c.q. afwijkende bepalingen geen belemmeringen opleveren voor het reeds in gang zijnde proces. Dit vanuit het uitgangspunt dat niemand van de getroffenen erop achteruit mag gaan.

- Indien ten gevolge van de ramp een woning met een huurprijs boven de maximale huurgrens voor jongeren (*f* 634 prijspeil 1 juli 2000) is verhuurd aan een huurder jonger dan 23 jaar, dan wordt de hogere huur (ten opzichte van de huur minus huursubsidie per 1 mei 2000) volledig op grond van de regeling gecompenseerd.
  Deze bepaling wijkt af van de voorstellen aan uw college, waarbij was uitgegaan van toepassing van de Huursubsidiewet voor de huur tot aan de huurgrens voor jongeren en uitsluitend de compensatie van het meerdere via de compensatieregeling.. De Huursubsidiewet laat evenwel niet toe dat huursubsidie wordt verstrekt aan een huurder jonger dan 23 jaar, indien de huurprijs uitgaat boven de maximale huurgrens voor jongeren.
- De bijdrage op grond van de compensatieregeling wordt jaarlijks per 1 juli aangepast in verband met huurverhoging per die datum van de nieuwe woning. Daarbij dient er vanuit te worden gegaan dat ook de huur van de oude woning jaarlijks zou zijn verhoogd en wel met het percentage van de verwachte gemiddelde huurstijging voor dat jaar. Dit percentage wordt door mij jaarlijks in het voorafgaande najaar bekend gemaakt en bedraagt voor 2001 2,5%.
  Ik acht het redelijk om uit te gaan van deze fictieve huurverhoging voor de oude woning, omdat het

zeer aannemelijk is dat een dergelijke verhoging ook daadwerkelijk zou hebben plaatsgevonden. Om het huidige proces niet te verstoren, behoeft voor 2000 evenwel geen rekening te worden gehouden met een fictieve verhoging van de oude huur per 1 juli.

- Zowel bij de verlening van huurcompensatie als voor de vergoeding van de huur in de periode van 15 mei tot 1 juli 2000 voor particuliere huurders dient de huurder bewijsstukken te overleggen van de hoogte van huurprijs van de nieuwe en - voor zover relevant - de oude woning, in de vorm van copieën van het huurcontract of van betalingsbewijzen.
- Bij de toekenning van bijdragen aan de betrokken huurders dient expliciet te worden aangegeven, dat de bijdrage kan worden teruggevorderd ingeval de subsidieverstrekking achteraf niet rechtmatig blijkt te zijn geweest.

Uitvoering

De uitvoering van de regeling blijft in handen van uw gemeente en kan worden vormgegeven op de door u gekozen manier, namelijk door daarvoor Woningcorporatie De Woonplaats te mandateren.
De verstrekking van de vergoeding van de huurprijs tussen 13 mei en 1 juli 2000 voor de huurders van particuliere huurwoningen vindt plaats door de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van uw gemeente.

Uitfinanciering: ritme en betaaldata

De betalingen ten laste van de regeling zijn gebaseerd op artikel 03.16.07 compensatie bewoners Enschede (van de 2e suppletoire begrotingswet voor VROM).
Hierin is een totaalbedrag van ƒ3 miljoen opgenomen, uitgesplitst naar de volgende bedragen per jaar; die bij wijze van voorschot worden verstrekt: de eerste in december 2000, de jaren 2001-2003 uit te betalen in januari. Voor de totale periode zijn de volgende bedragen gereserveerd:

jaar	2000	2001	2002	2003	totaal
bedrag	ƒ500.000	ƒ1 mln.	ƒ1 mln.	ƒ500.000	ƒ3 mln.

Controle en verantwoording
De bijdragen worden verstrekt in de vorm van jaarlijkse voorschotten. Eindafrekening vindt plaats in 2003 na verstrekking van de laatste bijdragen. U - dan wel de door u gemandateerde corporatie - dient daartoe vóór 31 december 2003 bij de eindafrekening een accountantsverklaring te overleggen waaruit de rechtmatige besteding van de middelen blijkt.
Ik merk hierbij op dat bij overschrijding door u van het totale beschikbare budget geen aanvullende middelen beschikbaar zullen worden gesteld. Mocht blijken dat het als voorschot uitgekeerde bedrag niet volledig voor de regeling is uitgegeven, dan dient het resterende bedrag te worden gerestitueerd.

Kenmerk	Datum	Bladnummer
IBS 2000.100849		4

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht. Mocht u nog vragen hebben dan kunt contact opnemen met de daartoe aangewezen contactpersonen binnen dit departement, te weten de heer 5.1.2e 5.1.2e (5.1.2e of 5.1.2e) en mevrouw 5.1.2e (5.1.2e).

5.1.2e

Enschede

Meer dan de helft oud bewoners keert terug naar het Roomveldje

Enschede, oktober 2002; donderdagavond 3 oktober heeft meer dan de helft van de oud bewoners gekozen voor terugkeer naar het nieuwe Roomveldje. In totaal hebben nu 103 oud bewoners gekozen om terug te keren naar het Roomveldje. Dit is ruim 52% van alle oud bewoners.

De keuzeavond
De keuzeavond vond plaats in de grote hofzaal van de Assinkhof in Enschede. Directeur Fons Catau gaf in zijn welkomstwoord aan dat we een stap verder zijn met de ontwikkelingen voor het Roomveldje. De Woonplaats is blij met het huidige gegeven, dat meer dan de helft van de bewoners voor terugkeer heeft gekozen. Het geeft aan dat men aan de wijk gehecht is, maar ook dat het gekozen plan een zeer groot deel van de bewoners aanspreekt.
De bewoners zijn gevraagd om voor 1 oktober hun keuze in te ·veren. Om ondersteuning te bieden bij het maken van een e, heeft De Woonplaats een informatiemap ontwikkeld. De informatiemap bevat onder meer informatie over de huurprijzen en de planning. De belangrijkste onderdelen van de informatiemap, voor de terugkerende bewoners, waren de plattegronden van de verschillende woningtypes en de situatietekening van het gebied.

De keuzes
Alle oud bewoners hadden het recht om iedere woning te kiezen. Via **www.roomveldje.nl** werd de stand bijgehouden. Op de site kon men zien of er niemand, één persoon of meerdere oud-bewoners op een woning hadden gereageerd. Woningen waar meerdere mensen voor gekozen hadden, kwamen in een loting terecht. Er zijn donderdagavond 3 oktober in totaal 3 lotingen verricht. De lotingen werden donderdagavond ter plekke verricht, in het bijzijn van de betrokken bewoners. De lotingen werden verricht door notaris Roel Wiechers, van notariskantoor Meyeling en Wiechers uit Enschede.

Officiële toewijzing
De bewoners ontvingen, uit handen van De Woonplaats, aan het eind van de avond een officieel formulier waarop stond welke woning (perceelnummer) zij toegewezen hebben gekre-n. Het gaat hier om een voorlopige toewijzing. Voorlopig, ·ndat de bewoner voor de oplevering van de woning nog kan besluiten de woning niet te huren.

Keuzes Roomveldje Stand per 4 oktober	
Aantal aanwezigen keuzeavond:	± 160
Gekozen woningen/terugkerende mensen:	103
Aantal wijzigingen:	8
Aantal gekozen eengezinswoningen:	93
Aantal gekozen appartementen:	10
Nog vrije eengezinswoningen:	45
Nog vrije appartementen:	63
Totaal aantal eengezinswoningen:	138
Totaal aantal appartementen:	73

Wijzigingen keuze
Tijdens de keuzeavond konden de oud bewoners een grote wijkplattegrond bekijken waarop kaartjes waren geprikt met daarop de namen van de terugkerende bewoners. Zo kon men zien wie welke woning gekozen heeft. Er waren een aantal mensen die nog geen keuze hadden gemaakt, maar dit toch nog wilden doen. Dit konden zij die avond ter plekke doen of later op kantoor. Ook mensen die al wel een keuze gemaakt hadden, kregen de mogelijkheid om hun keuze aan te passen. Een klein aantal mensen heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.

Vervolg
De bewoners die nu hebben gekozen voor een woning zullen binnenkort een persoonlijk gesprek aangaan met één van medewerk(st)ers van De Woonplaats. Dit persoonlijke gesprek heeft tot doel de bewoners te laten kiezen voor de indeling van hun woning. Een keuken aan de voorzijde of juist aan de achterzijde; de bewoner mag dit zelf bepalen.
In een later stadium kiest de bewoner voor nog een aantal andere opties. Zo kan men dan bijvoorbeeld de kleur van de tegels en de keukenkastjes zelf bepalen.

Planning
Het zal nog zo'n 2 jaar duren voordat de woningen klaar zijn. Vanaf het najaar van 2004 zullen de eerste woningen opgeleverd worden. Verwacht wordt dat in het voorjaar van 2005 alle woningen opgeleverd zijn. Voor een klein aantal woningen en appartementen geldt dat deze pas verhuurd mogen worden, wanneer de fabriek van Grolsch weg is.
Deze woningen bevinden zich namelijk in de gevarencirkel en het is niet (meer) toegestaan om daar te wonen. Wij verwachten dat deze 42 betrokken woningen (eengezinswoningen en appartementen) in het begin van 2006 bewoonbaar zijn.

Een stap verder
Met het maken van de keuze voor een daadwerkelijke woning, is De Woonplaats een stap verder met de ontwikkelingen voor het Roomveldje. Voor de bewoners zijn de plannen weer iets tastbaarder geworden. De komende tijd gaat De Woonplaats, samen met alle betrokkenen, hard werken om een mooie, nieuwe wijk te bouwen waar mensen met veel plezier zullen wonen.



De Woonplaats
WONINGCORPORATIE

Woningcorporatie De Woonplaats
Vestiging Enschede
Weth. Beversestraat 104, 7543 BN Enschede
Telefoon [053] 475 75 75 www.de-woonplaats.nl

Ons kantoor is op werkdagen van
8.30 tot 17.00 uur geopend.
Kantoren in Aalten, Groenlo, Leusden,
Winterswijk en Enschede.

De wijzigingen worden allemaal doorgevoerd en de betreffende personen ontvangen een (nieuw) toewijzingsformulier. Ook nu komen mensen nog hun keuze wijzigen. Uw keuze wijzigen kan in principe nog een hele tijd. Houd er alleen wel rekening mee dat u eind dit jaar een keuze maakt voor de indeling van uw woning. Een wijziging in de keuze voor uw woning (perceelnummer) nadat de keuzes voor de indeling gemaakt zijn, kan betekenen dat u niet de gewenste indeling van uw woning krijgt.

Vervolg
De bewoners die nu hebben gekozen voor een woning zullen binnenkort een persoonlijk gesprek voeren met één van de medewerk(st)ers van De Woonplaats. Dit persoonlijke gesprek heeft tot doel u te laten kiezen voor de indeling van uw woning. Een keuken aan de voorzijde of juist aan de achterzijde; u bepaalt dit zelf. In een later stadium kunt u voor een aantal andere opties kiezen. Zo kunt u bijvoorbeeld de kleur van de tegels en de keukenkastjes zelf bepalen.

Planning
Het zal nog zo'n 2 jaar duren voordat de woningen klaar zijn. Vanaf het najaar van 2004 zullen de eerste woningen opgeleverd worden. Verwacht wordt dat in het voorjaar van 2005 alle woningen opgeleverd zijn. Voor een klein aantal woningen en appartementen geldt dat deze pas verhuurd mogen worden, wanneer de fabriek van Grolsch weg is.

Deze woningen bevinden zich namelijk in de gevarencirkel en het is niet (meer) toegestaan om daar te wonen. Wij verwachten dat deze 42 betrokken woningen (eengezinswoningen en appartementen) in het begin van 2006 bewoonbaar zijn.

Een stap verder
Met het maken van de keuze voor een daadwerkelijke woning, zijn we een stap verder met de ontwikkelingen voor het Roomveldje. Voor u zijn de plannen weer iets tastbaarder geworden.

De komende tijd gaan we hard werken om een mooie, nieuwe wijk te bouwen waar u, en anderen, met veel plezier zult wonen.



De situatie op 11 oktober 2002

Informatie
Via deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen. Voor vragen of opmerkingen kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

Adreswijziging?
Wij willen u verzoeken om, in geval van verhuizing, uw nieuwe adresgegevens aan ons door te geven. Op die manier blijft ons adressenbestand correct en blijft u informatie van ons ontvangen.

U kunt nieuwe adresgegevens telefonisch of schriftelijk doorgeven. Even langskomen kan natuurlijk ook.

Bedankt voor de medewerking!

MEER INFORMATIE Voor meer informatie kunt u, tijdens kantooruren, contact opnemen met **Angelique Brugman**, tel. (053) 475 75 02. U kunt ook een bezoek brengen aan onze vestiging aan de Wethouder Beversstraat 104 in Enschede.

DE WOONPLAATS Wethouder Beversstraat 104, 7543 BN Enschede. www.roomveldje.nl

[redacted]

Enschede, 20 november 2002.

Ministerie van Volkshuisvesting
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
VROM
(Persoonlijk) t.a.v. Minister dhr. H.G.J. Kamp
Postbus 20951
2500 EZ Den Haag

Betreft: Voortzetting Regeling Huurcompensatie slachtoffers vuurwerkramp Enschede van 13 mei 2000.
Uw kenmerk stuknummer IBS 2000.100849 d.d. 1 december 2000.

Geachte Heer Kamp,

Bijgaand doe ik u namens direkt slachtoffers van de vuurwerkramp bovengenoemd stuk toekomen van voormalig staatssecretaris dhr. J.W. Remkes en waarvan de inhoud voor zich spreekt.
Aangezien wij na de ramp van 13 mei 2000 elders zijn gehuisvest, omdat onze woningen verbrand c.q. verwoest waren, tegen véél hogere huren, werd bij (nood)wet de Huurcompensatieregeling in het leven geroepen voor met name mensen die geen huursubsidie ontvangen danwel ontvingen.
Dit vooralsnog gedurende een periode van 3 jaar, zijnde van 1 juli 2000 tot 1 juli 2003, ervan uitgaande dat de nieuwe bebouwing van het rampgebied ook daadwerkelijk binnen deze periode gerealiseerd zou zijn.
Echter het is nu na 2 1/2 jaar totaal anders ! Het duurt namelijk nog wel ettelijke jaren.
„ Dit vanuit het uitgangspunt dat niemand van de getroffenen erop achteruit mag gaan [5 lid 2e] (zie uw stuk/beschikking pagina 2 - alinea 2).
Waren dit ook niet min of meer de woorden van voormalig premier dhr. W. Kok en het vorige kabinet ? Immers belofte maakt schuld.

Nu wij voor 1 juli 2003 niet met een huurprijsgarantie naar onze nog nieuw te bouwen woningen terugkunnen, doet zich een groot probleem voor !

Het zou immers van de gekke zijn dat deze catagorie slachtoffers per 1 juli 2003 tot aan de datum oplevering nieuwe woningen met huurverhogingen (van hun oude woningen t.o.v. momenteel noodadres) variërend van Euro 120,00 tot 250,00 per maand opgezadeld worden. Dat loopt zo over ettelijke jaren in de duizenden euro's. Hier liggen véél slachtoffers/oud bewoners nu al wakker van. Zo werkt en kan het dus niet !

In maart 2002 heeft de Belangenvereniging Slachtoffers Vuurwerkramp Enschede BSVE hier voormalig Minister van Binnenlandse Zaken dhr. Klaas de Vries reeds attent opgemaakt om deze huurcompensatieregeling te verlengen tot en met het tijdstip van daadwerkelijke verhuizing naar onze nog nieuw te bouwen woningen. De Kamercommissie zou hier medio april 2002 met Minister De Vries over praten.

Bij navraag BSVE en de gemeente Enschede is hier blijkbaar nooit een begunstigend antwoord opgekomen.

Wij verzoeken u vriendelijk dit derhalve nu met spoed wel te doen, aangezien het zo 1 juli 2003 is !

zie blad 2.

Slachtoffers die notabene hun Huis en Haard hebben verloren en al genoeg ellende hebben meegemaakt en nog dagelijks meemaken, die kan de overheid/ regering nu niet in hun „ hemd laten staan ", m.a.w. zoek het nu zelf maar uit.

Zo kan de overheid niet met deze catagorie burgers/slachtoffers omgaan. Immers wij als slachtoffers hebben om deze Ramp niet gevraagd maar vragen juist nu wel solidariteit en ondersteuning uit Den Haag !

Vertrouwende op uw welwillende medewerking (zonodig in overleg met staatssecretaris dhr. Van Geel) en schriftelijk gunstig antwoord binnen 3 weken na dagtekening van deze brief waarvoor dank, verblijven wij

NB: Zodat slachtoffers/oud bewoners een rustige kerst en jaarwisseling moge hebben.

Hoogachtend,

[redacted] 5.1.2e

Bijlagen:

1 - Copie beschikking VROM kenmerk IBS 2000.100849 d.d. 1 dec. 2000

2 - Brief Woningbouwcorporatie De Woonplaats d.d. 11 oktober 2002

3 - Krantenartikel Dagblad Tubantia d.d. 23 maart 2002

VROM [redacted]

Directoraat-Generaal Wonen
Directie Informatie, Beheer en Subsidieregelingen
Afdeling Informatievoorziening, Financiën en Beleid

Rijnstraat 8
Postbus 30941
2500 GX Den Haag
Interne postcode 213

Telefoon 070-339 20 07
Fax 070-339 14 55
www.vrom.nl

Belangenvereniging Slachtoffers
Vuurwerkramp Enschede
5.1.2e
Auskamplanden 137
7542 AS Enschede

Huurcompensatieregeling Enschede

Datum	Kenmerk	Bijlage(n)
21 JAN. 2003	IBS 2002.062780.160	brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer

Uw brief
20 november 2002

Geachte heer 5.1.2e

1. In reactie op uw schrijven van 20 november 2002 doe ik u een afschrift toekomen van mijn brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer over de mogelijkheden voor een aanvullende huurcompensatie voor een beperkte groep huurders die hebben aangegeven te willen terugkeren en vóór het aflopen van de huidige regeling in juni 2003 nog niet kunnen terugkeren naar het rampgebied.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht,

Hoogachtend,
De Minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

5.1.2e

Kandus Bek, VROT

VROM [redacted]

Directoraat-Generaal Wonen
Directie Informatie, Beheer en Subsidieregelingen
Afdeling Informatievoorziening, Financiën en Beleid

Rijnstraat 8
Postbus 30941
2500 GX Den Haag
Interne postcode 213

Telefoon 070-339 20 07
Fax 070-339 14 55
www.vrom.nl

De Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

TWEEDE KAMER
der
STATEN-GENERAAL
INGEKOMEN
DIENST Griffie 23 DEC. 2002

Datum
23 DEC. 2002

Kenmerk
IBS 2002.062773

Geachte Voorzitter,

In het Algemeen Overleg van 10 december j.l. over externe veiligheid en rampenplannen met de vaste commissie BZK is mijn collega Hessing gevraagd de Kamer op korte termijn een reactie te geven op het verzoek van een aantal leden van de vaste commissie BZK de huidige huurcompensatieregeling (voor slachtoffers van de vuurwerkramp Enschede) van het ministerie van VROM, die loopt tot 1 juli 2003, te verlengen.
Een vergelijkbaar verzoek tot voortzetting van de Regeling Huurcompensatie slachtoffers vuurwerkramp Enschede van 25 november 2002 heeft mijn ministerie bereikt namens een aantal slachtoffers van de vuurwerkramp.

De huidige compensatieregeling van 1 december 2000 leidt ertoe dat huurders uit het getroffen gebied, die na mei 2000 opnieuw zijn gehuisvest in een woning met een huurprijs niet hoger dan de maximale huurgrens huursubsidie, de eerste drie jaar geen hogere woonlasten hebben dan voorafgaande aan de ramp. Inmiddels blijkt dat de oplevering van de woningen in het rampgebied dermate vertraagd is, dat een gedeelte van de huurders die na de ramp van 13 mei elders (tegen hogere huren) zijn gehuisvest, niet voor de einddatum van de huidige huurcompensatieregeling van 1 juli 2003, zullen kunnen terugkeren naar nog nieuw op te leveren woningen in het rampgebied. Voor deze (beperkte) groep huurders kan mogelijk een financieel probleem ontstaan (zie bijlage).
Voor de uitvoering van de huidige huurcompensatieregeling is de gemeente Enschede een bedrag ter beschikking gesteld van in totaal € 1,36 mln, waarvoor de laatste betaling zal plaatsvinden in januari 2003. De eindafrekening van dit bedrag zal door de gemeente Enschede -dan wel door de door de gemeente Enschede gemandateerde corporatie - plaatsvinden in 2003 na verstrekking van de laatste bijdragen.

Uit informatie van de gemeente Enschede blijkt dat er naar verwachting na de eindafrekening nog enige financiële ruimte zal zijn. Afhankelijk van de hoogte van de resterende middelen zal ik ernaar streven deze middelen ter beschikking te stellen voor een aanvulling op de huurcompensatie voor een beperkte groep huurders die hebben aangegeven te willen terugkeren en voor het aflopen van de huidige regeling in juni 2003 nog niet kunnen terugkeren naar het rampgebied.

Evenals bij de regeling huurcompensatie Enschede zal bij de aanvullende regeling als nadrukkelijke voorwaarde gelden dat bij overschrijding door de gemeente Enschede van het totale beschikbare budget geen aanvullende middelen beschikbaar zullen worden gesteld.

Aangezien de aanvullende huurcompensatieregeling afhankelijk is van de beschikbaarheid van resterende middelen, dient de eindafrekening van de huidige huurcompensatieregeling in 2003 te worden overlegd. Begin 2003 ontvangt de gemeente Enschede een handreiking voor het opstellen van de accountantsverklaring.
De nadere voorwaarden voor de aanvullende huurcompensatieregeling zullen de gemeente Enschede in januari 2003 worden toegezonden.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht,

Hoogachtend,
De Minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

5.1.2e

Gemeente Enschede

AANTEKENING.

Directie

Weth. Jeroen Goudt gebeld 18/4'03
16.45 uur Goede Vrijdag v. Pasen.

HUURCOMPENSATIE-regeling.

" Gelijke Monniken Gelijke Kappen ".

1 - Op allerlaatste moment niet terug.
Moeten deze slachtoffers m.t.k.
Huurcompensatie 2 jr. restitueren ?

2 - Op allerlaatste moment wel terug.
Krijgen deze slachtoffers m.t.k.
Huurcompensatie 2 jr. nabetaald ?

Aan geadresseerde Plak-label van de enveloppe

5.1.2e

Conclusie: Iedereen de Huurcompensatie verlengen tot de nieuwbouw van het Roomveldje en het Talma gereali seerd is. Zo voorkom je 2 catagoriën slachtoffers.

Datum	Uw kenmerk	Uw brief van	Ons kenmerk	Telefoon
17 april 2003			03B006341	0800 1100

Onderwerp
Huurcompensatie

Behandeld door

Geachte heer, mevrouw,

Op 1 juli 2000 is de huurcompensatie-regeling van kracht geworden. Deze regeling is bedoeld om gedurende een periode van drie jaar het huurverschil tussen de getroffen woning en de huidige woning te overbruggen. Per 1 juli 2003 loopt deze regeling af. Het ministerie van VROM heeft besloten voor de mensen die hebben aangegeven terug te willen keren naar de nieuwbouw van het Roomveldje en het Talma, de regeling te verlengen. Dit betekent dat als u zich hebt gemeld als terugkeerder u in aanmerking blijft komen voor huurcompensatie. U ontvangt hierover volgende week een brief van De Woonplaats of Domijn.

Indien u niet hebt aangegeven terug te willen keren, stopt de huurcompensatie per 1 juli 2003.
Uw woonlasten zullen dan waarschijnlijk omhoog gaan, het kan zijn dat uw inkomenspositie hierdoor dermate verslechtert dat u, als u nog geen huursubsidie ontvangt, alsnog in aanmerking zou kunnen komen voor huursubsidie.
In dat geval raden wij u aan in ieder geval huursubsidie aan te vragen. U kunt een formulier ophalen bij de gemeente (stadskantoor) of als u een woning van een woningbouwvereniging huurt, bij uw verhuurder.
Mocht u wel huursubsidie hebben, dan ontvangt u binnenkort automatisch van het ministerie (VROM) bericht over de huursubsidie voor uw woning. De aanvraag wordt dan automatisch gecontinueerd.
Het kan voorkomen dat automatische continuering niet mogelijk is en u als aanvrager geen bericht ontvangt. Ook in dat geval moet een aanvraagformulier worden ingediend.

Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer
Postbus 173
7500 AD ENSCHEDE

Bezoekadres:
Stadskantoor
Hengelosestraat 51

Algemeen telefoonnummer: 0800 1100
Doorkiesnummer:
Faxnummer:

Mocht u vragen hebben of meer informatie wensen, dan kunt u contact opnemen met het Informatie- en Adviescentrum Vuurwerkramp Enschede, telefoon: 0800-1100.

[redacted] en Wethouders van Enschede,
[redacted],

5.1.2e

5.1.2e

De Woonplaats
WONINGCORPORATIE

5.1.2e

Datum: 28-04-2003 **Onderwerp:** Huurcompensatie **Informatie:** (053) 475 75 75

Geachte heer,

U heeft van de gemeente een brief ontvangen, waarin is aangegeven dat per 1 juli 2003 de huurcompensatie-regeling stopt. Voor mensen die zich hebben opgegeven voor de nieuwbouw van De Woonplaats (Roomveldje) en Domijn (Talma), is deze regeling door het Ministerie van VROM verlengd. De regeling is van toepassing op mensen die vóór 7 februari 2003 kenbaar hebben gemaakt terug te willen keren. De mensen die zich na deze datum hebben ingeschreven, worden niet gecompenseerd.

U heeft zich voor 7 februari bij ons aangemeld als terugkeerder en dat betekent dat u recht houdt op huurcompensatie tot aan het moment dat de huurovereenkomst van de woning ingaat. De voorwaarden waaronder uw huurcompensatiebedrag wordt berekend zijn dezelfde als nu.
Er is echter één aanvullende bepaling van kracht. In het geval u de woning uiteindelijk niet mocht betrekken of u zegt binnen een half jaar de huur op, dan vorderen wij de huurcompensatie bij u terug. Het gaat daarbij om het bedrag dat u heeft ontvangen tussen 1 juli 2003 en de datum waarop de huurovereenkomst is ingegaan of zou zijn ingegaan.

Mocht u vragen hebben of meer informatie wensen, dan kunt u contact opnemen met 5.1.2e 5.1.2e, telefoon 5.1.2e

Met vriendelijk groet,

5.1.2e

Kopie: EvdK / HA / TdGr / Secr.Arch.

Enschede
Weth. Beversstraat 104
Postbus 23
7500 AA Enschede
Telefoon: (053) 475 75 75
Fax: (053) 475 75 55

K.v.K. 41038970
Rekeningnummer Rabobank 1296.65.908
Voor huurbetalingen Rabobank 1296.65.789
E-mailadres reactiesenschede@de-woonplaats.nl



De keuze is aan u; woningen te huur in het nieuwe Roomveldje

Een levendige wijk met kennissen

Het ontwerp voor het nieuwe Roomveldje is gekozen door de oud bewoners van de wijk. Zij hebben na de keuze voor het ontwerp een woning mogen kiezen. Begin dit jaar hebben de terugkeerders zelfs de indeling van deze woning mogen bepalen. Niet alle oud bewoners kiezen ervoor om terug te gaan naar het nieuwe Roomveldje. Zij hebben echter het recht om tot een maand voor de oplevering alsnog voor terugkeer te kiezen. Er komen echter meer woningen terug dan er stonden. Dit samen betekent dat er nog woningen te huur zijn.

Toewijzen woningen
Het toewijzen van woningen in het Roomveldje gebeurt in drie stappen. De eerste stap was het aanbieden van de woningen aan alle oud bewoners. Deze stap hebben we inmiddels genomen en we zijn nu bij de tweede stap. De tweede stap is het aanbieden van de woningen aan de tweede groep. **Deze tweede groep bestaat uit oud bewoners van de wijk Roombeek.** Het gaat hierbij om de volgende mensen:
- oud bewoners van Roombeek
- huurders Domijn
- particuliere huurders
- oud-huurders stichting jongerenhuisvesting Twente
- voormalige eigen woningbezitters Roombeek
- inwonende kinderen van oud-bewoners/huurders van Domijn en De Woonplaats.

Voor deze mensen geldt dat zij oud bewoners moeten zijn van de zogenaamde binnenring.

Wanneer deze groepen mensen een keuze hebben gemaakt en er nog woningen beschikbaar zijn, worden de woningen aan de overige belangstellenden aangeboden.


Impressie Putterstraat

Interesse?
Mocht u interesse hebben in één van de eengezinswoningen of appartementen, neem dan contact op met één van onze medewerkers Front Office, telefoon **(053) 475 75 05.** U kunt natuurlijk ook even langskomen aan de Wethouder Beversstraat 104 in Enschede. De medewerkers Front Office kan u precies vertellen welke woningen nog beschikbaar zijn en wat de mogelijkheden zijn. U kunt op ons kantoor ook de informatiemap inkijken waarin de plattegronden van de woningen te vinden zijn.

U kunt tot 7 maart reageren. Via loting wordt bepaald wie als eerste een woning mag kiezen.

Nieuw Roomveldje
Het nieuwe Roomveldje zal bestaan uit 138 eengezinswoningen en 73 appartementen.
Binnen het aanbod van eengezinswoningen bestaan er verschillende typen woningen, die variëren in prijs. Voor een actueel overzicht van de nog vrije woningen, kunt u een kijkje nemen op www.roomveldje.nl Bovenstaande groepen mensen hebben geen huurprijsgarantie. Daarnaast heeft u in principe geen recht op huursubsidie.

Indeling woning
Wanneer u een voorlopige toewijzing van ons ontvangt, kunt ook de indeling van uw woning kiezen. Het gaat hierbij om keuzes als, keuken voor of achter, 2 of 3 slaapkamers, etc. Onze medewerkers Front Office kunnen u hier meer over vertellen.

De oplevering van de woningen in fasen gebeuren, waarbij het eerste deel in het najaar van 2004 opgeleverd wordt en het laatste deel in 2005.

5.1.2e

Enschede, 8 mei 2003.

Woningcorporatie De Woonplaats
t.a.v. 5.1.2e
Postbus 23
7500 AA Enschede

Betreft: Huurcompensatieregeling Roombeek.
Zie brief gem. Enschede d.d. 17 april 2003 kenmerk 03B006341 en uw brief van 28 april 2003.

Geachte mevrouw 5.1.2e,

Naar aanleiding van uw brief van 28 april j.l. verzoeken wij u om aan ons toe te sturen de volledige Beschikking van VROM Minister Henk Kamp.
Dus géén omissie (stuk).

Wij kunnen ons namelijk niet aan de indruk onttrekken, dat de door u genoemde dead-line (datum) van 7 februari 2003 een willekeurig geprikte „ peildatum " is. M.a.w. door de gemeente Enschede en misschien door u zelf gecreëerd ? Dit in volledige tegenstelling tot uw krantenartikel van 26 februari 2003, waarin sprake is van tot één maand voor de oplevering van de nieuwe woningen op het Roomveldje de oud bewoners/slachtoffers nog de vrije keuze hebben wel of niet terug te willen keren !

Gaarne hadden wij omtrent deze „ Contradictio interminis " nadere uitleg, want zo kan VROM het nooit bedoeld hebben.
Zie bijgevoegde brieven uit Den Haag.

Uw per omgaande schriftelijke antwoord tegemoetziend, waarvoor dank verblijven wij

Hoogachtend,

5.1.2e

W.b.
Een copie van deze brief verzonden
aan de gemeente Enschede t.a.v.
Wethouder Roelof Bleker.

Bijlagen: Brief Minister Henk Kamp d.d. 21 januari 2003.

Brief overleg 2e Kamer vaste Kamercommissie BZK-VROM d.d. 23 dec.2002.

Beschikking van 1 dec. 2000 (nr. IBS 2000.100849) van staatssecretaris Johan Remkes.

Brief gemeente Enschede d.d. 17 april 2003 met eigen AANTEKENING.

Krantenartikel van 26 februari 2003.

12-02-03

VROM [redacted]

Directoraat-Generaal Wonen
Directie Informatie, Beheer en Subsidieregelingen
Afdeling Informatievoorziening, Financiën en Beleid

Rijnstraat 8
Postbus 30941
2500 GX Den Haag
Interne postcode 213

Telefoon 070-339 20 07
Fax 070-339 14 55
www.vrom.nl

Class.nr. 173334 B
Reg.nr. 03B002570
Datum 12 FEB 2003
Afd. FO/OS
Attentie

Aan het college van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Enschede
5.1.2e
Postbus 20
7500 AA Enschede

Aanvullende huurcompensatie slachtoffers vuurwerkramp Enschede

Datum
11 FEB 2003

Kenmerk
IBS 2003.000239

Op 1 juli 2003 loopt de Regeling huurcompensatie slachtoffers vuurwerkramp Enschede, op grond waarvan huurders tussen 1 juli 2000 en 1 juli 2003 worden gecompenseerd voor de stijging in huur die zij ondervinden door gedwongen verhuizing ten gevolge van de vuurwerkramp op 13 mei 2000 (brief van 1 december 2000 IBS 2000.100849), ten einde.
Bij deze brief treft u een toelichting aan op de accountantsverklaring die na 1 juli 2003, maar in ieder geval voor 31 december 2003 ter afronding van de regeling dient te worden opgesteld.

Uit informatie van de gemeente Enschede blijkt dat er naar verwachting na de eindafrekening van de Regeling huurcompensatie slachtoffers vuurwerkramp Enschede (1 december 2000) nog enige financiële ruimte zal zijn. Bij mijn schrijven van 21 januari 2003 heb ik u aangekondigd een regeling met nadere voorwaarden te sturen over de mogelijkheden voor een aanvullende huurcompensatie voor een beperkte groep huurders die hebben aangegeven te willen terugkeren en vóór het aflopen van de huidige regeling in juni 2003 nog niet kunnen terugkeren naar het rampgebied.

Ik ben bereid de resterende middelen ter beschikking te stellen voor een aanvulling op de huurcompensatie voor een beperkte groep huurders zoals hierboven omschreven. De mogelijkheden om de aanvullende huurcompensatie daadwerkelijk te verstrekken is afhankelijk van de hoogte van de eventueel beschikbare middelen na afrekening van de regeling. Deze regeling kan uitsluitend worden gefinancierd door de resterende middelen van de regeling 1 december 2000.
In afwijking van het gestelde in de regeling van 1 december 2000 hoeft het resterende bedrag, voor zover het als voorschot uitgekeerde bedrag niet volledig voor de regeling is uitgegeven, niet in 2003 te worden gerestitueerd.

Voorwaarden
De VROM-uitgangspunten voor de aanvullende compensatieregeling luiden:

- Huurders worden vanaf 1 juli 2003, gedurende de periode dat zij nog niet kunnen terugkeren naar het rampgebied, tot uiterlijk 1 juli 2006, volledig gecompenseerd voor de stijging in huur die zij ondervinden door een gedwongen verhuizing ten gevolge van de vuurwerkramp, mits de huur van de nieuwe woning ligt onder de maximale huurgrens huursubsidie(€ 565,44 prijspeil 1 juli 2002).
- De compensatie geldt - met inachtneming van bovenvermelde grens - voor alle categorieën huurders, dus zowel van zelfstandige woningen als van onzelfstandige woonruimten, zowel van

toegelaten instellingen als van particuliere verhuurders en zowel voor huurders die huursubsidie ontvangen als voor hen die geen huursubsidie ontvangen dan wel ontvingen.

- Voor de huurprijs wordt in het kader van deze regeling uitgegaan van de bruto-huurprijs exclusief stookkosten.
- Voor huurders die huursubsidie ontvangen geldt de compensatie voor het verschil dat ten laste van de huurder blijft na toepassing van de Huursubsidiewet.
- Indien in het kader van de Huursubsidiewet inkomenscorrecties plaatsvinden in positieve of negatieve zin, wordt de compensatiebijdrage voor huursubsidieontvangers dienovereenkomstig aangepast.
- De aanvullende compensatie is bedoeld voor de woning die de huurder op 1 juli 2003 bewoont. Indien men nadien opnieuw verhuist naar een duurdere woning, wordt voor de hogere huur van de laatstbedoelde woning geen compensatie verstrekt.
- Indien ten gevolge van de ramp een woning met een huurprijs boven de maximale huurgrens voor jongeren (€ 307,49 prijspeil 1 juli 2002) is verhuurd aan een huurder jonger dan 23 jaar, dan wordt de hogere huur volledig op grond van de regeling gecompenseerd.
- De bijdrage op grond van de aanvullende compensatieregeling wordt jaarlijks per 1 juli aangepast in verband met huurverhoging per die datum van de nieuwe woning. Die verhoging vindt plaats met het percentage van de verwachte gemiddelde huurstijging voor dat jaar. Dit percentage wordt door mij jaarlijks bekend gemaakt; van dit percentage wordt u zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.
- Bij de toekenning van bijdragen aan de betrokken huurders dient expliciet te worden aangegeven, dat de bijdrage kan worden teruggevorderd ingeval de subsidieverstrekking achteraf niet rechtmatig blijkt te zijn geweest.

Zoals uit de hierboven genoemde voorwaarden blijkt, sluit de VROM-regeling in belangrijke mate aan bij de regeling zoals deze momenteel al door u wordt uitgevoerd. Er zal slechts een tweetal aanvullende voorwaarden gelden:

- Om voor de verlening van aanvullende huurcompensatie in aanmerking te komen dient de huurder in een aaneengesloten periode recht te hebben gehad op huurcompensatie op basis van de regeling (1 december 2000), hetgeen door de uitvoerder van de regeling in de administratie aantoonbaar moet zijn.
- Alleen huurders die bij de uitvoerder van deze regeling hebben aangegeven dat zij willen terugkeren naar het rampgebied, komen voor aanvullende huurcompensatie in aanmerking. Ter nadere afbakening van deze doelgroep overlegt uw gemeente of de door u gemandateerde corporatie (voor 1 maart 2003) een volledige lijst van huurders in deze categorie, die als bijlage bij deze brief kan worden beschouwd. Recht op een aanvullende huurcompensatie bestaat alleen voor huurders die op deze lijst voorkomen.

Uitvoering

De uitvoering van de regeling blijft in handen van uw gemeente en kan worden vormgegeven op de door u gekozen manier, namelijk door daarvoor Woningcorporatie De Woonplaats te mandateren.

Controle en verantwoording

De bijdragen voor de regeling en dus ook voor de aanvullende regeling huurcompensatie zijn verstrekt in de vorm van jaarlijkse voorschotten.

Eindafrekening van de regeling vindt plaats in 2006. U - dan wel de door u gemandateerde corporatie - dient daartoe vóór 31 december 2006 bij de eindafrekening een accountantsverklaring te overleggen waaruit de rechtmatige besteding van de middelen blijkt.

Ik merk hierbij op dat bij overschrijding door u van het totale beschikbare budget geen aanvullende middelen beschikbaar zullen worden gesteld. Wellicht ten overvloede merk ik hierbij op dat, indien de door U gedane uitgaven (bijvoorbeeld in de periode juli-december 2003) hoger uitvallen dan het beschikbare budget, deze voor rekening van Uw gemeente komen. Mocht blijken dat het als voorschot uitgekeerde bedrag niet volledig voor de regeling is uitgegeven, dan dient het resterende bedrag te worden gerestitueerd.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht. Mocht u nog vragen hebben dan kunt contact opnemen met de daartoe aangewezen contactpersonen binnen dit departement, te weten 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e of 5.1.2e) en mevrouw 5.1.2e 5.1.2e).

Hoogachtend,
D vesting,
R Milieubeheer.

5.1.2e

H

De Woonplaats
WONINGCORPORATIE

5.1.2e

Datum: 12-05-2003 **Onderwerp:** uw brief d.d. 8 mei 2003 **Informatie:** (0544) 47 61 62

Geachte heer 5.1.2e,

Op 8 mei ontving ik uit handen van mijn collega, 5.1.2e, uw brief.

De brief met bijlagen heb ik doorgestuurd aan de heer 5.1.2e hoofd Ruimtelijk Beleid van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer. Op dit moment kan ik u niet informeren over de termijn waarop de gemeente inhoudelijk op uw brief kan reageren. Begin volgende week volgt nader bericht.
Wel stuur ik u alvast de door u gewenste beschikking van MVROM (d.d. 11 februari; IBS 2003.000239).

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Bijlage: beschikking MVROM

Kopie: 5.1.2e 5.1.2e

Hoofdkantoor
Tramstraat 2
Postbus 85
7140 AB Groenlo
Telefoon: (0544) 47 61 61
Fax: (0544) 47 61 71

K.v.K. 41038970
Rekeningnummer Rabobank 1296.65.290
E-mailadres hoofdkantoor@de-woonplaats.nl

Gemeente Enschede

5.1.2e

Datum	Uw kenmerk	Uw brief van	Ons kenmerk	Telefoon
27 mei 2003	---	8 mei 2003	03B007395 RO	5.1.2e

Onderwerp
Huurcompensatieregeling

Behandeld door
H.J.H. Schulte

Geachte heer 5.1.2e

Ons heeft een brief bereikt die u op 8 mei jl. hebt gezonden aan Woningcorporatie De Woonplaats en die betrekking heeft op de huurcompensatieregeling.

U gaat met name in op de mededeling in onze brief van 17 april jl. dat alleen diegenen voor voortzetting van de huurcompensatie in aanmerking komen die zich in een eerder stadium hebben opgegeven voor terugkeer naar de wijk d.w.z. degenen die voorkomen op de lijst van 7 februari 2003. In tegenstelling tot hetgeen u veronderstelt, is deze datum niet willekeurig geprikt. De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer heeft ons nl. op 11 februari jl. schriftelijk meegedeeld dat alleen bewoners die zich op dat moment voor terugkeer hadden gemeld in aanmerking zouden komen voor de verlengde regeling. Dit zou moeten worden aangetoond door middel van een lijst die vóór 1 maart in het bezit van de Minister moest zijn. In daarop volgende telefonische contacten met het ministerie is ons nadrukkelijk te kennen gegeven, dat deze brief als hard en definitief gegeven moet worden beschouwd.

✗ Overeenkomstig uw verzoek hebben wij een kopie van de volledige brief van de Minister bijgevoegd. Een en ander laat onverlet dat personen die zich nog niet hebben gemeld voor terugkeer dat in de komende periode alsnog kunnen doen. Zoals uit het vorenstaande blijkt, komen zij dan echter niet voor (verlenging van) de huurcompensatieregeling in aanmerking.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer
Postbus 173
7500 AD ENSCHEDE

Bezoekadres:
Stadskantoor
Hengelosestraat 51

Algemeen telefoonnummer: 053 4815151
Doorkiesnummer: 5.1.2e
Faxnummer: 053-4815500

Hoogachtend,

5.1.2e

iders van Enschede

d

5.1.2e

(

In afschrift aan:
- Woningcorporatie De Woonplaats, t.a.v. 5.1.2e Postbus 85, 7140 AB Groenlo
- IAC, t.a.v. 5.1.2e

VROM

ARCHIEFKOPIE

Afschrift aan
5.1.2e
gemeente Enschede

Paraaf 5.1.2e
Paraaf hIFB
Paraaf dS&R
Paraaf dIBS
Paraaf (p) DG

Directoraat-Generaal Wonen
Directie Informatie, Beheer en Subsidieregelingen
Afdeling Informatievoorziening, Financiën en Beleid

Rijnstraat 8
Postbus 30941
2500 GX Den Haag
Interne postcode 213

Telefoon 070-339 3939
Fax 070-339 14 55
www.vrom.nl

5.1.2e

Aanvullende huurcompensatieregeling

Datum
25 AUG. 2003

Kenmerk
IBS 2003.058202

Afschrift aan
gemeente Enschede

Uw brief
4 juni 2003

Geachte heer 5.1.2e

Dank u voor uw gezamenlijke brief met 5.1.2e en 5.1.2e van 4 juni jl. Ik heb begrip voor de betrokkenheid met de slachtoffers van de vuurwerkramp in Enschede, die uit uw schrijven spreekt. Uw brief bevat een aantal vragen over de aanvulling op de huurcompensatieregeling, waar u niet tevreden over bent. Na lezing van uw brief valt mij op dat enkele van uw vragen eerder aan het adres van de gemeente Enschede en woningcorporatie De Woonplaats zijn dan aan het Ministerie van VROM.
Toch zal ik trachten u zo goed mogelijk te antwoorden.

Zoals u weet is de huurcompensatieregeling (van 1 december 2000) oorspronkelijk bedoeld voor een periode van drie jaar en zou deze eindigen op 1 juli 2003. Het werd allengs duidelijk, onder andere onder de aandacht gebracht door uzelf, dat de wederopbouw van het gebied (Roomveldje/Talma) niet voor 1 juli 2003 gereed zou zijn. Mijn ambtsvoorganger heeft daarop besloten om de huurcompensatieregeling te verlengen tot uiterlijk 1 juli 2006. Daarbij is nadrukkelijk gesteld dat de verlenging van financiële ondersteuning alleen zou gelden voor mensen die op dat moment de keuze al hadden gemaakt te willen terugkeren naar een huurwoning in het rampgebied. Ook is als beperking aangegeven dat deze verlenging alleen mogelijk was indien dit uit de resterende gelden van het voor de regeling beschikbare budget betaald zou kunnen worden. Of mensen terug willen keren naar het rampgebied of niet is hun eigen keuze. De in uw brief aangehaalde situatie, dat de huurcompensatie voor rechthebbenden zou worden teruggevorderd in geval huurders kort voor of vlak na de terugkeer tot het rampgebied toch tot een andere (huisvestings)keuze zouden komen, zal zich niet voordoen.
U zult echter begrijpen dat de overheid aan budgettering en planning gebonden is en dat op een bepaald moment van een gegeven situatie (huurders die wel of niet hebben aangegeven te willen terugkeren) moet worden uitgegaan. Voor een niet afgebakende regeling, waarvoor de gehele doelgroep van de huurcompensatieregeling in principe in aanmerking zou kunnen komen, zou het budget niet toereikend zijn.

De Tweede Kamer is op 23 december 2002 per brief (TK 2002-2003, 27157, nr. 53) op de hoogte gesteld van de verlengde terugkeerregeling, inclusief de daarvoor geldende beperkingen. Een afschrift van deze brief is op dezelfde dag gefaxt en later (IBS 2002.062778; 21 januari 2003) verstuurd aan de gemeente Enschede. Ook aan u is een afschrift van de brief verzonden (IBS 2002.062780). De uitvoering van de regeling en verlengde regeling is in handen gelegd van de gemeente Enschede. Volgens mijn informatie is de uitvoering vervolgens weer gemandateerd aan woningcorporatie De Woonplaats. Indien er -zoals u in uw brief vermeldt - onduidelijkheid is over de communicatie met betrekking tot de regeling, dan moet ik u

hiervoor verwijzen naar de Gemeente Enschede en de woningcorporatie die voor de uitvoering van de regeling de verantwoordelijkheid dragen.

Met de verlenging van de regeling huurcompensatie voor mensen die hadden aangegeven terug te willen keren naar een huurwoning in het rampgebied binnen het daarvoor beschikbare budget, meen ik dat mijn ambtsvoorganger zich flexibel en op een financieel verantwoorde wijze heeft opgesteld. Ik zie dan ook geen aanleiding om van de hiervoor ingezette lijn af te wijken.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
de Minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Sybilla M. Dekker

VROM [redacted]

Directoraat-Generaal Wonen
Directie Informatie, Beheer en Subsidieregelingen
Afdeling Informatievoorziening, Financiën en Beleid

Rijnstraat 8
Postbus 30941
2500 GX Den Haag
interne postcode 213

Telefoon 070-339 3939
Fax 070-339 14 55
www.vrom.nl

5.1.2e

Aanvullende huurcompensatieregeling

Datum
25 AUG. 2003

Kenmerk
IBS 2003.058202

Afschrift aan
gemeente Enschede

Uw brief
4 juni 2003

Geachte heer 5.1.2e

Dank u voor uw gezamenlijke brief met 5.1.2e en 5.1.2e van 4 juni jl. Ik heb begrip voor de betrokkenheid met de slachtoffers van de vuurwerkramp in Enschede, die uit uw schrijven spreekt. Uw brief bevat een aantal vragen over de aanvulling op de huurcompensatieregeling, waar u niet tevreden over bent. Na lezing van uw brief valt mij op dat enkele van uw vragen eerder aan het adres van de gemeente Enschede en woningcorporatie De Woonplaats zijn dan aan het Ministerie van VROM.
Toch zal ik trachten u zo goed mogelijk te antwoorden.

Zoals u weet is de huurcompensatieregeling (van 1 december 2000) oorspronkelijk bedoeld voor een periode van drie jaar en zou deze eindigen op 1 juli 2003. Het werd allengs duidelijk, onder andere onder de aandacht gebracht door uzelf, dat de wederopbouw van het gebied (Roomveldje/Talma) niet voor 1 juli 2003 gereed zou zijn. Mijn ambtsvoorganger heeft daarop besloten om de huurcompensatieregeling te verlengen tot uiterlijk 1 juli 2006. Daarbij is nadrukkelijk gesteld dat de verlenging van financiële ondersteuning alleen zou gelden voor mensen die op dat moment de keuze al hadden gemaakt te willen terugkeren naar een huurwoning in het rampgebied. Ook is als beperking aangegeven dat deze verlenging alleen mogelijk was indien dit uit de resterende gelden van het voor de regeling beschikbare budget betaald zou kunnen worden. Of mensen terug willen keren naar het rampgebied of niet is hun eigen keuze. De in uw brief aangehaalde situatie, dat de huurcompensatie voor rechthebbenden zou worden teruggevorderd in geval huurders kort voor of vlak na de terugkeer tot het rampgebied toch tot een andere (huisvestings)keuze zouden komen, zal zich niet voordoen.
U zult echter begrijpen dat de overheid aan budgettering en planning gebonden is en dat op een bepaald moment van een gegeven situatie (huurders die wel of niet hebben aangegeven te willen terugkeren) moet worden uitgegaan. Voor een niet afgebakende regeling, waarvoor de gehele doelgroep van de huurcompensatieregeling in principe in aanmerking zou kunnen komen, zou het budget niet toereikend zijn.

De Tweede Kamer is op 23 december 2002 per brief (TK 2002-2003, 27157, nr. 53) op de hoogte gesteld van de verlengde terugkeerregeling, inclusief de daarvoor geldende beperkingen. Een afschrift van deze brief is op dezelfde dag gefaxt en later (IBS 2002.062778; 21 januari 2003) verstuurd aan de gemeente Enschede. Ook aan u is een afschrift van de brief verzonden (IBS 2002.062780). De uitvoering van de regeling en verlengde regeling is in handen gelegd van de gemeente Enschede. Volgens mijn informatie is de uitvoering vervolgens weer gemandateerd aan woningcorporatie De Woonplaats. Indien er -zoals u in uw brief vermeldt - onduidelijkheid is over de communicatie met betrekking tot de regeling, dan moet ik u

hiervoor verwijzen naar de Gemeente Enschede en de woningcorporatie die voor de uitvoering van de regeling de verantwoordelijkheid dragen.

Met de verlenging van de regeling huurcompensatie voor mensen die hadden aangegeven terug te willen keren naar een huurwoning in het rampgebied binnen het daarvoor beschikbare budget, meen ik dat mijn ambtsvoorganger zich flexibel en op een financieel verantwoorde wijze heeft opgesteld. Ik zie dan ook geen aanleiding om van de hiervoor ingezette lijn af te wijken.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
de Minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

5.1.2e

Sybilla M. Dekker

VROM

ARCHIEFKOPIE

Afschrift aan
5.1.2e

Paraaf
auteur
5.1.2e
Paraaf
hIFB

Paraaf
dS&R

Paraaf
(p)DG

Directoraat-Generaal Wonen
Directie Informatie, Beheer en Subsidieregelingen
Afdeling Informatievoorziening, Financiën en Beleid

Rijnstraat 8
Postbus 30941
2500 GX Den Haag

Telefoon 070-339 3939
Fax 070-339 14 55
www.vrom.nl

5.1.2e

Aanvullende huurcompensatieregeling

Datum

Kenmerk
IBS 2003.034449.100

Afschrift aan
gemeente Enschede
5.1.2e

Uw brief
4 juni 2003

Geachte heer 5.1.2e,

Dank u voor uw gezamenlijke brief met 5.1.2e en 5.1.2e van 4 juni jl.. Uw brief bevat een aantal vragen over de aanvulling op de huurcompensatieregeling, waar u niet tevreden over bent. Na lezing van uw brief valt mij op dat enkele van uw vragen eerder aan het adres van de Gemeente Enschede en woningcorporatie De Woonplaats zijn dan aan het Ministerie van VROM. Toch zal ik trachten u zo goed mogelijk te antwoorden.

Zoals u weet is de huurcompensatieregeling (van 1 december 2000) oorspronkelijk bedoeld voor een periode van drie jaar en zou deze eindigen op 1 juli 2003. Het werd allengs duidelijk, onder andere onder de aandacht gebracht door uzelf, dat de wederopbouw van het gebied (Roomveldje/Talma) niet voor 1 juli 2003 gereed zou zijn. Mijn ambtsvoorganger heeft daarop besloten om de huurcompensatieregeling te verlengen tot uiterlijk 1 juli 2006. Daarbij is nadrukkelijk gesteld dat de verlenging van financiële ondersteuning alleen zou gelden voor mensen die op dat moment de keuze al hadden gemaakt te willen terugkeren naar een huurwoning in het rampgebied. Ook is als beperking aangegeven dat deze verlenging alleen mogelijk was indien dit uit de resterende gelden van het voor der regeling beschikbare budget betaald zou kunnen worden. Of mensen terug willen keren naar het rampgebied of niet is hun eigen keuze. U zult echter begrijpen dat de overheid aan budgettering en planning gebonden is en dat op een bepaald moment van een gegeven situatie (huurders die wel of niet hebben aangegeven te willen terugkeren) moet worden uitgegaan. Voor een niet afgebakende regeling, waarvoor de gehele doelgroep van de huurcompensatieregeling in principe in aanmerking zou kunnen komen, zou het budget niet toereikend zijn.

De Tweede Kamer is op 23 december 2002 per brief (IBS 2002.062773) op de hoogte gesteld van de verlengde terugkeerregeling, inclusief de daarvoor geldende beperkingen. Een afschrift van deze brief is op dezelfde dag gefaxt en later (IBS 2002.062778; 21 januari 2003) verstuurd aan de gemeente Enschede. Ook aan u is een afschrift van de brief verzonden (IBS 2002.062780). De uitvoering van de regeling en verlengde regeling is in handen gelegd van de gemeente Enschede. Naar mijn informatie is de uitvoering vervolgens weer gemandateerd aan woningcorporatie De Woonplaats. Indien er -zoals u in uw brief vermeldt - onduidelijkheid is over de communicatie met betrekking tot de regeling, dan moet ik u hiervoor verwijzen naar de Gemeente Enschede en de woningcorporatie die voor de uitvoering van de regeling de verantwoordelijkheid dragen.

Met de verlenging van de regeling huurcompensatie voor mensen die hadden aangegeven terug te willen keren naar een huurwoning in het rampgebied binnen het daarvoor beschikbare budget, meen ik dat mijn ambtsvoorganger zich flexibel en op een financieel verantwoorde wijze heeft opgesteld. Ik zie dan ook geen aanleiding om van de hiervoor ingezette lijn af te wijken.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
de Minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

5.1.2e

Sybilla M. Dekker

de uitvoering vervolgens weer gemandateerd aan woningcorporatie De Woonplaats. Indien er -zoals u in uw brief vermeldt - onduidelijkheid is over de communicatie met betrekking tot de regeling, dan moet ik u hiervoor verwijzen naar de Gemeente Enschede en de woningcorporatie die voor de uitvoering van de regeling de verantwoordelijkheid dragen.

Met de verlenging van de regeling huurcompensatie voor mensen die hadden aangegeven terug te willen keren naar een huurwoning in het rampgebied binnen het daarvoor beschikbare budget, meen ik dat mijn ambtsvoorganger zich flexibel en op een financieel verantwoorde wijze heeft opgesteld. Ik zie dan ook geen aanleiding om van de hiervoor ingezette lijn af te wijken.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
de Minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

5.1.2e 2018

Sybilla M. Dekker

VROM [redacted]

Directoraat-Generaal Wonen
Directie Informatie, Beheer en Subsidieregelingen
Afdeling Informatievoorziening, Financiën en Beleid

Rijnstraat 8
Postbus 30941
2500 GX Den Haag

Telefoon 070-339 3939
Fax 070-339 14 55
www.vrom.nl

5.1.2e

Aanvullende huurcompensatieregeling

Datum
25 AUG. 2003

Kenmerk
IBS 2003.034449

Afschrift aan
gemeente Enschede

Uw brief
4 juni 2003

Geachte heer 5.1.2e,

Dank u voor uw gezamenlijke brief met 5.1.2e en 5.1.2e van 4 juni jl.. Ik heb begrip voor de betrokkenheid met de slachtoffers van de vuurwerkramp in Enschede, die uit uw schrijven spreekt. Uw brief bevat een aantal vragen over de aanvulling op de huurcompensatieregeling, waar u niet tevreden over bent. Na lezing van uw brief valt mij op dat enkele van uw vragen eerder aan het adres van de gemeente Enschede en woningcorporatie De Woonplaats zijn dan aan het Ministerie van VROM.
Toch zal ik trachten u zo goed mogelijk te antwoorden.

Zoals u weet is de huurcompensatieregeling (van 1 december 2000) oorspronkelijk bedoeld voor een periode van drie jaar en zou deze eindigen op 1 juli 2003. Het werd allengs duidelijk, onder andere onder de aandacht gebracht door uzelf, dat de wederopbouw van het gebied (Roomveldje/Talma) niet voor 1 juli 2003 gereed zou zijn. Mijn ambtsvoorganger heeft daarop besloten om de huurcompensatieregeling te verlengen tot uiterlijk 1 juli 2006. Daarbij is nadrukkelijk gesteld dat de verlenging van financiële ondersteuning alleen zou gelden voor mensen die op dat moment de keuze al hadden gemaakt te willen terugkeren naar een huurwoning in het rampgebied. Ook is als beperking aangegeven dat deze verlenging alleen mogelijk was indien dit uit de resterende gelden van het voor de regeling beschikbare budget betaald zou kunnen worden. Of mensen terug willen keren naar het rampgebied of niet is hun eigen keuze. De in uw brief aangehaalde situatie, dat de huurcompensatie voor rechthebbenden zou worden teruggevorderd in geval huurders kort voor of vlak na de terugkeer tot het rampgebied toch tot een andere (huisvestings)keuze zouden komen, zal zich niet voordoen.
U zult echter begrijpen dat de overheid aan budgettering en planning gebonden is en dat op een bepaald moment van een gegeven situatie (huurders die wel of niet hebben aangegeven te willen terugkeren) moet worden uitgegaan. Voor een niet afgebakende regeling, waarvoor de gehele doelgroep van de huurcompensatieregeling in principe in aanmerking zou kunnen komen, zou het budget niet toereikend zijn.

De Tweede Kamer is op 23 december 2002 per brief (TK 2002-2003, 27157, nr. 53) op de hoogte gesteld van de verlengde terugkeerregeling, inclusief de daarvoor geldende beperkingen. Een afschrift van deze brief is op dezelfde dag gefaxt en later (IBS 2002.062778; 21 januari 2003) verstuurd aan de gemeente Enschede. Ook aan u is een afschrift van de brief verzonden (IBS 2002.062780). De uitvoering van de regeling en verlengde regeling is in handen gelegd van de gemeente Enschede. Volgens mijn informatie is

de uitvoering vervolgens weer gemandateerd aan woningcorporatie De Woonplaats. Indien er -zoals u in uw brief vermeldt - onduidelijkheid is over de communicatie met betrekking tot de regeling, dan moet ik u hiervoor verwijzen naar de Gemeente Enschede en de woningcorporatie die voor de uitvoering van de regeling de verantwoordelijkheid dragen.

Met de verlenging van de regeling huurcompensatie voor mensen die hadden aangegeven terug te willen keren naar een huurwoning in het rampgebied binnen het daarvoor beschikbare budget, meen ik dat mijn ambtsvoorganger zich flexibel en op een financieel verantwoorde wijze heeft opgesteld. Ik zie dan ook geen aanleiding om van de hiervoor ingezette lijn af te wijken.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
de Minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

5 1.2e

Sybilla M. Dekker

VROM

ARCHIEFKOPIE

Afschrift aan
5.1.2e
gemeente Enschede

Paraaf 5.1.2e
Paraaf 5.1.2e
Paraaf hIFB 5.1.2e
Paraaf dS&R
Paraaf dIBS
Paraaf (p)DG

5.1.2e

Directoraat-Generaal Wonen
Directie Informatie, Beheer en Subsidieregelingen
Afdeling Informatievoorziening, Financiën en Beleid

Rijnstraat 8
Postbus 30941
2500 GX Den Haag
Interne postcode 213

Telefoon 070-339 39 39
Fax 070-339 14 55
www.vrom.nl

Aanvullende huurcompensatieregeling

Datum	Kenmerk	Afschrift aan
2 5 AUG 2003	IBS 2003.058203	gemeente Enschede

Uw brief
4 juni 2003

Geachte 5.1.2e

Dank u voor uw gezamenlijke brief met 5.1.2e en 5.1.2e van 4 juni jl.. Ik heb begrip voor de betrokkenheid met de slachtoffers van de vuurwerkramp in Enschede, die uit uw schrijven spreekt. Uw brief bevat een aantal vragen over de aanvulling op de huurcompensatieregeling, waar u niet tevreden over bent. Na lezing van uw brief valt mij op dat enkele van uw vragen eerder aan het adres van de gemeente Enschede en woningcorporatie De Woonplaats zijn dan aan het Ministerie van VROM.
Toch zal ik trachten u zo goed mogelijk te antwoorden.

Zoals u weet is de huurcompensatieregeling (van 1 december 2000) oorspronkelijk bedoeld voor een periode van drie jaar en zou deze eindigen op 1 juli 2003. Het werd allengs duidelijk, onder andere onder de aandacht gebracht door uzelf, dat de wederopbouw van het gebied (Roomveldje/Talma) niet voor 1 juli 2003 gereed zou zijn. Mijn ambtsvoorganger heeft daarop besloten om de huurcompensatieregeling te verlengen tot uiterlijk 1 juli 2006. Daarbij is nadrukkelijk gesteld dat de verlenging van financiële ondersteuning alleen zou gelden voor mensen die op dat moment de keuze al hadden gemaakt te willen terugkeren naar een huurwoning in het rampgebied. Ook is als beperking aangegeven dat deze verlenging alleen mogelijk was indien dit uit de resterende gelden van het voor de regeling beschikbare budget betaald zou kunnen worden. Of mensen terug willen keren naar het rampgebied of niet is hun eigen keuze. De in uw brief aangehaalde situatie, dat de huurcompensatie voor rechthebbenden zou worden teruggevorderd in geval huurders kort voor of vlak na de terugkeer tot het rampgebied toch tot een andere (huisvestings)keuze zouden komen, zal zich niet voordoen.
U zult echter begrijpen dat de overheid aan budgettering en planning gebonden is en dat op een bepaald moment van een gegeven situatie (huurders die wel of niet hebben aangegeven te willen terugkeren) moet worden uitgegaan. Voor een niet afgebakende regeling, waarvoor de gehele doelgroep van de huurcompensatieregeling in principe in aanmerking zou kunnen komen, zou het budget niet toereikend zijn.

De Tweede Kamer is op 23 december 2002 per brief (TK 2002-2003, 27157, nr. 53) op de hoogte gesteld van de verlengde terugkeerregeling, inclusief de daarvoor geldende beperkingen. Een afschrift van deze brief is op dezelfde dag gefaxt en later (IBS 2002.062778; 21 januari 2003) verstuurd aan de gemeente Enschede. Ook aan u is een afschrift van de brief verzonden (IBS 2002.062780). De uitvoering van de regeling en verlengde regeling is in handen gelegd van de gemeente Enschede. Volgens mijn informatie is de uitvoering vervolgens weer gemandateerd aan woningcorporatie De Woonplaats. Indien er -zoals u in uw brief vermeldt - onduidelijkheid is over de communicatie met betrekking tot de regeling, dan moet ik u

hiervoor verwijzen naar de Gemeente Enschede en de woningcorporatie die voor de uitvoering van de regeling de verantwoordelijkheid dragen.

Met de verlenging van de regeling huurcompensatie voor mensen die hadden aangegeven terug te willen keren naar een huurwoning in het rampgebied binnen het daarvoor beschikbare budget, meen ik dat mijn ambtsvoorganger zich flexibel en op een financieel verantwoorde wijze heeft opgesteld. Ik zie dan ook geen aanleiding om van de hiervoor ingezette lijn af te wijken.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
de Minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Sybilla M. Dekker

VROM [redacted]

Directoraat-Generaal Wonen
Directie Informatie, Beheer en Subsidieregelingen
Afdeling Informatievoorziening, Financiën en Beleid

Rijnstraat 8
Postbus 30941
2500 GX Den Haag
Interne postcode 213

Telefoon 070-339 39 39
Fax 070-339 14 55
www.vrom.nl

5.1.2e

Aanvullende huurcompensatieregeling

Datum
25 AUG. 2003

Kenmerk
IBS 2003.058203

Afschrift aan
gemeente Enschede

Uw brief
4 juni 2003

Geachte 5.1.2e

Dank u voor uw gezamenlijke brief met 5.1.2e en 5.1.2e van 4 juni jl.. Ik heb begrip voor de betrokkenheid met de slachtoffers van de vuurwerkramp in Enschede, die uit uw schrijven spreekt. Uw brief bevat een aantal vragen over de aanvulling op de huurcompensatieregeling, waar u niet tevreden over bent. Na lezing van uw brief valt mij op dat enkele van uw vragen eerder aan het adres van de gemeente Enschede en woningcorporatie De Woonplaats zijn dan aan het Ministerie van VROM. Toch zal ik trachten u zo goed mogelijk te antwoorden.

Zoals u weet is de huurcompensatieregeling (van 1 december 2000) oorspronkelijk bedoeld voor een periode van drie jaar en zou deze eindigen op 1 juli 2003. Het werd allengs duidelijk, onder andere onder de aandacht gebracht door uzelf, dat de wederopbouw van het gebied (Roomveldje/Talma) niet voor 1 juli 2003 gereed zou zijn. Mijn ambtsvoorganger heeft daarop besloten om de huurcompensatieregeling te verlengen tot uiterlijk 1 juli 2006. Daarbij is nadrukkelijk gesteld dat de verlenging van financiële ondersteuning alleen zou gelden voor mensen die op dat moment de keuze al hadden gemaakt te willen terugkeren naar een huurwoning in het rampgebied. Ook is als beperking aangegeven dat deze verlenging alleen mogelijk was indien dit uit de resterende gelden van het voor de regeling beschikbare budget betaald zou kunnen worden. Of mensen terug willen keren naar het rampgebied of niet is hun eigen keuze. De in uw brief aangehaalde situatie, dat de huurcompensatie voor rechthebbenden zou worden teruggevorderd in geval huurders kort voor of vlak na de terugkeer tot het rampgebied toch tot een andere (huisvestings)keuze zouden komen, zal zich niet voordoen.
U zult echter begrijpen dat de overheid aan budgettering en planning gebonden is en dat op een bepaald moment van een gegeven situatie (huurders die wel of niet hebben aangegeven te willen terugkeren) moet worden uitgegaan. Voor een niet afgebakende regeling, waarvoor de gehele doelgroep van de huurcompensatieregeling in principe in aanmerking zou kunnen komen, zou het budget niet toereikend zijn.

De Tweede Kamer is op 23 december 2002 per brief (TK 2002-2003, 27157, nr. 53) op de hoogte gesteld van de verlengde terugkeerregeling, inclusief de daarvoor geldende beperkingen. Een afschrift van deze brief is op dezelfde dag gefaxt en later (IBS 2002.062778; 21 januari 2003) verstuurd aan de gemeente Enschede. Ook aan u is een afschrift van de brief verzonden (IBS 2002.062780). De uitvoering van de regeling en verlengde regeling is in handen gelegd van de gemeente Enschede. Volgens mijn informatie is de uitvoering vervolgens weer gemandateerd aan woningcorporatie De Woonplaats. Indien er -zoals u in uw brief vermeldt - onduidelijkheid is over de communicatie met betrekking tot de regeling, dan moet ik u

hiervoor verwijzen naar de Gemeente Enschede en de woningcorporatie die voor de uitvoering van de regeling de verantwoordelijkheid dragen.

Met de verlenging van de regeling huurcompensatie voor mensen die hadden aangegeven terug te willen keren naar een huurwoning in het rampgebied binnen het daarvoor beschikbare budget, meen ik dat mijn ambtsvoorganger zich flexibel en op een financieel verantwoorde wijze heeft opgesteld. Ik zie dan ook geen aanleiding om van de hiervoor ingezette lijn af te wijken.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
de Minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

5.1.2e

Sybilla M. Dekker

VROM

ARCHIEFCOPIE

Directoraat-Generaal Wonen
Directie Informatie, Beheer en Subsidieregelingen
Afdeling Informatievoorziening, Financiën en Beleid

5.1.2e
Kamer C1352
Interne postcode 213

Telefoon 070-339 20 07
Fax 070-339 14 55
hermine.netman@minvrom.nl

De Minister

nota

Tekening brief de heer De Wit (SP)

Datum
15 SEP. 2003

Kenmerk
IBS 2003.076593

Afschrift aan auteur en archief

Paraaf auteur

5.1.2e

Doel van de nota
Aanbieding brief aan de heer De Wit (SP) in het kader van de afwikkeling vuurwerkramp Enschede.

Samenvatting
De brief geeft de heer de Wit de in het Algemeen Overleg inzake de eindrapportage Actiepunten Enschede/Volendam van 26 juni jl (aan BZK) gevraagde informatie over de verlengde huurcompensatieregeling Enschede.

Politieke relevantie
De brief is in lijn met uw eerdere beantwoording aan de bewoners Enschede; deze antwoordbrief is bijgevoegd.

Beslispunten
Indien U akkoord gaat met de inhoud van de brief, verzoek ik u deze te ondertekenen.

5.1.2e

5.1.2e

VROM

ARCHIEFKOPIE

Afschrift aan
5.1.2e

Paraaf 5.1.2e
5.1.2e

Paraaf
hIFB

Paraaf
dS&R

Paraaf
dIBS

Paraaf
(p)DG

Directoraat-Generaal Wonen
Directie Informatie, Beheer en Subsidieregelingen
Afdeling Informatievoorziening, Financiën en Beleid

Rijnstraat 8
Postbus 30941
2500 GX Den Haag
Interne postcode 213

Telefoon 070-339 3939
Fax 070-339 14 55
www.vrom.nl

Tweede Kamer der Staten-Generaal
de heer J. de Wit (SP)
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

Verlengde huurcompensatieregeling Enschede

Datum	Kenmerk	Bijlage(n)
24 SEP. 2003	IBS 2003.058205	Antwoordbrief bewoners

Uw brief
26 juni 2003

Geachte heer De Wit,

In het Algemeen Overleg inzake de eindrapportage Actiepunten Enschede/Volendam van 26 juni jl. heeft u nadere informatie gevraagd over de verlenging van de huurcompensatieregeling Enschede van 1 december 2000.

Deze regeling heeft ten doel dat huurders uit het getroffen gebied, die na mei 2000 opnieuw zijn gehuisvest in een woning met een huurprijs niet hoger dan de maximale huurgrens huursubsidie, de eerste drie jaar geen hogere woonlasten hebben dan het prijspeil van hun toenmalige woning in de wijk Roombeek voorafgaande aan de ramp. Voor de uitvoering van de huurcompensatieregeling is de gemeente Enschede indertijd een bedrag ter beschikking gesteld van in totaal € 1,36 mln, waarvoor de laatste betaling heeft plaatsgevonden in januari 2003. De eindafrekening van dit bedrag zal door de gemeente Enschede -dan wel door de door de gemeente Enschede gemandateerde corporatie - plaatsvinden in 2003 na verstrekking van de laatste bijdragen.

In de loop van 2002 is gebleken dat de oplevering van de woningen in het rampgebied dermate vertraagd is, dat een gedeelte van de huurders die na de ramp van 13 mei elders (tegen hogere huren) zijn gehuisvest, niet voor de einddatum van de oorspronkelijke huurcompensatieregeling (1 juli 2003), zouden kunnen terugkeren naar nog nieuw op te leveren woningen in het rampgebied.

Een groep huurders had op dat moment reeds aangegeven te willen terugkeren naar een woning in het rampgebied. Uit informatie van de gemeente Enschede bleek tegelijkertijd dat er naar verwachting na de eindafrekening van de regeling van 1 december 2000 nog enige financiële ruimte zou zijn.
U bent op 23 december jl. op de hoogte gesteld van mijn voornemen deze middelen ter beschikking te stellen en een verlengde regeling op te stellen voor een aanvulling op de huur voor die bovengenoemde groep huurders (TK 2002-2003, 27157, nr.53).
Evenals bij de regeling huurcompensatie Enschede zou bij de aanvullende regeling als nadrukkelijke voorwaarde gelden dat bij overschrijding door de gemeente Enschede van het totale beschikbare budget geen aanvullende middelen beschikbaar zullen worden gesteld.

De gemeente Enschede is deze regeling op 11 februari 2003 toegezonden. Vervolgens is mij een lijst toegestuurd van huurders die voor de verlengde regeling in aanmerking zouden kunnen komen.

Nadien heeft mij nog een verzoek bereikt van enkele bewoners om, naast de doelgroep van huurders die voor de verlengde huucompensatieregeling van 11 februari in aanmerking kwamen, de regeling ook open te stellen voor andere huurders. Een afschrift van dit verzoek is toegezonden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (dhr. Remkes).

In reactie hierop kan ik u melden dat alledrie de briefschrijvers reeds in aanmerking kwamen voor de verlengde huurcompensatieregeling. In zoverre kan ik aan uw verzoek tegemoet komen; andere huurders zijn echter niet meer tot de regeling toegelaten. Volledigheidshalve verwijs ik u hiervoor naar mijn bijgevoegde reactie op dit verzoek, waarin mijn beweegredenen hiervoor zijn uiteengezet.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

hoogachtend,
de Minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

5.1.2e

Sybilla M. Dekker

VROM

ARCHIEFKOPIE

Afschrift aan
5.1.2e

Paraaf 5.1.2e
5.1.2e 8/9
P 5.1.2e 1/9
h
Paraaf 5.1.2e
dS&R
Par 5.1.2e 8/9
dIB
Par
(p)DG

Directoraat-Generaal Wonen
Directie Informatie, Beheer en Subsidieregelingen
Afdeling Informatievoorziening, Financiën en Beleid

Rijnstraat 8
Postbus 30941
2500 GX Den Haag
Interne postcode 213

Telefoon 070-339 3939
Fax 070-339 14 55
www.vrom.nl

Tweede Kamer der Staten-Generaal
de heer J. de Wit (SP)
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

Verlengde huurcompensatieregeling Enschede

Datum	Kenmerk	Bijlage(n)
	IBS 2003.058205	Antwoordbrief bewoners

Uw brief
26 juni 2003

Geachte heer De Wit,

In het Algemeen Overleg inzake de eindrapportage Actiepunten Enschede/Volendam van 26 juni jl. heeft u nadere informatie gevraagd over de verlenging van de huurcompensatieregeling Enschede van 1 december 2000.

Deze regeling heeft ten doel dat huurders uit het getroffen gebied, die na mei 2000 opnieuw zijn gehuisvest in een woning met een huurprijs niet hoger dan de maximale huurgrens huursubsidie, de eerste drie jaar geen hogere woonlasten hebben dan het prijspeil van hun toenmalige woning in de wijk Roombeek voorafgaande aan de ramp. Voor de uitvoering van de huurcompensatieregeling is de gemeente Enschede indertijd een bedrag ter beschikking gesteld van in totaal € 1,36 mln, waarvoor de laatste betaling heeft plaatsgevonden in januari 2003. De eindafrekening van dit bedrag zal door de gemeente Enschede -dan wel door de door de gemeente Enschede gemandateerde corporatie - plaatsvinden in 2003 na verstrekking van de laatste bijdragen.

In de loop van 2002 is gebleken dat de oplevering van de woningen in het rampgebied dermate vertraagd is, dat een gedeelte van de huurders die na de ramp van 13 mei elders (tegen hogere huren) zijn gehuisvest, niet voor de einddatum van de oorspronkelijke huurcompensatieregeling (1 juli 2003), zouden kunnen terugkeren naar nog nieuw op te leveren woningen in het rampgebied.

Een groep huurders had op dat moment reeds aangegeven te willen terugkeren naar een woning in het rampgebied. Uit informatie van de gemeente Enschede bleek tegelijkertijd dat er naar verwachting na de eindafrekening van de regeling van 1 december 2002 nog enige financiële ruimte zou zijn.
U bent op 23 december jl. op de hoogte gesteld van mijn voornemen deze middelen ter beschikking te stellen en een verlengde regeling op te stellen voor een aanvulling op de huur voor die bovengenoemde groep huurders (TK 2002-2003, 27157, nr.53).
Evenals bij de regeling huurcompensatie Enschede zou bij de aanvullende regeling als nadrukkelijke voorwaarde gelden dat bij overschrijding door de gemeente Enschede van het totale beschikbare budget geen aanvullende middelen beschikbaar zullen worden gesteld.

De gemeente Enschede is deze regeling op 11 februari 2003 toegezonden. Vervolgens is mij een lijst toegestuurd van huurders die voor de verlengde regeling in aanmerking zouden kunnen komen.

Nadien heeft mij nog een verzoek bereikt van enkele bewoners om, naast de doelgroep van huurders die voor de verlengde huucompensatieregeling van 11 februari in aanmerking kwamen, de regeling ook open te stellen voor andere huurders. Een afschrift van dit verzoek is toegezonden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (dhr. Remkes).

In reactie hierop kan ik u melden dat alledrie de briefschrijvers reeds in aanmerking kwamen voor de verlengde huurcompensatieregeling. In zoverre kan ik aan uw verzoek tegemoet komen; andere huurders zijn echter niet meer tot de regeling toegelaten. Volledigheidshalve verwijs ik u hiervoor naar mijn bijgevoegde reactie op dit verzoek, waarin mijn beweegredenen hiervoor zijn uiteengezet.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Hoogachtend,
de Minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Sybilla M. Dekker

VROM [redacted]

Directoraat-Generaal Wonen
Directie Informatie, Beheer en Subsidieregelingen
Afdeling Informatievoorziening, Financiën en Beleid

Rijnstraat 8
Postbus 30941
2500 GX Den Haag

Telefoon 070-339 3939
Fax 070-339 14 55
www.vrom.nl

5.1.2e

Aanvullende huurcompensatieregeling

Datum
25 AUG. 2003

Kenmerk
IBS 2003.034449

Afschrift aan
gemeente Enschede

Uw brief
4 juni 2003

Geachte heer 5.1.2e,

Dank u voor uw gezamenlijke brief met 5.1.2e en 5.1.2e van 4 juni jl.. Ik heb begrip voor de betrokkenheid met de slachtoffers van de vuurwerkramp in Enschede, die uit uw schrijven spreekt. Uw brief bevat een aantal vragen over de aanvulling op de huurcompensatieregeling, waar u niet tevreden over bent. Na lezing van uw brief valt mij op dat enkele van uw vragen eerder aan het adres van de gemeente Enschede en woningcorporatie De Woonplaats zijn dan aan het Ministerie van VROM.
Toch zal ik trachten u zo goed mogelijk te antwoorden.

Zoals u weet is de huurcompensatieregeling (van 1 december 2000) oorspronkelijk bedoeld voor een periode van drie jaar en zou deze eindigen op 1 juli 2003. Het werd allengs duidelijk, onder andere onder de aandacht gebracht door uzelf, dat de wederopbouw van het gebied (Roomveldje/Talma) niet voor 1 juli 2003 gereed zou zijn. Mijn ambtsvoorganger heeft daarop besloten om de huurcompensatieregeling te verlengen tot uiterlijk 1 juli 2006. Daarbij is nadrukkelijk gesteld dat de verlenging van financiële ondersteuning alleen zou gelden voor mensen die op dat moment de keuze al hadden gemaakt te willen terugkeren naar een huurwoning in het rampgebied. Ook is als beperking aangegeven dat deze verlenging alleen mogelijk was indien dit uit de resterende gelden van het voor de regeling beschikbare budget betaald zou kunnen worden. Of mensen terug willen keren naar het rampgebied of niet is hun eigen keuze. De in uw brief aangehaalde situatie, dat de huurcompensatie voor rechthebbenden zou worden teruggevorderd in geval huurders kort voor of vlak na de terugkeer tot het rampgebied toch tot een andere (huisvestings)keuze zouden komen, zal zich niet voordoen.
U zult echter begrijpen dat de overheid aan budgettering en planning gebonden is en dat op een bepaald moment van een gegeven situatie (huurders die wel of niet hebben aangegeven te willen terugkeren) moet worden uitgegaan. Voor een niet afgebakende regeling, waarvoor de gehele doelgroep van de huurcompensatieregeling in principe in aanmerking zou kunnen komen, zou het budget niet toereikend zijn.

De Tweede Kamer is op 23 december 2002 per brief (TK 2002-2003, 27157, nr. 53) op de hoogte gesteld van de verlengde terugkeerregeling, inclusief de daarvoor geldende beperkingen. Een afschrift van deze brief is op dezelfde dag gefaxt en later (IBS 2002.062778; 21 januari 2003) verstuurd aan de gemeente Enschede. Ook aan u is een afschrift van de brief verzonden (IBS 2002.062780). De uitvoering van de regeling en verlengde regeling is in handen gelegd van de gemeente Enschede. Volgens mijn informatie is

de uitvoering vervolgens weer gemandateerd aan woningcorporatie De Woonplaats. Indien er -zoals u in uw brief vermeldt - onduidelijkheid is over de communicatie met betrekking tot de regeling, dan moet ik u hiervoor verwijzen naar de Gemeente Enschede en de woningcorporatie die voor de uitvoering van de regeling de verantwoordelijkheid dragen.

Met de verlenging van de regeling huurcompensatie voor mensen die hadden aangegeven terug te willen keren naar een huurwoning in het rampgebied binnen het daarvoor beschikbare budget, meen ik dat mijn ambtsvoorganger zich flexibel en op een financieel verantwoorde wijze heeft opgesteld. Ik zie dan ook geen aanleiding om van de hiervoor ingezette lijn af te wijken.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
de Minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

5.1.2e

Sybilla M. Dekker

VROM

ARCHIEFKOPIE

Afschrift aan
5.1.2e

Paraaf
5.1.2e 5.1.2e

Pa
hlF
5.1.2e

Pa
dS

Paraaf
dIBS

Directoraat-Generaal Wonen
rectie Informatie, Beheer en Subsidieregelingen
Afdeling Informatievoorziening, Financiën en Beleid

Rijnstraat 8
Postbus 30941
2500 GX Den Haag
Interne postcode 213

Telefoon 070-339 3939
Fax 070-339 14 55
www.vrom.nl

Ministerie van BZK
t.a.v. 5.1.2e
wnd. Directeur Veiligheid,
Informatiebeleid en Projecten
Postbus 20011
2500 EA Den Haag

Verlengde huurcompensatieregeling Enschede

Datum	Kenmerk	Bijlage(n)
24 SEP. 2003	IBS 2003.058206	Antwoordbrief dhr. J. de Wit Antwoordbrief bewoners
Uw brief	**Uw kenmerk**	
22 juli 2003	EVIP2003/71299	

Geachte mevrouw 5.1.2e

In het Algemeen Overleg inzake de eindrapportage Actiepunten Enschede/Volendam van 26 juni jl. heeft de heer De Wit (SP) nadere informatie gevraagd over de verlenging van de huurcompensatieregeling Enschede van 1 december 2000. Deze vraag om informatie hebt u mij, tezamen met een verzoek van een aantal bewoners, doorgezonden bij schrijven van 22 juli jl.

Tot mijn genoegen kan ik u meedelen dat de brief van de bewoners (die ook aan mijn ministerie was verstuurd) reeds is beantwoord bij schrijven van 25 augustus 2003. Ook de heer de Wit is de gevraagde nadere informatie verzonden. Beide brieven zijn als bijlage opgenomen.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Hoogachtend,
de Minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
voor deze:
de Directeur-Generaal Wonen,
op last

5.1.2e

VROM ● [redacted]

Directoraat-Generaal Wonen
Directie Informatie, Beheer en Subsidieregelingen
Afdeling Informatievoorziening, Financiën en Beleid

Rijnstraat 8
Postbus 30941
2500 GX Den Haag

Telefoon 070-339 3939
Fax 070-339 14 55
www.vrom.nl

5.1.2e

Aanvullende huurcompensatieregeling

Datum
25 AUG. 2003

Kenmerk
IBS 2003.034449

Afschrift aan
gemeente Enschede

Uw brief
4 juni 2003

Geachte heer 5.1.2e,

Dank u voor uw gezamenlijke brief met 5.1.2e en 5.1.2e van 4 juni jl.. Ik heb begrip voor de betrokkenheid met de slachtoffers van de vuurwerkramp in Enschede, die uit uw schrijven spreekt. Uw brief bevat een aantal vragen over de aanvulling op de huurcompensatieregeling, waar u niet tevreden over bent. Na lezing van uw brief valt mij op dat enkele van uw vragen eerder aan het adres van de gemeente Enschede en woningcorporatie De Woonplaats zijn dan aan het Ministerie van VROM.
Toch zal ik trachten u zo goed mogelijk te antwoorden.

Zoals u weet is de huurcompensatieregeling (van 1 december 2000) oorspronkelijk bedoeld voor een periode van drie jaar en zou deze eindigen op 1 juli 2003. Het werd allengs duidelijk, onder andere onder de aandacht gebracht door uzelf, dat de wederopbouw van het gebied (Roomveldje/Talma) niet voor 1 juli 2003 gereed zou zijn. Mijn ambtsvoorganger heeft daarop besloten om de huurcompensatieregeling te verlengen tot uiterlijk 1 juli 2006. Daarbij is nadrukkelijk gesteld dat de verlenging van financiële ondersteuning alleen zou gelden voor mensen die op dat moment de keuze al hadden gemaakt te willen terugkeren naar een huurwoning in het rampgebied. Ook is als beperking aangegeven dat deze verlenging alleen mogelijk was indien dit uit de resterende gelden van het voor de regeling beschikbare budget betaald zou kunnen worden. Of mensen terug willen keren naar het rampgebied of niet is hun eigen keuze. De in uw brief aangehaalde situatie, dat de huurcompensatie voor rechthebbenden zou worden teruggevorderd in geval huurders kort voor of vlak na de terugkeer tot het rampgebied toch tot een andere (huisvestings)keuze zouden komen, zal zich niet voordoen.
U zult echter begrijpen dat de overheid aan budgettering en planning gebonden is en dat op een bepaald moment van een gegeven situatie (huurders die wel of niet hebben aangegeven te willen terugkeren) moet worden uitgegaan. Voor een niet afgebakende regeling, waarvoor de gehele doelgroep van de huurcompensatieregeling in principe in aanmerking zou kunnen komen, zou het budget niet toereikend zijn.

De Tweede Kamer is op 23 december 2002 per brief (TK 2002-2003, 27157, nr. 53) op de hoogte gesteld van de verlengde terugkeerregeling, inclusief de daarvoor geldende beperkingen. Een afschrift van deze brief is op dezelfde dag gefaxt en later (IBS 2002.062778; 21 januari 2003) verstuurd aan de gemeente Enschede. Ook aan u is een afschrift van de brief verzonden (IBS 2002.062780). De uitvoering van de regeling en verlengde regeling is in handen gelegd van de gemeente Enschede. Volgens mijn informatie is

de uitvoering vervolgens weer gemandateerd aan woningcorporatie De Woonplaats. Indien er -zoals u in uw brief vermeldt - onduidelijkheid is over de communicatie met betrekking tot de regeling, dan moet ik u hiervoor verwijzen naar de Gemeente Enschede en de woningcorporatie die voor de uitvoering van de regeling de verantwoordelijkheid dragen.

Met de verlenging van de regeling huurcompensatie voor mensen die hadden aangegeven terug te willen keren naar een huurwoning in het rampgebied binnen het daarvoor beschikbare budget, meen ik dat mijn ambtsvoorganger zich flexibel en op een financieel verantwoorde wijze heeft opgesteld. Ik zie dan ook geen aanleiding om van de hiervoor ingezette lijn af te wijken.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
de Minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

5.1.2e

Sybilla M. Dekker

VROM [redacted]

Directoraat-Generaal Wonen
Directie Informatie, Beheer en Subsidieregelingen
Afdeling Informatievoorziening, Financiën en Beleid

Rijnstraat 8
Postbus 30941
2500 GX Den Haag
Interne postcode 213

Telefoon 070-339 3939
Fax 070-339 14 55
www.vrom.nl

Ministerie van BZK
t.a.v. 5.1.2e
wnd. Directeur Veiligheid,
Informatiebeleid en Projecten
Postbus 20011
2500 EA Den Haag

Verlengde huurcompensatieregeling Enschede

Datum	Kenmerk	Bijlage(n)
24 SEP. 2003	IBS 2003.058206	Antwoordbrief dhr. J. de Wit Antwoordbrief bewoners

Uw brief	Uw kenmerk
22 juli 2003	EVIP2003/71299

Geachte mevrouw 5.1.2e

In het Algemeen Overleg inzake de eindrapportage Actiepunten Enschede/Volendam van 26 juni jl. heeft de heer De Wit (SP) nadere informatie gevraagd over de verlenging van de huurcompensatieregeling Enschede van 1 december 2000. Deze vraag om informatie hebt u mij, tezamen met een verzoek van een aantal bewoners, doorgezonden bij schrijven van 22 juli jl.

Tot mijn genoegen kan ik u meedelen dat de brief van de bewoners (die ook aan mijn ministerie was verstuurd) reeds is beantwoord bij schrijven van 25 augustus 2003. Ook de heer de Wit is de gevraagde nadere informatie verzonden. Beide brieven zijn als bijlage opgenomen.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Hoogachtend,
de Minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
voor deze:
de Directeur-Generaal Wonen,
op last

5.1.2e

VROM [redacted]

Directoraat-Generaal Wonen
Directie Informatie, Beheer en Subsidieregelingen
Afdeling Informatievoorziening, Financiën en Beleid

Rijnstraat 8
Postbus 30941
2500 GX Den Haag
Interne postcode 213

Telefoon 070-339 3939
Fax 070-339 14 55
www.vrom.nl

Tweede Kamer der Staten-Generaal
de heer J. de Wit (SP)
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

Verlengde huurcompensatieregeling Enschede

Datum
24 SEP. 2003

Kenmerk
IBS 2003.058205

Bijlage(n)
Antwoordbrief bewoners

Uw brief
26 juni 2003

Geachte heer De Wit,

In het Algemeen Overleg inzake de eindrapportage Actiepunten Enschede/Volendam van 26 juni jl. heeft u nadere informatie gevraagd over de verlenging van de huurcompensatieregeling Enschede van 1 december 2000.

Deze regeling heeft ten doel dat huurders uit het getroffen gebied, die na mei 2000 opnieuw zijn gehuisvest in een woning met een huurprijs niet hoger dan de maximale huurgrens huursubsidie, de eerste drie jaar geen hogere woonlasten hebben dan het prijspeil van hun toenmalige woning in de wijk Roombeek voorafgaande aan de ramp. Voor de uitvoering van de huurcompensatieregeling is de gemeente Enschede indertijd een bedrag ter beschikking gesteld van in totaal € 1,36 mln, waarvoor de laatste betaling heeft plaatsgevonden in januari 2003. De eindafrekening van dit bedrag zal door de gemeente Enschede -dan wel door de door de gemeente Enschede gemandateerde corporatie - plaatsvinden in 2003 na verstrekking van de laatste bijdragen.

In de loop van 2002 is gebleken dat de oplevering van de woningen in het rampgebied dermate vertraagd is, dat een gedeelte van de huurders die na de ramp van 13 mei elders (tegen hogere huren) zijn gehuisvest, niet voor de einddatum van de oorspronkelijke huurcompensatieregeling (1 juli 2003), zouden kunnen terugkeren naar nog nieuw op te leveren woningen in het rampgebied.

Een groep huurders had op dat moment reeds aangegeven te willen terugkeren naar een woning in het rampgebied. Uit informatie van de gemeente Enschede bleek tegelijkertijd dat er naar verwachting na de eindafrekening van de regeling van 1 december 2000 nog enige financiële ruimte zou zijn.
U bent op 23 december jl. op de hoogte gesteld van mijn voornemen deze middelen ter beschikking te stellen en een verlengde regeling op te stellen voor een aanvulling op de huur voor die bovengenoemde groep huurders (TK 2002-2003, 27157, nr.53).
Evenals bij de regeling huurcompensatie Enschede zou bij de aanvullende regeling als nadrukkelijke voorwaarde gelden dat bij overschrijding door de gemeente Enschede van het totale beschikbare budget geen aanvullende middelen beschikbaar zullen worden gesteld.

De gemeente Enschede is deze regeling op 11 februari 2003 toegezonden. Vervolgens is mij een lijst toegestuurd van huurders die voor de verlengde regeling in aanmerking zouden kunnen komen.

Nadien heeft mij nog een verzoek bereikt van enkele bewoners om, naast de doelgroep van huurders die voor de verlengde huucompensatieregeling van 11 februari in aanmerking kwamen, de regeling ook open te stellen voor andere huurders. Een afschrift van dit verzoek is toegezonden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (dhr. Remkes).

In reactie hierop kan ik u melden dat alledrie de briefschrijvers reeds in aanmerking kwamen voor de verlengde huurcompensatieregeling. In zoverre kan ik aan uw verzoek tegemoet komen; andere huurders zijn echter niet meer tot de regeling toegelaten. Volledigheidshalve verwijs ik u hiervoor naar mijn bijgevoegde reactie op dit verzoek, waarin mijn beweegredenen hiervoor zijn uiteengezet.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

hoogachtend,
de Minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

5.1.2e

Sybilla M. Dekker

Stukken verzonden aan

SP



Topstuk

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
De heer J.W. Remkes
Postbus 20011
2500 EA Den Haag

30 JUN 2003
VIP/P/AC/FIEU
21/7/03
EVIP 2003/71299

26 juni 2003

Geachte heer Remkes,

Zoals vandaag afgesproken met u tijdens het Algemeen Overleg over de financiële afwikkeling van de vuurwerkramp in Enschede, stuur ik u hierbij de brief met bijlagen over de huurcompensatieregeling welke ik ontving van bewoners van Enschede. Ik verzoek u mij te laten weten of het mogelijk is dat voor deze mensen de regeling wordt verlengd.

Met vriendelijke groeten,

5.1.2e

Jan de Wit
Tweede-Kamerlid voor de SP

SP - *eerste weg links*
Tweede-Kamerfractie, Plein 2, Postbus 20018, 2500 EA 's-Gravenhage
T (070) 318 3044 F (070) 318 3803 E kamer@sp.nl I www.sp.nl

5.1.2e

Enschede, 4 juni 2003.

Aan de fraktievoorzitter van
de Socialistische Partij SP
5.1.2e
Floraliastraat 49
5342 BH Oss

Betreft: Regeling Huurcompensatie slachtoffers vuurwerkramp Enschede
van 13 mei 2000.
Kenmerk/Beschikkingen VROM IBS 2000.100849 d.d. 1 december 2000
IBS 2003.000239 d.d. 11 februari 2003

Geachte Heer 5.1.2e

Bij deze doen wij u een copie toekomen van de brief + begeleidende stukken gericht aan de Minister van VROM Mevr. S. Dekker en waarvan de inhoud voor zich spreekt.

Wij verzoeken u gevraagde in deze brief alert en kritisch te blijven volgen en hierover zonodig kamervragen te stellen, zodat alles tijdig en gunstig voor de slachtoffers geëffectueerd wordt.

Vertrouwende op uw welwillende medewerking en inzet waarvoor dank, verblijven wij uw reaktie gaarne binnen 2 weken na dagtekening van deze brief tegemoetziend

Hoogachtend,

5.1.2e

Bijlage: Brief Minister VROM
Mevr. S. Dekker.

alsmede buurtbewoners Roomveldje
Roombeek

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

Enschede, 4 juni 2003.

Ministerie van Volkshuisvesting
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
VROM
(Persoonlijk) t.a.v. Minister Mevr. S. Dekker
Postbus 20951
2500 EZ Den Haag

Betreft: Regeling Huurcompensatie slachtoffers vuurwerkramp Enschede
van 13 mei 2000.
Uw kenmerk/Beschikkingen IBS 2000.100849 d.d. 1 december 2000
IBS 2003.000239 d.d. 11 februari 2003

Geachte Mevrouw Dekker,

Bijgaand doen wij u copiën toekomen van alle correspondentie en relevante stukken aangaande de „ Huurcompensatieregeling " en waarvan de inhoud voor zich spreekt.
Is het nu gevolgde beleid van VROM in deze niet wat al te regide en te streng.
Wij vinden dit nogal overkomen als een schoffering.
Wij als slachtoffers kunnen er immers niets aan doen dat de herbouw van het Roomveldje en het Talma niet per 1 juli 2003 gerealiseerd is.
De huurcompensatieregels moet men dan maar aanpassen op de praktijk zoals die nu is. „ Maatwerk " noemen ze dat.

Een inferno als de vuurwerkramp in Enschede doet zich gelukkig niet elk jaar in Nederland voor. Dus enige coulance van de overheid zou juist nu hier wel op zijn plaats zijn. Dit zou haar sieren.
Zie met name nog éénsde annonce d.d. 26 februari 2003 van woningcorporatie De Woonplaats in het weekblad Huis aan Huis. Zo wekt men verkeerde verwachtingen.
Zie in dit kader de brieven van de gemeente Enschede d.d. 17 april 2003 met „ AANTEKENING " en De Woonplaats van 28 april 2003, waarin een datum wordt genoemd van 7 februari 2003. Dit wordt ons dan ruim 2 maanden later pas meegedeeld. Als ondergetekenden niet tijdig aan de bel hadden getrokken hadden we nu nog niets geweten. Wij als slachtoffers wel of niet te willen terugkeren is hier relevant aan.

Niemand kan immers in de toekomst kijken (misschien een overspannen geflipte telepaat).

Volgend jaar kunnen slachtoffers wel héél andere ideën hebben of ze nu wel of niet definitief terug willen keren. Bijvoorbeeld: De man of vrouw is overleden, andere gezinssamenstelling of andere emotionele gedachten etc, etc.

En dan inéén de huurcompensatie terug te moeten betalen ? En precies andersom dan ? Zie nogmaals aantekening op de brief van de gemeente Enschede d.d. 17 april 2003 „ Gelijke Monniken Gelijke Kappen ". Dit is eerst solidariteit en niet anders.
Dus op het laatste moment tot één maand voor de oplevering alsnog terug te willen wordt m.t.k. niet nabetaald maar op het allerlaatste moment niet terug te willen keren door wat van omstandigheden dan ook mogen wel terugbetalen ! Dit noemen wij éénrichtingsverkeer.

zie blad 2.

De politiek heeft hier dus blijkbaar gefaald zoals reeds gememoreerd, omdat de herbouw van het Roomveldje en het Talma niet per 1 juli 2003 is geëffectueerd.
Daar mogen wij nu klaarblijkelijk als slachtoffers de wrange vruchten van plukken. Dit is niet erg chique !
Zie in deze contekst nog ééns de beschikking van 1 dec. 2000 blad 2.
„ dat niemand van de getroffenen erop achteruit mag gaan ". Dit waren toch min of meer de woorden van het kabinet Kok. Immers belofte maakt schuld !

Wij verzoeken u derhalve vriendelijk en indringend u niet zo bot maar wat coulanter en sportiever op te stellen en de huurcompensatieregeling in de oorspronkelijke versie voor een ieder van de slachtoffers ongewijzigd te laten doorlopen tot de oplevering van de nieuwe woningen een feit is en éérst dan de regeling af te schaffen.

U zet namelijk met deze gewijzigde regeling de slachtoffers zwaar onder druk c.q. het mes op de keel voor vrije keuze al dan niet terug te willen en dit tot één maand voor de oplevering aan De Woonplaats kenbaar gemaakt kan worden.
Over een „ Contradictio interminis gesproken " !

Om het in beeldspraak uit te drukken:

„ Als de voetbalwedstrijd nog niet goed is afgerond wordt die zonodig gewoon met 2 x 15 minuten verlengd ". Zo is het hier idem dito.
De overheid wil toch géén slechte scheidsrechter zijn ?

Wij verzoeken u derhalve aan gevraagde alsnog onverwijld tegemoet te komen onder dankzegging voor uw clementie en welwillende medewerking.

Uw per omgaande schriftelijke antwoord gaarne tegemoetziend,

Hoogachtend,

5.1.2e

alsmede buurtbewoners Roomveldje
Roombeek

N.b. Derhalve continuering van de oorspronkelijke huurcompensatieregeling en niet snel tussentijds de spelregels veranderen, omdat de overheid niet in staat is gebleken de wederopbouw Roomveldje/Talma tijdig voor 1 juli 2003 te realiseren.

De slogan van het Kabinet Jan Peter Balkenende II kent immers 3 x de M, één ervan is: Burgers (in dit geval slachtoffers) moeten kritisch meedenken, nou dat doen wij dus bij deze. U wordt op uw wenken bediend.

Deze brief is tevens aan de staatssecretaris dhr. Pieter van Geel VROM gestuurd alsmede aan alle fraktievoorzitters in de 2e Kamer hetgeen overigens ook is gebeurd met onze brief van 20 november 2002.

Bijlagen: Copie beschikking 1 dec. 2000 stuknr. I.B.S 2000.100849
Brief De Woonplaats 11 okt. 2002
Onze brief 20 nov. 2002 t.a.v. Minister Henk Kamp
Antwoord 21 jan 2003 Minister dhr. H. Kamp
Brief gem. Enschede 17 april 2003 - brief De Woonplaats 28 april 2003
Annonce De Woonplaats 26 febr. 2003 weekblad Huis aan Huis
Onze brief 8 mei 2003
Beschikking VROM 11 febr. 2003 nr. IBS 2003.000239
Brief De Woonplaats 12 mei 2003
Brief gem. Enschede 27 mei 2003

Gemeente Enschede

5.1.2e

Datum	Uw kenmerk	Uw brief van	Ons kenmerk	Telefoon
27 mei 2003	---	8 mei 2003	03B007395 RO	5.1.2e

Onderwerp
Huurcompensatieregeling

Behandeld door
5.1.2e

Geachte heer 5.1.2e

Ons heeft een brief bereikt die u op 8 mei jl. hebt gezonden aan Woningcorporatie De Woonplaats en die betrekking heeft op de huurcompensatieregeling.

U gaat met name in op de mededeling in onze brief van 17 april jl. dat alleen diegenen voor voortzetting van de huurcompensatie in aanmerking komen die zich in een eerder stadium hebben opgegeven voor terugkeer naar de wijk d.w.z. degenen die voorkomen op de lijst van 7 februari 2003. In tegenstelling tot hetgeen u veronderstelt, is deze datum niet willekeurig geprikt. De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer heeft ons nl. op 11 februari jl. schriftelijk meegedeeld dat alleen bewoners die zich op dat moment voor terugkeer hadden gemeld in aanmerking zouden komen voor de verlengde regeling. Dit zou moeten worden aangetoond door middel van een lijst die vóór 1 maart in het bezit van de Minister moest zijn. In daarop volgende telefonische contacten met het ministerie is ons nadrukkelijk te kennen gegeven, dat deze brief als hard en definitief gegeven moet worden beschouwd.

Overeenkomstig uw verzoek hebben wij een kopie van de volledige brief van de Minister bijgevoegd. Een en ander laat onverlet dat personen die zich nog niet hebben gemeld voor terugkeer dat in de komende periode alsnog kunnen doen. Zoals uit het vorenstaande blijkt, komen zij dan echter niet voor (verlenging van) de huurcompensatieregeling in aanmerking.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer
Postbus 173
7500 AD ENSCHEDE

Bezoekadres:
Stadskantoor
Hengelosestraat 51

Algemeen telefoonnummer: 053 4815151
Doorkiesnummer: 5.1.2e
Faxnummer: 053-4815500

Hoogachtend,

Burgemeester en Wethouders van Enschede,
de Secretaris, de Burgemeester,

5.1.2e

5.1.2e

(

In afschrift aan:
- Woningcorporatie De Woonplaats, t.a.v. 5.1.2e Postbus 85, 7140 AB Groenlo
- IAC, t.a.v. 5.1.2e

De Woonplaats
WOONCORPORATIE

5.1.2e

Datum: 12-05-2003 **Onderwerp:** uw brief d.d. 8 mei 2003 **Informatie:** (0544) 47 61 62

Geachte heer 5.1.2e,

Op 8 mei ontving ik uit handen van mijn collega, 5.1.2e, uw brief.

De brief met bijlagen heb ik doorgestuurd aan 5.1.2e hoofd Ruimtelijk Beleid van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer. Op dit moment kan ik u niet informeren over de termijn waarop de gemeente inhoudelijk op uw brief kan reageren. Begin volgende week volgt nader bericht.
Wel stuur ik u alvast de door u gewenste beschikking van MVROM (d.d. 11 februari; IBS 2003.000239).

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Bijlage: beschikking MVROM

Kopie: 5.1.2e

Hoofdkantoor
Tramstraat 2
Postbus 85
7140 AB Groenlo
Telefoon: (0544) 47 61 61
Fax: (0544) 47 61 71

K.v.K. 41038970
Rekeningnummer Rabobank 1296.65.290
E-mailadres hoofdkantoor@de-woonplaats.nl

+3153 4815500

12-02-03

VROM [redacted]

Directoraat-Generaal Wonen
Directie Informatie, Beheer en Subsidieregelingen
Afdeling Informatievoorziening, Financiën en Beleid

Rijnstraat 8
Postbus 30941
2500 GX Den Haag
Interne postcode 213

Telefoon 070-339 20 07
Fax 070-339 14 55
www.vrom.nl

Class.nr. 173334 B
Reg.nr. 03B002590
Datum 12 FEB 2003
Afd. FOIOS
Attentie

Aan het college van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Enschede
5.1.2e
Postbus 20
7500 AA Enschede

Aanvullende huurcompensatie slachtoffers vuurwerkramp Enschede

Datum
11 FEB 2003

Kenmerk
IBS 2003.000239

Op 1 juli 2003 loopt de Regeling huurcompensatie slachtoffers vuurwerkramp Enschede, op grond waarvan huurders tussen 1 juli 2000 en 1 juli 2003 worden gecompenseerd voor de stijging in huur die zij ondervinden door gedwongen verhuizing ten gevolge van de vuurwerkramp op 13 mei 2000 (brief van 1 december 2000 IBS 2000.100849), ten einde.
Bij deze brief treft u een toelichting aan op de accountantsverklaring die na 1 juli 2003, maar in ieder geval voor 31 december 2003 ter afronding van de regeling dient te worden opgesteld.

Uit informatie van de gemeente Enschede blijkt dat er naar verwachting na de eindafrekening van de Regeling huurcompensatie slachtoffers vuurwerkramp Enschede (1 december 2000) nog enige financiële ruimte zal zijn. Bij mijn schrijven van 21 januari 2003 heb ik u aangekondigd een regeling met nadere voorwaarden te sturen over de mogelijkheden voor een aanvullende huurcompensatie voor een beperkte groep huurders die hebben aangegeven te willen terugkeren en vóór het aflopen van de huidige regeling in juni 2003 nog niet kunnen terugkeren naar het rampgebied.

Ik ben bereid de resterende middelen ter beschikking te stellen voor een aanvulling op de huurcompensatie voor een beperkte groep huurders zoals hierboven omschreven. De mogelijkheden om de aanvullende huurcompensatie daadwerkelijk te verstrekken is afhankelijk van de hoogte van de eventueel beschikbare middelen na afrekening van de regeling. Deze regeling kan uitsluitend worden gefinancierd door de resterende middelen van de regeling 1 december 2000.
In afwijking van het gestelde in de regeling van 1 december 2000 hoeft het resterende bedrag, voor zover het als voorschot uitgekeerde bedrag niet volledig voor de regeling is uitgegeven, niet in 2003 te worden gerestitueerd.

Voorwaarden
De VROM-uitgangspunten voor de aanvullende compensatieregeling luiden:

- Huurders worden vanaf 1 juli 2003, gedurende de periode dat zij nog niet kunnen terugkeren naar het rampgebied, tot uiterlijk 1 juli 2006, volledig gecompenseerd voor de stijging in huur die zij ondervinden door een gedwongen verhuizing ten gevolge van de vuurwerkramp, mits de huur van de nieuwe woning ligt onder de maximale huurgrens huursubsidie(€ 565.44 prijspeil 1 juli 2002).
- De compensatie geldt - met inachtneming van bovenvermelde grens - voor alle categorieën huurders, dus zowel van zelfstandige woningen als van onzelfstandige woonruimten, zowel van

toegelaten instellingen als van particuliere verhuurders en zowel voor huurders die huursubsidie ontvangen als voor hen die geen huursubsidie ontvangen dan wel ontvingen.
- Voor de huurprijs wordt in het kader van deze regeling uitgegaan van de bruto-huurprijs exclusief stookkosten.
- Voor huurders die huursubsidie ontvangen geldt de compensatie voor het verschil dat ten laste van de huurder blijft na toepassing van de Huursubsidiewet.
- Indien in het kader van de Huursubsidiewet inkomenscorrecties plaatsvinden in positieve of negatieve zin, wordt de compensatiebijdrage voor huursubsidieontvangers dienovereenkomstig aangepast.
- De aanvullende compensatie is bedoeld voor de woning die de huurder op 1 juli 2003 bewoont. Indien men nadien opnieuw verhuist naar een duurdere woning, wordt voor de hogere huur van de laatstbedoelde woning geen compensatie verstrekt.
- Indien ten gevolge van de ramp een woning met een huurprijs boven de maximale huurgrens voor jongeren (€ 307,49 prijspeil 1 juli 2002) is verhuurd aan een huurder jonger dan 23 jaar, dan wordt de hogere huur volledig op grond van de regeling gecompenseerd.
- De bijdrage op grond van de aanvullende compensatieregeling wordt jaarlijks per 1 juli aangepast in verband met huurverhoging per die datum van de nieuwe woning. Die verhoging vindt plaats met het percentage van de verwachte gemiddelde huurstijging voor dat jaar. Dit percentage wordt door mij jaarlijks bekend gemaakt; van dit percentage wordt u zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.
- Bij de toekenning van bijdragen aan de betrokken huurders dient expliciet te worden aangegeven, dat de bijdrage kan worden teruggevorderd ingeval de subsidieverstrekking achteraf niet rechtmatig blijkt te zijn geweest.

Zoals uit de hierboven genoemde voorwaarden blijkt, sluit de VROM-regeling in belangrijke mate aan bij de regeling zoals deze momenteel al door u wordt uitgevoerd. Er zal slechts een tweetal aanvullende voorwaarden gelden:
- Om voor de verlening van aanvullende huurcompensatie in aanmerking te komen dient de huurder in een aaneengesloten periode recht te hebben gehad op huurcompensatie op basis van de regeling (1 december 2000), hetgeen door de uitvoerder van de regeling in de administratie aantoonbaar moet zijn.
- Alleen huurders die bij de uitvoerder van deze regeling hebben aangegeven dat zij willen terugkeren naar het rampgebied, komen voor aanvullende huurcompensatie in aanmerking. Ter nadere afbakening van deze doelgroep overlegt uw gemeente of de door u gemandateerde corporatie (voor 1 maart 2003) een volledige lijst van huurders in deze categorie, die als bijlage bij deze brief kan worden beschouwd. Recht op een aanvullende huurcompensatie bestaat alleen voor huurders die op deze lijst voorkomen.

Uitvoering
De uitvoering van de regeling blijft in handen van uw gemeente en kan worden vormgegeven op de door u gekozen manier, namelijk door daarvoor Woningcorporatie De Woonplaats te mandateren.

Controle en verantwoording
De bijdragen voor de regeling en dus ook voor de aanvullende regeling huurcompensatie zijn verstrekt in de vorm van jaarlijkse voorschotten.

Eindafrekening van de regeling vindt plaats in 2006. U - dan wel de door u gemandateerde corporatie - dient daartoe vóór 31 december 2006 bij de eindafrekening een accountantsverklaring te overleggen waaruit de rechtmatige besteding van de middelen blijkt.

Ik merk hierbij op dat bij overschrijding door u van het totale beschikbare budget geen aanvullende middelen beschikbaar zullen worden gesteld. Wellicht ten overvloede merk ik hierbij op dat, indien de door U gedane uitgaven (bijvoorbeeld in de periode juli-december 2003) hoger uitvallen dan het beschikbare budget, deze voor rekening van Uw gemeente komen. Mocht blijken dat het als voorschot uitgekeerde bedrag niet volledig voor de regeling is uitgegeven, dan dient het resterende bedrag te worden gerestitueerd.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht. Mocht u nog vragen hebben dan kunt contact opnemen met de daartoe aangewezen contactpersonen binnen dit departement, te weten 5.1.2e 5.1.2e (5.1.2e of 5.1.2e) en mevrouw 5.1.2e 5.1.2e).

Hoogachtend,
D esting,
R lieubeheer,

5.1.2e

H.G.J. Kamp

5.1.2e

5.1.2e

Enschede, 8 mei 2003.

Woningcorporatie De Woonplaats
t.a.v. 5.1.2e
Postbus 23
7500 AA Enschede

Betreft: Huurcompensatieregeling Roombeek.
Zie brief gem. Enschede d.d. 17 april 2003 kenmerk 03B006341 en uw brief van 28 april 2003.

Geachte mevrouw 5.1.2e,

Naar aanleiding van uw brief van 28 april j.l. verzoeken wij u om aan ons toe te sturen de volledige Beschikking van VROM Minister Henk Kamp.
Dus géén omissie (stuk).

Wij kunnen ons namelijk niet aan de indruk onttrekken, dat de door u genoemde dead-line (datum) van 7 februari 2003 een willekeurig geprikte „ peildatum " is. M.a.w. door de gemeente Enschede en misschien door u zelf gecreëerd ? Dit in volledige tegenstelling tot uw krantenartikel van 26 februari 2003, waarin sprake is van tot één maand voor de oplevering van de nieuwe woningen op het Roomveldje de oud bewoners/slachtoffers nog de vrije keuze hebben wel of niet terug te willen keren !

Gaarne hadden wij omtrent deze „ Contradictio interminis " nadere uitleg, want zo kan VROM het nooit bedoeld hebben.
Zie bijgevoegde brieven uit Den Haag.

Uw per omgaande schriftelijke antwoord tegemoetziend, waarvoor dank verblijven wij

Hoogachtend,

5.1.2e 5.1.2e

N.b.
Een copie van deze brief verzonden
aan de gemeente Enschede t.a.v.
Wethouder Roelof Bleker.

Bijlagen: Brief Minister Henk Kamp d.d. 21 januari 2003.
Brief overleg 2e Kamer vaste Kamercommissie BZK-VROM d.d. 23 dec.2002.
Beschikking van 1 dec. 2000 (nr. IBS 2000.100849) van staatssecretaris Johan Remkes.
Brief gemeente Enschede d.d. 17 april 2003 met eigen AANTEKENING.
Krantenartikel van 26 februari 2003.

VROM [redacted]

Directoraat-Generaal Wonen
Directie Informatie, Beheer en Subsidieregelingen
Afdeling Informatievoorziening, Financiën en Beleid

Rijnstraat 8
Postbus 30941
2500 GX Den Haag
Interne postcode 213

Telefoon 070-339 20 07
Fax 070-339 14 55
www.vrom.nl

Belangenvereniging Slachtoffers
Vuurwerkramp Enschede
5.1.2e
Auskamplanden 137
7542 AS Enschede

Huurcompensatieregeling Enschede

Datum	Kenmerk	Bijlage(n)
21 JAN. 2003	IBS 2002.062780.160	brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer

Uw brief
20 november 2002

Geachte heer 5.1.2e,

In reactie op uw schrijven van 20 november 2002 doe ik u een afschrift toekomen van mijn brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer over de mogelijkheden voor een aanvullende huurcompensatie voor een beperkte groep huurders die hebben aangegeven te willen terugkeren en vóór het aflopen van de huidige regeling in juni 2003 nog niet kunnen terugkeren naar het rampgebied.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht,

Hoogachtend,
De Minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

[redacted]
5.1.2e

Kond aus Bzk, VRO

VROM

Directoraat-Generaal Wonen
Directie Informatie, Beheer en Subsidieregelingen
Afdeling Informatievoorziening, Financien en Beleid

Rijnstraat 8
Postbus 30941
2500 GX Den Haag
Interne postcode 213

Telefoon 070-339 20 07
Fax 070-339 14 55
www.vrom.nl

De Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

TWEEDE KAMER
der
STATEN-GENERAAL
INGEKOMEN
DIENST Griffie Nr 23 DEC. 2002

Datum
23 DEC. 2002

Kenmerk
IBS 2002.062773

Geachte Voorzitter,

In het Algemeen Overleg van 10 december j.l. over externe veiligheid en rampenplannen met de vaste commissie BZK is mijn collega Hessing gevraagd de Kamer op korte termijn een reactie te geven op het verzoek van een aantal leden van de vaste commissie BZK de huidige huurcompensatieregeling (voor slachtoffers van de vuurwerkramp Enschede) van het ministerie van VROM, die loopt tot 1 juli 2003, te verlengen.
Een vergelijkbaar verzoek tot voortzetting van de Regeling Huurcompensatie slachtoffers vuurwerkramp Enschede van 25 november 2002 heeft mijn ministerie bereikt namens een aantal slachtoffers van de vuurwerkramp.

De huidige compensatieregeling van 1 december 2000 leidt ertoe dat huurders uit het getroffen gebied, die na mei 2000 opnieuw zijn gehuisvest in een woning met een huurprijs niet hoger dan de maximale huurgrens huursubsidie, de eerste drie jaar geen hogere woonlasten hebben dan voorafgaande aan de ramp. Inmiddels blijkt dat de oplevering van de woningen in het rampgebied dermate vertraagd is, dat een gedeelte van de huurders die na de ramp van 13 mei elders (tegen hogere huren) zijn gehuisvest, niet voor de einddatum van de huidige huurcompensatieregeling van 1 juli 2003, zullen kunnen terugkeren naar nog nieuw op te leveren woningen in het rampgebied. Voor deze (beperkte) groep huurders kan mogelijk een financieel probleem ontstaan (zie bijlage).
Voor de uitvoering van de huidige huurcompensatieregeling is de gemeente Enschede een bedrag ter beschikking gesteld van in totaal € 1,36 mln, waarvoor de laatste betaling zal plaatsvinden in januari 2003. De eindafrekening van dit bedrag zal door de gemeente Enschede -dan wel door de door de gemeente Enschede gemandateerde corporatie - plaatsvinden in 2003 na verstrekking van de laatste bijdragen.

Uit informatie van de gemeente Enschede blijkt dat er naar verwachting na de eindafrekening nog enige financiële ruimte zal zijn. Afhankelijk van de hoogte van de resterende middelen zal ik ernaar streven deze middelen ter beschikking te stellen voor een aanvulling op de huurcompensatie voor een beperkte groep huurders die hebben aangegeven te willen terugkeren en voor het aflopen van de huidige regeling in juni 2003 nog niet kunnen terugkeren naar het rampgebied.

Evenals bij de regeling huurcompensatie Enschede zal bij de aanvullende regeling als nadrukkelijke voorwaarde gelden dat bij overschrijding door de gemeente Enschede van het totale beschikbare budget geen aanvullende middelen beschikbaar zullen worden gesteld.

Aangezien de aanvullende huurcompensatieregeling afhankelijk is van de beschikbaarheid van resterende middelen, dient de eindafrekening van de huidige huurcompensatieregeling in 2003 te worden overlegd. Begin 2003 ontvangt de gemeente Enschede een handreiking voor het opstellen van de accountantsverklaring.
De nadere voorwaarden voor de aanvullende huurcompensatieregeling zullen de gemeente Enschede in januari 2003 worden toegezonden.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht,

Hoogachtend,
De Minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

5.1.2e

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Postbus 30111
2500 GX Den Haag
Interne postcode 213
Tel. 070-339 39 39
Fax 070-339 1455

Directoraat-Generaal van de Volkshuisvesting
Directie Informatie, Beheer en Subsidieregelingen
Afdeling Informatievoorziening, Financiën en Beleid
(2000/197)

Aan het college van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Enschede
Postbus 20
7500 AA Enschede

Uw kenmerk | Uw brief | Kenmerk | Datum - 1 DEC. 2000

IBS 2000 100849

Onderwerp

Regeling huurcompensatie slachtoffers vuurwerkramp Enschede

Geacht College,

Tijdens het overleg van 26 juni jl. tussen Minister Pronk en uw college over de gevolgen van de vuurwerkramp Enschede is een aantal conclusies getrokken over de VROM-aspecten van het herstel van de schade van de ramp; deze conclusies zijn bevestigd in de brief van de Minister d.d. 14 juli jl., nr DGM/B/BMB Mbb 2000080016.

De thans voorliggende brief bevat de uitwerking van de compensatieregeling die ertoe leidt dat huurders uit het getroffen gebied, die opnieuw zijn gehuisvest in een woning met een huurprijs niet hoger dan de maximale huurgrens huursubsidie, de eerste drie jaar geen hogere woonlasten hebben dan voorafgaande aan de ramp. Tevens is het uitgangspunt dat de nieuwe huurovereenkomsten in principe op 1 juli 2000 ingaan en de nieuwe huurders de eerste zeven weken na de ramp geen huur hoeven te betalen.

Met inachtneming van het bovenstaande zijn op mijn begroting middelen beschikbaar gesteld om in de kosten van deze compensatieregeling te voorzien.

Voorwaarden

De VROM-uitgangspunten voor de compensatieregeling luiden

- Huurders worden gedurende drie jaar, tot 1 juli 2003, volledig gecompenseerd voor de stijging in huur die zij ondervinden door een gedwongen verhuizing ten gevolge van de vuurwerkramp, mits de huur van de nieuwe woning ligt onder de maximale huurgrens huursubsidie(*f* 1.149 prijspeil 1 juli 2000)
- De compensatie geldt - met inachtneming van bovenvermelde grens - voor alle categorieen huurders, dus zowel van zelfstandige woningen als van onzelfstandige woonruimten, zowel van toegelaten instellingen als van particuliere verhuurders en zowel voor huurders die huursubsidie ontvangen als voor hen die geen huursubsidie ontvangen dan wel ontvingen

- Voor de huurprijs wordt in het kader van deze regeling uitgegaan van de bruto-huurprijs exclusief stookkosten.
- Voor huurders die huursubsidie ontvangen geldt de compensatie voor het verschil dat ten laste van de huurder blijft na toepassing van de Huursubsidiewet.
- Er wordt vanuit gegaan dat de nieuwe huur ingaat per 1 juli 2000. Voor het vaststellen van de oude huur wordt uitgegaan van huurprijs per 1 mei 2000.
- Indien in het kader van de Huursubsidiewet inkomenscorrecties plaatsvinden in positieve of negatieve zin, wordt de compensatiebijdrage voor huursubsidieontvangers dienovereenkomstig aangepast.
- Huurders die op 1 juli nog niet adequaat zijn gehuisvest, kunnen eenmaal met volledige compensatie voor de hogere huur verhuizen naar een adequate woning. Indien men nadien opnieuw verhuist naar een duurdere woning, wordt voor de hogere huur van de laatstbedoelde woning geen compensatie verstrekt.
- Huurders die in verband met de ramp zijn geherhuisvest in woningen van particuliere verhuurders ontvangen een vergoeding ter hoogte van de huur over de periode van 13 mei tot 1 juli 2000, dit naar analogie van de situatie van dat huurders van sociale huurwoningen, die over die periode geen huur hebben behoeven te betalen.

Zoals uit de hierboven genoemde voorwaarden blijkt, sluit de VROM-regeling in belangrijke mate aan bij de regeling zoals deze momenteel al door u wordt uitgevoerd en die is beschreven in de voorstellen aan uw college van de directeur Bouw- en Milieudienst d.d. 22 juni en 12 juli jl. Op een beperkt aantal onderdelen acht ik het gewenst aanvullende dan wel enigszins van uw voorwaarden afwijkende condities aan de compensatieverlening te verbinden. Hierbij ga ik er vanuit dat de hieronder opgesomde aanvullende c.q. afwijkende bepalingen geen belemmeringen opleveren voor het reeds in gang zijnde proces. Dit vanuit het uitgangspunt dat niemand van de getroffenen erop achteruit mag gaan.

- Indien ten gevolge van de ramp een woning met een huurprijs boven de maximale huurgrens voor jongeren (*f* 634 prijspeil 1 juli 2000) is verhuurd aan een huurder jonger dan 23 jaar, dan wordt de hogere huur (ten opzichte van de huur minus huursubsidie per 1 mei 2000) volledig op grond van de regeling gecompenseerd.
  Deze bepaling wijkt af van de voorstellen aan uw college, waarbij was uitgegaan van toepassing van de Huursubsidiewet voor de huur tot aan de huurgrens voor jongeren en uitsluitend de compensatie van het meerdere via de compensatieregeling.. De Huursubsidiewet laat evenwel niet toe dat huursubsidie wordt verstrekt aan een huurder jonger dan 23 jaar, indien de huurprijs uitgaat boven de maximale huurgrens voor jongeren.
- De bijdrage op grond van de compensatieregeling wordt jaarlijks per 1 juli aangepast in verband met huurverhoging per die datum van de nieuwe woning. Daarbij dient er vanuit te worden gegaan dat ook de huur van de oude woning jaarlijks zou zijn verhoogd en wel met het percentage van de verwachte gemiddelde huurstijging voor dat jaar. Dit percentage wordt door mij jaarlijks in het voorafgaande najaar bekend gemaakt en bedraagt voor 2001 2,5%.
  Ik acht het redelijk om uit te gaan van deze fictieve huurverhoging voor de oude woning, omdat het

zeer aannemelijk is dat een dergelijke verhoging ook daadwerkelijk zou hebben plaatsgevonden. Om het huidige proces niet te verstoren, behoeft voor 2000 evenwel geen rekening te worden gehouden met een fictieve verhoging van de oude huur per 1 juli.

- Zowel bij de verlening van huurcompensatie als voor de vergoeding van de huur in de periode van 15 mei tot 1 juli 2000 voor particuliere huurders dient de huurder bewijsstukken te overleggen van de hoogte van huurprijs van de nieuwe en - voor zover relevant - de oude woning, in de vorm van copieën van het huurcontract of van betalingsbewijzen.
- Bij de toekenning van bijdragen aan de betrokken huurders dient expliciet te worden aangegeven, dat de bijdrage kan worden teruggevorderd ingeval de subsidieverstrekking achteraf niet rechtmatig blijkt te zijn geweest.

Uitvoering

De uitvoering van de regeling blijft in handen van uw gemeente en kan worden vormgegeven op de door u gekozen manier, namelijk door daarvoor Woningcorporatie De Woonplaats te mandateren.
De verstrekking van de vergoeding van de huurprijs tussen 13 mei en 1 juli 2000 voor de huurders van particuliere huurwoningen vindt plaats door de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van uw gemeente.

Uitfinanciering: ritme en betaaldata

De betalingen ten laste van de regeling zijn gebaseerd op artikel 03.16.07 compensatie bewoners Enschede (van de 2e suppletoire begrotingswet voor VROM).
Hierin is een totaalbedrag van *f*3 miljoen opgenomen, uitgesplitst naar de volgende bedragen per jaar; die bij wijze van voorschot worden verstrekt: de eerste in december 2000, de jaren 2001-2003 uit te betalen in januari. Voor de totale periode zijn de volgende bedragen gereserveerd:

jaar	2000	2001	2002	2003	totaal
bedrag	*f*500.000	*f*1 mln.	*f*1 mln.	*f*500.000	*f*3 mln.

Controle en verantwoording
De bijdragen worden verstrekt in de vorm van jaarlijkse voorschotten. Eindafrekening vindt plaats in 2003 na verstrekking van de laatste bijdragen. U - dan wel de door u gemandateerde corporatie - dient daartoe vóór 31 december 2003 bij de eindafrekening een accountantsverklaring te overleggen waaruit de rechtmatige besteding van de middelen blijkt.
Ik merk hierbij op dat bij overschrijding door u van het totale beschikbare budget geen aanvullende middelen beschikbaar zullen worden gesteld. Mocht blijken dat het als voorschot uitgekeerde bedrag niet volledig voor de regeling is uitgegeven, dan dient het resterende bedrag te worden gerestitueerd.

Kenmerk	Datum	Bladnummer
IBS 2000.100849		4

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht. Mocht u nog vragen hebben dan kunt contact opnemen met de daartoe aangewezen contactpersonen binnen dit departement, te weten 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e of 5.1.2e) en mevrouw 5.1.2e (5.1.2e).

5.1.2e

Gemeente Enschede

Directie

AANTEKENING.

Weth. Jeroen Goudt gebeld 18/4'03
16.45 uur Goede Vrijdag v. Pasen.

HUURCOMPENSATIE-regeling.

" Gelijke Monniken Gelijke Kappen ".

1 - Op allerlaatste moment niet terug.
Moeten deze slachtoffers m.t.k.
Huurcompensatie 2 jr. restitueren

2 - Op allerlaatste moment wel terug.
Krijgen deze slachtoffers m.t.k.
Huurcompensatie 2 jr. nabetaald ?

Aan geadresseerde Plak-label van de enveloppe

5.1.2e

Conclusie: Iedereen de Huurcompensatie verlengen to de nieuwbouw van het Roomveldje en het Talma gereal seerd is. Zo voorkom je 2 catagorien slachtoffers.

Datum	Uw kenmerk	Uw brief van	Ons kenmerk	Telefoon
17 april 2003			03B006341	0800 1100

Onderwerp
Huurcompensatie

Behandeld door

Geachte heer, mevrouw,

Op 1 juli 2000 is de huurcompensatie-regeling van kracht geworden. Deze regeling is bedoeld om gedurende een periode van drie jaar het huurverschil tussen de getroffen woning en de huidige woning te overbruggen. Per 1 juli 2003 loopt deze regeling af. Het ministerie van VROM heeft besloten voor de mensen die hebben aangegeven terug te willen keren naar de nieuwbouw van het Roomveldje en het Talma, de regeling te verlengen. Dit betekent dat als u zich hebt gemeld als terugkeerder u in aanmerking blijft komen voor huurcompensatie. U ontvangt hierover volgende week een brief van De Woonplaats of Domijn.

Indien u niet hebt aangegeven terug te willen keren, stopt de huurcompensatie per 1 juli 2003.
Uw woonlasten zullen dan waarschijnlijk omhoog gaan, het kan zijn dat uw inkomenspositie hierdoor dermate verslechtert dat u, als u nog geen huursubsidie ontvangt, alsnog in aanmerking zou kunnen komen voor huursubsidie.
In dat geval raden wij u aan in ieder geval huursubsidie aan te vragen. U kunt een formulier ophalen bij de gemeente (stadskantoor) of als u een woning van een woningbouwvereniging huurt, bij uw verhuurder.
Mocht u wel huursubsidie hebben, dan ontvangt u binnenkort automatisch van het ministerie (VROM) bericht over de huursubsidie voor uw woning. De aanvraag wordt dan automatisch gecontinueerd.
Het kan voorkomen dat automatische continuering niet mogelijk is en u als aanvrager geen bericht ontvangt. Ook in dat geval moet een aanvraagformulier worden ingediend.

Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer
Postbus 173
7500 AD ENSCHEDE

Bezoekadres:
Stadskantoor
Hengelosestraat 51

Algemeen telefoonnummer: 0800 1100
Doorkiesnummer:
Faxnummer:

Mocht u vragen hebben of meer informatie wensen, dan kunt u contact opnemen met het Informatie- en Adviescentrum Vuurwerkramp Enschede, telefoon: 0800-1100.

[redacted]en Wethouders van Enschede,

5.1.2e

5.1.2e



Vernieuwend wonen i

De keuze is aan u; woningen te huur in het nieuwe Roomveldje

Een levendige wijk met kennissen

Het ontwerp voor het nieuwe Roomveldje is gekozen door de oud bewoners van de wijk. Zij hebben na de keuze voor het ontwerp een woning mogen kiezen. Begin dit jaar hebben de terugkeerders zelfs de indeling van deze woning mogen bepalen. Niet alle oud bewoners kiezen ervoor om terug te gaan naar het nieuwe Roomveldje. Zij hebben echter het recht om tot een maand voor de oplevering alsnog voor terugkeer te kiezen. Er komen echter meer woningen terug dan er stonden. Dit samen betekent dat er nog woningen te huur zijn.

Toewijzen woningen

Het toewijzen van woningen in het Roomveldje gebeurt in drie stappen. De eerste stap was het aanbieden van de woningen aan alle oud bewoners. Deze stap hebben we inmiddels genomen en we zijn nu bij de tweede stap. De tweede stap is het aanbieden van de woningen aan de tweede groep. Deze tweede groep bestaat uit oud bewoners van de wijk Roombeek. Het gaat hierbij om de volgende mensen:

- oud bewoners van Roombeek
- huurders Domijn
- particuliere huurders
- oud-huurders stichting jongerenhuisvesting Twente
- voormalige eigen woningbezitters Roombeek
- inwonende kinderen van oud-bewoners/huurders van Domijn en De Woonplaats.

Voor deze mensen geldt dat zij oud bewoners moeten zijn van de zogenaamde binnenring.

Wanneer deze groepen mensen een keuze hebben gemaakt en er nog woningen beschikbaar zijn, worden de woningen aan de overige belangstellenden aangeboden.

Interesse?

Mocht u interesse hebben in één van de eengezinswoningen of appartementen, neem dan contact op met één van onze medewerkers Front Office, telefoon (053) 475 75 05. U kunt natuurlijk ook even langskomen aan de Wethouder Beversstraat 104 in Enschede. De medewerkers Front Office kan u precies vertellen welke woningen nog beschikbaar zijn en wat de mogelijkheden zijn. U kunt op ons kantoor ook de informatiemap inkijken waarin de plattegronden van de woningen te vinden zijn.

U kunt tot 7 maart reageren. Via loting wordt bepaald wie als eerste een woning mag kiezen.

Nieuw Roomveldje

Het nieuwe Roomveldje zal bestaan uit 138 eengezinswoningen en 73 appartementen. Binnen het aanbod van eengezinswoningen bestaan er verschillende typen woningen, die variëren in prijs. Voor een actueel overzicht van de nog vrije woningen, kunt u een kijkje nemen op www.roomveldje.nl Bovenstaande groepen mensen hebben geen huurprijsgarantie. Daarnaast heeft u in principe geen recht op huursubsidie.

Indeling woning

Wanneer u een voorlopige toewijzing van uw ontvangt, kunt u ook de indeling van uw woning kiezen. Het gaat hierbij om keuzes als keuken voor of achter, 2 of 3 slaapkamers, etc. Onze medewerkers Front Office kunnen u hier meer over vertellen.

De oplevering van de woningen in fasen gebeuren, waarbij het eerste deel in het najaar van 2004 opgeleverd wordt en het laatste deel in 2005.



Impressie Putterstraat

Stukken verzonden aan
Mevr S. Dekker



5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

VROM

06 JUN 2003

Enschede, 4 juni 2003.

Ministerie van Volkshuisvesting
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
VROM
t.a.v. Minister Mevr. S. Dekker
Postbus 20951
2500 EZ Den Haag

(Persoonlijk)

Betreft: Regeling Huurcompensatie slachtoffers vuurwerkramp Enschede van 13 mei 2000.
Uw kenmerk/Beschikkingen IBS 2000.100849 d.d. 1 december 2000
IBS 2003.000239 d.d. 11 februari 2003

Geachte Mevrouw Dekker,

Bijgaand doen wij u copiën toekomen van alle correspondentie en relevante stukken aangaande de „ Huurcompensatieregeling " en waarvan de inhoud voor zich spreekt.
Is het nu gevolgde beleid van VROM in deze niet wat al te regide en te streng.
Wij vinden dit nogal overkomen als een schoffering.
Wij als slachtoffers kunnen er immers niets aan doen dat de herbouw van het Roomveldje en het Talma niet per 1 juli 2003 gerealiseerd is.
De huurcompensatieregels moet men dan maar aanpassen op de praktijk zoals die nu is. „ Maatwerk " noemen ze dat.

Een inferno als de vuurwerkramp in Enschede doet zich gelukkig niet elk jaar in Nederland voor. Dus enige coulance van de overheid zou juist nu hier wel op zijn plaats zijn. Dit zou haar sieren.
Zie met name nog ééns de annonce d.d. 26 februari 2003 van woningcorporatie De Woonplaats in het weekblad Huis aan Huis. Zo wekt men verkeerde verwachtingen.
Zie in dit kader de brieven van de gemeente Enschede d.d. 17 april 2003 met „ AANTEKENING " en De Woonplaats van 28 april 2003, waarin een datum wordt genoemd van 7 februari 2003. Dit wordt ons dan ruim 2 maanden later pas meegedeeld. Als ondergetekenden niet tijdig aan de bel hadden getrokken hadden we nu nog niets geweten. Wij als slachtoffers wel of niet te willen terugkeren is hier relevant aan.

Niemand kan immers in de toekomst kijken (misschien een overspannen geflipte telepaat).

Volgend jaar kunnen slachtoffers wel héél andere ideën hebben of ze nu wel of niet definitief terug willen keren. Bijvoorbeeld: De man of vrouw is overleden, andere gezinssamenstelling of andere emotionele gedachten etc, etc.

En dan inééns de huurcompensatie terug te moeten betalen ? En precies andersom dan ? Zie nogmaals aantekening op de brief van de gemeente Enschede d.d. 17 april 2003 „ Gelijke Monniken Gelijke Kappen ". Dit is eerst solidariteit en niet anders.
Dus op het laatste moment tot één maand voor de oplevering alsnog terug te willen wordt m.t.k. niet nabetaald maar op het allerlaatste moment niet terug te willen keren door wat van omstandigheden dan ook mogen wel terugbetalen ! Dit noemen wij éénrichtingsverkeer.

zie blad 2.

De politiek heeft hier dus blijkbaar gefaald zoals reeds gememoreerd, omdat de herbouw van het Roomveldje en het Talma niet per 1 juli 2003 is geëffectueerd.
Daar mogen wij nu klaarblijkelijk als slachtoffers de wrange vruchten van plukken. Dit is niet erg chique !
Zie in deze contekst nog ééns de beschikking van 1 dec. 2000 blad 2.
„ dat niemand van de getroffenen erop achteruit mag gaan ". Dit waren toch min of meer de woorden van het kabinet Kok. Immers belofte maakt schuld !

Wij verzoeken u derhalve vriendelijk en indringend u niet zo bot maar wat coulanter en sportiever op te stellen en de huurcompensatieregeling in de oorspronkelijke versie voor een ieder van de slachtoffers ongewijzigd te laten doorlopen tot de oplevering van de nieuwe woningen een feit is en éérst dan de regeling af te schaffen.

U zet namelijk met deze gewijzigde regeling de slachtoffers zwaar onder druk c.q. het mes op de keel voor vrije keuze al dan niet terug te willen en dit tot één maand voor de oplevering aan De Woonplaats kenbaar gemaakt kan worden.
Over een „ Contradictio interminis gesproken " !

Om het in beeldspraak uit te drukken:

„ Als de voetbalwedstrijd nog niet goed is afgerond wordt die zonodig gewoon met 2 x 15 minuten verlengd ". Zo is het hier idem dito.
De overheid wil toch géén slechte scheidsrechter zijn ?

Wij verzoeken u derhalve aan gevraagde alsnog onverwijld tegemoet te komen onder dankzegging voor uw clemantie en welwillende medewerking.

Uw per omgaande schriftelijke antwoord gaarne tegemoetziend,

[redacted] 5.1.2e

alsmede buurtbewoners Roomveldje
Roombeek

N.b. Derhalve continuering van de oorspronkelijke huurcompensatieregeling en niet snel tussentijds de spelregels veranderen, omdat de overheid niet in staat is gebleken de wederopbouw Roomveldje/Talma tijdig voor 1 juli 2003 te realiseren.

De slogan van het Kabinet Jan Peter Balkenende II kent immers 3 x de M, één ervan is: Burgers (in dit geval slachtoffers) moeten kritisch meedenken, nou dat doen wij dus bij deze. U wordt op uw wenken bediend.

Deze brief is tevens aan de staatssecretaris dhr. Pieter van Geel VROM gestuurd alsmede aan alle fraktievoorzitters in de 2e Kamer hetgeen overigens ook is gebeurd met onze brief van 20 november 2002.

Bijlagen: Copie beschikking 1 dec. 2000 stuknr. I.B.S 2000.100849
Brief De Woonplaats 11 okt. 2002
Onze brief 20 nov. 2002 t.a.v. Minister Henk Kamp
Antwoord 21 jan 2003 Minister dhr. H. Kamp
Brief gem. Enschede 17 april 2003 - brief De Woonplaats 28 april 2003
Annonce De Woonplaats 26 febr. 2003 weekblad Huis aan Huis
Onze brief 8 mei 2003
Beschikking VROM 11 febr. 2003 nr. IBS 2003.000239
Brief De Woonplaats 12 mei 2003
Brief gem. Enschede 27 mei 2003

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Postbus 30241
2500 GE Den Haag
Interne postcode 213
Tel. 070-339 39 39
Fax 070-339 1455

Directoraat-Generaal van de Volkshuisvesting
Directie Informatie, Beheer en Subsidieregelingen
Afdeling Informatievoorziening, Financiën en Beleid
(2000/197)

Aan het college van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Enschede
Postbus 20
7500 AA Enschede

Uw kenmerk	Uw brief	Kenmerk	Datum
		IBS 2000 100849	- 1 DEC. 2000

Onderwerp

Regeling huurcompensatie slachtoffers vuurwerkramp Enschede

Geacht College,

Tijdens het overleg van 26 juni jl. tussen Minister Pronk en uw college over de gevolgen van de vuurwerkramp Enschede is een aantal conclusies getrokken over de VROM-aspecten van het herstel van de schade van de ramp; deze conclusies zijn bevestigd in de brief van de Minister d.d. 14 juli jl., nr DGM/B/BMB Mbb 2000080016.

De thans voorliggende brief bevat de uitwerking van de compensatieregeling die ertoe leidt dat huurders uit het getroffen gebied, die opnieuw zijn gehuisvest in een woning met een huurprijs niet hoger dan de maximale huurgrens huursubsidie, de eerste drie jaar geen hogere woonlasten hebben dan voorafgaande aan de ramp. Tevens is het uitgangspunt dat de nieuwe huurovereenkomsten in principe op 1 juli 2000 ingaan en de nieuwe huurders de eerste zeven weken na de ramp geen huur hoeven te betalen.

Met inachtneming van het bovenstaande zijn op mijn begroting middelen beschikbaar gesteld om in de kosten van deze compensatieregeling te voorzien.

Voorwaarden

De VROM-uitgangspunten voor de compensatieregeling luiden

- Huurders worden gedurende drie jaar, tot 1 juli 2003, volledig gecompenseerd voor de stijging in huur die zij ondervinden door een gedwongen verhuizing ten gevolge van de vuurwerkramp, mits de huur van de nieuwe woning ligt onder de maximale huurgrens huursubsidie(f 1 149 prijspeil 1 juli 2000)
- De compensatie geldt - met inachtneming van bovenvermelde grens - voor alle categorieen huurders, dus zowel van zelfstandige woningen als van onzelfstandige woonruimten, zowel van toegelaten instellingen als van particuliere verhuurders en zowel voor huurders die huursubsidie ontvangen als voor hen die geen huursubsidie ontvangen dan wel ontvingen.

Bijlagen

- Voor de huurprijs wordt in het kader van deze regeling uitgegaan van de bruto-huurprijs exclusief stookkosten.
- Voor huurders die huursubsidie ontvangen geldt de compensatie voor het verschil dat ten laste van de huurder blijft na toepassing van de Huursubsidiewet.
- Er wordt vanuit gegaan dat de nieuwe huur ingaat per 1 juli 2000. Voor het vaststellen van de oude huur wordt uitgegaan van huurprijs per 1 mei 2000.
- Indien in het kader van de Huursubsidiewet inkomenscorrecties plaatsvinden in positieve of negatieve zin, wordt de compensatiebijdrage voor huursubsidieontvangers dienovereenkomstig aangepast.
- Huurders die op 1 juli nog niet adequaat zijn gehuisvest, kunnen eenmaal met volledige compensatie voor de hogere huur verhuizen naar een adequate woning. Indien men nadien opnieuw verhuist naar een duurdere woning, wordt voor de hogere huur van de laatstbedoelde woning geen compensatie verstrekt.
- Huurders die in verband met de ramp zijn geherhuisvest in woningen van particuliere verhuurders ontvangen een vergoeding ter hoogte van de huur over de periode van 13 mei tot 1 juli 2000, dit naar analogie van de situatie van dat huurders van sociale huurwoningen, die over die periode geen huur hebben behoeven te betalen.

Zoals uit de hierboven genoemde voorwaarden blijkt, sluit de VROM-regeling in belangrijke mate aan bij de regeling zoals deze momenteel al door u wordt uitgevoerd en die is beschreven in de voorstellen aan uw college van de directeur Bouw- en Milieudienst d.d. 22 juni en 12 juli jl. Op een beperkt aantal onderdelen acht ik het gewenst aanvullende dan wel enigszins van uw voorwaarden afwijkende condities aan de compensatieverlening te verbinden. Hierbij ga ik er vanuit dat de hieronder opgesomde aanvullende c.q. afwijkende bepalingen geen belemmeringen opleveren voor het reeds in gang zijnde proces. Dit vanuit het uitgangspunt dat niemand van de getroffenen erop achteruit mag gaan.

- Indien ten gevolge van de ramp een woning met een huurprijs boven de maximale huurgrens voor jongeren (*f* 634 prijspeil 1 juli 2000) is verhuurd aan een huurder jonger dan 23 jaar, dan wordt de hogere huur (ten opzichte van de huur minus huursubsidie per 1 mei 2000) volledig op grond van de regeling gecompenseerd.
  Deze bepaling wijkt af van de voorstellen aan uw college, waarbij was uitgegaan van toepassing van de Huursubsidiewet voor de huur tot aan de huurgrens voor jongeren en uitsluitend de compensatie van het meerdere via de compensatieregeling.. De Huursubsidiewet laat evenwel niet toe dat huursubsidie wordt verstrekt aan een huurder jonger dan 23 jaar, indien de huurprijs uitgaat boven de maximale huurgrens voor jongeren.
- De bijdrage op grond van de compensatieregeling wordt jaarlijks per 1 juli aangepast in verband met huurverhoging per die datum van de nieuwe woning. Daarbij dient er vanuit te worden gegaan dat ook de huur van de oude woning jaarlijks zou zijn verhoogd en wel met het percentage van de verwachte gemiddelde huurstijging voor dat jaar. Dit percentage wordt door mij jaarlijks in het voorafgaande najaar bekend gemaakt en bedraagt voor 2001 2,5%.
  Ik acht het redelijk om uit te gaan van deze fictieve huurverhoging voor de oude woning, omdat het

zeer aannemelijk is dat een dergelijke verhoging ook daadwerkelijk zou hebben plaatsgevonden. Om het huidige proces niet te verstoren, behoeft voor 2000 evenwel geen rekening te worden gehouden met een fictieve verhoging van de oude huur per 1 juli.

- Zowel bij de verlening van huurcompensatie als voor de vergoeding van de huur in de periode van 15 mei tot 1 juli 2000 voor particuliere huurders dient de huurder bewijsstukken te overleggen van de hoogte van huurprijs van de nieuwe en - voor zover relevant - de oude woning, in de vorm van copieën van het huurcontract of van betalingsbewijzen.
- Bij de toekenning van bijdragen aan de betrokken huurders dient expliciet te worden aangegeven, dat de bijdrage kan worden teruggevorderd ingeval de subsidieverstrekking achteraf niet rechtmatig blijkt te zijn geweest.

Uitvoering

De uitvoering van de regeling blijft in handen van uw gemeente en kan worden vormgegeven op de door u gekozen manier, namelijk door daarvoor Woningcorporatie De Woonplaats te mandateren.
De verstrekking van de vergoeding van de huurprijs tussen 13 mei en 1 juli 2000 voor de huurders van particuliere huurwoningen vindt plaats door de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van uw gemeente.

Uitfinanciering: ritme en betaaldata

De betalingen ten laste van de regeling zijn gebaseerd op artikel 03.16.07 compensatie bewoners Enschede (van de 2e suppletoire begrotingswet voor VROM).
Hierin is een totaalbedrag van *f*3 miljoen opgenomen, uitgesplitst naar de volgende bedragen per jaar; die bij wijze van voorschot worden verstrekt: de eerste in december 2000, de jaren 2001-2003 uit te betalen in januari. Voor de totale periode zijn de volgende bedragen gereserveerd:

jaar	2000	2001	2002	2003	totaal
bedrag	*f*500.000	*f*1 mln.	*f*1 mln.	*f*500.000	*f*3 mln.

Controle en verantwoording
De bijdragen worden verstrekt in de vorm van jaarlijkse voorschotten. Eindafrekening vindt plaats in 2003 na verstrekking van de laatste bijdragen. U - dan wel de door u gemandateerde corporatie - dient daartoe vóór 31 december 2003 bij de eindafrekening een accountantsverklaring te overleggen waaruit de rechtmatige besteding van de middelen blijkt.
Ik merk hierbij op dat bij overschrijding door u van het totale beschikbare budget geen aanvullende middelen beschikbaar zullen worden gesteld. Mocht blijken dat het als voorschot uitgekeerde bedrag niet volledig voor de regeling is uitgegeven, dan dient het resterende bedrag te worden gerestitueerd.

Kenmerk	Datum	Bladnummer
IBS 2000.100849		4

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht. Mocht u nog vragen hebben dan kunt contact opnemen met de daartoe aangewezen contactpersonen binnen dit departement, te weten de heer 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e of 5.1.2e) en mevrouw 5.1.2e (5.1.2e).

5.1.2e

Meer dan de helft oud bewoners keert terug naar het Roomveldje

Enschede, oktober 2002; donderdagavond 3 oktober heeft meer dan de helft van de oud bewoners gekozen voor terugkeer naar het nieuwe Roomveldje. In totaal hebben nu 103 oud bewoners gekozen om terug te keren naar het Roomveldje. Dit is ruim 52% van alle oud bewoners.

De keuzeavond
De keuzeavond vond plaats in de grote hofzaal van de Assinkhof in Enschede. Directeur Fons Catau gaf in zijn welkomstwoord aan dat we een stap verder zijn met de ontwikkelingen voor het Roomveldje. De Woonplaats is blij met het huidige gegeven, dat meer dan de helft van de bewoners voor terugkeer heeft gekozen. Het geeft aan dat men aan de wijk gehecht is, maar ook dat het gekozen plan een zeer groot deel van de bewoners aanspreekt.
De bewoners zijn gevraagd om voor 1 oktober hun keuze in te leveren. Om ondersteuning te bieden bij het maken van een ze, heeft De Woonplaats een informatiemap ontwikkeld. informatiemap bevat onder meer informatie over de huurprijzen en de planning. De belangrijkste onderdelen van de informatiemap, voor de terugkerende bewoners, waren de plattegronden van de verschillende woningtypes en de situatietekening van het gebied.

De keuzes
Alle oud bewoners hadden het recht om iedere woning te kiezen. Via **www.roomveldje.nl** werd de stand bijgehouden. Op de site kon men zien of er niemand, één persoon of meerdere oud-bewoners op een woning hadden gereageerd. Woningen waar meerdere mensen voor gekozen hadden, kwamen in een loting terecht. Er zijn donderdagavond 3 oktober in totaal 3 lotingen verricht. De lotingen werden donderdagavond ter plekke verricht, in het bijzijn van de betrokken bewoners. De lotingen werden verricht door notaris Roel Wiechers, van notariskantoor Meyeling en Wiechers uit Enschede.

Officiële toewijzing
De bewoners ontvingen, uit handen van De Woonplaats, aan het eind van de avond een officieel formulier waarop stond welke woning (perceelnummer) zij toegewezen hebben gekregen. Het gaat hier om een voorlopige toewijzing. Voorlopig, ndat de bewoner voor de oplevering van de woning nog kan besluiten de woning niet te huren.

Keuzes Roomveldje Stand per 4 oktober	
Aantal aanwezigen keuzeavond:	± 160
Gekozen woningen/terugkerende mensen:	103
Aantal wijzigingen:	8
Aantal gekozen eengezinswoningen:	93
Aantal gekozen appartementen:	10
Nog vrije eengezinswoningen:	45
Nog vrije appartementen:	63
Totaal aantal eengezinswoningen:	138
Totaal aantal appartementen:	73

Wijzigingen keuze
Tijdens de keuzeavond konden de oud bewoners een grote wijkplattegrond bekijken waarop kaartjes waren geprikt met daarop de namen van de terugkerende bewoners. Zo kon men zien wie welke woning gekozen heeft. Er waren een aantal mensen die nog geen keuze hadden gemaakt, maar dit toch nog wilden doen. Dit konden zij die avond ter plekke doen of later op kantoor. Ook mensen die al wel een keuze gemaakt hadden, kregen de mogelijkheid om hun keuze aan te passen. Een klein aantal mensen heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.

Vervolg
De bewoners die nu hebben gekozen voor een woning zullen binnenkort een persoonlijk gesprek aangaan met één van medewerk(st)ers van De Woonplaats. Dit persoonlijke gesprek heeft tot doel de bewoners te laten kiezen voor de indeling van hun woning. Een keuken aan de voorzijde of juist aan de achterzijde; de bewoner mag dit zelf bepalen.
In een later stadium kiest de bewoner voor nog een aantal andere opties. Zo kan men dan bijvoorbeeld de kleur van de tegels en de keukenkastjes zelf bepalen.

Planning
Het zal nog zo'n 2 jaar duren voordat de woningen klaar zijn. Vanaf het najaar van 2004 zullen de eerste woningen opgeleverd worden. Verwacht wordt dat in het voorjaar van 2005 alle woningen opgeleverd zijn. Voor een klein aantal woningen en appartementen geldt dat deze pas verhuurd mogen worden, wanneer de fabriek van Grolsch weg is.
Deze woningen bevinden zich namelijk in de gevarencirkel en het is niet (meer) toegestaan om daar te wonen. Wij verwachten dat deze 42 betrokken woningen (eengezinswoningen en appartementen) in het begin van 2006 bewoonbaar zijn.

Een stap verder
Met het maken van de keuze voor een daadwerkelijke woning, is De Woonplaats een stap verder met de ontwikkelingen voor het Roomveldje. Voor de bewoners zijn de plannen weer iets tastbaarder geworden. De komende tijd gaat De Woonplaats, samen met alle betrokkenen, hard werken om een mooie, nieuwe wijk te bouwen waar mensen met veel plezier zullen wonen.



De wijzigingen worden allemaal doorgevoerd en de betreffende personen ontvangen een (nieuw) toewijzingsformulier. Ook nu komen mensen nog hun keuze wijzigen. Uw keuze wijzigen kan in principe nog een hele tijd. Houd er alleen wel rekening mee dat u eind dit jaar een keuze maakt voor de indeling van uw woning. Een wijziging in de keuze voor uw woning (perceelnummer) nadat de keuzes voor de indeling gemaakt zijn, kan betekenen dat u niet de gewenste indeling van uw woning krijgt.

Vervolg
De bewoners die nu hebben gekozen voor een woning zullen binnenkort een persoonlijk gesprek voeren met één van de medewerk(st)ers van De Woonplaats. Dit persoonlijke gesprek heeft tot doel u te laten kiezen voor de indeling van uw woning. Een keuken aan de voorzijde of juist aan de achterzijde; u bepaalt dit zelf. In een later stadium kunt u voor een aantal andere opties kiezen. Zo kunt u bijvoorbeeld de kleur van de tegels en de keukenkastjes zelf bepalen.

Planning
Het zal nog zo'n 2 jaar duren voordat de woningen klaar zijn. Vanaf het najaar van 2004 zullen de eerste woningen opgeleverd worden. Verwacht wordt dat in het voorjaar van 2005 alle woningen opgeleverd zijn. Voor een klein aantal woningen en appartementen geldt dat deze pas verhuurd mogen worden, wanneer de fabriek van Grolsch weg is.

Deze woningen bevinden zich namelijk in de gevarencirkel en het is niet (meer) toegestaan om daar te wonen. Wij verwachten dat deze 42 betrokken woningen (eengezinswoningen en appartementen) in het begin van 2006 bewoonbaar zijn.

Een stap verder
Met het maken van de keuze voor een daadwerkelijke woning, zijn we een stap verder met de ontwikkelingen voor het Roomveldje. Voor u zijn de plannen weer iets tastbaarder geworden.

De komende tijd gaan we hard werken om een mooie, nieuwe wijk te bouwen waar u, en anderen, met veel plezier zult wonen.



De situatie op 11 oktober 2002

Informatie
Via deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen. Voor vragen of opmerkingen kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

Adreswijziging?
Wij willen u verzoeken om, in geval van verhuizing, uw nieuwe adresgegevens aan ons door te geven. Op die manier blijft ons adressenbestand correct en blijft u informatie van ons ontvangen.

U kunt nieuwe adresgegevens telefonisch of schriftelijk doorgeven. Even langskomen kan natuurlijk ook.

Bedankt voor de medewerking!

MEER INFORMATIE Voor meer informatie kunt u, tijdens kantooruren, contact opnemen met **Angelique Brugman**, tel. (053) 475 75 02. U kunt ook een bezoek brengen aan onze vestiging aan de Wethouder Beversstraat 104 in Enschede.

DE WOONPLAATS Wethouder Beversstraat 104, 7543 BN Enschede. www.roomveldje.nl

5.1.2e

Enschede, 20 november 2002.

Ministerie van Volkshuisvesting
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
VROM
(Persoonlijk) t.a.v. Minister dhr. H.G.J. Kamp
Postbus 20951
2500 EZ Den Haag

Betreft: Voortzetting Regeling Huurcompensatie slachtoffers vuurwerkramp Enschede van 13 mei 2000.
Uw kenmerk stuknummer IBS 2000.100849 d.d. 1 december 2000.

Geachte Heer Kamp,

Bijgaand doe ik u namens direkt slachtoffers van de vuurwerkramp bovengenoemd stuk toekomen van voormalig staatssecretaris dhr. J.W. Remkes en waarvan de inhoud voor zich spreekt.
Aangezien wij na de ramp van 13 mei 2000 elders zijn gehuisvest, omdat onze woningen verbrand c.q. verwoest waren, tegen véél hogere huren, werd bij (nood)wet de Huurcompensatieregeling in het leven geroepen voor met name mensen die geen huursubsidie ontvangen danwel ontvingen.
Dit vooralsnog gedurende een periode van 3 jaar, zijnde van 1 juli 2000 tot 1 juli 2003, ervan uitgaande dat de nieuwe bebouwing van het rampgebied ook daadwerkelijk binnen deze periode gerealiseerd zou zijn.
Echter het is nu na 2 1/2 jaar totaal anders ! Het duurt namelijk nog wel ettelijke jaren.
„ Dit vanuit het uitgangspunt dat niemand van de getroffenen erop achteruit mag gaan " (zie uw stuk/beschikking pagina 2 - alinea 2).
Waren dit ook niet min of meer de woorden van voormalig premier dhr. W. Kok en het vorige kabinet ? Immers belofte maakt schuld.

Nu wij voor 1 juli 2003 niet met een huurprijsgarantie naar onze nog nieuw te bouwen woningen terugkunnen, doet zich een groot probleem voor !

Het zou immers van de gekke zijn dat deze catagorie slachtoffers per 1 juli 2003 tot aan de datum oplevering nieuwe woningen met huurverhogingen (van hun oude woningen t.o.v. momenteel noodadres) variërend van Euro 120,00 tot 250,00 per maand opgezadeld worden. Dat loopt zo over ettelijke jaren in de duizenden euro's. Hier liggen véél slachtoffers/oud bewoners nu al wakker van. Zo werkt en kan het dus niet !

In maart 2002 heeft de Belangenvereniging Slachtoffers Vuurwerkramp Enschede BSVE hier voormalig Minister van Binnenlandse Zaken dhr. Klaas de Vries reeds attent opgemaakt om deze huurcompensatieregeling te verlengen tot en met het tijdstip van daadwerkelijke verhuizing naar onze nog nieuw te bouwen woningen. De Kamercommissie zou hier medio april 2002 met Minister De Vries over praten.

Bij navraag BSVE en de gemeente Enschede is hier blijkbaar nooit een begunstigend antwoord opgekomen.

Wij verzoeken u vriendelijk dit derhalve nu met spoed wel te doen, aangezien het zo 1 juli 2003 is !

zie blad 2.

Slachtoffers die notabene hun Huis en Haard hebben verloren en al genoeg ellende hebben meegemaakt en nog dagelijks meemaken, die kan de overheid/ regering nu niet in hun „ hemd laten staan ", m.a.w. zoek het nu zelf maar uit.

Zo kan de overheid niet met deze catagorie burgers/slachtoffers omgaan. Immers wij als slachtoffers hebben om deze Ramp niet gevraagd maar vragen juist nu wel solidariteit en ondersteuning uit Den Haag !

Vertrouwende op uw welwillende medewerking (zonodig in overleg met staatssecretaris dhr. Van Geel) en schriftelijk gunstig antwoord binnen 3 weken na dagtekening van deze brief waarvoor dank, verblijven wij

NB: Zodat slachtoffers/oud bewoners een rustige kerst en jaarwisseling moge hebben.

Hoogachtend,

[redacted] 5.1.2e

alsmede buurtbewoners Koomveldje/Koombeek

Bijlagen:

1 - Copie beschikking VROM kenmerk IBS 2000.100849 d.d. 1 dec. 2000

2 - Brief Woningbouwcorporatie De Woonplaats d.d. 11 oktober 2002

3 - Krantenartikel Dagblad Tubantia d.d. 23 maart 2002

VROM [redacted]

Directoraat-Generaal Wonen
Directie Informatie, Beheer en Subsidieregelingen
Afdeling Informatievoorziening, Financiën en Beleid

Rijnstraat 8
Postbus 30941
2500 GX Den Haag
Interne postcode 213

Telefoon 070-339 20 07
Fax 070-339 14 55
www.vrom.nl

Belangenvereniging Slachtoffers
Vuurwerkramp Enschede
5.1.2e
Auskampianden 137
7542 AS Enschede

Huurcompensatieregeling Enschede

Datum	Kenmerk	Bijlage(n)
21 JAN. 2003	IBS 2002.062780.160	brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer

Uw brief
20 november 2002

Geachte heer 5.1.2e

./. In reactie op uw schrijven van 20 november 2002 doe ik u een afschrift toekomen van mijn brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer over de mogelijkheden voor een aanvullende huurcompensatie voor een beperkte groep huurders die hebben aangegeven te willen terugkeren en vóór het aflopen van de huidige regeling in juni 2003 nog niet kunnen terugkeren naar het rampgebied.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Hoogachtend,

[redacted]ling,
[redacted]ubeheer,

5.1.2e

H.G.J. Kamp

Kamers BZK, VROM

VROM

Directoraat-Generaal Wonen
Directie Informatie, Beheer en Subsidieregelingen
Afdeling Informatievoorziening, Financien en Beleid

Rijnstraat 8
Postbus 30941
2500 GX Den Haag
interne postcode 213

Telefoon 070-339 20 07
Fax 070-339 14 55
www.vrom.nl

De Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

TWEEDE KAMER
der
STATEN-GENERAAL
INGEKOMEN
DIENST Griffie Nr 23 DEC. 2002

Datum
23 DEC. 2002

Kenmerk
IBS 2002.062773

Geachte Voorzitter,

In het Algemeen Overleg van 10 december j.l. over externe veiligheid en rampenplannen met de vaste commissie BZK is mijn collega Hessing gevraagd de Kamer op korte termijn een reactie te geven op het verzoek van een aantal leden van de vaste commissie BZK de huidige huurcompensatieregeling (voor slachtoffers van de vuurwerkramp Enschede) van het ministerie van VROM, die loopt tot 1 juli 2003, te verlengen.
Een vergelijkbaar verzoek tot voortzetting van de Regeling Huurcompensatie slachtoffers vuurwerkramp Enschede van 25 november 2002 heeft mijn ministerie bereikt namens een aantal slachtoffers van de vuurwerkramp.

De huidige compensatieregeling van 1 december 2000 leidt ertoe dat huurders uit het getroffen gebied, die na mei 2000 opnieuw zijn gehuisvest in een woning met een huurprijs niet hoger dan de maximale huurgrens huursubsidie, de eerste drie jaar geen hogere woonlasten hebben dan voorafgaande aan de ramp. Inmiddels blijkt dat de oplevering van de woningen in het rampgebied dermate vertraagd is, dat een gedeelte van de huurders die na de ramp van 13 mei elders (tegen hogere huren) zijn gehuisvest, niet voor de einddatum van de huidige huurcompensatieregeling van 1 juli 2003, zullen kunnen terugkeren naar nog nieuw op te leveren woningen in het rampgebied. Voor deze (beperkte) groep huurders kan mogelijk een financieel probleem ontstaan (zie bijlage).
Voor de uitvoering van de huidige huurcompensatieregeling is de gemeente Enschede een bedrag ter beschikking gesteld van in totaal € 1,36 mln, waarvoor de laatste betaling zal plaatsvinden in januari 2003. De eindafrekening van dit bedrag zal door de gemeente Enschede -dan wel door de door de gemeente Enschede gemandateerde corporatie - plaatsvinden in 2003 na verstrekking van de laatste bijdragen.

Uit informatie van de gemeente Enschede blijkt dat er naar verwachting na de eindafrekening nog enige financiële ruimte zal zijn. Afhankelijk van de hoogte van de resterende middelen zal ik ernaar streven deze middelen ter beschikking te stellen voor een aanvulling op de huurcompensatie voor een beperkte groep huurders die hebben aangegeven te willen terugkeren en voor het aflopen van de huidige regeling in juni 2003 nog niet kunnen terugkeren naar het rampgebied.

Evenals bij de regeling huurcompensatie Enschede zal bij de aanvullende regeling als nadrukkelijke voorwaarde gelden dat bij overschrijding door de gemeente Enschede van het totale beschikbare budget geen aanvullende middelen beschikbaar zullen worden gesteld.

Aangezien de aanvullende huurcompensatieregeling afhankelijk is van de beschikbaarheid van resterende middelen, dient de eindafrekening van de huidige huurcompensatieregeling in 2003 te worden overlegd. Begin 2003 ontvangt de gemeente Enschede een handreiking voor het opstellen van de accountantsverklaring.
De nadere voorwaarden voor de aanvullende huurcompensatieregeling zullen de gemeente Enschede in januari 2003 worden toegezonden.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht,

Hoogachtend,
D ting,
R ubeheer,

5.1.2e

H

Gemeente Enschede

Directie

AANTEKENING.

Weth. Jeroen Goudt gebeld 18/4'03
16.45 uur Goede Vrijdag v. Pasen.

HUURCOMPENSATIE-regeling.

" Gelijke Monniken Gelijke Kappen ".

1 - Op allerlaatste moment niet terug.
Moeten deze slachtoffers m.t.k.
Huurcompensatie 2 jr. restitueren ?

2 - Op allerlaatste moment wel terug.
Krijgen deze slachtoffers m.t.k.
Huurcompensatie 2 jr. nabetaald ?

Aan geadresseerde Plak-Label van de enveloppe

5.1.2e

Conclusie: Iedereen de Huurcompensatie verlengen tot de nieuwbouw van het Roomveldje en het Talma gereali seerd is. Zo voorkom je 2 catagoriën slachtoffers.

Datum	Uw kenmerk	Uw brief van	Ons kenmerk	Telefoon
17 april 2003			03B006341	0800 1100

Onderwerp
Huurcompensatie

Behandeld door

Geachte heer, mevrouw,

Op 1 juli 2000 is de huurcompensatie-regeling van kracht geworden. Deze regeling is bedoeld om gedurende een periode van drie jaar het huurverschil tussen de getroffen woning en de huidige woning te overbruggen. Per 1 juli 2003 loopt deze regeling af. Het ministerie van VROM heeft besloten voor de mensen die hebben aangegeven terug te willen keren naar de nieuwbouw van het Roomveldje en het Talma, de regeling te verlengen. Dit betekent dat als u zich hebt gemeld als terugkeerder u in aanmerking blijft komen voor huurcompensatie. U ontvangt hierover volgende week een brief van De Woonplaats of Domijn.

Indien u niet hebt aangegeven terug te willen keren, stopt de huurcompensatie per 1 juli 2003.
Uw woonlasten zullen dan waarschijnlijk omhoog gaan, het kan zijn dat uw inkomenspositie hierdoor dermate verslechtert dat u, als u nog geen huursubsidie ontvangt, alsnog in aanmerking zou kunnen komen voor huursubsidie.
In dat geval raden wij u aan in ieder geval huursubsidie aan te vragen. U kunt een formulier ophalen bij de gemeente (stadskantoor) of als u een woning van een woningbouwvereniging huurt, bij uw verhuurder.
Mocht u wel huursubsidie hebben, dan ontvangt u binnenkort automatisch van het ministerie (VROM) bericht over de huursubsidie voor uw woning. De aanvraag wordt dan automatisch gecontinueerd.
Het kan voorkomen dat automatische continuering niet mogelijk is en u als aanvrager geen bericht ontvangt. Ook in dat geval moet een aanvraagformulier worden ingediend.

Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer
Postbus 173
7500 AD ENSCHEDE

Bezoekadres:
Stadskantoor
Hengelosestraat 51

Algemeen telefoonnummer: 0800 1100
Doorkiesnummer:
Faxnummer:

Mocht u vragen hebben of meer informatie wensen, dan kunt u contact opnemen met het Informatie- en Adviescentrum Vuurwerkramp Enschede, telefoon: 0800-1100.

n Wethouders van Enschede,

5.1.2e

5.1.2e

De Woonplaats
WONINGCORPORATIE

5.1.2e

Datum: 28-04-2003 **Onderwerp:** Huurcompensatie **Informatie:** (053) 475 75 75

Geachte heer,

U heeft van de gemeente een brief ontvangen, waarin is aangegeven dat per 1 juli 2003 de huurcompensatie-regeling stopt. Voor mensen die zich hebben opgegeven voor de nieuwbouw van De Woonplaats (Roomveldje) en Domijn (Talma), is deze regeling door het Ministerie van VROM verlengd. De regeling is van toepassing op mensen die vóór 7 februari 2003 kenbaar hebben gemaakt terug te willen keren. De mensen die zich na deze datum hebben ingeschreven, worden niet gecompenseerd.

U heeft zich voor 7 februari bij ons aangemeld als terugkeerder en dat betekent dat u recht houdt op huurcompensatie tot aan het moment dat de huurovereenkomst van de woning ingaat. De voorwaarden waaronder uw huurcompensatiebedrag wordt berekend zijn dezelfde als nu.
Er is echter één aanvullende bepaling van kracht. In het geval u de woning uiteindelijk niet mocht betrekken of u zegt binnen een half jaar de huur op, dan vorderen wij de huurcompensatie bij u terug. Het gaat daarbij om het bedrag dat u heeft ontvangen tussen 1 juli 2003 en de datum waarop de huurovereenkomst is ingegaan of zou zijn ingegaan.

Mocht u vragen hebben of meer informatie wensen, dan kunt u contact opnemen met 5.1.2e 5.1.2e, telefoon 5.1.2e

Met vriendelijk groet,

5.1.2e

Kopie: 5.1.2e / Secr.Arch.

Enschede
Weth. Beversstraat 104
Postbus 23
7500 AA Enschede
Telefoon: (053) 475 75 75
Fax: (053) 475 75 55

K.v.K. 41038970
Rekeningnummer Rabobank 1296.65.908
Voor huurbetalingen Rabobank 1296.65.780
E-mailadres reactiesenschede@de-woonplaats.nl



Vernieuwend wonen i

De keuze is aan u; woningen te huur in het nieuwe Roomveldje

Een levendige wijk met kennissen

Het ontwerp voor het nieuwe Roomveldje is gekozen door de oud bewoners van de wijk. Zij hebben na de keuze voor het ontwerp een woning mogen kiezen. Begin dit jaar hebben de terugkeerders zelfs de indeling van deze woning mogen bepalen. Niet alle oud bewoners kiezen ervoor om terug te gaan naar het nieuwe Roomveldje. Zij hebben echter het recht om tot een maand voor de oplevering alsnog voor terugkeer te kiezen. Er komen echter meer woningen terug dan er stonden. Dit samen betekent dat er nog woningen te huur zijn.

Toewijzen woningen
Het toewijzen van woningen in het Roomveldje gebeurt in drie stappen. De eerste stap was het aanbieden van de woningen aan alle oud bewoners. Deze stap hebben we inmiddels genomen en we zijn nu bij de tweede stap. De tweede stap is het aanbieden van de woningen aan de tweede groep. **Deze tweede groep bestaat uit oud bewoners van de wijk Roombeek.** Het gaat hierbij om de volgende mensen:
- oud bewoners van Roombeek
- huurders Domijn
- particuliere huurders
- oud-huurders stichting jongerenhuisvesting Twente
- voormalige eigen woningbezitters Roombeek
- inwonende kinderen van oud-bewoners/huurders van Domijn en De Woonplaats.

Voor deze mensen geldt dat zij oud bewoners moeten zijn van de zogenaamde binnenring.

Wanneer deze groepen mensen een keuze hebben gemaakt en er nog woningen beschikbaar zijn, worden de woningen aan de overige belangstellenden aangeboden.

Interesse?
Mocht u interesse hebben in één van de eengezinswoningen of appartementen, neem dan contact op met één van onze medewerkers Front Office, telefoon (053) 475 75 05. U kunt natuurlijk ook even langskomen aan de Wethouder Beversstraat 104 in Enschede. De medewerkers Front Office kan u precies vertellen welke woningen nog beschikbaar zijn en wat de mogelijkheden zijn. U kunt op ons kantoor ook de informatiemap inkijken waarin de plattegronden van de woningen te vinden zijn.

U kunt tot 7 maart reageren. Via loting wordt bepaald wie als eerste een woning mag kiezen.

Nieuw Roomveldje
Het nieuwe Roomveldje zal bestaan uit 138 eengezinswoningen en 73 appartementen.
Binnen het aanbod van eengezinswoningen bestaan er verschillende typen woningen, die variëren in prijs. Voor een actueel overzicht van de nog vrije woningen, kunt u een kijkje nemen op www.roomveldje.nl Bovenstaande groepen mensen hebben geen huurprijsgarantie. Daarnaast heeft u in principe geen recht op huursubsidie.

Indeling woning
Wanneer u een voorlopige toewijzing van ons ontvangt, kunt ook de indeling van uw woning kiezen. Het gaat hierbij om keuzes als, keuken voor of achter, 2 of 3 slaapkamers, etc. Onze medewerkers Front Office kunnen u hier meer over vertellen.

De oplevering van de woningen in fasen gebeuren, waarbij het eerste deel in het najaar van 2004 opgeleverd wordt en het laatste deel in 2005.


Impressie Putterstraat

5.1.2e

5.1.2e

Enschede, 8 mei 2003.

Woningcorporatie De Woonplaats
t.a.v. 5.1.2e
Postbus 23
7500 AA Enschede

Betreft: Huurcompensatieregeling Roombeek.
Zie brief gem. Enschede d.d. 17 april 2003 kenmerk 03B006341 en uw brief van 28 april 2003.

Geachte mevrouw 5.1.2e,

Naar aanleiding van uw brief van 28 april j.l. verzoeken wij u om aan ons toe te sturen de volledige Beschikking van VROM Minister Henk Kamp.
Dus géén omissie (stuk).

Wij kunnen ons namelijk niet aan de indruk onttrekken, dat de door u genoemde dead-line (datum) van 7 februari 2003 een willekeurig geprikte „ peildatum " is. M.a.w. door de gemeente Enschede en misschien door u zelf gecreëerd ?
Dit in volledige tegenstelling tot uw krantenartikel van 26 februari 2003, waarin sprake is van tot één maand voor de oplevering van de nieuwe woningen op het Roomveldje de oud bewoners/slachtoffers nog de vrije keuze hebben wel of niet terug te willen keren !

Gaarne hadden wij omtrent deze „ Contradictio interminis " nadere uitleg, want zo kan VROM het nooit bedoeld hebben.
Zie bijgevoegde brieven uit Den Haag.

Uw per omgaande schriftelijke antwoord tegemoetziend, waarvoor dank verblijven wij

Hoogachtend,

5.1.2e 5.1.2e

N.b.
Een copie van deze brief verzonden aan de gemeente Enschede t.a.v. Wethouder Roelof Bleker.

Bijlagen: Brief Minister Henk Kamp d.d. 21 januari 2003.

Brief overleg 2e Kamer vaste Kamercommissie BZK-VROM d.d. 23 dec.2002.

Beschikking van 1 dec. 2000 (nr. IBS 2000.100849) van staatssecretaris Johan Remkes.

Brief gemeente Enschede d.d. 17 april 2003 met eigen AANTEKENING.

Krantenartikel van 26 februari 2003.

12-02-03

VROM

Directoraat-Generaal Wonen
Directie Informatie, Beheer en Subsidieregelingen
Afdeling Informatievoorziening, Financiën en Beleid

Rijnstraat 8
Postbus 30941
2500 GX Den Haag
Interne postcode 213

Telefoon 070-339 20 07
Fax 070-339 14 55
www.vrom.nl

Class.nr. 173334 B
Reg.nr. 03B002570
Datum 2 FEB 2003
Afd. FO/OS
Attentie

Aan het college van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Enschede
5.1.2e
Postbus 20
7500 AA Enschede

Aanvullende huurcompensatie slachtoffers vuurwerkramp Enschede

Datum
11 FEB. 2003

Kenmerk
IBS 2003.000239

Op 1 juli 2003 loopt de Regeling huurcompensatie slachtoffers vuurwerkramp Enschede, op grond waarvan huurders tussen 1 juli 2000 en 1 juli 2003 worden gecompenseerd voor de stijging in huur die zij ondervinden door gedwongen verhuizing ten gevolge van de vuurwerkramp op 13 mei 2000 (brief van 1 december 2000 IBS 2000.100849), ten einde.
Bij deze brief treft u een toelichting aan op de accountantsverklaring die na 1 juli 2003, maar in ieder geval voor 31 december 2003 ter afronding van de regeling dient te worden opgesteld.

Uit informatie van de gemeente Enschede blijkt dat er naar verwachting na de eindafrekening van de Regeling huurcompensatie slachtoffers vuurwerkramp Enschede (1 december 2000) nog enige financiële ruimte zal zijn. Bij mijn schrijven van 21 januari 2003 heb ik u aangekondigd een regeling met nadere voorwaarden te sturen over de mogelijkheden voor een aanvullende huurcompensatie voor een beperkte groep huurders die hebben aangegeven te willen terugkeren en vóór het aflopen van de huidige regeling in juni 2003 nog niet kunnen terugkeren naar het rampgebied.

Ik ben bereid de resterende middelen ter beschikking te stellen voor een aanvulling op de huurcompensatie voor een beperkte groep huurders zoals hierboven omschreven. De mogelijkheden om de aanvullende huurcompensatie daadwerkelijk te verstrekken is afhankelijk van de hoogte van de eventueel beschikbare middelen na afrekening van de regeling. Deze regeling kan uitsluitend worden gefinancierd door de resterende middelen van de regeling 1 december 2000.
In afwijking van het gestelde in de regeling van 1 december 2000 hoeft het resterende bedrag, voor zover het als voorschot uitgekeerde bedrag niet volledig voor de regeling is uitgegeven, niet in 2003 te worden gerestitueerd.

Voorwaarden
De VROM-uitgangspunten voor de aanvullende compensatieregeling luiden:

- Huurders worden vanaf 1 juli 2003, gedurende de periode dat zij nog niet kunnen terugkeren naar het rampgebied, tot uiterlijk 1 juli 2006, volledig gecompenseerd voor de stijging in huur die zij ondervinden door een gedwongen verhuizing ten gevolge van de vuurwerkramp, mits de huur van de nieuwe woning ligt onder de maximale huurgrens huursubsidie(€ 565,44 prijspeil 1 juli 2002).
- De compensatie geldt - met inachtneming van bovenvermelde grens - voor alle categorieën huurders, dus zowel van zelfstandige woningen als van onzelfstandige woonruimten, zowel van

toegelaten instellingen als van particuliere verhuurders en zowel voor huurders die huursubsidie ontvangen als voor hen die geen huursubsidie ontvangen dan wel ontvingen.

- Voor de huurprijs wordt in het kader van deze regeling uitgegaan van de bruto-huurprijs exclusief stookkosten.
- Voor huurders die huursubsidie ontvangen geldt de compensatie voor het verschil dat ten laste van de huurder blijft na toepassing van de Huursubsidiewet.
- Indien in het kader van de Huursubsidiewet inkomenscorrecties plaatsvinden in positieve of negatieve zin, wordt de compensatiebijdrage voor huursubsidieontvangers dienovereenkomstig aangepast.
- De aanvullende compensatie is bedoeld voor de woning die de huurder op 1 juli 2003 bewoont. Indien men nadien opnieuw verhuist naar een duurdere woning, wordt voor de hogere huur van de laatstbedoelde woning geen compensatie verstrekt.
- Indien ten gevolge van de ramp een woning met een huurprijs boven de maximale huurgrens voor jongeren (€ 307.49 prijspeil 1 juli 2002) is verhuurd aan een huurder jonger dan 23 jaar, dan wordt de hogere huur volledig op grond van de regeling gecompenseerd.
- De bijdrage op grond van de aanvullende compensatieregeling wordt jaarlijks per 1 juli aangepast in verband met huurverhoging per die datum van de nieuwe woning. Die verhoging vindt plaats met het percentage van de verwachte gemiddelde huurstijging voor dat jaar. Dit percentage wordt door mij jaarlijks bekend gemaakt; van dit percentage wordt u zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.
- Bij de toekenning van bijdragen aan de betrokken huurders dient expliciet te worden aangegeven, dat de bijdrage kan worden teruggevorderd ingeval de subsidieverstrekking achteraf niet rechtmatig blijkt te zijn geweest.

Zoals uit de hierboven genoemde voorwaarden blijkt, sluit de VROM-regeling in belangrijke mate aan bij de regeling zoals deze momenteel al door u wordt uitgevoerd. Er zal slechts een tweetal aanvullende voorwaarden gelden:

- Om voor de verlening van aanvullende huurcompensatie in aanmerking te komen dient de huurder in een aaneengesloten periode recht te hebben gehad op huurcompensatie op basis van de regeling (1 december 2000), hetgeen door de uitvoerder van de regeling in de administratie aantoonbaar moet zijn.
- Alleen huurders die bij de uitvoerder van deze regeling hebben aangegeven dat zij willen terugkeren naar het rampgebied, komen voor aanvullende huurcompensatie in aanmerking. Ter nadere afbakening van deze doelgroep overlegt uw gemeente of de door u gemandateerde corporatie (voor 1 maart 2003) een volledige lijst van huurders in deze categorie, die als bijlage bij deze brief kan worden beschouwd. Recht op een aanvullende huurcompensatie bestaat alleen voor huurders die op deze lijst voorkomen.

Uitvoering

De uitvoering van de regeling blijft in handen van uw gemeente en kan worden vormgegeven op de door u gekozen manier, namelijk door daarvoor Woningcorporatie De Woonplaats te mandateren.

Controle en verantwoording

De bijdragen voor de regeling en dus ook voor de aanvullende regeling huurcompensatie zijn verstrekt in de vorm van jaarlijkse voorschotten.

Eindafrekening van de regeling vindt plaats in 2006. U - dan wel de door u gemandateerde corporatie - dient daartoe vóór 31 december 2006 bij de eindafrekening een accountantsverklaring te overleggen waaruit de rechtmatige besteding van de middelen blijkt.

Ik merk hierbij op dat bij overschrijding door u van het totale beschikbare budget geen aanvullende middelen beschikbaar zullen worden gesteld. Wellicht ten overvloede merk ik hierbij op dat, indien de door U gedane uitgaven (bijvoorbeeld in de periode juli-december 2003) hoger uitvallen dan het beschikbare budget, deze voor rekening van Uw gemeente komen. Mocht blijken dat het als voorschot uitgekeerde bedrag niet volledig voor de regeling is uitgegeven, dan dient het resterende bedrag te worden gerestitueerd.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht. Mocht u nog vragen hebben dan kunt contact opnemen met de daartoe aangewezen contactpersonen binnen dit departement, te weten 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e of 5.1.2e) en mevrouw 5.1.2e 5.1.2e).

Hoogachtend,

esting,
ieubeheer,

5.1.2e

H.G.J. Kamp

De Woonplaats
WONINGCORPORATIE

5.1.2e

Datum: 12-05-2003 **Onderwerp:** uw brief d.d. 8 mei 2003 **Informatie:** (0544) 47 61 62

Geachte heer 5.1.2e,

Op 8 mei ontving ik uit handen van mijn collega 5.1.2e, uw brief.

De brief met bijlagen heb ik doorgestuurd aan 5.1.2e hoofd Ruimtelijk Beleid van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer. Op dit moment kan ik u niet informeren over de termijn waarop de gemeente inhoudelijk op uw brief kan reageren. Begin volgende week volgt nader bericht.
Wel stuur ik u alvast de door u gewenste beschikking van MVROM (d.d. 11 februari; IBS 2003.000239).

Met vriendelijke groet

5.1.2e

Bijlage: beschikking MVROM

Kopie: 5.1.2e

Hoofdkantoor
Tramstraat 2
Postbus 85
7140 AB Groenlo
Telefoon: (0544) 47 61 61
Fax: (0544) 47 61 71

K.v.K. 41038970
Rekeningnummer Rabobank 1296.65.290
E-mailadres hoofdkantoor@de-woonplaats.nl

Gemeente Enschede

5.1.2e

Datum	Uw kenmerk	Uw brief van	Ons kenmerk	Telefoon
27 mei 2003	---	8 mei 2003	03B007395 RO	5.1.2e

Onderwerp
Huurcompensatieregeling

Behandeld door
5.1.2e

Geachte heer 5.1.2e

Ons heeft een brief bereikt die u op 8 mei jl. hebt gezonden aan Woningcorporatie De Woonplaats en die betrekking heeft op de huurcompensatieregeling.

U gaat met name in op de mededeling in onze brief van 17 april jl. dat alleen diegenen voor voortzetting van de huurcompensatie in aanmerking komen die zich in een eerder stadium hebben opgegeven voor terugkeer naar de wijk d.w.z. degenen die voorkomen op de lijst van 7 februari 2003. In tegenstelling tot hetgeen u veronderstelt, is deze datum niet willekeurig geprikt. De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer heeft ons nl. op 11 februari jl. schriftelijk meegedeeld dat alleen bewoners die zich op dat moment voor terugkeer hadden gemeld in aanmerking zouden komen voor de verlengde regeling. Dit zou moeten worden aangetoond door middel van een lijst die vóór 1 maart in het bezit van de Minister moest zijn. In daarop volgende telefonische contacten met het ministerie is ons nadrukkelijk te kennen gegeven, dat deze brief als hard en definitief gegeven moet worden beschouwd.

✗ Overeenkomstig uw verzoek hebben wij een kopie van de volledige brief van de Minister bijgevoegd. Een en ander laat onverlet dat personen die zich nog niet hebben gemeld voor terugkeer dat in de komende periode alsnog kunnen doen. Zoals uit het vorenstaande blijkt, komen zij dan echter niet voor (verlenging van) de huurcompensatieregeling in aanmerking.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer
Postbus 173
7500 AD ENSCHEDE

Bezoekadres:
Stadskantoor
Hengelosestraat 51

Algemeen telefoonnummer: 053 4815151
Doorkiesnummer: 5.1.2e
Faxnummer: 053-4815500

Hoogachtend,

5.1.2e ers van Enschede,
d
5.1.2e
(

In afschrift aan:
- Woningcorporatie De Woonplaats, t.a.v. 5.1.2e Postbus 85, 7140 AB Groenlo
- IAC, t.a.v. 5.1.2e

Woningcorporatie
de Woonplaats



De Woonplaats
WONINGCORPORATIE

Ministerie van VROM
T.A.V 5.1.2e
Postbus 30941
2500 GX Den Haag

Datum: 23-05-2002 Onderwerp: Huurverhoging Informatie: 5.1.2e

Geachte 5.1.2e

Drie weken geleden heb ik met u per telefoon gesproken over de jaarlijkse huurverhoging van de woningen in het rampgebied in Enschede. U heeft mij verwezen naar de nieuwsbrief van het Ministerie van VROM over de huurverhoging voor de woningen van het rampgebied voor de periode 2002-2003.

Vorige jaar op 15 januari 2001 hebben wij een brief met een bijlage van de gemeente Enschede over de huurcompensatie regeling ontvangen. Deze bijlage is van De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening Milieubeheer gericht aan de gemeente Enschede (kenmerknummer IBS 2000.100849). In deze brief is aangegeven dat de huur van de woningen in het rampgebied elk jaar verhoogd wordt.Voor het jaar 2001 was het percentage 2,5%.

Jaarlijks wordt per 1 juli de huurcompensatie opnieuw berekend. Om deze berekening te kunnen maken hebben wij van de Ministerie een officieel document met daarin het vastgestelde huurverhoging percentage voor de woningen in het rampgebied (per 1 juli 2002) nodig..

Voor de accountant verklaring die na de compensatie periode moet worden afgegeven, is een dergelijke document als onderlegger noodzakelijk.

Om u een duidelijke beeld te geven wat ik bedoel, voeg ik een kopie van de brief van ministerie van VROM die vorige jaar naar ons toegestuurd is.

Ik hoop dat u mij alsnog de gegevens kunt opsturen.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u mij op bovenstaand telefoonnummer bereiken.

Met vriendelijke Groet,
5.1.2e

Bijlage:Kopie brief ministerie van VROM met kenmerk IBS 2000.100849

K.v.K. 41038970
ABN AMRO 59.27.45.392
voor huurbetalingen 59.22.20.001
E-mailadres hoofdkantoor@de-woonplaats.nl

Wethouder Beversstraat 104
7543 BS Enschede
Postbus 23
7500 AA Enschede
Telefoon (053) 475 75 75
Fax (053) 475 75 55
Serviredienst (053) 475 75 80

VROM
Afdeling Volkshuisvesting

5.1.2e

Woningcorporatie De Woonplaats
T.a.v. de directie
Tramstraat 2
7141 EG GROENLO

Datum	Uw kenmerk	Uw brief van	Ons kenmerk	Telefoon
15 januari 2001	---	---	01B000543 VH	5.1.2e

Onderwerp
Huurcompensatieregeling

Behandeld door
5.1.2e

Geachte heer/mevrouw,

Bijgaand ontvangt u een kopie van de brief d.d. 1 december 2000 van de staatssecretaris VROM inzake de regeling huurcompensatie slachtoffers vuurwerkramp Enschede.

Aangezien de inhoud van de brief op onderdelen afwijkt van de inhoud van de door ons vastgestelde huurcompensatieregeling verzoeken wij u bij de uitvoering van de regeling rekening te houden met de aanvullende dan wel enigszins van onze voorwaarden afwijkende condities van VROM.

Hoogachtend,

...Vethouders van Enschede,

5.1.2e

Bijlage:
- kopie brief staatssecretaris VROM d.d. 1 december 2000 nr. IBS 2000.100849

Bouw- en Milieudienst
Postbus 173
7500 AD ENSCHEDE

Bezoekadres:
Noordmolen
Molenstraat 50

Algemeen telefoonnummer: 053 4818108
Doorkiesnummer: 5.1.2e
Faxnummer: 053 4815111

(thus 3094)
2500 GX Den Haag
Interne postcode 213
Tel.: 070-339 39 39
Fax: 070-339 1455

-1.733.34 B
00BU18305
4 DEC 2000
VROM IVH

origineel z.s.m.
retour archief

04-12-00
CS
Burg
Burg
Amdgz

Directoraat-Generaal van de Volkshuisvesting
Directie Informatie, Beheer en Subsidieregelingen
Afdeling Informatievoorziening, Financiën en Beleid
(2000/197)

Aan het college van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Enschede
Postbus 20
7500 AA Enschede

Uw kenmerk	Uw brief	Kenmerk	Datum
		IBS 2000.100849	- 1 DEC. 2000

Onderwerp

Regeling huurcompensatie slachtoffers vuurwerkramp Enschede

Geacht College,

Tijdens het overleg van 26 juni jl. tussen Minister Pronk en uw college over de gevolgen van de vuurwerkramp Enschede is een aantal conclusies getrokken over de VROM-aspecten van het herstel van de schade van de ramp; deze conclusies zijn bevestigd in de brief van de Minister d.d. 14 juli jl., nr. DGM/B/BMB Mbb 2000080016.

De thans voorliggende brief bevat de uitwerking van de compensatieregeling die ertoe leidt dat huurders uit het getroffen gebied, die opnieuw zijn gehuisvest in een woning met een huurprijs niet hoger dan de maximale huurgrens huursubsidie, de eerste drie jaar geen hogere woonlasten hebben dan voorafgaande aan de ramp. Tevens is het uitgangspunt dat de nieuwe huurovereenkomsten in principe op 1 juli 2000 ingaan en de nieuwe huurders de eerste zeven weken na de ramp geen huur hoeven te betalen.

Met inachtneming van het bovenstaande zijn op mijn begroting middelen beschikbaar gesteld om in de kosten van deze compensatieregeling te voorzien.

Voorwaarden

De VROM-uitgangspunten voor de compensatieregeling luiden:

- Huurders worden gedurende drie jaar, tot 1 juli 2003, volledig gecompenseerd voor de stijging in huur die zij ondervinden door een gedwongen verhuizing ten gevolge van de vuurwerkramp, mits de huur van de nieuwe woning ligt onder de maximale huurgrens huursubsidie(*f* 1.149 prijspeil 1 juli 2000).
- De compensatie geldt - met inachtneming van bovenvermelde grens - voor alle categorieën huurders, dus zowel van zelfstandige woningen als van onzelfstandige woonruimten, zowel van toegelaten instellingen als van particuliere verhuurders en zowel voor huurders die huursubsidie ontvangen als voor hen die geen huursubsidie ontvangen dan wel ontvingen.

Bijlagen: -

Verzoeke bij beantwoording onderwerp, datum en kenmerk van deze brief te vermelden.
In verband met het regeringsbeleid om het aantal auto-kilometers terug te dringen wordt het zeer op prijs gesteld
dat u bij bezoek aan een VROM-kantoor gebruik maakt van het openbaar vervoer.

- Voor de huurprijs wordt in het kader van deze regeling uitgegaan van de bruto-huurprijs exclusief stookkosten.
- Voor huurders die huursubsidie ontvangen geldt de compensatie voor het verschil dat ten laste van de huurder blijft na toepassing van de Huursubsidiewet.
- Er wordt vanuit gegaan dat de nieuwe huur ingaat per 1 juli 2000. Voor het vaststellen van de oude huur wordt uitgegaan van huurprijs per 1 mei 2000.
- Indien in het kader van de Huursubsidiewet inkomenscorrecties plaatsvinden in positieve of negatieve zin, wordt de compensatiebijdrage voor huursubsidieontvangers dienovereenkomstig aangepast.
- Huurders die op 1 juli nog niet adequaat zijn gehuisvest, kunnen eenmaal met volledige compensatie voor de hogere huur verhuizen naar een adequate woning. Indien men nadien opnieuw verhuist naar een duurdere woning, wordt voor de hogere huur van de laatstbedoelde woning geen compensatie verstrekt.
- Huurders die in verband met de ramp zijn geherhuisvest in woningen van particuliere verhuurders ontvangen een vergoeding ter hoogte van de huur over de periode van 13 mei tot 1 juli 2000, dit naar analogie van de situatie van dat huurders van sociale huurwoningen, die over die periode geen huur hebben behoeven te betalen.

Zoals uit de hierboven genoemde voorwaarden blijkt, sluit de VROM-regeling in belangrijke mate aan bij de regeling zoals deze momenteel al door u wordt uitgevoerd en die is beschreven in de voorstellen aan uw college van de directeur Bouw- en Milieudienst d.d. 22 juni en 12 juli jl. Op een beperkt aantal onderdelen acht ik het gewenst aanvullende dan wel enigszins van uw voorwaarden afwijkende condities aan de compensatieverlening te verbinden. Hierbij ga ik er vanuit dat de hieronder opgesomde aanvullende c.q. afwijkende bepalingen geen belemmeringen opleveren voor het reeds in gang zijnde proces. Dit vanuit het uitgangspunt dat niemand van de getroffenen erop achteruit mag gaan.

- Indien ten gevolge van de ramp een woning met een huurprijs boven de maximale huurgrens voor jongeren (ƒ 634 prijspeil 1 juli 2000) is verhuurd aan een huurder jonger dan 23 jaar, dan wordt de hogere huur (ten opzichte van de huur minus huursubsidie per 1 mei 2000) volledig op grond van de regeling gecompenseerd.
  Deze bepaling wijkt af van de voorstellen aan uw college, waarbij was uitgegaan van toepassing van de Huursubsidiewet voor de huur tot aan de huurgrens voor jongeren en uitsluitend de compensatie van het meerdere via de compensatieregeling.. De Huursubsidiewet laat evenwel niet toe dat huursubsidie wordt verstrekt aan een huurder jonger dan 23 jaar, indien de huurprijs uitgaat boven de maximale huurgrens voor jongeren.
- De bijdrage op grond van de compensatieregeling wordt jaarlijks per 1 juli aangepast in verband met huurverhoging per die datum van de nieuwe woning. Daarbij dient er vanuit te worden gegaan dat ook de huur van de oude woning jaarlijks zou zijn verhoogd en wel met het percentage van de verwachte gemiddelde huurstijging voor dat jaar. Dit percentage wordt door mij jaarlijks in het voorafgaande najaar bekend gemaakt en bedraagt voor 2001 2,5%.
  Ik acht het redelijk om uit te gaan van deze fictieve huurverhoging voor de oude woning, omdat het

zeer aannemelijk is dat een dergelijke verhoging ook daadwerkelijk zou hebben plaatsgevonden. Om het huidige proces niet te verstoren, behoeft voor 2000 evenwel geen rekening te worden gehouden met een fictieve verhoging van de oude huur per 1 juli.

- Zowel bij de verlening van huurcompensatie als voor de vergoeding van de huur in de periode van 15 mei tot 1 juli 2000 voor particuliere huurders dient de huurder bewijsstukken te overleggen van de hoogte van huurprijs van de nieuwe en - voor zover relevant - de oude woning, in de vorm van copieën van het huurcontract of van betalingsbewijzen.
- Bij de toekenning van bijdragen aan de betrokken huurders dient expliciet te worden aangegeven, dat de bijdrage kan worden teruggevorderd ingeval de subsidieverstrekking achteraf niet rechtmatig blijkt te zijn geweest.

Uitvoering

De uitvoering van de regeling blijft in handen van uw gemeente en kan worden vormgegeven op de door u gekozen manier, namelijk door daarvoor Woningcorporatie De Woonplaats te mandateren.
De verstrekking van de vergoeding van de huurprijs tussen 13 mei en 1 juli 2000 voor de huurders van particuliere huurwoningen vindt plaats door de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van uw gemeente.

Uitfinanciering: ritme en betaaldata

De betalingen ten laste van de regeling zijn gebaseerd op artikel 03.16.07 compensatie bewoners Enschede (van de 2e suppletoire begrotingswet voor VROM).
Hierin is een totaalbedrag van *f*3 miljoen opgenomen, uitgesplitst naar de volgende bedragen per jaar; die bij wijze van voorschot worden verstrekt: de eerste in december 2000, de jaren 2001-2003 uit te betalen in januari. Voor de totale periode zijn de volgende bedragen gereserveerd:

jaar	2000	2001	2002	2003	totaal
bedrag	*f*500.000	*f*1 mln.	*f*1 mln.	*f*500.000	*f*3 mln.

Controle en verantwoording
De bijdragen worden verstrekt in de vorm van jaarlijkse voorschotten. Eindafrekening vindt plaats in 2003 na verstrekking van de laatste bijdragen. U - dan wel de door u gemandateerde corporatie - dient daartoe vóór 31 december 2003 bij de eindafrekening een accountantsverklaring te overleggen waaruit de rechtmatige besteding van de middelen blijkt.
Ik merk hierbij op dat bij overschrijding door u van het totale beschikbare budget geen aanvullende middelen beschikbaar zullen worden gesteld. Mocht blijken dat het als voorschot uitgekeerde bedrag niet volledig voor de regeling is uitgegeven, dan dient het resterende bedrag te worden gerestitueerd.

Kenmerk	Datum	Bladnummer
IBS 2000.100849		4

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht. Mocht u nog vragen hebben dan kunt contact opnemen met de daartoe aangewezen contactpersonen binnen dit departement, te weten 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e of 5.1.2e) en mevrouw 5.1.2e 5.1.2e).

5.1.2e

Archiefkopie

Postbus 30841
2500 GS Den Haag
Interne Postcode 214
Tel 2007
Fax 1455

Directoraat-Generaal Wonen
Directie Informatie, Beheer en Subsidieregelingen
DGW

Woningcorporatie De Woonplaats
t.a.v. 5.1.2e
Postbus 23
7500 AA Enschede

23-05-2002 IBS 2002.037652 03 JUNI 2002

Verwachte gemiddelde huurstijging

Geachte mevrouw 5.1.2e

In uw brief van 23 mei jl. verwijst u naar ons telefonisch onderhoud van enkele weken geleden.

Bij deze gelegenheid hebt u mij de vraag gesteld wat het percentage is van de verwachte gemiddelde huurstijging in 2002. Dit percentage hebt u nodig om de Regeling huurcompensatie slachtoffers vuurwerkramp Enschede dd. 1 december 2000 te kunnen uitvoeren. Voor het jaar 2001 was dit percentage 2,5%.

Ik heb u meegedeeld dat dit percentage, zoals ook de brief van 1 december 2000 vermeldt, jaarlijks bekend wordt gemaakt. Deze bekendmaking vindt plaats in de jaarlijkse MG-circulaire betreffende het huurbeleid. Voor het jaar 2002 bedraagt de verwachte gemiddelde huurverhoging 2,9%.

In uw brief verzoekt u mij om een officieel document ten behoeve van de accountantsverklaring. Daarom is in dit antwoord bijgevoegd de MG-circulaire "Huurprijsbeleid voor de periode 1 juli 2002 tot en met 30 juni 2003" (nr.2002-02), waarin dit percentage op p.4 staat vermeld.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

5.1.2e

Afschriften 5.1.2e

5.1.2e

Parafenblok

Aantal Paraaf door 5.1.2e Datum 30/5 Paraaf 5.1.2e

IFB/B 30/5

Huurprijsbeleid voor de periode 1 juli 2002 tot en met 30 juni 2003 (nr. MG 2002-02)

Ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Postbus 30941
2500 GX Den Haag
Interne Postcode 213
Tel 2007
Fax 1455

Directoraat-Generaal Wonen
Directie Informatie, Beheer en Subsidieregelingen
DGW

Woningcorporatie De Woonplaats
t.a.v. 5.1.2e
Postbus 23
7500 AA Enschede

Uw kenmerk	Uw brief	Kenmerk	Datum
	23-05-2002	IBS 2002.037652	03 JUNI 2002

Onderwerp

Verwachte gemiddelde huurstijging

Geachte mevrouw 5.1.2e

In uw brief van 23 mei jl. verwijst u naar ons telefonisch onderhoud van enkele weken geleden.

Bij deze gelegenheid hebt u mij de vraag gesteld wat het percentage is van de verwachte gemiddelde huurstijging in 2002. Dit percentage hebt u nodig om de Regeling huurcompensatie slachtoffers vuurwerkramp Enschede dd. 1 december 2000 te kunnen uitvoeren. Voor het jaar 2001 was dit percentage 2,5%.

Ik heb u meegedeeld dat dit percentage, zoals ook de brief van 1 december 2000 vermeldt, jaarlijks bekend wordt gemaakt. Deze bekendmaking vindt plaats in de jaarlijkse MG-circulaire betreffende het huurbeleid. Voor het jaar 2002 bedraagt de verwachte gemiddelde huurverhoging 2,9%.

In uw brief verzoekt u mij om een officieel document ten behoeve van de accountantsverklaring. Daarom is in dit antwoord bijgevoegd de MG-circulaire "Huurprijsbeleid voor de periode 1 juli 2002 tot en met 30 juni 2003" (nr.2002-02), waarin dit percentage op p.4 staat vermeld.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

5.1.2e

Bijlagen: Huurprijsbeleid voor de periode 1 juli 2002 tot en met 30 juni 2003 (nr. MG 2002-02)

Verzoeke bij beantwoording onderwerp, datum en kenmerk van deze brief te vermelden.
In verband met het regeringsbeleid om het aantal auto-kilometers terug te dringen wordt het zeer op prijs gesteld dat u bij bezoek aan een VROM-kantoor gebruik maakt van het openbaar vervoer.

Ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
5.1.2e

Directoraat-Generaal van de Volkshuisvesting
Kantooradres: Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag
Postbus 30941, 2500 GX Den Haag
Telefoon (070) 339 39 39

IPC 213

5.1.2e

Directie	:	Beleidsontwikkeling
Registratienummer	:	MG 2002 – 02
Datum	:	28 januari 2002
Datum van ingang	:	1 juli 2002
Strekking	:	Bekendmaking van beleid en voorschriften
Relaties met andere circulaires	:	
Informatie	:	Voor nadere informatie over deze circulaire kunt u zich richten tot de Directie Stad en Regio en het secretariaat van de huurcommissies.
Aan	:	de colleges van burgemeester en wethouders
Onderwerp	:	**Huurprijsbeleid voor de periode 1 juli 2002 tot en met 30 juni 2003**

Geacht college,

1. Inleiding

In deze circulaire ga ik in op de huurontwikkeling in het jaar 2001 en de verschillende onderdelen van het huurbeleid voor 2002. Vooruitlopend op de wijziging van de Regeling formulieren Huurprijzenwet woonruimte per 1 juli 2002, zijn de gewijzigde formulieren (bijlage I) ter kennisgeving bijgevoegd. Volledigheidshalve zijn ook de tabellen met de maximale huurprijsgrenzen in euro's per 1 januari 2002 bijgevoegd (bijlage II). Er is een wijziging van het Besluit huurprijzen woonruimte in voorbereiding die ondermeer inhoudt dat deze bedragen worden bevroren op het peil van 30 juni 2002 zodat deze bedragen ook gelden per 1 juli 2002.
Ik verzoek u deze informatie met het oog op de huuraanzegging per 1 juli 2002 en het overleg tussen huurders en verhuurders, zo spoedig mogelijk onder de aandacht van de betrokkenen te brengen.

2. De huurontwikkeling in 2001

Op grond van de ontwikkelingen per 1 juli 2001 kan worden geconcludeerd dat de gemiddelde huurstijging, conform het streven van de regering, gemiddeld op het inflatieniveau is uitgekomen. De dalende lijn die sinds 1995 zichtbaar was heeft er dit jaar toe geleid dat de huurstijging voor het eerst op het inflatieniveau over het voorgaande jaar, in 2000 (2,6%), is uitgekomen. De gemiddelde huurstijging over 2001 exclusief harmonisatie bedroeg dus 2,6%. De huurverhoging bij sociale verhuurders ligt iets hoger dan in 2000 (2,6% tegen 2,5%). De institutionele beleggers kwamen gemiddeld op 3% uit, hetgeen 0,3 procentpunt hoger was dan in 2000. In deze sector is een lichte stijging van de huurontwikkeling ten opzichte van het jaar 2000 zichtbaar. De gestegen inflatie en het aantrekken van de huurwoningmarkt, maakt dat deze groep verhuurders, waarvan het bezit zich vooral bevindt in het duurdere marktsegment, gebruik maakt van de huidige marktomstandigheden die een hogere huurstijging toelaten.
Bij de particuliere verhuurders is daarentegen nog een geringe afname van de huurstijging geconstateerd: zij kwamen uit op 1,9% hetgeen 0,1 procentpunt lager is dan het jaar daarvoor.

In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat de gemiddelde huurstijgingspercentages in alle delen van Nederland steeds dichter bij elkaar komen te liggen, zowel gerekend in klassen van

absolute huurbedragen als in de verhouding kosten-kwaliteit conform het woningwaarderingsstelsel (WWS).
Gemiddeld genomen is het aantal woningen waarbij een harmonisatie ineens heeft plaatsgevonden vrijwel gelijk gebleven ten opzichte van het vorige huurjaar (circa 70.000 woningen). Het gemiddelde huurstijgingspercentage bij harmonisatie ineens nam ten opzichte van de vorige periode licht af van 6 tot 5,7. Het harmonisatie-effect op de gemiddelde huurstijging is hierdoor niet verder afgenomen (is 0,1% gebleven).

Geconcludeerd kan worden dat de ontwikkelingen in de sector als geheel gestabiliseerd zijn. Mijns inziens dragen de voorgenomen maatregelen voor het huurbeleid vanaf 1 juli 2002 bij aan het verder in evenwicht brengen van de prijzen in relatie tot de kwaliteit. In het volgende hoofdstuk zal ik deze maatregelen toelichten.

2.1. Het huurbeleid voor 2002 en de huurparameters

In de brief van 14 september 2001 aan de voorzitter van de Tweede Kamer (Kamerstukk. 2000/01, 27 926, nr. 1) heb ik de hoofdlijnen van het huurbeleid vanaf 1 juli 2002 uiteengezet. De in deze brief opgenomen voornemens betekenen voor het huurprijsbeleid een voortzetting van de in de afgelopen jaren gevolgde koers, gericht op een gemiddeld inflatievolgende huurontwikkeling met oog voor de belangen van huurders en verhuurders. De instrumentering van dit beleid zal echter een aantal wijzigingen ondergaan. In het huurbeleid vanaf 1 juli 2002 zijn twee perioden te onderscheiden.
Kernpunt van het huurbeleid voor de lange termijn vormt een stelsel van referentiehuren waardoor de transparantie van de woningmarkt wordt vergroot. Daarbij past ook een huurcontract dat de rechten en verplichtingen van huurder en verhuurder duidelijk vastlegt. De daarin vastgelegde afspraken zullen voor vijf jaar gelden waarna herijking van de huurprijs kan plaatsvinden met inachtneming van waarborgen voor huurders. De voorstellen zullen de komende tijd worden uitgewerkt. Deze voorstellen kunnen naar verwachting met ingang van 1 juli 2005 worden ingevoerd. De hoofdlijnen zijn gebaseerd op het advies van de Commissie Huurbeleid zoals deze Commissie dat op 12 september 2001 aan mij heeft aangeboden. Zodra er meer duidelijkheid is over het concrete instrumentarium zal ik u daarover informeren.
Tot die tijd acht ik het wenselijk het beleid ten aanzien van de ontwikkeling van d huurprijzen van de afgelopen jaren voort te zetten. Hierbij hecht ik er aan zowel voldoende ruimte voor verhuurders om op een bedrijfseconomisch verantwoorde wijze te kunnen verhuren te bieden, als aan de andere kant ook de betaalbaarheid voor huurders in het oog te houden. Dit wil ik realiseren via een samenhangend en evenwichtig pakket aan maatregelen, zoals ook is voorgesteld in het meerderheidsadvies van de Commissie Huurbeleid voor de periode 1 juli 2002 tot 1 juli 2005. Deze maatregelen luiden als volgt:

1. Een huurstijging gebaseerd op het gemiddelde inflatiepercentage over de voorafgaande 5 jaar;
2. Een maximale huurverhoging gekoppeld aan de afstand van de geldende huurprijs tot de maximale huurprijsgrens;
3. Een maximale huursomstijging voor de sociale verhuurders op instellingsniveau;
4. Het bevriezen van de maximale huurprijsgrenzen vanaf 30 juni 2002;
5. De gefaseerde afbouw van de verouderingsaftrek.

Ad. 1. De huurverhoging in de overgangsperiode wordt gebaseerd op het voortschrijdende gemiddelde inflatiepercentage over de vijf kalenderjaren voorafgaand aan het jaar

van de huurverhoging. De inflatiepercentages welke gehanteerd worden, zijn de percentages gebaseerd op de consumentenprijsindex voor alle huishoudens, zoals jaarlijks in januari gepubliceerd door het CBS. Dit gemiddelde percentage komt voor het tijdvak 2002-2003 uit op 2,7.

Ad. 2. Voor de komende drie jaar wordt uitgegaan van de maximale huurverhogingspercentages, welke gelden voor zowel zelfstandige woonruimten als onzelfstandige woonruimten, volgens de onderstaande staffel:

Geldende huurprijs per 30 juni 2002 in % van de maximale huurprijs	Maximale huurverhoging per 1 juli 2002
meer dan 70 tot en met 100%	Inflatie 2,7%
meer dan 60 tot en met 70%	Inflatie + 1 procentpunt = 3,7%
meer dan 50 tot en met 60%	Inflatie + 1,5 procentpunt = 4,2%
Tot en met 50%*	Inflatie + 2 procentpunt = 4,7%

De staffelgrenzen worden jaarlijks aangepast met het gemiddelde inflatiepercentage dat geldt voor de jaarlijkse huurverhoging. Bij toepassing van de laatste staffelgrens (tot en met 50%)* dient voorts sprake te zijn van een geldende huurprijs die hoger ligt dan het bedrag van de laagste normhuur voor meerpersoonsouderenhuishoudens, bedoeld in artikel 19, tweede lid, van de Huursubsidiewet. Indien sprake is van een geldende huurprijs die gelijk is aan of lager is dan het bedrag van de laagste normhuur voor meerpersoonsouderenhuishoudens, bedoeld in artikel 19, tweede lid, van de Huursubsidiewet, en lager is dan 50% van de maximale huurprijsgrens, geldt een huurverhoging van maximaal € 13,61.

Ad. 3. Voor de sociale verhuurders geldt een maximale huursomstijging op instellingsniveau. De maximale huursomstijging zal voor de komende drie jaar op 0,4% boven de gemiddelde inflatie liggen (op 1 juli 2002: 3,1%). Het gaat daarbij uitsluitend om de jaarlijkse huurverhoging per 1 juli bij zittende huurders van zelfstandige woningen. Daarnaast tellen huurverhogingen per 1 juli in verband met woningverbetering niet mee. Uitgangspunt is de totale huursom op 30 juni 2002 vermeerderd met 3,1%. Deze wordt vergeleken met de werkelijke huurstijging op 1 juli 2002.

Ad. 4. De maximale huurprijsgrenzen voor de periode 1 juli 2002 tot 1 juli 2005 worden bevroren op het peil van 30 juni 2002. De lijsten met de maximale huurprijsgrenzen in euro's, per 1 januari 2002, zijn volledigheidshalve als bijlage bijgevoegd.

Ad. 5. De verouderingsaftrek in het WWS wordt in drie jaar afgebouwd. Per 1 juli 2002 wordt het maximaal aantal aftrekpunten van 30 (zelfstandige woonruimte) 10 (woonwagens en standplaatsen) verlaagd naar respectievelijk 20 en 6,7 punten. Per 1 juli 2003 wordt het maximaal aantal aftrekpunten van 20 (zelfstandige woonruimte) en 6,7 (woonwagens en standplaatsen) verlaagd naar respectievelijk 10 en 3,3 punten. Per 1 juli 2004 kunnen er geen verouderingspunten meer worden afgetrokken. Hiertoe wordt bijlage I bij het Besluit huurprijzen woonruimte aangepast. De bepaling m.b.t. grootonderhoudswerkzaamheden en verbeteringen blijft ongewijzigd. Dit betekent dat de geldende correctie op de aftrek gehandhaafd blijft.

De voorgestelde maatregelen moeten leiden tot wijziging van de Huurprijzenwet woonruimte,

het Besluit huurprijzen woonruimte en het Besluit beheer sociale-huursector. De benodigde wijzigingen zijn inmiddels in gang gezet.
Voor het huurrondejaar 2002-2003 geldt afhankelijk van de staffel, zoals onder punt 1 genoemd, een maximaal huurstijgingspercentage van 2,7. Ik wil er hierbij met nadruk op wijzen dat het toepassen van het maximale percentage per staffel geen automatisme moet zijn. Daarom blijft de motiveringsplicht (puntentelling en toelichting onderhoud en verbeteringen) van toepassing voor huurwijzigingen boven de gemiddelde inflatie.
Ik verwacht dan dat de gemiddelde huurstijging in 2002 op 2,9% zal uitkomen.

De geleidelijke afbouw van de verouderingsaftrek doet niets af aan de verplichting van de verhuurder om de woning in goede staat te houden. Wanneer de huurder gebreken aan de woning constateert dan heeft hij de mogelijkheid op grond van artikel 18 van de Huurprijzenwet woonruimte een procedure bij de huurcommissie te starten, nadat hij eerst de verhuurder van het gebrek in kennis heeft gesteld. Wanneer de huurcommissie constateert dat er sprake is van een gebrek dat voorkomt in de categorieën A, B of C van bijlage II bij het Besluit huurprijzen woonruimte, kan de huur tot het tijdstip van herstel van dat gebrek worden verlaagd tot maximaal ten laagste 25% respectievelijk 40% of 55 % van de maximale huurprijsgrens.
Als gevolg van de geleidelijke afbouw van de verouderingsaftrek kan het effect van de uit te spreken sanctie voor de huurder afnemen. Immers als de maximale huurprijsgrens hoger komt te liggen zal de huurprijsgrens tot waar de huur kan worden verlaagd ook hoger komen te liggen. Dit effect zal vanwege de geleidelijke afbouw van de verouderingsaftrek evenwel de eerste jaren nog beperkt zijn.

Hieronder sta ik uitgebreider stil bij enkele van de hiervoor genoemde elementen.

Subsidie-afbraak percentage
Evenals de voorgaande jaren wordt het subsidie-afbraak percentage voor het jaar 2002 op 3,8 gesteld. Dit percentage is alleen van belang voor de woonruimten waarvan de verbintenissen van het Rijk jegens de betrokken verhuurders uit hoofde van geldelijke steun die van rijkswege is verleend nog niet zijn beëindigd. Dit geldt deels voor de woningen van niet-winstbeogende instellingen en voor een zeer gering deel van de woonwagens en standplaatsen.

Vereisten aanzegging huurverhogingen 2002 (motiveringsplicht)
Een voorstel tot een huurverhoging met meer dan het gemiddelde inflatiepercentage van 2,7 dient te voldoen aan de vormvereisten, bedoeld in artikel 19 van de Huurprijzenwet woonruimte. Uit onderzoek over de naleving van de motiveringsplicht in het jaar 2000 en 2001 is mij gebleken dat niet alle verhuurders bij huurstijgingen boven de inflatie de motiveringsplicht hebben nageleefd. Ik acht dit, met het oog op de uitdrukkelijke doelstelling om huurders goed te informeren, ongewenst. Evenals vorig jaar roep ik verhuurders daarom met nadruk op om bij de huuraanpassing in 2002 de motiveringsplicht zorgvuldig na te leven. Aan de hand van de puntentelling kan de huurder ook beoordelen of een voorgestelde huurverhoging met meer dan het gemiddelde inflatiepercentage terecht is gelet op de afstand van de feitelijke huur ten opzichte van de maximale huurprijsgrens. Eveneens zal de uiterste termijn voor het aanbieden van het huurverhogingsvoorstel (inclusief de motivering) wederom dienen te geschieden ten minste twee maanden voorafgaande aan de voorgestelde ingangsdatum: voor huurverhogingen per 1 juli 2002 dus uiterlijk op 30 april 2002.

Bovendien merk ik op dat de huurcommissie in gevallen dat haar om een uitspraak wordt verzocht vanwege een bezwaar van de huurder tegen een onvolledige motivering, het ontbreken daarvan of het aantoonbaar niet ingaan op de extra motiveringseisen, op grond van artikel 25 van de Huurprijzenwet woonruimte, het voorgestelde huurverhogingspercentage zal terugbrengen tot het gemiddelde inflatiepercentage. De formulieren die de verhuurder kan gebruiken om de huurverhoging aan te zeggen en te motiveren , zijn ook te downloaden via internet (www.minvrom.nl). Tenslotte merk ik op dat het de verhuurder tevens vrij staat om het formulier zelf (geautomatiseerd) aan te maken mits alle elementen van het voorgeschreven formulier maar op het formulier terug te vinden zijn. De huurder kan tot uiterlijk zes weken na de voorgestelde ingangsdatum van de huurverhoging bezwaar maken bij de verhuurder. Het daartoe benodigde bezwaarschriftformulier is verkrijgbaar bij het Distributiecentrum VROM, het secretariaat van de huurcommissies te Den Haag en is eventueel te downloaden van internet. Voorzover met betrekking tot huurverhogingen de bezwaren van de huurder zich evenwel richten op de aanwezigheid van ernstige gebreken of tekortkomingen aan de woonruimte, worden deze bezwaren in deze huurverhogingsprocedure als ongegrond aangemerkt. Wel kan de huurder als bezwaar aangeven dat hij bij de huurcommissie, vanwege de aanwezigheid van een of meer ernstige gebreken, een verzoekschrift om een uitspraak op grond van artikel 18 van de Huurprijzenwet woonruimte heeft ingediend. Gelet op artikel 18 van de Huurprijzenwet woonruimte (ingevoegd bij de wet van 17 mei 1999 tot wijziging van onder meer de Huurprijzenwet woonruimte (Stb. 233)) kunnen sinds 30 november 1999 dergelijke gebreken alleen nog in deze speciaal daarvoor ten behoeve van de huurder in het leven geroepen onderhoudsprocedure aan de orde worden gesteld en wel op ieder naar het oordeel van de huurder passend moment.

Onderstaand de verschillende parameters op een rij:

Maximaal huurstijgingspercentage per woning:	
Meer dan 70 tot en met 100% van de maximale huurprijsgrens	***2,7%***
Meer dan 60 tot en met 70% van de maximale huurprijsgrens	***3,7%***
Meer dan 50 tot en met 60% van de maximale huurprijsgrens	***4,2%***
Vanaf 0 tot en met 50% van de maximale huurprijsgrens	***4,7%***
huur lager dan de laagste normhuur voor meerpersoonsouderenhuishoudens	***€ 13,61***
Huursubsidiewet en lager dan 50% van de maximale huurprijsgrens	***per maand***
Overige parameters	
Maximale huursomstijging (op instellingsniveau) sociale verhuurders	***3,1%***
Stijging maximale huurprijsgrenzen WWS	***0%***
Percentage waarboven motivering is vereist	***2,7%***
Subsidie-afbraak percentage	***3,8%***

3. Huurprijsliberalisatie

De maximale huurgrens huursubsidie wordt per 1 juli 2002 € 565,44. Aangezien de Huurprijzenwet woonruimte wat betreft de liberalisatiegrens verwijst naar deze grens in de Huursubsidiewet, zal de liberalisatiegrens per 1 juli 2002 eveneens € 565,44 bedragen. Beide bedragen zijn onder voorbehoud tot de bedragen definitief zijn vastgesteld.

De Huurprijzenwet woonruimte is (sinds 1 juli 1994) in beginsel niet meer van toepassing op nieuwe op of na die datum tot stand gekomen huurovereenkomsten met betrekking tot woonruimten die een zelfstandige woning vormen waarvoor een aanvangshuur is overeengekomen boven de maximale huurgrens van de Huursubsidiewet. Dit is de zogenoemde huurprijsliberalisatie van de duurdere woningen. Hierop zijn enkele uitzonderingen van toepassing.
Ten eerste heeft de huurder binnen 6 maanden na het aangaan van de huurovereenkomst de mogelijkheid tot een eenmalige toetsing van de aanvangshuurprijs, door de huurcommissie, aan de maximale huurprijsgrens (artikel 2, derde lid, juncto artikel 17 Huurprijzenwet woonruimte). In de tweede plaats blijven ingevolge artikel 2, tweede lid, Huurprijzenwet woonruimte op geliberaliseerde huurcontracten een viertal bepalingen van de Huurprijzenwet woonruimte van kracht. Dit zijn de artikelen 5 (in beginsel eenmaal per jaar wijziging van de huurprijs), 6 (nietigheid van onredelijke bedingen), 12 (verplichting verhuurder ten aanzien van servicekosten en verrekening daarvan met huurder) en 14 (bij niet naleving van deze artikelen kan slechts de kantonrechter worden ingeschakeld).
Huurder en verhuurder kunnen in de geliberaliseerde huurovereenkomst opnemen dat een eventueel optredend huurgeschil over een (on)redelijk beding, de huurprijswijziging of de servicekosten voor advies zal worden voorgelegd aan de huurcommissie. De huurcommissie zal dergelijke verzoeken op grond van de Wet op de huurcommissies in behandeling nemen.
De huurprijsliberalisatie geldt niet voor huurovereenkomsten die vóór 1 juli 1994 tot stand zijn gekomen, met uitzondering van huurovereenkomsten waarop de interim-huurliberalisatiemaatregel van toepassing was. Onder deze interim-maatregel, van kracht tot 1 juli 1994, vallen huurovereenkomsten met betrekking tot zelfstandige woningen die voor het eerst op of na 1 juli 1989 werden bewoond en waarvoor bij de aanvang van de bewoning een huurprijs was overeengekomen, die uitsteeg boven de maximale huurprijs waarbij individuele huursubsidie werd toegekend.

In de volgende tabel is per jaargang, dat is de periode van 1 juli tot en met 30 juni van het daaropvolgende jaar tot en met 1993, de geldende huurliberalisatiegrens opgenomen zoals in de interim-maatregel is aangegeven. Daarnaast is aangegeven hoe hoog de huurliberalisatiegrens voor de opvolgende jaren is.

Huurliberalisatiegrens

Interim-maatregel		*Nieuwe maatregel*	
jaargang	*Huurprijs*	*jaargang*	*Huurprijs*
1989	≥ f 750,-		
1990	> f 775,-		
1991	> f 820,-		
1992	> f 865,42		
1993	> f 913,33		
		1994	> f 963,75
		1995	> f 1.007,50
		1996	> f 1.047,92
		1997	> f 1.085,--
		1998	> f 1.085,--
		1999	> f 1.107,--
		2000	> f 1.149,--
		2001	> f 1.193,- (€ 541,36)
		2002	> € 565,44

4. Huursubsidieparameters 2002

De kwaliteitskortingsgrens en de aftoppingsgrenzen zullen met de verwachte gemiddelde huurstijging worden geïndexeerd (2,9%). Hierboven op komt een correctiefactor van 0,1% zijnde het verschil tussen de gerealiseerde huurverhoging van 2,6% en de verwachte gemiddelde huurverhoging van 2,5% van het afgelopen jaar. De maximale huurgrens huursubsidie wordt geïndexeerd met de inflatie over het jaar 2001 (4,5%). De op deze basis berekende nieuwe huursubsidieparameters bedragen per 1 juli 2002:

de kwaliteitskortingsgrens	€ 307,49
de aftoppingsgrens 1- en 2- persoonshuishoudens	€ 440,12
de aftoppingsgrens 3- en meerpersoonshuishoudens	€ 471,67
de maximale huurgrens huursubsidie	€ 565,44

Over de wijzigingen van de overige huursubsidieparameters voor het komende tijdvak zal ik u bij afzonderlijke circulaire, die naar verwachting in de tweede helft van februari zal verschijnen, informeren. De bovengenoemde bedragen zijn dan ook voorlopig tot de definitieve bedragen zijn vastgesteld.

5. Voorbehoud in verband met wijziging wet- en regelgeving

Op het tijdstip van publicatie van deze MG-circulaire zijn de hiervoor genoemde wijzigingen van wet- en regelgeving nog niet vastgesteld. In de tekst van deze MG is reeds uitgegaan van de hiervoor genoemde in procedure gebrachte wijzigingen. Ik wijs u er bij deze met nadruk op dat indien de Staten-Generaal, wat betreft de wijziging van de Huurprijzenwet woonruimte, van de voorgestelde wijzigingen afwijkt, haar goedkeuring daaraan onthoudt, dan wel de totstandkoming van de wijzigingen vertraging ondervindt, dit kan leiden tot wijziging van het

beleid zoals in deze MG is verwoord. Dit geldt ook voor de wijzigingen van het Besluit huurprijzen woonruimte, lagere regelgeving van de Huursubsidiewet en het Besluit beheer sociale-huursector.

6. Voorlichting

Zoals uit het voorgaande kan worden afgeleid zullen er diverse wijzigingen in het huurprijsinstrumentarium voor het jaar 2002 optreden. Ik dring er op aan om deze informatie zo spoedig mogelijk onder de aandacht te brengen van zowel de sociale als de particuliere verhuurders en zo mogelijk de huurdersorganisaties in uw gemeente, opdat tijdig overleg tussen verhuurders en huurders over de huurverhoging per 1 juli 2002 kan plaatshebben. Van mijn kant zal ik ook voor een actieve voorlichting zorgen over het nieuwe beleid. Hiertoe zullen verhuurders vanaf februari via verschillende kanalen specifieke informatie ontvangen over de consequenties van de wijzigingen. De informatie richt zich met name op de consequenties voor hun organisatie. Rondom het reguliere traject zullen de huurders worden geïnformeerd over de consequenties van de wijzigingen op de samenstelling van de huur. Hiervoor zullen schriftelijke en digitale communicatiemiddelen worden ingezet.

Deze circulaire zal worden gepubliceerd in de Staatscourant.

7. Tot slot

De circulaire MG 2001-01 over het huurbeleid voor de periode 1 juli 2001 tot en met 30 juni 2002 vervalt met ingang van 1 juli 2002.

5.1.2e

ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS

DIRECTIE STAD EN REGIO

Postbus 30941
2500 GX Den Haag
tel. 070 – 3393939

HET SECRETARIAAT VAN DE HUURCOMMISSIES

Postbus 16495
2500 BL Den Haag
tel. 0800 - 4887243 (0800-huurcie)
fax. 070 - 3754200

DISTRIBUTIECENTRUM VROM

Postbus 2727
3430GC Nieuwegein
tel. 0900 – 8052
fax. 0900 - 2018052

VROM

ARCHIEFKOPIE

Afschrift aan 5.1.2e

Paraaf auteur 5.1.2e 24/3

Paraaf IFBB 5.1.2e 24/3

Paraaf hIFB

Directoraat-Generaal Wonen
Directie Informatie, Beheer en Subsidieregelingen
Afdeling Informatievoorziening, Financiën en Beleid

Rijnstraat 8
Postbus 30941
2500 GX Den Haag
Interne postcode 213

Telefoon 070-339 20 07
Fax 070-339 14 55
www.vrom.nl

Gemeente Enschede
Het Stadskantoor DSOB
t.a.v. 5.1.2e
Erve 4.3, Het haverkate
Postbus 173
7500 AD Enschede

Verwachte gemiddelde huurstijging

Datum	Kenmerk	Bijlage(n)
25 MAART 2003	2003.011282	Brief de Woonplaats

Geachte heer 5.1.2e

Bij deze doe ik u een afschrift toekomen van de onlangs aan de Stichting de Woonplaats verzonden brief over het percentage van de verwachte gemiddelde huurstijging voor het jaar 2003.
Deze informatie is nodig voor de uitvoering van de aanvulling huurcompensatie voor de slachtoffers vuurwerkramp Enschede.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Hoogachtend,

5.1.2e

VROM [redacted]

Directoraat-Generaal Wonen
Directie Informatie, Beheer en Subsidieregelingen
Afdeling Informatievoorziening, Financiën en Beleid

Rijnstraat 8
Postbus 30941
2500 GX Den Haag
Interne postcode 213

Telefoon 070-339 20 07
Fax 070-339 14 55
www.vrom.nl

Gemeente Enschede
Het Stadskantoor DSOB
t.a.v. 5.1.2e
Erve 4.3, Het haverkate
Postbus 173
7500 AD Enschede

Verwachte gemiddelde huurstijging

Datum	Kenmerk	Bijlage(n)
25 MAART 2003	2003.011282	Brief de Woonplaats

Geachte heer 5.1.2e

Bij deze doe ik u een afschrift toekomen van de onlangs aan de Stichting de Woonplaats verzonden brief over het percentage van de verwachte gemiddelde huurstijging voor het jaar 2003.
Deze informatie is nodig voor de uitvoering van de aanvulling huurcompensatie voor de slachtoffers vuurwerkramp Enschede.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

5.1.2e

VROM

ARCHIEFKOPIE

Afschrift aan
5.1.2e

Paraaf 2413
auteur 5.1.2e

Paraaf
IFBB 5.1.2e 4/3

Paraaf
hIFB

Directoraat-Generaal Wonen
Directie Informatie, Beheer en Subsidieregelingen
Afdeling Informatievoorziening, Financiën en Beleid

Rijnstraat 8
Postbus 30941
2500 GX Den Haag
Interne postcode 213

Telefoon 070-339 20 07
Fax 070-339 14 55
www.vrom.nl

Woningcorporatie de Woonplaats
t.a.v. 5.1.2e
Postbus 23
7500 AA Enschede

Verwachte gemiddelde huurstijging

Datum
25 MAART 2003

Kenmerk
IBS 2003.011276

Bijlage(n)
MG 2003-02

Afschrift aan
Gemeente Enschede

Geachte mevrouw 5.1.2e

In mijn brief van 11 februari 2003 (IBS 2003.000239) zijn u de VROM-uitgangspunten geschetst voor de aanvullende compensatieregeling voor de slachtoffers van de vuurwerkramp Enschede.

Een van die uitgangspunten (p. 2) is dat de bijdrage op grond van de aanvullende compensatieregeling jaarlijks per 1 juli wordt aangepast in verband met huurverhoging per die datum van de nieuwe woning. Die verhoging vindt plaats met het percentage van de verwachte gemiddelde huurstijging voor dat jaar. Zoals aangegeven wordt u over dat percentage zo spoedig mogelijk na bekendmaking geïnformeerd.

Het percentage van de verwachte gemiddelde huurstijging voor het jaar 2003 betreft 3,2%. Dit is bekendgemaakt in de bijgevoegde MG-circulaire van 24 februari 2003: "Huurprijsbeleid voor de periode 1 juli 2003 tot en met 30 juni 2004" (nr. 2003-02), waarin dit percentage op p. 6 staat vermeld.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

5.1.2e

VROM [redacted]

Directoraat-Generaal Wonen
Directie Informatie, Beheer en Subsidieregelingen
Afdeling Informatievoorziening, Financiën en Beleid

Rijnstraat 8
Postbus 30941
2500 GX Den Haag
Interne postcode 213

Telefoon 070-339 20 07
Fax 070-339 14 55
www.vrom.nl

Woningcorporatie de Woonplaats
t.a.v. 5.1.2e
Postbus 23
7500 AA Enschede

Verwachte gemiddelde huurstijging

Datum	Kenmerk	Bijlage(n)
25 MAART 2003	IBS 2003.011276	MG 2003-02

Afschrift aan
Gemeente Enschede

Geachte mevrouw 5.1.2e

In mijn brief van 11 februari 2003 (IBS 2003.000239) zijn u de VROM-uitgangspunten geschetst voor de aanvullende compensatieregeling voor de slachtoffers van de vuurwerkramp Enschede.

Een van die uitgangspunten (p. 2) is dat de bijdrage op grond van de aanvullende compensatieregeling jaarlijks per 1 juli wordt aangepast in verband met huurverhoging per die datum van de nieuwe woning. Die verhoging vindt plaats met het percentage van de verwachte gemiddelde huurstijging voor dat jaar. Zoals aangegeven wordt u over dat percentage zo spoedig mogelijk na bekendmaking geïnformeerd.

Het percentage van de verwachte gemiddelde huurstijging voor het jaar 2003 betreft 3,2%. Dit is bekendgemaakt in de bijgevoegde MG-circulaire van 24 februari 2003: "Huurprijsbeleid voor de periode 1 juli 2003 tot en met 30 juni 2004" (nr. 2003-02), waarin dit percentage op p. 6 staat vermeld.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

[redacted] 5.1.2e

VROM [redacted]

Directie	:	Beleidsontwikkeling
Registratienummer	:	MG 2003-02
Datum	:	24 februari 2003
Datum van ingang	:	1 juli 2003
Strekking	:	Bekendmaking van beleid en voorschriften
Relaties met andere circulaires	:	
Informatie	:	Voor nadere informatie over deze circulaire kunt u zich richten tot de Directie Stad en Regio en het secretariaat van de huurcommissies.
Aan	:	de colleges van burgemeester en wethouders
Onderwerp	:	**Huurprijsbeleid voor de periode 1 juli 2003 tot en met 30 juni 2004**

Geacht college,

1. Inleiding

In deze circulaire ga ik in op de huurontwikkeling in het jaar 2002 en de verschillende onderdelen van het huurbeleid voor 2003. Het huurprijsbeleid voor de periode 1 juli 2003/30 juni 2004 is een voortzetting van het beleid zoals dat ook voor de voorgaande periode gold. Met dien verstande dat de van toepassing zijnde parameters gewijzigd zijn als gevolg van het nieuwe gemiddelde inflatiepercentage over de afgelopen vijf jaar (1998 t/m 2002). Op één onderdeel is wel sprake van een inhoudelijke wijziging. De maximale huurprijsgrenzen voor onzelfstandige woonruimten worden ontdooid. Ze worden per 1 juli 2003 aangepast met het gemiddelde inflatiepercentage over de afgelopen 5 jaar. Bijgaand treft u de gewijzigde tabellen aan (bijlage I). Deze gewijzigde tabellen zijn nog onder voorbehoud (zie hierna integrale herziening). Volledigheidshalve zijn ook de tabellen met de maximale huurprijsgrenzen per 1 juli 2002 voor zelfstandige woonruimten, woonwagens en standplaatsen bijgevoegd, deze grenzen blijven vergeleken met het afgelopen jaar ongewijzigd (bijlage II). Ik verzoek u deze informatie met het oog op de huuraanzegging per 1 juli 2003 en het overleg tussen huurders en verhuurders, zo spoedig mogelijk onder de aandacht van de betrokkenen te brengen.

Op dit moment vindt een integrale herziening van de huur(prijs)regelgeving plaats. Het nieuwe Boek 7 (huur van woonruimte en bedrijfsruimte) van het Burgerlijk Wetboek (BW) en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (Uhw) zijn inmiddels in het Staatsblad gepubliceerd (Stb. 2002, 587, 588 en 589). Deze wetten kunnen echter pas in werking treden indien ook een wijzigingswet op deze wetten door de Staten-Generaal is goedgekeurd en in werking treedt. De hieronder ressorterende algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen zullen alsdan eveneens in werking treden. De wijzigingswet ligt thans bij de Tweede Kamer. Deze MG-circulaire behandelt met name het huurprijsbeleid per 1 juli 2003. Ondanks het feit dat naar verwachting alle hiervoor genoemde regelgeving nog niet voor die datum in werking zal zijn getreden, wordt in het hiernavolgende reeds geanticipeerd op deze nieuwe regelgeving (deze is telkenmale tussen haakjes geplaatst). Maar nogmaals, de betreffende regelgeving is nog onder voorbehoud.
Zodra er meer duidelijkheid is over de wijzigingswet met betrekking tot het nieuwe huurrecht,

Ministerie van VROM →
Nederland is klein. Denk groot

zal ik u hierover nader berichten.

2. De huurprijsontwikkeling in 2002

Het huurbeleid per 1 juli 2002 was het eerste jaar van een meerjarig huurbeleid dat geldt tot 1 juli 2005. In dit huurbeleid zijn vijf maatregelen van kracht geworden waarop het jaarlijkse huuronderzoek zich heeft gericht. In het kort geef ik u enkele bevindingen van het onderzoek toegespitst op de vijf maatregelen te weten:

1. De huurprijsverhoging per 1 juli 2002 (de maximale huurprijsverhoging is gerelateerd aan de afstand tussen het niveau van de actuele huurprijs en de maximale huurprijsgrens);
2. Het gemiddelde inflatiepercentage (over 5 jaar);
3. De maximale huurprijsnorm voor sociale verhuurders;
4. De bevriezing van de maximale huurprijsgrenzen;
5. De afbouw van de verouderingsaftrek.

Op deze vijf punten ga ik in het kort in.

Ad 1.
De maximale huurverhoging (2,7% tot maximaal 4,7%) is afhankelijk van de verhouding tussen de werkelijk betaalde huurprijs en de maximale huurprijsgrens zoals vastgelegd in de huurverhogingstabel (staffeling). Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de verhuurders binnen de gestelde kaders volgens deze tabel zijn gebleven. Voorzien was een gemiddelde huurstijging van 2,9% exclusief harmonisatie. Landelijk gezien is men uitgekomen op 2,8%.

Ad 2.
Er wordt bij de maximale huurstijging uitgegaan van het vijfjaarlijks gemiddelde zodat tussentijdse schokken in het inflatiepercentage worden getemperd. Het gemiddelde inflatiepercentage over de afgelopen 5 jaar bedroeg 2,7%.

Ad 3.
Voor de sociale verhuurders is vastgelegd dat de gemiddelde huurstijging voor zelfstandige woonruimten (maximale huurprijsnorm) op instellingsniveau niet meer mag bedragen dan 3,1%. Hoe deze norm is toegepast zal nog bij de verantwoording van de corporaties over het jaar 2002 moeten blijken (aan de hand van de jaarverslagen).

Ad 4.
Uit de rapportage is niet gebleken dat de bevriezing van de maximale huurprijsgrenzen tot knelpunten heeft geleid. Landelijk gezien is men binnen de gestelde kaders gebleven. Dit neemt niet weg dat uit een enquête onder 110 verhuurders (sociale- en particuliere) 30 verhuurders aangeven dat deze maatregel knellend werkt. Als belangrijkste reden wordt aangevoerd dat er minder huurinkomsten zijn.

Ad 5.
De afbouw van de verouderingsaftrek geeft de verhuurders ruimte om de huren van oudere woningen meer te differentiëren. Dit uiteraard wel binnen de gestelde kaders in de huurverhogingstabel. Uit het onderzoek onder 110 verhuurders komt naar voren dat ca. 50%

van deze verhuurders de differentiatie heeft toegepast. Van hen geeft 80% aan niet de maximaal toegestane huurverhoging te hebben toegepast, maar een lager percentage.
Als gevolg van de afschaffing van de verouderingsaftrek is de ruimte voor de verhuurder om bij mutatie een hogere huur te vragen toegenomen. Op dit moment is het nog niet mogelijk conclusies over de werking van deze bepaling te trekken omdat er nog te weinig woningen gemuteerd zijn (peiling vond plaats rond 1 juli 2002). Deze resultaten zullen volgend jaar blijken. In samenhang met de afbouw van de verouderingsaftrek zijn ook de percentages voor de maximale huurprijsgrenzen als sanctie bij onderhoudsgebreken per 1 juli 2002 aangepast.

De resultaten van het door het OTB uitgevoerde onderzoek heb ik op 27 november 2002 (Kamerstukken II 2002/03, 27 926, nr.12) naar de Tweede Kamer gezonden.

Op grond van de ontwikkelingen per 1 juli 2002 kan worden geconcludeerd dat de gemiddelde huurstijging, conform het streven van de regering, ongeveer op het gemiddelde inflatieniveau over de afgelopen 5 jaar is uitgekomen (2,8% versus 2,7%). De huurstijging exclusief harmonisatie is ten opzichte van het jaar 2001 gestegen van 2,6% naar 2,8%. Dit percentage ligt beduidend onder het inflatiepercentage over het jaar 2002 (4,5%) hetgeen mede het gevolg is van het huurbeleid dat is vastgesteld voor de periode 2002/2005. De nominale huurstijging bleef zodoende onder de inflatie over het jaar 2002. De gemiddelde huurstijging over 2002 inclusief harmonisatie bedroeg 2,9%. De huurverhoging bij sociale verhuurders ligt iets hoger dan in 2001 (2,8% tegen 2,6%). De institutionele beleggers kwamen gemiddeld op 2,7% uit, hetgeen 0,2 procentpunt lager was dan in 2001. In deze sector is een lichte daling van de huurontwikkeling ten opzichte van het jaar 2001 zichtbaar.

In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat de gemiddelde huurstijgingspercentages in alle delen van Nederland steeds dichter bij elkaar komen te liggen. Het laagste huurstijgingspercentage is gemeten in de provincie Drenthe (2,5%) en het hoogste in de provincie Zeeland (3,2%). De huurstijgingspercentages in het westen scoren boven de landelijk gemiddelde huurstijging van 2,8%, terwijl de noordelijke provincies lager scoorden.

Als wordt gekeken naar de huurstijgingen over de verschillende huurklassen (zie tabel 1) blijkt dat de gemiddelde huurstijging voor de laagste huurklasse (tot € 171,-) 2,4% is geweest, in de hoogste huurklasse (tot € 565,-) bedroeg dit percentage 3. Tevens is geconstateerd dat de woningen in de goedkoopste huurklasse een huurprijs hebben die op ca. 62% van de maximale huurprijsgrens ligt. Dit percentage loopt geleidelijk op tot 78% voor de hoogste huurprijsklasse.

Het aantal woningen waarbij een harmonisatie ineens heeft plaatsgevonden is iets gestegen ten opzichte van het vorige huurjaar (ca. 80.000 tegen ca. 70.000 woningen). Het gemiddelde huurstijgingspercentage bij harmonisatie ineens nam ten opzichte van de vorige periode licht toe van 5,7 tot 7,4. Het harmonisatie-effect op de gemiddelde huurstijging is echter niet verder toegenomen (is 0,1% gebleven).

Tabel 1. huurstijging, harmonisatie en afstand tot de maximale huurprijsgrens per huurprijsklasse

Huurprijsklasse	Aandeel	Huurstijging in %	Huurstijging in €	Aandeel woningen met Huurharmonisatie	Huidige huur vs. max. Huurprijsgrens (in %) 2000	2001	2002
Tot € 170,95	2	2,4	3	5,8	63	64	62
€ 170,95 tot € 307,49	32	2,9	7	2,2	66	67	68
€ 307,49 tot € 440,12	51	2,9	10	2,1	67	67	69
€ 440,12 tot € 471,67	5	2,9	13	2,9	71	71	73
€ 471,67 tot € 565,44	6	3,0	15	4,7	76	75	78
Vanaf € 565,44	3	3,3	21	10,3	87	84	87
Totaal	100	2,9	10	2,7	68	68	70

2.1. Het huurprijsbeleid voor 2003 en de huurparameters

In de brief van 14 september 2001 aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II 2000/01, 27 926, nr. 1) heb ik de hoofdlijnen van het huurbeleid vanaf 1 juli 2002 uiteengezet. Dit huurbeleid zal ook in 2003 worden voortgezet. In de eerder genoemde brief aan de Tweede Kamer van 27 november 2002 heb ik aangegeven dat er zich ten opzichte van 2002 één wijziging zal voordoen te weten: het ontdooien van de maximale huurprijsgrenzen voor onzelfstandige woonruimten. In samenhang met de gefaseerde afbouw van de verouderingsaftrek zijn de maximale huurprijsgrenzen per 1 juli 2002 bevroren. Door die gefaseerde afbouw konden de maximale huurprijsgrenzen gegeven het aantal woningwaarderingspunten op een hoger niveau komen te liggen, zodat er ruimte blijft voor een huurstijging. Aangezien onzelfstandige woonruimten geen verouderingsaftrek kennen hebben de verhuurders van onzelfstandige woonruimten deze mogelijkheid voor huurstijging niet. Dit effect wordt met de ontdooiing van de grenzen voor onzelfstandige woonruimten rechtgetrokken. Verhuurders die nu al op de maximale huurprijsgrens zitten wordt zodoende de mogelijkheid geboden om de huur weer jaarlijks met ten hoogste het gemiddelde inflatiepercentage over de voorgaande vijf jaar te verhogen. Het kan bovendien het verhuren van kamers aantrekkelijker maken.

2.2. Huurparameters per 1 juli 2003

De aanpassing van de parameters voor de periode tot 1 juli 2005 ligt vast in de wet- en regelgeving voor deze periode. Onderstaand volgen puntsgewijs de daaruit voortvloeiende parameters voor het huurjaar 2003/2004.

A. Inflatiepercentage: 3%

Onder het inflatiepercentage wordt hier gedoeld op het gemiddelde van de over de laatste vijf kalenderjaren, onmiddellijk voorafgaand aan de datum van 1 juli, ieder jaar in januari in de Staatscourant bekendgemaakte percentages, waarmee de consumentenprijzen (alle huishoudens) ten opzichte van het aan die bekendmaking voorafgaande jaar zijn verhoogd.
De op deze wijze berekende gemiddelde inflatie komt (rekenkundig afgerond) uit op 3,0%.

B. Maximale huurverhoging: Voor de periode tot 1 juli 2005

In artikel 12 van en bijlage III bij het Besluit huurprijzen woonruimte (Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte) is vastgelegd dat de staffelgrenzen (zie de linker kolom van onderstaande tabel 2) jaarlijks worden geïndexeerd met het gemiddelde inflatiepercentage als hierboven onder A. beschreven. Deze indexering resulteert in onderstaande staffelgrenzen.

Tabel 2. staffelgrenzen

Geldende huurprijs in % van maximale huurprijsgrens per 30 juni 2003:	**Maximale huurverhoging per 1 juli:**
Meer dan 72 – tot en met 100%(*):	Inflatie (zie A)
Meer dan 62 – tot en met 72%:	Inflatie + 1 procentpunt
Meer dan 52 – tot en met 62%:	Inflatie + 1,5 procentpunten
Tot en met 52%: (**)	Inflatie + 2 procentpunten

(*) Wanneer de huurprijs op of nabij de maximale huurprijsgrens ligt, is de huurstijging 0% dan wel een percentage met een maximum van 3 dat maximaal als uitkomst heeft de maximale huurprijsgrens.

(**) Naast deze staffel geldt voor woningen met een huur gelijk aan of lager dan het bedrag van de laagste normhuur voor meerpersoonsouderenhuishoudens, bedoeld in artikel 19, tweede lid, van de Huursubsidiewet (per 1 juli 2002 € 167,32 per maand) én lager dan 52% van de maximale huurprijsgrens een huurverhoging van maximaal € 13,61 per maand.
(Met ingang van 1 juli 2003 wordt bovenstaande normhuur aangepast aan de dan geldende normhuur voor meerpersoonsouderenhuishoudens. Dit zal naar verwachting in februari 2003 bekend zijn).

C. Maximale huurprijsnorm

Voor sociale verhuurders is in het Besluit beheer sociale-huursector vastgelegd dat op instellingsniveau een maximum gesteld wordt aan de gemiddelde jaarlijkse huurverhoging. Dit maximum zal voor de periode tot 1 juli 2005 0,4% boven de gemiddelde inflatie van 3% liggen. Daarbij wordt uitgegaan van het voortschrijdend gemiddelde inflatiepercentage zoals beschreven onder A (3 + 0,4 = 3,4%).
Het gaat daarbij uitsluitend om de jaarlijkse huurverhoging bij zittende huurders van woningen die een zelfstandige woonruimte vormen. Effecten op de gemiddelde huurverhoging als gevolg van bijvoorbeeld nieuwe verhuringen en huurverhogingen als gevolg van woningverbeteringen tellen niet mee.

D. Ontdooiing van de maximale huurprijsgrenzen voor onzelfstandige woonruimten

Met ingang van 1 juli 2003 worden de maximale huurprijsgrenzen voor onzelfstandige woonruimten verhoogd met het gemiddelde inflatiepercentage over de afgelopen vijf jaar en dus ontdooid. De maximale huurprijsgrenzen voor zelfstandige woonruimten, woonwagens en standplaatsen blijven bevroren op het niveau per 1 juli 2002.

E. Afbouw verouderingsaftrek

Volgens het Besluit huurprijzen woonruimte wordt de verouderingsaftrek bij zelfstandige woonruimten per 1 juli 2003 van maximaal 20 naar maximaal 10 punten en per 1 juli 2004 van maximaal 10 naar 0 punten teruggebracht. Bij woonwagens en standplaatsen wordt de verouderingsaftrek per 1 juli 2003 van maximaal 6,7 naar maximaal 3,3 punten en per 1 juli 2004 van maximaal 3,3 naar 0 punten teruggebracht.
Met de integrale herziening van de huurwetgeving zal ook de berekeningsmethodiek voor de verouderingsaftrek worden gewijzigd en vastgelegd in het Besluit huurprijzen woonruimte. Tot die datum blijft de huidige berekeningsmethodiek van kracht zoals die op 1 juli 2002 is vormgegeven. Ik zal u te zijner tijd over deze wijziging informeren.

F. Verwachte gemiddelde huurstijging per 1 juli 2003

Rekening houdend met eerdergenoemde parameters bij de verschillende staffelgrenzen en de maximale huurprijsnorm voor de sociale verhuurders, verwacht ik dat de gemiddelde huurstijging voor het jaar 2003 op 3,2% zal uitkomen.

2.3. Verdere overwegingen

Voor het huurrondejaar 2003-2004 geldt afhankelijk van de staffel, zoals onder 2.2.B. genoemd, een maximaal huurstijgingspercentage van 5. Ik wil er hierbij met nadruk op wijzen dat het toepassen van het maximale percentage per staffel geen automatisme moet zijn. Daarom blijft de motiveringsplicht (puntentelling en toelichting onderhoud en verbeteringen) van toepassing voor huurprijswijzigingen boven de gemiddelde inflatie.

De geleidelijke afbouw van de verouderingsaftrek doet niets af aan de verplichting van de verhuurder om de woning in goede staat te houden. Wanneer de huurder gebreken aan de woning constateert dan heeft hij de mogelijkheid op grond van artikel 18 van de Huurprijzenwet woonruimte (Hpw) (artikel 16 van de Uhw) een procedure bij de huurcommissie te starten, nadat hij eerst de verhuurder van het gebrek in kennis heeft gesteld. Wanneer de huurcommissie constateert dat er sprake is van een gebrek dat voorkomt in de categorieën A, B of C van bijlage II bij het Besluit huurprijzen woonruimte kan de huur tot het tijdstip van herstel van dat gebrek worden verlaagd tot maximaal ten laagste 20% respectievelijk 30% of 40% van de maximale huurprijsgrens.
Als gevolg van de geleidelijke afbouw van de verouderingsaftrek kan het effect van de uit te spreken sanctie voor de huurder afnemen. Immers als de maximale huurprijsgrens hoger komt te liggen zal de huurprijsgrens tot waar de huur kan worden verlaagd ook hoger komen te liggen. Met dit effect is evenwel reeds rekening gehouden door verlaging per 1 juli 2002 van de voorheen geldende percentages van respectievelijk 25, 40 en 55 tot de hierboven genoemde percentages.

Hierna sta ik uitgebreider stil bij enkele van de hiervoor genoemde elementen.

Subsidie-afbraak percentage

Evenals de voorgaande jaren wordt het subsidie-afbraakpercentage voor het jaar 2003 op 3,8 gesteld. Dit percentage is alleen van belang voor de woonruimten waarvan de verbintenissen van het Rijk jegens de betrokken verhuurders uit hoofde van geldelijke steun die van rijkswege is verleend, nog niet zijn beëindigd. Dit geldt deels voor de woningen van niet-winstbeogende instellingen en voor een zeer gering deel van de woonwagens en standplaatsen.

Vereisten aanzegging huurverhogingen 2003 (motiveringsplicht)

Een voorstel tot een huurverhoging met meer dan het gemiddelde inflatiepercentage van 3% dient te voldoen aan de vormvereisten, bedoeld in artikel 19 van de Hpw (artikel 252 van Boek 7 van het BW). Uit onderzoek over de naleving van de motiveringsplicht in het jaar 2002 is mij gebleken dat niet alle verhuurders bij huurprijsstijgingen boven de inflatie de motiveringsplicht hebben nageleefd. Ik dring er daarom nogmaals op aan deze motiveringsplicht, met het oog op de uitdrukkelijke doelstelling om huurders goed te informeren, na te leven. Aan de hand van de puntentelling kan de huurder ook beoordelen of een voorgestelde huurverhoging met meer dan het gemiddelde inflatiepercentage terecht is gelet op de afstand van de feitelijke huur ten opzichte van de maximale huurprijsgrens. Eveneens zal de uiterste termijn voor het aanbieden van het huurverhogingsvoorstel (inclusief de motivering) wederom dienen te geschieden ten minste twee maanden voorafgaande aan de voorgestelde ingangsdatum: voor huurverhogingen per 1 juli 2003 dus uiterlijk op 30 april 2003. Bovendien merk ik op dat de huurcommissie in gevallen dat haar om een uitspraak wordt verzocht vanwege een bezwaar van de huurder tegen een onvolledige motivering, het ontbreken daarvan of het aantoonbaar niet ingaan op de extra motiveringseisen, op grond van artikel 25 van de Hpw (artikel 252, eerste lid, van Boek 7 van het BW), het voorgestelde huurverhogingspercentage zal terugbrengen tot het gemiddelde inflatiepercentage. De formulieren die de verhuurder kan gebruiken om de huurverhoging aan te zeggen en te motiveren, zijn ook te downloaden via internet (www.minvrom.nl). Tenslotte merk ik op dat het de verhuurder tevens vrij staat om het formulier zelf (geautomatiseerd) aan te maken mits alle elementen van het voorgeschreven formulier maar op het formulier terug te vinden zijn. Om te voorkomen dat er bijvoorbeeld bezwaren met betrekking tot ernstige gebreken worden ingediend tegen de aanzegging van de huurverhoging (zie hierna) is het aanzeggingsformulier per 1 juli 2003 veranderd; nu staan de bezwaargronden die de huurder kan aanvoeren op het formulier vermeld. Indien de invoering van de integrale herziening van de huurregelgeving niet voor 1 juli 2003 plaatsvindt kan de huurder tot uiterlijk zes weken na de voorgestelde ingangsdatum van de huurverhoging bezwaar maken bij de verhuurder. Het daartoe benodigde bezwaarschriftformulier is verkrijgbaar bij het Distributiecentrum VROM, het secretariaat van de huurcommissies te Den Haag en is eventueel te downloaden van internet. Indien de bezwaren van de huurder met betrekking tot de huurverhogingen zich richten op de aanwezigheid van ernstige gebreken of tekortkomingen aan de woonruimte, worden deze bezwaren in deze huurverhogingsprocedure als ongegrond aangemerkt. Wel kan de huurder in dat geval als bezwaar aangeven dat hij bij de huurcommissie, vanwege de aanwezigheid van één of meer ernstige gebreken, een verzoekschrift om een uitspraak op grond van artikel 18 van de Hpw (artikel 16 van de Uhw) heeft ingediend dan wel dat de huurcommissie uitspraak heeft gedaan dat de woonruimte één meer ernstige de bewoonbaarheid schadende gebreken vertoont en deze ondanks de uitspraak nog niet zijn opgeheven .

Onderstaand de verschillende parameters op een rij:

Maximaal huurstijgingspercentage per woning:	
Meer dan 72 tot en met 100% van de maximale huurprijsgrens	*3%*
Meer dan 62 tot en met 72% van de maximale huurprijsgrens	*4%*
Meer dan 52 tot en met 62% van de maximale huurprijsgrens	*4,5%*
Vanaf 0 tot en met 52% van de maximale huurprijsgrens	*5%*
Huur gelijk aan of lager dan de laagste normhuur voor meerpersoonsouderenhuishoudens en lager dan 52% van de maximale huurprijsgrens	*€ 13,61 per maand*
Overige parameters	
Maximale huurprijsnorm (op instellingsniveau) sociale verhuurders	*3,4%*
Stijging maximale huurprijsgrenzen zelfstandige woonruimten, woonwagens en standplaatsen	*0%*
Stijging maximale huurprijsgrenzen onzelfstandige woonruimten	*3%*
Percentage waarboven motivering is vereist	*3%*
Subsidie-afbraakpercentage	*3,8%*

3. Huurprijsliberalisatie

De maximale huurgrens huursubsidie wordt per 1 juli 2003 € 585,24. Aangezien artikel 2 van de Hpw (artikel 3, tweede lid, van de Uhw j° artikel 2 van het Besluit huurprijzen woonruimte) wat betreft de liberalisatiegrens verwijst naar deze grens in de Huursubsidiewet, zal de liberalisatiegrens per 1 juli 2003 eveneens € 585,24 bedragen. Dit bedrag is nog onder voorbehoud.

De Hpw (sinds 1 juli 1994) (de Uhw) is in beginsel niet meer van toepassing op nieuwe op of na die datum tot stand gekomen huurovereenkomsten met betrekking tot woonruimten die een zelfstandige woning vormen waarvoor een aanvangshuur is overeengekomen boven de maximale huurgrens huursubsidie van de Huursubsidiewet. Dit is de zogenoemde huurprijs-liberalisatie van de duurdere woningen. Hierop zijn enkele uitzonderingen van toepassing artikel 2 van de Hpw (artikel 247 van Boek 7 van het BW).
Ten eerste heeft de huurder binnen 6 maanden na het aangaan van de huurovereenkomst de mogelijkheid tot een eenmalige toetsing van de aanvangshuurprijs, door de huurcommissie, aan de maximale huurprijsgrens artikel 17 van de Hpw (artikel 249 van Boek 7 van het BW). In de tweede plaats blijven op geliberaliseerde huurcontracten een aantal bepalingen van de Hpw (Uhw) van kracht. Dit zijn de artikelen 5 (artikelen 251) (in beginsel eenmaal per jaar wijziging van de huurprijs), 12/13 (259/261, eerste lid), (verplichting verhuurder ten aanzien van servicekosten en verrekening daarvan met huurder), en 6 van de Hpw (en 264 van Boek 7 van het BW) (nietigheid van onredelijke bedingen).
Huurder en verhuurder kunnen in de geliberaliseerde huurovereenkomst opnemen dat een eventueel optredend huurgeschil over een (on)redelijk beding, de huurprijswijziging of de servicekosten voor advies zal worden voorgelegd aan de huurcommissie. De huurcommissie zal dergelijke verzoeken op grond van artikel 3 van de Wet op de huurcommissies (artikel 5, vijfde lid, van de Uhw) in behandeling nemen. Na de invoering van de integrale herziening van de huurregelgeving komt de mogelijkheid om de huurcommissie om advies te vragen over

onredelijke bedingen te vervallen.
De huurprijsliberalisatie geldt niet voor huurovereenkomsten die vóór 1 juli 1994 tot stand zijn gekomen, met uitzondering van huurovereenkomsten waarop de interim-huurliberalisatie-maatregel van toepassing was. Onder deze interim-maatregel, van kracht tot 1 juli 1994, vallen huurovereenkomsten met betrekking tot zelfstandige woningen die voor het eerst op of na 1 juli 1989 werden bewoond en waarvoor bij de aanvang van de bewoning een huurprijs was overeengekomen, die uitsteeg boven de maximale huurprijs waarbij individuele huursubsidie werd toegekend.

In de volgende tabel is per jaargang, dat is de periode van 1 juli tot en met 30 juni van het daaropvolgende jaar tot en met 1993, de geldende huurliberalisatiegrens opgenomen zoals in de interim-maatregel is aangegeven. Daarnaast is aangegeven hoe hoog de huurliberalisatie-grens voor de opvolgende jaren is.

Huurliberalisatiegrens

Interim-maatregel		*Nieuwe maatregel*	
jaargang	*Huurprijs*	*jaargang*	*Huurprijs*
1989	≥ f 750,-		
1990	> f 775,-		
1991	> f 820,-		
1992	> f 865,42		
1993	> f 913,33		
		1994	> f 963,75
		1995	> f 1.007,50
		1996	> f 1.047,92
		1997	> f 1.085,--
		1998	> f 1.085,--
		1999	> f 1.107,--
		2000	> f 1.149,--
		2001	> f 1.193,- (€ 541,36)
		2002	€ 565,44
		2003	€ 585,24

4. Huursubsidieparameters 2002

De kwaliteitskortingsgrens en de aftoppingsgrenzen zullen met de verwachte gemiddelde huurstijging worden geïndexeerd (3,2%). Hiervan zal een correctiefactor van 0,1%, zijnde het verschil tussen de gerealiseerde huurverhoging van 2,8% en de verwachte gemiddelde huurverhoging van 2,9% van het afgelopen jaar, worden afgetrokken. De maximale huurgrens huursubsidie wordt geïndexeerd met de inflatie over het jaar 2002 (3,5%). De op deze basis berekende nieuwe huursubsidieparameters bedragen per 1 juli 2003:

de kwaliteitskortingsgrens	€ 317,03
de aftoppingsgrens 1- en 2- persoonshuishoudens	€ 453,77
de aftoppingsgrens 3- en meerpersoonshuishoudens	€ 486,30
de maximale huurgrens huursubsidie	€ 585,24

Over de wijzigingen van de overige huursubsidieparameters voor het komende tijdvak zal ik u bij afzonderlijke circulaire, die naar verwachting in de tweede helft van februari zal verschijnen, informeren. De bovengenoemde bedragen zijn dan ook voorlopig tot de definitieve bedragen zijn vastgesteld.

5. Het huurprijsbeleid vanaf 2005

Kernpunt van het huurprijsbeleid voor de lange termijn (vanaf 1 juli 2005) vormt een stelsel van referentiehuren waardoor de transparantie van de woningmarkt wordt vergroot. Daarbij past ook een huurcontract dat de rechten en verplichtingen van huurder en verhuurder m.b.t. de huurprijs duidelijk vastlegt. De gedachte is dat de daarin vastgelegde afspraken voor vijf jaar zullen gelden waarna herijking van de huurprijs kan plaatsvinden. De voorstellen worden momenteel uitgewerkt. Deze voorstellen kunnen naar verwachting met ingang van 1 juli 2005 worden ingevoerd. De hoofdlijnen zijn gebaseerd op het advies van de Commissie Huurbeleid zoals deze commissie dat op 12 september 2001 aan het Ministerie van VROM heeft aangeboden. Zodra er meer duidelijkheid is over het concrete instrumentarium zal ik u daarover informeren.

6. Voorlichting

Ik dring er op aan om deze informatie zo spoedig mogelijk onder de aandacht te brengen van zowel de sociale als de particuliere verhuurders en zo mogelijk de huurdersorganisaties in uw gemeente, opdat tijdig overleg tussen verhuurders en huurders over de huurverhoging per 1 juli 2003 kan plaatshebben.
Deze circulaire zal worden gepubliceerd in de Staatscourant.

7. Tot slot

De circulaire MG 2002-02 over het huurbeleid voor de periode 1 juli 2002 tot en met 30 juni 2003 vervalt met ingang van 1 juli 2003.

Hoogachtend,
De Minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

5.1.2e

ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS

DIRECTIE STAD EN REGIO

Postbus 30941
2500 GX Den Haag
tel. 070 – 3393939

HET SECRETARIAAT VAN DE HUURCOMMISSIES

Postbus 16495
2500 BL Den Haag
tel. 0800 - 4887243 (0800-huurcie)
fax. 070 - 3754200

DISTRIBUTIECENTRUM VROM

Postbus 2727
3430GC Nieuwegein
tel. 0900 – 8052
fax. 0900 - 2018052

Bijlage I

Maximale huurprijsgrenzen voor onzelfstandige woonruimten per 1 juli 2003

punten	bedrag	punten	bedrag	punten	bedrag	punten	bedrag	Punten	Bedrag
1	1,65	54	88,40	107	175,16	160	261,92	213	322,64
2	3,28	55	90,04	108	176,80	161	263,56	214	323,48
3	4,92	56	91,67	109	178,43	162	265,19	215	324,33
4	6,55	57	93,31	110	180,07	163	266,82	216	325,17
5	8,19	58	94,95	111	181,70	164	268,47	217	326,03
6	9,83	59	96,58	112	183,34	165	270,10	218	326,87
7	11,46	60	98,22	113	184,98	166	271,73	219	327,73
8	13,10	61	99,86	114	186,62	167	273,37	220	328,57
9	14,74	62	101,50	115	188,25	168	275,01	221	329,41
10	16,38	63	103,13	116	189,89	169	276,65	222	330,26
11	18,01	64	104,77	117	191,53	170	278,29	223	331,11
12	19,65	65	106,41	118	193,17	171	279,92	224	331,96
13	21,29	66	108,05	119	194,80	172	281,56	225	332,80
14	22,92	67	109,68	120	196,44	173	283,20	226	333,66
15	24,57	68	111,32	121	198,08	174	284,84	227	334,50
16	26,19	69	112,96	122	199,72	175	286,46	228	335,35
17	27,83	70	114,59	123	201,34	176	288,11	229	336,20
18	29,47	71	116,23	124	202,99	177	289,74	230	337,05
19	31,11	72	117,86	125	204,62	178	291,38	231	337,89
20	32,74	73	119,50	126	206,26	179	293,01	232	338,75
21	34,38	74	121,14	127	207,90	180	294,65	233	339,59
22	36,02	75	122,78	128	209,53	181	295,50	234	340,44
23	37,66	76	124,41	129	211,17	182	296,35	235	341,28
24	39,29	77	126,05	130	212,81	183	297,20	236	342,14
25	40,93	78	127,69	131	214,45	184	298,04	237	342,98
26	42,57	79	129,33	132	216,08	185	298,90	238	343,83
27	44,21	80	130,96	133	217,72	186	299,74	239	344,68
28	45,84	81	132,60	134	219,36	187	300,58	240	345,52
29	47,48	82	134,24	135	220,99	188	301,44	241	346,37
30	49,11	83	135,87	136	222,63	189	302,28	242	347,22
31	50,75	84	137,51	137	224,26	190	303,13	243	348,07
32	52,39	85	139,14	138	225,91	191	303,98	244	348,92
33	54,02	86	140,78	139	227,54	192	304,83	245	349,77
34	55,66	87	142,42	140	229,18	193	305,67	246	350,61
35	57,30	88	144,06	141	230,81	194	306,52	247	351,46
36	58,94	89	145,69	142	232,45	195	307,37	248	352,31
37	60,57	90	147,33	143	234,09	196	308,22	249	353,16
38	62,21	91	148,97	144	235,73	197	309,07	250	354,01
39	63,85	92	150,61	145	237,36	198	309,92	251	354,85
40	65,49	93	152,24	146	239,00	199	310,76	252	355,70
41	67,13	94	153,88	147	240,64	200	311,61	253	356,54
42	68,75	95	155,52	148	242,28	201	312,46	254	357,40
43	70,39	96	157,16	149	243,90	202	313,31	255	358,24
44	72,03	97	158,78	150	245,55	203	314,16	256	359,09
45	73,67	98	160,42	151	247,18	204	314,99	257	359,93
46	75,30	99	162,06	152	248,82	205	315,85	258	360,79
47	76,94	100	163,70	153	250,45	206	316,69	259	361,63
48	78,58	101	165,34	154	252,09	207	317,55	260	362,49
49	80,22	102	166,97	155	253,73	208	318,39	261	363,33
50	81,85	103	168,61	156	255,37	209	319,25	262	364,18
51	83,49	104	170,25	157	257,01	210	320,08	263	365,02
52	85,13	105	171,89	158	258,64	211	320,94	264	365,88
53	86,77	106	173,52	159	260,28	212	321,78	265	366,72

Vervolg

Maximale huurprijsgrenzen voor onzelfstandige woonruimten per 1 juli 2003

Punten	Bedrag	punten	bedrag	punten	bedrag	punten	bedrag	punten	bedrag
266	367,57	319	412,50	372	457,44	425	502,38	478	547,31
267	368,42	320	413,36	373	458,29	426	503,23	479	548,17
268	369,27	321	414,20	374	459,14	427	504,07	480	549,01
269	370,11	322	415,05	375	459,99	428	504,93	481	549,87
270	370,96	323	415,89	376	460,83	429	505,77	482	550,71
271	371,81	324	416,75	377	461,69	430	506,63	483	551,55
272	372,65	325	417,59	378	462,53	431	507,46	484	552,40
273	373,51	326	418,44	379	463,38	432	508,32	485	553,25
274	374,35	327	419,29	380	464,22	433	509,16	486	554,10
275	375,20	328	420,14	381	465,08	434	510,01	487	554,95
276	376,05	329	420,98	382	465,92	435	510,86	488	555,80
277	376,90	330	421,84	383	466,78	436	511,70	489	556,64
278	377,74	331	422,68	384	467,62	437	512,55	490	557,49
279	378,60	332	423,53	385	468,46	438	513,40	491	558,34
280	379,44	333	424,37	386	469,31	439	514,25	492	559,19
281	380,29	334	425,23	387	470,16	440	515,10	493	560,03
282	381,13	335	426,07	388	471,01	441	515,95	494	560,89
283	381,99	336	426,92	389	471,86	442	516,79	495	561,73
284	382,83	337	427,77	390	472,71	443	517,64	496	562,58
285	383,69	338	428,61	391	473,55	444	518,49	497	563,43
286	384,53	339	429,46	392	474,40	445	519,34	498	564,28
287	385,37	340	430,31	393	475,25	446	520,19	499	565,12
288	386,22	341	431,16	394	476,10	447	521,04	500	565,97
289	387,07	342	432,01	395	476,94	448	521,88	501	566,82
290	387,92	343	432,86	396	477,79	449	522,73	502	567,66
291	388,76	344	433,70	397	478,64	450	523,58	503	568,51
292	389,61	345	434,55	398	479,49	451	524,42	504	569,36
293	390,46	346	435,40	399	480,34	452	525,27	505	570,21
294	391,31	347	436,25	400	481,19	453	526,12	506	571,06
295	392,16	348	437,10	401	482,03	454	526,97	507	571,91
296	393,01	349	437,95	402	482,87	455	527,81	508	572,75
297	393,85	350	438,79	403	483,73	456	528,67	509	573,60
298	394,70	351	439,63	404	484,57	457	529,51	510	574,45
299	395,55	352	440,49	405	485,42	458	530,36	511	575,30
300	396,40	353	441,33	406	486,27	459	531,21	512	576,14
301	397,25	354	442,18	407	487,12	460	532,06	513	577,00
302	398,10	355	443,03	408	487,96	461	532,90	514	577,84
303	398,94	356	443,88	409	488,82	462	533,75	515	578,68
304	399,78	357	444,72	410	489,66	463	534,60	516	579,54
305	400,64	358	445,58	411	490,51	464	535,45	517	580,38
306	401,48	359	446,42	412	491,36	465	536,30	518	581,23
307	402,34	360	447,27	413	492,21	466	537,15	519	582,07
308	403,18	361	448,11	414	493,05	467	537,99	520	582,93
309	404,03	362	448,97	415	493,91	468	538,83	521	583,77
310	404,87	363	449,81	416	494,75	469	539,69	522	584,63
311	405,73	364	450,66	417	495,59	470	540,53	523	585,47
312	406,57	365	451,51	418	496,45	471	541,39	524	586,32
313	407,42	366	452,36	419	497,29	472	542,22	525	587,16
314	408,27	367	453,20	420	498,14	473	543,08	526	588,02
315	409,12	368	454,05	421	498,98	474	543,92	527	588,86
316	409,96	369	454,90	422	499,84	475	544,78	528	589,72
317	410,82	370	455,74	423	500,68	476	545,62	529	590,56
318	411,66	371	456,60	424	501,54	477	546,47	530	591,41

vervolg

Maximale huurprijsgrenzen voor onzelfstandige woonruimten per 1 juli 2003

Punten	Bedrag	punten	bedrag	punten	bedrag	punten	Bedrag	punten	bedrag
531	592,25	584	637,19	637	682,13	690	727,07	743	772,01
532	593,10	585	638,04	638	682,97	691	727,91	744	772,85
533	593,95	586	638,89	639	683,83	692	728,77	745	773,69
534	594,79	587	639,73	640	684,67	693	729,61	746	774,54
535	595,65	588	640,58	641	685,52	694	730,46	747	775,39
536	596,49	589	641,43	642	686,37	695	731,30	748	776,24
537	597,34	590	642,28	643	687,22	696	732,15	749	777,09
538	598,19	591	643,12	644	688,06	697	733,00	750	777,94
539	599,04	592	643,98	645	688,92	698	733,85	>750	*
540	599,88	593	644,82	646	689,76	699	734,69		
541	600,74	594	645,67	647	690,60	700	735,54		
542	601,58	595	646,52	648	691,45	701	736,39		
543	602,43	596	647,37	649	692,30	702	737,24		
544	603,28	597	648,21	650	693,15	703	738,09		
545	604,13	598	649,06	651	694,00	704	738,93		
546	604,97	599	649,91	652	694,85	705	739,78		
547	605,82	600	650,75	653	695,69	706	740,63		
548	606,67	601	651,60	654	696,54	707	741,48		
549	607,51	602	652,45	655	697,39	708	742,33		
550	608,36	603	653,30	656	698,24	709	743,18		
551	609,21	604	654,15	657	699,09	710	744,02		
552	610,06	605	655,00	658	699,93	711	744,87		
553	610,90	606	655,84	659	700,78	712	745,72		
554	611,76	607	656,69	660	701,63	713	746,56		
555	612,60	608	657,54	661	702,48	714	747,42		
556	613,45	609	658,39	662	703,33	715	748,26		
557	614,30	610	659,24	663	704,17	716	749,11		
558	615,15	611	660,09	664	705,01	717	749,95		
559	615,99	612	660,93	665	705,87	718	750,81		
560	616,84	613	661,78	666	706,71	719	751,65		
561	617,69	614	662,63	667	707,57	720	752,50		
562	618,54	615	663,47	668	708,41	721	753,35		
563	619,39	616	664,33	669	709,26	722	754,20		
564	620,24	617	665,16	670	710,10	723	755,04		
565	621,08	618	666,02	671	710,96	724	755,90		
566	621,92	619	666,86	672	711,80	725	756,74		
567	622,78	620	667,72	673	712,65	726	757,59		
568	623,62	621	668,56	674	713,50	727	758,44		
569	624,48	622	669,41	675	714,35	728	759,29		
570	625,32	623	670,25	676	715,19	729	760,13		
571	626,17	624	671,11	677	716,05	730	760,97		
572	627,01	625	671,95	678	716,89	731	761,83		
573	627,87	626	672,81	679	717,73	732	762,67		
574	628,71	627	673,65	680	718,59	733	763,53		
575	629,57	628	674,50	681	719,43	734	764,37		
576	630,41	629	675,34	682	720,28	735	765,22		
577	631,26	630	676,20	683	721,13	736	766,06		
578	632,10	631	677,04	684	721,98	737	766,92		
579	632,96	632	677,88	685	722,82	738	767,76		
580	633,80	633	678,74	686	723,68	739	768,61		
581	634,64	634	679,58	687	724,52	740	769,46		
582	635,49	635	680,43	688	725,37	741	770,31		
583	636,34	636	681,28	689	726,21	742	771,15		

De maximale huurprijsgrens behorende bij meer dan 750 punten is het bedrag dat wordt verkregen door € 0,85 (dat bedrag komt overeen met het verschil tussen de bedragen, genoemd bij 750 en 749 punten) te vermenigvuldigen met het aantal punten van de woonruimte, verminderd met 750, en bij de verkregen uitkomst € 777,94 (dat bedrag komt overeen met het bedrag genoemd bij 750 punten) op te tellen.

Bijlage II

Maximale huurprijsgrenzen voor zelfstandige woningen per 1 juli 2003

punten	bedrag	punten	bedrag	punten	bedrag	punten	bedrag	punten	Bedrag
40	161,41	82	331,66	124	517,72	166	703,77	208	889,83
41	165,44	83	336,09	125	522,15	167	708,21	209	894,26
42	169,48	84	340,52	126	526,58	168	712,63	210	898,69
43	173,51	85	344,95	127	531,01	169	717,07	211	903,12
44	177,54	86	349,38	128	535,44	170	721,49	212	907,55
45	181,58	87	353,81	129	539,87	171	725,93	213	911,98
46	185,62	88	358,24	130	544,30	172	730,35	214	916,41
47	189,65	89	362,67	131	548,73	173	734,79	215	920,84
48	193,69	90	367,10	132	553,16	174	739,21	216	925,27
49	197,72	91	371,53	133	557,59	175	743,65	217	929,70
50	201,75	92	375,96	134	562,02	176	748,07	218	934,13
51	205,79	93	380,39	135	566,45	177	752,51	219	938,56
52	209,83	94	384,82	136	570,87	178	756,93	220	942,99
53	213,86	95	389,25	137	575,31	179	761,37	221	947,42
54	217,90	96	393,68	138	579,73	180	765,79	222	951,85
55	221,93	97	398,11	139	584,17	181	770,23	223	956,28
56	225,97	98	402,54	140	588,59	182	774,65	224	960,71
57	230,00	99	406,97	141	593,03	183	779,09	225	965,14
58	234,04	100	411,40	142	597,45	184	783,51	226	969,57
59	238,07	101	415,83	143	601,89	185	787,95	227	974,00
60	242,11	102	420,26	144	606,31	186	792,37	228	978,43
61	246,14	103	424,69	145	610,75	187	796,81	229	982,86
62	250,17	104	429,12	146	615,17	188	801,23	230	987,29
63	254,21	105	433,55	147	619,61	189	805,67	231	991,72
64	258,24	106	437,98	148	624,03	190	810,09	232	996,15
65	262,28	107	442,41	149	628,47	191	814,52	233	1000,58
66	266,32	108	446,84	150	632,89	192	818,95	234	1005,01
67	270,35	109	451,27	151	637,33	193	823,38	235	1009,44
68	274,38	110	455,70	152	641,75	194	827,81	236	1013,87
69	278,42	111	460,13	153	646,19	195	832,24	237	1018,30
70	282,45	112	464,56	154	650,61	196	836,67	238	1022,73
71	286,49	113	468,99	155	655,05	197	841,10	239	1027,16
72	290,53	114	473,42	156	659,47	198	845,53	240	1031,59
73	294,56	115	477,85	157	663,91	199	849,96	241	1036,02
74	298,59	116	482,28	158	668,33	200	854,39	242	1040,45
75	302,63	117	486,71	159	672,77	201	858,82	243	1044,88
76	306,66	118	491,14	160	677,19	202	863,25	244	1049,31
77	310,70	119	495,57	161	681,63	203	867,68	245	1053,74
78	314,74	120	500,00	162	686,05	204	872,11	246	1058,17
79	318,77	121	504,43	163	690,48	205	876,54	247	1062,59
80	322,80	122	508,86	164	694,91	206	880,97	248	1067,03
81	327,23	123	513,29	165	699,34	207	885,40	249	1071,45
								250	1075,89

Maximale huurprijsgrenzen voor woonwagens per 1 juli 2003

punten	Bedrag	punten	bedrag	punten	bedrag	punten	Bedrag	punten	Bedrag
40	171,87	82	353,12	124	550,17	166	747,22	208	944,26
41	176,17	83	357,82	125	554,86	167	751,91	209	948,96
42	180,47	84	362,51	126	559,56	168	756,60	210	953,65
43	184,77	85	367,20	127	564,24	169	761,29	211	958,34
44	189,06	86	371,89	128	568,94	170	765,98	212	963,03
45	193,36	87	376,58	129	573,63	171	770,68	213	967,72
46	197,65	88	381,27	130	578,32	172	775,37	214	972,42
47	201,95	89	385,96	131	583,01	173	780,06	215	977,11
48	206,25	90	390,66	132	587,70	174	784,75	216	981,80
49	210,54	91	395,35	133	592,39	175	789,44	217	986,49
50	214,84	92	400,04	134	597,09	176	794,13	218	991,18
51	219,14	93	404,73	135	601,78	177	798,83	219	995,87
52	223,44	94	409,42	136	606,47	178	803,52	220	1000,57
53	227,73	95	414,11	137	611,16	179	808,21	221	1005,25
54	232,03	96	418,81	138	615,85	180	812,90	222	1009,95
55	236,32	97	423,50	139	620,55	181	817,59	223	1014,64
56	240,62	98	428,19	140	625,24	182	822,28	224	1019,33
57	244,92	99	432,88	141	629,93	183	826,97	225	1024,02
58	249,22	100	437,57	142	634,62	184	831,67	226	1028,71
59	253,51	101	442,26	143	639,31	185	836,36	227	1033,41
60	257,81	102	446,96	144	644,00	186	841,05	228	1038,10
61	262,10	103	451,65	145	648,70	187	845,74	229	1042,79
62	266,40	104	456,34	146	653,38	188	850,44	230	1047,48
63	270,70	105	461,03	147	658,08	189	855,12	231	1052,17
64	274,99	106	465,72	148	662,77	190	859,82	232	1056,86
65	279,29	107	470,41	149	667,46	191	864,51	233	1061,56
66	283,59	108	475,10	150	672,15	192	869,20	234	1066,24
67	287,89	109	479,80	151	676,84	193	873,89	235	1070,94
68	292,18	110	484,49	152	681,54	194	878,58	236	1075,63
69	296,48	111	489,18	153	686,23	195	883,27	237	1080,32
70	300,77	112	493,87	154	690,92	196	887,97	238	1085,01
71	305,07	113	498,57	155	695,61	197	892,66	239	1089,71
72	309,37	114	503,25	156	700,30	198	897,35	240	1094,40
73	313,67	115	507,95	157	704,99	199	902,04	241	1099,09
74	317,96	116	512,64	158	709,69	200	906,73	242	1103,78
75	322,26	117	517,33	159	714,37	201	911,43	243	1108,47
76	326,55	118	522,02	160	719,07	202	916,11	244	1113,16
77	330,85	119	526,71	161	723,76	203	920,81	245	1117,85
78	335,15	120	531,40	162	728,45	204	925,50	246	1122,55
79	339,44	121	536,10	163	733,14	205	930,19	247	1127,24
80	343,74	122	540,79	164	737,84	206	934,88	248	1131,93
81	348,09	123	545,48	165	742,53	207	939,58	249	1136,62
								250	1141,31

Maximale huurprijsgrenzen voor standplaatsen per 1 juli 2003

punten	Bedrag	punten	bedrag	punten	bedrag	punten	Bedrag	punten	Bedrag
1	4.04	54	217.90	107	442.41	160	677.19	213	911.98
2	8.08	55	221.93	108	446.84	161	681.63	214	916.41
3	12.11	56	225.96	109	451.27	162	686.05	215	920.84
4	16.15	57	230.00	110	455.70	163	690.48	216	925.27
5	20.18	58	234.04	111	460.13	164	694.91	217	929.70
6	24.22	59	238.07	112	464.56	165	699.34	218	934.13
7	28.25	60	242.11	113	468.99	166	703.77	219	938.56
8	32.29	61	246.14	114	473.42	167	708.21	220	942.99
9	36.32	62	250.17	115	477.85	168	712.63	221	947.42
10	40.36	63	254.21	116	482.28	169	717.07	222	951.85
11	44.39	64	258.24	117	486.71	170	721.49	223	956.28
12	48.43	65	262.28	118	491.14	171	725.93	224	960.71
13	52.46	66	266.32	119	495.57	172	730.35	225	965.14
14	56.50	67	270.35	120	500.00	173	734.79	226	969.57
15	60.53	68	274.38	121	504.43	174	739.21	227	974.00
16	64.57	69	278.42	122	508.86	175	743.65	228	978.43
17	68.60	70	282.45	123	513.29	176	748.07	229	982.86
18	72.64	71	286.49	124	517.72	177	752.51	230	987.29
19	76.67	72	290.53	125	522.15	178	756.93	231	991.72
20	80.71	73	294.56	126	526.58	179	761.37	232	996.15
21	84.74	74	298.59	127	531.01	180	765.79	233	1000.58
22	88.78	75	302.63	128	535.44	181	770.23	234	1005.01
23	92.81	76	306.66	129	539.87	182	774.65	235	1009.44
24	96.85	77	310.70	130	544.30	183	779.09	236	1013.87
25	100.88	78	314.74	131	548.73	184	783.51	237	1018.30
26	104.92	79	318.77	132	553.16	185	787.95	238	1022.73
27	108.95	80	322.80	133	557.59	186	792.37	239	1027.16
28	112.99	81	327.23	134	562.02	187	796.81	240	1031.59
29	117.02	82	331.66	135	566.45	188	801.23	241	1036.02
30	121.06	83	336.09	136	570.87	189	805.67	242	1040.45
31	125.09	84	340.52	137	575.31	190	810.09	243	1044.88
32	129.12	85	344.95	138	579.73	191	814.52	244	1049.31
33	133.16	86	349.38	139	584.17	192	818.95	245	1053.74
34	137.20	87	353.81	140	588.59	193	823.38	246	1058.17
35	141.23	88	358.24	141	593.03	194	827.81	247	1062.59
36	145.27	89	362.67	142	597.45	195	832.24	248	1067.03
37	149.30	90	367.10	143	601.89	196	836.67	249	1071.45
38	153.33	91	371.53	144	606.31	197	841.10	250	1075.89
39	157.37	92	375.96	145	610.75	198	845.53	>250	*
40	161.41	93	380.39	146	615.17	199	849.96		
41	165.44	94	384.82	147	619.61	200	854.39		
42	169.48	95	389.25	148	624.03	201	858.82		
43	173.51	96	393.68	149	628.47	202	863.25		
44	177.54	97	398.11	150	632.89	203	867.68		
45	181.58	98	402.54	151	637.33	204	872.11		
46	185.62	99	406.97	152	641.75	205	876.54		
47	189.65	100	411.40	153	646.19	206	880.97		
48	193.69	101	415.83	154	650.61	207	885.40		
49	197.72	102	420.26	155	655.05	208	889.83		
50	201.75	103	424.69	156	659.47	209	894.26		
51	205.79	104	429.12	157	663.91	210	898.69		
52	209.83	105	433.55	158	668.33	211	903.12		
53	213.86	106	437.98	159	672.77	212	907.55		

* maximale huurprijsgrens behorende bij meer dan 250 punten is het bedrag dat wordt verkregen door € 4,44 (dat bedrag komt overeen met het verschil tussen de bedragen, genoemd bij 250 en 249 punten) te vermenigvuldigen met het aantal punten van de woonruimte verminderd met 250, en bij de verkregen uitkomst € 1075,89 (dat bedrag komt overeen met het bedrag genoemd bij 250 punten) op te tellen.

INSPECTIE BRANDWEERZORG EN RAMPENBESTRIJDING
Onderzoek registratie slachtoffers en verwanteninformatie (proces 6.5)

LC1-1679
Cluster 10

VERTROUWELIJK

C L U S T E R 10

" DE KAARTEN GESCHUD EN VERDEELD".

Definitieve versie 4 januari 2001.

Cluster 10
LC1-1679

INHOUDSOPGAVE

1. Inleiding

1.1 Algemeen
1.2 Wettelijk kader
1.3 Doelstelling onderzoek Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding
1.4 Leeswijzer

2. Verantwoording onderzoek

2.1 Opzet en uitvoering van het onderzoek
2.2 Werkwijze

3. Gebeurtenissen / opschaling in kort bestek

3.1 Alarmering
3.2 Functioneren CRIB
3.2.1 Telefonische bereikbaarheid
3.2.2 Inzicht omvang ramp
3.2.3 Inzet CRIB personeel
3.3 Registratie
3.4 De VWS-verwanteninformatielijn
3.5 Kwaliteit registraties
3.6 Inzet Landelijk Recherche Team
3.7 Inzet W&S Transition- en Interimmanagement
3.8 De vermistenlijst
3.9 Verwanteninformatie

4. Preparatie

4.1 Rampenbestrijding Twente
4.2 Gemeentelijke rampenorganisatie Enschede
4.3 Oefenen
4.4 Voorzieningen
4.4.1 Nationaal Noodnet
4.4.2 Registratiemateriaal
4.4.3 Communicatiemiddelen
4.4.4 Bereikbaarheid
4.4.5 Werkruimten

4.5 Paraatheid
4.6 Conclusies preparatie
4.7 Aanbevelingen preparatie

5. Uitvoering Centraal Registratie- en Inlichtingen Bureau (CRIB)

5.1 Alarmering / paraatheid
5.2 Opbouw
5.3 Decentrale registraties
5.4 Kwaliteit registraties
5.5 Overdracht registraties
5.6 Informatieverwerking
5.7 Afstemming CRIB en VWS-Verwanteninformatielijn
5.8 Bijstand Rampen Identificatieteam / Landelijk Rechercheteam
5.9 Ondersteuning W&S Transition- en Interimmanagement
5.10 De vermistenlijst
5.11 Conclusies uitvoering CRIB
5.12 Aanbevelingen uitvoering CRIB

6. VWS- verwanteninformatielijn

6.1 Preparatie
6.2 Doelstelling / taak
6.3 Organisatie Crisiscentrum VWS
6.4 Alarmering
6.5 Bereikbaarheid
6.6 Telefonisch verkeersaanbod
6.7 Afstemming VWS met gemeente / CRIB
6.8 Conclusies VWS-verwanteninformatielijn
6.9 Aanbevelingen VWS-verwanteninformatielijn

7. Verwanteninformatie.

7.1. Algemeen
7.2. Conclusies verwanteninformatie
7.3. Aanbevelingen verwanteninformatie

8. Overall beeld registreren slachtoffers en verwanteninformatie.

- **bijlagen**
- **geraadpleegde documenten**
- **afkortingenlijst**

INSPECTIE BRANDWEERZORG EN RAMPENBESTRIJDING
Onderzoek registratie slachtoffers en verwanteninformatie (proces 6.5)

1. Inleiding

1.1. Algemeen.

Op 13 mei 2000 ontplofte in Enschede het vuurwerkbedrijf S.E. Fireworks. Een woonwijk werd weggevaagd, er vielen vele doden en gewonden. De emotionele en materiële schade was buitengewoon groot.

De hulpverlening komt massaal op gang, gestructureerd en ongestructureerd. Benevens het onderzoek naar de oorzaak van de ramp, rees direct de vraag of door de lokale overheid en hulpverleningsdiensten op juiste wijze is gereageerd. Besloten werd tot een onafhankelijk onderzoek, waartoe gemeente, provincie en het rijk een gemeenschappelijke opdracht gaven aan de commissie Vuurwerkramp.

Tevens werden meerdere rijksinspecties ingevolge hun wettelijke taak opgedragen onderzoek te doen.
De Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding kreeg o.a. de opdracht onderzoek te doen naar het optreden van de gemeente inzake opzet, aanpak en verloop van het registreren van slachtoffers en het informeren van verwanten vanuit dat proces.

1.2. Wettelijk kader.

Het in dit rapport weergegeven onderzoek heeft plaatsgevonden in het kader van Inspectie-onderzoek op grond van de Brandweerwet 1985, artikel 19, nadat hiertoe opdracht verleend is door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties per brief dd. 24 mei 2000.
De Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding heeft vervolgens, afgestemd met andere rijksinspecties, onderzoek ingesteld naar het optreden van de gemeente Enschede aangaande de activiteiten ten behoeve van Centraal Registratie- en Inlichtingenbureau (CRIB) en Verwanteninformatie bij gelegenheid van de vuurwerkramp op 13 mei 2000.

1.3. Doelstelling onderzoek Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding.

Ten behoeve van de coördinatie van de verschillende onderzoeken door de inspecties is dit onderzoek ingedeeld binnen cluster 10 " *evacuatie en registratie bewoners rampterrein*". Er is een samenhang met de cluster 2 (*Preparatie),* cluster 4 (*Alarmering, coördinatie, informatievoorziening en verbindingen op alle niveaus)* en cluster 12 (*Waarschuwen bevolking, opvang en verzorging*).

Doel van het hieronder weergegeven onderzoek is om de ervaringen van de gemeente en andere participanten in dit proces ten volle te benutten door verbeterpunten te markeren en in de aanpak van toekomstige calamiteiten te verbeteren.

1.4. Leeswijzer.

Dit onderzoeksrapport is als volgt te lezen. In de inleiding is de doelstelling van het onderzoek en het wettelijk kader weergegeven. In hoofdstuk 2 is de verantwoording van de onderzoekswijze gerapporteerd. Hoofdstuk 3 is een verkort verslag van de gebeurtenissen en opschaling in algemene termen, zonder conclusies en aanbevelingen. Hoofdstuk 4 geeft een beeld van de preparatie van de gemeente Enschede v.w.b. het registreren van slachtoffers en de verwanteninformatie. Hoofdstuk 5 gaat in op de wijze waarop deze taak is uitgevoerd. In hoofdstuk 6 is de preparatie, opzet en uitvoering van de VWS-verwanteninformatielijn gerapporteerd, terwijl hoofdstuk 7 ingaat op de informatieverstrekking aan verwanten. In het hoofdstuk 8 is een overall-beeld van de bevindingen in de onderzoek weergegeven.

2. Verantwoording onderzoek.

Het onderzoek van de inspecties strekt zich uit van een dag voor de explosies tot het moment van intrekking van de rampverklaring door de burgemeester van Enschede. (24 mei 2000). Het hierna weergegeven onderzoek beperkt zich echter tot het moment waarop de vermistenlijst definitief is vastgesteld en openbaar gemaakt (19 mei 2000).

2.1.Opzet en uitvoering van het onderzoek.

Het onderzoek van de inspecties is verdeeld in twee fasen. In de eerste fase zijn de relevante feiten verzameld, waarvan per cluster zoveel mogelijk chronologisch overzichten zijn gemaakt. Deze overzichten zijn reconstructies genaamd. De reconstructie voor dit onderzoek is genaamd: *Deelreconstructie cluster 10.*[1]

Door de Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding is een overzicht samengesteld van de Hoofdprocessen en Deelprocessen. Registreren van slachtoffers is ondergebracht in *deelproces 6.5* onder *hoofdproces 6 Bevolkingszorg*.

In de tweede fase is door de afzonderlijke inspecties, op basis van de betreffende reconstructie en andere onderzoeksmateriaal (rapporten, interviews, verslagen) een analyse verricht. De uitkomsten van de analyse zijn verwoord in een eindrapport. Voor publicatie zijn de rapporten afgestemd tussen de inspecties ter voorkoming van tekortkomingen en/of tegenstrijdigheden.

Voor het onderhavige eindrapport berust de volledige verantwoordelijkheid bij de Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding. Dit onderzoek is uitgevoerd door 5.1.2e 5.1.2e commissaris van politie, behorend tot het korps Gooi&Vechtstreek, ten behoeve van dit onderzoek gedetacheerd bij de Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding.

[1] LCI 1089

2.2 Werkwijze.

De start van dit deelonderzoek heeft vertraging ondervonden welke werd veroorzaakt door capaciteitsproblematiek bij de Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding. Onderzoeker heeft op 7 augustus 2000 de onderzoeksopdracht[2] ontvangen van het Hoofd Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding en is ter uitvoering van het onderzoek vanaf 15 augustus 2000 gedetacheerd bij deze inspectie vanuit het Regiopolitiekorps Gooi en Vechtstreek.

Het onderzoek is begonnen met het analyseren van het deelplan registratie van slachtoffers van het Rampenplan van de gemeente Enschede, *deelplan 15*[3]. Dit plan dateert van november 1998. Tevens werd hierbij betrokken het bij deelplan 15 behorend *Gemeentelijk Draaiboek Registreren van Slachtoffers*, kortweg "draaiboek CRIB", versie april 2000.[4]

Aangezien de onderzoeken van de overige inspecties reeds enige tijd liepen en door het Logistiek Centrum Inspecties (LCI) documenten werden verzameld, afkomstig uit en ten behoeve van deze onderzoeken, zijn ten behoeve van dit onderzoek zoveel mogelijk relevante en bruikbare documenten verzameld. Dit betroffen de journaals van de politie[5], Gemeentelijk Coördinatie Centrum kamer 73 en 77[6], Regionaal Commandocentrum[7], Staf Grootschalig Optreden[8], logboek CRIB [9], evaluatie RIT [10], logboek Opvang en Verzorging [11], logboek brandweer[12]. Voorts is gebruik gemaakt van reeds bruikbaar materiaal van de Inspectie Politie cluster 8 / 9, Inspectie Brandweerzorg / Nibra (cluster 12), Inspectie Gezondheidszorg en Rijnconsult (cluster publieksvoorlichting).

Vervolgens is, gebaseerd op het Rampenplan van de gemeente en het Draaiboek CRIB, een vragenlijst ontwikkeld en zijn de sleutelfunctionarissen in het CRIB-proces geïnterviewd, o.a. aan de hand van deze vragenlijst *(bijlage A)*.

Tevens is gebruik gemaakt van de Evaluatie CRIB, opgemaakt door 5.1.2e van W&S Transition- en Interimmanagement [13].

Met het verzamelde materiaal, dat voorlopige concept documenten van andere Inspecties bevatte, is het chronologische feitenrelaas, *reconstructie cluster 10*, samengesteld, welke dd. 1 november 2000 is gepubliceerd In de eindversie komen afwijkingen voor op details, welke echter geen essentiële verschillen betreffen die een ander licht op de gebeurtenissen werpen.

---

[2] Brief dd. 1september 2000 v/h hoofd Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding (kenmerk IBR 2000/85015)
[3] LCI 3
[4] LCI 49
[5] LCI 35,36
[6] LCI 37,38,185,204,513
[7] LCI 39
[8] LCI 40,
[9] LCI 141,
[10] LCI 164, 165, 347, 509, 510,1103
[11] LCI 197
[12] LCI 210,214
[13] LCI 0764

3. Gebeurtenissen / opschaling in kort bestek.

Gezien het tijdstip van de explosies was het stadhuis niet geopend. Het was prachtig weer en de hierna vermelde sleutelfunctionarissen in het CRIB-proces waren in de privé-sfeer actief. Zij die in de directe omgeving van de stad waren hoorden de explosies en zagen de enorme rookontwikkeling.

3.1. Alarmering[14]

Door de gemeentemedewerkers van Burger en Algemene Zaken (BAZ)/Publiekszaken (PBZ), die volgens het rampenplan met CRIB werkzaamheden zijn belast, is snel gereageerd na de ramp. Sommigen zijn gebeld en gekomen, anderen kwamen spontaan. De verantwoordelijken waren snel op het stadhuis en hebben initiatieven genomen om het CRIB te operationaliseren, hetgeen omstreeks 16.20 uur gerealiseerd was.

Dit bestond uit het bezetten van de telefooncentrale voor behandeling en doorleiding van telefoonverkeer naar CRIB, het beschikbaar stellen van werkruimten voor o.a. CRIB en Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO), het in dienst roepen van benodigd personeel (voor zover bereikbaar), het operationeel maken van het CRIB-systeem, het beschikbaar maken van registratiemateriaal en lap-tops, ten behoeve van decentrale inzet in de opvangplaatsen, het decentraal inzetten van medewerkers ten behoeve van de registratie van personen.

Ook van de buurgemeenten kwam personeel dat ingezet kon worden in het CRIB proces.

Vanaf circa 16.30 uur was het CRIB operationeel met gebruikmaking van de registratiekaarten en het geautomatiseerde CRIB-systeem. Vanuit het CRIB is personeel gegaan naar de Pathmoshal en naar de Hogeschool Enschede om direct slachtoffers te registreren.

Nadat door DMO omstreeks 20.15 uur gemeld was dat de Diekmanhal geopend werd is vanaf 20.30 uur CRIB personeel (3 medewerkers) ter plaatse gegaan. De decentrale werkers beschikten over lap-tops met CRIB-systeem.

3.2. Functioneren Centraal Registratie- en Informatiebureau (CRIB)[15].

3.2.1. Telefonische bereikbaarheid.

Het aanbod van telefonische meldingen en vragen was massaal gedurende de eerste uren. De bereikbaarheid van het stadhuis was dientengevolge te beperkt en er ontstonden gedurende de eerste uren aanhoudend lange telefonische wachttijden.(ca. 50 wachtenden)

[14] LCI 141,1089,1342,1452
[15] LCI 141,1452

3.2.2. Inzicht omvang ramp.

Er was de eerste uren ook bij de CRIB medewerkers, net als bij o.a de GRS, onvoldoende inzicht in aard, omvang en gevolgen van de ramp. Vanuit de GRS werd het CRIB geïnformeerd door de directeur BAZ. De informatie kwam ook via de media. Evenmin was er goed inzicht in de exacte omvang van het rampterrein, waardoor men informatie over getroffen personen/ straten/ gebied mistte.

3.2.3 Inzet CRIB personeel.

Door het CRIB zijn eigen medewerkers ingezet om samen te werken met de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente, die het proces Opvang verzorgden in de Diekmanhal en in de Pathmoshal. Door DMO is blijkens verklaringen dit in de Diekmanhal door enkelen niet als zodanig ervaren[16]. DMO ontbeerde, gebaseerd op eigen perceptie van de draaiboeken, daar de assistentie en inzet van CRIB-medewerkers, terwijl vanaf 20.30 uur daar 3 CRIB functionarissen registreerden en vanaf 22.30 uur werden verstrekt met twee collega's van CRIB.

3.3. Registratie[17]

Aanvankelijk vond er op vele plaatsen eerste opvang van mensen plaats, waarbij geen registratie plaatsvond. Wel werd geregistreerd in ziekenhuizen, in gewondennesten en opvangcentra, zoals CBB-gebouw, Sparta-clubgebouw, Miracle-planet, WSC-gebouw, Dish-hotel, Het Kompas, De Noaberschap en in de opvangplaatsen Diekmanhal, Pathmoshal en de Hogeschool Enschede.Volgens de politie zijn de op het hoofdbureau van politie opgevangen mensen door de politie geregistreerd.

Later zijn door de politie de registraties van opvangcentra, gewondennesten en ziekenhuizen verzameld (700 dossiers) en is die informatie overgedragen aan de gemeente/het CRIB[18].

Het CRIB was niet op de hoogte van het feit dat registratie-informatie van de politie ontvangen is. Het onderzoek heeft niet uitgewezen wie op het stadhuis deze informatie heeft ontvangen.De documenten/diskette is echter wel aangetroffen in het archief en de informatie is verwerkt in de registratie, zoals blijkt uit aantekeningen op de documenten.[19].

3.4 De VWS-verwanteninformatielijn.

De technische en menselijke capaciteit voor telefoonafhandeling aan het stadhuis was ontoereikend voor kwalitatieve afhandeling van het aanbod in korte tijd. Er was lange tijd sprake van 50 "wachtenden". Ten behoeve van de burger werd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aan de gemeente het aanbod gedaan om een "verwanteninformatielijn"op te zetten middels een 0800 nummer[20]

[16] LCI 1193
[17] LCI 197, 932,1089
[18] interviews recherche Enschede / IP
[19] LCI 1452,HPBZ 9/11
[20] LCI 1342, 1530, interview OLCT VWS

Door de Gemeentelijke Rampenstaf is dit aanbod aanvaard, in de veronderstelling dat het ging om een callcentre voor algemene informatieverstrekking en dat het registreren van persoonsinformatie en verstrekken van verwanteninformatie bleef voorbehouden aan het CRIB[21]. Dit 0800-nummer is vanaf 19.45 uur operationeel geworden met een bezetting door medewerkers van VWS.

Later, onder druk van het werkaanbod, is dit uitgebreid met het callcenter SNT waarmee VWS een contract heeft, tot een capaciteit van 60 lijnen. Via de landelijke pers is dit nummer 0800-1100 publiek gemaakt.[22]

Tussen VWS en de directeur Burger- en Algemene Zaken (BAZ) is in de avond en nacht in meerdere gesprekken een discussie gevoerd omtrent de inzet/taak van de verwanteninformatielijn.[23] Vanwege VWS werd betoogd dat de "VWS-lijn" ervoor was om naast het CRIB dezelfde werkzaamheden uit te voeren als het CRIB en voorts om technisch en qua personeel een uitbreiding te zijn t.b.v. de gemeente. De gemeente, bij monde van de directeur BAZ, was van mening dat de gemeente het zelf afkon, zowel technisch als met het aantal beschikbare mensen en dat de gemeente competent was om informatie te verstrekken aan burgers omdat dat door het CRIB geverifieerde informatie was. De directeur BAZ vreesde voor bestandsvervuiling als gevolg van ondeskundige registratie door VWS, hetgeen tot vertraging zou kunnen leiden (hetgeen gebeurd is) in het vaststellen van het exact aantal vermisten.

Door de loco-burgemeester is, op grond was de aangereikte argumentatie door VWS, besloten tot samenwerking door het CRIB met de VWS-verwanteninformatielijn, waarbij de "VWS-lijn" ook mocht registreren en informatie mocht verstrekken. Vanaf dat moment, 14 mei 2000 omstreeks 02.30 uur, werd er informatie uitgewisseld tussen het CRIB en VWS.

3.5 Kwaliteit registraties.[24]

Bij gelegenheid van een ramp waarbij bevolking wordt "verplaatst" heeft de gemeente de taak deze bevolking te registreren. De taak tot registreren van doden, gewonden, evacues en daklozen is opgedragen aan de Dienst Burger- en Algemene Zaken (BAZ), afdeling Publiekszaken (PBZ). Op grond van de Wet rampen en zware ongevallen, artikel 4 lid n, is de inrichting van een Centraal Registratie- en Informatiebureau voorgeschreven.

Het doel van het CRIB[25] is:

- het registreren, verzamelen en verifiëren van gegevens over overledenen, gewonden, evacues en daklozen;
- informatie te verschaffen aan familieleden en verwanten van de door de ramp of zwaar ongeval getroffenen;
- het verschaffen van inlichtingen aan de burgemeester en zijn rampenstaf en via deze staf aan het actiecentrum voorlichting t.b.v. informeren van het publiek en de pers.

[21] LCI 185,1342.
[22] LCI interview OLCT VWS
[23] LCI 1342,1452, interview OLCT VWS
[24] LCI 764,1268,1343,1452, interview OLCT VWS
[25] LCI 049

Het CRIB maakte gebruik van registratiekaarten en het geautomatiseerde CRIB systeem. Telefonisch verkregen informatie werd ook verwerkt in dit systeem. De kwaliteit van de registraties die afkomstig was van decentrale registratiepunten was kwalitatief niet altijd goed bruikbaar. Er was zonder format geregistreerd op o.a. blanco papier, er was sprake van meervoudige registratie en fonetische registratie, alsmede incomplete registratie. De incompleetheid betrof namen, adressen,telefoonnummer, bereikbaarheidgegevens van de melder en of betrokkenen. Dit bemoeilijkte de verificatie van gegevens en derhalve het doen slinken van de "vermistenlijst".

Het onderzoek naar de juistheid van de informatie werd gehinderd en vertraagd door de onvolledigheid van de beschikbare informatie. Door het niet gekoppeld zijn/ kunnen worden van systemen moest er handmatig gezocht worden, hetgeen tijdrovend was.

Binnen het CRIB systeem kon wel gezocht worden.

3.6 Inzet Landelijk Rechercheteam (LRT)[26]

De verwerking en controle van de informatie vergde veel menskracht. Deze is bij het CRIB gerealiseerd door bijstand van het Landelijk Rechercheteam, die onder verantwoordelijkheid van het Rampen Identificatieteam(RIT) opereerde. Het LRT functioneerde in koppelverband met de gemeenteambtenaren vanaf 14 mei 2000, circa 11.00 uur. Vanaf dat moment werden de vele registraties onderzocht en werd de lijst "vermiste personen"kwantitatief gereduceerd.

3.7 Inzet W&S Transition- en Interimmanagement.[27]

In opdracht van de directeur BAZ is door 5.1.2e van W&S een evaluatie uitgevoerd naar het functioneren van het CRIB. Betrokkene was als project-leider Registratie bewoners en slachtoffers werkzaam bij de gemeente Enschede van 18 mei tot en met 14 juli 2000. Deze evaluatie had een intern doel en heeft zich specifiek gericht op het functioneren van het CRIB.

3.8 De vermistenlijst.[28]

In de vermistenregistratie zijn 4400 personen geregistreerd, waaronder veel dubbele meldingen en meldingen van personen wiens verblijfplaats onbekend was op dat moment. Beperkingen in het CRIB-systeem (zoeken / koppelen) vertraagden de verificatie. Het werk werd gecompliceerd door de soms gebrekkige kwaliteit van de aangeleverde registraties door anderen dan het CRIB. Ook bleek de CRIB-registratiekaart niet optimaal.

De eerste piek onbekenden wordt bereikt op zondagmorgen. In de loop van die dag treedt een daling op, doordat personen kunnen overgeboekt naar de categorie "opgevangenen". Op maandag 15 mei 2000 ontstaat een nieuwe piek van 700 "onbekend". Op dinsdag 16 mei 2000 is dit aantal gereduceerd kunnen worden naar 300, en is op donderdag 18 mei 2000 het aantal van 53 bereikt. Na dit moment zijn geen records meer toegevoegd aan de lijst en kon met dat bestand verder worden gerechercheerd.

[26] LCI 764,1268,1343,1452, HPBZ
[27] LCI 764,1341,1342
[28] LCI 185,764,1268,1343,1452

Op donderdagavond is aan de media het getal van vermoedelijk 21 vermisten doorgegeven. Voor het behandelen van telefoongesprekken met nieuwe aanmeldingen en ter reductie van de lijst met 21 vermisten, werd een speciaal telefoonnummer bekend gemaakt en een callcenter ingericht. Er werden geen nieuwe aanmeldingen ontvangen, wel correcties.

Op vrijdag 19 mei 2000 was sprake van nog 7 vermisten .Het rechercheren resulteerde uiteindelijk in 3 vermisten, welke vermoedelijk omgekomen zijn bij de verzengende branden.

3.9. Verwanteninformatie.[29]

Het informeren van verwanten van personen welke mogelijk het slachtoffer waren geworden van de ramp is uitgevoerd door medewerkers van het CRIB en van de VWS-verwanteninformatielijn, i.c. de bezetting van de callcentra bij VWS en bij SNT.

Vanaf maandag 15 mei 2000 is meer inzicht in de verblijfplaats en omstandigheden van personen ontstaan en kon daaromtrent betrouwbaarder informatie verstrekt worden.

[29] LCI 1452, interview OLCT VWS

4. Preparatie.

4.1 Rampenbestrijding Twente.

De laatste jaren is in het kader van de voorbereiding voor de bestrijding van rampen en grootschalige incidenten veel geïnvesteerd in de verstandhouding en samenwerking tussen de hulpverleningsdiensten. Het primaat inzake preparatie en coördinatie bij de bestrijding van rampen lag bij de brandweer. Deze samenwerking heeft geleid, met behoud van de eigen verantwoordelijkheid van de onderscheidene organisaties terzake, tot een regionaal model rampenplan, dat in 1997 door alle gemeenten in Twente is vastgesteld. Vervolgens is door elke gemeente het lokale rampenplan conform het regionale model rampenplan vastgesteld.

In het rampenplan wordt uitgegaan van 2 scenario's. Het scenario waarbij één gemeente betrokken is en het scenario waarbij meerdere gemeenten betrokken zijn. In beide scenario's geschiedt de aansturing vanuit het Regionaal Operationeel Team. Bij gelegenheid van de vuurwerkramp was het scenario met één gemeente van toepassing.

4.2.Gemeentelijke rampenorganisatie Enschede.

De structuur van de rampbestrijdingsorganisatie staat weergegeven in het Rampenplan van de gemeente Enschede op pagina 11[30].

De burgemeester en zijn rampenstaf (GRS) fungeren als gemeentelijk beleidsteam en zijn gehuisvest aan het stadhuis in het Gemeentelijk Coördinatiecentrum (GCC). In de GRS heeft o.a. zitting de directeur Burger- en Algemene Zaken (BAZ), binnen de gemeentelijke organisatie belast met de alarmering van sleutelfunctionarissen in de processen van de rampbestrijding en de bezetting / inrichting van beleidscentra, coördinatiecentra, telefooncentrale en het verzorgen van logistieke voorzieningen.

Onderdeel van het Rampenplan van de gemeente is het Deelplan 15 "*Registreren van slachtoffers*[31]". Proces-verantwoordelijk is de dienst Burger- en Algemene Zaken. Doel is het registreren, verzamelen, groeperen en verifiëren van alle gegevens over slachtoffers en het op basis van de registratie verstrekken van algemene informatie aan de GRS en via deze staf aan de afdeling Voorlichting t.b.v. informeren van publiek en pers, alsmede het verstrekken van persoonlijke informatie aan familie / relaties van slachtoffers.

De uitvoering van de registratie van slachtoffers ligt bij de afdeling Publiekszaken (PBZ), die daartoe het Centraal Registratie- en Informatiebureau (CRIB) inricht, conform het gemeentelijk draaiboek Registreren van slachtoffers[32] behorend bij Deelplan 15. De officiële vigerende versie dateert van 1993. Een nieuwe versie was begin mei 2000 gereed voor bestuurlijke vaststelling, hetgeen geschied is op13 juni 2000.

De gemeente, afdeling BAZ/PBZ had reeds in 1999 een nieuw deelplan CRIB gemaakt, alsmede een geautomatiseerde versie van CRIB-systeem. In het najaar 1999 en het voorjaar 2000 is daarmee geoefend, zowel intern als met regio(buur)gemeenten. Dit ter bevordering van de uitwisselbaarheid van medewerkers en de gestandaardiseerde aanpak binnen de regio.

---

[30] LCI 003
[31] LCI 003
[32] LCI 49

De inrichting van het CRIB is voorgeschreven op grond van de Wet rampen en zware ongevallen, artikel 4 lid n.

In het draaiboek CRIB is nauwkeurig doel, alarmering, organisatie, communicatie en taken beschreven.

De politietaken staan vermeld in hoofdstuk 1.3 en 5, sub 5.5.3, t.w. de registratie van personen zolang nog geen CRIB door de gemeente is ingericht.

In hoofdstuk 1.3 staat voorts vermeld dat CRIB gebruik kan maken van voorlopige registraties van politie, opvang&verzorging of GGD.

Tijdens de vuurwerkramp is gewerkt aan de hand van de nieuwe versie van het draaiboek. Een belangrijk verschil met de vorige versie is het werken met elektronische registratie in het CRIB-systeem.

Kort voor de ramp zijn de navolgende zaken van het draaiboek geactualiseerd: telefoonnummers, alarmeringslijst en de standaardprogramma's voor de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). Voorts is een voldoende voorraad CRIB kaarten aangelegd.

4.3 Oefenen.

Op 7 oktober 1999 is met het nieuwe geautomatiseerde CRIB-systeem geoefend ter gelegenheid van een multi-disciplinaire oefening tussen CRIB, DMO, Koninklijke Luchtmacht, Regionale GGD Twente, Regionale Brandweer Twente, Brandweer gemeente Enschede, Regiopolitie Twente en Enschede Airport Twente.

Op 30 november 1999 is per diskette het systeem beschikbaar gesteld aan de regiogemeenten. Door PBZ is op 23 maart 2000 met betrokken ambtenaren van regiogemeenten het systeem beoefend, welke oefening als zeer geslaagd beschouwd kon worden. Hiermede werd een belangrijke stap gezet in de uitwisselbaarheid van functionarissen c.q. de capaciteitsuitbreiding van deskundigheid, zoals gebleken tijdens de ramp.

4.4 Voorzieningen.

4.4.1 Nationaal Noodnet.

De gemeente heeft 3 aansluitingen van het Nationaal Noodnet. Eén aansluiting op de kamer van de burgemeester met parallel-doorschakeling naar kamer 77 waar de GRS zetelt, één aansluiting naar kamer 73 , ruimte voor gemeentelijk beleidsteam en de derde op dezelfde kamer ten behoeve van de faxaansluiting.*(bijlageB)*

Deze aansluitingen en nummers zijn bekend bij de burgemeester en de loco-burgemeester, directeur BAZ en zijn vervanger,het sectorhoofd Facilitair Bedrijf en de huismeester. Bij elke aansluiting ligt het nummerplan (interdisciplinair). Voorts zijn de aansluitingen vermeld in het deelplan Verbindingen.

4.4.2. Registratiemateriaal.

De afdeling PBZ beschikte over voldoende registratiemateriaal in de vorm van CRIB-kaarten. Deze waren recentelijk aangevuld.

Het geautomatiseerde systeem aan het stadhuis was voorzien van het CRIB-systeem. Dit systeem was tevens voorbereid om in lap-tops te worden opgezet, ten behoeve van decentrale inzet.Het CRIB systeem bleek niet optimaal. Met het systeem kon niet worden gezocht, mede omdat het niet aan enig ander gemeentelijk registratiesysteem gekoppeld kon worden. Voorts registreerde het niet alleen vermisten, maar ook doden, gewonden en ontheemden met de opvanglokatie.

4.4.3. Communicatiemiddelen.

De CRIB functionarissen beschikken niet over semafoons en/of mobiele telefoons.

4.4.4. Bereikbaarheid.

Het CRIB/PBZ is niet rechtstreeks bereikbaar voor de burger. De telefoongesprekken kwamen binnen via het algemene telefoonnummer van de gemeente en men werd doorverbonden via de telefonist. Ten behoeve van het CRIB waren vier doorkiesnummers beschikbaar. Als gevolg van de massaliteit van het aanbod van telefoonverkeer ontstonden gedurende de eerste uren aanhoudend lange wachtrijen (50 wachtenden).

4.4.5. Werkruimten.

Het CRIB heeft geen aparte werkruimte, maar wordt uitgevoerd in ruimten welke ter beschikking staan van Publiekszaken. Er zijn daar geen aparte voorzieningen getroffen.

4.5. Paraatheid.

De medewerkers van Publiekszaken zijn niet gebonden aan een piket of beschikbaarheids-regeling en beschikken niet over daartoe dienende verbindingsapparatuur zodat zij snel bereikt kunnen worden. In voorkomende gevallen wordt gebruik gemaakt van de telefoonaansluitingen welke intern bekend zijn en wordt gealarmeerd volgens de alarmeringsregeling in het draaiboek.

4.6 Conclusies preparatie.

- De voorbereidingen vanwege de gemeente aangaande het CRIB zijn voldoende geweest. Het draaiboek is actueel en bij de medewerkers bekend. Er is recent interdisciplinair geoefend aan de hand van de nieuwste versie van het draaiboek.(zie ook rapport W&S)

- Zeer positief is dat op initiatief van de medewerkers PBZ gewerkt is aan de ontwikkeling van een geautomatiseerd CRIB-systeem, nadat in 1995 ten tijde van een oefening behoefte hieraan was gebleken. Het systeem betekent een snellere verwerking van de registratie en een betere toegankelijkheid van de informatie door meerdere raadplegers tegelijkertijd. (zie ook rapport W&S)

- Ook zeer positief is het feit dat met de ambtenaren van de regiogemeenten het draaiboek en het CRIB-systeem zijn beoefend. Bij de vuurwerkramp bleken dientengevolge die ambtenaren snel en goed inzetbaar bij de CRIB-processen. (zie ook rapport W&S)

4.7. Aanbevelingen preparatie.

a. Het CRIB-systeem heeft enkele tekortkomingen, welke kunnen worden verbeterd. Het systeem is niet beveiligd tegen de invoering van onlogische combinaties van gegevens en het opvoeren van dubbele records. Voorts zouden tijdstippen van invullen of muteren automatisch moeten worden vastgelegd en zou het systeem "verplichte" velden moet hebben. De koppeling van het systeem met andere systemen zou het zoeken en verifiëren vergemakkelijken.(zie ook rapport W&S)

b. Het beheer van het CRIB-systeem tijdens de operatie in het draaiboek kan worden verbeterd v.w.b. maken van back-ups en verrichten van opschoningsactiviteiten (zie rapport W&S)

c. Het CRIB-systeem leent zich voor het zijn van een landelijke standaard. Initiatieven hiertoe dienen kortlopend te worden gestart waarbij in ieder geval de partijen die gemoeid zijn met CRIB activiteiten, t.w. PBZ/gemeente en RIT/politie, worden betrokken.(zie ook rapport W&S)

d. De draaiboeken van CRIB, DMO en politie dienen beter op elkaars processen ter worden afgestemd/aangevuld voor wat betreft de voorlopige registratie, de verantwoordelijkheid daarin en de overdracht/overname van de taak en documentatie

5 Uitvoering Centraal Registratie- en Inlichtingenbureau (CRIB).[33]

5.1. Alarmering / paraatheid.

De ambtenaren van Publiekszaken (PBZ)hebben geen bereikbaarheidsregeling, waardoor zij bij gelegenheid van calamiteiten op basis van piket of beschikbaarheid direct bereikbaar zijn. Evenmin hebben zij communicatieapparatuur daartoe.

In het draaiboek CRIB, in het hoofdstuk alarmering, is vastgelegd dat hoofd Publiekszaken (HPBZ), nadat de burgemeester het rampenplan in werking heeft gesteld, door tussenkomst van directeur Burger- en Algemene zaken (HBAZ), de opdracht heeft het actiecentrum CRIB in staat van paraatheid te brengen.

HPBZ is omstreeks 16.15 uur gealarmeerd door wethouder Buursink en heeft nadien de sleutelfunctionarissen CRIB gebeld conform het draaiboek, die snel in het actiecentrum CRIB aanwezig waren. Gezamenlijk is het CRIB opgebouwd, dat circa 16.30 uur operationeel was met 10 medewerkers.

Gezien het bovenstaande blijkt dat de paraatheid van de CRIB-functionarissen adequaat was, ondanks dat zij geen regeling en specifieke communicatiemiddelen hiertoe hadden. Niettemin is het niet hebben van die hulpmiddelen wel door hen als een gemis ervaren.

De paraatheid van gemeentefunctionarissen van buurgemeenten is eveneens goed gebleken. Er kon op deze ambtenaren een beroep gedaan worden op basis van eerder gemaakte afspraken conform het draaiboek en dankzij gezamenlijk oefenen met gelijke draaiboeken en het CRIB-systeem. Enkelen zijn gebeld, anderen meldden zich spontaan.

5.2. Opbouw.

De opbouw van het CRIB bestond eruit dat enkele werkruimten van Publiekszaken hiertoe werden ingericht. Het CRIB-systeem werd operationeel gemaakt, zowel centraal als ten behoeve van decentraal, hetgeen bestond uit de preparatie van lap-tops. Voorts zijn vanuit de voorraad de CRIB-registratiekaarten klaargelegd voor de opvangcentra.

5.3. Decentrale registraties.

Zodra bij het CRIB bekend werd welke opvangplaatsen zouden worden opengesteld voor de getroffenen is vanwege het CRIB personeel ter plaatse gezonden. Zij namen lap-tops en registratiekaarten mee.
Bij het CRIB waren bekend de Hogeschool Enschede en de Pathmoshal en zijn medewerkers ter plaatse gaan registreren. De CRIB medewerkers waren om 17.00 uur in de Hogeschool aanwezig.
De Pathmoshal is tussen 16.30 en 17.00 uur voor opvang geopend. Het exacte tijdstip van aanwezigheid van CRIB medewerkers is niet vastgesteld.
Bij het CRIB werd om 20.15 uur bekend dat de Diekmanhal als opvangplaats was aangewezen. Het openingstijdstip was omstreeks 18.30 uur.
Blijkens de reconstructie kwamen de eerste mensen voor opvang omstreeks 20.00 uur in de Diekmanhal[34] aan.

[33] LCI 1268,1341,1343, HPBZ
[34] LCI 197

De opvang en registratie is in eerste aanleg uitgevoerd door medewerkers van Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) van de gemeente, welke dienst volgens het draaiboek belast is met de Opvang en de voorlopige registratie.[35]

Om 20.30 waren 3 CRIB medewerkers met materialen ter plaatse in de Diekmanhal. Later op de avond, na sluiting van de Pathmoshal is het CRIB personeel (2 mdw.) van daar naar de Diekmanhal gegaan om te assisteren.

Het hoofd Opvang en Verzorging in de Diekmanhal heeft de ondersteuning van de CRIB medewerkers niet ervaren. Zij hebben zich niet bij hem gemeld, zoals in het draaiboek DMO staat vermeld. Echter deze meldplicht staat niet opgenomen in het draaiboek CRIB.

Op meerdere lokaties is door anderen dan CRIB-medewerkers geregistreerd. Bij gewondennesten en tijdelijke opvangcentra is geregistreerd door burgers, ehbo-ers, ziekenbroeders en politiemensen. Deze registratie gebeurde een aantal malen op losse papiertjes en was niet steeds volledig[36].Dit betreffen voorlopige registraties welke door het CRIB worden overgenomen volgens draaiboek.

Er werd opgevangen bij:

- het Dr. Ariens-tehuis (niet geregistreerd),
- het Roessingh (wel geregistreerd door politie i.o.m. GG & GD),
- het CBB-gebouw (registratie van gewonden door politie);
- het Hoofdbureau van politie in kantine (registratie door politie),
- het WSC Noord (wel geregistreerd gewonden door politie);
- het Kompas (niet geregistreerd);
- het DISH-hotel (beperkt geregistreerd van enkele slachtoffers, maar niet doorgegeven aan de politie) [betrof hier vooral opvang van hulpverleners];
- Miracle Planet (wel gewonden geregistreerd) [overdracht registratie aan Diekmanhal];
- Universiteit Twente (wel geregistreerd) [lijst overgedragen aan Diekmanhal],
- Vliegveld Twente De Noaberschap (wel geregistreerd door KLU/KMAR) [geweigerde overdacht aanbod aan Diekmanhal, overdracht aan CRIB dd. 15/5/00],
- Diverse ziekenhuizen (wel geregistreerd zijn de gewonden. Politie assisteerde hierbij en verzamelde de gegevens).

Voor de personen die niet in een ziekenhuis behoefden te worden opgenomen is de opvang in de Diekmanhal vooral van belang geweest. In deze hal concentreerde de opvang van getroffenen zich in de loop van de avond. Opgevangen mensen van andere lokaties zijn derwaarts gebracht/gegaan.

[35] LCI 197,1193
[36] LCI 399,400,1268,1289,1343,interviews IP rechercheurs politie

5.4 Kwaliteit registraties[37].

De kwaliteit van de registraties liep sterk uiteen. Niet op alle plaatsen is van begin af aan beschikt over registratiekaarten. Er werd soms op losse papieren geregistreerd. De registratie werd ook wel uitgevoerd door mensen die daarin niet bedreven waren, waardoor van belang zijnde informatie niet altijd gevraagd is. Het ontbreken van een format speelde hier een rol.

De emotie heeft bij vrager en antwoordgever een grote rol gespeeld.
Mensen beschikten niet over identiteitspapieren. Het fonetisch registreren van namen, waaronder vele buitenlandse namen, is problematisch gebleken.

De registratie is bij gewondennesten beperkt gebleven tot naam en adres en eventueel ziekenhuis waarheen men getransporteerd werd. Niet-gewonden werden soms niet geregistreerd op de opvangplek, hoewel ze wel slachtoffer waren.

De registraties vertoonden meerdere malen dubbele registratie, doordat overdracht van registratie niet of slecht plaatsvond, dan wel niet werd overgenomen. In de Diekmanhal zijn mensen meerdere malen geregistreerd, omdat men na registratie weer naar buiten kon en vervolgens weer aansloot in de rij bij een registratiepunt.

De instelling van het landelijke 0800 nummer ten behoeve van de VWS-verwanteninformatielijn heeft ook geleid tot dubbele registratie, doordat slachtoffers van de ramp voor informatie naar dat nummer belden en vervolgens werden geregistreerd. Ook het personeel van VWS en SNT heeft, bij ontbreken van voldoende en goede informatie en een format, de eerste tijd niet volledig gevraagd en geregistreerd. Hierdoor was de informatie die afkomstig was van VWS voor het CRIB niet altijd van de juiste kwaliteit.

Op zondag 14 mei 2000 is gerechercheerd door medewerkers van het LRT in samenwerking met het CRIB met de lijsten, waaraan vele gegevens ontbraken. Zo kon bv. dikwijls geen contact gelegd worden met de melder omdat telefoonnummers ontbraken. In de loop van de zondagavond was sprake van een lijst met circa 200 personen met de status "onbekend". In de loop van maandag 15 mei 2000 kwamen daar weer 500 meldingen van "vermiste" personen bij. Op dat moment werd nogmaals manifest dat op meerder plaatsen verschillend werd geregistreerd, waarbij onvolledigheid het kwalijkst was. Er werd niet gewerkt volgens een format.

Vanwege het CRIB/LRT is vervolgens aan alle betrokken registrerende instanties een model- registratie [38]aangereikt volgens welke geregistreerd moest worden. Vanwege het LRT is terzake een protocol of checklist gemist[39].

De kwaliteitstekortkomingen hebben voor het terugdringen van het aantal mensen, waarvan onbekend was waar zij waren en in welk staat van gezondheid, tot veel werk geleid. Met name de koppels recherchemensen/pbz-medewerkers bij het CRIB hebben terzake recherchewerk verricht door opbelacties en zoekslagen in meerdere geautomatiseerde systemen van de gemeente Enschede en andere overheidsinstanties.

[37] LCI 764,1268,1343,1452, interview OLCT VWS
[38] LCI 164
[39] LCI 1268/1343

Dit vele werk resulteerde in vele dagen wachten voordat sprake kon zijn van het naar buiten brengen van een betrouwbare "vermistenlijst".

5.5. Overdracht registraties.

- *politie.*

Conform het draaiboek CRIB[40], hoofdstuk 1.3 en 5, onder 5.5.3. heeft de politie[41], vooruitlopend op de instelling van het CRIB, van begin af de registratie van personen ter hand genomen in opvangcentra en ziekenhuizen (zie 5.3).

Vanwege medewerkers van de Recherche van de politie is uiteindelijk een registratie-verzameling van 700 personen in een geautomatiseerd bestand opgeslagen.
Aan het hoofdbureau van politie is door personeel van de afdeling Info-desk een aantal gegevens van personen, die in ziekenhuizen werden behandeld, geverifieerd middels hun directe aansluiting met het gemeentelijk basisadministratiesysteem (GBA)[42].

Op 14 mei 2000 omstreeks 01.00 uur heeft de algemeen commandant politie opdracht geven het registreren van personen door de politie te staken en deze informatie over te dragen aan de gemeente.
Deze beslissing is valide op basis van het gestelde terzake in het draaiboek CRIB, hoofdstuk 5, sub 5.5.3., immers het actiecentrum CRIB was volledig geïnstalleerd en operationeel. De registratietaak kon derhalve door de gemeente worden uitgevoerd.

Een recherche-medewerker heeft vervolgens de diskette met 700 records naar het stadhuis gebracht voor afgifte aan de gemeente[43].

Blijkens zijn verklaring heeft deze rechercheur uitvoerig gediscussieerd met een gemeenteambtenaar aangaande de acceptatie van deze diskette. De gemeente-ambtenaar was niet welwillend om de diskettte aan te pakken. Na lang aandringen is dit wel gebeurd. De rechercheur kent geen naam van die ambtenaar, hij zou tot de afdeling "bevolking"behoren. De rechercheur heeft in de loop van de dag, toen hij weer aan het gemeentehuis was, gezien dat de door hem afgegeven informatie werd gebruikt door het CRIB.

Bij navraag bij de leiding en medewerkers van het CRIB[44] is achteraf niet vastgesteld kunnen worden wie in bovenbedoelde discussie betrokken is geweest. Vanwege de leiding wordt uitgesloten dat een CRIB medewerker hierin betrokken is geweest, daar de leiding nadrukkelijk had uitgevaardigd dat alle soorten en vormen van informatie in het CRIB systeem zou worden betrokken. Een registratie die afkomstig is van de politie zou des te meer erbij betrokken worden omdat de leiding CRIB deze als uiterst betrouwbaar beschouwt, wetende dat de politie gewend is om persoonsinformatie te vragen en te registreren.

---

[40] LCI 049
[41] LCI 1272, interview IP recherche
[42] LCI 1517
[43] interview IP recherche
[44] interview HPBZ 9/11 IBR

Door het hoofd CRIB is, in het kader van dit onderzoek, vastgesteld dat de gegevensverzameling van de politie aanwezig is in het archief van de rampregistraties en dat deze informatie, blijkens erop gestelde aantekeningen, is verwerkt in de registraties van het CRIB.

Binnen de politie is door een enkeling kritiek geuit op het registreren van personen door de gemeente, vanuit de overtuiging, dat dit een typische politietaak zou zijn. Evenwel heeft dit niet tot problemen[45] geleid. De aanname in deze was, dat als verwanten elkaar zouden missen, zij in dat geval wel contact zouden zoeken met de overheidsinstanties. A contrario , wie niet wordt gemeld, is niet vermist.

- *koninklijke marechaussee:*

In de Noaberschap, een gebouw op het vliegveld Twente, gebeurde de registratie van slachtoffers door personeel van de Koninklijke Marechaussee[46]

De overdracht van deze registratiedocumentatie aan de gemeente is niet goed verlopen.

Nadat besloten was dat de opgevangen mensen moesten worden overgebracht naar de Diekmanhal is de registratie meegenomen door de KMAR en in de Diekmanhal aangeboden aan de gemeentemedewerkers die de registratie uitvoerden (CRIB en/of DMO). Deze functionarissen weigerden de registratie onder de opmerking dat in de hal opnieuw zou worden geregistreerd.

Die nacht is wel éénmaal telefonisch navraag gedaan uit dit KMAR-bestand. De feitelijke overdracht aan CRIB heeft pas op maandag 15 mei 2000 in de avond plaatsgevonden[47]

Uit het onderzoek is niet vastgesteld kunnen worden wie de weigering in de Diekmanhal heeft gedaan. Volgens het hoofd CRIB was de opdracht aan alle CRIB medewerkers om alle informatie aan te nemen en te verwerken. De gebeurtenis was hem onbekend[48].

- *VWS/SNT*[49]*:*

De overdracht van registratie-informatie van VWS/SNT naar het CRIB is verlopen via faxverkeer en e-mails. Binnen VWS/SNT werd gewerkt op verschillenden lokaties, welke technisch per telefoon gekoppeld waren onder het ene 0800 nummer. Men meldde zich met "gemeente Enschede". De informatie, welke werd ingewonnen, werd naar één punt bij VWS doorgegeven. Op dit punt werd de informatie gereed gemaakt voor doorgave aan de gemeente Enschede.

[45] LCI 1268,1272,1443
[46] N 709,N715
[47] LCI 141
[48] interview HPBZ 9/11 IBR
[49] interview OLCT en CCB VWS IBR

De eerste uren dat de callcentra van VWS/SNT operationeel waren, beschikte VWS/SNT over te weinig informatie omtrent de gebeurtenissen en de gevolgen voor personen en omgeving om adequaat te kunnen reageren op de vragen van de burgers die belden. Het contact tussen VWS en de gemeente Enschede verliep op dat moment nog steeds via de afdeling Voorlichting.

Door VWS is vanaf 14 mei 2000, 00.27 uur contact gezocht met de gemeente en gevraagd om meer informatie te geven ten behoeve van de medewerkers in de callcentra. VWS gaf aan welke vragen en opmerkingen door de bellers werden aangereikt en vroeg om antwoord daarop. Dit kon op faxnummer 5.1.2e. (*bijlage C*)
Tevens gaf VWS in die berichtgeving aan de gemeente meldingen van personen die zich veilig hadden gemeld.(*bijlage D*)

Uit het onderzoek blijkt dat VWS contact heeft onderhouden met een medewerker van de afdeling Voorlichting van de gemeente. Deze heeft de van VWS afkomstige informatie overgegeven aan zijn chef, die het vervolgens, mogelijk via de Rampenstaf, in handen gespeeld heeft van het CRIB. Al deze informatie is verwerkt door het CRIB en teruggevonden in het archief.

Om 00.43 uur werd door VWS aan de gemeente aangereikt dat de ziekenhuizen in Enschede overspoeld werden met telefoontjes van ongeruste mensen. VWS verzocht de gemeente om namen bekend te maken en de pers daarin te betrekken.

Om 01.53 uur, 05.01 en 06.31 uur heeft faxverkeer plaatsgevonden van VWS naar de afdeling Voorlichting gemeente Enschede omtrent enkele vragen. Noch bij VWS, noch bij de gemeente zijn de antwoorden hierop getraceerd kunnen worden.

VWS/SNT beschikte aanvankelijk niet over een format, het CRIB registratieformulier, van de gemeente (*bijlage D*). De medewerkers van de callcentra noteerden wel een aantal persoonsgegevens, maar essentiële informatie, zoals telefoonnummers waarop men bereikbaar was of adressen waar men verbleef, werden soms niet vermeld.

Pas vanaf 14 mei 2000, 02.46 uur kwam de informatie-uitwisseling over gestelde vragen en persoonsregistraties tussen het CRIB en VWS op gang. Vanuit het CRIB werden lijsten met personalia verzonden per fax aan VWS, welke intern bij VWS/SNT zijn verspreid. Er zijn 5 maal lijsten verzonden door CRIB vanaf faxnummer 053 48189141 en per e-mail naar dhr. Memeo van VWS. De eerste e-mail werd verzonden op zondag 14 mei 2000, om 3.37 uur, inhoudende de alfabetische lijst van personen. De volgende lijsten werden per e-mail verzonden om het half uur, de laatste om 06.13 uur.*(bijlagen E en F)*

Per antwoord e-mail om 04.24 uur, is vanwege VWS aan de gemeente Enschede bericht gegeven dat door VWS/SNT het bestand met de lijsten was ontvangen en dat het was verspreid. Voorts werd daarin verzocht om, zodra er meer informatie beschikbaar kwam, dit te mailen en desgewenst te bellen met telefoonnummer 079 3686970.

Het was de bedoeling van het CRIB, aldus hoofd CRIB, dat VWS/SNT de informatie op de lijsten aanvulde en deze niet verspreidde aan bellers. In enkele gevallen is dat wel gebeurd, waarbij verkeerde uitleg van deze informatie is gegeven. In de loop van de zondag 14 mei 2000 is door het CRIB de format van de CRIB registratiekaart aan VWS doorgegeven, opdat gestandaardiseerd informatie kon worden gevraagd en geregistreerd.

Nadien ging het doorgaans beter. Incidenten zijn gecommuniceerd per e-mails. Op dinsdag 16 mei 2000 11.43 uur is nogmaals de CRIB registratiekaart (*bijlage* D) verzonden aan VWS/SNT, nadat bleek dat er fouten werden gemaakt en zijn met een contactpersoon sluitende voortgangsafspraken gemaakt.

5.6. Informatieverwerking.[50]

Binnen het CRIB zijn de registraties vanaf decentrale registratiepunten centraal verwerkt in het CRIB systeem. In totaal zijn 4400 personen in de registratie opgenomen, waarvan velen met meer dan één melding. In het begin is sprake geweest van enige achterstand, maar dat is beperkt gebleven tot enkele uren. De ingezette medewerkers van Publiekszaken Enschede en van de buurgemeenten verwerkten de registraties snel.

Zoals o.a. uit het rapport van W&S Transition – en Interimmanagement en interviews[51] blijkt, zijn geen grote problemen opgetreden bij de gegevensverwerking. Wel zijn verbeteringen mogelijk door een duidelijker opzet van de registratiekaarten en het toevoegen van enkele items.
Hoewel het CRIB-systeem een vooruitgang betekende, is het gebruik van de registratiekaart onmisbaar alvorens de gegevens in te voeren in het systeem, omdat aan de hand van de kaart de gegevens vergeleken kunnen worden met andere bestanden.

- *Rampen Identificatieteam (RIT)*[52].

Er was een nauwe samenwerking met het Rampen Identificatieteam (RIT). De sector Registratie en Documentatie bewerkte de output van het CRIB/LRT en gebruikte daarbij een eigen geautomatiseerd systeem (RIT-sys). Volgens de plaatsvervangend leider RIT[53] was voorzienbaar,dat, indien de coördinatie van de vermistenregistratie niet bij de politie zou berusten, er problemen zouden kunnen ontstaan Er zou gewerkt moeten worden met standaard-vragen. Zijn voorkeur gaat uit naar een data-base met een aantal standaard-vragen. Daar aan het CRIB werk een belangrijke recherche activiteit kleeft dient de politie zijns inziens een voorname rol te spelen in dit proces.

Vanwege computerdeskundigen van het Korps Landelijke Politiediensten is het CRIB systeem enigszins aangepast ten behoeve van het recherchewerk. De onvolledigheid van de gegevens betekende erg veel recherchewerk, waartoe extra politiepersoneel (15) is toegevoegd.

Met het systeem waren geen koppelingen mogelijk met andere gemeentelijke registratiesystemen. Er moest gewerkt worden met uitdraaien, waarna in andere systemen de gegevens geverifieerd konden worden.

De informatieveredeling heeft een belangrijk positieve gevolg ervaren van het in combinatie werken van recherchepersoneel en PBZ-personeel. Beiden benutten hun deskundigheid in het naspeuren van de ontbrekende gegevens dan wel het verifiëren daarvan in gemeente systemen.

[50] LCI 764,1268,1343,1452
[51] LCI 1268,1343,1452
[52] LCI 164,165,347,412,519,764,1103,1268,1343,1443,1452
[53] LCI 1443

- *onderscheid registratiebureau en inlichtingenbureau:*

Het draaiboek CRIB[54] kent in de organisatorische opzet een Registratiebureau en een Inlichtingenbureau. De praktijk toonde aan dat zo'n opzet niet werkt. Indien mensen bellen dan geven zij informatie af, maar vragen ook direct en andersom.

Door het CRIB is met het LRT gewerkt volgens het model front-office / backoffice[55].
In het frontoffice werden de telefoontjes behandeld, terwijl in het backoffice zaken werden onderzocht, aangevuld en geregistreerd, zodat het bestand werd ge-updated en gevalideerd was.

Het front-office was operationeel tussen 08.00 uur en 23.00 uur, terwijl het back-office 24 uur per dag functioneerde.

5.7.Afstemming CRIB en VWS-Verwanteninformatielijn[56].

In het deelplan CRIB[57] is niets opgenomen over een mogelijkheid tot opzet van de Verwanteninformatielijn door het Ministerie van VWS. Er bestaat terzake geen zogenaamde "Waakvlamovereenkomst" met dat Ministerie. Zo'n overeenkomst kan de gemeente afsluiten met VWS, opdat in voorkomende geval zeer snel de faciliteit kan worden gealarmeerd en opgebouwd.

De afstemming tussen het CRIB en VWS-Verwanteninformatielijn was er aanvankelijk in het geheel niet. Bij het CRIB bestond het beeld dat VWS een algemene informatielijn had opgezet voor generale informatie over de ramp. Er was bij het CRIB geen enkel besef dat door de callcentra van VWS/SNT geregistreerd zou gaan worden en verwanteninformatie verstrekt zou gaan worden. Bij het CRIB was door overleg tussen HBAZ en HPBZ vanaf circa 22.30 uur bekend dat VWS een beperkte taakstelling had gekregen, nadat de Gemeente Rampenstaf akkoord was gegaan met het aanbod van VWS.

Op zondag 14 mei 2000 na circa 02.30 uur, toen na overleg met de woordvoerder van VWS, de loco-burgemeester akkoord was gegaan met het registreren van persoonsinformatie en het verstrekken van verwanteninformatie door VWS/SNT, kreeg het CRIB een ander beeld. Van de loco-burgemeester kreeg HPBZ als hoofd CRIB de opdracht de uitwerking van het samenwerken met VWS ter hand te nemen.

De samenwerking tussen de gemeente/het CRIB werd hierdoor effectief en resulteerde in de uitwisseling per half uur van de beschikbare persoonslijsten.(*bijlagen G*) De bedoeling was dat VWS deze lijsten zou completeren. Helaas is door callcenter-medewerkers aan enkele bellers informatie van deze lijsten bekend gemaakt waarbij de informatie foutief geïnterpreteerd is. Dat heeft in die gevallen tot betreurenswaardige incidenten geleid.

---

[54] LCI 49
[55] LCI 764,1268,1343,1452
[56] LCI 1452, interview HPBZ IBR 9/11
[57] LCI 49

Globaal is de samenwerking tussen het CRIB/LRT en VWS pas echt goed verlopen vanaf maandag 15 mei 2000. Toen is vanuit het CRIB/LRT de format[58] indringend verspreid en zijn lijsten met een beter realiteitsgehalte verspreid, d.w.z. er was een selectie gemaakt tussen meldingen die ten aanzien van de vermissing als serieus en als minder serieuze meldingen bestempeld werden. Vanaf die periode is de lijst met "vermiste personen" c.q. "verblijfplaats" onbekend ingekort kunnen worden.

In de periode dat het CRIB en VWS nog geen contact hadden met elkaar is de communicatie tussen de gemeente Enschede en VWS verlopen via de afdeling Voorlichting van de gemeente.
Van directe afstemming tussen de afdeling Voorlichting en het CRIB terzake de dringende vragen om informatie door VWS is in het onderzoek niet gebleken. Voorlichting was vertegenwoordigd in de GRS, evenals HBAZ. Laatstgenoemde heeft 3 maal met de woordvoerder van VWS gesproken. In hoofdstuk 6 wordt hierop nader ingegaan.

Door de afdeling Voorlichting zijn persberichten verzonden aan VWS (*bijlagen H*). Op zaterdag 13 mei 2000 om 20.02 uur betrof dit informatie over de ramp en het rampgebied, de verordening van de burgemeester ex artikel 176 Gemeentewet en een plattegrond.

Om 21.37 uur, 01.10 uur en 04.37 uur zond men weer een persbericht. Blijkens faxdocumenten (aan 5.1.2e) wordt door Voorlichting aan VWS/SNT gevraagd (21.16 uur) meer lijnen open te gooien ter verbetering van de bereikbaarheid. Daarbij wordt tevens het telefoonnummer 5.1.2e aangereikt aan VWS. Deze activiteiten waren kennelijk bedoeld om VWS/SNT in z'n algemeenheid te informeren.

5.8. Bijstand Rampen Identificatieteam (RIT) / Landelijk Rechercheteam (LRT).[59]

Het Landelijk Rechercheteam behoort tot het Korps Landelijke Politiediensten. Dit team is belast met opsporing in langdurige, gecompliceerde onderzoeken welke de grenzen van regiopolitiekorpsen overschrijden, alsmede hun capaciteit. Het team heeft een eigen formatie.

Door het Landelijk Rechercheteam is bijstand geleverd aan het CRIB. Dit kwam tot stand nadat de leider LRT spontaan zijn diensten had aangeboden aan de leider van het RIT. Op zondag 14 mei 2000 vond de eerste breefing plaats aan het stadhuis. Vanwege het RIT waren reeds 2 medewerkers in overleg getreden met het CRIB personeel om de vermistenregistratie te beoordelen en enkele zaken voor te bereiden.De medewerkers LRT werden ingezet om het tactisch team van het RIT te ondersteunen in het verzamelen van Ante Mortem gegevens (2 medewerkers) en voorts om te participeren in de CRIB processen met vooralsnog 18 medewerkers. Dit aantal is later nog uitgebreid.

De LRT medewerkers hebben gerechercheerd met de beschikbare informatie, welke in vele opzichten niet voldeed. Er zijn vele opbelacties uitgevoerd en tezamen met het CRIB/PBZ personeel zijn de gegevens vergeleken met gemeentelijke data. Voorts is de lijst met "onbekend" geschoond, door te selecteren op wat als een "serieuze" vermissingsmelding moest worden beschouwd en welke niet. De laatste kreeg een lagere prioriteit.

[58] LCI 164
[59] LCI 509,1268,1443

Bij de uitvoering van het onderzoek door het LRT bleken niet alleen de onvolkomendheden van de verkregen informaties, maar tevens de beperkingen van het CRIB-systeem. Vanwege het KLPD/LRT is dit systeem aangepast, zodat er beter in gezocht kon worden.
In overleg met CRIB/PBZ is de format ontwikkeld welke verzonden is naar degenen die zich met registraties bezig hielden. Nadien werd meer uniformiteit en volledigheid in de registraties gerealiseerd[60].

De gezamenlijke inspanningen van het LRT en het CRIB leidden ertoe dat tussen dinsdag 16 mei en vrijdag 19 mei een forse reductie in de lijst "onbekend" kon worden bereikt en waardoor dientengevolge sprake kon zijn van een beperkt aantal vermisten (21), wiens gegevens toen ook zijn gepubliceerd. Ter gelegenheid van deze bekendmaking is een apart telefoonnummer gepubliceerd en is door het LRT een callcenter ingericht ter behandeling van reacties op de lijst. Er werden geen nieuwe meldingen van vermissingen gedaan, hetgeen de conclusie rechtvaardigde dat kennelijk alle "vermissingen" bekend waren bij het CRIB/LRT. Voorts konden vermelde personen, dan wel hun verwanten, reageren op de publicatie, waardoor de lijst gevalideerd en ingekort kon worden.

Het doorrechercheren met de beschikbare informatie heeft uiteindelijk geleid tot het definitieve getal van 3 vermisten.

Het LRT heeft nauw contact onderhouden met het RIT ter uitwisseling van gegevens die nodig waren voor de identificatie van slachtoffers en ter afstemming in het vraagstuk rondom het aantal daadwerkelijk vermiste mensen en de publicatie van die gegevens.

Onder leiding van het LRT hebben 8 medewerkers van het regiopolitiekorps Amsterdam/Amstelland bijgedragen aan het onderzoek. Er was geen sprake van een toegevoegde waarde welke was gebaseerd op de ervaringen in dat korps met de afwikkeling van de gevolgen van de Bijlmerramp. Evenmin was sprake van een specifieke "rampendatabase" in dat korps welke gebruikt zou kunnen worden in Enschede. Een dergelijke database bestond niet.

5.9. Ondersteuning W&S Transition- en Interimmanagement.[61]

In opdracht van directeur Dienst Burger- en Algemene zaken (BAZ) is door 5.1.2e 5.1.2e van W&S Transition- en Interimmanagement te Amstelveen een evaluatie uitgevoerd naar het functioneren van het CRIB. Doel van deze evaluatie is om na te gaan in hoeverre het CRIB bij de vuurwerkramp adequaat heeft gefunctioneerd en welke verbeteringen er eventueel mogelijk zijn. De rapportage was volgens de directeur BAZ voor interne doeleinden.

Dit evaluatierapport is bij dit onderzoek betrokken en beschikbaar onder nummer LCI 0764. De bevindingen, conclusies en aanbevelingen zijn door onderzoeker bij zijn onderzoek gebruikt en voor zover voor dit onderzoek relevant, overgenomen in de conclusies en aanbevelingen.

[60] LCI 164
[61] LCI 764,1341

Voorts is 5.1.2e ingezet als projectleider Registratie bewoners en slachtoffers bij de gemeente Enschede van 18 mei 2000 tot en met 14 juli 2000.

Er is geen sprake geweest van samenwerking tussen het CRIB/LRT en 5.1.2e De inzet van betrokkene vond plaats in de periode dat het LRT haar werk al had voltooid.

5.10. De vermistenlijst[62].

De activiteiten van het CRIB dienden ertoe om zo snel mogelijk een betrouwbaar beeld te geven over het aantal personen dat getroffen was door de ramp, ongedeerd, gewond of overleden, over evacués en daklozen.

De input voor het CRIB waren de registraties,welke afkomstig waren van de plaatsen waar mensen werden opgevangen. Zoals eerder vermeld waren er, gezien de omvang van de ramp, op meerdere plaatsen opvangvoorzieningen en hebben daar meestal (voorlopige) registraties plaatsgevonden.

Bij die registraties zijn de navolgende kanttekeningen te maken:
- soms zijn bij de opvang alleen de gewonden geregistreerd en niet de ontheemden en verwanten van de gewonden;
- de registratie was onvolledig; men beperkte zich tot naam, adres en het ziekenhuis waarheen men ging;
- lichtgewonden en evacuées werden geregistreerd, maar er werd niet bij vermeld of de familie compleet was, waar men bereikbaar was en hoe;
- er werd fonetisch geregistreerd;
- verificatie aan de hand van legitimaties was onmogelijk, omdat men geen documenten bij zich had en ook niet meer bezat;
- er werd geregistreerd op losse vellen papier, zonder format derhalve, hetgeen tekortkomingen/onvolledigheden heeft veroorzaakt;
- er is geregistreerd onder invloed van de shock van de gebeurtenis en hectiek van de gevolgen;
- er is geregistreerd door personen die daarin geen ervaring hadden,
- er zijn personen dubbel geregistreerd, doordat zij zich meerdere malen melden bij verschillende registratiepunten, inclusief VWS/SNT;
- er is geregistreerd door de medewerkers van VWS/SNT zonder dat zij beschikten over een format/registratiekaart;
- er is geregistreerd door de medewerkers van VWS/SNT zonder dat zij beschikten over voldoende informatie over de gebeurtenissen en de exacte gegevens van de getroffen families en percelen;

Door het CRIB is zo spoedig mogelijk de registratie ter hand genomen in de bij hen bekende opvangplaatsen. Dit betroffen de Hogeschool Enschede en de Pathmoshal. Vanaf het moment dat het bij het CRIB bekend werd dat de Diekmanhal geopend werd voor de opvang van evacués zijn medewerkers van het CRIB ter plaatse gegaan en hebben de registratie uitgevoerd. Daarbij is samengewerkt met medewerkers van de Dienst DMO van de gemeente, welke dienst verantwoordelijk is voor de Opvang/Verzorging en voorlopige registratie.

[62] LCI 185.1268.1343.1452. interview HPBZ 9/11 IBR

Ten aanzien van de inzet van het CRIB in de Diekmanhal is door medewerkers DMO[63] opgemerkt, dat zij in aanvang de registratie zelf hebben moeten uitvoeren en dat het CRIB werd gemist. Uit de reconstructie blijkt dat de Diekmanhal om 18.30 uur geopend zou gaan worden. Voorts blijkt daaruit dat om 20.00 uur de eerste evacués aankomen in die hal. Het CRIB ontvangt om 20.15 uur bericht dat de Diekmanhal dient als opvangplaats en is met enkele medewerkers om 20.30 uur ter plaatse, waarna zij starten met de registratie[64].

De registraties van de andere opvangplaatsen zijn ofwel uitgevoerd door politiemensen, dan wel aan de politie afgegeven. In de ziekenhuizen is door politiemensen de registratie uitgevoerd. Deze registratie werd via de afdeling Info-desk van de politie geverifieerd in het GBA systeem van de gemeente. Uiteindelijk beschikte de politie over een data-base van 700 geregistreerde[65]. Deze data-base is afgegeven bij de gemeente en de gegevens zijn verwerkt in de CRIB registraties.

De registratie van de opvang van mensen in de Noaberschap bij het vliegveld Twente is uitgevoerd door medewerkers van de Koninklijke Marechaussee. Toen deze evacués naar de Diekmanhal werden gebracht, is deze registratie meegenomen en door de KMAR aangeboden aan gemeenteambtenaren die zich bezighielden met de registratie. Evenwel is deze gegevensverzameling door hen niet aangenomen, onder het motto dat alle mensen, die in de hal werden opgevangen, opnieuw geregistreerd werden. De registratie van de Noaberschap is pas op 15 mei 2000 in de avond afgegeven aan het stadhuis aan een medewerker van het CRIB en de gegevens zijn toen verwerkt[66]. De documenten zijn in het archief van het CRIB aangetroffen.

De registratie-informatie afkomstig van VWS/SNT voldeed aanvankelijk kwalitatief niet doordat daar niet over een format en de benodigde informatie werd beschikt. Na de eerste uitwisseling van informatie vanuit het CRIB aan VWS/SNT konden lijsten met namen etc. worden ingezien en aangevuld. Dit is wel uitgevoerd, maar toch nog onvoldoende kwalitatief naar het oordeel van de verwerkers bij het CRIB. Na het verzenden van de format (CRIB-registratiekaart) op zondag 14 mei 2000 en nogmaals op 15 mei 2000 een door het CRIB/LRT aangescherpte format[67], is de registratie door VWS/SNT verbeterd.

Met de informatie van bovenvermelde registratie moest uiteindelijk de vermistenlijst worden samengesteld, nadat de registraties waren vergeleken met de gemeentelijke databestanden van Publiekszaken, Huisvesting en bijvoorbeeld de afdeling Belasting.

Bovenvermelde tekortkomingen hebben geleid tot meer registraties dan nodig (totaal 4400) en tot veel onderzoek ten behoeve van aanvulling dan wel correctie en verificatie. Met dit onderzoek ging veel tijd gemoeid.

Een ander belangrijk fenomeen was het verkeerd gebruik van het begrip "vermisten".
Alle meldingen over personen die verwanten kwijt waren werden geregistreerd als vermist. Ook opgave van vermissing door niet-verwanten, van een kennis bijvoorbeeld, werd zo geregistreerd.

---

[63] N 700
[64] LCI 1452, interview HPBZ 9/11 IBR
[65] Interview IP recherche Enschede
[66] N 709, N 715
[67] LCI 164

Het begrip "vermist" werd verward met het begrip "onbekend" voor een persoon waarvan niet bekend was waar deze zich bevond. Er werden aanvankelijk geen criteria gehanteerd om iemand op de vermistenlijst te plaatsen.
Door intensief te rechercheren met deze lijst, overigens gehinderd door afwezigheid van telefoonnummers, verblijfplaatsen en het defect van telefonische verbindingen, kon het aantal "onbekend" sterk worden gereduceerd.

Op zondag 14 mei 2000 konden al vele namen van de lijst "onbekend" worden overgeboekt naar de lijst "opgevangen". Maandag 15 mei 2000 steeg echter het aantal "onbekend" tot 700. Rechercheonderzoek leverde de reductie tot 300 op dinsdag 16 mei 2000 en op donderdag 18 mei 2000 was dit aantal 53 personen.
Door het CRIB/LRT is vanaf dat moment geen nieuwe naam meer toegevoegd aan deze lijst "onbekend".[68]

- Publicatie vermistenlijst.

Op donderdagavond 18 mei 2000 is de "vermistenlijst" openbaar gemaakt. Op deze lijst stonden 21 personen vermeld. De openbaarmaking van deze lijst is tot stand gekomen na intensief overleg tussen CRIB/LRT, RIT, Voorlichting, GGD, DMO en Rampenstaf.
Door de GRS is bepaald dat de politie verantwoordelijk was voor de publicatie en de wijze van presenteren van de gegevens.

Teneinde reacties te kanaliseren en te verwerken is door het CRIB/LRT een speciaal telefoonnummer bekend gemaakt waarheen men bellen kon voor reacties. Hiertoe is een callcenter ingericht en bemensd door het CRIB/LRT.

Reeds na 1 uur was het aantal vermisten teruggebracht tot 14. De dagen erna is verder gerechercheerd met de beschikbare informatie, hetgeen op vrijdag 19 mei 2000 reeds resulteerde in een reductie van het aantal "vermisten" tot 7. Uiteindelijk is het aantal vermiste personen officieel vastgesteld op 3.

[68] LCI 185,1268,1343,1452

5.11. Conclusies uitvoering CRIB.

De belangrijkste conclusies zijn:

- de preparatie van het proces CRIB in het kader van het Rampenplan is adequaat geweest (zie ook rapport W&S);
- de ontwikkeling van een geautomatiseerd CRIB-systeem op eigen initiatief door medewerker Publiekszaken van Enschede is zeer positief (zie ook rapport W&S);
- het beoefenen van het draaiboek en het systeem met andere disciplines en buurgemeenten is goed gebleken i.v.m. inzetbaarheid en continuïteit (zie ook rapport W&S);
- bij de alarmering zijn geen problemen opgetreden, ondanks het ontbreken van een beschikbaarheidsregeling en technische hulpmiddelen (zie ook rapport W&S), dankzij betrokkenheid van de betreffende functionarissen ;
- de functionarissen belast met CRIB werkzaamheden hebben grote inzet en deskundigheid getoond, waardoor het proces, binnen de gegeven omstandigheden, goed verlopen is;
- het onderscheid tussen een Registratiebureau en Inlichtingenbureau werkt in de praktijk niet, daar werkzaamheden door elkaar lopen (zie ook rapport W&S);
- het CRIB-systeem kan niet gekoppeld worden met andere registratiesystemen;
- de afstemming tussen de afdeling Voorlichting en het CRIB is niet voldoende geweest;
- de afstemming tussen het CRIB en DMO is niet steeds voldoende geweest;
- het wederzijdse begrip over de registratietaak in het kader van het rampenplan tussen het CRIB en de Politie behoeft verbetering, waarin het complementaire karakter met behoud van ieders verantwoordelijkheid en functionaliteit wordt benadrukt;
- de uitvoering van registratie door niet-deskundigen veroorzaakt tekortkomingen;
- de overdracht van registraties heeft in enkele gevallen slecht plaatsgevonden;
- de afstemming tussen de gemeente en VWS is onvoldoende geweest en heeft tot misverstanden geleid;
- de ondersteuning door het Landelijk Rechercheteam aan het CRIB is zeer positief geweest. De inzet van professionele recherche naast professionele medewerkers Publiekszaken blijkt een goede combinatie;
- het verkeerd gebruik van de rubriek "vermist" heeft de indruk gewekt van een groot aantal vermiste personen (zie ook rapport W&S);
- de publicatie van de vermistenlijst had eerder gekund, indien geen sprake was geweest van bovengenoemde problematiek. Er is gekozen voor kwaliteit in plaats van tijd, omdat de overheid zich geen fouten in de officiële publicatie van de vermistenlijst kan permitteren. In de communicatie is van belang dat geen begrippen door elkaar worden gebruikt (onbekend en vermist) en dat in publicaties de getallen niet negatief fluctueren.

5.12. Aanbevelingen uitvoering CRIB.

Naar aanleiding van vorenstaande conclusies worden de navolgende aanbevelingen gedaan:

a. completeer het CRIB-systeem zodat erin/ermee gezocht kan worden en dat het systeem gekoppeld kan worden aan andere data-bestanden;
b. maak van het CRIB-systeem een landelijke standaard, welke landelijk beschikbaar is (zie ook rapport W&S);
c. verbeter de CRIB-registratiekaart en verspreid deze landelijk onder de diensten welke ter gelegenheid van een calamiteit belast wordt met registratie;
d. pas de organisatiestructuur van het CRIB aan, zodanig,dat geen sprake meer is van een Registratiebureau en een Inlichtingenbureau, maar van een front-office en een back-office (zie ook rapport W&S);
e. hanteer bij de samenstelling van de vermistenlijst het onderscheid tussen "onbekend" en "vermist" en hanteer criteria alvorens een persoon als vermist te registreren (zie ook rapport W&S)
f. verbeter de afspraken aangaan de communicatie van informatie over de calamiteit tussen het CRIB en de afdeling Voorlichting;
g. verbeter de afspraken/beeldvorming tussen de gemeente/CRIB en de politie omtrent ieders taak(-afbakening) en doelstelling m.b.t. de (voorlopige) registratie en pas de draaiboeken daarop aan;
h. verbeter de afspraken/afstemming tussen het CRIB en DMO aangaan de (voorlopige) registratie en pas de draaiboeken erop aan;
i. laat de uitvoering van de registratie uitvoeren door professionals van de gemeente, politie en eventueel faciliterende diensten, aan de hand van de CRIB registratiekaarten, welke in voldoende mate aanwezig zijn en de CRIB-systeem standaardprogrammatuur;
j. organiseer altijd taktische recherche-capaciteit van de politie binnen het CRIB, welke samenwerkt met het RIT;
k. indien besloten wordt tot het landelijk instellen van de VWS-Verwanteninformatielijn , dient een goede afstemming/instructie te worden georganiseerd tussen het CRIB en VWS en daarachter opererende callcentra. Het verdient aanbeveling in voorkomend geval een liaison van VWS te stationeren binnen het CRIB.

6. VWS-Verwanteninformatielijn.[69]

6.1. Preparatie.

Door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is medio 1998 het initiatief genomen om de faciliteit Verwanteninformatielijn aan te bieden aan de Nederlandse Gemeenten. Hiertoe werd aan alle gemeenten een brief verzonden, kenmerk CSZ/EZ-98.8548, dd. 23 juni 1998, ondertekend door de Ministers van VWS en BZK (*bijlage I*).

Deze faciliteit bestond bij het Ministerie van VWS om bij een ramp op nationaal niveau de verwanteninformatie te kunnen verzorgen. Daartoe is binnen het Nationaal Voorlichtingscentrum (NVC), als onderdeel van het onder het Ministerie van BZK ressorterende Nationaal Coördinatiecentrum een eenheid verwanteninformatie voorzien. Doel is het verstrekken van informatie aan naasten over personen die (mogelijk) slachtoffer van een ramp zijn. **(Het registreren van slachtoffers is niet in de doelstelling opgenomen)**

Binnen VWS zijn een vijftigtal personen getraind. Met dit team (vrijwilligers) is VWS in staat om gedurende 6 uren 12 telefoonlijnen te bemensen. Voor het geval dat de afhandeling van de ramp langer duurt heeft VWS met het Nederlandse Rode Kruis een overeenkomst gesloten (bijlage J). Deze overeenkomst houdt in dat het NRK 250 vrijwilligers traint en daarmee 50 telefoonlijnen zal/kan bezetten.
Bedoelde overeenkomst tussen het NRK en VWS is ondertekend dd. 15 maart 1999 door de Algemeen Directeur van het NRK en de Minister van VWS, namens deze de directeur Curatieve en Somatische zorg.

De opkomsttijd is in kantooruren 1 uur, daarbuiten 1 ½ uur.

In voornoemde brief aan de Nederlandse gemeenten is duidelijk kenbaar gemaakt dat het ging om het aanbieden van een faciliteit en dat de verantwoordelijkheden bij de gemeente bleven. Het aanbod was vrijblijvend. De faciliteit bood menselijke capaciteit en een uitbreiding van de technische faciliteiten.

Voor wat betreft de kosten is in de brief vermeld dat alleen de gesprekskosten voor rekening van de gemeente komen.

Vervolgens zijn vanwege VWS voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd op meerdere plaatsen in het land voor gemeenten, provincie, brandweer en politie.(brief CSZ/EZ 99.2099 dd. 15 februari 1999). Plaats en data in 1999 waren: 12 april te Meppel, 16 april te Hilversum en 22 april te Eindhoven. Bij de brief werd een voorlichtingsfolder gevoegd, genaamd *"Verwanteninformatie bij rampen"* (*bijlage K*).

Voor de regio Twente was de regionale brandweer te Hengelo het aanspreekpunt. Uit een overzicht blijkt dat de plaatsvervangend directeur Brandweer het onderwerp behartigt en dat o.a. van de gemeente Enschede een reactie aangaande regionale participatie is gegeven. (*bijlage L*)

[69] interview OLCT en CCB VWS / IBR

Aangaande de faciliteit Verwanteninformatielijn is bij het overleg tussen VWS en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een patstelling ontstaan, welke verband hield met enkele juridische en bestuurlijke bezwaren van de zijde van de VNG.

In de brief, kenmerk CSZ/EZ-99.9862 dd. 14 juli 1999 zijn de Nederlandse Gemeenten terzake geïnformeerd.
In deze brief wordt voorts vermeld dat in augustus 1999 het overleg terzake wordt voortgezet en dat na die zomer de knelpunten waarschijnlijk zullen zijn opgelost. In afwachting daarvan werden van de zijde van VWS geen verdere stappen ondernomen met betrekking tot het sluiten van convenanten met gemeenten inzake onderhavig onderwerp. De gemeenten zouden worden geïnformeerd zodra meer duidelijkheid verkregen zou zijn.

Nadien is door VWS geen informatie terzake meer verzonden aan de Nederlandse gemeenten. Het onderwerp is niet tot besluitvorming gekomen binnen de VNG.

De gemeente Enschede, afdeling Publiekszaken heeft de brief dd. 23 juni 1998 ontvangen van de regionale brandweer.(*bijlage M*) Het onderwerp is binnen de kring van rampbestrijdingsorganisaties besproken. Men was voorstander van het benutten van deze faciliteit en volgde de landelijke ontwikkeling.

Per brief van 19 juli 1999, gericht aan de ambtenaren Openbare Veiligheid van de bij de Regio Twente aangesloten gemeenten, berichtte de regionale Brandweer, afdeling preparatie, dat er enige problemen waren ontstaan tussen VWS en de VNG omtrent de verwanteninformatielijn en voegde de betrokken brief van het Ministerie dd. 14 juli 1999 bij. Zodra de knelpunten zouden zijn opgelost, kon het voorstel om gezamenlijk een convenant "Verwanteninformatie" aan te gaan, aan het Veiligheidsberaad voor goedkeuring en ondertekening worden voorgelegd. (*bijlage N*)

Nadien is door de gemeente Enschede niets meer vernomen terzake, noch van de Regionale Brandweer, noch van VNG, noch van VWS.

Het beeld bij hoofd PBZ gemeente Enschede is, dat er geen besluit genomen is om de VWS Verwanteninformatielijn beschikbaar te stellen aan de gemeenten. Derhalve is deze faciliteit niet opgenomen in het draaiboek CRIB en zijn geen afspraken gemaakt met VWS, ook niet via de Regionale Brandweer Twente. Het hoofd PBZ heeft het onderwerp niet als agendapunt besproken met zijn chef, de directeur BAZ[70]. Wel heeft hij de ontvangst van de voorlichtingsfolder gemeld, met de mededeling dat de inhoud op dat moment nog niet relevant was omdat regionaal het wachten was op een convenant. Tot op heden is dat convenant niet gerealiseerd.

6.2. Doelstelling/taak.

Doel van de Verwanteninformatielijn is het verstrekken van informatie aan naasten over personen die vermoedelijke slachtoffer zijn van een ramp en het bieden van facilitaire ondersteuning aan overheden in de vorm van personele capaciteit en telefooncapaciteit. In de taakomschrijving is het registreren van slachtoffers niet opgenomen.

[70] LCI 1454, interview DBAZ en HPBZ IBR 9/11

Bij gelegenheid van de vuurwerkramp leefde bij VWS het beeld dat de gemeente Enschede bekend was met de VWS-Verwanteninformatielijn, haar taak en doelstelling, alsmede de organisatie.

6.3. Organisatie Crisiscentrum VWS.

Het Ministerie VWS beschikt over een Crisiscentrum, zoals dat is bepaald voor elk departement. Het doel van het crisiscentrum van VWS is tweeledig.

1. het dienst doen als operationeel centrum bij een crisis of calamiteit die onder de verantwoordelijkheid valt van het ministerie van VWS;

2. het verstrekken van informatie aan verwanten bij een crisis op nationaal niveau of op verzoek van andere eenheden (gemeente/provincie) bij een crisis of ramp op een ander niveau.

De organisatie Crisiscentrum bestaat uit een Telefoonteam, dat geleid wordt door de Operationeel Leider met assistent Operationeel leider, een coördinator telefoonteam met assistent, enkele liaisons en ondersteuning t.a.v. beleid en administratie. (*bijlage O*)

6.4 Alarmering.

Vanwege VWS zijn bij gelegenheid van de opstart van een Departementaal Crisiscentrum (DCC) omstreeks 17.30 uur een aantal sleutelfunctionarissen gewaarschuwd, waaronder de operationeel leider van het crisiscentrum. Na overleg met de waarnemend Directeur-Generaal Volksgezondheid is door deze operationeel leider gebeld met de gemeente Enschede, met het aanbod van het instellen van de Verwanteninformatielijn door het Ministerie van VWS.

Na acceptatie van dit aanbod, heeft deze functionaris een aantal medewerkers van VWS gebeld. De vrijwilligers van VWS hebben geen beschikbaarheidsregeling. Aanvankelijk startte VWS, omstreeks 19.45 uur, met een "eigen" callcenter met 8 medewerkers.

Na korte tijd bleek dit aantal medewerkers en telefoonlijnen te weinig, waarna het callcenter SNT te Capelle aan de IJssel is ingeschakeld. Met dit bedrijf heeft het NRK een contract.
Twee uur later was het SNT callcenter operationeel, waardoor 60 lijnen beschikbaar kwamen.

De alarmering is conform de alarmeringsprocedure Organisatie Verwanteninformatie, vastgelegd in het handboek Crisisbeheersing van VWS dd. Maart 1999, uitgevoerd.

6.5. Bereikbaarheid.

Na de beslissing van de gemeente Enschede om akkoord te gaan met de VWS-verwanteninformatielijn is via het A.N.P. het telefoonnummer 0800-1100 landelijk bekend gemaakt, nadat in overleg met KPN het nummer beschikbaar gesteld was.

Met KPN is een nauw contact geweest om te bezien of het aantal telefoonlijnen voldoende was voor het verkeersaanbod. Dientengevolge zijn er meer callcentra geactiveerd en is opgeschaald naar 60 lijnen. De bereikbaarheid van deze callcentra is middels KPN verzorgd en functioneerde onder het landelijk nummer. Door KPN-telecom is de noodzaak tot opzet van extra capaciteit onderschreven naar aanleiding van de bevindingen van KPN-telecom, die constateerde dat de techniek van het stadhuis volstrekt ontoereikend was om het telefoonverkeer in deze rampsituatie in korte tijd goed te kunnen afhandelen / routeren.[71]

6.6. Telefonisch verkeersaanbod.

Het telefonisch verkeersaanbod op 0800-1100 is geweest:
zaterdag 13 mei 2000:
98.615 oproeppogingen, 2580 beantwoord, 96.035 onbeantwoord, gemiddelde gespreksduur 1 min 50;
zondag 14 mei 2000:
25.137 oproeppogingen, 16309 beantwoord, 8.828 onbeantwoord, gemiddelde gespreksduur 2 min 10.
(zie *bijlage P*)

Het hoge aantal oproeppogingen en onbeantwoorde gesprekken kan in verband gebracht worden met de benutting van de "herhaalfunctie" in de telefooncentrales in relatie tot het bezet zijn van de lijn tijdens de behandeling van het gesprek.

Het grootste aanbod van telefoonverkeer vond plaats in de avond en voornacht tot circa 03.00 uur. Hierna is door SNT afgeschaald kunnen worden, evenals door het crisisteam VWS.
Vanaf 08.00 uur nam het telefoonverkeer weer toe. Dat is verzorgd door SNT, die 50 lijnen beschikbaar had. De persoonsinformatie werd vooral door Enschede verzorgd via telefoonnummer 5 1 2e .

6.7. Afstemming VWS met gemeente Enschede.[72]

Vanuit VWS is door de operationeel leider van het crisiscentrum gebeld met de gemeente Enschede. Er werd contact gekregen met het hoofd afdeling Voorlichting van de gemeente. Aan dit hoofd is toegelicht welk aanbod VWS deed en wat de Verwanteninformatielijn inhield. Na bespreking van het voorstel in de Rampenstaf heeft het hoofd voorlichting aan VWS terugbericht dat Enschede akkoord ging met het instellen van het landelijk telefoonnummer met daaraan gekoppeld de Verwanteninformatielijn. In Enschede zag men ook het voordeel van de uitbreiding van de technische faciliteiten.

De operationeel leider heeft het beeld bij dit akkoord, dat Enschede akkoord was met het integraal uitvoeren van de taken van de Verwanteninformatielijn. Hij heeft niets vernomen van enige beperking in de taakstelling.

Het hoofd voorlichting beperkt zich in het onderzoek tot het bevestigen van de telefoongesprekken met VWS en het bespreken van het onderwerp in de rampenstaf.

---

[71] LCI interview OLCT VWS
[72] LCI 185,1342,1530, interview DBAZ en HPBZ 9/11 IBR

De directeur BAZ stelt echter vast dat in de Rampenstaf men akkoord gegaan is met het instellen van de VWS-verwanteninformatielijn met de beperking dat VWS algemene informatie zou verstrekken over de ramp en dat de persoonsregistratie en informatieverstrekking over personen aan verwanten zou worden uitgevoerd door de gemeente. De GRS was in de veronderstelling dat het ging om een callcenter voor algemene informatieverstrekking.

Omstreeks 19.45 uur was het landelijk telefoonnummer operationeel. De medewerkers registreerden naam, adres, telefoonnummer van de beller en de gevraagde/gegeven informatie. Deze notities stonden op blanco papier. Er was geen format.

Alle verkregen informatie werd centraal bij VWS verzameld en bewerkt ten behoeve van doorgifte aan Enschede. Dit gebeurde per fax. Op deze wijze zijn meerdere faxen verzonden naar Enschede, afdeling Voorlichting, faxnummer 512e (*bijlagen C,E,F*)

De inhoud van deze faxen bestond uit een overzicht van punten uit de gestelde vragen en opmerkingen door bellers, waarop door VWS antwoord gevraagd werd aan Enschede. Tevens werd verzonden een aantal meldingen van personen die zich bij VWS/SNT "veilig" gemeld hadden.

De eerste fax werd verzonden om 00.27 uur, herhaald om 00.29 uur en 00.38 uur.
De volgende fax bevatte de oproep aan de gemeente om namen e.d. publiek te maken, omdat de ziekenhuizen in Enschede e.o. overspoeld werden met telefoontjes.
Om 01.27 is wederom een fax met namen naar gemeente Enschede, afdeling Voorlichting verzonden, alsmede vragen en opmerkingen van bellers, met het verzoek om zo concreet mogelijk te antwoorden.

VWS verklaart geen antwoord gehad te hebben op de gestelde vragen.

Vanwege VWS zijn niet meer faxen getoond welke betrekking hebben op het overgeven van informatie uit de Verwanteninformatielijn aan de gemeente Enschede voor 02.30 uur, zijnde het tijdstip dat VWS contact kreeg met het CRIB.

Bij de afdeling Voorlichting van de gemeente Enschede is bevestigd dat de faxen van VWS zijn aangekomen. Men herinnerde zich niet dat daar lijsten met personalia bij zaten. Wel dat er vragen en opmerkingen van bellers in stonden. De medewerkers van de afdeling Voorlichting behandelden deze inhoud niet, maar via het hoofd Voorlichting werd deze informatie overgegeven aan de Rampenstaf, die voor verdere afhandeling zou zorgdragen.

Deze informatie, welke inhield dat personen zich hadden "veilig"gemeld, is bij het CRIB afgegeven en verwerkt blijkens verklaring van het hoofd CRIB. De informatie is teruggevonden in de systemen en bij de documenten in het CRIB-archief.

Wie belast is geweest met het beantwoorden van de gestelde vragen van VWS is niet vastgesteld kunnen worden.

De VWS-lijn werd al snel een "publiekslijn", waarlangs vele mensen allerlei vragen m.b.t. de ramp stelden. Een belangrijke functie erbij was het geven van "een luisterend oor". Echter ontbeerden de medewerkers voldoende en goede informatie om antwoord te kunnen geven op de gesteld vragen. VWS beschikte niet over een overzicht wie inmiddels waar was opgevangen en over welke straten getroffen waren.

Naar aanleiding van deze informatiebehoefte is door de operationeel leider enkele malen gebeld met de afdeling Voorlichting van de gemeente Enschede. Voor deze informatie werd de operationeel leider echter doorverwezen naar andere functionarissen binnen de gemeente. Het bereiken van die anderen verliep uitermate moeizaam, doordat de telefooncentrale van het stadhuis overbelast was en mensen niet of slecht bereikbaar waren. Dit was erg tijdrovend.

Wel ontving VWS van de afdeling Voorlichting vanaf 20.00 uur de persberichtgeving welke door de gemeente werd uitgegeven. Daarin stond het landelijk nummer vermeld. Voorts werd verzonden een kopie van de Noodverordening ex artikel 176 van de Gemeentewet, waarin het getroffen gebied werd omschreven, en een kaartje werd meegezonden. Het laatste bericht werd om 04.37 uur naar VWS verzonden door de afdeling Voorlichting.(*bijlagen H*)

VWS kreeg geen vast aanspreekpunt bij de gemeente te pakken en via het Nationaal Noodnet lukte het ook niet. Bij VWS ontstond het beeld dat de gemeente zelf niet goed op de hoogte was van de omvang en gevolgen van de ramp en dat de organisatie van de aanpak nog te wensen overliet.[73]
Uiteindelijk is de operationeel leider van het crisiscentrum in contact gekomen met de directeur BAZ, die aangaf verantwoordelijk te zijn voor de informatie welke aan verwanten gegeven kon worden. Tussen beiden is indringend gesproken over de taakstelling van de VWS-verwanteninformatielijn en de verantwoordelijkheid van de gemeente aangaande registratie en verwanteninformatie.

De directeur BAZ[74] bleef op zijn standpunt staan, dat de **gemeente verantwoordelijk** is voor (de kwaliteit van) de registraties in het kader van de opvang van slachtoffers en voor het verstrekken van informatie over personen in dat verband aan verwanten. De uitvoering hiervan bleef derhalve bij het CRIB, onder zijn verantwoordelijkheid.

Beide functionarissen hebben totaal 3 maal met elkaar gesproken over dit onderwerp, waarbij geen verandering van standpunten werd bereikt. Uiteindelijk heeft de functionaris van VWS, onder druk van verontrustende berichten vanuit de callcentra, dat bellers en telefonisten ontevreden waren met het gemis aan juiste informatie voor goede antwoorden en de verontrusting bij KPN, dat het telefoonverkeer dreigde vast te lopen, geëist dat hij met een hogere verantwoordelijke functionaris in de gemeente kon spreken.

Indien de gemeente wenste te volharden in haar standpunt, dan verwachtte VWS hieromtrent schriftelijk en ondertekend de weergave, waarbij vermeld diende te worden dat de gemeente Enschede alle verantwoordelijkheid nam aangaande het proces van de verwantenregistratie en verwanteninformatieverstrekking en garanties gaf voor de adequate afwikkeling van het totale telefoonverkeersaanbod. Deze brief is wel gemaakt, maar niet verzonden door de gemeente. De brief is in het ongerede geraakt.

[73] LCI ..interview OLCT VWS / IBR
[74] LCI 1342, interview DBAZ 9/11 IBR

De functionaris van VWS heeft vervolgens telefonisch contact gehad met de loco-burgemeester van de gemeente Enschede. Aan de loco-burgemeester is uitgelegd wat de VWS-verwanteninformatielijn inhoudt en welke informatie derhalve nodig is voor het uitoefenen van de taak. Tevens is uiteengezet dat VWS een faciliteit is die wordt aangeboden aan de gemeente, waarbij de **verantwoordelijkheid** bij de **gemeente** blijft.

Voorts is aan de loco-burgemeester uitgelegd, dat KPN had gemeld, dat het telefoonverkeer dreigde vast te lopen, met name voor het stadhuis Enschede. KPN kon uitbreiden tot 100 lijnen, terwijl op dat moment 50 lijnen bij VWS/SNT in gebruik waren. De 15 lijnen van het stadhuis waren absoluut onvoldoende.

De loco-burgemeester ging akkoord met de voorstellen van de VWS functionaris en liet de uitwerking van de samenwerking tussen VWS en de gemeente Enschede over aan het hoofd Publiekszaken (PBZ), die fungeerde als hoofd CRIB[75]. Dit besluit hield in dat door VWS/SNT ook personen zouden worden geregistreerd en dat door VWS/SNT verwanteninformatie zou worden verstrekt.

Vanaf 14 mei 2000, circa 02.30 uur is de communicatie tussen het CRIB en VWS op gang gekomen. Per half uur zijn vanuit het CRIB lijsten met namen van opgevangen personen met de opvangadressen gefaxt en gemailed naar VWS. (*bijlagen Q*)

Volgens het Hoofd CRIB was het de bedoeling, dat VWS deze lijsten zou aanvullen en NIET dat VWS uit deze lijsten informatie zou verstrekken. Dit is een enkele keer wel gebeurd, met negatieve effecten, omdat de verstrekte informatie niet conform de werkelijkheid was, hetgeen bij CRIB/LRT/RIT wel bekend was, maar nog niet doorgegeven aan betrokken verwanten.

Volgens de operationeel leider van het crisiscentrum VWS waren de lijsten incompleet en bevatten onjuistheden. De lijsten waren huns inziens niet geautoriseerd. Bij het werken met de lijsten zijn enkele vervelende incidenten gebeurd, die het gevolg waren van de onjuistheden, volgens VWS.

Het heeft enkele dagen geduurd alvorens sprake was van een kwalitatieve uitwisseling tussen VWS/SNT en het CRIB. Het verloop hiervan is in hoofdstuk 5 beschreven.

[75] LCI 1452, interview HPBZ 9/11 IBR

6.8. Conclusies VWS-verwanteninformatielijn.

Aangaande de VWS-verwanteninformatielijn zijn op basis van de bevindingen in dit onderzoek de navolgende conclusies getrokken:

- de preparatie vanuit VWS betreffende de formele besluitvorming voor organisatie, inrichting, taken en verantwoordelijkheden van de verwanteninformatielijn is niet voltooid en is niet volledig geweest.
  Weliswaar is de verwanteninformatielijn beschikbaar en operationeel te maken op nationaal niveau en zijn daartoe overeenkomsten gesloten met het Nederlandse Rode Kruis en met SNT.
  Voorts zijn vele vrijwilligers beschikbaar en opgeleid. Met de KPN zijn contracten opgesteld.
  Met de gemeenten en de VNG echter is de discussie blijven steken in 1999. Er is geen convenant met de VNG afgesloten; er is geen convenant met de gemeente Enschede afgesloten en evenmin met de Regiobrandweer Twente.
  De folder met de voorlichting over de Verwanteninformatielijn geeft in hoofdlijnen aan wat het middel inhoudt, maar is bedoeld als een korte informatie in aanloop op de 3 geplande informatiebijeenkomsten over dit onderwerp.

- Door VWS is de taak van de verwanteninformatielijn niet voldoende uitontwikkeld. Met name de registratietaak is onbeschreven, terwijl feitelijk wel wordt geregistreerd. Daarbij is geen relatie gelegd met de verplichtingen welke de gemeente terzake heeft in het kader van de Wet Rampen en zware ongevallen.

- de gemeente Enschede, op het niveau van de gemeentelijke rampenstaf, kon formeel niet weten wat de faciliteit van de VWS-verwanteninformantielijn inhield. Hieromtrent was nimmer via "de lijn" informatie binnengekomen en had intern geen besluitvorming plaatsgevonden.

- Door het hoofd Publiekszaken is het onderwerp in het kader van de rampbestrijdingspreparatie besproken met partners in het daartoe strekkend overleg bij de Regionale Brandweer Twente. Vanuit de correspondentie blijkt dat het onderwerp serieus behandeld is en dat het onderwerp geparkeerd is, in afwachting van de uitkomst van de discussie tussen de VNG en VWS terzake.

- VWS heeft verzuimd de gemeente te informeren over de voortgang van de discussie met de VNG. Dat, ondanks de discussie, de faciliteit beschikbaar is voor de gemeenten, ook al is er geen sprake van een formele overeenkomst, is bij de gemeenten niet schriftelijk bekend gemaakt.

- VWS heeft onvoldoende inzicht gehad in de voorkennis bij de gemeente inzake de Verwanteninformatielijn en is uitgegaan van het eigen inzicht. Bij de communicatie tussen beiden op het moment van akkoord gaan met het instellen van het landelijk nummer zijn wederzijds verschillende beelden ontstaan. De gemeente zag het als een algemene informatielijn voor het publiek, terwijl VWS het zag als een registratie - en verwanteninformatielijn. De beperking die bij het akkoord gaan door de gemeente aan VWS is opgelegd is niet gehoord en/of begrepen door VWS.

- Als gevolg van deze miscommunicatie heeft VWS van de gemeente niet tijdig de juiste informatie gehad die zij nodig hadden om goed te kunnen functioneren. VWS/SNT konden niet op de juiste (gewenste) wijze registreren en konden niet alle gestelde vragen goed beantwoorden. Het gevolg hiervan was onvrede bij de bellers en bij de VWS/SNT functionarissen. Voorts vond er geen afstemming plaats tussen het CRIB en VWS, waardoor de juiste informatie niet werd gegeven onderling en ook geen format werd uitgewisseld.

- Vanaf het moment van afgesproken samenwerking tussen het CRIB en VWS is de informatie-uitwisseling verbeterd, maar was nog niet optimaal. Er is niet voldoende gecommuniceerd dan wel begrepen wat de opzet was van het werken door VWS/SNT met de verzonden lijsten. Evenmin is onmiddellijk een format uitgewisseld. Dit heeft geduurd tot 15 mei 2000!

- De gemeente Enschede heeft, gebaseerd op haar beeld van de verwanteninformatielijn, strikt formeel gereageerd op het aanbod van VWS, hetgeen tijdsverlies en kwaliteitsverlies in de hulpverlening heeft veroorzaakt. Indien minder formeel, maar praktisch was omgegaan met het aanbod van VWS, waarbij goede werkafspraken gemaakt zouden zijn, dan zou in een vroeger stadium de VWS-faciliteit als ondersteuning zijn ervaren.

- VWS had sneller meer en beter moeten investeren, desnoods vanwege hoger niveau bij VWS, in het duidelijk maken aan de gemeente Enschede, en later het CRIB, wat doel, taak en werkwijze van de Verwanteninformatielijn inhield, gezien de nood en verwachtingen bij de bellers.
- VWS had indringender en in veel eerder stadium het onderwerp Verwanteninformatielijn bij de VNG op de agenda dienen te plaatsen gezien de functionaliteit ten tijde van een ramp.

- VNG had eerder het onderwerp Verwanteninformatielijn als hulpmiddel ten tijde van rampen ten finale moeten bespreken en besluitvorming moeten plegen. Voorts had VNG eerder terzake dienen te communiceren met de gemeenten.

6.9. Aanbevelingen VWS-verwanteninformatielijn

a. VWS werkt het onderwerp verder en detail uit, in samenwerking met vertegenwoordiging van belanghebbende partijen, zodat organisatie, doel, werkwijze, verantwoordelijkheden en kosten duidelijk zijn;
b. VWS bespreekt het onderwerp met de VNG en partijen komen tot besluitvorming;
c. VWS en VNG geven schriftelijk bericht van de uitkomst aan gemeenten en andere overheden;
d. Op ministerieel niveau wordt besloten omtrent het instellen van de VWS-Verwanteninformatielijn en het imperatieve dan wel facultatieve karakter daarvan;
e. Bij positieve besluitvorming wordt de faciliteit opgenomen in de gemeentelijke rampenplannen;
f. Bij operationalisatie wordt vanwege VWS een liaison afgevaardigd naar de betrokken gemeente, die participeert in het CRIB-proces en die alle VWS activiteiten coördineert via één punt binnen VWS;
g. VWS maakt in voorkomend geval gebruik van de(nog te ontwikkelen) landelijke standaard, zowel de registratiekaart als het CRIB-systeem;
h. VWS en gemeenten maken heldere afspraken over de uitgifte van verwanteninformatie, m.n. wat gegeven kan worden onder welke voorwaarden en door wie;
i. Gemeenten dragen zorg voor een aanspreekpunt met mandaat, zodat snel tot besluitvorming inzake samenwerking met partners gekomen kan worden;
j. De interne communicatie bij de gemeente Enschede ter gelegenheid van rampbestrijding kan verbeterd, indien de afdeling Voorlichting meer inzicht heeft in de processen welke bij andere gemeenteonderdelen in het kader van de rampbestrijding worden uitgevoerd. Dientengevolge kan voorkomen worden dat externen langdurig verstoken blijven van benodigde input, welke binnen de gemeente voorhanden is en dat afdelingen binnen de gemeente en overheden *langs elkaar* werken in plaats van *met elkaar*.

7. **Verwanteninformatie.**

7.1 Algemeen.

De verwanteninformatie is kwalitatief afhankelijk van de kwaliteit van de beschikbare informatie bij degene die de informatie behoort te verstrekken. De verstrekkingsverantwoordelijkheid berust blijkens het draaiboek, behorend bij deelplan 15, bij de afdeling Publiekszaken, die belast is met opzet en uitvoering van het CRIB[76].

Vanaf het moment dat de gemeente het telefoonnummer, waarheen burgers kunnen bellen, bekend maakt, wordt via dat nummer ook informatie gevraagd.Daar de eerste uren na de ramp de gemeente, met name Publiekszaken, nog onvoldoende inzicht had in aard en omvang met gevolgen van de ramp, was het niet mogelijk in die uren goede antwoorden te geven op vragen. De kwaliteit van de verwanteninformatie is langdurig negatief beïnvloed door het gebrek aan concrete informatie bij zowel CRIB als VWS/SNT over welke personen waar waren opgevangen en in welke staat van gezondheid, alsmede over straten/woningen welke getroffen waren.

Het inzicht en overzicht aangaande de opvang en status van slachtoffers van de ramp ontstond pas op zondag 14 mei 2000, zij het met veel onjuistheden en onvolledigheden. De oorzaken hiervan zijn in dit rapport beschreven.

De formele organisatie van het CRIB, met een onderscheid tussen een Registratiebureau en een Inlichtingenbureau bleek in de praktijk niet te werken. De opbellers gaven informatie, maar vroegen ook informatie aan de telefonist.
In de samenwerking tussen het CRIB en het LRT is gekozen voor een andere opzet. Er werd gewerkt met een *front-office*, dat de telefoongesprekken behandelde. In het *back-office* werd de informatie uit de telefoongesprekken behandeld door ermee te rechercheren middels opbelacties en te matchen/vergelijken met data in andere bestanden[77].

Bij de slachtoffers en hun verwanten, de autoriteiten, de burgerij van Enschede en de media bestond de sterke wens om snel het goede inzicht te hebben aangaande het aantal slachtoffers van de ramp. Hiervan ondervonden de hiermee belastte functionarissen de druk.

Bij de opvang in de Diekmanhal zijn op enig moment aan de ramen lijsten met namen opgehangen. Het was de bedoeling dat daarop alleen de personen stonden vermeld die aanwezig waren in de Diekmanhal. Echter deze lijsten bevatten fouten, alsmede de vermelding van personen die in een ziekenhuis verbleven en mensen die vermist werden. Hierdoor ontstond grote verwarring o.a. bij de mensen in de Diekmanhal en bij de media. De lijsten zijn snel verwijderd[78].

Doordat het Ministerie van VWS, na akkoord vanuit de gemeente Enschede, de Verwanteninformatielijn instelde en landelijke het nummer 0800-1100 bekend maakte, werd dat nummer massaal gebeld door slachtoffers, verwanten en relaties/belangstellenden. Sommige bellers meldden zich "veilig" en stelden vragen over verwanten, relaties, maatregelen enz..

---

[76] LCI 49
[77] LCI 1268,1343,1452
[78] LCI 185,1452

INSPECTIE BRANDWEERZORG EN RAMPENBESTRIJDING
Onderzoek registratie slachtoffers en verwanteninformatie (proces 6.5)

De personalia van slachtoffers die zich melden werden genoteerd en hun verblijfplaats eveneens. Voorts werden vragen en opmerkingen van bellers genoteerd en verzameld.
Al deze informatie werd centraal door VWS verzameld en vervolgens naar de afdeling Voorlichting van de gemeente Enschede verzonden per fax.(*bijlagen C,E,F*)

Vanaf het tijdstip van starten met de "VWS-lijn" (ca. 19.45 uur) ontbeerden de medewerkers bij VWS en SNT relevante informatie om antwoord te kunnen geven op veel gestelde vragen. Deze vragen zijn verzameld en doorgegeven aan Enschede. Een antwoord is volgens VWS niet gekomen. VWS ontving slechts algemene informatie van de afdeling Voorlichting, zoals het ANP deze ook ontving tot 's-nachts 02.30 uur . Nadien ontving VWS informatie van het CRIB, bestaande uit lijsten met persoonsgegevens en plaatsen van opvang. Hierin zaten echter nog onvolkomenheden.

7.2. Conclusies verwanteninformatie

- gezien aard en omvang van de ramp was het onvermijdelijk dat de eerste uren onvoldoende informatie beschikbaar was om op alle vragen het goede antwoord te kunnen geven;
- het scheiden van front-office en back-office binnen het CRIB is functioneel;
- de afwezigheid van een goede geautomatiseerde persoonsregistratie verhindert het snel een overzicht kunnen geven over het feitelijk aantal slachtoffers, hun status en verblijfplaats;
- indien informatieverstrekking op meerdere plaatsen plaatsvindt, zonder coördinatie, ontstaan er misverstanden in gebruik van informatie;

7.3. Aanbevelingen verwanteninformatie.

a. de verwanteninformatie dient gecoördineerd vanuit het CRIB te gebeuren, in nauwe samenwerking/afstemming met het Rampenidentificatieteam;
b. de verwanteninformatie kan door een facilitaire instantie, zoals VWS-Verwanteninformatielijn, worden uitgevoerd, indien middels liaisons de vanwege het CRIB geautoriseerde informatie wordt gebruikt, waarbij tijdens de uitvoering men zich strak aan de instructies houdt;
c. verander het draaiboek CRIB ten aanzien van het Registratiebureau en het Inlichtingenbureau in de functie-eenheden front-office en back-office;
d. bevorder de totstandkoming van het verbeterde geautomatiseerde CRIB-systeem, waardoor sneller inzicht en overzicht over het aantal slachtoffers wordt verkregen.

Opm.:
Deze conclusies en aanbevelingen dienen te worden bezien in het licht van en met inachtneming van het gestelde in de hoofdstukken 5 en 6, met name de conclusies en aanbevelingen.

8. **Overall beeld registreren slachtoffers en verwanteninformatie.**

- De voorbereiding van de gemeente, Publiekszaken in het bijzonder, op het proces van registreren van slachtoffers en verwanteninformatie, was goed;
- De alarmering van PBZ/CRIB medewerkers verliep adequaat, waardoor CRIB snel operationeel was;
- De afstemming van de draaiboeken van de politie en het CRIB aangaande de taken en functies ten behoeve van de persoonsregistratie is onvoldoende geweest;
- De vele kwaliteit beperkende omstandigheden aangaande de registraties heeft een snelle verwerking en verificatie in de weg gestaan;
- De Verwanteninformatielijn van het Ministerie van VWS is op zich functioneel, maar thans onvoldragen, waarbij onvoldoende bekendheid met taak en verantwoordelijkheid, alsmede het ontbreken van een formele status, het tijdig goed functioneren in een goed samenspel met het CRIB heeft verhinderd, hetgeen ten nadele is gegaan van de belanghebbenden;
- De samenwerking tussen het CRIB en het LRT/RIT is zeer functioneel gebleken en pleit voor een vaste organisatievorm, waarin de politie participeert binnen het CRIB;
- De verwanteninformatie had beter en sneller gekund, indien eerder over betere informatie en registraties beschikt had kunnen worden;
- De verificatie had sneller verricht kunnen worden, indien een geautomatiseerd systeem beschikbaar was geweest, dat koppelbaar is met andere data-base, zodat de bestanden geautomatiseerd vergeleken kunnen worden;
- Om dezelfde redenen zou de definitieve vermistenlijst ook eerder gepubliceerd kunnen zijn geworden, maar gezien de omstandigheden is het een juiste keuze geweest om kwaliteit prioriteit te geven boven tijd;
- De omvang en ernst van de ramp inachtnemend, met de impact welke het heeft gehad voor slachtoffers, verwanten en voor hulpverleners, inclusief de functionarissen die direct betrokken zijn geweest bij de CRIB processen, is door de betrokken functionarissen goed gefunctioneerd.

INSPECTIE BRANDWEERZORG EN RAMPENBESTRIJDING
Onderzoek registratie slachtoffers en verwanteninformatie (proces 6.5)

Geraadpleegde documenten:

LCI nummers en titels

- 3 Rampenplan gemeente Enschede
- 35 journaal algemeen commandant politie
- 36 journaal Commando team plaats incident (CTPI)
- 37 journaal Gemeentelijk Coördinatieteam kamer 73
- 204 idem
- 38 journaal Gemeentelijk Coördinatieteam kamer 77
- 185 idem
- 513 idem
- 39 journaal Regionaal Coördinatiecentrum
- 866 idem
- 980 idem
- 40 journaal staf Grootschalig Politieoptreden
- 41 journaal Regionaal Informatie Knooppunt RIK 1
- 49 deelplan 15 gemeente Enschede
- 71 extra nieuwsbrief 3
- 72 extra nieuwsbrief 4
- 75 extra nieuwsbrief 7
- 82 extra nieuwsbrief 14
- 83 extra nieuwsbrief 15
- 84 extra nieuwsbrief 16
-141 logboek CRIB
- 197 logboek DMO
- 210 logboek kamer 70
- 164 verslag RIT
- 165 idem
- 347 idem
- 412 idem
- 509 idem
- 510 idem
- 1103 idem
- 403 journaal Nationaal Crisiscentrum
- 764 evaluatierapport CRIB van W&S Transition- en Interimmanagement
- 714 t/m 717 concept reconstructies inspectie politie
- 932 concept reconstructie inspectie gezondheidszorg
- 980 logboek GHOR
- 1089 concept reconstructie 10

interviews, genummerd:

1078,1177, 1193, 1257, 1258, 1259, 1268, 1272, 1273, 1340, 1341, 1342, 1343, 1443, 1445, 1452, 1530 en ongenummerd dd. 9/11/00 van DBAZ , HPBZ , dd 18/10/00 van OLCT VWS en dd.10/11/00 van CCB VWS.

INSPECTIE BRANDWEERZORG EN RAMPENBESTRIJDING
Onderzoek registratie slachtoffers en verwanteninformatie (proces 6.5)

Afkortingenlijst.

BAZ	Burger- en Algemene Zaken
DBAZ	Directeur BAZ
DMO	Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling
CCB	Coördinator Crisisbeheersing (VWS)
CRIB	Centraal Registratie – en Inlichtingenbureau
GBA	Gemeentelijk Basisadministratiesysteem
GGD	Geneeskundige Gezondheidsdienst
GRS	Gemeentelijke Rampenstaf
KLU	Koninklijke Luchtmacht
KMAR	Koninklijke Marechaussee
LCI	Logistiek Centrum Inspecties
LRT	Landelijk Rechercheteam
OLCT	Operationeel leider crisisteam VWS
PBZ	Publiekszaken
NIBRA	Nederlands Instituut voor de Brandweer
RIT	Rampen Identificatieteam
SNT	eigen naam callcenter
VNG	Vereniging Nederlandse Gemeenten
VWS	Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport

LCI-1680
Cluster II

Analyse van de publieksvoorlichting bij de Vuurwerkramp Enschede

VERTROUWELIJK

Opdrachtgever:	Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding
Project:	Onderzoek voorlichting vuurwerkramp
Adviseurs:	5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
Datum:	11 januari 2001
Referentie:	Bsp suk 0024

Cluster II
LCI-1680

Inhoudsopgave

	blz.
1. Inleiding	3
1.1. Algemeen	3
1.2. Reconstructie	3
1.3. Analyse	5
2. Analyse- en referentiekader	7
2.1. Analysemodel	7
2.2. Opbouw vanuit de reconstructie	8
2.3. Afbakening	8
2.4. Bronnen	8
2.5. Referentiekader	9
3. De bevindingen	11
3.1. Ten aanzien van omgeving	11
3.2. Ten aanzien van beleid en strategie	15
3.3. Ten aanzien van de producten (boodschappen)	16
3.4. Ten aanzien van de processen	21
3.5. Ten aanzien van de organisatie	21
3.6. Ten aanzien van de mensen en cultuur	24
3.7. Ten aanzien van beheer	25
4. Conclusies	26
4.1. Vraagstelling	26
4.2. Algemene conclusie	26
4.3. Specifieke conclusies	26
5. Aanbevelingen	29
5.1. Uitwerking aanbevelingen	29
5.1.1. Maak in het rampenplan onderscheid tussen rampen die met de eigen organisatie voor publieksvoorlichting op lokaal en regionaal niveau afdoende kan worden begeleid en rampen waarbij dit niet het geval is	29
5.1.2. Landelijke pool	30
5.1.3. Interne communicatie vóór externe communicatie	31
5.1.4. Maak gebruik van internet en nieuwe telecommunicatiemogelijkheden	31
5.1.5. Verwoord je beleid in je rampenplan	32
Bijlage IA Bronnen	
Bijlage 1B Literatuur	

1. Inleiding

1.1 Algemeen

In de middag van 13 mei 2000 werd Enschede opgeschrikt door een aantal hevige explosies: een zwarte rookpluim steeg op boven de stad. Er was iets vreselijks gebeurd, dat wist iedereen meteen. Hoe erg het was werd in de uren en dagen na de ramp snel duidelijk. De pers heeft daarbij een grote rol gespeeld. De explosies zelf zijn via GSM live op radio Oost becommentarieerd door 5.1.2e 5.1.2e, een reporter van RTV Oost die rond 15:00 uur meldde op weg te zijn naar een brandje bij de vuurwerkopslagplaats. Rond 15:45 uur gaf hij een eerste schets van de ravage na de laatste fatale klap: het leek wel een oorlogsgebied.
Terwijl men op en rond het rampgebied met man en macht aan het werk ging om slachtoffers te helpen en de eerste doden te bergen, werd op het gemeentehuis het rampenplan in werking gesteld. Op het gebied van de voorlichting, zowel aan de pers als aan de getroffenen, kwam een gigantische taak op het gemeentebestuur af. Rond 16:30 uur deelde de burgemeester, conform het terzake met RTV Oost gesloten convenant, telefonisch mee aan de redactie van RTV Oost, dat de gemeente gebruik wenste te maken van de omroep om mededelingen te doen. Rond die tijd werd ook een eerste persbericht voorbereid en iets voor zessen vond de eerste persconferentie plaats. Inmiddels was het gemeentehuis omsingeld door persstraalwagens. Niet alleen alle Nederlandse omroepen waren vertegenwoordigd, maar ook vanuit het buitenland was er veel belangstelling voor het gebeuren in Enschede. Volgens sommigen hing die grote belangstelling vanuit het buitenland samen met het simpele feit dat al veel buitenlandse verslaggevers en cameraploegen in Nederland waren, omdat later die maand Euro 2000 van start zou gaan. Wat hier ook waar van moge zijn, de vuurwerkramp in Enschede was een media-event van een dusdanige omvang dat het gemeentebestuur onmogelijk de persvoorlichting met eigen middelen aankon en hulp van buitenaf noodzakelijk was.
De opvangcentra stroomden vol. Daarnaast gingen ook veel getroffenen naar familieleden of vrienden. Een groot gebied was ontruimd. Sommige getroffenen konden in de loop van de week na de ramp terug naar hun huizen, velen moesten echter een nieuw huis krijgen. Getroffenen waren verspreid over stad en regio, lagen in ziekenhuizen, vonden onderdak bij familie en vrienden of verbleven noodgedwongen één of meerdere nachten in de Diekmanhal. Hoe bereik je al deze mensen? Hoe geef je antwoord op al hun vragen? Hoe zorg je dat alle mensen die werkzaam zijn "in het veld" op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Ook hier stond het gemeentebestuur voor een lastige en veeleisende taak.

1.2 Reconstructie

Rijnconsult heeft in opdracht van de Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een onderzoek uitgevoerd naar (uitvoering van) de publieksvoorlichting na de Vuurwerkramp. De term publieksvoorlichting, zoals deze in dit onderzoek is gehanteerd, vereist een nadere toelichting. Uiteraard staat de publieksvoorlichting niet op zichzelf. Het is een element van de communicatiefunctie, waartoe in- en externe communicatie, als ook de publiekspresentatie behoren. Het informatiemanagement van de Gemeente bepaalt de effectiviteit van het geheel van de communicatie als ook die van de samenstellende delen en de mate waarin deze elkaar onderling kunnen versterken of verzwakken.

De gemaakte keuze van de deelonderzoeken leidt er toe, dat een groot deel van de interne en externe communicatie is beoordeeld in het deelonderzoek Algemene coördinatie. Dit betreft dan met name, die communicatie die van belang is bij de interne coördinatie van gemeentelijke functies en de operationele inzet van hulpdiensten. Publieksvoorlichting komt ook voor als afzonderlijk cluster in de afdeling communicatie naast bijvoorbeeld persvoorlichting. In dit onderzoek naar het taakveld publieksvoorlichting is gekeken naar alle publieke uitingen van de zijde van de instanties, die in het Gemeentelijk Coördinatiecentrum waren vertegenwoordigd. Deze uitingen zijn zowel zichtbaar geworden in de media, als in specifiek op het publiek of publieksgroepen gerichte informatie, die anderszins is verspreid. Ook is gekeken naar indirecte communicatie-effecten van het gedrag of de uitrusting van hulpverleners (bijvoorbeeld het al dan niet dragen van beschermende kleding). Concluderend wordt derhalve met "publieke uitingen" bedoeld alle communicatie gericht op "het publiek", of deze uitingen nou rechtstreeks of via de pers uiteindelijk bij het publiek terecht komen. Binnen het taakveld publieksvoorlichting (ons onderzoeksobject) valt derhalve zowel de pers- als de publieksvoorlichting.

In de eerste fase van het onderzoek is de gang van zaken rond de publieksvoorlichting in kaart gebracht in een reconstructie van de gebeurtenissen van 13 mei (de explosie) tot en met 24 mei, het einde van de werkzaamheden van het RIT, waarop het buiten werking stellen van het rampenplan volgde.

De reconstructie was niet alleen bedoeld om feitelijk op te sommen wat er van minuut tot minuut is gebeurd, van groter belang was om door middel van de reconstructie meer inzichtelijk te maken hoe de ketens in de besluitvorming over de publieksvoorlichting en de uitvoering daarvan hebben gefunctioneerd. Wij hebben daarom de reconstructie in drie stappen samengesteld (zie de hieronder weergegeven figuur). Gedurende de eerste stap is ieder gegeven aanvankelijk als op zichzelf staand beoordeeld. Dit heeft geleid tot de algemene database. Vanuit de samenhang in gegevens in de algemene database hebben wij groeperingsmogelijkheden "ontdekt", de rode lijnen (stap 2):

- verwanten informatie,
- medische en psychische verzorging,
- huisvesting, opvang en materiële ondersteuning,
- ontruiming en verordening,
- gevaarlijke stoffen,
- mediabeleid en pers.

Op basis van de gedetailleerde uitgewerkte rode lijnen, is een ingedikte deelreconstructie samengesteld. Deze geeft inzicht in hoe de belangrijkste gebeurtenissen rond publieksvoorlichting in onderling verband staan (stap 3). Deze samenvattende deelreconstructie verwoordt daarmee de meest waarschijnlijke uitleg van datgene, wat er op grond van de toen ter beschikking staande bronnen kon worden vastgesteld.



De samenvattende reconstructie vergemakkelijkte de analysefase, maar om welonderbouwd antwoord te kunnen geven op de vraagstelling bij het analysetraject was het noodzakelijk om nader onderzoek te verrichten aan de hand van o.a. interviews met direct betrokkenen bij de publieksvoorlichting en reconstructies en analyses van andere onderzoekers (voor een overzicht van de bronnen die we hebben gebruikt verwijzen we naar het analyse- en referentiekader).

1.3 Analyse

In de tweede fase van het onderzoek wordt de gang van zaken geanalyseerd. De vraagstelling bij het analysetraject is als volgt (conform opdracht van Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding):

- het bepalen van de effectiviteit qua inhoud, acceptatie en appreciatie/toon van de voorlichting bij de Vuurwerkramp;
- het bepalen van de effectiviteit van de voorbereiding van de voorlichting onder rampenomstandigheden door alle betrokken instanties bij de Vuurwerkramp;
- het - zo nodig - doen van aanbevelingen voor het verbeteren van de voorbereiding van de voorlichting en communicatie onder rampenomstandigheden.

Hierbij kijken we naar:
1. de effectiviteit van de voorlichtingsprocessen en
2. de doelmatigheid en de effectiviteit van de eindproducten, t.w. de boodschappen, gericht op het vergroten van de kennis en vaardigheden of het bewerkstelligen van een houding c.q. attitude bij de doelgroepen.

De analysefase vond plaats in de periode september-oktober-november 2000. Om het onderzoek van de commissie Oosting te bevorderen hebben wij eind september 2000 op verzoek van de Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding van het Ministerie van het Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een tussenrapportage opgesteld, waarbij wij de eerste bevindingen neerlegden ten aanzien van de analyse. Dit was echter nog voordat wij inzicht hadden in andere onderzoeken in het kader van de Vuurwerkramp en voordat wij aanvullende interviews hadden gevoerd met betrokkenen. Deze eindrapportage is voor wat betreft de bevindingen aangescherpt en verder zijn er conclusies en aanbevelingen geformuleerd. De tussenrapportage van 4 oktober is daarmee vervallen.

2. Analyse- en referentiekader

2.1 Analysemodel

Het te hanteren analysemodel vormt het open systeemmodel zoals ook door de Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding wordt gehanteerd, gecombineerd met het 'ruit'model dat door Rijnconsult bij doorlichtingen wordt gebruikt.



De gegevens, die nodig zijn, worden zo mogelijk ontleend aan de reeds geïnventariseerde reconstructie-gegevens en waar nodig aangevuld met gegevens uit nader onderzoek. Zo richt de informatieverzameling voor de analyse zich op:

- **Beleid en strategie** (doelstellingen in rampenplan, voorlichtings-/communicatieplan, situationeel bepaalde doelstellingen)
- **Input** (triggers voor communicatie, vanuit de dynamiek van de omgeving)
- **Output** (berichtgeving extern en intern, informatiedragers etc., hierna producten genoemd)
- **Omgeving** (fenomenen, feitelijke situatie, invloeden van buitenaf, etc.)
- **Processen** (werkprocessen, procedures)
- **Organisatie en structuur** (organisatie, verantwoordelijkheden, bevoegdheden)
- **Mensen en cultuur** (personeel, samenwerking, houding)

2.2 Opbouw vanuit de reconstructie

In de reconstructie, die voorafgaand aan deze analyse is samengesteld, hebben wij, zoals reeds omschreven, een aantal hoofdlijnen in de voorlichting onderscheiden. Deze 'rode lijnen' waren bedoeld om op systematische wijze de gebeurtenissen van 13 mei tot en met 24 mei 2000 in kaart te brengen. Bij de analyse van de diverse rode lijnen, aan de hand van het analysemodel, bleek al snel dat veel bevindingen en later ook conclusies en aanbevelingen in feite voor de diverse rode lijnen op hetzelfde neerkwamen. Om de leesbaarheid van ons analysedocument te bevorderen, hebben wij er daarom voor gekozen onze bevindingen, conclusies en aanbevelingen breed toepasbaar en niet per rode lijn weer te geven; de bevindingen, conclusies en aanbevelingen worden echter wel onderbouwd met voorbeelden uit de diverse rode lijnen.

2.3 Afbakening

Bij het onderzoek is het van belang steeds weer te bedenken dat het onderwerp van analyse de publieksvoorlichting is en er dus geen waardeoordeel wordt gegeven over de inhoudelijkheid van (bijvoorbeeld) de wijze waarop is omgegaan met opvang. Processen van coördinatie, overleg, besluitvorming, etc. die centraal staan in andere onderzoeken, zijn voor ons slechts relevant om te begrijpen waarom en op welke wijze er is gecommuniceerd. Zeer relevant zijn interne processen rond de totstandkoming en werking van producten van publieksvoorlichting. Het aspect interne communicatie beoordelen wij vanuit het gezichtspunt van de effecten op de externe communicatie. Voor een uitgebreide analyse van de interne communicatie verwijzen wij naar de bevindingen over operationele informatievoorziening, zoals die zijn opgenomen in het analysedocument van het separate deelonderzoek Algemene Coördinatie.

2.4 Bronnen

De volgende bronnen hebben wij gebruikt voor onze analyse:

- de reconstructie Publieksvoorlichting[1];
- interviewverslagen van interviews gehouden met betrokken verslaggevers en redacteuren, voorlichters, bestuurders en ambtenaren;
- reconstructies en analyses van andere onderzoeken van de Vuurwerkramp;
- (delen van) de uitkomsten van de enquête en groepsgesprekken gehouden door Berenschot in opdracht van de Commissie Onderzoek Vuurwerkramp over praktische hulpverlening.

---

[1] Voor de reconstructie Publieksvoorlichting geldt dat, mede naar aanleiding van het commentaar van de gemeente Enschede op de versie van 1 november 2000, de reconstructie daar waar nodig is aangepast. Uiteraard is bij de samenstelling van dit rapport daarmee rekening gehouden. Een lijst met de voor de reconstructie gebruikte bronnen en de bronnen zelf zullen beschikbaar zijn bij het LCI. Onder deze bronnen bevinden zich o.a. verslagen, faxberichten, overzichten van uitzendingen (opgesteld door de omroep zelf of het NAA) en krantenknipsels.

Een overzicht van de interviewverslagen en van de andere onderzoeken, die zijn gebruikt voor dit rapport, is bijgevoegd als Bijlage 1A.

De uitkomsten van de enquête en groepsgesprekken gehouden door Berenschot in opdracht van de Commissie Onderzoek Vuurwerkramp over praktische hulpverlening, zoals deze conform afspraak met onze opdrachtgever door Berenschot aan ons beschikbaar zijn gesteld.

2.5 Referentiekader

Bij de beoordeling van de gang van zaken rond de voorlichting bij de Vuurwerkramp gebruiken wij enkele ijkpunten. Deze ijkpunten zijn gebaseerd op literatuur rond crisiscommunicatie en voorlichting bij rampen. Een overzicht van de gebruikte literatuur is bijgevoegd als Bijlage 1B. De gevonden ijkpunten zijn opgenomen in het navolgende referentiekader.

1. *Strategie en beleid*
   - er zijn eenduidige en concrete doelstellingen ten aanzien van de communicatie, er is een communicatiestrategie: deze zijn bekend bij de belangrijkste betrokken instanties;
   - de communicatie ondersteunt de beleidsdoelstellingen van de rampenbestrijding.
2. *Producten*
   - er vindt maximale openheid plaats, tenzij dit een duidelijk te verwachten negatief gevolg kan hebben op de rampenbestrijding;
   - de boodschappen die worden gecommuniceerd zijn onderling (tussen verschillende instanties en woordvoerders daarvan) niet divergerend en dus gericht op het bereiken van hetzelfde effect bij de doelgroepen;
   - de boodschappen onderling bevatten geen discrepanties;
   - de boodschappen bevatten geen (opzettelijke) onwaarheden of speculaties;
   - de boodschappen zijn afgestemd op de verschillende doelgroepen (in toon, inhoud en vorm).
3. *Processen*
   - er is sprake van een duidelijke regie van de communicatie, er is sprake van verkrijgen/behoud van initiatief;
   - er wordt zo snel mogelijk informatie gegeven: geruchten worden zo snel mogelijk bestreden;
   - er wordt actief gecommuniceerd wat de argumenten zijn om iets wel of niet te doen c.q. iets wel of niet te communiceren;
   - in de relatie met de pers vindt er geen 'off the record' plaats en worden media zo veel mogelijk gelijk behandeld;
   - de interne communicatie gaat voor de externe communicatie uit.
4. *Organisatie en structuur*
   - er is een door de belangrijkste betrokkenen geaccordeerd plan, dat voorziet in communicatiescenario's en een heldere organisatiestructuur (taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden);
   - er is vooraf aandacht voor oefening en training van zowel de operationele als de bestuurlijke organisatie van de communicatie;
   - taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden gedurende de rampenbestrijding zijn voor eenieder helder en zijn adequaat aangepast als de omstandigheden daar aanleiding toe geven.

5. *Mensen en cultuur*
   - de communicatie vindt zo veel mogelijk plaats door bestuurders/autoriteiten;
   - de in te zetten communicatiemensen zijn van voldoende kwaliteit;
   - er zijn tijdig kwantitatief voldoende ondersteunende communicatiemensen.
6. *Beheer*
   - er is bijgehouden wat er wordt gecommuniceerd;
   - er vinden analyses plaats van de effecten van de communicatie en deze worden teruggekoppeld naar de beleidsbeslissers.

Centraal in deze ijkpunten staan een aantal aan elkaar gerelateerde doelen:
- het bevorderen van een correct beeld van de rampsituatie;
- het ondersteunen van de rampbestrijding (en nazorg) door het - door communicatie - bereiken van een gewenste houding en gedrag bij de bevolking en zo een bijdrage te leveren aan het minimaliseren van de effecten van de ramp en een terugkeer naar een genormaliseerde situatie.

En als nevendoelstelling en randvoorwaarde:
- het bevorderen en/of behoud van de geloofwaardigheid van het functioneren van de overheid/ overheidsinstanties.

3. De bevindingen

In deze rapportage presenteren wij onze bevindingen langs de lijnen van het analysemodel. In het onderzoek hebben wij de gereconstrueerde rode lijnen geanalyseerd, waarbij we constateerden dat veel bevindingen per rode lijn elkaar overlappen en het dus inzichtelijker is de bevindingen te bundelen. In de bevindingen komen de rode lijnen steeds weer terug ter ondersteuning van onze waarnemingen.

Bedacht moet worden dat in het kader van een onderzoek zoals dit nu wordt uitgevoerd zeer kritisch wordt gekeken naar de gebeurtenissen en dus 'altijd' op onderdelen zaken worden aangetroffen die voor verbetering vatbaar zijn. Het is immers de bedoeling om uit de vuurwerkramp te leren. Overigens mag hierdoor niet worden geconcludeerd, dat het totale beeld negatief is. In de conclusies komen wij daarop uitgebreid terug. Het algemene beeld is dat de voorlichting rond de vuurwerkramp redelijk goed is verlopen.

3.1 Ten aanzien van de omgeving

Hierna geven wij aan de hand van het analysemodel onze bevindingen weer terzake van beleid & strategie, producten, processen, organisatie, mensen & cultuur en beheer. De omgeving rond de publieksvoorlichting hebben wij uiteraard ook in kaart gebracht. Van belang hierbij vonden wij de berichten in de diverse media. Deze berichten hebben op hun beurt soms aanleiding gegeven tot een reactie van de zijde van de gemeente (trigger). Hieronder geven we per dag weer welke issues een belangrijke rol speelden in de verslaggeving door kranten en radio en TV en hoe met name in persconferenties en persberichten werd ingespeeld op berichten in de pers.

13 mei
Thema's: wat is er gebeurd? gebeurtenis en directe gevolgen

Zoals reeds omschreven meldde een reporter van RTV Oost rond 15:00 uur dat hij op weg was naar een brand bij een vuurwerkopslagplaats: tussen 15:15 uur en 16:00 uur geeft deze reporter een live verslag op de radio. Rond 18:00 uur zend RTV Oost de beelden van deze reporter ongemonteerd uit. Andere omroepen vragen onmiddellijk de beelden aan.

De burgemeester geeft rond 17:55 uur een eerste persconferentie en is rond 18:00 uur telefonisch te horen in het NOS journaal. Later op de avond wordt gemeld dat men verwacht dat er 20 doden zijn gevallen.

Gedurende de nacht blijven alle zenders extra journaals uitzenden met de laatste stand van zaken met name terzake van gewonden en dodelijke slachtoffers; er worden beelden van de Diekmanhal uitgezonden. Verder wordt uiteraard het bezoek van de Koningin en de Minister President aangekondigd.

14 mei
Thema's: achtergronden, analyse, verdere gevolgen, eerste berichten over asbest, omvang (nationale ramp)
Om 6:45 uur verschijnt er een persbericht waarin wordt aangegeven dat SE Fireworks voldeed aan vergunningen. Dit uiteraard als reactie op eerste vragen over de oorzaak e.d. door de pers.

Gedurende de dag beelden van het bezoek van de Koningin en de Minister President. Vooral beelden van de Koningin die in de Diekmanhal getroffenen tracht te troosten worden eindeloos herhaald.

Rond 14:00 uur verschijnt er een persbericht met waarschuwingen terzake van asbest. Het persbericht wordt begeleid met uitleg voor RTV Oost, Radio 1 en RTL. Dit leidt tot berichtgeving in o.a. het NOS journaal van 18:00 uur dat bijna 22 uur na de ramp blijkt dat asbest is vrijgekomen en dat bewoners vinden dat ze te laat zijn gewaarschuwd, dit alles begeleid door shots van hulpverleners die nu ineens mondkapjes dragen, terwijl bewoners onbeschermd rondlopen. Ook de link naar het bezoek van de Koningin en de Minister President is snel gelegd: zij hebben nog onbeschermd in het rampgebied rondgewandeld!

Om 16:00 geeft de Minister President een persconferentie: hij geeft aan dat er een onafhankelijk onderzoek dient te komen, maar dat eerst de nood moet worden gelenigd.

In de avonduren wordt in de media aandacht besteed aan andere vuurwerkopslagplaatsen in het land.

15 mei
Thema's: uitdiepen achtergronden, oorzaken, "echo's uit de Bijlmer", schuldigen, vermistenproblematiek

Het beleidsteam besluit 's ochtends vroeg dat er een persconferentie dient te komen die geheel is gewijd aan vergunningen voor de opslag van vuurwerk. Later in de middag wordt tijdens de persconferentie uitleg gegeven over aantallen bunkers en zeecontainers die conform de vergunning op het terrein mochten staan. Wat betreft de zeecontainers bleek sprake te zijn van een tijdelijke vergunning. De uitleg is echter niet volledig en leidt tot verwarring. Loco-burgemeester Helder is te gast bij Netwerk en wordt flink aan de tand gevoeld over met name de zeecontainers die op het terrein stonden.

In de pers begint de vermistenlijst nu een belangrijke rol te spelen.Er zijn nog altijd 200 vermisten. In de pers wordt de vraag opgeworpen hoe dit mogelijk is, nu men anderzijds blijft spreken over naar schatting 20 doden. 5.1.2e van het RIT geeft in een interview aan dat er weinig hoop is nog vermisten te vinden. Onduidelijkheid over hoe het komt dat er nog steeds zoveel vermisten zijn blijft echter ook na dit interview onverminderd bestaan.

De brandweercommandant geeft uitleg op een persconferentie. De brandweer sluit niet uit dat de bunkers openstonden. Daarnaast worden door diverse zenders beelden van brandweerman 5.1.2e 5.1.2e uitgezonden; 5.1.2e voorziet de beelden zelf van commentaar.

5.1.2e geeft commentaar op het openstellen van een Informatie- en Adviescentrum: een dergelijk centrum moet enkele jaren na een ramp in werking blijven. 5.1.2e lid enquête commissie Bijlmerramp pleit voor een onafhankelijk onderzoek.

16 mei
Thema's: focus op oorzaken, verwijtbaarheid en schuldigen, vermistenproblematiek houdt aan

De dagen 16 en 17 mei kunnen wel gezien worden als de dagen waarop de gemeente het zwaar kreeg te verduren.

In het persbericht van de gemeente van de ochtend wordt nogmaals aangegeven dat SE Fireworks voldeed aan de vergunningen én dat de vereiste controles zijn uitgevoerd. Verder geeft de gemeente aan dat men overleg voert over het vrijgeven van de vergunningen. De gemeente staat onder druk. Om 22:00 uur volgt een persbericht met een chronologisch overzicht van de verleende vergunningen en wordt de milieuvergunning vrijgegeven.

Het zoeken naar de oorzaak voor de vreselijke klap gaat voort. 5.1.2e van de Vuurwerkfederatie geeft aan dat er los buskruit moet hebben gelegen of misschien titaniumbommen. Verder komt het nieuws naar buiten dat de landmachtmajoor die de controle op SE Fireworks uitvoerde is geschorst. En vanuit Duitsland komt veel kritiek op de veiligheidstoestand bij SE Fireworks. Tevens komt het nieuws naar voren dat TNO onderzoeken twee jaar geleden al hadden geleid tot een verbod van vuurwerkopslag in zeecontainers, maar dit verbod gold alleen voor nieuwe bedrijven.

Het aantal vermisten is opgelopen van 200 naar 300. Opnieuw geen duidelijke uitleg over hoe dat mogelijk is.

Diverse nieuwsuitzendingen geven weer dat bewoners boos zijn op de gemeente vanwege de aanwezigheid van de opslagplaats.

17 mei
Thema's: asbestproblematiek, schadeloosstelling van slachtoffers, vermistenproblematiek culmineert

Deze dag lopen de gemoederen rond de vermistenlijst hoog op. Niemand begrijpt waarom nog steeds geen lijst met namen wordt vrijgegeven. Vermistenaantal is inmiddels teruggebracht naar 110. De burgemeester reageert op een persconferentie nogal geërgerd op vragen over de vermistenlijst. Om 20:00 uur geeft 5.1.2e van het RIT een uitgebreide uitleg over de werkwijze van het RIT. Hierbij wordt bijvoorbeeld uitleg gegeven over het verband tussen het aantal lijkwagens en het aantal slachtoffers; dit alles om indianenverhalen te voorkomen of beter gezegd weer uit de wereld te helpen.

5.1.2e bespreekt in het NOS journaal de mogelijkheden voor vervolging wegens dood door schuld van zowel de eigenaren als ook de burgemeester.

In het programma Middageditie wordt besproken dat asbest en waarschijnlijk ook cadmium zijn vrijgekomen bij de ramp: is het niet tijd voor een gezondheidsonderzoek?

Ten slotte berichten over de bezoeken van Prodi, de voorzitter van de Europese Commissie en fractieleden: van beide zijden wordt geld toegezegd.

18 mei
Thema's: personele en materiele gevolgen geordend, accent op nazorg en begeleiding slachtoffers, schuldvraag blijft
Om half acht 's avonds wordt via RTV Oost namen van de vermisten vrijgegeven: dat zijn er dan nog 40, aan het eind van de avond 13.

Er wordt een internationaal opsporingsbevel uitgevaardigd voor de eigenaren van SE Fireworks. Korpschef Meijboom vertelt op een persconferentie dat het aantal van 18 doden nog kan dalen, omdat bepaalde lichaamsdelen van één persoon kunnen blijken te zijn.

De burgemeester neemt in een persconferentie het op voor "zijn brandweermannen".

Bewoners geven aan boos te zijn omdat hoogwaardigheidsbeklederswel het gebied in mochten en zij niet.

Deze dag geven de politiebond en de Arbeidsinspectie aan dat naar hun mening de medewerkers van het RIT niet veilig genoeg te werk gaan.

19 mei
Thema's: begeleiding slachtoffers, nazorg

Vrijdag 19 mei is de dag van de stille tocht: de Minister President, Prins Willem Alexander en de burgemeester lopen voorop. De toeloop is massaal. Ook bij de begrafenis van twee brandweer mannen veel belangstelling.

20 mei
Thema's: organisatie van de nazorg

Vooraankondiging van opening van het Informatie en Adviescentrum op 22 mei. Dit IAC was aanvankelijk niet in het Rampenplan voorzien. Mede door toedoen van externe deskundigen wordt dit IAC ingericht en zal in het kader van de nazorg enkele jaren openblijven.

RTL heeft door bureau Intromart een onderzoek laten uitvoeren: het algemene beeld is dat Enschede achter haar burgemeester staat.

21, 22, 23 en 24 mei
Thema's: Nazorg en nog eens nazorg, schuldvraag is niet meer weg te bannen

Veel aandacht voor bezoeken door bewoners van het rampgebied. Bewoners mogen kort met een busje delen van het rampgebied in, maar bewoners en met name ook ondernemers willen naar hun huis en bedrijven om te kijken of er nog iets valt te redden. Gemeente komt onder druk te staan.

De burgemeester geeft aan dat er misbruik wordt gemaakt van bepaalde regelingen. Fraudeurs zullen hard worden aangepakt.

Op 24 mei keert men terug naar de normale bevoegdheden; de burgemeester bezoekt het IAC.

Schuldvraag richt zich meer en meer op de rijksoverheid: de Beoordelingsgroep Erkenning Vuurwerk geeft aan dat minister Pronk er zelf voor heeft gezorgd dat vorig jaar een beleidsadvies voor regelgeving voor de vuurwerkbranche werd afgewezen.

3.2 Ten aanzien van beleid en strategie

Caring Father, reliable government

In de eerste 24 uur van de ramp is er een communicatielijn ontstaan, die gedurende de periode dat de rampenstaf (verder te noemen GCC, in de tekst verder vermeld als GCC) in werking was, redelijk consequent en met succes is uitgevoerd. Een eerste element van deze communicatielijn was dat vooral de burgemeester als gezaghebbend persoon optrad als de belangrijkste woordvoerder. Bewust werden de andere bestuurders uit beeld gehouden bij de pers. Later is dit de 'caring father' genoemd met een accent op betrokkenheid en compassie. Een tweede element was wat ook weer later 'the reliable government' is genoemd, waarbij begrippen als geloofwaardigheid, openheid en feitelijkheid centraal staan. Er moesten alleen 'zekerheden' worden gecommuniceerd.

Grosso modo zien we dat dit beleid, deze communicatielijn redelijk consequent is uitgevoerd. Op onderdelen waren er wel problemen:

- bij de voorlichting over asbest ontstond een dubbele boodschap.: aan de ene kant werd gecommuniceerd "er is niks aan de hand" (gezien de metingen), maar aan de andere kant droegen hulpverleners in het rampgebied beschermende kleding (op last van de Arbeidsinspectie); binnen het GCC is de nodige discussie geweest over de te volgen beleidslijn.
- een ander probleem vormde de voorlichting over de vermistenlijst: het GCC hield vast aan ongeveer 20 doden (en dat bleek juist), terwijl tegelijkertijd door het GCC ook honderden vermisten werden genoemd; op de vermistenlijst die uiteindelijk werd gepubliceerd stonden meer dan 40 namen; dit leidde tot veel verwarring in de pers, omdat er onduidelijkheid bestond over de manier van werken bij de vermistenopsporing; het beleid van openheid werkte hier contraproductief: de beoogde intentie met de op dit punt betoonde openheid werd niet gerealiseerd, omdat onvoldoende inzicht bestond in het proces bij de totstandkoming van de vermistenlijst; de naar buiten gebrachte feiten gaven meer verwarring dan inzicht;
- het principe van woordvoering door de burgemeester (of de loco-burgemeester Helder) werd na enkele dagen genuanceerd: op het moment dat er technisch ingewikkelde zaken moesten worden toegelicht is er voor gekozen ambtenaren en hulpverleners naar voren te schuiven om de pers te kunnen voorzien van de juiste technische informatie;
- het Enschedese gemeentebestuur kreeg al snel te maken met vragen over de vergunningverlening en werd daarmee in de 'daderrol' gebracht, terwijl men ook 'slachtoffer' was; de geloofwaardigheid van het gemeentebestuur (reliable government) kwam onder druk te staan, zeker toen er ook nog eens bij de pers verwarring ontstond over wat volgens de vergunningen nou wel en niet was toegestaan op het terrein van SE Fireworks; openheid was hier wellicht iets te voorbarig, beter was geweest aan te geven dat men de gevraagde gegevens inmiddels verzamelde en zo spoedig mogelijk deze zou vrijgeven, maar dat de opvang en verzorging van getroffenen nu als grootste prioriteit golden. Ook werd de gemeente geconfronteerd met verzoeken om informatie gebaseerd op de Wet openbaarheid van bestuur. Deze wet geeft de gemeente een termijn van twee weken alvorens men op een verzoek dient te reageren én de gemeente heeft tevens de mogelijkheid om een beslissing op het verzoek met (nog eens) twee weken te verdagen.

Uiteraard moet men er dan wel rekening mee houden dat het uitblijven van informatie voor een dergelijk lange periode weer zal leiden tot geruchtenvorming: "heeft de gemeente soms iets te verbergen?" of misschien zelfs tot bestuursrechtelijke procedures.

Overigens waren adviseurs van het Crisisonderzoeksteam (COT) vanaf het prille begin aanwezig bij overlegvergaderingen van het GCC. De adviezen van het COT op het gebied van de publieksvoorlichting hebben zich met name gericht op het betrachten van openheid.

Doelgroepen

In eerste instantie was er een doelgroepenbeleid, dat vanuit de zorgaspecten was gedefinieerd: de familieleden van overleden brandweermannen, de gewonden, de mensen die hun woning hadden verloren, etc. Later werd er meer vanuit communicatieaspecten geredeneerd, zoals het inschakelen van tolken voor de allochtone bevolkingsgroepen. Gedurende het proces werd steeds gerichter gecommuniceerd met doelgroepen (zoals ondernemers, kunstenaars, binnen-buitenring, etc.). Het behoren tot de doelgroepen was voor velen van belang, om zo erkenning te krijgen voor het feit dat men slachtoffer was.

Referentiekaders

In de periode volgend op de explosie werd in de media herhaaldelijk teruggegrepen op ogenschijnlijk of feitelijke overeenkomsten met vorige rampen. Zo zijn thema's, die bij de Bijlmerramp aan de orde zijn geweest of bij het daarop volgende parlementaire onderzoek de aandacht hebben getrokken ook aan de orde gesteld in Enschede. Voorbeelden: opvang en langdurige begeleiding van slachtoffers, het inrichten van een Advies en Informatiecentrum, het al dan niet houden van een geneeskundig bevolkingsonderzoek en de omvang daarvan, de registratie van slachtoffers en de vermistenproblematiek , accenten op het vrijkomen van schadelijke stoffen en daarop te treffen maatregelen. Al deze onderwerpen zijn derhalve voorspelbaar en weliswaar aan de orde gesteld, maar slechts in enkele gevallen op een pro-actieve wijze.

Nazorgfase

Aan het einde van het functioneren van het GCC (na ongeveer een week) zien we dat de aandacht in beleidsmatige zin meer en meer gaat naar de nazorgfase. Thema's als het imago van Enschede (en het Enschedese gemeentebestuur), de directe communicatie naar de getroffenen, krijgen meer aandacht. Bewust werd bijvoorbeeld gesproken over de 'Vuurwerkramp" en niet over iets als de "ramp in Enschede", om een negatieve connotatie met Enschede te verminderen. Betrokken communicatiemedewerkers geven aan dat na ongeveer een week de communicatie van reactief naar pro-actief begon te schuiven. Hierover meer in paragraaf 3.3.

3.3 Ten aanzien van de producten (boodschappen)

De publieksvoorlichting heeft veel output of te wel producten opgeleverd. In deze paragraaf beschrijven we deze producten en onze bevindingen. Daarbij betrekken we ook steeds de waardering van de getroffen bewoners, zoals onderzocht door Berenschot in opdracht van de Commissie Onderzoek Vuurwerkramp in het kader van onderzoek naar praktische hulpverlening.

Persberichten

Persberichten werden gebruikt om de pers te informeren, maar dienden ook in de eerste week om via de media het publiek te informeren (persberichten werden bijvoorbeeld al snel op de internetsite van de gemeente geplaatst). Men koos hiervoor omdat men niet goed wist waar alle getroffenen zich bevonden. Zo ontstond in de uitingsvormen in de eerste dagen geen helder onderscheid tussen pers- en publieksvoorlichting. Dat leidde wel eens tot verwarring. Zo werden sommige persberichten integraal overgenomen door RTV Oost, inclusief het telefoonnummer van de (pers)voorlichter, hetgeen leidde tot veel telefoontjes van slachtoffers aan het verkeerde adres.

De meeste boodschappen waren open, snel en feitelijk. Er werd niet of nauwelijks gespeculeerd. Een enkele fout werd gecorrigeerd. Duidelijk mis ging het rond de openstelling van delen van het rampgebied. In een aantal gevallen werden berichten over openstelling van delen van het gebied al naar buiten gebracht, voordat de hulpverleners daar klaar voor waren.

Wij krijgen de indruk dat naarmate de communicatie meer via persberichten gaat, de onduidelijkheden toenemen omdat de achtergronden niet worden toegelicht. Goed voorbeeld is de onduidelijkheid over de vermistenlijst. In de voorlichting wordt hierover gedurende de eerste dagen zeer feitelijk gecommuniceerd, zonder klip en klaar aan te geven hoe de lijst tot stand is gekomen, wat de status is en welke stappen er nog worden genomen om de lijst 'kloppend' te krijgen. Pas als 5.1.2e (leider van het RIT) en 5.1.2e (directeur Burger en Algemene Zaken van de gemeente) in een persconferentie een toelichting geven op hun werkzaamheden, is er duidelijkheid. Overigens krijgen wij de indruk dat de discussies over de vermistenlijst (en dan vooral de omvang daarvan) meer een landelijk mediadebat was, dat geregeld teruggreep op de Bijlmerervaringen, dan dat het op lokaal niveau een rol speelde. De bewoners hadden elkaar na een aantal dagen wel weer gevonden, of wisten zelf wie er echt werd vermist of was getroffen. Het aantal vragen van bewoners over vermisten nam na 2 dagen bijna geheel af.

Persconferenties/interviews

Vanaf de eerste uren zijn er persconferenties gegeven. Eerst om het uur, om daarna in frequentie af te nemen. De eerste persconferenties werden geleid door burgemeester Mans, die ook vragen in andere talen probeerde te beantwoorden. Later is een woordvoerder de persconferenties gaan leiden en kwamen er tolken beschikbaar, waardoor er meer structuur ontstond. De persconferenties (en interviews) werden in het begin gegeven door de burgemeester en zijn vervanger, loco-burgemeester Helder. Later in de week kwamen ook anderen (ambtenaren, RIT, brandweer) meer aan het woord om technische zaken toe te lichten.

Men heeft er niet voor gekozen om uit te wijken naar de Twentse Schouwburg (hoewel deze plek als perscentrum was aangewezen in het rampenplan), om te voorkomen dat de burgemeester door een haag van journalisten moest lopen om daar te komen. Negatief effect daarvan was wel dat er een enorme mediadrukte ontstond rondom en de eerste uren ook in het gemeentehuis (geen beveiliging). De plek waar de persconferenties werden gehouden is een aantal keren verschoven binnen het gemeentehuis: van kamer 82, via de kantine naar de raadzaal (zondag).

Aan verzoeken om interviews werd mondjesmaat voldaan. Ook hier werd uiteraard vastgehouden aan de vaste woordvoerders: de burgemeester, de loco-burgemeester, 5.1.2e van het RIT, de korpschef. Veel reporters geven aan dat vlak na de ramp veel meer mogelijk was dan een paar dagen later: het beleid ten aanzien van het geven van interviews werd blijkbaar herzien.

Nieuwsbrieven

Na een week verscheen de eerste nieuwsbrief voor bewoners. In nieuwsbrieven werd allerlei informatie gegeven omtrent regelingen, het IAC, psycho-sociale opvang etc. Naast de informatievoorziening werd in de nieuwsbrieven ook ruimte vrijgemaakt voor het uiten van gevoelens o.a. in de vorm van gedichten e.d. van bewoners. Informatie in nieuwsbrieven werd samengevat weergegeven in diverse talen. Later verschenen er ook aparte brieven voor de betroffen ondernemers. De waardering van bewoners voor de nieuwsbrieven was positief. Verspreiding van nieuwsbrieven was in de eerste week niet goed mogelijk: waar zaten alle betrokkenen? Na een week konden de brieven worden bezorgd op de dan bekende adressen van getroffenen en werden de nieuwsbrieven verspreid door ze beschikbaar te stellen op publieke plaatsen (bv. hal gemeentehuis). Het ontvangen van nieuwsbrieven werd door getroffenen tevens beschouwd als een vorm van erkenning voor het feit dat men slachtoffer was van de ramp. Zo zijn er op het IAC klachten ontvangen van bewoners in gebieden waar geen nieuwsbrieven werden verspreid: deze bewoners voelden zich miskend.

Internet

De Vuurwerkramp is de eerste ramp in Nederland waarbij vanaf de eerste uren internet werd gebruikt als een belangrijke informatiebron. De website van de gemeente Enschede werd gebruikt voor voorlichting, door het publiceren van alle persberichten, foto's en overzichtskaarten van het gebied en de vrij te geven gebieden. Later is de site ook gebruikt voor het publiceren van de vermistenlijst. Het aantal malen dat de site is bezocht loopt in de miljoenen, en nog steeds is www.enschede.nl een veel geraadpleegde site. De snelheid van informatieoverdracht en de betrouwbaarheid waren de belangrijkste voordelen. Het werd zo een parallel medium naast radio, televisie en kranten. In de mêlee van informatie werd de site al snel beschouwd als betrouwbaarder dan andere media, omdat het van een officiële bron kwam. Voor de direct getroffenen speelde de site echter nauwelijks een rol door gebrek aan toegang. De belangrijkste redenen hiervoor waren het ter plaatse ontbreken van internet-faciliteiten..

Internet was echter geen onderdeel van het (toch vrij recente) rampenplan. De 1 à 2 internetmedewerkers van de gemeente waren echter direct op hun post en zijn, zoals ze hebben aangegeven op eigen initiatief aan de slag gegaan.

Rondleidingen pers en bewoners

Hoewel in het rampenplan is voorzien in een voorlichter rampgebied, is ons niet gebleken dat iemand als specifiek verantwoordelijke in die functie aanwezig is geweest. Op het rampterrein waren in de eerste uren van de ramp zowel voorlichters vanuit de politie als vanuit de gemeente actief met het rondleiden van journalisten, overigens zonder hierover met elkaar contact te hebben.

Later zijn er aparte busritten georganiseerd voor de pers en voor de bewoners en ondernemers. Bewoners wilden ontzettend graag zo snel mogelijk het rampgebied bekijken, maar er ontstonden problemen rond afstemming terzake van asbest, hetgeen heeft geleid tot verwarring en vertraging.

Ook reageerden sommige bewoners zeer teleurgesteld en verontwaardigd op het feit dat 'hoogwaardigheidsbeklederś eerder delen van het rampgebied in mochten dan de bewoners zelf. De kern van het rampgebied bleef afgesloten: daaromheen werden schuttingen geplaatst. De gemeente heeft op initiatief van de afdeling communicatie gezorgd voor een film van het rampgebied, die in opvangcentra werd vertoond.

Rampenzender RTV Oost

De gemeente Enschede heeft met de regionale zender RTV Oost een convenant (samen met de provincie en andere Overijsselse gemeenten) afgesloten over de inzet als rampenzender. Dat heeft redelijk goed gefunctioneerd, zeker nadat er gesprekken over de werkwijze waren gevoerd tussen gemeentelijke voorlichters en RTV Oost. Lastig was de rolvermenging: onafhankelijke nieuwszender en berichtenkanaal voor overheid. Wanneer spreekt nu de overheid en wanneer de journalist? Hierover zijn concrete afspraken gemaakt.

RTV Oost kreeg een voorkeurspositie als rampenzender, maar daar stond tegenover dat werd verwacht dat zij (met name beeld-)materiaal zou afstaan aan andere zenders, hetgeen ook is gebeurd. De samenwerking wordt door betrokkenen als goed ervaren.

Daarbij wordt wel door betrokkenen verklaard dat de goede samenwerking deels is voortgekomen uit de goede relaties die er zijn tussen gemeente en lokale pers bestaan. Je zou dus kunnen stellen dat de goede samenwerking in deze casus situationeel bepaald is.

De waardering van de getroffenen over de functie van RTV Oost is over het algemeen enthousiast. Wel heeft men enige kritiek op de tijdigheid van informatie: soms werd er informatie gegeven die al via andere media was gepubliceerd. Ook werd een duidelijke structuur gemist (wanneer welk type informatie). Slachtoffers gaven aan behoefte te hebben aan vaste tijden waarop het laatste nieuws werd uitgezonden.

Uitingen in regionale pers

Naast het bovenstaande kan worden geconstateerd dat de regionale pers - niet alleen RTV Oost maar ook bijvoorbeeld Tubantia - een cruciale en zeer betrokken rol hebben gespeeld in de voorlichting over de ramp. Zij waren vaak goed geïnformeerd door de kennis van de lokale situatie en hadden de beschikking over een lokaal netwerk van contacten. Vanuit de gemeente kreeg de regionale pers vaak een speciale behandeling, bijvoorbeeld doordat zij beelden en foto's mochten maken van het rampgebied of door hen actief te benaderen voor interviews en dergelijke. Daar stond dan weer tegenover dat de regionale pers alle ruimte bood om via hun medium het publiek van belangrijke informatie op de hoogte te stellen.

Informatielijnen

De gemeente begon al snel met het extra bemensen van de eigen telefooncentrale, waarbij het reguliere nummer van de gemeente gebruikt werd als informatienummer. Het liep echter storm met telefoontjes, waardoor de gemeente slecht bereikbaar werd. Op de avond van de ramp kwam er het aanbod van VWS voor het inschakelen van een call centre, dat voor dit soort situaties is voorbereid. Het beleidsteam was voordat het aanbod werd gedaan niet op de hoogte van de mogelijkheid om via VWS een call center in te schakelen. Het beleidsteam besloot gebruik te maken van het aanbod. Daarmee ontstond echter een hoop verwarring, omdat ook het informatienummer van de gemeente zelf in gebruik bleef. In de communicatie tussen VWS en de gemeente zien wij vervolgens discussie over rol en functie van het VWS-0800-nummer: alleen algemene informatie (zoals de gemeente wilde) of ook informatie over verwanten en registratie van vermisten (zoals VWS wilde).

Extra probleem was de informatievoorziening van de telefonistes (zowel gemeentelijk als VWS). Zij waren vaak onvoldoende op de hoogte om adequaat antwoord te geven, bijvoorbeeld omdat zij persberichten niet of te laat kregen.

De getroffenen zijn dan ook weinig tevreden over de informatielijnen[2]. Men wist te weinig tot niets, moest vaak doorverbinden, gaf foute of verouderde informatie en de nummers veranderden te vaak.

IAC

Opvallend is verder de snelle inrichting van een IAC (Informatie- en Adviescentrum), dat overigens een andere functie kreeg door landelijke discussies in de media over de noodzaak een dergelijk centrum tenminste enkele jaren in stand te houden. Ervaringen uit de Bijlmer hadden dat immers uitgewezen. De getroffen bewoners zijn gemengd in hun oordeel. Wat veel bewoners als negatief hebben ervaren is dat er zeker in de eerste week slechte informatie werd gegeven. Later werd dit echter beter en nam de kwaliteit van de dienstverlening toe.

Andere vormen van communicatie

Naast de officiële boodschappen blijken toch ook twee andere vormen van (niet bewust bedoelde) communicatie een grote rol te spelen in de beeldvorming.

Allereerst non-verbale uitingen. Tekenend voorbeeld was de motoragent die met een mondkapje op Hengelo binnenreed, wat voor Hengelose burgers aanleiding was om ongerust te bellen met de hulpdiensten. Ook het aantal lijkwagens (iedere gevonden menselijke rest wordt met een afzonderlijke lijkwagen vervoerd; later bleek veelal dat de gevonden resten tot één persoon behoren) of de nummering van lijkzakken (zelfde procedure) bracht geruchtenstromen op gang, die aanleiding waren voor het GCC om een reactie te geven.

Houding en gedrag van en informatie gegeven door hulpverleners dragen bij aan het algehele beeld van getroffenen van de organisatie van de opvang. Hulpverleners worden gezien als vertegenwoordigers van het gemeentebestuur en van hen wordt verwacht dat zij op de hoogte zijn van de laatste stand van zaken.

---

[2] Bron: enquête en groepsgesprekken gehouden door Berenschot

Getroffen bewoners merkten dat hulpverleners vaak nog niet wisten welke beslissingen waren genomen en wat hiervan al extern gecommuniceerd was (bv. via teletekst). Dit leidde tot verlies van vertrouwen en frustratie.

3.4 Ten aanzien van de processen

Eerste week reactief

We zien in de processen dat er vanuit het GCC in de eerste week een sterke reactieve regie werd gevoerd op de voorlichting. Later werd deze meer pro-actief. Maar over het algemeen kan worden gesteld dat de situatie beheerst was. Slechts op enige momenten was het GCC de regie kwijt. Het verlies van initiatief is bijvoorbeeld zichtbaar bij de voorlichting rond de asbest: deze kwam vrij laat en werd later in de week dubbelzinnig. Dit leidde tot het op gang komen van een autonome dynamiek van bezorgde of boze burgers en bewoners.

Interne communicatie over externe communicatie

De interne communicatie sloot onvoldoende aan op de externe communicatie. Dat leidde ertoe dat uitvoerders nog niet waren geïnformeerd over al extern gecommuniceerde wijzigingen in het beleid of besluiten die waren genomen. Hierdoor ontstond verwarring bij bewoners, die bijvoorbeeld via de televisie hadden gehoord dat een bepaald deel van het rampgebied open zou gaan, terwijl de agenten bij de hekken nog andere orders hadden. Of telefonistes die verouderde informatie gaven, terwijl op teletekst de juiste informatie stond. Men had ervoor gekozen om na overleg en besluitvorming in het beleidsteam de externe communicatie over hetgeen was besloten via de afdeling communicatie te laten plaatsvinden en de interne communicatie over hetgeen was besloten (en extern werd gecommuniceerd) via de eigen lijnen van de verschillende diensten en hulpverleners. De keuze om de interne communicatie over de externe communicatie via de eigen lijnen van de verschillende diensten en hulpverleners te laten lopen gaf vaak te veel vertraging. Dit probleem is na enige tijd onderkend door het GCC. Daarna is er gewerkt met protocoltijden, waarbij afgesproken werd zaken pas extern te communiceren na een bepaalde periode van interne communicatie. Wel gebeurde dit zonder een vorm van terugkoppeling/bevestiging. Hierdoor kwam het bijvoorbeeld voor dat het bericht uit was gegaan dat een aantal huizen vrij zouden worden gegeven, terwijl dit nog niet mogelijk was aangezien nog moest worden gecontroleerd of deze huizen al dan niet onbewoonbaar verklaard moesten worden.

3.5 Ten aanzien van de organisatie

Rampenplan heeft geen grote rol gespeeld

De gemeente Enschede bezit een up to date, weliswaar ten tijde van de ramp nog niet geheel goedgekeurd, rampenplan, dat in het kader van de millenniumproblematiek nog was geoefend. Toch heeft het nauwelijks een rol gespeeld bij de organisatie van de voorlichting. Het telefoonlijstje was het belangrijkste instrument, dat uit het rampenplan is gehanteerd. Verder was in het rampenplan terzake van de voorlichting een duidelijke knip gemaakt tussen pers- en publieksvoorlichting: een verdeling die enkele dagen na de ramp wel weer consequenter werd doorgevoerd. Toen de omvang van de ramp en de massale mediabelangstelling duidelijk werd, bleek het rampenplan voor wat betreft de voorlichting niet meer adequaat: in deze omvang was niet voorzien.

Opmerkelijk is dat de politievoorlichter geen rol heeft gespeeld in het GCC: volgens het rampenplan is voor hem of haar nu juist een belangrijke rol weggelegd in het communiceren met de pers. In het verdere verloop van de ramp zien wij dat de politievoorlichting zich concentreert op de eigen interne communicatie en niet meer betrokken is bij de voorlichting richting pers en publiek.

Verhouding GCC/RCC/NCC

Het GCC was (ten opzichte van het RCC en het NCC) leading in de communicatie. Er werd goed doorverwezen door hulpverleners naar het GCC. Overleg vond vaak op een gedelegeerd, laag niveau plaats, alleen majeure zaken werden op beleidsniveau besproken. Binnen de afdeling communicatie vonden op geregelde tijden briefings plaats.

Opschaling

De eerste dagen waren chaotisch: er moest extra capaciteit worden georganiseerd, er moest een plek worden gevonden voor de massale mediabelangstelling. De opschaling van de afdeling communicatie kwam tot stand door vanuit alle windstreken capaciteit te verzamelen. Daarbij hielp het dat vanuit de millenniumoefening al afspraken waren gemaakt over de regionale inzet van voorlichters bij grote rampen.

De bezetting van het team communicatie kwam via opschaling (in ploegendienst) op ongeveer 80 mensen in de eerste week. Daarmee ontstond er wel een managerial probleem: hoe zorg je er voor dat iedereen zinvol aan de slag is, hoe wordt de onderlinge afstemming georganiseerd, hoe blijft iedereen op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Dat lukte dan ook niet altijd. Opvallend zijn verder de vele wisselingen gedurende de eerste twee weken: steeds weer werden er nieuwe mensen toegevoegd aan de afdeling of werden mensen afgelost of met andere taken belast. Dat gaf te weinig continuïteit, waardoor het ook lastiger werd over te stappen naar een meer pro-actieve communicatie.

Na enkele dagen meer lijn

Na enkele dagen kwam er na ingrijpen van het management meer lijn in de organisatie. Na enkele dagen is door de gemeentesecretaris, in samenspraak met het hoofd communicatie, een externe communicatie adviseur aangetrokken. Deze heeft, in overleg met het hoofd communicatie, versterking aangetrokken voor met name de begeleiding van bestuurders bij het te woord staan van de pers en het inrichten en in werking stellen van het IAC.

De voorlichtingsfunctie is op een gegeven moment ingedeeld in clusters. Vanaf maandag 15 mei werd in ieder geval getracht publieks- en persvoorlichting meer uit elkaar te trekken. Welke clusters er nou precies zijn geweest is achteraf moeilijk vast te stellen: geïnterviewden geven geen eenduidig beeld. Duidelijk is evenwel dat men een onderscheid maakte tussen: beleid & strategie, publieksvoorlichting persvoorlichting en nieuwe media. Onduidelijk is of persvoorlichting werd beschouwd als een eigen cluster of dat deze taak viel onder het cluster beleid & strategie. Een klein groepje hield zich bezig met nieuwe media, oftewel internet. Het geheel werd gaandeweg ondersteund door een administratief cluster.

In de eerste dagen na de ramp werd het GCC (m.n. de bestuurders) ondersteund door woordvoerders vanuit het Rijk (VWS, Financiën, RVD). Later werd deze taak overgenomen door één van de externe communicatieadviseurs die door toedoen van de gemeentesecretaris waren aangetrokken.

Woordvoerders vanuit het Rijk werden toen meer ingezet op werk waarbij men minder op de hoogte hoefde te zijn van de lokale omstandigheden, bijvoorbeeld voorlichting terzake van vergunningen. We zien veel van dat soort pragmatische beslissingen, ingegeven door de feitelijke situatie.

Verwanteninformatielijnen

Rond de verwanteninformatie constateren we veel onduidelijkheid rond de taken. VWS bood aan haar call centre in te schakelen. Dit aanbod werd overgenomen, maar gedurende de eerste week bleef het rommelen over wie nou welke informatie zou moeten geven. De lijn vanuit het GCC was dat informatie over personen via de Enschedese nummers werd gegeven en algemene informatie via het 0800-nummer van VWS. In de praktijk bleek dat voor de burgers verwarrend en bleek VWS wel informatie te geven en te noteren over vermisten. Dat leidde tot pijnlijke fouten en verwarring over de namen van en aantallen vermisten. Voor een nadere uiteenzetting over de registratie en informatie over vermisten, verwijzen we naar het deelonderzoek, dat handelt over de werking van het Centraal Registratie en Informatie Bureau.

Organisatie rond perstoeloop

Zoals reeds besproken was de aandacht van radio en TV, zowel nationaal als internationaal, enorm. Deze enorme toeloop leidde, zeker in de eerste dagen na de ramp, tot chaos: het gemeentehuis werd als het ware omsingeld. Dit leidde ertoe dat slachtoffers die naar het gemeentehuis kwamen voor informatie eerst door een haag van journalisten een weg moesten zien te vinden. Daar staat tegenover dat bij de Diekmanhal de pers angstvallig werd weggehouden, terwijl door reporters werd aangegeven dat sommige slachtoffers juist bewust contact met de pers zochten.

Verslaggevers ter plaatse geven aan dat na veel vragen faciliteiten wel werden geregeld, maar dat het ontbrak aan een algemene coördinatie dienaangaande. Het gemeentehuis bleek ook simpelweg te klein voor alle toeloop, zeker toen maandag alle ambtenaren weer gewoon aan het werk moesten. Uiteindelijk werd de pers alsnog verplaatst naar de schouwburg. Velen geven aan dat toen de rust weer een beetje terugkeerde, omdat toen iedereen zijn eigen stekje kreeg.

De pers gaf aan, dat op hun ad hoc vragen over het algemeen geen antwoord kwam. In feite waren de persberichten en de persconferenties datgene waar de pers het mee moest doen.

Zoals al besproken werd aan RTV Oost een voorkeursbehandeling gegeven, onder voorwaarde dat RTV Oost zorg zou dragen voor verdere verspreiding van materiaal. Over het algemeen heeft dit goed gewerkt: omroepen zijn gewend te werken met een dergelijk systeem. Een dergelijk systeem staat of valt in feite met de wijze waarop de voorkeurszender omgaat met haar voorkeurspositie; dat wil nog wel eens anders gaan en dan zou in feite de gemeente moeten ingrijpen. Niet duidelijk was waarom bij de publicatie van de vermistenlijst er ook voor is gekozen RTV Oost een half uur voorsprong te geven. Verslaggevers gaven aan dat het in feite een kleine moeite was om een camera te richten op een TV scherm met de vermistenlijst van RTV Oost en dit beeld live uit te zenden, maar men heeft hier van afgezien om geen negatief signaal richting de gemeente te geven.

De gelijke behandeling van media werd wel onder druk gezet door aan de makers van het programma NOVA een aparte kamer in het gemeentehuis toe te wijzen. Dit werd door andere zenders als onbillijk beschouwd.

3.6 Ten aanzien van de mensen en cultuur

Kwaliteit

Er was, zoals goed valt te begrijpen, een ontoereikende kwaliteit in de gemeente en in de regio voor crisiscommunicatie bij een ramp van deze omvang. Bovendien verkeerde de afdeling communicatie in een reorganisatie . De ontoereikende kwaliteit werd al snel geconstateerd en er werd versterking gevonden door voorlichters van het Rijk in te zetten. Vanuit de regio werden conform de plannen ook voorlichters beschikbaar gesteld, wat uiteindelijk leidde tot een bezetting van rond de 80 mensen. Voorlichters uit de regio hebben zeer nuttig werk verricht, maar hebben in hun functioneren over het algemeen een meer lokale en regionale oriëntatie, terwijl de omvang van de media-aandacht een nationaal en internationaal karakter kende. Daardoor konden deze voorlichters maar beperkt worden ingezet bij het goed ondersteunen van de bestuurders bij het te woord staan van de pers.

Sterke woordvoerders

Zeer bepalend voor de effectiviteit van de communicatie was de sterke rol van burgemeester Mans en loco-burgemeester Helder. Hun helderheid en rust hebben zeer sterk bijgedragen aan een positief beeld van de bestuurlijke rol bij de bestrijding van de ramp (RTL nieuws heeft bijvoorbeeld een korte publieksenquête uitgevoerd over het optreden van burgemeester Mans, waarbij positief over zijn optreden werd geoordeeld). We zien dat de andere leden van het College wat buiten beeld zijn gehouden, deels bewust, maar tegelijkertijd werden er wel enkele kleinere coördinatiefouten door bestuurders, die 'voor hun beurt' spraken (b.v. over openstelling buitenring), begaan. Ook raadsleden traden naar buiten, maar bezaten dan vaak nog niet de volledige informatie, hetgeen ertoe leidde dat er geen eenduidig beeld naar buiten kwam. Het is uiteraard niet mogelijk om gemeenteraadsleden het zwijgen op te leggen, maar indien zij over up to date informatie beschikken zal dit wellicht tot een eenduidiger beeld naar buiten toe leiden.

Algemeen: prettige samenwerking

Volgens vele betrokkenen was de bereidheid van anderen om te helpen bij de communicatie hartverwarmend. Men geeft aan prettig te hebben samengewerkt in een flexibele omgeving.

3.7 Ten aanzien van beheer

Registratie getroffenen

Het registreren van de getroffenen bleek van essentieel belang. Veel bewoners waren geëvacueerd en gingen in de loop van de week weer terug naar hun huizen of kregen elders woonruimte aangeboden. Betrokkenen geven aan dat het in Enschede al met al een behoorlijke tijd heeft geduurd eer men op de hoogte was van de (nieuwe en vaak tijdelijke) verblijfplaats van getroffenen. Dan wordt het uiteraard moeilijk om deze mensen persoonlijk te bereiken. Een woningcorporatie kwam met het creatieve idee om mobiele telefoons aan haar getroffen huurders uit te delen.

Geen effectmeting en terugkoppeling

Er werd niet of nauwelijks bijgehouden welke communicatie-uitingen werden gedaan vanuit het GCC. Het rampenplan schrijft voor dat er een logboek moet worden bijgehouden, maar in de hectiek en het pragmatisme is dat niet gebeurd. Pas na een week werden media-analyses gemaakt, die een onderdeel vormden van de beleidsafwegingen in het GCC. Effectmeting en terugkoppeling naar het GCC hebben (gezien de GCC-verslagen) niet plaatsgevonden. Er vonden wel briefings plaats binnen de afdeling Communicatie, maar hiervan werden geen verslagen gemaakt. Het is dus de vraag of naar aanleiding van deze briefings terugkoppeling over wel of niet uitgevoerde acties en de daaraan verbonden effecten plaatsvond.

4. Conclusies

4.1 Vraagstelling

De vraagstelling bij het analysetraject is, zoals aangegeven in de inleiding, als volgt:

- het bepalen van de effectiviteit qua inhoud, acceptatie en appreciatie/toon van de voorlichting bij de Vuurwerkramp;
- het bepalen van de effectiviteit van de voorbereiding van de voorlichting onder rampenomstandigheden door alle betrokken instanties bij de Vuurwerkramp;
- het - zo nodig - doen van aanbevelingen voor het verbeteren van de voorbereiding van de voorlichting en communicatie onder rampenomstandigheden.

4.2 Algemene conclusie

Het algemene beeld is dat de voorlichting rond de vuurwerkramp redelijk goed is verlopen. Echte effectmeting is niet goed mogelijk (o.a. door ontbrekende gegevens), maar uit de gegevens die er zijn en uit de analyse van de processen en producten is niet naar voren gekomen dat er grove fouten zijn gemaakt of negatieve gevolgen zijn opgetreden, veroorzaakt door voorlichtingsacties. Belangrijkste succesfactoren zijn het optreden van de verantwoordelijke bestuurders en de lessen die geleerd zijn uit eerdere rampen. Bij een analyse van persuitingen blijkt namelijk al zeer snel dat de pers de gewoonte heeft om terug te grijpen op thema's die hebben gespeeld bij vorige rampen. Het is daarom van belang, dat men zich hierop voorbereid. Bij de omschrijving van de producten hebben we reeds, voor zover bekend, aangegeven hoe deze werden beoordeeld door de getroffenen. Wat betreft de effectiviteit van de voorbereiding kan worden geconcludeerd dat het rampenplan niet voorzag in een ramp die zou uitgroeien tot het media-event dat het is geworden. Er was wat betreft opschaling in het kader van de millenniumoefening wel nagedacht over een regionale pool van voorlichters (kwantiteit), maar niet over hoe je dan zo'n grote groep mensen moet aansturen én - nog belangrijker - welke kwaliteiten je nou daadwerkelijk nodig had.

4.3 Specifieke conclusies

In aanvulling op de algemene conclusie willen we hierna aanvullende conclusies op deelgebieden van de publieksvoorlichting geven. Ook hier hebben we weer niet per rode lijn conclusies getrokken, simpelweg omdat veel van onze conclusies gelden voor het geheel of voor meerdere rode lijnen.

Afstemming interne en externe communicatie.

Het publiek, de bij het besluit extern betrokkenen (de doelgroepen) waren vaak eerder op de hoogte van een besluit dan de instantie die betrokken was bij de uitvoering van dat besluit. Dit leidde tot onbegrip, wrevel, weerstand en ergernis, juist ook op het operationele niveau. Voorbeelden hiervan zijn al diverse malen omschreven. In het begin was er weinig aandacht voor dit effect. Waarschijnlijk was men bij de afdeling communicatie niet op de hoogte van de onrust die men op deze wijze veroorzaakte. Het lijkt erop dat men bij het vrijgeven van delen van het rampgebied pas echt met de neus op de feiten werd gedrukt. Toen is ervoor gekozen te werken met protocoltijden: pas na verloop van een bepaalde afgesproken periode mochten berichten over openstelling van delen van het rampgebied naar buiten, zodat men in het veld tijd had om zich voor te bereiden.

Ook na het afspreken van protocoltijden werd men echter nog steeds, zij het in mindere mate, geconfronteerd met het probleem.

Registratie getroffenen van essentieel belang

Het registreren van de getroffenen is van essentieel belang. Niet alleen de eerste melding om vast te stellen of iemand vermist danwel terecht is, is van belang, maar ook daarna blijft registratie van de (nieuwe) verblijfplaats(en) van getroffenen voor de publieksvoorlichting noodzakelijk, zeker wanneer je, zoals bij de Vuurwerkramp, te maken hebt met veel bewoners die zijn geëvacueerd en (al dan niet tijdelijk) elders woonruimte hebben gevonden. In Enschede heeft het al met al een behoorlijke tijd geduurd eer bijvoorbeeld het IAC op de hoogte was van de (nieuwe) verblijfplaats van getroffenen.

Rolvastheid van de eerstverantwoordelijke

De effectiviteit van de publieksvoorlichting werd in hoge mate bepaald door de houding en de rolvastheid van de burgemeester en zijn vervanger loco-burgemeester Helder. Zijn leiding bepaalde het kader voor en de toonzetting van de publieksvoorlichting. Belangrijke facetten daarbij zijn het publiekelijk nemen van de verantwoordelijkheid, het gestand doen van toezeggingen, zich kwetsbaar opstellen, openheid en herkenbaar delegeren. Er ontstond een heldere strategie, die zichtbaar werd in de woordvoeringslijnen van een "caring government" en die van een "reliable government". Deze hebben een positieve bijdrage gehad op de geloofwaardigheid en de acceptatie van en het begrip voor de genomen maatregelen. Hierdoor is bijgedragen aan een positief beeld over de bestuurlijke rol bij rampenbestrijding.

Chaos, pragmatisme

De eerste paar dagen was het chaotisch rond de afdeling communicatie. Het rampenplan was niet geschreven voor een ramp met een dergelijke (media)impact. Er was weliswaar een pool van voorlichters vanuit de regio, maar dat was met name in kwaliteit geen oplossing. Daarnaast zorgde de uiteindelijke omvang van de voorlichtersgroep voor managerial problemen, waarover helaas nog niet was nagedacht. Na een paar dagen kwam er lijn in de organisatie, maar door een gebrek aan continuïteit duurde het lang voordat er een meer pro-actieve communicatie kon worden gevoerd. We zien zeer veel flexibiliteit en pragmatisme en dat was terecht, maar de uitkomst van al dat pragmatisme werd zeker in de eerste week niet gemonitord.

Regionale pers / Rampenzender RTV Oost

Het convenant van de provincie en de gemeenten in Overijssel met RTV Oost als rampenzender heeft een goede basis gevormd voor het gebruik van RTV Oost als rampenzender, al was wel enig overleg nodig om de verwachtingen over en weer uit te spreken. Regionale pers toonde zich zeer betrokken en was ten alle tijde bereid mee te werken aan goede publieksinformatie. Een goede samenwerking met de regionale pers is van cruciaal belang, zeker op het moment dat je (nog) niet precies weet waar de getroffenen zich bevinden. Gelukkig was de samenwerking ook vóór de ramp al erg goed.

Reliable government

Het beleid waarbij geloofwaardigheid, openheid en feitelijkheid centraal stonden was over het algemeen effectief, maar het slechts communiceren van feiten zonder uitleg te geven over hoe men aan gegevens komt, hoe men deze moet interpreteren en hoe men toewerkt naar aanvullende informatie, kan leiden tot onrust. Binnen enkele uren na de laatste explosie werden al de eerste metingen uitgevoerd naar vrijgekomen stoffen. Het melden van de uitvoering van deze metingen en de eerste voorzichtige resultaten van deze metingen, kan geruchtenvorming voorkomen. Tijdige uitleg over het hoe en waarom van het uitblijven van een vermistenlijst met namen, in plaats van alleen maar het noemen van aantallen, had wellicht veel frustratie kunnen voorkomen.

De invloed van eerdere rampen

De pers zal altijd teruggrijpen op voorafgaande rampen. De laatste bekende voorafgaande ramp met enigszins vergelijkbare effecten, de Bijlmerramp, heeft een dominante rol gespeeld bij de door de media aan de orde gestelde issues. Voorbeelden: opvang en begeleiding van slachtoffers, de aard en omvang van een al dan niet te houden (bevolkings-)geneeskundig onderzoek en het moment waarop dit moet plaatsvinden, het omgaan met vermistenlijsten. Ook zie je duidelijk mensen die betrokken waren bij vorige rampen weer opduiken in interviews.

Nog niet afgeronde discussies zijn slecht te communiceren

Ten slotte wellicht een open deur: als er in de lijn inhoudelijke discussies zijn over taken, bevoegdheden en beleidslijnen zal deze onenigheid altijd zijn invloed hebben op de externe communicatie. Als voorbeeld kunnen de zowel de verwarring rond de informatielijnen als de onrust rond asbest en wel of niet vrijgeven van gebied dienen. Weliswaar was er in het beleidsteam voldoende communicatie-affiniteit aanwezig, de leden van het beleidsteam zijn hierin niet stevig ondersteund met advisering vanuit de afdeling communicatie. Doordat de bestuurders die de pers toespraken in de eerste dagen na de ramp niet werden ondersteund door een en dezelfde voorlichter, ontbrak het aan strategische advisering over de communicatie aspecten van inhoudelijk lastige beslissingen.

5. Aanbevelingen

Terzake van de aanbevelingen hebben we ervoor gekozen deze als volgt weer te geven.

Eerst geven wij vijf algemene aanbevelingen en daarna werken we deze aanbevelingen nader uit.

Vijf algemene aanbevelingen

1. **Maak in het rampenplan een onderscheid tussen rampen die met de eigen organisatie voor publieksvoorlichting op lokaal en regionaal niveau afdoende kan worden begeleid en rampen waarbij dit niet het geval is**

2. **Er moet een landelijke pool van crisiscommunicatie-specialisten worden gevormd.**

3. **Interne communicatie vóór externe communicatie.**

4. **Internet en nieuwe vormen van telecommunicatie moeten onderdeel uitmaken van een draaiboek voorlichting van een rampenplan.**

5. **Een rampenplan gaat niet alleen over processen en organisatie. Ook het te voeren beleid ter zake van voorlichting moet in het draaiboek voorlichting van een rampenplan worden verwoord.**

5.1 Uitwerking aanbevelingen

5.1.1. Maak in het rampenplan een onderscheid tussen rampen die met de eigen organisatie voor publieksvoorlichting op lokaal en regionaal niveau afdoende kan worden begeleid en rampen waarbij dit niet het geval is

Sommige rampen kan een organisatie op het gebied van publieksvoorlichting niet op lokaal/regionaal niveau aan. Het nu nog veelal aangehouden onderscheid in reactietijden bij een ramp lijkt minder zinvol dan een inschatting te maken van de te verwachten omvang van een ramp. Daarbij moet wel worden gesteld dat specifiek moet worden gekeken naar het voorlichtingsaspect van een ramp. Een ramp kan wellicht wat betreft opvang van gewonden en identificatie van vermisten heel goed op lokaal/regionaal niveau kunnen worden opgevangen, maar kan wat betreft publieksvoorlichting toch heel duidelijk alles in zich hebben om een enorm media-event te worden en daardoor het accent te leggen op crisiscommunicatie. Het gaat daarbij veelal om uitstralingseffecten, die de uitgaan boven de lokale competenties en effect hebben op diverse beleidsterreinen (voorbeeld: vuurwerk opslag in Nederland, milieunormeringen, etc.).

Het is van groot belang om op de hoogte te zijn van het aanbod van buiten de eigen organisatie. Omschrijf dit in het rampenplan en laat geen misverstand bestaan over wat het aanbod inhoudt, hoe zal worden samengewerkt en wat de consequenties zijn voor de "normale" organisatie. Hierbij kan gedacht worden aan een call centre of aan extra voorlichters etc., maar bijvoorbeeld ook aan samenwerking met lokale en regionale pers en vrijwilligersorganisaties en belangengroepen.

Bij de inzet van een call centre moet worden bedacht, dat - zeker als getroffene van een ramp - men er niet op zit te wachten om telefonisch van het kastje naar de muur te worden verwezen. Het is sterk aan te bevelen een frontdesknummer te hanteren, waarbij 1 nummer toegang geeft tot alle soorten informatie (denk aan: vermisten, huisvesting, materiële regelingen, doorverwijzing naar psycho-sociale hulp etc.). Bellers zouden dan via een keuzemenu bij de juiste persoon c.q. afdeling terecht moeten komen om de door hen gewenste informatie te ontvangen.

Verbinding met lokale en regionale pers is van groot belang: zij zijn op de hoogte van de lokale omstandigheden en zijn zeer betrokken. Per regio en gemeente dient goed in kaart te worden gebracht met welke zender of welke krant de gemeente wil samenwerken. Tevens dient vooraf voor beide partijen klip en klaar te zijn wat men over en weer verwacht. Daar waar in de ene gemeente of regio samenwerkingsverbanden zeer voor de hand liggen, kan dat in andere delen van het land nog wel eens lastig liggen.

Ten slotte blijkt al snel bij een ramp van een omvang als de Vuurwerkramp dat het aanbod aan hulp enorm is. Van alle kanten wordt hulp geboden: vaak is deze hulp zeer welkom, maar soms is het moeilijk het overzicht te bewaren. Het is van groot belang om als gemeente op de hoogte te zijn van alles wat er buiten je gemeentelijke organisatie valt te halen.
Want juist wanneer een GCC getroffenen zo direct mogelijk wil benaderen zal het GCC goed op de hoogte moeten zijn van bestaande netwerken en hiervan optimaal gebruik moeten maken om je doelgroepen te bereiken.

5.1.2. Landelijke pool

Het nationaal voorlichtingscentrum zou bij een ramp waarbij een behoorlijke media-aandacht en/of een behoorlijke taak op het gebied van publieksvoorlichting wordt voorzien onmiddellijk een ploeg voorlichters ter assistentie moeten aanbieden. Het gaat daarbij niet om een verzameling individuele voorlichters maar meer om een ingespeeld team. Zij moeten in samenwerking met de lokale voorlichters de voorlichting uitvoeren en het beleidsteam adviseren op communicatiestrategisch gebied. Een dergelijk team zou moeten bestaan uit voorlichters met bewezen kwaliteit en ervaring op het gebied van crisiscommunicatie. Aanbevolen wordt een groep voorlichters te vormen die speciaal voor deze taak worden voorbereid.

Daarnaast zou er bij elke ramp van enige omvang twee à drie strategische crisiscommunicatie experts moeten worden vrijgemaakt die zich in eerste instantie niet bezighouden met de operationele zijde van de voorlichting, maar juist zo snel mogelijk voorzien in een uitgewerkte strategie waarin voor de belangrijke eerste dagen na de ramp wordt ingespeeld op alle thema's die aan de orde kunnen komen. Zij moeten de "opperbevelhebber" in de vorm van de burgemeester en zijn beleidsteam zo kunnen adviseren dat binnen een zo kort mogelijke periode de initiële reactieve voorlichting kan worden omgezet naar een pro-actieve voorlichting. Zij houden zich o.a. bezig met het analyseren van alle uitingen van de pers (media-analyse) om zeer specifiek advies te kunnen geven aan het beleidsteam.

Hoewel het zeker aan te bevelen is de voorlichting "te laten dragen" door de verantwoordelijk bestuurder (eventueel bijgestaan door een vervanger), zullen persconferenties altijd door een derde moeten worden geleid. De eerstverantwoordelijke dient tijd en rust te hebben om zich te concentreren op de vragen en antwoorden, zonder zich te hoeven bemoeien met de regie. Hij of zij, die de persconferenties leidt, voert ook de regie, bepaalt de aan te houden structuur en stelt de tijd en de mogelijkheden vast die open blijven voor vragen. De in Enschede gekozen structuur van persconferenties op vaste tijden heeft gezorgd voor helderheid.

5.1.3. Interne communicatie vóór externe communicatie

De afdeling communicatie moet, als ware een extra doelgroep, de uitvoerende instanties, de mensen in het veld, kortom iedereen die met de organisatie rond de ramp van doen heeft, voorzien van alle externe communicatie, voordat deze informatie naar buiten gaat. Hoewel voor bepaalde functionarissen in het veld zal gelden dat zij eerst een bepaalde taak kunnen uitvoeren, nadat zij daarover van het juiste besluit op de juiste wijze op de hoogte zijn gebracht, geldt toch dat algemeen naast lijncommunicatie grote behoefte bestaat aan communicatie over informatie die extern gaat. Het gaat er niet om de hiërarchische lijn te doorbreken, maar het is van groot belang dat alle hulpverleners een algemeen beeld hebben van wat er speelt. Het mag niet zo zijn dat getroffenen beter op de hoogte zijn van wat er speelt dan de uitvoerende instanties. Hulpverleners moeten te allen tijde in staat zijn mensen op een goede wijze door te verwijzen. Hierbij kan Intranet het medium zijn binnen de gemeentelijke organisatie, Extranet het medium richting opvangcentra en allerlei vormen van telecommunicatie het medium naar "veldwerkers" toe. In ieder geval dient zo dicht mogelijk bij de feitelijke uitvoerders een informatiebron beschikbaar te zijn, waar de laatste stand van de ontwikkelingen en de besluitvorming op ieder moment opvraagbaar is.

Het afspreken van protocoltijden kan helpen om ervoor te zorgen dat er genoeg tijd is om bevelsinformatie uit te wisselen, maar zorgt er niet voor dat hulpverleners een "all over view" krijgen op hetgeen speelt bij de getroffenen.

Ook de gemeenteraad moet op de hoogte worden gehouden als ware het een extra doelgroep.

5.1.4. Maak gebruik van Internet en nieuwe telecommunicatiemogelijkheden

Een rampenplan kan niet meer zonder "een Internet hoofdstuk". Er moet niet alleen worden nagedacht over welke informatie via Internet kan worden ontsloten, maar vooral ook over hoe getroffenen hiermee hun voordeel kunnen doen. Getroffenen die niet (meer) in het bezit zijn van een eigen mogelijkheid om het Internet te gebruiken dienen op een of andere manier in staat te worden gesteld om de door hen gewenste informatie snel op te vragen. Met de huidige en toekomstige mogelijkheden op het gebied van telecommunicatie ontstaan vele creatieve manieren om getroffenen te registreren en te benaderen met informatie. Gedacht kan worden aan het uitdelen van prepaid telefoons aan die groep mensen die je snel wil kunnen bereiken. Het plaatsen van internetzuilen bij de opvangcentra. Daarnaast kan, zoals reeds besproken, Internet in combinatie met nieuwe telecommunicatiemogelijkheden uiteraard bijdragen aan een snelle interne communicatie.

5.1.5. Verwoordt het beleid in het rampenplan

Goede voorlichting staat of valt met een concreet beleid en strategie. Rampenplannen bevatten over het algemeen zeer gedetailleerde uitwerkingen over alarmering, organisatie en processen, maar geen uitwerking van de te hanteren communicatielijn. Ook deze ramp heeft nog eens onderstreept wat echt belangrijk is: openheid, betrouwbaarheid en zeker vlak na de ramp: zorg.
Omschrijf in het rampenplan eenduidige en concrete doelstellingen ten aanzien van communicatie. En - heel wezenlijk - zorg ervoor dat deze doelstellingen bekend zijn bij de betrokken instanties en mensen. Besteed in oefeningen specifiek aandacht aan het communcatie-aspect van een ramp, want de hulpverleners ter plaatse zijn als het ware het visitekaartje van de organisatie. Wees er bewust van dat houding en gedrag van hulpverleners wezenlijk bijdraagt aan het beeld dat getroffenen hebben van de wijze waarop de opvang is geregeld.

Geef elk deelproces een eigen communicatieparagraaf. Op momenten waarop nog geen mogelijkheid bestaat om met zekerheid bepaalde informatie vrij te geven, kan namelijk onrust worden weggenomen indien een vorm van "procesinformatie" wordt vrijgegeven. Communiceer openlijk over hoe wordt gewerkt aan het verkrijgen van de juiste informatie. Geef weer welke procedure eerst zal moeten worden doorlopen eer betrouwbare informatie kan worden vrijgegeven en geef hierbij een tijdsinschatting. Als je in je rampenplan al aangeeft welke informatie over een deelproces voor getroffenen van belang kan zijn, hoef je daar in ieder geval niet lang over na te denken.

In het verlengde hiervan kan een eenduidige uitleg over begrippen die worden gebruikt veel onrust wegnemen. In de evaluatie van het CRIB[3], die in opdracht van de gemeente is uitgevoerd wordt bijvoorbeeld de navolgende aanbeveling gegeven. Maak een onderscheid tussen vermisten en gezochten. Vermisten zijn personen waarvan ook na navraag nog geen spoor is gevonden. Gezochten zijn personen waarnaar is gevraagd door verwanten, vrienden, kennissen, maar naar wie nog geen navraag is gedaan.

[3] Evaluatie Centraal Registratie- en Informatiebureau Vuurwerkramp Enschede, d.d. 13 juli 2000 van Dr. E. Jongejan, W&S Transition- en Interimmanagement

Bijlage 1A: Bronnen

1. **De reconstructie Publieksvoorlichting**; een overzicht van de bronnen waarnaar wordt verwezen in deze reconstructie is opvraagbaar bij het LCI

2. De navolgende **interviewverslagen** (in chronologische volgorde)[4]

- 5.1.2e voorlichter gemeente Hengelo, 13 juni 2000
- 5.1.2e communicatie adviseur provincie Overijssel, 30 juni 2000
- 5.1.2e verslaggeefster Nos journaal, 12 juli 2000
- 5.1.2e hoofd bureau Interne Zaken van het KLPD, tevens adviseur van de Korpschef en waarnemend klachten coördinator en leider van het RIT, 13 juli 2000
- 5.1.2e, hoofd opvang en verzorging, 14 juli 2000, LCI 1193
- 5.1.2e, gemeentesecretaris gemeente Enschede, 20 juli 2000
- 5.1.2e, communicatie adviseur gemeente Borne, 20 juli 2000
- 5.1.2e chef binnenland RTL nieuws, 10 augustus 2000
- en 5.1.2e, verslaggevers SBS 6 nieuws, 10 augustus 2000
- 5.1.2e verslaggever SBS6 nieuws, 11 augustus 2000
- 5.1.2e, adjunctdirecteur dienst maatschappelijke ontwikkeling, 23 augustus 2000
- 5.1.2e hoofd Burger - en Algemene Zaken gemeente Enschede, 30 augustus 2000
- 5.1.2e, hoofd van de stafafdeling communicatie bij de regiopolitie Twente, 31 augustus 2000, LCI 1331
- 5.1.2e directeur bedrijfsvoering bij de korpsleiding van het korps Twente, tevens waarnemend chef stafafdeling Personeel en Organisatie en plaatsvervangend korpschef, 13 september 2000, LCI 1330
- 5.1.2e, hoofd afdeling communicatie gemeente Enschede, 14 september 2000
- 5.1.2e 5.1.2e, communicatieconsulent van het district Midden-Twente van de regiopolitie Twente, 22 september 2000, LCI 1270
- 5.1.2e hoofd van het landelijk recherche team bij het korps landelijke politiediensten, 22 september 2000, LCI 1268
- 5.1.2e, directeur Burger - en Algemene Zaken, 5 oktober 2000
- 5.1.2e 5.1.2e, senior beleidsmedewerker spoedeisende Medische hulp/ GHOR, tevens operationeel leider crisisteam, alsmede plaatsvervangend crisiscoördinator beleidscrisisteam, 18 oktober 2000
- de heer J.H.H. Mans, burgemeester Enschede, 18 oktober 2000, RC 181000
- 5.1.2e hoofd communicatie hogeschool Saxion, vanaf 22 mei bij communicatie door de gemeente Enschede betrokken, 26 oktober 2000
- 5.1.2e medewerker afdeling communicatie, 26 oktober 2000

[4] Een aantal interviewverslagen hebben geen LCI-nummer aangezien deze interviews zijn gehouden voordat het interviewprotocol bekend was bij onderzoekers, van andere interviewverslagen is nog geen LCI-nummer bekend

- 5.1.2e directeur PLP Communicatie Adviesbureau, vanaf 18 mei bij communicatie door de gemeente Enschede betrokken, 9 november 2000
- 5.1.2e senior onderzoeker/adviseur COT en 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e, algemeen directeur COT, 13 november 2000

3. De navolgende **reconstructies en analyses** van andere onderzoeken van de Vuurwerkramp
- deelreconstructie preparatie, 14 september 2000, IBR en IP;
- deelreconstructie alarmering, coördinatie, informatievoorziening en verbindingen op alle niveaus, 29 september 2000 IBR;
- deelreconstructie voorkomen besmetting, 14 september 2000, IM, AI, IP, IBR;
- deelreconstructie evacuatie en registratie bewoners rampterrein, IBR, IP, IGZ 29 september 2000;
- deelreconstructie waarschuwen bevolking, opvang en verzorging, primaire levensbehoeften, 14 september 2000, IBR;
- analysedocument algemene coördinatie, 20 november 2000, IBR;
- de toekomst van de rampenbestrijding en het risicomanagement, oktober 2000, J. Don Berghuijs;
- analyse cluster bevolkingszorg, oktober 2000, IBR;
- onderzoek politieoptreden, november 2000, IP;
- Evaluatie Centraal Registratie- en Informatiebureau Vuurwerkramp Enschede, 13 juli 2000, Dr. E. Jongejan, W&S Transition- en Interimmanagement;

4. (Delen van) de uitkomsten van de **enquète en groepsgesprekken gehouden door Berenschot** in opdracht van de Commissie Onderzoek Vuurwerkramp over praktische hulpverlening.

Bijlage 1B: Literatuur

- Commissie grootschalige incidenten en rampen; **Advies Overheidsvoorlichting bij rampen**; Ministerie van Binnenlandse Zaken, 1989
- Crisis Onderzoek Team (COT), Universiteit Leiden; **Notitie Managing Public Confidence**, Den Haag 22 januari 1999
- Crisis Onderzoek Team (COT), Universiteit Leiden; **Advies Begeleidingscommissie COT-Audit inzake rapport crisiscommunicatie EURO 2000**, 2000
- Groenendijk, J. en G. Boulogne; **Crisiscommunicatie**, Samsom, 1994
- Gutteling, J. e.a.; **Crisiscommunicatie, een kwestie van vertrouwen**, Samsom, 1999
- Ministerie van Binnenlandse Zaken, **Handleiding Rampenbestrijding,** 1993
- Ministerie van Binnenlandse Zaken, **Handboek Voorlichting bij rampen,**
- Ministerie van Binnenlandse Zaken, **Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming**, juli 1998
- Ministerie van Binnenlandse Zaken, **Nationaal Coördinatiecentrum,** maart 1998
- Reitsma, Ruurd en Clem Schouten, Rijnconsult bv; **Crisiscommunicatie zelf is geen crisis en mag ook geen crisis worden**, advies aan Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de meest wenselijke organisatie van de crisiscommunicatie tijdens het toernooi EURO 2000, 26 april 2000.
- Rijnja, Guido en Peter van Dolen, **Volg de A7, Crisiscommunicatie als het er op aankomt**, artikel in Comma

LC1-1681
Cluster 12

Vuurwerkramp Enschede

Onderzoek naar de bevolkingszorg

Opvang en verzorging
Voorzien in primaire levensbehoeften

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding
ing. P.J. van Zanten MPA

Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding (Nibra)
dr A. C. J. Scholtens
dr I. Helsloot
ing. R. Hagen MPA

drs J. W. Scherpenzeel

Cluster 12
1681-LC1

Het onderzoek naar de bevolkingszorg is verricht in opdracht en onder verantwoordelijkheid van de Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding door het Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding.

Gelet op het maatschappelijk en politiek belang hebben de inspecties hun rapportages over de vuurwerkramp Enschede thans afgerond.
Het is niet uit te sluiten, dat als gevolg van verder onderzoek door het openbaar ministerie, de rapportage van de Commissie Onderzoek Vuurwerkramp of reacties en/of commentaar door betrokkenen bij deze ramp nieuwe gegevens ter beschikking komen. Een en ander kan voor de inspecties aanleiding zijn om met een aanvulling op de thans voorliggende rapportages te komen.

Januari 2001

INHOUDSOPGAVE

1	**Inleiding**	**05**
2	**Preparatie**	**07**
2.1	Inleiding	07
2.2	Planvorming	08
2.3	Implementatie	11
2.4	Analyse	11
3	**Alarmering en opschaling van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling**	**14**
3.1	Inleiding	14
3.2	Alarmering en opschalingsacties directie DMO	15
3.3	Het hoofd opvang en verzorging en diens plaatsvervanger	16
3.4	De hoofden opvangcentrum	17
3.5	Analyse	18
4	**Tijdelijke opvangcentra**	**20**
4.1	Inleiding	20
4.2	Verantwoording	20
4.3	De Stichting Dr. Ariënstehuis	24
4.4	Het CBB-gebouw	25
4.5	De Pathmoshal	28
4.6	Het Roessingh	32
4.7	Het Van Heekpark	33
4.8	Het hoofdbureau van politie	34
4.9	Het wijkservicecentrum Noord	35
4.10	Het Kompas	36
4.11	Miracle Planet	37
4.12	De universiteit Twente	39
4.13	Voetbalvereniging Sparta	39
4.14	De Noaberschop	40
4.15	De Hogeschool Enschede	41
4.16	Schematisch overzicht	42
4.17	Analyse	43
5	**Opvang en verzorging: De Diekmanhal**	**45**
5.1	Inleiding	45
5.2	Openstelling Diekmanhal	45
5.3	Bekendmaking opening Diekmanhal	46
5.4	Inrichting Diekmanhal	46
5.5	Aankomst eerste slachtoffers	47
5.6	Registratie	47
5.7	Aanwezige faciliteiten en hulpverlenende instanties	49
5.8	De pers	49
5.9	Informatievoorziening	50
5.10	Situatieschets/stand van zaken Diekmanhal	50
5.11	Sluiting Diekmanhal	52
5.12	Analyse	53

6	**Opvang en verzorging: Somatische hulpverlening**	**57**
6.1	Inleiding	57
6.2	Het Rode Kruis	57
6.3	Sigmateams	58
6.4	De EHBO-verenigingen uit Enschede en omstreken	59
6.5	Samenwerking	60
6.6	Analyse	61
7	**Opvang en verzorging: Psychosociale en maatschappelijke hulpverlening**	**62**
7.1	Inleiding	62
7.2	Bureau slachtofferhulp	62
7.3	De Stichting Maatschappelijke Hulpverlening	63
7.4	Mediant	64
7.5	Samenwerking	66
7.6	Analyse	67
8	**Voorzien in primaire levensbehoeften: Herhuisvesting**	**69**
8.1	Inleiding	69
8.2	De woningbouwcorporaties	69
8.3	Werkwijze	71
8.4	Analyse	75
9	**Voorzien in primaire levensbehoeften: Goederenverstrekking**	**76**
9.1	Inleiding	76
9.2	Twee goederenstromen	76
9.3	Locatie voor de opslag van goederen	77
9.4	De Stichting Karmel International	77
9.5	Het verkrijgen van nieuwe goederen door DMO	78
9.6	Inzet militairen	79
9.7	Het staken van de goederenverstrekking	80
9.8	Negatieve ervaringen	81
9.9	Analyse	81
10	**Coördinatie van de bevolkingszorg**	**85**
10.1	Inleiding	85
10.2	Coördinatie op het niveau van de rampenstaf	85
10.3	Coördinatie op het niveau van het actiecentrum DMO	87
10.4	Coördinatie op het niveau van 'de Diekmanhal'	88
10.5	Analyse	89
11	**Samenvatting, conclusies en aanbeveling**	**93**
11.1	Inleiding	93
11.2	Samenvatting	93
11.3	Conclusies	97
11.4	Aanbevelingen	100
Bijlage		**101**
B1	Afkortingen	101
B2	Bronnen	102

HOOFDSTUK 1
Inleiding

Deze rapportage is onderdeel van het onderzoek naar de bevolkingszorg tijdens de vuurwerkramp op 13 mei 2000 in Enschede. In deze rapportage wordt in principe alleen ingegaan op de processen 'opvang en verzorging' en 'voorzien in primaire levensbehoeften'. De processen 'voorlichting' en 'registratie' zijn door de Inspectie Politie en de Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding geanalyseerd. Enige overlap is echter niet te vermijden. In deze analyse komen derhalve bijvoorbeeld registratie en informatievoorziening zoals die hebben plaatsgevonden als onderdeel van het proces 'opvang en verzorging' zijdelings aan bod.
Indien er in deze rapportage gesproken wordt over 'bevolkingszorg' zullen daarmee altijd de deelprocessen 'opvang en verzorging' en 'voorzien in primaire levensbehoeften' bedoeld worden.

De onderzoeksperiode in deze rapportage voor beide processen loopt primair van zaterdag 13 mei tot en met dinsdagavond 16 mei, het moment waarop officieel de Diekmanhal voor opvang van slachtoffers werd gesloten. Voor het proces 'voorzien in primaire levensbehoeften' wordt ook enige aandacht besteed aan de periode tot enkele weken na de ramp.

De analyse van de processen 'opvang en verzorging' en 'voorzien in primaire levensbehoeften' zoals die in deze rapportage wordt gepresenteerd, is gebaseerd op de bijbehorende reconstructie en gehouden interviews.

In dit inleidende hoofdstuk worden een aantal definities gegeven van de begrippen die in beide processen van belang zijn en gehanteerd worden.

Proces 'opvang en verzorging'
Onder 'opvang en verzorging van de bevolking' wordt in deze rapportage verstaan het opvangen en verzorgen van diegenen die door toedoen van de vuurwerkramp hun woonruimte hebben verloren (daklozen), hun huis moesten verlaten (evacués) of die anderszinds (tijdelijk) in een opvangcentra moesten worden ondergebracht. In deze laatste categorie vallen de lichtgewonden (dat wil zeggen, 'EHBO-gewonden'), de (uit)behandelde gewonden, mensen die zich in een shocktoestand bevonden (ontredderden) of om andere reden steun nodig hadden. De opvang in de geneeskundige hulpverleningsketen valt hier buiten. Derhalve wordt onder een *slachtoffer* in deze rapportage géén gewonde verstaan (dus geen T1-, T2- of T3-slachtoffer), maar iemand die aan de hiervoor genoemde beschrijving voldoet.
We merken hierbij nog expliciet op dat de opvang van (echte) gewonden in deze rapportage niet aan de orde zal komen, hiervoor verwijzen we naar cluster 6, de Geneeskundige hulpverleningsketen.
Overigens is een expliciete scheiding tussen gewonden en slachtoffers – zoals hier gedefinieerd – niet altijd te handhaven. Iemand die als T3-slachtoffer wordt behandeld, kan al vrij snel zijn uitbehandeld en derhalve als 'slachtoffer' worden gekenschetst.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen spontane tijdelijke opvangcentra (daar waar over het algemeen geen nachtvoorzieningen waren en die derhalve al in de loop van de zaterdagavond en –nacht zijn gesloten) en de centrale opvang in de Diekmanhal.

Proces 'voorzien in primaire levensbehoeften'
Onder 'voorzien in primaire levensbehoeften' wordt verstaan het voorzien in (tijdelijke) huisvesting, voeding, kleding voor ontredderden, dakloos geraakten, evacués en lichtgewonden. Ook het verstrekken van tijdelijke liquide middelen valt hier in principe onder, maar zoals al eerder gesteld, wordt naar dit specifieke thema door anderen al onderzoek verricht.

Leeswijzer
De hoofdstukken 2 tot en met 10 zijn alle als volgt opgebouwd. Ieder hoofdstuk beschrijft een onderwerp van de bevolkingszorg en wordt afgesloten met een (gedetailleerde) analyse.
In hoofdstuk 11 worden een samenvatting, conclusies en aanbevelingen gegeven. Dit hoofdstuk kan onafhankelijk van de rest van de rapportage gelezen worden.

In de eerste bijlage is een afkortingenlijst opgenomen. Een overzicht van de bronnen die gebruikt zijn voor dit onderzoek worden in bijlage 2 gegeven.

HOOFDSTUK 2
Preparatie bevolkingszorg

2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de gemeentelijke preparatie op de bevolkingszorg daar waar het de 'opvang en verzorging' (deelplan 14, behorend bij het gemeentelijke rampenplan van Enschede) en het 'voorzien in primaire levensbehoeften' (deelplan 22) betreft ten tijde van een ramp. Binnen de gemeente Enschede is de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling hiervoor de verantwoordelijke gemeentelijke dienst[1]. Het functioneren van deze dienst staat dan ook centraal in het deelonderzoek 'bevolkingszorg' ('opvang en verzorging' en 'voorzien in primaire levensbehoeften').

De Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) van de gemeente Enschede is in 1999 door een fusie ontstaan uit de toenmalige Sociale Dienst en de Welzijnsdienst.

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de wijze waarop de preparatie op beide processen 'opvang en verzorging' en 'voorzien in primaire levensbehoeften' gestalte heeft gekregen.

2.1.1 Opvang en verzorging

Het proces 'opvang en verzorging' in de gemeente Enschede is omschreven in het rampenplan als "het ten tijde en na afloop van een calamiteit opvangen en verzorgen van daklozen, geëvacueerden en behandelde gewonden voor de periode dat zij nog niet naar huis kunnen terugkeren" [deelplan 14].

Voor de (voorbereiding op de) opvang en verzorging tijdens een zwaar ongeval of een ramp, zijn de volgende leidinggevende functionarissen (of hun plaatsvervangers) van DMO verantwoordelijk:

- Directeur DMO, met als functie tijdens een ramp "procesverantwoordelijke" (heeft daarmee zitting in de gemeentelijke rampenstaf)
- Hoofd Algemene Zaken, met als functie tijdens een ramp 'hoofd opvang en verzorging' (of ook wel 'coördinator opvang en verzorging' genoemd)
- Chefs van de wijkserviceafdelingen, met als functie tijdens een ramp 'hoofd opvangcentrum'.

---

[1] DMO is tevens procesverantwoordelijk voor de processen 'ontruimen en evacueren' (deelplan 5) en 'sociaal/maatschappelijke nazorg' (deelplan 29).
Hoewel niet direct relevant in het kader van dit onderzoek naar de bevolkingszorg, lijkt een opmerking op zijn plaats over het proces 'evacueren en ontruiming'. Er bestaat een tegenstrijdigheid over wie er verantwoordelijkheid is voor dit proces. In het draaiboek 'opvang en verzorging' staat vermeld dat DMO procesverantwoordelijk is, terwijl anderzijds in deelplan 5 van het gemeentelijke rampenplan de politie procesverantwoordelijk is voor het 'ontruimen' en de gemeente voor het 'evacueren'.
Het lijkt merkwaardig dat een niet-parate dienst de verantwoordelijkheid heeft gekregen voor (delen van) het proces 'ontruimen en evacueren'. Niet-parate diensten kunnen tenminste niet de vereiste tijdigheid van optreden garanderen. Het verdient dan ook aanbeveling dat een parate dienst, bij voorkeur zoals landelijk gebruikelijk de politie, binnen de gemeente Enschede procesverantwoordelijk wordt voor het proces 'evacueren en ontruiming'.

2.1.2 Voorzien in primaire levensbehoeften

In de perceptie van de gemeente Enschede is het proces 'voorzien in primaire levensbehoeften' sterk gerelateerd aan het proces 'opvang en verzorging'. Mede daarom is bijvoorbeeld van het draaiboek 'voorzien in primaire levensbehoeften' geen aparte versie verspreid, maar is het zodanig vormgegeven dat "het kan worden opgeborgen in de map waarin ook het draaiboek 'opvang en verzorging' is opgenomen" [draaiboek 'voorzien in primaire levensbehoeften'].

Het proces 'voorzien in primaire levensbehoeften' wordt omschreven als "het gedupeerden van een ramp of een zwaar ongeval voorzien van vervangende huisvesting of voorzieningen speciaal ingericht voor opvang en verzorging van langere duur".

Belangrijkste betrokkenen van DMO voor dit proces zijn:

- Directeur DMO, als procesverantwoordelijke tijdens een ramp
- Hoofd Algemene Zaken DMO, tijdens een rampsituatie 'hoofd opvang en verzorging'.

2.2 Planvorming

Zoals al aangeven bestaan er voor de relevante processen 'opvang en verzorging' en 'voorzien in primaire levensbehoeften' draaiboeken. Beide draaiboeken zijn laatstelijk herzien, in respectievelijk februari (versie 3) en maart 2000 (eerste uitgewerkte versie). Bestuurlijke vaststelling was gepland begin mei, maar heeft uiteindelijk na de ramp plaatsgevonden.

De draaiboeken zijn primair opgezet als algemene taak- en organisatiebeschrijving, aangevuld met een telefoonlijst van opvanglocaties en mogelijk relevante instellingen. De term 'draaiboek' is hier derhalve essentieel afwijkend van de terminologie zoals die gebruikelijk is bijvoorbeeld de producenten van televisie of de organisatoren van festiviteiten. In de die sectoren wordt onder een 'draaiboek' verstaan een gedetailleerde procesbeschrijving of instructie.

Overigens kennen de beide draaiboeken onderling ook nog een aanzienlijk verschil in uitwerkingsniveau. Waar het draaiboek 'opvang en verzorging' voor de sleutelfunctionarissen een taakbeschrijving geeft en een schets van de totale organisatie, geeft het draaiboek 'primaire levensbehoeften' eigenlijk alleen een uitwerking van het procesdoel. De impliciete ratio hierachter is volgens geïnterviewden dat voor de uitwerking van het proces 'primaire levensbehoeften' nog tijd beschikbaar is tijdens de bestrijding van de gevolgen van een grootschalig incident.

Het hoofd opvang en verzorging (in zijn dagelijkse functie als hoofd Algemene Zaken) is bij DMO intern verantwoordelijk voor de voorbereiding op de twee bovengenoemde processen, de processen 'ontruimen en evacueren' en 'sociaal/maatschappelijke nazorg'(zie voetnoot 1), en daarmee voor de planvorming. Hij is derhalve ook degene die bij alle (multidisciplinaire) preparatieve activiteiten aanwezig is (zoals planvormingsessies en de voorbereiding op oefeningen). Mede hierdoor heeft hij een eigen netwerk opgebouwd van andere gemeentelijke nauw betrokkenen bij de rampenbestrijding. Tijdens de daadwerkelijke hulpverlening na de vuurwerkramp bleek dit preparatieve netwerk van grote waarde.

De laatste twee jaar heeft mede onder invloed van de millenniumwisseling een intensivering van de voorbereiding op de rampenbestrijding plaatsgevonden. Regiobreed zijn er bijvoorbeeld workshops gehouden over de ontwikkeling van gemeentelijke draaiboeken 'opvang en verzorging' aan de hand van een regionaal model

draaiboek (ontwikkeld door de gemeentelijke brandweer Enschede). De laatste workshop heeft plaatsgevonden in het voorjaar van 2000.
Binnen de gemeente Enschede is er vorig jaar een interactieve bijeenkomst onder begeleiding van het Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding geweest om over het Enschedese kader van de 'opvang en verzorging' te praten.

2.2.1 De plan-ramp
Hieronder wordt kort weergegeven hoe de inzet van DMO bij een ramp volgens de draaiboeken gestalte had moeten krijgen:

> Indien, tijdens een zwaar ongeval of een ramp, de noodzaak gevonden wordt om één of meerdere opvangcentra in te richten, zal de burgemeester de directeur DMO, die tevens deel uitmaakt van de gemeentelijke rampenstaf (GRS), hiertoe de opdracht geven. De directeur schakelt vervolgens het hoofd opvang en verzorging (of diens plaatsvervanger) in.
>
> Het hoofd opvang en verzorging coördineert volgens het draaiboek 'opvang en verzorging' de taken in het kader van de opvang en verzorging vanuit het zogeheten actiecentrum DMO. Dat houdt onder andere in dat hij fungeert als eerste aanspreekpunt voor de hoofden opvangcentra, die aanwezig zijn in de opvangcentra, ten aanzien van alle (speciale) voorzieningen die in en/of rondom de opvangcentra moeten worden aangebracht of worden aangeleverd. Daarbij valt te denken aan:
> - goederen voor het inrichten van de opvangcentra, zoals bedden, tafels, stoelen, voedsel
> - materiaal voor medewerkers van DMO in de opvangcentra, voor bijvoorbeeld de registratie van de slachtoffers, zoals laptops, faxen, telefoontoestellen
> - goederen voor de slachtoffers (tandenborstels, ondergoed, zeep, luiers)
> - vervoer voor de slachtoffers, die van en naar de opvangcentra dienen te worden vervoerd
> - bijstand van militairen, EHBO, Rode Kruis, etc
> - personeel voor de catering, schoonmaakploegen.
>
> Volgens het logboek bevindt het actiecentrum DMO zich in principe ten kantore van DMO, aan het Molenplein 1 te Enschede. Aldaar dient de werkkamer van het hoofd opvang en verzorging ingericht te worden als gemeentelijk actiecentrum DMO. In deze kamer bevinden zich ook de assistenten (medewerkers van DMO) van het hoofd opvang en verzorging, zoals deze door hem zijn opgeroepen. De assistenten houden zich bezig met de bediening van telefoon, fax en/of computer, het bijhouden van een logboek. Volgens het draaiboek "worden in het logboek alle relevante handelingen en acties met betrekking tot de opvang en verzorging vastgelegd. Het bijhouden van dit logboek geschiedt bij voorkeur geautomatiseerd".
>
> De chef van het wijkservicecentrum waarin het opvangcentrum is gelegen, wordt automatisch het hoofd van het desbetreffende opvangcentrum. Volgens het logboek is zijn taak veelomvattend, maar in het kort komt het er op neer dat hij de gehele gang van zaken in het opvangcentrum coördineert, veelal in overleg met het actiecentrum. Van het regelen van goederen/personeel die nodig zijn in het opvangcentrum (via het hoofd opvang en verzorging), het doorgeven van informatie aan het actiecentrum DMO tot het zorgdragen voor al zijn

medewerkers in het opvangcentrum (logistieke verzorging, aflossing). Tevens dient hij een logboek bij te houden.

In het opvangcentrum zijn verder veel uitvoerende medewerkers aanwezig, georganiseerd in afhaal-, zieken-, verzorgings- en kantinegroepen.

2.2.2 *Nota rol DMO bij rampenbestrijding*

Begin december 1999 heeft het hoofd opvang en verzorging een nota rampenbestrijding geschreven, gericht aan de directeur DMO. Hierin schrijft hij dat hij dringend behoefte heeft aan "een duidelijke uitspraak van de directie DMO (liever nog, van het gemeentebestuur) over de (gewenste? verwachte? geëiste?) invulling van de rol van DMO" in het kader van de rampenbestrijding en dan met name voor het proces 'opvang en verzorging'. Het hoofd opvang en verzorging is van mening dat die rol beter ingevuld zou kunnen worden. Hij benadrukt hierin het "zou kunnen worden"; in vergelijk met vele collega-gemeenten heeft Enschede het in zijn opinie niet slecht geregeld.

Het hoofd opvang en verzorging noemt in de nota een aantal onderwerpen die nadere aandacht verdienen en die in zijn optiek aangepast dienen te worden, indien DMO haar rol beter (dan op dat moment het geval was) zou willen invullen.

Eén van de aandachtspunten die door het hoofd opvang en verzorging bijvoorbeeld aan de orde wordt gesteld is dat er nagedacht dient te worden over de vraag of er binnen de gemeente (en in ieder geval binnen DMO) gewerkt moet gaan worden met piketdiensten. Dit is momenteel (nog) niet het geval binnen DMO, dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de parate hulpdiensten. Het liefst zou het hoofd opvang en verzorging zien dat er een duidelijke, jaarlijks vast te stellen piketregeling is, die niet alleen voor MT-leden en het hoofd opvang en verzorging is opgesteld, maar die tevens voor diens vervanger(s) en voor de chefs van de wijkserviceafdelingen is.
Verder is het hoofd opvang en verzorging van mening dat er meer tijd en geld (huidige budget voor externe kosten *f* 10.000,- op jaarbasis) geïnvesteerd dient te worden in het oefenen van de direct betrokkenen bij het proces 'opvang en verzorging' (zoals het hoofd opvang en verzorging zelf, maar het gaat met name om de chefs van de wijkserviceafdelingen). Hij merkt hier aansluitend bij op dat naar aanleiding van eerder gehouden oefeningen gebleken is dat niet iedereen berekend is op zijn/haar taak ("Het regelen van een bijstandsuitkering is wel even iets heel anders dan het opvangen van geëvacueerden of van familieleden van slachtoffers"). Hij stelt hiermee dat het opleiden/oefenen van deze medewerkers van DMO hard nodig is. Sowieso wordt in de nota geconstateerd dat het besef van de te vervullen taken bij een ramp, zeker op de uitvoerende niveau's, te beperkt is.
Het hoofd opvang en verzorging geeft verder aan dat hij, naar aanleiding van oefeningen, dringend behoefte heeft in het actiecentrum DMO aan hulp en steun in administratieve zin: het opnemen van de telefoon, berichten opschrijven en verwerken, logboek bijhouden, allerlei logistieke dingen, etc.

Naar aanleiding van deze nota is er op verschillende niveaus overleg gevoerd (onder andere met de gemeentesecretaris en de regionaal commandant brandweer) waarbij de strekking van de nota volgens respondenten in grote lijnen werd onderschreven. Voor de gewenste opleiding van medewerkers had men een offerte aangevraagd. Tot een verdere reactie op de nota was men op 13 mei 2000 nog niet gekomen.

2.2.3 *Ondersteuning door derden: convenant Rode Kruis*

Het Rode Kruis biedt gemeenten de mogelijkheid om met haar een convenant af te sluiten over de ondersteuning bij rampen. In dit convenant is opgenomen dat het Rode Kruis tijdens een calamiteit een aantal aspecten van de opvang en verzorging voor haar

rekening neemt. In een aantal (voornamelijk kleinere) gemeenten zijn dergelijke convenanten al gesloten. Eind juni van dit jaar is er door de regio Zuidoost Noord-Brabant een dergelijke overeenkomst met het Rode Kruis getekend.

Het hoofd opvang en verzorging heeft begin dit jaar het Rode Kruis verzocht een offerte uit te brengen voor het afsluiten van een dergelijk convenant met de gemeente Enschede. In Enschede (een veel grotere gemeente, dan waar tot dan toe convenanten mee waren afgesloten) bestond echter de indruk dat het Rode Kruis het geoffreerde niet zou kunnen waarmaken. Mede om die reden was de eerste reactie van DMO op de uitgebrachte offerte niet overwegend positief. Deze reactie is door de GGD en het Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding tijdens een bijeenkomst voor regionale rampenbestrijdingsfunctionarissen in november 2000 bevestigd. Enschede zal dan ook (vooralsnog) geen gebruik maken van de offerte.
De rol van het Rode Kruis zal in de toekomst in regionaal verband aan de orde komen.

2.3 Implementatie

2.3.1 Opleiden

In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat gemeentelijke functionarissen die een taak hebben in het proces 'opvang en verzorging' geen specifieke opleiding daartoe hebben gehad. Deze situatie was in Enschede niet anders. Dergelijke specifieke opleidingen bestaan nog niet. Wel bestaat voor de functionarissen op (operationeel) leidinggevend niveau de zogenaamde opleiding 'Organisatie crisisbeheersing en rampenbestrijding'. Deze opleiding geeft inzicht in de algemene organisatie van rampenbestrijding in Nederland.
De (operationeel) leidinggevende functionarissen van DMO hebben deze opleiding niet gevolgd.

Wel kunnen de regiobreed gehouden workshops beschouwd worden als een vorm van opleiden. Daaraan hebben de operationeel leidinggevenden van DMO wel deelgenomen.

2.3.2 Oefenen

Jaarlijks worden er een aantal oefeningen door de gemeente Enschede gehouden, waaraan DMO deelneemt. Eén maal per jaar participeert de dienst op het niveau van hoofd opvang en verzorging/hoofd opvangcentrum in de oefening 'Waakvlam' (scenario: neerstortend vliegtuig op de vliegbasis Twenthe). Eén maal per jaar fungeert het actiecentrum DMO als de responscel 'opvang en verzorging' in een gemeentelijke bestuurlijke oefening waarbij een directielid participeert.
De laatste oefening van de gemeentelijke diensten heeft plaatsgevonden op 1 december 1999, de zogeheten 'Grolsch millenium-oefening'.
Uitvoerende functionarissen van DMO zijn niet geoefend voor hun taak in het kader van de rampenbestrijding.

Het proces 'voorzien in primaire levensbehoeften' wordt niet apart beoefend, maar maakt (indien mogelijk) onderdeel uit van de oefeningen die voor het proces 'opvang en verzorging' worden gehouden. De kanttekening die daarbij door respondenten werd gemaakt is dat men dit proces altijd heeft geïnterpreteerd als van toepassing zijnde op een beperkt aantal ontheemden (enkele tientallen op zijn hoogst).

2.4 Analyse

Opvang versus primaire levenbehoeften
De focus bij de voorbereiding op de bevolkingszorg in het kader van de rampenbestrijding ligt traditioneel op het snel beschikbaar kunnen stellen van

opvanglocaties. Planvorming en oefening besteden hier derhalve altijd veel aandacht aan. Het voorzien in primaire levensbehoeften wordt, onuitgesproken, beschouwd als een op de opvang volgend proces waarvan de uitwerking op ad hoc basis kan geschieden. Op basis van de tot 13 mei beschikbare casuïstiek lijkt die aanname overigens gerechtvaardigd: de meest recente grootschalige incidenten waarbij mensen opgevangen moesten worden, betreffen 'transportrampen' en enkele evacuaties in verband met de dreiging van wateroverlast (of nog tijdelijker in verband met bomdreigingen). In al deze gevallen konden bewoners na hoogstens enkele dagen naar hun eigen woning met eigen huisraad terugkeren.

Overall-beeld kwaliteit voorbereiding bevolkingszorg
Om een oordeel te geven over de kwaliteit van de voorbereiding van de bevolkingszorg is een beoordelingskader noodzakelijk. Een landelijke norm voor de vereiste preparatie bestaat echter niet. Zelfs een vergelijkend oordeel is lastig: er bestaat geen landelijke inventarisatie waaruit een gemiddeld beeld te destilleren valt.
Wij onderschrijven op basis van de eigen ervaring echter wel de observatie van het hoofd opvang en verzorging dat de voorbereiding van de bevolkingszorg in Enschede zeker als landelijk gemiddeld mag worden beschouwd.
Als objectief positieve toetselementen mogen worden beschouwd: het feit dat de operationeel leidinggevende functionarissen van DMO geoefend en taakbewust waren, het feit dat er relatief uitgewerkte draaiboeken bestonden, het feit dat er alarmerings-telefooncirkels waren georganiseerd, het feit dat er een gedurende de laatste jaren tweemaal per jaar een gemeentelijke oefening werd gehouden waarbij (functionarissen van) DMO op leidinggevend niveau betrokken was en het feit dat er een door DMO geïnitieerde beleidsdiscussie gaande was over het vereiste niveau van bevolkingszorg dat tijdens een ramp geleverd moest worden.

Individuele bijdrage versus systeemverantwoordelijkheid
In de Enschedese situatie is een duidelijke positieve invloed zichtbaar geweest van de acties van het hoofd Algemene Zaken van DMO (hoofd opvang en verzorging) op de kwaliteit van de preparatie op de bevolkingszorg in het kader van de rampenbestrijding. Persoonlijke interesse heeft geleid tot een aantoonbaar betere preparatie dan wanneer door hem met minder inzet was geopereerd. Als voorbeeld kan dienen de door hem geïnitieerde bijeenkomst waarop tot een effectieve gedecentraliseerde invulling van de voorbereiding van de gemeentelijke opvanglocaties is gekomen. Een andere functionaris had op dezelfde plaats met gelijke opdracht een veel beperktere invulling aan zijn deelverantwoordelijkheid voor de voorbereiding op rampen kunnen geven.
Ook de acties van de gemeentelijke brandweer die het voortouw heeft genomen om te komen tot modeldraaiboeken die in regionale workshops besproken werden, hebben een positief effect gehad. De individuele gemeentelijke dienst brandweer heeft hiermee een invulling gegeven aan de verantwoordelijkheid van gemeente en regionale brandweer voor de (coördinatie van de) voorbereiding op de rampenbestrijding.
Zonder twijfel overigens heeft de millenniumdreiging bijgedragen aan de ruimte die voor de voorbereiding op de rampenbestrijding beschikbaar was.

Knelpunten preparatie bevolkingszorg Enschede
De voorbereiding op de bevolkingszorg bij rampen in Enschede kende ook een aantal (bekende) knelpunten. De meeste daarvan zijn onderkend in de interne nota van december 1999. Geconcludeerd kan worden op basis van de planvorming en implementatie dat er geen garantie bestaat voor een tijdige opkomst van sleutelfunctionarissen, dat uitvoerende medewerkers niet voldoende zijn opgeleid en geoefend zijn voor hun taken tijdens de rampenbestrijding en dat er geen garantie is voor voldoende ondersteuning in het actiecentrum DMO (bijvoorbeeld voor verslaglegging).

Daarnaast kan nog worden opgemerkt dat de draaiboeken in de huidige vorm niet zozeer als draaiboeken voor gebruik tijdens de ramp moeten worden beschouwd, maar als taakbeschrijvingen die de basis zouden kunnen vormen van een (niet bestaand) opleidings- en oefenprogramma. Daarmee stralen de draaiboeken een gedetailleerd niveau van voorbereiding uit waarvan voorspelbaar is dat deze pretentie tijdens een daadwerkelijke ramp niet zal worden gehaald.

Impliciet is uit de besproken nota ook het belangrijkste knelpunt te halen, namelijk dat nergens is vastgelegd op welke prestatie men zich eigenlijk voorbereidt.

Professionalisering bevolkingszorg bij rampen
Onderkend is in Enschede dat de verdere professionalisering van de bevolkingszorg bij rampen nog veel inspanning vergt. De richting die verkend werd richting een convenant met het Rode Kruis om tijdens een ramp extra (professionele) capaciteit te garanderen, laat dat bijvoorbeeld zien. De vraag lijkt inderdaad of elke gemeente zelf zich volledig moet voorbereiden op rampen van de omvang van Enschede.

HOOFDSTUK 3
Alarmering en opschaling van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling

3.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de alarmering en opschaling zoals die heeft plaatsgevonden op 13 mei beschreven van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO), die volgens het gemeentelijk rampenplan de directe uitvoerende verantwoordelijkheid draagt voor de bevolkingszorg, tenminste voor het proces 'opvang en verzorging'.

Conform de alarmerings- en opschalingsprocedure uit het draaiboek worden achtereenvolgens behandeld de alarmering en opschalingsacties op de niveaus:

- De directeur DMO en diens plaatsvervangers (paragraaf 3.2)
- Het hoofd opvang en verzorging en diens plaatsvervanger (paragraaf 3.3)
- De twee hoofden opvangcentrum (paragraaf 3.4).

In paragraaf 3.5 volgt de analyse.



Figuur 1: Organogram leidinggevenden binnen DMO.

3.1.1 Alarmering volgens draaiboek

Ter herinnering en met verwijzing naar hoofdstuk 2 'Preparatie bevolkingszorg', wordt hieronder de officiële alarmeringsprocedure volgens het draaiboek gegeven:

> "Indien, tijdens een zwaar ongeval of een ramp, het noodzakelijk blijkt om één of meerdere opvangcentra in te richten, zal de burgemeester aan de directeur DMO, die tevens deel uitmaakt van de gemeentelijke rampenstaf, hiertoe de opdracht geven. De directeur schakelt vervolgens het hoofd opvang en verzorging (of diens plaatsvervanger) in, die op zijn beurt de hoofden opvangcentrum alarmeert. Ook alarmeert het hoofd opvang en verzorging de betrokken medewerkers van de afdeling Sport van DMO. Zij zijn verantwoordelijk voor het openstellen van de voor opvang en verzorging benodigde ruimtes, en alarmeren daartoe op hun beurt

de desbetreffende beheerders (of zorgen zelf voor openstelling). De hoofden opvangcentrum hebben een gebiedsgebonden alarmerings-telefooncirkel voorbereid om zelf assistentie van DMO-personeel te kunnen inschakelen.

(In het draaiboek wordt aanvullend nog de opmerking gemaakt dat, ook zonder tussenkomst van de burgemeester en/of de directeur DMO, rechtstreeks door politie of brandweer het proces 'opvang en verzorging' opgestart kan worden. Deze opmerking wordt verder niet uitgewerkt)."

3.2 Alarmering en opschalingacties directie DMO

De directie van DMO wordt gevormd door de directeur en twee adjunct directeuren. Alle drie hebben tijdens de ramp in de gemeentelijke rampenstaf gefungeerd.

3.2.1 De directeur

Op het moment van de fatale explosie (omstreeks 15:33 uur) was de directeur DMO in zijn huis aan het werk. Voor hem was de alarmering omstreeks 16:30 uur door een functionaris van de dienst Burger en Algemene Zaken (BAZ) het eerste moment waarop hij met het incident geconfronteerd werd. De functionaris informeerde de directeur over de op dat moment bekende gevolgen van de explosie en deelde hem mede dat de rampenstaf was geactiveerd. De directeur is uit hoofde van zijn functie lid van de rampenstaf en werd gevraagd om zich zo spoedig mogelijk naar het stadhuis te begeven. De functionaris van BAZ heeft vervolgens toegezegd het hoofd opvang en verzorging te zullen waarschuwen (en heeft dit ook gedaan). De directeur heeft zelf dan ook geen acties meer ondernomen om het hoofd opvang en verzorging te alarmeren. Het feit dat de functionaris van BAZ en niet de directeur het hoofd heeft gewaarschuwd bleek achteraf een fortuinlijke, daar de directeur thuis niet over het telefoonnummer van het hoofd opvang en verzorging beschikte en derhalve niet in staat zou zijn geweest hem te alarmeren.
Omstreeks 17:05 uur arriveerde de directeur op het stadhuis, waarop hij vrijwel onmiddellijk zitting heeft genomen in de rampenstaf. Hij heeft wel geconstateerd dat het hoofd opvang en verzorging ter plaatse was, maar verder op dat moment niet met hem overlegd.

3.2.2 Adjunct directeur (hoofd Sociale Dienst)

De adjunct directeur werd thuis op zaterdag omstreeks 17:00 uur middels een privé-telefoontje door een bekende op de hoogte gebracht van de ramp. Hierop heeft zij onmiddellijk een aantal medewerkers van DMO proberen te bellen, waaronder de directeur, het hoofd opvang en verzorging en de vijf chefs van de wijkserviceafdelingen. Zij kreeg slechts contact met de chef van wijkservicecentrum Noord. Naar aanleiding van dit telefoongesprek heeft zij zich onmiddellijk naar het stadhuis gespoed, waar zij omstreeks 17:30 uur arriveerde, om te kijken of hier de beide andere stafleden van DMO aanwezig waren. Hier trof zij de directeur die op dat moment in de gemeentelijke rampenstaf aanwezig was. Haar conclusie was dat DMO middels de directeur in de rampenstaf vertegenwoordigd was en zij zich derhalve met andere zaken kon gaan bezig houden. Hierop heeft zij zich naar de Diekmanhal (de locatie die door de gemeente als centraal opvangcentrum werd aangewezen) begeven.

3.2.3 Adjunct directeur (hoofd Welzijnsdienst)

De andere adjunct directeur werd, lezende in zijn tuin, opgeschrikt door twee harde explosies. Zijn eerste gedachte was dat er door graafwerkzaamheden twee bommen ontploft waren. Toen hem de ernst van de situatie duidelijk werd, heeft de adjunct directeur tussen 17:00 uur en 17:30 uur geprobeerd de directeur te bellen. Dit is echter niet gelukt. Beide heren hebben elkaar nog wel die avond gesproken, maar de adjunct

directeur wist niet meer precies wanneer. (Hij vermoedde dat dit "ergens tussen 17:30 uur en 20:00 uur" gebeurd is.)
De adjunct directeur heeft verder geen contact gezocht met andere medewerkers van DMO. Hij was niet op de hoogte van het feit of de andere stafleden DMO het hoofd opvang en verzorging instructies hadden gegeven om het proces 'opvang en verzorging' in gang te zetten.
Omstreeks 19:30 uur heeft de adjunct directeur zijn eerste activiteit ontplooid, door zich naar de Diekmanhal te begeven, waar hij voor het eerst contact had met de andere adjunct directeur.

3.3 Het hoofd opvang en verzorging en diens plaatsvervanger

3.3.1 Het hoofd opvang en verzorging
Het hoofd opvang en verzorging fietste tussen 15:00 en 15:30 uur van het voetbalveld naar huis. Op dat moment waren er rookwolken zichtbaar en waren er kleine knallen hoorbaar. Veel mensen begaven zich in de richting van de plaats van het incident.
Na thuiskomst heeft hij het huis weer verlaten om boodschappen te gaan doen. Tijdens het boodschappen doen vond de fatale explosie plaats. Onmiddellijk viel de stroom uit in de winkel en rende iedereen in paniek naar buiten. Allerlei mensen riepen dat "het vast iets bij de Grolsch moest zijn". Zijn eerste gedachte was dat zich een ongeval met de ammoniaktank van de Grolschfabriek had voorgedaan, mede door de gehouden oefening van 1 december van vorig jaar die uitging van het scenario 'explosie in ammoniaktank bij de Grolschfabriek'.

Om ongeveer 15:45 uur was het hoofd opvang en verzorging thuis en heeft hij vanuit huis een aantal mensen van DMO gebeld, waaronder de chef van wijkserviceafdeling Oost. Deze kreeg het verzoek paraat te blijven omdat hij mogelijkerwijs binnen zeer afzienbare tijd de Diekmanhal als opvangcentrum diende in te richten. Ook de chef van het wijkserviceafdeling Noord werd gebeld en kreeg eenzelfde verzoek. De chefs van de wijkserviceafdelingen Centrum en West waren niet bereikbaar. Het hoofd opvang en verzorging besloot de chef wijkserviceafdeling Zuid niet te bellen, daar deze niet in de buurt van Enschede woont en derhalve niet snel inzetbaar zou zijn. Sowieso was hij van mening dat het niet verstandig zou zijn alle chefs onmiddellijk in te zetten, in verband met een mogelijke aflossing (deze chef is vanaf zondag als hoofd opvangcentrum in de Diekmanhal werkzaam geweest).
Telefoneren was vrijwel onmogelijk, zowel het vaste net als het mobiele net lagen vrijwel helemaal 'plat'. Het heeft zeker wel drie kwartier tot een uur geduurd voordat het hoofd opvang en verzorging bovenstaande mensen had bereikt.

De eerste (informatieve) berichten over de ramp heeft het hoofd opvang en verzorging via de radio vernomen. Hij weet niet meer precies wanneer hij door het stadhuis is gebeld, maar hij vermoedde dat het omstreeks 16:30 uur zal zijn geweest. Hij werd echter niet door de directeur van DMO gebeld, maar door de directeur van de dienst Burger en Algemene Zaken (BAZ), met het verzoek zich naar het stadhuis te begeven. Volgens de directeur BAZ was een alarmering van medewerkers van DMO op dat moment nog niet noodzakelijk.
Tijdens zijn fietstocht naar het stadhuis heeft het hoofd opvang en verzorging definitief besloten dat, mocht de gemeente het noodzakelijk achten het proces 'opvang en verzorging' op te starten (en gezien de radioberichten vermoedde hij dat die kans zeer reëel was), zo als hij ook al aan de chef van wijkserviceafdeling Oost had doorgegeven, de Diekmanhal daarvoor gebruikt zou gaan worden. Met name de ligging (in relatie tot de windrichting), de grootte en de cateringfaciliteiten zijn voor zijn beslissing bepalend geweest.

Het hoofd opvang en verzorging heeft na aankomst op het stadhuis - hij vermoedde dat dit omstreeks 17:00 uur is geweest – de officiële alarmering ingezet. Hij heeft de beheerder van de Diekmanhal, die op dat moment in de Pathmoshal aanwezig was, verzocht de Diekmanhal te openen. Tevens heeft hij de chef van de wijkserviceafdeling Oost naar de Diekmanhal (gelegen in het stadsdeel Oost) gestuurd, die daarmee hoofdopvangcentrum werd. Verder heeft hij de chef van de wijkservicecentrum Noord en een aantal van zijn collega's naar de Pathmoshal gestuurd.

3.3.2 Plaatsvervanger hoofd opvang en verzorging (chef van de afdeling vorderingbeheer)
Het plaatsvervangend hoofd opvang en verzorging heeft omstreeks 20:00 uur een eerste telefoontje ontvangen van het hoofd opvang en verzorging vanuit het actiecentrum DMO in verband met de aflossing de volgende morgen (zondag 14 mei). Omstreeks 6:30 uur op die zondag was hij in het actiecentrum DMO aanwezig om daar, omstreeks 7:00 uur, de coördinatie van het hoofd opvang en verzorging over te nemen.

3.4 De hoofden opvangcentrum

Enschede kent een gebiedsverdeling in vijf wijkserviceafdelingen: Noord, Zuid, West, Oost en Centrum. Elke afdeling heeft een eigen 'chef wijkserviceafdeling'. Volgens het draaiboek wordt de chef van het wijkservicecentrum waarin een opvangcentrum is gelegen automatisch 'hoofd opvangcentrum'. Het 'hoofd opvangcentrum' is in zijn wijkserviceafdeling onder andere verantwoordelijk voor de realisatie van een eigen alarmerings-telefooncirkel.

Er zijn twee hoofden opvangcentrum actief geweest in de Diekmanhal. Als eerste heeft de chef van de wijkserviceafdeling Oost dienst gedaan en als tweede de chef van de wijkserviceafdeling Zuid. Vanaf zondag hebben zij elkaar verder afgelost.

3.4.1 Hoofd opvangcentrum (chef wijkserviceafdeling Oost)
Om ongeveer 16:00 uur kreeg de chef van de wijkserviceafdeling Oost via zijn GSM een waarschuwingstelefoontje van het hoofd opvang en verzorging. In verband met een ernstig incident dat zich had voorgedaan in Enschede werd hij verzocht stand-by te staan om eventueel in de Diekmanhal een opvangcentrum in te richten. De chef heeft daarop zelf al vast een aantal collegae gebeld volgens de lijst van de voorbereide alarmeringstelefoonkring. Een aantal mensen was niet bereikbaar, mede door het feit dat de telefoonlijnen dood waren.

Rond 17:00 uur kwam er weer een telefoontje van het hoofd opvang en verzorging met de mededeling dat de chef van de wijkserviceafdeling zich naar de Diekmanhal diende te begeven. De Diekmanhal ligt in de stadswijk Oost, waarmee hij als afdelingschef van de betreffende wijkserviceafdeling met het aanwijzen van de Diekmanhal als opvangcentrum (conform het draaiboek) 'hoofd opvangcentrum' werd.
Het hoofd opvangcentrum heeft een collega uit dezelfde woonplaats opgehaald zodat deze kon rijden, terwijl hij zelf tijdens de autorit een twintigtal mensen kon bellen, om op die manier een begin te maken met het operationeel krijgen van de Diekmanhal. Veel mensen waren niet bereikbaar en uiteindelijk heeft hij slechts drie collegae bereikt. Daar zij via de zuidkant (waar de stad nog niet door de politie was afgesloten) Enschede binnen kwamen konden ze vrij snel doorrijden naar de Diekmanhal. Omstreeks 17:15 uur was het hoofd opvang en verzorging in de Diekmanhal aanwezig.

3.4.2 Hoofd opvangcentrum (chef wijkserviceafdeling Zuid)
De chef van de wijkserviceafdeling Zuid was tijdens de fatale explosie niet thuis. Bij thuiskomst op zaterdagavond omstreeks 21.00 uur, kreeg de chef van één van zijn kinderen te horen dat het hoofd opvangcentrum had gebeld. Hierop probeerde hij het

hoofd opvangcentrum terug te bellen, maar slaagde er evenwel niet in hem te bereiken. Via de televisie is de chef van de wijkserviceafdeling Zuid op de hoogte gebracht van de ware toedracht en omvang van de ramp. Hij heeft uiteindelijk besloten geen verder contact meer met het hoofd opvangcentrum te zoeken (of met bijvoorbeeld het hoofd opvang en verzorging, die normaal gesproken de aflossing regelt) er van uitgaande dat er genoeg medewerkers van DMO in de Diekmanhal actief zouden zijn.

Op zondagmorgen 14 mei heeft hij toch zelf contact gezocht met het hoofd opvangcentrum. Beide heren spraken af dat zij zouden wachten met de aflossing totdat het hoofd opvangcentrum daar zelf om zou vragen. Het hoofd opvangcentrum gaf aan dat overdracht gezien de hectiek op dat moment niet goed mogelijk was. Om ongeveer 16:30 uur (zondagmiddag) is dit verzoek gekomen.

3.4.3 Identificatie
Tijdens de opschaling bleek dat medewerkers van DMO die zich niet konden identificeren (waaronder het hoofd opvangcentrum!) problemen ondervonden om de Diekmanhal te betreden. De politie en de militairen die de bewaking van de Diekmanhal in handen hadden lieten over het algemeen geen mensen binnen die niet konden aantonen dat ze er iets te zoeken hadden.
Overigens wordt in het draaiboek 'opvang en verzorging' benadrukt dat "voor een ieder die het aangaat, er geldt: draag uw DMO-pasje altijd bij u!!!"

3.5 Analyse

Alarmering en opschaling adequaat verlopen
Ongeacht de opmerkingen die hierna nog over de alarmering en opschaling zullen worden gemaakt, moet worden geconstateerd dat vanaf het moment dat tot alarmering en opschaling werd besloten het gewenste opschalingsniveau snel werd bereikt: om ongeveer 17.00 uur waren de juiste functionarissen aanwezig in het Gemeentelijk Coördinatie Centrum en in de Diekmanhal.

Alarmering en opschaling afhankelijk van inzet individuen
Op alle niveaus is zichtbaar dat de alarmering en opschaling afhankelijk is van individuele en ongeplande acties.

Op het directieniveau is er een evident verschil zichtbaar tussen het initiatief dat individuen nemen. Juist van directieleden mag echter worden verwacht dat zij een grotere eigen verantwoordelijkheid op dit punt nemen. Verwijzingen (tijdens interviews) naar "de vrijblijvendheid van de huidige alarmeringsprocedure in het draaiboek (geen piketregeling) die dit soort verschijnselen nu eenmaal met zich meebrengen" zijn opvallend voor diegene die verantwoordelijk zijn voor de alarmeringsprocedure.

Op de andere coördinerende niveaus is er met veel eigen initiatief opgetreden. Een cruciale rol heeft hierbij het hoofd opvang en verzorging gespeeld. Hij was vrijwel onmiddellijk op de hoogte van de ramp, hij beschikte thuis over een telefoonlijst (van onder andere de hoofden opvangcentra) en heeft doortastend ge(voor)alarmeerd.
Het niet volgen van de formele alarmeringsprocedure, dat wil zeggen het niet afwachten van het officiële telefoontje van de directeur, heeft evident het operationeel maken van de Diekmanhal bespoedigd. In het draaiboek 'opvang en verzorging' wordt overigens geen uitspraak gedaan over een mogelijk mandaat van het hoofd opvang en verzorging om voorbereidende activiteiten in gang te zetten.
Ook het (eerste) hoofd opvangcentrum heeft daadkrachtig opgetreden.

Een voor de hand liggende vraag is natuurlijk hoe de alarmering – en daarmee het operationeel krijgen van de Diekmanhal – was verlopen indien bijvoorbeeld het hoofd opvang en verzorging niet bereikbaar (en niet zo snel inzetbaar) was geweest.

Alarmering en opschaling niet conform draaiboek
Kort kan afsluitend worden geconstateerd dat de alarmering niet volgens het draaiboek is verlopen. Functionarissen hebben enerzijds geen poging ondernomen om de afgesproken alarmeringsprocedure te volgen. Anderzijds hebben anderen dat falen weer goed gemaakt door meer te doen dan afgesproken.

Geconstateerd moet worden dat (achteraf) voorspelbaar was dat een dergelijke rigide en getrapte alarmeringsprocedure in de praktijk wel tot een falende alarmering leidt als er geen onderliggend piket bestaat. Elk der treden uit de alarmeringspiramide kan afwezig zijn en daarmee de totale alarmering verstoren. Overigens was het hoofd opvang en verzorging uit eerdere gehouden oefeningen al duidelijk was geworden dat door het volgen van de formele alarmeringsprocedure veel kostbare tijd verloren gaat.

Het verdient aanbeveling om een flexibele alarmeringsprocedure in te voeren waarbij medewerkers van DMO weten dat van hen eigen initiatief verwacht wordt.
De inschatting is dat een formeel piket voor DMO binnen de gemeente praktisch niet wenselijk is, gezien de zeer beperkte frequentie waarmee een beroep zal worden gedaan op het proces 'opvang en verzorging'. Een piket-regeling waarbij naar verwachting slechts minder dan eens in de tien jaar een beroep zal worden gedaan op de piket-functionarissen is alleen al psychologisch niet haalbaar.
Vanzelfsprekend dient er wel een piket-regeling te zijn voor enkele sleutelfunctionarissen binnen de gemeente.

HOOFDSTUK 4
Tijdelijke opvangcentra

4.1 Inleiding

Direct na de fatale klap zijn verschillende gebouwen spontaan opengesteld voor de eerste tijdelijke opvang van slachtoffers. Spontaan duidt op het feit dat de opvangcentra vaak op initiatief van bijvoorbeeld de exploitanten, beheerders of op verzoek van een hulpverlenende instantie zoals de politie zijn opengesteld. Deze tijdelijke opvangcentra zijn zeker niet, dit in tegenstelling tot de Diekmanhal, op initiatief van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling geopend.

Dit hoofdstuk richt zich op de gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden in de tijdelijke opvangcentra. Per opvangcentrum wordt beschreven hoe de opvang van slachtoffers heeft plaatsgevonden.
Zoals duidelijk zal worden was de status van de opvangcentra vaak verschillend. Sommige locaties zijn vrijwel onmiddellijk na de fatale explosie ontstaan, uit nood geboren, op plekken waar, in eerste instantie, (nog) geen faciliteiten aanwezig waren (CBB-gebouw, Van Heekpark). Er zijn locaties geweest, die normaliter dag en nacht open zijn, en waar slachtoffers spontaan naar toe zijn gegaan (zoals het Dr. Ariënstehuis en het Roessingh), terwijl weer andere locaties juist speciaal zijn opengesteld (zoals de Noaberschop en het hoofdbureau van politie) of zijn aangewezen (zoals de Pathmoshal en de Hogeschool Enschede).
Over het algemeen hebben er geen slachtoffers de nacht van 13 mei in de tijdelijke opvangcentra doorgebracht.

Achtereenvolgens zullen de volgende tijdelijke opvangcentra besproken worden:
- De St. Dr. Ariënstehuis
- Het CBB-gebouw
- De Pathmoshal
- Het Roessingh
- Het Van Heekpark (uiteindelijk verplaatst naar de Miracle Planet)
- De kantine van het Hoofdbureau van Politie
- Het Wijkservicecentrum (WSC) Noord
- Het Kompas
- De Miracle Planet
- Universiteit Twente
- De kantine van voetbalvereniging Sparta
- De Noaberschop
- De Hogeschool Enschede

Indien van toepassing wordt per opvangcentrum een korte analyse gegeven. Aan het eind van dit hoofdstuk wordt in paragraaf 4.17 een algemene analyse gegeven.

In paragraaf 4.16 van dit hoofdstuk wordt in een tabel een overzicht gegeven van een aantal feiten over het betreffende opvangcentrum die al eerder in de voorliggende paragrafen uitgebreider aan bod zijn gekomen.

4.2 Verantwoording en afbakening

In de inleiding van deze rapportage is een slachtoffer gedefinieerd als iemand die door toedoen van de vuurwerkramp dakloos, ontredderd en/of EHBO-gewond is geraakt of

anderszinds (tijdelijk) in een opvangcentra moest worden ondergebracht. Volgens deze definitie kan een slachtoffer in zeer beperkte mate gewond zijn.
In dit hoofdstuk wordt in sommige gevallen afgeweken van deze definitie, en wel als er geciteerd wordt uit logboeken en uit de transcripties van de RMC-, RAC- of CPA-banden[2]. In de citaten afkomstig van dergelijke bronnen heeft men het een aantal maal over slachtoffers, waarmee men logischerwijs niet onze definitie hanteert. Bij het lezen van deze citaten moet men daar op bedacht zijn.
Een strikte scheiding is overigens niet altijd te maken, een gewonde kan nadat hij is behandeld immers een 'slachtoffer' worden.

Overigens waren niet van alle opvanglocaties 'harde gegevens' (zoals banden, logboekgegevens) beschikbaar, waardoor er een onevenwichtigheid in de omvang van de paragrafen is opgetreden.

4.2.1 Tijdstippen
De tijdstippen waarop verschillende gebeurtenissen hebben plaatsgevonden waren in veel gevallen moeilijk te achterhalen. Daar zijn een aantal redenen voor aan te geven.

Interviews
De gebeurtenissen zoals die in dit hoofdstuk gepresenteerd worden zijn hoofdzakelijk gebaseerd op (vaak telefonische) interviews met betrokkenen. De respondenten gaven vrijwel unaniem aan dat ze de tijdstippen van bepaalde gebeurtenissen niet meer konden herinneren. In de tijdelijke opvangcentra zijn geen logboeken bijgehouden. Men heeft geprobeerd zo goed als mogelijk de slachtoffers op te vangen en heeft daarbij – logischerwijs – niet op de tijd gelet.
De tijdstippen die door de respondenten zijn gegeven zijn derhalve slechts indicatief. In een aantal gevallen bleken de gegeven tijdstippen inconsistent te zijn met andere gegevens, zoals (andere) interviews of berichten uit journaals, logboeken en van RMC-, RAC- en CPA-banden.

Niet alleen tijdstippen van bepaalde gebeurtenissen waren moeilijk te achterhalen, ook feiten over bijvoorbeeld de (aantallen) aanwezige hulpverleners en de toestand waarin slachtoffers zich bevonden (dat wil zeggen, de mate van gewond zijn) bleken moeilijk memoreerbaar voor de betrokkenen. Een volledig en sluitend beeld is derhalve moeilijk te geven. Dit hoofdstuk pretendeert dit derhalve dan ook niet te zijn. Het idee van dit hoofdstuk is een beeld te schetsen van de gebeurtenissen in de spontaan ontstane tijdelijke opvangcentra, waarbij men vooral moet bedenken dat de inzet en de bereidwilligheid van een ieder, zeker in die eerste uren, enorm is geweest. Juist door deze inzet konden deze tijdelijke opvangcentra gerealiseerd worden.

Per opvangcentrum worden de respondenten aangegeven waarmee gesproken is. De gegevens over het desbetreffende opvangcentrum zijn hoofdzakelijk op deze gesprekken gebaseerd. Aanvullend (en ter verificatie) is gebruik gemaakt van interviewverslagen van geneeskundige hulpverleners en politiefunctionarissen.

Gegevens Politie
De politie is een belangrijke bron voor het proces 'opvang en verzorging' omdat zij in samenwerking met de brandweer in het rampgebied (in de praktijk) zorgdragen voor de ontruiming. De politie heeft daarmee een belangrijke rol gespeeld bij het verwijzen van slachtoffers naar bepaalde locaties.

[2] RMC-, RAC- en CPA-banden zijn de geluidsbanden afkomstig van respectievelijk de Regionale Meld Centrale van de politie, de Regionale Alarm Centrale van de brandweer en de Centrale Post Ambulancevervoer.

Uit onderzoek is gebleken dat het moeilijk is de inbreng van de politie bij de 'opvang en verzorging' te achterhalen. Hierdoor was het in een aantal gevallen niet mogelijk de inbreng van de politie, die door andere bronnen werd gemeld, te verifiëren.

Vermeend explosiegevaar Grolschfabriek
Een aantal geïnterviewden hebben bepaalde gebeurtenissen gekoppeld aan "het moment waarop de explosie bij Grolsch dreigde". Zij waren niet in staat om bij dit moment ook een tijdstip te geven.
Er hebben zich echter twee momenten voorgedaan waarop bij de brandweer de perceptie leefde dat er een dergelijke dreiging heerste. Beide dreigingen zijn aan de RMC doorgegeven, waarop de RMC eenheden heeft gemobiliseerd om zo snel mogelijk een afzetting te realiseren. Dit heeft consequenties gehad voor de ontruiming (CBB-gebouw en het Van Heekpark) en de openstelling (kantine van voetbalvereniging Sparta en de Miracle Planet) van een aantal opvanglocaties.
De geïnterviewden spreken van "de dreiging bij Grolsch" en zijn zich er – in hun herinnering – niet van bewust geweest dat er twee van dergelijke momenten hebben gespeeld.

Het eerste moment was omstreeks 16:30 uur. De bemanning van een politiewagen meldt om 16:32 uur aan de RMC dat zij van de brandweer heeft doorgekregen *"dat een tank met methaan bij de Grolschfabriek op springen staat. De kring moet groter."* Er werd vervolgens verzocht om een ruimere afzetting.
Om 16:46 uur worden diverse afzettingen en omleidingen gemeld aan de RMC door verschillende politiemensen. *"We hebben een straal van ongeveer 500 meter van de Grolsch getrokken en de kant van de Deurningerstraat."*

Het tweede moment speelde rond 18:15 uur. Om 18:12 uur krijgt de RMC door:
"Brw: Ik krijg zojuist door dat er explosiegevaar is met methaan in de omgeving Grolsch is Roomweg bij de Grolsch explosiegevaar.
RMC: Ik doe er een algemeen bericht uitgaan.
RMC: (algemene toonoproep): Attentie hier een bericht van Twente. Bij de Grolschfabriek is op dit moment een acuut explosiegevaar met betrekking tot methaan. Iedereen die er in de buurt is daar weg en op veilige afstand en op een veilige plek. Einde bericht".

4.2.2 Raakvlakken met andere onderzoeken

Gewondennesten versus opvangcentra
Een aantal locaties zijn expliciet aangewezen en/of ontruimd (Van Heekpark, Miracle Planet, sportpark Sparta, de Pathmoshal) en ingericht als zogeheten 'gewondennesten'. In dit hoofdstuk komen ook deze gewondennesten aan bod, daar respondenten hebben aangegeven dat er buiten de gewonden (T1-, T2- en T3-slachtoffers) tevens slachtoffers zijn opgevangen. Hierbij wordt opgemerkt dat de geneeskundige keten hier niet wordt beoordeeld (hiervoor verwijzen we naar cluster 6, de Geneeskundige hulpverleningsketen), maar dat we ons beperken tot de opvang van slachtoffers (dat wil dus zeggen ontredderden, daklozen, etc).

Aan de hand van de (tot nu toe verzamelde) gegevens was het moeilijk te bepalen of een locatie nu uitsluitend als gewondennest heeft gefungeerd of dat, ondanks dat een locatie door bijvoorbeeld de ambulancedienst in eerste instantie als gewondennest is ingericht, er ook slachtoffers zijn opgevangen. De gegevens geven hier niet altijd uitsluitsel over. Zo zou bijvoorbeeld het Van Heekpark, afgaande op de CPA-banden en interviews gehouden met geneeskundige hulpverleners, uitsluitend een gewondennest kunnen zijn geweest. Men heeft het namelijk op de banden en in de interviews alleen maar over gewonden.

Gesprekken met andere betrokkenen (geen geneeskundigen) doen weer vermoeden dat er vrijwel uitsluitend slachtoffers aanwezig zijn geweest. Eén van de redenen hiervoor zou kunnen zijn dat het voor de betrokkenen lastig was om (in de hectiek) een eenduidig onderscheid te maken tussen slachtoffers enerzijds en gewonden anderzijds. Een andere mogelijke verklaring zou kunnen zijn, dat medische hulpverleners door de hectiek zo gericht zijn geweest op die doelgroep die voor hen op dat moment van belang was, dat zij niet hebben meegekregen dat er ook andere doelgroepen aanwezig waren.

Registratie
Over registratie in de opvangcentra wordt niets inhoudelijks gezegd, hiervoor verwijzen we naar cluster 10, Evacuatie en registratie bewoners rampterrein. Wel wordt per opvangcentrum aangegeven of er al dan niet registratie heeft plaatsgevonden.

4.2.3 Overzichtskaartje
In dit hoofdstuk wordt verwezen naar het volgende kaartje. Hierin wordt schematisch de ligging weergegeven van de spontane tijdelijke opvangcentra, zoals die in de navolgende paragrafen aan bod komen.



Figuur 2: Overzichtskaartje spontane tijdelijke opvangcentra

4.3 De Stichting Dr. Ariënstehuis

Aankomst eerste slachtoffers	Vertrek laatste slachtoffers	Schatting aantal slachtoffers
omstreeks 15:40 uur	onduidelijk	30

Gesproken met de vestigingsmanager van het tehuis en de stadsdeelcoördinator Noord.

De Stichting Dr. Ariënstehuis is een verzorgingshuis dat op korte afstand van het rampgebied is gevestigd (zie overzichtskaartje, nr. 1).

Al direct na de fatale klap, omstreeks 15:40 uur, hebben de eerste slachtoffers zich hier uit eigen beweging gemeld, waarna zij door het aanwezige personeel zijn opgevangen. Naar schatting heeft het tehuis aan totaal dertig slachtoffers opvang geboden, waaronder waarschijnlijk een drie- of viertal gewonden. De opvang vond plaats in de recreatieruimte van het tehuis, waar de slachtoffers door het medisch en facilitair personeel zijn verzorgd en in ruime mate voorzien zijn van koffie, thee, broodjes en warme maaltijden. Externe hulpverleners, zoals medewerkers van de EHBO, Stichting Maatschappelijk Werk of het Rode Kruis zijn niet in het tehuis aanwezig geweest.

De vestigingsmanager van het tehuis, die zelf ook aanwezig was, heeft regelmatig (naar eigen zeggen ongeveer ieder kwartier) contact gehad met een politiepost die nabij het tehuis gelegen was. Vanaf "het moment dat er explosies dreigden bij de Grolsch" leek het tehuis zich te moeten opmaken voor een evacuatie. De politiepost heeft het tehuis hiervan op de hoogte gehouden, maar daar de berichtgeving niet altijd eenduidig was, heeft dit tot veel verwarring en onzekerheid geleid bij de bewoners en de slachtoffers. De bewoners van het tehuis zijn uiteindelijk niet geëvacueerd.[1]

De vestigingsmanager heeft met enige regelmaat contact gehad met de stadsdeelcoördinator Noord, die in het wijkservicecentrum Noord aanwezig was om daar de opvang van slachtoffers in goede banen te leiden (zie paragraaf 4.9).
Volgens de vestigingsmanager is er omstreeks 23:00 uur een bus met slachtoffers afkomstig van het wijkservicecentrum en het Kompas, bij het Dr. Ariënstehuis aangekomen. Volgens de stadsdeelcoördinator ging het om de laatste bus met slachtoffers die vanuit het wijkservicecentrum en het Kompas, via het Dr. Ariënstehuis naar de Diekmanhal is gereden. Het tijdstip waarop de bus vanaf het Kompas is vertrokken was volgens de stadsdeelcoördinator ongeveer 24:00 uur. Dit tijdstip sluit aan bij het verzoek dat gedaan is aan het actiecentrum DMO om 23:27 uur: "Men (Kompas Noord) vraagt om vervoer voor 20 mensen naar Diekmanhal".

---

[1] **18:12 uur:**
"Collega: Een vraagje, we staan hier bij een bejaardencentrum aan de Coppenstraat, het Ariënstehuis, moet dat ook ontruimd worden of ligt dat buiten de ring.
RMC: Ogenblik je krijgt zo bericht."
18:16 uur:
"Collega: Ik zit hier met 350 bejaarden weet u al of we ze buiten de Singels of buiten de ring zetten?
RMC: Wat is de locatie?
Collega: Aan de Coppenstraat Dr. Ariënstehuis.
RMC: Nee, die valt buiten de ring van 750 meter over."
18:25 uur:
'Collega: het Dr. Ariënstehuis ligt dat buiten of binnen die cirkel van jou?
RMC: Nee, dat is nu al een aantal keren gezegd, buiten die 750 meter."
18:25 uur:
"Collega: 5.1.2e ik sta daar al een hele tijd bij de Lijsterstraat-Deurningerstraat, kun je me vertellen of dat bejaardencentrum hier, de mensen staan nu buiten te bibberen, dat valt toch buiten ons."
[afkomstig uit de transcriptie van de politiebanden van de RMC]

De stadsdeelcoördinator die ook in de bus aanwezig was, heeft de slachtoffers in het tehuis verzocht mee te gaan naar de Diekmanhal. Ongeveer achttien slachtoffers uit het tehuis hebben zich middels veel overredingskracht laten overhalen het tehuis te verlaten. Deze achttien slachtoffers waren allen afkomstig uit de binnenring en hadden hun huis verloren. De overige slachtoffers – afkomstig uit de buitenste ring en vast van plan in de buurt van het rampgebied te blijven – weigerden steevast mee te gaan. Deze slachtoffers hebben de nacht op stoelen en banken in het tehuis doorgebracht. Een aantal daarvan zijn zelfs nog langer gebleven. Zij zijn pas weggegaan toen de buitenste ring is vrijgegeven. Het tehuis heeft deze mensen logeerfaciliteiten ter beschikking gesteld.

Vanuit het wijkservicecentrum Noord (zie paragraaf 4.9) kwam in de loop van de avond het verzoek om warme maaltijden. De catering van het tehuis heeft ervoor zorggedragen dat dit verzoek tot uitvoer kon worden gebracht.
Er heeft geen registratie plaatsgevonden in het Ariënstehuis en men heeft geen contact gehad met de gemeente. Via het wijkservicecentrum Noord is men op de hoogte gehouden van de gang van zaken.

4.4 Het CBB-Gebouw

Tijdstip in gebruik name	Tijdstip ontruiming	Aantal slachtoffers (schatting)
omstreeks 15:45 uur	onduidelijk	onduidelijk

Gesproken met:
- beheerster van het CBB-gebouw (middels radio-Oost op de hoogte gebracht van in gebruik name van het gebouw)
- haar plaatsvervanger (middels teletekst op de hoogte gebracht)
- een EHBO-ster van de EHBO-vereniging Enschede (omstreeks 15:45 uur met vele collegae aanwezig geweest).

Alle drie zijn zij aanwezig geweest in het CBB-gebouw en hebben hun hulp daar aangeboden.

Het CBB-gebouw was ten tijde van de ramp een niet in gebruik zijnd, leegstaand kantoorgebouw. Het gebouw is gelegen op de kruising van de Hulsmaatstraat en de Voortsweg (zie overzichtskaartje, nr. 2) en ligt schuin tegenover het tankstation Wessels.

4.4.1 In gebruik name gebouw

Alle respondenten gaven unaniem aan dat het CBB-gebouw vrijwel onmiddellijk na de fatale explosie in gebruik is genomen voor de opvang van slachtoffers. Dit vermoeden wordt bevestigd door het volgende bericht dat om 16:04 uur aan de CPA om 16:04 uur werd gemeld: *"aan de Hulsmaatstraat tegenover tankstation Wessels op een braakliggend terrein zijn particulieren van ons bezig met het helpen van gewonden die in elk geval allemaal zelf wel kunnen lopen."*

De verpleegkundige van de eerste ambulance[4] heeft naar eigen zeggen het gebouw in gebruik genomen. Samen met omstanders heeft de verpleegkundige het gebouw glasvrij gemaakt.

4.4.2 Sluiting van het CBB-gebouw

Alle respondenten gaven aan dat de opvang van slachtoffers in het CBB-gebouw gestaakt is in verband met "het explosiegevaar bij Grolsch." De politie heeft het gebied ontruimd

[4] De verpleegkundige van de eerste ambulance is tijdens de fatale klap uit de ambulance geslingerd. Samen met een gewonde politie-agente is hij richting de Hulsmaatstraat gevlucht, waar zij door een politie-auto zijn opgepikt. De verpleegkundige heeft zich bij het CBB-gebouw laten afzetten. (Voor meer details verwijzen we naar cluster 6, de Geneeskundige hulpverleningsketen.)

en heeft middels geluidswagens omgeroepen dat men 'het gebied' diende te verlaten. De ontruiming van het gebouw was binnen enkele minuten een feit.

Volgens de beheerster van het gebouw heeft de opvang van slachtoffers maximaal 45 minuten geduurd. Nadat iedereen (binnen tien minuten) het pand had verlaten heeft zij samen met twee andere collega's het gebouw schoongeveegd en heeft zij als laatste het pand verlaten.
Voorgaande zou betekenen dat het gebouw omstreeks 16:45 uur al weer ontruimd was. Dit is aannemelijk gezien het feit dat het ongeveer een kwartier is na het moment waarop de eerst dreiging van een explosiegevaar bij de politie bekend werd (16:32 uur, zie inleiding). Ook het bericht dat om 16:32 uur door de RMC werd gemeld zou er op kunnen wijzen dat het CBB-gebouw omstreeks 16:45 uur is ontruimd: *"Ik heb begrepen dat de kring rondom de Beekstraat Fazantstraat (...) Hulsmaatstraat Voortsweg (...) zo'n beetje rondom het incidentgebied groter moet worden afgezet. Eventuele aanwezige personen moeten daaruit."*
De diverse afzettingen en omleidingen die om 16:46 uur door politiemensen aan de RMC werden gemeld doen vermoeden dat deze afzetting (en derhalve de ontruiming) ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.

De plaatsvervanger van de beheerster houdt er een iets andere mening op na. Het tijdstip waarop het gebouw is ontruimd staat de plaatsvervanger van de beheerster niet meer helder voor de geest, het was in ieder geval naar aanleiding van "de dreiging bij de Grolsch". Hij denkt dat het rond 17:30 uur is geweest. Een ambulancechauffeur kwam omstreeks dit tijdstip in het CBB-gebouw omroepen dat er een bus klaar stond om de slachtoffers naar het sportveld van Sparta te vervoeren (zie ook paragraaf 4.13).
Omstreeks dit tijdstip (17:30 uur) was er echter geen sprake van "een dreiging bij Grolsch". Wel was er mogelijk sprake van een ontruiming, gezien het volgende bericht van de RMC. Om 17:11 uur werden door de RMC vele politiefunctionarissen gedelegeerd om het tot dan toe afgezette gebied te vergroten: *"Begin dan vanaf de Oldenzaalsestraat. (...) Een stukje Voorsteweg en dan bovenlangs Hulsmaatstraat."* Het is overigens niet duidelijk (ook niet uit de gegevens van de brandweer) waarom de kring vergroot moest worden. Er werd niet gesproken over een explosiegevaar (zie voor meer cluster 5, Bron- en effectbestrijding).

De EHBO-ster en de verpleegkundige van de eerste ambulance zijn beide van mening dat men rond 18:00 uur het CBB-gebouw om veiligheidsredenen dienden te verlaten. Via de politie kwam de opdracht dat geëvacueerd moest worden naar het sportpark Sparta, daar zou een gewondennest worden ingericht (zie paragraaf 4.13).
Het bericht dat tussen 17:42 en 18:13 uur door de verpleegkundige van de eerste ambulance aan de CPA werd gemeld maken dit sluitingstijdstip aannemelijk: *"Er is een bus met gewonden vanaf het CBB-gebouw aan de Voortseweg/Hulsmaatstraat vertrokken."*
Over de reden waarom deze verplaatsing heeft plaatsgevonden wordt verder helemaal niets meegedeeld, ook niet in andere gelijksoortige berichten van de CPA.

4.4.3 Gang van zaken in het CBB-gebouw
In het gebouw waren geen voorzieningen aanwezig, er was zelfs geen telefoon. Door omstanders zijn er uiteindelijk stoelen gebracht en heeft de politie voor een 'aqua-apparaat' gezorgd. Volgens de geïnterviewden hebben buiten de omstanders vele hulpverleners waaronder politie, landmacht, EHBO, huisartsen en vrijwilligers de slachtoffers (en gewonden) met eigen middelen verzorgd, zo goed en zo kwaad als het ging. Er waren verder geen medische hulpmiddelen aanwezig, uitgezonderd verbandmiddelen. Door de verpleegkundige van de eerste ambulance is nadrukkelijk nog

verzocht om medische hulpmiddelen en om meer hulpverleners, maar dit is verder niet gerealiseerd.

Volgens alle drie de respondenten zijn er met name ontredderden en EHBO-gewonden in het CBB-gebouw aanwezig geweest. Deze zijn overigens niet alleen in het gebouw, maar ook buiten het gebouw opgevangen. Over de precieze aantallen kon men geen uitspraak doen, maar "het waren er veel". (In de interviewverslagen van geneeskundige hulpverleners en in de transcripties van de CPA-banden is overigens niets terug te vinden over slachtoffers, daarin heeft men het 'slechts' over gewonden.)

De slachtoffers zijn grotendeels naar de eerste hulp en naar andere opvanglocaties (waaronder de Pathmoshal, de Miracle Planet en het Van Heekpark) vervoerd.

Alle vrijwilligers, omstanders en hulpverleners zijn snel en efficiënt te werk gegaan.

Registratie
De drie respondenten konden zich niet herinneren dat er registratie van de slachtoffers heeft plaatsgevonden.
De verpleegkundige van de eerste ambulance heeft aangegeven dat aan één van de aanwezige agentes de opdracht is gegeven "om van alle in- en uitgaande patiënten personalia bij te houden." Daar slachtoffers (ontredderden, geshockeerden, etc) hoogstwaarschijnlijk niet als patiënten genoteerd zijn, is het niet duidelijk of deze slachtoffers geregistreerd zijn.

Volgens de respondenten is er geen contact met de gemeente geweest.

Gewondennest of opvanglocatie?
Het is niet duidelijk of het CBB-gebouw als gewondennest heeft gefungeerd. Volgens de drie respondenten was dat zeker niet het geval. Zij zijn van mening dat er voornamelijk ontredderden en EHBO-gewonden aanwezig zijn geweest. De gewonden die aanwezig zouden zijn geweest varieerden van een stuk of drie/vier tot een stuk of tien. De Medisch Leider Rampterrein heeft zelfs aangegeven dat er helemaal geen gewonden in het CBB-gebouw aanwezig zijn geweest.
Dit zou betekenen dat het CBB-gebouw 'slechts' een spontaan ontstane opvanglocatie is geweest.

Uit de CPA-banden blijkt dat er sprake is geweest van een gewondennest, getuige onder andere de volgende twee berichten (die overigens beide de verklaring te niet doen van de beheerster, dat het gebouw omstreeks 16:45 uur gesloten zou zijn):
Tussen 16:52 - 17:00 uur deelde de CPA mee dat *"huisartsen uit Borne naar een "spontaan ontstaan gewondennest" zullen gaan aan de Hulsmaatstraat/Voortseweg. Daar zijn allerlei gewonden heengegaan en er was nog geen hulp voor aanwezig."*
Om 17:02 uur belde er iemand van het Rode Kruis in Enschede naar de CPA. *"Er zijn al Sigmateams ingezet en zij vraagt of er nog meer hulp van EHBO'ers nodig is." De centraliste beaamt dit en zegt dat ze naar de Voortsweg, Hulsmaatstraat moeten gaan waar een gewondennest is. De melder zal zoveel mogelijk mensen sturen.*

Er valt echter niet op te maken of er daadwerkelijk een gewondennest is ingericht. Men heeft "plannen om een gewondennest in te richten" en men heeft het er over dat *"mobiele gewonden op een gegeven moment wel "echte" medische hulp kunnen gebruiken"* (CPA-banden). Tussen 16:54 – 16:56 uur kwam het volgende bericht op de CPA: *De eerste verpleegkundige van de eerste ambulance staat op de plek waar ze een gewondenverzamelplaats willen inrichten, de Voortseweg/hoek Hulsmaatstraat bij het CBB-gebouw. Hij vraagt of er nog een Sigmaploeg komt. Het antwoord is ontkennend,*

daar men niet weet waar de Sigmaploeg zich op het moment bevindt. De verpleegkundige zegt dat "hij (een huis) vol gewonden heeft en hij alles moet opvangen. Hij staat er alleen voor en alle gewonden komen daar naar toe."

In zijn interviewverslag heeft hij aangegeven dat er vier zwaargewonden zijn geweest en er een bus lichtgewonden is afgevoerd.

4.4.4 Analyse

In gebruik name gebouw
Naar alle waarschijnlijkheid is het CBB-gebouw al vrij snel na de fatale explosie, omstreeks 15:45 uur, in gebruik genomen, doordat de slachtoffers (gewonden en ontredderden) zich spontaan op het braakliggende terrein rond het CBB-gebouw verzamelden.

Sluiting gebouw
Over de sluiting van het gebouw blijft enige onhelderheid bestaan. De geïnterviewden zijn alle van mening dat het gebouw om veiligheidsredenen ("de dreiging bij Grolsch") is ontruimd. Opvallend is, dat op de CPA-banden niets gemeld wordt over een explosiegevaar bij de Grolsch in verband met het verlaten van het CBB-gebouw (deze dreiging speelt later wél een rol bij de verplaatsing van het gewondennest in het Van Heekpark, zie paragraaf 4.7). Toch is het aannemelijk – gezien de verklaringen van de drie respondenten en een aantal interviewverslagen van geneeskundige hulperleners – dat het gebouw om veiligheidsredenen gesloten is.
Alle drie de sluitingstijdstippen (omstreeks 16:45, 17:30 en 18:00 uur) zijn verdedigbaar. Ondanks de plausibele verklaring van de beheerster lijken alle andere gegevens er toch op te wijzen dat dit ergens tussen 17:15 en 18:00 uur is geweest.

Opvanglocatie
Ondanks het feit dat de gegevens elkaar enigszins tegenspreken als het gaat om het aantal gewonden dat er aanwezig is geweest in het CBB-gebouw, is het aannemelijk dat het CBB-gebouw hoofdzakelijk als opvanglocatie heeft gefungeerd en niet als gewondennest.

Inzet hulpverleners
Het is zeer bewonderenswaardig dat vrijwilligers, omstanders en hulpverleners (al dan niet professioneel) spontaan en gezamenlijk de verzorging van de ontredderden op zich hebben genomen, op een zeer professionele manier.

4.5 De Pathmoshal

Tijdstip ontruiming/eerste slachtoffers	Tijdstip sluiting	Aantal slachtoffers (schatting)
onduidelijk/16:45 uur	omstreeks 22:30 uur	onduidelijk

Gesproken met: coördinerend beheerder (Pathmoshal en Diekmanhal) en beheerder Pathmoshal.

De Pathmoshal is een sporthal gelegen aan de Pathmossingel ten westen van het centrum (zie overzichtskaartje, nr. 3). Op zaterdagmiddag vond er een hockeytoernooi van studenten plaats.

4.5.1 Ontruiming Pathmoshal
Volgens beide beheerders is er omstreeks 16:00 uur naar de Pathmoshal gebeld, met het verzoek de hal te ontruimen in verband met een mogelijke opvang van slachtoffers. Een

lid van de studentenvereniging heeft dit telefoontje aangenomen, waardoor het moeilijk te achterhalen is van wie het telefoontje afkomstig is geweest.
De hal is daarop binnen enkele minuten ontruimd.
Omstreeks 16:30 uur zijn er volgens de beheerder (hij weet niet in opdracht van wie) brancards gebracht van de Vliegbasis Twenthe.

De gegevens afkomstig van de RMC- en CPA-banden doen vermoeden dat de openstelling anders is gegaan.
Tussen 16:41 en 16:44 uur kreeg de CPA het verzoek van het Zaustat in het Van Heekpark *"of er een sporthal vrijgemaakt kan worden."* Dit verzoek is bij de politie neergelegd.
De RMC belde om 16:43 uur de Pathmoshal: *"Svp ontruimen in verband met opvang gewonden"*.

Om 16:44 uur werd aan de CPA gemeld (onduidelijk is het van wie het bericht afkomstig is, maar men vermoedde van de 'politiemeldkamer') *"dat de Pathmoshal wordt ontruimd door de politie en gereed wordt gemaakt voor het opvangen van gewonden. Er moet materiaal (stretchers) van de vliegbasis Twenthe komen."*
Om 16:47 uur heeft de centralist van de CPA dit aan het Zaustat in het Van Heekpark doorgegeven.

Om 16:47 uur belde het RMC naar de CPA met de mededeling dat *"de Pathmoshal wordt ontruimd voor de opvang van gewonden."* Zij vraagt of er basisstretchers van de vliegbasis nodig zijn. (Op de CPA-banden wordt hier verder niet op in gegaan).

Om 16:53 uur vroeg de RMC (het is niet duidelijk aan wie) om *"stretchers, verband, alles wat er geleverd kan worden het inrichten van de Pathmoshal voor de opvang van gewonden."*

De wijze van openstelling zoals hier boven beschreven is aan de beheerder van de Pathmoshal voorgelegd. Hij vond de geschetste gang van zaken merkwaardig, daar hij geen politie gezien heeft en ook geen telefoontje gehad heeft. Hij was er stellig van overtuigd dat er om 16:45 uur helemaal niets meer ontruimd kon worden, daar er niets meer te ontruimen viel.

4.5.2 Bekendmaking openstelling Pathmoshal
Om 17:05 uur is door de politie aan de gemeentelijke rampenstaf meegedeeld dat *"de Pathmoshal wordt opengesteld voor de normale opvang."*

Om 18:12 uur werd in de gemeentelijke rampenstaf gezegd: *"Pathmoshal alleen ontruimd voor slachtoffers."* De context van deze opmerking, waarvan niet duidelijk is van wie die afkomstig is (mogelijk is het een besluit geweest), is verder onduidelijk. De toevoeging dat *"Dakloze burgers en familie naar Diekman"* en *"Kantine van Hogeschool Enschede voor familieleden van slachtoffers"* zou er op kunnen duiden, gezien de berichten afkomstig van de CPA (zie boven), dat men met slachtoffers gewonden bedoelde.

Om 18:25 uur wordt het RCC (brandweer regio Twente) op de hoogte gebracht: *"De sporthallen Pathmos en Diekman worden aangewezen als opvangplaats voor gedupeerden."*

4.5.3 Activiteiten in de Pathmoshal

Volgens de beheerder van de hal waren omstreeks 16:45 uur de eerste slachtoffers in de hal aanwezig. Zij werden door omstanders gebracht. In de sporthal was onder andere voor de slachtoffers koffie, thee en frisdrank aanwezig.
Omstreeks 16:30 uur is er materiaal van de Nationale Reserve[5] (afkomstig van de Vliegbasis Twenthe) gebracht en neergezet. Dit waren brancards en andere medische voorzieningen. Van de medische voorzieningen is echter geen gebruik gemaakt, omdat er geen gewonden in de hal aanwezig zijn geweest (zie onder kopje 'opvang (licht)gewonden?').

De coördinerend beheerder is van mening dat er ongeveer 50 mensen aanwezig zijn geweest. De beheerder van de hal heeft aangegeven dat het lastig is een schatting te geven van het aantal slachtoffers, daar velen in en uit liepen. Hij vermoedt dat het er uiteindelijk tussen de 100 en 200 slachtoffers zijn geweest. Dit waren voornamelijk ontredderden en daklozen. Gewonden zijn er niet geweest.

Hulpverlening

In de Pathmoshal zijn vrijwilligers actief geweest, die zich onder andere met de registratie en de opvang (verzorging) van de slachtoffers hebben beziggehouden. Tevens zijn er medewerkers van het Rode Kruis, EHBO-ers[6], de Stichting Maatschappelijk Dienstverlening[7], wijkverpleegkundigen en artsen (zie hieronder in 'opvang (licht)gewonden?') in de Pathmoshal aanwezig geweest.

Het hoofd opvang en verzorging heeft de chef van de wijkserviceafdeling Noord naar de Pathmoshal gestuurd. Uit het logboek van DMO blijkt dat hij om omstreeks 18:55 uur in de Pathmoshal aanwezig was en dat hij van daar uit een aantal collegae heeft gebeld met het verzoek tot assistentie.
De beheerder van de hal heeft aangegeven dat hij geen medewerkers van DMO in de hal heeft gezien.

Contact met gemeente

Beide beheerders hebben regelmatig contact gehad met het actiecentrum van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO). Iets voor 20:00 uur heeft men in de hal het bericht doorgekregen dat de slachtoffers voor de nachtopvang naar de Diekmanhal konden. Hiervoor zijn bussen geregeld en omstreeks 20:45 uur zijn de eerste slachtoffers vertrokken.

Registratie

Er heeft registratie van slachtoffers plaatsgevonden in de hal, al is dit niet vanaf het begin geweest. Vrijwilligers hebben de registratie op zich genomen, later is dit overgenomen door het Rode Kruis. Omstreeks 18:30 uur waren er drie mensen afkomstig van het Centraal Registratie- en Informatiebureau aanwezig (logboek CRIB). Volgens de beheerder is de registratie moeizaam verlopen daar de slachtoffers in en uit liepen. De registratielijsten zijn uiteindelijk naar de DH gebracht.

---

[5] De NATRES-militairen hebben op zaterdag in het rampgebied op eigen initiatief steun verleend. Zij waren op het moment van de fatale klap in de buurt aan het oefenen. Later zijn zij ook later ingezet voor de afgrendeling van het gebied, ter ondersteuning van de politie. Die eenheid van de NATRES is na 24 uur afgelost. Uiteindelijk heeft die steun 48 uur geduurd. Toen zijn al de NATRES-militairen naar huis gestuurd.
[6] Om 18:03 uur wordt de CPA gebeld door een medewerker van de EHBO-vereniging "dat hij in de buurt zit en aardig wat materiaal heeft. Hij vraagt of dat van pas komt." Om 18:08 uur wordt de man door de centralist verwezen naar de Pathmoshal.
[7] Om 19:10 uur heeft de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening aan het actiecentrum DMO hun hulpaanbod gefaxt: "Er zijn al medewerkers in de Pathmoshal (...)."

4.5.4 Opvang (licht)gewonden?
Zoals hierboven al aangegeven, is (op zijn minst in de perceptie van de CPA en RMC) de Pathmoshal ontruimd voor de opvang van gewonden afkomstig uit het Van Heekpark in opdracht van geneeskundige hulpverleners aldaar.

Vanaf 17:17 uur zijn er, naar aanleiding van het verzoek uit het Van Heekpark om een sporthal te openen voor de opvang van gewonden, verschillende (huis)artsen door de CPA naar de Pathmoshal verwezen.

Tussen 17:50 en 17:56 uur werd er echter vanuit de Pathmoshal aan de CPA gemeld dat er een aantal huisartsen aanwezig waren, *"maar dat er niets te doen is."* Dit bericht is aan het Zaustat (in het Van Heekpark) doorgegeven. Men verzekerde de CPA dat *"er gezorgd zal worden dat er slachtoffers naar de Pathmoshal toe komen."*
Omstreeks hetzelfde tijdstip belde een arts uit een ziekenhuis *"dat hij berichten heeft ontvangen dat verpleegkundigen van de Eerste Hulp zich naar de Pathmossporthal dienen te begeven."* Hij wil graag weten wat er in de hal aan gewonden is. De centralist deelt mee dat *"er lichtgewonden naar de Pathmoshal toekomen om behandeld te worden en dat dat nu wordt geregeld."* Ook zou er een Sigmateam heen gestuurd worden. De arts merkt vervolgens op *"dat hij het merkwaardig vindt dat er allerlei mensen van de Eerste Hulp worden weggehaald."*

Om 18:30 uur belde een arts wederom vanuit de Pathmoshal naar de CPA *"dat er in de Pathmoshal voldoende hulp aanwezig is maar er nog steeds geen gewonden zijn. Er melden zich alleen mensen die als vermist zijn opgegeven."* Hij krijgt het advies gewoon te blijven, *"er komen nog gewonden."*

Het bovenstaande geeft aan dat er tot dan toe geen gewonden in de Pathmoshal aanwezig zijn geweest, al dacht men daar bij de GGD anders over. Om 18:41 uur werd door de GGD in de rampenstaf gemeld: *"lichtgewonden naar Pathmoshal."* Om 19:06 uur werd dit door de directeur van DMO nog eens bevestigd in de rampenstaf.

Volgens de beheerders van de hal zijn er de hele avond geen gewonden geweest.

4.5.5 Sluiting Pathmoshal
Volgens de beheerder zijn om ongeveer 21:30 uur de laatste slachtoffers per bus naar de Diekmanhal vervoerd. Dit komt overeen met het bericht van 21:40 uur uit het logboek van DMO dat *"de laatste mensen naar de Diekmanhal gaan voor de nachtopvang."*
Volgens beide beheerders is omstreeks 22:15 uur de hal gesloten, getuige ook het bericht van 22:17 uur als een arts vanuit de Pathmoshal naar de CPA belt met de mededeling dat *"de Pathmoshal zo goed als ontruimd is."*

Zondagmorgen (14 mei) is de Pathmoshal vanaf 8:00 uur geopend, zodat mensen die mogelijk psychische hulp nodig hadden hier terecht konden. Hierbij was ondersteuning van Mediant, de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening en de EHBO aanwezig. Om ongeveer 10:30 uur is de Pathmoshal weer gesloten, omdat zich dan nog geen mensen gemeld hebben.

4.5.6 Analyse

Ontruiming Pathmoshal
Het tijdstip waarop de hal is ontruimd en op wiens initiatief is niet geheel duidelijk. Volgens de beheerder was de Pathmoshal al omstreeks 16:15 uur ontruimd (naar aanleiding van een niet meer te achterhalen telefoontje).

De gegevens van de RMC- en CPA-banden doen vermoeden dat de ontruiming omstreeks 16:45 uur heeft plaatsgevonden op initiatief van het Zaustat in het Van Heekpark en vervolgens tot uitvoering is gebracht door de politie.
Wellicht kunnen beide opties naast elkaar bestaan, de wijze van communiceren laat dit eenvoudig toe. Immers, uit de gebruikte gegevens valt moeilijk te halen of de opdracht tot ontruiming ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden (het sjouwen, mensen verwijderen, etc) of dat het bericht van de RMC richting Pathmoshal "ontruim de hal" equivalent is met "de politie bezig is met het ontruimen van de hal."

Het is op zijn minst opmerkelijk te noemen dat het Zaustat de CPA verzoekt tot de openstelling van een sporthal voor de opvang van gewonden, maar er door het Zaustat helemaal geen gebruik van wordt gemaakt, ook al wordt er meermalen vanuit de Pathmoshal om gewonden gevraagd. Zelfs zijn er hulpverleners (die soms met andere werkzaamheden elders bezig waren) actief naar de Pathmoshal verwezen.

Status Pathmoshal
De berichtgeving omtrent de status van de hal was naar buiten toe onduidelijk. Was de Pathmoshal nu bestemd voor gewonden of voor ontredderen?

4.6 Het Roessingh

Tijdstip eerste slachtoffers	Vertrek laatste slachtoffers	Aantal slachtoffers (schatting)
omstreeks 15:50 uur	omstreek 24:00 uur	60

Gesproken met het hoofd van de bedrijfshulpverlening.

Het Roessingh is een revalidatiecentrum dat net buiten de buitenste ring van het rampgebied ligt (zie overzichtskaartje, nr. 4). Gedurende het weekeinde waren ongeveer 60 patiënten in het centrum aanwezig, de overige opgenomen patiënten waren met weekeindverlof.

Vrijwel onmiddellijk na de fatale de explosie, rond 15:50 uur, kwamen de eerste slachtoffers vanuit de nabije omgeving van het Roessingh – volledig ontredderd en in een shocktoestand – bij het Roessingh aan.
Op initiatief van het hoofd van de bedrijfshulpverlening is het medisch en facilitair personeel van het Roessingh ingezet om zorg te dragen voor de opvang van de slachtoffers. Er was ook een grote spontane opkomst van personeel. De slachtoffers zijn opgevangen in de centrale ontvangstruimte waar hen een zitplaats en warme dranken aangeboden werden. Tussen de slachtoffers bevonden zich ook een aantal slachtoffers met verwondingen, variërend van snijwonden tot hechtwonden en mogelijke fracturen. Deze gewonden zijn ter plaatse door eigen artsen en door twee huisartsen afkomstig uit het wijkservicecentrum Noord die spontaan hun hulp kwamen aanbieden, behandeld.

Naast de twee huisartsen uit het wijkservicecentrum Noord zijn er geen externe hulpverleners in het Roessingh actief geweest. Wel heeft het hoofd van de bedrijfshulpverlening contact gehouden met twee politieagenten die buiten het Roessingh post hadden gevat. Alle externe contacten verliepen via deze twee agenten, die tevens een belangrijke informatiebron voor het centrum waren. Zo bleef men in het revalidatiecentrum bijvoorbeeld op de hoogte van twee eventuele evacuaties van het centrum. De eerste maal was vanwege een mogelijk explosiegevaar van een vuurwerkbunker. De tweede maal kwam een bericht van de dreiging van het explosiegevaar van de Grolschfabriek. Uiteindelijk heeft de dreiging van het explosiegevaar tot een interne evacuatie geleid. Daar de centrale ontvangstruimte voor een groot deel uit glas bestaat, wilde men het zekere voor het onzekere nemen en is

5.1.2e

iedereen naar een sporthal, behorend bij het Roessingh verplaatst[8]. Voor een 'echte' evacuatie stonden er op het terrein bussen van de Universiteit Twente klaar. Deze heeft uiteindelijk niet plaatsgevonden. Het ontbreken van een duidelijke berichtgeving is als zeer onplezierig ervaren.

Gedurende de hele zaterdagavond zijn veel mensen het tehuis in en uit gelopen, op zoek naar familieleden. Het hoofd van de bedrijfshulpverlening gaf daarmee aan dat het lastig is een schatting te geven van het aantal slachtoffers dat daadwerkelijk verzorging heeft gehad. Hij schat dat er totaal ongeveer vijftig tot zestig slachtoffers zijn opgevangen. Ongeveer de helft daarvan was afkomstig uit de binnenste ring en zijn in de loop van de avond naar de Diekmanhal gebracht, door onder andere het personeel van de technische dienst. Ook de beide agenten hadden een grote rol in het vervoer van slachtoffers. Er heeft geen georganiseerd vervoer naar de Diekmanhal plaatsgevonden.
De andere helft van de slachtoffers was afkomstig uit de buitenste ring. Een aantal daarvan hebben een aantal nachten in het revalidatiecentrum doorgebracht.

Rond 24:00 uur zijn de laatste slachtoffers naar de Diekmanhal gegaan.
Er heeft geen registratie door medewerkers van het Roessingh plaatsgevonden. Het is onbekend of de politie een registratie heeft bijgehouden.
Er is geen contact met de gemeente geweest.

4.7 Het Van Heekpark

Tijdstip in gebruik name	Tijdstip ontruiming	Aantal slachtoffers (schatting)
omstreeks 16:00 uur	onduidelijk	informatie onvolledig

Gesproken met:
- medewerker EHBO
- medewerker Stichting Maatschappelijke Dienstverlening
- twee duikinstructeurs

Allen waren aanwezig in het Van Heekpark.

Het Van Heekpark lag in de uren na de fatale explosie net buiten het rampgebied (zie overzichtskaartje, nr. 5).

Het Van Heekpark is primair ingericht voor de opvang van gewonden, door onder andere hulpverleners van GGD, EHBO en vrijwilligers. Respondenten gaven aan dat dit vrij snel na de explosie gebeurd moet zijn. Om 15:59 uur werd voor het eerst aan de CPA door een OvDG melding gemaakt van deze locatie, wanneer hij zegt *"dat de CPA alle hulpdiensten niet meer moet sturen naar de Deurningerstraat-Walhofstraat maar naar het Walholfpark op de hoek (...), tegenover garage Roeloffzen."* Met het Walholfpark wordt het Van Heekpark bedoeld. Vanaf dat moment werden door de CPA aan de lopende band (medische) hulpverleners naar deze locatie gestuurd.
Al vrij snel is men in het park begonnen met de opbouw van een Sigmatent, om op die manier een veldhospitaal in te kunnen richten.

Over de opvang van slachtoffers (dat wil zeggen ontredderden, etc) in het Van Heekpark is niet veel bekend. Ondanks dat er op de CPA-banden en in de interviewverslagen met geneeskundige hulpverleners niets over vermeld wordt, zijn er volgens de respondenten zeer zeker slachtoffers in het park opgevangen. Eén van de respondenten heeft verklaard dat er ongeveer twintig ontredderden vanuit het Van Heekpark in een bus naar de Miracle

[8] Om 20:20 uur staat in het logboek AC-GGD: "Gerucht dat 't Roessingh Enschede bezig is met interne evacuatie wordt telefonisch nagevraagd: Roessingh heeft tijdelijk mensen naar sporthal gebracht, deze zijn nu weer terug in het centrum."

Planet zijn vervoerd (zie paragraaf 4.11). Volgens een aantal respondenten zijn de overige ontredderden naar andere locaties doorverwezen. Het is de respondenten niet precies duidelijk hoe dat in zijn werk is gegaan en naar welke locaties. In de interviewverslagen van geneeskundige hulpverleners staat hier ook niets over vermeld.

In het Van Heekpark werden de gewonden geregistreerd (naam, geboortedatum, adres), het is niet duidelijk of de 'slachtoffers' (dat wil zeggen ontredderden, etc) ook geregistreerd zijn.

4.8 Het hoofdbureau van politie Enschede

Aankomst eerste slachtoffers	Tijdstip sluiting	Aantal slachtoffers (schatting)
onduidelijk	rond 17:00 uur	25

Gesproken met: algemeen commandant van politie en een politiemedewerkster.

Het hoofdbureau van politie is gelegen in het centrum van Enschede, buiten het rampgebied (zie overzichtskaartje, nr. 6).

Na de fatale klap meldden zich op eigen initiatief slachtoffers, voornamelijk ontredderden, bij het hoofdbureau van politie Enschede. Deze slachtoffers zochten allen een veilig heenkomen. De algemeen commandant heeft de kantine van het hoofdbureau ter beschikking gesteld voor de opvang van de slachtoffers. Hij heeft daarbij wel de kanttekening gemaakt dat het om een zeer tijdelijke opvang zou gaan. Dit om te voorkomen dat slachtoffers en hulpverleners in dezelfde ruimte aanwezig zouden zijn. Uit interviewverslagen van politiefunctionarissen blijkt dat er uiteindelijk politiefunctionarissen en slachtoffers gelijktijdig in de kantine aanwezig zijn geweest[9]. Zijn motivering om de kantine open te stellen voor opvang was dat er in de nabije omgeving nog geen andere locaties (zoals bijvoorbeeld de Hogeschool Enschede) in gebruik waren. Naar zijn mening waren de reeds geopende locaties te ver uit de buurt. Het tijdstip waarop de eerste slachtoffers zich hebben gemeld is niet geheel duidelijk, maar de algemeen commandant vermoedde dat het omstreeks 16:00 uur was.

In de kantine konden de slachtoffers gebruik maken van de basisvoorzieningen die daar aanwezig waren. Er is verder geen ondersteuning van externe hulpverleners geweest. De algemeen commandant vermoedde dat er ongeveer 25 slachtoffers in de kantine van het hoofdbureau aanwezig zijn geweest. Onder de slachtoffers bevonden zich geen gewonden, maar 'slechts' ontredderden.

In de kantine van het hoofdbureau zijn ook speciaal kinderen zonder ouders opgevangen. Hierover werd om 16:50 uur het volgende gezegd:
"3002: Vraag van mensen of er al een ontmoetingsplek is voor mensen die hun kinderen kwijt zijn.
RMC: Ja de kinderen die daar doelloos rondliepen zijn zo veel mogelijk meegenomen naar de kantine hier op het hoofdbureau."

Volgens de algemeen commandant zijn rond 17:00 uur de slachtoffers uit de kantine vertrokken.
Om 18:25 uur vond echter het volgende gesprek plaats tussen een politiecollega en de RMC.

[9] Om 16:51 uur werd door de RMC het verzoek aan de politie Almelo gedaan om extra eenheden zoveel mogelijk in uniform naar de kantine van het hoofdbureau te sturen.

"Collega: Meer mensen die niet gewond zijn en willen weten waar ze naartoe kunnen voor de opvang.
(...)
RMC: We hebben wijkbureau noord, we hebben de hogeschool twente aan de Ribberdastraat bij de prinsessetunnel, we hebben het hoofdbureau hier, we hebben de pathmoshal en dat zijn zowat alle locaties waar ze terecht kunnen. Ze mogen zelf een keuze maken.
(...)
RMC: en er wordt nu gezegd bij voorkeur niet in het hoofdbureau dus die moeten we dan even vergeten over."

Uit dit gesprek blijkt dat rond 18:30 uur bij (op z'n minst de betreffende functionaris die verantwoordelijk voor dit bericht was) de RMC nog het idee bestond dat de kantine voor opvang in gebruik was. Kennelijk was de betreffende functionaris niet op de hoogte van de kanttekening van de algemeen commandant, dat de kantine uitsluitend als zeer tijdelijk beschouwd diende te worden.

Er is niet duidelijk of er registratie heeft plaatsgevonden en of de gemeente van deze tijdelijke opvanglocatie op de hoogte was.

4.9 Het wijkservicecentrum Noord

Tijdstip opening	Tijdstip sluiting	Aantal slachtoffers (schatting)
omstreeks 16:30 uur	omstreeks 24:00 uur	400

Gesproken met: stadsdeelcoördinator Noord en directeur van het Kompas.

De gemeente heeft Enschede verdeeld in vijf stadsdelen, te weten Zuid, Oost, West, Centrum en Noord. Elk stadsdeel heeft een wijkservicecentrum (WSC) waarin verschillende diensten zijn ondergebracht. In WSC Noord zijn dat bijvoorbeeld twee afdelingen van de gemeente Enschede, te weten de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) en de dienst Burger en Algemene Zaken, een politiepost Twente, het gezondheidscentrum Noord, de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening team Noord en Thuiszorg Enschede-Haaksbergen gevestigd. Op de eerste verdieping van het gebouw bevindt zich een kantine, waarin cateringvoorzieningen aanwezig zijn.

Het WSC Noord ligt niet ver van het rampgebied (zie overzichtskaartje, nr.7).

De stadsdeelcoördinator Noord was thuis op het moment dat de explosies plaatsvonden. Nadat de ernst van de ramp tot hem door drong, besloot hij op eigen initiatief de kantine van het WSC Noord te openen voor een eventuele opvang van slachtoffers. Omstreeks 16:15 uur arriveerde hij bij het WSC, waar op dat moment nog geen slachtoffers aanwezig waren. De dienstdoende politiefunctionarissen en huisartsen waren op dat moment niet aanwezig, zij bleken achteraf in het rampgebied te zijn. De stadsdeelcoördinator heeft daarop als eerste het medische en facilitaire personeel verzocht zich zo snel mogelijk naar het WSC te begeven. Niet lang daarna arriveerden de eerste slachtoffers.

De stadsdeelcoördinator vermoedt dat er naar schatting ongeveer vierhonderd slachtoffers (voor het merendeel ontredderden) in het centrum aanwezig zijn geweest. Onder de slachtoffers bevonden zich ook een aantal EHBO-gewonden, deze zijn onder andere door wijkverpleegkundigen en EHBO-vrijwilligers verzorgd. Ook zijn medewerkers van de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening actief geweest.

De stadsdeelcoördinator heeft een collega omstreeks 19:30 uur laten uitzoeken wat er nu eigenlijk met de slachtoffers diende te gebeuren. Hij was op dat moment nog niet op de hoogte van de opening van de Diekmanhal. De kantine was inmiddels niet meer toereikend om alle slachtoffers op te vangen en tevens waren er geen faciliteiten om slachtoffers te laten overnachten. Een gedeelte van de slachtoffers zijn derhalve naar het Kompas verwezen, een naast het WSC Noord gelegen buurthuis (zie paragraaf 4.10). De collega heeft uiteindelijk kunnen achterhalen dat de Diekmanhal geopend was voor nachtopvang[10]. Om 19:47 uur heeft deze collega het actiecentrum DMO het verzoek gedaan *"of er vervoer geregeld kan worden om slachtoffers van het WSC Noord naar de Diekmanhal te vervoeren."* Vanaf dat moment zijn de slachtoffers per bus naar de Diekmanhal vervoerd.

De laatste bus is volgens de stadsdeelcoördinator naar schatting om ongeveer 24:00 uur vertrokken en heeft de laatste slachtoffers uit zowel het WSC als het Kompas meegenomen. Dit tijdstip sluit aan bij het verzoek dat gedaan is aan het actiecentrum DMO om 23:27 uur: *"Men (Kompas Noord) vraagt om vervoer voor 20 mensen naar Diekmanhal"*. Deze bus is tevens langs het Dr. Ariënstehuis gereden en heeft daar vandaan nog 18 slachtoffers meegenomen (zie ook paragraaf 4.3).

Er heeft registratie plaatsgevonden. De slachtoffers zijn geregistreerd door (weer teruggekeerd) personeel van de politiepost, met als doel zoekende familieleden te kunnen informeren. Het is niet bekend wat er met deze gegevens gebeurd is.
Er is contact geweest met de gemeente (actiecentrum DMO).

4.10 Het Kompas

Tijdstip opening	Tijdstip sluiting	Aantal slachtoffers (schatting)
rond 16:30 uur	01:00 uur	100

Gesproken met: de directeur van het Kompas, de stadsdeelcoördinator Noord.

Het buurthuis het Kompas ligt tegen het WSC Noord aan (zie overzichtskaartje, nr. 8). Het is een zelfstandig buurthuis met eigen personeel en een directie.

Tijdens de fatale explosie ging het alarm van het Kompas af, waarop twee medewerkers polshoogte zijn gaan nemen in het gebouw. Omstreeks 16:00 uur waren zij op de plaats van bestemming. Rond 16:30 uur werden zij in het Kompas door de stadsdeelbeheerder vanuit WSC Noord gebeld, met het verzoek het Kompas in gereedheid te brengen voor een eventuele opvang van slachtoffers. Het idee was om het Kompas als overloop van het WSC Noord te gebruiken, daar de ruimte in het WSC beperkt was. De stadsdeelcoördinator heeft echter zo lang mogelijk gewacht met het doorverwijzen van slachtoffers, om op die manier de opvang centraal te houden.

Het is niet duidelijk wanneer de eerste slachtoffers zijn doorverwezen naar het Kompas, maar vermoedelijk is dit omstreeks 19:30 uur geweest (zie voetnoot 10).
De slachtoffers in het Kompas beschikte over een kantine waar op dat moment koffie, thee en broodjes aanwezig waren.
Volgens de directeur is de opvang rustig verlopen. De slachtoffers konden in het buurthuis even ontsnappen aan de drukte in het WSC. Door de aanwezigheid van een televisie bleef men in het buurthuis op de hoogte van de situatie in het rampgebied. Via

[10] Naar zijn eigen zeggen heeft dit alles omstreeks 22:00 uur plaatsgevonden. Het bericht van 19:47 uur (afkomstig uit het logboek van DMO) laat zien dat dat niet juist kan zijn. Een onmiddellijk gevolg hiervan is dat het niet duidelijk is wanneer de eerste slachtoffers naar het Kompas zijn verwezen. In zijn herinnering heeft hij de activiteiten 'collega laten uitzoeken' en 'slachtoffers doorverwijzen naar het Kompas' gekoppeld.

deze weg is men bijvoorbeeld op de hoogte gebracht van het feit dat de Diekmanhal voor opvang was geopend. De overige, meer gedetailleerde, informatie verliep via het WSC.

De laatste bus met slachtoffers is volgens de stadsdeelcoördinator naar schatting om ongeveer 24:00 uur vanuit het WSC vertrokken en heeft de laatste slachtoffers uit zowel het WSC als het Kompas meegenomen (zie paragraaf 4.9). Het Kompas is uiteindelijk om 01:00 uur gesloten.

In het Kompas zijn geen externe hulpverleners aanwezig geweest. Er zijn louter ontredderden, naar schatting ongeveer honderd, mensen opgevangen. Er heeft geen registratie plaatsgevonden, daar alle slachtoffers afkomstig waren van het WSC Noord.

4.11 Miracle Planet

Tijdstip in gebruik name	Tijdstip sluiting	Aantal slachtoffers (schatting)
onduidelijk	24:00 uur	onduidelijk

Gesproken met: beheerder Miracle Planet, een aantal duikinstructeurs en een aantal EHBO-ers.

Miracle Planet is een zogeheten 'recreatieboulevard' en was op 13 mei nog niet officieel geopend. Het gebouw ligt ruim drie kilometer van het rampgebied verwijderd, nabij het Arke stadion (zie overzichtskaartje, nr. 9).

4.11.1 In gebruik name

Het complex huisvest verschillende attracties, waardonder een 'duiktoren'. Op het moment van de ramp werd in deze duiktoren het jubileum van duikvereniging Neptunes en een reünie van duikvereniging Dive World gevierd. De aanwezige duikinstructeurs hoorde de eerste explosie en hebben vanaf het dak de fatale tweede klap gezien. Een aantal duikinstructeurs, in het bezit van een MFA (medic first aid)-diploma, zijn onmiddellijk richting het rampgebied vertrokken om te kijken of ze daar ergens hun diensten konden aanbieden. Uiteindelijk hebben zij in het Van Heekpark hand en spandiensten verricht.

Eén van de duikinstructeurs, tevens één van de exploitanten van de Miracle Planet, heeft op het moment dat duidelijk werd dat het Van Heekpark ontruimd diende te worden in verband met "het explosiegevaar bij de Grolsch" (zie paragraaf 4.7), aan een lid van een Sigmateam de Miracle Planet ter beschikking gesteld. Daarop is het Van Heekpark naar de Miracle Planet verplaatst.

Het is niet duidelijk hoe laat de Miracle Planet in gebruik is genomen. Volgens de duikinstructeurs is omstreeks 17:00 uur het Van Heekpark ontruimd. Vanaf 18:26 uur kwamen echter pas de eerste berichten bij de CPA binnen die duiden op "een verplaatsing van het Van Heekpark naar de Miracle Planet in verband met het explosiegevaar." Om 18:39 uur meldde een verpleegkundige van de ambulancedienst aan de CPA dat *"het hele Van Heekpark is ontruimd en dat ze met de gewonden, Sigmateams, heli's Zaustat naar het Arke Stadion vertrekken."*

4.11.2 Opvang in Miracle Planet

De Miracle Planet was primair bedoeld als opvang voor de gewonden. Daartoe is al vrij snel een gewondennest ingericht. Om 19:37 uur werd aan de CPA gemeld dat *"de Miracle Planet is ingericht voor medische interventie en dat er honderd ambulances staan."* Om die reden heeft ook één van de duikinstructeurs buiten postgevat om "iedereen die er niets te zoeken had" buiten te houden.

De toestand buiten de Miracle Planet kan, in de perceptie van de respondenten, het best omschreven worden als hectisch. Er waren veel persvertegenwoordigers en familieleden aanwezig die op zoek waren naar informatie. Auto's werden, nog voor zij in de buurt van de Miracle Planet waren, tegengehouden. Indien in de auto's familieleden zaten die op zoek waren naar informatie, mocht slechts één iemand onder begeleiding mee naar de Miracle Planet.

Medische voorzieningen waren ruimschoots aanwezig, maar er is vrijwel geen gebruik van gemaakt. Geneeskundige hulpverleners hebben aangegeven dat er uiteindelijk, naast de vele T3-slachtoffers, slechts een klein aantal gewonden (T2-slachtoffers) zijn behandeld[11] (voor meer details de gewonden en hun opvang verwijzen we naar cluster 6, de Geneeskundige hulpverleningsketen).

Opvang slachtoffers
De respondenten spreken elkaar tegen als het gaat om het aantal slachtoffers (waarbij ter verduidelijking wordt opgemerkt dat met slachtoffers wordt bedoeld ontredderden, daklozen, EHBO-gewonden, uitbehandelde gewonden) dat aanwezig is geweest. Schattingen hierover lopen uiteen van enkele tientallen tot ruim honderd ("er hebben acht koks shoarma staan bakken, dat doe je niet voor een paar mensen"). Volgens één van de respondenten is er vanuit het Van Heekpark een bus naar de Miracle Planet vertrokken met ongeveer twintig ontredderden.
Door de vele T3-slachtoffers (die mogelijk al vrij snel uitbehandeld waren en derhalve als slachtoffer geclassificeerd konden worden) was het wellicht lastig om een duidelijke onderscheid te maken tussen een gewonde en slachtoffer.

Tevens is het niet duidelijk of er nu hoofdzakelijk ontredderden of daklozen zijn geweest of familieleden op zoek naar informatie. Om 20:39 uur werd door een OvDG aan de CPA gevraagd *"om iemand van het Riagg naar de Miracle Planet te sturen om te assisteren bij de slachtofferhulp daar."*
In ruime mate waren er cateringvoorzieningen aanwezig, van koffie en thee, tot vleesschotels, salades en shoarma.

De opvang in de Miracle Planet verliep over het algemeen chaotisch. Door de verplaatsing vanuit het Van Heekpark liepen hulpverleners van verschillende organisaties door elkaar heen. De respondenten was het niet duidelijk wie er nu de precies de leiding had. Hierdoor werd veel op ad hoc basis gewerkt, wat de afstemming niet ten goede kwam. Dit werd mede veroorzaakt door communicatieproblemen. Hierover werd om 19:37 uur gezegd: *"We staan hier met heel veel medici en alles staat klaar om mensen op te vangen, maar we weten niet wat er gebeurt omdat er geen contact mogelijk is. We weten helemaal niet wie, wat waar."*

De slachtoffers die aanwezig zijn geweest zijn middels bussen naar de Diekmanhal gebracht[12]. De laatste zijn omstreeks 24:00 uur vertrokken.

Registratie
Volgens de duikinstructeurs heeft er registratie plaatsgevonden, speciaal hiervoor zijn er mensen uit het rampgebied naar de Miracle Planet gekomen. De registratie vond plaats op losse vellen. Het is niet duidelijk waar deze gegevens uiteindelijk gebleven zijn.

---

[11] Om 21:10 uur het Sigmateam Twente aan de CPA dat *"zij de boel gaan inpakken en zich terug gaan trekken. Ze zijn niet nodig gebleken."*
[12] Om 22:45 uur wordt vanuit de Miracle Planet aan de AC-GGD doorgegeven dat *"opgevangen personen vervoerd worden naar Diekmanhal."*

Toch bestaat er enige twijfel over de registratie. Geneeskundige hulpverleners hebben nadrukkelijk aangegeven dat alle gewonden (middels gewondenkaarten) zijn geregistreerd. Het is echter niet duidelijk of *slachtoffers* ook geregistreerd zijn.

Contact met gemeente
De Miracle Planet heeft het actiecentrum DMO op de hoogte gebracht van de opening van het gebouw, getuige het bericht van 19:00 uur uit het logboek: *"Tijdelijke opvangcentrum, de Miracle Planet, beschikbaar voor opvang."*

4.12 De Universiteit Twente

Tijdstip eerste slachtoffers	Tijdstip sluiting	Aantal slachtoffers (schatting)
rond 16:30 uur	21:00 uur	70

Gesproken met: hoofd facilitaire dienst.

De Universiteit Twente (UT) bezit een groot campuscomplex, ongeveer twee kilometer buiten het rampgebied (zie overzichtskaartje, nr. 11). Op het campusterrein zijn praktisch alle voorzieningen voor de UT aanwezig.

Het hoofd van de facilitaire dienst heeft op eigen initiatief vier sporthallen en een medisch centrum geopend, nadat hij via de televisie op de hoogte was gebracht van de ramp. Naar eigen zeggen heeft hij de openstelling van de sporthallen voor een eventuele opvang van slachtoffers aan de politie en aan de gemeente doorgegeven. Het is niet duidelijk wat er met dit bericht is gebeurd en hoe laat hij het heeft doorgegeven. Om 18:25 uur was het in ieder geval nog niet bekend bij de RMC van de politie, gezien het gesprek dat op dat moment plaatsvond (zie paragraaf 4.8).

Vanaf ongeveer 16:30 uur kwamen slachtoffers, waaronder ook studenten uit het rampgebied, op eigen initiatief bij de UT aan. Slechts één van de opengestelde sporthallen (met kantine) is voor de opvang gebruikt. Van het medisch centrum is geen gebruik gemaakt, daar er geen gewonden aanwezig zijn geweest. Naast de aanwezige voorzieningen heeft geen ondersteuning door externe hulpverleners plaatsgevonden.

Totaal zijn naar schatting zeventig slachtoffers opgevangen, waaronder ongeveer veertig studenten.
Omstreeks 21:00 uur kreeg het hoofd facilitaire dienst (naar eigen zeggen) van het actiecentrum DMO te horen dat de Diekmanhal was voor opvang geopend.Vanaf dat moment zijn de meeste slachtoffers die geen student waren, op één of twee na, met eigen vervoer of taxi's naar de Diekmanhal gereisd. De dakloze studenten zijn ongeveer drie dagen op de campus gebleven en hebben gebruik gemaakt van de hotelaccommodatie waarover de UT beschikt. Aansluitend aan het verblijf op de UT hebben zij vervangende woonruimte via de Stichting Studentenhuisvesting gekregen.

4.13 Voetbalvereniging Sparta

Tijdstip opening	Tijdstip sluiting	Aantal slachtoffers (schatting)
omstreeks 17:30 uur	02:00 uur	enkele tientallen

Gesproken met: bestuurslid v.v. Sparta en een aantal EHBO-ers.

De sportvelden van de voetbalvereniging Sparta liggen ongeveer een halve kilometer buiten het rampgebied (zie overzichtskaartje, nr. 12). Tijdens de ramp was de kantine van

de vereniging geopend in verband met voetbalwedstrijden die er die middag hadden plaatsgevonden.

Volgens de respondent arriveerden omstreeks 17:30 uur de politie en vrijwilligers van het Rode Kruis in de kantine met het verzoek deze te ontruimen voor de opvang van slachtoffers. Er zouden gewonden onderweg zijn vanuit het CBB-gebouw, getuige ook de mededeling van de verpleegkundige van de eerste ambulance aan de CPA (tussen 17:42 en 18:13 uur): *"er een bus met gewonden vanaf het CBB-gebouw aan de Voortseweg/Hulsmaatstraat vertrokken is."* De mededeling afkomstig van een geneeskundige hulpverlener en omstreeks dat zelfde tijdstip gedaan zou impliceren dat er al eerder slachtoffers aanwezig zijn geweest: *"Sta nu aan de Kortkampweg bij het Sportpark Sparta en er zijn plannen om daar een nieuw verzamelpunt te maken voor de gewonden die zich vanuit die wijk melden. Nu zijn er alleen nog lichtgewonden."*

Nadat de kantine is ontruimd werd deze ingericht tot noodhospitaal. In eerste instantie is hiervoor de EHBO-ploeg van Sparta ingezet, maar al snel kreeg men ondersteuning van andere EHBO-ers (onder andere uit Losser en Hengelo). Ook de hulpverleners die eerder in het CBB-gebouw actief zijn geweest meldden zich in de kantine.
Ondanks de uitgebreide medische voorzieningen (er is zelfs een noodoperatiekamer ingericht en er zijn medische hulpverleners uit Duitsland aanwezig geweest[13]) zijn er vrijwel geen gewonden in de kantine opgevangen. Wel zijn er in totaal naar schatting enkele tientallen slachtoffers aanwezig geweest, waaronder 'slechts' een aantal lichtgewonden afkomstig uit het CBB-gebouw en ontredderden. Naast de medische voorzieningen, konden de slachtoffers gebruik maken van de voorzieningen van de kantine. Later op de avond is onder politie begeleiding meer voedsel ingeslagen.

Het is niet geheel duidelijk wanneer de kantine voor de opvang van slachtoffers is gesloten. Wel was het bestuurslid vrij zeker dat de kantine omstreeks 02:00 uur leeg was. Voor die tijd zijn slachtoffers naar de Diekmanhal vervoerd.

Er heeft registratie plaatsgevonden op tafels die voor de ingang van de kantine geplaatst waren. Dit is gebeurd op aangeven van een medewerker van de gemeente die toevallig in de buurt van het sportpark aanwezig was. Het is niet duidelijk wat er met de registratielijsten is gebeurd.

4.14 De Noaberschop

Tijdstip eerste slachtoffers	Tijdstip sluiting	Aantal slachtoffers (schatting)
vóór 17:45 uur	rond 23:45 uur	400

Gesproken met: hoofd staf Personeel & Organisatie en een dominee, beide van de vliegbasis Twenthe.

De Noaberschop heeft een recreatieve functie ten behoeve van het vliegbasis personeel en is gelegen aan de zuidzijde van het terrein van de Vliegbasis Twenthe (zie overzichtskaartje, nr. 13). Volgens het rampbestrijdingsplan van de vliegbasis kan de Noaberschop gebruikt worden om nabestaanden en slachtoffers op te vangen. Het hoofd Personeel & Organisatie (P&O) is verantwoordelijk voor de coördinatie daarvan.

Omstreeks 17:15 uur werd het hoofd P&O telefonisch verzocht om de nodige maatregelen te treffen, zodat de Noaberschop voor opvang in gebruik kon worden genomen. Hij weet niet meer van wie dit verzoek afkomstig was.

[13] Om 19:53 uur "Anruf Arbeiter Samariter Bund Münster: *"Es sind 4 RTW, 1 GW-Rett, 7 NA, 2 KTW und 20 Rettungsassistenten in Sportstätte Sparta eingesetzt"*."

Rond 17:45 uur is de Noaberschop geopend, de eerste slachtoffers stonden toen al voor het gebouw te wachten.
Rond 19:00 uur waren alle door het hoofd P&O gealarmeerde hulpverleners aanwezig: horeca personeel, een aantal medewerkers van de afdeling P&O, maatschappelijk en pastoraal werkers. Ook was de Marechaussee aanwezig, zij hebben zich voornamelijk beziggehouden met de registratie. De namen van de slachtoffers werden op losse vellen papier geschreven en zijn pas op maandag 16 mei aan de gemeente overhandigd.

Uit het journaal van de rampenstaf blijkt dat omstreeks 19:35 uur de loco-burgemeester contact heeft gehad met een Lt. Kolonel van de vliegbasis, *"de capaciteit loopt daar vol. Gewonden naar andere locatie brengen."* Omstreeks 19:45 uur werden de slachtoffers in de Noaberschop door het actiecentrum DMO verwezen naar de Diekmanhal (logboek DMO), waarop om ongeveer 20:30 uur de eerste slachtoffers onder begeleiding van de marechaussee naar de Diekmanhal zijn gebracht. Om ongeveer 23:45 uur zijn de laatste slachtoffers weggebracht, waarop de Noaberschop is gesloten.

Volgens het hoofd P&O is de opvang van slachtoffers relatief rustig verlopen. Naar schatting zijn er ongeveer 400 slachtoffers aanwezig geweest in de Noaberschop. Vrijwel alle slachtoffers, hoofdzakelijk ontredderden, zijn op eigen initiatief en met eigen gelegenheid naar de vliegbasis gekomen. De gewonden die bij de vliegbasis aankwamen zijn in hangar 9 behandeld door het medisch personeel.

Er is geen rechtstreeks contact geweest met het actiecentrum DMO.

4.15 De Hogeschool Enschede

Tijdstip opening	Tijdstip sluiting	Aantal slachtoffers (schatting)
onduidelijk	23:00	Enkele honderden

Gesproken met: hoofd facilitaire dienst.

De Hogeschool Enschede heeft meerdere vestigingen in Enschede. Eén van de vestigingen, gelegen in het centrum (zie overzichtskaartje, nr. 14), is op zaterdag 13 mei gebruikt voor de opvang van slachtoffers. De Hogeschool staat in het draaiboek 'opvang en verzorging' vermeld als mogelijke opvanglocatie.

Volgens het hoofd facilitaire dienst is omstreeks 18:00 uur op verzoek van een functionaris van de gemeente (verdere informatie onbekend) de Hogeschool geopend voor de opvang van slachtoffers. Volgens het hoofd opvang en verzorging heeft de Hogeschool zelf initiatief genomen om de gemeente (in de persoon van het hoofd opvang en verzorging) te vragen of de kantine van de Hogeschool opgesteld mocht worden voor de opvang van slachtoffers. Aanleiding hiervoor zou zijn geweest dat een aantal slachtoffers zich aldaar hadden gemeld.

De gemeente heeft informatiebalies ingericht waar slachtoffers zich konden laten registreren of informatie konden vragen. Dit was bekend bij de RMC en de rampenstaf, getuige onderstaande berichten.
Om 18:04 uur werd aan de RMC het bericht doorgegeven dat *"Mensen die zich willen registreren kunnen naar de Hogeschool Enschede worden gestuurd."* Om 18:12 uur werd in de rampenstaf gemeld dat *"de kantine van de HE voor familieleden is geopend."*

Het tijdstip waarop de Hogeschool is geopend is niet duidelijk. Volgens het logboek van het Centraal Registratie- en Informatiebureau (CRIB) arriveerden omstreeks 17:00 uur al

de eerste medewerkers (met laptop) van het CRIB in de Hogeschool. Dat impliceert dat het gebouw al eerder (dan 18:00 uur) open was.
Om 17:29 uur heeft de RMC een niet nader genoemd persoon van de Hogeschool aan de lijn die toezegt de kantine van de Hogeschool te gaan openen. Het openen van de Hogeschool zou volgens de politie overigens op aangegeven van de politie gebeurd zijn (en dus niet op eigen initiatief of op aangeven van de gemeente).

De Hogeschool is echter niet alleen gebruikt als registratie- en informatiepunt. Om 18:24 uur meldde een politiefunctionaris vanuit de Hogeschool aan de RMC dat de kantine van de Hogeschool open is voor "*crisisopvang evacués en niet voor gewonden.*" Hierop volgt een minuut later het volgende gesprek:
"Collega: Ik heb een aantal mensen bij me staan, een man of twintig inmiddels en dat worden er steeds meer, dat zijn allemaal ontheemden die niet gewond zijn maar op zoek zijn naar een is?
RMC: zeg maar waar je staat.
Collega: Prinsessetunnel.
RMC: dan sta je er pal onder. Hogeschool is de kantine open en daar kunnen ze naar toe."

Tot ongeveer 23:00 uur zijn slachtoffers en andere betrokkenen in de Hogeschool aanwezig geweest. Daarna zijn alle aanwezigen naar de Diekmanhal of een eigen bestemming vertrokken.

Gedurende de hele avond zijn naar schatting enkele honderden slachtoffer in het gebouw aanwezig geweest, variërend van slachtoffers tot familieleden. Hiervoor zijn psychosociale hulpverleners van bijvoorbeeld de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening aanwezig geweest.

4.16 Schematisch overzicht

Hieronder wordt een schematisch overzicht gegeven van alle tijdelijke opvanglocaties, die in de voorgaande paragrafen aan de orde zijn geweest. Per opvangcentrum worden een aantal (relevante) feiten, die hierboven al genoemd zijn, op een rijtje gezet.

- Alle tijdstippen zijn indicatief.
- Indien een locatie reeds geopend was, wordt met de perso(o)n(en) in de kolom 'geopend op initiatief van' bedoeld diegene die het initiatief heeft genomen om voorbereidingen/maatregelen te treffen, zodat een daadwerkelijke opvang en verzorging gerealiseerd kon worden. In dat geval wordt deze persoon cursief weergegeven.

Locatie	Tijdstip eerste slachtoffers	Tijdstip ontruiming of vertrek laatste slo	Geopend op initiatief van	Aantal slachtoffers (schatting)	Registratie	Gemeente op de hoogte?
St. Dr. Ariëns-tehuis	15:40 uur	24:00 uur	*Vestigings-manager*	30	nee	nee
CBB-gebouw	15:45 uur	onduidelijk	slachtoffers/ hulpverleners	onduidelijk	onduidelijk*	nee
Het Roessingh	15:50 uur	24:00 uur	*hoofd bedrijfs-hulpverlening*	60	nee	nee
Pathmoshal	16:45 uur	22:30 uur	onduidelijk	onduidelijk	ja	ja
Van Heekpark	16:00 uur	onduidelijk	geneeskundige hulpverleners	informatie onvolledig	onduidelijk*	nee
Kantine hoofdbureau regiopolitie	16:00 uur	17:00 uur	*algemeen commandant politie*	25	nee	ja
Wijkservice centrum Noord	16:30 uur	24:00 uur	stadsdeel-coördinator Noord	400	ja	ja
Het Kompas	16:30 uur	24:00 uur	*stadsdeelbeheer-der Noord*	100	nee	nee
Miracle Planet	onduidelijk	24:00 uur	*duikinstructeur*	onduidelijk	onduidelijk*	ja
Universiteit Twente	16:30 uur	21:00 uur	hoofd facilitaire dienst UT	70	ja	ja
Kantine v.v. Sparta	17:30 uur	02:00 uur	*politie en Rode Kruis*	enkele tientallen	ja	ja
Noaberschop	vóór 17:45 uur	23:45 uur	hoofd staf personeel & organisatie	400	ja	ja
Hogeschool Enschede	onduidelijk	23:00 uur	onduidelijk	Enkele honderden	ja	ja

* Geneeskundige hulpverleners hebben aangegeven dat er registratie van patiënten/gewonden heeft plaatsgevonden (aan de hand gewondenkaarten). Het is niet duidelijk of er registratie van slachtoffers (zoals gedefinieerd voor het onderzoek 'bevolkingszorg') heeft plaatsgevonden.

4.17 Analyse

De ontwikkeling in tijdelijke opvanglocaties
Na de explosie van SE Fireworks ontstond een grote stroom van al dan niet gewonde slachtoffers die de kern van het rampgebied ontvluchtten.

De meeste slachtoffers konden op eigen kracht en elkaar helpend de kern van het rampgebied verlaten. Aan de randen van het kerngebied ontstonden tot ongeveer 16:30 uur de eerste spontane opvanglocaties die vaak zowel voor gewonde als niet gewonde slachtoffers werden gebruikt (het CBB-gebouw, Dr. Ariënstehuis, het Roessingh, kantine van het hoofdbureau van politie, Wijkservicecentrum Noord en het Van Heekpark). Door een zich in twee fasen ontwikkelende perceptie van een explosiedreiging ten gevolge van brand in de Grolschbrouwerij werd het te ontruimen gebied gestaag uitgebreid. Hierdoor moesten onder andere enkele van de eerste opvanglocaties worden ontruimd (het CCB-gebouw en het Van Heekpark). Deze dreiging heeft tevens in een aantal locaties voor onrust gezorgd in verband met de onzekerheid omtrent een mogelijke evacuatie (het Roessingh en het Dr. Ariënstehuis).

Ondertussen werd vanuit het Gemeentelijk Coördinatie Centrum (GCC) besloten om de Diekmanhal als centrale opvanglocatie voor daklozen en ontredderden in te richten (zie hoofdstuk 5 'De Diekmanhal'), de Pathmoshal als locatie voor (licht)gewonden en de kantine van de Hogeschool Enschede voor familieleden van slachtoffers. In het 'veld' is deze onderverdeling gedurende de eerste uren niet door gekomen en/of gehanteerd. De vluchtelingenstroom heeft zijn eigen locaties gekozen: de recreatieruimte van de Noaberschop van de vliegbasis Twenthe, het al genoemde Wijkservicecentrum Noord, de Miracle Planet en de Hogeschool Enschede hebben elk meer dan honderd slachtoffers opgevangen.

Door medische hulpverleners zijn vanaf ongeveer 18:00 uur de kantine van de voetbalvereniging Sparta en de 'recreatieboulevard' Miracle Planet ingericht voor 'medische interventie'. Voorspelbaar zijn hier echter – zó lang na het 'gouden uur' – geen gewonden meer aangekomen.

Uiteindelijk is de Diekmanhal opengesteld voor alle (familie van) slachtoffers. De opvangcentra die zich meldden bij het GCC kregen het verzoek de daar opgevangen slachtoffers over te brengen naar de Diekmanhal. Op een enkele ongeplande uitzondering na zijn alle tijdelijk opvangcentra derhalve in de loop van zaterdagavond of -nacht gesloten. De slachtoffers zijn vrijwel allemaal middels bussen naar de Diekmanhal vervoerd of hebben (in meerderheid) op een andere manier (via familieleden of bekenden) opvang voor de nacht gevonden.

Zelfredzaamheid als altijd groot
De stroom aan slachtoffers die is opgevangen door hulpverleners en vrijwilligers is groot geweest. Op grond van de schattingen in dit hoofdstuk komt men tot een totaal van ongeveer duizend slachtoffers dat op enig moment in één van de tijdelijke opvanglocaties is opgevangen. Wanneer men de omvang van het ontruimde gebied (binnen en buitenring) in ogenschouw neemt zullen er tegen de tienduizend tijdelijk ontheemd zijn geweest. Het overgrote deel van hen heeft derhalve geen gebruik gemaakt van deze opvanglocaties, maar is direct naar familie of vrienden vertrokken. Aan het eind van de avond bleven in de Diekmanhal 'slechts' 381 mensen over die voor die eerste nacht geen alternatieve opvang hebben kunnen vinden.

Over perceptie: welke en hoeveel slachtoffers waar?
Het is niet altijd duidelijk geweest wat voor type slachtoffers er aanwezig zijn geweest in de verschillende locaties: gewonden, lichtgewonden, EHBO-gewonden, ontredderden, daklozen, evacués of 'slechts' familieleden op zoek naar vermisten of informatie. Een mogelijke verklaring hiervoor zou kunnen zijn, dat hulpverleners door de hectiek zo gefocust zijn geweest op die doelgroep die voor hen op dat moment van belang was, dat zij niet hebben meegekregen dat er ook andere doelgroepen aanwezig waren. In locaties waar beide zijn geweest meldden EHBO-ers en Rode Kruis-leden veelal dat er meer ontredderden en EHBO-gewonden aanwezig zijn geweest, terwijl verpleegkundigen en artsen van mening zijn dat juist het merendeel van de aanwezigen gewonden zijn geweest.

In feite is het ook niet echt van belang om dit exact te weten. Waar het primair om ging was dat alle slachtoffers op de één of andere manier de mogelijkheid hadden om zich ergens te laten opvangen en verzorgen of dat er plekken waren waar ze zich (relatief) veilig konden voelen. En dat heeft men, zeker in die eerste avond, weten te realiseren, dankzij de inzet en de bereidwilligheid van zeer velen.

HOOFDSTUK 5
Opvang en verzorging: De Diekmanhal

5.1 Inleiding

De Diekmanhal was het opvangcentrum voor de langdurige opvang en verzorging van slachtoffers (dat wil zeggen ontredderden, daklozen, evacués en EHBO-gewonden), afkomstig uit de binnenste en buitenste ring.
De hal is overigens niet alleen gebruikt voor deze slachtoffers. Ook familieleden waren op de zaterdagavond van harte welkom, zodat zij hun naasten de nodige ondersteuning konden bieden.

In dit hoofdstuk komt de opvang en verzorging, zoals die heeft plaatsgevonden in de Diekmanhal aan de orde. Dit zal gebeuren aan de hand van een aantal steekwoorden. Hierbij zullen de grote lijnen worden vastgehouden en wordt er niet ingegaan op de details.
Aan de activiteiten van de somatische en psychosociale hulpverleners, die in grote getalen in (onder andere) de Diekmanhal aanwezig zijn geweest, wordt in dit hoofdstuk slechts zijdelings aandacht besteed. Hiervoor verwijzen we naar de hoofdstukken 6 'Somatische hulpverlening' en 7 'Psychosociale en maatschappelijke hulpverlening'. Een zelfde opmerking geldt voor de herhuisvesting. De herhuisvesting die heeft plaatsgevonden vanaf zondag 14 mei heeft er uiteindelijk toe geleid dat op dinsdagavond de Diekmanhal gesloten kon worden voor de opvang van slachtoffers. Het herhuisvestingsproces komt in hoofdstuk 8 'Herhuisvesting' uitgebreid aan de orde.

5.2 Openstelling Diekmanhal

De Diekmanhal (DH) staat boven aan de lijst van mogelijke opvangcentra in het draaiboek 'opvang en verzorging'. De reden hiervoor is dat het (ten tijde van de ramp) de grootste hal in Enschede is, met de beste cateringmogelijkheden en derhalve zeer geschikt is voor grootschalige opvang. De reden dat de gemeente op zaterdagavond 13 mei besloten heeft de hal te openen voor de opvang van slachtoffers was, buiten voornoemde redenen, dat de DH (zie kaartje in hoofdstuk 4 'Tijdelijke opvangcentra') ten opzichte van het rampgebied gunstig lag.

Het tijdstip waarop de DH op zaterdag is geopend is niet helemaal duidelijk. Volgens het hoofd opvang en verzorging heeft hij omstreeks 17:00 uur de beheerder van de hal verzocht deze te openen. De beheerder was echter van mening dat hij omstreeks 17:00 uur de hal al had geopend (op verzoek van het hoofd opvang en verzorging). Dit laatste komt overeen met de verklaring van het hoofd opvangcentrum, namelijk dat hij in aanwezigheid van de beheerder omstreeks 17:15 uur in de hal aanwezig was (zie paragraaf 5.4).

Om 18.25 uur meldde de beheerder van de DH zich volgens het logboek van DMO overigens pas in het actiecentrum DMO, met de mededeling dat de DH geopend was.

5.3 Bekendmaking opening DH

Door de directeur is om 18:12 uur in de rampenstaf meegedeeld dat de DH geopend was voor daklozen en familieleden van slachtoffers[14]. Vanuit de rampenstaf is het bericht via de desbetreffende actiecentra (gezeten in het gemeentehuis) doorgegeven aan de brandweer, politie en GGD in het veld. Het is overigens niet duidelijk wat er door de hulpverleners met dit bericht verder is gedaan. Zo is bijvoorbeeld in de documentatie niet terug te vinden of de politie middels geluidswagens de slachtoffers op de hoogte heeft gesteld van het bericht.
Verder is dit bericht via de voorlichter naar de media toe verspreid (teletekst, RTV-Oost en zelfs de zondagseditie van Tubantia).

Een aantal tijdelijke opvangcentra, waarvan bekend was dat zij als zodanig fungeerde, is door het actiecentrum DMO op de hoogte gebracht van het feit dat de DH geopend was voor de nachtopvang (zie hoofdstuk 4 'Tijdelijke opvangcentra').

5.4 Inrichting Diekmanhal

Het hoofd opvangcentrum was rond 17:15 uur, samen met de beheerder en drie collegae van DMO, als eerste in de DH aanwezig. Op dat moment was de hal nog helemaal leeg. Er hadden zich nog geen slachtoffers gemeld en faciliteiten om de hal in te richten (tafels en stoelen) stonden nog elders in de hal opgeslagen.

Het hoofd opvangcentrum heeft onmiddellijk aan het actiecentrum DMO doorgegeven wat er zo spoedig mogelijk allemaal in de hal aanwezig diende te zijn. Dit varieerden van bedden, eten en drinken tot EHBO-voorzieningen. Informatie omtrent het aantal te verwachten slachtoffers, over de ernst van de eventuele verwondingen van de slachtoffers en over hoe lang de opvang zou gaan duren was op dat moment nog niet bekend.

Rond 19:00 uur was de stand van zaken in de DH als volgt :

- Ongeveer 11 medewerkers van DMO waren aanwezig (voor in eerste instantie het inrichten van de DH, het opvangen van de slachtoffers)
- 40-50 tafels met stoelen stonden in de hal opgesteld
- De catering was ter plaatse, dat wil zeggen dat de eigenaar van het restaurant met enkele medewerkers aanwezig was. Deze heeft aangegeven dat er in principe genoeg eten en drinken was en dat alles wat er nog extra nodig zou blijken te zijn geleverd kon worden. Koffie, thee en frisdrank stonden gereed op tafels in de hal
- Er waren één DMO-medewerker en één vrijwilligster[15] aanwezig voor secretariële ondersteuning
- De eerste vrijwilligers waren al aanwezig om hand en spandiensten te verlenen. Deze hadden zich spontaan aangemeld, vooral nadat het via de tv en radio bekend was geworden dat de DH als opvangcentrum voor de nacht was aangewezen.

Omstreeks 20:00 uur liet het hoofd opvang en verzorging weten dat de Stichting Karmel International (zie hoofdstuk 9 'Goederenverstrekking') bedden en zitjes ter beschikking stelde voor de inrichting van de DH. Om ongeveer 21:30 uur zijn deze goederen middels vrachtwagens bij de DH afgeleverd. De (vele) vrijwilligers die zich op dat moment in de DH bevonden en medewerkers van DMO hebben hiermee de DH klaargemaakt voor de

---

[14] Bericht in het journaal van de gemeentelijke rampenstaf, afkomstig van de directeur DMO, luidt: *"Pathmoshal ontruimd alleen voor slachtoffers. Dakloze burgers en familie naar Diekmanhal. (...)."*

[15] Onder een vrijwilliger wordt iemand verstaan die zich spontaan aanmeld. Indien met vrijwilligers mensen van het Rode Kruis, EHBO, Leger Des Heils of andere organisaties wordt bedoeld, zal dit expliciet worden vermeld.

nachtopvang. Om 00:35 uur werd aan het actiecentrum DMO doorgegeven dat er *"150 slaapplaatsen zijn ingericht."*

Een aantal medewerkers van DMO, met een hoofdrol voor het hoofd opvangcentrum, hebben zich zaterdagavond grotendeels beziggehouden met het regelen van allerhande goederen, al dan niet via het actiecentrum DMO: van materiaal voor de inrichting van de hal tot persoonlijke verzorgingsmiddelen (zoals luiers, tandenborstels, zeep, shampoo, etc). Veel verzorgingsartikelen werden overigens vaak geregeld op het moment dat er door slachtoffers om werd gevraagd.
Ook heeft men er zorg voor gedragen dat er eten/drinken, somatische en psychosociale hulpverleners (zoals EHBO, Stichting Maatschappelijke Dienst, Slachtofferhulpverlening, huisartsen, verpleegkundigen) en schoonmakers aanwezig waren.
De slechte telefoonverbindingen (als direct gevolg van de ramp) hebben nog wel voor problemen gezorgd bij het regelen van allerhande hulp en goederen.

Overigens zijn veel goederen (waaronder kleding), eten/drinken en fysieke hulp die benodigd waren in de DH spontaan aangeboden op zaterdag door mensen in Enschede, maar ook door burgers in het land.

5.5 Aankomst eerste slachtoffers

Vanaf circa 19:45 uur werden door het actiecentrum DMO de eerste slachtoffers uit de tijdelijke opvangcentra, die zich bij het actiecentrum meldden, verwezen naar de DH[16].
Het hoofd opvang en verzorging heeft het hoofd opvangcentrum hiervan op de hoogte gebracht en hem laten weten dat ze in de DH de eerste slachtoffers zouden kunnen verwachten. Onbekend was nog om hoeveel slachtoffers het zou gaan.
Vanaf ongeveer 20:30 uur verlieten de eerste bussen de tijdelijke opvangcentra, zoals blijkt uit onder andere het journaal van de rampenstaf en het logboek DMO (zie ook hoofdstuk 4 'Tijdelijke opvangcentra').

Vanaf 20:00 uur meldden de eerste slachtoffers zich in kleine getalen bij de Diekmanhal. Deze slachtoffers waren niet afkomstig uit een tijdelijk opvangcentrum, maar waren op eigen initiatief naar de DH gekomen. Pas later, gezien bovenstaande gegevens mogelijk vanaf 20:45/21:00 uur, arriveerden de eerste bussen afkomstig van verschillende tijdelijke opvangcentra.
Overigens meldde de directeur DMO in de rampenstaf om 20:50 uur dat *"opvang is goed geregeld."* Waar hij waarschijnlijk slechts mee bedoelde dat de Diekmanhal klaar was voor de opvang.

5.6 Registratie

In deze subparagraaf komt kort de registratie aan bod zoals die in de DH heeft plaatsgevonden. Voor meer en algemenere aspecten over registratie wordt verwezen naar cluster 11, Evacuatie en registratie bewoners rampgebied.

Het hoofd opvangcentrum heeft voorbereidingen laten treffen om de slachtoffers te registreren. Er is gebruik gemaakt van een aanwezige kopieermachine, een fax, twee computers en één (eigen) laptop. Een aantal tafels zijn bij de ingang klaargezet.
Om 20:10 uur heeft het hoofd opvangcentrum het actiecentrum DMO gevraagd of er functionarissen van het Centraal Registratie- en Informatiebureau (CRIB) richting de DH gestuurd konden worden. Volgens het hoofd opvangcentrum heeft één functionaris van het CRIB zich tussen 22:00 en 22:30 uur in de DH gemeld. Het was hem echter niet duidelijk of dit naar aanleiding van het verzoek van DMO is gebeurd. Deze functionaris

[16] "19:45 uur: Opvang vliegbasis loopt vol; mensen verwezen naar Diekmanhal." [logboek DMO] (met vliegbasis wordt de Noaberschop bedoeld).

heeft zich verder niet met de coördinatie van de registratie bemoeid (wat het hoofd opvangcentrum zeer heeft verbaasd), wel heeft hij meegeholpen met het registreren van de binnenkomende mensen.

Ondanks dat functionarissen van DMO daar niet van op de hoogte waren zijn er vanaf 20:30 uur drie medewerkers van het CRIB in de Diekmanhal aanwezig geweest om te registreren. Omstreeks 23:00 uur zijn nog eens twee medewerkers van het CRIB vanuit de Pathmoshal naar de Diekmanhal gegaan om hun collegae te assisteren. Om 24:00 uur staat er in het logboek van het CRIB vermeld dat de vijf medewerkers van het CRIB *"in de loop van de nacht naar huis gaan."*

Voordat slachtoffers de hal van de DH in mochten werd bij de ingang van iedereen naam, adres en geboortedatum genoteerd op losse vellen papier. Aanvullend werd er gezegd dat wanneer men de DH ging verlaten, zij zich moesten laten uitschrijven. Pas daarna konden de slachtoffers zich naar de hal begeven waar tafels, stoelen en koffie/thee/frisdrank klaar stonden.
Een tiental medewerkers van DMO, waarvan ook een aantal spontaan naar de DH was gekomen, hebben zorggedragen voor de registratie. De vellen papier zijn veelvuldig naar de dienst Burger en Algemene Zaken gefaxt (de registratiegroep CRIB bestaat uit functionarissen van deze dienst).

De registratie is in de perceptie van de medewerkers van DMO prima verlopen, tot het moment (omstreeks 21:00 uur) waarop de eerste bussen uit tijdelijk opvangcentra arriveerden. Hierdoor ontstond plotseling een massale toestroom van slachtoffers die zich zonder zich te laten registreren in de hal begaven. De tafels zijn hierop in een trechtervorm geschoven in een poging niemand ongemerkt langs de inschrijving te laten gaan.
Ondanks deze maatregel kon men echter niet bewerkstelligen dat slachtoffers in en uit liepen, zonder zich te laten registeren of te laten uitschrijven. Het gevolg was dat slachtoffers soms meerdere keren zijn geregistreerd en soms ook helemaal niet[17]. Ook de moeilijk te spellen namen – in de perceptie van Nederlanders – van de vele allochtonen hebben bijgedragen aan een niet sluitende registratie. De onervaren medewerkers van DMO konden de ongecontroleerde wijze van registreren niet in goede banen leiden.
Toch was men in de Diekmanhal op zondagmorgen van mening dat de registratie sluitend was. De berichtgeving van de directeur in de rampenstaf op zondagmorgen 14 mei om 7:30 uur was dan ook: *"(...), vanaf begin sluitende registratie bijgehouden."*

De lijsten met namen zijn door de dienst Burger en Algemene Zaken (BAZ) omgewerkt tot registratielijsten.

Op zondagochtend zijn de eerste registratielijsten op de ramen in de DH geplakt. Op deze lijsten stonden de namen van de mensen die zich hadden laten registreren in de Diekmanhal. De reden dat de lijsten zijn opgehangen was om zoveel mogelijk mensen die op zoek waren naar familieleden of bekenden buiten de hal te houden, daar de hectiek in de hal al groot genoeg was.
Daar er echter geen sluitende registratie had plaatsgevonden klopten deze lijsten niet. Op het moment dat de gedupeerden de lijsten onder ogen kregen leidde dat in bepaalde

[17] Op zondag 14 mei om 12:35 uur werd in de rampenstaf door de GGD meegedeeld: *"CTPI vraagt aandacht voor weglopende mensen uit Diekmanhal, boodschap niet duidelijk overgekomen. Aan de hand van briefjes nogmaals duidelijk maken."* Volgens respondenten is dit overigens niet gebeurd. Met 'de boodschap' werd bedoeld het inlichten van de slachtoffers over het zich laten uitschrijven bij het verlaten van de DH. Het is niet duidelijk wat de betrokkenheid van het CTPI hierbij is geweest.

gevallen tot zeer veel onrust, verwarring en soms zelfs tot agressie bij de gedupeerden. Deze onrust heeft nog een week aangehouden.
De gevolgen van de 'ongelukkige' berichtgeving over de geregistreerden waren ook in de DH merkbaar. Als voorbeeld wordt hier aangehaald het verlies dat een Surinaamse familie heeft geleden door de ramp. In één keer hebben zij maar liefst vijf gezinsleden verloren, waaronder een klein meisje en een opa. Op de registratielijst stond echter (en onduidelijk is hoe dat is gekomen) dat het meisje alsmede de opa in de DH aanwezig moest zijn. Vanaf dat moment heeft de moeder alleen nog maar – volledig geobsedeerd – de ingang van de DH in de gaten gehouden. De lijsten gaven immers aan dat haar dochter en de opa ergens aanwezig waren.

5.7 Aanwezige faciliteiten en hulpverlenende instanties

Buiten de vele vrijwilligers en de medewerkers van DMO zijn ook vele hulpverleners, al dan niet georganiseerd, vanaf zaterdagavond in de DH aanwezig geweest. Sommige hulpverlenende instanties hebben zich spontaan gemeld, andere hebben op verzoek van DMO bepaalde activiteiten verricht. EHBO-verenigingen, het Rode Kruis, artsen, verpleegkundigen, Slachtofferhulp, de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening, het Leger des Heils en het tolkencentrum zijn allemaal aanwezig geweest. Primair hebben zij zich beziggehouden met de voor hen specifieke taken, maar ook hebben velen hand en spandiensten verricht (zie ook de hoofdstukken 6 en 7).

Vanaf zaterdagavond hebben een aantal vrijwilligers van het Rode Kruis en EHBO-ers een afgezette duidelijk herkenbare plek in de DH ingenomen. In deze EHBO-post waren aanwezig: een verpleegkundige, EHBO-ers, vrijwilligers van het Rode Kruis, 2 artsen en 1 arts BAGD (voor het schrijven van recepten voor medicijnen; deze recepten konden vervolgens bij de apotheek worden opgehaald).

Speciaal voor kinderen is op zondagmorgen 14 mei een aparte ruimte ingericht, waar onder leiding van drie vrijwilligers spelletjes met de kinderen gespeeld werd. Omstreeks 12:00 uur is zelfs op aanvraag van DMO circus Tubantia aanwezig geweest. Zij hebben geen voorstelling gehouden, maar hebben zich 'actief met de kinderen bezig gehouden'. In de speelruimte was ook een luchtkussen opgesteld.

5.8 De pers

In de DH heeft men gedurende de dagen dat er slachtoffers zijn opgevangen veel hinder ondervonden van de pers.
Rond 22:00 uur (op zaterdagavond) meldde Gijs Wanders (NOS journaal) zich bij de DH, met het verzoek een aantal slachtoffers in de DH te interviewen en te filmen. In eerste instantie werd hem de toegang tot de hal geweigerd. Uiteindelijk is hij toch door het hoofd opvangcentrum naar binnen gelaten, onder voorwaarde dat hij alleen een algemeen (sfeer)beeld zou geven dat bovendien 'ethisch verantwoord' was. Men heeft dit vanuit de DH verder niet begeleid. Na een klein half uur bleek dat er meerdere cameramensen en fotografen in de DH aanwezig waren. Eén van de cameramensen was zelfs een close-up opname aan het maken van een gewond meisje en verder werden er tegen de afspraken in interviews gehouden. Hierop heeft het hoofd opvangcentrum de pers laten verwijderen. Vanaf dat moment werd het te voeren beleid omtrent de pers bepaald: alle pers werd de toegang tot DH ontzegd. Dat standpunt is tot het laatst toe volgehouden, met uitzondering van het moment waarop de Koningin een bezoek bracht aan de hal op zondagochtend. Tijdens haar bezoek heeft de Rijksvoorlichtingsdienst – mogelijk onwetend over de gemaakte afspraken – de pers toestemming gegeven de hal te betreden.

De pers heeft in de dagen erna massaal postgevat voor de ingang van de DH. De slachtoffers die uit de DH kwamen werden lastig gevallen zo gauw zij zich buiten de hal vertoonden. Vanuit de Diekmanhal heeft men via het actiecentrum DMO meerdere malen

om ondersteuning van de politie verzocht. Deze ondersteuning is ook daadwerkelijk verleend.

Vanaf zondag werden perscontacten (informatie omtrent de DH) geregeld via de voorlichting van de gemeente Enschede.

5.9 Informatievoorziening

Na de eerste nacht was de DH niet slechts een opvangcentrum. De Diekmanhal heeft tevens voor een belangrijk deel als informatiecentrum gefungeerd.

Besluiten en informatie afkomstig uit de rampenstaf werden door het actiecentrum DMO aan de Diekmanhal doorgegeven. In de Diekmanhal werd – indien van toepassing – deze informatie aan de slachtoffers meegedeeld. Niet alleen informatie van de rampenstaf werd via het actiecentrum doorgegeven, ook informatie afkomstig van de andere actiecentra in het stadhuis bereikte via deze weg de Diekmanhal.
Vanaf maandag 15 mei, is om 09:00 uur 's ochtends een balie in het DMO-gebouw aan het Molenplein geopend, zodat slachtoffers ook daar informatie over allerhande zaken konden opvragen. Later in de week zijn de taken van deze informatiebalie overgenomen door het Informatie- en Advies Centrum (IAC). Dit centrum bevond zich ook in de hal van het DMO-gebouw.

Het is een aantal maal voorgekomen dat er verkeerde informatie in de media terecht is gekomen en dat de informatievoorziening in de Diekmanhal (en bij de informatiebalie in het DMO-gebouw) achterbleef bij de media (over bijvoorbeeld de openstelling buitenste ring, de goederenverstrekking, het betreden van het rampgebied in busjes door de bewoners, het aanleveren van goederen door particulieren). In de rampenstaf bijvoorbeeld vond nog al eens een informatie-uitwisseling plaats nadat een actie al was ondernomen. Hierdoor was de media eerder van bepaalde activiteiten op de hoogte dan de medewerkers van DMO, waardoor gestelde vragen van slachtoffers niet beantwoord konden worden. Slachtoffers speelden veel van hetgeen ze via de externe communicatie (krant, radio, tv) vernamen, onmiddellijk terug op de medewerkers van DMO, die vaak als eerste aanspreekpunt fungeerden in bijvoorbeeld de Diekmanhal. Hierdoor liepen de gemoederen soms hoog op. Een aantal maal is daarom zelfs om ondersteuning van de politie verzocht[18]. Deze ondersteuning is ook daadwerkelijk verleend.

5.10 Situatieschets/stand van zaken in de Diekmanhal

De situatie in de DH op met name zaterdagavond – maar zeker ook in de dagen erna – liet zich het best omschrijven als zeer hectisch. In en voor de DH bevonden zich niet alleen zeer aangeslagen slachtoffers en hun familieleden. Bij het registratiepunt (ingang van de hal) verzamelden zich ook veel aangeslagen mensen die op zoek waren naar familieleden en mensen die (slechts) informatie wilden hebben over familieleden of over de ramp op zich.

5.10.1 Zaterdagnacht

Om 00:35 uur werd vanuit de DH de stand van zaken aan het actiecentrum DMO doorgegeven. Er waren op dat moment *"150 slaapplaatsen ingericht, de situatie wordt beschreven als chaotisch, maar wel onder controle, er is genoeg bemensing aanwezig en men is bezig met het regelen van de aflossing."*

---

[18] *"22:10 uur: Hoofd opvangcentrum vraagt politie voor in Diekmanhal"* [Logboek DMO]
"22:16 uur Diekmanhal is onorderlijk gebeuren. Politiemensen heen sturen. Als het uit de hand loopt dan de eenheid er naar toe." [actiecentrum politie]

Op de eerste avond zijn er ongeveer 800 mensen in de DH aanwezig geweest. Een groot deel van deze mensen bestond uit familieleden die slachtoffers ondersteuning boden en uit ontredderden (niet noodzakelijk dakloos), die er de voorkeur aan gaven om zich onder mede-slachtoffers te begeven. Rond middernacht heeft DMO de mensen die geen nachtopvang behoefden (waaronder de familieleden en ontredderden die niet dakloos waren) verzocht de hal te verlaten. Vanaf dat moment werd het ook rustiger in de hal. Uiteindelijk hebben 381 mensen de nacht in de DH doorgebracht waarvan 179 mensen – hoofdzakelijk kinderen – daadwerkelijk gebruik hebben gemaakt van de bedden. De meeste mensen konden de slaap niet vatten en hebben wat rondgehangen rond het grote televisiescherm, dat stond opgesteld bij de zitjes. Om 03:30 uur op zondagmorgen zijn deze aantallen (381/179) aan de rampenstaf doorgegeven.
Tegen de ochtend hebben een aantal daklozen die inmiddels bij anderen ondergebracht konden worden, de DH verlaten. In de loop van de zondag meldden zich echter ook weer nieuwe slachtoffers aan. Bijvoorbeeld de daklozen die op zaterdagavond elders tijdelijk onderdak hadden gevonden.

5.10.2 Zondag 14 mei

De eerste daklozen worden ondergebracht
Om 03:30 uur werd in de rampenstaf voor het eerst (gezien de berichten in het journaal van de rampenstaf) de aandacht gevestigd op de noodzaak van vervangende huisvesting voor de daklozen (al dan niet aanwezig in de DH). Vanaf dat moment is door onder andere DMO en de woningbouwcorporaties alles in het werk gezet om deze vervangende huisvesting te realiseren (zie hoofdstuk 8 'Herhuisvesting'). Er van uitgaande dat de buitenste ring in de loop van de zondag vrijgegeven werd, ging men er (om 04:15 uur) bij DMO van uit dat er naar verwachting 100 huizen benodigd zouden zijn om alle daklozen uit de DH te kunnen plaatsen. Hierbij werd uitgegaan van de 381 mensen die zich op dat moment in de hal bevonden.

Op zondagmorgen om 7:30 uur werd door de directeur DMO in de rampenstaf meegedeeld dat *"het doel is om aan het eind van de middag iedereen uit de DH naar een ordentelijk onderkomen te laten gaan."* Om 9:30 uur meldde men echter *"dat er een match wordt gemaakt met aanbod huisvesting en behoeften. 200 mensen krijgen vandaag onderdak, behoefte is 300 mensen."* Dit betekende dat het eerder aangekondigde doel niet gehaald zou worden. Na de aankondiging van een directielid van DMO om 12:35 uur in de rampenstaf, had het er weer alle schijn van dat het doel toch gerealiseerd zou gaan worden: *"alle mensen kunnen geplaatst worden."*

Uiteindelijk is de Diekmanhal niet gesloten aan het eind van de dag. In de bijeenkomst van 14:30 uur van de rampenstaf werd door de politie gemeld dat de buitenste ring nog niet vrijgegeven mocht worden. Er dienden eerst nog metingen naar asbest verricht te worden in die ring. Zodra *"het asbestverhaal duidelijk was"* zou de buitenste ring pas vrijgegeven kunnen worden.
Dit had onmiddellijk consequenties voor de opvang van de slachtoffers. De evacués uit de buitenste ring die de eerste nacht in de DH hadden doorgebracht zouden vooralsnog niet naar huis kunnen. Vanuit het actiecentrum DMO werd dit gegeven om 16:45 uur aan de DH bekend gemaakt, met de toevoeging *"dat men voorbereidingen moest treffen voor de tweede nacht (aanslag op moraal)."*

Omstreeks 15:25 uur werd door medewerkers van DMO vanuit de DH aan het actiecentrum DMO doorgegeven dat *"de eerste 100 klaar staan om naar de eerste opvangadressen te gaan."* Aan de rampenstaf werd nog geen 5 minuten later doorgegeven dat *"de eerste 100 mensen naar huisvesting zijn, waardoor de Diekmanhal leegloopt."*

Omstreeks 19:00 uur verlieten nog 105 gezinnen[19], afkomstig uit de binnenring, de DH op weg naar hun vervangende huisvesting[20]. Dit herhuisvestingproces verliep overigens niet zonder problemen. Een aantal gezinnen kwam in slooppanden of in woningen zonder gas, licht en water. Deze gezinnen keerden snel terug in de Diekmanhal. Ook waren er startproblemen bij de verdeling van huisraad. Een aantal gezinnen was ook 'gewoon' ontevreden over hun nieuwe huisvesting.

Om 19:30 uur werd er vanuit de DH doorgegeven dat er op dat moment nog 360 personen in de DH verbleven.

Douchen
Vanuit de rampenstaf werd op zondag het verzoek gedaan om alle mensen die aanwezig waren in de DH en afkomstig uit de binnenste en buitenste ring te laten douchen, in verband met asbest. Door gebrek aan handdoeken, kleding en toiletspullen kon hier echter geen gehoor aan worden gegeven. Bovenstaand verzoek is derhalve als kennisgeving aangenomen. Omstreeks 22:20 uur is dit standpunt vanuit de DH aan het actiecentrum DMO doorgegeven.

5.10.3 Maandag 15 mei
Het is achteraf niet duidelijk hoeveel mensen de nacht in de DH hebben doorgebracht: Het hoofd opvangcentrum heeft aangegeven dat er op maandagmorgen nog 181 mensen in de DH aanwezig waren, die daar ook de nacht hebben doorgebracht. Het perscommuniqué van 05:00 uur meldde daarentegen: *"Op dit moment zijn nog ca. 70 personen in de Diekmanhal opgevangen."* Om 09:40 uur werd door DMO in de rampenstaf meegedeeld dat er nog 70 personen in de Diekmanhal aanwezig zijn en dat voor 80 gezinnen huisvesting urgent is. Om 11:40 uur meldde DMO in de rampenstaf dat *"er 25 gezinnen (van de 70 gezinnen) onderweg zijn naar een plek."*

Vanaf 15:00 uur werd de buitenste ring vrijgegeven voor de bewoners. Er waren echter nog te veel daklozen in de DH aanwezig (naar schatting 80) die nog geen vervangende huisvesting gekregen hadden. Hierdoor werd duidelijk dat de DH nog niet op maandagavond gesloten kon worden.

Door de woningbouwverenigingen werd nog steeds hard gezocht naar vervangende huisvesting. Er bleef echter in de hal een harde kern, die alle woningen bleef afwijzen. Op maandagavond was men bij DMO echter vast van plan de opvang op dinsdag af te bouwen. DMO was van mening dat *"er goede woningen werden aangeboden, zeker voor korte tijd."*

5.11 Sluiting Diekmanhal
Om 01:45 uur op dinsdag 16 mei waren nog omstreeks 70 personen, voornamelijk afkomstig uit de binnenring, in de hal aanwezig.

In de loop van dinsdagochtend werd duidelijk dat het haalbaar zou zijn om de DH aan het eind van de dag te sluiten. De woningbouwverenigingen garandeerden dat er genoeg nieuwe woningen beschikbaar waren om alle nog aanwezige daklozen onder te brengen. Dit is de belangrijkste reden geweest om de DH te sluiten. Een secundaire reden was overigens de ongewenste aantrekkingskracht die de DH inmiddels had op ramptoeristen en de persmuskieten.

---

[19] Men spreekt over gezinnen omdat vervangende woningen per huishouden/gezinnen werden aangeboden.
[20] Niet alle daklozen hebben onmiddellijk een definitieve nieuwe woning toegewezen gekregen. Sommige kregen eerst een tijdelijke woning.

Om 09:30 uur werd door een directielid van DMO aan het actiecentrum DMO meegedeeld, dat er *"in de rampenstaf besloten was om de Diekmanhal voor dinsdagavond te ontruimen. Dit besluit kon verspreid worden in Diekmanhal"*. Dit bericht staat vermeld in het logboek DMO. In het journaal van de rampenstaf staat hier overigens niets over vermeld. De enige mededeling die doet vermoeden dat de sluiting van de DH een besluit van de rampenstaf zou kunnen zijn geweest werd gemaakt in de vergadering van 17:30 uur door één van de directieleden van DMO, *"dat de sluiting met een algemeen besluit moet gebeuren."* Of dit ook daadwerkelijk is gebeurd is niet duidelijk[21].

In de loop van dinsdagochtend zijn de medewerkers van DMO een lichte dwang gaan uitoefenen op de nog aanwezige mensen in de Diekmanhal, om op die manier te bewerkstelligen dat de DH aan het eind van de dag gesloten kon worden. Uiteindelijk zijn aan het eind van dinsdagmiddag vrijwel alle daklozen vertrokken uit de DH. Een aantal mensen zijn tot het laatst gebleven. Zij weigerden weg te gaan, omdat zij zich veilig voelden of omdat ze eenvoudig weg niet tevreden waren over hun nieuwe huisvesting. Volgens DMO stelden zij te hoge eisen. In de rampenstaf werd geoordeeld dat het geen zin had om voor dergelijke mensen de DH open te houden.

Rond 18:00 uur was de Diekmanhal leeg en omstreeks 19:00 uur is de DH officieel gesloten. Overigens hield het feit dat de DH leeg was hield niet onmiddellijk in dat alle mensen voorzien waren van een woning. Mensen die niet in de DH aanwezig zijn geweest, maar tijdelijk onderdak bij familie of in hun campinghuisje hadden gevonden, meldden zich na dinsdag nog. Dat betekende dat het proces van herhuisvesting en daarmee het zoeken naar vervangende woonruimte na de sluiting van de DH nog door is gegaan (zie hoofdstuk 8 'Herhuisvesting'). Hiervoor is aan de Reulver in Enschede een coördinatiepunt herhuisvesting door de gezamenlijke woningbouwcoöperaties ingericht.

5.12 Analyse

Opvang op hoofdlijnen uitstekend verlopen
Als eerste moet worden geconstateerd dat de opvang in de Diekmanhal, van in eerste instantie naar schatting achthonderd slachtoffers en hun familieleden waarvan er 381 op de eerste nacht een slaapplaats nodig hadden, op hoofdlijnen uitstekend verlopen is. Het is een niet geringe prestatie om binnen enkele uren van een sporthal een goed geoutilleerd opvangcentrum te maken. Deze prestatie is met name mogelijk gemaakt door de inzet van DMO en door de massale inzet van de vele vrijwilligers –al dan niet in georganiseerd verband – van (in willekeurige volgorde) het Rode Kruis, EHBO-verenigingen, het tolkencentrum, het Bureau Slachtofferhulp, de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening en de Stichting Karmel. Het voor de opvang benodigde materiaal werd voor het overgrote deel spontaan aangeleverd door vele individuen, instellingen en bedrijven.

De geleverde prestatie krijgt nog meer reliëf wanneer bedacht wordt dat de slachtoffers die met name vanaf de eerste nacht in de Diekmanhal opgevangen werden, in het algemeen tot de problematischer categorieën behoorden. Het merendeel van de slachtoffers vond immers onderdak bij familie of vrienden. Diegenen die overbleven in de Diekmanhal waren mensen die een familielid misten en daarom de Diekmanhal niet wilden verlaten, mensen zonder sociaal vangnet en diegenen die vanuit emotionele overwegingen deels ook de nabijheid van andere slachtoffers opzochten.

[21] Volgens de adjunct directeur was de sluiting van de DH wel een besluit dat in de rampenstaf is genomen. Bij navraag door ons bleek echter geen lijst beschikbaar over de genomen besluiten in de rampenstaf in de periode tot woensdag 17 mei.

Eerste registratie
Een knelpunt gedurende de eerste uren was de 'intake' van slachtoffers. Er werd een systeem gehanteerd waarbij slachtoffers zich eerst dienden te registreren alvorens de opvanglocatie binnen te mogen. Deze eerste registratie werd uitgevoerd door (hoofdzakelijk) medewerkers van DMO. Voorspelbaar leidde de druk bij de ongetrainde medewerkers tot tenminste onvolledige registratie en vanaf zeker moment tot het niet meer kunnen registreren van alle massaal aankomenden en vertrekkenden. De inspanning die tot dan toe geleverd was, met betrekking tot registratie, was daarmee al te vergeefs.

Het gehanteerde systeem van inschrijving bij aankomst heeft behalve het praktisch voorspelbare falen van volledige registratie ook een belangrijk ander nadeel: het is nauwelijks 'klantvriendelijk' te noemen om geschokte slachtoffers te laten wachten op inschrijving alvorens ze op te vangen.

Een beter systeem van opvang en registratie lijkt dan ook het eerst opvangen van slachtoffers en het daarna aanbieden van registratie als een 'service', bijvoorbeeld door de inrichting van een registratiebalie in het opvangcentrum. Uitgangspunt hierbij is dat de registratie in het opvangcentrum een verantwoordelijkheid is voor het hoofd opvangcentrum, daar hij in kaart dient te brengen welke slachtoffers ('klanten') hij in zijn centrum heeft. Het uitgangspunt dient derhalve niet te zijn dat er in het opvangcentrum geregistreerd moet worden ten diensten van het Centraal Registratie- en Informatiebureau (CRIB) (zoals op zaterdagavond wel de insteek was). Dat houdt overigens wel in dat medewerkers DMO voorbereid moeten worden op hun registratietaak, middels opleidingen, waarmee het registratieproces geen bijtaak meer hoeft te zijn voor de toch al zwaar belaste medewerkers 'opvang en verzorging'.
De registratiegegevens kunnen uiteindelijk wel aan het CRIB overhandigd worden ten behoeve van het registatieproces zoals dat in de taakomschrijving van de afdeling Publiekszaken staat omschreven.

Aanvullend kan hier nog het volgende over worden opgemerkt. In het gemeentelijk draaiboek 'opvang en verzorging' staat vermeld dat "de ontvangstgroep, bestaande uit medewerkers van DMO, tijdelijk, een voorlopige registratie bijhouden van de opgevangen personen in het opvangcentrum; dit in afwachting van het CRIB." Er wordt hierbij nog aanvullend opgemerkt dat "zij doorgaans arriveren als de situatie enigszins gestabiliseerd is. Zodra de registratiegroep van het CRIB in het opvangcentrum is aangekomen, meldt zij zich bij het hoofd opvangcentrum. Daarna start de registratiegroep haar werkzaamheden." De voorlopige registratie, kortom, is een taak voor DMO ten diensten van het CRIB. Wat er precies met "een voorlopige registratie" wordt bedoeld wordt verder niet nader gespecificeerd. Het is derhalve niet duidelijk of met "een voorlopige registratie" nu een eerste registratie wordt bedoeld, die (na stabilisatie) moet worden overgenomen door functionarissen van het CRIB of dat men bedoeld dat de registratie uitgevoerd door DMO nog eens (beter, anders) overgedaan moet worden door het CRIB.

De vijf medewerkers van het CRIB die in de Diekmanhal aanwezig waren hebben zich in de herinnering van het hoofd opvangcentrum niet conform het voorgaande bij het hoofd gemeld. Uit het draaiboek 'Registreren van slachtoffers' (behorend bij deelplan 15 van het gemeentelijke rampenplan van Enschede) is echter niet op te maken dat registratiegroepen in de opvangcentra aanwezig dienen te zijn, laat staan dat zij zich dienen te melden. Verder staat nergens in het draaiboek vermeld dat de opvangcentra een voorlopige registratie dienen op te zetten (ten behoeve van het CRIB). Er wordt juist aangegeven dat het CRIB gebruik kan maken van de registratie die door verschillende

instanties al in een vroeg stadium zijn ingezet, door bijvoorbeeld de politie, het hoofd opvang en verzorging of de GGD.
Dit alles wijst mogelijk op het feit dat er geen afstemming tussen beide processen heeft plaatsgevonden bij het opstellen van beide draaiboeken.
In het draaiboek 'Registreren van slachtoffers' staat overigens geschreven dat niet DMO, maar "de politie zodanige maatregelen dient te treffen zodat in eerste instantie, zolang er nog geen actiecentrum CRIB is ingesteld, alle overleden, gewonde, geëvacueerde en dakloze slachtoffers worden geregistreerd."

De wijze van registreren in de Diekmanhal heeft uiteindelijk tot een niet sluitende registratie geleid en heeft daardoor tot zeer veel onrust en verwarring bij de gedupeerden heeft geleid.
In de rampenstaf bestond een geheel ander beeld van de registratie-werkelijkheid. Ondanks de hectiek die er tijdens het registreren heerste en de problemen die men daarbij ondervond was men er in de Diekmanhal van overtuigd dat er een sluitende registratie had plaatsgevonden (wat natuurlijk zeer opmerkelijk is te noemen). Hierdoor was de berichtgeving in de rampenstaf op 14 mei om ongeveer 7.30 uur van de directeur DMO dat er "een sluitende registratie" was. Mede op basis van dit onjuiste beeld is vervolgens besloten de onvolledige registratielijsten breed ter beschikking te stellen. Deze voorbarige beslissing heeft tot extra emotionele problemen bij de aanwezigen in de Diekmanhal geleid.

Draaiboek 'opvang en verzorging'
In het huidige taak-beschrijvende draaiboek wordt geen handvat geboden voor specifieke taakinvulling. Zo wordt er bijvoorbeeld niet beschreven wat er aan gebruiksartikelen noodzakelijk is, zoals bijvoorbeeld luiers. Het gevolg was dat er in de Diekmanhal pas aan de betreffende artikelen gedacht werd op het moment dat ze nodig waren. Middels een checklist zouden dergelijke problemen ondervangen kunnen worden. Ook ligt het voor de hand een afspraak met één of meer detailhandelzaken te maken over de continue beschikbaarheid van dergelijke zaken.

Informatievoorziening
Informatievoorziening aan slachtoffers die in onzekerheid leven over zeer fundamentele zaken zoals familieleden die vermist worden, (her)huisvesting en alles wat daar mee samenhangt, is van wezenlijk belang voor de bevolkingszorg tijdens de rampenbestrijding. De evaluaties van de Bijlmerramp hebben hier al uitgebreid op gewezen. En ook deze evaluatie van de bevolkingszorg tijdens de vuurwerkramp in Enschede laat dat zien.

Medewerkers van DMO hebben meermalen gemerkt dat de frustraties die optreden bij de toch al 'instabiele' slachtoffers na verkeerde of een niet afgestemde berichtgeving in de media al snel kan omslaan in agressie. Deze agressie richtte zich dan met name tot de medewerkers in de Diekmanhal of achter de informatiebalie van DMO (op het Molenplein). Het is derhalve ook vanuit het oogpunt van de hulpverleners sec van belang dat bijvoorbeeld interne (tussen betrokken diensten/medewerkers) en externe communicatie met elkaar sporen. De interne communicatie dient vooraf te gaan aan de externe communicatie.

Het lijkt voor de hand te liggen ook in opvangcentra een informatiebalie in te richten waar alle (gecontroleerde) informatie beschikbaar is.

Diekmanhal als ongewenste trekpleister
De Diekmanhal ontpopte zich in de perceptie van de gemeente als een ongewenste trekpleister voor pers en 'gewone' ramptoeristen. Hierdoor kwam de privacy van de

slachtoffers in de Diekmanhal ernstig in het gedrang. Enkele ongelukkige acties hebben dit versterkt. Op de eerste dag werd aan de buitenzijde van de Diekmanhal ook de (onvolledige) lijst van geregistreerde slachtoffers en vermisten gepubliceerd. Hierdoor kwam de Diekmanhal nog nadrukkelijker in het centrum van de belangstelling te staan. Nadat terecht besloten was de pers niet in de Diekmanhal te laten, werd door de Rijksvoorlichtingsdienst gedurende het bezoek van de koningin toch pers binnengelaten. Slachtoffers en hulpverleners dit als bijzonder onprettig ervaren.

HOOFDSTUK 6
Opvang en verzorging: Somatische hulpverlening

6.1 Inleiding

Tijdens de ramp zijn veel vrijwilligers van het Nederlandse Rode Kruis en diverse EHBO-verenigingen actief geweest. In vrijwel alle tijdelijke opvangcentra en in de Diekmanhal zijn zij op zaterdagavond 13 mei aanwezig geweest. Als belangrijkste taak hadden zij daar de eerste medische verzorging van slachtoffers. Dit type beperkte medische hulpverlening wordt wel omschreven als 'somatische hulpverlening'.

In dit hoofdstuk zal de inzet van somatische hulpverleners in de opvanglocaties tijdens de eerste dagen na de ramp beschreven en geanalyseerd worden. In het volgende hoofdstuk komt de psychosociale hulpverlening in die opvangcentra aan bod. Het is goed er op te wijzen dat het onderscheid tussen psychosociale en somatisch hulpverlening hoofdzakelijk analytisch is. Het betekent niet dat medewerkers van de besproken organisaties zich niet met andere werkzaamheden beziggehouden hebben. In het bijzonder hebben veel somatische hulpverleners ook een waardevolle bijdrage aan de psychosociale hulpverlening geleverd.
Huisartsen zijn met name actief geweest in de Diekmanhal. Voor hun inzet wordt verwezen naar cluster 6, de Geneeskundige hulpverlening.

Het optreden van Rode Kruis medewerkers wordt in paragraaf 6.2 besproken. Paragraaf 6.3 bevat een beschrijving van de inzet van vrijwilligers van de EHBO-verenigingen. In paragraaf 6.4 zal de inzet van Sigmateams worden aangestipt. Deze teams van Rode Kruis-vrijwilligers vallen operationeel onder het kader van de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen. Zij vallen derhalve buiten het onderwerp van deze rapportage. Voor de volledigheid wordt toch melding van hun inzet gemaakt. Paragraaf 6.5 bevat een uiteenzetting over de samenwerking tussen de verschillende somatische hulpverleningsorganisaties onderling en met de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO). Het hoofdstuk wordt afgesloten met een analyse in paragraaf 6.6

6.2 Het Rode Kruis

Het Rode Kruis heeft haar taken verdeeld in taakvelden of blokken. Dit zijn clusters van zorgtaken waar speciale cursussen voor gevolgd worden en gericht voor geoefend wordt. Tijdens deze ramp zijn vooral vrijwilligers uit taakveld drie ingezet. Hieronder valt zowel de medische als sociale opvang en verzorging bij grootschalige hulpverlening. De vrijwilligers binnen dit cluster zijn in het bezit van een EHBO-diploma met aanvullende cursussen als reanimatie en verbandleer. Ook is vaak een aanvullende stage gelopen waarbij vrijwilligers geleerd is hulp te bieden tot professionele hulpverleners ter plaatse zijn.

6.2.1 Alarmering

De coördinator van blok drie van het Rode Kruis Enschede bemande tijdens de explosies een EHBO-post aan de rand van de stad. Zij hoorde de knallen en is daarop naar het Rode Kruis-gebouw aan de Blekerstraat gegaan. Daar aangekomen werd haar, door de verkeerschaos en de zwarte rookpluim die zich inmiddels had ontwikkeld, duidelijk dat de explosies ernstige gevolgen zouden kunnen hebben. Doordat in het begin geen telefoonverkeer mogelijk was, kon zij niet achterhalen wat er precies aan de hand was. Na

enige tijd lukte het haar via 112 contact te krijgen met een vestiging van de politie in Enschede. Hiervan kreeg zij het advies naar garage Roeloffzen te gaan, omdat daar een verzamelpunt voor inzetbare hulpverleners was. Hierop probeerde zij andere vrijwilligers te bellen, maar dat lukt niet door de gebrekkige telefoonverbindingen. Alle vrijwilligers die op het rampterrein geholpen hebben, zijn daar dus op eigen initiatief heengegaan. Het Rode Kruis is niet door DMO benaderd. Er bestaat tussen de gemeente Enschede en het Rode Kruis geen afspraak over de inzet van het Rode Kruis tijdens een ramp. Dit heeft ertoe geleid dat het Rode Kruis van de afdeling Enschede niet als organisatie is ingezet, maar dat individuele vrijwilligers actief zijn geweest.

De alarmering van Rode Kruis van de afdeling Haaksbergen verliep anders. De taakveld-coördinator heeft hier op eigen initiatief contact gezocht met de GGD Twente. Naar eigen zeggen kreeg hij na enige tijd iemand uit de rampenstaf aan de telefoon. Deze vroeg hem vrijwilligers te mobiliseren en stand-by te staan. Rond 18:00 uur hadden zich ongeveer 25 vrijwilligers verzameld. Dit is om 19:42 uur aan het actiecentrum DMO doorgegeven (journaal actiecentrum DMO). Hierop werd hen gevraagd paraat te blijven tot zij opgeroepen zouden worden. Dit is echter nooit gebeurd. Rond 24:00 uur heeft een landelijk coördinator van het Rode Kruis contact gehad met de afdeling Haaksbergen. Hij meldde dat idereen, twee vrijwilligers uitgezonderd, weer naar huis terug konden. De twee vrijwilligers werden verzocht naar de Diekmanhal te gaan waar zij om 00:30 uur te horen kregen niet nodig te zijn. Omstreeks 03:10 uur is de coördinator van de afdeling Haaksbergen door een medewerker van DMO gebeld met het verzoek om 08:00 uur zes vrijwilligers in de Diekmanhal aanwezig te hebben. Deze vrijwilligers zijn op zondag ingezet in de Diekmanhal.

6.2.2 Inzet van Rode Kruis vrijwilligers

In de tijdelijke opvangcentra hebben vrijwilligers van het Rode Kruis hand en spandiensten verricht. Waar nodig bestond dit uit eerste hulp bij ongelukken, maar veel hulp was niet medisch van aard. Zo hebben vrijwilligers van het Rode Kruis de opvang van het Surinaamse gezin dat vijf familieleden verloren had, op zich genomen. Om de vrijwilligers niet teveel te belasten heeft dit per toerbeurt plaatsgevonden. (Slachtofferhulp was overigens van mening dat deze familie niet door Rode Kruis medewerkers opgevangen had moeten worden.) Ook zijn in de eerste uren gewonden naar het ziekenhuis in Winterswijk begeleid.

Vanaf maandag is de hulpverlening gecoördineerd vanuit het Rode Kruis-gebouw aan de Blekerstraat. Hier vandaan is een ploegensysteem gebruikt om continu vrijwilligers in de Diekmanhal aanwezig te houden. De ploegen bestonden uit vrijwilligers van verschillende afdelingen uit de omgeving zoals; Almelo, Losser, Markelo, Zwolle, Dieren, Rijssen, Deventer, Schalkhaar, Goor en Wierden.
Een ploeg werkte een periode van zes uur voordat zij afgelost werden.

In het Rode Kruis gebouw kwamen verder telefonische aanbiedingen van hulpgoederen binnen. Deze zijn genoteerd en doorgegeven aan de Diekmanhal.

6.3 Sigmateams

Een Sigmateam bestaat uit acht leden en heeft een assisterende taak: zij biedt personele en materiële ondersteuning aan de leden van het traumateam en de ambulancehulpverleners. Het Nederlandse Rode Kruis heeft een voorkeurspositie om het personeel van de Sigma te leveren. Zij zijn inzetbaar door de GHOR-organisatie.

Tijdens de vuurwerkramp is er aanvankelijk één team Sigmaleden ingezet, dat bestond uit leden van het Rode Kruis uit Enschede en Hengelo. Het team uit Enschede is in eerste instantie naar de opvanglocatie Van Heekpark gestuurd. Daar hebben zij bijgedragen aan

de inrichting van een noodhospitaal. Leden van het team zijn later naar de opvanglocatie Miracle Planet gedirigeerd.

6.4 De EHBO-verenigingen uit Enschede en omstreken

Tijdens de hulpverlening zijn vrijwilligers van (alle) Enschedese EHBO-verenigingen betrokken geweest. In deze rapportage wordt alleen ingegaan op de rol die de EHBO-vereniging Enschede speelde daar het niet lukte om contact te leggen met de EHBO-vereniging Christoffel.

6.4.1 Alarmering en eerste inzet

De EHBO-vereniging Enschede is een volledige vrijwilligersvereniging. Tijdens de avond van de ramp zijn ongeveer 100 vrijwilligers actief geweest. Zij zijn allen op eigen initiatief opgekomen. De voorzitter en een groepsleider hebben wel geprobeerd vrijwilligers te bellen, maar ontdekten snel dat dit niet lukte omdat telefoonverkeer zo goed als onmogelijk was.

EHBO-ers die bij het rampgebied aankwamen en zich daar meldden, werden in het algemeen door politiefunctionarissen richting de bekende opvanglocaties/gewondennesten verwezen. Dit waren in eerste instantie het Van Heekpark en CBB-gebouw. Later kwamen ook in beeld de opvanglocaties Miracle Planet en de kantine van de voetbalvereniging Sparta (zie hoofdstuk 4 'Tijdelijke opvangcentra').

In de gewondennesten meldden de vrijwilligers zich bij de aanwezige medische coördinatoren. De vrijwilligers werden door hen ingezet bij allerhande hand en spandiensten, zoals het begeleiden van bussen met slachtoffers.

Ook zijn EHBO-ers actief geweest bij het ontruimen van het rampgebied. Zij zijn langs huizen gegaan om vast te stellen of daar nog mensen aanwezig waren. In hoeverre zij daarbij zijn aangestuurd, is niet duidelijk.

6.4.2 Inzet in de Diekmanhal

Nadat de tijdelijke opvangcentra gesloten waren vertrokken de meeste EHBO-ers met de slachtoffers mee naar de Diekmanhal. Rond 22:30 uur arriveerde de voorzitter van de EHBO-vereniging Enschede in de Diekmanhal. Hier kreeg hij van een medewerker van DMO het verzoek om in de Diekmanhal assistentie voor de nacht en de rest van de dagen te verlenen. De voorzitter reageerde op dit verzoek door de inzet van EHBO-ers te organiseren. Om de continuïteit te waarborgen stuurde hij vrijwilligers naar huis, met het verzoek om op zondagmorgen 7:00 uur weer aanwezig te zijn. In de Diekmanhal bleken op dat moment overigens ook EHBO-vrijwilligers uit Hengelo aanwezig te zijn.

Er bevonden zich geen gewonden in de Diekmanhal. Hierdoor hielden de EHBO-vrijwilligers zich bezig met hand en spandiensten. Tijdens de werkzaamheden was er een aantal maal overleg met medewerkers van bureau Slachtofferhulp (zie hoofdstuk 7 'Psychosociale en maatschappelijke hulpverlening'). Slachtoffers die emotionele problemen hadden werden aan deze medewerkers overgedragen. Ook met medewerkers van het Rode Kruis was contact, omdat zij min of meer dezelfde taken uitvoerden.

Na de eerste dagen bleek dat de emotionele belasting voor de EHBO-vrijwilligers erg groot was geweest. Veel vrijwilligers ondervonden problemen en daarom is op donderdag een bijeenkomst belegd. Daarbij was de afspraak dat Mediant tijdens de bijeenkomst ondersteuning zou bieden. Op de bijeenkomst bleek de toegezegde ondersteuning echter afwezig. Deze afwezigheid heeft in perceptie van betrokkenen tot meer problemen bij de vrijwilligers geleid heeft. Zij voelden zich in de steek gelaten en ondergewaardeerd.

6.5 Samenwerking

6.5.1 Onderlinge samenwerking

Vrijwilligers van het Rode Kruis en de EHBO hebben tijdens de ramp niet gecoördineerd met elkaar samengewerkt. Ondanks dat dezelfde taken uitgevoerd werden, hebben beide organisaties meer naast elkaar dan met elkaar gewerkt. Dit werd mede veroorzaakt omdat in de opvangcentra, volgens de geïnterviewden, weinig coördinatie was. Zij omschrijven bijvoorbeeld de situatie in de Diekmanhal, in ieder geval tot maandag, als chaotisch. Hulpverleners liepen door elkaar heen en richtten zich naar eigen inzicht op hulpverlening aan slachtoffers. Daarbij was het hectisch omdat veel mensen de hal in- en uitliepen. Het was veelal niet duidelijk of dit slachtoffers, dan wel andere betrokkenen waren.

Ook binnen de gelederen van Rode Kruis en EHBO-vereniging was er weinig coördinatie van werkzaamheden. Dit kan mede verklaard worden omdat de vrijwilligers van het Rode Kruis Enschede op individuele basis hulp verleenden en de vrijwilligers van de EHBO-vereniging niet gewend zijn om gecoördineerd/groepsgewijs op te treden.

Uit de interviews bleek dat hulpverleners die uit Enschede afkomstig waren emotioneel bij de activiteiten betrokken waren. Hierdoor waren zij moeilijker aanstuurbaar en opereerden zij veel op eigen initiatief. Er is opgemerkt dat zij zichzelf een aparte status toegedacht hadden. Een geïnterviewde gaf aan dat het goed was geweest wanneer vanuit DMO de inzet gecoördineerd was.

De samenwerking met andere hulpverleningsorganisaties, zoals bureau Slachtofferhulp en de aanwezige huisartsen, verliep in de perceptie van de somatische hulpverleners goed. Onderling werd ondersteuning geboden en waar nodig werden slachtoffers overgedragen.

6.5.2 Samenwerking met DMO

Binnen het Rode Kruis Enschede bestaat weinig begrip voor het feit dat zij geen convenant met gemeente Enschede hebben waarin inzet ten tijde van een ramp geregeld is (zie hoofdstuk 2 'Preparatie bevolkingszorg'). Zij zijn van mening dat de Rode Kruis-vrijwilligers goed geschoold zijn en een nuttige bijdrage bij opvang en verzorging van slachtoffers kunnen leveren. Zij oefenen regelmatig, vier keer per jaar, terwijl DMO-medewerkers veel minder training hebben.
Het was bij de geïnterviewden niet duidelijk waarom een dergelijk convenant niet bestaat.

Doordat er geen afspraken tussen het Rode Kruis en DMO bestaan, is er in eerste instantie geen officiële inzet door het Rode Kruis geweest. Hierdoor zijn vrijwilligers op eigen initiatief aan de slag gegaan, hetgeen de coördinatie niet ten goede kwam. In de Diekmanhal hebben, zoals al gesteld, beide hulpverleningsorganisaties sturing door DMO-personeel gemist. Er is wel onderling contact geweest, maar dit betrof vaak praktische zaken.

Vanaf maandag verliep de samenwerking met DMO beter. Vrijwilligers van het Rode Kruis en de EHBO-vereniging werden gericht ingezet bij activiteiten. Zo zijn vrijwilligers bijvoorbeeld actief geweest met het begeleiden van slachtoffers die met busjes in het rampgebied rondgereden werden, de begrafenissen en crematies, de stille tocht en later de goederenverstrekking vanuit de Diekmanhal.

6.6 Analyse

Inzet somatische hulpverleners
De vele vrijwilligers van het Rode Kruis en de EHBO-verenigingen hebben tijdens de opvang en verzorging van slachtoffers veel werk verzet. Deze werkzaamheden betroffen overigens over het algemeen geen somatische hulpverlening als wel praktische hulpverlening en soms psychosociale hulpverlening. Zij zijn spontaan in actie gekomen en hebben met tomeloze inzet naar beste vermogen verschillende werkzaamheden verricht. Opvallend hierbij is, zeker in de eerste twee dagen, een gebrek aan coördinatie. Niemand (DMO, maar ook de hulpverleners niet) heeft de coördinatie op zich genomen. Hierdoor is de efficiency van de inzet niet bevorderd, maar er lijkt anderzijds geen aantoonbaar nadelig effect op de effectiviteit ervan.

Preparatieve afspraken
De bevolkingszorg na de vuurwerkramp heeft voor een belangrijk deel gesteund op de inzet van de vrijwilligers van met name het Rode Kruis en de EHBO-verenigingen. Een belangrijke reden waarom de inzet van deze vrijwilligers minder gestructureerd verliep dan mogelijk was geweest, is de afwezigheid van preparatieve afspraken met de gemeente. Het lijkt voor de hand te liggen om deze hulpverleningsorganisaties op enige wijze bij de voorbereiding op de opvang en verzorging te betrekken.

HOOFDSTUK 7
Opvang en verzorging: Psychosociale en maatschappelijke hulpverlening

7.1 Inleiding

De omvang van de ramp heeft een grote impact gehad op de bevolking van Enschede. Buiten het feit dat veel mensen gewond zijn geraakt of materiële schade hebben geleden, waren alle betrokkenen in meer of mindere mate emotioneel aangeslagen.
Psychosociale en maatschappelijke hulpverleners zijn derhalve vanaf zaterdagavond op vele plaatsten in de stad ingezet en hebben daar zeer uiteenlopende werkzaamheden verricht.
In dit hoofdstuk komt de inzet van een aantal psychosociale en maatschappelijke hulpverlenende instanties aan bod, te weten het bureau Slachtofferhulp (paragraaf 7.2), de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening (Paragraaf 7.3) en Mediant (paragraaf 7.4). Hierbij moet worden opgemerkt dat dit hoofdstuk niet de pretentie heeft een uitputtend verslag te zijn. Immers, overeenkomstig de afbakening van dit deelonderzoek, geldt ook voor dit hoofdstuk dat de focus met name op de eerste dagen na de ramp is gericht. De (emotionele) gevolgen van de vuurwerkramp zullen echter nog lang merkbaar blijven in Enschede. De psychosociale en maatschappelijke hulpverleningsorganisaties zijn zich hier terdege van bewust. Naast de normale taken hebben alle drie de betrokken organisaties ruimte gemaakt voor deze speciale nazorg (Bij de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening bijvoorbeeld heeft dit geleidt tot het aantrekken van 5 fte extra bezetting).

Het onderscheid tussen dit hoofdstuk en hoofdstuk 6 'Somatische hulpverlening' is meer formeel dan inhoudelijk. De werkzaamheden van vrijwilligers van het Rode Kruis of de EHBO-verenigingen verschilden niet altijd van de inzet van bijvoorbeeld het bureau Slachtofferhulp. Ondanks het soms geringe praktische verschil wordt het onderscheid toch gemaakt, omdat de maatschappelijke en somatische hulpverlening naar doelstelling duidelijk verschillen.

In paragraaf 7.5 zal de samenwerking tussen de organisaties onderling en met de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) weergegeven worden. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een analyse van de psychosociale en maatschappelijke hulpverlening.

7.2 Bureau Slachtofferhulp

Er zijn drie bureaus Slachtofferhulp in de regio Twente, te weten Enschede, Hengelo (het regiobureau Twente) en Almelo. Het bureau Enschede zit in het hoofdbureau van politiebureau.
Bureau Slachtofferhulp (SH) is een organisatie die normaliter in samenwerking met de politie functioneert. SH opereert nooit op eigen initiatief, maar altijd in opdracht van de politie. Zij bieden slachtoffers van misdrijven ondersteuning, op het emotionele en juridische vlak. Volgens de reguliere structuren in de gezondheidszorg is SH een nuldelijns organisatie. Dat wil zeggen dat de organisatie hoofdzakelijk uit vrijwilligers bestaat, die aangestuurd worden door een aantal betaalde krachten.

7.2.1 Alarmering

De vuurwerkramp was voor wat betreft de inzet van SH uniek te noemen. Vanaf de fatale klap zijn medewerkers van SH op eigen initiatief in actie gekomen en hebben contact met

elkaar gezocht. Dit heeft er onder andere toe geleid dat rond 18:00 uur een groep van ongeveer tien medewerkers van SH Enschede op het hoofdbureau van politie verzameld was. Hier kregen zij te horen welke opvangcentra geopend waren, waarna zij zich onmiddellijk verdeelden over deze locaties om hun hulp aan te bieden.
Uiteindelijk is SH op zaterdagavond in de Diekmanhal, de Pathmoshal en in de Hogeschool Enschede actief geweest.

7.2.2 Inzet in opvanglocaties
De directeur van het bureau SH Twente, heeft op zaterdagavond laat de coördinatie van de medewerkers van SH op zich genomen. Zij heeft na aankomst in de Diekmanhal (DH) contact gezocht met het hoofd opvangcentrum en gemeld dat SH aanwezig was. Indien men bij DMO (extra) gebruik wilde maken van medewerkers van SH, dan kon dat via de directeur gerealiseerd worden. Omstreeks 00:30 uur (zaterdagnacht) heeft de directeur alle medewerkers van SH naar huis gestuurd, daar het vanaf 24:00 uur in de DH merkbaar rustiger werd. Dit kwam enerzijds omdat familieleden al verzocht waren de hal te verlaten, anderzijds lagen veel slachtoffers rustig op een bed of zaten zij voor het televisiescherm. Een andere reden dat de directeur de medewerkers naar huis heeft laten gaan was dat zij mening is dat men "enigszins terughoudend moet zijn in het aantal aanwezig hulpverleners. Er mag geen overkill zijn." Bovendien voorzag de directeur dat er nog wel eens langer beroep op de medewerkers van SH kon worden gedaan, dan alleen de zaterdagavond. Zij zelf is overigens tot ongeveer 04:30 uur gebleven.
Vanaf ongeveer 09:00 uur op zondagmorgen zijn de medewerkers van SH in ploegendiensten weer begonnen. Ook ditmaal in overleg met het hoofd opvangcentrum.

In de opvanglocaties hebben medewerkers van SH zich bezig gehouden met uiteenlopende hand en spandiensten. Zij hebben met slachtoffers gesproken, naar hun verhalen geluisterd en allerlei praktische verzoeken uitgevoerd.
In de dagelijkse situatie houdt SH zich bezig met minder complexe emotionele problemen van mensen. Wanneer zij verwachten dat meer hulp nodig is, verwijzen zij deze mensen door naar de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening. In de hectiek van de eerste dagen na de ramp is dit echter niet gebeurd. In de Diekmanhal liepen hulpverleners van allerlei organisaties door elkaar en probeerde iedereen de slachtoffers zo goed mogelijk te helpen. Dit heeft niet tot problemen geleidt, maar wel werd door respondenten opgemerkt dat een betere taakverdeling tussen hulpverleners gewenst zou zijn geweest. Hiermee werd met name gedoeld op de psychosociale hulpverlening door EHBO-medewerkers.

Na de sluiting van de Diekmanhal is bureau SH betrokken geweest bij grootschalige activiteiten. Hieronder vallen bijvoorbeeld de spreekuren in het Informatie- en Adviescentrum en het medisch bevolkingsonderzoek.

7.3 De Stichting Maatschappelijke Dienstverlening
De Stichting Maatschappelijke Dienstverlening (SMD) is een organisatie met een uitvoerende personele bezetting van 35fte. De organisatie bestaat uit maatschappelijk werkers die aangestuurd worden door een directie. Op alle vijf wijkservicecentra in Enschede zijn afdelingen van SMD gevestigd.
Volgens de reguliere structuren in de gezondheidszorg is SMD een eerstelijns organisatie. Deze verzorgen de eerste opvang van slachtoffers. Ook huisartsen vormen de eerstelijn.

7.3.1 Alarmering
Op zaterdag 13 mei heeft de directeur van SMD naar aanleiding van de berichtgeving over de ramp rond 16:30 uur contact gezocht met haar middenmanager. Zij spraken af dat de middenmanager de inventarisatie van de beschikbare medewerkers op zich zou nemen. Omstreeks 17:00 uur heeft de directeur de hulp van SMD aangeboden aan de politie en het stadhuis. Na ongeveer een uur kwam bij de directeur een verzoek van de gemeente

Enschede binnen om maatschappelijk werkers in te zetten. Hierop is een hulpaanbod per fax naar het actiecentrum van DMO gestuurd met de beschikbare capaciteit. Dit aanbod is om 19:10 uur telefonisch geaccepteerd (logboek DMO). Op dat moment waren er overigens al medewerkers naar de Pathmoshal en de Hogeschool Enschede gestuurd.

7.3.2 De Diekmanhal

In de Diekmanhal zijn maatschappelijk werkers ingezet om slachtoffers persoonlijk te begeleiden. Deze inzet verliep op zaterdag hectisch daar veel hulpverleners en vrijwilligers door elkaar heen werkten. Volgens de respondenten kwam er op zondag meer lijn in het optreden en werd de taakverdeling tussen de aanwezige hulpverleners duidelijker.
SMD medewerkers waren aanwezig om met mensen te praten en hadden oog voor bijzondere situaties. Zo konden zij de inschatting maken dat in sommige gevallen hulpverlening door Mediant nodig was. Deze werden dan direct gebeld en waren binnen, naar schatting, dertig minuten ter plaatse. De samenwerking met Mediant werd als positief ervaren.

Wanneer dit nodig geacht werd, kon eveneens versneld herhuisvesting voor slachtoffers gevonden worden. Een maatschappelijk werker zocht dan contact met iemand van de woningbouwcorporaties om zo vervangende woonruimte te regelen. Hiervoor was een speciaal aangewezen 'calamiteitenteam' van de woningbouwcorporaties aanwezig. Daarnaast werden ook andere praktische zaken geregeld, zoals taxivervoer naar het ziekenhuis, medicijnen van de apotheek of suikervrij voedsel.

7.3.3 Werkzaamheden

Medewerkers van SMD zijn tot en met dinsdag 16 mei op veel verschillende plaatsen voor verscheidene taken ingezet. Zo zijn zij bijvoorbeeld ingezet in de Diekmanhal en de tijdelijke opvangcentra Wijkservicecentrum Noord, de Pathmoshal, het Van Heekpark, de Hogeschool Enschede, de Miracle Planet en op de Vliegbasis Twenthe. Daarnaast zijn medewerkers ingezet in de Wijkservicecentra Zuid en Oost, in het stadhuis en voor het begeleiden van slachtoffers die met busjes in het rampgebied rondgereden werden.
SMD heeft tevens gedurende de nachten een bereikbaarheidsdienst bemand. Dit was een telefonische hulpdienst waar slachtoffers naartoe konden bellen voor een gesprek met een maatschappelijk werker. Op zondag zijn SMD medewerkers aanwezig geweest bij de rij wachtenden in de Stadsbank Oost. SMD heeft ondersteuning gehad van maatschappelijk werkers uit Hengelo, Almelo, Coevorden en Arnhem. SMD heeft zich ook bezig gehouden met het begeleiden van nabestaanden.

Vanaf zondag zijn schoolgerichte maatschappelijk werkers ingezet. Op lagere scholen was personeel van SMD aanwezig om te praten met kinderen en vooral ook om te luisteren naar verhalen. Hierbij werden de medewerkers ondersteund door personeel en cliëntinformatie van Mediant. Aan de hand van deze cliëntinformatie kon worden gekeken of kinderen nog aanvullende begeleiding nodig hadden. Mediant heeft hiervoor een training aan SMD personeel gegeven en een informatiebrief verspreidt.

7.4 Mediant

Mediant is een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg. Zij verenigt in zich een psychiatrisch ziekenhuis en twee Riagg afdelingen. Het werkgebied van Mediant beslaat midden en oost Twente.
Volgens de reguliere structuren in de gezondheidszorg is Mediant een tweedelijns organisatie, de gespecialiseerde gezondheidszorg.

7.4.1 Alarmering

De alarmering van Mediant (24 uur per dag bereikbaar) door de coördinator BOT (Bedrijfsopvangteam van de brandweer Enschede) vond op zaterdagmiddag tussen 16:00 uur en 17:00 uur plaats. Deze coördinator verzocht Mediant om een opvangcentrum in te richten in het Dish-hotel voor de acute zorg en behandeling van met name het brandweerpersoneel (de brandweer heeft hiervoor een contract afgesloten met Mediant). Daarop is de circuitmanager gealarmeerd en heeft zich naar het Dish-hotel begeven. Van daaruit heeft hij een crisisteam geformeerd, waarna medewerkers die nodig werden geacht, werden gemobiliseerd (voor onder andere de brandweerkazerne en het Dish-hotel). Voor meer details over de acute nazorg van hulpverleners verwijzen we naar cluster 14, de Geneeskundige hulpverleningsketen, nazorg.

7.4.2 Tweedelijns in Diekmanhal

Niet alleen zijn er medewerkers van Mediant voor de acute zorg van hulpverleners ingezet. In de loop van zaterdagavond is ook het verzoek gekomen, vanuit eerstelijns organisaties en het actiecentrum GGD om psychosociale hulp te verlenen in de Diekmanhal. Om 19:45 uur werd hierover in het logboek DMO vermeld dat *"de circuitmanager zal proberen een klinisch psycholoog te regelen."* Wat betreft deze hulp is van af het begin af aan door Mediant gekozen voor een tweedelijns positie, wat wil zeggen dat er pas hulp op individuele basis werd gegeven na inschakeling door een nulde- of eerstelijns organisatie. Niet alleen SH en SMD hebben als nulde- en eerste lijn gefungeerd. Huisartsen en het actiecentrum GGD (die met name actief zijn geweest in de Diekmanhal) hebben ten aanzien van medewerkers van Mediant als eerste lijn gefungeerd.
Het inzetten van Mediant vanuit de tweede lijn heeft vanaf zondag ook een aantal keren plaatsgevonden. Medewerkers van Mediant zijn overigens niet continu in de Diekmanhal aanwezig geweest.

Met het uitgangspunt om te opereren vanuit een tweedelijnspositie, conform de bestaande reguliere structuur, heeft de circuitmanager vanaf het begin datgene willen vermijden wat er in zijn perceptie bij de Bijlmerramp wel is gebeurd, namelijk dat iedereen zich stort op die ene groep slachtoffers. Het gevolg destijds was dat de organisaties elkaar voor de voeten liepen en de hulpverleners vervolgens snel opgebrand leken, waardoor er (ook) spanningen ontstonden tussen de verschillende organisaties onderling.

Een inhoudelijke grond voor het willen opereren vanuit de tweedelijn is volgens de circuitmanager dat het onwenselijk is om slachtoffers nodeloos te psychologiseren. Het 'normale' gedrag van mensen die een ramp hebben meegemaakt kan goed worden ondersteund door nuldelijns of eerstelijns hulpverleners. Het op deze manier vasthouden aan de reguliere structuur is volgens de circuitmanager niet altijd helder gecommuniceerd naar DMO en andere hulpverlenende organisaties. Zeker in het eerste weekeind heeft dit tot onduidelijkheid (bij onder andere DMO) geleid. Na het weekeind is de positie van Mediant duidelijk gecommuniceerd met SH, SMD en de huisartsenvereniging zodat (op zijn minst in de perceptie van de circuitmanager) de positie van Mediant voor die organisaties helder is gemaakt.

7.4.3 Inzet

In het eerste weekend van de ramp zijn zo'n dertig medewerkers van Mediant actief geweest. Zij vingen –zoals gezegd – vooral de professionele hulpverleners op. Daarnaast is een beperkt aantal medewerkers ingezet voor de directe hulpverlening aan slachtoffers. Van 13 mei tot 31 juni zijn ongeveer 120 cliënten in het kader van de ramp door medewerkers van Mediant behandeld (en geregistreerd).

Mediant heeft uiteindelijk na de ramp aan ongeveer 27 hulpverleningsorganisaties volgens reguliere contractvoorwaarden ondersteuning geboden. Dit varieerde van bijvoorbeeld het personeel van de dierenambulance, receptionisten van de meldkamer tot medewerkers bij de brandweer. De ondersteuning is in de eerste dagen vooral praktisch van aard geweest, het 'overeind houden van de slachtoffers' tijdens stressvolle omstandigheden. Daarna lag het accent van de ondersteuning meer op de verwerking van de emotionele aspecten.

7.5 Samenwerking

Nulde-, eerste en tweede lijn
Tijdens de inzet van psychosociale hulpverleners is door de psychosociale hulpverleners de bestaande structuur uit de reguliere gezondheidszorg zo veel mogelijk gevolgd. Dit betekende dat onderscheid werd gemaakt tussen nulde-, eerste- en tweedelijns hulpverlening.

Medewerkers van SH vormden de nuldelijn. Dat waren hoofdzakelijk vrijwilligers, aangestuurd door enkele betaalde krachten, die zonodig slachtoffers doorverwezen naar professionele hulpverlening.

SMD is een eerstelijns hulpverleners organisatie. Deze stichting bestaat uit maatschappelijk werkers die getraind zijn in het omgaan met mensen met emotionele problemen. Zij werden enkele malen ingezet of geraadpleegd door SH medewerkers, maar opereerden hoofdzakelijk naar eigen inzicht.

Mediant voorzag in de tweedelijns hulpverlening. Mediant beschikt over medisch specialisten op het gebied van psychosociale hulpverlening. Zij werden ingeschakeld daar waar het de bevolkingszorg betrof door maatschappelijk werkers en huisartsen.

Door de directeuren van Mediant en SMD is nadrukkelijk besloten vast te houden aan deze structuur. Het idee hierbij was dat Mediant geen dingen wilden doen die in de regulier hulpverlening van Mediant ook niet worden gedaan. Dit was echter wel onder de voorwaarde dat als de nulde- of eerste lijn zou vragen om hulp er direct geanticipeerd zou worden. Hierdoor is de tweedelijns positie van Mediant gehandhaafd gebleven.

Door de omvang van de ramp, is het niet altijd gelukt om de nulde-, eerste- en tweede lijn te handhaven, zodat ook personeel van DMO en vrijwilligers om ondersteuning door Mediant vroegen. Hier werd in de perceptie van de betrokkenen in de Diekmanhal niet altijd slagvaardig op gereageerd, wat tot frustraties bij DMO-medewerkers en vrijwilligers leidde. Daarom is in de nacht van zaterdag op zondag nog expliciet geprobeerd psychotraumatische hulpverlening voor de volgende dag te regelen. Hierover wordt om 01:30 uur een opmerking in het logboek van het actiecentrum DMO gemaakt. Om 06:00 uur op zondagmorgen 14 mei werd aan het actiecentrum GGD meegedeeld dat *"er voldoende Riagg-hulp in de Diekmanhal aanwezig is"* (logboek AC-GGD). Volgens de circuitmanager van Mediant is dit ook gebeurd. Daar medewerkers van Mediant niet goed herkenbaar waren, waren huisartsen en DMO-medewerkers hiervan echter niet op de hoogte.

Coördinatie
De coördinatie van de werkzaamheden vond plaats op drie niveaus. In het GCC waren de directeuren van Mediant en SMD aanwezig. Zij ontvingen daar verzoeken om psychosociale hulpverlening (op zaterdagavond voor de Diekmanhal en later voor bijzondere evenementen zoals de stille tocht) en speelden deze vervolgens door naar een middenmanager van SMD. Deze nam contact op met de organisatie die ingezet moest

worden. Dit was in het algemeen SMD. Vervolgens werd de inzet van de maatschappelijk werkers gecoördineerd door een teamleider. Hij was in het rampgebied aanwezig en beschikte over een lijst met inzetbaar personeel.

Op zaterdagavond heeft rond 23:00 uur overleg plaatsgevonden tussen directieleden van Mediant en SMD. In dit overleg is afgesproken dat Mediant met name de opvang van hulpverleners voor haar rekening zou nemen. SMD nam de verantwoordelijkheid voor de opvang van slachtoffers op zich. Deze afspraak schiep volgens Mediant in de eerste dagen duidelijkheid over de taakverdeling, richting SH, SMD en de huisartsen. Door respondenten zijn overigens later problemen gesignaleerd bij de opvang van vrijwilligers van brandweer en EHBO. Bij verschillende bijeenkomsten waren geen medewerkers van Mediant aanwezig, terwijl dit wel toegezegd was.

Inzet in Diekmanhal
In de eerste dagen in de Diekmanhal verliep de samenwerking tussen de nulde- en eerstelijns psychosociale hulpverleningsorganisaties en DMO-medewerkers op operationeel niveau in het algemeen goed. Wederzijds werd samengewerkt en informatie uitgewisseld.

De aansturing en de positie van Mediant was niet voor iedereen in de Diekmanhal – met name bij DMO – duidelijk. De positionering als tweedelijns hulporganisatie zorgde ervoor dat de aansturing van Mediant vanuit de Diekmanhal soms moeizaam verliep. DMO-medewerkers maakten een inschatting dat een bepaald slachtoffer (tweedelijns) psychosociale hulp nodig had, maar konden vervolgens niet direct de gewenste deskundigheid oproepen. Dit leidde in de Diekmanhal tot frustratie omdat zo aan, in de beleving van de aanwezigen, dringende hulpverzoeken niet kon worden voldaan.

Anderzijds gaven vertegenwoordigers van SMD en Mediant aan dat DMO-personeel niet altijd gekwalificeerd was om een inschatting van psychosociale hulpbehoefte te geven. Dit leidde soms tot verzoeken om inzet van maatschappelijk werkers, die vervolgens niet ingezet werden. Een voorbeeld hiervan is het moment waarop de lijst met vermiste personen bekend gemaakt werd. Hierbij waren 13 hulpverleners van SMD en Mediant aanwezig, omdat emotionele reacties verwacht werden. Deze inschatting bleek onjuist, omdat familieleden en vrienden van vermiste personen bij het verschijnen van de lijst al bekend waren met de vermissing.
Ook bij bijstandsverzoeken uit de Diekmanhal zijn (volgens vertegenwoordigers van SMD en Mediant) inschattingsfouten gemaakt. Door DMO-personeel werd te snel om psychosociale bijstand gevraagd zonder daarbij eerst een aanwezige hulpverlener om advies te vragen. Ook kwamen er verzoeken binnen waar praktisch gezien zeer moeilijk aan kon worden voldaan. Een voorbeeld hiervan is de inzet in de busjes met slachtoffers die het rampgebied mochten bezoeken. Op maandagmorgen rond 05:00 uur kwam het verzoek binnen om rond 6:00 uur tien maatschappelijk werkers op het Molenplein te laten verzamelen.

7.6 Analyse

Inzet tijdens de eerste dag
Tijdens de eerste opvang en verzorging van getroffenen na de ramp hebben vooral de vrijwilligers van het bureau Slachtofferhulp en de maatschappelijk werkers van de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening een grote waarde gehad voor de psychosociale hulpverlening aan de zwaar geschokte slachtoffers.
De ratio van Mediant om zich met nadruk als tweedelijns organisatie met betrekking tot de hulp aan slachtoffers op te stellen (en overigens wel als betaalde eerstelijns hulpverlening waar het gaat om debriefing van hulpverleners) was buitengewoon slecht te

begrijpen in de situatie zoals die gedurende de eerste avond en nacht in de Diekmanhal heerste. Daar waar 'gewone burgers' probeerden volledig overspannen en soms psychotische slachtoffers tot rust te brengen, was elke gekwalificeerde hulp meer dan welkom (al was het alleen maar ter ondersteuning van alle aanwezige vrijwillige hulpverleners).
Het verschil in perceptie van DMO en vrijwilligers enerzijds en SMD en Mediant (voor het in stand houden van de reguliere eerste- en tweedelijnspositie) anderzijds heeft zeker bij DMO tot frustaties geleid. DMO had naar eigen inzicht behoefte aan psychosociale hulpverleners in de Diekmanhal, maar was volgens SMD en Mediant niet gekwalificeerd om die inschatting te maken. SMD en Mediant hielden zich volgens DMO te strikt aan de tweedelijnspositie, waardoor Mediant 'slechts' op afroep beschikbaar was indien de eerste lijn niet toereikend was. Een heldere afstemming en dan niet alleen richting de hulpverleners, maar ook zeker richting DMO, zouden dergelijke frustaties hebben kunnen ondervangen.

De psychosociale hulpverlening in de dagen na de ramp
In de dagen na de ramp is door de verschillende psychosociale hulpverleningsorganisaties veel werk verzet. Voor de vrijwilligers van het bureau Slachtofferhulp en de medewerkers van de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening was dat niet alleen op het terrein van psychosociale hulpverlening, maar ook bij het verrichten van hand en spandiensten. Het is duidelijk dat deze twee organisaties snel en slagvaardig op de crisissituatie ingespeeld hebben.

De keuze om de psychosociale hulpverlening te coördineren middels de reguliere eerste- en tweede lijn heeft tot misverstanden geleid. Deze opstelling is niet direct op een duidelijke manier aan bijvoorbeeld medewerkers van DMO doorgegeven. Hierdoor kwam het voor dat op hulpverzoeken van DMO-personeel niet slagvaardig genoeg gereageerd werd, omdat formeel eerst een eerstelijns hulpverlener geraadpleegd moest worden. Dit werkte in sommige gevallen frustrerend voor DMO-personeel.

Aan de andere kant is tijdens interviews naar voren gekomen dat DMO-personeel technisch gesproken inschattingsfouten maakte bij het aansturen van psychosociale hulpverleners. Hierdoor gebeurde het dat om te veel hulpverleners gevraagd werd of hulpverleners voor verkeerde taken ingezet werden. Dit leverde met name organisatorische problemen voor SMD, omdat deze organisatie slechts een beperkte bezetting kent. Deze inschattingsfouten hebben overigens voornamelijk betrekking op activiteiten buiten de Diekmanhal. Bovendien moet worden bedacht dat van het DMO-personeel ook niet verwacht kon worden om psychosociaal juiste inschattingen te maken.

Het verdient daarom aanbeveling om in opvanglocaties een gekwalificeerde coördinator psychosociale hulpverlening beschikbaar te hebben. Hier dient ook preparatief invulling aan gegeven te worden.

HOOFDSTUK 8
Voorzien in primaire levensbehoeften: Herhuisvesting

8.1 Inleiding

Op zondag 14 mei is een start gemaakt met het proces herhuisvesting. Honderden mensen waren hun huis kwijt en dienden op zeer korte termijn aan een nieuwe woning geholpen te worden. De woningbouwcorporaties (WBC's) uit Enschede hebben de handen ineengeslagen om met elkaar de slachtoffers zo snel mogelijk aan vervangende woonruimte te helpen.

In dit hoofdstuk wordt het proces van herhuisvesting zoals dat heeft plaatsgevonden vanaf zondag 14 mei, beschreven. Door het grote aantal beschadigde huizen is dit een langdurig proces gebleken dat medio oktober nog niet afgesloten was. In oktober 2000 wachtten nog ongeveer 60 gezinnen op permanente huisvesting.

8.2 De woningbouwcorporaties

In Enschede zijn zes woningbouwcorporaties actief. Deze zijn allemaal bij de herhuisvesting betrokken geraakt, omdat alle WBC's huizen in het rampgebied verhuurden. De volgende zes corporaties zijn tijdens de ramp betrokken geweest:

- Domijn
- Ons Huis
- Licht en lucht
- Vooruit
- De Woonplaats
- Stichting Jongeren huisvesting.

De WBC's hebben tijdens het herhuisvestingsproces overleg op drie niveaus gehad. In de eerste plaats waren in de Diekmanhal vertegenwoordigers van alle WBC's aanwezig. Deze mensen hielden zich voornamelijk bezig met de uitvoer van de herhuisvesting. In de tweede plaats was er overleg tussen de directies van de WBC's. Hier waren soms coördinatoren van de groep uit de Diekmanhal bij aanwezig, om bijvoorbeeld te rapporteren over de gang van zaken. Ten derde was er overleg door directeuren van de WBC's en vertegenwoordigers van de gemeente. Hierbij waren, naast de directeuren van de WBC's, stafleden van DMO en de verantwoordelijke wethouder aanwezig. Informatie uit deze overleggen werd altijd teruggekoppeld door personeel binnen een corporatie.

8.2.1 Opstart WBC's

Om 03:30 uur op zondag 14 mei werd in de vergadering van de rampenstaf door de loco-burgemeester onder de aandacht gebracht hoe om te gaan met de slachtoffers in de Diekmanhal. Hij stelde voor dat in overleg met de woningcorporaties gekeken diende te worden naar mogelijkheden voor langdurige opvang, waarna de aanwezige wethouder toezegde dat hij de corporaties bijeen zou roepen. Vanuit het actiecentrum DMO (procesverantwoordelijk voor de herhuisvesting) werd dit bericht om 04:15 uur aan de Diekmanhal doorgegeven. Het hoofd opvangcentrum zegde hierop toe dat hij een start zou maken met de registratie van de evacués die langdurige opvang nodig hadden. Er waren op dat moment 381 slachtoffers in de hal. De schatting die men op dat moment

maakte van het aantal noodzakelijke woningen om iedereen vanuit de Diekmanhal onder te brengen, was 100. (Na de sluiting van de Diekmanhal op dinsdagavond zijn ongeveer 600 huishoudens in nieuwe woningen ondergebracht.)

De wethouder heeft op zondagochtend 14 mei een vergadering met de directeuren van de WBC's belegd. Buiten de directeuren en de wethouder zelf waren hierbij het hoofd opvang en verzorging en enkele vertegenwoordigers van de Bouw en Milieu Dienst aanwezig.
Rond 11:00 uur hebben de directeuren zelf in de Diekmanhal een vergadering belegd.

Veel medewerkers van verschillende corporaties zijn op eigen initiatief in actie gekomen. Zij hebben in enkele gevallen op zaterdagavond al contact met collega's opgenomen en afgesproken op zondag in het eigen kantoor samen te komen. Dit verliep voor elke corporatie anders.

In eerste instantie zijn de corporaties vooral bezig geweest met het in kaart brengen van de geleden schade onder de eigen huurders. Vanuit de verschillende directies werd zondagmorgen de afspraak gemaakt om 12:00 uur zoveel mogelijk personeel in de Diekmanhal te verzamelen om een ploeg op te zetten die de herhuisvesting zou gaan uitvoeren. Hiermee begon de gezamenlijke inzet door de WBC's.
Om 12:00 uur waren ongeveer twintig tot vijfentwintig medewerkers van de afdelingen verhuur in de Diekmanhal aanwezig. Deze mensen maakten afspraken over de verdeling van taken, zoals het inschrijven van slachtoffers, de uitgifte van sleutels en woningen en registratie van gegevens in de computer.
De groep WBC-medewerkers kreeg in de Diekmanhal een zaal toegewezen waarin zij konden werken. Hierbij kregen zij administratieve en facilitaire ondersteuning van DMO-medewerkers. De dagen dat zij in de Diekmanhal werkzaam waren werden zij gecoördineerd door medewerkers van WBC 'Domijn'.

8.2.2 Overleg tussen directies

De afstemming tussen de activiteiten van de WBC's vond plaats in een overleg tussen de directies van de WBC's. In de eerste week na de ramp kwamen zij één keer per dag samen voor overleg. Hierin werd de stand van zaken met betrekking tot de herhuisvesting besproken. In dit overleg waren in ieder geval de directeuren van de corporaties en de hoofden van de afdeling verhuur aanwezig. Zij werden soms aangevuld met coördinatoren van de groep in de Diekmanhal en coördinatoren van het 'management informatiesysteem'.
In dit overleg werden bijvoorbeeld beslissingen genomen over hoelang met centrale herhuisvesting moest worden doorgegaan en welk informatiesysteem gebruikt zou worden.
Over dit overleg werd door verschillende respondenten opgemerkt dat het, nadat de eerste nood voorbij was, verzandde in onderling gekibbel over welke WBC in welke wijk mensen mochten huisvesten. Dit ontaarde in een competentie strijd, waarvan ook voor de ramp sprake was. Deze opmerkingen zijn door medewerkers gemaakt die zelf geen vaste plaats in het overleg hadden.

8.2.3 Overleg tussen directeuren en gemeente

Op het derde en hoogste niveau vond overleg plaats tussen de directeuren van de WBC's en vertegenwoordigers van de gemeente. Hierbij waren de verantwoordelijke wethouder en stafleden van DMO aanwezig. Het eerste overleg vond zondag om 11:00 uur plaats. In dit overleg werden taken en verantwoordelijkheden tussen de instanties verdeeld. Er werd duidelijk gemaakt dat DMO de eindverantwoordelijke voor de herhuisvesting was. Hierdoor heeft DMO op zondag de coördinatie van het herhuisvestingsproces op zich genomen. Dit leidde in latere fasen van het proces tot misverstanden op het uitvoerend

niveau omdat DMO-personeel niet altijd de mogelijkheden bezat slagvaardig werkzaamheden uit te voeren. Als voorbeeld wordt hier genoemd de intake van slachtoffers in de Diekmanhal: De WBC's hielden zich op zondag met name bezig met de inventarisering van de beschikbare woonruimten. In de Diekmanhal was een kamertje, waar de slachtoffers zich op afroep konden melden bij de medewerkers van DMO. Na de handmatige inschrijving op formulieren kregen de slachtoffers onmiddellijk een woning toe gewezen, zonder dat naar aanvullende wensen werd gevraagd. De sleutels waren aanwezig in de Diekmanhal, waar ze ook uitgereikt werden en waar tevens noodcontracten getekend werden. Een aantal gezinnen bleek na bezichtiging van hun nieuwe woningen ontevreden en meldden zich daarop weer in de Diekmanhal. Dit probleem had ondervangen kunnen worden, indien men bij DMO onmiddellijk meer naar de wensen en de gezinssituaties van de slachtoffers had geïnformeerd.
De WBC's meenden dat op zondagavond de registratieproblemen DMO boven het hoofd groeiden. Op maandag is er derhalve een coördinator aangesteld vanuit de WBC's die de coördinatie van het herhuisvestingsproces op zich heeft genomen (zie ook paragraaf 8.3). De DMO-coördinator (van zondag) was van mening, dat het herhuisvestingsproces op maandagmiddag goed begon te lopen maar vond wel, dat de WBC's teveel het proces naar zich toetrokken.

Verschillende WBC's zijn van mening dat hun personeel beter (dan de op herhuisvestingsgebied vrij onervaren DMO-medewerkers) de intake van slachtoffers en de verwerking van gegevens hadden kunnen uitvoeren. Zij beschikten immers over de meest recente gegevens en ervaring in de uitvoer van deze taken. Hier werd over opgemerkt dat misverstanden ontstonden door een gebrek aan informatie en een verkeerde verdeling van verantwoordelijkheden.

8.3 Werkwijze

In de werkwijze van de WBC's zijn globaal drie fasen te onderscheiden. De eerste fase valt samen met de eerste dagen na de fatale klap, toen er vanuit de Diekmanhal gewerkt werd. Vanaf maandag kwam er steeds meer samenhang tussen en coördinatie van de WBC's.
Na de sluiting van de Diekmanhal op dinsdagavond 16 mei vestigden de gezamenlijke WBC's zich in het voormalige Eendracht pand, gelegen aan Reulver 96-100. Dit kan gezien worden als de tweede fase.
De derde fase begon ongeveer twee weken na de ramp. Het pand van de Eendracht was inmiddels ontruimd en de herhuisvesting werd verder uitgevoerd door een projectteam van drie mensen. Dit team had de beschikking over een goed functionerend computersysteem en opereerde vanuit het Informatie en Adviescentrum (IAC) aan het Molenplein 1.

8.3.1 Fase 1, in de Diekmanhal

Na de werkbespreking op zondag om 12:00 uur in de Diekmanhal, is een ploeg medewerkers van de afdelingen verhuur (van de verschillende WBC's) met de uitvoering van de herhuisvesting van start gegaan. Men probeerde koppelingen te maken tussen beschikbare woonruimten en de aanvragen die van de slachtoffers binnen kwamen. De medewerkers hadden daarvoor al inventarisatielijsten opgesteld van de woningen die er bij de verschillende corporaties beschikbaar waren.[22]
In de Diekmanhal werden de namen van slachtoffers van de lijst afgeroepen, waarna geprobeerd werd woonruimte voor de betreffende slachtoffers te vinden. Op zondag waren hiervoor in de Diekmanhal intake-formulieren aanwezig. Na afgeroepen te zijn

[22] De koppelingen van namen en vervangende woonruimten zijn door DMO-medewerkers in een Excel bestand ingevoerd. Tijdens het alfabetiseren van dit bestand is een fout gemaakt, waardoor alle tot dan toe bekende gegevens verloren zijn gegaan.

werden intake formulieren ingevuld en kon de aanvraag verder verwerkt worden. Daarbij kon rekening worden gehouden met de gezinssituatie, omdat de meeste mensen cliënt bij één van de WBC's waren. Meestal was één van de medewerkers in de Diekmanhal bekend met de gezinssituatie van een slachtoffer.

Stichting Jongeren huisvesting
In de Diekmanhal werd geprobeerd eerst de grootste gezinnen aan vervangende woonruimte te helpen. Aangezien de Stichting Jongeren huisvesting (StJH) vooral appartementen in haar bestand heeft, konden zij weinig betekenen voor de slachtoffers in de Diekmanhal. Daarom is de vertegenwoordiger van deze corporatie naar het eigen kantoor teruggegaan om daar vandaan de getroffen eigen cliënten in kaart te brengen. Er is later geen vertegenwoordiger van deze corporatie bij het gezamenlijk optreden van de WBC's aanwezig geweest. Wel is de lijst met beschikbare woonruimte in de Diekmanhal achter gebleven. De gegevens over de cliënten van de StJH werden doorgegeven aan de groep in de Diekmanhal.

Tijdens de uitgifte van hulpgoederen bleek dat DMO-medewerkers niet altijd een goed beeld van het cliëntenbestand van StJH hadden. Zij vooronderstelden dat het alleen kamerbewoners betrof, terwijl juist de meerderheid van de cliënten een zelfstandig appartement huurde. Hierdoor kregen slachtoffers minder hulpgoederen en financiële bijstand. De StJH reageerde hierop door nogmaals duidelijk te maken wat voor gezinssituatie een slachtoffer had. Hier werd vervolgens door de DMO-medewerkers soepel op gereageerd en eventuele fouten werden hersteld.

Problemen
De ploeg van WBC-medewerkers in de Diekmanhal kwamen bij de uitvoer van het systeem met vraag- en aanbodlijsten al snel twee problemen tegen. In de eerste plaats was onvoldoende duidelijk hoeveel vervangende woningen nodig waren en wat voor soort woningen dit moesten zijn. In de tweede plaats was het beschikbare aanbod van WBC's bij lange na niet toereikend om aan de vraag te voldoen. Dit probleem gold voor alle WBC's omdat door een terugloop in de huuropzeggingen een krapte op de woningmarkt ontstaan was.

De behoefte die er was aan vervangende woonruimten was onduidelijk door de problemen die zijn opgetreden bij de registratie van slachtoffers (zie ook hoofdstuk 5 'De Diekmanhal'). Zoals al beschreven in hoofdstuk 5, namen medewerkers van de DMO de (eerste) registratie van slachtoffers op zich die plaatsvond bij de ingang van de Diekmanhal. Het gebeurde wel dat gezinnen onder twee namen geregistreerd werden of verschillende adressen opgaven. Er werd bij de registratie geen gebruik gemaakt van computers, waardoor veel informatie handmatig verwerkt moest worden. Ook hierdoor vervuilde de registratielijsten, omdat namen soms moeilijk leesbaar waren of verkeerd gespeld bleken te zijn. Op alle vertegenwoordigers van de WBC's maakte de registratie zoals die door DMO is uitgevoerd in de Diekmanhal, een chaotische indruk. Volgens het logboek van het actiecentrum DMO, zou om 04:15 uur met het CRIB afgesproken zijn dat zij om 7:00 uur op zondagmorgen in de Diekmanhal aanwezig zouden zijn om evacués te registreren die langdurige huisvesting nodig hadden. Uiteindelijk waren zij om 8:00 uur in de Diekmanhal, doch hebben zich slechts zeer kort met de geplande registratie beziggehouden. De CRIB-medewerkers werden teruggeroepen om hun bijdrage te leveren aan de beheersing van de enorme opvang van het (vermoedelijke) 'getroffen-bestand'.

Om het tekort aan beschikbare woonruimten aan te vullen werd gebruik gemaakt van de vele aanbiedingen die per fax en telefoon bij de Diekmanhal binnen kwamen. Dit waren bijvoorbeeld panden die leeggemaakt waren voor renovatie, maar waar renovatie nog niet

begonnen was. Ook koopwoningen die nog niet opgeleverd waren en waarvan de eigenaar niet direct het pand ging bewonen werden aangeboden. De aanbiedingen kwamen binnen van particulieren en corporaties uit de omgeving van Enschede, zoals Borne, Losser, Deventer en plaatsen in Duitsland. Binnen de ploeg van WBC-medewerkers zijn speciaal medewerkers aangesteld die zich met het coördineren van de aangeboden woonruimten bezig hielden.

Weigeringen
De aanvankelijke problemen voor de WBC-ploeg in de Diekmanhal werden versterkt doordat slachtoffers woonruimte weigerden. Een gezin dat een woonruimte toegewezen had gekregen, kreeg een sleutel mee en werd, zo nodig, naar het pand vervoerd. Wanneer dit gebeurde, werden de naam en woonruimte van de lijsten verwijderd. Wanneer een gezin de woonruimte nu weigerde, kwamen zij terug in de Diekmanhal en schreven zich opnieuw in. Het gebeurde echter regelmatig dat de aangeboden woonruimte van de lijst verdwenen was en dus niet meer aan een ander gezin aangeboden kon worden. Ook kwam het voor dat sleutels niet naar de Diekmanhal teruggebracht werden.

In de eerste dagen is soepel met de wensen van slachtoffers omgegaan. Sommige gezinnen hebben vier of vijf keer een aanbod kunnen geweigeren (en dat ook gedaan). Gezinnen weigerden om verschillende reden een aanbod. Vaak wilde men in Enschede blijven, wat gezien het aanbod niet mogelijk was. In enkele gevallen bleken woningen die aangeboden werden niet aan minimum eisen te voldoen. Een tiental van de aangeboden huizen in Losser, die gerenoveerd moesten worden, bleek eenvoudigweg onbewoonbaar. Men was daar al met de sloop aangevangen. In de Diekmanhal was echter niet bekend welke van deze huizen vergegeven konden worden en welke niet.
Het gebeurde dat mensen bij terugkomst in de Diekmanhal geëmotioneerd reageerde op de ongeschikte woonruimte of op het feit dat ze weer moesten wachten. Voor deze mensen was een speciaal "calamiteitenteam" samengesteld van meer ervaren personeel. Door gefrustreerde en soms agressieve mensen apart te nemen kon de rust in de Diekmanhal bewaard blijven.

Maandagmiddag is rond 16:30 uur in de Diekmanhal een vergadering belegd waarin het probleem van mensen die woonruimte weigerden besproken is. Naar aanleiding hiervan is het systeem aangepast. Vanaf dat moment werden er twee tafels met lijsten beschikbare woonruimen in de Diekmanhal klaargezet. Nadat een naam afgeroepen werd, konden mensen zelf op deze tafels een woning zoeken. Dit gaf het idee bij de slachtoffers dat zij zelf een keuze konden maken en dit leidde uiteindelijk tot minder weigeringen.
Vanaf het moment dat duidelijk werd dat het haalbaar zou zijn om de Diekmanhal te kunnen sluiten voor de opvang van slachtoffers is men ook minder soepel met de weigeringen omgegaan. Op dinsdag kregen mensen die in de Diekmanhal verbleven voorrang boven andere daklozen gezinnen. Hierdoor zijn mensen die zich toen pas in de Diekmanhal meldden, maar tot die tijd elders verbleven, niet in behandeling genomen.

Wanneer een gezin een geschikte woonruimte gevonden had, werden naam en adres genoteerd en tekende men een noodhuur-contract. Dan werd de sleutel overhandigd en liep er een medewerker mee naar het punt waar hulpgoederen uitgegeven werden. Hier kregen slachtoffers, afhankelijk van de gezinssituatie, een vastgesteld pakket aan hulpgoederen.

Dinsdagmorgen, rond 10:30 uur, werd duidelijk dat de Diekmanhal die avond voor opvang gesloten zou worden. Dit hield in dat de WBC's naar een andere locatie moesten verhuizen. Omdat DMO eindverantwoordelijke van de herhuisvesting was, is door een functionaris van de gemeente besloten dat in het DMO-gebouw aan het Molenplein aan

herhuisvesting verder gewerkt zou worden. Hierover is geen overleg met het personeel van de WBC's geweest.
Toen op woensdagmorgen het WBC personeel op het Molenplein aankwam konden zij echter het gebouw niet in. Eenmaal in het gebouw, bleek hun werkruimte niet voldoende groot om slachtoffers voor intake gesprekken te ontvangen. Ook was het voor de medewerkers van de WBC's niet mogelijk om zonder pasje door het gebouw te lopen. Daarom heeft de coördinator na overleg met een DMO-medewerker besloten, het gebouw te verlaten en hebben de WBC's zich gevestigd in het pand van de voormalige woningbouwvereniging de Eendracht.

8.3.2 Fase 2, in het voormalig Eendracht gebouw
Het Eendrachtgebouw was een leegstaand gebouw op het moment dat de medewerkers van de WBC's hier op woensdag hun intrek in namen. Zij hebben in zeer korte tijd een functionerend kantoor ingericht, met daarin computers en telefoonlijnen. Vanuit de Eendracht kon slagvaardiger worden samengewerkt. Door geautomatiseerde gegevens te koppelen was het gemakkelijker een beeld te krijgen van vraag naar en aanbod van vervangende woonruimten.
Vanaf woensdag begonnen enkele WBC's met huisbezoeken aan getroffenen die tijdelijke huisvesting hadden. Met deze mensen werden afspraken gemaakt over permanente huisvesting.
Slachtoffers die zich bij het Eendrachtgebouw meldden kregen, nadat een intake formulier was ingevuld, een mobiel telefoontoestel. Dutchtone had 500 toestellen met f.250,- beltegoed ter beschikking van de slachtoffers gesteld. Door naam en nummer te noteren konden in latere fasen gemakkelijk mensen benaderd worden. Dit heeft goed gefunctioneerd.
In het Eendrachtgebouw zijn de WBC's ongeveer tien dagen actief geweest. Daarna zijn de werkzaamheden voortgezet vanuit het Informatie- en Adviescentrum aan het Molenplein.

8.3.3 Fase 3, herhuisvesting vanuit het Informatie- en Advies Centrum (IAC)
Eén week na de ramp is de projectgroep herhuisvesting opgericht. Deze groep bestond uit drie mensen, één medewerker van de WBC 'Domijn', één van de WBC 'De Woonplaats' en één medewerker namens de WBC's 'Licht en Lucht, Ons Huis' en 'Vooruit'. Binnen deze groep zijn taken tussen de WBC's verdeeld. Na ongeveer twee weken (vanaf 13 mei) had deze projectgroep een geavanceerd informatiesysteem ter beschikking. Dit systeem is opgezet door specialisten van de WBC's. Deze specialisten zijn ondersteund door een extern adviseur.
Met de opzet van het systeem is op 22 mei begonnen. Volgens één van de specialisten van het informatiesysteem is er in de Diekmanhal veel fout gegaan met het verzamelen van informatie. Veel waardevolle informatie is niet genoteerd, waardoor er veel gegevens (van mensen en huizen) verloren zijn gegaan. Hij wijdt de problemen aan het grote aantal instanties dat bij de herhuisvesting betrokken is geweest. Eigenlijk kon, volgens de specialist, vanaf 22 mei weer opnieuw begonnen worden met het verzamelen van gegevens.
Het systeem was bedoeld om gaten in de informatievoorziening te dichten en aan de operationele mensen ter beschikking te stellen. Dit gebeurde via het internet, zodat alle WBC's, DMO en later het IAC, toegang hadden tot de databestanden. Bij het invoeren van informatie in het systeem moesten soms zonder pardon onbetrouwbare gegevens weggegooid worden. Het systeem is gevuld met informatie uit de ingevulde intakeformulieren.

8.4 Analyse

Samenwerking woningbouwcorporaties onderling
De inspanningen van de gezamenlijke woningbouwcorporaties hebben als resultaat gehad dat op dinsdagavond alle (onder andere) slachtoffers uit de Diekmanhal aan tijdelijke huisvesting geholpen zijn. Dit is, gezien de hectische situatie en beperkte middelen, een enorme prestatie geweest. De (medewerkers van de) woningbouwcorporaties hebben laten zien dat zij snel, servicegericht en slagvaardig kunnen optreden in een noodsituatie. De medewerkers van de verschillende woningbouwcorporaties die in de Diekmanhal actief zijn geweest, hebben zich zeer positief over de samenwerking tussen de woningbouwcorporaties uitgelaten.

De samenwerking tussen de woningbouwcorporaties op directieniveau werd door sommige geïnterviewden minder positief beoordeeld. Dit werd geweten aan de concurrentiestrijd die bestaat tussen de woningbouwcorporaties. In de eerste dagen was hier nog weinig van te merken, maar na ongeveer een week herleefde de competentiestrijd. Als voorbeeld hiervan wordt de discussie over het te gebruiken informatiesysteem genoemd. Het zonder pardon weggooien van onbetrouwbare gegevens verzameld in de Diekmanhal is uitgelegd als een poging van één corporatie het herhuisvestingproces naar zich toe te trekken.

Samenwerking met DMO
De operationele medewerkers van de woningbouwcorporaties in de Diekmanhal stellen unaniem op een goede manier met medewerkers van DMO samengewerkt te hebben. Waar mogelijk heeft DMO personeel adequate ondersteuning en faciliteiten geboden.

De verdeling van verantwoordelijkheden tussen DMO en de woningbouwcorporaties heeft op verschillende momenten echter tot problemen geleid. Door respondenten werd opgemerkt dat DMO te veel het herhuisvestingsproces heeft willen sturen, terwijl de woningbouwcorporaties zichzelf hiervoor meer geschikt achtten. Zoals volgens het cliché binnen een organisatie in tijden van crisis "de beste man op de beste plaats" komt te zitten, zo heeft dat volgens de geïnterviewden tussen DMO en de woningbouwcorporaties niet altijd gewerkt. DMO was weliswaar procesverantwoordelijke, maar bezat in het proces van herhuisvesting niet altijd de expertise die de woningbouwcorporaties wel hadden. Hierdoor zijn inschattingsfouten gemaakt waardoor het herhuisvestingsproces niet versneld is. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de beslissing op woensdag naar het DMO-gebouw te vertrekken. Hier waren niet de noodzakelijke middelen voorhanden.

Achteraf kan worden gesteld dat DMO zich beter meer faciliterend had kunnen opstellen en de inhoudelijke sturing in nauw overleg met de woningbouwcorporaties had kunnen laten plaatsvinden.

HOOFDSTUK 9
Voorzien in primaire levensbehoeften: Goederenverstrekking

9.1 Inleiding

Zoals in het vorige hoofdstuk is beschreven werd al op zondag een start gemaakt met het voorzien in de primaire levensbehoefte 'huisvesting'. Het verzorgen van nieuwe woningen alleen was echter niet voldoende. Mensen waren niet alleen hun huis kwijt, maar ook alles wat daar in stond. Kortom, er diende tevens voor de primaire levensbehoefte 'huisraad' gezorgd te worden. Dit proces, het verkrijgen en vervolgens verstrekken van goederen, viel tevens onder de verantwoordelijkheid van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO).

In dit hoofdstuk wordt in algemene zin de goederenverstrekking zoals die heeft plaatsgevonden beschreven. In dit hoofdstuk wordt de tijdsafbakening – zoals die in de inleiding van deze rapportage is gedefinieerd – niet helemaal in acht genomen. De reden om van de gestelde afbakening af te wijken is gelegen in het feit dat de goederenverstrekking pas na de sluiting van de Diekmanhal goed op gang gekomen is.

In het gehele proces van de goederenverstrekking heeft militaire bijstand een zeer cruciale rol gespeeld. In paragraaf 9.6 komt deze bijstand uitgebreid aan de orde.

9.2 Twee goederenstromen

Door de impact van de ramp heeft het aanbod van goederen al vanaf het begin plaatsgevonden. Vanaf zaterdagavond 18:30 uur (op 13 mei) zijn er allerlei (vaak gratis) aanbiedingen gedaan door bedrijven en particulieren, van groot tot klein. Deze aanbiedingen varieerden van eten (afkomstig van bijvoorbeeld een afgelaste bruiloft) en kleren, tot servies en meubilair, al dan niet tweedehands. In eerste instantie zijn de goederen gebruikt voor de inrichting van de Diekmanhal. Pas later zijn de spontaan ontvangen goederen opgeslagen ten behoeve van de herhuisvesting.

Dat het aanbod van goederen al zeer snel op gang kwam laat het perscommuniqué van zondag 14 mei om 16:10 uur zien: *"Er worden hulpgoederen uit het hele land aangeboden. Deze worden verzameld bij transportbedrijf Polman, van waaruit verdere logistiek wordt gezorgd. Er is op dit moment geen directe vraag meer aan hulpgoederen (...)."*

De goederenstroom heeft uit een tweetal stromen bestaan:

- de goederenstroom die bestond uit goederen die direct nodig waren in de Diekmanhal voor de inrichting van de hal (bedden, matrassen, kussens, stoelen) of die bedoeld waren voor de slachtoffers (eten, drinken, toiletspullen, luiers, kleding, etc).
- de goederenstroom die bestond uit goederen die bestemd waren voor de herhuisvesting.

In eerste instantie waren het veelal tweedehands goederen die gebruikt werden voor herhuisvesting. Deze tweedehands goederen zijn door vele vrijwilligers (waaronder vrijwilligers van het Leger des Heils, de Stichting Karmel International en het Rode Kruis, zie paragraaf 9.4) gesorteerd, bij elkaar gezocht en vervolgens door de militairen (zie paragraaf 9.6) naar de nieuwe huisvesting gebracht. Het aanbod was enorm en

gevarieerd.
In de loop van dinsdag en woensdag werd duidelijk – door alle (al dan niet gratis) aanbiedingen van nieuwe goederen door (grote) bedrijven – dat het wellicht haalbaar zou zijn voor de inrichting van de nieuwe onderkomens uitsluitend nieuwe 'spullen' te gebruiken. Er waren onder andere aanbiedingen van Philips, Tefal (pannen), Ikea, Pelgrim (gasstellen) en van grote meubel- en beddenzaken. Er is daarom al snel door DMO besloten om de kleine (tweedehands) bijdragen door particulieren te stoppen.

Er is in totaal ongeveer 13.000 stuks nieuwe kleding aangeboden. Op 8 juni is in de Deppenbroekhal in samenwerking met het bedrijfsleven een grote tweedaagse kledingbeurs georganiseerd. Slachtoffers kregen de gelegenheid om per persoon 10 stuks kleding uit te zoeken.

Niet alle goederen zijn middels aanbiedingen verkregen. DMO heeft ook zelf actie ondernomen om (nieuwe) goederen te verkrijgen (zie paragraaf 9.5).

9.3 Locatie voor de opslag van goederen

In eerste instantie zijn de goederen op het parkeerterrein bij de (nieuwe) Diekmanhal opgeslagen. Op zondag zijn daar de eerste tenten van en door het leger neergezet (zie paragraaf 9.6).
Na de sluiting van de Diekmanhal voor de opvang van slachtoffers op dinsdagavond omstreeks 19:00 uur, is de hal zelf gebruikt voor de opslag van de goederen. Tot zaterdag 20 mei is de Diekmanhal hiervoor in gebruik gebleven. Na zaterdag zijn de goederen en alle activiteiten van DMO die daar mee samenhingen, inclusief die van de militairen, naar de oude Diekmanhal verplaatst. De oude Diekmanhal ligt op hetzelfde terrein als de Diekmanhal. De oude Diekmanhal kwam in beeld toen het bij DMO duidelijk werd dat er nog een aantal weken doorgegaan zou moeten worden met de goederenopslag en -verstrekking. Tot eind juni is er doorgegaan met het opslaan van goederen in de oude Diekmanhal.

Vanwege de opslag van goederen in de beide Diekmanhallen en in de tenten op het parkeerterrein was beveiliging noodzakelijk. Het gehele terrein is daartoe met hekken afgesloten geweest.
In eerste instantie was er een beperkte hoeveelheid politie voor de bewaking beschikbaar, vanaf zondag is de bewaking grotendeels door de militairen verzorgd.

9.4 De Stichting Karmel International

De Stichting Karmel International heeft een belangrijke rol gespeeld in de goederenverstrekking gedurende de eerste periode. De Stichting Karmel is een humanitaire organisatie die zich inzet voor het verstrekken van goederen aan (voormalige) Oostbloklanden[23].
Op zaterdagavond 13 mei om 18:35 uur heeft de Stichting Karmel contact opgenomen met DMO. De directeur van de Stichting Karmel belde met de mededeling dat zij (tweedehands) hulpgoederen klaar hadden staan en bereid waren deze ter beschikking te stellen aan de gemeente. Deze hulpgoederen waren direct te gebruiken, daar zij klaar stonden om naar Roemenië te worden getransporteerd. Het aanbod is met beide handen door DMO aangenomen.
Met behulp van transporteurs uit Rijssen zijn deze goederen (waaronder meubilair en bedden) in vrachtwagens op zaterdagavond omstreeks 21:00 uur bij de Diekmanhal afgeleverd. Met gebruikmaking van de hulp van vele vrijwilligers zijn deze goederen in de Diekmanhal neergezet, zodat de Diekmanhal gebruikt kon worden als nachtopvang.

---

[23] Het is niet mogelijk gebleken met werknemers van de Stichting Karmel te spreken.

De Stichting Karmel is al vanaf zondag 14 mei een eigen spontane inzamelingsactie van tweedehands goederen begonnen. De stichting heeft daarvoor ook gebruik gemaakt van de media. Zij zijn met deze actie op eigen initiatief begonnen zonder ruggespraak met bijvoorbeeld DMO. Hierdoor liep al op zondag de goederenstroom uit de hand. Dat hield in dat er vele tweedehands goederen binnenkwamen die – naar mening van DMO – niet bruikbaar waren.
Na de derde dag is de coördinatie van deze spontane inzamelingsactie door DMO overgenomen. In de perceptie van DMO leverde de aansturing van vrijwilligers van de Stichting Karmel daarna nogal wat zorg op. Vanaf woensdag17 mei hebben de beide (voormalige) hoofden opvangcentra zich ter plaatse beziggehouden met deze coördinatie van de vrijwilligers. De Stichting Karmel is betrokken gebleven bij het sorteren en het distribueren van de goederen, totdat dit door de militairen is overgenomen.
De Stichting Karmel is uiteindelijk twee weken betrokken geweest bij de goederenverstrekking. Op 26 mei heeft de Stichting haar activiteiten in het kader van de vuurwerkramp gestaakt.
Gedurende de weken erna lagen de door de Stichting Karmel ingezamelde goederen nog wel op het terrein. Hoewel DMO in die periode alleen nog maar nieuwe goederen verstrekte, konden gedupeerden dat, indien zij tussen de goederen iets van hun gading zagen, meenemen.

Niet alleen de Stichting Karmel heeft meegeholpen met de tweedehands goederenverstrekking. Ook andere instanties zijn hierin zeer actief geweest, zoals bijvoorbeeld het Leger des Heils en het Rode Kruis.

9.5 Het verkrijgen van nieuwe goederen door DMO

Vanaf het moment dat duidelijk werd dat honderden daklozen geherhuisvest dienden te worden heeft men zich binnen DMO met de vraag beziggehouden of en hoe zij de goederenverstrekking ten behoeve van de inrichting van de herhuisvesting op zich zou nemen. Men voelde zich in het algemeen niet formeel verantwoordelijk voor dit type goederenverstrekking. De meest eenvoudige optie was dan ook geweest om per huishouden een bepaald bedrag, al dan niet als voorschot, beschikbaar te stellen waarmee men zelf huisraad kon aanschaffen. Binnen DMO onderkende men echter dat gezien de situatie waarin de slachtoffers zich bevonden het geen optie kon zijn alles aan de nieuwe bewoners over te laten. Er moest tot een soort primair levensbehoeftenpakket worden gekomen.

Zonder dat hierover een formeel besluit is genomen (bijvoorbeeld door de rampenstaf) heeft men daarom de al ingezette goederenverstrekkingstaak uitgebreid.

Zoals al gemeld was bovendien al een constante stroom van tweedehands en nieuwe gebruiksgoederen richting de Diekmanhal op gang gekomen. Door de impact van de ramp was de bereidwilligheid om goederen, al dan niet gratis of tegen sterk gereduceerde prijzen, te leveren groot, zeker in het begin ("Enschede was een toverwoord"). DMO kon derhalve haar nieuwe taak in eerste instantie zonder veel extra inspanning uitvoeren. Slachtoffers die naar hun nieuwe (tijdelijke) huisvesting vertrokken, kregen een pallet met gebruiksgoederen variërend van koelkast tot bankstel mee.

Toen de ramp na een week enigszins uit de actualiteit verdween, werd de eerste spontane bereidwilligheid om gratis goederen ter beschikking te stellen al snel minder. Vanaf dat moment zijn functionarissen van DMO zelf actief op zoek gegaan naar goederen om woningen in te kunnen richten. Aan de hand van de door de woningbouwverenigingen samengestelde lijsten met huishoudens die hun huis verloren hadden, werd er een inschatting gemaakt van de benodigde spullen voor de herhuisvesting. Met behulp van

deze lijsten werden de benodigde goederen via het actiecentrum DMO bij elkaar gezocht, naar de Diekmanhal gebracht en vanuit daar aan de slachtoffers verstrekt.

Het feit dat om 10:55 uur op dinsdagochtend 16 mei de mededeling aan het actiecentrum DMO werd gedaan dat het ministerie van Sociale Zaken had besloten alle kosten van bijstand te vergoeden, heeft niets veranderd aan de insteek om goederen zo goedkoop mogelijk te verkrijgen. Slechts het strikt noodzakelijke is aangeschaft. Hierbij speelde overigens wel mee dat men er bij DMO van uit ging dat er naderhand streng gecontroleerd zou worden door het ministerie. Alles wat aangeschaft werd diende derhalve verantwoord te gebeuren. Derhalve heeft men bij DMO het aanbod van het ministerie met "gezonde argwaan ontvangen".

Niet alleen DMO heeft zich bezig gehouden met het verkrijgen van nieuwe goederen, gratis of tegen gereduceerde prijzen. Ook particulieren zijn al vrij snel begonnen met het benaderen van winkeliers en bedrijven. Deze acties waren echter niet bekend bij DMO, waarop bedrijven en winkeliers nogal eens verbaasd reageerden als DMO 'weer' met een verzoek kwam tot het leveren van goederen tegen gereduceerde prijzen.

9.6 Inzet militairen

Op verzoek van het hoofd opvang en verzorging is op zondag 14 mei om militaire bijstand verzocht. Het leger is er vanwege twee redenen bij gehaald. De eerste reden was de behoefte aan mankracht, veelal aangeduid als de 'groene handjes'. De tweede reden was dat het logistieke systeem van DMO (het distribueren van de goederen) niet toereikend genoeg bleek om de zorg voor zoveel mensen logistiek te coördineren.

9.6.1 Liaisonofficier

In zijn algemeenheid geldt dat als militairen worden ingezet bij steun- of bijstandsverleningen dat dat samen gaat met de inzet van een militaire coördinator of liaisonofficier. Deze liaisonofficier, afkomstig van het Regionaal Militair Commando Oost, heeft vanaf zondag plaatsgenomen in het actiecentrum van DMO. Hij fungeerde als verbindingsman tussen het burger- en militaire personeel. Bij ieder verzoek bekeek de liaisonofficier of een dergelijk aanvraag gehonoreerd kon worden. Terwijl de officiële aanvraag via de rampenstaf, een juridisch medewerker of via de burgemeester verliep (richting het Provinciaal Coördinatie Centrum), werd de bijstand al geregeld door de militair coördinator. Op het moment dat de officiële goedkeuring kwam, was de steun al in volle gang. Deze praktische insteek bespoedigde de hulpverlening enorm.

Volgens de reguliere procedures hoort de liaisonofficier in het PCC geplaatst te worden. Daar de militaire bijstand geconcentreerd was op activiteiten in en rond de Diekmanhal (zie hieronder) is de liaisonofficier in het gemeentelijk coördinatie centrum, in het actiecentrum DMO, geplaatst. Later in de week, toen het actiecentrum DMO naar het Molenplein is verhuisd, heeft de liaisonofficier zijn werkzaamheden op het terrein van de Diekmanhal voortgezet.

9.6.2 Activiteiten

De eerste activiteiten van het leger zijn door Nationale Reserve-eenheden (op eigen initiatief) in het rampgebied uitgevoerd (zie voetnoot 5 in hoofdstuk 4 'Tijdelijke opvangcentra'). Zij hebben daar geholpen met de verstrekking van de eerste noodhulp. Na 48 uur was er op het rampterrein geen bijstand meer nodig. De Natres heeft daarna geen rol meer gespeeld. Vanaf dat moment heeft de militaire bijstand zich geconcentreerd op de logistieke ondersteuning van de goederenverstrekking.

Door de massale hoeveelheid beschikbare en vereiste goederen is er al op zondag verzocht om tenten (afkomstig van het leger) neer te zetten op het parkeerplein van de

Diekmanhal. Niet alleen hebben de militairen deze tenten opgezet, ook hebben zij (vanaf maandag) zorggedragen voor de bewaking van het terrein in samenwerking met de politie.

In totaal zijn honderden militairen aan het werk geweest in de Diekmanhal.
DMO heeft niet alleen gebruik gemaakt van het materieel (transportauto's, vorkheftrucks, etc) en de manschappen. DMO heeft ook dankbaar gebruik gemaakt van de logistieke kwaliteiten die het leger bezit. De militairen hebben een (geautomatiseerd) distributiesysteem opgezet waarin men de in- en uitgaande goederen kon invoeren, om te voorkomen dat er dubbelleveringen gingen plaatsvinden of dat er misbruik gemaakt kon worden. Hierbij moet bedacht worden dat de hoeveelheden goederen die naar de Diekmanhal getransporteerd werden enorm waren.

9.6.3 De 'goederenverstrekkingsketen'
Diegenen die alles kwijt waren en derhalve in aanmerking kwamen voor nieuwe goederen konden hiervoor in de Diekmanhal terecht. Vanaf het moment dat de daklozen een aanvraag indienden in de Diekmanhal verliep de goederenverstrekkingsketen concreet als volgt.
Ten eerste werden de daklozen geregistreerd. Deze registratie werd door DMO bijgehouden, met enige ondersteuning vanuit militair maatschappelijke diensten. Vervolgens werd voor deze mensen een zogeheten 'picklijst' samengesteld. Dat hield in dat voor deze mensen werd genoteerd wat hun tijdelijke onderkomen werd en de goederen die zij wilden ontvangen. Zodra deze lijst door DMO geaccordeerd was ging een zogeheten 'pick-ploeg' de Diekmanhal in en de tenten langs (die vanaf zondag op het parkeerterrein door het leger zijn neergezet) om de benodigde huisraad bij elkaar te zoeken. Daar werd een compleet pakket van gemaakt, het 'gereed product'. Dit pakket werd vervolgens in een tent gezet. Vanaf dat moment kon de transportploeg aan de slag. Die haalde het 'gereed product' uit de tent op en bracht dit naar het juiste onderkomen. De militairen zijn kortom met van alles bezig geweest. Vanaf zondag/maandag is dit gehele proces echt goed op gang gekomen.

9.6.4 Samenwerking militairen en DMO
Zoals al gezegd, zijn de militairen op het verzoek van het hoofd opvang en verzorging ingezet. Dat betekende dat de goederenverstrekking een verantwoordelijkheid van DMO bleef. In feite dienden de militairen de ideeën van DMO tot uitvoer te brengen. Echter door de ervaringen op het logistieke vlak nam men bij DMO al snel de voorstellen en ideeën van het leger over. Dit moest wel teruggekoppeld worden met DMO, wat soms nog wel eens tot problemen heeft geleid, daar beide organisaties een verschillende taal spreken. Naar mate de tijd vorderde is dit steeds beter gegaan.
Over het algemeen kan gesteld worden dat beide partijen, DMO en de militairen, tevreden waren over de gang van zaken. DMO heeft veelvuldig de logistiek kwaliteiten van het leger geprezen en aangegeven dat die van onschatbare waarden zijn gebleken.

9.7 Het staken van de goederenverstrekking

De vraag wanneer te stoppen met de verstrekking van goederen bleek beleidsmatig een lastig probleem. Op aangeven van DMO is na ongeveer vier weken in het zogeheten 'coördinatieteam' (de rampenstaf was toen al opgeheven) besloten de goederenverstrekking te staken. DMO was van mening dat de goederenverstrekking een noodvoorziening betrof, die min of meer spontaan ontstaan was. Het tot in details in behoeften blijven voorzien was hierbij niet de bedoeling. Bij DMO vond men het dan ook tijd om er mee te stoppen, zodat de hulp mogelijk middels financiële regelingen voortgezet kon worden. Hierbij speelde tevens mee dat na een aantal weken binnen de gemeente het bureaucratische apparaat weer op gang was gekomen. Dat betekende – in

tegenstelling tot in het begin van de hulpverlening na de ramp – dat procedures weer strakker werden nageleefd, waardoor bepaalde werkzaamheden moeizamer verliepen.
Het besluit van de gemeentelijke rampenstaf werd echter niet door het College van B&W geaccordeerd. Ten eerste oordeelde het College dat er nog behoefte aan goederenverstrekking bestond. In de tweede plaats had het leger de toezegging gedaan om tot zes weken na de ramp bijstand te verlenen en men wilde deze bijstand zo volledig mogelijk benutten.
Uiteindelijk heeft het College van B&W medio juni, op nogmaals gegeven advies van DMO, de goederenverstrekking laten staken. Dit was het moment waarop de militairen geen bijstand meer zouden verlenen.

Nadat de goederenverstrekking is gestaakt is, bleek er uiteindelijk nog ongeveer 5.000 vierkante meter aan voornamelijk tweedehands goederen over te zijn.

9.8 Negatieve ervaringen

Bij de informatiebalie van DMO en het Informatie- en Adviescentrum (IAC) zijn een aantal klachten van gedupeerden binnengekomen, die betrekking hadden op de goederenverstrekking. Een aantal gedupeerden gaf aan dat zij zich benadeeld voelden ten opzichte van anderen. Zij doelden hierbij op het feit dat zij als eerste geherhuisvestigden 'slechts' tweedehands goederen hadden ontvangen, terwijl "de buurman zijn nieuwe woning middels nieuwe goederen had ingericht." Anderen gaven aan dat ze vonden dat ze onvoldoende tijd hadden gehad om van de goederenverstrekking gebruik te maken.

De massale aanbiedingen van goederen, al dan niet tweedehands, die vrijwel onmiddellijk na de ramp binnenstroomden waren enorm. Met name het hoofd opvang en verzorging heeft veel te maken gehad met de verdeling ervan. Hij had tot taak om aanbod en vraag goed op elkaar af te stemmen. Echter de massaliteit en de grote verscheidenheid aan (losse) tweedehandsgoederen heeft (hoe goed ook bedoeld) tot veel extra inspanning geleid. Het verdelen van al die 'allegaardjes' bleek zeer tijdrovend.

Fraude
Ondanks dat de impact van de ramp tot veel positieve aspecten heeft geleid (zoals bijvoorbeeld de aanbiedingen van allerhande goederen, de massale inzet van vrijwilligers en andere hulpverleners), zijn er ook gevallen van fraude voorgekomen. Dit heeft tot frustraties en teleurstellingen bij de medewerkers van DMO geleid. Gevallen van fraude zijn overigens tot ver na de ramp naar boven blijven komen.
We noemen hier slechts één voorbeeld van fraude. Een familie (die achteraf niet in het rampgebied bleek te wonen) had zich aangemeld als gedupeerd zijnde en wilde in aanmerking komen voor een aantal fietsen. Zij hebben inderdaad een zevental fietsen ontvangen en hebben die vervolgens aan de handelaar, door wie ze gratis waren verstrekt, te koop aangeboden.

9.9 Analyse

De prestatie
Als eerste moet worden opgemerkt dat het een uitzonderlijke prestatie mag worden genoemd om ongeveer 400 huishoudens binnen enkele dagen te voorzien van de primair benodigde goederen, zodat zij al vrij snel in hun vervangende woonruimte konden leven. In de weken erna werd aan deze huishoudens een veelheid aan andere goederen ter beschikking gesteld.
Alle kanttekeningen die hierna gemaakt worden moeten in dat licht worden bezien.

Inzet vrijwilligers en donaties goederen
Tijdens de vuurwerkramp hebben de bevolking, vrijwilligers en hulpverleners zich van hun beste kant laten zien als het ging om het proces 'opvang en verzorging' (zoals in eerdere hoofdstukken ook al is opgemerkt). De spontane inzet van al die mensen werd door alle respondenten als hartverwarmend gekwalificeerd, of het nu ging om de eerste tijdelijke opvang op zaterdagavond of om de hulp die zij hebben geboden in het gehele proces van de goederenverstrekking (van het aanbieden en inzamelen tot het opslaan en distribueren). Niet alleen in de eerste dagen na de ramp, maar zelfs weken na de ramp hebben velen zich hier mee beziggehouden.

In feite moet worden geconstateerd dat het proces van goederenverstrekking in de eerste dagen niet op een dergelijke adequate wijze als geschied, had kunnen plaatsvinden zonder de massale inzet van vrijwilligers en de donatie van een veelheid aan goederen. Zo hebben alle slachtoffers in de Diekmanhal geslapen op bedden die binnen enkele uren na de ramp door de Stichting Karmel werden geleverd, door een transportfirma werden bezorgd en door vele vrijwilligers (en medewerkers van DMO) in de hal zijn opgesteld.

Na enkele dagen toen de eerste nood gelenigd was, kwam wel een keerzijde van de toestroom aan goederen in beeld. Vanaf dat moment waren veel van de, vooral tweedehands goederen, eigenlijk niet meer gewenst. De verwerking van deze goederenstroom nam in perceptie van de verantwoordelijken onevenredig veel tijd in beslag.
Eenzelfde opmerking kan gemaakt worden over de inzet van vrijwilligers. Zonder de massale inzet van vrijwilligers had DMO (en derhalve de gemeente Enschede) tenminste de eerste dagen niet kunnen voorzien in de noodzakelijke goederenverstrekking (en in de opvang van de slachtoffers in de Diekmanhal, zie hoofdstuk 5 'De Diekmanhal'). Het zijn tenslotte voor een groot deel vrijwilligers geweest die de Diekmanhal hebben ingericht. Na enkele dagen, toen met name de militaire logistieke bijstand goed op gang kwam, kostte de coördinatie van alle vrijwilligers, weer in de perceptie van de verantwoordelijken, een buitensporig grote inspanning van de medewerkers van DMO.

Draaiboek
Het verkrijgen van goederen (en vervolgens de verstrekking ervan) ten behoeve van herhuisvesting is nergens benoemd als verantwoordelijkheid van DMO. In de beide draaiboeken, 'opvang en verzorging' en 'voorzien in primaire levensbehoeften' staat over goederenverstrekking niets vermeld.
In het draaiboek 'Voorzien in primaire levensbehoeften' staat weliswaar als doel beschreven "het voorzien van vervangende herhuisvesting of voorzieningen speciaal gericht ingericht voor opvang en verzorging van langere duur aan de gedupeerden van een ramp of een zwaar ongeval." Echter, er wordt hierbij impliciet uitgegaan, overigens net als in het draaiboek 'opvang en verzorging', dat het merendeel van de slachtoffers tijdelijk dakloos is, zoals bij overstromingen of een bommelding het geval is.

Beide draaiboeken zijn derhalve niet geschreven op een calamiteit zoals die in Enschede plaatsvond. De gevolgen van de explosie hebben de omvang van het 'redelijkerwijs te verwachten' (zeker voor wat betreft de 'opvang en verzorging') verre overstegen. Honderden huishoudens hebben alles wat ze bezaten verloren. De gemeente Enschede (bij monde van de initiërende functionarissen van DMO) was van mening dat de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor opvang en verzorging niet op hield met het sluiten van de Diekmanhal. Om die reden heeft DMO ook de primaire goederenverstrekking op zich genomen, ook al was het verstrekken van een bepaald vast bedrag aan geld, zodat gedupeerden zelf hun nieuwe huisvesting zouden kunnen voorzien van huisraad – een eenvoudigere optie geweest. DMO was ons inziens terecht van mening dat men dat op dat moment niet aan de slachtoffers kon overlaten.

Het is duidelijk dat het geen aanbeveling verdient beide gemeentelijke draaiboeken (volledig) te herschrijven naar aanleiding van de vuurwerkramp. De 'opvang en verzorging' voor honderden langdurige daklozen dient immers niet als redelijk uitgangspunt voor de gemeentelijke voorbereiding te worden beschouwd. Vragen die naar aanleiding van deze ramp echter wel gesteld kunnen worden en waar verantwoordelijken voor de rampenbestrijding op voorhand over na dienen te denken zijn onder andere "Waar houdt de 'eerste opvang en verzorging' op?" of "Hoe ver wil of moet de gemeente gaan met bijvoorbeeld de herhuisvesting en de daarbij behorende goederenverstrekking?"

Van hulpverleningseuforie tot slachtofferdesillusie
Een herkenbaar patroon voor vele hulpverleners is de soms bliksemsnelle overgang van hulpverleningseuforie naar slachtofferdesillusie. Hiermee wordt gedoeld op het ervaringsfeit dat in eerste instantie hulpverleners en slachtoffers 'euforisch' kunnen zijn over de hulp die zij geven respectievelijk ontvangen. Zodra de situatie echter min of meer stabiel is, kan er aan de zijde van het slachtoffer een desillusie ontstaan over de kwaliteit en de kwantiteit van de vervolghulp. Deze teleurstelling (en de daaruit resulterende acties) op zijn beurt kan de motivatie van hulpverleners ernstig schaden. Ook kan het euforische 'wij'-gevoel bij de hulpverleners van de eerste ongeregelde periode inzakken door het na enige tijd tot stand komen van, als bureaucratisch ervaren, coördinatie en controle.

Het euforische gevoel van hulpverlening in de eerste perioden is evident aanwezig in de verhalen van de (vrijwillige) hulpverleners. Dit gevoel was de 'brandstof' waarop vele hulpverleners de eerste dagen tot weken liepen.

Echter ook bij de goederenverstrekking in Enschede deed zich de desillusie-fase voor. Concrete voorbeelden zijn bijvoorbeeld het feit dat de eerste huishoudens die geherhuisvest werden veelal van tweedehands goederen werden voorzien terwijl de later geherhuisveste huishoudens in het algemeen volledig van nieuwe goederen werden voorzien. Dit feit wekte bij verschillende getroffenen ernstige ergernis op.
Medewerkers van DMO die de eerste periode met tomeloze inzet werkten en daar ook de ruimte voor kregen, werden later geremd door de alledaagse (terugkomende) bureaucratie.

Overigens bleef een sterk negatieve bijsmaak bij veel hulpverleners hangen door de toch regelmatig opduikende fraude met hulpverleningsgoederen.

Coördinatie gehele goederenverstrekking
Zoals al eerder opgemerkt is het aantal vrijwilligers (en militairen) dat wekenlang betrokken is geweest bij het gehele goederenverstrekkingsproces enorm geweest. Al die vrijwilligers waren afkomstig van verschillende organisaties en derhalve gewend om op hun eigen wijzen te werken. Het feit dat DMO min of meer uit eigen beweging de verantwoordelijkheid voor goederenverstrekking op zich heeft genomen, hield in feite ook een extra taak tot coördinatie van de goederenverstrekking door derden in. Het beeld dat de respondenten schepten is dat die taak op minimale wijze is ingevuld. De uiteindelijk resterende hoeveelheid aan aangeboden goederen van 5000 m^2 is hier een illustratie van. Evenals het feit dat DMO niet meer precies kan achterhalen aan hoeveel huishoudens nu daadwerkelijk goederen zijn geleverd. Ook de verhalen van de vrijwilligers die in de Diekmanhal hebben gewerkt, getuigen van weinig gemeentelijke coördinatie. Dit beeld is ook in overeenstemming met de relatief beperkte daadwerkelijk coördinerende capaciteit die DMO ter beschikking kon stellen (1 á 2 functionarissen). Tot een anders dan positief oordeel over de beschikbaarheid van goederen kan dit echter niet leiden.

Een opmerkelijke vorm van coördinatie is de wijze waarop de gemeente Enschede probeerde te voorzien in goederen, door actief leveranciers te benaderen met de vraag of zij bereid waren goederen tegen gereduceerde kosten of om niet te leveren. Hier ontstond overigens in een aantal gevallen het fenomeen dat die bedrijven al eerder door vrijwilligers met een dergelijke vraag (meestal van bescheidener omvang) waren benaderd.

Inzet militairen

Op zondag is door het hoofd opvang en verzorging geconstateerd dat de eigen organisatie niet in staat was om deze niet voorziene massale goederenverstrekking in goede banen te leiden. Bij het zoeken naar aanvullende capaciteit kwam de militaire bijstand op, voor betrokkenen vanzelfsprekende, maar achteraf niet geheel duidelijke wijze, in beeld. De jaarlijkse oefening 'Waakvlam' op de vliegbasis houdt hier mogelijk verband mee (hoewel de bijstand grotendeels uit Harderwijk kwam). Binnen uren kwam de militaire bijstand op gang. Deze bijstand begon met de levering van tenten voor de opslag van de eerste toestroom aan goederen en liep via de bewaking van de Diekmanhal (waarvoor de politie niet voldoende capaciteit kon leveren) tot de administratieve coördinatie van de levering van goederen voor huishoudens met vervangende huisvesting. De kwaliteit en kwantiteit van de militaire bijstand is daarmee als goed te kwalificeren. Het snel beroep doen op de mankracht en de logistieke kwaliteiten van het leger is derhalve achteraf bezien buitengewoon doeltreffend gebleken.

HOOFDSTUK 10
Coördinatie van de bevolkingszorg

10.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de coördinatie van de bevolkingszorg vanuit de rampenstaf (kamer 77 op het stadhuis), het gemeentelijke actiecentrum bevolkingszorg (kamer 71, actiecentrum DMO) en door het hoofd opvangcentrum ter plaatse in de Diekmanhal.

Ter voorkoming van mogelijke begripsverwarring wordt hier nogmaals expliciet gemeld dat wanneer gesproken wordt over het gemeentelijk coördinatiecentrum (GCC) er gedoeld wordt op het geheel van rampenstaf en de diverse actiecentra van de gemeentelijke diensten op het stadhuis.

Zoals al eerder algemeen opgemerkt geldt als tijdsbeperking dat slechts de periode tussen de explosie en het sluiten van de Diekmanhal zal worden beschouwd.

In dit hoofdstuk worden enkele relevante feiten die de alarmering betreffen, en derhalve al in het betreffende hoofdstuk zijn opgenomen (hoofdstuk 3), nogmaals weergegeven daar deze een directe implicatie hebben voor de wijze waarop de coördinatie van de bevolkingszorg tot stand is gekomen.

Dit hoofdstuk gaat in drie paragrafen in op de drie verschillende niveaus van coördinatie.

10.2 Coördinatie op het niveau van de gemeentelijke rampenstaf

Volgens het draaiboek zal, indien tijdens een zwaar ongeval de noodzaak gevonden wordt om één of meerdere opvangcentra in te richten, de burgemeester aan de directeur DMO (ook lid van de gemeentelijke rampenstaf), hiertoe de opdracht geven. De directeur DMO schakelt vervolgens het hoofd opvang en verzorging (of diens plaatsvervanger) in.

Na de vuurwerkramp is de directeur DMO door een functionaris van de dienst Burger en Algemene Zaken gealarmeerd. Deze heeft vervolgens het hoofd opvang en verzorging gewaarschuwd. Zelf heeft de directeur het hoofd opvang en verzorging (of andere functionarissen van zijn dienst) niet meer gealarmeerd (zie ook hoofdstuk 3, 'Alarmering en opschaling van DMO'). Op het moment dat de directeur officieel het verzoek ontving om zich naar het stadhuis te begeven, waren overigens de voorbereidingen voor de 'opvang en verzorging' op initiatief van het hoofd opvang en verzorging al in gang gezet.

De drie directieleden van DMO hebben in de dagen na de ramp tezamen in een rooster gedraaid op basis waarvan telkens één van hen in de rampenstaf aanwezig kon zijn. Binnen de rampenstaf lijkt, op basis van de gehouden interviews en de beschikbare fragmenten van het journaal van de rampenstaf, (vrijwel) geen besluitvorming tot stand gekomen op het gebied van bevolkingszorg. Eén van de directieleden van DMO bestempelde de rampenstaf als een 'afstemmingsorgaan'. Cruciale beslissingen (zoals het openstellen op zondag van de stadsbank voor slachtoffers, het starten van de herhuisvesting of de uiteindelijke sluiting van de Diekmanhal) bleken meestal al in de uitvoerende fase voordat zij in de rampenstaf werden besproken. Deze beslissingen werden soms genomen op directieniveau, maar soms ook op het niveau van het actiecentrum.

10.2.1 Coördinatie van de informatiestromen
Eén van de meest besproken zaken in de rampenstaf was de wijze waarop en wanneer informatie mocht worden verspreid. Het is daarom opvallend dat juist het informatiebeleid door de meeste geïnterviewden als één van de zwakkere schakels in de bevolkingszorg werd genoemd.

Het is een aantal maal voorgekomen dat er pertinent onjuiste informatie voor met name de gedupeerden in de kabelkrant/teletekst en RTV-Oost terecht is gekomen, zoals bijvoorbeeld over de gang van zaken omtrent de goederenverstrekking, de financiële regeling, de kledingbeurs en het bezoek aan het rampterrein in busjes door getroffenen. In het kader van dit onderzoek is niet duidelijk geworden wat de oorzaak hiervan is geweest.

Ook is het een aantal maal voorgekomen dat de externe informatievoorziening tenminste ver voorliep op de interne informatievoorziening. Het betrof hier dan zowel besluiten van de rampenstaf die al publiek werden gemaakt voordat ze via het actiecentrum DMO naar de uitvoerenden konden worden gecommuniceerd, als acties van voorlichting die tegelijkertijd naar buiten werden gebracht als besproken in de rampenstaf (en dan met tijdsvertraging via de directieleden DMO bij het actiecentrum DMO belandden).

Het gevolg van beide mechanismen was dat de media eerder van bepaalde activiteiten op de hoogte was dan de medewerkers van DMO, waardoor gestelde vragen van slachtoffers niet beantwoord konden worden. Slachtoffers speelden immers veel van hetgeen ze via de externe communicatie (krant, radio, tv) vernamen, onmiddellijk terug op de medewerkers van DMO. Het betrof hier dan zowel de medewerkers in de Diekmanhal als die achter de informatiebalie in het DMO-gebouw. Een treffend voorbeeld hiervan was de gang van zaken rondom de eerste zogenaamde "Bewonersbrieven" die verspreid werden. Deze informatiebulletins waren al naar buiten gebracht, terwijl de medewerkers aan de informatiebalie van DMO nog van niks wisten. Deze medewerkers werden echter wel geacht de vragen over de onderwerpen in de Bewonersbrieven adequaat te kunnen beantwoorden. Niet zelden leidde dat tot misverstanden, en soms zelfs tot agressie[24].

Ook werd er vanuit de rampenstaf een aantal maal inconsequente informatie naar buiten toe gebracht. Een voorbeeld hiervan was de berichtgeving over het betreden in busjes van het rampgebied door de bewoners. Daar het 'betreden van het rampgebied in busjes' niet binnen de scope van dit deelonderzoek valt, wordt er in deze rapportage verder geen aandacht aan besteed. Wel illustreert dit voorbeeld mooi de problematiek die optrad bij de mensen die als eerste aanspreekpunt fungeerden:
In eerste instantie werd vanuit de rampenstaf meegedeeld dat het niet mogelijk was om middels busjes het rampgebied te betreden. Hiervan zijn de slachtoffers op de hoogte gebracht. Iets later werd echter de toezegging gedaan, dat men toch het rampgebied mocht betreden. Deze toezegging is vervolgens weer gedeeltelijk teruggedraaid, door aan de toezegging een aantal voorwaarden te hangen, waaronder het bezoek moest verlopen. Weer later is deze gedeeltelijke toezegging ook weer teruggedraaid, omdat men vaststelde dat de bedachte regeling niet strookte met het beschermingsniveau zoals dat door de Arbeidsinspectie voor personen in het rampgebied in verband met de aanwezigheid van asbest, noodzakelijk werd geacht. Er was zelfs even sprake van het feit dat diegenen die met een busje het rampgebied in zouden gaan, eerst een verklaring zouden moeten ondertekenen waarin zij de mogelijke gevaren voor eigen risico namen.
De slachtoffers zijn door deze steeds veranderende berichtgevingen een aantal maal op het verkeerde been gezet. De frustraties die dit bij de slachtoffers heeft opgeroepen, uitte

[24] Overigens had men tot in de derde week na de ramp in het Informatie- en Adviescentrum nog vaak het idee dat er onjuiste berichten via de media werden verspreid.

zich dan nogal eens in agressie tegen de medewerkers die aan de balie van DMO werkzaam waren.

10.3 Coördinatie op het niveau van het actiecentrum DMO

Volgens het draaiboek coördineert het hoofd opvang en verzorging de taken in het kader van de opvang en verzorging vanuit het zogeheten actiecentrum DMO. Dat houdt onder andere in dat hij fungeert als eerste aanspreekpunt voor de hoofden opvangcentra, die aanwezig zijn in de opvangcentra, ten aanzien van alle (speciale) voorzieningen die in en/of rondom de opvangcentra moeten worden aangebracht of worden aangeleverd.

Volgens het draaiboek bevindt het actiecentrum DMO zich in principe ten kantore van DMO, aan het Molenplein 1 te Enschede. Daar dient de werkkamer van het hoofd opvang en verzorging ingericht te worden als gemeentelijk actiecentrum DMO. In deze kamer bevinden zich ook de assistenten (medewerkers van DMO) van het hoofd opvang en verzorging. Deze worden door hemzelf opgeroepen. De assistenten houden zich bezig met de bediening van telefoon, fax en of computer en het bijhouden van een logboek.

Tijdens de vuurwerkramp heeft de directeur Burger en Algemene Zaken (BAZ) het hoofd opvang en verzorging verzocht naar het stadhuis te komen. Na aankomst heeft hij in een impuls besloten het actiecentrum DMO op het stadhuis (kamer 71) te laten inrichten. Deze kamer was gelegen naast de kamer waar de GGD en de politie zaten. Andere actieve gemeentelijke diensten zaten in aangrenzende kamers, zoals de Bouw en Milieu Dienst (BMD), Burger en Algemene Zaken en de brandweer. De gemeentelijke rampenstaf had zitting in kamer 77.

De beslissing om de Diekmanhal te openen voor de opvang van slachtoffers was afkomstig van het hoofd opvang en verzorging (zie hoofdstuk 3 'Alarmering en opschaling van DMO'). Deze beslissing werd door hem genomen rond 17:00 uur nog voordat er overleg had kunnen plaatsvinden tussen de directeur DMO en het hoofd opvang en verzorging. Het hoofd opvang en verzorging heeft zelf zowel de beheerder van de Diekmanhal als het hoofdopvangcentrum gebeld. Overigens heeft het hoofd opvang en verzorging in zijn beslissing de windrichting meegenomen: de Diekmanhal werd niet bedreigd door rook en eventuele andere stoffen afkomstig vanaf het rampterrein.

Vanaf zaterdag 13 mei tot en met dinsdagavond 16 mei hebben afwisselend het hoofd opvang en verzorging en zijn plaatsvervanger leiding aan het actiecentrum DMO gegeven. Hierbij werden zij al dan niet ondersteund door een aantal (variërend van één tot drie) andere medewerkers van DMO. Zij hielden gedurende deze drie dagen een 12-uur-op-en-12-uur-af aflossingsysteem aan. Tot dinsdagavond zijn, met name beide hoofden opvang en verzorging, zeer intensief bezig geweest met het reageren op en uitvoeren van de wensen en aanvragen die er vanuit de Diekmanhal kwamen (regelen van vervoer, goederen, hulpverleners, etc). Een enkele maal heeft men vanuit het actiecentrum DMO richting gegeven aan de hulpverleners van DMO in de Diekmanhal. Van een coördinatie (in de zin van consequent aansturen) van alle hulpverlening in de Diekmanhal is geen sprake geweest: de hulpverleners stelden hun eigen prioriteiten en handelden daar naar. Systematische monitoring van deze acties heeft verder ook niet plaatsgevonden.

Op dinsdagavond 19:00 uur is de Diekmanhal officieel gesloten voor de opvang en verzorging van slachtoffers. De Diekmanhal is echter tot zaterdag 20 mei nog wel gebruikt voor de goederenverstrekking. Na zaterdag zijn de goederen en alle activiteiten van DMO die daar mee samenhingen, naar de oude Diekmanhal verplaatst. Het officieel sluiten van de Diekmanhal voor de opvang en verzorging (dinsdagavond) impliceerde derhalve niet dat het actiecentrum DMO kon worden opgeheven. Het actiecentrum is vanaf woensdagochtend 17 mei wel verhuisd naar de DMO-locatie aan het Molenplein.

De goederenverstrekking (en alles wat daarmee samenhing) en de kledingbeurs zijn vanuit het actiecentrum (door onder andere beide hoofden opvang en verzorging) gecoördineerd.
Vanaf dinsdagavond was de bezetting in het actiecentrum volgens het hoofd opvang en verzorging 's nachts niet meer noodzakelijk (vanaf dat moment was de Diekmanhal immers niet meer in gebruik voor de opvang van slachtoffers). Hierop is men in het actiecentrum teruggegaan naar een bezetting die van ongeveer 07:00 uur tot 's avonds laat (aansluitend op de activiteiten in en rond de Diekmanhal) aanwezig is geweest.

Op donderdagochtend 18 mei kwam het verzoek van de functionarissen uit de kamer waar de politie en de GGD zetelden of er toch nog iemand van DMO op het stadhuis kon blijven, om de contacten tussen DMO en andere (gemeentelijke) diensten te onderhouden. Het hoofd opvang en verzorging heeft daaraan gehoor gegeven en heeft tot en met zaterdag (20 mei) deels op het stadhuis en deels op de DMO-locatie (Molenplein) gezeten. Hij is overigens deel blijven uitmaken van en leiding blijven geven aan het actiecentrum DMO.

10.4 Coördinatie op het niveau van het opvangcentrum 'Diekmanhal'

Volgens het draaiboek wordt de chef van het wijkservicecentrum waarin het opvangcentrum is gelegen automatisch het hoofd van het desbetreffende opvangcentrum. Volgens het draaiboek is zijn taak veelomvattend, maar in het kort komt het er op neer dat hij de gehele gang van zaken in het opvangcentrum coördineert, veelal in overleg met het actiecentrum. Van het regelen van goederen/personeel die nodig zijn in het opvangcentrum (via het hoofd opvang en verzorging), het doorgeven van informatie aan het actiecentrum DMO tot het zorgdragen voor al zijn medewerkers in het opvangcentrum (logistieke verzorging, aflossing). Tevens dient hij een logboek bij te houden.

Ten tijde van de vuurwerkramp zijn twee hoofden opvangcentrum werkzaam geweest, die elkaar tot dinsdagavond hebben afgelost. Als eerste heeft de chef van de wijkserviceafdeling Oost als hoofd opvangcentrum dienst gedaan. Onder zijn, als bezielend te kenschetsen, leiding is de Diekmanhal tot een daadwerkelijk opvangcentrum geworden. De eerste avond/nacht is het hoofd opvangcentrum voornamelijk bezig geweest met het regelen (al dan niet via het actiecentrum DMO) van ondermeer goederen voor de inrichting van de Diekmanhal, tot persoonlijke verzorgingsmiddelen (luiers, zeep, etc), voedsel en hulpverleners (EHBO, Mediant, huisartsen, etc). Daarnaast heeft het hoofd opvangcentrum een coördinerende en sturende rol gehad naar andere medewerkers van DMO toe, die volgens het hoofd opvangcentrum vooral in het begin nog geen eigen verantwoordelijkheid durfden te nemen en daardoor veelvuldig met hem overleg zochten. Dit probleem heeft zich naarmate de tijd vorderde vanzelf opgelost. Tussen de bedrijven door heeft het hoofd opvangcentrum (gezien zijn achtergrond als maatschappelijk werker) ook nog meegeholpen met de daadwerkelijk opvang van de slachtoffers.

Omstreeks 7:30 uur op zondag 14 mei zou het hoofd opvangcentrum worden afgelost. Door de hectiek die er heerste en de vele werkzaamheden die er op dat moment door het hoofd verricht werden was een overdracht en het uitwisselen van de stand van zaken vrijwel niet mogelijk. De aflossing heeft uiteindelijk pas omstreeks 17:00 uur, door de chef van de wijkserviceafdeling Zuid, plaatsgevonden. Het eerste hoofd opvangcentrum is echter pas om 24:00 uur naar huis gegaan, om vervolgens de volgende ochtend omstreeks 06:00 uur weer terug te keren in de Diekmanhal. Naar zijn eigen zeggen kon hij pas de volgende ochtend (dinsdag) omstreeks 11:00 uur met een gerust hart naar huis gaan, toen het er naar uitzag dat de opvang van de slachtoffers nog slechts tot het einde van de dag zou duren.

Het tweede hoofd opvangcentrum heeft nadrukkelijk zijn aandacht gericht op het coördineren van de activiteiten die zich in de Diekmanhal afspeelden en heeft zich derhalve vrijwel niet zelf beziggehouden met het opvangen van de slachtoffers. Verder heeft hij zich voor een groot deel beziggehouden met de coördinatie van de vraag naar vervangende woonruimte. Het tweede hoofd is omstreeks 17:00 uur op maandag weer door het eerste hoofd opvangcentrum afgelost. Er is volgens beide respondenten overigens niet bewust gekozen voor de gehanteerde aflossingsperiode van 24 uur.

Door vrijwillige hulpverleners binnen de Diekmanhal is in diverse interviews aangegeven dat men actieve coördinatie gemist heeft en dat daardoor de efficiency van de hulpverleningsinzet vaak minder was dan mogelijk.

Beide hoofden opvangcentrum hebben aangegeven dat het door de hectiek voor hen niet mogelijk was een logboek bij te houden. Het (eerste) hoofd opvangcentrum heeft verder aangegeven dat hij mede hierdoor het als een probleem heeft ervaren zijn werkzaamheden in een situatie zoals die in de eerste 24 uur in de Diekmanhal heerste, op een goede manier over te dragen.

10.5 Analyse

Coördinatie?
Als met coördinatie wordt bedoeld dat door leidinggevenden op grond van een gecommuniceerd adequaat beeld van de situatie consequente sturing wordt gegeven aan (meer) uitvoerende medewerkers, dan moet de centrale constatering in dit hoofdstuk zijn dat de bevolkingszorg tijdens de vuurwerkramp niet of nauwelijks gecoördineerd is vanuit het GCC.

In feite kan worden betoogd dat op het niveau van de rampenstaf voor zover dat is gedocumenteerd vooral informatie is gegeven door directieleden van DMO over (door hen) al ingezette acties. Waarbij het beeld van de situatie en de ingezette acties overigens achteraf bezien vaak aantoonbaar niet met de werkelijkheid correspondeerde (zoals bijvoorbeeld bij de registratie).

Belangrijke principebesluiten (zoals openstelling stadsbank, het starten van de herhuisvesting, ed) zijn vaak op niet meer te achterhalen momenten door individuen genomen en de uitvoering is dan gelijk ter hand genomen. Tijdens de uitvoering(start) werden eventuele problemen dan gaandeweg 'in de lijn' opgelost.

Op het niveau van het actiecentrum DMO werd voornamelijk met grote inzet, maar met beperkte beschikbare capaciteit getracht om te voorzien in de dringende behoeften vanuit de Diekmanhal.

Voor beide niveaus binnen het GCC lijkt er op geen moment niet of nauwelijks gedurende de hektiek van de eerste dagen een bewuste poging te zijn geweest om een juist beeld van de situatie te verkrijgen en op basis van dat beeld tot een strategie en/of tactiek voor de bevolkingszorg over een langere tijdsperiode te komen. Respondenten hebben aangegeven dat de hectiek van de situatie op hun handelen van grote invloed is geweest.

Overigens moet worden geconstateerd dat er geen reden is om aan te nemen dat het ontbreken van duidelijke coördinatie de uiteindelijke kwaliteit van de geboden bevolkingszorg negatief heeft beïnvloed.

Keuze locatie
Achteraf bezien bleek de keuze van het hoofd opvang en verzorging, om het actiecentrum in het stadhuis te laten inrichten, een fortuinlijke. De communicatie met bijvoorbeeld het actiecentrum van de politie en GGD is hierdoor in de perceptie van betrokkenen beter verlopen dan het geval had geweest als het actiecentrum op de oorspronkelijk afgesproken locatie had gezeten. De beide hoofden opvang en verzorging hebben aangeven dat het beter functioneert in rampenomstandigheden om even een kamer binnen te lopen voor het opvragen of verstrekken van informatie, dan om te telefoneren (zeker ook door de overbezetting van de telefoonlijnen). Het zogenaamde 'in en uit lopen' heeft daarmee een positief effect gehad op de interne communicatie binnen het GCC, dat wil zeggen tussen de actieve diensten in het gemeentehuis ('kortere lijnen').

Bezetting actiecentrum DMO
In het draaiboek staat niet aangegeven hoeveel medewerkers er in het actiecentrum DMO aanwezig dienen te zijn. Het hoofd opvang en verzorging heeft aangeven dat, ondanks de hectiek in het actiecentrum, er in zijn optiek sowieso niet meer dan 2 á 3 mensen aanwezig hadden moeten zijn. Als reden geeft hij daarvoor dat je met meer aanwezigen als coördinator geen goed overzicht meer hebt. De reden dat er in de praktijk van de vuurwerkramp slechts 2 of 3 medewerkers van DMO tegelijkertijd aanwezig waren lag in het feit dat het hoofd opvang en verzorging er de voorkeur aan gegeven heeft om zo veel mogelijk medewerkers in de opvangcentra (de Diekmanhal en gedurende de eerste uren ook nog de Pathmoshal) te hebben. Hij was van mening dat op die plekken de mensen harder nodig waren dan in het actiecentrum DMO. De consequentie van deze handelswijze was wel dat het hoofd opvang en verzorging en zijn assistenten voornamelijk bezig waren met het "vervullen van de wensen" die vanuit de opvanglocatie Diekmanhal werden geformuleerd. Voor coördinatie, communicatie of verslaglegging was daarnaast nog nauwelijks capaciteit beschikbaar.

Verslaglegging
De verslaglegging op alle drie de coördinerende niveaus van de bevolkingszorg is op zijn best fragmentarisch.

Het journaal van de rampenstaf kent vooral cryptische entries waarvan fundamenteel verschillende interpretaties mogelijk zijn. Door het aanvullen van de originele entries met geschikte werkwoorden kan naar keuze een heel actief of een heel passief beeld van de besluitvaardigheid van de rampenstaf worden gecreëerd[25]. In de naar buiten gebrachte geschoonde versie van het journaal van de rampenstaf is bijvoorbeeld door de auteur vooral vaak gekozen voor de eerste variant. Interviews achteraf kunnen de werkelijkheid slechts beperkt achterhalen.

Door de hectiek in het actiecentrum gedurende de eerste dagen waren beide hoofden opvang en verzorging niet in staat het logboek actiecentrum DMO goed bij te houden, waardoor het logboek slechts fragmentarisch (en zeker niet geautomatiseerd zoals beschreven in het draaiboek) van aard is (*"zondag 14 mei: Hecktisch: geen tijd gehad bijhouden logboek"* [logboek DMO]).
Op woensdag is besloten verder geen logboek meer bij te houden daar er vanaf dat moment zich geen slachtoffers meer bevonden in een gezamenlijke opvanglocatie. De vraag is of deze beslissing wel de juiste was, zeker daar de goederenverstrekking toen juist goed op gang kwam en nog zeker een aantal weken heeft geduurd.

[25] Twee voorbeelden: In het journaal staat "De GGD meldt: lichtgewonden naar Pathmoshal", terwijl in de geschoonde versie staat "De GGD meldt dat de lichtgewonden naar de Pathmoshal *worden* getransporteerd." Een tweede voorbeeld, in het journaal staat "Huisartsen naar Diekmanhal/Pathmoshal", terwijl in de geschoonde versie wordt gegeven dat "Huisartsen in Diekmanhal en Pathmoshal *zijn* om bijstand te verlenen."

Vanzelfsprekend verdient het aanbeveling om, zoals beschreven in het draaiboek, een assistent te belasten met het bijhouden van een logboek.
Overigens hebben functionarissen van DMO aangegeven dat zij problemen hadden met het aantoonbaar maken van de aantallen overuren die medewerkers gemaakt hebben. Deze overuren komen bijvoorbeeld in aanmerking voor een rijksvergoeding op basis van artikel 25 van de *Wet rampen en zware ongevallen*. Een adequaat bijgehouden logboek had ook daar in kunnen voorzien.

In de opvanglocatie Diekmanhal is geen logboek bijgehouden; de beide ingezette hoofden opvangcentrum hadden daarvoor geen tijd.

De conclusie moet dan ook zijn dat de verslaglegging van het gehele proces opvang en verzorging onvoldoende is geweest wanneer dit wordt afgezet tegen de professionele en wettelijke verantwoordingsplicht van de gemeentelijke inzet bij rampenbestrijding.

Verbindingen versus communicatie
Ondanks het feit dat er maar één vaste telefoonlijn aanwezig was in het actiecentrum en er derhalve veel met mobiele telefoons is gewerkt, hebben beide hoofden opvang en verzorging aangegeven dat zij de verbindingen tussen het actiecentrum DMO en de buitenwereld niet als problematisch hebben ervaren.

Dat 'goede' verbindingen niet altijd 'goede' communicatie betekenen, blijkt in dit geval duidelijk. De communicatie binnen het GCC en in mindere mate tussen actiecentrum DMO en de Diekmanhal bleek regelmatig te haperen. Dit beïnvloedde vooral de relatie tussen de medewerkers van DMO die direct contact met slachtoffers hadden en die slachtoffers.

Uit de interviews bleek dat ook achteraf niemand (van DMO of van voorlichting) zich verantwoordelijk voelde voor het bewaken van de kwaliteit van de interne communicatie. Het verdient dan ook aanbeveling dat tijdens rampenomstandigheden een functionaris specifiek verantwoordelijk is voor het bewaken van de kwaliteit van de interne communicatie.

Aflossing hoofd opvangcentrum
De 24-uurs diensten die beide ingezette hoofden opvangcentrum waren onverantwoord lang. Wanneer de intensiteit van hun activiteiten in aanmerking wordt genomen, kan zeker van een grootse prestatie worden gesproken. Niet alleen de hectiek was de oorzaak van hun lange inzettijden. Beide hoofden hebben aangegeven dat ze in principe in een eerder stadium al afgelost hadden kunnen worden (door andere chefs), maar dat ze de aflossing minder geschikt vonden. Ook lijkt de ontstane grote betrokkenheid bij de slachtoffers een extra reden te zijn geweest om zo lang door te werken.

Het (eerste) hoofd opvangcentrum heeft verder aangegeven dat hij het als een probleem heeft ervaren zijn werkzaamheden in een situatie zoals die in de eerste 24 uur in de Diekmanhal heerste, op een goede manier over te dragen. Er was door de hectiek geen tijd geweest om een logboek bij te houden, en zelfs kon er geen tijd worden vrijgemaakt om de laatste stand van zaken goed door te spreken. De beide hoofden hebben dan op zondag ook nog uren naast elkaar gefunctioneerd.

Het hoeft geen betoog dat het van belang is dat bij de aflossing van hoofden opvangcentrum, deze elkaar op enigerlei wijze op de hoogte kunnen brengen over de (laatste) gang van zaken. Zeker indien er belangrijke beslissingen genomen zijn of worden die bepalend zijn voor het goede verloop van de opvang in de Diekmanhal (zoals bijvoorbeeld afspraken over registratie en de aanwezigheid van de pers).

Betrokkenheid versus operationele valkuil
Zowel op het niveau van het hoofd opvang en verzorging in het GCC als het niveau van het hoofd opvangcentrum lijkt er sprake te zijn van het lopen in een operationele valkuil waardoor de coördinerende hoofdtaak in het gedrang kwam. Hiervoor zijn tenminste twee redenen aan te geven:
De eerste reden is het feit dat beide hoofden de enige functionarissen waren die een goed beeld hadden van wat er moest gebeuren. De in principe uitvoerende medewerkers waren immers niet opgeleid of geoefend voor de taak die van hen verwacht werd. Hierdoor ontstond automatisch een operationele last op de schouders van de hoofden.
De tweede reden is dat beide hoofden een grote mate van betrokkenheid voelden bij de gebeurtenissen waardoor zij zich naar hun eigen gevoel moeilijk los konden maken van de hulpverlening.

Het is in het algemeen een verantwoordelijkheid van leidinggevenden om toe te zien op het functioneren van hun medewerkers (en zorg te dragen voor tijdige aflossing daarvan). Dit betekent dat de directieleden meer hadden moeten toezien of het hoofd opvang en verzorging wel aan zijn coördinerende hoofdtaak toekwam. Het hoofd opvang en verzorging had dan kunnen toezien op bijvoorbeeld de tijdige aflossing van de hoofden opvangcentrum. In beide gevallen had ook gewaakt moeten worden voor het ontstaan van een zodanige betrokkenheid dat de coördinerende hoofdtaak niet meer vervuld kon worden.

HOOFDSTUK 11
Samenvatting, conclusies en aanbevelingen

11.1 Inleiding

In dit laatste hoofdstuk worden een aantal samenvattingen per thema gegeven (pararaaf 11.2) en een daarbij behorende conclusie (paragraaf 11.3). Tevens worden enkele aanbevelingen gedaan voor de processen 'opvang en verzorging' en 'voorzien in primaire levensbehoeften'.
De samenvattingen en conclusies uit dit hoofdstuk zijn in meer detail in de voorgaande hoofdstukken uitgewerkt.

11.2 Samenvatting

11.2.1 Preparatie bevolkingszorg

Binnen de gemeente Enschede is de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) de verantwoordelijke dienst voor de voorbereiding en uitvoering van de bevolkingszorg bij grootschalige incidenten. De laatste twee jaar heeft mede onder invloed van de millenniumwisseling een intensivering van de voorbereiding op de rampenbestrijding plaatsgevonden. De voorbereiding kan derhalve gekenschetst worden als gedurende de laatste jaren sterk verbeterd, maar nog in ontwikkeling.
Een voortrekkersrol heeft het hoofd Algemene Zaken van DMO (ten tijde van de ramp was hij hoofd opvang en verzorging) hierin gehad.

Er bestaan recent geactualiseerde draaiboeken 'opvang en verzorging' en 'primaire levensbehoeften' van verschillende uitwerkingsniveaus. Beide draaiboeken zijn primair opgezet als algemene taak- en organisatiebeschrijving en bieden geen gedetailleerde procesbeschrijving of instructie.

Jaarlijks worden er een aantal oefeningen door de gemeente Enschede gehouden, waaraan DMO deelneemt. Het proces 'voorzien in primaire levensbehoeften' wordt niet apart beoefend, maar maakt (indien mogelijk) onderdeel uit van de oefeningen die voor het proces 'opvang en verzorging' worden gehouden.

11.2.2 Het incident

Na de explosies bij SE Fireworks op zaterdag 13 mei 2000 ontstond er een grote slachtofferstroom.
Het eerste deel van de slachtoffers was afkomstig uit de kern van het rampgebied, de 'binnenring'. De meeste slachtoffers konden op eigen kracht en elkaar helpend de kern van het rampgebied verlaten. In dit gebied zijn alle woningen verloren gegaan (ongeveer vierhonderd).
De tweede slachtofferstroom ontstond doordat een ruime cirkel rondom het rampterrein werd ontruimd in verband met een vermeende explosiedreiging bij de Grolschfabriek. Deze 'evacués' bleken pas op maandag terug te mogen naar hun woningen in verband met de inmiddels ontstane perceptie van een asbestverontreiniging (de 'buitenring').

11.2.3 Alarmering DMO

De alarmering is niet conform het draaiboek is verlopen. Toch is vanaf het moment dat tot alarmering en opschaling werd besloten het gewenste opschalingsniveau binnen DMO

snel bereikt: om ongeveer 17:00 uur waren de juiste functionarissen aanwezig in het Gemeentelijk Coördinatie Centrum (rampenstaf en actiecentrum DMO) en in de Diekmanhal. Op alle niveaus bleek de alarmering en opschaling afhankelijk van individuele en soms ongeplande acties.

11.2.4 De eerste opvang en verzorging

Direct na de explosies zijn verschillende gebouwen opengesteld voor de eerste tijdelijke opvang van slachtoffers (daklozen, evacués, EHBO-gewonden of diegenen die anderzinds (tijdelijk) opvang behoefden) en gewonden. Deze tijdelijke opvangcentra zijn niet, in tegenstelling tot de Diekmanhal, geopend op initiatief van DMO, maar op initiatief van exploitanten, beheerders of op verzoek van hulpverlenende instanties zoals bijvoorbeeld de politie.

De status van de opvangcentra was vaak verschillend. Sommige locaties zijn vrijwel onmiddellijk na de fatale explosie ontstaan, uit nood geboren, op plekken waar, in eerste instantie, (nog) geen faciliteiten aanwezig waren (CBB-gebouw en het Van Heekpark). Er zijn locaties geweest, die normaliter dag en nacht open zijn, en waar slachtoffers spontaan naar toe zijn gegaan (zoals het Dr. Ariënstehuis en het Roessingh), terwijl weer andere locaties juist speciaal zijn opengesteld (zoals de Noaberschop en het hoofdbureau van politie) of zijn aangewezen (zoals de Pathmoshal en de Hogeschool Enschede).

Door een zich in twee fasen ontwikkelende perceptie van een dreiging van een explosie bij de Grolschfabriek werd het te ontruimen gebied gestaag uitgebreid. Hierdoor moesten onder andere enkele van de eerste opvanglocaties worden ontruimd (het CCB-gebouw en het Van Heekpark). Deze dreiging heeft tevens in een aantal locaties voor onrust gezorgd in verband met de onzekerheid omtrent een mogelijke evacuatie (het Roessingh en het Dr. Ariënstehuis).

De stroom aan slachtoffers die is opgevangen door hulpverleners en vrijwilligers is groot geweest. Op grond van de schattingen gedaan in hoofdstuk 4 (Tijdelijke opvangcentra) komt men tot een totaal van ongeveer duizend slachtoffers dat op enig moment in één van de tijdelijke opvangcentra is opgevangen.

De opvang en verzorging in de opvangcentra vond plaats door spontaan opkomende vrijwilligers, veelal van Rode Kruis en EHBO-verenigingen, ambulancepersoneel en ander geneeskundig personeel. Later (om ongeveer zes uur 's avonds) werden als officiële opvanglocaties aangewezen: de Diekmanhal voor alle (niet gewonde) slachtoffers, de Pathmoshal voor lichtgewonde slachtoffers en de Hogeschool Enschede voor familieleden van slachtoffers.

In de loop van de avond zijn vrijwel alle tijdelijke opvangcentra opvanglocaties voor de opvang van slachtoffers gesloten en zijn de slachtoffers grotendeels naar de Diekmanhal vervoerd.

11.2.5 Diekmanhal

De Diekmanhal is omstreeks 17:00 uur op zaterdagavond geopend voor de langdurige opvang en verzorging voor met name daklozen, evacués en EHBO-gewonden, afkomstig uit de binnenste en buitenste ring.

De inrichting van de Diekmanhal tot daadwerkelijke opvanglocatie vond plaats door de inzet van massaal toestromende en bereidwillige omstanders en vrijwilligers met behulp van een constante stroom van spontaan gedoneerde goederen door instellingen en bedrijven.

De eerste slachtoffers meldden zich omstreeks 20:00 uur bij de Diekmanhal.

Tegen twaalf uur 's avonds waren er ongeveer 800 mensen aanwezig, waarvan er uiteindelijk 381 de eerste nacht in de hal hebben overnacht.

De (geestelijke) opvang en verzorging van deze slachtoffers vond eveneens voor het grootste deel plaats door medewerkers van DMO en vele vrijwilligers, al dan niet in georganiseerd verband, van (in willekeurige volgorde) Rode Kruis, EHBO-verenigingen, tolkencentrum, Bureau Slachtofferhulp en de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening. Primair hebben zij zich beziggehouden met de voor hen specifieke taken, maar ook hebben velen hand en spandiensten verricht.

Registratie
Een knelpunt gedurende de eerste uren was vooral de eerste registratie in de Diekmanhal. Er werd een systeem gehanteerd waarbij slachtoffers zich eerst dienden te registreren alvorens de opvanglocatie binnen te mogen. Deze voorlopige (niet klant-vriendelijke) registratie werd uitgevoerd door (hoofdzakelijk) medewerkers van DMO, ten dienste van het Centraal Registratie- en Informatiebureau (CRIB). Voorspelbaar leidde de druk bij de ongetrainde medewerkers tot tenminste onvolledige registratie en vanaf zeker moment tot het niet meer kunnen registreren van alle massaal aankomenden en vertrekkenden. De inspanning die tot dan toe geleverd was, met betrekking tot registratie, was daarmee al te vergeefs.
De wijze van registreren in de Diekmanhal heeft uiteindelijk tot een niet sluitende registratie geleid. Dit heeft op zondagochtend, nadat de registratielijsten op de ramen in de Diekmanhal zijn aangeplakt, tot zeer veel onrust, verwarring en zelfs tot agressie bij de gedupeerden (niet alleen in de Diekmanhal) geleid.

Informatievoorziening
Medewerkers van DMO hebben meermalen gemerkt dat de frustratie die optreedt bij toch al 'instabiele' slachtoffers na verkeerde of een niet afgestemde berichtgeving in de media al snel kan omslaan in agressie. Deze agressie richtte zich dan met name tot de medewerkers in de Diekmanhal of achter de informatiebalie van DMO (op het Molenplein).

Diekmanhal als ongewenste trekpleister
De Diekmanhal ontpopte zich in de perceptie van de gemeente als een ongewenste trekpleister voor pers en 'gewone' ramptoeristen. Hierdoor kwam de privacy van de slachtoffers in de Diekmanhal ernstig in het gedrang. Enkele gebeurtenissen hebben dit versterkt, zoals het bezoek van de Koningin aan de hal en het ophangen van de registratielijsten op zondag. Het gebrek aan privacy hebben slachtoffers en hulpverleners als bijzonder onprettig ervaren.

Sluiting Diekmanhal
In de loop van dinsdagochtend werd duidelijk dat het haalbaar zou zijn om de Diekmanhal aan het eind van de dag te sluiten. De woningbouwverenigingen garandeerden dat er genoeg nieuwe woningen beschikbaar waren om alle nog aanwezige daklozen onder te brengen. Dit is de belangrijkste reden geweest om de Diekmanhal te sluiten. Een secundaire reden was overigens de ongewenste aantrekkingskracht die de Diekmanhal inmiddels had op ramptoeristen en media.

In de loop van dinsdagochtend zijn de medewerkers van DMO een lichte dwang gaan uitoefenen op de nog aanwezige mensen in de Diekmanhal, om op die manier te bewerkstelligen dat de Diekmanhal aan het eind van de dag gesloten kon worden.

Rond 18:00 uur op dinsdagavond was de Diekmanhal leeg en omstreeks 19:00 uur is de hal officieel gesloten.

11.2.6 Van opvang naar herhuisvesting

Al op zondagochtend is een start gemaakt met het herhuisvestingsproces. De zes woningbouwcorporaties die in Enschede actief zijn hebben hiertoe de handen ineengeslagen om met elkaar de slachtoffers zo snel mogelijk aan vervangende woonruimte te helpen. De eerste (nood)woningen konden op die zondag al worden uitgegeven.

Te gelijkertijd begon DMO, hoewel niet procesverantwoordelijk voor de goederenverstrekking, met het organiseren van een goederenstroom voor de inrichting van de vervangende (nood)woonruimte. De gemeente Enschede (bij monde van de initiërende functionarissen van DMO) was van mening dat de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor opvang en verzorging niet op hield met het sluiten van de Diekmanhal. Om die reden heeft DMO de primaire goederenverstrekking op zich genomen – ook al was het verstrekken van een bepaald vast bedrag aan geld, zodat gedupeerden zelf hun nieuwe huisvesting zouden kunnen voorzien van huisraad – een eenvoudigere optie geweest.
Bij het gehele goederenverstrekkingsproces heeft met name de militaire logistieke ondersteuning een doorslaggevende rol gespeeld.
Het overgrote deel van de goederen werd om niet ter beschikking gesteld door het bedrijfsleven.

In de dagen tot dinsdag zijn alle slachtoffers uit de Diekmanhal voorzien van een tijdelijke vervangende woonruimte met inrichting. In totaal werden tot dinsdagavond 362 huishoudens van vervangende (nood)woonruimte voorzien. Zowel het proces van herhuisvesting als van het voorzien in de daarbij behorende primaire levensbehoeften liep nog weken daarna door.

De verdeling van verantwoordelijkheden tussen DMO en de woningbouwcorporaties heeft op verschillende momenten tot problemen geleid. Door verschillende respondenten werd opgemerkt dat DMO te veel het herhuisvestingsproces heeft willen sturen, terwijl de woningbouwcorporaties zichzelf hiervoor meer geschikt achtten. DMO was weliswaar procesverantwoordelijke, maar bezat in het proces van herhuisvesting niet altijd de expertise die de woningbouwcorporaties wel hadden. Hierdoor zijn inschattingsfouten gemaakt waardoor het herhuisvestingsproces niet versneld is.

De inzet van vrijwilligers, militairen en cruciale functionarissen van DMO is voor het gehele herhuisvestingproces enorm geweest.

11.2.7 Coördinatie en verslaglegging bevolkingszorg

Coördinatie

Er zijn drie coördinerende niveaus aan te geven in het proces 'opvang en verzorging'.

Op het niveau van de rampenstaf (voor zover dat is gedocumenteerd) is vooral informatie gegeven door directieleden van DMO over (door hen) al ingezette acties.
Belangrijke principebesluiten (zoals openstelling stadsbank, het starten van de herhuisvesting, ed) zijn vaak op niet meer te achterhalen momenten door individuen genomen en de uitvoering is dan gelijk ter hand genomen. Tijdens de uitvoering(start) werden eventuele problemen dan gaandeweg 'in de lijn' opgelost.
Er hebben afwisselend drie directieleden in de rampenstaf zitting gehad.

Op het niveau van het actiecentrum DMO (hoofd opvang en verzorging, in het stadhuis) werd voornamelijk met grote inzet, maar met beperkte beschikbare capaciteit getracht om te voorzien in de dringende behoeften vanuit de Diekmanhal.
Er zijn afwisselend twee hoofden opvang en verzorging in het actiecentum actief geweest.

Op het niveau van het hoofd opvangcentrum (in de Diekmanhal) werd geprobeerd de gehele gang van zaken in de Diekmanhal te coördineren, veelal in overleg met het actiecentrum.
Er zijn afwisselend twee hoofden opvangcentrum in de hal actief geweest.

Verslaglegging
De verslaglegging op alle drie de coördinerende niveaus van de bevolkingszorg (rampenstaf, actiecentrum DMO en opvanglocatie Diekmanhal) is op zijn best fragmentarisch.

Het journaal van de rampenstaf kent vooral cryptische entries waarvan fundamenteel verschillende interpretaties mogelijk zijn.
Door de hectiek in het actiecentrum DMO gedurende de eerste dagen waren beide hoofden opvang en verzorging niet in staat het logboek actiecentrum DMO goed bij te houden, waardoor het logboek slechts fragmentarisch (en zeker niet geautomatiseerd zoals beschreven in het draaiboek) van aard is.
In de opvanglocatie Diekmanhal is geen logboek bijgehouden; de beide ingezette hoofden opvangcentrum hadden daarvoor geen tijd.

11.3 Conclusies

Ongeacht de opmerkingen die na een inleiding nog zullen worden gemaakt (per subparagraaf, overeenkomstig de subparagrafen in 11.2), moet worden geconstateerd dat de zorg voor de opvang, verzorging en herhuisvesting van de slachtoffers van de vuurwerkramp door de gemeente Enschede in de onderzochte periode (tot het moment dat alle slachtoffers (tijdelijk) geherhuisvest waren) op grote lijnen uitstekend is ingevuld. Met gemeente Enschede wordt hier met nadruk bedoeld het geheel van burgers, organisaties, ondernemingen en de gemeentelijke diensten.

De bevolking, vrijwilligers en hulpverleners hebben zich van hun beste kant laten zien. Of het nu ging om de eerste tijdelijke opvang op zaterdagavond of om de hulp die zij hebben geboden in het gehele proces van de goederenverstrekking (van het aanbieden en inzamelen tot het opslaan en distribueren). Niet alleen in de eerste dagen na de ramp, maar zelfs weken na de ramp hebben velen zich hier nog mee beziggehouden. Geconstateerd kan worden dat het proces 'opvang en verzorging' in de eerste dagen niet op een dergelijke wijze had kunnen plaatsvinden zonder de massale inzet van vrijwilligers en de donatie van een veelheid aan goederen.

De belangrijkste verbeterpunten in de zorgverlening zijn met name de (eerste) registratie van slachtoffers, de gemeentelijke coördinatie van de massale zorg en de verslaglegging van de zorgverlening.
Slechts de problemen met de registratie van slachtoffers lijken echter van aantoonbare invloed te zijn geweest op de kwaliteit van de geboden zorg.

Het zorgverleningsproces gedurende die eerste dagen kan het beste worden omschreven als een organisch proces bestaande uit vele min of meer onafhankelijke deelzorgprocessen zonder centrale aansturing, maar met als coördinerende grondgedachte dat de zorg nu eenmaal verleend moest worden.

Opvallend was de individuele bijdrage die door enkele gemeentelijke sleutelfunctionarissen van DMO is geleverd. Het betreft hier dan zowel initiërende acties met betrekking tot de alarmering als tijdens de daadwerkelijke zorgverlening. Niet toevallig waren deze sleutelfunctionarissen de meest opgeleide en geoefende gemeentelijke functionarissen. De keerzijde hiervan is dat er een afbreukrisico bestaat voor de kwaliteit van de door de gemeentelijke diensten geboden zorg als deze functionarissen toevallig niet aanwezig zijn.

11.3.1 Preparatie bevolkingszorg

Over de voorbereiding van de gemeente Enschede op de zorg voor de opvang, verzorging en herhuisvesting van slachtoffers bij grootschalige incidenten kan op basis van de beperkte gegevens die daarover bestaan, worden gesteld dat zij het vergelijk met het landelijk gemiddelde kan doorstaan. Tenminste kan worden geconstateerd dat de voorbereiding de laatste jaren een belangrijke impuls had gekregen (mede onder invloed van de millenniumwisseling). Enkele knelpunten in voorbereiding waren door de gemeente zelf al onderkend en onderwerp van discussie.
De belangrijkste twee knelpunten waren dat:

- de combinatie van een traditionele piramide-vormige organisatiestructuur waarbij slechts de sleutelfunctionarissen opgeleid en geoefend zijn met de afwezigheid van een piketdienst, geeft dat er geen garantie bestaat voor de (tijdige) beschikbaarheid van sleutelfunctionarissen die van cruciale invloed op de kwaliteit van de zorgverlening zijn.
- er niet in de planvorming benoemd werd welk niveau van zorg geleverd zou moeten worden.

De draaiboeken in de huidige vorm moeten niet zozeer als draaiboeken voor gebruik tijdens de ramp worden beschouwd, maar als taakbeschrijvingen die de basis zouden kunnen vormen van een (niet bestaand) opleidings- en oefenprogramma. Daarmee stralen de draaiboeken een gedetailleerd niveau van voorbereiding uit waarvan voorspelbaar is dat deze pretentie tijdens een daadwerkelijke ramp niet zal worden gehaald.

De bemoeienissen van het hoofd Algemene Zaken van DMO heeft een positieve invloed gehad op de kwaliteit van de preparatie op de bevolkingszorg in het kader van de rampenbestrijding. Persoonlijke interesse heeft geleid tot een aantoonbaar betere preparatie dan wanneer door hem met minder inzet was geopereerd. Een andere functionaris had op dezelfde plaats met gelijke opdracht een veel beperktere invulling aan zijn deelverantwoordelijkheid voor de voorbereiding op rampen kunnen geven.

11.3.2 Het incident

Hoewel precieze cijfers ontbreken kan het aantal slachtoffers dat uit de binnen- en buitenring ontheemd is geweest op ruim tienduizend geschat worden. Het overgrote deel van hen heeft geen gebruik gemaakt van de opvanglocaties die vanaf de explosies op zaterdagavond geopend zijn (zie subparagraaf 11.2.4), maar is direct naar vrienden of familie vertrokken.

4.5.4 Alarmering DMO

Op het directieniveau was er een verschil zichtbaar tussen het initiatief dat individuen namen, terwijl juist van directieleden mag echter worden verwacht dat zij een grotere eigen verantwoordelijkheid op dit punt nemen.
Op de andere coördinerende niveaus is er met veel eigen initiatief opgetreden. Een cruciale rol heeft hierbij het hoofd opvang en verzorging en het hoofd opvangcentrum gespeeld. Het niet volgen van de formele alarmeringsprocedure, dat wil zeggen het niet afwachten van het officiële telefoontje van de directeur, heeft evident het operationeel maken van de Diekmanhal bespoedigd.

11.3.4 De eerste opvang en verzorging
Het was niet altijd meer te achterhalen wat de exacte gang van zaken is geweest in de opvanglocaties. De hectiek van het moment zijn er de oorzaak van geweest dat de vele vrijwilligers, omstanders en hulpverleners de feiten over de aantallen hulpverleners, slachtoffers of tijdstippen van gebeurtenissen niet meer precies konden weergeven. feite is het ook niet echt van belang om dit exact te weten. Waar het primair om ging was dat alle slachtoffers op de één of andere manier de mogelijkheid hadden om zich ergens te laten opvangen en verzorgen of dat er plekken waren waar ze zich (relatief) veilig konden voelen. En dat heeft men, zeker in die eerste avond, weten te realiseren, dankzij de inzet en de bereidwilligheid van zeer velen.

11.3.5 De Diekmanhal
Als eerste moet worden geconstateerd dat de opvang in de Diekmanhal van, in eerste instantie naar schatting achthonderd slachtoffers en hun familieleden waarvan er 381 op de eerste nacht een slaapplaats nodig hadden, op hoofdlijnen uitstekend verlopen is. Het is een niet geringe prestatie om binnen enkele uren van een sporthal een goed geoutilleerd opvangcentrum te maken.

Registratie
De conclusie over de registratie in de Diekmanhal moet zijn dat die niet goed is verlopen. Het uitgangspunt dat een eerste registratie in een opvangcentrum ten behoeve van het Centraal Registratie- en Informatiebureau moet zijn (zoals op zaterdagavond wel de insteek was) is niet de juiste. Het uitgangspunt bij een eerste registratie dient het in kaart brengen van slachtoffers in het opvangcentrum te zijn, waardoor tevens een klant-vriendelijkere wijze van registreren bewerkstelligd kan worden.

Informatievoorziening
Informatievoorziening aan slachtoffers die in onzekerheid leven over zeer fundamentele zaken zoals familieleden die vermist worden, (her)huisvesting en alles wat daar mee samenhangt, is van wezenlijk belang voor de bevolkingszorg tijdens de rampenbestrijding. De evaluaties van de Bijlmerramp hebben hier al uitgebreid op gewezen. En ook deze evaluatie van de bevolkingszorg tijdens de vuurwerkramp in Enschede heeft dat (weer) laten zien.
Het is vanuit het oogpunt van de hulpverleners sec van belang dat interne (tussen betrokken diensten/medewerkers) en externe communicatie met elkaar sporen. De interne communicatie dient vooraf aan de externe communicatie te gaan.

Het lijkt voor de hand te liggen ook in opvangcentra een informatiebalie in te richten waar alle (gecontroleerde) informatie beschikbaar is.

11.3.6 Van opvang naar herhuisvesting
De inspanningen van de gezamenlijke woningbouwcorporaties, DMO, de militairen en vele vrijwilligers hebben als resultaat gehad dat op dinsdagavond alle slachtoffers uit (onder andere) de Diekmanhal aan tijdelijke huisvesting geholpen zijn. Dit is, gezien de hectische situatie en beperkte middelen, een enorme prestatie geweest.
Zonder de massale inzet van vrijwilligers en de militairen had DMO (en derhalve de gemeente Enschede) tenminste de eerste dagen niet kunnen voorzien in de noodzakelijke goederenverstrekking.

Het verkrijgen van goederen (en vervolgens de verstrekking ervan) ten behoeve van herhuisvesting is nergens benoemd als verantwoordelijkheid van DMO. In de beide draaiboeken, 'opvang en verzorging' en 'voorzien in primaire levensbehoeften' staat over goederenverstrekking niets vermeld.

Beide draaiboeken zijn niet geschreven op een calamiteit zoals die in Enschede plaatsvond. De gevolgen van de explosie hebben de omvang van het 'redelijkerwijs te verwachten' (zeker voor wat betreft de 'opvang en verzorging') verre overstegen. Honderden huishoudens hebben alles wat ze bezaten verloren. DMO was terecht van mening dat men het verkrijgen van huisraad op het moment van de ramp niet aan de slachtoffers kon worden overgelaten.
Het is duidelijk dat het geen aanbeveling verdient beide gemeentelijke draaiboeken (volledig) te herschrijven naar aanleiding van de vuurwerkramp. De 'opvang en verzorging' voor honderden langdurige daklozen dient immers niet als redelijk uitgangspunt voor de gemeentelijke voorbereiding te worden beschouwd. Vragen die naar aanleiding van deze ramp echter wel gesteld kunnen worden en waar verantwoordelijken voor de rampenbestrijding op voorhand over na dienen te denken zijn onder andere "Waar houdt de 'eerste opvang en verzorging' op?" of "Hoe ver wil of moet de gemeente gaan met bijvoorbeeld de herhuisvesting en de daarbij behorende goederenverstrekking?"

Achteraf kan worden gesteld dat DMO, hoewel procesverantwoordelijk voor de herhuisvesting, zich beter meer faciliterend had kunnen opstellen en de inhoudelijke sturing in nauw overleg met de woningbouwcorporaties had kunnen laten plaatsvinden.

4.5.3 *Coördinatie en verslaglegging bevolkingszorg*
Als met coördinatie wordt bedoeld dat door leidinggevenden op grond van een gecommuniceerd adequaat beeld van de situatie consequente sturing wordt gegeven aan (meer) uitvoerende medewerkers, dan moet de conclusie zijn dat de bevolkingszorg tijdens de vuurwerkramp niet of nauwelijks gecoördineerd is vanuit het GCC.

De conclusie over de verslaglegging van het gehele proces opvang en verzorging moet zijn dat deze onvoldoende is geweest wanneer dit wordt afgezet tegen de professionele en wettelijke verantwoordingsplicht van de gemeentelijke inzet bij rampenbestrijding.

Beide (coördinatie en verslaglegging) hebben overigens geen negatieve invloed gehad op de kwaliteit van de hulpverlening.

11.4 Aanbevelingen

De voorbereiding op de bevolkingszorg bij grootschalige incidenten dient op eenzelfde professionele wijze binnen de gemeente te worden opgepakt als de andere gemeentelijke kerntaken. Dat wil in de eerste plaats zeggen dat vooraf het zorgniveau moet worden benoemd in termen van kwantiteit en kwaliteit dat de gemeente bij grootschalige incidenten wil kunnen garanderen. De voorbereiding op een dergelijk benoemd zorgniveau kan dan daadwerkelijk worden getoetst.

Richt de gemeentelijke calamiteitenorganisatie in als een flexibele taakgeoriënteerde organisatie. Dit betekent dat verantwoordelijkheden gespreid moeten worden en personeel daarvoor opgeleid en geoefend. Draaiboeken moeten dan tenminste in overeenstemming zijn met de gekozen organisatievorm. Partners in het zorgverleningsproces bij grootschalige incidenten moeten derhalve ook bij de planvorming betrokken worden.

Uit kwaliteits- en efficiency-overwegingen verdient het aanbeveling bepaalde aspecten van de zorgverlening bij grootschalige incidenten (boven)regionaal te organiseren. Dit betreft met name die aspecten van de bevolkingszorg waarvoor specialistische kennis en kunde vereist is. Te denken valt bijvoorbeeld aan de (coördinatie van de) registratie of de planning en coördinatie van de zorgverlening na de eerste noodopvang.

BIJLAGE
Afkortingen en bronnen

B1 Afkortingen

AAD-Oost	Ambulance en Alarmeringsdienst Oost
AC-GGD	Actiecentrum GGD
BAZ	Burger en Algemene Zaken
CPA	Centrale Post Ambulancevervoer
CRIB	Centraal Registratie- en Informatiebureau
CTPI	Commandoteam Plaats Incident
DH	Diekmanhal
DMO	Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling
GCC	Gemeentelijk Coördinatie Centrum
GGD	Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst
GHOR	Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
GRS	Gemeentelijke Rampenstaf
HSGA	Hoofd Sectie Geneeskundige Aangelegenheden
IAC	Informatie- en Adviescentrum
Natres	Nationale Reserve
OvDG	Officier van Dienst Geneeskundige
RAC	Regionale Alarm Centrale (brandweer)
RCC	Regionaal Coördinatie Centrum
RMC	Regionaal Meldcentrum (politie)
SH	Bureau Slachtofferhulp
SMD	Stichting Maatschappelijke Dienst
SJH	Stichting Jongeren huisvesting
T1, T2, T3	Triage categorisering
WBC	Woningbouwcorporaties
WSC	Wijkservicecentrum (Noord)
Zaustat	Ziekenautostation

B2 Bronnen

Voor cluster 12 is van de volgende bronnen gebruik gemaakt.

Materiaal
Journaal GCC, kamer 73 (politie en GGD)
Journaal GCC, kamer 77 (GRS)
Voorlopig verslag van de vergaderingen van de gemeente Enschede naar aanleiding van de ramp op 13 mei 2000 aan de Tollenstraat en wijde omgeving (ongecorrigeerde versie, derde concept)[26]
Logboek actiecentrum DMO[27]
Auszug aus dem Einsatzprotocoll von Leistelle Borken
Logboek ramp Enschede, 13 mei 2000, medisch leider rampterrein (10 september)
Logboek van het Regionaal Coördinatie Centum (RCC), lokatie Brandweer Regio Twente te Hengelo (O).
Situatierapport nr:1, inzake de inzet van Vliegbasis Twenthe bij de ramp met de vuurwerkopslagplaats te Enschede.
Brief van CdK waarin overzicht van militaire bijstand wordt gegeven (kenmerk BAKA/2000/1341)
Journaal vuurwerkramp van de Koninklijke Marechaussee, brigade Enschede.
Perscommuniqué van 14 mei 2000, 08:00 uur.
Perscommuniqué gemeente Enschede: Stand van Zaken per zondag (14 mei 2000): tijdstip: 15:30 uur.
Perscommuniqué gemeente Enschede: Stand van Zaken per zondag (14 mei 2000): tijdstip: 16:10 uur.
Perscommuniqué gemeente Enschede: Stand van Zaken per zondag (14 mei 2000): tijdstip: 17:00 uur.
Perscommuniqué gemeente Enschede: Stand van Zaken per zondag (15 mei 2000): tijdstip: 05:00 uur. Bericht over opvang en verzorging van 05:00 uur wordt herhaald in de perscomm. van 08:00, 12:50 , 13:40 en 17:15 uur
Perscommuniqué gemeente Enschede: Stand van Zaken per zondag (15 mei 2000): tijdstip: 14:00 uur.
Transcripties van de CPA-banden
Transcripties van de RMC-banden

[26] Dit verslag is een bewerkte versie van het Journaal GCC, kamer 73 en wijkt af van het origineel. Werkwoorden zijn toegevoegd, zinnen zijn geherformuleerd.
Voorbeeld:
Journaal: "Huisartsen naar Diekmanhal/Pathmoshal."
Verslag: "Huisartsen zijn in Diekmanhal en Pathmoshal om bijstand te verlenen.

Hiervoor is telefonisch contact opgenomen met de auteu 5.1.2e (lid concernstaf). Hij heeft de toevoegingen gemaakt aan de hand van zijn eigen ervaringen en aantekeningen (hij is aanwezig geweest bij de rampenstaf) en op cosmetische gronden. De heer Jongedijk geeft aan dat de feiten niet geverifieerd zijn. Er is derhalve voornamelijk gebruik gemaakt van het originele journaal, ook al houdt dit vaak een telegramstijl in en daardoor onduidelijkheid. Uitzondering hierop zijn: 14/05 van 2:50 – 7:00 uur en ??. Bij navraag bij de gemeente bleken deze stukken te missen in het origineel.

[27] Vanaf zaterdag 13 mei (18:25 uur) tot woensdag 17 mei (14:40 uur) is er een logboek bijgehouden in het actiecentrum Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) van de gemeente Enschede (gezeten in het stadhuis, kamer 71), waarin *fragmentarisch* en hand geschreven een weergave wordt gegeven van de gebeurtenissen die zijn gecoördineerd in de Diekmanhal. Een aantal tijdstippen uit dit logboek komen echter niet overeen met de tijdstippen die tijdens gesprekken/interviews naar boven zijn gekomen (en onderling wel min of meer overeenkomen).

Gehouden interviews
5.1.2e (DMO), hoofd Algemene Zaken (hoofd opvang en verzorging)
5.1.2e (DMO), hoofd Welzijnsdienst (adjunct directeur)
5.1.2e DMO), chef wijkserviceafdeling Oost (hoofd opvangcentrum)
5.1.2e (DMO), hoofd Sociale Zaken (adjunct directeur)
5.1.2e (DMO), chef vorderingenbeheer (plaatsvervanger hoofd opvang en verzorging)
5.1.2e (DMO), chef wijkserviceafdeling Zuid (hoofd opvangcentrum)
5.1.2e directeur DMO
5.1.2e (medisch team van de vliegbasis Twenthe)

Gehouden telefonische interviews
5.1.2e (Rode Kruis afdeling Haaksbergen)
5.1.2e (Rode Kruis afdeling Enschede)
5.1.2e circuit manager Mediant)
5.1.2e van de vliegbasis Twenthe
5.1.2e (chef divisie recherche regiopolitie Twente)
5.1.2e (liaison commandant defensie)
5.1.2e (directeur slachtofferhulp Twente)
5.1.2e Slachtofferhulp Enschede)
5.1.2e (eerste voorzitter EHBO-vereniging Enschede)
5.1.2e (tweede voorzitter EHBO-vereniging Enschede)
5.1.2e (beheerder van de Diekmanhal)
Vertegenwoordigers van de tijdelijke opvangcentra:
ROC Aventus
Ariënstehuis
het Roessingh
Pathmoshal
Miracle Planet
Hogeschool Enschede
Voetbalvereniging Sparta
het Kompas
WSC Noord
Universiteit Twente
Dish Hotel
Vertegenwoordigers van de woningbouwcorporaties:
Domijn
Ons Huis
Licht en lucht
Vooruit
De woonplaats
Stichting Jongeren huisvesting

Gebruikte interviewverslagen
5.1.2e (GHOR staffunctionaris Gelderland-Zuid, OvDG)
(huisarts)
5.1.2e (huisarts)
(huisarts)
5.1.2e (huisarts)
huisarts)
5.1.2e (coördinerend doktersasistente)
5.1.2e (algemeen directeur van het Roessingh)
5.1.2e (verpleegkundige centralist CPA en ambulance verpleegkundige)
5.1.2e (medisch coördinator GHOR regio Twente, HSGA) Dhr.
5.1.2e (staffunctionaris rampenbestrijding GHOR regio Twente, HSGA)
OvDG AAD-Oost)
5.1.2e (coördinatot CHP-E)
5.1.2e (ambulanceverpleegkundige AAD-Oost)
5.1.2e (ambulancechauffeur AAD-Oost)
5.1.2e (coördinator grootschalige hulpverlening NRK)
5.1.2e (sociaal geneeskundige AGZ)
5.1.2e (sociaal geneeskundige AGZ)
5.1.2e (teamleider AAD-Oost, OvDG)
(anesthesioloog)
5.1.2e (ambulanceverpleegkundige AAD-Oost)
(ambulanceverpleegkundige AAD-Oost) [pv]
5.1.2e (voorzitter van de ondernemingsraad van de regiopolitie Twente)
5.1.2e (chef divisie recherche van de regiopolitie Twente (algemeen commandant))
5.1.2e (teamchef van de TR, regiopolitie Twente) [pv]
5.1.2e (chef bureau Gegevensbeheer)
(hoofd Publiekszaken)
chef bureau Dienstverlening)
medewerker dienstverlening)
5.1.2e (directeur Burger en Algemene Zaken)



LC1-1683

RAPPORT RIJKSVERKEERSINSPECTIE (RVI)

NAAR AANLEIDING VAN DE

VUURWERKRAMP

TE ENSCHEDE

Den Haag, 9 januari 2001

E891-177

INHOUDSOPGAVE

INHOUD.....PAGINA

HOOFDSTUK:

1. INLEIDING..... 2

2. SAMENVATTING..... 3

3. UITVOERINGS- EN INSPECTIETAKEN VAN DE RVI..... 8

4. DE PRAKTIJK VAN DE VERGUNNING-/ ONTHEFFINGVERLENING M.B.T. VUURWERK..... 14

5. DE PRAKTIJK VAN TOEZICHT EN OPSPORING M.B.T. VUURWERK..... 17

6. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN..... 26

BIJLAGE:

1. TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RVI NADER TOEGELICHT..... 30

2. VUURWERKCONTROLES NADER TOEGELICHT..... 34

3. CLASSIFICATIE VAN VUURWERK..... 38

4. TOELICHTING OP VUURWERK..... 41

5. DE VUURWERKBRANCHE..... 46

6. AFKORTINGEN..... 48

HOOFDSTUK 1. INLEIDING

Op 13 mei 2000 wordt Nederland opgeschrikt door de vuurwerkramp in Enschede. Direct daarop wordt een onderzoek gestart onder leiding van het openbaar Ministerie. Daarnaast wordt een speciale onderzoekscommissie[1] in het leven geroepen onder leiding van mr. dr. M. Oosting.

De Rijksverkeersinspectie (RVI) is op verscheidene wijzen betrokken bij het vervoer, het bezigen en het afleveren dan wel ter aflevering aanwezig houden van vuurwerk. Zij heeft hierin een uitvoerende (vergunningverlenende) taak alsmede een toezichthoudende en een opsporende taak. Om die reden is dan ook een beroep gedaan op de RVI om een bijdrage te leveren aan het strafrechtelijk onderzoek onder leiding van het OM. Daarnaast hebben acht betrokken inspecties, waaronder de RVI, ieder een bijdrage geleverd aan een gezamenlijke reconstructie van de feiten. Verder maakt iedere inspectie een analyse op grond deze feiten. Deze reconstructie en de analyse, waarvan de coördinatie ligt bij het ministerie van BZK, worden ter beschikking gesteld aan de Commissie Oosting en naar de Tweede Kamer gezonden.
De gezamenlijke reconstructie van de feiten is reeds eerder naar de Tweede Kamer gezonden. De analyse ligt voor U.

Dit rapport constateert een aantal zaken die beter zouden kunnen en moeten. Het gaat hier in de eerste plaats om punten, die de RVI en de beleidsdirectie aangaan. Daarnaast bevat het rapport een paar suggesties die ook andere diensten betreffen, die met de RVI deel uitmaken van de handhavingsketen op het terrein van vuurwerk. Deze suggesties zijn bedoeld om de efficiëntie en effectiviteit van toezicht en opsporing in de toekomst te vergroten.

De RVI is niet betrokken geweest bij de bestrijding en afhandeling van de vuurwerkramp zelf. De RVI heeft deze analyse gemaakt vanuit haar eigen betrokkenheid bij de uitvoerings- en inspectietaak op het vuurwerk. De RVI verwijst in haar rapport niet naar rapportages van andere betrokken inspecties.

Het rapport bevat:
- een samenvatting (hoofdstuk 2);
- Een overzicht van en toelichting op de uitvoerings- en inspectietaken van de RVI en de regels waarop deze zijn gebaseerd (hoofdstuk 3);
- Een toelichting op de uitvoeringstaken in de praktijk: aantallen vergunningen/ ontheffingen en de knelpunten (hoofdstuk 4);
- Een toelichting op de inspectietaken in de praktijk: controlemethodieken, de samenwerking met andere inspectiediensten, controleresultaten en knelpunten (hoofdstuk 5);
- conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 6).

[1] Commissie onderzoek vuurwerkramp

HOOFDSTUK 2. SAMENVATTING

De Rijksverkeersinspectie (RVI) is een inspectiedienst van Verkeer en Waterstaat die enerzijds vergunningen c.q. ontheffingen verleent, anderzijds toezicht houdt op de naleving van wet- en regelgeving. De RVI heeft tevens opsporingsbevoegdheid.
Het werkgebied van de RVI omvat vervoersgerelateerde wet- en regelgeving. Een uitzondering daarop vormen de taken met betrekking tot het afleveren, dan wel ter aflevering aanwezig houden en het bezigen van professioneel vuurwerk.

De RVI is onderverdeeld in twee sectoren: Handhaving en Marktordening.
Beide sectoren van de RVI zijn bij vuurwerk betrokken:

- de sector Marktordening bij de vergunning- en ontheffingverlening ten behoeve van afleveren dan wel ter aflevering aanwezig houden en het bezigen van professioneel vuurwerk;
- de sector Handhaving bij het toezicht op en opsporing van de regels voor het vervoer van vuurwerk, en de regels voor het bezigen, het afleveren dan wel ter aflevering aanwezig houden.

De werkzaamheden van de sector Handhaving bestaan voor ongeveer 35% uit het toezicht op het vervoer van gevaarlijke stoffen. Het toezicht op vuurwerk maakt hier voor circa 4% deel van uit.
De werkzaamheden van de sector Marktordening bestaan voor ruim 8 % uit zaken die gerelateerd zijn aan het vervoer van gevaarlijke stoffen; bijna 20% hiervan heeft betrekking op vuurwerk.

Hoofdstuk 3. bevat een chronologisch overzicht van de relevante ontwikkeling van wet- en regelgeving op het gebied van gevaarlijke stoffen (incl. vuurwerk) en van de organisatie die tot de huidige RVI heeft geleid.
Een belangrijk jaar in dit kader is 1979. Op dat moment viel de regelgeving voor ontploffingsgevaarlijke stoffen, waaronder vuurwerk, onder de Wet gevaarlijke stoffen (Wgs). In een beleidsvoornemen in dat jaar is aan de Tweede Kamer kenbaar gemaakt om de regelgeving voor ontploffingsgevaarlijke stoffen niet meer onder de reikwijdte van de nieuw op te stellen Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Wvgs) te laten vallen. De Wvgs is een wet die onder verantwoordelijkheid van de Minister van VenW tot stand komt en die dient ter vervanging van de Wgs. Reden: dat onderwerp hoort niet thuis in een op vervoer gerichte regelgeving.
In 1985 wordt de Wet milieugevaarlijke stoffen (Wms) onder verantwoordelijkheid van VROM tot stand gebracht. In het daarbij behorende Vuurwerkbesluit dat in 1993 van kracht wordt, worden de regels voor consumentenvuurwerk vastgelegd. Het was de bedoeling om dit besluit voor de inwerkingtreding van de Wvgs in 1996 uit te breiden met regels voor professioneel vuurwerk. Dit is tot op heden nog niet gebeurd. Teneinde de inwerkingtreding van de Wvgs niet op te houden, wordt in de Wvgs een overgangsregeling opgenomen, waarbij de bepalingen van het verouderde Reglement gevaarlijke stoffen (Rgs) van kracht blijven voor wat betreft het afleveren (dan wel ter aflevering aanwezig houden) en het bezigen van ontploffingsgevaarlijke stoffen, waaronder vuurwerk. Daardoor blijven deze

taken, die niet gerelateerd zijn aan vervoer, zowel beleidsmatig als qua uitvoering en handhaving voorlopig - in afwachting van nadere regelgeving van VROM – onder het aandachtsgebied van het ministerie van VenW vallen.

Voor wat betreft de organisatie zijn de belangrijkste ontwikkelingen, dat in 1992 het voormalige Korps Controleurs Gevaarlijke Stoffen (KCGS) en de RVI worden samengevoegd. In de nieuwe dienst, die RVI blijft heten, zijn de taken van beide organisaties ineengeschoven. In 1996 wordt de RVI ingrijpend gereorganiseerd, ook om meer concentratie op bepaalde aandachtsgebieden te realiseren. Controles op vuurwerk worden sindsdien het meest verricht door de afdeling Havens, Binnenvaart en Spoor (HBS) en de afdeling Goederenvervoer over de Weg (GVW) van de RVI.

Hoofdstuk 4. bevat een overzicht van het aantal vergunningen/ ontheffingen dat gemiddeld met betrekking tot vuurwerk wordt afgegeven. Verder gaat het over knelpunten die de RVI ervaart bij het verlenen van vergunningen / ontheffingen.
Deze komen met name voort uit onduidelijkheden in het verouderde Rgs, die opgelost dienen te worden door de komst van een nieuw Vuurwerkbesluit. De meeste knelpunten zullen dan ook inderdaad tot het verleden behoren, maar dit rapport vraagt nog aandacht voor punten als de informatieverstrekking over antecedenten, de waarde van een zogenaamde verklaring van geen bezwaar, afspraken omtrent afstanden ten opzichte van publiek en gebouwen bij het afsteken van vuurwerk en de vergunninguitgifte voor het bezigen van andere ontploffingsgevaarlijke stoffen dan vuurwerk.

Hoofdstuk 5. geeft inzicht in de controlemethodieken bij toezicht en opsporing, geeft aan met welke diensten wordt samengewerkt op het gebied van vuurwerk, geeft de controleresultaten van de RVI weer over de jaren 1996 t/m 2000 en beschrijft de aanbevelingen, die de RVI trekt voor een beter functioneren van de handhavingsketen.
De RVI doet reguliere controles, maar geeft daarnaast ook uitvoering aan zogenaamde basismetingen, broncontroles en thema-acties.
De RVI werkt samen met vele diensten, zoals de douane, de Keuringsdienst voor Waren, de Inspectie Milieuhygiëne de Gemeentelijke Havenbedrijven van Rotterdam en Amsterdam en het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD). Voor de gemeenschappelijke bestrijding van de illegale handel in vuurwerk werkt de RVI mee in een samenwerkingsverband onder coördinatie van het Openbaar Ministerie.

In totaal zijn in de afgelopen vijf jaar 485 controles op vuurwerk uitgevoerd, waarvan meer dan 60 % in de zeehavens heeft plaats gehad. In ruim 20% van de gevallen was er sprake van (administratieve) overtredingen. Naast deze 485 controles zijn in 1999 nog broncontroles uitgevoerd bij een 60-tal bedrijven die in het bezit zijn van een bezigingvergunning.
Bijlage 2 bevat een nadere toelichting op de vuurwerkcontroles.

De RVI komt met een aantal aanbevelingen die het functioneren van de handhavingsketen zouden kunnen en moeten verbeteren. Deze aanbevelingen betreffen de regelgeving, de verantwoordelijkheden van partijen in de keten, de uitvoering van de controles en de

samenwerking tussen de verschillende overheidsdiensten, die betrokken zijn bij de handhaving van vuurwerkregelgeving.

De keten van producent tot consument van vuurwerk is lang en begint dikwijls in China. De afzender / producent van vuurwerk is volgens de internationale regelgeving verantwoordelijk voor een juiste classificatie (en verpakking) van het vuurwerk. Zowel de afzender / producent als de opdrachtgever / importeur van vuurwerk hebben belang hebben bij een 'lichtere' classificatie van vuurwerk. Wellicht moet VenW, vooruitlopend op de aanpassing van de internationale regelgeving, de nationale regels zodanig aanscherpen, dat de financiële voordelen, die gepaard gaan met een lichtere classificatie, worden geneutraliseerd. De oplossing zal dan ook aan beide zijden van de logistieke keten gezocht moeten worden. Aan Nederlandse zijde zal de importeur bijvoorbeeld ook verantwoordelijk moeten worden gesteld bij een onjuiste classificatie van vuurwerk. Het 'aanpakken' van de producent in het buitenland is veel lastiger. Dit zal met name in internationaal verband moeten worden bereikt in samenwerking met andere landen, inspectiediensten en testinstituten. Door Nederland is in december 2000 in de VN de problematiek rond het vervoer van vuurwerk aan de orde gesteld. Door veel landen werden twijfels gezet bij de juistheid van de classificatie van vuurwerk. In het kader van de VN is er dan ook een breed draagvlak om te komen tot een systematiek voor de classificatie van vuurwerk bij vervoer (en opslag) die beter uitvoerbaar en handhaafbaar is.

Feitelijk moet in het land van herkomst goed worden toegezien op de juiste naleving van de regels voor de classificatie van vuurwerk. De container gaat daar dicht, reist enige weken over zee, wordt na gelost te zijn meestal over de weg vervoerd naar de ontvanger, die het vuurwerk meestal (tijdelijk) opslaat.
De RVI is verantwoordelijk voor controle op de naleving van de regels gedurende een relatief kort deel van de logistieke vuurwerkketen, namelijk vanaf het moment dat de container met vuurwerk het schip heeft verlaten tot het moment van aflevering bij de ontvanger. De RVI hanteert voor de controle op gevaarlijke stoffen (waaronder vuurwerk) bepaalde controlemethodieken. Daarbij wordt op basis van o.a. de vervoerdocumenten vastgesteld welke stoffen worden vervoerd. Een onjuiste classificatie van vuurwerk heeft doorgaans ook gevolgen voor zaken als verpakking, etikettering, kenmerking voertuig, vakbekwaamheid chauffeur, stuwage etc. Eigenlijk kan bij gerede twijfel alleen monsterneming en het testen van deze monsters uitsluitsel geven over de gevaareigenschappen van een stof. Dit is een kostbare zaak, waarmee nogal wat tijd is gemoeid. Verder mag het grootschalig testen van vuurwerk uit milieuoverwegingen tegenwoordig niet meer in Nederland plaatsvinden. Bij deze testen moet het vuurwerk tot ontbranding (ontploffing) worden gebracht.

Bij het afsluiten van de management overeenkomsten tussen de beleidsdirectie en de RVI, waren geen bijzondere indicaties bekend in het vervoer op zo'n relatief kort traject over Nederlandse bodem, die aanleiding gaven om meer prioriteit te geven aan controles op het vuurwerk dan op andere gevaarlijke stoffen. Om diezelfde reden ook was er geen aanleiding om aanscherping van de vervoerregelgeving nationaal of internationaal te initiëren.

Om die reden ook is in de afgelopen jaren slechts eenmaal een monster van vuurwerk genomen, dat aan testen is onderworpen.[2]
Zeker nu - onder meer uit het overleg in VN-verband - duidelijk is, dat de gegevens op de vervoerdocumenten niet altijd betrouwbaar zijn, zal de RVI in de toekomst meer steekproeven nemen en bij gerede twijfel (bijvoorbeeld blijkend uit zichtcontroles, uit de documenten of uit eerdere ervaringen uit controles) eerder tot monsterneming overgaan. Er zou ook een juridische basis moeten komen om bij gebleken onjuiste classificatie de kosten van monsterneming en testen te kunnen verhalen op de vervoerder en / of de ontvanger van de partij vuurwerk.

Maar de RVI zal ook bij meer controles en monsternames in de toekomst slechts op een deel van al het vuurwerk dat in Nederland vervoerd wordt, toezicht kunnen houden. Vanuit het oogpunt van effectiviteit dienen ook andere bevoegde autoriteiten op de juiste classificatie in de verschillende stadia in de keten toezicht te houden. Dit geldt met name voor het toezicht tijdens opslag, omdat vuurwerk doorgaans gedurende een langere periode ligt opgeslagen dan dat het vervoerd wordt. Tevens is het van belang om vanuit het oogpunt van effectiviteit de wederzijdse informatievoorziening tussen de bevoegde autoriteiten te verbeteren. Aandacht voor het effectiever laten werken van de gehele handhavingsketen is van belang, omdat een groot aantal diensten is belast met regelgeving, toezicht en opsporing met betrekking tot (milieu-)gevaarlijke stoffen, waaronder vuurwerk.

Zo dient bij binnenkomst van een zeeschip met gevaarlijke lading een melding te worden gedaan aan de havenautoriteiten en het Vervoerinformatiecentrum (ViC) van de RVI. In de praktijk is gebleken, dat deze meldingen niet altijd of onvolledig geschieden en dat bepaalde nuttige informatie niet behoeft te worden gemeld op grond van de huidige regelgeving. De RVI beveelt aan om de regelgeving op die punten aan te passen en het toezicht op de naleving daarvan te intensiveren.

Hoofdstuk 6 bevat conclusies en aanbevelingen.
In de uitvoeringstaak (vergunningverlening) ervaart de RVI een aantal juridische knelpunten die voor het grootste deel zullen worden opgelost in het nieuwe Vuurwerkbesluit. Met de komst van dat besluit zullen de taken die de RVI nu doet, overgaan naar VROM. De RVI vraagt echter aandacht voor een paar andere punten die niet worden geregeld in het Vuurwerkbesluit, maar die vanuit het oogpunt van effectiviteit wel dienen te worden aangepakt.

Gezien de constatering in VN-verband dat de classificatie van vuurwerk niet betrouwbaar is, is het in eerste instantie van belang om in internationaal overleg te komen tot een beter uitvoerbaar en handhaafbaar systeem van classificatie.
Daarnaast is het van belang om in de (inter)nationale regelgeving de verantwoordelijkheid voor een juiste classificatie bij de importeur te leggen en om eventueel, vooruitlopend op internationale regels, de regels nationaal te verzwaren.
Tenslotte is het van belang om te komen tot diepgaander controles in de gehele keten en om de kosten daarvan bij gebleken onjuiste classificatie te kunnen verhalen. De RVI pleit in dit

[2] Bij deze monsterneming werd de classificatie van het vuurwerk als juist beoordeeld

verband voor instelling van een landelijk meldpunt vuurwerk en voor verbetering van de Regeling vervoer gevaarlijke stoffen met zeeschepen ten behoeve van een betere informatie-uitwisseling.

HOOFDSTUK 3. UITVOERINGS- EN INSPECTIETAKEN VAN DE RVI (met hieraan toegevoegd een overzicht van gebeurtenissen die hierop van invloed zijn of zijn geweest)

3.1 Rol en positie van de RVI

De RVI is een uitvoerings- en inspectieorganisatie die is ondergebracht bij het Directoraat-generaal Goederenvervoer (DGG) van het ministerie van VenW[3]. De RVI verleent vergunningen en ontheffingen vanuit haar taak op het gebied van regulering en ordening van verkeer en vervoer. De RVI houdt tevens toezicht op de naleving van diverse wetten en regels, verstrekt informatie en geeft adviezen op het gebied van de transportveiligheid. Het brede werkterrein leidt ertoe, dat de organisatie nauw samenwerkt met andere (binnen- en buitenlandse) opsporingsdiensten en met andere Directoraten-generaal van het ministerie. In beleidsmatige zin wordt de RVI binnen VenW behalve door DGG ook aangestuurd door het Directoraat-generaal Personenvervoer en het Directoraat-generaal Rijksluchtvaartdienst. Om de samenwerking tussen de beleidsdirecties en de RVI zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, wordt elk jaar een management overeenkomst afgesloten. Hierin wordt o.a. vastgelegd wat de te realiseren producten zijn van de controles die door de RVI worden gedaan en hierin wordt bepaald welke informatie de beleidsdirecties ten aanzien van de uitvoerings- en inspectiepraktijken zal ontvangen. Bovendien wordt in een dergelijke overeenkomst aangegeven welke onderwerpen qua handhaving bijzondere aandacht behoeven, een zgn. prioritering van taken.

3.2 Uitvoerings- en inspectiebeleid van de RVI bij (ontploffings)gevaarlijke stoffen, waaronder vuurwerk

De uitvoerings- en inspectietaak van de RVI bij het vervoer van gevaarlijke stoffen bestaat uit het verlenen van *ontheffingen* (ook toestemmingen) van bij of krachtens de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Wvgs) gestelde voorschriften en *toezicht op de naleving en opsporing van overtredingen* van die voorschriften. Deze taken worden gedaan door:

- de sector Marktordening, die vanuit haar uitvoeringstaak verantwoordelijk is voor het verlenen van ontheffingen (zie ook hoofdstuk 4.1).
- de sector Handhaving die vanuit haar inspectietaak verantwoordelijk is voor de toezichthoudende en opsporende taak op het vervoer van gevaarlijke stoffen.

- *Ontheffingen*

Ontheffingen zijn nodig om af te kunnen afwijken van de geldende vervoersregelgeving in bepaalde gevallen die (nog) niet (sluitend) zijn geregeld in de regelgeving die met name in internationale kaders tot stand komt. Met deze ontheffingen kan op flexibele wijze op bijzondere situaties worden ingespeeld. Met de voorwaarden die aan een dergelijke ontheffing worden verbonden, wordt een minimaal gelijkwaardig veiligheidsniveau bereikt ten opzichte van de regelgeving waarvan wordt afgeweken. De wettelijke basis voor het verlenen van deze ontheffingen is artikel 9 van de Wvgs.

[3] Vanaf medio 2001 zal VenW een aantal inspectiediensten bundelen tot één inspectiedienst Verkeer en Waterstaat (IVW). Het gaat (in eerste instantie) om de RVI, de Scheepvaartinspectie, de voormalige Luchtvaartinspectie en de Rijksdienst voor de Radiocommunicatie (RDR).

De ontheffingen die voor vuurwerk worden afgegeven betreffen afwijkingen van verpakkingsvoorschriften voor het vervoer van voorgemonteerd vuurwerk en het vervoer van vuurwerk met een zout veer naar de waddeneilanden.

De uitvoeringstaak van de RVI bij andere handelingen dan vervoer, bestaat uit het verlenen van *vergunningen* voor het bezigen en afleveren dan wel ter aflevering aanwezig houden van ontploffingsvaarlijke stoffen, waaronder vuurwerk en het *toezicht op de naleving en opsporing* van overtredingen op deze handelingen. Zij worden gedaan door:
- de sector Marktordening, die vanuit haar uitvoeringstaak verantwoordelijk is voor het verlenen van deze vergunningen (zie ook hoofdstuk 4.1).
- de sector Handhaving die vanuit haar inspectietaak verantwoordelijk is voor de toezichthoudende en opsporende taak op voornoemde handelingen.

Het feit dat de RVI (nog) verantwoordelijk is voor taken die niet gerelateerd zijn aan vervoer, wordt hierna toegelicht in het chronologisch overzicht.

- *Vergunningen*
De wettelijke basis voor deze vergunningen is artikel 33 en 41 van het Rgs, welke artikelen door middel van de overgangsregeling in artikel 6 van het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen (Bvgs) en artikel 52 van de Wvgs van kracht zijn gebleven (zie in het chronologisch overzicht bij 1996).
Deze taken worden door de RVI uitgevoerd totdat VROM de verantwoordelijkheid voor handelingen met ontploffingsgevaarlijke stoffen heeft overgenomen.

3.3 Overzicht van gebeurtenissen

Hieronder volgt een chronologisch overzicht van gebeurtenissen die in meer of mindere mate van invloed zijn (of waren) op de *uitvoerings- en inspectietaak* van de RVI bij het vervoer en bij andere handelingen dan vervoer (bezigen en het afleveren dan wel ter aflevering aanwezig houden van ontploffingsgevaarlijke stoffen, waaronder vuurwerk):

- *1963:*
De Wet gevaarlijke stoffen (Wgs) treedt op 20 juni 1963 in werking (Stb. 313).

- *1968:*
Het Reglement gevaarlijke stoffen (Rgs) (= AmvB bij het Wgs) treedt op 19 april 1968 in werking (Stb. 207). Artikel 33 en artikel 41 van het Rgs vormen respectievelijk de basis voor de vergunningplicht van het afleveren dan wel ter aflevering aanwezig houden van ontploffingsgevaarlijke stoffen en het bezigen van deze stoffen. De thans geldende ministeriële besluiten op grond waarvan een vergunning is vereist voor genoemde handelingen met ontploffingsgevaarlijke stoffen, zijn:
- het besluit van 17 maart 1980 (Stcrt. 67), ten behoeve van het bezigen van explosieven bij opruimingswerkzaamheden;
- het besluit van 20 december 1990 (Strct. 251), ten behoeve van het bezigen en het afleveren dan wel ter aflevering aanwezig houden van vuurwerk tijdens buiten- en binnenevenementen.

Vanaf de inwerkingtreding van de Wet Gevaarlijke Stoffen en de daarbij behorende AmvB (Reglement Gevaarlijke Stoffen) worden de vergunningen verleend door de (beleids)afdeling gevaarlijke stoffen van het Directoraat-generaal voor het Vervoer (DGV).

- *1979:*

De regering spreekt in een beleidsnotitie aan de Tweede Kamer (kamerstukken II 1979/80, 15 815, nr. 1) het voornemen uit om de regelgeving voor ontploffingsgevaarlijke stoffen, waaronder vuurwerk, niet meer onder de reikwijdte van de nieuw op te stellen Wvgs te laten vallen.

- *1985:*

De Wet milieugevaarlijke stoffen (Wms) die onder verantwoordelijkheid valt van VROM, treedt in werking. Het ministerie van VROM werkt aan een nieuw Vuurwerkbesluit, waarvan de Wms de basis vormt.
Het ministerie van VenW is dan al enkele jaren bezig met het ontwerpen van een nieuwe (Wvgs) die alleen op vervoerhandelingen van toepassing is. Toen bekend werd dat niet-vervoershandelingen met betrekking tot ontploffingsgevaarlijke stoffen, waaronder vuurwerk, zouden worden ondergebracht onder het Vuurwerkbesluit, is VenW begonnen met besprekingen met VROM over de formele overdracht van de verantwoordelijkheid van deze handelingen van VenW aan VROM.

- *1989:*

VenW wijst VROM in een brief van 20 februari 1989 op de reikwijdte van de nieuw te ontwerpen Wvgs. Medegedeeld wordt dat niet-vervoershandelingen (bezigen en afleveren dan wel ter aflevering aanwezig houden) met ontploffingsgevaarlijke stoffen niet onder deze wet kunnen worden gebracht, maar onder de Wms.

- *1990:*

VenW verwijst in een brief aan VROM van 11 juli 1990 naar voornoemd schrijven en geeft hierbij nog eens de noodzaak aan van een spoedige overname van de taken met betrekking tot genoemde handelingen door het ministerie van VROM met het oog op de nieuw te ontwerpen Wvgs.

- *1991:*

De RVI neemt de taken met betrekking tot het verlenen van vergunningen voor het bezigen en het afleveren dan wel ter aflevering aanwezig houden van ontploffingsgevaarlijke stoffen, waaronder vuurwerk, over van de beleidsafdeling van het Directoraat-generaal voor het Vervoer.

Het wettelijk toezicht op het laden en lossen van ontploffingsgevaarlijke stoffen door het Korps Controleurs Gevaarlijke Stoffen (KCGS) wordt vervangen door het toezicht door een terzake deskundige uit het bedrijfsleven.

- *1992:*

Het KCGS[4] en de RVI worden samengevoegd tot de RVI (Rijksverkeersinspectie), met als gevolg dat taken van beide organisaties ineen worden geschoven. De keuze wordt gemaakt, dat alle inspecteurs (oud-medewerkers van het KCGS en medewerkers van de RVI) voortaan controles moesten kunnen uitvoeren op het gehele terrein waarvoor de RVI verantwoordelijk is.
De RVI is een organisatie die zich bezig houdt met het toezicht en opsporing van overtredingen van diverse vervoer gerelateerde wetten (zoals Rijtijdenwet, de Wet Goederenvervoer over de Weg, de Wet Personenvervoer). In de loop der jaren worden hier nog meer taken aan toegevoegd, zoals het tegengaan van overbelading van voertuigen en toezicht op het Eurovignet. De inspecteurs worden, daar waar nodig, hiervoor opgeleid

- *1993:*

Onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van de Ministers van VROM, WVC en SZW wordt het nieuwe Vuurwerkbesluit Wet Milieugevaarlijke Stoffen (Wms) van kracht. Dit besluit regelt uitsluitend de handel en het afsteken van consumentenvuurwerk (voor het onderscheid tussen consumenten- en professioneel vuurwerk zie bijlage 4. van dit rapport). Het was de bedoeling om dit Vuurwerkbesluit vóór de inwerkingtreding van de Wvgs uit te breiden met regels over de handel in en gebruik van professioneel vuurwerk.

- *1995:*

In de Rijksmilieuhygiënische Commissie (RMC) lijdt de door VROM voorgestelde regeling om algemene regels te stellen voor de handelingen met professioneel vuurwerk schipbreuk. De reden hiervoor is onder meer, dat geen keuze kan worden gemaakt tussen de voorgestelde regeling en in die tijd opgekomen alternatief daarvoor, nl. de introductie van een vergunningstelsel op Rijksniveau voor het bezigen en verhandelen van professioneel vuurwerk. Dit alternatief wordt met name door het ministerie van Justitie bepleit om de handel in illegaal vuurwerk beter te kunnen bestrijden. Hierdoor wordt het Vuurwerkbesluit in afwachting van alternatieven uitgesteld.

- *1996:*

Inmiddels is de Wvgs en daarmee de intrekking van de Wgs, in oktober 1995 in het Staatsblad verschenen. Daarbij blijkt dat bedoelde overdracht van VenW naar VROM nog geen sprake kon zijn. Op 1 augustus 1996 treedt de Wvgs in werking, waarvan de reikwijdte zich beperkt tot vervoershandelingen. De overname door VROM van de taken met betrekking tot de handelingen (bezigen en afleveren dan wel ter aflevering aanwezig houden) heeft echter nog steeds niet plaatsgevonden, omdat er nog geen nieuw Vuurwerkbesluit is. Teneinde de inwerkingtreding van de Wvgs niet op te houden, wordt als tussentijdse oplossing door middel van artikel 6 van het Bvgs en artikel 52 van de Wvgs een

[4] Het KCGS is een inspectiekorps dat zich bezig houdt met de controle op het vervoer van gevaarlijke stoffen en met de controle op het bezigen en het afleveren dan wel ter aflevering aanwezig houden van ontploffingsgevaarlijke stoffen, waaronder vuurwerk.

overgangsregeling opgenomen, waarin wordt bepaald dat de artikelen uit het Rgs, die gaan over het afleveren dan wel ter aflevering aanwezig houden (artikel 33) en het bezigen (artikel 41) van ontploffingsgevaarlijke stoffen, waaronder vuurwerk, niet eerder worden ingetrokken dan wanneer het nieuwe Vuurwerkbesluit van kracht wordt.

De RVI wordt ingrijpend gereorganiseerd, mede om meer concentratie op bepaalde aandachtsgebieden te realiseren. De vier districten van de RVI worden opgeheven en daarvoor in de plaats komt een indeling per aandachtsgebied, zoals havens, binnenvaart, spoor, goederenvervoer over de weg, personenvervoer etc. Controles op vuurwerk worden sindsdien het meest verricht door de afdelingen Havens, Binnenvaart en Spoor (HBS) en Goederenvervoer over de weg (GVW).

In hetzelfde jaar krijgt de RVI er een taak bij, namelijk het verlenen van ontheffingen. Met het oog op het uitvoerend karakter van de ontheffingverlening, wordt de RVI belast met deze taak. Voorheen worden de ontheffingen verleend door de (beleids)afdeling gevaarlijke stoffen van het Directoraat-generaal voor het Vervoer (DGV).

- *1997:*

In het kader van de gedachtenvorming over de inhoud van een nieuw Vuurwerkbesluit geeft het ministerie van VROM opdracht aan een extern bureau (Locher Milieu en Beleid) (mede gefinancierd door VWS, VenW en de vuurwerkbranches) om een erkenningsregeling voor vuurwerkbedrijven te ontwerpen.

- *1999:*

Op 2 juni 1999 vindt er interdepartementaal overleg plaats (VROM, Justitie, SZW, VWS en VenW) over de ontwerperkenningsregeling zoals die was voorbereid door het voornoemde externe bureau. De departementen konden om redenen van beleidsmatige en juridische aard er niet mee instemmen om de voorgestelde erkenningsregeling een publiekrechtelijke grond te geven in een nieuw Vuurwerkbesluit. Door VROM is toen aan het betrokken bedrijfsleven geadviseerd om de erkenningsregeling zelfstandig als privaatrechtelijke regeling tot stand te brengen. VROM start daarop met de voorbereiding van het nieuwe concept Vuurwerkbesluit Wet milieugevaarlijke stoffen. De overname van de taken met betrekking tot eerder genoemde handelingen met vuurwerk door VROM vindt hierdoor nog steeds niet plaats.

Op 13 juli 1999 wijst VenW in een brief aan VROM op voornoemde problemen en doet tevens melding van het ambtelijk overleg tussen VROM en VenW dat eerder hierover is gehouden. In dit overleg wordt onder andere door VROM toegezegd om het Vuurwerkbesluit Wms met voornoemde handelingen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk vóór 1 augustus 2000, in werking te laten treden.[5]

Op 30 april 1999 doen zich incidenten voor tijdens vuurwerkevenementen te Wouw en Utrecht. Dit jaar staat in het teken van de millenniumovergang en daarom wordt verwacht

[5] In een brief van 17 april 2000 geeft VROM aan dat de planning om een gewijzigd Vuurwerkbesluit vóór 1 augustus 2000 tot stand te brengen, niet zal worden gehaald. De inwerkingtreding van dit Vuurwerkbesluit wordt pas voorzien in de eerste helft van 2001.

dat er tijdens de jaarwisseling niet voldoende vakbekwame mensen zullen zijn om aan de vraag aan het afsteken van professioneel vuurwerk te voldoen. De branche stelt om die reden voor om via een verkorte opleiding een beperkte vrijstelling van de vakbekwaamheidseisen te verlenen aan personen die een nader te bepalen assortiment vuurwerk zouden mogen bezigen. VenW en VROM hebben hierop afwijzend gereageerd in een aan de branche gericht schrijven van 3 augustus 1999. Met het oog hierop geeft de Minister van VenW tevens opdracht om het toezicht op het bezigen van vuurwerk te intensiveren en daar waar nodig repressief op te treden.[6]
VenW gaat vervolgens in overleg met VROM om beleidsregels te ontwikkelen, mede omdat niet langer verantwoord wordt geacht om te wachten op de overdracht van het beleidsterrein via de betreffende regels door de Minister van VROM in het Vuurwerkbesluit. Zij zijn nodig, omdat de regels die nog steeds van kracht zijn op bepaalde punten onduidelijk zijn en het nieuwe Vuurwerkbesluit van VROM er nog niet is. Deze beleidsregels geven aan vuurwerkbedrijven en de vergunninghoudende instantie (sector marktordening) duidelijkheid over de vergunningverlening voor het bezigen en het afleveren dan wel ter aflevering aanwezig houden van professioneel vuurwerk. Tevens zijn eindtermen ontwikkeld waaraan een beziger dient te voldoen om in Nederland professioneel vuurwerk te mogen bezigen. Deze eindtermen zijn als bijlage bij de beleidsregels opgenomen.

– *2000:*
De vuurwerkramp in Enschede vindt plaats op 13 mei 2000. Na deze ramp maakt het ministerie van VROM haast om een nieuw Vuurwerkbesluit te maken, waarbij zowel de regelgeving voor consumentenvuurwerk als die voor professioneel vuurwerk in één AmvB is opgenomen. Hierdoor kan het "bezigingsdossier" naar verwachting binnenkort worden overgedragen aan VROM.

Voornoemde beleidsregels, bestaande uit de Regeling professioneel vuurwerk en de Beleidsregels professioneel vuurwerk, zijn op 14 juli 2000 door de Minister van VenW ondertekend.

[6] Gebleken is dat de strafbaarstelling bij het bezigen en het afleveren dan wel ter aflevering aanwezig houden van vuurwerk juridisch niet is afgedekt. Om hierin te voorzien treedt voor het bezigen de spoedregeling professioneel vuurwerk Wms 1999 (Stcrt. 238) in werking. Deze regeling is laatstelijk verlengd bij een wijziging regeling in 2000 (Stcrt. 237), waarmee tevens reparatie wordt verricht omtrent de strafbaarstelling bij het afleveren dan wel ter aflevering aanwezig houden van vuurwerk.

HOOFDSTUK 4. DE PRAKTIJK VAN DE VERGUNNING-/ONTHEFFINGVERLENING MET BETREKKING TOT VUURWERK

In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de aantallen vergunningen en ontheffingen die jaarlijks door de RVI worden verleend en op de knelpunten die de RVI daarbij ontmoet.

4.1 Aantallen vergunningen/ ontheffingen

De afdeling gevaarlijke stoffen en advies (GS&A) van de sector marktordening, die verantwoordelijk is voor de afgifte van vergunningen voor het bezigen en afleveren dan wel ter aflevering aanwezig houden van professioneel vuurwerk, verleent jaarlijks gemiddeld 150 vervoersontheffingen, waarvan 10 betrekking hebben op het vervoer van vuurwerk .
Voorts worden jaarlijks gemiddeld ongeveer 5 afleveringsvergunningen en 15 bezigingvergunningen verstrekt, 25 aflevering- en bezigingvergunningen gewijzigd en enige vergunningen afgewezen.

Van de werkzaamheden bij de sector marktordening bestrijkt ruim 8% werk op het gebied van gevaarlijke stoffen. Ongeveer 18% hiervan heeft betrekking op vuurwerk.

De afdeling gevaarlijke stoffen en advies heeft in haar bestand op dit moment 72 vergunninghouders voor het bezigen van professioneel vuurwerk en 23 vergunninghouders voor het afleveren dan wel ter aflevering aanwezig houden van professioneel vuurwerk.

In bijlage 1 wordt toegelicht aan welke voorwaarden moet zijn voldaan om in aanmerking te kunnen komen voor een vergunning of ontheffing.

4.2 Knelpunten bij de uitvoeringstaak van de RVI

De RVI ervaart knelpunten bij haar uitvoeringstaak op het gebied van het bezigen van vuurwerk. De meeste knelpunten zullen worden opgelost in het Vuurwerkbesluit dat nu bij VROM in de maak is. De hierna vermelde knelpunten worden daardoor echter nog niet (voldoende) opgelost.

- *Antecedentenonderzoeken*

Alvorens een vergunning voor het afleveren of bezigen van vuurwerk wordt verstrekt, dient de betrokken korpschef van Politie een positief oordeel (antecedentenonderzoek) af te geven over de aanvrager en de in de bezigingvergunning te benoemen deskundige werknemers.
Knelpunt:
In een tweetal politieregio's weigert men vooralsnog medewerking aan het antecedentenonderzoek, omdat de RVI niet wordt genoemd in de Wet op de politieregisters, als aangewezen instantie waaraan informatie uit deze registers kan worden verstrekt. Het feit dat de RVI slechts met grote moeite over informatie uit de politieregisters kan beschikken, speelt ook een belemmerende rol bij andere werkzaamheden die de RVI verricht dan de vergunningverlening bij vuurwerk. De RVI zou, om vlot en effectief te kunnen werken, dit knelpunt dan ook graag in het algemeen opgelost zien. Ondanks dat VenW diverse malen bij Justitie al heeft aangedrongen om te komen tot een afdoende oplossing hiervoor, heeft dit tot op dit heden nog niet tot het gewenste resultaat geleid.

Aanbeveling:
Om aan dit probleem tegemoet te komen, pleit de RVI er sinds anderhalf jaar voor, dat de regelgeving door Justitie zodanig wordt aangepast, dat de RVI, alsmede de toekomstige vergunningverlener, zonder probleem toegang kunnen krijgen tot de informatie die nodig is voor een goede uitvoering van de taken. De KLPD als coördinator in dit proces, beijvert zich om dit bij Justitie te bewerkstelligen. Tot dusver heeft dit echter nog niet tot resultaat geleid.

- verklaring van geen bezwaar.
Eén der voorwaarden in de bezigingvergunning is, dat men tijdens een evenement dient te beschikken over een verklaring van geen bezwaar, afgegeven door of namens de burgemeester van de gemeente waarbinnen het evenement plaatsvindt. Door de RVI is tijdens de vorig jaar gehouden broncontrole in de vuurwerkbranche bij enkele gemeenten navraag gedaan hoe met deze verklaring van geen bezwaar wordt omgegaan.
Knelpunt:
Hieruit kwam naar voren, dat gemeenten weinig kennis hebben van regelgeving over het bezigen van professioneel vuurwerk. Er werden zelfs verklaringen van geen bezwaar aan niet-vergunninghouders afgegeven. Bovendien houden de gemeenten veelal weinig toezicht of controle door brandweer of politie. Vorig jaar was bij slechts één van de 22 door de RVI bezochte evenementen daadwerkelijk brandweer aanwezig.
Aanbeveling:
Voorlichting aan gemeenten over hoe om te gaan met deze verklaringen van geen bezwaar is in het kader van het nieuwe Vuurwerkbesluit gewenst. Het een en ander moet zijn beslag krijgen bij de vaststelling van het nieuwe Vuurwerkbesluit door het ministerie van VROM.

- Afstanden ten opzichte van publiek en publieke gebouwen
In de vergunning van de RVI wordt bepaald, dat bij een windkracht van 9 m/sec. of meer geen vuurwerk mag worden afgestoken dat hoger gaat dan 50 meter, maar een wettelijke norm voor afstanden ten opzichte van publiek en gebouwen ontbreekt.
In het kader van Algemene Plaatselijke Verordening (APV) kunnen in het belang van de openbare orde en veiligheid gemeenten regels stellen ten aanzien van afstanden die in acht moeten worden genomen bij het bezigen van professioneel vuurwerk. Zo kunnen gemeenten bijvoorbeeld bepalen onder welke weersomstandigheden het gebruik van een bepaald type vuurwerk is toegelaten en welke minimumafstand tot het publiek daarbij moet worden aangehouden.
Knelpunt:
Er bestaan wel verschillende richtlijnen hierover, maar deze zijn niet eensluidend. Bij gemeenten is bovendien onvoldoende deskundigheid hierover. Deze situatie komt de veiligheid bij het bezigen van professioneel vuurwerk niet ten goede.
Aanbeveling:
Het zou goed zijn om via richtlijnen, die bijvoorbeeld via de VNG worden afgekondigd, het een en ander te regelen. Dit schept in ieder geval duidelijkheid voor de beziger, vergunningverlener en toezichthouder.

– *Vergunninguitgifte voor bezigen van ontploffingsgevaarlijke stoffen, anders dan vuurwerk*

Bij een toneelstuk worden soms andere ontploffingsgevaarlijke stoffen gebruikt dan vuurwerk. Hetzelfde gebeurt bij het afschieten van kanonnen door een museum bij educatieve en instructieve demonstraties. Ook bij het schoonmaken van bijvoorbeeld schoorstenen worden soms ontploffingsgevaarlijke stoffen, niet zijnde vuurwerk, gebruikt. Artikel 41 van het Rgs zegt onder andere, dat bepaalde handelingen, waaronder het bezigen van ontploffingsgevaarlijke stoffen en voorwerpen, is verboden, tenzij deze handelingen worden verricht ten aanzien van bepaalde, door onze Minister aangewezen stoffen en met inachtneming van door onze Minister te stellen regelen. De Minister van VenW heeft slechts bij twee Ministeriële besluiten[7] toegestaan om te bezigen, te weten bij:

- het bezigen van explosieven bij opruimingswerkzaamheden;
- het bezigen van vuurwerk tijdens buiten- en binnenevenementen.

Knelpunt:

Voornoemde situaties, zoals het afschieten van kanonnen door een museum of het schoonmaken van schoorstenen waarbij andere ontploffingsgevaarlijke stoffen worden gebruikt dan vuurwerk, zijn niet door deze ministeriële besluiten afgedekt.

De RVI is daarom van mening, dat er een wankele juridische basis is voor andere bezigingactiviteiten met ontploffingsgevaarlijke stoffen om op basis van artikel 41 van het Rgs voor de handelingen, zoals hierboven geschetst, vergunningen af te geven.

Aanbeveling:

Bij andere wet- en regelgeving moeten deze zaken afdoende worden geregeld.

[7] Besluiten van 17 maart 1980, Stcrt. 67 en van 20 december 1990, Stcrt. 251.

HOOFDSTUK 5. DE PRAKTIJK VAN TOEZICHT EN OPSPORING MET BETREKKING TOT VUURWERK

In dit hoofdstuk worden de controlemethodieken van de RVI toegelicht en wordt ingegaan op de samenwerking met andere inspectiediensten. Tevens wordt vanaf 1996 een overzicht gegeven van de controleresultaten van de RVI ten aanzien van het vervoer van vuurwerk en wordt ingegaan op de knelpunten die hierbij spelen en wordt een beschrijving gegeven van de aanbevelingen die de RVI doet voor een bter functioneren van de handhavingsketen.

5.1 Controlemethodieken

De handhavinginspanningen van de RVI op het gebied van vuurwerk hebben zich de afgelopen jaren gericht op:

- Controles op het vervoer (alle modaliteiten) van vuurwerk conform het Wvgs;
- Controles tijdens het bezigen van vuurwerk.

Daarbij gebruikt de RVI, naast de reguliere controles, de volgende methodieken:

- Basismeting:
  Deze basismeting wordt ook wel de nulmeting genoemd. Bij deze controles wordt gecontroleerd op diverse items die betrekking hebben op het vervoer van gevaarlijke stoffen. De controles vinden plaats op vaste meetpunten over gelijke periodes. De gegevens die voortvloeien uit deze controles worden vergeleken met de reguliere controles van de RVI en met de gegevens uit de vorige periode(s). Met de basismeting wordt binnen een vrij kort tijdbestek een goed inzicht verkregen welke regels worden overtreden en kunnen bepaalde tendensen (hoog overtredingpercentage bij bijv. documenten) en vervoerstromen (veel bereden routes met gevaarlijke stoffen) bij het vervoer van gevaarlijke stoffen zichtbaar worden gemaakt.
- Broncontroles:
  Deze controles worden vanaf 1995 gedaan door de RVI. Broncontroles worden zo dicht mogelijk bij 'de bron', bij de afzenders van gevaarlijke stoffen uitgevoerd. Het doel van deze controles is om eventuele onregelmatigheden ten aanzien van de naleving van de wet- en regelgeving op het gebied van het vervoer van gevaarlijke stoffen vóór aanvang van het vervoer zichtbaar te maken en te corrigeren. Met deze broncontroles wordt tevens een goed beeld verkregen van een bepaalde doelgroep. Broncontroles hebben een preventief karakter. Bij constatering van overtredingen zal in eerste instantie getracht worden deze middels voorlichting en overleg met betrokkenen op te lossen. Indien betrokkenen hier geen gehoor aan geven, kan repressief worden opgetreden.
  Zo kan de RVI ook bij tijdelijke opslag (opslag in afwachting van vervoer) bij het vuurwerkbedrijf controleren op aspecten als: voldoet de vergunninghouder van professioneel vuurwerk aan de vergunningvoorwaarden voor het bezigen of het afleveren (dan wel ter aflevering aanwezig houden) van vuurwerk, wie zijn de deskundigen en staan deze vermeld op de lijst van de vergunninghouder? Gemeenten worden door de RVI ook op de hoogte gesteld van de resultaten van deze controles.
  Thema-acties:
  Deze controles zijn gericht op een bepaald thema, zoals het vervoer van tankcontainers, documentatie bij het vervoer van gevaarlijke stoffen, de chemokar, het vervoer van

gevaarlijke stoffen bij slecht zicht etc. Meestal vinden deze controles binnen een bepaalde periode (bijv. drie maanden) plaats. Met deze thema-acties wordt een goed beeld verkregen hoe het nalevingsgedrag is van een bepaald onderwerp bij het vervoer van gevaarlijke stoffen. Voordat een thema-actie wordt gehouden, wordt een plan van aanpak gemaakt door de betrokken afdeling van de RVI die de thema-actie gaat uitvoeren. Dit plan van aanpak wordt met de beleidsdirectie besproken. Na afloop van deze controle, wordt een rapport opgesteld met alle resultaten en aanbevelingen die de RVI doet naar aanleiding van deze gerichte controleactie. Ook van dit rapport krijgt de beleidsafdeling een exemplaar.

De resultaten van alle controles worden geregistreerd via het BIC-systeem (Beleid Informatie Controle) van de RVI en via rapportages (kwartaalrapportages) worden deze resultaten zichtbaar gemaakt aan de beleidsdirectie.

Bij de inspectie op het vervoer van vuurwerk worden dezelfde controlemethodieken gebruikt als bij de andere controles op het vervoer van gevaarlijke stoffen. De concentratie van de controles ligt bij vuurwerk met name in de zeehavens, zoals Rotterdam. Daar komt het vuurwerk voornamelijk binnen vanuit China. Bij binnenkomst van het zeeschip op het Nederlandse territoir wordt er melding gedaan bij het Vervoerinformatiecentrum en bij de bevoegde plaatselijke autoriteit van de plaatsen waar ligplaats wordt genomen (bijv. havendienst Rotterdam). Deze melding is verplicht op grond van de Regeling vervoer gevaarlijke stoffen met zeeschepen (Rvgz). Bij deze melding moet o.a. worden opgegeven welke ontploffingsgevaarlijke stoffen en welke hoeveelheden aan deze stoffen zich aan boord bevinden van een zeeschip bevinden, de wijze van verpakking, het aantal colli, de vermelding dat zal worden gelost of doorgevoerd zonder dat wordt overgeladen, voorgenomen plaats en tijd van lossen. Op basis van deze melding kan de RVI haar controles uitvoeren. Steekproefsgewijs en slechts bij gerede twijfel dat er iets mis kan zijn met een dergelijke container, worden de container en de verpakkingen door een inspecteur van de RVI geopend. Bij een themagerichte actie, zoals controles van vuurwerk in zeehavens, opent de RVI gedurende een bepaalde periode verscheidene containers en inspecteert de inhoud ervan.

Bij het bezigen zelf heeft de RVI ook een inspectietaak. Behalve toezicht op verscheidene aspecten bij het vervoer (vanaf het bedrijf / de opslag van de vergunninghouder naar en op de plaats van het bezigen) worden ook tijdens het bezigen inspecties uitgevoerd door de RVI. Op basis van de verplichte melding aan het ViC 24 uur voorafgaand aan een evenement, (op grond van de vergunning die door de afdeling GS&A is afgegeven) kan worden gezien of ergens in een bepaalde gemeente een vuurwerkevenement wordt gehouden. Bij niet-melding van een evenement is de RVI echter afhankelijk van tips of 'toevallige' kennis van een evenement dat op til is, om haar controletaak te kunnen uitoefenen.
De inspectietaak bij het bezigen zal door ambtenaren die door B & W hiervoor zijn aangewezen, worden overgenomen als het nieuwe Vuurwerkbesluit van kracht wordt. Dan zal de RVI zich voortaan geheel aan vervoergerelateerde wet- en regelgeving kunnen wijden. Controles op het bezigen en afleveren van vuurwerk hebben geen bijzondere aandacht gekregen bij het maken van de jaarlijkse controleafspraken in de management

overeenkomst. Wel vormde de millenniumovergang aanleiding om de controles op vuurwerk te intensiveren, omdat men problemen voorzag door de extra grote hoeveelheden voorgenomen vuurwerkevenementen.

Samenwerking met andere inspectiediensten
Wettelijk gezien zijn diverse toezichthoudende- en opsporingsinstanties belast met het toezicht en opsporing van overtredingen van de Wvgs. De RVI werkt nauw samen met deze instanties, te weten de douane, het KLPD, de Keuringsdienst voor Waren, Inspectie Milieuhygiëne (IMH), Gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam en Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam. Met betrekking tot vuurwerk zijn met name op de haventerreinen, behalve de RVI zelf, de douane en de Keuringsdienst voor Waren actief. De RVI voert haar controles uit in het kader van de vervoerregels en heeft op grond van artikel 41 van de Wvgs tevens bevoegdheid tot het openen van verpakkingen. De douane inspecteert vanuit haar wettelijke taak met betrekking tot de accijnsplicht en heeft met name in het kader van de in- en uit- en doorvoer van vuurwerk een controlerende taak. De Keuringsdienst voor Waren is belast met de uitvoering en handhaving van de regelgeving met betrekking tot consumentenvuurwerk. Op de weg inspecteren met name de RVI, het KLPD, de douane en de reguliere politiekorpsen. Bij de vuurwerkimporteur inspecteren de RVI en de Keuringsdienst voor Waren en op de verkooppunten zijn dit de reguliere politiekorpsen (v.w.b. de detaillisten die consumentenvuurwerk verkopen) en de gemeente ambtenaren.

In het kader van de illegale handel in vuurwerk is in april 2000 een samenwerkingsverband in de vorm van een Landelijke werkgroep vuurwerk ingesteld, waarvan het OM in Den Haag de coördinatie heeft. Onlangs is een plan van aanpak opgesteld door deze werkgroep op basis waarvan de illegale handel in vuurwerk afdoende moet worden bestreden en een protocol voor informatie uitwisseling tussen de betrokken opsporings- en controlediensten in Nederland moet worden opgezet. De instanties die hierbij zijn betrokken zijn de RVI, de regionale politiekorpsen, KLPD, IMH (vanaf 1 januari is hier de Milieu-inspectie en opsporingsteam (MIOT) ook bij vuurwerk actief), Keuringsdienst van Waren, FIOD, Douane, Koninklijke Marechaussee (KMAR), Arbeidsinspectie, Provincies en Gemeenten (in het kader van het nieuwe Vuurwerkbesluit krijgen zij een toezichthoudende taak toegewezen). In dit kader worden ook afspraken gemaakt met administratieve en justitiële autoriteiten in België en Duitsland. Het OM stuurt deze werkgroep aan en heeft via het College van procureurs-generaal aangegeven dat de handel in illegaal vuurwerk en de opslag van vuurwerk een opsporings- en vervolgingsprioriteit is voor 2001.

5.2 Resultaten RVI-controles m.b.t. vuurwerk vanaf 1996

De werkzaamheden van de RVI op het gebied van gevaarlijke stoffen, waaronder vuurwerk, maken ongeveer 35% uit van het totale werkpakket van de RVI.

Het overzicht van de door de RVI verrichte controles op het vervoer van vuurwerk in de afgelopen jaren:

	1996	1997	1998	1999	2000	Totaal
Weg	18	9	24	14	3	68
Spoor	0	0	2	0	0	2
Binnenvaart	0	0	0	0	0	0
Luchthavens	1	5	2	1	2	11
Zeehavens	13	14	58	141	107	333
Thema-actie	0	5	27	22	31	85
Totaal	32	33	113	178	143	499
Aantal staande-houdingen met overtredingen	3	6	19	47	54	129
Aantal met PV*	3	2	9	3	6	23
Aantal met W*	1	4	10	44	38	97
Aantal met M*	2	1	7	3	10	23
Overtredings-%	9,4%	18,2%	16,8%	26,4%	37,8%	25,9%

*PV = Procesverbaal
W = Waarschuwing
M = Maatregel
Thema-actie = een themagerichte controle, zoals vuurwerkcontroles in zeehavens of controles op het bezigen van vuurwerk tijdens vuurwerkevenementen.

Zowel ten aanzien van het aantal staandehoudingen waarbij overtredingen werden geconstateerd als ten aanzien van het totaal aantal overtredingen - er kunnen meer overtredingen vastgelegd worden per staandehouding - zijn de getallen opgenomen voor wat betreft aantal processen verbaal (PV), waarschuwingen (W) en maatregelen (M).

Aangetekend zij hierbij, dat in 1999 door de RVI nog 60 broncontroles zijn uitgevoerd bij vuurwerkbedrijven die in het bezit zijn van een bezigingvergunning. Deze cijfers zijn niet in de tabel verdisconteerd. De resultaten van deze controles zijn terug te vinden in bijlage 2 van dit rapport.

In vergelijking met het jaar 1999 is in 2000 weliswaar een afname van het aantal gecontroleerde zeecontainers met beladen vuurwerk waar te nemen. Deze laat zich verklaren uit het feit, dat de RVI anderszins veel menskracht heeft ingezet op het gebied van vuruwerk.

- In het kader van het strafrechtelijk onderzoek, is op verzoek van de Officier van Justitie van het Openbaar Ministerie te Almelo een omvangrijk onderzoek uitgevoerd naar de herkomst van vuurwerk over de periode van 1 januari 1998 tot en met 13 mei 2000.
- In het kader van een gerechtelijk vooronderzoek heeft de RVI van begin september tot 1 december 2000) permanent deskundigheid beschikbaar gesteld aan de Officier van Justitie van het Arrondissementparket te Den Haag. Het betrof hier een gezamenlijk onderzoek met het Milieu Handhavingsteam Zuid van de politie Hollands Midden, waarbij het accent lag op de naleving van de vervoersvoorschriften bij of krachtens de Wvgs, het bezigen, het afleveren dan wel ter aflevering aanwezig houden van professioneel vuurwerk en de naleving van bepalingen als opgenomen in de Wet Milieubeheer.

- Gedurende enige maanden heeft de RVI ondersteuning verleend aan een onderzoek van de Inspectie Milieuhygiëne van VROM (het zogenaamde MIOT-team) bij 46 bedrijven naar de juistheid van de classificatie van opgeslagen evenementenvuurwerk.
- In de periode van maart tot en met medio november 2000 zijn 31 controles op het bezigen van professioneel vuurwerk uitgevoerd.

Indien het aantal vuurwerkcontroles wordt afgezet tegen het totale aantal controles van gevaarlijke stoffen, komt men uit op de volgende percentages:

Percentage vuurwerkcontroles op het totale aantal controles van gevaarlijke stoffen

	1996	1997	1998	1999	2000
Weg	0,5	0,4	1,9	1,1	0,3
Zeehavens[8]	2,6	1,2	5,5	9,6	4,8
Thema	0,0	3,2	11,9	6,9	10,0
Totaal	0,7	0,7	3,7	5,6	3,1

Naast de RVI, zijn met name in de zeehavens ook andere handhavingsdiensten, zoals de Gemeentelijke Havendienst Rotterdam en de Rivierpolitie actief bij het toezicht en opsporing op overtredingen op het vervoer van gevaarlijke stoffen, waaronder vuurwerk. Hierdoor doet de RVI slechts een deel van het totale aantal controles op vuurwerk die in Nederland wordt uitgevoerd.

In bijlage 2 van dit rapport wordt nog een nadere toelichting gegeven op de controles die zijn verricht vanaf 1996 t/m december 2000.

5.3 Knelpunten bij toezicht en opsporing

- Classificatie van vuurwerk

De afzender, in veel gevallen de producent van het vuurwerk, is volgens de internationale regelgeving verantwoordelijk voor een juiste indeling (met inbegrip van de verpakkingsvoorschriften) van het vuurwerk. In de meeste gevallen is de afzender/ producent te vinden in China. Hierbij speelt dat de opdrachtgever/ importeur (in Nederland) bij het aangeven van zijn wensen aan de afzender/ agent / producent (met name in China) (economisch) voordeel heeft bij een indeling van het vuurwerk in de lichtste gevarenklassen, zoals 1.4S en 1.4G. Hetzelfde geldt waarschijnlijk voor de afzender/ agent/ producent. Deze voordelen zijn de volgende:

- er zijn minder havenaanloopproblemen voor de zeevaart in de Nederlandse havens;
- zwaar geclassificeerd vuurwerk mag van de Chinese havenautoriteiten niet verscheept worden;
- er gelden minder stringente vervoersregels voor alle modaliteiten;
- er zijn minder verplichtingen aan de opleiding van het personeel (o.a. veiligheidsadviseur);

[8] De hoeveelheden vuurwerk die per spoor, binnenvaart of vliegtuig worden vervoerd, zijn te verwaarlozen Daarom zijn deze niet opgenomen in de tabel. Vuurwerk komt met name binnen via de zeehavens (vnl. Rotterdam), waarna vervoer voornamelijk over de weg plaatsvindt.

- er is een geringere kans op inspectie tijdens vervoer (een zeecontainer behoeft in het geval van vervoer van vuurwerk van de klasse 1.4S niet te zijn voorzien van gevaarsetiketten);
- er zijn lagere vervoerskosten;
- er zijn meer opslagmogelijkheden, aangezien ook in de milieuvergunningen een relatie wordt gelegd met de classificatie van de vervoerswetgeving;
- het is toegestaan om dit vuurwerk op passagiersschepen te vervoeren; vuurwerk van de klasse 1.1G mag slechts met vrachtschepen vervoerd worden;

Door Nederland is in december 2000 in de VN de problematiek rond het vervoer van vuurwerk aan de orde gesteld. Door veel landen werden twijfels gezet bij de juistheid van de classificatie van het vuurwerk. In het kader van de VN is er dan ook een breed draagvlak om te komen tot een systematiek voor de classificatie van vuurwerk bij vervoer (en opslag) die beter uitvoerbaar en handhaafbaar is.

Feitelijk moet in het land van herkomst goed worden toegezien op de juiste naleving van de regels voor de classificatie van het vuurwerk. De container met vuurwerk gaat daar dicht, komt na enkele weken aan in de haven van bestemming en wordt dikwijls over de weg vervoerd naar de uiteindelijke ontvanger. Doorgaans gaat daar de container pas weer open. De RVI kan zo'n container slechts controleren vanaf het moment waarop deze gelost is uit het schip tot de aankomst bij de uiteindelijke ontvanger. M.a.w. de RVI kan slechts op een relatief kort deel van de logistieke vuurwerkketen controleren op de juistheid van classificatie van vuurwerk.
Indien een zending met vuurwerk door de RVI wordt gecontroleerd, wordt vanuit de vervoerdocumenten vastgesteld welke gevaarlijke stoffen worden vervoerd. Alle overige voorschriften (zoals verpakkingen, etikettering, kenmerking voertuig, aanduidingen in de vrachtbrief, uitrusting, vakbekwaamheid van de chauffeur, stuwage) zijn gerelateerd aan de classificatie van het vuurwerk. Wanneer vuurwerk onjuist is ingedeeld, worden dus ook deze voorschriften (of de meeste ervan) overtreden. Controle op de classificatie van vuurwerk door monsterneming om de gevaarseigenschappen van een stof te analyseren, moet dan uitsluitsel geven. Indien tijdens een inspectie gerede twijfels rijzen met betrekking tot de classificatie, moet de inhoud van de verpakkingen aan een test worden onderworpen. Het uitvoeren van een test in Nederland kan dan leiden tot een herclassificatie.
Bij het afsluiten van de management overeenkomsten tussen de beleidsdirectie en de RVI, waren geen bijzondere indicaties bekend in het vervoer op zo'n relatief kort traject over Nederlandse bodem, die aanleiding gaven om meer prioriteit te geven aan controles op het vuurwerk dan op andere gevaarlijke stoffen. Bovendien was er zowel nationaal als internationaal geen aanleiding om de vervoersregelgeving omtrent vuurwerk aan te scherpen. Hierdoor is in de afgelopen jaren slechts eenmaal een monster van vuurwerk genomen, dat aan testen is onderworpen.[9]

Knelpunt:

[9] Bij deze monsterneming werd de classificatie van het vuurwerk als juist beoordeeld.

1. In concrete gevallen is het nu nauwelijks mogelijk de afzender (veelal de producent, veelal in China) aan te spreken in geval van onjuiste classificatie.
2. Zowel de opdrachtgever/ importeur als de afzender/ agent/ producent hebben (economisch) voordeel bij een lichtere classificatie van vuurwerk.
3. De RVI is in het verleden in principe uitgegaan van de gegevens zoals deze door de afzender worden vermeld op het vervoerdocument. Dit blijkt ten onrechte.
   Het testen van vuurwerk kan de RVI niet zelf doen. Dit zal moeten worden overgelaten aan PML TNO (Prins Maurits Laboratorium van TNO), dat hiervoor in Nederland als bevoegde autoriteit is aangewezen in de regelgeving krachtens de Wvgs. Zulke testen zijn duur en tijdrovend (zie onderstaande opmerking).
4. Bij gebleken onjuiste classificatie kunnen de kosten niet worden verhaald op de vervoerder / ontvanger van de partij vuurwerk.
5. De RVI beheerst slechts een relatief kort deel van de logistieke vuurwerkketen, waarbij gecontroleerd kan worden op de juiste classificatie van vuurwerk.

Opmerking:
De kosten van het testen van vuurwerk zijn afhankelijk van de hoeveelheid te testen vuurwerk. Om een indicatie te geven: één voorwerptest (één verpakking met vuurwerk) kost circa ƒ 25.000, vijf voorwerptesten circa ƒ 52.000 en 10 voorwerptesten circa ƒ 85.000. Daarbij komt, dat op grond van milieuoverwegingen in Nederland het grootschalig testen van vuurwerk niet meer mag worden uitgevoerd, maar dat hiervoor bijvoorbeeld moet worden uitgeweken naar Duitsland. De BAM (testinstituut in Duitsland) brengt naast de kosten die hiervoor zijn aangegeven nog eens ƒ 70.000 in rekening voor een week in beslag nemend testprogramma. De betrokkenheid van de BAM is echter niet alleen kostenverhogend, maar kan ook vertragend zijn. PML TNO zal namelijk moeten wijken als de BAM zelf wil testen. Afgezien van deze dure testen heeft het laten analyseren van monsters voor de bedrijfsvoering van de betrokken ondernemer behoorlijke gevolgen, gelet op de duur van het onderzoek (normaal circa 10 dagen en in de gevallen waarin de testen in Duitsland moeten worden uitgevoerd, zelfs langer). Tijdens het vervoer worden de goederen waarvan de juiste classificatie wordt betwijfeld, opgehouden tot de uitslag van het onderzoek bekend is. Wanneer uit het onderzoek blijkt dat de goederen wel juist geclassificeerd zijn, is een claim van de ontvanger zeer wel mogelijk.

Aanbeveling:

1. Met name internationaal (in VN-verband) en via samenwerking met andere landen, inspectiediensten en testinstituten, moet gezocht worden naar een uitvoerbaar en handhaafbaar systeem voor de classificatie van vuurwerk bij vervoer (en opslag). Er moeten afspraken worden gemaakt met China om zodoende meer inzicht te verkrijgen in (test)procedures in China. Testrapporten die bij het vervoer aanwezig zijn, kunnen meer garantie geven op een juiste classificatie. Via internationaal overleg kan een aanzet worden gegeven om te komen tot een meldplicht voor "inlandtransport".
2. Omdat er veel tijd gemoeid is met de totstandkoming van internationale regelgeving zou VenW moeten onderzoeken of, vooruitlopend daarop, nationaal de regels op het vervoer van vuurwerk effectief kunnen worden aangescherpt. Hierbij kan men bijvoorbeeld denken aan regels, die de bepalingen die van toepassing zijn op de zwaarste categorie vuurwerk (1.1G) ook doen gelden voor minder zwaar geclassificeerd vuurwerk (1.4S of 1.4G). Daardoor zouden de financiële voordelen die gepaard gaan met een lichtere classificatie worden geneutraliseerd.

3. Leg de verantwoordelijkheden omtrent een juiste classificatie neer bij de belangrijkste actoren in de vuurwerkketen. De Nederlandse importeur zou bijvoorbeeld ook verantwoordelijk moeten worden gesteld als blijkt dat het vuurwerk onjuist is geclassificeerd.
4. Ofschoon er hoge kosten zijn gemoeid met het testen van vuurwerk en deze methode veel tijd kost, is monsterneming een belangrijk instrument bij vaststelling van de classificatie van vuurwerk. Dit instrument zal door de RVI in de toekomst steekproefsgewijs meer moeten worden toegepast, teneinde het vuurwerk bij gerede twijfel (bijvoorbeeld op grond van zichtcontroles, de documenten of eerdere ervaringen) aan een test te onderwerpen.
5. Er moet een voldoende juridische basis komen om bij gebleken onjuiste classificatie de kosten te kunnen verhalen op de vervoerder / ontvanger van de partij vuurwerk.
6. Andere autoriteiten dienen toezicht te houden op de classificatie van vuurwerk in opslag. De RVI kan dit slechts doen gedurende een relatief klein stuk van de logistieke keten.

- *Diverse inspectiediensten betrokken bij de handhaving*

Met de handhaving van de diverse wetgeving met betrekking tot (milieu-)gevaarlijke stoffen, waaronder vuurwerk, is een groot aantal opsporings- en toezichthoudende diensten belast.

Knelpunt:

Dit levert nog wel eens problemen op bij de uitvoering van deze taken in de praktijk, doordat er in de keten van toezicht en opsporing van inspectiediensten de taken niet goed aansluiten en de inspectiediensten onvoldoende van elkaar op de hoogte zijn wie voor wat verantwoordelijk is. Bovendien beschikken deze diensten over waardevolle informatie op het gebied van vuurwerk, maar deze wordt op dit moment nog onvoldoende met elkaar uitgewisseld.

Aanbeveling:

Door middel van goede afspraken (convenanten) tussen de betrokken diensten moet duidelijk worden vastgesteld door welke partijen in welke mate zal worden bijgedragen aan de gezamenlijke inspanning die de overheid levert op het gebied van opsporing en toezicht op het vuurwerk. Een afdoende handhaving staat hierbij voorop. Een belangrijk hulpmiddel bij deze handhaving is de oprichting van één landelijk meldpunt in Nederland voor vuurwerk, waarbij uitwisseling van informatie tussen inspectiediensten optimaal kan plaatsvinden. Onder 5.2 van dit rapport zijn ook al het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam en de Rivierpolitie genoemd als één van de handhavingsdiensten die (mede) belast zijn met de inspectie van vuurwerk in de havens. Ook hier lijken mogelijkheden voor intensivering van de samenwerking mogelijk op grond van de meldingen van schepen met gevaarlijke stoffen aan boord, waaronder vuurwerk. De RVI zal het initiatief hiertoe nemen.

- *Meldingen ingevolge het Rvgz (Regeling vervoer van gevaarlijke stoffen met zeeschepen)*

Bij binnenkomst van een zeeschip in het Nederlandse territoir wordt dit gemeld bij het Vervoerinformatiecentrum en bij de bevoegde plaatselijke autoriteit van de plaatsen waar ligplaats wordt genomen (bijv. havendienst Rotterdam). Deze melding is verplicht op grond van de Regeling vervoer gevaarlijke stoffen met zeeschepen (Rvgz). Bij deze melding moet o.a. worden opgegeven welke ontploffingsgevaarlijke stoffen en in welke hoeveelheden deze stoffen zich aan boord bevinden bevinden, de wijze van verpakking, het aantal colli, de vermelding dat zal worden gelost of doorgevoerd zonder dat wordt overgeladen,

voorgenomen plaats en tijd van lossen. Op basis van zo'n melding kan de RVI haar controles uitvoeren.

Knelpunt:

Uit een door de RVI ingesteld administratief onderzoek naar het aantal verschepingen van vuurwerk over de periode van 1 januari 1998 t/m 12 mei 2000 is o.a. gebleken, dat met het boven water krijgen van historische informatie een aanzienlijke hoeveelheid tijd is gemoeid. Voor een deel kan dit tijdsbeslag worden teruggevoerd op de wijze waarop melding van vuurwerk aan de Havenbedrijven en Havenschappen plaats vindt. Een aantal zaken springt hierbij in het oog, te weten:

- De onvolkomenheden met betrekking tot structuur en de gevolgde procedures;
- Het ontbreken van de vermelding van het netto kruitgewicht;
- Het ontbreken van bewaartermijnen van meldinggegevens.

Daarenboven bleek het aantal niet gemelde containers met vuurwerk opmerkelijk.

Aanbeveling:

Dit meldingsysteem is een belangrijke bron van informatie, zowel voor hulpverlening in geval van calamiteit – waarvoor het primair bedoeld is – als voor onder meer de RVI. De informatie dient zo betrouwbaar mogelijk te zijn. Aanbevolen wordt om de vigerende regelgeving op dit punt aan te passen en het toezicht door de betrokken havenautoriteiten dan wel door de RVI op het al dan niet melden te intensiveren.

HOOFDSTUK 6. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Zoals in hoofdstuk 3. al staat beschreven, bestaat de uitvoeringstaak van de RVI voor vuurwerk uit het verlenen van vergunningen voor professioneel vuurwerk en ontheffingen voor het vervoer van vuurwerk. De inspectietaak omvat toezicht en opsporing met betrekking tot het bezigen en het afleveren dan wel ter aflevering aanwezig houden van professioneel vuurwerk en met betrekking tot het vervoer van professioneel en consumentenvuurwerk (voor een toelichting op het onderscheid tussen deze twee soorten vuurwerk zie bijlage 4. van dit rapport).

Dit hoofdstuk omvat de conclusies en aanbevelingen die de RVI trekt op basis van het verleden en op basis van een aantal knelpunten bij haar uitvoerings- en inspectietaak.

6.1 Conclusies

Conclusies m.b.t. de uitvoeringstaak (vergunning-/ ontheffingverlening) van de RVI
De juridische problemen die de RVI ondervindt bij haar uitvoeringstaak op het gebied van het bezigen van ontploffingsgevaarlijke stoffen, waaronder vuurwerk, worden voornamelijk veroorzaakt door het feit, dat door middel van de overgangsregeling in de Wvgs de bepalingen van het verouderde Rgs nog steeds van kracht bleven voor wat betreft de handelingen "bezigen" en afleveren dan wel ter aflevering aanwezig houden van ontploffingsgevaarlijke stoffen, waaronder vuurwerk. Daardoor bleven deze ook onder het aandachtsgebied van de RVI vallen. Deze overgangsregeling was noodzakelijk, omdat het nieuwe Vuurwerkbesluit van het ministerie van VROM nog steeds niet klaar was bij de inwerkingtreding van de Wvgs op 1 augustus 1996. De regels van het Rgs waren op een aantal punten onduidelijk. Dit heeft VenW ertoe genoodzaakt uiteindelijk in overleg met VROM beleidsregels vast te stellen. Tot de inwerkingtreding van die beleidsregels heeft dit ook zijn invloed gehad op de effectiviteit van de uitvoeringstaak (vergunningverlening) van de RVI inzake het vuurwerk. Een groot deel van de juridische problemen is intussen opgelost met de inwerkingtreding van de beleidsregels in 2000 en de tussentijdse reparatiewetgeving van VROM in 1999 en 2000 voor wat betreft de strafbaarstelling inzake het bezigen en het afleveren dan wel ter aflevering aanwezig houden van vuurwerk. Daarnaast is het overleg met VROM inmiddels op gang gekomen bij de vaststelling van het nieuwe Vuurwerkbesluit. Niettemin blijft een aantal juridische knelpunten overeind dat in hoofdstuk 4 staat beschreven.

Conclusies m.b.t. de inspectietaak van de RVI
De RVI is belast met toezicht en opsporing van zaken die zijn vastgelegd in vervoersgerelateerde wet- en regelgeving.
De zaken met betrekking tot het bezigen en afleveren van vuurwerk zijn al jaren lang een min of meer vreemde eend in de bijt van de RVI, mede doordat bekend was dat dit onderwerp zou worden overgenomen door VROM. Mede daardoor hebben controles op het bezigen en afleveren van vuurwerk geen bijzondere aandacht gekregen bij het maken van de jaarlijkse controle-afspraken in het zogenaamde managementcontract. Wel vormde de millenniumovergang aanleiding om de controles op het bezigen van vuurwerk te

intensiveren, vanwege de problemen die werden voorzien door de extra grote hoeveelheden voorgenomen vuurwerkevenementen. Dit leidde tot meer broncontroles bij de vuurwerkbedrijven en bij het bezigen van vuurwerk tijdens vuurwerkevenementen. Ook de controles op het vervoer van vuurwerk zijn toen geïntensiveerd. Voor die tijd waren er geen indicaties in het vervoer, die aanleiding gaven om meer prioriteit te geven aan controles op het vuurwerk dan op andere gevaarlijke stoffen.
Knelpunten bij de inspectietaak van de RVI worden met name zichtbaar bij de classificatie van het vuurwerk. Er is meestal een lange weg te gaan tussen de producent en de ontvanger van het vuurwerk, waarbij het in de praktijk nauwelijks mogelijk is om de afzender/ producent aan te pakken als er sprake is van een foutieve classificatie van het vuurwerk. De besprekingen die hierover onlangs in VN-verband zijn gehouden, hebben duidelijk gemaakt, dat er internationaal wel degelijk een probleem ligt met betrekking tot de classificatie van vuurwerk. Met dit gegeven zullen de oplossingen om te komen tot een systematiek die uitvoerbaar en handhaafbaar is dan ook deels internationaal moeten worden gevonden.
Maar ook in Nederland kan aanscherping van de wetgeving helpen. Voorts ligt er een taak voor de RVI om - in afwachting van aanpassing van de regels - in ieder geval in de toekomst meer gerichte controles op het vervoer van vuurwerk uit te voeren, ondanks de praktische en financiële problemen die zich voordoen bij de monsterneming en het testen van vuurwerk. Andere autoriteiten zullen meer moeten toezien op de juiste classificatie van vuurwerk dat in opslag ligt.

6.2 Aanbevelingen (m.b.t. de uitvoerings- en inspectietaak van de RVI)

Op basis van deze conclusies en de knelpunten die in de hoofdstukken 4 en 5 worden beschreven, doet de RVI de volgende aanbevelingen die hieronder kort zijn samengevat:

Aanbevelingen met betrekking tot de uitvoeringstaak (vergunningverlening)

- De regelgeving moet zodanig worden aangepast, dat de RVI (en de toekomstige vergunningverlener) kan beschikken over de informatie in politieregisters, benodigd voor een goede uitvoering van haar taken, zoals het antecedentenonderzoek.
- Gemeenten moeten voorlichting krijgen over de uitgifte van een verklaring van geen bezwaar, waardoor deze verklaring meer waarde zal krijgen.
  In het algemeen is goede voorlichting nodig over de complexe regels met betrekking tot vuurwerk. Doelgroepen voor zulke voorlichting zijn zowel de branche als de vergunningverlenende en toezichthoudende instanties.
- Er moeten landelijke richtlijnen komen voor de te hanteren afstanden ten opzichte van publiek en gebouwen bij het afsteken van vuurwerk.
- Er moet een sluitende regeling komen in andere wet- en regelgeving voor het bezigen van andere ontploffingsgevaarlijke stoffen dan vuurwerk.

Aanbevelingen met betrekking tot de inspectietaak

- In VN-verband en door samenwerking met andere landen, inspectiediensten en testinstituten moeten oplossingen gezocht worden om te komen tot een uitvoerbare en handhaafbare systematiek voor de classificatie van vuurwerk bij vervoer (en opslag).

- Vanwege de tijd die is gemoeid met de totstandkoming van internationale regelgeving, moet VenW onderzoeken of vooruitlopend hierop, nationaal de regels effectief kunnen worden aangescherpt.
- De verantwoordelijkheid voor een juiste classificatie moet bij de belangrijkste actoren in de vuurwerkketen worden gelegd. De importeur in Nederland is zo'n belangrijke speler.
- De RVI zal in de toekomst minder uitgaan van de betrouwbaarheid van de vervoerdocumenten en steekproefsgewijs en bij gerede twijfel eerder tot monsterneming overgaan.
- Er moet een voldoende juridische basis komen om bij gebleken onjuiste classificatie de kosten te kunnen verhalen op de vervoerder / ontvanger van een partij vuurwerk.
- Gezien het feit, dat vuurwerk in Nederland doorgaans relatief korte tijd onderweg is, maar langere tijd in opslag ligt, dienen andere autoriteiten toezicht uit te oefenen op de juiste classificatie van vuurwerk in opslag.
- In goede afspraken tussen de diensten, die betrokken zijn bij de handhaving van de wetgeving met betrekking tot (milieu-)gevaarlijke stoffen, moet vastliggen wie in welke mate bijdraagt aan de gezamenlijk inspanning die de overheid levert op het gebied van toezicht en opsporing bij vuurwerk. Een landelijk meldpunt voor vuurwerk zou hierbij in belangrijke mate helpen.
- Het meldingsysteem dat volgt uit de Regeling vervoer gevaarlijke stoffen met zeeschepen (RVGZ) moet zodanig worden aangepast, dat het meer betrouwbare en bruikbare informatie over vuurwerk bevat. Het toezicht op het al dan niet gemeld zijn moet intensiever worden.

BIJLAGEN behorende bij de RVI-rapportage (analyse):

1. TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RVI NADER TOEGELICHT
2. VUURWERKCONTROLES NADER TOEGELICHT
3. CLASSIFICATIE VAN VUURWERK
4. TOELICHTING OP VUURWERK
5. DE VUURWERKBRANCHE
6. AFKORTINGEN

BIJLAGE 1. TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RVI NADER TOEGELICHT

De uitvoerings- en inspectietaken van de RVI staan beschreven in hoofdstuk 3. en 4. van dit rapport. In deze bijlage wordt nader ingegaan op de vergunningen en nog even kort op de ontheffingen die de RVI verleent. In deze bijlage is tevens het wettelijk kader genoemd op grond waarop de RVI haar taken verricht.

Vergunningen
Zoals vermeld in hoofdstuk 3. verleent de RVI twee soorten vergunningen voor professioneel vuurwerk, te weten:
- de vergunning tot het bezigen; en
- de vergunning tot afleveren dan wel ter aflevering aanwezig houden.

Hieronder wordt beschreven aan welke criteria de aanvrager van deze vergunningen moet voldoen en welke voorwaarden aan de vergunningen zijn gesteld.

- Vergunning tot afleveren dan wel ter aflevering aanwezig houden
Ingevolge artikel 33 van het Reglement gevaarlijke stoffen is bepaald dat een vergunning verplicht is voor het afleveren dan wel ter aflevering aanwezig houden van professioneel vuurwerk.

Specifieke voorwaarden voordat de vergunning wordt afgegeven:
- aanvrager dient aannemelijk te maken dat er behoefte bestaat aan de vergunning;
- aanvrager dient te beschikken over een opslagplaats, waarvoor de gemeente een vergunning heeft afgegeven op grond van de Wet milieubeheer;
- aanvrager dient een verzekering te hebben ter dekking van de privaatrechterlijke aansprakelijkheid;
- een positief oordeel van de betrokken korpschef (antecedentenonderzoek);
- de Commissaris van de Koningin heeft de mogelijkheid om de beslissing van de korpschef, indien negatief, te herzien.

Belangrijkste voorwaarden in de vergunning:
- De af te leveren producten worden slechts afgeleverd (of ter aflevering aanwezig gehouden) aan vergunninghouders gerechtigd tot het bezigen van vuurwerk.
- het bijhouden van een register van de aan- en afvoer van vuurwerk;

- Vergunning tot bezigen
Ingevolge artikel 41 van het Reglement gevaarlijke stoffen is bepaald dat een vergunning verplicht is voor het bezigen van professioneel vuurwerk.

Specifieke voorwaarden voordat de vergunning wordt afgegeven:
- aanvrager dient aannemelijk te maken dat er behoefte bestaat aan de vergunning;
- aanvrager dient de deskundigheid en ervaring van de beziger(s) aan te tonen door het overleggen van een door het ministerie van Verkeer en Waterstaat erkent diploma.
- aanvrager dient een verzekering te hebben ter dekking van de privaatrechterlijke aansprakelijkheid;

- een positief oordeel van de betrokken korpschef (antecedentenonderzoek);
- de Commissaris van de Koningin heeft de mogelijkheid om de beslissing van de korpschef, indien negatief, te herzien.

Belangrijkste voorwaarden in de vergunning:
- het ten minste 24 uur van tevoren melden van een vuurwerkevenement bij de RVI;
- het bijhouden van een register van de aan- en afvoer van vuurwerk;
- het aanwezig hebben van de verklaring van geen bezwaar door of namens de burgemeester waaruit blijkt dat deze tegen het bezigen in zijn gemeente geen bezwaar heeft;

Ontheffingen
De RVI verleent op grond van artikel 9 van de Wvgs ontheffingen voor het vervoer van vuurwerk.

Het wettelijk kader op grond waarvan de RVI handhaaft
- Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Wvgs).
In artikel 34, eerste lid en artikel 44, eerste lid, van de Wvgs is de aanwijzing geregeld van ambtenaren om toezicht en opsporing van overtredingen uit te oefenen op het vervoer van gevaarlijke stoffen. Aangewezen zijn hiervoor o.a. de ambtenaren van de RVI (art. 1 Besluit toezicht en opsporing vervoer gevaarlijke stoffen).

De bevoegdheden van de toezichthoudende ambtenaren worden genoemd in artikel 5:15 t/m 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).
Het gaat hier om zaken als:
- Het betreden van plaatsen;
- Het verlangen van inzage in zakelijke gegevens en bescheiden en het kopiëren daarvan;
- Monsterneming;
- Onderzoeken van vervoermiddelen en hun lading; en
- Verplichting tot medewerking aan de ambtenaar.

Artikel 46 van de Wvgs geeft de minister de bevoegdheid tot het uitoefenen van bestuursdwang en ingevolge artikel 5:32 Awb tevens de mogelijkheid tot het opleggen van een dwangsom zoals sinds 1 januari 1998 geregeld in Afdeling 5:4 van de Awb.
Spoedeisende bestuursdwang als bedoeld in artikel 5:24 lid 6 Awb is met name een geschikt middel bij overtredingen waardoor een direct gevaar voor de openbare veiligheid ontstaat.
De bevoegdheid tot toepassing van bestuursdwang is gemandateerd aan de toezichthoudende ambtenaren van de RVI.
De opsporingsbevoegdheid is geregeld in resp. :
Art. 44 Wvgs (Aanwijzing opsporing).
Art. 17 WED (Aanwijzing WED).
Art. 28 WED (Voorlopige maatregelen).

- Wet explosieven voor civiel gebruik (Wecg).
Deze wet kent twee belangrijke doelstellingen: het voorkomen van illegaal gebruik van explosieven en het voorkomen van ongevallen of beperking van de gevolgen daarvan.
De Wecg stelt eisen aan het gebruik, vervaardigen, de overbrenging en het in de handel brengen van explosieve stoffen zoals zwart buskruit, vuurkoord e.d., maar regelt niet de opslag van vuurwerk. (De opslag van vuurwerk is geregeld in de Wet Milieubeheer en in het Besluit opslag vuurwerk). Wel is voor de overbrenging van deze stoffen een vergunning vereist die wordt uitgegeven door de burgemeester en wethouders van de gemeente van de plaats waar de overbrenging eindigt in al dan niet tijdelijke opslag. Op die manier is ter plaatse bekend welke explosieve stoffen binnen een inrichting aanwezig zijn en in welke hoeveelheden. De beleidsmatige verantwoordelijkheid van de Wet explosieven voor civiel gebruik berust bij het ministerie van VROM. De RVI is mede belast met het toezicht op de juiste naleving en de opsporing van strafbare feiten van genoemde wet.

- Wet milieubeheer (Wmb).
Voor het opslaan van hoeveelheden groter dan 1000 kg vuurwerk in een inrichting geldt een vergunningplicht op grond van de Wmb[1]. Voor de Wmb is de minister van VROM de eerst verantwoordelijke. De vergunningverlening voor bedrijven en het toezicht op de naleving is primair de bevoegdheid van gemeenten of provincies.
De RVI is op grond van artikel 2, onder a, alsmede artikel 3 van het Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren milieuwetgeving (Batam) mede belast met het toezicht op de naleving van de Wet milieubeheer. Dit impliceert dat de RVI-inspecteurs bevoegd zijn tot het uitoefenen van toezicht binnen de artikel 3 van het Batam genoemde inrichtingen. Hieronder valt mede het toezicht op inrichtingen waar ontplofbare stoffen, preparaten of producten worden vervaardigd, bewerkt, verwerkt, verpakt of herverpakt, opgeslagen of overgeslagen en andere daarop betrekking hebbende handelingen met genoemde stoffen en preparaten. Een en ander voor zover het toezicht kan worden uitgeoefend in samenhang met de werkzaamheden waartoe zij krachtens de wettelijke bepalingen inzake vervoer van stoffen en preparaten bevoegd zijn. M.a.w. de toezichthoudende taak van de RVI binnen inrichtingen strekt zich uit tot vervoersgerelateerde handelingen. Zo is een RVI-inspecteur bevoegd om verzendklare verpakkingen met vuurwerk te controleren die tijdelijk zijn opgeslagen in afwachting van vervoer (nederleggen tijdens vervoer). Bij broncontroles wordt door de RVI, complementair aan haar bevoegdheden die zij op grond van de Wvgs heeft, van dezelfde bevoegdheden gebruik gemaakt. Met andere woorden, de Wmb bevoegdheden zijn aanvullend op de Wvgs.

- Wet milieugevaarlijke stoffen (Wms).
Deze wet uit 1986 komt tegemoet aan de wens een wettelijke regeling te treffen ter beheersing van stoffen die gevaren voor mens en milieu veroorzaken.
Eén van de uitvoeringsbesluiten bij deze wet is het Vuurwerkbesluit (Wms), dat in het kader van de veiligheid van en het handelen met vuurwerk door de particuliere gebruiker regels stelt ter voorkoming van lichamelijk letsel.

[1] Bij opslag van minder dan 1000 kg vuurwerk gelden ingevolge de Wmb algemene regels (bijv. de aanwezigheid van een sprinklerinstallatie in de inrichting), dus geen vergunningplicht.

Ten aanzien van het toezicht op het bij de Wet milieugevaarlijke stoffen behorende Vuurwerkbesluit, beperkt de RVI zich tot hoofdstuk 4, paragraaf 1 van de Wms. Voor zover het toezicht kan worden uitgeoefend in samenhang met de werkzaamheden waartoe zij krachtens wettelijke bepalingen inzake het vervoer van stoffen en preparaten bevoegd zijn. Derhalve strekt het toezicht zich mede uit over bepaalde (hoofdstuk 4, paragraaf 1 van de Wms) handelingen met consumentenvuurwerk. Hiervoor is dezelfde toezichthoudende taak weggelegd voor de RVI als hiervoor bij de Wmb omschreven.
Daarnaast oefent de RVI toezicht uit:

a. Tijdens de overbrenging van afvalstoffen binnen, naar en uit de Europese Gemeenschap. Dit betreft het toezicht op de zogenaamde EVOA.
b. Op het bij of krachtens de Wm gestelde ter zake gevaarlijke afvalstoffen;
c. Op de Wet bodembescherming;
d. Op de Interim-wet bodemsanering.

Ten aanzien van de hierboven genoemde punten c. en d. geldt, dat het toezicht wordt uitgeoefend voor zover het betreft toezicht bij het vervoer van stoffen die de bodem kunnen verontreinigen.

BIJLAGE 2. VUURWERKCONTROLES NADER TOEGELICHT

In hoofdstuk 4. is in de tabel een overzicht gegeven van de handhavinginspanningen (vanaf 1996 t/m december 2000) van de RVI op het gebied van vuurwerk. In deze bijlage worden deze vuurwerkcontroles nog nader toegelicht.

Toelichting op de vuurwerkcontroles
Vanaf 1996 t/m november 2000 zijn door de RVI de navolgende vuurwerkcontroles uitgevoerd:

- *1996:*
  Reguliere controles, met name in de havengebieden;

- *1997:*
  - Assistentieverlening plaatselijke politie bij een dodelijk ongeval met het bezigen van vuurwerk te Gramsbergen;
  - Reguliere controles, m.n. in de havengebieden;
  - Thema-actie m.b.t. vuurwerkdozen;

- *1998:*
  - Reguliere controles m.n. in de havengebieden;
  - Thema-actie op de terminals in Europoort, alsmede bij de vuurwerkimporteurs.

- *1999:*
  - Reguliere controles m.n. in de havengebieden;

  Het jaar 1999 stond in het teken van de millenniumviering. Daarbij werden enkele problemen voorzien met betrekking tot het vuurwerk. Met het oog hierop werd in 1999 door de Minister van VenW opdracht gegeven om het toezicht op vuurwerkbedrijven te intensiveren.
  Aanleiding daarvoor waren:
  - incidenten tijdens vuurwerkevenementen op 30 april 1999 te Wouw en Utrecht, waarbij het publiek getroffen werd door rondvliegend vuurwerk
  - tijdens de jaarwisseling 1999-2000 werd verwacht dat een groot aantal mensen professioneel vuurwerk zou afsteken die daartoe niet waren opgeleid.

  Met het oog hierop werden alle bezigingvergunninghouders gecontroleerd door middel van broncontroles en werden controles gehouden bij een aantal vuurwerkevenementen. Daarnaast is informatie ingewonnen bij gemeenten, omdat deze voorafgaande aan het bezigen, een "verklaring van geen bezwaar" afgeven. Zo'n verklaring is bindend voorgeschreven als voorwaarde in de bezigingsvergunning. Hieronder volgt een nadere toelichting op deze specifieke controles:

  - *Thema-actie bezigen van evenementen - ofwel professioneel vuurwerk*
    (29 evenementen bezocht, waarvan 10 binnen en 19 buitenvuurwerk).
    De belangrijkste resultaten van de controles bij vuurwerkevenementen waren:

Van 1 oktober t/m 31 december 1999 zijn 29 evenementen bezocht waarbij professioneel vuurwerk werd gebezigd. Van deze 29 evenementen betrof het 19 vuurwerken die in de open lucht werden afgestoken en 10 zogenaamde binnenvuurwerken.
De navolgende tabel geeft inzicht in de aard van de geconstateerde overtredingen bij die 29 evenementen.

Aard van de overtredingen;	% van de overtredingen bij 29 evenementen
Vervoer onverpakt vuurwerk; ontheffing van de verpakkingsvoorschriften ontbreekt.	9
Voorwaarden vergunning niet nageleefd, zoals bezigen door niet in de vergunning genoemde personen.	9
Afsteken van vuurwerk zonder toestemming van de gemeente (verklaring van geen bezwaar ontbreekt).	5
Vuurwerkevenement niet gemeld bij RVI.	18
Voertuig niet voorzien van de verplichte kenmerking (etiket of oranje bord).	5
Chauffeur niet in bezit van vereiste vakbekwaamheidcertificaat	5
Keuringsdocument behorend bij het voertuig ontbreekt.	5
Schriftelijke instructies voor de chauffeur van het voertuig ontbreken of zijn onjuist ingevuld.	5
Verpakking van het vuurwerk is niet getest conform de voorschriften van de vervoerwetgeving.	27
Verpakking is niet voorzien van de gevaarsetiketten en overige aanduidingen.	27
De afzenderverklaring ontbreekt (afzender verklaart dat vervoer conform wetgeving word uitgevoerd).	9
Aanduidingen in het vervoerdocument voldoen niet aan de wettelijk vastgestelde eisen.	32
Vuurwerk is verpakt met andere (gevaarlijke) stoffen, terwijl dit niet is toegestaan volgens de wetgeving.	5

Tijdens deze controleactie is 3x PV opgemaakt; 2x wegens het niet melden en 1x wegens vervoersovertredingen.
De PV's m.b.t. het niet-melden zijn achteraf geseponeerd, omdat het desbetreffende wetsartikel niet was gesanctioneerd.
Met betrekking tot de bij deze controle geconstateerde overtredingen op vervoersaspecten kan een vergelijking worden gemaakt met het vervoer van de andere gevaarlijke stoffen. Deze vergelijking laat zien dat het beeld ten aanzien van de overtredingen tijdens het vervoer van vuurwerk overeenkomt met het algemene beeld. Wel wordt er bij het vervoer van vuurwerk relatief zeer vaak gebruik gemaakt van de vrijstelling van randnummer 10.011[2] (beperkte hoeveelheden in één transport-eenheid).
Dit onderwerp heeft een relatie met de classificatie van het vuurwerk.

- *Broncontroles bij een 60-tal bedrijven welke in het bezit zijn van een bezigingsvergunning*
  De belangrijkste resultaten van de controles bij de (op dat moment 60)

[2] Randnummer 10.011 geeft vrijstelling van de voorschriften van nagenoeg geheel Bijlage B (voorschriften die betrekking hebben op het voertuig en het vervoer) van het ADR (Internationale Overeenkomst betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg). Aan de hand van de tabel behorende bij dit randnummer kan een vervoerder aflezen bij welke hoeveelheden aan gevaarlijke stoffen hij is vrijgesteld van deze voorschriften.

vuurwerkbedrijven waren:
- Het vuurwerkregister wordt slechts voor 32% conform de eisen bijgehouden. In veel gevallen is er wel een registratie van in- en uitgaand vuurwerk, maar een onvolledige aanduiding.
- In 1999 zijn tot de datum van onderzoek 80% van de evenementen gemeld bij de RVI; (het betreft hier een vergelijking van de bedrijfsadministratie met het aantal gemelde evenementen bij de RVI;
- Van de vuurwerkondernemingen voldoet 84% aan de eis dat men een verplichte verzekering heeft afgesloten (risico-aansprakelijkheid);
- De vervoerdocumenten werden door 64% van de ondernemingen goed opgemaakt.
- De geconstateerde overtredingen hebben te maken met onjuist ingevulde documenten en ontbrekende gegevens in relatie tot de vervoerde hoeveelheden (bruto massa, netto explosieve massa).
- Een groot aantal vuurwerkbedrijven (67%) maakt tijdens het vervoer gebruik van de vrijstelling van randnummer 10.011 van de VLG (beperkte hoeveelheden in één transporteenheid), met als gevolg dat de VLG-voorschriften niet of beperkt van toepassing zijn, waarbij men zich kan afvragen of dit in alle gevallen terecht is (zie hoofdstuk 5 - knelpunten bij de classificatie).
- 33% van de vuurwerkbedrijven (19 ondernemingen) vervoert voorgemonteerd vuurwerk, waarvan 32% dit zonder een door de RVI uitgegeven ontheffing van de verpakkingsvoorschriften (VLG) vervoert (dus onrechtmatig).

- *2000 :*

Reguliere controles [3]
- Gezamenlijke controles met VROM/IMH (opslag/classificatie van professioneel en consumentenvuurwerk);
- Gerechtelijk vooronderzoek vuurwerk (huiszoekingen op verschillende adressen);

Thema-actie
- 31 Controles op het bezigen van professioneel vuurwerk (periode maart - medio november). Tijdens deze controles zijn een aantal overtredingen geconstateerd waarvoor procesverbaal werd opgemaakt dan wel waarschuwingen werden gegeven, zoals:
  - Een onjuist ingevuld vervoerdocument;
  - Het onvoldoende afstand houden van publiek;
  - Het vervoeren van voorgemonteerd vuurwerk zonder ontheffing;
  - Het gebruiken van niet UN-gekeurde verpakkingen, waarop bovendien de gevaarsetiketten ontbraken;
  - Het niet melden van een vuurwerkevenement.

In totaal verliepen 12 van de 31 gecontroleerde vuurwerken zonder overtredingen.

---

[3] De reguliere controles worden geintensiveerd aan het eind van ieder jaar, wanneer de aanvoer van vuurwerk het grootst is.

Vermeldenswaard is nog dat door handelen van de RVI, voorkomen is dat een vuurwerk door een persoon zou worden gebezigd die hiertoe niet vergund was. Het afsteken werd uitgesteld totdat een bevoegd persoon ter plaatse was.

Meest voorkomende overtredingen (weg- en zeevervoer):
De meest voorkomende overtredingen met betrekking tot het wegvervoer, in orde van frequentie:

- Onjuist ingevuld vervoerdocument (o.a. verkeerde stofclassificatie);
- Geen afzenderverklaring
- Geen vervoerdocument;
- Onjuiste /of geen etikettering /stofidentificatie op de verpakking;
- Geen UN-symbool op de verpakking.

De meest voorkomende overtredingen met betrekking het zeevervoer waren:

- Vastzetten van lading in de containers niet goed (stuwage);
- Onjuist / geen etiket op de verpakking;
- Technische staat container onvoldoende;
- Onjuiste /onvolledige /geen vermelding stofgegevens op de container.

Het gebrekkig vastzetten van lading in de stukgoedcontainers (en dus het risico van schuiven en beschadigen van de verpakking) is geen specifiek vuurwerkprobleem. Het probleem doet zich voor bij een zeer groot aantal inkomende containers, maar ook - in iets mindere mate - bij de uitgaande containers. De problematiek is bovendien wereldwijd. In het internationale IMO-overleg is deze problematiek inmiddels aangekaart.
Onjuiste of ondeugdelijke verpakkingen bij vervoer van ontploffingsgevaarlijke stoffen en voorwerpen (dus ook vuurwerk) brengen in vergelijking met andere gevaarlijke stoffen nog een specifiek gevaar met zich mee. De gevaarszetting (classificatie) van vuurwerk is mede afhankelijk van de te gebruiken verpakking tijdens het vervoer. Alle ontploffingsgevaarlijke stoffen en voorwerpen moeten *in verzendklare toestand* in één der subklassen worden ingedeeld (zie bijlage 4. voor de indeling in subklassen). Indien de kwaliteit van de verpakking om één of andere reden tijdens het vervoer wordt aangetast, kan dit gevolg hebben voor de classificatie en dus ook voor de gevaarszetting.

BIJLAGE 3 CLASSIFICATIE VAN VUURWERK

Voor de classificatie van ontploffingsgevaarlijke stoffen en voorwerpen wordt gebruik gemaakt van de voor het vervoer van gevaarlijke stoffen internationaal geldende regelgeving. De basis van de classificatie is neergelegd in het 'Manual of Tests and Criteria' van de United Nations. Het is dit Manual dat ook dient als basis voor de classificatie in het ADR. Van belang is wat de regelgeving voor de klasse 1 (ontplofbare stoffen en voorwerpen) onder ontploffingsgevaarlijke stoffen verstaat.

Stoffen en voorwerpen in de zin van klasse 1 zijn:

a) - Ontplofbare stoffen: vaste of vloeibare stoffen (of mengsels van stoffen) die door een chemische reactie gassen kunnen ontwikkelen met een zodanige temperatuur en druk en met zulk een snelheid dat schade kan worden aangericht aan de omgeving.
   - Pyrotechnische stoffen: stoffen of mengsels van stoffen, bestemd om als gevolg van niet-detonatieve, zichzelf onderhoudende exotherme chemische reacties een effect te veroorzaken in de vorm van warmte, licht, geluid, gas of rook of een combinatie daarvan.
b) Ontplofbare voorwerpen: voorwerpen die een of meer ontplofbare en/of pyrotechnische stoffen bevatten.[4]
c) Stoffen en voorwerpen, niet vermeld onder a) of b) en die zijn vervaardigd om een praktisch effect door explosie of een pyrotechnisch effect te veroorzaken.

Stoffen en voorwerpen van klasse 1 en dus ook vuurwerk, moeten zijn ingedeeld in een subklasse en een compatibiliteitsgroep (zie hierna).

Definitie van de subklassen

1.1 Stoffen en voorwerpen met gevaar voor massa-explosie (een massa-explosie is een explosie die praktisch op hetzelfde ogenblik plaatsvindt in nagenoeg de gehele lading).

1.2 Stoffen en voorwerpen met gevaar voor scherfwerking, maar niet met gevaar voor massa-explosie.

1.3 Stoffen en voorwerpen met gevaar voor brand en met een gering gevaar voor luchtdruk- of scherfwerking of met gevaar voor beide, maar niet met gevaar voor massa-explosie,
   a) waarvan de verbranding aanleiding geeft tot een aanzienlijke warmtestraling, of
   b) die één voor één uitbranden, waarbij een geringe luchtdruk- of scherfwerking of beide optreden.

1.4 Stoffen en voorwerpen die slechts een gering explosiegevaar opleveren indien ze tijdens het vervoer tot ontsteking of inleiding komen. De gevolgen blijven in hoofdzaak beperkt tot het collo en leiden niet tot scherfwerking van enige omvang of reikwijdte. Een van buitenaf inwerkende brand mag niet leiden tot een explosie op praktisch hetzelfde ogenblik van vrijwel de gehele inhoud van het collo.

[4] Met uitzondering van ongereinigde lege verpakkingen

Compatibiliteitsgroepen

A Inleispringstof

B Voorwerp dat een inleispringstof bevat en niet is voorzien van ten minste twee doeltreffende veiligheidsvoorzieningen. Enkele voorwerpen, zoals slagpijpjes, samengestelde slagpijpjes en slaghoedjes zijn hieronder begrepen, zelfs indien zij geen inleispringstof bevatten.

C Voortdrijvende lading of andere deflagerende ontplofbare stof, of voorwerp dat een dergelijke lading of stof bevat.

D Springstof of zwart buskruit of voorwerp dat springstof bevat, zonder inleimiddel en zonder voortdrijvende lading, of voorwerp dat een inleispringstof bevat en voorzien is van ten minste twee doeltreffende veiligheidsvoorzieningen.

E Voorwerp dat springstof bevat, zonder inleimiddel en met voortdrijvende lading (niet bestaande uit een brandbare vloeistof of andere brandbare gel of hypergolische vloeistoffen.

F Voorwerp dat springstof bevat, zonder inleimiddel en met voortdrijvende lading (niet bestaande uit een brandbare vloeistof of brandbare gel of hypergolische vloeistoffen.

G Pyrotechnische stof of voorwerp dat een pyrotechnische stof bevat, of voorwerp dat zowel een ontplofbare stof als een lichtverspreidende, brandstichtende, traanverwekkende of rook producerende stof bevat (met uitzondering van een door water te activeren voorwerp of een voorwerp dat witte fosfor, fosfiden, een pyrofore stof, een brandbare vloeistof of brandbare gel of hypergolische vloeistoffen bevat).

H Voorwerp dat zowel een ontplofbare stof als witte fosfor bevat.

J Voorwerp dat zowel een ontplofbare stof als een brandbare vloeistof of brandbare gel bevat.

K Voorwerp dat zowel een ontplofbare stof als een chemische stof met giftige werking bevat.

L Ontplofbare stof of voorwerp dat een ontplofbare stof bevat, welk(e) een bijzonder gevaar oplevert (bijv. vanwege de activering door water of vanwege de aanwezigheid van hypergolische vloeistoffen, fosfiden of een pyrofore stof), als gevolg waarvan elk soort gescheiden moet blijven.

N Voorwerp dat alleen extreem weinig gevoelige springstoffen bevat.

S Stof of voorwerp, zodanig verpakt of ontworpen dat alle gevaarlijke effecten ten gevolge van het onopzettelijk in werking treden beperkt blijven tot het inwendige van het collo, tenzij het collo is aangetast door brand. In dit laatste geval moeten alle effecten van luchtdruk of scherfwerking voldoende beperkt blijven, zodat ze de brandbestrijding- of andere noodmaatregelen in de onmiddellijke omgeving van het collo niet aanmerkelijk hinderen of beletten.

Vuurwerk kan slechts worden ingedeeld in de compatibiliteitsgroepen G en S en komt voor in de subklassen 1.1 t/m 1.4 en heeft als identificatie(VN)nummer 0333 t/m 0337.

Classificatieprocedures

De ontplofbare stoffen en voorwerpen moeten worden ingedeeld overeenkomstig bepaalde beproevings- methoden en classificatieprocedures voor de bepaling van de explosieve eigenschappen. Omdat de classificatie van explosieven gerelateerd is aan de te gebruiken verpakking(en) en de effecten die een explosie /detonatie heeft op die verpakking en de omgeving, is hieruit voortvloeiend de regelgeving zodanig afgestemd dat een acceptabele veiligheid kan worden bereikt. De bevoegde autoriteiten (in Nederland: PML TNO) hebben zich te houden aan de aanbevelingen zoals verwoord in het eerder aangehaalde "manual" betrekking hebbend op aanbevelingen voor het transport van gevaarlijke goederen. In dit "manual" staan de proeven omschreven, die doorlopen moeten worden teneinde op een juiste wijze ontploffingsgevaarlijke stoffen te classificeren.
Eén opmerking m.b.t. de testcriteria is hierbij van belang. In het "manual" wordt in section 1 (General Introduction) onder 1.1.2 vermeld, dat de omschrijving van de testcriteria niet feilloos leidt tot een correcte classificatie. Het is daarom dat aan de testende autoriteiten een duidelijke competentie wordt gegeven en verantwoordelijkheid t.a.v. de classificatie. Dientengevolge kunnen uitslagen van testen (zij het in geringe mate) op variabele wijze worden geïnterpreteerd; kunnen aanvullende testen worden uitgevoerd of kunnen sommige testen vervallen. Voor de klasse 1 vindt men de voorgeschreven testen in schema's aangegeven. In de praktijk betekent dit dat er dus verschillen kunnen optreden m.b.t. de vastgestelde classificatiecodes. Let wel: het gaat hier om kleine verschillen. Verschillen, zoals 1.1 versus 1.4 kunnen niet voorkomen.

"Nieuwe" ontploffingsgevaarlijke stoffen

Nieuwe producten dienen in elk geval getest te worden. In sectie 10 (Klasse 1) wordt vermeld in welk geval er sprake is van nieuwe producten. Dit is onder meer het geval, indien er sprake is van een nieuwe substantie of een combinatie of mengsel van substanties, bedoeld om te worden gebruikt als een explosief of vuurwerk, waarbij er sprake is van een substantieel verschil tussen dat product (substantie, combinatie of mengsel) en andere combinaties of mengsels die reeds geclassificeerd zijn. Een ander criterium is een nieuwe verpakking of een gewijzigde verpakking.

Hoewel de afzender / fabrikant verantwoordelijk blijft voor de juiste classificatie is hierin ook een rol weggelegd voor de bevoegde autoriteit bij het vaststellen van een nieuw product. In 10.2.1 van het "Manual" staat vermeld dat de genoemde context een nieuw product een product is dat naar de mening van de bevoegde autoriteit voldoet aan een aantal met name genoemde voorwaarden.

Niet alle ("nieuwe") ontploffingsgevaarlijke stoffen en voorwerpen worden beproefd voordat deze ten vervoer worden toegelaten. De bevoegde autoriteit kan een indeling vaststellen, gebaseerd op ervaringen met producten welke een soortgelijke samenstelling en omschrijving hebben. Dit noemt men classificatie naar analogie. Het niet doorlopen van testen is een beslissing van de bevoegde autoriteit. Ook kan worden gekozen voor de zwaarste indeling (massa explosief subklasse 1.1) om de (dure) beproevingen te ontlopen.

BIJLAGE 4. TOELICHTING OP VUURWERK

De werking van vuurwerk

Explosies
Vuurwerk behoort tot de groep ontplofbare stoffen en voorwerpen. Onder ontplofbare stoffen wordt verstaan:
Stoffen, of mengsels van stoffen die, indien tot ontbranding gekomen, de verbranding zelfstandig kunnen voortzetten.
Een explosie is, algemeen geformuleerd:
Een zeer snel en heftig verlopend proces, waarbij zo snel energie vrijkomt, dat er een drukgolf met eindige amplitude in de lucht wordt gevormd. Het vrijkomen van de energie moet gepaard gaan met lawaai.
(Dit laatste geldt niet voor de zogenoemde explosieve verbranding of deflagratie).

Afhankelijk van de bron van de vrijkomende energie wordt een onderscheid gemaakt tussen:
- fysische (natuurkundige) explosies en
- chemische explosies.

Fysische explosie
De fysische explosie is een gevolg van een natuurkundig (fysisch) proces en niet het gevolg van een chemische reactie. Voorbeelden: het barsten van een stoomketel of drukhouder (gasfles), elektrische doorslag (bliksem) en kernexplosies zijn voorbeelden van fysische explosies.

Chemische explosie
Een chemische explosie is een gevolg van een heftige chemische reactie. Een voorwaarde daarbij is dat zij, wanneer deze eenmaal opgang is gekomen, zich zonder toevoer van energie of materie door de hele massa kan voortzetten.
De chemische explosies kunnen worden onderverdeeld in:
- de homogene (thermische) explosie;
- de heterogene explosie, welke weer onderverdeeld wordt in:
- de deflagratie (explosieve verbranding);
- de detonatie.

Bij een homogene explosie verloopt de chemische reactie door vrijwel de gehele stof tegelijkertijd en met ongeveer dezelfde snelheid. Bijvoorbeeld de explosie van een oliedamp/luchtmengsel in een dieselmotor. Bij een heterogene reactie gedraagt de reactie geheel anders. De energie die vrijkomt wordt voor een deel gebruikt om de reactie door of te laten voortplanten.
Het reactieverloop hangt verder af van de wijze waarop de reactie opgang wordt gebracht (initiëren van de reactie). Geleidelijke verwarming kan leiden tot een thermische explosie. Plaatselijke verhitting door een vonk, vlam of bijvoorbeeld een brandende sigaret kan een explosieve verbranding tot gevolg hebben. Bij een plotseling sterke compressie door een slag of stoot kan er een detonatie ontstaan.

Bij een deflagratie reageert de massa in een front dat zich met een snelheid lager dan de geluidssnelheid door de massa voortplant. Het resterende deel van de energie wordt gebruikt om de uitwerking van de explosieve stof op de omgeving te bewerkstelligen.
De detonatie is een chemische explosie van geheel andere aard dan een deflagratie. Dit blijkt uit de (reactie -) snelheid waarmee dit gebeurt. Het fundamentele verschil tussen de detonatie en een deflagratie is gelegen in het feit, dat bij een detonatie de energieoverdracht geschiedt door een schokgolf, waarvan de voortplantingssnelheid groter is dan die van het geluid.
De explosies (effecten) die zich bij het gebruik van vuurwerk voordoen zijn onder te brengen onder 'explosieve verbranding of deflagratie'. Onder bepaalde omstandigheden (niet juist gebruik of ongewild effect) kan vuurwerk detoneren.

Pyrotechniek
De techniek (het verwerken van explosieve stoffen) van het maken van vuurwerk wordt 'pyrotechniek' genoemd. Pyrotechnische mengsels kunnen na ontsteking op verschillende manieren chemisch reageren. Afhankelijk van de samenstelling, mengverhouding en omstandigheden kunnen zij gloeien, roken, smelten, verbranden en/of exploderen. Onder exploderen wordt hier verstaan een deflagratie of explosieve verbranding en (zoals eerder aangegeven) in bijzondere gevallen de veel heftigere detonatie.

- *Oxidatie- en reductiemiddelen.*

Een pyrotechnisch mengsel bestaat minimaal uit één oxidatie- en een reductiemiddel.
Oxidatiemiddelen en reductiemiddelen zijn chemisch gezien tegenpolen van elkaar.
Oxidatiemiddelen zijn stoffen die in staat zijn om tijdens de reactie (verbranding) zuurstof af te staan. Het afstaan van zuurstof tijdens de verbranding betekent dat geen luchtzuurstof voor de chemische reactie c.q. verbranding nodig is.
Dit is een van de eigenschappen van een explosieve verbranding.
Veel gebruikte zuurstofhoudende oxidatiemiddelen zijn:
- nitraten
- chloraten
- chromaten
- peroxydes

Onder een reductiemiddel wordt verstaan een brandbare stof van een pyrotechnisch mengsel. Deze stoffen zijn in staat om op een gemakkelijke wijze te reageren met zuurstof.
Enkele voorbeelden van reductiemiddelen zijn:
- magnesium
- zwavel
- aluminium
- koolstof

In de praktijk worden naast deze twee stoffen vaak hulpstoffen toegevoegd om een gewenst effect als rook, licht, knal en /of geluid te krijgen.
Hoewel er in de laatste eeuw een steeds krachtiger explosieve stoffen zijn ontwikkeld, zijn de ingrediënten voor het maken van vuurwerk vrijwel gelijk gebleven.

- *Zwart buskruit*

Een bekend pyrotechnisch mengsel of sas[5] is zwart buskruit.
Dit is een mengsel van zeer fijn gemalen kaliumnitraat (KNO_3), houtskool en zwavel.
Wanneer dit mengsel plaatselijk een temperatuur van circa 350° C krijgt, ontstaat een explosieve verbranding, waarbij circa 43 gewichtsdelen van het mengsel over gaat in hete gassen, die een aanzienlijke hoeveelheid energie bevatten. Voor het verkrijgen van kleur- en lichteffecten worden andere mengsels dan zwart buskruit gebruikt. Hierin zijn verwerkt:

- magnesium- of aluminiumpoeder voor wit licht;
- strontiumverbindingen voor rood licht;
- bariumverbindingen voor groen licht;
- koperverbindingen voor blauw licht;
- natriumverbindingen voor geel licht.

- *Rookzwak buskruit*

Bij het verbranden van zwart buskruit wordt slechts 40% in gas omgezet en 60% zijn niet verbrande stoffen. In de loop van de 19e eeuw wordt zwart buskruit vervangen door rookzwak buskruit, dat in de regel voor het grootste gedeelte is samengesteld uit de nitraatesters: nitrocellulose en nitroglycerine.
Op grond van de chemische samenstelling worden de rookzwakke buskruitsoorten in drie groepen verdeeld:

- Cellulosenitraatkruit;
- Glyseroltrinitraatkruit;
- Nitroguanidinekruit.;

Om aan het vereiste doel te beantwoorden heeft men, na de juiste samenstelling te hebben gevonden, ook het kruit een speciale vorm moeten geven. In tegenstelling tot zwart buskruit is rookzwak buskruit in haast alle vormen te persen. Zo kent men o.a. bal -, staaf -, pijp -, ster -, en t -profielkruit. Het kruit kan in alle denkbare kleuren voorkomen. Hoewel het gebruik van rookzwak buskruit hier niet op berust kunnen de meeste soorten rookzwak buskruit detoneren.

Vuurwerk

Vuurwerk is een sas in een voorwerp. De houders van vuurwerk zijn meestal gemaakt van papier of karton, dat met stijfselachtige stoffen stevig is gemaakt. Ook worden middelen toegevoegd om vochtopname en rotting tegen te gaan. Tegenwoordig worden ook wel houders van kunststof toegepast. Voor het ontsteken van de meeste soorten vuurwerk is een lont onontbeerlijk. Een lont bestaat uit een aantal katoendraden, gedrenkt in een pap van buskruit en bindmiddelen. Zo'n lont heeft een afbrandsnelheid van ongeveer 1 cm/s. Bij omkleding met een goed passende papieren huls kan de afbrand snelheid toenemen tot 30 m/s. Dergelijke lonten worden gebuisde lonten genoemd en worden toegepast bij het

[5] Sas: de lading van vuurwerk, bestaande uit een pyrotechnische stof, een pyrotechnisch preparaat of een andere stof of preparaat met een gelijksoortige werking als een pyrotechnische stof of preparaat, met inbegrip van eventuele toevoegsels.

bezigen van professioneel vuurwerk. Bij ondeskundig gebruik van dit vuurwerk blijkt de lengte van de gebuisde lont zeer verraderlijk te zijn.

- *Consumentenvuurwerk*

In de matrix hieronder wordt het toegestane consumentenvuurwerk opgesomd, welke ingevolge het Vuurwerkbesluit Wms rond de jaarwisseling mag worden afgestoken.

Categorie	Hoofd effect	Bijkomend effect	Beweging	Soort
Zich voortdrijvend	Knal	Licht /geluid	Opstijgen	Vuurpijl
			Roteren	Zon
	Licht	Geluid /rook	Opstijgen	Vuurpijl
			Roteren	Zon
			Opstijgen en roteren	Tol
Zich niet voortdrijvend	Knal	Rook	Uiteenrijten huis	Rotjes kanonslag astronaut
	Serie knallen	Rook	Uiteenrijten compartiment	Zevenklapper mitrailleurvuur
	Geluid /rook	Licht		Gillende keukenmeid huilers e.d.
	Licht	Rook	Soms vrijkomende delen	Romeinse kaars fontein bengaals vuur zwermpot vulkaan

Voorbeelden van illegaal (niet toegestaan) vuurwerk die een particulier niet mag afsteken en dus niet op grond van artikel 3 van het Vuurwerkbesluit voorhanden mag hebben, zijn:

- chinese rol
- lawinepijl
- strijker
- flowerbed
- motierbom

- *Professioneel vuurwerk.*

Professioneel vuurwerk[6] wordt ingedeeld conform de vervoerswetgeving (zie onderstaande tabel) .

Technische naam	(Sub-) klasse	Comptabiliteitsgroep	Identificatienummer
Vuurwerk	1.1	G	0333
Vuurwerk	1.2	G	0334
Vuurwerk	1.3	G	0335
Vuurwerk	1.4	G	0336
Vuurwerk	1.4	S	0337

Onderscheid in consumenten- en professioneel vuurwerk

Het onderscheid is hiervoor al gemaakt. We kennen consumenten- en professioneel vuurwerk.

Met betrekking tot consumentenvuurwerk gelden speciale voorschriften, zoals de vastgestelde periode rond "oud en nieuw" waarin dit vuurwerk mag worden afgestoken en bepaalde beperkingen aan de samenstelling van dit vuurwerk in verband met de productveiligheid. Hierbij kan gedacht worden aan een beperking van de geluidsdruk en het verbod om vuurwerk te voorzien van een wrijvingsontsteker (de zogenaamde strijkers). Deze voorschriften zijn te vinden in het Vuurwerkbesluit milieugevaarlijke stoffen (Wms).

Professioneel vuurwerk kent deze beperkingen niet, echter voor de handelingen zoals bezigen, afleveren dan wel ter aflevering aanwezig houden zijn de betrokken vuurwerkbedrijven wel aan een vergunningplicht gebonden en gelden eisen qua vakbekwaamheid voor de beziger van het vuurwerk.

Het onderscheid tussen consumenten- en professioneel vuurwerk wordt bepaald door aanduiding van de eindgebruiker van het vuurwerk. Vuurwerk dat niet voldoet aan de eisen die in het Vuurwerkbesluit (Wms) aan het consumentenvuurwerk worden gesteld, wordt 'illegaal vuurwerk' genoemd. Indien de gebruiker van dit vuurwerk een consument betreft, is hier sprake van illegaal consumentvuurwerk. Het kan ook voorkomen, dat tijdens een vuurwerkevenement gebruik wordt gemaakt van consumentenvuurwerk. De vergunninghouder voor het bezigen is dan de gebruiker van dit vuurwerk en daardoor blijft het professioneel vuurwerk.

[6] Tijdens een professioneel vuurwerkevenement worden vaak tevens andere ontplofbare stoffen en voorwerpen (ontstekers, vuurkoord, flitslichtpoeder, rookzwak buskruit e.a.) gebezigd.

BIJLAGE 5. DE VUURWERKBRANCHE

Hieronder volgt een korte beschrijving van de samenstelling van de vuurwerkbranche. Binnen deze branche heeft men zich georganiseerd rond het onderscheid tussen consumenten- en professioneel vuurwerk.

Handel en verkoop van consumentenvuurwerk.
Voor wat betreft het consumentenvuurwerk richten de activiteiten van de vuurwerkondernemingen zich voornamelijk op de handel en verkoop.
Het consumentenvuurwerk kent een verdere onderverdeling:

- Het vuurwerk dat slechts rond "oud en nieuw" aan particulieren mag worden verkocht en slechts tijdens de uren rondom de jaarwisseling tot ontbranding mag worden gebracht.
- Het zgn. fop- en schertsvuurwerk, dat het gehele jaar mag worden gekocht en afgestoken door particulieren. Het betreft hier vuurwerk met een zeer geringe gevaarszetting, zoals trektouwtjes, Bengaalse lucifers en handfakkels, wonderkaarsen, knalduiveltjes, ijsfonteinen en rookbommen, alle met een restrictie aan de samenstelling van de lading.

Handelaren in consumentenvuurwerk hebben zich verenigd in de Federatie Vuurwerk Nederland (FVN), waarbij 13 ondernemers zijn aangesloten.

Handel, verkoop en bezigen van professioneel vuurwerk.
Bedrijven die zich bezig houden met professioneel vuurwerk hebben, (naast de handel en verkoop) betrekking op het bezigen (afsteken). Voor het bezigen van professioneel vuurwerk (voorheen ook wel "groot vuurwerk" genoemd) dient men in het bezit te zijn van de zgn. bezigingsvergunning. Voor de handel in professioneel vuurwerk heeft men een afleveringsvergunning nodig.
Op dit moment zijn 76 ondernemingen in het bezit van een bezigingsvergunning.
Hiervan houden zich 23 bezig met de handel en verkoop van professioneel vuurwerk en zij bezitten dus ook een afleveringsvergunning. 7 Bedrijven houden zich alleen bezig met het afleveren van professioneel vuurwerk.
In totaal zijn er dus 30 bedrijven met een afleveringsvergunning.

Van de bezigingvergunninghouders houdt 30 % zich alleen bezig met activiteiten die in relatie staan met evenementenvuurwerk (de open lucht of buiten vuurwerk). 35% heeft theatervuurwerk en special effects in de aanbieding. De overige (35%) doet zaken in beide activiteiten.
Het aantal vuurwerkevenementen dat per jaar wordt afgewerkt neemt toe. In 1998 zijn er 1923 vuurwerkshows afgewerkt, terwijl dit er in 1999 2109 waren. In 2000 werden tot 1 september reeds 1760 evenementen aangemeld bij de RVI.

Van de 75 bezigers zijn 23 bedrijven in het bezit van een opslagruimte met een capaciteit > 1000 kg voor professioneel vuurwerk. De overigen betrekken het vuurwerk elders, huren een opslagruimte bij een collega of zijn in het bezit van een kleinere opslagcapaciteit.

Niet alle (bezigings-) vuurwerkbedrijven hebben dezelfde omvang. Van de in 2000 bij de RVI aangemelde vuurwerkevenementen komen er 895 voor rekening van vier bedrijven.
Drie van deze vier zijn lid van de Vereniging Evenementenvuurwerk Nederland (VEN).
De grootste of actiefste beziger heeft haar eigen brancheverenigingrecentelijk opgericht, de brancheverenigingvoor Professioneel Vuurwerk, Pyrotechniek en Toepassingen (PVPT).
Een aantal (28) ondernemingen is of in 2000 in het geheel niet actief geweest of men heeft een evenement afgewerkt zonder te voldoen aan de verplichte melding aan de RVI.

Brancheverenigingen

Voor de professionele vuurwerkbedrijven zijn er twee brancheverenigingen:

- De Vereniging Evenementenvuurwerk Nederland (VEN). Deze vereniging heeft 19 leden en speelt een actieve rol binnen de branche. Enerzijds heeft de VEN zich intensief ingespannen om te komen tot werkbare wet- en regelgeving met betrekking tot professioneel vuurwerk. Men heeft in 1999 zelfs gedurende korte tijd het toezicht bij de evenementen zelf ter hand genomen door zelf toe te zien op de bevoegdheid tot het afsteken van vuurwerk. Verder heeft men zich ingespannen om het algemene beeld over de branche in een positief daglicht te stellen, door het actief aan de kaak stellen van misstanden binnen de branche, met daarbij het verzoek aan de overheid adequaat op te treden.
- De brancheverenigingvoor Professioneel Vuurwerk, Pyrotechniek en Toepassingen (PVPT). Bij deze recent opgerichte organisatie hebben zich 20 leden aangemeld, alsmede 2 aspirant-leden. De vereniging richt zich naast het "grote buiten vuurwerk" met name op het behartigen van belangen voor theater vuurwerk en special effects. Doelstelling is om te proberen in dialoog met alle betrokken autoriteiten en instanties, te komen tot een heldere structuur, duidelijke afspraken en voorwaarden ten behoeve van een deskundige en veilige branche voor professionele vuurwerk in Nederland.

In de volgende tabel worden bovenstaande gegevens over de (professionele -) vuurwerkbranche nog eens schematisch weergegeven

Bezigers Professioneel Vuurwerk	1988	1999	2000
Aantal vergunninghouders	50	61	75*
Aantal bezigers die tevens afleveren	20	22	23
Aantal vuurwerkevenementen p/j	1923	2109	1760
Bedrijven met meer dan 100 evenementen p/j	5	6	4
Gemiddeld aantal evenementen van bedrijven >100 shows p/j	239	214	224
Gemiddeld aantal evenementen van de overigen	31	18	20
Ondernemingen niet actief of geen evenement gemeld	22	10	28
Aantal bedrijven in bezit van opslagcapaciteit >1000 kg	Onbekend	Onbekend	23
Aantal brancheverenigingen	1	1	2
** in 2000 zijn er 3 vergunningen ingetrokken; oorspronkelijk waren er dus 78 nieuwe vergunninghouders*			

BIJLAGE 7 AFKORTINGEN

ADR	Accord européen rélatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen langs de weg)
AmvB	Algemene Maatregel van Bestuur
APV	Algemene Politie Verordening
Awb	Algemene Wet Bestuursrecht
BAM	Bundesanstalt für Materialprüfung (Duits testinstituut)
Batam	Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren
Bvgs	Besluit vervoer gevaarlijke stoffen
BZK	Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
DGG	Directoraat-Generaal Goederenvervoer
DGV	Directoraat-Generaal voor het Vervoer
EU	Europese Unie
EVOA	Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen
FIOD	Financiële Opsporingsdienst
FVN	Federatie Vuurwerk Nederland
GHR	Gemeentelijk Havendienst Rotterdam
GS&A	Gevaarlijke Stoffen en Advies (sector marktordening van de RVI)
GVW	Goederenvervoer Weg
HBS	Afdeling Havens, Binnenwateren en Spoor
IMH	Inspectie Milieuhygiëne
IMO	International Maritime Organisation
IVW	Inspectiedienst Verkeer en Waterstaat
KCGS	Korps Controleurs Gevaarlijke Stoffen
KLPD	Korps landelijke politiediensten
KMAR	Koninklijke Marechaussee
MIOT	Milieu-Inspectie en Opsporingsteam
OM	Openbaar Ministerie

PML TNO	Prins Maurits Laboratorium TNO
PVPT	Brancheverenigingen voor Professioneel Vuurwerk, Pyrotechniek en Toepassingen.
RDR	Rijksdienst voor de Radiocommunicatie
RMC	Rijks Milieuhygienische Commissie
RVI	Rijksverkeersinspectie
Rgs	Reglement gevaarlijke stoffen
RMC	Rijksmilieuhygiënische Commissie
RVGZ	Regeling vervoer gevaarlijke stoffen met zeeschepen
SZW	Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
UN / VN	United Nations / Verenigde Naties
VBG	Regeling vervoer over de binnenwateren van gevaarlijke stoffen
VEN	Vereniging Evenementenvuurwerk Nederland
VenW	Ministerie van Verkeer en Waterstaat
ViC	Vervoerinformatiecentrum
VNG	Vereniging Nederlandse Gemeenten
VROM	Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
VWS	Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
WVC	Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
Wecg	Wet explosieven voor civiel gebruik
WED	Wet op de economische delicten
Wmb	Wet Milieubeheer
Wms	Wet milieugevaarlijke stoffen
Wvgs	Wet vervoer gevaarlijke stoffen



LCI - 1685

Overzicht titels en colofon onderzoeksrapporten Vuurwerkramp Enschede

---

Algemeen rapport Vuurwerkramp Enschede

Rapport onderzoekscluster 1:

Titel: Onderzoek naar het proces van vergunningverlening, toezicht en handhaving met betrekking tot VROM-regelgeving, voorafgaand aan de vuurwerkramp op 13 mei 2000

Colofon:

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Inspectie Milieuhygiëne
Inspectie Ruimtelijke Ordening
Inspectie Volkshuisvesting
C.J. Dijkens MSc.
Mr. P. Westerbeek

Rapport onderzoekscluster 2:

Titel: Preparatie

Colofon:

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding
ing. P.J. van Zanten MPA

Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding (NIBRA)
drs. R.J. van den Brand
ing. R.R. Hagen MPA
dr. I. Helsloot
dr. A.C.J. Scholtens

Rapport onderzoekscluster 3:

Titel : Onderzoek naar het brandweeroptreden tot en met de fatale explosie
Van pro-actie tot en met repressie

Colofon :

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding
ing. R. Taal
ing. H.A.J. Theuws
ing. W.J. Wester

Rapport onderzoekscluster 4:

Titel : Algemene, interdisciplinaire coördinatie van de bestrijding

Colofon :

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding
drs. N.D. Bolten
ing. S.G.J. van der Doorn
ing. P.J. van Zanten MPA

Rapport onderzoekscluster 5:

Titel : Bron- en Effectbestrijding

Colofon :

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding
ing. P.J. van Zanten MPA

Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding (NIBRA)
drs. R.J. van den Brand
ing. R. Hagen MPA
drs. H. Hazebroek
dr. I. Helsloot
dr. A.C.J. Scholtens

Rapport onderzoeksclusters 6 en gedeeltelijk 14:

Titel: Geneeskundige hulpverlening Enschede
Onderzoek naar de geneeskundige hulpverlening tijdens en na de vuurwerkramp van 13 mei 2000

Colofon:

Staatstoezicht op de Volksgezondheid
Inspectie voor de Gezondheidszorg
hoofdinspectie te Den Haag
regio noordoost - locatie Arnhem
Postbus 9013
6800 DR Arnhem

Rapport onderzoekscluster 7:

Titel: Onderzoek naar de milieubelasting en de gezondheidsrisico's tijdens en na de vuurwerkramp op 13 mei 2000

Colofon:

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Inspectie Milieuhygiëne
drs. H.C. van Doorn

Rapport onderzoeksclusters 8 en 9 en 13:

Titel: "Een diepe indruk..."
Een onderzoek naar het politie-optreden bij de vuurwerkramp in Enschede, 13 mei tot en met 24 mei 2000

Colofon:

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Inspectie Politie
mr. W.M. van Andel
drs. J.M.C. de Ruijter MA
N. Plug EMPM

Rapport onderzoekscluster 10:

Titel : Onderzoek registratie slachtoffers en verwanteninformatie

Colofon :

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding
Ch.P.A. de Mari (Regiopolitie Gooi- en Vechtstreek)

Rapport onderzoekscluster 11:

Titel : Voorlichting aan de bevolking

Colofon :

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding
ing. S.G.J. van der Doorn

Rijnconsult
drs. A.D. Bisschop
drs. D.W. Hommes
mr. M. Kuiper
R. Reitsma

Rapport onderzoekscluster 12:

Titel : Bevolkingszorg
Opvang en verzorging en primaire levensbehoeften

Colofon :

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding
ing. P.J. van Zanten MPA

Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding (NIBRA)
ing. R. Hagen MPA
dr. I. Helsloot
drs. J.W. Scherpenzeel
dr. A.C.J. Scholtens

Rapport Arbeidsinspectie

Titel: Rapportage van de Arbeidinspectie over de onderzoeken naar de ramp van 13 mei 2000 te Enschede

Colofon:

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Arbeidsinspectie

1. Algemene inleiding
    - Dhr. J.H.M. van Liempt
2. Beschouwing SE Fireworks
    - Ing. R. C. M. van Bergen
3. Ongevalsonderzoek Brandweerinzet, en
4. Ongevalsonderzoek Politie en ambulancepersoneel
    - Dhr.J. v.d. Bovenkamp
    - Ing. P.M. Driessen
    - Dhr.T.A. Dirksen
    - Ing. P.H. van Lieshout
5. Bescherming hulpverleners (cluster 7)
    - Ing. S. Jongerling
    - Drs. S.C.M. Dröge
    - Dhr. W. Verwoerd
    - Drs. B. Van Welie
6. Nazorg aan de hulpverleners
    - Dhr. J. v.d. Bovenkamp
    - Dhr. J. van de Pols

Juridische ondersteuning is verleend door de Directie Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische Aangelegenheden van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:
    - Mr. N.G.M.Th. Arts
    - Mr. H.P. Groeneveld

X LCE-1686
(zwaak LCE-1632)
+ LCE-1687)

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e
Postbus 20011
2500 EA DEN HAAG

Datum	Uw kenmerk	Uw brief van	Ons kenmerk	Telefoon
11 januari 2001	---	---	CS 01S000155	5.1.2e

Onderwerp
Rapportages inspecties inzake vuurwerkramp Enschede

Behandeld door
5.1.2e

Geachte heer 5.1.2e,

Bij brief van 21 december 2000 zond het Hoofd van de Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding van uw ministerie ons een twaalftal concept-deelrapporten inzake de vuurwerkramp in Enschede toe. Wij hebben deze concepten beoordeeld op feitelijke onjuistheden, zoals het Hoofd van de Inspectie ons vroeg. Daarnaast hebben wij het totale onderzoeksresultaat dat nu op tafel ligt, ook nog eens getoetst aan de uitgangspunten die wij gezamenlijk met u en met het provinciebestuur hebben vastgesteld, toen wij spraken over de noodzaak van een integraal onderzoek naar de oorzaak, de toedracht en de bestrijding van de ramp.

Bij de instelling van de Commissie onderzoek vuurwerkramp hebben wij gezamenlijk de wens uitgesproken, dat er een integraal onderzoek naar de oorzaak, de toedracht en de bestrijding van de ramp wordt verricht, dat de gebeurtenissen voor, tijdens en na de ramp in onderlinge samenhang worden onderzocht en dat daarbij het optreden van alle betrokken overheden wordt bezien. In het instellingsbesluit van de Commissie onderzoek vuurwerkramp is dat ook met zoveel woorden vastgelegd. Weliswaar is dit niet de formele opdracht die aan de onderzoekende inspecties is meegegeven, maar wij vinden het in de rede liggen ook het totale resultaat van de inspectie-onderzoeken - dat toch een opmaat is naar de rapportage van de Commissie onderzoek vuurwerkramp - in dat licht te bezien.

Wij constateren dat door de inspecties heel veel werk is verricht en dat vele feiten en gebeurtenissen zijn onderzocht, geanalyseerd en van conclusies voorzien. Er zijn fouten zijn gemaakt waarvan wij het nodige kunnen leren. Dat was ook al eerder gebleken. Wij hebben daarom inmiddels diverse stappen gezet om uit het gebeurde als gemeente lering te trekken. Deels is dat geschied door intern onderzoek (evaluaties door de eigen diensten en afdelingen), deels door inschakeling van externe adviseurs. Voor wat betreft dat laatste, wijzen wij op de door het COT gemaakte scan van de feiten rondom de vergunningverlening en handhaving, op het onderzoek van de Rotterdamse brandweercommandant naar de organisatie van de rampenbestrijding en het risicomanagment in onze gemeente en op het onderzoek van de Milieudienst Rijnmond (DCMR) naar de processen van vergunningverlening en handhaving in het kader van de Wet milieubeheer. De

Concernstaf
Postbus 20
7500 AA ENSCHEDE

Bezoekadres:
Langestraat 24

Algemeen telefoonnummer: 5.1.2e
Doorkiesnummer: 5.1.2e
Faxnummer: 5.1.2e

inspectierapporten die nu op tafel liggen, bevestigen nog eens de vele belangrijke lessen die uit het gebeurde op 13 mei 2000 en in de weken daarna zijn te leren.

Op 13 mei 2000 heeft in onze gemeente een vreselijke vuurwerkramp plaatsgevonden. Het onderzoek daarnaar richt zich op de feiten en gebeurtenissen die tot die ramp hebben geleid en met de bestrijding van die ramp hebben te maken. Uit veel van de analyses en van de geformuleerde conclusies in de inspectierapporten blijkt evenwel ook, dat de ramp en wat daaruit geleerd moet worden, een impact hebben die veel verder gaat dan het concrete lokale niveau. Tegelijk constateren wij, dat de inspectie-onderzoeken op dit punt nog een zeer onvolledig beeld geven. Wat wij nog missen, zijn onderzoeksresultaten ten aanzien van de volgende aspecten:

a. de lessen die landelijk geleerd zijn uit de ramp in Culemborg en die al of niet met de lokale overheden zijn gecommuniceerd;
b. het tot voor kort ontbreken van een gedegen vuurwerkbeleid, hetgeen resulteerde in inmiddels achterhaald gebleken uitgangspunten met betrekking tot de risico-contouren;
c. het totnutoe, ook landelijk, ontbreken van een relatie tussen externe veiligheid en vuurwerkbeleid;
d. de inmiddels gebleken onduidelijkheid over de classificatie en etikettering van vuurwerk en de gevolgen daarvan bijv. voor het handhavingsbeleid;
e. de rol en de betekenis van inspecties als "tweede-lijnstoezichthouders";
f. de kwaliteit van de vergunningverlening en handhaving in andere, vergelijkbare gemeenten.

Met het oog op de evenwichtigheid van het totale onderzoeksresultaat is inzicht in ook deze aspecten naar ons oordeel een onmisbaar gegeven.

Verder vragen wij nog uw aandacht voor het volgende. Bij de aanbieding van de "reconstructie van de gebeurtenissen van de vuurwerkramp" aan de Voorzitter van de Tweede Kamer schreef u o.a. het volgende: "Er is niet naar gestreefd deze feiten en gebeurtenissen nader te plaatsen in de context van de hectiek, met name in de eerste uren na de ramp. Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan het feit, dat het telefoonnet in Enschede en omgeving zeer snel overbelast raakte en niet meer functioneerde. Voorts is de registratie van de gebeurtenissen en handelingen direct na de ramp, vanwege onder de omstandigheden bedrijpelijke redenen, vaak gebrekkig geweest."
Wij zijn ervan uitgegaan - net als u blijkbaar -, dat aan deze context de nodige aandacht besteed zou worden in de analyses en conclusies in de inspectierapportages. Wij moeten evenwel constateren, dat in een enkel rapport het geheel wel in de geschetste context is geplaatst en beoordeeld, maar dat in rapporten van andere inspecties dat niet gebeurd is.

Wij constateren dat het totale resultaat van de inspectie-onderzoeken, zoals verwoord in de rapporten, nog niet beschouwd kan worden als de uitkomst van een integraal en volledig onderzoek, zoals wij dat gezamenlijk nodig vonden en vinden. Wij vertrouwen erop, dat het door de Commissie onderzoek vuurwerkramp te presenteren onderzoeksresultaat dat karakter wel zal hebben en aandacht zal besteden aan aspecten als hiervoor genoemd. Een afschrift van deze brief hebben wij dan ook gestuurd aan deze commissie.

Hoogachtend,

Burgemeester en Wethouders van Enschede,
de Secretaris, de Burgemeester,

5.1.2e (J.H.H. Mans)

(CI-168)
(zu vol CI-1686)

15 januari 2001

MEDEDELING AAN DE REDACTIE

Bijgaand bieden wij u de brief aan, die het College van Burgemeester en Wethouders van Enschede aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft gezonden naar aanleiding van het uitkomen van de rapportages van de inspecties over de vuurwerkramp in Enschede.

U kunt deze brief beschouwen als de enige en officiele reactie van het College van Burgemeester en Wethouders op de inspectierapporten.
Het College onthoudt zich verder van commentaar tot het moment dat het rapport van de nationale Commissie onderzoek vuurwerkramp ('commissie-Oosting') verschijnt, in de loop van februari.

Wij maken u voor de volledigheid attent op de website van de Gemeente Enschede voor meerinformatie over de vuurwerkramp : www.enschede.nl

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e
Projectgroep Communicatie (nafase) vuurwerkramp

Stadhuis Enschede
Telefoon 5.1.2e
Fax 5.1.2e

LG-1689

Arnhem, 19 juni 2000

Ons kenmerk : OZ00-0083
Inlichtingen bij : 5.1.2e 5.1.2e
Doorkiesnr. : 5.1.2e
Bijlage(n) : 1
Onderwerp : Benodigdheden deelonderzoeken

Nederlands Instituut
voor Brandweer
en Rampenbestrijding

NIBRA

Postbus 7010
6801 HA Arnhem
Telefoon 5.1.2e
Fax 5.1.2e
e-mail: nibra@nibra.nl

Aan 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
Logistiek Centrum Inspecties
Enschede

Geachte heer 5.1.2e,

Hierbij doe ik u een overzicht toekomen van de documenten, banden en beelden die wij op korte termijn nodig hebben voor de deelonderzoeken die het Nibra uitvoert naar preparatie, bron- en effectbestrijding en naar waarschuwen van de bevolking en opvang en verzorging. De verschillende documenten en overige stukken zullen intern uitgewisseld worden om 'dubbele' aanvragen te voorkomen. Overigens zal naar aanleiding van de interviews en de documentanalyse mogelijk nog een aantal extra documenten opgevraagd worden. Ditzelfde geldt ook voor de lijst die op dit moment opgesteld wordt met te interviewen personen; deze lijst kan niet als definitief maar slechts als voorlopig worden beschouwd.

Gezien het feit dat de reconstructie naar de gebeurtenissen op bovengenoemde terreinen conform onze opdracht op 24 juli afgerond dient te zijn, verzoeken wij u de gevraagde stukken met spoed aan ons ter beschikking te stellen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Bezoekadres:
Kempenbergerweg 783
6816 RW Arnhem

Internet: www.nibra.nl

Bijlage 1: Benodigdheden Nibra bij onderzoek naar vuurwerkramp Enschede

Overzicht benodigde documenten/middelen deelonderzoek preparatie

- Rampenplan Gemeente Enschede
- Uitruk-, en inzetprocedures brandweer
- Opleidingsplan/oefenprogramma brandweer Enschede
- Overzicht functies en opleidingen personeel brandweer Enschede
- Meldingsprocedures/alarmeringprocedures (scenario's belangrijke types incidenten?)
- Objectgegevens SE FireWorks die ten tijde van de brand aanwezig waren bij de brandweer
  - Recente plattegrond en tekeningen gebouwen SE FireWorks
  - Bereikbaarheidskaart/bluswater omgeving SE FireWorks
  - Oriëntatie bezoeken aan SE FireWorks
- Objectgegevens SE FireWorks bij AC
- Rampenbestrijdingsplan SE Fireworks en overige rampbestrijdingsplannen binnen de gemeente Enschede
- Aanvalsplan SE FireWorks en overzicht bestaande aanvalsplannen, alsmede een aantal representatieve aanvalsplannen
- AVIV-advies (provincie)
- Overzicht bestuurlijke en operationele oefeningen in het kader van de rampenbestrijding, alsmede evaluaties en overzicht implementatietraject leermomenten

Benodigdheden deelonderzoek bron- en effectbestrijding

- Gedetailleerd kaartmateriaal omgeving SE Fireworks (tot en met de buitenring)
- Communicatiebanden RAC, CPA en PMK en VC's vanaf 14.30 uur tot maandagochtend
- Alle beschikbare video-opnames en fotomateriaal
- Risicoinventarisatie en -Evaluatie/Advies Arbodienst/Plan van aanpak/Advies OR
- Logboeken CTPI, CoRT, OT, BT, RBT, PCC, NCC, AC, CPA, PMK en VC's
- Overzicht ingezette eenheden van alle diensten vanaf eerste inzet, inclusief namen leidinggevenden
- Inzetrapporten t.a.v. rampenbestrijding
- Meetresultaten WVD en RIVM, alsmede asbestrapportages
- Interne evaluaties ingezette (bijstands)eenheden

Benodigdheden deelonderzoek waarschuwen bevolking en eerste opvang

- Uitgegeven persberichten en bevolkingsbrieven in relatie tot asbest
- Verslagen sectie voorlichting OT en BT
- Lokale radio en TV van de eerste 48 uur
- Preparatie regelingen opvang en verzorging
- Logboeken CRIB en overige gemeentelijke processen
- Preparatie voor proces herhuisvesting
- Logboeken afdeling herhuisvesting
- Regelingen omtrent verstrekking voorschot aan slachtoffers voor eerste levensonderhoud

Overzicht benodigde documenten/middelen voor de clusters 4 en 5:

- Alarmering ,operationele leiding en coördinatie op gemeentelijk, regionaal, provinciaal en rijksniveau. (cluster 4)
- Operationele informatievoorziening en verbindingen. (cluster 5)

1. Rampenplan gemeente Enschede en vaststellings/wijzigingsbesluiten.
2. Regionaal (coördinatieplan) rampenplan regio Twenthe en andere plannen en procesbeschrijvingen m.b.t. de operationele voorbereiding met vaststellings/wijzigingsbesluiten.
3. Meldingsprocedures/alarmeringprocedures.
4. Objectgegevens SE FireWorks bij AC
5. Communicatiebanden brandweer, CPA en politie vanaf het begin van het incident omstreeks 15.00u tot 24 mei
6. Overzicht van de coördinatiestructuur op gemeentelijk en regionaal niveau. (CORT, BT, OT, RBT, ROT e.d.)
7. Bestuur en leidinggevende functionarissen van alle disciplines en overige personeelssamenstelling van de coördinatie- en beleidscentra op gemeentelijk en regionaal niveau van 13 mei t/m 24 mei
8. Logboeken, dagboeken, (besluiten)lijsten, rapportages en overige registraties van de coördinatie- en beleidscentra op gemeentelijk en regionaal niveau van 13 mei t/m 24 mei
9. Overzicht van ontvangen bijstand van 13 mei t/m 24 mei. Brandweer, politie en diversen (GHOR via cluster 7)
10. In de periode van 13 mei t/m 24 mei gebruikte verbindingsplannen en verbindingsschema's. (GHOR via cluster 7)
11. Overzicht van de bezetting van de meldkamers van brandweer (zowel regionaal als gemeentelijk), politie en CPA in de periode van 13 mei t/m 24 mei.
    - naam - functie - datum indiensttreding, relevante voorafgaande functies bij andere werkgevers
    - gevolgde opleiding, bijscholing oefeningen en trainingen vanaf 1992.
12. Evaluaties van rampenoefeningen vanaf 1992.

Deelreconstructie cluster 6
Geneeskundige hulpverleningsketen
Geneeskundige Hulpverlening op het rampterrein
VERTROUWELIJK

26 oktober 2000 CONCEPT 2.0

1. Versie geschiedenis

Bij elke deelreconstructie is het versienummer vermeld:
1.0 Eerste versie opgesteld door de Inspectie voor de Gezondheidszorg
2.0 Geintegreerde versie van eerste versie. Chronologische volgorde aangebracht. Enkele tijden aangepast. Teksten toegevoegd/aangepast.

2. Leidraad

In deze deelreconstructie zijn gebeurtenissen verwerkt uit de onderzoeken van:

- de Inspectie voor de Gezondheidszorg

Deze reconstructie is gebaseerd op:

- de geregistreerde mobilofoon- en telefoongesprekken van de meldkamers van de ambulancediensten
- diverse logboeken
- IGZ dossiers
- Interne evaluaties en rapportages van diverse instellingen en instanties in de gezondheidszorg
- een beperkt aantal interviews
- van het IGZ-reconstructiedelen GHOR en Ziekenhuizen is geen gebruik gemaakt. De daaraan ten grondslag liggende documenten zijn gebruikt

3. Status

- De reconstructie moet nog worden aangevuld met gegevens van nog vast te stellen interviewverslagen
- De reconstructie is nog **niet** (geheel) geverifieerd
- Tijdens de analyse en rapportagefase van het onderzoek kan deze reconstructie worden aangevuld en/of gewijzigd

4. Selectiecriteria

- Gebeurtenissen die in de navolgende reconstructie zijn opgenomen moeten passen binnen de onderzoeksopdracht en moeten minimaal voldoen aan een van de onderstaande criteria. In de kolom "selectie criteria" is aangegeven aan welk van onderstaande criteria een gebeurtenis voldoet.

A COMMUNICATIE
. moet iets toevoegen aan de beeld- en besluitvorming/verandering van omstandigheden en
. moet nieuwe informatie bevatten
A1 tussen organisaties
A2 binnen een organisatie
A3 extern met derden

B BEELD- EN BESLUITVORMING
B1 beeldvorming/analyse

B2 informatievoorziening over besluitvorming aan derden
B3 besluit omtrent inzet personeel en middelen
B4 besluit omtrent toepassing plan/procedures

C VERANDERING VAN OMSTANDIGHEDEN
C1 geplande verandering voortvloeiend uit een besluit van derden
C2 geplande verandering voortvloeiend uit plannen/procedures
C3 niet geplande verandering

5. Toelichting

- De exacte tijden (atoomklok) zijn **vetgedrukt**
- De geschatte tijden zijn *cursief gedrukt*

6. Afkortingen

- AAD-Oost: Ambulance en Alarmeringsdienst Oost
- AC GGD/AC: Actiecentrum GGD
- BT: Beleidsteam
- CCU: Coronary Care Unit
- CdK: Commissaris der Koningin
- CGV: Coördinator Gewonden Vervoer
- CoRT: Commando Rampterrein
- CPA: Centrale Post Ambulancevervoer
- CT: Computer Tomograaf
- CTPI: Commando Team Plaats Incident
- DHV: District Huisartsen Vereniging
- GGD: Gemeenschappelijk/Gemeentelijke Gezondheidsdienst
- GHOR: Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
- GNK: Geneeskundige Kombinatie
- HSGA: Hoofd Sectie Geneeskundige Aangelegenheden
- IC: Intensive Care Unit
- KLPD: Korps Landelijke Politiediensten
- LNA: Leitung Not Arzten
- MLRT: Medisch Leider Ramp Terrein
- MMT: Medisch Mobiel Team
- MST: Medisch Spectrum Twente (locatie Enschede en locatie Oldenzaal
- OvD-G: Officier van Dienst Geneeskundig
- RAC: Regionale Alarm Centrale
- RAV: Regionale Ambulance Voorziening
- RCC: Regionaal Coördinatiecentrum
- RIAGG: Regionale instelling ambulante geestelijke gezondheidszorg
- SEH: afdeling Spoed Eisende Hulp
- SIGMA: Snel inzetbare Groep ter Medische Assistentie

- SKB: Streekziekenhuis Koningin Beatrix (Winterswijk)
- SMT: Streekziekenhuis Midden Twente (Hengelo)
- VC: Verbindingscommando voertuig
- Zaustat: Ziekenauto Station (VC wagen van AAD Oost)

7. Omschrijving documenten

Reconstructie IGZ CPA banden AAD-Oost, console 1,2,3	LCI 893
Logboek MLRT 5.1.2e	LCI 1131
Reconstructie banden CPA IJssel-Vecht	LCI 1117
Reconstructie logboek Zaustat	LCI 968
Interviewverslag 5.1.2e	LCI 1124
Interviewverslag	LCI 1126
Interviewverslag	LCI 1128
Concept interviewverslag 5.1.2e 5.1.2e	LCI a
Concept interviewverslag 5.1.2e	LCI b
Interviewverslag 5.1.2e	LCI 1263
Interviewverslag	LCI 1248
Concept interviewverslag 5.1.2e	LCI d
Concept interviewverslag	LCI e
Interviewverslag	LCI 1247
Interviewverslag 5.1.2e	LCI 1261
Interviewverslag	LCI g
Concept interviewverslag 5.1.2e	LCI h
Interviewverslag 5.1.2e	LCI 1249
Interviewverslag	LCI 1184
Concept interviewverslag	LCI j
Concept interviewverslag	LCI af
Concept interviewverslag 5.1.2e	LCI ag
Concept interviewverslag	LCI ap
Concept interviewverslag	LCI aq

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Selectie Criteria	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron	Vraag
2.0	13 mei	**15.08.26**	RAC Hengelo	RAC Hengelo	A1	De CPA AAD-Oost ontvangt het verzoek van de Regionale Alarmcentrale (RAC) van de brandweer om een ambulance stand-by te dirigeren naar een grote brand aan de Roombeekstraat te Enschede.	centralist	LCI 893	
2.0	13 mei	**15.08.32**	CPA AAD-Oost Hengelo	AAD-Oost	A1 B3 B1	De opdracht van **15.08.26** uur wordt aan ambulance 18 doorgegeven en bevestigd. Het is in de regio Twente regel dat de RAC bij een grote brand de CPA AAD-Oost om ambulancebijstand verzoekt. Dit komt regelmatig voor. De ambulance die stand-by staat fungeert als ogen en oren van de CPA. In geval van een calamiteit neemt de ambulance die als eerste ter plaatse is als regel de functie van eerste ambulance op zich. Rond 15.00 uur zijn er op de CPA AAD-Oost drie centralisten aanwezig, twee van hen hebben dienst van 15.00 uur tot 23.00 uur, de derde centralist heeft zojuist de dagdienst beëindigd en blijft nog wat napraten.	centralist	LCI 893 LCI d	
2.0	13 mei	**15.16**	Tollensstraat Enschede	ambulance 18 AAD Oost	A1 A2 B4	De eerste ambulance (18) meldt zich ter plaatse in de Tollensstraat. De chauffeur van de eerste ambulance parkeert, zoals gebruikelijk, de ambulance achter de auto van de bevelvoerder van de brandweer. Aangezien deze ambulancechauffeur vroeger bij de brandweer heeft gewerkt, hij de brandweer medewerkers nog kent, en hij bovendien al eens eerder op het terrein van de vuurwerkfabriek is geweest, besluiten de ambulanceverpleegkundige en de ambulancechauffeur dat de chauffeur in dit geval op verkenning gaat. Hij neemt de portofoon van de eerste ambulance mee. Korte tijd later keert de chauffeur terug met de mededeling dat er weliswaar een brand is, maar de brandweer, volgens de Officier van Dienst, alles nog onder controle heeft. Naast brand is er ook vuurwerk. De brand en het vuurwerk trekken veel publiek. De bemanning van de eerste ambulance verzoekt de politie ter plaatse het publiek op afstand te houden en veiligheidsmaatregelen	Ambulance chauffeur	LCI 893 LCI b	

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Selectie Criteria	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron	Vraag
						te nemen.			
2.0	13 mei	**15.21**	CPA AAD Oost Hengelo	AAD Oost	B1 B3	Een tweede ambulance (58) krijgt van de CPA AAD-Oost de opdracht met spoed te gaan assisteren. Daarbij wordt vanwege de brand een aanrij advies gegeven.	centralist	LCI 893	
2.0	13 mei	**15.22**	Tollensstraat Enschede	ambulance 18 AAD Oost	A2 C3	De verpleegkundige van de eerste ambulance informeert de CPA AAD-Oost over een explosie, over paniek en hij deelt daarbij mee "het" over te willen dragen aan de tweede ambulance. Hiermee bedoelt hij dat hij de tweede ambulance wil verzoeken aan de andere kant (Singel/Tollensstraat) de hulpverlening op te starten. Hij verwacht dat er gewonden zullen vallen.	Ambulance-verpleegkundige	LCI 893 LCI g	
2.0	13 mei	**15.23**	Tollensstraat Enschede	ambulance 18 AAD Oost	A1 B2	De verpleegkundige van de eerste ambulance geeft aan de CPA AAD-Oost aanwijzingen hoe de tweede ambulance ter plaatse kan komen.	ambulancever pleegkundige	LCI 893	
2.0	13 mei	**15.25**	CPA AAD Oost Hengelo	AAD Oost	A2 B2 C2	In de GHOR-regio Twente zijn, in het kader van een pilot-project, ambulancemedewerkers van de AAD-Oost getraind voor de functie Officier van Dienst-Geneeskundig, (OvD-G). De CPA AAD-Oost roept de dienstdoende OvD-G via zijn mobiele telefoon op en stuurt hem naar de Tollensstraat. De centralist geeft daarbij de aanrij route door die zojuist door de eerste ambulance is aangegeven, hij deelt daarbij mee dat er al twee ambulances in de Tollensstraat staan en dat "alles de lucht schijnt in te vliegen".	centralist	LCI 893 LCI b	
2.0	13 mei	**15.26**	Tollensstraat Enschede	ambulance 18 AAD Oost	A2 B1 B2 C3	De verpleegkundige van de eerste ambulance vraagt aan de CPA AAD-Oost of assistentie onderweg is en geeft nogmaals door hoe de tweede ambulance de Tollensstraat in moet rijden. De tweede ambulance moet via de (Lasonder?)singel de Tollensstraat inrijden en niet via de Roomweg. Hij meldt dat er een vuurwerkopslag de lucht in gaat en verzoekt om de OvD-G. Die moet wel via de Roomweg naar de Tollensstraat gaan. Even later ziet de verpleegkundige van de eerste ambulance, tegen zijn advies, de tweede ambulance van de verkeerde kant de Tollensstraat inrijden. Hij probeert	ambulancever pleegkundige	LCI 893 LCI g LCI h	

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Selectie Criteria	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron	Vraag
						via zijn mobilofoon contact te krijgen om hem ervan te weerhouden nog verder te rijden, aangezien het inmiddels te gevaarlijk is geworden, maar dit lukt niet, De tweede ambulance heeft zijn mobilofoon niet op het kanaal Enschede overgeschakeld. De verpleegkundige van de eerste ambulance gebaart vervolgens dat de tweede ambulance hem moet passeren en door moet rijden. Dat gebeurt: de tweede ambulance rijdt de Tollensstraat uit, de Roomweg in. Inmiddels hebben de twee eerdere explosies een regen van roet en puin veroorzaakt. Er is paniek onder het publiek en het zicht is slecht. De bemanning van de tweede ambulance besluit direct om de hoek te stoppen, zij zijn bezorgd om de bemanning van de eerste ambulance. Zij zijn ervan overtuigd dat zij gevaar lopen en willen hen zonodig te hulp komen.			
2.0	13 mei	**15.27**	CPA AAD-Oost Hengelo	AAD-Oost	A2	De CPA AAD-Oost vraagt een aantal ambulances om "op te schuiven" in verband met de paraatheid voor het gebied.	Centralist	LCI 893	
2.0	13 mei	**15.32**	CPA IJssel Vecht Zwolle	CPA IJssel Vecht	A1 B1 B3	CPA AAD Oost vraagt of de CPA IJssel Vecht ambulances bij hun CPA in de buurt heeft. Zij hebben nl. alles aan het rijden. Er is een grote uitslaande brand en ontploffing, alles rijdt met spoed. Het is een grote puinhoop CPA IJssel Vecht zegt dat zij de ambulance uit Raalte wat op zullen schuiven.	centralist	LCI 893 LCI 1117	
2.0	13 mei	Ca. *15.33*	Tollensstraat Enschede	ambulance 18 AAD Oost	A2 A3 B1 C3	De chauffeur van de eerste ambulance meldt zich bij de CPA AAD-Oost met de mededeling dat het niet meer veilig is. De CPA geeft de bemanning de opdracht zich terug te trekken. Op de mededeling van de eerste ambulance dat er veel meer ambulances nodig zijn antwoordt de CPA dat er ambulances aankomen. Na de tweede explosie besluiten de verpleegkundige en de chauffeur van de eerste ambulance dekking te zoeken in de ambulance. Zij spreken met elkaar af dat, indien de situatie verergert, ieder voor zijn eigen veiligheid zal zorgen. Beiden hebben intussen een helm opgezet. Deze (bouw)helmen zijn eigendom van de chauffeur. Vanuit zijn	Chauffeur ambulance 18	LCI 893 LCI g	

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Selectie Criteria	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron	Vraag
						ervaring als brandweerman vindt hij het noodzakelijk dat ambulancebemanning over een stevige helm kan beschikken. De chauffeur van de eerste ambulance heeft met een kennis van hem, die hij bij de ingang van de vuurwerkfabriek is tegengekomen, dekking gezocht achterin de ambulance, de verpleegkundige heeft daarom voorin plaats genomen. De verpleegkundige probeert, in overleg met de chauffeur, de ambulance te starten om hem achterwaarts de straat uit te rijden, maar dit lukt niet. Dan volgt de derde, grote explosie. De verpleegkundige van de eerste ambulance wordt uit de auto geslingerd, ligt even versuft op de grond, en vlucht vervolgens de ambulance weer in. Hij roept de chauffeur, maar krijgt geen antwoord. Hij ziet de achterdeur van de ambulance openstaan en beseft dat de chauffeur en diens kennis de auto hebben verlaten. Buiten is het donker door de enorme rookontwikkeling en vallend puin. De verpleegkundige besluit de auto te verlaten en loopt op de tast de straat uit in veiliger richting. Onderweg treft hij een gewonde politieagente die hij, na geconstateerd te hebben dat zij kan lopen, op zijn verdere tocht meeneemt. Zelf heeft hij ook verwondingen aan hoofd en schouder opgelopen. Zij gaan het hek van de Grolsch fabriek binnen, treffen daar enkele Grolsch medewerkers die het terrein goed kennen en gezamenlijk vluchten zij over het Grolsch terrein richting Fazantstraat. Hier worden zij opgepikt door een politie auto. In de politie auto hoort de verpleegkundige via de mobilofoon dat er een gewondennest zal worden ingericht in het CBB gebouw aan de Hulsmaatstraat. Omdat de politieauto op dat moment in de Hulsmaatstraat rijdt verzoekt hij de chauffeur hem af te zetten bij het CBB gebouw. Daar richt de verpleegkundige van de eerste ambulance met behulp van omstanders en, later, van huisartsen en EHBO'ers een gewondennest in.			
2.0	13 mei	Vanaf **15.35**	CPA AAD-Oost Hengelo	AAD-Oost	A1 B1 B3	Intussen alarmeert de CPA AAD-Oost alle rampenfunctionarissen (OvD-G's, CGV's (Coördinator Gewonden Vervoer),	centralist	LCI 893 LCI d LCI 1247	

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Selectie Criteria	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron	Vraag
					C2	HSGA (Hoofd Sectie Geneeskundige Aangelegenheden), MLRT (Medisch Leider Ramp Terrein), en SIGMA (Snel inzetbare Groep ter Medische Assistentie) chauffeurs via call-maxers en mobiele telefoons. Er is niet één gezamenlijk nummer waarop de GHOR functionarissen kunnen worden gebeld, allen moeten afzonderlijk worden opgeroepen, één van de centralisten is hiermee belast. De beide andere centralisten houden zich bezig met de opschaling van de ambulances, met het verzoek om bijstand aan naburige CPA's voor de inzet van ambulances en met het geven van voorwaarschuwingen aan de ziekenhuizen. Zij gebruiken hierbij geen protocol. Tijdens deze drukke werkzaamheden neemt één van de centralisten de coördinatie van de CPA AAD-Oost op zich. De centralisten besluiten direct na de derde explosie (die zelfs op de CPA voelbaar is) de Zaustat (Ziekenauto Station) in te zetten. Deze zal worden bemand door één van de reeds dienstdoende centralisten en één van de centralisten die zojuist is opgeroepen. Beide centralisten zijn binnen de AAD-Oost de enige centralisten die de opleiding coördinator gewondenvervoer (CGV) hebben gevolgd.		LCI 1261	
2.0	13 mei	**15.35**	CPA AAD-Oost Hengelo	AAD-Oost	A1	Het hoofd van de CPA AAD-Oost wordt gebeld. Deze vraagt om de medisch coördinator GHOR/HSGA op te roepen.	Centralist	LCI 893	
2.0	13 mei	**15.36**	Grolschfabriek/ Nieuwe Weme	ambulances 18 en 58 AAD Oost	A2 B1 B4 C3	De chauffeur van de eerste ambulance en diens kennis worden tijdens de derde explosie uit de ambulance geblazen. Beiden zetten het op een lopen. De chauffeur komt uiteindelijk bij de hoofdpoort van de Grolschfabriek terecht, van waaruit hij via zijn portofoon opnieuw contact opneemt met de CPA. De bemanning van de tweede ambulance (58) beseft na de derde explosie dat ook zij nu ernstig gevaar lopen en trekken een stukje op tot aan de supermarkt "de Nieuwe Weme" bij de Grolschfabriek. Zij vermoeden dat er van de	Chauffeur ambulance 18/ bemanning ambulance 58	dossier IGZ LCI 1124 LCI h	

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Selectie Criteria	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron	Vraag
						eerste ambulance niet veel over zal zijn en vrezen voor het leven van de bemanning. In de tweede ambulance bevindt zich, naast de bemanning, een stagiaire, een SEH-verpleegkundige, die een dagje met de ambulance meerijdt. Bij de Nieuwe Weme komt een stroom van gewonden en verontruste omstanders op de bemanning af. Het regent nog puin en overal ontstaan door vallende vuurballen spontaan brandjes. Ook in de Nieuwe Weme is een brandje, dat door de eigenaar wordt geblust. De bemanning besluit hier een gewondennest in te richten, gedrieën gaan zij aan de slag.			
2.0	13 mei	**15.36**	CPA AAD-Oost Hengelo	AAD-Oost	A2 B3	Ambulance 5 wordt gevraagd met spoed naar Enschede te gaan in verband met de ontploffing.	Centralist	LCI 893	
2.0	13 mei	**15.36**	Blijdenstein-laan/Grolschfabriek Enschede	AAD Oost	A2 B1 C2	De dienstdoende OvD-G rijdt in eerste instantie naar de hoek Tollensstraat/Lasondersingel. Daar is echter zoveel publiek dat het niet mogelijk is de Tollensstraat in te rijden. Hij neemt vervolgens een omweg via de Blijdensteinlaan naar de hoek Walhofstraat/Roomweg. Vanaf de Blijdensteinlaan meldt hij zich bij de CPA. Hij deelt mee dat hij door opstoppingen in het verkeer geen kant op kan. Hij zegt dat het daar gevaarlijk is. Vervolgens gaat de dienstdoende OvD-G lopend vanaf de Roomweg naar de Grolschfabriek en treft daar de chauffeur van de eerste ambulance die via de portofoon heeft aangegeven daar te staan. Tijdens dit contact deelt de chauffeur van de eerste ambulance mee dat hij niet weet waar de verpleegkundige van de eerste ambulance is gebleven.	OvD-G	LCI 893 LCI b	
2.0	13 mei	**15.36**	Grolschfabriek Enschede	ambulance 18 AAD Oost	A2	De chauffeur van de eerste ambulance geeft aan de CPA AAD-Oost door dat er veel gewonden zijn en vraagt om alle ambulances te sturen en de ziekenhuizen te waarschuwen.	Chauffeur ambulance 18	LCI 893	
2.0	13 mei	**15.39**	Grolschfabriek Enschede	ambulance 18 AAD Oost	A2 B1 B4	De chauffeur van de eerste ambulance (18) meldt zich via de portofoon opnieuw bij de CPA AAD-Oost. Hij staat bij de ingang van de Grolschfabriek en zegt dat ambulances op veilige afstand moeten blijven omdat het gebied nog te gevaarlijk is. Hij heeft een overledene gevonden en	Chauffeur ambulance 18	LCI 893	

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Selectie Criteria	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron	Vraag
						iemand met zwaar hersenletsel. Hij vraagt een MMT te sturen. Zelf kan hij niets beginnen want zijn ambulance is geëxplodeerd, hij heeft ook geen koffer met medische hulpmiddelen meer. Door de CPA wordt geantwoord dat het Sigmateam Twente is opgeroepen.	18		
2.0	13 mei	**15.39**	RAC Hengelo	RAC	A1 B1	De meldkamer van de brandweer neemt contact op met de CPA AAD-Oost en maakt daarbij melding van 10-20 zwaargewonden. Er wordt een ambulance gevraagd voor de Hulsmaatstraat.	centralist	LCI 893	
2.0	13 mei	**15.40**	CPA IJssel Vecht Zwolle	CPA IJssel Vecht	A1 B1 B3	CPA AAD Oost vraagt aan de CPA IJssel Vecht opnieuw met spoed ambulances hun kant op te sturen. Het is een grote puinhoop: een grote ontploffing met diverse slachtoffers, misschien wel 20 CPA IJssel Vecht vraagt waar dat dan is. CPA AAD Oost geeft aan dat de ambulances richting Hengelo, Enschede moeten gaan en zich dan bij de CPA AAD Oost moeten in melden. Op de vraag van de CPA IJssel Vecht waar het ongeluk is gebeurd komt alleen als antwoord: in Enschede, maar dat hoor je zowel nader, want het is hier een grote puinhoop CPA IJssel Vecht: bevestigt dat ze ambulances zullen sturen.	centralist	LCI 893 LCI 1117	
2.0	13 mei	**15.40**	Grolschfabriek Enschede	ambulance 58 AAD Oost	A2 B2	De tweede ambulance (58) meldt zich bij de CPA AAD-Oost. Zij staan bij de Grolschfabriek, hebben daar heel veel gewonden aangetroffen en vragen assistentie ("alles waarschuwen"). De CPA zegt dat er ambulances aankomen.	Ambulancebemanning 58	LCI 893	
2.0	13 mei	**Vanaf 15.40**	CPA AAD-Oost Hengelo	AAD-Oost	A2 C3	Eerst worden alle beschikbare bemanningen met ambulances van de AAD-Oost opgeroepen en naar het rampgebied gestuurd. Tevens (tot *18.30* uur) worden alle OvD-G's en ambulancebemanningen van de AAD-Oost, die geen dienst hebben telefonisch opgeroepen en naar het rampgebied gestuurd. Daarnaast melden sommigen zich spontaan, waaronder ook oud-medewerkers.	centralist	LCI 893	
2.0	13 mei	**Vanaf 15.40**	CPA AAD-Oost Hengelo	AAD-Oost	A3 B2	Verschillende burgers die bij de CPA AAD-Oost om ambulancevervoer vragen worden verzocht, indien de situatie niet ernstig is, zelf een oplossing te zoeken omdat	centralist	LCI 893	

Versie	*Datum*	**Tijdstip**	**Plaats handeling**	**Organisatie (eenheid)**	**Selectie Criteria**	**Beschrijving gebeurtenis/ toelichting**	**Functionaris**	**Bron**	**Vraag**
						er vanwege een grote ontploffing van een vuurwerkfabriek geen ambulances beschikbaar zijn. Er wordt wel steeds door de CPA in overleg met die burgers nagegaan of er een oplossing kan worden gevonden, in de vorm van eigen vervoer of het inschakelen van de huisarts.			
2.0	13 mei	**15.40**	CPA AAD-Oost Hengelo	AAD-Oost	A1 B4	De CPA AAD-Oost vraagt ambulancebijstand, de CPA Oost-Veluwe en de CPA regio Achterhoek.	centralist	LCI 893	
2.0	13 mei	vanaf **15.41**	CPA IJssel Vecht Zwolle	CPA IJssel Vecht	B2	De CPA IJssel Vecht roept een aantal ambulances op om naar Enschede te gaan.	centralist	LCI 1117	
2.0	13 mei	**15.42**	?	GHOR GGD Twente	A1 B1 B4	De medisch coördinator GHOR/HSGA meldt zich bij de CPA AAD-Oost, die hem informeert over de situatie. De medisch coördinator GHOR/HSGA vraagt om breed op te schalen, Sigmateams te waarschuwen en ambulancebijstand te vragen aan andere CPA-regio's. Hij deelt mee dat de burgemeester is gewaarschuwd.	HSGA	LCI 893	
2.0	13 mei	**15.43**	Nieuwe Weme Enschede	ambulance 18 AAD Oost	A2 C3	De chauffeur van de eerste ambulance verzoekt wederom om assistentie. Hij staat inmiddels bij de Nieuwe Weme en heeft daar veel gewonden.	Chauffeur ambulance 18	LCI 893	
2.0	13 mei	**15.44**	CPA AAD-Oost Hengelo	AAD-Oost	A2 B1	De CPA AAD-Oost dreigt het overzicht op de situatie te verliezen. Op vragen van ambulancebemanningen ter plaatse wordt geantwoord dat er geen ambulances meer zijn om in te zetten, dat er bij de CPA geen zicht meer is op de al dan niet ingezette ambulances, men weet ook niet meer welke aanrijroutes nog veilig zijn. Men heeft hierover geen nadere informatie van de brandweer ontvangen.	centralist	LCI 893	
2.0	13 mei	**15.44**	Nieuwe Weme Enschede	ambulance 18 AAD Oost	A2 B1	De chauffeur van de eerste ambulance verzoekt de CPA AAD-Oost om bijstand te vragen aan de omliggende CPA regio's en contact op te nemen met het stadhuis: het crisisteam moet worden geformeerd en het CTPI (Coördinatie Team Plaats Incident) moet bijeenkomen. De situatie op de plaats incident loopt nu radicaal uit de hand. Ook de Grolschfabriek staat in brand en er zijn inmiddels mensen met zware brandwonden in particuliere auto's onderweg naar het ziekenhuis.	Chauffeur ambulance 18	LCI 893	
2.0	13 mei	**15.45**	Nieuwe Weme Enschede/CPA AAD Oost	ambulance 18 AAD Oost/	A2 A3 B1	De chauffeur van de eerste ambulance deelt aan de CPA AAD-Oost mee dat zijn ambulance is geëxplodeerd en hij verzoekt de Zaustat naar de vijfsprong	Chauffeur ambulance 18/centralist	LCI 893	

Versie	*Datum*	**Tijdstip**	**Plaats handeling**	**Organisatie (eenheid)**	**Selectie Criteria**	**Beschrijving gebeurtenis/ toelichting**	**Functionaris**	**Bron**	**Vraag**
			Hengelo		B3	Roomweg/Deurningerstraat te sturen. Op basis van de informatie van de chauffeur van de eerste ambulance geeft de CPA aan ambulancebemanningen door dat zij naar de vijfsprong Roomweg/Deurningerstraat moeten rijden. Daar stromen de gewonden toe. Er worden door ambulancebemanningen en burgers veel gewonden gemeld in de Tollensstraat, Nic. Beetsstraat en aan de Harviksingel.			
2.0	13 mei	**15.46**	CPA IJssel Vecht Zwolle	RAV IJssel Vecht	C2	De eerste ambulance is onderweg. Uiteindelijk zijn er (17.12 uur) 8 ambulances uit de regio IJssel Vecht naar het rampgebied, inclusief de ambulance met het MMT van de Isalaklinieken uit Zwolle	ambulance IJssel Vecht	LCI 1117 dossier IGZ	
2.0	13 mei	**15.48**	?	GHOR GGD Twente	A1 B1 B4	De medisch leider rampterrein (MLRT) meldt zich bij de CPA AAD-Oost. Zij wordt geïnformeerd over de situatie en gaat naar de Deurningerstraat/Walhofstraat.	MLRT	LCI 893	
2.0	13 mei	**15.48**	CPA AAD-Oost Hengelo	AAD-Oost	A1 C2	De leden van het Sigmateam Twente worden door de CPA AAD-Oost opgeroepen. De chauffeur van de Geneeskundige combinatie (GNK) meldt zich bij de CPA en gaat naar de Sigma-auto.	centralist	LCI 893	
2.0	13 mei	*Ca. 15.50*	Walhof-straat-Deurninger-straat	AAD Oost	A2 B1 B4 C2	De dienstdoende OvD-G is inmiddels teruggelopen van de Grolschfabriek naar het kruispunt Walhofstraat-Deurningerstraat, de chauffeur van de eerste ambulance bij de Grolsch fabriek achterlatend, deze wilde niet mee. Vanaf het kruispunt Walhofstraat/ Deurningerstraat zoekt de OvD-G contact met de bemanning van de tweede ambulance en verzoekt hen de ambulance op het kruispunt Walhofstraat/ Savorin Lohmanlaan te laten staan. Vervolgens zijn de gewonden richting tweede ambulance gestuurd. Aan de CPA AAD-Oost geeft de OvD-G de richting en de plaats door waar heen de ambulances moeten rijden.	OvD-G	LCI 893 LCI b	
2.0	13 mei	**15.50**	RAC Hengelo	RAC	A3	Via de Brandweer Borken wordt de Brandweer Gronau door de RAC Hengelo gealarmeerd. Omdat rekening wordt gehouden met meerdere doden en gewonden wordt ook de leidinggevend Not-Arzt (LNA) uit Gronau gealarmeerd.	centralist	LCI af dossier IGZ	
2.0	13 mei	*Ca. 15.50*	CPA AAD-Oost Hengelo	AAD-Oost	A2 B1	De CPA deelt, in een eerste inventarisatie aan het hoofd CPA die onderweg vanuit zijn auto contact zoekt, mee dat	centralist	LCI 893 dossier IGZ	

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Selectie Criteria	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron	Vraag
						inmiddels de CPA's IJssel-Vecht, Oost-Veluwe en regio Achterhoek om bijstand zijn gevraagd, de Sigmateams worden opgeschaald. Twee ziekenhuizen in de regio, het Twenteborg Ziekenhuis in Almelo en het Streekziekenhuis Midden Twente in Hengelo, zijn geïnformeerd (ongeveer om *15.40* uur). Het Medisch Spectrum Twente (MST) in Enschede is niet door de CPA gewaarschuwd, zij zijn door een eigen medewerker over de situatie geïnformeerd.			
2.0	13 mei	*Ca. 15.50*	op weg naar Enschede	AAD-Oost	A2	Het hoofd CPA AAD-Oost stelt de (waarnemend) directeur AAD-Oost telefonisch op de hoogte van een ernstig ongeluk, mogelijk een ramp. Beiden spreken met elkaar af dat het hoofd CPA de (waarnemend) directeur op de hoogte zal houden.	hoofd CPA	dossier IGZ	
2.0	13 mei	*ca. 15.55*	op weg naar Enschede	ambulance RAV IJssel Vecht	A2	Een van de ambulances van IJssel Vecht meldt aan de CPA IJssel Vecht dat zij geen contact kunnen krijgen met de CPA AAD Oost. Zij willen weten of er een loodspost is waar zij zich moeten melden. De CPA zal bij de politiemeldkamer navraag doen.	ambulancebe-manning	LCI 1117	
2.0	13 mei	**15.55**	naar Deurninger-straat/Wal-hofstraat	ambulance Achterhoek /CPA Groningen	A1 B1 B3	De eerste ambulance uit de CPA regio Achterhoek meldt zich. Deze wordt naar de Deurningerstraat/Walhofstraat gestuurd. De CPA vraagt de CPA Groningen, die contact opneemt, zo veel mogelijk ambulances naar Enschede te sturen in verband met een ontploffing met honderden doden en gewonden.	centralist	LCI 893	
2.0	13 mei	**15.56**	?	GHOR GGD Twente	A1 B3	De coördinator GHOR Twente vraagt de CPA AAD-Oost een Duitse traumaheli (Nordhorn en Rheine) op te roepen.	HSGA	LCI 893	
2.0	13 mei	**15.57**	CPA AAD Oost Hengelo	AAD Oost	A1	Het MMT uit het Twenteborg ziekenhuis in Almelo wordt door de CPA opgeroepen, aan de politie wordt gevraagd het team op te halen omdat er geen ambulances meer beschikbaar zijn.	centralist	LCI 893	
2.0	13 mei	**15.58**	CPA Apeldoorn	CPA Apeldoorn	A1	De CPA Apeldoorn deelt mee dat er drie ambulances onderweg zijn naar Enschede.	centralist	LCI 893	
2.0	13 mei	*16.00*	naar Enschede	AAD Oost/Zaustat	C3	Twee CPA centralisten/CGV'en van de post Hengelo vertrekken naar Enschede.	CGV	LCI 893	
2.0	13 mei	*16.00*	CPA AAD-Oost Hengelo	AAD-Oost	A1 B1	De CPA AAD-Oost verzoekt de CPA IJssel-Vecht om de bijstand te coördineren van de ambulances uit de CPA	centralist	LCI 893 LCI ap	

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Selectie Criteria	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron	Vraag
					B2 C2 C3	regio's IJssel-Vecht, regio Achterhoek en Oost-Veluwe. De gevraagde bijstand is gebaseerd op de schatting van de CPA dat er mogelijk honderden zwaargewonden zullen zijn, als gevolg van de ontploffing van de vuurwerkfabriek. De (gevraagde) activiteiten van de CPA IJssel-Vecht leiden tot een grote toestroom van ambulances uit de regio's Drenthe, Groningen, Friesland, Utrecht, Flevoland, Amsterdam, Rijnmond, Arnhem, Nijmegen, Apeldoorn, Ede, Doetinchem en Duitsland . Uit de regio's Kennemerland en Noord Holland Noord, Zuid-Kennemerland en Gooi en Vechtstreek komen ook ambulances. Het is niet duidelijk of deze door de CPA IJssel-Vecht zijn opgeroepen of dat ze op eigen initiatief komen. De ambulances worden naar het AVIA tankstation op de A1 gestuurd.		LCI 1247 LCI 1261	
2.0	13 mei	*ca. 16.00*	CPA IJssel Vecht Zwolle	CPA IJssel Vecht	A1 B1	De CPA IJssel Vecht deelt aan de Politiemeldkamer (Zwolle?) mee dat er een aantal ambulances onderweg is naar Enschede. De politiemeldkamer heeft dat al vernomen CPA IJssel Vecht deelt desgevraagd mee dat er een vuurwerkopslagplaats is ontploft en er diverse doden en gewonden zijn. De CPA AAD Oost neemt echter de telefoon niet meer op en daarom vraagt de CPA de Politiemeldkamer na te gaan of er iets van een loodspost is ingesteld waar de ambulances van IJssel Vecht naar toe moeten. De Politie meldkamer gaat er achter aan en zal er bij de CPA IJssel Vecht op terugkomen.	centralist	LCI 1117	
2.0	13 mei	*16.00*	van Nieuwe Weme naar Van Heekpark	AAD Oost ambulance 58	B1 B3 C3	Intussen is de plaats waar de ambulancebemanning van de tweede ambulance een gewondennest wil inrichten, bij de supermarkt de nieuwe Weme, ook niet meer veilig. Er is instortingsgevaar en brandgevaar. In overleg met de OvD-G wordt besloten om op te breken en een nieuw gewondennest in te richten bij het Van Heekpark. De door de explosie ontzette ambulance rijdt stapvoets via de Walhofstraat tussen de menigte door naar het Van Heekpark. De ambulanceverpleegkundige en de SEH verpleegkundige lopen achter de ambulance aan, en	Bemanning ambulance 58/OvD-G	LCI h LCI 1124 LCI b	

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Selectie Criteria	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron	Vraag
						proberen zich een beeld te vormen van het aantal en de soort gewonden. Op hun tocht verbinden zij de gewonden, leggen infuzen aan e.d. Daarbij houden zij in de gaten of de gewonden kunnen lopen of niet. Eén gewonde met (waarschijnlijk) een dwarslaesie nemen zij in de ambulance mee. Deze gewonde is later door één van de ambulances bij het Van Heekpark naar één van de ziekenhuizen vervoerd. Terwijl de ambulance optrekt, probeert de OvD-G het hek aan de rand van het Van Heek park te openen, dit mislukt , het hek zit op slot. Uiteindelijk wordt verderop, eveneens bij het Van Heekpark, hoek Singel/Hengelosestraat, een gewondennest ingericht.			
2.0	13 mei	16.02	naar Glanerbrug	LNA-D Gronau	C3	De leidinggevend Not-Arzt (LNA) uit Gronau vertrekt met zijn commandowagen naar de Duits-Nederlandse grensovergang Glanerbrug.	LNA-D Gronau	LCI af dossier IGZ	
2.0	13 mei	16.03	naar Van Heek park Enschede	AAD Oost ambulance 15	A2 C2	De CPA AAD-Oost wordt door een ambulancebemanning (15) gevraagd de politie te bellen om een deel van de binnenstad af te zetten. Zij zijn met een deel van het MMT van het MST Enschede onderweg naar het Van Heekpark.	Bemanning ambulance 15	LCI 893	
2.0	13 mei	16.03	naar Van Heek park Enschede	ambulances RAV IJssel Vecht	A1 B3	Twee ambulances van regio IJssel-Vecht melden zich bij de CPA AAD-Oost. Zij worden naar het Van Heekpark gestuurd.	Bemanning ambulance	LCI 893	
2.0	13 mei	16.05	RCC Hengelo	GHOR Twente	A1 B3	De HSGA Twente belt de CPA IJssel Vecht met de mededeling dat ze in Enschede een calamiteit hebben en vraagt aan Zwolle een complete geneeskundige combinatie (GNK) te sturen. De CPA IJssel Vecht zegt daarvoor zorg te dragen, men zal nog van de CPA AAD Oost vernemen waar ze zich moeten melden.	HSGA	LCI 893 LCI 1117	
2.0	13 mei	16.05	Van Heek park, tegenover garage Roelofzen	AAD Oost	A2 B1 B3 C2	De OvD-G meldt aan de CPA AAD-Oost dat ambulances en Sigmateams moeten worden gestuurd naar een nieuw coördinatiepunt nl. de hoek van de Deurningerstraat/Hengelosestraat, het Van Heek park, tegenover garage Roelofzen. Op verzoek van de OvD-G heeft één van de teamleiders van AAD-Oost hier een loodspost ingericht. Op deze plaats is het veilig. De OvD-	OvD-G	LCI 893 LCI b LCI 1248 LCI a	

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Selectie Criteria	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron	Vraag
						G vraagt de CPA om alle beschikbare ambulances daar te laten samenkomen om van daaruit eventueel ernstig gewonden te kunnen vervoeren. Daar zal ook de tent van het Sigmateam worden opgezet. Aan twee inmiddels bij het Van Heek park gearriveerde ambulanceverpleegkundigen/OvD-G'en vraagt de dienstdoende OvD-G de functie OvD-G op zich te nemen. Hierdoor kan hij zich bezig houden met contacten met de brandweer en de onderlinge verbindingen. De beide OvD-G en houden zich vanaf dat moment voornamelijk bezig met de coördinatie en inzet van de geneeskundige hulpverleners en de coördinatie van de afvoer van gewonden. De OvDG-en worden hierbij belemmerd door onvoldoende adequate communicatiemiddelen.			
2.0	13 mei	**16.06**	?	AAD Oost ambulance 18	B1	De chauffeur van de eerste ambulance vraagt opnieuw aan de CPA AAD-Oost zo snel mogelijk de verbindingswagen (Zaustat) naar het Van Heekpark te sturen omdat er coördinatieproblemen dreigen te ontstaan.	Chauffeur ambulance 18	LCI 893	
2.0	13 mei	**16.06**	Van Heekpark Enschede	AAD Oost	A2 C2	Om **16.06** uur is het eerste MMT, van het MST Enschede, ter plaatse bij het Van Heekpark en neemt daar de medische coördinatie op zich. Een adequate communicatie tussen het MMT en de OvD-G aldaar is niet mogelijk vanwege een gebrek aan communicatieapparatuur (mobilofoon). De communicatie onderling over het afvoeren van gewonden verloopt via een ambulancechauffeur die als koerier optreedt. Het is (nog) niet bekend wanneer de andere MMT's, uit Almelo, Zwolle, Deventer, Nijmegen, Apeldoorn en Duitsland, in Enschede aankomen.	centralist	LCI 893 LCI 1248	
2.0	13 mei	**16.06**	Van Heekpark Enschede	AAD Oost ambulance 18	A2 B1	De chauffeur van de eerste ambulance geeft aan de OvD-G (7) door dat de wind draait en dat het risico bestaat dat ook de andere bunkers van de vuurwerkfabriek in de lucht vliegen. Hij stelt voor uit voorzorg enkele ambulances aan de kant van de Oldenzaalsestraat te plaatsen. Hierop wordt geen uitsluitsel gegeven door de OvD-G. Hij deelt nog mee dat er een T1 slachtoffer is waar nu het MMT	Chauffeur ambulance 18	LCI 893	

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Selectie Criteria	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron	Vraag
						van het MST Enschede bij wordt betrokken.			
2.0	13 mei	**16.06**	naar SMT in Hengelo	AAD Oost ambulance 17	A2 B3	Ambulance 17 van de AAD-Oost bericht dat zij met drie T1 patiënten naar het Streekziekenhuis Midden Twente in Hengelo gaan.	Bemanning ambulance 17	LCI 893	
2.0	13 mei	**16.07**	Van Heekpark Enschede	AAD Oost ambulance 5	A2 B4	De verpleegkundige van ambulance 5 van de AAD-Oost meldt aan de CPA AAD-Oost dat alle lopende patiënten zich moeten melden bij het Van Heekpark, waar ze worden opgevangen door het Sigmateam. Zijn collega blijft daar samen met de OvD-G (7). Ambulance 5 gaat weer het gebied in.	Verpleegkundige ambulance 5	LCI 893	
2.0	13 mei	**vanaf 16.07**	gemeentehuis Enschede (?)	GHOR GGD Twente	A1 B3	De HSGA Twente vraagt aan de CPA IJssel-Vecht, de CPA Nijmegen, de CPA Flevoland een volledige GNK (haakarmvoertuig, Sigmateam, twee ambuteams en een MMT) naar Enschede te sturen, aan de regio Achterhoek en de regio Noord-West Veluwe vraagt hij een materiaalwagen en een Sigmateam naar Enschede te sturen. Alle GNK's moeten zich melden bij het AVIA-tankstation afslag 31 van de A1.	GHOR GGD Twente	LCI 893	
2.0	13 mei	**16.08**	CPA AAD Oost Hengelo	AAD Oost	A1 B2	De CPA AAD-Oost geeft een voorwaarschuwing aan het Streekziekenhuis Koningin Beatrix te Winterswijk.	centralist	LCI 893	
2.0	13 mei	**16.08**	Van Heekpark Enschede	AAD Oost ambulance 11	A2 C2	Ambulance 11 deelt aan de CPA AAD-Oost mee dat zij een gewondennest gaan opzetten bij het Van Heekpark, tegenover garage Roelofzen.	AAD Oost ambulance 11	LCI 893	
2.0	13 mei	*16.08*	CPA AAD Oost Hengelo	AAD Oost	A1	De CPA AAD Oost vraagt de CPA Nijmegen om bijstand	centralist	LCI 893	
2.0	13 mei	**16.09**	CPA AAD Oost Hengelo	AAD Oost	A1 B2	De CPA AAD-Oost geeft een voorwaarschuwing aan het Deventer Ziekenhuis.	centralist	LCI 893	
2.0	13 mei	tussen plm. *16.10-17.00*	CPA IJssel Vecht Zwolle	CPA IJssel Vecht	A1 B1 B3	CPA IJssel Vecht vraagt bij de Spoedeisende hulp van het Sophia Ziekenhuis om een traumateam voor Enschede. Er is daar een ramp gebeurd, een vuurwerkfabriek is ontploft en een opslagplaats, met meerdere doden, diverse slachtoffers. De CPA meldt dat zij er ook heen gaan met 5 ambulances van de regio IJssel Vecht en een geneeskundige combinatie (GNK). Op de vraag van het ziekenhuis of zij hun rampenplan in werking moeten stellen zegt CPA IJssel Vecht dat dat voorlopig nog niet hoeft. Zij weten nog niet waar de slachtoffers heen gaan, hoeveel	centralist/verpleegkundige afd. SEH	LCI 1117	

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Selectie Criteria	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron	Vraag
						het er exact zijn. Er wordt nu over 20-30 slachtoffers gesproken, en meerdere doden. CPA IJssel Vecht spreekt af dat zij de artsen van het ziekenhuis komen halen. Zij moeten eerst nog een Sigmateam oproepen. Met een kwartiertje zullen de artsen gehaald worden			
2.0	13 mei	tussen ca. *16.10-17.00*	CPA IJssel Vecht Zwolle	CPA IJssel Vecht	A1 B3	CPA IJssel Vecht roept mensen op die nodig zijn om met de GNK naar de ramp in Enschede te gaan. Afgesproken wordt dat de acht leden van het Sigmateam en de Sigmaauto naar de CPA IJssel Vecht komen. Het Sigmateam is om 16.45 uur compleet in Zwolle aanwezig voor vertrek. De brandweer zal bij de CPA ook de haakarmbak op halen. De GNK vertrekt kort daarna, met een politie-escorte naar Enschede.	centralist/ Sigmateam	LCI 1117 dossier IGZ	
2.0	13 mei	tussen plm. *16.10-17.00*	CPA IJssel Vecht Zwolle	CPA IJssel Vecht/ambulance RAV IJssel Vecht	A2 B2	CPA IJssel Vecht roept een ambulance op en deelt de bemanning mee dat er een ramp is in Enschede, deelt daarbij mee dat IJssel Vecht er met 5 ambulances naar toe gaat, met een volledige GNK, inclusief MMT. De CPA vraagt de bemanning het MMT van het Sophia ziekenhuis op te halen en naar de CPA te brengen. De bemanning vraagt of het dan gaat om een arts, een chirurg, een anesthesist en een verpleegkundige. De CPA IJssel Vecht bevestigt dat ze die moeten halen en naar de post in Zwolle moeten brengen. Het MMT staat over een kwartiertje klaar in het Sophiaziekenhuis.	centralist/ambulancebemanning	LCI 1117	
2.0	13 mei	tussen ca. *16.10-17.00*	CPA IJssel Vecht Zwolle	CPA IJssel Vecht/ambulances RAV IJssel Vecht	B2 C2	CPA IJssel Vecht belt diverse ambulancemedewerkers om bemanningen compleet te krijgen. Iemand van de ambulancedienst (Raalte?) die zelf de CPA belt wordt gevraagd naar de post in Zwolle te komen om "het gebied af te dichten" in verband met de ramp in Enschede.	centralist/ambulancebemanning	LCI 1117	
2.0	13 mei	**16.10**	CPA AAD-Oost Hengelo	AAD-Oost	A1 B2	De CPA AAD-Oost waarschuwt de SEH van het Streekziekenhuis Midden Twente.	centralist	LCI 893	
2.0	13 mei	**16.11**	CPA AAD-Oost Hengelo	AAD-Oost	A2 C2	De CPA AAD-Oost deelt de OvD-G mee dat de Zaustat met twee CPA-centralisten/CGV'ers onderweg is naar het Van Heekpark, naar garage Roelofzen.	centralist	LCI 893	
2.0	13 mei	*Ca. 16.15*	CPA AAD-Oost Hengelo	AAD-Oost	C2	De CPA wordt versterkt met een derde centralist die op de CPA de CGV, die met de Zaustat naar het rampterrein is vertrokken, zal vervangen.		LCI 1247 LCI 1261	

Versie	*Datum*	**Tijdstip**	**Plaats handeling**	**Organisatie (eenheid)**	**Selectie Criteria**	**Beschrijving gebeurtenis/ toelichting**	**Functionaris**	**Bron**	**Vraag**
2.0	13 mei	**16.15**	naar rampgebied Enschede	LNA-D Gronau/Feuerwehr Gronau	C1	De leidinggevend Not-Arzt (LNA) uit Gronau vertrekt met de Brandweer Gronau van Glanerbrug naar het rampgebied.	LNA-D Gronau	LCI af dossier IGZ	
2.0	13 mei	*vanaf ca. 16.15*	CPA AAD-Oost Hengelo	AAD-Oost	A1 B4	Verschillende ambulances uit de buitenregio's melden zich. Zij worden door de CPA AAD-Oost naar het Van Heekpark gestuurd.	centralist	LCI 893	
2.0	13 mei	**16.17**	CPA AAD-Oost Hengelo	AAD-Oost	A1 B1	De CPA AAD Oost vraagt bij het regionaal meldcentrum politie om de singel bij het Van Heekpark aan beide kanten af te sluiten, omdat daar groot wordt opgeschaald en omdat daar de Sigmatent wordt opgebouwd.	centralist	LCI 893	
2.0	13 mei	**16.17**	gemeentehuis Enschede	BT Enschede	C2	Door een vertegenwoordiger van het Beleidsteam (BT) op het stadhuis in Enschede wordt aan de CPA meegedeeld dat het rampenplan in werking is gesteld.	BT-lid	LCI 893	
2.0	13 mei	**16.18**	CPA AAD Oost Hengelo	AAD Oost	A1 B2	De CPA AAD-Oost geeft een voorwaarschuwing aan het Slingeland Ziekenhuis te Doetinchem	centralist	LCI 893	
2.0	13 mei	*ca. 16.19*	naar loodspost Walhofstraat Enschede	ambulance RAV IJssel Vecht	A2	Een ambulance van IJssel Vecht deelt aan de CPA IJssel Vecht mee dat zij naar de Walhofstraat in Enschede gaan. Daar is de loodspost en daar vindt de coördinatie plaats. De bemanning maakt melding van een hele grote brand maar weet niet wat er verder gebeurt. De CPA IJssel Vecht vertelt hen dat er een vuurwerkfabriek is ontploft.	ambulancebemanning	LCI 1117	
2.0	13 mei	**16.19**	gemeentehuis Enschede	GHOR GGD Twente	A1 B3 B4	De HSGA Twente belt de CPA AAD-Oost met de mededeling dat hij nu een bulk ambulances uit de omliggende regio's heeft laten komen. Hij stuurt die allemaal naar de parkeerplaats bij het Avia tankstation aan de A1. Hij wil graag dat daar iemand van AAD Oost aanwezig is om hen verder wegwijs te maken en te begeleiden. Vooral de buitenlandse ambulances kennen heg noch steg. De CPA AAD Oost zegt toe dat men er voor zal zorgen dat de ambulances vanaf de parkeerplaats naar de plaats van de ramp worden geleid.	HSGA	LCI 893	
2.0	13 mei	**16.20**	SMT in Hengelo	Sigmateam Twente	A1 B2 B3	Het Sigmateam Twente meldt nog drie leden van het team te gaan ophalen bij het SMT in Hengelo en daarna naar het Van Heekpark te gaan. De CPA deelt mee dat daar het verzamelpunt is waar wordt opgeschaald en dat daar de Sigmatent moet worden opgezet. Ook de Zaustat komt	Chauffeur Sigmateam Twente	LCI 893	

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Selectie Criteria	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron	Vraag
						naar die plaats.			
2.0	13 mei	**16.20**	CPA AAD-Oost Hengelo	AAD-Oost	A1 B2	De CPA AAD-Oost deelt aan de politiemeldkamer mee dat er een groot aantal ambulances voor bijstand uit het land is opgeroepen en dat die gestuurd worden naar de parkeerplaats bij het AVIA-tankstation aan de A1. Gevraagd wordt er voor te zorgen dat daar iemand van de politie staat om deze ambulances te begeleiden.	centralist	LCI 893	
2.0	13 mei	tussen ca. *16.20-17.00*	CPA IJssel Vecht Zwolle	CPA IJssel Vecht/Meld kamer brandweer	A1 B2	CPA IJssel Vecht belt de Meldkamer brandweer (Zwolle?) en deelt mee dat er een ramp in Enschede is. De Meldkamer brandweer heeft daar niets van gehoord. CPA IJssel Vecht laat de meldkamer weten dat de Geneeskundige combinatie (GNK) en dus ook de haakarmbak van de GNK richting Enschede moet worden gestuurd en vraagt aan de meldkamer of zij daar voor kunnen zorgen. Meldkamer brandweer zegt dat zowel de haakarmbak als een haakarmvoertuig naar hun toe komt.	centralist	LCI 1117	
2.0	13 mei	**16.22**	naar MST Enschede	AAD Oost ambulance 94	A2 B2	Een ambulance (94) meldt dat men met een deel van het MMT van het MST een zwaargewonde naar het MST in Enschede gaat vervoeren.	Bemanning ambulance 94	LCI 893	
2.0	13 mei	**16.23**	CPA AAD-Oost Hengelo	AAD-Oost	A2	De CPA AAD-Oost probeert contact te krijgen met de CGV'en van de Zaustat. Die reageren niet op de oproepen.	centralist	LCI 893	
2.0	13 mei	**16.26**	CPA AAD-Oost Hengelo	AAD-Oost	A2	De CPA AAD-Oost probeert nogmaals contact te krijgen met de CGV'en van de Zaustat. Die reageren ook nu niet op de oproepen.	centralist	LCI 893	
2.0	13 mei	**16.30**	CPA AAD-Oost Hengelo	AAD-Oost	A2	De CPA AAD-Oost probeert voor de derde keer contact te krijgen met de CGV'ers van de Zaustat. Die reageren nog steeds niet op de oproepen.	centralist	LCI 893	
2.0	13 mei	**16.25**	rampgebied Enschede	LNA Gronau/ Deutsch-land	C3	Aankomst LNA Gronau met zijn commandowagen in het rampgebied. De straten zijn moeilijk doorgankelijk vanwege rondvliegend puin, mensen lopen in paniek rond, hij ziet zwaar- en lichtgewonde slachtoffers, er liggen ook doden op de weg.	LNA	LCI af dossier IGZ	
2.0	13 mei	**16.27**	naar Van Heekpark Enschede	LNA Gronau/ Deutsch-land	B1 B3 C3	De LNA-D uit Gronau wordt opgevangen door de Nederlandse politie. Hij ontmoet op deze plaats ook een Nederlandse huisarts. Met deze huisarts en een gewonde verlaat hij noodgedwongen, vanwege acuut explosiegevaar, het gebied. Onder politie escorte rijdt hij	LNA Gronau	LCI af dossier IGZ	

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Selectie Criteria	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron	Vraag
						naar het Van Heekpark waar hij zich meldt bij de OvD-G. Hier draagt hij de gewonde voor verdere behandeling over.			
2.0	13 mei	**16.30**	CPA AAD-Oost Hengelo	AAD-Oost	A2 B1 C2	De CPA AAD-Oost zoekt contact met de OvD-G bij het Van Heekpark en krijgt te horen dat de Zaustat daar is aangekomen en operationeel wordt gemaakt. De CPA vraagt aan de OvD-G te regelen dat de Zaustat de autotelefoon aanzet, zodat de CPA contact kan krijgen. De OvD-G vraagt de CPA na te gaan of er een sporthal in de buurt, b.v. bij de Hogeschool, beschikbaar is om gewonden naar toe te brengen.	centralist	LCI 893	
2.0	13 mei	*Ca. 16.30*	Bodden-kampsingel t.o. Roelofzen	AAD Oost Zaustat	A2 B1	De Zaustat is ter plaatse en parkeert in de nabijheid van de VC-wagens van de brandweer en de politie, aan de Boddenkampsingel bij garage Roelofzen. De Zaustat test dan de communicatiemiddelen: er zijn 4 mobilofoonkanalen (eerste mobilofoon: Kanaal 5 Enschede; tweede mobilofoon: Kanaal 27 rampenkanaal; derde mobilofoon: Kanaal 10 rampenkanaal en vierde mobilofoon: politiekanalen, Duitse ambulances en heli's). Bovendien inventariseert de Zaustat de aanwezige ambulances en andere disciplines ter plaatse en wordt er met de OvD-G overlegd over de situatie. Het blijkt dat er om *16.30* uur ongeveer 10 ambulances ter beschikking staan bij het Van Heekpark. Deze Zaustat is een tot verbindingswagen omgebouwde oude ambulance. In de Zaustat bevinden zich 4 mobilofoons, en twee mobiele telefoons die voorzien zijn van belkaarten, meer niet. De Zaustat wordt bemand door de beide CGV'en die hiertoe zijn opgeleid. De CGV'en hebben een onderlinge taakverdeling afgesproken. Zij hebben geen administratieve ondersteuning. De zender van de Zaustat is niet sterk, de Zaustat wordt dan ook regelmatig " weggedrukt " door de VC-wagens van de brandweer en politie.	CGV	LCI 893 LCI d LCI e	
2.0	13 mei	**16.33**	Nijmegen	Sigmateam Nijmegen	A1 B1	Het Sigmateam Nijmegen belt met de CPA AAD-Oost en vraagt of er ook een MMT en een haakarmbak uit Nijmegen nodig zijn. Dat wordt bevestigd door CPA AAD-Oost.	Lid Sigmateam Nijmegen	LCI 893	

Versie	*Datum*	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Selectie Criteria	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron	Vraag
2.0	13 mei	**16.38**	CPA IJssel Vecht Zwolle	CPA IJssel Vecht/ CPA AAD Oost	A1 B1	De CPA IJssel-Vecht belt de CPA AAD-Oost met de mededeling dat er nu met 5 ambulances onderweg zijn. Als de centralist van AAD Oost meldt dat het om honderden gewonden gaat zegt de CPA IJssel Vecht toe nog meer ambulances (uit het land?) te zullen sturen. De centralist van AAD Oost vraagt om de ambulances te sturen naar de loodsplaats bij het AVIAtankstation, A1 afslag 31.	centralist	LCI 893 LCI 1117	Begint op dit tijdstip de opschaling uit de rest van het land?
2.0	13 mei	**16.38**	Enschede	DHV Enschede	A1 B2	De CPA wordt door een huisarts verzocht om de Centrale Huisartsen Post in Enschede te bellen en te vragen of alle artsen die daar zijn, met hun materiaal naar het Van Heek park kunnen komen.	huisarts	LCI 893	
2.0	13 mei	**16.39**	Van Heekpark Enschede	AAD Oost Zaustat	A2 B1 B2	De Zaustat meldt zich gereed bij de CPA. Meegedeeld wordt dat de autotelefoon van de Zaustat aan staat, maar dat de CPA moeilijk contact zal kunnen krijgen omdat alles overbezet is. Wel staat de mobilofoon permanent aan en kan er zo vanuit de Zaustat met de CPA worden meegeluisterd. De Zaustat vraagt om het Twenteborg Ziekenhuis in Almelo te bellen met de mededeling dat er een bus met 25 gewonden naar dit ziekenhuis onderweg is.	CGV	LCI 893 LCI d	
2.0	13 mei	**16.40**	Van Heekpark Enschede	MMT Twenteborg Ziekenhuis	A1	Het MMT (anesthesioloog, chirurg, verpleegkundige) van het Twenteborg Ziekenhuis arriveert bij het Van Heekpark. Dit MMT meldt zich bij de reeds aanwezige leider van het MMT (anesthesioloog, anesthesie- verpleegkundige) van het Medisch Spectrum Twente.	MMT	? (interview)	
2.0	13 mei	**16.40**	CPA AAD-Oost Hengelo	AAD-Oost	A2 B1 B3	De CPA AAD-Oost vraagt aan de OvD-G bij het Van Heekpark om een inschatting van het aantal doden en gewonden. De OvD-G denkt dat er honderden gewonden zijn, het Van Heekpark dreigt vol te lopen. Het aantal doden is nog niet te schatten. Omdat men in het Van Heek park ervan uit gaat dat er nog zeer veel gewonden zullen komen, is het belangrijk de aanwezige gewonden zo snel mogelijk af te voeren. Dit wordt grotendeels met bussen gedaan, de aanwezige ambulances willen de OvDG-en zo min mogelijk gebruiken, zij worden vastgehouden voor de zwaargewonden die nog zullen komen.	centralist	LCI 893 LCI 1248	

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Selectie Criteria	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron	Vraag
2.0	13 mei	16. 42	naar SMT Enschede	AAD Oost	B3	De Zaustat stuurt ambulance 13 met een T2 gewonde naar het SMT in Enschede.	CGV	LCI 893 LCI 968	
2.0	13 mei	16.44	Van Heekpark Enschede	AAD Oost	A2	De Zaustat vraagt bij de CPA 2 TET-bussen aan.	CGV	LCI 893 LCI 968	
2.0	13 mei	16.44	Enschede	DHV Enschede C1		De Centrale Huisartsen Post in Enschede stuurt op verzoek van de CPA AAD Oost alle artsen die daar aanwezig zijn met hun materiaal naar het Van Heek park.	huisarts	LCI 893	
2.0	13 mei	16.44	CPA AAD-Oost Hengelo	AAD-Oost	A1 B2	De CPA geeft op verzoek van de Zaustat aan de SEH van het Twenteborg Ziekenhuis door dat er een bus met 25 gewonden naar hen onderweg is, zonder daarbij nadere informatie te kunnen geven.	centralist	LCI 893	
2.0	13 mei	16.44	gemeente huis Enschede	GHOR GGD Twente	A1	De HSGA Twente vraagt aan de CPA Amsterdam het helitraumateam te sturen en extra ambulances.	HSGA	LCI 893	
2.0	13 mei	16.45	naar MST Enschede	AAD Oost	B3	Ambulance 4 gaat in opdracht van de Zaustat met een T1 slachtoffer naar het MST Enschede.	ambulance 4	LCI 893 LCI 968	
2.0	13 mei	16.47	gemeente huis Enschede	GHOR GGD Twente	A1	De HSGA Twente vraagt aan de CPA Rijnmond het helitraumateam te sturen en extra ambulances.	HSGA	LCI 893	
2.0	13 mei	16.47	CPA AAD-Oost Hengelo	AAD-Oost	A1 B1	De CPA AAD-Oost vraagt aan de politiemeldkamer om twee TET bussen voor het vervoer van gewonden naar de ziekenhuizen en naar de Pathmoshal te regelen en de bussen te sturen naar het Van Heekpark.	centralist	LCI 893	
2.0	13 mei	16.47	CPA AAD-Oost Hengelo	AAD-Oost	A2 B1 B3	De CPA geeft aan de Zaustat door dat de Pathmossporthal door de politie wordt ontruimd en gereed wordt gemaakt voor het opvangen van gewonden. Er moeten stretchers van de vliegbasis Twente komen.	centralist	LCI 893	
2.0	13 mei	16.50	Van Heekpark	LNA-Gronau/ Deutsch-land	A1 B1 B3 B4	De LNA- D inventariseert bij de OvD-G het aantal benodigde geneeskundige hulpverleners en medische hulpmiddelen. Aansluitend regelt hij de komst van 6 helikopters, met elk een arts en twee reddingswerkers aan boord, ongeveer 18 chirurgen en anesthesisten, en veel materieel. Op verzoek van de HSGA neemt hij de leiding van een (tweede) "Duits" gewondennest op zich. In dit gewondennest worden tussen de 140 en 160 licht - half zwaar gewonden behandeld. Hij communiceert aanvankelijk met zijn eigen telefoon, hetgeen erg	LNA	LCI af dossier IGZ	

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Selectie Criteria	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron	Vraag
						moeizaam gaat. Hij maakt daarom veelvuldig gebruik van de (politie) koerier. Later ontvangt hij van de HSGA een portofoon.			
2.0	13 mei	**16.50**	MST Enschede	MST	A1 B1	Het MST laat weten aan de CPA AAD Oost dat er patiënten naar de verkeerde locatie in Enschede worden gestuurd. Het MST locatie Enschede heeft twee ingangen. De juiste locatie voor de opvang van slachtoffers (SEH) wordt opgegeven.	Coördinator SEH	LCI 893	
2.0	13 mei	**16.52**	CPA AAD-Oost Hengelo	CPA AAD-Oost	A1 B3	De CPA AAD-Oost probeert de paraatheid in de regio Twente te herstellen. Een ambulance uit Almelo wordt daartoe in Almelo vastgehouden. Uit een bericht aan de CPA *(17.00* uur) blijkt echter dat er geen ambulances van AAD-Oost (meer) staan op de post Almelo en evenmin op de post Hengelo.	centralist	LCI 893	
2.0	13 mei	**16.52**	CPA AAD-Oost Hengelo	AAD-Oost	B3	Op de CPA wordt afgesproken wie van de centralisten de communicatie met de Zaustat gaat onderhouden. Voor het overige hebben de centralisten geen onderlinge taakverdeling. De inmiddels gearriveerde beleidsmedewerker van de AAD-Oost gaat de werkzaamheden coördineren.	Beleidsmede-werker AAD Oost	LCI 893 LCI 1126	
2.0	13 mei	**16.52**	CPA AAD-Oost Hengelo	AAD-Oost	A2	De CPA deelt aan de Zaustat mee dat de opgeroepen traumaheli's uit Duitsland, Amsterdam en Rotterdam zich direct bij de Zaustat zullen in melden op een apart kanaal. Dat blijkt enige technische problemen te geven omdat het betreffende kanaal via een portofoon moet gaan.	Centralist	LCI 893	
2.0	13 mei	**16.54**	CBB-gebouw Voortsweg/ Hulsmaat-straat Enschede	AAD Oost ambulance 18	A2	De verpleegkundige van de eerste ambulance (18) meldt zich na een lange tijd van radiostilte opnieuw bij de CPA. Hij vertelt dat zijn ambulance is geëxplodeerd en dat hij zijn chauffeur is kwijtgeraakt. Hij staat nu bij het CBB-gebouw aan de Voortsweg/Hulsmaatstraat, waar hij een gewondennest wil inrichten. Er zijn al veel gewonden, maar hij staat er alleen voor. Hij vraagt of hier een Sigmateam kan komen.	Verpleegkun-dige ambulance 18	LCI 893	
2.0	13 mei	**16.58**	Politiemeld-kamer (?)	Politiemeld kamer	A1	Vanuit de politiemeldkamer wordt meegedeeld dat de politie uit Oldenzaal de Duitse ambulances naar het Van Heekpark zal loodsen.	Centralist	LCI 893	
2.0	13 mei	**16.59**	Borne	huisartsen Borne	A1	Huisartsen uit Borne die hun hulp aanbieden worden door de CPA AAD Oost aan naar het gewondennest bij het	huisarts	LCI 893	

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Selectie Criteria	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron	Vraag
						CBB-gebouw aan de Voortsweg/Hulsmaatstraat gestuurd.			
2.0	13 mei	**16.59**	MST Enschede/ Deventer ziekenhuis	SEH MST Enschede/ Deventer ziekenhuis	A1	De SEH van het MST Enschede geeft de opnamecapaciteit door en vraagt wat er kan worden verwacht aan slachtoffers. Ook het ziekenhuis in Deventer stelt die vraag. De CPA kan hier nog geen antwoord op geven.	Coördinator SEH	LCI 893	
2.0	13 mei	*17.00*	naar SMT Hengelo	AAD Oost	B3	Ambulance 13 vervoert in opdracht van de Zaustat een T1 slachtoffer naar het SMT in Hengelo.	bemanning ambulance 13	LCI 893 LCI 968	
2.0	13 mei	*17.00*	Van Heek park naar CBB gebouw Enschede	AAD Oost OvD-G	B1 C3	De dienstdoende OvD-G gaat vanuit het Van Heek park naar het CBB gebouw om daar poolshoogte te nemen. Hij belooft de verpleegkundige van de eerste ambulance de door hem gevraagde hulp te zullen organiseren. Kort na zijn vertrek uit het CBB gebouw verneemt de OvD-G echter dat ook het CBB gebouw niet langer veilig is. Er wordt daarom geen extra hulp voor het CBB gebouw gemobiliseerd. Niet lang daarna wordt het gewondennest van het CBB gebouw verhuisd naar het Sparta terrein.	OvD-G	LCI 893 LCI b LCI g	
2.0	13 mei	**17.00**	Van Heekpark Enschede	AAD Oost Zaustat	A2	Door de Zaustat wordt aan de CPA gevraagd om een centraal telefoonnummer open te laten stellen, waarop burgers algemene informatie kunnen krijgen en dit telefoonnummer aan de Zaustat door te geven.	CGV	LCI 893	
2.0	13 mei	**17.01**	regionaal meld-centrum politie (?)	regionaal meld-centrum politie	A1	Ook het regionaal meldcentrum politie vraagt de CPA of er al een centraal telefoonnummer is voor algemene informatie. Dat blijkt niet het geval te zijn. De politiemeldkamer zal dat nu gaan regelen.	centralist	LCI 893	
2.0	13 mei	**17.02**	Enschede	NRK Enschede	A1	Het Rode Kruis Enschede biedt de CPA EHBO'ers aan. De CPA verwijst naar het gewondennest bij het CBB-gebouw aan de Voortsweg/Hulsmaatstraat	vertegen-woordiger NRK	LCI 893	
2.0	13 mei	**17.02**	meldkamer politie (?)	meldkamer politie	A1	De bussen waar de CPA om gevraagd heeft zijn onderweg.	centralist	LCI 893	
2.0	13 mei	**17.05**	CPA IJssel Vecht Zwolle	RAV IJssel-Vecht	A1 B1 B2	De CPA IJssel-Vecht vraagt aan de CPA AAD- Oost of de ziekenhuizen en brandwondencentra gewaarschuwd moeten worden. Op verzoek van de CPA AAD Oost neemt de CPA IJssel-Vecht, op basis van het door de CPA AAD-Oost gemelde scenario van honderden gewonden c.q. doden, ook de coördinatie op zich een voorwaarschuwing te geven aan de ziekenhuizen in de buitenregio's (Zwolle, Meppel, Emmen, Heerenveen,	centralist	LCI 893 LCI 1117	

Versie	*Datum*	**Tijdstip**	**Plaats handeling**	**Organisatie (eenheid)**	**Selectie Criteria**	**Beschrijving gebeurtenis/ toelichting**	**Functionaris**	**Bron**	**Vraag**
2.0	13 mei	**17.05**	politiemeld kamer (?)	politie meldkamer (?)	A1	De CPA krijgt gemeld dat het MMT uit Deventer met de politie uit Deventer onderweg is. Zij worden naar het Van Heekpark geloodst	centralist	LCI 893	
2.0	13 mei	**17.06**	Van Heekpark Enschede	AAD Oost Zaustat	A2 B2	De Zaustat meldt dat er een bus met T2 en T3 gewonden op weg is naar het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk.	CGV	LCI 893 LCI 968	
2.0	13 mei	*vanaf ca 17.10*	CPA IJssel Vecht Zwolle	CPA IJssel Vecht/ NVIC	A1	De CPA IJssel Vecht belt eerst het Nationale Vergiftiging- en Informatiecentrum (NVIC) omdat men denkt dat de brandwondenteams via dit centrum worden gealarmeerd. Na interne ruggespraak deelt het NVIC mee dat deze alarmering niet via hen verloopt, dat er op de CPA protocollen moeten zijn voor de alarmering van de brandwondenteams.	centralist	LCI 1117	
2.0	13 mei	**17.10**	naar Enschede	Life Line 1	A1	De Heli life line 1 uit Amsterdam meldt zich bij de CPA in.	piloot	LCI 893	
2.0	13 mei	**17.12**	CPA AAD Oost Hengelo	AAD Oost	A1 B1 B2	Het Streekziekenhuis in Winterswijk wordt ingelicht over de komst van twee bussen met T2 en T3 gewonden. De CPA weet desgevraagd niet precies hoeveel gewonden er aan komen, over het getal 40-50 ontstaat enige consternatie bij de SEH, omdat daarvoor onvoldoende opvangcapaciteit is. Men zal echter de gewonden opvangen.	centralist	LCI 893	
2.0	13 mei	**17.13**	politiemeld-kamer (?)	politiemeld kamer	A1 B3	De politiemeldkamer meldt aan de CPA AAD-Oost dat er twee doden zijn gevonden. De vindplaats wordt doorgegeven. Daarnaast wordt meegedeeld dat er een verbindingsbus van de KLPD uit Driebergen onderweg is. Deze bus wordt vanaf *23.00* uur de vaste locatie van het CoRT. Vanaf dat moment komt daar het CTPI bijeen.	centralist	LCI 893 LCI 1131	
2.0	13 mei	**17.15**	Van Heekpark Enschede	AAD Oost Zaustat	A2 B2	De Zaustat deelt aan de CPA AAD-Oost mee dat er weer een bus, nu met 25 T2 en T3 gewonden naar het MST, locatie Oldenzaal, gaat.	CGV	LCI 893	
2.0	13 mei	**17.16**	CPA AAD-Oost Hengelo	AAD-Oost	A2 B3	De CPA AAD-Oost verzoekt één van de ambulanceverpleegkundigen (tevens CPA centralist) naar de verzamelplaats bij het AVIA-tankstation te gaan staan om daar de buitenregionale ambulances op te vangen en	centralist	LCI 893 LCI j LCI 1249	

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Selectie Criteria	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron	Vraag
						door te geleiden. Op verzoek van één van de HSGA's voegt zich kort daarop een (leerling) ambulancechauffeur bij deze verpleegkundige. Deze chauffeur is in het bezit van een eigen auto met sterkere communicatie apparatuur dan de ambulances van de AAD-Oost. Van deze communicatieapparatuur zullen beiden later dankbaar gebruik maken.			
2.0	13 mei	**17.20**	gemeente huis Enschede	GGD Twente	A1 B1 B2	De directeur GGD Twente neemt contact op met de HSGA Twente. Meegedeeld wordt dat de CdK is ingeschakeld en dat de gemeentelijke diensten worden opgeschaald. Er is behoefte aan een situatierapport. De HSGA zegt dat er gezien de chaos nog geen overzicht is. Hij vraagt de directeur GGD via de burgemeester van Enschede en de CdK bij het ministerie van Defensie toestemming te regelen dat de vliegbasis Twente als opvanglocatie kan gaan dienst doen, in geval er honderden doden zouden zijn.	directeur	LCI 893	
2.0	13 mei	**17.20**	Van Heekpark Enschede	AAD Oost OvD-G	B3	De OvD-G verzoekt de LNA Gronau om in Duitsland traumatologische bedden en brandwonden bedden beschikbaar te stellen.	OVD-G	LCI af dossier IGZ	
2.0	13 mei	**17.20**	naar Van Heekpark Enschede	Sigmateam Twente	A1	Het Sigmateam Twente meldt de CPA AAD-Oost dat zij naar het gewondennest aan het Van Heekpark rijden maar nog steeds geen politiebegeleiding hebben.	Chauffeur Sigmateam	LCI 893	
2.0	13 mei	*vanaf ca. 17.27*	CPA IJssel Vecht Zwolle	CPA IJssel Vecht	A1 B2	De CPA IJssel Vecht belt de SEH's van een aantal ziekenhuizen: de brandwondencentra in Rotterdam worden via de CPA Rijnmond gevraagd een brandwondenteam naar Enschede te sturen. De brandwondencentra in Beverwijk en Groningen ontvangen een voorwaarschuwing om zich voor te bereiden op de eventuele komst van slachtoffers uit Enschede, evenals de beide ziekenhuizen in Zwolle en het ziekenhuis in Meppel.	centralist	LCI 1117	
2.0	13 mei	**17.28**	AVIA Tankstation	AAD Oost ambulance	A2 B1 B3	De ambulanceverpleegkundige van AAD-Oost deelt mee dat er nog steeds geen ambulances bij het AVIA tankstation zijn aangekomen. Wel heeft men gehoord dat er ambulances aan de overkant kant zouden staan, bij de parkeerplaats Frans op den Bult. Het blijkt dat de CPA/Zaustat inderdaad ook ambulances naar die plaats	Ambulanceverpleegkundige	LCI 893 LCI 1249 LCI j	

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Selectie Criteria	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron	Vraag
						dirigeert. Omdat er geen ambulances bij het AVIA tankstation beschikbaar zijn, krijgen de daar als enige aanwezige verpleegkundige en de chauffeur van AAD-Oost de opdracht van de CPA om naar een ongeval in Oldenzaal te gaan.			
2.0	13 mei	tussen *17.30-17.50*	CPA's in Drenthe (Assen) en Rijnmond (Rotterdam)	CPA Drenthe en CPA Rijnmond	A1 B3	De CPA's in Drenthe en Rijnmond nemen contact op met de CPA IJssel Vecht om af te stemmen hoeveel ambulances men naar Enschede zal sturen. Rijmond stuurt 5 en Drenthe stuurt 2 ambulances. Deze ambulances worden door de CPA IJssel Vecht verwezen naar de loodspost bij het Aviatankstation aan de A1, afslag 31.	centralist	LCI 1117	
2.0	13 mei	**17.32**	MST Enschede	MST	A1 B3	Vanuit het MST Enschede wordt personeel aangeboden om in het rampgebied zelf ondersteuning te geven. Met de CPA wordt afgesproken dat artsen en verpleegkundigen van het ziekenhuis naar het gewondennest bij het Van Heekpark zullen gaan.	Voorzitter Raad van Bestuur	LCI 893	
2.0	13 mei	**17.37**	Brandweer Enschede	Brandweer Enschede	A1 B1	De Brandweer Enschede vraagt aan de CPA AAD-Oost iemand te sturen voor psychische bijstand. Als blijkt dat de brandweer traumazorg wil aanvragen wordt afgesproken dat de brandweer hierover wordt teruggebeld door de HSGA Twente.	centralist	LCI 893	
2.0	13 mei	**17.40**	Van Heekpark Enschede	LNA Deutsch-land/ Gronau	A1 B1	De LNA-D/ Gronau deelt de OvD-G in het Van Heek park mee dat er in de naburige Duitse ziekenhuizen 233 bedden beschikbaar zijn, waarvan 14 IC bedden en 19 brandwondenbedden voor volwassenen en 15 brandwondenbedden voor kinderen.	LNA	LCI af dossier IGZ	
2.0	13 mei	**17.40**	CPA AAD-Oost Hengelo	AAD-Oost	A1	De GNK regio IJssel-Vecht komt aan bij de parkeerplaats aan de A1, bij de afslag 31 AVIA-tankstation. Daar blijkt niemand aanwezig te zijn om hen op te vangen en te begeleiden naar het rampterrein in Enschede.	centralist	LCI 893	
2.0	13 mei	**17.41**	Politiemeld-kamer (?)	Politiemeld kamer (?)	A1 B1	Uit een verzoek van de politiemeldkamer aan de CPA om ondersteuning door het RIAGG blijkt dat het RIAGG Enschede alle personeel heeft ingezet en voor ondersteuning verwijst naar de SEH van een ziekenhuis.	centralist	LCI 893	
2.0	13 mei	**17.42**	Glanerbrug	LNA Deutsch-	B3	Op verzoek van de LNA-D/ Gronau wordt bij de grenspost Glanerbrug een Duitse loodspost ingericht. Van hieruit	LNA	LCI af dossier IGZ	

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Selectie Criteria	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron	Vraag
				land/ Gronau		worden voortaan de benodigde hulpverleners en materieel onder politie begeleiding naar de gewondennesten vervoerd. In Osnabrück wordt een container gereed gehouden met 80 intensieve behandelingseenheden, waaronder complete beademingsapparatuur.			
2.0	13 mei	**17.42**	AVIA tankstation	ambulance GGD Nijmegen	A1 B1 C3	Een ambulance (24) uit Nijmegen meldt zich eveneens in vanuit de parkeerplaats van het AVIA tankstation aan de A1. Er is nog steeds niemand van de AAD-Oost aanwezig. Men weet niet wat te doen. Er blijkt sprake van een misverstand: omdat ambulance 01 van de AAD-Oost naar een spoedgeval is gezonden heeft de Zaustat ter vervanging ambulance 902 van de regio IJssel-Vecht als coördinatiepunt aangewezen, deze staat echter aan de andere kant van de A1, op de parkeerplaats bij Frans op den Bult. De twee parkeerplaatsen zijn door elkaar gehaald. De Zaustat zal dat corrigeren.	Ambulancebe-manning	LCI 893	
2.0	13 mei	**17.45**	naar AVIA Tankstation	ambulances buitenregio's	A1 B3	Vanaf *17.45* uur melden zich de ambulances uit de buitenregio's die daarop door de CPA naar de parkeerplaats bij het AVIA-tankstation worden gestuurd.	Ambulancebemanningen	LCI 893	
2.0	13 mei	**17.45**	CPA Flevoland-Almere/ GNK IJssel Vecht	CPA Flevoland/ GGD IJssel Vecht	A1 B1	De CPA Flevoland meldt aan de CPA AAD-Oost dat hun ambulances en GNK nu bij de loodspost aan de A1 bij het AVIA-tankstation staan, maar daar, op enkele politiemensen na, niemand hebben aangetroffen. De politiemensen weten niet wat ze moeten doen met die bijstand. De CPA AAD-Oost deelt mee dat er mensen van hen aankomen. Ook de GNK en het MMT uit IJssel-Vecht en de materiaalwagen van de GNK uit de regio Noordwest-Veluwe staan (nog steeds) op de parkeerplaats bij het AVIA-tankstation op politiebegeleiding te wachten.	centralist	LCI 893	
2.0	13 mei	*ca 17.45*	ziekenhuizen in Enschede, Almelo, Oldenzaal en Deventer	MST/ Deventer-ziekenhuis/ Twente-borg	A1 B1	De ziekenhuizen in Enschede, Almelo, Oldenzaal en Deventer vragen bij de CPA of er nog gewonden komen. Zij hebben opgeschaald en hebben dus voldoende capaciteit. De CPA deelt mee geen meldingen te hebben gekregen over het vervoer van gewonden.	SEH	LCI 893	

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Selectie Criteria	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron	Vraag
				ziekenhuis					
2.0	13 mei	**17.48**	CPA IIssel-Vecht Zwolle	RAV IJssel-Vecht	A1 B1	De CPA IJssel-Vecht geeft aan de CPA AAD Oost een tussenstand van de gevraagde bijstand. Zij geven daarbij op welke andere CPA's (Rotterdam, Friesland, Drenthe) reeds om bijstand zijn gevraagd, welke (beide ziekenhuizen in Zwolle, ziekenhuis in Meppel en welke brandwondencentra. Het Zuiderziekenhuis in Rotterdam heeft laten weten een brandwondenteam naar de loodspost A1 bij het AVIA-tankstation te zullen sturen. Bij die gelegenheid deelt de CPA IJssel-Vecht ook mee dat hun GNK op deze loodspost staat te wachten maar verder niemand heeft aangetroffen.	Centralist	LCI 893 LCI 1117	
2.0	13 mei	*ca. 17.50*	AVIA-tankstation Enschede/CPA IJssel Vecht Zwolle	GNK IJssel Vecht/CPA IJssel Vecht	A1 B1 B3	De bemanning van de Haakarmbak/GNK van IJssel Vecht belt de CPA IJssel Vecht. Ze staan bij AVIA tankstation, maar daar blijkt geen loodspost te zijn. Er staat niemand. De bemanning vraagt om overleg met de politiemeldkamer en verzoekt over het resultaat terug te bellen. CPA IJssel Vecht belt de meldkamer van de politie met de mededeling dat ze de GNK op de loodspost hebben staan bij afslag 31 bij het AVIAtankstation. (Nadere informatie over dit gesprek ontbreekt). CPA IJssel Vecht belt met het hoofd van de CPA AAD Oost en vertelt dat zij de complete GNK op de loodspost hebben staan, iets voorbij afslag 31 bij het Avia tankstation. Maar daar zien ze verder niemand. Men wil daar weggehaald worden. De CPA AAD Oost zegt toe er een auto heen te sturen. Er stond een ambulance van AAD-Oost, maar deze blijkt weg te zijn gehaald in verband met een spoedrit. De CPA IJssel Vecht meldt vervolgens de stand van zaken rond hun coördinatie voor AAD Oost. De drie brandwondencentra Beverwijk, Rotterdam en Martini Groningen zijn inmiddels gewaarschuwd, Rotterdam stuurt een brandwondenteam naar de loodspost. De beide Zwolse ziekenhuizen zijn op de hoogte gebracht, evenals de Diaconessenziekenhuis in Meppel. Het hoofd van de CPA AAD Oost vraagt of de CPA IJssel Vecht ook nog	bemanning GNK/centralist	LCI 893 LCI 1117	

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Selectie Criteria	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron	Vraag
						contact heeft met andere CPA's, want hij heeft begrepen dat de CPA IJssel-Vecht het aantal ambulances dat naar Twente komt zal coördineren. CPA IJssel Vecht bevestigt dit en meldt dat Rijnmond 5 ambulances stuurt. Drenthe zal zoveel sturen als men kan missen. Friesland gaat nog na wat men kan sturen.			
2.0	13 mei	*ca 17.50*	CPA Utrecht	CPA Utrecht	A1 B1	De CPA Utrecht vraagt om informatie aan de CPA IJssel Vecht om te kunnen bepalen hoeveel ambulances zij moeten sturen. CPA IJssel Vecht zegt dat de situatie wat chaotisch is maar dat de CPA AAD Oost nog steeds om ambulances vraagt. Er schijnen honderden gewonden te zijn. CPA Utrecht vraagt om nadere gegevens in te winnen, de GHOR moet toch in Twente in werking zijn. Voorlopig probeert Utrecht 6 ambulances naar Enschede te sturen.	centralist	LCI 1117	
2.0	13 mei	**17.50**	?	?	A1 B1	Een van de ziekenhuizen wil weten of het juist is dat er verpleegkundigen naar de Pathmoshal moeten gaan, aangezien deze aan de SEH moeten worden onttrokken. Door de CPA wordt dit ontkend. Er is daar een Sigmateam en er worden lichtgewonden behandeld.	arts	LCI 893	
2.0	13 mei	*17.50*	Pathmoshal Enschede	huisarts	A1	Omstreeks dezelfde tijd belt een huisarts, die met enkele collega's bij de Pathmoshal staat, dat er daar niets meer te doen is, hij vraagt of zij zich elders verdienstelijk kunnen maken. Door de CPA wordt aan de Zaustat gevraagd gewonden naar de Pathmoshal te sturen.	huisarts	LCI 893	
2.0	13 mei	*ca 17.55*	CPA IJssel Vecht Zwolle/GNK bij AVIA tankstation	CPA IJssel Vecht/GNK IJssel Vecht	A1	CPA IJssel Vecht meldt aan zijn GNK die bij het AVIA tankstation staat dat zij op de juiste loodspost staan, maar dat de ambulance die AAD Oost daar had staan even weg moest voor een spoedrit. De bemanning van de GNK meldt dat ze nu achter de politie aanrijden en richting Oldenzaal gaan.	centralist/bemanning GNK	LCI 1117	
2.0	13 mei	**17.56**	CPA Arnhem/ CPA Groningen	CPA Arnhem/ CPA Groningen	A1 B1	CPA Arnhem belt CPA IJssel Vecht met de mededeling dat er vier ambulances, één uit Zevenaar, en drie uit Arnhem onderweg zijn. CPA IJssel Vecht vraagt of deze ambulances zich willen melden bij de loodspost en niet bij de CPA AAD Oost. Volgens CPA Arnhem hebben de ambulances de mededeling meegekregen om naar de loodspost bij de	centralist	LCI 1117	

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Selectie Criteria	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron	Vraag
						afslag 31 te gaan. Daar horen ze verder. CPA Groningen belt CPA IJssel Vecht en meldt dat ze in ieder geval 5 extra ambulances onderweg hebben, dat er in totaal 9 komen. Er kunnen er eventueel nog meer gestuurd worden.			
2.0	13 mei	**17.58**	RIAGG Almelo	RIAGG Almelo	A1	Twee verschillende personen van het RIAGG Almelo en RIAGG Hengelo bieden aan om te helpen. Op dat aanbod wordt door de CPA niet ingegaan omdat het niet duidelijk is hoe het op dat moment met de opvang is gesteld.	RIAGG medewerkers	LCI 893	
2.0	13 mei	*18.00*	BT Enschede	HSGA Twente	B1	Blijkens de gegevens van zowel de CPA IJssel-Vecht als de HSGA Twente zijn er op dit moment een groot aantal ambulances uit de buitenregio's beschikbaar: CPA Friesland: 7; CPA Groningen: 9; CPA Drenthe: 9; CPA Utrecht: 6; CPA Arnhem: 4; CPA Nijmegen: 9; CPA Apeldoorn: 11; CPA Flevoland: 6; CPA IJssel-Vecht: 7; CPA Rijnmond: 6, CPA Amsterdam: 10.	HSGA	LCI 893 LCI 1117	
2.0	13 mei	*18.00*	naar Van Heekpark Enschede	GNK IJssel Vecht	C1 B3	De GNK van IJssel-Vecht vertrekt met politiebegeleiding naar de Zaustat bij het Van Heek park. Van daar uit gaat de GNK naar het gewondennest bij het Sparta terrein aan de Kotkampweg. Na aankomst dienen zich hier nauwelijks gewonden aan. Het MMT regio IJssel-Vecht heeft één licht gewonde behandeld.		LCI 893 dossier IGZ	
2.0	13 mei	*ca 18.00*	Van Heekpark	ambulance RAV IJssel Vecht	A2	CPA IJssel Vecht wordt gebeld door een van hun ambulancebemanningen (?) Deze deelt mee dat ze allemaal staan te wachten bij het rampterrein. Het is een gigantische puinhoop, er is een rookkolom van een paar 100 meter hoog, men kan het rampterrein niet in. Er staan 3 trauma heli's op het veld. Het is een massa van geel en groen van EHBO'ers en Sigmateams e.d. Maar ze kunnen absoluut niet naar het rampterrein toe. De eerste gewonden, licht gewonden, zijn al weg. Maar men weet niet of er nog zwaargewonden worden gevonden. Het kan nog wel uren kan duren voordat men weer terug kan naar Zwolle.	ambulancebe-manning	LCI 1117	
2.0	13 mei	*18.00*	Spartaterrein Enschede	AAD Oost/Zaustat/ambulance 12	C3	Doordat er spontaan gewondennesten worden gevormd is het voor de Zaustat niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn. Volgens ambulance 12 van de AAD-Oost zouden er geen gewonden meer zijn bij het gewondennest op het	CGV/ver-pleegkundige ambulance 18	LCI 893	

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Selectie Criteria	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron	Vraag
						Sparta terrein.			
2.0	13 mei	*18.00*	Spartater rein Enschede	AAD Oost/ ambulance 12	A2 B1 B3 C3	Kort daarop belt de verpleegkundige van de eerste ambulance via de mobilofoon van ambulance 12 met de mededeling dat er net een bus met gewonden vanaf het CBB gebouw is vertrokken. De verpleegkundige staat nu aan de Kotkampweg bij het Sparta terrein waar een nieuw gewondennest zal worden ingericht voor de gewonden die zich vanuit de wijk kunnen aanmelden. Ook de huisartsen zijn vanuit het CBB gebouw meegekomen. De CPA stelt de Zaustat in kennis van de verplaatsing van het gewondennest.	Verpleegkundige ambulance 12	LCI 893	
2.0	13 mei	*18.00*	naar Spartater rein	AAD Oost/GNK IJssel Vecht	B2	De GNK regio IJssel-Vecht wordt naar het Spartaterrein geleid. Deze zet hier een Sigmatent op.	centralist	LCI 893	
2.0	13 mei	*18.00*	Van Heekpark Enschede	Duitse heli's	A1 B3	De Duitse helibemanning die inmiddels bij het Van Heekpark is aangekomen vraagt via de Zaustat aan de CPA nog drie Duitse heli's op te roepen (Sanderbusch, Siegen en Bieleveld).	helibemanning	LCI 893	
2.0	13 mei	*tussen 18.00-19.00*	GGD Rotterdam	GGD Rotterdam	A1 B1	De GGD Rotterdam belt de CPA IJssel Vecht en vraagt of iemand informatie kan verstrekken over Enschede. CPA IJssel Vecht deelt mee dat zij coördineren. GGD Rotterdam heeft op dit moment voor bijstand 6 ambulances klaar staan en vraagt of dat het nog zinvol is dat deze naar Enschede gaan. CPA IJssel Vecht vindt het zinvol, want er zijn meer dan 100 zwaargewonden. GGD Rotterdam zegt dat het duidelijk is en dat met de CPA Rijnmond is afgesproken dat de 6 ambulances naar de loodspost gaan. Op de vraag van CPA IJssel Vecht hoe het staat met het brandwonden team zegt de GGD dat zij dat via de CPA Rijnmond moeten vernemen, daar bemoeien zij zich niet mee.	GGD functionaris	LCI 1117	
2.0	13 mei	*ca 18.06-18.17*	CPA IJssel Vecht Zwolle	CPA IJssel Vecht	A1 B1	CPA IJssel-Vecht geeft het ziekenhuis in Hardenberg een voorwaarschuwing over de ramp in Enschede. CPA IJssel Vecht deelt mee dat in tegenstelling tot wat op teletekst staat, het gaat om meer dan 100 zwaargewonden waarbij het best mogelijk zou kunnen zijn dat er ook patiënten	centralist	LCI 1117	

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Selectie Criteria	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron	Vraag
						naar dit ziekenhuis komen. Zo gauw men daar meer over weet wordt het ziekenhuis gewaarschuwd. CPA IJssel Vecht belt met de SEH van het Bethesda ziekenhuis in Hoogeveen en geeft een voorwaarschuwing in verband met de ramp in Enschede. Het Bethesda ziekenhuis blijkt nog van niets te weten. CPA IJssel Vecht legt uit dat daar een vuurwerk opslagplaats in de lucht is gegaan. Er zijn honderden doden en meer dan 100 zwaargewonden. Het is dus mogelijk dat ook van dit ziekenhuis gebruik moet worden gemaakt. Zo gauw de CPA daar meer over weet, hoort men dat. Maar het geheel kan nog wel uren gaan duren. In tegenstelling tot wat op teletekst staat heeft CPA IJssel Vecht doorgekregen dat er meer dan 100 doden, en meer dan 100 zwaargewonden zijn. Op de vraag van het Bethesda ziekenhuis of ze ook rekening moeten houden met brandwonden bevestigt CPA IJssel Vecht. CPA IJssel Vecht belt ziekenhuis Tjongerschans in Heerenveen en deelt aan de SEH mee dat er honderden gewonden zijn in Enschede. Men heeft daar van de ramp gehoord en weet niet meer dan dat er 1 dode zou zijn. CPA IJssel Vecht zegt dat zij andere berichten hebben en dat het daar een chaos is: heel veel brandwonden. Aangezien de slachtoffers straks verspreid worden, wordt alvast even een vooraankondiging gegeven. Ook Heerenveen kan gewonden krijgen. CPA IJssel Vecht belt vervolgens ook het Scheperziekenhuis in Emmen een geeft een voorwaarschuwing CPA IJssel Vecht belt het Deventer ziekenhuis en geeft een voorwaarschuwing in verband met de ramp in Enschede. Daar blijkt men nog van niets te weten. CPA IJssel Vecht zegt dat er een ramp is met diverse doden en waarschijnlijk honderden gewonden. Er is een vuurwerkfabriek in de lucht gevlogen, midden in het centrum van Enschede. De binnenstad brandt daar zo'n beetje. Er zijn dus veel slachtoffers, die misschien ook naar het Deventer Ziekenhuis worden vervoerd, vanwege de spreiding van slachtoffers.			

Versie	*Datum*	**Tijdstip**	**Plaats handeling**	**Organisatie (eenheid)**	**Selectie Criteria**	**Beschrijving gebeurtenis/ toelichting**	**Functionaris**	**Bron**	**Vraag**
2.0	13 mei	**18.10**	naar AVIA Tankstation	ambulance dienst/ GGD Nijmegen	A1 B3	De OvD-G Nijmegen meldt zich bij de CPA AAD-Oost met een GNK, hij is onderweg naar Enschede. Hij wordt door de CPA naar het AVIA-tankstation verwezen. Daar aangekomen krijgt de OvD-G Nijmegen de opdracht om met de GNK naar een iets verder weg gelegen industrieterreintje te rijden. Na ongeveer 30 minuten wachten krijgt de OvD-G de opdracht om met de GNK naar Miracle Planet te gaan en daar een gewondennest in te richten. Met politie begeleiding gaan zij daarheen.	OvD-G	LCI 893 LCI aq	
2.0	13 mei	*18.10*	AVIA Tankstation Enschede	AAD Oost	A2 B3	De ambulanceverpleegkundige en chauffeur die in Oldenzaal hulp hebben verleend keren naar het AVIA tankstation terug. De verpleegkundige wordt door de CPA verzocht daar een loodspost in te richten en de functie loodspost functionaris op zich te nemen. Met behulp van de chauffeur ontvangt en registreert hij de ambulances, regelt hij de politie bijstand (de politie stond met 10 motoren klaar), onderhoudt hij contacten met de CPA en de Zaustat en zorgt hij voor de logistiek. De communicatie met de Zaustat blijkt technisch niet gewaarborgd, de afstand is te groot. Daarom maken beiden gebruik van de privé communicatieapparatuur van de ambulancechauffeur. Via dienst privé portofoon en privé mobiele telefoon is communicatie wel mogelijk.	loodspost-functionaris	LCI 893 LCI j LCI 1249	
2.0	13 mei	**18.12**	Hengelo	Apotheek	A1	Een apotheker uit Hengelo biedt via de CPA AAD-Oost aan extra materialen te leveren voor de gewondennesten. Hij geeft zijn telefoonnummer door en zal door de CPA worden teruggebeld.	Apotheker	LCI 893 dossier IGZ	
2.0	13 mei	**18.15**	AVIA Tankstation Enschede	AAD Oost	A2	De loodspost functionaris geeft door dat er 12 ambulances gereed staan en drie GNK's.	loodspost-functionaris	LCI 893	
2.0	13 mei	**18.16**	Van Heekpark Enschede	AAD Oost/Zaustat	A2 C3	Het blijkt dat Zaustat, noch via de portofoon, noch via de mobiele telefoon, contact kan krijgen met de loodspostfunctionaris. De onderlinge contacten verlopen daarom voorlopig via de CPA. Vanuit de Zaustat wordt tevens meegedeeld dat er bij de console van alles verkeerd zit. Om dat te herstellen wordt de stroom er door de CGV en afgehaald, maar daardoor zijn ook alle verbindingen verbroken. Die moeten eerst door de CGV	CGV	LCI 893	

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Selectie Criteria	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron	Vraag
						en worden hersteld.			
2.0	13 mei	18.19	CPA Friesland Leeuwarden/ CPA Groningen	CPA Friesland/ CPA Groningen	A1 B1 B3	CPA Friesland belt CPA IJssel Vecht en deelt mee dat er van hen 7 ambulances onderweg zijn. Ze vragen of de CPA IJssel Vecht enig idee heeft hoeveel ambulances er nodig zijn. CPA IJssel Vecht zegt dat er tot nu toe, in tegenstelling tot wat op teletekst te zien is, toch wel meer dan 100 zwaar gewonden zijn. Na ruggespraak deelt de CPA Friesland mee dat er acht ambulances onderweg zijn, die er allemaal op de hoogte van zijn dat ze zich moeten melden bij de loodspost bij de A1. Verder deelt de CPA mee dat ze nog bezig zijn en dat het kan zijn dat ze nog meer personeel bereiken. "We gaan gewoon door tot dat jullie zeggen: stop." CPA Groningen meldt dat zij 11 ambulances op weg heeft naar Enschede, en een ambuteam. CPA IJssel Vecht zegt dat dit wel voldoende is.	centralist	LCI 1117	
2.0	13 mei	18.20	politiemeld kamer (?)	politiemeld kamer (?)	A1	Er is volgens een mededeling van de politiemeldkamer aan de CPA AAD Oost nog een MMT uit Apeldoorn onderweg.	centralist	LCI 893	
2.0	13 mei	18.22	CPA AAD Oost Hengelo	AAD Oost	A2	De CPA vraagt aan de loodspostfunctionaris om alle ambulances die bij het AVIA tankstation binnenkomen aan te melden bij de Zaustat.	centralist	LCI 893	
2.0	13 mei	18.22	CPA AAD Oost Hengelo	AAD Oost	A1 B2	De CPA belt het Actiecentrum van de GGD en geeft het telefoonnummer en de informatie van de apotheker door. Deze apotheker levert op verzoek van het tijdelijk opvangcentrum op de Vliegbasis Twente een voorraad van de meest noodzakelijke geneesmiddelen, omdat hier onvoldoende geneesmiddelen beschikbaar zijn. Hetzelfde geldt voor de Diekmanhal, waar evacués worden opgevangen. Degenen die daar zijn opgevangen, zijn ook hun medicijnen kwijt. De apotheker kan nagaan welke medicijnen de evacués gebruiken. De CPA deelt het Actiecentrum GGD tijdens dit gesprek ook nog mee dat de voorzitter van het bestuur van de verpleeghuizen en verzorgingshuizen in de regio aanbiedt om de huizen open te stellen voor de verzorging van gewonden.	centralist	LCI 893 IGZ dossier	
2.0	13 mei	18.22	op weg van	TET bus	A1	De CPA krijgt bericht vanuit de bus die, met een politie-	?	LCI 893	

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Selectie Criteria	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron	Vraag
			Winterswijk naar Enschede			escorte, weer op de terugweg is naar Enschede, dat het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk had gerekend op zwaargewonden. Dat bleek niet het geval te zijn. Dit ziekenhuis wil voortaan tijdig geïnformeerd worden over het aantal en soort gewonden.			
2.0	13 mei	**18.23**	Arkestadion/Miracle Planet Enschede	AAD Oost/Zaustat	A2	De Zaustat vraagt aan de CPA AAD- Oost om politieassistentie te sturen naar Miracle Planet, in verband met de opvang van ontheemden.	CGV	LCI 893	
2.0	13 mei	*ca. 18.25*	CPA IJssel Vecht Zwolle	CPA IJssel Vecht	B1 B2	CPA IJssel Vecht meldt aan de CPA Friesland dat men geen ambulances meer hoeft te sturen, behalve de 8 die al toegezegd zijn. CPA IJssel Vecht vraagt hen er rekening mee te houden dat de ambulances uren weg zullen blijven en na te gaan welke consequenties dat kan hebben voor hun eigen paraatheid. CPA Friesland zegt dat er een paar bemanningen voor de eigen dienst een late dienst hebben, dat zullen ze zelf verder regelen.	centralist	LCI 1117	
2.0	13 mei	**18.25**	AVIA Tankstation Enschede/ Van Heekpark Enschede	AAD Oost/ Loodspost-functionaris /Zaustat	A2 B2 C3	De loodspostfunctionaris bij het AVIA-tankstation deelt de CPA mee dat hij geen contact kan krijgen met de Zaustat. De CPA legt daarop zelf het contact met de Zaustat. Doorgegeven wordt dat er inmiddels 20 ambulances staan bij het AVIA-tankstation, dat de lichtgewonden naar het vliegveld Twente (hangar 9) gaan en de zwaargewonden naar de ziekenhuizen MST in Enschede, het Deventer Ziekenhuis en het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk. De Zaustat deelt daarop mee dat alle materieel weg moet bij het Van Heekpark vanwege een ontploffingsgevaar van de Grolschfabriek. De bemanning van de Zaustat is voorlopig alleen per mobiele telefoon te bereiken.	Loodspost-functionaris CGV	LCI 893	
2.0	13 mei	*ca. 18.28*	CPA IJssel Vecht Zwolle	CPA IJssel Vecht	A1 B1 B2	CPA IJssel Vecht belt met de CPA Flevoland met het verzoek om de ziekenhuizen in hun regio een voorwaarschuwing te geven. Er kunnen mogelijk slachtoffers komen uit Enschede. De CPA Flevoland vraagt om aantallen. Die heeft CPA IJssel Vecht niet omdat men nog bezig is bij het rampterrein en men daar moeilijk in kan komen. Maar er zijn mogelijk honderd of meer slachtoffers dus die moeten verspreid worden. CPA IJssel Vecht vraagt CPA Flevoland om de ziekenhuizen te	centralist	LCI 1117	

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Selectie Criteria	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron	Vraag
						melden dat ze slachtoffers kunnen verwachten. CPA Flevoland zegt toe alle 3 de ziekenhuizen, Flevo ziekenhuis, Zuiderzee ziekenhuis en Dr. Jansen ziekenhuis een vooraankondiging te geven, en vraagt ook een afkondiging te doen als het niet nodig blijkt te zijn. CPA IJssel Vecht zegt dat toe.			
2.0	13 mei	*ca 18.30*	CPA Drenthe Assen	CPA Drenthe	A1 B1	CPA Drenthe belt CPA IJssel Vecht en vraagt of men daar enig idee heeft hoe het er in Enschede voorstaat. Zij kunnen eventueel nog een ambulance die kant op sturen, maar misschien zwemmen ze dan straks in de auto's. CPA Drenthe heeft ook gehoord dat ze niet op het rampterrein terecht kunnen. CPA IJssel Vecht denkt niet dat er nieuwe ambulances gestuurd hoeven worden. Wel wordt er gevraagd na te denken over eventuele aflossing, want dat kan nog wel een poosje duren. Het schijnt allemaal nogal moeizaam te gaan. Maar er zijn verder geen ambulances meer nodig.	centralist	LCI 1117	
2.0	13 mei	*ca 18.30*	AAD-Oost Hengelo	AAD-Oost	A2	De (waarnemend) directeur arriveert op de CPA AAD-Oost en voert overleg over de situatie met het hoofd CPA en de beleidsmedewerker CPA.	directeur	dossier IGZ	
2.0	13 mei	**18.30**	Pathmoshal Enschede	huisarts	B1 C1	De huisarts die eerder uit de Pathmoshal belde neemt opnieuw contact op met de CPA AAD Oosten deelt mee dat er nog steeds geen gewonden zijn. Er melden zich alleen mensen die als vermist zijn opgegeven. De CPA antwoordt dat er ook gewonden zullen worden gestuurd.	huisarts	LCI 893	
2.0	13 mei	**18.30**	Van Heekpark Enschede	AAD Oost OvD-G	A1 B3	De OvD-G in het Van Heekpark verzoekt de LNA-D Gronau 20 behandelplaatsen voor licht en half zwaar gewonde beschikbaar te stellen.	OvD-G	LCI sf dossier IGZ	
2.0	13 mei	**18.31**	Streek-ziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk	Streek-ziekenhuis Koningin Beatrix	A1 B1	De directeur patiëntenzorg van het Streekziekenhuis in Winterswijk deelt aan de CPA mee dat er net een bus met 6 gewonden is binnen gekomen, hij vraagt of er nog meer gewonden komen. De CPA bevestigt en spreekt af dat men zal proberen tevoren te waarschuwen als er gewonden naar het ziekenhuis gaan.	directeur	LCI 893	
2.0	13 mei	**18.35**	naar Gronau	Duitse ambulances	C1	Vertrek vanuit het Van Heek park van 8 gewonden in Duitse ambulances naar een ziekenhuis in Gronau.	ambulance	dossier IGZ	
2.0	13 mei	**18.35**	Vliegbasis	Duitse	A1	Aan de CPA wordt toestemming gevraagd voor de landing	Heli	LCI 893	

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Selectie Criteria	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron	Vraag
			Twente						
2.0	13 mei	**18.38**	Streek-ziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk	Streek-ziekenhuis Koningin Beatrix in	A1 B1	Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk belt met de CPA, dit keer naar aanleiding van een vraag van het Actiecentrum van de GGD over de opvangcapaciteit. Men deelt mee dat de CT-scan defect is, dat er 6 (lopende) patiënten binnen zijn gekomen, dat er nog veel opvangcapaciteit is. De CPA geeft het bericht door aan het Actiecentrum GGD.	?	LCI 893	
2.0	13 mei	**18.39**	naar Arkestadion Enschede	AAD Oost/Zaustat	A2 B3 C1	De CPA krijgt bericht van de Zaustat dat het Van Heekpark is ontruimd en dat het gewondennest, de Sigmateams, de heli's en de Zaustat verhuizen naar het Arkestadion. Hieronder bevinden zich ook de Duitse Helikopters en 20 Not-arzten. Zodra de Zaustat weer een overzicht heeft op de nieuwe standplaats zal contact worden opgenomen met de CPA. Het GNK en het MMT uit Nijmegen worden alvast van het AVIA-tankstation naar het Arkestadion gestuurd.	CGV	LCI 893	
2.0	13 mei	*ca 18.40*	CPA IJssel Vecht Zwolle/ Flevo ziekenhuis Almere	CPA IJssel Vecht/ Flevo ziekenhuis	A1 B1 B2	CPA IJssel Vecht vraagt aan de CPA Arnhem (?) of men daar de ziekenhuizen al vooraankondingen heeft gegeven. Hierop wordt ontkennend geantwoord Daarop vraagt CPA IJssel Vecht om bij alle ziekenhuizen toch voorwaarschuwingen te geven, voor mogelijke slachtoffers. En als het niet nodig zou zijn krijgt men weer een afkondiging van CPA IJssel Vecht. Het Flevo ziekenhuis in Almere deelt de CPA IJssel Vecht mee dat zij van hun CPA de vraag hebben gekregen om te inventariseren wat hun capaciteit op dit moment is. De belster zegt dat ze niet veel kunnen bieden. Ze hebben 4 IC bedden waarvan 2 met beademing. Wel zijn er nog een aantal bedden geblokkeerd en zijn er nog 8 zaalbedden over. Op de kinderafdeling zijn nog 4 bedden en nog een aantal boxen. CPA IJssel Vecht zegt dat ze verder nog niets weten. Het is nog een chaos in Enschede. Afgesproken wordt dat het Flevoziekenhuis nader zal horen.	centralist/?	LCI 1117	
2.0	13 mei	**18.40**	MST Enschede	SEH	A1 B1	De coordinator van de SEH van het MST Enschede onderhoudt regelmatig contact met de CPA AAD-Oost. Hij meldt nu dat er geen patiënten meer zijn op de SEH. Er	Coördinator SEH	LCI 893	

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Selectie Criteria	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron	Vraag
						zijn er ongeveer 50 geweest, de opvang is goed verlopen. Het rampenplan werkt volgens hem goed. De CPA kan, desgevraagd, door de verplaatsing van de Zaustat geen indicatie geven van het aantal en de categorie nog te verwachten gewonden.			
2.0	13 mei	*ca. 18.46*	Actiecentrum GGD Twente in Enschede	AC GGD Twente	A1	Het Actiecentrum GGD Twente belt CPA IJssel Vecht en geeft het telefoonnummer door waarop men bereikbaar is. Er is een overzicht van de capaciteit van de ziekenhuizen rondom Enschede. Deze gegevens worden naar de CPA IJssel Vecht gefaxt.	Lid AC	LCI 1117	
2.0	13 mei	**18.47**	naar MST Enschede	AAD Oost/ambulance 17	A2 B2 B3	Ambulance 17 meldt de CPA AAD-Oost dat zij in overleg met de Zaustat een gewonde brandweerman (T1) vervoeren naar het MST. Om **18.53** uur meldt de CPA aan de SEH van het MST de komst van de ambulance 17 met de gewonde brandweerman.	Ambulancebe-manning	LCI 893	
2.0	13 mei	**18.48**	RAC Hengelo	RAC	A1 B1	De RAC van de brandweer meldt aan de CPA een tweede gewonde brandweerman bij de Roomweg/Schurinkweg, men verzoekt om een ambulance.	Centralist	LCI 893	
2.0	13 mei	**18.50**	CPA AAD Oost Hengelo	AAD Oost	B3	De CPA geeft ambulance 12, die bij het Sparta terrein staat, de opdracht naar de gewonde brandweerman aan de Roomweg te gaan.	centralist	LCI 893	
2.0	13 mei	*ca 18.50*	CPA IJssel Vecht Zwolle	CPA IJssel Vecht	A1 B1 B2	CPA IJssel Vecht belt met de CPA Stedendriehoek te Apeldoorn met de vraag of men daar de ziekenhuizen een vooraankondiging heeft gegeven. Men zegt van niet maar informeel weten de ziekenhuizen wel dat er wat aan de hand is. De CPA te Apeldoorn vraagt of de CPA IJssel Vecht nog contact heeft met de CPA AAD Oost en informatie heeft over het aantal slachtoffers. CPA IJssel Vecht zegt dat het contact heel moeilijk is en dat er gesproken wordt over ruim 100 slachtoffers. De CPA te Apeldoorn zegt toe de ziekenhuizen in Zutphen, Deventer en Apeldoorn een vooraankondiging te zullen geven.	centralist	LCI 1117	
2.0	13 mei	**18.50**	Van Heekpark Enschede	AAD Oost/OvD-G	A2 B3	Eén van de OvD-G'en bij het Van Heekpark deelt de CPA mee dat er nog allerlei materieel weg moet bij het Van Heekpark. De brandweer zorgt voor het vervoer van de Sigmacontainer, er zullen echter ook nog vaten benzine	OvD-G	LCI 893 LCI d	

Versie	*Datum*	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Selectie Criteria	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron	Vraag
						moeten worden weggehaald. Deze benzine is bedoeld voor de aggregaat van de Zaustat.			
2.0	13 mei	**18.53**	CPA AAD Oost Hengelo	AAD Oost	A1 B2	De CPA vraagt aan de brandweercentrale om zowel de Sigmacontainer als de vaten benzine weg te laten halen. Alles moet naar het Arkestadion worden verplaatst. In dit gesprek deelt de CPA de RAC mee dat de gewonde brandweerman bij de Roomweg door een ambulance zal worden opgehaald.	centralist	LCI 893	
2.0	13 mei	**18.54**	AVIA Tankstation	AAD Oost/ loodspost-functionaris	A2 B3	De loodspostfunctionaris bij het AVIAtankstation stelt aan de CPA voor om de verzamelplaats van de buitenregionale ambulances te verplaatsen naar de overzijde van de weg, naar het Texaco tankstation omdat van daaruit beter naar zowel Enschede als naar de vliegbasis kan worden gereden. De CPA gaat akkoord.	Loodspost-functionaris	LCI 893	
2.0	13 mei	**18.55**	MST Oldenzaal	MST	A1	Uit het antwoord op een vraag van het MST in Oldenzaal aan de CPA AAD-Oost waarom er geen patiënten komen blijkt dat men het rampgebied niet in kan.	Hoofd SEH	LCI 893	
2.0	13 mei	**18.56**	MST Enschede/ Arkestadion Enschede	MST/AAD Oost/Zaustat	A1 B1	Het MST Enschede vraagt aan de CPA AAD-Oost het vervoer van een brandwondenpatiënt naar het Martiniziekenhuis in Groningen te regelen. De Zaustat wil daarvoor een traumaheli inzetten. Het maken van een verbinding met de traumaheli heeft nogal wat voeten in de aarde omdat niet duidelijk is hoe die moet worden bereikt. Uiteindelijk blijkt dat niet te lukken en vraagt de Zaustat aan de CPA hiertoe contact op te nemen met de vliegbasis.	MST CGV	LCI 893	
2.0	13 mei	**18.57**	AVIA Tankstation Enschede	AAD Oost/ loodspost-functionaris	A1 B1	De loodspostfunctionaris deelt aan de CPA mee dat er bij het AVIA-tankstation inmiddels 30 ambulances staan. Hij vraagt voor 80 man eten, want er is niets aanwezig.	Loodspost functionaris	LCI 893	
2.0	13 mei	**18.57**	RIAGG Almelo	RIAGG Almelo	A1	Het RIAGG Almelo vraagt, via de CPA,contact met hun collega's in Enschede om eventueel te kunnen assisteren.	Medewerker RIAGG	LCI 893	
2.0	13 mei	**18.58**	Arke stadion Enschede	AAD Oost/Zaustat	A2	Met de Zaustat is weer volledige communicatie mogelijk.	Centralist/ CGV	LCI 893	
2.0	13 mei	**18.59**	Arke stadion/ Miracle Planet	AAD Oost/OvD-G	A2 B4	Eén van de OvD-G'en verzoekt de CPA om het Actiecentrum van de GGD te vragen alvast de psychosociale opvang van het eigen personeel te regelen.	OvD-G	LCI 893	

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Selectie Criteria	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron	Vraag
			Enschede			Het blijkt dat de HSGA Twente hier al eerder om heeft verzocht, de gevraagde opvang zal worden geregeld.			
2.0	13 mei	*ca 19.00*	CPA Friesland Leeuwarden	CPA Friesland	A1 B1	CPA IJssel Vecht wordt gebeld door CPA Friesland die meedeelt dat Friesland 3 heli's heeft staan, weliswaar geen traumaheli's, maar heli's waarin de Waddeneilandenpatiënten worden vervoerd. Op de vraag wat dit voor een heli's zijn antwoordt CPA Friesland dat het heli's zijn van de luchtmacht. Er zitten ook CPA kanalen en brancards in, een complete ambulance uitrusting, compleet vakkundig personeel, deze heli's zijn geschikt om patiënten te vervoeren. In principe kan er in één heli één patiënt, maar ze kunnen ook worden omgebouwd tot 4 patiënten per heli. Dat kost een half uur. Eén heli wil men graag achterhouden, maar een tweede heli is in dit geval bemand en die zou naar de vliegbasis Twente kunnen vliegen, deze vliegbasis is inmiddels opengesteld. De derde heli wordt nog nagekeken op technische mankementen. Daar is nog een bemanning voor. CPA Friesland heeft de heli al aangeboden aan het NCC, maar die zegt een officiële bijstandsaanvraag af te wachten. De centralist van CPA IJssel Vecht verbindt door met de HSGA van IJssel Vecht. Die blijkt de heli's te kennen CPA Friesland meldt dat het hun bedoeling is op deze heli's te attenderen, als ze nodig zijn kan men ze aanvragen. De HSGA kan zich voorstellen dat er in Enschede behoefte aan de heli's kan zijn en spreekt af dat CPA IJssel Vecht dit opneemt met de CPA AAD Oost. Die kunnen een inzet dan rechtstreeks met de CPA Friesland regelen. CPA Friesland zegt dat dit dan ook moet worden afgestemd met het NCC	centralist	LCI 1117	
2.0	13 mei	*ca 19.00*	GNK uit Groningen bij Enschede	GNK Groningen	A1	De GNK uit Groningen meldt zich bij CPA IJssel Vecht. Zij worden verwezen naar de loodspost op de A1, tussen Hengelo en Enschede, iets voorbij afslag 31 bij het Avia tankstation.	bemanning GNK	LCI 1117	
2.0	13 mei	*19.00*	Arkestadion Enschede	LNA-D/Gronau	A1 B1	De LNA -D geeft in het Arke stadion de OvD-G een volledige inventarisatie van de gereedstaande beschikbare Duitse reddingseenheden	LNA	dossier IGZ	

Versie	*Datum*	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Selectie Criteria	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron	Vraag
2.0	13 mei	*19.00*	Sparta terrein Enschede	MMT Zwolle	A1 B3	Het MMT regio IJssel-Vecht verzoekt vanuit het Sparta terrein aan de CPA om medicijnen te halen bij het MST. Een ambulance die bij de Zaustat staat krijgt de opdracht.	arts MMT	LCI 893	
2.0	13 mei	*19.02*	Vliegbasis Twente Enschede	Vliegbasis Twente	A1 B2	De vliegbasis Twente meldt aan de CPA dat zij in opdracht van het Actiecentrum van de GGD een heli sturen naar het MST voor het vervoer van een brandwondenpatiënt naar Groningen.	?	LCI 893	
2.0	13 mei	*19.03*	Politiemeld-kamer (?)	Politiemeld kamer	A1	De politiemeldkamer bericht aan de CPA dat er op de vliegbasis Twente 8 Duitse heli's staan, met 8 artsen aan boord. Het telefoonnummer waarmee de heli's kunnen worden opgeroepen wordt doorgegeven.	centralist	LCI 893	
2.0	13 mei	*ca 19.04*	CPA Groningen	CPA Groningen	A1 B2	CPA Groningen meldt aan CPA IJssel Vecht dat er nu 13 ambulances onderweg zijn naar Enschede en dat er nog 3 ambulances achter de hand zijn. CPA IJssel Vecht zegt dat er tot nader order niet meer ambulances nodig zijn, maar dat men wel aan mogelijke aflossing moet denken omdat het geheel nog wel enige uren kan gaan duren.	centralist	LCI 1117	
2.0	13 mei	*19.04*	Avia Tankstation Enschede	AAD Oost/ loodspost functionaris	A2 C3	De loodspostfunctionaris bericht aan de CPA dat de politie de voorkeur geeft aan een (nieuwe) loodspost op de parkeerplaats bij het truckerscafé Frans op den Bult, boven een loodspost bij het Texaco tankstation. De parkeerplaats bij Frans op den Bult wordt ook bij oefeningen gebruikt en is nu vrij. De CPA gaat hiermee akkoord.	Loodspost functionaris	LCI 893	
2.0	13 mei	*ca 19.06*	GNK IJssel Vecht (?) Kotkampweg	GNK IJssel Vecht (?)	A1	Iemand van de GNK IJssel Vecht (?) meldt aan de CPA IJssel Vecht dat men op het CVV Sportterrein Sparta aan de Kortkampweg in Enschede staat. Daar is nu alles opgebouwd o.l.v. de assistent medisch leider van de GGD Twente. Verder is er niets te doen, het is afwachten. CPA IJssel Vecht deelt mee dat er volgens de laatste berichten meer dan 20 doden zijn en het aantal gewonden de 100 ruim overstijgt.	bemanning GNK	LCI 1117	
2.0	13 mei	*ca 19.08*	CPA Rijnmond Rotterdam	CPA Rijnmond	A1 B1 B2	CPA Rijnmond belt CPA IJssel Vecht en meldt dat het brandwondenteam uit Rotterdam inmiddels is vertrokken, dat dit team waarschijnlijk over 3 kwartier tot een uur in Enschede zal zijn. CPA Rijnmond heeft dit team naar de loodspost bij het Aviatankstation gestuurd en heeft bovendien net contact	centralist	LCI 1117	

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Selectie Criteria	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron	Vraag
						gehad met de 6 ambulances uit Rotterdam die onderweg zijn naar Enschede. Die rijden nu bij Apeldoorn en gaan ook naar de loodspost. Op de vraag van CPA Rijnmond naar de situatie deelt CPA IJssel Vecht mee dat er tientallen doden en meer dan 100 zwaargewonden zijn. Verder is het nog erg chaotisch ter plaatse. De CPA IJssel Vecht heeft gehoord dat men nog niet het gebied in zou kunnen.			
2.0	13 mei	*19.10*	Hengelose-straat Enschede	GNK Nijmegen	A1 B3	Uit een melding bij de CPA blijkt dat de GNK uit Nijmegen aan de Hengelosestraat staat te wachten. Ambulance 20 van de AAD-Oost, die de GNK bij de loodspost had moeten ophalen en daar het Arkestadion had moeten begeleiden trof hen daar niet aan. De GNK wordt nu door de CPA naar het Arkestadion geloodst.	Bemanning Sigmateam	LCI 893	
2.0	13 mei	**19.11**	naar Nic. Beetsstraat Enschede	AAD Oost/ambulance 51	A2	Ambulance 51 van de AAD-Oost meldt aan de CPA dat zij in opdracht van de politie een spoedrit naar de Nicolaas. Beetsstraat gaan uitvoeren. doen. De CPA verzoekt de ambulancebemanning deze rit af te stemmen met de Zaustat en niet in opdracht van de politie te gaan rijden.	bemanning ambulance 51	LCI 893	
2.0	13 mei	*19.13*	naar loodspost Frans op de Bult	AAD Oost/ loodspost functionaris	B1	Het aantal ambulances is gegroeid tot 60. Deze ambulances maken zich klaar om naar de nieuwe loodspost bij Frans op den Bult te verhuizen.	Loodspost functionaris	LCI 893	
2.0	13 mei	**19.13**	CPA AAD Oost Hengelo	AAD Oost	A1 A2	De CPA verneemt dat er opnieuw een ambulance van de AAD-Oost door de politie op weg is gestuurd (naar de Merelstraat/Putterstraat). Dit is voor de CPA aanleiding om contact op te nemen met de politiemeldkamer en te verzoeken het ambulancevervoer voortaan door de CPA te laten regelen. De CPA dreigt anders het overzicht te verliezen. De politiemeldkamer belooft beterschap. De CPA informeert ook het BT in Enschede over dit voorval.	centralist	LCI 893	
2.0	13 mei	*ca 19.15*	ziekenhuis in Hardenberg	ziekenhuis in Harden-berg	A1	Het ziekenhuis in Hardenberg belt de CPA IJssel Vecht. Hun chirurg vraagt naar het telefoonnummer van het Actiecentrum van de GGD in Twente. Hij is een paar keer gebeld door hen en hij wil nu even terugbellen, maar heeft geen telefoonnummer. CPA IJssel Vecht heeft ook geen telefoonnummer van het Actiecentrum. Het Actiecentrum zou gevraagd hebben of er al gewonden in het ziekenhuis	chirurg ziekenhuis Hardenberg	LCI 1117	

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Selectie Criteria	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron	Vraag
						Hardenberg waren, maar de chirurg weet niet wat er eventueel onderweg is. Afgesproken wordt dat de CPA IJssel Vecht hen informeert zodra zij een aankondiging van vervoer van gewonden naar Hardenberg krijgen.			
2.0	13 mei	*19.15*	CPA AAD Oost Hengelo	AAD Oost	A2	De melding van de politiemeldkamer van *19.03 uur* wordt door de CPA doorgegeven aan de Zaustat. Er blijken ook nog 7 andere heli's op de vliegbasis (Zuidkamp) te staan. De CPA geeft de Zaustat het telefoonnummer door van degene die de inzet van de heli's regelt.	centralist	LCI 893	
2.0	13 mei	*19.15*	CPA AAD Oost Hengelo	AAD Oost/Zaustat	A2 B1	De CPA maakt met de Zaustat de balans op: er is een haakarmbak onderweg naar het Arkestadion. Er is nog een OvD-G bij het Van Heekpark aanwezig, deze wacht op het ophalen van de Sigmacontainer door de brandweer. Hierbij is vertraging ontstaan. Naar het MST Oldenzaal en Enschede en het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk kunnen zwaargewonden worden gebracht. In hangar 9 van de vliegbasis Twente kunnen lichtgewonden worden opgevangen.	Centralist/ CGV	LCI 893	
2.0	13 mei	*19.17*	Miracle Planet Enschede	LNA-D/Gronau	B3 C1	De LNA-D/Gronau richt met behulp van één van de OvD-G'en van AAD-Oost een gewondennest in, bestaande uit een triageplaats en 8 behandeleenheden. Hier zijn voornamelijk lichtgewonde slachtoffers behandeld.	LNA OvD-G	LCI af	
2.0	13 mei	*19.20*	CPA AAD Oost Hengelo	AAD Oost	A1 B3	Vanaf dit tijdstip worden alle buitenregionale ambulances die zich bij de CPA melden naar de parkeerplaats Frans op den Bult gestuurd. Deze ambulances worden echter niet door de Zaustat ingezet omdat er, naast de gewonden die in de bussen op weg zijn naar de ziekenhuizen , geen gewonden te vervoeren zijn.	centralist	LCI 893 LCI d	
2.0	13 mei	**19.20**	CPA AAD Oost Hengelo	AAD Oost	A1	Er blijkt weer een ambulance op weg te zijn gegaan zonder medeweten van de CPA.	ambulance	LCI 893	
2.0	13 mei	**19.20**	naar MST	AAD Oost/ambulance 12	A2 B3	Ambulance 12 meldt dat men met de gewonde brandweerman (met brandwonden) naar het MST in Enschede vertrekt.	Bemanning ambulance 12	LCI 893	
2.0	13 mei	**19.20**	CPA AAD Oost Hengelo	AAD Oost	A2 B3	De CPA vraagt aan de loodspostfunctionaris bij Frans op den Bult vijf ambulances naar het Arkestadion te sturen.	centralist	LCI 893	
2.0	13 mei	**19.20**	Enschede	GGD Twente	A1 B4	Het Actiecentrum van de GGD bericht aan de CPA dat er in het Dish Hotel in Enschede een hulppost is ingericht voor psychische opvang van de hulpverleners. Deze	Medewerker actiecentrum	LCI 893	

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Selectie Criteria	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron	Vraag
						hulppost is inmiddels operationeel. Medewerkers van de brandweer zijn hier al naar toe. Mediant coördineert de hulpverlening. Het 06-nummer van de coördinator wordt aan de CPA doorgegeven.			
2.0	13 mei	*19.25*	Miracle Planet Enschede	ambulance dienst/GGD Nijmegen	A1 B3 B4	Aankomst GNK regio Nijmegen en de OvD-G uit Nijmegen in Miracle Planet. In overleg met één van de aanwezige OvDG-en van AAD-Oost neemt de OvD-G Nijmegen de coördinatie van de inzet van de geneeskundige hulpverleners en de coördinatie van de afvoer van gewonden op zich. Hij deelt de CPA mee dat hij nog geen Haakarmbak heeft staan. De CPA verwijst hem naar de Zaustat , die daar ook aanwezig is. Het blijkt dat de Haakarmbak uit Nijmegen net bij het Arkestadion arriveert. Ook de Haakarmbak van Flevoland wordt door de CPA van de loodsplaats naar het Arkestadion gestuurd. Onder leiding van de OvD-G wordt snel een gewondennest ingericht, bestaande uit een triageplaats en een aantal behandeleenheden. Uiteindelijk zijn hier vier gewonden behandeld. Daarnaast is er in Miracle Planet veel psychosociale hulp verleend. Ook door de Duitse hulpverleners, de Duitse taal vormde hierbij geen enkele barrière.	OvD-G	LCI 893 LCI aq dossier IGZ	
2.0	13 mei	**19.26**	CPA AAD Oost Hengelo	AAD Oost	A1	De CPA bericht verschillende personen, die zich voor assistentie melden, dat er geen extra hulp meer nodig is. Er zijn al meer dan 100 ambulances aanwezig, 60 daarvan staan te wachten, zij hebben niets te doen.	centralist	LCI 893	
2.0	13 mei	*ca 19.30*	RIAGG Zwolle	RIAGG Zwolle	A1	De RIAGG Zwolle belt met de CPA IJssel Vecht. De HSGA van de GGD IJssel Vecht heeft de RIAGG gebeld over hun bijstand voor het ambulancepersoneel e.d., wanneer men terugkomt in Zwolle van het rampterrein in Enschede. De RIAGG kan de coördinator van de slachtofferhulp niet bereiken. Hij is niet thuis en de RIAGG kan op een bandje alleen een tel.nr. inspreken. Daarom wil de RIAGG graag van de CPA IJssel Vecht het tel.nr. hebben van een coördinator van slachtofferhulp. Dat tel.nr. is niet bekend bij de CPA IJssel Vecht De RIAGG zegt dat slachtofferhulp meestal door de politie wordt opgeroepen, men dacht dat de CPA daarom over	RIAGG-functionaris	LCI 1117	

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Selectie Criteria	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron	Vraag
						het tel.nr. zou beschikken. De RIAGG spreekt af zelf de politie te zullen bellen. CPA IJssel Vecht zoekt het tel.nr van de politie op en geeft het door aan de RIAGG.			
2.0	13 mei	*ca 19.30*	ambulances CPA Noord-Holland Noord in Alkmaar bij Enschede	ambulances CPA Noord-Holland Noord	A1	De ambulances nrs. 83, 84, 87 en 88 uit Alkmaar melden zich bij CPA IJssel Vecht en verifiëren waar ze heen moeten rijden. CPA IJssel Vecht deelt mee dat ze iets voorbij de afslag 31 bij het Avia tankstation moeten zijn , verder geen contact moeten opnemen met de CPA AAD-Oost, dat ze bij de loodspost worden opgevangen.	bemanning ambulances nrs. 83, 84, 87 en 88	LCI 1117	
2.0	13 mei	*19.30*	CPA AAD Oost Hengelo	AAD Oost	A1 A3	Er ontstaat een discussie tussen de CPA en een melder, naar aanleiding van de vraag of lichtgewonden met een bus van de Pathmoshal naar het ziekenhuis kunnen worden vervoerd. Volgens de CPA worden in de Pathmoshal uitsluitend evacués opgevangen. Naar aanleiding hiervan vraagt de CPA aan de politiemeldkamer waar de lichtgewonden worden verzorgd.	centralist	LCI 893	
2.0	13 mei	*19.30*	Arke stadion Enschede	AAD Oost/Zaustat	A2	De Zaustat bericht aan de CPA dat er in het Dish hotel opvang is voor alle medewerkers die daar behoefte aan hebben.	CGV	LCI 893	
2.0	13 mei	**19.30**	CPA AAD Oost Hengelo	AAD Oost	A1 B3	De CPA vraagt aan de politiemeldkamer een busje met Duitse Not-arzten op te halen die bij de Duitse loodspost Glanerbrug staan. Het is de bedoeling dat zij naar het Arkestadion worden begeleid.	centralist	LCI 893	
2.0	13 mei	**19.37**	Arke stadion Enschede	AAD Oost ambulance	A2 B1	Eén van de bemanningsleden van een ambulance van AAD-Oost, die bij het Arkestadion staat, vraagt aan de CPA naar een van de OvD-G's van de AAD-Oost. Hij deelt mee dat alle ambulances uit het Van Heekpark zijn aangekomen bij het Arkestadion. Hij spreekt van "wel honderd" ambulances. Deze ambulances staan in een uithoek van het Arkestadion, bij Miracle Planet. Hij weet dat het de bedoeling is dat hier een nieuw gewondennest wordt ingericht, maar er is geen onderlinge communicatie mogelijk. De Zaustat blijkt niet in de buurt te staan. Die staat bij de ingang van het Arkestadion .	Ambulance-bemanning	LCI 893 dossier IGZ	
2.0	13 mei	**19.38**	CPA AAD Oost Hengelo	AAD Oost	A2 B3	De CPA AAD Oost deelt de bemanning van de Zaustat mee dat er, op verzoek van het Actiecentrum van de GGD, een helikopter met Not-artsen aan boord naar het	centralist	LCI 893	

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Selectie Criteria	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron	Vraag
						Arkestadion komt.			
2.0	13 mei	**19.42**	CPA AAD Oost Hengelo	AAD Oost	A2 B1 B3	De CPA zoekt contact met twee OvD-G's, en verzoekt hen de gewondennesten in Miracle Planet te gaan coördineren. De CPA deelt daarbij mee dat er bij het Arkestadion ambulances en artsen staan, die daar weinig kunnen beginnen omdat er geen communicatieverbindingen zijn (in totaal zijn er 18 artsen uit Duitsland en 25 uit Nederland). De Zaustat staat bij het Arkestadion en is daar druk met het regelen van allerlei zaken. De CPA verzoekt beide OvD-G en naar Miracle Planet te gaan en de verbindingen te coördineren.	centralist	LCI 893 dossier IGZ	
2.0	13 mei	**19.43**	Miracle Planet Enschede	ambulance dienst Nijmegen	A1	De OvD-G uit Nijmegen verzoekt de CPA politie naar Miracle Planet te sturen omdat er bij het Arkestadion veel sensatiezoekers zijn. De CPA neemt dit op met het Actiecentrum.	OvD-G	LCI 893	
2.0	13 mei	*19.45*	Arke stadion Enschede		B3	De LNA-D/Gronau en de OvD-G komen met elkaar overeen dat er geen verdere Duitse hulp nodig is.	LNA/OvD-G	LCI af	
2.0	13 mei	**19.47**	Arke stadion Enschede	ambulance dienst (?)	A1	Een ambulancebemanning die vergeefs verbinding heeft gezocht met de Zaustat vraagt de CPA eten en drinken te regelen voor het grote aantal hulpverleners dat bij het Arkestadion staat. Er ontbreken ook toiletvoorzieningen. De suggestie wordt gedaan te (laten) regelen dat een deel van het Arkestadion toegankelijk wordt gemaakt. De wachtende hulpverleners blijken niet te weten dat Miracle Planet open is. In Miracle Planet is op dat moment voldoende eten en drinken aanwezig (restanten van feestgangers die voor de komst van de geneeskundige hulpverleners vrijwillig zijn vertrokken).	Ambulance bemanning	LCI 893	
2.0	13 mei	*19.48*	Arke stadion Enschede	AAD Oost/Zaustat	A2	Vanuit de Zaustat wordt wederom aan de CPA meegedeeld dat in het Dish Hotel alles is geregeld voor de opvang van politie-, brandweer- en ambulancepersoneel.	CGV	LCI 893	
2.0	13 mei	**19.52**	CPA AAD Oost Hengelo	AAD Oost	A1 B2	De CPA belt, op verzoek van de Zaustat, het Actiecentrum GGD met de mededeling dat er geen extra ambulances meer uit het land nodig zijn. Er staan genoeg ambulances, voorlopig worden er geen ambulances ingezet, omdat het rampgebied nog niet is vrijgegeven.	centralist	LCI 893	

Versie	*Datum*	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Selectie Criteria	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron	Vraag
2.0	13 mei	**19.55**	Miracle Planet Enschede	MMT Nijmegen	A1 B1	Het MMT uit Nijmegen meldt de CPA AAD-Oost dat men met een GNK, een aantal artsen en een haakarmvoertuig bij Miracle Planet staat en graag wil weten wat er aan gewonden te verwachten is. Rode Kruis medewerkers richten hier een EHBO-post in, ook een tiental huisartsen neemt hier hun intrek. De coördinatie is in handen van een huisarts uit Rijssen. Artsen uit het MST Enschede richten in Miracle Planet een noodhospitaal in. De triage wordt gecoördineerd door een anesthesist uit het MST. In de foyer van Miracle Planet wordt een opvangplaats ingericht voor ontredderde slachtoffers en evacuées. In de foyer vindt ook de registratie van T1, T2 en T3 patiënten plaats (d.m.v. gewondenkaarten).	arts MMT	LCI 893 dossier IGZ	
2.0	13 mei	**19.56**	Frans op de Bult Enschede	AAD Oost	A2	Vanuit de loodspost Frans op den Bult vraagt de loodspostfunctionaris aan de CPA om aan de Zaustat door te geven dat een anesthesist uit Groningen met twee verpleegkundigen onderweg is naar het Arkestadion. Wanneer dit bericht door de CPA aan de Zaustat wordt doorgegeven, deelt deze mee zo juist met het hoofd CPA te hebben afgesproken dat er geen materieel meer uit de rest van Nederland nodig is. De CPA centralist antwoordt hierop dat er zich nog steeds ambulances aanmelden, men kan hier weinig aan doen.	loodspost functionaris	LCI 893	
2.0	13 mei	**19.58**	Arke stadion Enschede	AAD Oost/ ambulance dienst	A2 B1	Het hoofd van de CPA krijgt van een OvD-G, tevens teamleider AAD-Oost, die bij het Arkestadion aanwezig is, het voorstel om de eigen ambulancebemanning van de AAD-Oost wat rust te geven door hen tot 02.00 uur hen naar huis te laten gaan. Er staan nu zo'n 60 ambulances (waarvan ongeveer 40 Duitse ambulances) bij het Arkestadion, zij gaan hooguit incidenteel het veld in. Om 02.00 uur zullen de eigen ambulances weer terugkomen om de buitenregionale ambulances af te lossen. Ook de brandweer wisselt om *20.00* uur van personeel.	Teamleider	LCI 893	
2.0	13 mei	*ca 20.00*	CPA IJssel Vecht Zwolle	CPA IJssel Vecht	A1 B1 B2	CPA IJssel Vecht belt de SEH van het Deventer ziekenhuis met de vraag of zij een gewonde uit Raalte kunnen ontvangen. Het ziekenhuis zegt dat deze naar de ziekenhuizen in Zwolle moet worden vervoerd aangezien zij binnen afzienbare tijd 40 gewonden uit Enschede	centralist	LCI 1117	

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Selectie Criteria	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron	Vraag
						zullen krijgen.			
2.0	13 mei	*Ca 20.00*	Arke stadion/ Miracle Planet Enschede	LNA-D/Gronau	A1 B3	De LNA-D/Gronau overlegt met de HSGA Twente over een eventuele afschaling van de Duitse hulpverlening. Op verzoek van de HSGA lossen de Duitse hulpverleners eerst hun Nederlandse collega's af.	LNA	LCI af dossier IGZ	
2.0	13 mei	**20.01**	Arkestadion Enschede	Life Line 2	A1	De Helikopter Life Line 2 uit Rotterdam landt met een MMT bij het Arkestadion. Daar staan dan al 8 Duitse heli's. Zij melden zich bij de Zaustat	helibemanning	LCI 893	
2.0	13 mei	**20.05**	Arke stadion Enschede	AAD Oost Zaustat	A2	De Zaustat stelt de CPA AAD Oost ervan in kennis dat er een centraal informatie telefoonnummer is.	CGV	LCI 893	
2.0	13 mei	*20.05*	CPA AAD Oost Hengelo	AAD Oost Zaustat	A1 A2 C3	Uit het contact tussen de CPA en de Zaustat blijkt dat de Zaustat verbinding heeft met de VC-wagen van de brandweer. De Zaustat weet niet precies waar de VC-wagens van de brandweer en van de politie staan. De brandweer zou nu het kerngebied ter verkenning in gaan. Dat kerngebied wordt begrensd door de Deurningerstraat, de Roomweg, kruising Blijdensteinlaan en de Lasondersingel, de Stroinksbleekweg (**?**) en de Hulsmaatstraat, de Voortsweg (?) Door de Zaustat wordt tenslotte meegedeeld dat de volgende keer via 112 met de CPA moet worden gebeld, omdat het beltegoed van de mobiele telefoon op is.	centralist/ CGV	LCI 893	
2.0	13 mei	**20.07**	Frans op de Bult Enschede	AAD Oost/ loodspost functionaris	A1 A2	Er staan 70 ambulances met ongeveer 150 hulpverleners op de loodsplaats bij Frans op den Bult. De loodspostfunctionaris deelt aan de CPA mee dat er nog steeds geen eten en drinken voor de bemanningen is aangekomen. Als dit bericht aan het Actiecentrum van de GGD wordt doorgegeven blijkt dat men daar dacht dat de catering bij de vorige loodspost, bij het AVIA-tankstation, moest zijn.	Loodspost functionaris	LCI 893	
2.0	13 mei	**20.09**	Arke stadion Enschede	AAD Oost/ ambulance 58	A2	De chauffeur van de tweede ambulance (58) van de AAD-Oost zoekt vanuit het Arkestadion contact met de CPA en vertelt over zijn ervaringen bij de explosies. Toen zijn ambulance als tweede ambulance ter plaatse kwam belandde hij vrijwel direct in de explosie. Hij heeft verschrikkelijke ervaringen opgedaan, zijn ambulance is zwaar beschadigd. Samen met de verpleegkundige	Chauffeur ambulance 58	LCI 893	

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Selectie Criteria	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron	Vraag
						hebben ze zolang mogelijk hulp verleend, maar zij zijn als gevolg van de grote hitte steeds verder opgeschoven naar het Van Heekpark. Hij wil nu graag terug naar het rampgebied om verder hulp te bieden. Door de CPA wordt hij voor informatie hierover verwezen naar de Zaustat. Hij wordt ook gewezen op de opvang voor het personeel in het Dish Hotel. Hem wordt gevraagd dit ook aan anderen door te geven.			
2.0	13 mei	**20.11**	naar Vliegbasis Twente	ambulance dienst Apeldoorn	B3	Ambulance 20 uit Apeldoorn vervoert in opdracht van de CPA een gewonde brandweerman, onder politiebegeleiding naar de vliegbasis. Ambulance 17 (?) vervoert een slachtoffer naar hangar 9 van de vliegbasis.	CGV	LCI 893 LCI 968	
2.0	13 mei	*ca 20.15*	CPA Rijnmond Rotterdam	CPA Rijnmond	A1 B2	CPA Rijnmond meldt bij CPA IJssel Vecht dat het brandwondenteam uit het Zuiderziekenhuis ter plaatse is en vraagt of men nog behoefte heeft aan een GNK. Na overleg met de HSGA deelt CPA IJssel Vecht mee dat dat niet nodig is	centralist	LCI 1117	
2.0	13 mei	*ca 20.20*	CPA IJssel Vecht Zwolle	CPA IJssel Vecht	A2 B1	CPA IJssel Vecht belt een bemanning van GNK/ambulancedienst van IJssel Vecht en vraagt hoe het gaat in Enschede. Deze zegt dat het nog wel even kan duren voordat er weer een verkenning van het rampterrein gaat plaatsvinden. Meegedeeld wordt dat men van het Van Heekpark naar het Arke stadion is gegaan en daar nu staat. Het aantal doden is nog niet bekend, dat zou gigantisch zijn. Bij het door de wijk rijden heeft de bemanning alleen maar kapotte ramen, deuren, en huizen gezien. En mensen in paniek. In het Van Heekpark zijn de eerste, meer lichtgewonden opgevangen. Maar daar moest men weg, omdat er opnieuw ontploffingsgevaar was.	centralist	LCI 1117	
2.0	13 mei	*ca 20.25*	ziekenhuis in Hardenberg	ziekenhuis in Hardenberg	A1 B1 B2	Een chirurg uit het ziekenhuis in Hardenberg wil van de CPA IJssel Vecht de stand van zaken weten. Het hele team is gemobiliseerd en zit klaar in het ziekenhuis, maar tot nu toe is er nog geen gewonden ontvangen. Hij vraagt of men die nog kan verwachten. De CPA zegt daar nog geen zicht op te hebben, want het schijnt dat men nog maar nauwelijks op het rampterrein	chirurg	LCI 1117	

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Selectie Criteria	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron	Vraag
						kan komen. Bovendien zullen eerst de ziekenhuizen in de omgeving worden benut. Er wordt navraag gedaan bij de HSGA van IJssel Vecht. Die blijkt al in druk overleg te zijn met de HSGA van Twente om na te gaan wat er nu gebeurt. De CPA deelt daarop de chirurg uit het ziekenhuis in Hardenberg mee dat er nog niets bekend is, er is nog steeds een chaos. Het is dus niet bekend hoeveel ernstig gewonden en hoeveel lichtgewonden er nog zullen komen. De chirurg stelt voor dat hij dan wat gaat demobiliseren, omdat men op korte termijn, binnen 15 minuten, weer in het ziekenhuis kan zijn. Dat lijkt CPA IJssel Vecht prima. De chirurg deelt nog mee dat hij al aan het crisiscentrum van de GGD Twente heeft opgegeven dat het ziekenhuis een multitrauma aan kan en per twee uur 5 lichtgewonden. Het Actiecentrum van de GGD Twente had hem eerder gebeld met de vraag of er gewonden naar het ziekenhuis Hardenberg onderweg waren, maar daar wist de chirurg niets van.			
2.0	13 mei	20.30	Frans op de Bult/Arke stadion Enschede	AAD Oost	A1 A2 B1 B3	Door de Zaustat, de CPA en de loodspostfunctionaris bij Frans op den Bult wordt een inventarisatie van het aanwezige materieel gemaakt. Volgens (een lage) schatting van de Zaustat staan er 60 ambulances bij het Arkestadion. Bij de loodspost Frans op den Bult staan 70 ambulances. Bovendien staan daar ook een aantal grote Duitse ambulances van de Maltheser Kreuz. Alles tezamen zijn er bij Frans op den Bult tussen de 200 en 250 man aanwezig. De loodspostfunctionaris heeft zelf niet meer dan 10 ambulances vanaf Frans op den Bult naar het Arkestadion gestuurd. Geconcludeerd wordt dat er ook ambulances op eigen gezag naar het Arkestadion rijden. Het brandwondenteam uit het Zuiderziekenhuis in Rotterdam wordt vanaf Frans op den Bult naar het Arkestadion gedirigeerd. De CPA AAD-Oost vraagt aansluitend aan de CPA IJssel-Vecht een overzicht van de aantallen ambulances die via deze CPA naar Enschede zijn gestuurd. Tevens verzoekt de CPA AAD-Oost de CPA IJssel-Vecht hen geen ambulances meer te sturen.	Centralist/ CGV/ loodspost-functionaris	LCI 893	

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Selectie Criteria	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron	Vraag
2.0	13 mei	**20.32**	CPA AAD Oost in Hengelo	CPA AAD Oost	A1 B1 B2	Het hoofd van de CPA AAD Oost belt de CPA IJssel Vecht en vraagt een overzicht van de ambulances die via Zwolle naar Enschede zijn gestuurd. Dat lijstje (met een aantal van 117 ambulances) wordt gefaxt naar AAD Oost. Daarnaast zijn er vier GNK-combinaties, te weten uit Flevoland, IJssel Vecht, Doetinchem en Groningen. Uit Nijmegen is er een MMT en een Sigmateam . De CPA AAD Oost zegt dat er op dit moment voldoende ambulances zijn. De CPA IJssel Vecht zegt toe dat er niets meer wordt gestuurd.	hoofd CPA	LCI 1117 LCI 893	
2.0	13 mei	**20.35**	CPA AAD Oost Hengelo	AAD Oost	A2	De CPA meldt aan de loodspostfunctionaris dat de catering naar de hulpverleners bij de loodspost Frans op de Bult onderweg is. Ook een toiletgelegenheid voor 150 man wordt in overleg met de CPA bij Frans op den Bult geregeld.	centralist	LCI 893	
2.0	13 mei	**20.39**	Miracle Planet Enschede	ambulance dienst Nijmegen	A1	De OvD-G uit Nijmegen vraagt aan de CPA bij Miracle Planet ondersteuning door het RIAGG te regelen voor de slachtoffers. De CPA roept hiertoe de coördinator van Mediant op.	OvD-G	LCI 893	
2.0	13 mei	**20.47**	SKB Winterswijk	SKB	A1 B1	Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk wil van de CPA weten wat er nog aan gewonden is te verwachten. In gevolge alarmfase 2 is een zware bezetting opgeroepen, deze zit nu te wachten. De CPA deelt mee dat er een status quo situatie is omdat men het rampterrein nog niet in kan gaan. De CPA zegt toe weer contact op te zullen nemen zodra bekend is dat er weer gewonden komen.	arts	LCI 893	
2.0	13 mei	*ca 20.47*	Arkestadion in Enschede	ambulance RAV IJssel Vecht	A2 B1 B2	De ambulancebemanning van IJssel Vecht brengt de CPA IJssel Vecht op de hoogte van de situatie. IJssel Vecht zal in ieder geval tot, zeker 2 uur vannacht, in Enschede blijven. De ambulancebemanning van AAD Oost wordt naar huis gestuurd, terwijl de ambulances uit de buitenregio's zullen blijven. Misschien worden ze ingezet om het terrein in te gaan, dat wil zeggen om doden en zwaargewonden te zoeken. Misschien komen zij eerder terug. De CPA deelt mee dat er in Zwolle al aflossing voor de bemanning is geregeld. De bemanning deelt desgevraagd mee dat de	ambulancebe-manning	LCI 1117	

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Selectie Criteria	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron	Vraag
						ambulances van IJssel Vecht niet zijn ingezet voor vervoer. Er zijn wat lichtgewonden behandeld in het begin en vervolgens is men verhuisd naar het Arke stadion. Zodra men weggaat bij het Arkestadion zal de CPA IJssel Vecht worden gebeld.			
2.0	13 mei	**20.50**	Arke stadion Enschede		A2	De gevraagde catering voor de hulpverleners die bij het Arkestadion staan wordt afgeleverd.		LCI 893	
2.0	13 mei	**20.50**	CPA AAD Oost Hengelo	AAD Oost	B1	Op de vraag van de CPA bij de Zaustat naar het aantal gewonden in de gewondennesten, de aard van het letsel (T1, T2, of T3) en hoeveel slachtoffers er nog moeten worden vervoerd kan de Zaustat geen direct antwoord geven. Dat zal door de Zaustat worden nagegaan bij de gewondennesten en de OvD-G en.	centralist	LCI 893	
2.0	13 mei	**20.52**	naar SMT Hengelo	AAD Oost/Zaustat	A1 B3	De Zaustat vraagt een ambulance van de ambulancedienst uit Groningen (32) een T2 slachtoffer naar het SMT in Hengelo te vervoeren en zich daarvoor te melden bij de OvD-G Nijmegen.	CGV	LCI 893 LCI 968	
2.0	13 mei	**20.52**	CPA AAD Oost	AAD Oost	A2 B2 B3	Uit een contact van de CPA met de OvD-G bij het Arkestadion verneemt de CPA dat hij inmiddels al heeft geregeld dat alle ambulancemedewerkers van AAD-Oost naar huis kunnen gaan. Deze beslissing is genomen omdat het rampterrein nog niet is vrijgegeven en er geen schatting van het aantal gewonden kan worden gemaakt. Over dit besluit is geen afstemming geweest met de CPA en/of de Zaustat. Omdat de AAD-Oost bemanningen vanaf het begin van de ramp actief zijn geweest wordt dit besluit achteraf door de CPA gesanctioneerd. Aan de Zaustat zal opgave worden gedaan van de bemanningen die naar huis gaan en om 02.00 uur weer terugkomen.	centralist	LCI 893	
2.0	13 mei	20.52	MST Enschede	SEH MST	A1 B3	De verpleegkundige van de eerste ambulance is in het MST behandeld en moet nu verder opgevangen worden. Er wordt door de Zaustat een ambulance naar het MST gestuurd die deze verpleegkundige naar huis zal brengen.	coördinator SEH	LCI 893	
2.0	13 mei	**20.53**	MST Enschede CPA AAD Oost	MST SEH	A1 B1 B2	Ook het MST in Enschede wil weten hoe de situatie is. Op dat moment zijn er geen gewonden meer op de SEH. Aangezien de brandweer inmiddels het rampgebied is in gegaan, op zoek naar slachtoffers, wordt door de CPA bij	coördinator SEH	LCI 893	

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Selectie Criteria	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron	Vraag
			Hengelo	AAD Oost		de ziekenhuizen in Enschede en omgeving geïnventariseerd hoeveel T1, en T2 slachtoffers men kan ontvangen. Bij het SMT in Hengelo blijkt de medische ploeg al naar huis te zijn gestuurd omdat men daar al enige uren geen slachtoffers meer heeft gehad. Hetzelfde is het geval bij het Twenteborg Ziekenhuis in Almelo. Daar heeft men 50 gewonden gehad. Een eerder bericht dat hier een aantal zwaargewonde patiënten zou komen is onjuist gebleken. Uit de inventarisatie bij deze ziekenhuizen blijkt ook dat er bij het MST 3 T1 slachtoffers zijn opgenomen, bij het SMT in Hengelo ook 3 T1 slachtoffers en bij het Twenteborg Ziekenhuis in Almelo 5 T1 slachtoffers.	centralist		
2.0	13 mei	**20.54**	Enschede	AC GGD Twente	A1	CPA AAD Oost krijgt van het Actiecentrum van de GGD de mededeling dat het Actiecentrum is gebeld door het Deventer Ziekenhuis met het bericht dat er een bus met gewonden onderweg zou zijn, geëscorteerd door twee politiemensen. Die bus is nog steeds niet gearriveerd. Op de CPA weet men niets van dit bericht.	lid AC	LCI 893	
2.0	13 mei	**20.57**	Arke stadion/ Miracle Planet Enschede	AAD Oost	A2 B1 B2	Door een OvD-G van de AAD-Oost wordt aan de Zaustat doorgegeven dat er om *21.30* uur een briefing zal zijn en dat op basis daarvan wordt bezien welke ambulancebemanningen zullen blijven en welke kunnen vertrekken. Het is dan ook bekend hoeveel gewonden er nog uit het rampgebied te verwachten zijn. Hij vraagt de Zaustat dit door te geven aan de ambulancebemanningen. De Zaustat deelt hem mee dat er al ambulancebemanningen van de AAD-Oost naar huis zijn gegaan en om **02.00** uur terug komen bij het Arkestadion. De Zaustat geeft de mededeling over de briefing door aan de loodspostfunctionaris bij Frans op den Bult.	OvD-G	LCI 893	
2.0	13 mei	*ca 21.00*	CPA Drenthe in Assen	CPA Drenthe	A1 B1 B2	CPA Drenthe belt CPA IJssel Vecht. Men heeft het Bethesda ziekenhuis aan de telefoon gehad omdat door de CPA IJssel Vecht zou zijn gevraagd hoeveel gewonden men kan hebben. CPA IJssel Vecht denkt dat iemand anders dat heeft gevraagd, maar wil wel weten welke aantallen gewonden men in dat ziekenhuis kan	centralist	LCI 1117	

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Selectie Criteria	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron	Vraag
						opvangen. Dat weet CPA Drenthe niet en vraagt het na. CPA Drenthe deelt mee 9 ambulances naar Enschede te hebben gestuurd en verder nog niets te hebben gehoord. CPA IJssel Vecht antwoordt dat men nog steeds het rampterrein op moet gaan, dat er wel een aantal gewonden is behandeld en naar het Deventer Ziekenhuis is gegaan. Recent is vernomen dat de ambulances van AAD Oost naar huis zijn en de ambulances van IJssel Vecht tot twee uur vannacht zullen blijven. Dat zal ook wel gelden voor de ambulances uit Drenthe. CPA Drenthe zal nog naar de opvangcapaciteit van het Bethesda ziekenhuis in Hoogeveen informeren.			
2.0	13 mei	*21.00*	Arke stadion/ Miracle Planet Enschede (?)	AAD Oost	A2	De Zaustat ontvangt bericht van één van de OvD-G'en van AAD-Oost dat er geen gewonden meer zijn in de gewondennesten.	OvD-G	LCI 893	
2.0	13 mei	**21.03**	CPA AAD Oost Hengelo	AAD Oost	A1 B1	De CPA meldt aan het Actiecentrum van de GGD dat er een briefing is om 21.30 uur en dat er naar aanleiding daarvan een situatierapport komt. Aan de hand daarvan wordt besloten of er kan worden afgeschaald. Het bericht dat de gewondennesten leeg zijn wordt eveneens doorgegeven. Bovendien wordt meegedeeld dat het MST nog volledig operationeel is maar dat het Twenteborg ziekenhuis in Almelo en het SMT in Hengelo al hebben afgeschaald. Besloten wordt de briefing van 21.30 uur af te wachten alvorens de verder weg gelegen ziekenhuizen te informeren.	centralist	LCI 893	
2.0	13 mei	*ca 21.06*	Flevo Ziekenhuis in Almere	Flevo Ziekenhuis	A1 B1 B2	Het Flevo Ziekenhuis vraagt aan de CPA IJssel Vecht naar de stand van zaken, met name hoeveel gewonden er kunnen worden verwacht. CPA IJssel Vecht zegt daar nog weinig van te weten. Er is net een bericht van een collega ter plaatse dat de Twentse ambulances naar huis zijn gestuurd en de buitenregionale ambulances tot zeker twee uur vannacht zullen blijven. Die gaan direct het rampterrein in om doden en zwaargewonden te zoeken Er zijn wel gewonden vervoerd naar de ziekenhuizen in Twente, maar nog niet naar de locaties waar CPA IJssel	?	LCI 1117	

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Selectie Criteria	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron	Vraag
						Vecht zorg voor draagt. Het ziekenhuis vraagt hoe groot de kans is dat er gewonden hun richting op komen. CPA IJssel Vecht kan daar geen zinnig woord over zeggen. Wel denkt CPA IJssel Vecht dat er een aanzienlijk aantal doden zal zijn. Het Flevoziekenhuis heeft het getal van 20 gehoord. CPA IJssel Vecht zegt dat er bovendien zeker 60 zwaargewonden zijn. Verder kunnen ze niet veel meedelen. Het Flevoziekenhuis wacht af. Als er veel gewonden die kant opkomen kan het Flevoziekenhuis op Schiphol nog een aantal bedden leveren. Die extra capaciteit is al doorgegeven. Afgesproken wordt dat het Flevoziekenhuis te horen krijgt wat er te verwachten is.			
2.0	13 mei	**21.07**	CPA AAD Oost Hengelo	AAD Oost	A1 B3	De CPA inventariseert de opvangmogelijkheden bij het SKB in Winterswijk. Er wordt afgesproken daar voorlopig af te schalen. Met het Bethesda ziekenhuis in Hoogeveen wordt hetzelfde afgesproken. De CPA zal de ziekenhuizen na de briefing terugbellen.	centralist	LCI 893	
2.0	13 mei	**21.09**	Arke stadion Enschede	heli's	A1 B2	De heli's, die bij het Arkestadion staan, melden dat zij in verband met de komende duisternis naar de vliegbasis Twente zullen vertrekken en van daaruit inzetbaar zijn.	Bemanning heli	LCI 893	
2.0	13 mei	**21.10**	Miracle Planet Enschede	Sigmateam Twente	A1 B2	Het Sigmateam Twente meldt dat er is besloten dat men zich, net als de ambulances van de AAD-Oost, gaan terugtrekken uit het Arkestadion. Zij zijn niet meer nodig. Dit is overlegd met de OvD-G Nijmegen in Miracle Planet. Het Sigmateam blijft wel oproepbaar.	Chauffeur Sigmateam	LCI 893	
2.0	13 mei	**21.21**	Enschede	AC GGD Twente	A1 B1	De herhaalde vraag van het AC waar de bus met gewonden blijft die onderweg zou zijn naar het Deventer ziekenhuis, dat opnieuw is gebeld door het Deventer ziekenhuis, wordt weer gecheckt bij de CPA en weer onjuist bevonden. Het Actiecentrum vraagt de CPA hierover zelf contact op te nemen met het ziekenhuis.	Medewerker AC	LCI 893	
2.0	13 mei	**21.34**	CPA AAD Oost Hengelo	AAD Oost	A1 B3	De CPA belt het Deventer Ziekenhuis met informatie over de bus met gewonden. Het ziekenhuis deelt bij die gelegenheid mee stand-by te hebben gestaan voor de opvang van 200 slachtoffers en zegt tot nu toe maar 1 slachtoffer te hebben ontvangen. In overleg met de CPA	centralist	LCI 893	

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Selectie Criteria	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron	Vraag
						wordt er nu afgeschaald, aangezien er geen slachtoffers uit het rampgebied naar Deventer zullen gaan.			
2.0	13 mei	*ca 21.40*	NVIC in ?	NVIC	A1 B1	Een medewerkster van het Nationale Vergiftigingen Informatiecentrum (NVIC) belt de CPA IJssel Vecht. Zij vraagt of er ook nog behoefte is aan extra informatie over chemicaliën die mogelijk vrijgekomen zijn bij de ramp in Enschede. CPA IJssel Vecht heeft daar niets over gehoord. Het NVIC vraagt of er iets is vernomen van mensen die erg chaotisch waren. Ook daarvan is niets bekend bij de CPA. Desgevraagd deelt CPA IJssel Vecht mee dat er nu wordt gesproken over ruim 100 gewonden meer dan 20 doden Zo direct gaat men de wijk in. In de huizen moeten slachtoffers liggen want die huizen zijn allemaal ingestort.	Medewerk-ster NVIC	LCI 1117	
2.0	13 mei	**21.50**	CPA AAD Oost Hengelo	AAD Oost	A2 B3	De CPA vraagt aan de Zaustat bij Miracle Planet een gewonde brandweerman op te laten halen. Hiervoor wordt een ambulance uit Groningen ingezet die de patiënt zal vervoeren naar het SMT in Hengelo. Dit bericht wordt door de Zaustat doorgegeven aan de OvD-G Nijmegen in Miracle Planet.	centralist	LCI 893 LCI 968	
2.0	13 mei	**22.13**	Arkestadion Enschede	AAD Oost/ Zaustat	A2 B3 C1	De resultaten van de briefing zijn bekend. Aan de CPA wordt meegedeeld dat de Zaustat terug gaat naar de oorspronkelijke uitgangspositie, bij het Van Heekpark, tegenover garage Roelofzen. Daar staan ook de VC wagens van de brandweer en van de politie, van daaruit zal de coördinatie plaatsvinden. De Zaustat gaat gedurende de verplaatsing weer uit de lucht. Voor de verkenning van het rampgebied worden in totaal 40 ambulances achter de hand gehouden, met name de ambulances van de regio's IJssel-Vecht, de Achterhoek, de Stedendriehoek en Nijmegen. Ook de GNK's/Sigmateams uit de regio IJssel/Vecht en uit de regio Nijmegen zullen in Enschede blijven. Bij het Arkestadion en bij Miracle Planet wordt alles opgeheven. Het materieel dat daar staat gaat weer terug naar het Van Heekpark.	CGV	LCI 893	
2.0	13 mei	**22.17**	Pathmoshal Enschede	AAD Oost ambulance	A2	De CPA krijgt van een van de ambulancebemanningen van de AAD-Oost bericht dat de Pathmoshal zo goed als	bemanning ambulance	LCI 893	

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Selectie Criteria	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron	Vraag
						ontruimd is.			
2.0	13 mei	**22.20**	CPA AAD Oost Hengelo	AAD Oost	A2 B3 C1	De loodspostfunctionaris bij Frans op den Bult krijgt van de CPA te horen dat alle daar aanwezige ambulances kunnen vertrekken. De 40 overblijvende ambulances die al in Enschede staan, worden door één van de OvD-G en geselecteerd en in vier eenheden van 10 ambulances opgesplitst. Er komen 10 ambulances aan de Deurningerstraat te staan en 30 ambulances aan de Raiffeissenstraat.	centralist	LCI 893	
2.0	13 mei	**vanaf 22.20**	CPA IJssel Vecht/ Zwolle	RAV IJssel Vecht	A1 A3	Op verzoek van de CPA AAD-Oost informeert de CPA IJssel-Vecht alle andere door hen ingeschakelde CPA's en ziekenhuizen in het land. Het brandwondencentrum in Beverwijk blijft nog paraat (uiteindelijk is er geen gebruik gemaakt van dit brandwondencentrum).	centralist	LCI 893 LCI 1117	
2.0	13 mei	**vanaf 22.21**	CPA AAD Oost Hengelo	AAD Oost	A1 C1	Op basis van de resultaten van de briefing vindt een verdere afschaling van ambulances en ziekenhuizen plaats door CPA AAD Oost en CPA IJssel Vecht De CPA AAD-Oost informeert de ziekenhuizen in en om Enschede. Daarbij wordt meegedeeld dat wanneer er gewonden naar deze ziekenhuizen worden vervoerd, men hierover door de betreffende ambulance zelf in kennis zal worden gesteld.	centralist	LCI 893	
2.0	13 mei	*22.24*	rampgebied Enschede	AAD Oost Zaustat	A2 B3	Uit een bericht van de Zaustat blijkt dat het rampgebied door de politie is verdeeld in vier segmenten. Voor elk van deze segmenten wordt een zoekploeg samengesteld, bestaande uit een OvD-G , een politieman en een brandweerman die tezamen het segment zullen doorzoeken.	CGV	LCI 893	
2.0	13 mei	*ca 22.33*	Arkestadion Enschede	ambulance RAV IJssel Vecht	A2 B1 B2	Een ambulancebemanning van IJssel Vecht belt CPA IJssel Vecht. Hij deelt mee dat er nu nog 40 ambulances in Enschede staan, die blijven voorlopig daar. Het gaat om ambulances die direct uit de omgeving van Twente komen. De ambulances die van verder weg komen gaan weer terug naar hun standplaatsen. Ook de 5 ambulances van IJssel Vecht blijven. De 40 ambulances worden nu via de Zaustat naar een standplaats gestuurd en gaan waarschijnlijk van daar uit het veld in. De CPA IJssel Vecht zegt dat er 8 ambulances van de	ambulancebe-manning	LCI 1117	

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Selectie Criteria	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron	Vraag
						CPA IJssel Vecht aanwezig zijn. De nrs. 925 en 914 uit Heerden en de nr. 970 uit Raalte zijn daarbij geteld. De ambulances die nu bij het Arke stadion staan en die zullen blijven zijn de ambulances nrs. 911, 970, 908, 903 en de nr. 925 uit Hardenberg, zijn. De ambulance nr. 902 die het MMT uit de Isala klinieken heeft vervoerd staat op een andere locatie, nl bij de loodsplaats bij Frans op den Bult. Deze ambulance komt terug naar Zwolle.			
2.0	13 mei	*ca 22.34*	CPA Flevoland Almere	CPA Flevoland	A1 B2 C3	CPA IJssel Vecht wordt gebeld door CPA Flevoland. Deze deelt mee dat de 6 ambulances van Flevoland en het Sigmateam, die in Enschede staan, worden teruggetrokken. Dat heeft Flevoland vernomen van hun OvD-G. De CPA Flevoland vraagt of de vooraankondiging naar de ziekenhuizen, met name het Flevoziekenhuis, nu moet worden ingetrokken. De centralist van CPA IJssel Vecht overlegt hierover intern en zal terugbellen.	centralist	LCI 1117	
2.0	13 mei	**22.36**	naar MST Enschede	AAD Oost Ambulance	B3	Er wordt nog een gewonde, met politiebegeleiding, vervoerd van Miracle Planet naar het MST in Enschede	ambulance bemanning	LCI 893	
2.0	13 mei	*ca 22.40*	op weg naar Sophiaziekenhuis Zwolle	ambulance Hoogeveen	A1	Ambulance nr. 953 uit Hoogeveen meldt CPA IJssel Vecht dat zij onderweg zijn met een opname voor het Sophia Ziekenhuis in Zwolle.	ambulancebemanning 953	LCI 1117	
2.0	13 mei	**22.41**	Almelo	Centrale Huisartsenpost	A1	Uit een verzoek om een ambulance voor een patiënt van de Centrale Huisartsenpost in Almelo bij de CPA blijkt dat daar geen ambulance beschikbaar is.	huisarts	LCI 893	
2.02.0	13 mei	*ca 22.50-23.00*	CPA IJssel Vecht Zwolle	CPA IJssel Vecht	A1 B1 B2 C3	De CPA IJssel Vecht belt de CPA Doetinchem. Meegedeeld wordt dat de andere CPA's de ziekenhuizen kunnen laten "afbouwen". Alleen de ziekenhuizen in hun regio blijven nog paraat, die kunnen nog mogelijk enkele slachtoffers verwachten. Dat geldt ook voor het ziekenhuis in Doetinchem. Bij de CPA Doetinchem heeft men al gehoord dat hun ambulances terugkomen. CPA IJssel Vecht belt de CPA Stedendriehoek te Apeldoorn en deelt mee dat er 40 ambulances in Enschede blijven en dat de andere ambulances uit het buitengebied terugkomen. De ziekenhuizen, in hun gebied worden nog niet afgeschaald, omdat er rekening moet worden gehouden dat er mogelijk nog een enkel	centralist	LCI 1117	

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Selectie Criteria	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron	Vraag
						slachtoffer kan komen. CPA IJssel Vecht deelt mee dat dit alleen geldt voor het ziekenhuis in Doetinchem, voor het gebied IJssel Vecht en voor de Stedendriehoek. Daarbuiten wordt nu afgeschaald. Wanneer dit in hun regio kan gebeuren wordt nog meegedeeld. CPA IJssel Vecht belt de CPA Drenthe. Meegedeeld wordt dat de voorwaarschuwing van ziekenhuizen kan worden ingetrokken, aan de CPA Drenthe wordt gevraagd de ziekenhuizen in hun gebied te bellen en te bedanken voor hun hulp. De CPA Drenthe vraagt welke ziekenhuizen door de CPA IJssel Vecht zijn gebeld. Zij hebben alleen contact gehad met het Bethesda ziekenhuis in Hoogeveen. CPA IJssel Vecht zegt dat het Bethesda ziekenhuis, het ziekenhuis in Meppel en het Scheperziekenhuis in Emmen een voorwaarschuwing hebben ontvangen. Van het ziekenhuis in Assen weet men het niet. Dit is ook niet door de CPA Drenthe gedaan. Dit zal door de CPA Drenthe geverifieerd worden. De CPA Drenthe zegt toe alle ziekenhuizen af te bellen. Op de mededeling van de CPA IJssel Vecht dat ook al hun ambulances terugkomen zegt de CPA Drenthe gehoord te hebben dat ambulance nr. 32 uit Emmen in Enschede zal blijven. CPA IJssel Vecht belt de CPA Friesland met het laatste bericht uit Enschede. Op 40 ambulances na, die direct uit het gebied rond de regio Twente komen, gaan alle ambulances terug naar de standplaats. Dat geldt ook voor Friesland. Er kan een afschaling plaatsvinden van de ziekenhuizen in Friesland. Die zouden ook door de CPA Friesland zijn gewaarschuwd. Daar weet de CPA Friesland niets van. CPA Friesland zal het verifiëren en de ziekenhuizen afbellen. CPA IJssel Vecht zegt dat het best mogelijk is dat zij zelf het ziekenhuis in Heerenveen gebeld hebben. De anderen zijn door de CPA Friesland gewaarschuwd. Afgesproken wordt dat CPA Friesland de ziekenhuizen zal afbellen met de mededeling dat men niet meer hoeft te rekenen op gewonden vanuit Enschede.			

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Selectie Criteria	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron	Vraag
			CPA Stedendriehoek Apeldoorn	CPA Stedendriehoek		men niet meer hoeft te rekenen op gewonden vanuit Enschede. CPA IJssel Vecht belt CPA Flevoland, die nog zou worden teruggebeld over de ziekenhuizen. CPA IJssel Vecht deelt mee dat alle ziekenhuizen kunnen worden afgeschaald en dat de vooraankondiging kan vervallen. Ook de ambulances van Flevoland komen terug. CPA Flevoland bevestigt dat zij alle ziekenhuizen gaan afbellen. Wel blijft er volgens hun informatie nog een ambulance van hen in Enschede staan, nr. 920 CPA IJssel Vecht belt CPA Groningen met het laatste bericht wat betreft Enschede. Meegedeeld wordt dat er 40 ambulances uit de directe omgeving achterblijven en dat de ambulances uit de overige regio's worden teruggestuurd. Dat geldt ook voor de GNK's. Er kan een afschaling plaatsvinden van de gewaarschuwde ziekenhuizen, inclusief het brandwondencentrum Martini in Groningen. CPA IJssel Vecht vraagt of CPA Groningen dat wil doen, met dank voor de geboden hulp CPA Groningen zegt toe het AZ Groningen, het RKZ en het brandwondencentrum Martini Ziekenhuis af te bellen. CPA IJssel Vecht wordt gebeld door CPA te Apeldoorn, naar aanleiding van het eerdere bericht van CPA IJssel Vecht dat de ziekenhuizen in het gebied nog niet afgeschaald konden worden. CPA Stedendriehoek zegt dat, toen ze de ziekenhuizen in hun regio hierover belden, die meedeelden dat zij net het bericht hadden gekregen uit het actiecentrum GGD Twente dat ze wel mochten afschalen. CPA IJssel Vecht overlegt en deelt dan aan de CPA Stedendriehoek mee dat zij het zelf mogen bepalen. Het is echter niet uitgesloten dat er nog een enkel slachtoffer kan komen. Ze mogen wel afschalen, als ze maar voldoende paraat zijn om direct weer gewonden te kunnen opvangen.			
2.0	13 mei	22.53	Vliegbasis Twente	coördinator Vliegbasis	B2	De CPA krijgt bericht van de coördinator op de vliegbasis Twente dat deze nu, in overleg met de HSGA Twente, de helft van het personeel naar huis stuurt. Het overige	coördinator	LCI 893	

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Selectie Criteria	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron	Vraag
						personeel blijft stand-by in hangar 9.			
2.0	13 mei	*22.55*	Miracle Planet Enschede	LNA-D/ Gronau	C1	De LNA-D/Gronau meldt zich bij de OvD-G af, men keert terug naar Duitsland.	LNA	LCI af dossier IGZ	
2.0	13 mei	*23.00*	terug naar Duitsland	LNA-D/Gronau	C1	De Duitse hulpverleners o.l.v. LNA Gronau vertrekken.	LNA	LCI af	
2.0	13 mei	*Ca. 23.00*	Spartaterrein Enschede	ambulance RAV IJssel Vecht	A2 B1 B2	CPA IJssel Vecht wordt gebeld door een ambulancebemanning van IJssel Vecht. Die deelt mee dat het te donker is en dat daarom wordt gewacht tot het daglicht voordat men weer het rampterrein in gaat. Er zijn hier en daar nog wat vuurhaarden. De ambulances bij het rampgebied staan nu "opgelijnd" en zullen direct onder politie begeleiding het terrein in gaan. Dan wordt er per team gezocht naar eventuele gewonden. Bij de CPA IJssel Vecht wordt gevraagd of de bemanning het daar nog aankan of dat er voor vervanging moet worden gezorgd. Dat wordt niet nodig gevonden. Men heeft echter geen idee hoe lang het allemaal nog gaat duren. De bemanningen van de achtergebleven ambulances worden om een uur of twee afgelost door de ambulancebemanningen van AAD-Oost, maar de bemanningen die willen blijven kunnen blijven. CPA IJssel Vecht deelt mee dat zodra men terug is in Zwolle, daar alles klaar staat voor opvang van de mensen.	ambulancebe-manning	LCI 1117	
2.0	13 mei	*23.00*	Miracle Planet Enschede	Ambulance dienst Nijmegen/ OvD-G	A1 B1 C1	Het MMT van het Twenteborg ziekenhuis in Almelo gaat terug van Miracle Planet naar het ziekenhuis. De CPA stuurt in opdracht van de OvD-G Nijmegen een taxi op hen op te halen. De OvD-G Nijmegen bericht dan tevens dat hij ongeveer drie kwartier nodig heeft om Miracle Planet te ontruimen. Hij zal daarna zelf naar huis gaan. Hij vraagt de politie te bellen om bussen te regelen voor de evacués die van daar uit naar slaapplaatsen moeten worden gebracht. Bovendien is er warme kleding nodig voor de bemanningen van de ambulances die in Enschede achterblijven.	OvD-G	LCI 893 IGZ dossier	
2.02.0	13 mei	*ca 23.00-00.00*	CPA IJssel Vecht Zwolle	CPA IJssel Vecht	A1 B2 C1	CPA IJssel Vecht belt CPA Arnhem en geeft de laatste informatie door over Enschede. De ziekenhuizen die door hen zijn gewaarschuwd (Zevenaar, Velp, Arnhem) kunnen afschalen. Er blijven een 40-tal ambulances vanuit het	centralist	LCI 1117	

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Selectie Criteria	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron	Vraag
						omliggende gebied en de rest uit het buitengebied wordt teruggestuurd inclusief de Geneeskundige combinaties. Door de CPA Arnhem wordt gezegd dat er nog twee ambulances van hen in Enschede blijven, 4 ambulances hebben al bericht gegeven via de mobiele telefoon dat ze op de terugweg zijn. Zij zullen de ziekenhuizen even bellen en zien wel waar de 2 ambulances blijven. CPA IJssel Vecht dankt voor hun paraatheid. CPA IJssel Vecht belt met de CPA Nijmegen en geeft de laatste informatie door over Enschede. Het is al bij de CPA Nijmegen bekend dat er een 40-tal ambulances blijven, daarbij zijn ook alle negen ambulances van de regio Nijmegen. Men weet ook van de afschaling van de ziekenhuizen en is al begonnen met het geven van voorinformatie. CPA IJssel Vecht meldt dat de omliggende ziekenhuizen, een Brandwondencentrum (Beverwijk) en verder de ziekenhuizen in Doetinchem, IJssel Vecht en Stedendriehoek nog paraat blijven. CPA IJssel Vecht belt de CPA's Kennemerland en Noord-Holland Noord en meldt de laatste ontwikkelingen in Enschede. Er blijven 40 ambulances ter plaatse, de rest uit het buitengebied, inclusief de GNK's gaan terug. De ziekenhuizen die een voorwaarschuwing hebben gehad kunnen afschalen , met uitzondering van het Brandwondencentrum in Beverwijk. Die kan nog een enkel slachtoffer krijgen deze wordt dan per heli aangevoerd. De CPA Kennemerland zegt dat Beverwijk onder de regio Amsterdam valt. Zelf hebben zij 10 ambulances naar Enschede gestuurd, die kunnen dus allemaal terugkomen. CPA IJssel Vecht zegt dat dat grotendeels het geval zal zijn, als er nog een ambulance achterblijft dan is dat om het aantal van 40 te completeren. CPA Kennemerland zegt dat men verder afwacht en de ziekenhuizen zal berichten. CPA IJssel Vecht belt met de CPA Amsterdam en geeft het laatste nieuws over Enschede door. De ambulances uit de buitengebieden gaan terug, inclusief eventuele			

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Selectie Criteria	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron	Vraag
						geleverde Geneeskundige combinaties. Er blijven een 40-tal ambulances uit de omliggende regio's van Enschede om in 4 sectoren het rampgebied te doorzoeken. Eventueel gewaarschuwde ziekenhuizen mogen afschalen. Op de vraag of dat ook geldt voor het Brandwondencentrum Beverwijk deelt CPA IJssel Vecht mee dat die nog paraat blijft om eventueel nog een enkel brandwondenslachtoffer per heli te ontvangen. De CPA Amsterdam vraagt dat dan te melden. De rest van de ziekenhuizen worden onder dankzegging afgeschaald. CPA IJssel Vecht belt nog met de CPA's in Ede en Utrecht. Men deelt mee dat de ambulances uit de buitenregio's terug gaan en voorzover er een voorwaarschuwing aan de ziekenhuizen is gegeven kan die weer worden ingetrokken.			
2.0	13 mei	*ca. 23.00*	Dish- hotel Enschede	AAD-Oost	A2	De (waarnemend) directeur van AAD-Oost bezoekt nazorg bijeenkomst in het Dish-hotel. Hier blijkt echter geen personeel van AAD-Oost aanwezig te zijn. Daarom keert hij terug naar de CPA AAD-Oost.	Directeur	dossier IGZ	
2.0	13 mei	**23.09**	Enschede	GGD Twente/AC	A1	De CPA wordt er door het Actiecentrum van de GGD van in kennis gesteld dat bij het Deventer Ziekenhuis uiteindelijk wel de politiebegeleiding is aangekomen maar niet de bus met gewonden. Deze bus bleek onverwacht bij het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk te zijn verschenen. De gewonden die in deze bus zaten waren echter al behandeld in het MST in Enschede. Het was onduidelijk wat deze bus nog in Winterswijk kwam doen.	medewerker AC	LCI 893	
2.0	13 mei	**23.09**	rampgebied Enschede	VZA Amsterdam	A1	Vanuit het rampgebied wordt, in opdracht van een coördinator van de politie, door de bemanning van een Amsterdamse ambulance aan de CPA gevraagd waar de OvD-G blijft die deel uit maakt van de ploeg die het rampgebied zal doorzoeken. Uit het telefonisch contact met deze OvD-G blijkt dat men het rampgebied nog niet in kan.	Bemanning ambulance	LCI 893	
2.0	13 mei	**23.17**	SMT Hengelo	SMT	A1 C3	Het SMT in Hengelo meldt een opnamestop voor de CCU. Er zijn nog wel 3 IC-bedden beschikbaar.	?	LCI 893	

Versie	*Datum*	**Tijdstip**	**Plaats handeling**	**Organisatie (eenheid)**	**Selectie Criteria**	**Beschrijving gebeurtenis/ toelichting**	**Functionaris**	**Bron**	**Vraag**
2.0	13 mei	*ca 23.18*	Spartaterrein Enschede	Sigma eenheid IJssel Vecht 1	A2 B1	CPA IJssel Vecht wordt vanuit het rampgebied door iemand van het Sigmateam gebeld. Het Sigmateam blijkt nog te wachten. Er is niets te doen. Ze zijn in afwachting van de resultaten van de verkenning in het rampterrein. Op dat moment hoort het Sigmateam nader of er nog slachtoffers komen. Zelf verwacht hij van niet, hij denkt dat hij over een half uurtje kan gaan inpakken. Als het Sigmateam daadwerkelijk gaat opruimen hoort de CPA dit van hem.	Sigmateam	LCI 1117	
2.0	13 mei	**23.22**	CPA AAD Oost Hengelo	AAD Oost	A1	In opdracht van het crisisteam vraagt de CPA aan de coördinator van het Sigmateam Twente of het team, voordat het naar huis is gegaan, in het Dish Hotel is geweest, voor de debriefing. Dit blijkt niet het geval te zijn. De coördinator vraagt of het Sigmateam nog terug moet komen. De CPA weet dat niet.	centralist	LCI 893	
2.0	13 mei	**23.24**	CPA AAD Oost Hengelo	AAD Oost	A2 B1	De CPA vraagt aan de bemanning van de Zaustat hoeveel OvD-G en er bij het rampgebied staan. Door de Zaustat wordt meegedeeld dat er nu drie OvD-G en zijn, zij organiseren de groepen die het rampterrein ingaan. Er moet nog een vierde OvD-G bij. Wie de vierde moet worden weet de bemanning van de Zaustat nog niet.	centralist	LCI 893	
2.0	13 mei	**23.25**	rampgebied Enschede	VZA bemanning	A1	De Amsterdamse ambulancebemanning vraagt opnieuw aan de CPA waar de OvD-G blijft onder wiens leiding deze bemanning, met de politie- en brandweercoördinatoren het rampterrein zullen betreden. Er wordt al lang op hem gewacht.	Bemanning ambulance VZA	LCI 893	
2.0	13 mei	*23.30*	CPA AAD Oost Hengelo	AAD Oost	A1 B1	De HSGA Twente die op dat moment zitting heeft in het crisisteam krijgt de mededeling van de CPA dat het Sigmateam niet in het Dish Hotel is geweest. Volgens de HSGA is het wegsturen van het Sigmateam een misverstand geweest. Het opnieuw oproepen van dit team zal problemen geven omdat het personen zijn uit verschillende Rode Kruisteams van Hengelo en Enschede, die afzonderlijk zijn opgeroepen via mobiele telefoons. Uit navraag door de CPA van een en ander bij de betreffende OvD-G blijkt dat het Sigmateam in overleg met hem is vertrokken. De OvD-G blijkt niets te weten over een debriefing in het Dish Hotel.	Centralist/ OvD-G	LCI 893	

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Selectie Criteria	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron	Vraag
						De OvD-G deelt tijdens dit gesprek aan de CPA mee dat het eigen ambulancepersoneel van de AAD-Oost om 02.00 uur wordt terug verwacht bij het Van Heekpark/garage Roelofzen om daar de (40) buitenregionale ambulances af te lossen. Bij het Van Heekpark is nu het CTPI ingericht.			
2.0	13 mei	23.32	CPA AAD Oost Hengelo	AAD Oost	A2 B1	Het hoofd van de CPA neemt contact op met de Zaustat. Hij deelt mee dat er twee ambulancebemanningen uit Amsterdam staan te wachten om het rampterrein in te gaan. Door de Zaustat wordt meegedeeld dat er nog druk overleg gaande is. De CPA vraagt de Zaustat om dit door te geven aan het team dat staat te wachten. Het probleem daarbij is dat de ambulancebemanning uit Amsterdam niet rechtstreeks bereikbaar is en de communicatie moet verlopen via de politiecoördinator die deel uit maakt van dat team. Bij die gelegenheid bericht de Zaustat aan de CPA dat er grote communicatieproblemen zijn geweest met de brandweer, dat de OvD-G zich daar nu mee bezighoudt. Het schijnt dat de brandweer al op eigen gezag het rampterrein is ingegaan.	Hoofd CPA	LCI 893	
2.0	13 mei	23.34	Van Heekpark Enschede	AAD Oost/OvD-G	A2 B1	De CPA ontvangt het bericht van een OvD-G vanuit het Van Heekpark dat alle Duitse hulpverleners met hun materieel naar huis zijn en dat alle Sigmavoorzieningen zijn afgebroken.	OvD-G	LCI 893	
2.0	13 mei	*ca 23.45*	CPA AAD-Oost Hengelo	AAD-Oost	A2 B3	De (waarnemend) directeur verlaat de CPA AAD-Oost en vertrekt naar zijn logeeradres. Onderweg informeert hij telefonisch een lid van de Raad van Toezicht van AAD-Oost over de laatste stand van zaken.	Directeur	dossier IGZ	
2.0	13 mei	*ca 23.50*	gemeentehuis Enschede	BT Enschede	A2 B1	CPA IJssel Vecht wordt gebeld vanuit Enschede door de HSGA regio IJssel Vecht met het verzoek na te gaan hoe de aflossing van de bemanning van de ambulances van IJssel Vecht zondag is geregeld. Dat geldt ook voor de ambulances uit het buitengebied die nog bij het rampterrein staan. De CPA gaat het na en zal terugbellen. CPA IJssel Vecht meldt even later aan de HSGA dat alle vervangingen van het personeel van IJssel Vecht voor zondag zijn geregeld. De HSGA weet niet wanneer de ambulances van IJssel	HSGA IJssel Vecht	LCI 1117	

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Selectie Criteria	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron	Vraag
						Vecht terug komen, zij hebben helemaal niets gedaan. Hij verwacht ook niet dat ze nog wat te doen krijgen. Maar als er nog slachtoffers zijn, zijn er genoeg ambulances.			
						Zondag 14 mei 2000			
2.0	14 mei	*00.00*	Sparta terrein Enschede	ambulance diensten	B1	Alle gewondennesten blijken leeg te zijn. Ambulancebemanningen die nog bij het Sportpark Sparta staan willen van de CPA weten of ze daar nog langer moeten blijven staan. Zij hebben niets te doen. Het blijkt dat, naast de 40 ambulances die bij het Van Heekpark staan, daar ook nog ambulances van regio IJssel-Vecht, regio Achterhoek en regio Nijmegen staan, alsmede een GNK en Sigmateam van de regio IJssel-Vecht. Veel bemanningen hebben zondag weer dienst in hun eigen regio.	Ambulance bemanning	LCI 893	
2.0	14 mei	**00.00**	Van Heekpark Enschede	AAD Oost/Zaustat	A2 B1	De Zaustat belt met de CPA AAD Oost en geeft een nieuw mobiel telefoonnummer door waarop de CGV en bereikbaar zijn. De zoekploegen staan nog steeds klaar om het rampgebied in te gaan. Vanwege problemen met de mobiele bereikbaarheid van o.a. de Zaustat worden portofoon's, accu's en laders bij de CPA opgehaald en naar de Zaustat gebracht.	CGV	LCI 893	
2.0	14 mei	**00.06**	Vliegbasis Twente	heli's	A1	Een van de helikopter piloten aan de CPA AAD Oost dat er nog drie heli's op de vliegbasis Twente zijn, één uit Rotterdam, één uit Amsterdam en één uit Duitsland. Hij geeft het telefoonnummer door aan de CPA waarop zij bereikbaar zijn.	helibemanning	LCI 893	
2.0	14 mei	*vanaf 00.11*	CPA AAD Oost Hengelo	AAD Oost	A2 B1	De CPA probeert de vroege diensten van de AAD-Oost te regelen. Hierbij ontstaat een probleem met de ambulancebemanningen die te horen hebben gekregen dat ze om 02.00 uur weer worden terug verwacht op het rampterrein. Het blijkt niet duidelijk te zijn wie op welke post van de AAD-Oost vroege dienst zullen hebben. Evenmin is duidelijk of alleen ambulancebemanningen die volgens het rooster dienst hebben naar het Van Heekpark moeten gaan. Sommige bemanningen dreigen nu twee aaneengesloten dagen te moeten werken. Het blijkt dat de CPA geen zicht meer heeft welke bemanning er op welke ambulance zit. Op vragen	centralist	LCI 893	

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Selectie Criteria	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron	Vraag
						hierover van ambulancepersoneel kan de CPA geen antwoord geven.			
2.0	14 mei	*ca 00.22-00.30*	CPA IJssel Vecht Zwolle	CPA IJssel Vecht	A1	De CPA IJssel Vecht begint met een verdere afschaling van de ziekenhuizen. (Hardenberg, beide Zwolse ziekenhuizen, Stedendriehoek, Doetinchem)	centralist	dossier IGZ	
2.0	14 mei	**00.22**	CPA AAD Oost Hengelo	AAD Oost	A2 B1 B3	De CPA neemt contact op met de Zaustat met de vraag of de ambulances op het Spartaterrein nog langer in Enschede moeten blijven. Daar vindt men dat deze ambulances nog moeten blijven tot er om 02.00 uur aflossing komt. De GNK en het Sigmateam uit IJssel-Vecht zullen ook nog moeten blijven omdat dit nog de enige compleet inzetbare combinatie is. Als er gewonden uit het rampterrein komen gaan die naar het Spartaterrein.	centralist	LCI 893	
2.0	14 mei	*00.33*	CPA AAD Oost Hengelo	AAD Oost	C3	Op post Enschede is geen ambulance meer beschikbaar.		LCI 893	
2.0	14 mei	*00.41*	CPA AAD Oost Hengelo	AAD Oost	C1	De CPA AAD-Oost regelt dat er op elk van de standplaatsen (de posten Enschede, Hengelo en Almelo) een ambulance komt te staan en vraagt aan de CPA Apeldoorn om stand-by te staan voor de paraatheid in hun buitengebied.	centralist	LCI 893	
2.0	14 mei	*ca 00.42*	Spartaterrein Enschede	ambulance RAV IJssel Vecht/ GNK IJssel Vecht	A2 B1 B2	De CPA IJssel Vecht krijgt bericht dat zowel het Sigmateam als de GNK van IJssel Vecht nog in Enschede moeten blijven staan op het Spartaterrein. Zij zijn de enige compleet inzetbare combinatie, zij moeten daar de eventuele gewonden opvangen die uit het rampterrein komen. Ook ambulance 902 met het MMT is nog ter plaatse. De bemanning die dit aan de CPA meedeelt klaagt over de slechte communicatie.	bemanning Sigma en ambulance 902	IGZ dossier	
2.0	14 mei	**00.46**	?	Sigmateam Twente	A1	De coördinator van het Sigmateam neemt contact op met de CPA en verneemt dat het Sigmateam niet meer hoeft terug te komen.	chauffeur Sigmateam	LCI 893	
2.0	14 mei	**00.49**	post Almelo	AAD Oost	C3	Op de post Almelo is geen ambulance meer beschikbaar.		LCI 893	
2.0	14 mei	**00.50**	rampterrein Enschede	AAD Oost/Zaustat	B1	De zoekploegen zijn het rampterrein ingegaan. De Zaustat wil daarvan eerst het resultaat afwachten voordat ambulancebemanningen naar huis worden gestuurd. Vanuit de Zaustat kan men voor het eerst op een monitor videobeelden zien van de operatie in het rampterrein. Er hangt een politiehelikopter boven met een camera. Het	CGV	LCI 893	

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Selectie Criteria	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron	Vraag
						blijkt dat er nog tientallen brandhaarden zijn.			
2.0	14 mei	**00.53**	CPA AAD Oost Hengelo	AAD Oost	A2	In opdracht van de HSGA vraagt de CPA aan de Zaustat om al het personeel te laten weten dat ze, alvorens vannacht naar huis te gaan, eerst bij het Dish Hotel langs moeten voor overleg, afsluiting en nazorg. Tot nu toe schijnt dat niet goed te gaan.	centralist	LCI 893	
2.0	14 mei	**01.10**	CPA AAD Oost	AAD Oost	A1 B3	De CPA vraagt de regio's Achterhoek en IJssel-Vecht om paraat te zijn voor het buitengebied van de CPA AAD Oost. De ambulances van de AAD-Oost worden ingezet voor de aflossing van buitenregionale ambulances in het rampgebied.	centralist	LCI 893	
2.0	14 mei	**01.10**	Van Heekpark	AAD Oost/ Zaustat	A1 C1	De Zaustat deelt aan de bemanning van de ambulances bij het Sportpark Sparta mee dat deze loodsplaats kan worden ontruimd. De bemanningen van de ambulances uit de regio's Achterhoek, Nijmegen en IJssel-Vecht kunnen, volgens de Zaustat, eerst naar het Dish Hotel gaan en vandaar uit naar huis. Dit doen zij echter niet. Zij keren direct huiswaarts. De ambulances van de AAD-Oost gaan naar het Van Heekpark.	CGV	LCI 893 LCI aq	
2.0	14 mei	*vanaf* **01.17**	naar Van Heekpark	AAD Oost/ ambulances	A2	Ambulancebemanningen van de AAD-Oost melden zich bij de CPA. Zij worden door de CPA naar het Van Heekpark gestuurd.	Ambulance bemanningen	LCI 893	
2.0	14 mei	*ca 01.22*	Spartaterrein Enschede	ambulance RAV IJssel Vecht/GNK IJssel Vecht	B1 C1	Ambulance 902 van IJssel Vecht bericht aan de CPA dat zij met het MMT terugkomen naar Zwolle. Ook de GNK en het Sigmateam van IJssel Vecht breken op bij het Spartaterrein om daarna terug te keren.	bemanning Sigma en ambulance 902	dossier IGZ	
2.0	14 mei	**01.51**	CPA Nijmegen	CPA Nijmegen	A1	De CPA Nijmegen belt de CPA AAD-Oost met het verzoek hun ambulances terug te sturen omdat de bemanning al vanaf zaterdagochtend dienst heeft.	centralist	LCI 893	
2.0	14 mei	*02.00*	Van Heekpark Enschede	AAD Oost/Zaustat	A2 B1	De Zaustat deelt aan de CPA mee dat de zoekploegen onverrichter zake uit het rampgebied zijn teruggekomen. Het blijkt een chaos te zijn in het rampgebied, men kon er niets zien, alles brandt en er heerst een grote hitte door het branden van gasleidingen. Er zijn geen slachtoffers	CGV	LCI 893	

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Selectie Criteria	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron	Vraag
						gevonden. De politie heeft het gebied afgezet , er vindt op dot moment overleg plaats.			
2.0	14 mei	*ca 02.20*	Spartaterrein Enschede	CPA IJssel Vecht	C1	De 5 ambulances uit IJssel Vecht komen terug naar Zwolle/Raalte. Ook de ambulance uit Hardenberg gaat terug naar zijn standplaats.	?	dossier IGZ	
2.0	14 mei	**02.24**	CPA AAD Oost Hengelo	AAD Oost	A2 B1	In een telefonisch overleg van het hoofd CPA met de (wrnd.) directeur van de AAD-Oost wordt de opvang van het eigen ambulancepersoneel aan de orde gesteld. De brandweer heeft op zondag om 15.00 uur een bijeenkomst voor brandweermensen en hun familie. Gesuggereerd wordt een zelfde soort bijeenkomst ook voor het eigen personeel te organiseren. Ook de Arbodienst heeft al contact opgenomen met het hoofd CPA om na te gaan hoe de opvang van het personeel moet worden geregeld, omdat is gebleken dat er maar weinig ambulancepersoneel gebruik heeft kunnen maken van de opvang in het Dish Hotel.	Hoofd CPA	LCI 893	
2.0	14 mei	**02.33**	Van Heekpark Enschede	AAD Oost	A2 B3	De CPA krijgt van de Zaustat bericht van het resultaat van de zoektocht in het rampgebied. De ambulances uit de buitenregio's kunnen weg. Uit de eigen regio zijn de nieuwe ploegen gearriveerd. Daarvan zullen 10 ambulances in het rampgebied blijven staan. De Zaustat deelt mee dat er om 03.00 uur weer een briefing is. Het hoofd CPA stelt aan de orde dat de CGV'en op de Zaustat en enkele OvD-G en moeten worden afgelost. De Zaustat zal hierover contact op nemen met de OvD-G en.	CGV	LCI 893	
2.0	14 mei	Vanaf **02.37**	CPA AAD Oost Hengelo	AAD Oost	A1 B2	De CPA AAD Oost deelt de afschaling mee aan de CPA's in de buitenregio's en aan de ziekenhuizen in de regio rond Twente. Dit blijkt voor een deel al gebeurd te zijn, door de Zaustat en (eerder) door de CPA IJssel-Vecht.	centralist	LCI 893	
2.0	14 mei	**03.24**	Van Heekpark Enschede	AAD Oost/Zaustat	A2 B2	De Zaustat meldt opnieuw aan de CPA dat er definitief 10 ambulances van de AAD-Oost bij het rampterrein blijven staan omdat daar nog 250 brandweermensen aanwezig zijn. Vanwege het gevaar van explosie als gevolg van de brandende gasleidingen mag er geen hulpverlening het terrein in. Er wordt gewacht totdat het licht is. Het is inmiddels bekend dat er 20 doden zijn. Twee van de vijf OvD-G's zijn naar huis gegaan, zij komen om 08.00 uur	CGV	LCI 893	

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Selectie Criteria	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron	Vraag
						terug.			
2.0	14 mei	**03.30**	Van Heekpark	AAD Oost/OvD-G	A2 B3	Een van de OvD-G en vraagt aan de CPA of er nog een ambulancebemanning op de post Hengelo aanwezig is. Dit is niet het geval. De OvD-G deelt mee dat er bij het Van Heek park een ambulance nodig is omdat er teveel ambulances zijn weggestuurd, er zijn nog maar 9 ambulances stand-by. De CPA stuurt een ambulance van de post Enschede.	OvD-G	LCI 893	
2.0	14 mei	*03.45-04.25*	CPA AAD Oost Hengelo/ Twente borg ziekenhuis Almelo	AAD Oost/MMT Twenteborg ziekenhuis	B4 C3	Door de CPA wordt een ernstig ongeval afgehandeld, waarbij drie ambulances van de AAD-Oost zijn betrokken en het MMT uit het ziekenhuis Twenteborg in Almelo. Bij de coördinatie van dit ongeval worden de Zaustat en een OvD-G ingeschakeld omdat er vanuit het Van Heekpark ambulances moeten komen. Er ontstaan misverstanden over de plaats van ziekenhuisopname van één van de slachtoffers met een ernstig neurologisch trauma. Er worden twee verschillende ziekenhuizen gealarmeerd en uiteindelijk vindt de OvD-G dat de betreffende ambulancebemanning zelf maar moet bepalen naar welk ziekenhuis deze patiënt moet worden vervoerd. Uit de terugrapportage van de bemanning van één van de ambulances aan de CPA blijkt dat men bij dit ongeluk de coördinatie als een probleem heeft ervaren. De inzet van ambulancebemanningen bij de ramp in Enschede heeft tot gevolg gehad dat de ambulancebemanningen, als koppels, uit elkaar zijn geraakt.	Centralist/ CGV	LCI 893	
2.0	14 mei	**05.05**	rampterrein Enschede	AAD Oost/Zaustat	A2 B1 B3	Een van de CGV'en van de Zaustat vertelt aan de CPA dat hij met enkele OvD-G en in het rampterrein loopt. Hij brengt met een OvD-G verslag uit aan de CPA. Zij hebben een enorme verwoesting gezien en delen mee dat de bemanning van de eerste ambulance (18) aan de dood is ontsnapt. Hun ambulance is volledig vernield. De gasleidingen worden nu afgedopt, waarschijnlijk kan men spoedig weer in het rampterrein gaan zoeken. De CGV'en vragen, elk afzonderlijk, nadrukkelijk bij het hoofd van de CPA aandacht voor de bemanningen van de eerste twee ambulances (18 en 58). Zij hebben drama's meegemaakt en zijn intensief bezig geweest om na de explosies aan	CGV /OvD-G	LCI 893	

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Selectie Criteria	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron	Vraag
						mensen in het rampgebied hulp te verlenen. Zij moeten opgevangen worden. Op de mededeling dat er opvang is geregeld in het Dishhotel deelt de OvD-G mee niet te weten of iedereen daar is geweest. Hij was er zelf in elk geval niet van op de hoogte. De CGV deelt mee dat er opnieuw een briefing plaatsvindt. Hij maakt ook melding van communicatiestoringen zonder daar verder op in te gaan. Er zijn inmiddels speciale militairen aangekomen die mensen kunnen redden en die met explosieven kunnen omgaan. Het aantal gewonden wordt door de CGV geschat op 325. Er blijken weinig namen van slachtoffers bekend te zijn, ook is niet duidelijk door welke ambulances de slachtoffers zijn vervoerd. De sterkte van 10 ambulances blijft voorlopig gehandhaafd zolang er 250 brandweermensen in het rampterrein zijn. De brandweer zoekt in het rampgebied naar eigen mensen. Er worden nog twee brandweermensen vermist. Met de CPA wordt afgesproken dat de 10 ambulances van de AAD-Oost om 10.00 uur worden afgelost door ambulances uit het buitengebied. Deze vervangende ambulances zullen naar de post in Enschede komen.			
2.0	14 mei	Vanaf **05.40**	CPA AAD Oost Hengel	AAD Oost	A1 B2	De CPA AAD Oost vraagt weer aan andere CPA-regio's (Drenthe, Groningen, Utrecht, Eindhoven, Amsterdam) ambulancebijstand voor de vervanging van de 10 ambulances bij het Van Heekpark. De bedoeling is dat deze ambulances alleen stand-by staan voor het rampterrein en niet voor het reguliere ambulancevervoer worden ingezet.	centralist	LCI 893	
2.0	14 mei	**06.19**	rampterrein Enschede	AAD Oost/Zaustat	A2	Een CGV'en van de Zaustat deelt aan de CPA mee dat men nu de huizen op het rampterrein doorzoekt.	CGV	LCI 893	
2.0	14 mei	**06.55**	Vliegbasis Twente	heli's	A1	De CPA krijgt het verzoek van de bemanning van de drie helikopters na te gaan of zij moeten blijven. De CPA zal dit opnemen met de Zaustat.	Bemanning heli's	LCI 893	
2.0	14 mei	**7.02**	Enschede	Thuiszorg	A3	De CPA wordt geconfronteerd met het probleem dat de Thuiszorg de wijk Noord in Enschede niet in mag gaan.	Thuiszorg functionaris	LCI 893	

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Selectie Criteria	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron	Vraag
						Dit wordt door een verpleegkundige van de Thuiszorg bij de CPA gemeld. Dit is het begin van vele telefoontjes van verpleegkundigen en verzorgenden die de wijk in moeten en van bewoners die geen hulp krijgen. Het management team van de thuiszorg wordt gevraagd te zorgen dat deze telefoontjes niet langer bij de CPA terecht komen.			
2.0	14 mei	7.33	Vliegbasis Twente	heli's	A1 B3	De CPA heeft waarschijnlijk niet direct actie ondernomen op het verzoek van de helibemanning om na te gaan of zij moeten blijven, want het verzoek van de helibemanning wordt opnieuw aan de CPA gedaan. Na intern beraad op de CPA wordt besloten dat de heli's moeten blijven. Deze antwoorden dat in dat geval de bemanning zal worden afgelost.	helibemanning	LCI 893	
2.0	14 mei	7.37	CPA AAD Oost Hengelo	AAD Oost/Zaustat	A2 B3	De CPA deelt aan de Zaustat mee dat de Duitse helikopter bemanning liever terug gaat en vanuit Duitsland inzetbaar blijft. De Zaustat bericht daarop dat ook de twee andere heli's terug mogen gaan en dat de Duitse heli achter de hand wordt gehouden, voor het geval er nog brandwondenslachtoffers zijn.	centralist/CGV	LCI 893	
2.0	14 mei	07.40	Van Heekpark Enschede	AAD Oost/Zaustat	B1 B3	Er komen twee nieuwe CPA centralisten, waarvan een uit Apeldoorn, ter aflossing van de bemanning van de Zaustat. Door de Zaustat wordt nog aan de CPA doorgegeven dat het aantal gewonden 320 is en dat er 62 ziekenhuisopnamen zijn. Daar zijn ook de opnamen in Duitse ziekenhuizen bij.	centralist/CGV	LCI 893 LCI 968	
2.0	14 mei	7.52	SMT Hengelo	SMT/IC	C3	Het Streekziekenhuis Midden Twente meldt dat er nu, naast de CCU, ook een opname stop is voor de IC.	?	LCI 893	
	14 mei	7.57	Van Heekpark	AAD Oost/Zaustat	A2 B1	De Zaustat geeft aan de CPA door welke (11) ambulances uit de andere regio's bijstand komen verlenen.	CGV	LCI 893	
2.0	14 mei	8.23	rampterrein Enschede	AAD Oost/Zaustat	A2	De Zaustat bericht de CPA dat er opnieuw wordt gezocht in het rampterrein. Er zijn slachtoffers gevonden. Daar is abusievelijk een parate ambulance voor ingezet van de AAD-Oost, post Enschede, terwijl later bleek dat het overleden slachtoffers waren. Er ontstaat enige verwarring omdat er nu een andere ambulance moet worden gevonden voor de gewonde slachtoffers die men gevonden zou hebben.	CGV	LCI 893	

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Selectie Criteria	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron	Vraag
2.0	14 mei	8.41	Vliegbasis Twente	heli's	A1 C1	Wanneer de helibemanning wederom contact opneemt met de CPA krijgt zij het bericht door dat de heli's terug kunnen gaan naar hun bases	helibemanning	LCI 893	
2.0	14 mei	*8.43*	Van Heekpark Enschede	AAD Oost	C1	De OvD-G en worden afgelost, er blijven twee OvD-G' en paraat.		LCI 893	
2.0	14 mei	*9.00*	CPA AAD Oost Hengelo	AAD Oost	C1	Het hoofd CPA wordt afgelost		LCI 893 LCI 1128	
2.0	14 mei	*9.30*	Van Heekpark Enschede	AAD Oost/ Zaustat	C1	De twee CGV'en op de Zaustat worden afgelost.		LCI 893	
2.0	14 mei	9.54	?	AAD Oost/ ambulance 58	A2 B2	De verpleegkundige van de tweede ambulance (58) van de AAD-Oost meldt zich weer bij de CPA. Hij blijkt opnieuw dienst te doen, maar wil graag terug naar het rampterrein. Hij heeft daar in een hel van explosies en vuur veel hulp verleend, maar moest zich uiteindelijk terugtrekken. Er ontstaat vervolgens een discussie tussen hem en de CPA over zijn taak als tweede ambulance en de gebrekkige informatie die de CPA na de eerste melding heeft gekregen over de omvang van de ramp en aantallen en soorten slachtoffers die zijn vervoerd. Ook van de brandweer en politie heeft de CPA geen enkele informatie meer gekregen. Daardoor was de CPA behoorlijk onthand.	Verpleegkundige ambulance 58	LCI 893	
2.0	14 mei	*vanaf 10.00*	Enschede	bewoners	A3	De CPA wordt regelmatig gebeld door bewoners uit het rampgebied die artikelen uit de thuiszorgwinkel nodig hebben. Deze blijkt dicht te zijn (zondag).	bewoners rampgebied	LCI 893	
2.0	14 mei	*10.30*	CPA AAD Oost Hengelo	AAD Oost	A1	De CPA vraagt bij het MST in Enschede na of het bericht van TV-Oost klopt dat er nog veel mensen uit Enschede in het ziekenhuis moeten terugkomen voor gipscontrole en voor tetanusinjecties, die de vorige dag niet zouden zijn gegeven. Dit wordt door het ziekenhuis nagevraagd.	centralist	LCI 893 dossier IGZ	
2.0	14 mei	10.48	?	AAD Oost	A2	Uit een overleg tussen de CPA en een teamleider van AAD-Oost blijkt dat ook deze laatste nog met de verpleegkundige van de tweede ambulance heeft gesproken. Deze teamleider vraagt extra aandacht voor hem. Hij vindt het niet verstandig dat de verpleegkundige weer het rampterrein in gaat.	teamleider	LCI 893	
2.0	14 mei	*12.30*	Almelo	Twente borg	A1	Een zaalreservering voor een personeelsbijeenkomst van de AAD-Oost wordt bevestigd door het Twenteborg	?	LCI 893	

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Selectie Criteria	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron	Vraag
				ziekenhuis		ziekenhuis in Almelo voor maandagmiddag 14.00 uur. Iemand van Mediant zal die bijeenkomst leiden en nadien ook voor de nazorg van personeel van de AAD-Oost zorg dragen.			
2.0	14 mei	**12.44**	CPA AAD Oost Hengelo	AAD Oost	A1 B3	Door de CPA AAD-Oost wordt aan de CPA Groningen bericht dat er een patiënt uit het MST Enschede per heli naar Groningen moet worden overgeplaatst. Hiervoor wordt de traumaheli uit Rotterdam door de CPA opgeroepen.	centralist	LCI 893	
2.0	14 mei	**13.42**	Dish Hotel Enschede	Arbodienst	A1 B1	Iemand van de Arbodienst neemt vanuit het Dish Hotel contact op met de CPA. De Arbodienst vindt dat de medewerkers van AAD-Oost die de afgelopen nacht zijn ingezet eigenlijk geen dienst zouden mogen doen, maar tijd moeten krijgen om op adem te komen. Hij vindt dat de CPA dit nu ook al moet regelen met de medewerkers die nu dienst doen. De chauffeur van de eerste ambulance blijkt op dat moment in het Dish Hotel te zijn.	Medewerker Arbodienst	LCI 893	
2.0	14 mei	**13.45**	rampgebied	AAD Oost/Zaustat	A2 B1	De CGV'en melden vanuit de Zaustat aan de CPA dat er nog steeds problemen zijn om het rampgebied in te gaan. Het laatste nieuws is dat dit komt vanwege het asbestgevaar. Er zou sprake zijn van een enorme asbestwolk.	CGV	LCI 893	
2.0	14 mei	**13.55**	?	AAD Oost/ teamleider	A2 C3	Eén van de teamleiders van de AAD-Oost meldt aan de CPA dat er gaten dreigen te vallen in het dienstrooster omdat met name een aantal verpleegkundigen niet beschikbaar is. Daarnaast meldt hij communicatie problemen via de mobiele telefoons. Die zijn voorzien van opwaardeerkaarten, het beltegoed is op. Dat geldt ook voor de mobiele telefoons van de CGV en van de Zaustat. Het is bij de betrokkenen niet duidelijk hoe de opwaardering van het beltegoed moet worden geregeld. Het duurt enige tijd voor dit probleem, via een centralist van de CPA die inmiddels thuis is, is opgelost.	teamleider	LCI 893	
2.0	14 mei	**14.00**	Van Heekpark Enschede	AAD Oost/Zaustat	A2 B3	Het bericht over het asbestgevaar wordt opnieuw bevestigd door de Zaustat. Er is vanwege het asbestgevaar een absoluut toegangsverbod voor de	CGV	LCI 893	

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Selectie Criteria	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron	Vraag
						binnenring van het rampgebied en voor de buitenring geldt voor de hulpverleners dat zij mondkappen en speciaal materiaal moeten dragen. Aan de ambulances die in het gebied rijden moet door de CPA worden doorgegeven dat zij ramen en deuren zoveel mogelijk dichthouden.			
2.0	14 mei	*14.00*	naar MST Enschede	heli Rotterdam	A1	De traumaheli uit Rotterdam, die door de CPA is opgeroepen voor het overplaatsen van een patiënt uit het MST naar Groningen, komt aan bij het MST.	helibemanning	LCI 893	
2.0	14 mei	*14.50*	CPA AAD Oost Hengelo	AAD Oost	A2 B2	Er is aflossing van de dagdiensten van 10 ambulances geregeld. Om 17.00 worden zij afgelost door twee ambulances van de AAD-Oost en 8 ambulances van buiten: 2 uit Drenthe, 2 uit Zwolle, 2 uit Apeldoorn en 2 uit Friesland. CPA IJssel Vecht regelt deze aflossing voor de CPA AAD Oost	centralist/CGV	LCI 893 dossier IGZ	
2.0	14 mei	*16.00*	Van Heekpark Enschede/ CPA AAD Oost Hengelo	AAD Oost	A2 B3	Een van de OvD-G en bericht aan de CPA dat het aantal ambulances dat stand-by staat bij het rampgebied wordt teruggebracht van 10 naar 5. Dat wordt voldoende geacht nu het aantal hulpverleners is teruggebracht tot 200. In overleg met de CPA wordt besloten de buitenregionale ambulances toch eerst naar Enschede te laten komen en dan te bezien wie er zal blijven. Het hoofd van de CPA meent dat de aansturing van de ambulances dan weer door de CPA in plaats van door de Zaustat zou moeten plaatsvinden.	OvD-G/ centralist	LCI 893	
2.0	14 mei	**17.10**	CPA IJssel Vecht Zwolle	AAD Oost/RAV IJssel Vecht	A1 A2	Voor maandag 15 mei worden weer ambulances bij andere CPA's geregeld. De coördinatie hiervan wordt weer bij de CPA IJssel-Vecht gelegd. Er zijn vanaf maandag 12.00 uur 14 extra ambulances nodig om ook het reguliere ambulancevervoer in Twente te kunnen verrichten. De medewerkers van AAD-Oost hebben dan een evaluatiebijeenkomst.	centralist	LCI 893 LCI 1117	
2.0	14 mei	**19.03**	Van Heekpark Enschede	RAV IJssel Vecht	B3	Meisje overstuur (familie in Tollensstraat geweest). Ambulance 908 van IJssel Vecht door Zaustat gestuurd	ambulance 908	LCI 968	
2.0	14 mei	**19.45**	Van Heekpark Enschede	RAV IJssel Vecht	A2	Ambulance 908 terug bij Zaustat, geen vervoer verricht.	Ambulance 908	LCI 968	
maandag 15 mei 2000									
2.0	15 mei	**8.00-**	rampgebied	AAD	A1	De ambulances van buiten de regio melden zich bij	CGV	LCI 968	

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Selectie Criteria	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron	Vraag
		1700	Enschede	Oost/Zaustat	A2 B3	Zaustat Zaustatbemanning draagt bijzonderheden over aan OvDG. Nieuwe ambulances worden geïnformeerd door OvDG. Een ambulance is stand-by bij Zaustat voor hulpverlening aan hulpverleners in het rampgebied.			
2.0	15 mei	15.00	buitengebied Enschede	AAD Oost/ Zaustat	B3	3 ambulances worden in buitengebied paraat gehouden ivm vrij geven woningen in buitengebied. Mogelijk risico's voor bewoners, glas, vallende dakpannen, emotie bij het zien van de woningen.	ambulances	LCI 968	
2.0	15 mei	*Vanaf 23.00*	rampgebied Enschede	AAD Oost/Zaustat	A1 A2	Er zijn vanaf dit tijdstip nog twee ambulances (een uit Utrecht en een uit Drenthe) voor het rampterrein beschikbaar.		LCI 968	
dinsdag 16 mei 2000									
2.0	16 mei	*Vanaf 08.00*	rampgebied Enschede	AAD Oost/Zaustat	A1 A2	Vanaf dit tijdstip zijn er 5 ambulances beschikbaar uit de buitenregio's: 2 uit Eindhoven, 1 uit Utrecht, 1 uit Apeldoorn en 1 uit Flevoland.		LCI 968	
woensdag 17 mei 2000									
2.0	17 mei	*vanaf 08.00*	rampgebied Enschede	AAD Oost/Zaustat	A1 A2	Overdag zijn er 5 ambulances beschikbaar: 2 uit Haaglanden en 3 uit Rotterdam.		LCI 968	
2.0	17 mei	14.00	CPA AAD Oost	AAD Oost	A2	De CPA meldt dat er 10 personen van AAD Oost naar het rampgebied komen	centralist	LCI 968	
2.0	17 mei	14.30	CPA AAD Oost	AAD Oost	A2	De CPA meldt dat er nog 2 personen van AAD Oost met echtgenotes en iemand van Mediant naar het rampterrein komen	centralist	LCI 968	
2.0	17 mei	15.00	rampgebied naar Hengelose-straat	GGD ambulance dienst Rotterdam	B3	Ambulances 2 en 46 van GGD Rotterdam worden naar ongeval gestuurd door Zaustat	ambulances 2 en 46	LCI 968	
2.0	17 mei	16.00	rampgebied Enschede	GGD ambulance dienst Rotterdam	A2	Ambulances 2 en 46 van Rotterdam terug bij Zaustat	ambulances 2 en 46	LCI 968	
2.0	17 mei	18.10	rampgebied Enschede	ambulances Maastricht	A1 A2	Voor de avond en de nacht zijn er twee ambulances (uit Maastricht) beschikbaar bij het rampterrein.	ambulances 4527 en 4632	LCI 968	

Versie	*Datum*	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Selectie Criteria	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron	Vraag
donderdag 18 mei 2000									
2.0	18 mei					Over deze dag is geen relevante informatie beschikbaar		LCI 968	
vrijdag 19 mei 2000									
2.0	19 mei	**08.00**	rampgebied Enschede	AAD Oost/Zaustat	A1 A2	Overdag zijn er 2 ambulances beschikbaar van regio Haaglanden (22 en 15)	ambulances 22 en 15	LCI 968	
2.0	19 mei	**08.00**	rampgebied Enschede	CTPI	A1 B2	Er is een CTPI. Hieraan wordt deelgenomen door de CGV uit Apeldoorn.	CGV	LCI 968	
2.0	19 mei	**10.00**	rampgebied Enschede	AAD Oost/Zaustat	A1 B2	Opnieuw een CTPI. Ook hier gaat de CGV uit Apeldoorn heen. Tijdens dit CTPI blijken er problemen met de Arbeidsinspectie te zijn ontstaan omtrent de blootstelling aan asbest.	CGV	LCI 968	
2.0	19 mei	**10.57**	rampgebied Enschede	AAD Oost/Zaustat	A1 C3	Er komt een melding van het CTPI dat alle werkzaamheden op het rampterrein tot nader order zijn stopgezet, in verband met een ondeugdelijke bescherming tegen asbest. Dit geeft veel commotie.	CTPI	LCI 968	
2.0	19 mei	**12.14**	rampgebied Enschede	CTPI	A1	Opnieuw een CTPI.	CVG/OvD-G	LCI 968	
2.0	19 mei	**13.11**	rampgebied Enschede	AAD Oost/Zaustat	A2	Op het rampterrein wordt de uitgebrande ambulance 18 bezocht om na te gaan of de zuurstof en deniloxflessen veilig zijn.	Brandweer/ CGV	LCI 968	
2.0	19 mei	**16.17**	CPA AAD Oost	AAD Oost	A2	Het hoofd van de CPA informeert bij de Zaustat naar de situatie. De bemanning van de Zaustat deelt mee dat men druk doende is met de organisatie van de stille tocht en dat om ca 16.00 uur de werkzaamheden op het rampterrein weer zijn hervat.	Hoofd CPA/CGV	LCI 968	
2.0	19 mei	**16.30**	route stille tocht Enschede	?	C1 C3	Vanaf 16.30 uur nemen de aangewezen ambulances reeds hun positie in voor de stille tocht. De ambulance 15 van Haaglanden is voorwaardenscheppend ingezet t.b.v. het psychiatrisch ziekenhuis de Helmerzijde, i.v.m. de crematie in Usselo. De afspraak was dat na de crematie deze ambulance zich zou melden bij de Zaustat tbv de stille tocht. Door een miscommunicatie met post Enschede en de CPA is deze auto te vroeg teruggestuurd naar Den Haag. Voor de	ambulances	LCI 968	

Versie	Datum	Tijdstip	Plaats handeling	Organisatie (eenheid)	Selectie Criteria	Beschrijving gebeurtenis/ toelichting	Functionaris	Bron	Vraag
						opvang van gewonden tijdens de Stille tocht heeft dit geen nadelige gevolgen gehad.			
2.0	19 mei	**18.00**	rampgebied Enschede	AAD Oost/Zaustat	B2	In verband met de stille tocht worden de werkzaamheden op het rampterrein stilgelegd. Het laatste CTPI wordt gehouden. Na de stille tocht zal de Zaustat worden ontmanteld en wordt de coördinatie van het gewondenvervoer weer overgenomen door de CPA.		LCI 968	
2.0	19 mei	**19.14 - 20.51**	stille tocht Enschede	diverse ambulances	B3	Tijdens de stille tocht wordt een aantal personen onwel. De inzet van ambulances voor deze mensen wordt door de Zaustat geregeld.	diverse ambulances	LCI 968	
2.0	19 mei	**20.51**	post Enschede AAD Oost	AAD Oost	B1	Alle ambulances zijn weer inzetbaar en de meeste zijn aan de post Enschede aan de Tromplaan		LCI 968	
2.0	19 mei	**20.59**	Deurninger-straat Enschede	politiemeldkamer ?	A1 C1	Melding van de politie van patiënt met psychische problemen bij Deurningerstraat/Lasondersingel. Ambulance 8 van Arnhem is ter plaatse en brengt 2 mensen over naar de Tromplaan waar een post is ingericht van Mediant.	Politie/ambulance 5	LCI 968	
2.0	19 mei	*21.16*	rampterrein Enschede	AAD Oost/Zaustat	B1 B3	De dienstdoende OvD-G geeft de opdracht om de Zaustat te ontmantelen, omdat alles in de stad weer onder controle is.	OvD-G	logboek	
2.0	19 mei	*22.30*	AAD Oost post Hengelo	AAD Oost/Zaustat	C1	De Zaustat is weer terug in de garage.		logboek	




SCHURINKSWEG E.O.
ROOMWEG
SCHURINKSWEG
VOORTSWEG
ROOMBEEKWEG
J.VAN LENNEPSTRAAT
BERNARD TER HAARSTRAAT
H.B.BLOEMENTEINLAAN
OP VLUCHTE
STRAAT
BORGERSTRAAT
LASONDERSINGEL
LASONDERSINGEL
VALKESTRAAT


LEGENDA
3
INRICHTING MET VOLGNUMMER
43
MILIEUBELASTING CONTOUR MET VOLGNUMMER
GRENS STADSVERNIEUWINGSGEBIED

5.1.2e
15-05-2000 08:27

To: 5.1.2e /RIVM/NL@RIVM, 5.1.2e /RIVM/NL@RIVM, 5.1.2e /RIVM/NL@RIVM, 5.1.2e /RIVM/NL@RIVM, 5.1.2e /RIVM/NL@RIVM, 5.1.2e /RIVM/NL@RIVM, 5.1.2e /RIVM/NL@RIVM, 5.1.2e RIVM/NL@RIVM
cc: 5.1.2e @DGV.DGM.minvrom.nl
Subject: techno infor re vuurwerk

hi

zie bijgaand techno info re vuurwerk

ps: Het is u een goed moment om het epiramp onderzoek te reactiveren lijkt mij.

groet

5.1.2e Achtergrondinformatie vuurwerkexplo

Achtergrondinformatie vuurwerkexplosie

Schadeberekening

De schade van een vuurwerkexplosie hangt af van de hoeveelheid die ontploft. In figuur 1 zijn



Figuur 1: Schadeafstanden als functie van de hoeveelheid springstof

voor vier nivaus van schade de afstanden gegeven als functie van de hoeveelheid springstof. De laagste lijn, d1 komt overeen met zware schade: dat wil zeggen staalconstructies vernield, auto's ingedrukt, woonhuizen verwoest. Van metselwerk blijft in deze zone letterlijk geen steen op de andere. Leidingwerk scheurt af, waardoor secundaire branden ontstaan. D2 komt overeen met zware schade aan woonhuizen. Gevels worden ingedrukt, alleen sterk metselwerk blijft staan. Afstand d3 komt overeen met ernstige glasschade. In de regel zijn alle ramen verdwenen; thermopane met sponning en al. De glasscherven bereiken zulke hoge snelheden dat dodelijke verwondingen kunnen worden toegebracht. Afstand d4 komt overeen met 10% glasschade: op deze grens is de glasschade aanzienlijk maar kan per straat variëren. In de ene straat is een enkele ruit gebroken terwijl in een volgende straat alle ruiten zijn gesprongen. Het laatste heeft te maken met schokgolf reflecties in straten. De details gaan voor dit infobulletin te ver.

Massa detonatie.

Een massadetonatie van een opslag van vuurwerk of munitie kan worden veroorzaakt door het verschijnsel van *sympatische detonatie*. Doordat springstof schokgevoelig is kan de schokgolf van een kleine ontploffing de detonatie van een grotere hoeveelheid springstof veroorzaken en zo verder. Aangezien een schokgolf van een detonatie zich met enkele km/s kan voortplanten zal het resultaat naar buten toe zich als een enkele massaexplosie manifesteren.

Om een massaexplosie te voorkomen worden explosieven in kleine hoeveelheden bij elkaar in bunkers opgeslagen, waarbij de bunkers zo zijn uitgevoerd dat deze de schokgolf absorberen dan wel verzwakken, zodanig dat een eventuele explosie tot een enkel compartiment beperkt blijft. Ook de deuren spelen in die demping een belangrijke rol en in principe mag nooit meer dan EEN deur geopend zijn.
In het verleden is met het ontwerp van zulke compartimenten wel eens iets mis gegaan, zodat men heeft moeten besluiten alleen de "even" compartimenten te gebruiken en de oneven vol te storten met zand om de vereiste demping te verkrijgen.
Het ontwerp van dit soort faciliteiten wordt in Nederland uitsluitend door TNO/PML gedaan.
Over het algemeen zijn locaties in Nederland dichter bij de woningbouw gelegen dan in het buitenland.

Regelgeving

Tot het begin van de 90er jaren vielen explosieven onder de wet Gevaarlijke Stoffen die de verantwoordelijkheid was van het ministerie van V&W. In het corps controleurs bevonden zich een of twee explosieven deskundigen. Deze lieten zich vaak bijstaan door een deskundige van Defensie (destijds was dat dhr Boom). Bij de wijziging van de WGS in een vervoerswet rees de vraag waar het toezicht en de vergunningverlening voor vuurwerkopslagen zou moeten blijven. V&W wou er van af en VROM was in principe wel bereid vuurwerkopslagen onder de WMS te brengen, echter alleen indien de formatieplaatsen en vooral de deskundigen over zouden komen van het corps controleurs naar de inspectie milieuhygiëne. V&W was daartoe niet bereid. Sindsdien loopt er een moeizaam proces om een vuurwerkbesluit tot stand te brengen waar naast VROM en V&W ook Defensie, BZK en SOZAWE bij zijn betrokken. De status van dit proces is op dit moment niet bekend.
Er is een CPR7 richtlijn voor de opslag van vuurwerk. Deze gaat echter maar tot 100 kg en is bedoeld voor de vuurwerkopslag aan het eind van een kalenderjaar en op feesten. De daarin genoemde afstanden zijn eveneens weergegeven in fig 1. Als criterium wordt genoemd de afstand tot waar gevelschade kan optreden bij de grootst mogelijke geachte explosie. (d2 dus). Hierbij wordt er vanuit gegaan dat de eerdergenoemde separatie in orde is.
Vuurwerk- en explosievenopslagen vallen onder het normale milieuvergunningregime. Ze vielen niet onder SEVESO I. Ze vallen wel onder SEVESO II. Vraag is of dat verschil maakt. Immers de kans op een massaexplosie is zeer gering zodat zonering op basis van Individueel Risico tot kleine afstanden leidt. Het groepsrisicobeleid is zoals bekend slechts een beleidsadvies en gegeven het feit dat de fabriek er al stond en de woonwijk er gedeeltelijk al stond en recent uitgebreid is het niet waarschijnlijk dat de gemeente een ruimere afstand zou hebben gekozen. De in de media vermelde potentiële verplaatsing van het bedrijf hangt niet met de gevaarszetting samen maar met het voornemen van de gemeente Enschede om het betrokken industrieterrein om te zetten in een woningbouwlocatie.
Voor de toepassing van SEVESO II dient verder te worden vermeld dat het hier om zogenaamde pyrotechnische stoffen gaat, waarvan de grenswaarde voor de aanmelding 50 ton bedraagt en de grenswaarde voor een Veiligheidsrapport 200 ton, zodat voor de opslag in Enschede geen Veiligheidsrapport verplicht zou zijn geweest indien het BRZO1999 al van kracht zou zijn geweest toen de vergunning werd verleend.

Vergelijkingen.

Voor de oriëntatie kan nog het volgende dienen: een handgranaat bevat 40 tot 10 gram explosief materiaal. De grootste bom die in de 2^{e} wereldoorlog werd gebruikt, de zogenaamde blockbuster, bevatte 1000 kg springstof. De atoombom op Hiroshima was equivalent aan 1000 ton springstof (1 kiloton).

Aangezien brandbare tot vloeistof verdichte gassen zoals LPG met lucht gemengd eveneens kunnen ontploffen kan daarmee ook flinke schade worden aangericht. In verband met thermodynamische efficiency en andere factoren kan in eerste benadering 1 kg LPG gelijk worden gesteld aan 1 kg springstof. Met de inhoud van een enkele spoorketelwagen LPG of propaan kan derhalve dezelfde schade worden aangericht als thans in Enschede kan worden waargenomen.

Nabije toekomst.

Er zullen heel wat politici en anderen laten weten de komende dagen dat zij er alles aan zullen doen om dergelijke rampen in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen. Elke dode zal er een te veel worden genoemd. Dat was na het Beek ongeval en het Bijlmer ongeval ook zo. Niettemin is het groepsrisicobeleid voor inrichtingen een advies, heeft het voor het vervoer van gevaarlijke stoffen bovendien maar beperkte werking en wordt er voor de luchtvaart in het geheel geen groepsrisicobeleid gevoerd.

De Opslagen in Nederland

Plaats	Hoeveelheid (ton)
Wapenveld	100
Lelystad	150
Harderwijk	200
Appingedam	200
Landgraaf	200
Den Haag	300
Lijnden	400
Leiden	400
Groningen	500
Enschede	500
Tilburg	700
Wilp	700
Terwolde	700
Lichtevoorde	1000
Leeuwarden	1500

14 mei 2000

5.1.2e

5.1.2e @imh-hi.dgm.minvrom.nl> on 15-05-2000 10:18:55

To: 5.1.2e @rivm.nl
cc: (bcc: 5.1.2e /RIVM/NL)
Subject: Drst: actie vuurwerkbedrijven

5.1.2e

Hierbij een overzicht van de uitgezette acties bij de IMH voor de andere bedrijven. De actie is vanmorgen begonnen en de controles ter plaatse starten vanmiddag. Als je vragen hebt, bel dan op 5.1.2e of mobiel 5.1.2e

Groet,
5.1.2e

Date: Mon, 15 May 2000 09:42:00 +0200
From: 5.1.2e @imh-hi.dgm.minvrom.nl>
To: 5.1.2e cdc.cs.minvrom.nl, 5.1.2e @da.dgm.minvrom.nl, 5.1.2e @dsvs.dgm.minvrom.nl, 5.1.2e @imh-cm.dgm.minvrom.nl, 5.1.2e @imh-hi.dgm.minvrom.nl, 5.1.2e @imh-hi.dgm.minvrom.nl, 5.1.2e @imh-hi.dgm.minvrom.nl, 5.1.2e @imh-n.dgm.minvrom.nl, 5.1.2e @imh-n.dgm.minvrom.nl, 5.1.2e @imh-n.dgm.minvrom.nl, 5.1.2e @imh-nw.dgm.minvrom.nl, 5.1.2e @imh-nw.dgm.minvrom.nl, 5.1.2e @imh-nw.dgm.minvrom.nl, 5.1.2e @imh-o.dgm.minvrom.nl, 5.1.2e @imh-o.dgm.minvrom.nl, 5.1.2e @IMH-O.DGM.MINVROM.NL, 5.1.2e @imh-z.dgm.minvrom.nl, 5.1.2e @imh-z.dgm.minvrom.nl, 5.1.2e @imh-z.dgm.minvrom.nl, 5.1.2e @imh-zeeland.dgm.minvrom.nl, 5.1.2e @imh-zw.dgm.minvrom.nl, 5.1.2e @imh-zw.dgm.minvrom.nl
Subject: actie vuurwerkbedrijven
Mime-Version: 1.0
Content-Type: multipart/mixed; boundary="=_A5FD8E58.3A5B37D5"

Aan de DHO leden,

Heren,

Op verzoek van de hiMH ontvangt u hierbij drie documenten voor het uitvoeren van een actie inventarisatie en beoordeling opslag vuurwerk.
Document 1 is een notitie over de wettelijke voorschriften.
Document 2 is een lijst van bedrijven (laatste update dec. 1999).
Document 3 geeft de afspraken om de actie uit te voeren. Het gaat voor de regio's om een snelle inventarisatie. De in te zenden gegevens zodanig graag formuleren dat een prioriteitsvolgorde van bezoeken mogelijk is. Controle ter plaatse gebeurt door de DEFZ medewerkers in volgorde van prioriteit eerst bedrijven met hoogste geschatte risico's (aard handelingen, hoeveelheid en soort vuurwerk en nabijheid woningen).
Spoedheidshalve zijn de documenten ook gemaild naar de pri's en de hoofden van de G-groepen.
Voor nadere inlichtingen kunnen Huub en ik gebeld worden (zie ook document 3).
Succes en bij voorbaat dank en

Groet,
5.1.2e

- a2=wetten vuurwerk.doc


- a=lijst vuurwerkbedrijven.doc


- AFSPRAKEN IMH VOOR BEOORDELING VUURWERKOPSLAG.doc


- a=lijst vuurwerkbedrijven.doc


- a2=wetten vuurwerk.doc


- AFSPRAKEN IMH VOOR BEOORDELING VUURWERKOPSLAG.doc

Ontploffing Vuurwerkbedrijf "Fireworks" Enschede op 13 mei 2000

Op 13 mei jl. vond een zware ontploffing plaats op het terrein van vuurwerkbedrijf "Fireworks" in Enschede. Het betreft een bedrijf dat vuurwerk importeert, opslaat en verhandelt. Tevens lijkt – gelet op de omvang van de ontploffing - sprake te zijn van een bedrijf waar professioneel vuurwerk wordt geassembleerd. Het bedrijf was gevestigd op een locatie waar, naast een montageloods, meerdere opslagbunkers aanwezig waren.

Inrichting in de zin van de Wet milieubeheer

Het bedrijf is gevestigd in een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer en beschikt over een door de Gemeente Enschede afgegeven vergunning o.g.v. de Wet Milieubeheer die in april 1997 is gereviseerd en in juli 1999 is uitgebreid. De vergunning staat de opslag van circa 100 ton vuurwerk toe.

De Gemeente Enschede is eerste lijns toezichthouder, de Inspectie Milieuhygiëne is tweede lijns toezichthouder. Het bedrijf is - voor zover bekend - nimmer bezocht door de Inspectie Milieuhygiëne omdat het niet behoort tot de geselecteerde groep van "zware" bedrijven waar de inspectie regulier tweede lijns toezicht uitoefent, zowel wat betreft controles als bij advisering bij vergunningverlening. Over het bedrijf zijn in het verleden geen signalen ontvangen die noopten tot gericht toezicht door de Inspectie Milieuhygiëne.
Volgens de Milieudienst van de Gemeente Enschede is het bedrijf in december 1999 geheel gecontroleerd te en bleek het conform de vergunning te opereren. Op 10 mei jl. is het bedrijf voor het laatst door de Gemeente Enschede bezocht en op onderdelen gecontroleerd. Ook toen bleek het bedrijf conform de vergunning te opereren.

Voorafgaand aan de vergunningverlening is door het Ministerie van Defensie (Directie Materieel van de Koninklijke Landmacht) positief over vergunningverlening geadviseerd. Het betrof hier een wettelijk voorgeschreven advisering. Van belang is dat sinds juni 1999 de CPR-richtlijn die het bewaren van springstoffen of andere hoog explosieve stoffen tot 100kg massa-explosief regelt, is ingetrokken en thans aan een nieuwe CPR-richtlijn wordt gewerkt.

Besluit opslag vuurwerk

Voor de opslag van vuurwerk is, naast de vergunning op grond van de Wet Milieubeheer, tevens het Besluit opslag vuurwerk op grond van artikel 8:40 van de Wet milieubeheer van toepassing. Dit besluit bevat uitsluitend algemene regels voor het opslaan van vuurwerk (dus niet voor hoog explosieve grondstoffen) en stelt eisen aan de opslag en de opslagfaciliteiten (zoals de opslagbunkers) met het oog op de (interne en externe) veiligheid. Volgens de Gemeente Enschede, die ter zake eerste lijns toezichthouder is, voldeed het bedrijf in kwestie aan deze eisen.

Wet explosieven voor civiel gebruik

Gelet op de aard van het bedrijf, moet worden aangenomen dat het bedrijf materialen in opslag had die vallen onder de Wet explosieven voor civiel gebruik (zoals zwart buskruit, ontstekers, vuurkoord etc.). De wet stelt voornamelijk eisen aan de overbrenging en het in de handel brengen maar regelt echter niet de opslag van vuurwerk. Wel verplicht de wet dat burgemeester en wethouders van de plaats waar de overbrenging eindigt, verplicht zijn voorafgaand aan die overbrenging een vergunning te verlenen. Uit dien hoofde moet het de Gemeente Enschede bekend zijn hoeveel en welke stoffen in de inrichting aanwezig waren.

Besluit risico's zware ongevallen Wet milieubeheer 1999

Op de inrichting in kwestie zou voorts het Besluit risico's zware ongevallen Wet milieubeheer 1999 van toepassing kunnen zijn. Dit besluit is op 19 juli 1999 in werking getreden en gelijktijdig is het voorheen geldende besluit ingetrokken. Het Besluit risico's zware ongevallen 1999 vormt de implementatie van de Seveso II richtlijn. Het besluit beoogt het belang van de interne veiligheid en

externe veiligheid te beschermen, als mede informatie te (doen) verschaffen ten behoeve van de rampenbestrijding. In dit verband zijn de aanwijsdrempels van belang (zie hieronder).
De vraag of deze inrichting onder het besluit viel en dus een Seveso-inrichting was, is lastig te beantwoorden. Op basis van de thans beschikbare gegevens is vooralsnog duidelijk dat, voorafgaand aan de vergunningverlening op grond van de Wet milieubeheer, door de gemeente Enschede is vastgesteld dat er geen sprake is van een zogenaamd Seveso-inrichting. Uit het onderzoek naar de oorzaken van de explosie zal duidelijk kunnen worden of deze vaststelling in overeenstemming is geweest met het besluit.
Als het niet een Seveso-inrichting zou zijn, is het aan het bevoegd gezag om in het kader van de vergunningverlening te beoordelen of de risico's van de inrichting aanvaardbaar zijn. Daarbij kan het betreffende bevoegde gezag (in casu de Gemeente Enschede) deze afweging maken door van de houder van de inrichting een risico-analyse te vragen en deze te toetsen aan de normen die voor externe veiligheid sinds vele jaren worden gehanteerd. Of dat in het onderhavige geval is gebeurd, is nog niet bekend. Hierbij speelt ook een rol wat het advies is geweest van het Ministerie van Defensie, die in deze positief heeft geadviseerd.

Drempelwaarden voor Seveso-inrichtingen

Het besluit is echter slechts van toepassing indien bepaalde drempelwaarden worden overschreden. Met betrekking tot vuurwerk zijn van belang de drempel-waarde van 50 ton voor pyrotechnische stoffen (exclusief de verpakking) en eventueel 10 ton bij aanwezigheid van zogenaamde hoog explosieve stoffen. Naast deze aanwijsdrempels gelden ook hogere aanwijsdrempels van 200 ton voor pyrotechnische stoffen en 50 ton bij aanwezigheid van hoog explosieve stoffen. Bij overschrijding van deze hoge drempelwaarden zou het bedrijf verplicht zijn geweest om een Veiligheidsrapport in te dienen (voor februari 2001). Er zijn momenteel echter geen aanwijzingen dat overschrijding van de hoge drempelwaarde hier aan de orde zou zijn. Bij overschrijding van de lage drempelwaarde gelden de lichtere verplichtingen van het besluit, zoals de verplichting om uiterlijk per 19 juli 2000, dat wil zeggen een jaar na de inwerkingtreding van het Besluit risico's zware ongevallen 1999, een kennisgeving in te dienen bij het bevoegd gezag. Een andere 'lichte' verplichting uit het besluit is het voeren van een preventiebeleid zware ongevallen en het invoeren van een Veiligheidsbeheerssysteem. Ook dit zou bij een bedrijf dat onder het besluit valt, uiterlijk per 19 juli 2000 operationeel moeten zijn. Tenslotte zou er bij een bedrijf dat de (lage) drempelwaarden overschrijdt vanaf 19 oktober 1999 een lijst met de aanwezige gevaarlijke stoffen en de hoeveelheden beschikbaar moeten zijn voor de rampenbestrijding.

Wet rampen en zware ongevallen

De Wet rampen en zware ongevallen bepaalt dat de Burgemeester dient te beschikken over een rampenbestrijdingsplan voor iedere voorzienbare gebeurtenis die voldoet aan het in die wet gedefinieerde begrip "ramp". Uit de media blijkt dat de Burgemeester aan deze verplichting heeft voldaan en inmiddels het rampenplan in werking heeft laten treden.
Een inrichting die gehouden is tot het opstellen van een veiligheidsrapport op grond van het Besluit risico's zware ongevallen, dient bovendien zelf over een rampenbestrijdingsplan te beschikken. In casu blijkt geen sprake te zijn van een inrichting die verplicht is tot het opstellen van een veiligheidsrapport en bestond voor het bedrijf in kwestie dus geen verplichting tot het aanwezig hebben van een rampenbestrijdingsplan.

Vervolg acties VROM

In volgorde van urgentie bestaat de betrokkenheid van VROM uit:
- assistentie bij de nazorg ter plaatse, onder andere met betrekking tot eventueel nog aanwezige risico's, verwijdering van eventuele asbestresten, inschatting van effecten van rook en neerslag.
- nader onderzoek naar de gedetailleerde vergunningsituatie en daaraan gerelateerde verantwoordelijkheden;
- inventarisatie en controle door de Inspectie Milieuhygiëne van soortgelijke situaties elders in Nederland;

- aanvullend beleid ontwikkelen voor ondermeer de opslag van vuurwerk en explosieve stoffen

naam: adres: postcod telefoon:




5.1.2e

Naam	Adres	Postcode	Plaats	Telefoon	RV
5.1.2e					

ACIE IMH BEOORDELING VUURWERKOPSLAG

Naar aanleiding van de ramp bij Fireworks te Enschede op zaterdag 14 mei 2000 zal de IMH een aantal acties moeten uitvoeren.
Ten eerste zal de IMH/O zorgen voor de directe nazorg en voor beoordeling van de vergunningsituatie van Fireworks. Hierover zijn afspraken gemaakt door riMH en hiMH.

Ten tweede moet worden geïnventariseerd welke bedrijven in Nederland grote hoeveelheden vuurwerk hebben opgeslagen, of de vergunning adequaat is en door wie is geadviseerd, of de naleving is gecontroleerd en hoe en door wie. Bij bedrijven die daarvoor in aanmerking komen zal de IMH de situatie ter plekke controleren. Alle regio's zijn op zondag 15 mei geïnformeerd over dit voornemen en hebben toegezegd op maandag 16 mei direct te kunnen beginnen. Het complete overzicht aan afspraken om deze actie zo goed mogelijk te laten verlopen is als volgt.

1) Elke regio inventariseert zo snel mogelijk op maandag 16 mei welke bedrijven vuurwerk hebben (of zouden kunnen hebben) opgeslagen. Dit kan via de reguliere contacten van de G-groepen zoals zondag al is afgesproken. Verder heeft V&W een redelijk *recente lijst van bedrijven beschikbaar* gesteld waar vanwege transport en/of (tijdelijke) opslag van vuurwerk vergunning is verleend. Deze lijst (met dank aan Jan Karel Kwisthout van SAS voor de snelle actie) bevat 60 bedrijven *en is als bestand bijgevoegd* en kan dienen als referentie. In een extra uitzending van "2 vandaag" op zondag werd door de federatie van vuurwerkbedrijven echter gesproken over 13 grote bedrijven. Blijkbaar zijn veel bedrijven niet aangesloten. Overigens zullen maandag ook de gegevens van het bedrijfsleven worden opgevraagd door SAS. Categorieën van bedrijven zijn: producenten, handelaren/importeurs en organisatie festiviteiten (afstekers).
2) Het gaat om bedrijven waar reguliere opslag plaats vind en vanzelfsprekend niet om de lokale sigarenwinkel die alleen met oud-en-nieuw vuurwerk opslaat. Noteren van relevante bedrijven de volgende gegevens: NAW; datum, adviseur en indicatie kwaliteit vergunning; wat is vergund respectievelijk feitelijk opgeslagen en welke handelingen zijn toegestaan; lokatie al dan niet bij woningen; handhavingsgegevens (wie, wanneer en welk resultaat).
3) Het NCC (nationale crisiscentrum bij BZK) is door hiMH en hCM van de voorgenomen actie van de IMH op de hoogte gesteld. Op deze manier wordt vermeden dat verschillende diensten dubbel werk doen.
4) De eventueel benodigde controle ter plaatse zal worden uitgevoerd door medewerkers van de groepen Defensiezaken, in overleg met betrokkenen van de regio's en wanneer nodig samen. Door Fred Huisman als hDEFZ zal een checklist van maximaal 1 A-4 worden gemaakt op basis van de wettelijke verplichtingen en de ervaringen binnen de DEFZ groep. Gegevns van het bureau Milan van het ministerie van Defensie zullen daarbij worden gebruikt. Overigens is Milan als adviseur bij vergunningen betrokken en dus partij.
5) De coördinatie voor deze actie ligt bij phiMH. Vanzelfsprekend is betrokken hCM en verder dSVS, CDC en hHH. Alle door de regio's verzamelde gegevens worden naar phiMH en Elly van Oort gemaild. Voor de onder 1 en 2 genoemde inventarisatie betekent dit dat maandag aan het begin van de middag een eerste overzicht moet worden gezonden om de controles door de DEFZ medewerkers te kunnen laten starten. De wens is de benodigde controles dinsdag 16 mei zo veel mogelijk gereed te hebben en de resultaten aan de minister te kunnen melden.
6) Voor vragen over de uitvoering van de actie kan worden gebeld naar 5.1.2e of 5.1.2e

5.1.2e
15-05-2000 10:51

To: 5.1.2e /RIVM/NL@RIVM, 5.1.2e RIVM/NL@RIVM
cc: Nienke Wentzel/RIVM/NL@RIVM
Subject: Drst: actie vuurwerkbedrijven

Bij deze eerste info van 5.1.2e (plv Hoofdinspecteur) zal mij op de hoogte houden van verdere afspraken. Het idee is dat wij als RIVM alle info uit de rgio's over risico's nu accumuleren op kaarten , relateren aan bevolking en ndus overzichten kunnen genereren van het totaal aan Enschede-vergelijkbare risico's.

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Reeds eerder beoordeeld, zie p. 5-6


Reeds eerder beoordeeld, zie p. 5-6

[redacted]

[redacted] 5.1.2e

[redacted] 5.1.2e

[redacted]

Taco Kooistra
juist EU → ?

5.1.2e

Wanden niet steil genoeg / {even compartimenten gebruikt}

In NL zoneringsafstanden die in Duitsland ~~[illegible]~~ niet gehanteerd worden

Veiligheidsgrp ? verschil Nee

massa explosie

SR in adviesmaande
waarschijnlijk →
zonering niet gelijk gemaakt ?

PML : massa explosie

EU zegt 50 ton
in tanken
smalle

I niet

200 ton veiligheidsapport

richtlijn per ons ca 4 jaar supporteren

Sev II

Jemeente

(sinnoldeffins) →

(kan op o geval) !

0400 - 1100

3849

5.1.2e
16-05-2000 16:37

To: 5.1.2e RIVM/NL@RIVM
cc: 5.1.2e /RIVM/NL, 5.1.2e a/RIVM/NL@RIVM
Subject: Risicokaart NL ter doorgeleiding aan van Egmond, SPOED

ter info bij risicokaart 1999

Opmerkingen

EVR-bedrijven
Van de ongeveer 130 bedrijven hebben ong. 70 bedrijven een risicocontour.
In dezelfde kleur zijn ook ong. 20 spoorwegemplacementen aangegeven waarvoor risicoberekeningen zijn uitgevoerd.

LPG tankstations
Op de kaart staan ongeveer 840 tankstations, er zijn er totaal in NL ong. 2200, we heb nu echter alleen van deze 840 de x/y coord, van nog eens ong 700 hebben we een iets minder nauwkeurige plaatsaanduiding.

Vuurwerkopslagplaatsen
Dit zijn alleen de opslagplaatsen die nu bij ons bekend zijn, 13 stuks. De groene dot is een 'risicocirkel' met straal (m) = 10x [massa vuurwerk (kg)]^1/3. Formeel hebben deze bedrijven geen berekende contouren.

Groeten,

5.1.2e

5.1.2e

Achtergrondinformatie vuurwerkexplosie

Schadeberekening

De schade van een vuurwerkexplosie hangt af van de hoeveelheid die ontploft. In figuur 1 zijn



Figuur 1: Schadeafstanden als functie van de hoeveelheid springstof

voor vier nivaus van schade de afstanden gegeven als functie van de hoeveelheid springstof. De laagste lijn, d1 komt overeen met zware schade: dat wil zeggen staalconstructies vernield, auto's ingedrukt, woonhuizen verwoest. Van metselwerk blijft in deze zone letterlijk geen steen op de andere. Leidingwerk scheurt af, waardoor secundaire branden ontstaan. D2 komt overeen met zware schade aan woonhuizen. Gevels worden ingedrukt, alleen sterk metselwerk blijft staan. Afstand d3 komt overeen met ernstige glasschade. In de regel zijn alle ramen verdwenen; thermopane met sponning en al. De glasscherven bereiken zulke hoge snelheden dat dodelijke verwondingen kunnen worden toegebracht. Afstand d4 komt overeen met 10% glasschade: op deze grens is de glasschade aanzienlijk maar kan per straat variëren. In de ene straat is een enkele ruit gebroken terwijl in een volgende straat alle ruiten zijn gesprongen. Het laatste heeft te maken met schokgolf reflecties in straten. De details gaan voor dit infobulletin te ver.

Massa detonatie.

Een massadetonatie van een opslag van vuurwerk of munitie kan worden veroorzaakt door het verschijnsel van *sympatische detonatie*. Doordat springstof schokgevoelig is kan de schokgolf van een kleine ontploffing de detonatie van een grotere hoeveelheid springstof veroorzaken en zo verder. Aangezien een schokgolf van een detonatie zich met enkele km/s kan voortplanten zal het resultaat naar buten toe zich als een enkele massaexplosie manifesteren.

Om een massaexplosie te voorkomen worden explosieven in kleine hoeveelheden bij elkaar in bunkers opgeslagen, waarbij de bunkers zo zijn uitgevoerd dat deze de schokgolf absorberen dan wel verzwakken, zodanig dat een eventuele explosie tot een enkel compartiment beperkt blijft. Ook de deuren spelen in die demping een belangrijke rol en in principe mag nooit meer dan EEN deur geopend zijn.
In het verleden is met het ontwerp van zulke compartimenten wel eens iets mis gegaan, zodat men heeft moeten besluiten alleen de "even" compartimenten te gebruiken en de oneven vol te storten met zand om de vereiste demping te verkrijgen.
Het ontwerp van dit soort faciliteiten wordt in Nederland uitsluitend door TNO/PML gedaan.
Over het algemeen zijn locaties in Nederland dichter bij de woningbouw gelegen dan in het buitenland.

Regelgeving

Tot het begin van de 90er jaren vielen explosieven onder de wet Gevaarlijke Stoffen die de verantwoordelijkheid was van het ministerie van V&W. In het corps controleurs bevonden zich een of twee explosieven deskundigen. Deze lieten zich vaak bijstaan door een deskundige van Defensie (destijds was dat dhr Boom). Bij de wijziging van de WGS in een vervoerswet rees de vraag waar het toezicht en de vergunningverlening voor vuurwerkopslagen zou moeten blijven. V&W wou er van af en VROM was in principe wel bereid vuurwerkopslagen onder de WMS te brengen, echter alleen indien de formatieplaatsen en vooral de deskundigen over zouden komen van het corps controleurs naar de inspectie milieuhygiëne. V&W was daartoe niet bereid. Sindsdien loopt er een moeizaam proces om een vuurwerkbesluit tot stand te brengen waar naast VROM en V&W ook Defensie, BZK en SOZAWE bij zijn betrokken. De status van dit proces is op dit moment niet bekend.
Er is een CPR7 richtlijn voor de opslag van vuurwerk. Deze gaat echter maar tot 100 kg en is bedoeld voor de vuurwerkopslag aan het eind van een kalenderjaar en op feesten. De daarin genoemde afstanden zijn eveneens weergegeven in fig 1. Als criterium wordt genoemd de afstand tot waar gevelschade kan optreden bij de grootst mogelijke geachte explosie. (d2 dus). Hierbij wordt er vanuit gegaan dat de eerdergenoemde separatie in orde is.
Vuurwerk- en explosievenopslagen vallen onder het normale milieuvergunningregime. Ze vielen niet onder SEVESO I. Ze vallen wel onder SEVESO II. Vraag is of dat verschil maakt. Immers de kans op een massaexplosie is zeer gering zodat zonering op basis van Individueel Risico tot kleine afstanden leidt. Het groepsrisicobeleid is zoals bekend slechts een beleidsadvies en gegeven het feit dat de fabriek er al stond en de woonwijk er gedeeltelijk al stond en recent uitgebreid is het niet waarschijnlijk dat de gemeente een ruimere afstand zou hebben gekozen. De in de media vermelde potentiële verplaatsing van het bedrijf hangt niet met de gevaarszetting samen maar met het voornemen van de gemeente Enschede om het betrokken industrieterrein om te zetten in een woningbouwlocatie.
Voor de toepassing van SEVESO II dient verder te worden vermeld dat het hier om zogenaamde pyrotechnische stoffen gaat, waarvan de grenswaarde voor de aanmelding 50 ton bedraagt en de grenswaarde voor een Veiligheidsrapport 200 ton, zodat voor de opslag in Enschede geen Veiligheidsrapport verplicht zou zijn geweest indien het BRZO1999 al van kracht zou zijn geweest toen de vergunning werd verleend.

Vergelijkingen.

Voor de oriëntatie kan nog het volgende dienen: een handgranaat bevat 40 tot 10 gram explosief materiaal. De grootste bom die in de 2^{e} wereldoorlog werd gebruikt, de zogenaamde blockbuster, bevatte 1000 kg springstof. De atoombom op Hiroshima was equivalent aan 1000 ton springstof (1 kiloton).

Aangezien brandbare tot vloeistof verdichte gassen zoals LPG met lucht gemengd eveneens kunnen ontploffen kan daarmee ook flinke schade worden aangericht. In verband met thermodynamische efficiency en andere factoren kan in eerste benadering 1 kg LPG gelijk worden gesteld aan 1 kg springstof. Met de inhoud van een enkele spoorketelwagen LPG of propaan kan derhalve dezelfde schade worden aangericht als thans in Enschede kan worden waargenomen.

Nabije toekomst.

Er zullen heel wat politici en anderen laten weten de komende dagen dat zij er alles aan zullen doen om dergelijke rampen in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen. Elke dode zal er een te veel worden genoemd. Dat was na het Beek ongeval en het Bijlmer ongeval ook zo. Niettemin is het groepsrisicobeleid voor inrichtingen een advies, heeft het voor het vervoer van gevaarlijke stoffen bovendien maar beperkte werking en wordt er voor de luchtvaart in het geheel geen groepsrisicobeleid gevoerd.

De Opslagen in Nederland

Plaats	Hoeveelheid (ton)
Wapenveld	100
Lelystad	150
Harderwijk	200
Appingedam	200
Landgraaf	200
Den Haag	300
Lijnden	400
Leiden	400
Groningen	500
Enschede	500
Tilburg	700
Wilp	700
Terwolde	700
Lichtevoorde	1000
Leeuwarden	1500

14 mei 2000

5.1.2e

Ontploffing Vuurwerkbedrijf "Fireworks" Enschede op 13 mei 2000

Op 13 mei jl. vond een zware ontploffing plaats op het terrein van vuurwerkbedrijf "Fireworks" in Enschede. Het betreft een bedrijf dat vuurwerk importeert, opslaat en verhandelt. Tevens lijkt – gelet op de omvang van de ontploffing - sprake te zijn van een bedrijf waar professioneel vuurwerk wordt geassembleerd. Het bedrijf was gevestigd op een locatie waar, naast een montageloods, meerdere opslagbunkers aanwezig waren.

Inrichting in de zin van de Wet milieubeheer

Het bedrijf is gevestigd in een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer en beschikt over een door de Gemeente Enschede afgegeven vergunning o.g.v. de Wet Milieubeheer die in april 1997 is gereviseerd en in juli 1999 is uitgebreid. De vergunning staat de opslag van circa 100 ton vuurwerk toe.

De Gemeente Enschede is eerste lijns toezichthouder, de Inspectie Milieuhygiëne is tweede lijns toezichthouder. Het bedrijf is - voor zover bekend - nimmer bezocht door de Inspectie Milieuhygiëne omdat het niet behoort tot de geselecteerde groep van "zware" bedrijven waar de inspectie regulier tweede lijns toezicht uitoefent, zowel wat betreft controles als bij advisering bij vergunningverlening. Over het bedrijf zijn in het verleden geen signalen ontvangen die noopten tot gericht toezicht door de Inspectie Milieuhygiëne.
Volgens de Milieudienst van de Gemeente Enschede is het bedrijf in december 1999 geheel gecontroleerd te en bleek het conform de vergunning te opereren. Op 10 mei jl. is het bedrijf voor het laatst door de Gemeente Enschede bezocht en op onderdelen gecontroleerd. Ook toen bleek het bedrijf conform de vergunning te opereren.

Voorafgaand aan de vergunningverlening is door het Ministerie van Defensie (Directie Materieel van de Koninklijke Landmacht) positief over vergunningverlening geadviseerd. Het betrof hier een wettelijk voorgeschreven advisering. Van belang is dat sinds juni 1999 de CPR-richtlijn die het bewaren van springstoffen of andere hoog explosieve stoffen tot 100kg massa-explosief regelt, is ingetrokken en thans aan een nieuwe CPR-richtlijn wordt gewerkt.

Besluit opslag vuurwerk

Voor de opslag van vuurwerk is, naast de vergunning op grond van de Wet Milieubeheer, tevens het Besluit opslag vuurwerk op grond van artikel 8:40 van de Wet milieubeheer van toepassing. Dit besluit bevat uitsluitend algemene regels voor het opslaan van vuurwerk (dus niet voor hoog explosieve grondstoffen) en stelt eisen aan de opslag en de opslagfaciliteiten (zoals de opslagbunkers) met het oog op de (interne en externe) veiligheid. Volgens de Gemeente Enschede, die ter zake eerste lijns toezichthouder is, voldeed het bedrijf in kwestie aan deze eisen.

Wet explosieven voor civiel gebruik

Gelet op de aard van het bedrijf, moet worden aangenomen dat het bedrijf materialen in opslag had die vallen onder de Wet explosieven voor civiel gebruik (zoals zwart buskruit, ontstekers, vuurkoord etc.). De wet stelt voornamelijk eisen aan de overbrenging en het in de handel brengen maar regelt echter niet de opslag van vuurwerk. Wel verplicht de wet dat burgemeester en wethouders van de plaats waar de overbrenging eindigt, verplicht zijn voorafgaand aan die overbrenging een vergunning te verlenen. Uit dien hoofde moet het de Gemeente Enschede bekend zijn hoeveel en welke stoffen in de inrichting aanwezig waren.

Besluit risico's zware ongevallen Wet milieubeheer 1999

Op de inrichting in kwestie zou voorts het Besluit risico's zware ongevallen Wet milieubeheer 1999 van toepassing kunnen zijn. Dit besluit is op 19 juli 1999 in werking getreden en gelijktijdig is het voorheen geldende besluit ingetrokken. Het Besluit risico's zware ongevallen 1999 vormt de implementatie van de Seveso II richtlijn. Het besluit beoogt het belang van de interne veiligheid en externe veiligheid te beschermen, als mede informatie te (doen) verschaffen ten behoeve van de rampenbestrijding. In dit verband zijn de aanwijsdrempels van belang (zie hieronder).

De vraag of deze inrichting onder het besluit viel en dus een Seveso-inrichting was, is lastig te beantwoorden. Op basis van de thans beschikbare gegevens is vooralsnog duidelijk dat, voorafgaand aan de vergunningverlening op grond van de Wet milieubeheer, door de gemeente Enschede is vastgesteld dat er geen sprake is van een zogenaamd Seveso-inrichting. Uit het onderzoek naar de oorzaken van de explosie zal duidelijk kunnen worden of deze vaststelling in overeenstemming is geweest met het besluit.
Als het niet een Seveso-inrichting zou zijn, is het aan het bevoegd gezag om in het kader van de vergunningverlening te beoordelen of de risico's van de inrichting aanvaardbaar zijn. Daarbij kan het betreffende bevoegde gezag (in casu de Gemeente Enschede) deze afweging maken door van de houder van de inrichting een risico-analyse te vragen en deze te toetsen aan de normen die voor externe veiligheid sinds vele jaren worden gehanteerd. Of dat in het onderhavige geval is gebeurd, is nog niet bekend. Hierbij speelt ook een rol wat het advies is geweest van het Ministerie van Defensie, die in deze positief heeft geadviseerd.

Drempelwaarden voor Seveso-inrichtingen
Het besluit is echter slechts van toepassing indien bepaalde drempelwaarden worden overschreden. Met betrekking tot vuurwerk zijn van belang de drempel-waarde van 50 ton voor pyrotechnische stoffen (exclusief de verpakking) en eventueel 10 ton bij aanwezigheid van zogenaamde hoog explosieve stoffen. Naast deze aanwijsdrempels gelden ook hogere aanwijsdrempels van 200 ton voor pyrotechnische stoffen en 50 ton bij aanwezigheid van hoog explosieve stoffen. Bij overschrijding van deze hoge drempelwaarden zou het bedrijf verplicht zijn geweest om een Veiligheidsrapport in te dienen (voor februari 2001). Er zijn momenteel echter geen aanwijzingen dat overschrijding van de hoge drempelwaarde hier aan de orde zou zijn. Bij overschrijding van de lage drempelwaarde gelden de lichtere verplichtingen van het besluit, zoals de verplichting om uiterlijk per 19 juli 2000, dat wil zeggen een jaar na de inwerkingtreding van het Besluit risico's zware ongevallen 1999, een kennisgeving in te dienen bij het bevoegd gezag. Een andere 'lichte' verplichting uit het besluit is het voeren van een preventiebeleid zware ongevallen en het invoeren van een Veiligheidsbeheerssysteem. Ook dit zou bij een bedrijf dat onder het besluit valt, uiterlijk per 19 juli 2000 operationeel moeten zijn. Tenslotte zou er bij een bedrijf dat de (lage) drempelwaarden overschrijdt vanaf 19 oktober 1999 een lijst met de aanwezige gevaarlijke stoffen en de hoeveelheden beschikbaar moeten zijn voor de rampenbestrijding.

Wet rampen en zware ongevallen
De Wet rampen en zware ongevallen bepaalt dat de Burgemeester dient te beschikken over een rampenbestrijdingsplan voor iedere voorzienbare gebeurtenis die voldoet aan het in die wet gedefinieerde begrip "ramp". Uit de media blijkt dat de Burgemeester aan deze verplichting heeft voldaan en inmiddels het rampenplan in werking heeft laten treden.
Een inrichting die gehouden is tot het opstellen van een veiligheidsrapport op grond van het Besluit risico's zware ongevallen, dient bovendien zelf over een rampenbestrijdingsplan te beschikken. In casu blijkt geen sprake te zijn van een inrichting die verplicht is tot het opstellen van een veiligheidsrapport en bestond voor het bedrijf in kwestie dus geen verplichting tot het aanwezig hebben van een rampenbestrijdingsplan.

Vervolg acties VROM
In volgorde van urgentie bestaat de betrokkenheid van VROM uit:
- assistentie bij de nazorg ter plaatse, onder andere met betrekking tot eventueel nog aanwezige risico's, verwijdering van eventuele asbestresten, inschatting van effecten van rook en neerslag.
- nader onderzoek naar de gedetailleerde vergunningsituatie en daaraan gerelateerde verantwoordelijkheden;
- inventarisatie en controle door de Inspectie Milieuhygiëne van soortgelijke situaties elders in Nederland;
- aanvullend beleid ontwikkelen voor ondermeer de opslag van vuurwerk en explosieve stoffen

ACIE IMH BEOORDELING VUURWERKOPSLAG

Naar aanleiding van de ramp bij Fireworks te Enschede op zaterdag 14 mei 2000 zal de IMH een aantal acties moeten uitvoeren.
Ten eerste zal de IMH/O zorgen voor de directe nazorg en voor beoordeling van de vergunningsituatie van Fireworks. Hierover zijn afspraken gemaakt door riMH en hiMH.

Ten tweede moet worden geïnventariseerd welke bedrijven in Nederland grote hoeveelheden vuurwerk hebben opgeslagen, of de vergunning adequaat is en door wie is geadviseerd, of de naleving is gecontroleerd en hoe en door wie. Bij bedrijven die daarvoor in aanmerking komen zal de IMH de situatie ter plekke controleren. Alle regio's zijn op zondag 15 mei geïnformeerd over dit voornemen en hebben toegezegd op maandag 16 mei direct te kunnen beginnen. Het complete overzicht aan afspraken om deze actie zo goed mogelijk te laten verlopen is als volgt.

1) Elke regio inventariseert zo snel mogelijk op maandag 16 mei welke bedrijven vuurwerk hebben (of zouden kunnen hebben) opgeslagen. Dit kan via de reguliere contacten van de G-groepen zoals zondag al is afgesproken. Verder heeft V&W een redelijk *recente lijst van bedrijven beschikbaar* gesteld waar vanwege transport en/of (tijdelijke) opslag van vuurwerk vergunning is verleend. Deze lijst (met dank aan Jan Karel Kwisthout van SAS voor de snelle actie) bevat 60 bedrijven *en is als bestand bijgevoegd* en kan dienen als referentie. In een extra uitzending van "2 vandaag" op zondag werd door de federatie van vuurwerkbedrijven echter gesproken over 13 grote bedrijven. Blijkbaar zijn veel bedrijven niet aangesloten. Overigens zullen maandag ook de gegevens van het bedrijfsleven worden opgevraagd door SAS. Categorieën van bedrijven zijn: producenten, handelaren/importeurs en organisatie festiviteiten (afstekers).
2) Het gaat om bedrijven waar reguliere opslag plaats vind en vanzelfsprekend niet om de lokale sigarenwinkel die alleen met oud-en-nieuw vuurwerk opslaat. Noteren van relevante bedrijven de volgende gegevens: NAW; datum, adviseur en indicatie kwaliteit vergunning; wat is vergund respectievelijk feitelijk opgeslagen en welke handelingen zijn toegestaan; lokatie al dan niet bij woningen; handhavingsgegevens (wie, wanneer en welk resultaat).
3) Het NCC (nationale crisiscentrum bij BZK) is door hiMH en hCM van de voorgenomen actie van de IMH op de hoogte gesteld. Op deze manier wordt vermeden dat verschillende diensten dubbel werk doen.
4) De eventueel benodigde controle ter plaatse zal worden uitgevoerd door medewerkers van de groepen Defensiezaken, in overleg met betrokkenen van de regio's en wanneer nodig samen. Door Fred Huisman als hDEFZ zal een checklist van maximaal 1 A-4 worden gemaakt op basis van de wettelijke verplichtingen en de ervaringen binnen de DEFZ groep. Gegevns van het bureau Milan van het ministerie van Defensie zullen daarbij worden gebruikt. Overigens is Milan als adviseur bij vergunningen betrokken en dus partij.
5) De coördinatie voor deze actie ligt bij phiMH. Vanzelfsprekend is betrokken hCM en verder dSVS, CDC en hHH. Alle door de regio's verzamelde gegevens worden naar phiMH en Elly van Oort gemaild. Voor de onder 1 en 2 genoemde inventarisatie betekent dit dat maandag aan het begin van de middag een eerste overzicht moet worden gezonden om de controles door de DEFZ medewerkers te kunnen laten starten. De wens is de benodigde controles dinsdag 16 mei zo veel mogelijk gereed te hebben en de resultaten aan de minister te kunnen melden.
6) Voor vragen over de uitvoering van de actie kan worden gebeld naar 5.1.2e of 5.1.2e


5.1.2e

naam: adres: postcod telefoon:




5.1.2e

op de intensive-care.
Inmiddels is ook de derde brandweerman aangetroffen. Hij was overleden.
Voor de bewoners die niet bij familie onderdak hebben gevonden, wordt onderdak gezocht in hotels, bungalowparken etc. Het gaat om 250 a 300 mensen.
Er worden nog diverse mensen vermist. Iedereen die in het rampgebied woont en zich nog niet eerder heeft gemeld bij de gemeente, het opvangpunt of ziekenhuis, wordt verzocht zich te melden
Familieleden kunnen dan gerustgesteld worden.
Het telefoonnummer is: 053 – 484 5000.
Het leger des Heils is onderweg naar een depot in Hattem. Zij delen tussen 13 en 14 uur zomerkleding uit aan de gedupeerden.
Alle psycho-sociale opvang is geconcentreerd in de Diekmanhal. Gedupeerden kunnen daar terecht.

Brand en ontploffing ten noorden van centrum Enschede

14 mei 2000, 08.00 uur

Er is eerst brand uitgebroken gevolgd door Explosie even na drie uur op zaterdag 13 mei in S.E. fireworks a.d Tollenstraat, een vuurwerkopslagplaats.Een professionele opslagplaats die aan alle vergunningeisen voldeed mede op advies van de Landmacht.

Er is sprake van 302 gewonden van wie er 59 in het ziekenhuis verblijven. Nog 9 van deze 59 liggen op de intensive care. Het vermoedelijke dodenaantal is 20 van wie 2 brandweerlieden. 2 Brandweerlieden worden nog vermist. Volgens burg. Mans is op dit moment geen direct gevaar meer voor nieuwe explosies. De brand is inmiddels onder controle. In het getroffen gebied moeten 2000 mensen geëvacueerd worden.
Op dit moment bestaat het beeld dat er voldoende opvang van gewonden is in de ziekenhuizen in de regio.

De brandweer is nu nog bezig met nablussingswerkzaamheden.

Gebied dat tot rampgebied is verklaard: Deurningerstraat, de Brouwerijstraat, de Beekstraat, Dr. J. van Damstraat, Stroinksbleekweg, Schurinkweg, H.B. Blijdensteinlaan en de Lasondersingel. Voor dit gebied geldt een noodverordening. Het is verboden zich vanaf 13 mei 20.00 uur zich in dit gebied te begeven. Ook bewoners moeten dit gebied verlaten. Opvang voor hen in de Diekmanhal.

Extra politie wordt ingezet om de voortgang van de rampbestrijding te begeleiden en om plundering te voorkomen. Bijna 2000 mensen wonen in dit gebied.

Dit gebied is verdeeld in 4 zones en in elke zone zijn ambulance- en identificatieteams op zoek naar mogelijke slachtoffers.

Het rampenplan is in werking. Alle operationele diensten politie, brandweer, ambulances uit de hele regio zijn gealarmeerd en actief bezig.
Ambulances en brandweerkorpsen uit de omgeving van Zwolle, Nijmegen en Duitsland Rheine zijn in actie. De slachtoffers worden opgevangen in alle ziekenhuizen in Twente.

De neerslag die tot in Delden is gevallen, wordt op milieuaspecten onderzocht.
In actie zijn ook het regionale coördinatiecentrum voor rampenbestrijding dat in Hengelo is gevestigd en het Provinciale coördinatiecentrum in Zwolle.

De opvang van de mensen concentreert zich in de Diekmanhal. Hier zijn op dit moment 381 mensen aanwezig die de nacht hier hebben doorgebracht. Zij konden ook als men dat wilde – bij familie of bekenden de nacht doorbrengen. Iedereen wordt geregistreerd.

Het kabinet toont zijn betrokkenheid bij deze ramp.

Noodverordening ramptoerisme

De burgemeester heeft in verband met vermoedelijke ramptoerisme de navolgende verordening vastgesteld:

Het is een ieder, niet woonachtig in de gemeente Enschede, die niet aannemelijk kan maken zich op het grondgebied van de gemeente Enschede te bevinden voor een ander doel dan een bezoek aan het rampgebied, verboden zich in de gemeente Enschede op te houden.

Dit verbod geldt tot het tijdstip waarop door de burgemeester bekend wordt gemaakt dat het is opgeheven.

Algemeen e-mail adres van de gemeente: postbus20@enschede.nl
Voor vragen en opmerkingen over deze site: webmaster@enschede.nl
Stadhuis, Langestraat 24, Postbus 20, 7500 AA, tel.(053) 4818181, fax (053) 4317445.

Staatsblad
van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 1999

234

Besluit van 27 mei 1999 tot vaststelling van het Besluit risico's zware ongevallen 1999 en tot herziening van enkele andere besluiten in verband met de uitvoering van Richtlijn nr. 96/82/EG van de Raad van de Europese Unie van 9 december 1996 betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 23 juli 1998, nr. MJZ 98.0655984, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving, mede namens Onze Minister van Binnenlandse Zaken en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelet op de artikelen 8.5, 8.22, derde lid, 8.44, 19.3, eerste lid, en 21.8 van de Wet milieubeheer, 5, eerste lid, en 5a, eerste lid, van de Arbeidsomstandighedenwet, 13 van de Brandweerwet 1985 en 2c, 25a en 25b van de Wet rampen en zware ongevallen, alsmede Richtlijn nr. 96/82/EG van de Raad van de Europese Unie van 9 december 1996 betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken (PbEG L 10);

De Raad van State gehoord (advies van 28 augustus 1998, nr. W08.98.0384);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 19 mei 1999, nr. MJZ99167397, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving, mede namens de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. F. Hoogervorst;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Paragraaf 1 Begripsbepaling en werkingssfeer

Artikel 1

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

a. inrichting: inrichting die tot een krachtens artikel 1.1, derde lid, van de Wet milieubeheer aangewezen categorie behoort;

b. gevaarlijke stoffen: stoffen, mengsels of preparaten, genoemd in

bijlage I, deel 1, of behorend tot een categorie, genoemd in bijlage I, deel 2, en aanwezig als grondstof, product, bijproduct, residu of tussenprodukt, met inbegrip van stoffen, mengsels of preparaten waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij door het onbeheersbaar worden van een industrieel chemisch proces ontstaan;

c. opslag in verband met vervoer van gevaarlijke stoffen: opslag van verpakte gevaarlijke stoffen gedurende korte tijd en in afwachting van aansluitend vervoer naar een vooraf bekende ontvanger, met inbegrip van het laden en lossen van die stoffen en de overbrenging daarvan naar of van een andere tak van vervoer, voor zover daadwerkelijk in aansluitend vervoer is voorzien en de betrokken gevaarlijke stoffen in hun oorspronkelijke verpakking blijven;

d. werkgever: werkgever, bedoeld in artikel 1, eerste en tweede lid, van de Arbeidsomstandighedenwet;

e. werknemer: werknemer, bedoeld in artikel 1, eerste en tweede lid, van de Arbeidsomstandighedenwet;

f. zwaar ongeval: gebeurtenis als gevolg van onbeheersbare ontwikkelingen tijdens de bedrijfsuitoefening in een inrichting, waardoor hetzij onmiddellijk, hetzij na verloop van tijd ernstig gevaar voor de gezondheid van de mens binnen of buiten de inrichting of voor het milieu ontstaat en waarbij een of meer gevaarlijke stoffen zijn betrokken;

g. Onze Ministers: Onze Ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

h. bevoegd gezag: bestuursorgaan dat bevoegd is een vergunning krachtens artikel 8.1 van de Wet milieubeheer te verlenen voor een inrichting waarop dit besluit van toepassing is;

i. inspecteur: inspecteur bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet milieubeheer;

j. veiligheidsrapport: rapport als bedoeld in artikel 10;

k. bijlage: bij dit besluit behorende bijlage;

l. installatie: technische eenheid binnen een inrichting waar gevaarlijke stoffen worden vervaardigd, gebruikt, gebezigd, verwerkt of opgeslagen; daartoe wordt mede gerekend alle uitrusting, constructies, leidingen, machines, gereedschappen, eigen spoorwegemplacementen, laad- en loskades, aanlegsteigers voor de installatie, pieren, depots of soortgelijke, al dan niet drijvende constructies, die nodig zijn voor de werking van de installatie.

Artikel 2

Dit besluit is niet van toepassing op:

a. inrichtingen in gebruik bij de krijgsmacht;

b. inrichtingen voor zover daarvoor een vergunning is vereist of algemene voorschriften gelden krachtens de Kernenergiewet;

c. 1°. inrichtingen waarop de Mijnwet 1903 van toepassing is;
2°. inrichtingen waarop de Mijnwet continentaal plat van toepassing is;

d. inrichtingen voor het op of in de bodem brengen van afvalstoffen om ze daar te laten;

e. inrichtingen die geheel of nagenoeg geheel zijn bestemd voor de opslag in verband met vervoer van gevaarlijke stoffen, al dan niet in combinatie met andere stoffen en producten;

f. spoorwegemplacementen, voor zover zij geen onderdeel zijn van een inrichting waarop dit besluit van toepassing is.

Artikel 3

1. Indien de werkgever een ander is dan degene die de inrichting drijft, is het bij en krachtens dit besluit bepaalde van overeenkomstige

voor zover van toepassing, in het intern noodplan, bedoeld in artikel 22, en in het veiligheidsrapport rekening met de aard en de omvang van de risico's van een zwaar ongeval bij de naburige inrichtingen.

4. Het bevoegd gezag doet een aanwijzing als bedoeld in het eerste lid voor de eerste maal uiterlijk vier jaar na de inwerkingtreding van dit besluit en vervolgens tenminste om de vijf jaar.

5. Onze Ministers kunnen nadere regels stellen met betrekking tot het eerste en het derde lid.

Paragraaf 3 Veiligheidsrapport en intern noodplan

Artikel 8

1. De in deze paragraaf gegeven voorschriften gelden ten aanzien van inrichtingen waarin gevaarlijke stoffen krachtens vergunning aanwezig mogen zijn of ten gevolge van het onbeheersbaar worden van een industrieel chemisch proces kunnen worden gevormd:

a. in een hoeveelheid, gelijk aan of groter dan de in bijlage I, deel 1, derde kolom, dan wel bijlage I, deel 2, derde kolom, bij de desbetreffende stof of categorie vermelde hoeveelheid;

b. in kleinere dan de onder a bedoelde hoeveelheden, waarvan de som na toepassing van de formule die in bijlage I, deel 3, is weergegeven, gelijk is aan of groter is dan de daar genoemde waarde.

2. Indien een gevaarlijke stof of groep van gevaarlijke stoffen genoemd in bijlage I, deel 1, tevens behoort tot een categorie genoemd in bijlage I, deel 2, geldt voor de toepassing van het eerste lid de in deel 1 bij die stof of groep van stoffen vermelde drempelwaarde.

Artikel 9

Degene die een inrichting drijft, zorgt er voor dat in de inrichting een veiligheidsrapport aanwezig is dat de actuele stand van zaken met betrekking tot de veiligheid van de betrokken inrichting weergeeft.

Artikel 10

1. Een veiligheidsrapport bevat de gegevens en beschrijvingen, bedoeld in bijlage III, op zodanige wijze dat wordt aangetoond dat:

a. een beleid ter voorkoming van zware ongevallen en een veiligheids-beheerssysteem is ingevoerd;

b. de gevaren van zware ongevallen geïdentificeerd zijn en de nodige maatregelen zijn getroffen om die te voorkomen en de gevolgen van dergelijke ongevallen voor mens en milieu te beperken;

c. het ontwerp, de constructie, de exploitatie en het onderhoud van alle met de werking van de inrichting samenhangende installaties, opslag-plaatsen, apparatuur en infrastructuur die samenhangen met de gevaren van een zwaar ongeval binnen de inrichting voldoende veilig en betrouwbaar zijn;

d. een intern noodplan, als bedoeld in artikel 22, is gemaakt.

2. Onze Ministers kunnen nadere regels stellen met betrekking tot de in het eerste lid bedoelde gegevens en beschrijvingen.

3. Bij door Onze Ministers te stellen regels kan aan het bevoegd gezag onder daarbij te stellen voorwaarden de bevoegdheid worden verleend te besluiten dat het veiligheidsrapport geen betrekking behoeft te hebben op een in de inrichting of een onderdeel daarvan aanwezige stof, ten aanzien waarvan degene die de inrichting drijft ten genoegen van het bevoegd gezag aantoont dat die stof onder zodanige omstandigheden in de inrichting of het betrokken onderdeel aanwezig is, dat deze geen gevaar voor een zwaar ongeval kan opleveren.

4. Het bevoegd gezag neemt zijn beslissing in overeenstemming met:

a. de daartoe door Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangewezen ambtenaar, bedoeld in artikel 32 van de Arbeidsomstandighedenwet;
b. burgemeester en wethouders van de gemeente waarin de inrichting geheel of gedeeltelijk is gelegen, tenzij burgemeester en wethouders het bevoegd gezag zijn, en de burgemeester van die gemeente;
c. het bestuur van de regionale brandweer binnen wier gebied de inrichting geheel of gedeeltelijk is gelegen.

5. Het bevoegd gezag zendt een exemplaar van een besluit, als bedoeld in het vierde lid, aan Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Artikel 11

1. De werkgever draagt er zorg voor dat de werknemers en andere personen en diensten bedoeld in artikel 17 van de Arbeidsomstandighedenwet, desgewenst kennis kunnen nemen van het veiligheidsrapport en de wijziging ervan voor zover het betreft onder 1, de onderdelen a, c, d, e, 1°, f, h, i, j, k, l, n en q van bijlage III, voor zover die onderdelen verband houden met de bescherming van de veiligheid en de gezondheid van de in het bedrijf, de inrichting of een deel daarvan werkzame werknemers.
2. De werkgever pleegt omtrent de in het eerste lid genoemde onderdelen van het veiligheidsrapport en de wijziging ervan, voorafgaand aan de toezending aan het bevoegd gezag, overleg met de ondernemingsraad of, bij het ontbreken daarvan, met de belanghebbende werknemers.

Artikel 12

De artikelen 15, 16 en 18 zijn niet van toepassing op de onderdelen van een veiligheidsrapport die bij een aanvraag om een vergunning als bedoeld in de artikelen 5.15, 5.17 of 5.18 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer worden ingediend.

Artikel 13

1. Indien een aanvraag als bedoeld in artikel 12 wordt ingediend, bevat het veiligheidsrapport mede de gegevens, bedoeld in bijlage III, onder 1, onder e, 3°, en onder r. Artikel 5.15, derde en vierde lid, van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer is van overeenkomstige toepassing op de gegevens, bedoeld in de eerste volzin.
2. Degene die een inrichting gaat drijven, zendt voordat de inrichting of een onderdeel daarvan in werking wordt gebracht, ter completering van de onderdelen van het veiligheidsrapport bedoeld in artikel 5.15 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer en van de gegevens, bedoeld in het eerste lid, aan het bevoegd gezag de gegevens die een veiligheidsrapport dient te bevatten en die nog niet krachtens dat artikel en krachtens het eerste lid zijn verstrekt.
3. Degene die een inrichting drijft zendt telkens voordat een verandering van de inrichting of van de werking daarvan of een verandering van de installatie of van de werking daarvan wordt aangebracht die voor de risico's van een zwaar ongeval belangrijke gevolgen kan hebben aan het bevoegd gezag die onderdelen van het veiligheidsrapport die nodig zijn voor de beoordeling van de risico's die samenhangen met die verandering. Daartoe zendt hij, voor zover van toepassing, ter completering van de onderdelen van het veiligheidsrapport bedoeld in artikel 5.17 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer en van de gegevens, bedoeld in het eerste lid, dan wel ter completering van de gegevens die bij de melding overeenkomstig artikel 8.19 van de Wet milieubeheer zijn verstrekt, aan het bevoegd gezag de gegevens die een

toepassing op de werkgever voor zover het betreft de bescherming van de veiligheid en de gezondheid van de in het bedrijf, de inrichting of een onderdeel daarvan werkzame werknemers.

2. De werkgever en degene die de inrichting drijft, geven onverminderd hun eigen verantwoordelijkheid gezamenlijk en in overleg uitvoering aan het bij en krachtens dit besluit bepaalde met betrekking tot de bescherming van de veiligheid en de gezondheid van de in het eerste lid bedoelde werknemers.

Paragraaf 2 Algemene bepalingen

Artikel 4

1. De in deze paragraaf gegeven voorschriften gelden ten aanzien van inrichtingen waarin gevaarlijke stoffen krachtens vergunning aanwezig mogen zijn of ten gevolge van het onbeheersbaar worden van een industrieel chemisch proces kunnen worden gevormd:

a. in een hoeveelheid, gelijk aan of groter dan de in bijlage I, deel 1, tweede kolom, dan wel bijlage I, deel 2, tweede kolom, bij de desbetreffende stof of categorie vermelde hoeveelheid;

b. in kleinere dan de onder a bedoelde hoeveelheden, waarvan de som na toepassing van de formule die in bijlage I, deel 3, is weergegeven, gelijk is aan of groter is dan de daar genoemde waarde.

2. Indien een gevaarlijke stof of groep van gevaarlijke stoffen genoemd in bijlage I, deel 1, tevens behoort tot een categorie genoemd in bijlage I, deel 2, geldt voor de toepassing van het eerste lid de in deel 1 bij die stof of groep van stoffen vermelde drempelwaarde.

Artikel 5

1. Degene die een inrichting drijft, treft alle maatregelen die nodig zijn om zware ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor mens en milieu te beperken.

2. Degene die een inrichting drijft, heeft in de inrichting een document voorhanden waarin het door hem gevoerde beleid ter voorkoming van zware ongevallen, rekening houdend met de aanwezigheid en de omvang van de risico's, is vastgelegd. Dit document bevat de algemene doelstellingen en beginselen van het beleid inzake de beheersing van de risico's van zware ongevallen. Degene die een inrichting drijft, als bedoeld in artikel 8, mag het document opnemen in het veiligheidsrapport.

3. Ten einde het in het tweede lid bedoelde beleid te bepalen en uit te voeren, voert degene die een inrichting drijft, een veiligheidsbeheerssysteem in. In het veiligheidsbeheerssysteem komen de elementen, genoemd in bijlage II aan de orde.

4. Indien in de inrichting of een onderdeel daarvan of in de werking van de inrichting of van dat onderdeel een verandering wordt aangebracht die voor de risico's van een zwaar ongeval belangrijke gevolgen kan hebben, draagt degene die de inrichting drijft, er voor zorg dat het beleid ter voorkoming van zware ongevallen en het veiligheidsbeheerssysteem opnieuw worden beoordeeld en indien nodig worden herzien en dat het document, bedoeld in het tweede lid, dienovereenkomstig wordt gewijzigd. Een zodanige beoordeling onderscheidenlijk herziening vindt tevens plaats indien een verandering in het veiligheidsinzicht daartoe aanleiding geeft.

5. Onze Ministers kunnen nadere regels stellen met betrekking tot het tweede tot en met het vierde lid.

a. de daartoe door Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangewezen ambtenaar, bedoeld in artikel 32 van de Arbeidsomstandighedenwet;
b. burgemeester en wethouders van de gemeente waarin de inrichting geheel of gedeeltelijk is gelegen, tenzij burgemeester en wethouders het bevoegd gezag zijn, en de burgemeester van die gemeente;
c. het bestuur van de regionale brandweer binnen wier gebied de inrichting geheel of gedeeltelijk is gelegen.

5. Het bevoegd gezag zendt een exemplaar van een besluit, als bedoeld in het vierde lid, aan Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Artikel 11

1. De werkgever draagt er zorg voor dat de werknemers en andere personen en diensten bedoeld in artikel 17 van de Arbeidsomstandighedenwet, desgewenst kennis kunnen nemen van het veiligheidsrapport en de wijziging ervan voor zover het betreft onder 1, de onderdelen a, c, d, e, 1°, f, h, i, j, k, l, n en q van bijlage III, voor zover die onderdelen verband houden met de bescherming van de veiligheid en de gezondheid van de in het bedrijf, de inrichting of een deel daarvan werkzame werknemers.

2. De werkgever pleegt omtrent de in het eerste lid genoemde onderdelen van het veiligheidsrapport en de wijziging ervan, voorafgaand aan de toezending aan het bevoegd gezag, overleg met de ondernemingsraad of, bij het ontbreken daarvan, met de belanghebbende werknemers.

Artikel 12

De artikelen 15, 16 en 18 zijn niet van toepassing op de onderdelen van een veiligheidsrapport die bij een aanvraag om een vergunning als bedoeld in de artikelen 5.15, 5.17 of 5.18 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer worden ingediend.

Artikel 13

1. Indien een aanvraag als bedoeld in artikel 12 wordt ingediend, bevat het veiligheidsrapport mede de gegevens, bedoeld in bijlage III, onder 1, onder e, 3°, en onder r. Artikel 5.15, derde en vierde lid, van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer is van overeenkomstige toepassing op de gegevens, bedoeld in de eerste volzin.

2. Degene die een inrichting gaat drijven, zendt voordat de inrichting of een onderdeel daarvan in werking wordt gebracht, ter completering van de onderdelen van het veiligheidsrapport bedoeld in artikel 5.15 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer en van de gegevens, bedoeld in het eerste lid, aan het bevoegd gezag de gegevens die een veiligheidsrapport dient te bevatten en die nog niet krachtens dat artikel en krachtens het eerste lid zijn verstrekt.

3. Degene die een inrichting drijft zendt telkens voordat een verandering van de inrichting of van de werking daarvan of een verandering van de installatie of van de werking daarvan wordt aangebracht die voor de risico's van een zwaar ongeval belangrijke gevolgen kan hebben aan het bevoegd gezag die onderdelen van het veiligheidsrapport die nodig zijn voor de beoordeling van de risico's die samenhangen met die verandering. Daartoe zendt hij, voor zover van toepassing, ter completering van de onderdelen van het veiligheidsrapport bedoeld in artikel 5.17 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer en van de gegevens, bedoeld in het eerste lid, dan wel ter completering van de gegevens die bij de melding overeenkomstig artikel 8.19 van de Wet milieubeheer zijn verstrekt, aan het bevoegd gezag de gegevens die een

veiligheidsrapport dient te bevatten en die nog niet krachtens die artikelen en krachtens het eerste lid zijn verstrekt.

4. De artikelen 16 tot en met 18 zijn van overeenkomstige toepassing op de gegevens, bedoeld in het eerste lid.

5. De artikelen 15 tot en met 18 zijn van overeenkomstige toepassing op de aanvullende gegevens, bedoeld in het tweede lid en het derde lid, tweede volzin.

Artikel 14

1. Degene die een inrichting drijft, evalueert het veiligheidsrapport tenminste eenmaal per vijf jaar en zendt daarna onverwijld een bijgewerkt veiligheidsrapport aan het bevoegd gezag.

2. In afwijking van het eerste lid zendt degene die een inrichting drijft op enig ander tijdstip op eigen initiatief dan wel op verzoek van het bevoegd gezag een veiligheidsrapport aan het bevoegd gezag, indien nieuwe feiten, nieuwe kennis over veiligheid of ontwikkelingen in de kennis inzake de evaluatie van gevaren daartoe aanleiding geven. Het bevoegd gezag doet dit verzoek na overleg met de in artikel 6, tweede lid, onder b en c bedoelde ambtenaren en de onder d tot en met f genoemde bestuursorganen.

3. Voor die onderdelen van het veiligheidsrapport die ten opzichte van het vorige veiligheidsrapport niet zijn gewijzigd, kan worden volstaan met een verwijzing naar het veiligheidsrapport waarin die onderdelen volledig zijn opgenomen.

4. Onze Ministers kunnen nadere regels stellen met betrekking tot de gegevens die in een geval als bedoeld in het derde lid in ieder geval moeten worden overgelegd.

Artikel 15

1. Het bevoegd gezag tekent na ontvangst van een veiligheidsrapport daarop onverwijld de datum van ontvangst aan.

2. Het zendt degene die het rapport heeft ingediend onverwijld een bewijs van ontvangst, waarin die datum is vermeld.

3. Het bevoegd gezag zendt uiterlijk binnen twee weken het veiligheidsrapport of de gewijzigde gedeelten daarvan, of, indien toepassing is gegeven aan artikel 16, vierde lid, de aanvullingen op het rapport, en elk verzoek krachtens artikel 14, tweede lid, aan:

a. de daartoe door Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangewezen ambtenaar, bedoeld in artikel 32 van de Arbeidsomstandighedenwet;

b. burgemeester en wethouders van de gemeente waarin de inrichting geheel of gedeeltelijk is gelegen, tenzij burgemeester en wethouders het bevoegd gezag zijn, en de burgemeester van die gemeente;

c. het bestuur van de regionale brandweer binnen wier gebied de inrichting geheel of gedeeltelijk is gelegen.

4. Het bevoegd gezag stelt de inspecteur en het bestuursorgaan dat tot het verlenen van de vergunning krachtens de Wet verontreiniging oppervlaktewateren bevoegd is, in de gelegenheid advies uit te brengen over het veiligheidsrapport onderscheidenlijk die onderdelen van het veiligheidsrapport, die betrekking hebben op de risico's voor het oppervlaktewater.

Artikel 16

1. De in artikel 15, derde lid, genoemde bestuursorganen en de daartoe door Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangewezen ambtenaar, bedoeld in artikel 32 van de Arbeidsomstandighedenwet, beoordelen het veiligheidsrapport en stellen door tussenkomst van het

bevoegd gezag degene die de inrichting drijft, binnen zes maanden na de ontvangst van het veiligheidsrapport schriftelijk in kennis van hun oordeel over de aanvaardbaarheid van de in het rapport weergegeven risico's.

2. De in het eerste lid bedoelde termijn kan eenmaal met ten hoogste drie maanden worden verlengd. Van deze verlenging wordt door tussenkomst van het bevoegd gezag mededeling gedaan aan degene die de inrichting drijft.

3. De in het eerste lid bedoelde beoordeling vindt plaats nadat onderzocht is of het veiligheidsrapport voldoet aan artikel 10, eerste lid, aan bijlage III en aan het gestelde krachtens artikel 10, tweede lid, en na een op dat rapport gebaseerde inspectie ter plaatse.

4. Indien een van de in het eerste lid bedoelde bestuursorganen of de daar bedoelde ambtenaar van oordeel is dat het veiligheidsrapport onvoldoende is om de aanvaardbaarheid te beoordelen verzoekt dat bestuursorgaan of die ambtenaar, door tussenkomst van het bevoegd gezag, binnen acht weken na de ontvangst van het veiligheidsrapport om aanvullende inlichtingen te verstrekken binnen een bij het verzoek te stellen termijn van ten hoogste zes weken. De in het eerste lid bedoelde termijn van zes maanden wordt opgeschort met ingang van de dag dat het in de eerste volzin bedoelde verzoek is gedaan tot de dag waarop de aanvullende inlichtingen zijn verstrekt of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken. Het bevoegd gezag stelt de in het eerste lid bedoelde bestuursorganen en de daar bedoelde ambtenaar van het verzoek in kennis.

Artikel 17

De stukken bedoeld in de artikelen 13, 14 en 16, vierde lid, worden in zevenvoud ingediend. Op verzoek van het bevoegd gezag worden meer exemplaren daarvan verstrekt.

Artikel 18

1. Uiterlijk twee weken nadat het bevoegd gezag de bevindingen, bedoeld in artikel 16, eerste lid, heeft bekendgemaakt, doet het bevoegd gezag van deze bevindingen en van het veiligheidsrapport gelijktijdig mededeling door:

a. terinzagelegging;

b. kennisgeving in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen.

2. De mededeling strekt mede ter voldoening aan de verplichting die ingevolge artikel 25a, eerste lid, van de Wet rampen en zware ongevallen rust op het college van burgemeester en wethouders en ter voldoening aan de verplichting die ingevolge artikel 5a, eerste lid, van de Arbeidsomstandighedenwet rust op de door Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangewezen ambtenaar, bedoeld in artikel 32 van die wet.

3. Gedurende vier weken vanaf de dag waarop het veiligheidsrapport ter inzage is gelegd, kunnen de stukken worden ingezien op een tijd en plaats die bij de mededeling, bedoeld in het eerste lid, is vermeld.

4. Gelijktijdig met de mededeling, bedoeld in het eerste lid, zendt het bevoegd gezag een exemplaar van het veiligheidsrapport aan:

a. burgemeester en wethouders van de gemeente waarin de inrichting geheel of gedeeltelijk is gelegen, tenzij burgemeester en wethouders het bevoegd gezag zijn, en de burgemeester van die gemeente;

b. burgemeester en wethouders van de gemeenten waarvan het grondgebied is gelegen binnen de lijn van 10^{-8} individueel risico, bedoeld in bijlage III, onder 2, onder c, en de burgemeester van die gemeenten;

c. de commissaris van de Koningin in de provincie waarin een gemeente als bedoeld onder a of b is gelegen;

d. het bestuur van de regionale brandweer binnen wier gebied een gemeente als bedoeld onder a of b is gelegen;

e. Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

f. het bestuursorgaan dat bevoegd is tot verlening van de vergunning krachtens de Wet verontreiniging oppervlaktewateren.

5. Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer zendt, indien de lijn van 10^{-6} individueel risico, bedoeld in bijlage III, onder 2, onder c, zich uitstrekt over het grondgebied van een andere staat een exemplaar aan die staat. In dat geval zendt hij tevens een exemplaar aan Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

6. In een geval als bedoeld in het vijfde lid, eerste volzin, zendt Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, indien krachtens artikel 19.3 van de Wet milieubeheer een tweede tekst is overgelegd, een exemplaar van deze tekst aan de betrokken staat.

Artikel 19

Als gegevens als bedoeld in artikel 19.3, eerste lid, laatste volzin, van de Wet milieubeheer worden persoonlijke gegevens aangewezen.

Artikel 20

Met betrekking tot een inrichting waarop dit besluit van toepassing is beziet het bevoegd gezag telkens of de beperkingen waaronder de vergunning krachtens artikel 8.1 van de Wet milieubeheer is verleend, en de voorschriften die daaraan zijn verbonden, aanpassing behoeven op grond van de in het veiligheidsrapport genoemde maatregelen en op grond van de gegevens met betrekking tot de risico's, bedoeld in bijlage III, onder 2, onder b en c.

Artikel 21

1. Degene die een inrichting drijft, houdt een bijgewerkte lijst van in de inrichting aanwezige gevaarlijke stoffen bij en zorgt er voor dat deze lijst door een ieder kan worden geraadpleegd.

2. Onze Ministers kunnen nadere regels stellen met betrekking tot het eerste lid.

Artikel 22

1. Degene die een inrichting drijft, stelt een intern noodplan op voor bij een zwaar ongeval binnen de inrichting ten uitvoer te leggen maatregelen, gericht op het beperken en beheersen van zware ongevallen en de gevolgen ervan voor de werknemers. Het interne noodplan bevat tenminste de gegevens en beschrijvingen, bedoeld in bijlage IV.

2. Degene die een inrichting drijft draagt er zorg voor dat het interne noodplan tenminste eens per drie jaar wordt geëvalueerd, beproefd en zonodig gewijzigd. Bij de evaluatie wordt rekening gehouden met veranderingen die zich in de inrichting hebben voorgedaan, en met nieuwe kennis en inzichten omtrent de bij een zwaar ongeval te nemen maatregelen.

3. Het interne noodplan en de wijziging daarvan worden opgesteld met raadpleging van de ondernemingsraad of, bij het ontbreken daarvan, van de belanghebbende werknemers.

4. Het interne noodplan wordt vastgesteld:

a. voor inrichtingen die na de inwerkingtreding van dit besluit worden opgericht: voor de inbedrijfstelling er van;

b. voor inrichtingen die voor de inwerkingtreding van dit besluit niet

verplicht waren tot opstelling van een rapport inzake de externe veiligheid op grond van de Wet milieubeheer of een arbeidsveiligheidsrapport op grond van de Arbeidsomstandighedenwet: binnen drie jaar na de inwerkingtreding van dit besluit;

c. voor andere inrichtingen: binnen twee jaar na de inwerkingtreding van dit besluit.

Paragraaf 4 Verdere bepalingen, overgangs- en slotbepalingen

Artikel 23

Een inrichting of een onderdeel daarvan mag niet in werking worden gebracht of gehouden, indien degene die de inrichting drijft duidelijk onvoldoende maatregelen heeft getroffen ter voorkoming van zware ongevallen of ter beperking van de gevolgen daarvan, voor zover het betreft de bescherming van de veiligheid en de gezondheid van de in het bedrijf, de inrichting onderscheidenlijk het betrokken onderdeel daarvan werkzame werknemers.

Artikel 24

1. Het bevoegd gezag stelt op grond van de gegevens, bedoeld in de artikelen 6, eerste lid, 10, eerste lid, en 26, eerste lid, in overeenstemming met de daartoe door Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangewezen ambtenaar, bedoeld in artikel 32 van de Arbeidsomstandighedenwet, en burgemeester en wethouders van de gemeente waarin de inrichting geheel of in hoofdzaak is gelegen, een zodanig inspectieprogramma vast dat daarmee een planmatig en systematisch onderzoek van de in de inrichting gebruikte systemen van technische, organisatorische en bedrijfskundige aard kan worden uitgevoerd.
2. Bij een inspectie die in het kader van het inspectieprogramma wordt uitgevoerd, wordt in ieder geval gecontroleerd of hetgeen in de inrichting wordt aangetroffen in overeenstemming is met de verplichtingen die voortvloeien uit de artikelen 5, 6, 10 en 26, teneinde na te gaan of:
   a. degene die de inrichting drijft kan aantonen dat hij passende maatregelen heeft getroffen om zware ongevallen te voorkomen;
   b. degene die de inrichting drijft kan aantonen dat hij in passende middelen heeft voorzien om de gevolgen van zware ongevallen op en buiten het bedrijfsterrein te beperken;
   c. de verstrekte gegevens en informatie de situatie in de inrichting trouw weergeven.
3. Na iedere inspectie als bedoeld in het tweede lid stelt het bestuursorgaan dat, of de aangewezen ambtenaar die de inspectie heeft uitgevoerd een rapport op dan wel, indien de inspectie door meer dan één bestuursorgaan, al dan niet tezamen met de aangewezen ambtenaar, is uitgevoerd, stellen deze een gezamenlijk rapport op. Een exemplaar van het rapport wordt gezonden aan degene die de inrichting drijft. Indien het rapport daartoe aanleiding geeft, wordt dit binnen een redelijke termijn na de inspectie met degene die de inrichting drijft, besproken.
4. Binnen een jaar na de inwerkingtreding van dit besluit stelt het bevoegd gezag voor de eerste maal een inspectieprogramma vast als bedoeld in het eerste lid.
5. Een inspectie als bedoeld in het tweede lid wordt met betrekking tot een inrichting waarop paragraaf 3 van toepassing is, tenminste eenmaal per jaar uitgevoerd.
6. Het vijfde lid is niet van toepassing indien het bevoegd gezag het in het eerste lid bedoelde inspectieprogramma heeft vastgesteld op grond van een systematische evaluatie van de gevaren van zware ongevallen.

Artikel 25

Handelen in strijd met het ter uitvoering van artikel 2c, eerste lid, van de Wet rampen en zware ongevallen in de artikelen 13, eerste lid, 14, 16, vierde lid, en de nadere regels, bedoeld in artikel 14, vierde lid, bepaalde, is een strafbaar feit als bedoeld in artikel 1a, onder 1°, van de Wet op de economische delicten.

Artikel 26

1. Binnen een jaar na de inwerkingtreding van dit besluit zendt degene die een inrichting drijft, als bedoeld in artikel 4, een kennisgeving aan het bevoegd gezag. Deze kennisgeving bevat de volgende gegevens:
   a. het adres van de inrichting;
   b. de naam of de handelsnaam van degene die de inrichting drijft en zijn adres;
   c. de naam en de functie van de met de feitelijke leiding van de inrichting belaste persoon, indien deze een ander is dan degene die de inrichting drijft;
   d. de aard van de in de inrichting aanwezige gevaarlijke stoffen;
   e. per stof genoemd in bijlage I, deel 1, en per categorie stoffen en preparaten genoemd in bijlage I, deel 2:
      1°. de maximale hoeveelheid waarvoor vergunning is verleend dan wel, indien de vergunning hierin niet voorziet, de hoeveelheid behorend bij de vergunde maximale capaciteit van de inrichting;
      2°. de hoeveelheid die bij een normale bedrijfsvoering in de inrichting aanwezig is;
      3°. de fysische vorm van de betrokken gevaarlijke stof of stoffen;
   f. met het oog op de vaststelling van domino-effecten: voor gevaarlijke stoffen behorend tot de categorie ontplofbaar, ontvlambaar, licht ontvlambaar of zeer licht ontvlambaar, bedoeld in bijlage I, deel 2:
      1°. een aanduiding van het grootste insluitsysteem;
      2°. de maximale hoeveelheid van de betrokken gevaarlijke stof die daarin aanwezig kan zijn;
      3°. een aanduiding van de betrokken gevaarlijke stof alsmede een aanduiding van de categorie waartoe die stof behoort;
      4°. de plaats van het insluitsysteem in de inrichting;
      5°. de druk en de temperatuur van de betrokken stoffen en preparaten in het insluitsysteem;
   g. de activiteiten die in de inrichting worden uitgeoefend;
   h. de met de onmiddellijke omgeving van de inrichting samenhangende omstandigheden die een zwaar ongeval kunnen veroorzaken of de gevolgen daarvan ernstiger kunnen maken.
2. Indien de in het eerste lid bedoelde gegevens op grond van een ander wettelijk voorschrift schriftelijk aan het bevoegd gezag zijn verstrekt op een tijdstip, niet eerder dan 5 jaar voorafgaande aan het in het eerste lid genoemde tijdstip, en ten aanzien van de onderwerpen waarop die gegevens betrekking hebben geen wijzigingen zijn opgetreden, kan worden volstaan met een schriftelijke mededeling aan het bevoegd gezag, waarin naar die gegevens wordt verwezen.
3. Op een kennisgeving als bedoeld in het eerste lid of een mededeling als bedoeld in het tweede lid, is artikel 6, tweede lid, van overeenkomstige toepassing. Indien overeenkomstig het tweede lid wordt verwezen naar eerder verstrekte gegevens, draagt het bevoegd gezag tevens zorg voor de verzending van die gegevens.
4. De in het eerste lid, onder f, bedoelde gegevens behoeven niet te worden verstrekt indien ten genoegen van het bevoegd gezag wordt aangetoond dat voor een verhoging van de risico's, bedoeld in artikel 7, eerste lid, niet behoeft te worden gevreesd.

5. Onze Ministers kunnen nadere regels stellen met betrekking tot het eerste lid.

Artikel 27

1. Degene die op het tijdstip waarop dit besluit in werking treedt, een inrichting drijft, als bedoeld in artikel 4, stelt binnen een jaar na dat tijdstip voor de eerste keer het document, bedoeld in artikel 5, tweede lid, op.
2. Het eerste lid is eveneens van toepassing indien het document wordt opgenomen in het veiligheidsrapport.
3. Degene die op het tijdstip waarop dit besluit in werking treedt, een inrichting drijft, als bedoeld in artikel 8, stelt binnen drie maanden na dat tijdstip voor de eerste keer de stoffenlijst, bedoeld in artikel 21, op.

Artikel 28

1. Degene die op het tijdstip, waarop dit besluit in werking treedt, een inrichting drijft als bedoeld in artikel 8, waarop paragraaf 3 van het Besluit risico's zware ongevallen dan wel artikel 5 van de Arbeidsomstandighedenwet op de dag voorafgaande aan de inwerkingtreding van dit besluit niet van toepassing was, zendt uiterlijk 3 februari 2002 een veiligheidsrapport aan het bevoegd gezag.
2. Degene die op het tijdstip, waarop dit besluit in werking treedt, een inrichting drijft, als bedoeld in artikel 8, waarop paragraaf 3 van het Besluit risico's zware ongevallen dan wel artikel 5 van de Arbeidsomstandighedenwet op de dag voorafgaande aan de inwerkingtreding van dit besluit van toepassing was, zendt uiterlijk 3 februari 2001 een veiligheidsrapport aan het bevoegd gezag.
3. Indien op degene die een inrichting drijft het tweede lid van toepassing is en deze op enig tijdstip in de periode van vijf jaar direct voorafgaande aan de dag van de indiening van het veiligheidsrapport heeft zorggedragen voor:
a. opstelling of wijziging van een arbeidsveiligheidsrapport als bedoeld in artikel 5 van de Arbeidsomstandighedenwet, zoals dat op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van dit besluit luidde, en voor verzending ervan aan de daartoe aangewezen ambtenaar, bedoeld in artikel 32, eerste lid, van de Arbeidsomstandighedenwet, of
b. de indiening van een rapport inzake de externe veiligheid als bedoeld in artikel 4 van het in het tweede lid genoemde besluit,
is artikel 14, derde en vierde lid, van overeenkomstige toepassing voor zover de in het arbeidsveiligheidsrapport onderscheidenlijk de in het rapport inzake de externe veiligheid opgenomen gegevens en beschrijvingen voldoen aan hetgeen bij en krachtens dit besluit is bepaald omtrent de inhoud van het veiligheidsrapport.
4. Indien bij de verzending van het veiligheidsrapport aan het bevoegd gezag met toepassing van het derde lid is verwezen naar een arbeidsveiligheidsrapport als bedoeld in artikel 5 van de Arbeidsomstandighedenwet of naar een rapport inzake de externe veiligheid als bedoeld in artikel 4 van het in het tweede lid genoemde besluit, worden de in die rapporten vervatte gegevens waarnaar is verwezen ter voldoening aan de verplichting, bedoeld in artikel 14, eerste lid, geëvalueerd en wordt een bijgewerkt veiligheidsrapport aan het bevoegd gezag gezonden binnen vijf jaar nadat de gegevens waarnaar verwijzing heeft plaatsgevonden werden verzonden aan de daartoe aangewezen ambtenaar, bedoeld in artikel 32, eerste lid, van de Arbeidsomstandighedenwet onderscheidenlijk binnen vijf jaar nadat die gegevens werden verzonden aan het bevoegd gezag.

Artikel 29

Bij regeling van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden regels gesteld met betrekking tot de gegevens die diegene die een inrichting drijft na een zwaar ongeval verstrekt aan de aangewezen ambtenaar, bedoeld in artikel 32 van de Arbeidsomstandighedenwet en met betrekking tot het toezicht door die ambtenaar.

Artikel 30

Het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer[1] wordt gewijzigd als volgt.

a. Artikel 5.15 wordt vervangen door:

Artikel 5.15

1. Indien de aanvraag betrekking heeft op een inrichting waarop paragraaf 3 van het Besluit risico's zware ongevallen 1999 van toepassing is, gaat zij vergezeld van die onderdelen van het veiligheidsrapport, bedoeld in artikel 10 van dat besluit, die betrekking hebben op de risico's voor personen buiten de inrichting en voor het milieu.
2. In een geval als bedoeld in het eerste lid vermeldt de aanvrager in of bij de aanvraag, per stof, genoemd in bijlage I, deel 1, bij dat besluit en per categorie van stoffen en preparaten, genoemd in bijlage I, deel 2, bij dat besluit, de maximale hoeveelheid waarvoor vergunning wordt gevraagd.
3. Het bevoegd gezag zendt uiterlijk twee weken na ontvangst van een aanvraag, als bedoeld in het eerste lid, een exemplaar daarvan en van de stukken, bedoeld in het eerste lid, aan:
   a. de daartoe door Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangewezen ambtenaar, bedoeld in artikel 32 van de Arbeidsomstandighedenwet;
   b. de burgemeester van de gemeente waarin de inrichting geheel of gedeeltelijk zal zijn of is gelegen;
   c. het bestuur van de regionale brandweer binnen wier gebied de inrichting geheel of gedeeltelijk zal zijn of is gelegen;
   d. voor zover de onderdelen van het veiligheidsrapport betrekking hebben op de risicos voor het oppervlaktewater: het bestuursorgaan dat tot het verlenen van de vergunning krachtens de Wet verontreiniging oppervlaktewateren bevoegd is, behoudens in een geval als bedoeld in artikel 8.28 van de Wet milieubeheer.
4. Het bevoegd gezag zendt, indien tijdens de behandeling van de aanvraag een aanvulling op het veiligheidsrapport is ontvangen, deze aanvulling uiterlijk twee weken na ontvangst aan de in het derde lid genoemde bestuursorganen en aan de daar bedoelde ambtenaar.

b. Na artikel 5.15 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 5.15a

1. Indien de aanvraag betrekking heeft op een inrichting waarop paragraaf 2 en niet tevens paragraaf 3 van het Besluit risico's zware ongevallen 1999 van toepassing is, vermeldt de aanvrager in of bij de aanvraag, de volgende gegevens:
   a. het adres van de inrichting;
   b. de naam of de handelsnaam van degene die de inrichting drijft en zijn adres;
   c. de naam en de functie van de met de feitelijke leiding van de inrichting belaste persoon, indien deze een ander is dan degene die de inrichting drijft;
   d. de aard van de in de inrichting aanwezige gevaarlijke stoffen;

e. per stof, genoemd in bijlage I, deel 1, bij dat besluit, en per categorie van stoffen en preparaten, genoemd in bijlage I, deel 2, bij dat besluit:

1°. de maximale hoeveelheid waarvoor vergunning wordt gevraagd;

2°. de hoeveelheid die bij een normale bedrijfsvoering in de inrichting aanwezig is;

3°. de fysische vorm van de betrokken gevaarlijke stof of stoffen;

f. met het oog op de vaststelling van domino-effecten: voor gevaarlijke stoffen behorend tot de categorie ontplofbaar, ontvlambaar, licht ontvlambaar of zeer licht ontvlambaar, bedoeld in bijlage I, deel 2, bij dat besluit:

1°. een aanduiding van het grootste insluitsysteem;

2°. de maximale hoeveelheid van de betrokken gevaarlijke stof die daarin aanwezig kan zijn;

3°. een aanduiding van de betrokken gevaarlijke stof alsmede een aanduiding van de categorie waartoe die stof behoort;

4°. de plaats van het insluitsysteem in de inrichting;

5°. de druk en de temperatuur van de betrokken stoffen en preparaten in het insluitsysteem;

g. de activiteiten die in de inrichting worden uitgeoefend;

h. de met de onmiddellijke omgeving van de inrichting samenhangende omstandigheden die een zwaar ongeval kunnen veroorzaken of de gevolgen daarvan ernstiger kunnen maken.

2. Artikel 5.15, derde lid, is van overeenkomstige toepassing.

3. Onze Minister kan in overeenstemming met Onze Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nadere regels stellen met betrekking tot de gegevens bedoeld in het eerste lid.

c. Artikel 5.17 wordt gewijzigd als volgt.

1. In artikel 5.17 wordt «Besluit risico's zware ongevallen» telkens gewijzigd in: Besluit risico's zware ongevallen 1999.

2. Aan artikel 5.17 worden twee leden toegevoegd, luidende:

3. Op een aanvraag als bedoeld in het eerste en tweede lid is artikel 5.15, tweede lid, van overeenkomstige toepassing, voor zover de gegevens met betrekking tot de maximale hoeveelheid nodig zijn voor het nemen van de beslissing op de aanvraag.

4. Artikel 5.15, derde en vierde lid, is van overeenkomstige toepassing.

d. Na artikel 5.17 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 5.17a

1. Indien de aanvraag betrekking heeft op het veranderen van een inrichting of van de werking daarvan, als bedoeld in artikel 8.1, eerste lid, onder b, van de wet, vermeldt de aanvrager in of bij de aanvraag, onverminderd hetgeen is bepaald in enig ander artikel van dit hoofdstuk, de gegevens, bedoeld in artikel 5.15a, eerste lid, indien de aanvraag betrekking heeft op een inrichting waarop paragraaf 2 en niet tevens paragraaf 3 van het Besluit risico's zware ongevallen 1999 ten gevolge van het veranderen van de inrichting of het veranderen van de werking daarvan voor de eerste maal van toepassing wordt.

2. Indien de aanvraag betrekking heeft op het veranderen van een inrichting of van de werking daarvan, als bedoeld in artikel 8.1, eerste lid, onder b, van de wet, vermeldt de aanvrager in of bij de aanvraag, onverminderd hetgeen is bepaald in enig ander artikel van dit hoofdstuk, herziene gegevens als bedoeld in artikel 5.15a, eerste lid, indien de aanvraag betrekking heeft op een inrichting waarop paragraaf 2 en niet tevens paragraaf 3 van het Besluit risico's zware ongevallen 1999 van toepassing is en ten aanzien waarvan reeds gegevens als bedoeld in die paragraaf zijn overgelegd, voor zover de herziening van die gegevens nodig is voor het nemen van de beslissing op de aanvraag.

3. Artikel 5.15, derde lid, is van overeenkomstige toepassing.

e. Na artikel 6.3 wordt een artikel toegevoegd, luidende:

Artikel 6.4

In gevallen waarin de melding betrekking heeft op een inrichting waarop het Besluit risico's zware ongevallen 1999 van toepassing is, zendt het bevoegd gezag binnen twee weken na ontvangst van de melding een exemplaar daarvan aan:

a. Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

b. de inspecteur;

c. de daartoe door Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangewezen ambtenaar, bedoeld in artikel 32 van de Arbeidsomstandighedenwet;

d. burgemeester en wethouders van de gemeente waarin de inrichting geheel of gedeeltelijk is gelegen, tenzij burgemeester en wethouders het bevoegd gezag zijn;

e. het bestuur van de regionale brandweer binnen wier gebied de inrichting geheel of gedeeltelijk is gelegen.

f. In artikel 7.1, tweede lid, onder b, wordt «artikel 4, tweede lid, onder c, van het Besluit risico's zware ongevallen» vervangen door: bijlage III, onder 2, onder c, van het Besluit risico's zware ongevallen 1999.

g. In artikel 7.2, tweede lid, onder c, wordt «artikel 4, tweede lid, onder c, van het Besluit risico's zware ongevallen» vervangen door: bijlage III, onder 2, onder c, van het Besluit risico's zware ongevallen 1999.

h. In artikel 7.3, tweede lid, onder c, wordt «artikel 4, tweede lid, onder c, van het Besluit risico's zware ongevallen» vervangen door: bijlage III, onder 2, onder c, van het Besluit risico's zware ongevallen 1999.

i. Artikel 8.2 komt te luiden:

1. Het bevoegd gezag zendt in een geval als bedoeld in de artikelen 5.15 en 5.17 met het oog op de voorbereiding van de bestrijding van rampen en zware ongevallen de daar bedoelde onderdelen van het veiligheidsrapport en, indien tijdens de behandeling van de aanvraag een aanvulling op het veiligheidsrapport is ontvangen, deze aanvulling aan:

a. de burgemeester van de gemeenten waarvan het grondgebied is gelegen binnen de lijn van 10^{-8} individueel risico, bedoeld in bijlage III, onder 2, onder c, van het Besluit risico's zware ongevallen 1999;

b. de commissaris van de Koningin in de provincie waarin een gemeente is gelegen waarin de inrichting geheel of gedeeltelijk zal zijn of is gelegen;

c. de commissaris van de Koningin in de provincie waarin een gemeente als bedoeld onder a is gelegen;

d. het bestuur van de regionale brandweer binnen wier gebied een gemeente als bedoeld onder a of c is gelegen.

2. Het bevoegd gezag zendt een exemplaar van de stukken, bedoeld in het eerste lid, aan Onze Minister.

3. Onze Minister zendt een exemplaar van de stukken, bedoeld in het eerste lid, indien de lijn van 10^{-8} individueel risico, bedoeld in bijlage III, onder 2, onder c, van het Besluit risico's zware ongevallen 1999 zich uitstrekt over het grondgebied van een andere staat, aan die staat. In dat geval zendt hij tevens een exemplaar aan Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In afwijking van de eerste volzin zendt Onze Minister, indien krachtens artikel 19.3 van de wet een tweede tekst is overgelegd, een exemplaar van deze tekst aan de betrokken staat.

j. In bijlage I, onder 10.2, wordt «artikel 1g, eerste lid, onder b of c, van het Besluit risico's zware ongevallen» vervangen door: artikel 8 van het Besluit risico's zware ongevallen 1999.

Het Besluit risico's zware ongevallen wordt ingetrokken.

Artikel 32

Het Besluit milieuverslaglegging (Stb. 1998, 655)[2] wordt gewijzigd als volgt.

1. In bijlage I wordt in de onder 1 aangewezen categorieën van gevallen waarin inrichtingen ernstige nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken «16.2, onder b;» vervangen door: 16.3, onder b;.

2. In bijlage II wordt in de omschrijving van de bij onderwerp 11 behorende gegevens de zinsnede «voor zover die maatregelen zijn vastgelegd in of voortvloeien uit een veiligheidssrapport als bedoeld in artikel 10 van het Besluit risico's zware ongevallen 1998 of toepasselijke CPR-richtlijnen,» vervangen door: voor zover die maatregelen met het oog op het beperken van de risico's van zware ongevallen van belang zijn en in verband daarmee zijn opgenomen in een rapport inzake de externe veiligheid als bedoeld in artikel 4 van het Besluit risico's zware ongevallen of een veiligheidsrapport als bedoeld in artikel 10 van het Besluit risico's zware ongevallen 1999, dan wel voor zover die maatregelen voortvloeien uit toepasselijke CPR-richtlijnen.

Artikel 33

In het Besluit bedrijfsbrandweren[3] wordt na artikel 8 een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 9

Inrichtingen waarop op de dag voorafgaande aan de inwerkingtreding van het Besluit risico's zware ongevallen 1999 paragraaf 3 van het Besluit risicos zware ongevallen dan wel Hoofdstuk 2, Afdeling 2, van het Arbeidsomstandighedenbesluit van toepassing is, blijven na inwerkingtreding van het Besluit risico's zware ongevallen 1999 in aanmerking komen voor een aanwijzing als bedoeld in artikel 2.

Artikel 34

Het Arbeidsomstandighedenbesluit[4] wordt gewijzigd als volgt.

A

In Hoofdstuk 2, Afdeling 2, worden na artikel 2.2 ingevoegd zes artikelen, luidende:

Artikel 2.2a Toepasselijkheid

Deze afdeling is niet van toepassing op bedrijven, inrichtingen of delen daarvan waarop paragraaf 3 van het het Besluit risico's zware ongevallen 1999 van toepassing is.

Artikel 2.2b Arbeidsveiligheidsrapporten

1. De werkgever zorgt ervoor dat in een bedrijf, een inrichting of een deel daarvan, behorende tot een bij deze afdeling aangewezen categorie, met betrekking tot dat bedrijf, die inrichting of dat deel daarvan een arbeidsveiligheidsrapport aanwezig is, bevattende:

a. een beschrijving van het bedrijf, de inrichting of het deel daarvan,

van de daarin voorkomende stoffen en de eigenschappen van deze stoffen;

b. een beschrijving van het proces dat in het bedrijf, de inrichting of het deel daarvan plaatsvindt, alsmede de werking daarvan;

c. een beschrijving van de redelijkerwijs voorzienbare gevaren die door storingen in het onder b bedoelde proces of door foutieve handelingen kunnen optreden tijdens alle fasen van het proces met inbegrip van het in werking stellen en het tot stilstand brengen daarvan;

d. een beschrijving van hetgeen verder nodig is voor de beoordeling van de redelijkerwijs voorzienbare gevaren voor de veiligheid en de gezondheid van de in dat bedrijf of die inrichting werkzame werknemers;

e. een beschrijving van de technische en organisatorische voorzieningen die getroffen zijn om storingen en foutieve handelingen zoveel mogelijk te voorkomen en de ernst van de gevolgen daarvan zoveel mogelijk te beperken.

2. Indien in het bedrijf, de inrichting of het deel daarvan, een zodanige verandering wordt aangebracht of optreedt, dat het arbeidsveiligheidsrapport niet meer voldoet aan het eerste lid, wordt het rapport dienovereenkomstig gewijzigd. Een zodanige wijziging wordt tevens aangebracht indien een verandering in het veiligheidsinzicht daartoe aanleiding geeft.

Artikel 2.2c Overleg, verstrekking en uitwisseling van gegevens

1. Omtrent het arbeidsveiligheidsrapport en de wijziging daarvan wordt vooraf overleg gepleegd met de ondernemingsraad of, bij het ontbreken daarvan, met de belanghebbende werknemers.

2. Van het arbeidsveiligheidsrapport en de wijziging daarvan worden zeven afschriften aan de daartoe aangewezen ambtenaar, bedoeld in artikel 32, eerste lid van de wet, en een afschrift aan de ondernemingsraad of, bij het ontbreken daarvan aan de belanghebbende werknemers, gezonden. De werkgever zorgt ervoor dat de werknemers, andere personen en diensten als bedoeld in artikel 17 van de wet, desgewenst kennis kunnen nemen van het arbeidsveiligheidsrapport.

3. De daartoe aangewezen ambtenaar, bedoeld in artikel 32, eerste lid, van de wet zendt een afschrift van het arbeidsveiligheidsrapport of van een wijziging daarvan ter kennisneming aan:

a. de regionale inspecteur van de volksgezondheid, belast met het toezicht op de hygiëne van het milieu, in wiens ambtsgebied het bedrijf, de inrichting of het deel daarvan, waarop het arbeidsveiligheidsrapport betrekking heeft, is gelegen;

b. het gezag dat ten aanzien van de inrichting, waarop of op het deel waarvan het arbeidsveiligheidsrapport betrekking heeft, bevoegd is tot het verlenen van een vergunning krachtens de Wet milieubeheer;

c. het bestuur van de gemeente, van de provincie en van de regionale brandweer waarin het bedrijf, de inrichting of het deel daarvan, waarop het arbeidsveiligheidsrapport betrekking heeft, is gelegen, behalve indien dit bestuur het gezag is bedoeld onder b.

Artikel 2.2d Exploitatieverbod

Het bedrijf, de inrichting of het deel daarvan, aangewezen in deze afdeling of krachtens artikel 5, tweede lid van de wet, mag niet in werking worden gebracht en de in artikel 2.2b, tweede lid bedoelde verandering mag niet worden doorgevoerd, alvorens is voldaan aan de verplichtingen, bedoeld in artikel 2.2b en artikel 2.2c, tweede lid.

Artikel 2.2e Eis tot naleving en overleg

1. Een eis tot naleving als bedoeld in artikel 36 van de wet, die met een voorschrift dat is verbonden aan een op grond van een der wetten tot

bescherming van het milieu verleende vergunning tot het oprichten, in werking brengen of houden, uitbreiden of wijzigen van een bedrijf of inrichting dan wel tot het veranderen van een daarin gebezigde werkwijze één of meer zodanige raakpunten heeft dat hij met dat voorschrift in strijd kan komen, stelt de daartoe aangewezen ambtenaar, bedoeld in artikel 32 van de wet niet dan na overleg met het gezag dat de vergunning heeft verleend.

2. Bij het stellen van een eis als bedoeld in artikel 36 van de wet kan de daartoe aangewezen ambtenaar, bedoeld in artikel 32 van de wet, in verband met naleving van artikel 5, eerste lid, van de wet en artikel 2.2b, eerste lid, onder e, onder meer de eis stellen tot het treffen van voorzieningen ter beperking van de gevolgen van een bedrijfsramp. De eis kan onder meer betrekking hebben op:

a. de wijze van interne alarmering en de organisatie daarvan;

b. de door de werknemer individueel of in groepsverband te verrichten handelingen;

c. het alarmeren van betrokken overheidsinstanties en hulporganisaties;

d. oefeningen, te houden volgens een vooraf vastgesteld schema.

3. Een eis tot het treffen van voorzieningen als bedoeld in het tweede lid die een of meer raakpunten heeft met een gemeentelijk of regionaal rampenplan wordt niet gesteld dan na overleg met het gezag dat het rampenplan heeft opgesteld.

Artikel 2.2f Nadere regels

Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot artikel 2.2b, eerste lid, en artikel 2.2e, tweede en derde lid.

B

In artikel 9.22, eerste lid, wordt «krachtens de artikelen 2, 4, eerste, tweede en negende lid, of artikel 24» vervangen door: krachtens de artikelen 2, 4, eerste, tweede en negende lid, artikel 5, eerste lid, of artikel 24.

C

Artikel 9.34 wordt vervangen door:

Artikel 9.34 Arbeidsveiligheidsrapportage; bestaande installaties

1. Voor op 1 januari 1994 reeds in werking gebrachte installaties ten aanzien waarvan de verplichtstelling van een arbeidsveiligheidsrapport eerst van toepassing is geworden met ingang van 1 januari 1998, is het arbeidsveiligheidsrapport aanwezig uiterlijk twee jaar na dat tijdstip.

2. Indien de in het eerste lid bedoelde verplichting met ingang van 1 januari 1998 ten aanzien van dezelfde werkgever voor meer dan één installatie is gaan gelden, wordt de in dat lid genoemde termijn van twee jaar met betrekking tot een tweede en iedere volgende installatie telkens met drie maanden verlengd.

Artikel 35

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden gesteld.

[1] Stb. 1993, 50, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 14 september 1998, Stb. 574.
[2] Stb. 1998, 655.
[3] Stb. 1990, 80, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 1 september 1995, Stb. 432.
[4] Stb. 1997, 60, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 15 februari 1999, Stb. 105.

Het advies van de Raad van State is openbaar gemaakt door terinzagelegging bij het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.
Tevens zal het advies met de daarbij ter inzage gelegde stukken worden opgenomen in het bijvoegsel bij de Staatscourant van 13 juli 1999, nr. 131.

Artikel 36

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit risico's zware ongevallen 1999.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 27 mei 1999

Beatrix

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
J. P. Pronk

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
G. M. de Vries

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
J. F. Hoogervorst

Uitgegeven de *zeventiende* juni 1999

De Minister van Justitie,
A. H. Korthals

STB4958
ISSN 0920 - 2064
Sdu Uitgevers
's-Gravenhage 1999

Bijlage I

Toepassing van dit besluit

1. Mengsels en preparaten worden behandeld als zuivere stoffen, mits zij binnen de concentratiegrenzen blijven zoals deze zijn opgenomen in de in deel 2, voetnoot 4, genoemde richtlijnen welke aan de hand van hun eigenschappen krachtens de desbetreffende richtlijn of de meest recente aanpassing daarvan aan de technische vooruitgang zijn vastgesteld, tenzij specifiek een samenstellingspercentage of een andere beschrijving wordt gegeven.
2. De onderstaande drempelwaarden gelden per inrichting.
3. De voor de toepassing van de artikelen in aanmerking te nemen hoeveelheden zijn de maximumhoeveelheden die op grond van de vergunning aanwezig mogen zijn. Gevaarlijke stoffen die slechts in hoeveelheden van 2% of minder van de vermelde drempelwaarde in een inrichting aanwezig zijn of mogen zijn, worden bij de berekening van de totale aanwezige hoeveelheid buiten beschouwing gelaten, indien zij zich op een zodanige plaats in de inrichting bevinden dat deze niet de oorzaak van een zwaar ongeval elders binnen de inrichting kan zijn.
4. De in deel 3 vermelde regels voor het optellen van gevaarlijke stoffen of categorieën gevaarlijke stoffen zijn in voorkomende gevallen op deel 1 en deel 2 van toepassing.

Deel 1 Met name genoemde stoffen

Kolom 1 Gevaarlijke stof	Kolom 2 Drempelwaarde in ton voor de toepassing van de artikelen 4, 5, 6 en 26	Kolom 3 Drempelwaarde in ton voor de toepassing van de artikelen 8, 9, 11, 13, 14, 21 en 22
1. Acetyleen	5	50
2. Ammoniumnitraat[1]	350	2500
3. Ammoniumnitraat-kunstmest[2]	1250	5000
4. Arseentrihydride (arsine)	0,2	1
5. Benzine en andere aardoliefracties	5000	50000
6. Broom	20	100
7. Carbonylchoride (fosgeen)	0,3	0,75
8. Chloor	10	25
9. Diarseenpentoxide, arseen(V)zuur en/of zouten daarvan	1	2
10. Diarseentrioxide, arseen(III)zuur en/of zouten daarvan		0,1
11. Ethyleenimine	10	20
12. Ethyleenoxide	5	50
13. Fluor	10	20
14. Formaldehyde (concentratie ≥ 90%)	5	50
15. Fosfortrihydride (fosfine)	0,2	1
16. Loodalkylen	5	50
17. Methanol	500	5000
18. poedervormige 4,4-methyleenbis (2-chlooraniline) en/of zouten daarvan		0,01
19. Methylisocyanaat		0,15
20. Inhaleerbare poedervormige nikkelverbindingen (nikkel-monoxide, nikkeldioxide, nikkelsulfide, trinikkeldisulfide, dinikkeltrioxide)		1
21. Polychloordibenzofuranen en polychloordibenzodioxinen (inclusief TCDD) uitgedrukt in TCDD-equivalent[3]		0,001
22. Propyleenoxide	5	50
23. Tolueendiisocyanaat	10	100
24. Waterstof	5	50
25. Zeer licht ontvlambare vloeibare gassen (inclusief LPG) en aardgas	50	200
26. Zoutzuur (vloeibaar gas)	25	250
27. Zuurstof	200	2000
28. Zwaveldichloride	1	1
29. Zwaveltrioxide	15	75

R 1	In droge toestand ontplofbaar
R 2	Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken
R 3	Ernstig ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken
R 4	Vormt met metalen zeer gemakkelijk ontplofbare verbindingen
R 5	Ontploffingsgevaar door verwarming
R 6	Ontplofbaar met en zonder lucht
R11	Licht ontvlambaar
R12	Zeer licht ontvlambaar
R23	Vergiftig bij inademing
R24	Vergiftig bij aanraking met de huid
R25	Vergiftig bij opname door de mond
R26	Zeer vergiftig bij inademing
R27	Zeer vergiftig bij aanraking met de huid
R28	Zeer vergiftig bij opname door de mond
R29	Vormt vergiftig gas in contact met water

Kolom 1 Gevaarlijke stof	Kolom 2 Drempel-waarde in ton voor de toepassing van de artikelen 4, 5, 6 en 26	Kolom 3 Drempel-waarde in ton voor de toepassing van de artikelen 8, 9, 11, 13, 14, 21 en 22
30. De volgende carcinogenen: 4-aminobifenyl en/of de zouten daarvan, benzidine en/of de zouten daarvan, di(chloormethyl)ether, chloormethylether, dimethyl- carbamoylchloride, dimethylnitrosamine, hexamethylfosforzuurtriamide, 2-naftylamine en/of de zouten daarvan, 1,3-propaansulton, 4-nitrodifenyl	0,001	0,001

Deel 2 Categorieën stoffen, mengsels en preparaten die niet uitdrukkelijk in deel 1 worden genoemd

Kolom 1 Gevaarlijke stoffen en preparaten die zijn ingedeeld als:[4]	Kolom 2 Drempel-waarde in ton voor de toepassing van de artikelen 4, 5, 6 en 26	Kolom 3 Drempel-waarde in ton voor de toepassing van de artikelen 8, 9, 11, 13, 14, 21 en 22
1. Zeer giftig	5	20
2. Giftig	50	200
3. Oxiderend	50	200
4. Ontplofbaar[5a]	50	200
5. Ontplofbaar[5b]	10	50
6. Ontvlambaar[6]	5000	50000
7a. Licht ontvlambaar[7.1*] en [7.2*]	50	200
7b. Licht ontvlambaar[7.3*]	5000	50000
8. Zeer licht ontvlambaar[8]	10	50
9. Gevaarlijk voor het milieu in combinatie met waarschuwingszin:		
a. R50 (zeer vergiftig voor in het water levende organismen)		
b. R51 (giftig voor in het water levende organismen) en R53 (kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken)	200 500	500 2000
10. Stoffen en preparaten die niet zijn ingedeeld in een van de bovengenoemde categorieën in combinatie met de volgende waarschuwingszinnen:		
a. R14 (reageert heftig in contact met water) (inclusief R14/15)	100	500
b. R29 (vormt vergiftig gas in contact met water)	50	200

NOTEN

1. Dit geldt voor ammoniumnitraat en mengsels van ammoniumnitraat waarin het stikstofgehalte afkomstig van het ammoniumnitraat hoger is dan 28 gewichtspercent en die niet onder noot 2 vallen en voor waterige ammoniumnitraatoplossingen met een concentratie ammoniumnitraat van meer dan 90 gewichtspercent.

2. Dit geldt voor enkelvoudige ammoniumnitraat-meststoffen die voldoen aan richtlijn nr. 80/876/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 15 juli 1980 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake enkelvoudige meststoffen op basis van ammoniumnitraat met een hoog stikstofgehalte (PbEG L 250) en aan samengestelde meststoffen waarin het stikstofgehalte afkomstig van het ammoniumnitraat hoger is dan 28 gewichtspercent (de samengestelde meststof bevat ammoniumnitraat met fosfaat en/of potas).

Internationale Toxische Equivalentie Factoren (ITEF) voor de van belang zijnde congeneren (NATO/CCMS)

2,3,7,8-TCDD	1	2,3,7,8-TCDF	0,1
1,2,3,7,8-PeDD	0,5	2,3,4,7,8-PeCDF	0,5
		1,2,3,7,8-PeCDF	0,05
1,2,3,4,7,8-HxCDD	0,1		
1,2,3,6,7,8-HxCDD	0,1	1,2,3,4,7,8-HxCDF	0,1
1,2,3,7,8,9-HxCDD	0,1	1,2,3,7,8,9-HxCDF	0,1
		1,2,3,6,7,8-HxCDF	0,1
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD	0,01	2,3,4,6,7,8-HxCDF	0,1
OCDD	0,001	1,2,3,4,6,7,8-HpCDF	0,01
		1,2,3,4,6,8,9-HpCDF	0,01
		OCDF	0,001

(T=tetra, P=penta, Hx=hexa, HP=hepta, O=octa)

4. Stoffen en preparaten worden ingedeeld volgens de laatste versie van de volgende richtlijnen en de meest recente aanpassing daarvan aan de technische vooruitgang:
– Richtlijn 67/548/EEG van de Raad betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen;
– Richtlijn 88/379/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de Lid-Staten inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke preparaten;
– Richtlijn 78/631/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de Wettelijke bepalingen in de Lid-Staten inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke preparaten (bestrijdingsmiddelen).

Voor stoffen en preparaten die niet volgens een van de bovenstaande richtlijnen als gevaarlijk zijn ingedeeld en die in een inrichting aanwezig mogen zijn en die, gelet op de heersende omstandigheden in de inrichting, risico's van een zwaar ongeval kunnen veroorzaken, worden de procedures voor de voorlopige indeling overeenkomstig het betreffende artikel van de betrokken richtlijn gevolgd.

Voor stoffen en preparaten die zodanige eigenschappen hebben dat zij op verschillende wijzen kunnen worden ingedeeld, geldt de laagste drempelwaarde.

5. Onder ontplofbare stoffen en preparaten worden verstaan:
a. 1°. stoffen en preparaten die ontploffingsgevaar opleveren door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken (waarschuwingszin R2);
2°. pyrotechnische stoffen. Onder een pyrotechnische stof wordt verstaan een stof of een mengsel van stoffen die of dat tot doel heeft warmte, licht, geluid, gas of rook of een combinatie van dergelijke verschijnselen te produceren door middel van niet-ontploffende, zichzelf onderhoudende exotherme chemische reacties;
3°. ontplofbare of pyrotechnische stoffen en preparaten die in voorwerpen zijn vervat;
b. stoffen en preparaten die ernstig ontploffingsgevaar opleveren door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken (waarschuwingszin R3).

6. Onder ontvlambare stoffen en preparaten wordt verstaan:
ontvlambare vloeistoffen:
stoffen en preparaten met een vlampunt van ten minste 21°C en ten hoogste 55°C (waarschuwingszin R10), die blijven branden.

7. Onder licht ontvlambare stoffen en preparaten worden verstaan:
licht ontvlambare vloeistoffen:
1°. stoffen en preparaten die warm kunnen worden en tenslotte in contact met de lucht bij de omgevingstemperatuur, zonder toevoer van energie, vlam kunnen vatten (waarschuwingszin R17);
2°. stoffen die een vlampunt hebben dat lager is dan 55°C en die onder druk vloeibaar blijven, en die onder bepaalde verwerkingsomstandigheden, zoals hoge druk en hoge temperatuur, het gevaar van een zwaar ongeval kunnen veroorzaken;
3°. stoffen en preparaten die een vlampunt hebben dat lager is dan 21°C en die niet zeer licht ontvlambaar zijn (waarschuwingszin R11, tweede streepje).

8. Onder zeer licht ontvlambare stoffen en preparaten worden verstaan:
zeer licht ontvlambare gassen en vloeistoffen:
1°. vloeibare stoffen en preparaten die een vlampunt hebben dat lager is dan 0°C en een kookpunt of, in geval van een kooktraject, een eerste kookpunt, dat bij normale druk ten hoogste 35°C is (waarschuwingszin R12, eerste streepje);
2°. gasvormige stoffen en preparaten die in contact met de lucht bij kamertemperatuur en normale druk ontvlambaar zijn (waarschuwingszin R12, tweede streepje), ongeacht of zij als gas of onder druk als vloeistof worden bewaard, met uitzondering van de in bijlage I, deel 1, bedoelde zeer licht ontvlambare vloeibare gassen (inclusief LPG) en aardgas;
3°. vloeibare stoffen en preparaten die op een temperatuur worden gehouden die hoger is dan hun kookpunt.

Deel 3

Formule als bedoeld in de artikelen 4, eerste lid, onder b, en 8, eerste lid, onder b:

$$q1/Q + q2/Q + q3/Q + q4/Q + q5/Q + \ldots \geq 1$$

Hierbij is:
qx = de hoeveelheid van gevaarlijke stof x genoemd in deel 1 of de hoeveelheid gevaarlijke stoffen behorend tot categorie x genoemd in deel 2;
Q = de in deel 1 of deel 2 bij die stof of categorie vermelde drempelwaarde.

Indien deze som gelijk is aan of groter is dan 1, is dit besluit op de betrokken inrichting van toepassing.

Deze formule wordt gebruikt voor:
1. de sommatie van de hoeveelheden van stoffen en preparaten, genoemd in deel 1, en de hoeveelheden van stoffen, behorend tot een categorie, genoemd in deel 2, die tot dezelfde categorie behoren;
2. de sommatie van de hoeveelheden van stoffen en preparaten, behorend tot een categorie, genoemd in deel 2, die tot dezelfde categorie behoren;
3. de sommatie van de hoeveelheden van stoffen en preparaten, behorend tot de categorieën 1, 2 en 9;
4. de sommatie van de hoeveelheden van stoffen en preparaten, behorend tot de categorieën 3, 4, 5, 6, 7a, 7b en 8.

Bijlage II

In het veiligheidsbeheerssysteem, bedoeld in artikel 5, derde lid, komen aan de orde:

a. die onderdelen van het algemene beheerssysteem waartoe de organisatorische structuur, de verantwoordelijkheden, de gebruiken, de procedures, de procédés en de hulpmiddelen behoren welke het mogelijk maken het beleid ter voorkoming van zware ongevallen te bepalen en uit te voeren;

b. de organisatie en het personeel: de taken en verantwoordelijkheden van het personeel dat op alle organisatorische niveaus bij het beheersen van de risico's van zware ongevallen is betrokken, het onderkennen van de behoeften aan opleiding van dat personeel, de organisatie van die opleiding en de deelname daaraan door het personeel, de aannemers en de onderaannemers;

c. de identificatie van de gevaren en de beoordeling van de risico's van zware ongevallen: de vaststelling en de toepassing van procedures voor de systematische identificatie van de ongewenste gebeurtenissen die tot zware ongevallen kunnen leiden die zich bij normale en abnormale werking kunnen voordoen en de beoordeling van de kans op en de omvang van die ongevallen;

d. het toezicht op de uitvoering: de vaststelling en de toepassing van procedures en instructies voor de beheersing van de veiligheid van de bedrijfsvoering, met inbegrip van het onderhoud van de installaties en de tijdelijke onderbrekingen;

e. de wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen: de vaststelling en de toepassing van procedures voor de planning van wijzigingen met betrekking tot de inrichting of onderdelen daarvan dan wel met betrekking tot het ontwerpen van een nieuw procédé;

f. de planning voor noodsituaties: de vaststelling en de toepassing van procedures voor de systematische identificatie van noodsituaties alsmede voor het uitwerken, beoefenen en toetsen van de noodplannen;

g. het toezicht op de prestaties: de vaststelling en de toepassing van procedures voor de permanente beoordeling van de inachtneming van de doelstellingen van het beleid ter voorkoming van zware ongevallen en van het veiligheidsbeheerssysteem, alsmede de invoering van regelingen voor onderzoek en correctie bij het niet in acht nemen daarvan. Tot deze procedures behoren het systeem voor de melding van zware ongevallen en bijna-ongevallen, met name die waarbij de beschermende maatregelen hebben gefaald, het onderzoek daarnaar en de nazorg, een en ander op grond van de ervaringen uit het verleden;

h. audits en beoordeling: de vaststelling en de toepassing van procedures voor de systematische periodieke evaluatie van het beleid ter voorkoming van zware ongevallen en van de doeltreffendheid en de deugdelijkheid van het veiligheidsbeheerssysteem alsmede voor de met documenten gestaafde analyse door de directie van de resultaten van het gevoerde beleid, van het veiligheidsbeheerssysteem en van de actualisering daarvan.

Bijlage III

1. Het veiligheidsrapport, bedoeld in artikel 10, eerste lid, bevat tenminste:

a. gegevens met betrekking tot het veiligheidsbeheerssysteem en de organisatie van de inrichting met het oog op het voorkomen van zware ongevallen als bedoeld in artikel 5, derde lid;

b. een beschrijving van de inrichting en haar omgeving, met inbegrip van de geografische ligging, de meteorologische, geologische en hydrografische gegevens en, voor zover deze van belang is voor de beoordeling van de risico's, de voorgeschiedenis van de inrichting;

c. een indicatie van het maximale aantal personen dat in de inrichting werkzaam is en het maximale aantal personen binnen en buiten de inrichting dat aan het risico van een zwaar ongeval is blootgesteld, alsmede een indicatie van de verdeling van het aantal personen over de inrichting;

d. een beschrijving van de installaties en van andere activiteiten binnen de inrichting die een zwaar ongeval kunnen veroorzaken;

e. een beschrijving van de zones die door een zwaar ongeval zouden kunnen worden getroffen, voor zover zij van belang zijn voor:

1°. de interne veiligheid;

2°. de externe veiligheid;

3°. de voorbereiding van de rampenbestrijding;

f. een beschrijving van de voornaamste werkzaamheden en producten uit de onderdelen van de inrichting die van belang zijn uit veiligheids-oogpunt;

g. een beschrijving van de zware ongevallen binnen de inrichting, die buiten de inrichting gevaar kunnen opleveren, en een opsomming van de maatregelen die zijn genomen om de kans dat deze ongevallen zich voordoen te verkleinen en de gevolgen daarvan te beperken;

h. per installatie een beschrijving als bedoeld onder g, voor zover het betreft zware ongevallen die binnen de inrichting gevaar kunnen opleveren;

i. een beschrijving van de processen die in de inrichting plaatsvinden, alsmede het verloop daarvan;

j. een beschrijving van de in de inrichting voorkomende stoffen en de eigenschappen en gedragingen van deze stoffen onder de in de inrichting geldende omstandigheden en bij een voorzienbaar ongeval, alsmede de hoeveelheden waarin deze stoffen in de inrichting kunnen voorkomen;

k. per installatie een gedetailleerde beschrijving van de scenario's voor mogelijke zware ongevallen en van de omstandigheden waarin deze zich kunnen voordoen, met inbegrip van een samenvatting van de voorvallen die bij het op gang brengen van deze scenario's een belangrijke rol kunnen spelen;

l. een beschrijving van de scenario's voor een mogelijk zwaar ongeval op het terrein van de inrichting die bepalend zijn voor de inhoud van het interne noodplan, bedoeld in artikel 22, en voor de omvang en de uitrusting van de bedrijfsbrandweer als bedoeld in artikel 1 van het Besluit bedrijfsbrandweren;

m. een beschrijving van de organisatie van de nodig geachte bedrijfs-brandweer, waaronder de omvang van het personeel en het materieel;

n. een beoordeling van de omvang en de ernst van de gevolgen van de geïdentificeerde zware ongevallen;

o. een risico-analyse als bedoeld onder 2, alsmede een beschrijving van de risico's voor het milieu;

p. een beschrijving van de technische parameters en van de voor de veiligheid van de installaties aangebrachte apparatuur;

q. een beschrijving van de beschermings- en interventiemiddelen om de gevolgen van een zwaar ongeval binnen de inrichting te beperken, waaronder in ieder geval wordt begrepen een beschrijving van:

1°. de apparatuur die op de installatie is aangebracht om de gevolgen van zware ongevallen te beperken;

2°. de organisatie van het alarm en de interventie;
3°. de inzetbare interne of externe middelen;
4°. de consequenties die de in dit onderdeel bedoelde beschrijvingen hebben voor het interne noodplan bedoeld in artikel 22;
r. andere gegevens die met het oog op de voorbereiding van de rampenbestrijding nodig zijn.
2. De onder 1, onder o, bedoelde risico-analyse bevat:
a. een schatting van de kans dat de onder 1, onder g, bedoelde zware ongevallen zich voordoen en de geschatte omvang van de gevolgen van die ongevallen buiten de inrichting;
b. een grafiek, waarin is aangegeven het verband tussen de logaritme van de omvang van de gevolgen van de onder 1, onder g, bedoelde zware ongevallen, uitgedrukt in aantallen dodelijk getroffenen buiten de inrichting, en de logaritme van de kans op het zich voordoen van deze ongevallen; op de horizontale as van de grafiek wordt de logaritme van het aantal dodelijk getroffenen uitgezet, waarbij de getallen 0 tot en met 4 worden aangegeven; op de verticale as wordt de logaritme van de cumulatieve kans per jaar op het zich voordoen van de voorvallen met ten minste die omvang uitgezet, waarbij de getallen -9 tot en met 0 worden aangegeven;
c. de op de omgeving van de inrichting betrekking hebbende standaard topografische kaart of kaarten, schaal 1 op 10 000, waarop met een lijn de plaatsen buiten de inrichting zijn verbonden waar de kans dat een persoon, die daar voortdurend in de buitenlucht zou verblijven, ten gevolge van enig ongewoon voorval in de inrichting binnen een jaar om het leven komt, onderscheidenlijk 10^{-4}, 10^{-5}, 10^{-6}, 10^{-7} en 10^{-8} bedraagt.

Bijlage IV

Het interne noodplan, bedoeld in artikel 22, eerste lid, bevat de volgende gegevens en beschrijvingen:

a. de naam en functie van de personen die bevoegd zijn om noodprocedures in werking te laten treden en van de persoon die belast is met de leiding en coördinatie van de maatregelen ter bestrijding van een ongeval binnen de inrichting;

b. de naam en functie van de persoon die verantwoordelijk is voor de contacten met de voor het externe noodplan verantwoordelijke autoriteiten;

c. voor voorzienbare omstandigheden of gebeurtenissen die een doorslaggevende rol kunnen spelen bij het ontstaan van een zwaar ongeval, een beschrijving van de te nemen maatregelen ter beheersing van de toestand of de gebeurtenis en ter beperking van de gevolgen daarvan, met inbegrip van een beschrijving van de beschikbare veiligheidsuitrusting en middelen;

d. de maatregelen ter beperking van het risico voor personen binnen de inrichting, waaronder het alarmsysteem en de gedragsregels bij het afgaan van het alarm;

e. de regelingen om de autoriteit die verantwoordelijk is voor het in werking laten treden van het externe noodplan bij een ongeval snel in te lichten, de inlichtingen die onmiddellijk moeten worden verstrekt en de regelingen voor het verstrekken van uitvoeriger inlichtingen, wanneer deze beschikbaar komen;

f. de regelingen om de werknemers op te leiden voor het vervullen van de taken die van hen verwacht worden en indien nodig de coördinatie hiervan met de externe hulpdiensten;

g. de regelingen voor de verlening van steun aan externe bestrijdingsmaatregelen.

Inleiding

Het onderhavige besluit strekt tot uitvoering van een substantieel gedeelte van richtlijn nr. 96/82/EG van de Raad van de Europese Unie van 9 december 1996 betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken (PbEG L 10) (hierna: Seveso II-richtlijn).

Deze richtlijn vervangt een uit 1982 daterende richtlijn, die bekend is onder de naam Seveso-richtlijn (richtlijn nr. 82/501/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 24 juni 1982 inzake de risico's van zware ongevallen bij bepaalde industriële activiteiten, PbEG L 230).

Aan de Seveso-richtlijn is uitvoering gegeven door een aantal wetten en besluiten. Ter wille van een goed overzicht van de vorige en de nieuwe implementatieregelgeving, passeren de betrokken wetten en besluiten hieronder kort de revue.

Aan de Seveso-richtlijn is, voor zover deze betrekking heeft op de bescherming van mens en milieu uitvoering gegeven door het Besluit risico's zware ongevallen en door het toenmalige Hinderbesluit (thans: Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer).

De onderdelen van de richtlijn die zien op de bescherming van werknemers zijn geïmplementeerd bij en krachtens de Arbeidsomstandighedenwet.

Voor wat betreft de informatieverstrekking door de overheid aan de bevolking in het kader van de voorbereiding van de rampenbestrijding is aan de genoemde richtlijn uitvoering gegeven door het Besluit informatie inzake rampen en zware ongevallen.

Evenals haar voorganger heeft de huidige richtlijn tot onderwerp de preventie van zware ongevallen in inrichtingen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, en de beperking van de gevolgen daarvan voor mens en milieu.

De richtlijn heeft niet alleen betrekking op de bescherming van mensen buiten de inrichting en op de bescherming van het milieu, maar ook op de bescherming van mensen binnen de inrichting, de rampenbestrijding en de informatieverstrekking door de overheid aan de bevolking.

In de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel ter implementatie van de Seveso II-richtlijn (kamerstukken II 1997/98, 25 972) is reeds opgemerkt dat een groot gedeelte van de richtlijn wordt geïmplementeerd door een op de Wet milieubeheer, de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet rampen en zware ongevallen gebaseerd besluit. Daarnaast is het nodig gebleken het bedoelde uitvoeringsbesluit mede te baseren op de Brandweerwet 1985.

Het aldaar aangekondigde uitvoeringsbesluit treedt in de plaats van het bovengenoemde Besluit risico's zware ongevallen.

Dit besluit vindt zijn grondslag in de vier bovengenoemde wetten. Dit hangt samen met het feit dat het bestaande arbeidsveiligheidsrapport (krachtens het Arbeidsomstandighedenbesluit), het rapport inzake de externe veiligheid (krachtens het Besluit risico's zware ongevallen) en het rapport inzake de bedrijfsbrandweer (krachtens het Besluit bedrijfsbrandweren) in dit besluit worden geïntegreerd tot één rapport: het veiligheidsrapport.

Dit rapport beslaat derhalve zowel de interne veiligheid, de externe veiligheid, de voorbereiding van de bestrijding van rampen en zware ongevallen als het onderzoek naar de noodzaak om een bedrijfsbrandweer te hebben. Het rapport moet periodiek door de exploitant van een door de

richtlijn aangewezen inrichting bij het daartoe aangewezen bevoegd gezag worden ingediend.

Behalve het Besluit risico's zware ongevallen moet ook het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer worden aangepast. In dat besluit worden regels gesteld met betrekking tot de indiening van een veiligheidsrapport in het kader van de vergunningaanvraag.

De totstandkoming van de Seveso II-richtlijn noopt voorts tot aanpassing van het Besluit informatie inzake rampen en zware ongevallen en tot de totstandkoming van een nieuw Besluit rampbestrijdingsplannen inrichtingen. In verband met de aanpassing van de regelgeving dient ook het Besluit bedrijfsbrandweren te worden gewijzigd.

Het Besluit informatie inzake rampen en zware ongevallen, dat op de Wet rampen en zware ongevallen is gebaseerd en mede strekt tot uitvoering van de vroegere Seveso-richtlijn, geeft voornamelijk bepalingen over de informatieverschaffing door het gemeentebestuur aan de bevolking over mogelijke rampen en zware ongevallen en in het geval van een daadwerkelijke ramp of zwaar ongeval. Een aantal bepalingen ziet specifiek op inrichtingen waarop paragraaf 3 van dit besluit van toepassing is. Ook geeft dat besluit voorschriften over door bij voorbeeld degene die een inrichting drijft tijdens en na een ramp of zwaar ongeval aan het gemeentebestuur te geven informatie. Na wijziging van dat besluit heeft die informatieverschaffing onder meer betrekking op alle inrichtingen die onder de richtlijn en dus onder dit besluit vallen.

Voorts is sprake van een nieuw Besluit rampbestrijdingsplannen inrichtingen, dat eveneens op de Wet rampen en zware ongevallen is gebaseerd. In dat besluit worden voorschriften gegeven over rampbestrijdingsplannen voor inrichtingen waarop paragraaf 3 van dit besluit van toepassing is.

Ook het op de Brandweerwet 1985 gebaseerde Besluit bedrijfsbrandweren wordt gewijzigd, welke wijziging slechts in indirecte zin uit de Seveso II-richtlijn voortvloeit. Het gaat onder meer om aanpassing van de opsomming van de categorieën inrichtingen die in aanmerking komen voor een aanwijzing als inrichting die over een bedrijfsbrandweer moet beschikken. Voorts zij verwezen naar de toelichting op artikel 10, eerste lid.

Verder wordt het Arbeidsomstandighedenbesluit gewijzigd. Voor een toelichting op deze wijziging moge worden verwezen naar de toelichting op artikel 34.
Tenslotte is een overgangsbepaling inzake de toepassing van het Besluit bedrijfsbrandweren opgenomen.

Verschillen tussen Seveso-richtlijn en Seveso II-richtlijn

Voor een goed begrip van de inhoud van dit besluit worden hieronder in het kort de belangrijkste verschillen tussen de Seveso-richtlijn en de Seveso II-richtlijn behandeld.

1. Algemeen

De Seveso-richtlijn kan worden beschouwd als een eerste stap op weg naar een samenhangende aanpak op het gebied van industriële risico's in de verschillende lidstaten. De richtlijn voorzag in maatregelen gericht op de preventie van, de voorbereiding op en de bestrijding van zware

ongevallen die mens en milieu zowel binnen als buiten het betrokken bedrijf kunnen treffen.

Met de Seveso II-richtlijn wordt beoogd het bestaande regime te verfijnen en aan te vullen in het licht van inmiddels opgedane ervaringen en ontwikkelingen op het gebied van de beheersing van de gevaren van zware ongevallen.

Het achterliggende doel van de herziening van de Seveso-richtlijn is de verbetering van de doeltreffendheid van het bestaande wettelijk kader betreffende de preventie van zware ongevallen, en daarmee het waarborgen van een hoog niveau van bescherming van mens en milieu.

2. Vereenvoudiging toepassingsgebied

De Seveso II-richtlijn is van toepassing op inrichtingen waarin gevaarlijke stoffen aanwezig zijn of kunnen zijn in hoeveelheden die een bepaalde drempel overschrijden. In de zin van de richtlijn is een stof aanwezig, indien de betrokken stof ofwel feitelijk aanwezig is, ofwel volgens de vergunning aanwezig mag zijn, ofwel het een stof betreft waarvan bekend is dat deze kan ontstaan indien een industrieel chemisch proces uit de hand loopt.

Uit door de Europese Commissie uitgevoerd onderzoek blijkt dat slechts 47% van de in bijlage III van de Seveso-richtlijn opgenomen chemische stoffen in de onder die richtlijn vallende bedrijven in de Gemeenschap wordt gebruikt. Veranderingen in industriële processen zijn de aanleiding geweest om het gebruik van lijsten met specifieke industriële activiteiten en chemische stoffen als basis voor de toepassing opnieuw te bezien.

Bovendien is het gebruik van een specifieke lijst van industrieën met uitsluiting van andere bedrijfstakken waar de gevaren identiek zijn, niet goed verdedigbaar.

Het onderscheid dat de Seveso-richtlijn maakte tussen specifiek omschreven industriële installaties (bijlage I) enerzijds en opslag in andere dan de zoëven bedoelde industriële installaties (afzonderlijke opslag) (bijlage II) anderzijds, al dan niet met een daaraan gekoppelde drempelhoeveelheid, is in de nieuwe richtlijn verlaten.

Dit betekent dat het toepassingsgebied van de Seveso II-richtlijn wordt bepaald door één bijlage (bijlage I), onderverdeeld in een beperkte lijst van met name genoemde stoffen en een lijst van stoffen die behoren tot een bepaalde categorie van gevaarlijke stoffen, met daarbij behorende lagere en hogere drempelwaarden. Bepalend voor de toepassing van de richtlijn is de aanwezigheid van een gevaarlijke stof in een inrichting in een hoeveelheid gelijk aan of boven de in bijlage I aangegeven drempelwaarde.

3. Beleid ter preventie van zware ongevallen (PBZO)

De Seveso-richtlijn had vooral betrekking op de technische aspecten van de risicobeheersing.

Uit onderzoek naar de door de lidstaten gemelde zware ongevallen in de Gemeenschap heeft de Europese Commissie geconcludeerd dat in 90 % van de gevallen de oorzaak van het ongeval lag in slecht beheer, zoals een gebrekkige organisatie, een ontoereikende opleiding of het niet rekening houden met de mogelijkheid van menselijk falen.

Om in deze lacune te voorzien introduceert de Seveso II-richtlijn de verplichting voor degene die de inrichting drijft waarin ten aanzien van een bepaalde stof de in bijlage I vermelde lage drempelhoeveelheid wordt overschreden (in de wandeling «artikel 7-bedrijven» genoemd) een document op te stellen waarin hij zijn beleid ter preventie van zware ongevallen vastlegt. Dit preventiebeleid moet borg staan voor een hoog beschermingsniveau voor mens en milieu en moet voorzien in passende,

dat wil zeggen op de risicosituatie van het betrokken bedrijf toegesneden, maatregelen, structuren en veiligheidsbeheerssystemen.

Teneinde het genoemde preventiebeleid te kunnen vaststellen en uitvoeren moet de betrokken inrichting beschikken over een veiligheids-beheerssysteem.

Degene die een inrichting drijft waarin ten aanzien van een bepaalde stof de in bijlage I vermelde hoge drempelhoeveelheid wordt overschreden («artikel 9-bedrijven») moet een veiligheidsrapport indienen. In dit rapport moet informatie worden opgenomen over het veiligheidsbeheerssysteem en de organisatie van de inrichting met het oog op de preventie van zware ongevallen. De elementen met betrekking tot het beheerssysteem en de organisatie van de inrichting die in het rapport moeten worden beschreven zijn gespecificeerd in bijlage III bij de richtlijn.

4. Preventie door middel van ruimtelijke ordenings- en vestigingsbeleid

Een ander nieuw element in de Seveso II-richtlijn betreft de verplichting voor de lidstaten om er voor te zorgen dat bij het nemen van besluiten in het kader van de ruimtelijke ordening met betrekking tot risicovolle inrichtingen in de nabijheid van gevoelige bestemmingen en, omgekeerd, nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in de nabijheid van risicobronnen, de preventie van zware ongevallen en de beperking van de gevolgen daarvan wordt nagestreefd. Bij die besluitvorming zal in het geval van nieuwe bedrijven en nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen rekening gehouden moeten worden met de noodzaak om voldoende afstand te houden (veiligheidszonering); bij bestaande bedrijven zullen, indien zonering niet kan worden toegepast, aanvullende technische maatregelen moeten worden getroffen, ten einde de gevaren voor personen niet te vergroten.

Aan deze verplichting zal uitvoering worden gegeven door middel van een besluit op grond van hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer (milieu-kwaliteitseisen).

Ten einde te kunnen waarborgen dat bij het nemen van besluiten in het kader van de ruimtelijke ordening adequate gegevens met betrekking tot de risicos voorhanden zijn, zal in het voorgenomen besluit tevens een voorziening moeten worden opgenomen waardoor, indien daartoe aanleiding is, ook van artikel 7-bedrijven (d.w.z. bedrijven waarop paragraaf 2 van dit besluit van toepassing is), buiten het kader van een vergunningaanvraag, kan worden gevraagd een kwantitatieve risico-analyse in te dienen dan wel op een andere adequate wijze inzicht te verschaffen in de risico's voor de omgeving.

5. Andere nieuwe elementen

Nieuwe elementen betreffen onder meer:

ten aanzien van degene die een onder de richtlijn vallende inrichting drijft:

- de verplichting tot het indienen van informatie is uitgebreid met de verplichting om aan te tonen dat alle (veiligheids- en procedurele) maatregelen zijn genomen om de gevaren van zware ongevallen te beheersen;
- de mogelijkheid om in het veiligheidsrapport te verwijzen naar andere veiligheidsrapporten, delen daarvan of rapporten die krachtens andere wetgeving worden opgesteld, zulks ter voorkoming van onnodige overlappende informatie of dubbel werk, mits een duidelijke beschrijving van het bedrijf wordt gegeven en aan de doelstellingen van het veiligheidsrapport wordt beantwoord;
- de mogelijkheid om het bevoegd gezag te verzoeken er in toe te stemmen dat het veiligheidsrapport wordt beperkt, indien hij aantoont dat

bepaalde in (een deel van) de inrichting aanwezige stoffen geen gevaar voor een zwaar ongeval kunnen opleveren, waarbij de bevoegde autoriteit nog op grond van door de Europese Commissie vast te stellen geharmoniseerde criteria in acht moet nemen;
- termijnen waarbinnen een veiligheidsrapport moet worden ingediend;
- termijnen voor het opstellen van het interne noodplan (bedrijfsnoodplan) en de opsomming van de gegevens die het interne noodplan dient te bevatten;
- termijnen waarbinnen aan het bevoegd gezag gegevens moeten worden verstrekt met het oog op het door deze opstellen van een extern noodplan (rampbestrijdingsplan) en de opsomming van gegevens die dit plan dient te bevatten;

ten aanzien van de betrokken overheden:
- de verplichte beoordeling van het veiligheidsrapport en de mededeling van de conclusies aan de exploitant binnen een redelijke termijn na ontvangst;
- de verplichting voor de bevoegde autoriteit om te bepalen of de waarschijnlijkheid en de omvang van een zwaar ongeval bij een bedrijf groter kan worden als gevolg van de aanwezigheid van een buurbedrijf (domino-effect);
- de actieve openbaarheid van het veiligheidsrapport, behoudens de mogelijkheid om bepaalde informatie vertrouwelijk te houden;
- minimumnormen waaraan het inspectiesysteem moet voldoen, waaronder het opzetten van een systematisch inspectieprogramma;
- de verplichting om de exploitatie of de inbedrijfstelling van de inrichting of een deel daarvan te verbieden indien de exploitant duidelijk onvoldoende maatregelen heeft getroffen ter voorkoming van zware ongevallen of ter beperking van de gevolgen daarvan.

Reikwijdte van de Seveso II-richtlijn

Enkele categorieën inrichtingen zijn met zoveel woorden van de werkingssfeer van de richtlijn uitgezonderd. Het betreft hier inrichtingen in gebruik bij de krijgsmacht, inrichtingen die gevaren veroorzaken die samenhangen met ioniserende straling, inrichtingen op het gebied van de mijnbouw en stortplaatsen voor afval.

Daarnaast zijn enkele specifieke activiteiten uitgezonderd: het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, per spoor, over binnenwateren of zeewateren of door de lucht, en enkele onmiddellijk met dat vervoer samenhangende handelingen in havens, op kaden of in spoorwegemplacementen, voor zover zij plaats vinden buiten de door de richtlijn bestreken inrichtingen, alsmede het vervoer van gevaarlijke stoffen door pijpleidingen, voor zover deze pijpleidingen niet tot een onder de richtlijn vallende inrichting gerekend kunnen worden.

Daardoor is de richtlijn niet van toepassing op vervoer gerelateerde inrichtingen. Men denke hierbij bijvoorbeeld aan zelfstandige spoorwegemplacementen en aan stuwadoorsbedrijven. Spoorwegemplacementen in beheer bij de NS vallen dus niet onder de richtlijn, een rangeeremplacement dat behoort tot een aangewezen inrichting daarentegen wel.

Voor alle duidelijkheid bevat de twaalfde overweging bij de richtlijn een passage waarin wordt gesteld dat het de lidstaten vrij staat om ten aanzien van vervoersactiviteiten buiten de onder de richtlijn vallende inrichtingen passende maatregelen te handhaven en te treffen die in een gelijkwaardig veiligheidsniveau voorzien. Mutatis mutandis geldt dit ook voor nationaal beleid op het gebied van het vervoer van gevaarlijke stoffen door pijpleidingen.

Thans wordt door de Ministeries van Verkeer en Waterstaat, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-

relaties en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, separaat van dit implementatiebesluit, een besluit voorbereid waarin het huidige beleid met betrekking tot de genoemde vervoer gerelateerde inrichtingen, aangevuld met elementen uit de richtlijn, zal worden neergelegd.

Ook mijnbouwactiviteiten zijn uitgesloten. In dit verband kan worden opgemerkt dat tegelijkertijd met de inwerkingtreding van de Mijnbouwwet in dit besluit een voorziening zal worden getroffen. Voor inrichtingen op het gebied van de mijnbouw die de, hieronder nader te noemen, hogere drempelhoeveelheid overschrijden, moet – op dezelfde voet als voor andere inrichtingen die onder paragraaf 3 van dit besluit vallen – periodiek een risico-analyse worden ingediend. De Minister van Economische Zaken treedt in dit geval op als het bevoegd gezag voor de indiening en verspreiding van het betreffende rapport. Tegelijkertijd zal het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer worden aangevuld met de verplichting om bij de aanvraag om een vergunning voor een zodanige mijnbouwactiviteit een risico-analyse te voegen.

Verhouding met andere regelgeving

Op 29 juni 1993 heeft de Raad van de Europese Unie een verordening vastgesteld met betrekking tot de vrijwillige deelname door bedrijven in de industriële sector aan een gemeenschappelijk eco-management en audit schema (Verordening (EEG) nr 1836/93, PbEG L 168). In deze EMAS-verordening worden voorschriften gegeven met betrekking tot de toepassing van milieuzorgsystemen, de certificering en de audit daarvan in industriële bedrijven.

Deze verordening heeft geen dwingend karakter. Bedrijven die door de nationale instantie die belast is met de uitvoering van de verordening (dit is de Stichting coördinatie en certificatie milieuzorg) als deelnemend bedrijf zijn geregistreerd, verplichten zich er evenwel toe om alle bepalingen van de verordening na te komen.

De voorschriften van de verordening beperken zich niet tot het terrein van de interne of externe veiligheid en zijn in beginsel algemeen geformuleerd. Een milieuzorgsysteem in de zin van de EMAS-verordening heeft onder andere betrekking op de wijze waarop het veiligheidsbeheer in de betrokken inrichting wordt gevoerd. Daarnaast ziet de verordening op veel meer bedrijven dan waarop de Seveso II-richtlijn van toepassing is. De Seveso II-richtlijn daarentegen kent specifieke voorschriften met betrekking tot inrichtingen met een specifiek kenmerk: gevaarzetting door de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen.

De Seveso II-richtlijn is derhalve een bijzondere regeling ten opzichte van de EMAS-verordening. In die gevallen waarin er sprake is van regels ten aanzien van hetzelfde onderwerp is het denkbaar dat met de uitvoering van het onderhavige besluit tevens wordt voldaan aan (onderdelen van) verplichtingen die uit de EMAS-registratie voortvloeien.

Ter voorkoming van mogelijk misverstand wordt er in dit verband op gewezen dat een bedrijf dat onder de aanwijscriteria van de Seveso II-richtlijn valt, aan de uit deze richtlijn voortvloeiende verplichtingen moet voldoen, ook als het bedrijf is geregistreerd in het kader van de EMAS-verordening. Wel kan het bedrijf het veiligheidsbeheerssysteem waarvan in dit besluit sprake is, integreren in zijn milieuzorgsysteem of in voorkomende gevallen verwijzen naar het veiligheidsrapport dat ingevolge artikel 9 van dit besluit in de inrichting aanwezig moet zijn.

Wat betreft de verhouding tussen dit besluit en het Besluit milieu-verslaglegging kan het volgende worden opgemerkt.

Op 1 januari 1999 is het Besluit milieuverslaglegging (Stb 1998, 655) in werking getreden.

Ingevolge dat besluit moeten zo'n 330 bedrijven jaarlijks vóór 1 april over het voorafgaande jaar een milieuverslag uitbrengen aan provincie en waterkwaliteitsbeheerder. In dit verslag moet integraal worden gerapporteerd over alle relevante vormen van milieubelasting die het bedrijf veroorzaakt alsmede over de maatregelen die zijn getroffen of voor de komende periode zijn voorzien om deze belasting te verminderen.

De aanwijzing van bedrijven die onder de milieuverslagplicht vallen, is mede gebaseerd op de mate waarin deze bedrijven externe veiligheidsrisico's veroorzaken. De gegevens die in het milieuverslag ten aanzien van de risicosituatie moeten worden opgenomen zijn algemener dan de gegevens uit het veiligheidsrapport. Daarnaast beperkt het milieuverslag zich voor wat de risico's betreft tot een opgave van de risicoreducerende maatregelen waarover, al dan niet in het kader van de vergunning, afspraken zijn gemaakt. Voor het opstellen van een milieuverslag kan dan ook gebruik worden gemaakt van de gegevens uit het veiligheidsrapport. Dat het milieuverslag jaarlijks moet worden opgesteld is hierbij geen probleem, omdat het veiligheidsrapport voortdurend moet worden geactualiseerd.

Daarnaast moet worden opgemerkt dat het mogelijk is dat het Besluit milieuverslaglegging van toepassing is op inrichtingen die wel onder paragraaf 2, maar niet onder paragraaf 3 van het onderhavige besluit vallen, en waarvoor derhalve geen veiligheidsrapport behoeft te worden ingediend. Dit is een gevolg van het feit dat de criteria voor de aanwijzing van bedrijven in de Seveso II-richtlijn en die welke in het Besluit milieuverslaglegging worden gehanteerd, niet parallel lopen (overschrijding drempelwaarden van bijlage I van de richtlijn versus verwerkings- of productiecapaciteit per jaar).

Inhoud van het besluit

In paragraaf 1 worden de in dit besluit gehanteerde begrippen gedefinieerd en wordt de werkingssfeer van het besluit bepaald.

Paragraaf 2 bevat algemene bepalingen met betrekking tot inrichtingen waarin hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig mogen zijn boven de in bijlage I bij de betrokken stof of categorie aangegeven lagere drempelwaarden.

Deze bepalingen hebben achtereenvolgens betrekking op de door de exploitant van een aangewezen inrichting in acht te nemen zorg; het beleid ter voorkoming van zware ongevallen (PBZO) en het veiligheidsbeheerssysteem; de kennisgeving en de aanwijzing van inrichtingen die domino-effecten kunnen veroorzaken.

Paragraaf 3 geeft voorschriften met betrekking tot inrichtingen waarin hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig mogen zijn die de in bijlage I bij de betrokken stof of categorie aangegeven hogere drempelwaarden overschrijden.

Deze paragraaf is gewijd aan het veiligheidsrapport en het interne noodplan.

Achtereenvolgens komen in hoofdzaak aan de orde de verplichting tot het actueel houden van het veiligheidsrapport; de inhoud van het rapport; overleg met de ondernemingsraad of belanghebbende werknemers; gescheiden indiening en behandeling van de onderdelen van een veiligheidsrapport in geval van een aanvraag om een milieuvergunning; evaluatie van het rapport en periodieke indiening van het rapport bij het bevoegd gezag krachtens de Wet milieubeheer; doorzending van het rapport door dat bevoegd gezag ten behoeve van de beoordeling daarvan; beoordeling door de betrokken bestuursorganen; mededeling van de conclusies aan de exploitant door tussenkomst van het bevoegd gezag; openbaarmaking van het rapport en van de conclusies; eventuele

gevolgen van het rapport voor de milieuvergunning; de stoffenlijst en het intern noodplan.

In paragraaf 4 tenslotte komen aan de orde het inspectieprogramma; het exploitatieverbod bij duidelijk tekort schietende maatregelen ter voorkoming van zware ongevallen; strafbaarstelling; termijnen en wijziging van met dit besluit samenhangende besluiten.

Bijlage I bevat een lijst van met name genoemde stoffen en van tot een of meer gevaarscategorieën behorende stoffen, mengsels en preparaten met daarbij behorende lagere en hogere drempelwaarden, alsmede rekenregels voor de optelling van de in aanmerking komende stoffen en preparaten.
In bijlage II worden de elementen opgesomd die in het veiligheids-beheerssysteem aan de orde moeten komen.
Bijlage III bevat in algemene termen de eisen die aan de inhoud van het veiligheidsrapport worden gesteld.
In bijlage IV worden de gegevens genoemd die het intern noodplan moet bevatten.

Toepassingsgebied: twee soorten inrichtingen

Het besluit is, overeenkomstig de systematiek van de Seveso II-richtlijn, van toepassing op inrichtingen waarin met name genoemde gevaarlijke stoffen of in één of meer categorieën van gevaarlijke stoffen ingedeelde stoffen op grond van de vergunning krachtens de Wet milieubeheer aanwezig kunnen zijn (of ten gevolge van het onbeheersbaar worden van een industrieel chemisch proces kunnen worden gevormd) in een hoeveelheid die de bij die stof of categorie van stoffen vermelde lagere dan wel hogere drempel overschrijdt.
De hier bedoelde stoffen en gevaarscategorieën en de daarbij behorende drempelhoeveelheden zijn opgenomen in bijlage I bij dit besluit.
Overschrijding van de lagere drempelhoeveelheid (bijlage I, deel 1 of 2, tweede kolom) leidt er toe dat op de exploitant van de betrokken inrichting een aantal algemene verplichtingen van toepassing is. De kern daarvan vormt de verplichting tot het voeren van een beleid ter preventie van zware ongevallen en het invoeren van een veiligheidsbeheerssysteem voor het uitvoeren van dat beleid (paragraaf 2 van het besluit).
Overschrijding van de hogere drempelwaarde (bijlage I, deel 1 of 2, derde kolom) heeft tot gevolg dat de exploitant tevens een veiligheids-rapport moet indienen bij het op grond van de Wet milieubeheer bevoegde gezag (paragraaf 3 van het besluit).
Deze rapportageplicht is thans op ongeveer 120 inrichtingen in Nederland van toepassing.

De in paragraaf 2 opgenomen verplichtingen gelden voor alle inrichtingen die onder de werking van de richtlijn en daarmee van dit besluit vallen. In Nederland betreft dit naar schatting 270 inrichtingen.

Om te kunnen bepalen of ten aanzien van een specifieke inrichting uitsluitend paragraaf 2 dan wel tevens paragraaf 3 van toepassing is, zijn de houders van alle inrichtingen die onder de werking van dit besluit vallen, verplicht een aantal elementaire gegevens met betrekking tot de in de inrichting aanwezige gevaarlijke stoffen bij het bevoegd gezag op grond van de Wet milieubeheer in te dienen.
Voor inrichtingen waarvoor op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit een vergunning krachtens de Wet milieubeheer geldt worden deze gegevens in de vorm van een aparte kennisgeving ingediend (artikel 26, eerste lid).

In het geval van nieuwe inrichtingen of bij een verandering van de inrichting die tevens betrekking heeft op een of meer onderwerpen waarop de kennisgeving ziet, moeten de gegevens in het kader van de vergunningaanvraag worden verstrekt (artikel 5.15a en artikel 5.17a van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer).

Daarnaast vervult de kennisgeving een belangrijke hulpfunctie voor het bevoegd gezag bij de aanwijzing krachtens artikel 7 van de inrichtingen die domino-effecten kunnen veroorzaken.
De kennisgeving dient onder andere voldoende gegevens te bevatten om de betrokken gevaarlijke stoffen of categorie van gevaarlijke stoffen te identificeren alsmede een opgave van de hoeveelheid en de fysische vorm van die stoffen.

In dit besluit wordt in het verlengde van de richtlijn een duidelijk onderscheid gemaakt tussen inrichtingen waarvoor een veiligheidsrapport moet worden ingediend en inrichtingen ten aanzien waarvan deze rapportageplicht niet geldt. Voor alle duidelijkheid wordt in dit verband opgemerkt dat het voorgaande onverlet laat dat – los van de uitvoering van de onderhavige richtlijn – bij een aanvraag om een vergunning krachtens artikel 8.1 van de Wet milieubeheer in voorkomende gevallen gevraagd kan worden om de nodige gegevens te verstrekken die inzicht geven in de risico's die de inrichting veroorzaakt voor de omgeving en het milieu alsmede gegevens met betrekking tot de maatregelen die zijn getroffen om die risico's te verkleinen (artikelen 5.4 en 5.16 Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer). Tot de hier bedoelde gegevens kunnen ook een risico-analyse of risico-studie dan wel gegevens inzake het veiligheidsbeheer behoren, voor zover die gegevens betrekking hebben op de bescherming van mensen buiten de inrichting en van het milieu.

Het veiligheidsrapport: inhoud, wijze van indiening, beoordeling

De richtlijn legt aan de exploitant van een inrichting waarin gevaarlijke stoffen aanwezig zijn in hoeveelheden groter dan of gelijk aan de hogere drempelhoeveelheid, behorend bij de stof of groep van stoffen genoemd in bijlage I, de verplichting op om een veiligheidsrapport in te dienen. Een zodanig rapport moet in ieder geval de in bijlage II bij de richtlijn genoemde gegevens bevatten. Daarbij wordt geen strikte scheiding gemaakt tussen gegevens die van belang zijn met het oog op de interne veiligheid (werknemersbescherming), de externe veiligheid en de voorbereiding op de bestrijding van rampen en zware ongevallen.

Evenals onder vigeur van het Besluit risico's zware ongevallen vormt de rapportageplicht met betrekking tot de door de inrichting veroorzaakte gevaren en risico's, tezamen met de op de houder van de inrichting rustende zorgplicht, geformuleerd in artikel 5, eerste lid, de kern van het onderhavige besluit.
In het vorige besluit was deze rapportageplicht beperkt tot het verstrekken van gegevens ten aanzien van de externe veiligheidsrisico's. De rapportageplicht ten aanzien van de interne veiligheidsrisico's was neergelegd in de arbeidsomstandighedenwetgeving. In het onderhavige besluit wordt de verschaffing van gegevens inzake de externe en de interne veiligheid en van gegevens die nodig zijn met het oog op de voorbereiding van de rampenbestrijding integraal geregeld.
Overeenkomstig de terminologie van de richtlijn wordt in dit besluit niet (meer) gesproken van het rapport inzake de externe veiligheid (EVR) maar van het veiligheidsrapport. In dit veiligheidsrapport wordt de inhoud van het vroegere EVR, de inhoud van de vroegere arbeidsveiligheidsrapporten

(AVR) met betrekking tot de tot de inrichting behorende installaties en het rapport inzake de bedrijfsbrandweer samengevoegd.

In dit besluit wordt de inhoud van het veiligheidsrapport slechts in algemene termen beschreven (bijlage III). De technische uitwerking van de verschillende onderdelen geschiedt bij een door de betrokken bewindslieden gezamenlijk vastgestelde ministeriële regeling die tegelijkertijd met dit besluit in werking treedt. Daarmee vervalt de regeling van de Minister van VROM betreffende nadere regels met betrekking tot rapport inzake de externe veiligheid (Stcrt. 1989, 31).

Een praktische handleiding bij het opstellen van het veiligheidsrapport zal zo mogelijk tegelijkertijd met de inwerkingtreding van dit besluit door de Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen worden uitgebracht (Rapport informatie-eisen Besluit risico's zware ongevallen 1999).

Ten aanzien van de indiening van een veiligheidsrapport kunnen drie situaties worden onderscheiden:

1. Indiening van een veiligheidsrapport als onderdeel van de aanvraag om een vergunning krachtens artikel 8.1 van de Wet milieubeheer (oprichtings-, uitbreidings- en/of wijzigingsvergunning) dan wel krachtens artikel 8.4 van de Wet milieubeheer (revisievergunning).
2. Indiening van een veiligheidsrapport in het geval van bestaande inrichtingen die hetzij voor het eerst onder de werking van dit besluit komen te vallen hetzij reeds onder de besluiten ter uitvoering van de Seveso-richtlijn vielen: binnen drie onderscheidenlijk twee jaar na inwerkingtreding van dit besluit.
3. De periodieke herziening van het veiligheidsrapport, ten minste eenmaal per vijf jaar.

1. In het eerste geval maakt het veiligheidsrapport onderdeel uit van de bescheiden die bij de aanvraag moeten worden overgelegd teneinde de aanvraag te kunnen beoordelen (artikelen 5.15, 5.17 onderscheidenlijk 5.18 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer). Ten tijde van de vergunningaanvraag zal het veelal nog niet mogelijk zijn voldoende gedetailleerde gegevens te produceren met betrekking tot het ontwerp en de situering van de installaties en het veiligheidsbeheerssysteem. Bovendien biedt de Wet milieubeheer geen grondslag voor het vragen van gegevens voor zover zij niet van belang zijn voor het beoordelen van de risico's voor mens en milieu buiten de inrichting.

In dit stadium kan de aanvrager derhalve volstaan met het indienen van gegevens die min of meer overeenkomen met de gegevens die voorheen moesten worden opgenomen in het rapport inzake de externe veiligheid. Daartoe behoren ook gegevens met betrekking tot de installaties en andere activiteiten binnen de inrichting die het risico van een zwaar ongeval buiten de inrichting veroorzaken. Daarnaast zullen gegevens moeten worden overgelegd die nodig zijn voor de voorbereiding van de rampenbestrijding (artikel 13, eerste lid). De laatstbedoelde gegevens worden buiten het kader van de vergunningaanvraag beoordeeld volgens de in artikel 16 geregelde procedure.

Het gezag dat bevoegd is de vergunning te verlenen, zendt de ontvangen gegevens overeenkomstig artikel 5.15, derde lid, dan wel 5.17, vierde lid, van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer met het oog op de beoordeling van het veiligheidsrapport naar de daar genoemde bestuursorganen alsmede naar de Arbeidsinspectie. Tot deze organen behoort ook het bevoegd gezag voor de vergunningverlening krachtens de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo).

Op de voorbereiding van een besluit op een aanvraag om een milieuvergunning is de uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. In het kader van deze procedure vindt tevens de beoordeling van het veiligheidsrapport plaats. De beoordeling van het rapport met het oog op de beslissing op de aanvraag is in de eerste plaats een zaak van het bevoegd gezag. De toezending van het veiligheidsrapport aan de Arbeidsinspectie, burgemeester en wethouders en de burgemeester van de betrokken gemeente, de regionale brandweer en, in die gevallen waarin de betrokken inrichting niet tevens een vergunning krachtens de Wvo nodig heeft, aan het ingevolge die wet bevoegde gezag, geschiedt om hen in staat te stellen zich een oordeel te vormen over de aanvaardbaarheid van de risico's en in het licht van de behartiging van de specifieke aan hen toevertrouwde belangen zo nodig daarover opmerkingen te maken. Uit hoofde van hun taak als wettelijke adviseur kunnen ook burgemeester en wethouders van de gemeente waarin de betrokken inrichting zal zijn of is gelegen, indien zij niet het bevoegd gezag zijn voor de milieuvergunning, alsmede de Inspecteur milieuhygiëne over het veiligheidsrapport advies uitbrengen aan het bevoegd gezag (artikel 8.7, eerste lid, van de Wet milieubeheer). Hetzelfde geldt voor het Wvo-gezag, indien naast de milieuvergunning tevens een vergunning op grond van de Wvo is vereist (artikel 8.28 van de Wet milieubeheer).

Worden de externe-veiligheidsrisico's en de milieurisico's aanvaardbaar geacht en wordt de milieuvergunning niet om andere redenen in het belang van de bescherming van het milieu geweigerd, dan kan de vergunning worden verleend. In dit verband moet worden opgemerkt dat het oordeel van de Arbeidsinspectie en van de instanties die verantwoordelijk zijn voor de voorbereiding van de bestrijding van rampen en zware ongevallen voor de hen regarderende aspecten een voorlopig karakter heeft. Het kan blijken dat de gegevens die in de hierna te noemen latere fase worden ingediend, aanleiding geven om met het oog op de arbeidsveiligheid alsnog eisen te stellen of om een aanwijzing op grond van het Besluit bedrijfsbrandweren te geven.

Op grond van de eisen die de Algemene wet bestuursrecht stelt aan de motivering van besluiten, zal het bevoegd gezag daarin tevens zijn conclusies aangaande de bij de aanvraag gevoegde onderdelen van het veiligheidsrapport moeten vermelden, ter voldoening aan artikel 9, vierde lid, van de richtlijn.

In een latere fase, doch vóór de inbedrijfstelling van de inrichting, dient de exploitant bij het bevoegd gezag ten aanzien van de milieuvergunning de overige gegevens in die deel uitmaken van het veiligheidsrapport (artikel 13, tweede dan wel derde lid). Het betreft hier in het bijzonder die gegevens die van belang zijn voor de beoordeling van de interne veiligheid en gegevens die relevant zijn met het oog op een eventuele aanwijzing om over een bedrijfsbrandweer te beschikken. Deze gegevens betreffen onder meer een adequate beschrijving van de in de inrichting aanwezige installaties.

Bij een significante verandering ten aanzien van het veiligheidsmanagement zullen in de regel die gedeelten van het veiligheidsrapport die als gevolg van die verandering zijn herzien, bij het bevoegd gezag moeten worden ingediend. In dat geval is veelal geen sprake van een wijziging van de vergunning en wordt alleen de hier beschreven tweede fase doorlopen.

Het bevoegd gezag krachtens de Wet milieubeheer geleidt het complementaire rapport (dat is ingediend op grond van artikel 13, tweede of derde lid) of het, in geval van wijzigingen in het bedrijf die niet leiden tot een vergunningaanvraag, gewijzigde rapport door naar de in artikel 15,

derde lid, genoemde instanties met het oog op de beoordeling van het rapport. Gezien de inhoud van het hier bedoelde rapport ligt het zwaartepunt bij de beoordeling daarvan bij de Arbeidsinspectie en bij burgemeester en wethouders (mede in het licht van een eventuele aanwijzing om over een bedrijfsbrandweer te beschikken). De beoordeling van een zodanig rapport verloopt volgens de procedure van artikel 16.

Het veiligheidsrapport bestaat uit één dossier. In het hierboven beschreven geval wordt het veiligheidsrapport echter in twee fasen bij het bevoegd gezag ingediend.

2. Het tweede geval heeft betrekking op de indiening van een veiligheidsrapport voor een inrichting:

a. waarvoor reeds op grond van het Besluit risico's zware ongevallen en het toen geldende Besluit verplichtstelling arbeidsveiligheidsrapport of op grond van het inmiddels geldende Arbeidsomstandighedenbesluit een rapport inzake de externe veiligheid onderscheidenlijk een arbeidsveiligheidsrapport is ingediend, of

b. die thans voor het eerst onder de werking van dit besluit komt te vallen.

De termijn voor het indienen van het rapport is voor deze gevallen geregeld in artikel 28. Wat de inhoud en de beoordeling van het rapport betreft geldt hetgeen hierna met betrekking tot het periodieke rapport (punt 3) is vermeld.

3. De Seveso II-richtlijn schrijft voor dat het veiligheidsrapport periodiek wordt geëvalueerd en, indien nodig, wordt bijgewerkt, waarna het onverwijld aan het bevoegd gezag wordt toegezonden. De periodieke herziening vindt ten minste om de vijf jaar plaats, of zoveel eerder, indien nieuwe feiten of ontwikkelingen in de kennis inzake de evaluatie van gevaren daartoe aanleiding geven. Onder het begrip nieuwe feiten zal men in ieder geval veranderingen in (de werking van of de procesvoering in) de inrichting hebben te verstaan.

Alsdan maakt het veiligheidsrapport onderdeel uit van de aanvraag om een uitbreidings- of wijzigingsvergunning en wordt de onder punt 1 beschreven procedure – derhalve indiening van de gegevens in twee fasen – gevolgd.

De periodieke herziening van het veiligheidsrapport die vijf jaar na de indiening van het vorige rapport dient plaats te vinden, is geregeld in artikel 14 van het onderhavige besluit. In dit geval zendt de vergunninghouder één compleet rapport aan het bevoegd gezag voor de milieuvergunning. Dit rapport bevat alle gegevens betreffende de interne en externe veiligheid en die welke nodig zijn met het oog op de voorbereiding van de rampenbestrijding, tenzij de in de tussentijd opgetreden veranderingen in de inrichting van een dusdanig geringe betekenis voor de gevaren voor mens en milieu zijn, dat met een eenvoudige verwijzing naar eerder ingediende rapportages kan worden volstaan. Verwijzing naar eerdere rapporten is alleen toegestaan indien de leesbaarheid en de samenhang van het veiligheidsrapport daardoor niet nadelig worden beïnvloed. Zo is een verwijzing naar een document dat op zijn beurt naar een ander document verwijst, niet toelaatbaar.

Indien degene die de inrichting drijft in het rapport verwijst naar een eerder rapport moet hij zich er van vergewissen dat ook die onderdelen van de inrichting waarop de verwijzing betrekking heeft, de situatie nog steeds juist weergeven. De bedoelde verwijzingen maken deel uit van het veiligheidsrapport en zijn als zodanig (opnieuw) vatbaar voor beoordeling.

Het bevoegd gezag zendt het veiligheidsrapport na ontvangst door aan de andere bestuursorganen die, ieder in verband met de aan hen opgedragen wettelijke taken, zijn betrokken bij de beoordeling daarvan.

ongevallen zijn dat het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester en het bestuur van de regionale brandweer. De voorbereiding van de vaststelling door de gemeenteraad van het rampenplan en eventueel de nadere uitwerking of wijziging daarvan, alsmede de voorbereiding van de bestrijding in het algemeen, zijn in beginsel een taak van burgemeester en wethouders. Dit college is tevens bevoegd de inrichting de verplichting op te leggen om over een bedrijfsbrandweer te beschikken. De burgemeester moet het rampbestrijdingsplan vaststellen. De regionale brandweer heeft ingevolge de Brandweerwet 1985 taken op het terrein van de bestrijding van rampen en zware ongevallen en de voorbereiding daarvan. In dit verband gaat het in het bijzonder om het voorbereiden van de coördinatie van de bestrijding, het voorbereiden van de organisatie voor het optreden van de brandweer in buitengewone omstandigheden en het regelen van de operationele leiding bij de bestrijding. Daarnaast heeft de regionale brandweer tot taak het gemeentebestuur te adviseren, zulks overeenkomstig de in de gemeenschappelijke regeling neergelegde regels.

Behalve aan de hiervoor genoemde instanties zendt het bevoegd gezag het rapport aan de Inspectie milieuhygiëne en aan het bevoegd gezag voor het verlenen van de vergunning krachtens de Wet verontreiniging oppervlaktewateren met het oog op het verkrijgen van advies.

In beginsel binnen zes maanden na ontvangst van het rapport deelt het bevoegd gezag zijn bevindingen aan de inrichtinghouder mee, tezamen met het oordeel van de overige genoemde bestuursorganen. In dit verband wordt opgemerkt, dat er naar zal worden gestreefd om het oordeel van de betrokken bestuursorganen zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen.

Het bevoegd gezag op grond van de Wet milieubeheer fungeert dus ook in dit geval als doorgeefluik voor het veiligheidsrapport en, indien enigszins mogelijk, voor de conclusies die de betrokken bestuursorganen daaraan verbinden. Met nadruk zij er op gewezen dat deze organen hun eigen verantwoordelijkheid voor de beoordeling van het rapport en de eventueel daaraan te verbinden voorstellen, maatregelen, aanwijzingen en wat dies meer zij, behouden.

Handhaving

Op grond van artikel 5.15 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer moet een aanvraag voor een inrichting waarop paragraaf 3 van dit besluit van toepassing is, vergezeld gaan van een veiligheidsrapport voor zover dat betrekking heeft op externe-veiligheids- en milieurisico's.

Wellicht ten overvloede wordt er op gewezen dat honorering van de vergunningaanvraag niet automatisch inhoudt dat van de vergunning gebruik kan worden gemaakt; ook aan de andere uit dit besluit voortvloeiende verplichtingen tot het verstrekken van informatie, in casu op gebied van de arbeidsveiligheid (artikel 13, tweede en derde lid) en de rampenbestrijding (artikel 13, eerste lid) moet zijn voldaan, voordat de betrokken inrichting in bedrijf mag worden gesteld. Zo nodig kan daartegen op grond van de Wet rampen en zware ongevallen, de Arbeidsomstandighedenwet of op grond van dit besluit worden opgetreden.

Uit de aanhef blijkt dat dit besluit is gebaseerd op vier wetten. In de inleiding van de nota van toelichting is de reden daarvan reeds vermeld.

In verband met de strafrechtelijke handhaving van dit besluit wordt hierna aangegeven op welke wet of wetten het desbetreffende artikel berust.

De artikelen 3, 9, 11, 13, tweede en derde lid, 22, 23, 29 en 34 vinden hun grondslag in de Arbeidsomstandighedenwet; de artikelen 13, eerste lid, en 25 berusten op de Wet rampen en zware ongevallen; de artikelen 5 en 27, eerste lid, zijn gebaseerd op de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet milieubeheer; de artikelen 6, 7, derde lid, 10, eerste lid, 14, 16, vierde lid, 17, 21, 26, 27, derde lid, en 28 zijn gebaseerd op de Arbeidsomstandighedenwet, de Wet milieubeheer en de Wet rampen en zware ongevallen. Artikel 10, eerste lid, berust mede op de Brandweerwet 1985.

Uitvoering van dit besluit

De uitvoering van dit besluit brengt enkele nieuwe taken met zich en betekent een intensivering van bestaande taken bij de uitvoering en handhaving van de regelgeving met betrekking tot de veiligheid van de onderhavige groep bedrijven.

Deze nieuwe taken betreffen vooral de coördinerende en administratieve taken die het besluit opdraagt aan het krachtens de Wet milieubeheer bevoegd gezag, waar het de uitwerking van de één loket gedachte betreft. Daarbij is onder andere aan de orde:
- de verspreiding van de ingediende veiligheidsrapporten onder de daartoe aangewezen instanties met het oog op de beoordeling daarvan;
- de organisatie en coördinatie van het overleg over alle aspecten van het veiligheidsrapport; hierbij is sprake van een gezamenlijk optreden van de bevoegd gezagen krachtens de Arbeidsomstandighedenwet, de Wet milieubeheer en de Wet rampen en zware ongevallen en eventueel de Brandweerwet 1985 met inbegrip van de gezamenlijke inspecties;
- het in gezamenlijk overleg opstellen van het oordeel over het veiligheidsrapport voor en na uitvoering van daarop gebaseerde inspecties en de communicatie daarover met de betrokken inrichtingen.

De genoemde intensivering van bestaande taken betreft vooral de voorbereiding en de uitvoering van gezamenlijke inspecties bij de betrokken inrichtingen en de beoordeling van de veiligheidsrapporten in onderling overleg. Vanwege het integrale karakter van het veiligheidsrapport is de hoeveelheid informatie die voor een goede uitvoering van deze taken in ogenschouw moet worden genomen, voor iedere betrokken instantie groter.

Het is nog niet geheel duidelijk in welke mate uitbreiding van de capaciteit bij de uitvoerende instanties nodig is met het oog op de vervulling van deze nieuwe taken en gelet op de intensivering van de bestaande taken. Het kabinet zal voor de in werkingtreding van dit besluit in overleg met deze instanties nagaan wat de omvang van de benodigde capaciteitsuitbreiding is en hoe deze het meest doelmatig over de betrokken uitvoerders kan worden verdeeld. Gewaakt moet worden voor een zodanig versnipperde inzet dat efficiency, doelmatigheid en kwaliteit van de uitvoering in het gedrang komen. De financiële lasten die uit de hierboven genoemde intensivering van de beleidslasten voortvloeien, zullen door het rijk worden gedragen. In verband met de termijn die in artikel 24, vierde lid, is opgenomen voor de vaststelling van het inspectieprogramma en de termijn voor indiening van de eerste lichting veiligheidsrapporten (artikel 28, tweede lid), wordt de structurele financiering van deze lasten door ieder bij de uitvoering van dit besluit betrokken ministerie gecompenseerd binnen de begroting met ingang van uiterlijk het jaar 2000.

Het onderhavige besluit heeft voor de betrokken inrichtingen gevolgen voor de omvang van de (administratieve) taken die door hen moeten worden verricht.

Enerzijds leidt het besluit tot een taakverzwaring als gevolg van nieuwe verplichtingen, zoals die met betrekking tot het opstellen van een PBZO-document en het leveren van (meer) informatie ten behoeve van de organisatie van de rampenbestrijding. Anderzijds heeft de uitwerking van de één loket gedachte een vermindering van de administratieve lastendruk tot gevolg.

Dit komt tot uitdrukking in gecoördineerd overheidsoptreden bij inspecties, in de in beginsel gezamenlijke beoordeling van het veiligheidsrapport en in de mededeling daarvan aan de betrokken inrichtingen via het bevoegd gezag voor de milieuvergunning.

Daarnaast wordt een geïntegreerd veiligheidsrapport geïntroduceerd waar voorheen sprake was van een arbeidsveiligheidsrapport, een extern veiligheidsrapport en een rapport inzake de bedrijfsbrandweer.

In het besluit is expliciet voorzien in de mogelijkheid om in het veiligheidsrapport te verwijzen naar eerder ingediende rapporten, hetgeen de administratieve lasten eveneens vermindert.

Tot slot zij er op gewezen dat in dit besluit sprake is van strikte implementatie en dat daarin geen nieuw nationaal beleid is verwerkt. Dit betekent dat de concurrentiepositie ten opzichte van inrichtingen in andere lidstaten niet wordt beïnvloed.

Ter wille van een goede afstemming tussen de bestuursorganen die bij de uitvoering van dit besluit zijn betrokken, zal een bestuurlijke handreiking worden ontwikkeld. In deze leidraad zal worden ingegaan op de samenwerking bij de beoordeling van het veiligheidsrapport, de aanwijzing van inrichtingen die domino-effecten kunnen veroorzaken (krachtens artikel 7), de vaststelling van het inspectieprogramma en de uitvoering van gezamenlijke inspecties (artikel 24). De leidraad zal naar verwachting in de loop van 1999 het licht zien.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1, onder f

Het hoofddoel van de Seveso II-richtlijn en, in het verlengde daarvan, van het onderhavige besluit, is het voorkomen van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken en, indien zij onverhoopt toch gebeuren, het beperken van de gevolgen daarvan voor mens en milieu.

Bepalend voor het begrip zwaar ongeval is het ontstaan van ernstig gevaar voor de gezondheid van mensen binnen of buiten de inrichting en/of voor het milieu ten gevolge van calamiteiten met gevaarlijke stoffen als bedoeld in de bijlage bij dit besluit. De richtlijn noemt in dit verband bij wijze van voorbeeld: een zware emissie, brand of explosie.

Het begrip zwaar ongeval is daarmee minder ruim dan het begrip ongewoon voorval dat in hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer wordt gehanteerd. Minder ruim in die zin dat een ongewoon voorval ziet op alle gebeurtenissen waardoor nadelige gevolgen voor het milieu zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, ongeacht door welke gevaarlijke stoffen deze worden veroorzaakt.

Overigens gelden de verplichtingen die in dit besluit ten aanzien van specifieke inrichtingen worden gesteld onafhankelijk van de verplichting tot het treffen van maatregelen en het doen van meldingen in geval van een ongewoon voorval als bedoeld in artikel 17.1 onderscheidenlijk 17.2 van de Wet milieubeheer.

Artikel 1, onder l

Het begrip installatie is niet beperkt tot vaste installaties; ook mobiele installaties, voor zover zij in functionele, organisatorische of technische zin met de inrichting verbonden zijn, worden daartoe gerekend.

Voorbeelden hiervan zijn mobiele containers, met de inrichting verbonden schepen, spoorketelwagens op het rangeerterrein van of bij de inrichting, voor verlading van gevaarlijke stoffen aanwezige tankautos.

Artikel 2, onder d

De terminologie van de onder d opgenomen uitsluiting van afvalstortplaatsen sluit aan bij de voor deze categorie van inrichtingen gehanteerde omschrijving in het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (bijlage I, categorie 28.1, onder c). Deze omschrijving wordt daar gehanteerd voor inrichtingen bestemd voor het definitief opslaan van afvalstoffen. Inrichtingen voor het bewerken of verwerken van afval zijn daarmee niet uitgesloten van de werkingssfeer van dit besluit. Deze inrichtingen vallen onder dit besluit indien wordt voldaan aan een van de voorwaarden genoemd in artikel 4, eerste lid.

Artikel 2, onder e

De in dit onderdeel bedoelde uitsluiting is er op gericht om vervoergebonden inrichtingen, zoals stuwadoorsinrichtingen, niet onder het regime van dit besluit te brengen. Bij deze inrichtingen gaat het uitsluitend of nagenoeg uitsluitend om typische vervoershandelingen. Kenmerkend voor dit type uitgesloten inrichtingen is dat gevaarlijke stoffen daarin slechts kortstondig aanwezig zijn. De kortstondige opslag van gevaarlijke stoffen om direct met het vervoer samenhangende redenen, valt derhalve niet onder de werking van dit besluit.

Om van deze uitsluiting te kunnen profiteren moet een bedrijf aan de volgende voorwaarden voldoen:

a. er is sprake van een kortstondige aanwezigheid van verpakte gevaarlijke stoffen;

b. aansluitend vervoer is daadwerkelijk geregeld (de ontvanger is dus bekend):

c. de gevaarlijke stoffen blijven in hun oorspronkelijke verpakking.

Vervoergebonden inrichtingen waarin tevens gevaarlijke stoffen worden opgeslagen

- uit een oogpunt van voorraadbeheer;
- ter bewaring in opdracht van derden;
- met het oog op aflevering aan nog onbekende afnemers, of
- met het oog op aflevering aan bekende afnemers op termijn waarbij het vervoersproces duidelijk wordt onderbroken,

vallen wel onder de werking van dit besluit. Dit geldt eveneens indien bij het vervoer de verpakking van de betrokken gevaarlijke stof(fen) waarop de gevaarsaanduiding en etikettering is aangebracht, wordt aangetast.

Artikel 2, onder f

Dit onderdeel ziet op de uitsluiting van zelfstandige spoorwegemplacementen. Een emplacement dat tot een inrichting behoort, valt derhalve onder dit besluit indien artikel 4 op de betrokken inrichting van toepassing is.

Artikel 3

Zoals hiervoor uiteengezet, steunt dit besluit op een viertal wetten. Deze wetten hanteren elk een eigen begrippenkader. Zo richten de verplichtingen in de Wet milieubeheer zich voor een belangrijk deel op «degene die de inrichting drijft» en is ook in dit besluit deze terminologie gevolgd. In de Arbeidsomstandighedenwet wordt niet met dit begrip gewerkt, maar

wordt onder andere gesproken over de «werkgever». Veelal zal degene die de inrichting drijft de facto de werkgever zijn, maar het is niet uit te sluiten dat dit anders kan zijn. Voor die situaties en om eventuele vraagpunten met betrekking tot dit punt te voorkomen is uitdrukkelijk bepaald dat het bij en krachtens dit besluit bepaalde van overeenkomstige toepassing is op de werkgever, voor zover het betreft de veiligheid en de gezondheid van de werknemers.

In verband hiermee is in artikel 1, onder d en e, voor de inhoud van het begrip werkgever en werknemer verwezen naar de omschrijving die is opgenomen in de Arbeidsomstandighedenwet.

Omgekeerd betekent dit niet dat waar in dit besluit een verplichting expliciet aan de werkgever wordt opgelegd (bijvoorbeeld in artikel 11), dat die verplichting ook zou gelden voor degene die een inrichting drijft, indien dat een ander is dan de werkgever.

Op grond van het tweede lid dienen degene die de inrichting drijft en de werkgever samen te werken bij de naleving van dit besluit. Een dergelijke samenwerkingsverplichting is niet nieuw; in dit verband kan bijvoorbeeld worden verwezen naar artikel 30 van de Arbeidsomstandighedenwet, waarin iets dergelijks is geregeld voor gevallen waarin er sprake is van meer dan een werkgever.

Artikel 4

Dit artikel bepaalt tezamen met artikel 2 het toepassingsgebied van paragraaf 2 van het besluit.

Bepalend voor de toepassing van paragraaf 2 ten aanzien van een inrichting is de hoeveelheid gevaarlijke stoffen die op grond van de vergunning op enig moment daarin aanwezig kan zijn. In sommige gevallen zijn de vergunde hoeveelheden expressis verbis in de vergunning uitgedrukt; in andere gevallen moeten deze hoeveelheden uit de capaciteit van de in de vergunning(aanvraag) beschreven installaties worden afgeleid. In het laatste geval is de maximale capaciteit van de inrichting die onder normale bedrijfsomstandigheden kan worden benut, bepalend.

Om te bereiken dat in de toekomst op een eenvoudige wijze aan de hand van de bij de vergunning behorende stukken kan worden bepaald of dit besluit op de betrokken inrichting van toepassing is, is in de artikelen 5.15a en 5.17a van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer een voorziening opgenomen. Op grond van die artikelen moet in of bij de vergunningaanvraag terzake van een inrichting die onder dit besluit valt of komt te vallen, per gevaarlijke stof en per categorie gevaarlijke stoffen en preparaten de maximale hoeveelheid waarvoor vergunning wordt gevraagd, worden vermeld.

Om te kunnen vaststellen of een inrichting onder paragraaf 2 van het besluit valt, moet voor iedere met name genoemde stof (bijlage I, deel 1) en voor iedere stof die behoort tot een der categorieën, genoemd in bijlage I, deel 2, de vergunde hoeveelheid worden vergeleken met de bij die stof of categorie vermelde drempelwaarde.

Van de met name genoemde stoffen en de stoffen die zijn ingedeeld in dezelfde categorie als de eerstgenoemde stoffen, moeten de hoeveelheden bij elkaar worden opgeteld volgens de formule die in bijlage I, deel 3, is weergegeven.

Hetzelfde geldt voor de stoffen die behoren tot dezelfde gevaarscategorie uit deel 2 en voor de stoffen van bepaalde gevaarscategorieën.

Toepassing van deze sommatieregel kan er toe leiden dat een inrichting waarin bepaalde stoffen aanwezig (mogen) zijn in kleinere hoeveelheden

dan de voor iedere stof afzonderlijk geldende drempelhoeveelheid, toch onder de werking van het besluit valt.

Wellicht ten overvloede zij er op gewezen dat voor de berekening van de hoeveelheden gevaarlijke stoffen die in de inrichting aanwezig mogen zijn ook de hoeveelheden die betrekking hebben op een tot de inrichting behorend rangeeremplacement of een daarbij behorende aanleg- of opstelplaats, moeten worden meegerekend. Dit betekent dat de vergunde aantallen tankwagons of tankautos en de inhoud daarvan in de berekening van de totale hoeveelheid gevaarlijke stoffen moeten worden betrokken.

Artikel 4, eerste lid, aanhef

Ingevolge artikel 2 van de richtlijn wordt onder de aanwezigheid van een gevaarlijke stof mede begrepen het ontstaan van een of meer stoffen genoemd in of behorend tot een categorie uit bijlage I, ten gevolge van het uit de hand lopen van een chemisch proces, waarbij de voor die stof geldende lage of hoge drempelwaarde wordt overschreden. De casus die de aanleiding vormde tot de vaststelling van de Seveso-richtlijn, namelijk het dioxine-ongeval in Seveso, is daarmee expliciet opgenomen onder de elementen die het toepassingsgebied van de richtlijn bepalen.

Blijkens het eerste lid van artikel 4 van dit besluit is paragraaf 2 eveneens van toepassing ten aanzien van inrichtingen waarin een zodanige stof ten gevolge van het onbeheersbaar worden van een industrieel chemisch proces kan ontstaan. Daarmee tellen stoffen die ontstaan bij zogeheten run-away reacties wel, toxische verbrandingsproducten daarentegen niet mee voor de beoordeling of een concrete inrichting onder deze paragraaf valt.

Op grond van de in artikel 5, eerste lid, opgenomen zorgplicht moet de vergunninghouder er onder andere voor zorgen dat de kans dat dergelijke reactieproducten ontstaan zoveel mogelijk wordt beperkt, rekening houdend met de technische kennis die hij redelijkerwijze kan verkrijgen.

Artikel 5

De exploitant van een inrichting die onder paragraaf 2 van dit besluit valt (overschrijding van de lagere drempelhoeveelheid), moet een gericht beleid voeren teneinde zware ongevallen te voorkomen.

Dit beleid moet worden neergelegd in een document waarin de exploitant de door hem gehanteerde algemene doelstellingen en beginselen beschrijft op het gebied van de beheersing van de risico's van zware ongevallen.

Dit document moet op het bedrijf aanwezig zijn en kan door de betrokken toezichthouders, al dan niet bij een bezoek in het kader van het nader te noemen inspectieprogramma, ter inzage worden gevraagd. Het document behoeft niet ter beoordeling aan het bevoegd gezag te worden toegezonden. Uiteraard kunnen door het bevoegd gezag in het kader van een vergunningaanvraag gegevens met betrekking tot het in de inrichting gevoerde of te voeren preventiebeleid inzake zware ongevallen worden gevraagd, zoals dat in de huidige praktijk reeds geschiedt.

De exploitant van een inrichting waarvoor op grond van artikel 8 een veiligheidsrapport moet worden ingediend, mag het genoemde document ook in het veiligheidsrapport opnemen. In dat geval behoeft het document niet apart op het bedrijf aanwezig te zijn.

Het preventiebeleid moet zijn afgestemd op de risico's van zware ongevallen die de inrichting veroorzaakt. Om dit beleid te kunnen voeren, dient de inrichting over een passende organisatorische structuur en over een adequaat veiligheidsbeheerssysteem te beschikken.

De hier genoemde verplichting kan worden beschouwd als een uitwerking van de – reeds in de Seveso-richtlijn opgenomen – algemene zorgplicht die op de houder van de inrichting rust en die inhoudt dat hij alle nodige maatregelen neemt om zware ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor mens en milieu te beperken (artikel 5, eerste lid, van de richtlijn en van dit besluit).

Artikel 5, tweede lid

De bewustwording binnen de Europese Commissie van de menselijke factor als oorzaak of mede-oorzaak van zware ongevallen, heeft in belangrijke mate bijgedragen tot de herziening van de Seveso-richtlijn. Om een beter inzicht te krijgen in de wijze waarop het beheerssysteem van de inrichting kan bijdragen aan de bevordering van de interne en externe veiligheid, verplicht de Seveso II-richtlijn de exploitant om het binnen de inrichting gevoerde beleid inzake de beheersing van de risicos van zware ongevallen vast te leggen (PBZO-document).

In het algemene deel van deze toelichting is reeds vermeld dat het PBZO-document niet bij het bevoegd gezag behoeft te worden ingediend. Dit laat echter onverlet dat dit document in het kader van de uitoefening van het toezicht door een betrokken toezichthouder ter inzage kan worden gevraagd en dat daarvan een afschrift kan worden genomen.

Hetzelfde geldt voor bescheiden waarin het veiligheidsbeheerssysteem is beschreven. Het kan nodig zijn dat ten behoeve van een nadere bestudering een afschrift van delen daarvan wordt gevraagd.

De hier bedoelde toezichthouders zijn de ambtenaren van de Arbeidsinspectie, provincies en gemeenten.

Artikel 5, derde lid

Voor de ontwikkeling en de uitvoering van het PBZO-beleid moet een veiligheidsbeheerssysteem worden ingevoerd.

Een zodanig beheerssysteem omvat onder andere de toedeling van taken en verantwoordelijkheden van het personeel, de organisatorische structuur, de gebruiken, de procedures, de procédés en de hulpmiddelen, gericht op het voorkomen en beheersen van risicos van zware ongevallen.

Informatie over het veiligheidsbeheerssysteem moet in een zodanige vorm in de inrichting aanwezig zijn, dat bij een inspectiebezoek de werking ervan kan worden onderzocht. De exploitant moet kunnen aantonen dat het geformuleerde preventiebeleid inzake zware ongevallen met het beheerssysteem adequaat kan worden uitgevoerd.

Artikel 5, vierde lid

Uit het vierde lid van dit artikel vloeit voort dat de exploitant het in het derde lid bedoelde veiligheidsbeheerssysteem moet onderhouden; het moet worden aangepast indien veranderingen van de inrichting of veranderde veiligheidsinzichten die van invloed kunnen zijn op de veiligheid binnen en buiten de inrichting daartoe aanleiding geven.

Een verandering van de inrichting zoals een wijziging van de aard en de hoeveelheden aanwezige gevaarlijke stoffen of van het proces waarbij die stoffen worden gebruikt geeft aanleiding tot een nieuwe beoordeling en eventueel herziening van het preventiebeleid en het veiligheidsbeheerssysteem.

Gelet op de invloed van de wijze waarop het veiligheidsmanagement in het bedrijf is georganiseerd op de omvang van de risico's, wordt onder een verandering van de inrichting mede verstaan een verandering ten aanzien van de structuur van het veiligheidsmanagement. Dit kunnen ook

relatief geringe wijzigingen zijn, indien die voor de interne en externe veiligheid significante gevolgen kunnen hebben.

Artikel 6, eerste lid

Voor een toelichting op de gevallen waarin op grond van dit artikel een kennisgeving moet worden ingediend, zij verwezen naar de toelichting op artikel 26 (Samenloop en overlap kennisgeving met eerder of uit anderen hoofde verstrekte gegevens).

Onder een significante wijziging wordt in dit verband verstaan een wijziging die in positieve of negatieve zin gevolgen kan hebben voor de risico's van zware ongevallen. Naast veranderingen ten aanzien van de hardware van de inrichting en veranderingen van de doorzet van gevaarlijke stoffen en van de procesvoering worden hiermee ook organisatorische wijzigingen bedoeld. Daarnaast is het voor de in het tweede lid genoemde bestuursorganen en ambtenaren van belang te beschikken over de juiste namen en adressen en over een actueel overzicht van de functies van de bij het veiligheidsbeheer betrokken functionarissen.

Artikel 6, tweede lid

De toezending van een exemplaar van de kennisgeving aan de Minister van VROM geschiedt om te kunnen voldoen aan de verplichting tot periodieke indiening bij de Europese Commissie van een verslag betreffende de uitvoering van de richtlijn. Ook de in artikel 18, vierde lid, genoemde toezending van het veiligheidsrapport vindt met dit oogmerk plaats.

Artikel 7

Dit artikel heeft betrekking op het aanwijzen van inrichtingen of groepen inrichtingen waarbij een verhoogde kans op een zwaar ongeval aanwezig is ten gevolge van de aanwezigheid van risicobepalende factoren bij in de onmiddellijke nabijheid gelegen inrichtingen (domino-effecten). Een ongeval met een gevaarlijke stof binnen het ene bedrijf leidt vanwege diens ligging ten opzichte van het buurbedrijf er toe, dat bij het buurbedrijf de waarschijnlijkheid en de mogelijkheid of de gevolgen van een zwaar ongeval groter kunnen zijn. In de aanwijzing kunnen zowel inrichtingen waarvoor een veiligheidsrapport moet worden ingediend als inrichtingen die uitsluitend onder paragraaf 2 vallen, zijn begrepen.

Het eerste lid gaat er van uit dat het (krachtens de Wet milieubeheer) bevoegd gezag dat de aanwijzing doet, voor alle in de aanwijzing betrokken inrichtingen hetzelfde bestuursorgaan is.

Het is echter mogelijk dat een inrichting waarvoor gedeputeerde staten bevoegd zijn wordt aangewezen tezamen met een aantal naburige inrichtingen waarvoor burgemeester en wethouders het vergunning-verlenend gezag is. In die gevallen ligt het op de weg van gedeputeerde staten om te zorgen dat de aanwijzing gecoördineerd tot stand komt. In het algemeen zal de ontvangst van een kennisgeving of een veiligheids-rapport het uitgangspunt vormen voor de beoordeling of er sprake kan zijn van domino-effecten.

In het vierde lid is een termijn van vier jaar na de inwerkingtreding van dit besluit opgenomen, waarbinnen de aanwijzing voor de eerste maal moet hebben plaats gevonden, indien de ontvangen gegevens daartoe aanleiding geven.

Voor de aanwijzing is overeenstemming vereist tussen de in het eerste lid genoemde bestuursorganen, teneinde een zo groot mogelijk bestuurlijk draagvlak te creëren bij de uitvoering van de domino-

problematiek. Er is bewust van afgezien een regeling te ontwerpen voor gevallen waarin de betrokken bestuursorganen niet aanstonds tot overeenstemming komen.

In het algemene deel van deze toelichting is reeds gewezen op de bestuurlijke handleiding waarin de afspraken zullen worden neergelegd die voor een adequate uitvoering van dit besluit nodig zijn. Daarin zal tevens aandacht worden besteed aan de uitvoering van dit artikel.

Artikel 8

Dit artikel bepaalt in samenhang met artikel 2 het toepassingsgebied van paragraaf 3 van het besluit. Hetgeen onder artikel 4 werd opgemerkt met betrekking tot het begrip hoeveelheid gevaarlijke stoffen, geldt mutatis mutandis ook voor artikel 8.

Wellicht ten overvloede zij er aan herinnerd dat ten aanzien van inrichtingen waarop paragraaf 3 van toepassing is, ook de voorschriften van paragraaf 2 gelden.

Artikel 9

Op grond van dit besluit geldt voor de exploitant van een inrichting waarop paragraaf 3 van dit besluit van toepassing is dat voordat een inrichting of onderdeel daarvan in bedrijf wordt gesteld of een wijziging wordt doorgevoerd die een verandering van de risico-situatie in de inrichting inhoudt, de op de interne veiligheid betrekking hebbende onderdelen van het veiligheidsrapport aan het bevoegd gezag worden toegezonden. Op grond van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer moeten bij een vergunningaanvraag bepaalde onderdelen van het veiligheidsrapport worden gevoegd. Daarnaast kent dit besluit de verplichting om tenminste eenmaal per vijf jaar of op enig ander tijdstip, indien nieuwe feiten of nieuwe technische kennis over de veiligheid daartoe aanleiding geven, een bijgewerkt veiligheidsrapport toe te zenden.

In al deze gevallen bevat het rapport een momentopname van de door de inrichting veroorzaakte risico's en gevaren.

Niet alle veranderingen in de inrichting, in het bijzonder die, welke van invloed kunnen zijn op de interne veiligheid, brengen een verplichting mee om een gewijzigd veiligheidsrapport toe te zenden. Dit kan er toe leiden dat een toezichthouder die de inrichting aan de hand van een toegezonden veiligheidsrapport inspecteert, constateert dat het rapport niet meer in overeenstemming is met de actuele veiligheidssituatie. Om enerzijds te voorkomen dat de exploitant voor alle wijzigingen, hoe gering ook, een bijgewerkt veiligheidsrapport moet indienen en anderzijds te waarborgen dat het toezicht aan de hand van een actueel veiligheids-rapport kan worden uitgeoefend, is in dit artikel de verplichting voor de exploitant opgenomen om te allen tijde een rapport aanwezig te hebben dat de actuele stand van zaken met betrekking tot de veiligheid van de inrichting weergeeft.

Ter voorkoming van mogelijk misverstand wordt er op gewezen dat dit artikel de exploitant niet ontslaat van de verplichting om een bijgewerkt veiligheidsrapport aan het bevoegd gezag te zenden bij veranderingen als bedoeld in artikel 13, derde lid, of artikel 14, tweede lid. Evenmin wordt door artikel 9 de krachtens artikel 8.19 van de Wet milieubeheer geldende meldingsplicht opgeheven voor veranderingen van de inrichting en van de werking daarvan, waarvoor geen vergunning is vereist.

Artikel 10, eerste lid

Het eerste lid houdt de verplichting voor de exploitant in om de gegevens en beschrijvingen in het veiligheidsrapport in een zodanige

vorm weer te geven, dat daarmee wordt aangetoond dat aan de onder a tot en met d genoemde eisen daadwerkelijk is voldaan en dat het veiligheidsbeheerssyteem naar behoren functioneert. De in dit lid genoemde aspecten zijn immers onontbeerlijk voor de veiligheid van mens en milieu.

Zo moeten op grond van punt 1, onder k, van bijlage III, per installatie scenario's worden beschreven van relevante mogelijke zware ongevallen.

Deze beschrijvingen geven inzicht in wat er mis kan gaan, wat de consequenties daarvan (kunnen) zijn en welke nodige maatregelen en voorzieningen er getroffen zijn om de beschreven ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan te beperken.

De exploitant moet door middel van de beschrijvingen onder andere aantonen dat inderdaad de relevante scenario's zijn geïdentificeerd, dat de getroffen maatregelen en voorzieningen afdoende zijn en dat zij in samenhang met ontwerp, constructie, exploitatie, onderhoud en dergelijke, een voldoende veilige en betrouwbare situatie opleveren.

Om aan te tonen dat het veiligheidsbeheerssysteem afdoende is om het eigen preventiebeleid inzake zware ongevallen te kunnen uitvoeren, zal in het algemeen een diepgaande analyse van de gevaren in samenhang met de getroffen technische en organisatorische maatregelen en voorzieningen nodig zijn.

Tevens dient een grondige beschrijving en analyse te worden gegeven van de systemen die de veiligheid en betrouwbaarheid van deze voorzieningen moeten garanderen.

Naar verwachting zal het voor een inrichting met een consistent veiligheidsbeheerssysteem niet nodig zijn dat voor alle installaties afzonderlijk een analyse van de gevaren, voorzieningen en systemen wordt uitgevoerd om de geschiktheid van de getroffen voorzieningen aan te tonen.

Het ligt in de bedoeling dat de betrokken ministers onderzoek laten verrichten ten behoeve van de uitwerking van het bovenstaande.

Tot de in het veiligheidsrapport op te nemen gegevens behoren ook gegevens die tezamen het rapport inzake de bedrijfsbrandweer vormen. Ingevolge het Besluit bedrijfsbrandweren kunnen burgemeester en wethouders van het hoofd of de bestuurder van een inrichting die behoort tot een van de in het besluit omschreven categorieën een rapport inzake de bedrijfsbrandweer verlangen, indien zij redelijkerwijs kunnen vermoeden dat de inrichting bij brand of ongevallen een bijzonder gevaar voor de openbare veiligheid kan vormen. Aan de hand van dit rapport kunnen burgemeester en wethouders besluiten dat de inrichting over een bedrijfsbrandweer dient te beschikken. Omdat de gegevens van het veiligheidsrapport die van genoemd rapport overlappen, zal in het Besluit bedrijfsbrandweren een voorziening worden getroffen die er toe strekt dat naast een veiligheidsrapport geen afzonderlijk rapport inzake de bedrijfsbrandweer kan worden geëist. Zo wordt dubbel werk voor het bedrijf voorkomen en beschikken burgemeester en wethouders steeds over de voor de uitvoering van het Besluit bedrijfsbrandweren nodige gegevens zonder dat zij hierom hoeven te verzoeken. De op grond van het Besluit bedrijfsbrandweren bestaande bevoegdheid tot het vragen van aanvullende gegevens blijft ook hier bestaan. De verdere procedure die eventueel leidt tot het besluit dat de inrichting over een bedrijfsbrandweer moet beschikken, verloopt vervolgens met toepassing van de bepalingen van genoemd besluit.

Er is van afgezien om de beschrijving van de bedrijfsbrandweer onderdeel te doen zijn van het interne noodplan. Dit interne noodplan ziet immers, anders dan het rapport inzake de bedrijfsbrandweer, op de werknemersbescherming, en voorts wordt het interne noodplan niet buiten de inrichting verspreid.

informatie ontbreekt die essentieel is voor een adequate beoordeling van het tweede gedeelte.

Op grond van artikel 16, vierde lid, kan indien nodig de ontbrekende informatie, door tussenkomst van het bevoegd gezag, alsnog aan de exploitant worden gevraagd.

Artikel 13, eerste lid

Het eerste lid ziet op de situatie dat delen van het veiligheidsrapport worden ingediend als onderdeel van een vergunningaanvraag. De vergunningaanvraag gaat vergezeld van die delen van het veiligheidsrapport die betrekking hebben op de risico's voor personen buiten de inrichting (dus de externe veiligheid) en voor het milieu. Een aantal van die gegevens is tevens van belang in het kader van de voorbereiding van de rampenbestrijding. De onderdelen van het rapport die specifiek betrekking hebben op de voorbereiding van de rampenbestrijding kunnen echter geen deel uitmaken van de vergunningaanvraag. Met oog op een goede voorbereiding van de rampenbestrijding is het wel gewenst dat die gegevens worden ingediend gelijktijdig met de gegevens inzake de externe veiligheid en het milieu. Het eerste lid strekt daartoe. Voorts verdient het aanbeveling dat spoedig na indiening van de specifiek op de voorbereiding van de rampenbestrijding ziende gegevens wordt onderzocht of deze nog aanvulling behoeven. Dit kan parallel geschieden met de beoordeling van de gegevens die zien op de externe veiligheid en het milieu, welke laatste beoordeling plaatsvindt in het kader van de procedure van vergunningverlening. Op grond van artikel 16, vierde lid, kan om aanvulling van ook de gegevens die specifiek zien op de voorbereiding van de rampenbestrijding worden verzocht. Zulks dient bij voorkeur niet pas vlak voor de inbedrijfstelling of wijziging te geschieden, mede in verband met de op grond van de artikelen 2c, tweede lid, en 25c van de Wet rampen en zware ongevallen aan burgemeester en wethouders toekomende bevoegdheid om een veiligheidsrapportplichtige inrichting niet in bedrijf te stellen respectievelijk zo'n inrichting stil te leggen, indien degene die de inrichting gaat drijven of drijft niet de informatie verstrekt die dat college, de burgemeester of de regionale brandweer nodig hebben voor de voorbereiding van de bestrijding van rampen en zware ongevallen.

Het spreekt voor zich dat toepassing van deze artikelen alleen mogelijk is nadat onder meer ruime gelegenheid is geboden om de nodige gegevens en aanvullingen in te dienen.

Artikel 14

De in het eerste lid geregelde evaluatieverplichting houdt in dat de exploitant nagaat of de gegevens en beschrijvingen die in het vorige ingediende veiligheidsrapport zijn opgenomen nog overeenkomen met de huidige situatie in de inrichting en tevens of de maatregelen die in dat rapport zijn opgenomen ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Vervolgens herziet hij het veiligheidsrapport overeenkomstig de laatste stand van zaken met het oog op de toezending daarvan aan het bevoegde gezag.

Voor het veiligheidsrapport geldt een herzieningsperiode van in beginsel vijf jaar. Dit betekent niet dat iedere vijf jaar een geheel nieuw veiligheidsrapport moet worden ingediend.

Dit artikel biedt de mogelijkheid het veiligheidsrapport gedeeltelijk te herzien. Denkbaar zijn de volgende situaties.

Het kan zijn dat bepaalde delen korter dan vijf jaar geleden zijn ingediend. Dit kan het geval zijn als er sprake is van een milieuvergunning die samengesteld is uit een aantal deelvergunningen voor een inrichting

die op verschillende tijden zijn verleend. Per (deel)vergunningaanvraag is dat deel van het veiligheidsrapport ingediend dat relevant is voor het betrokken deel van de inrichting. Herziening van het veiligheidsrapport kan dan in delen geschieden, waarbij geen deel ouder mag zijn dan vijf jaar.

Herziening van het rapport in gedeelten is ook denkbaar in het geval van een nieuwe inrichting waarbij een deel van het veiligheidsrapport is ingediend tegelijk met de vergunningaanvraag en het resterende deel op een later tijdstip, bij voorbeeld twee jaar later, voor de aanvang van de exploitatie. In zon geval kan de exploitant ervoor kiezen het veiligheidsrapport in twee delen te herzien, maar hij mag de onderdelen van het rapport ook tezamen herzien.

Tenslotte kan de situatie zich voordoen dat er sprake is van een grote hoeveelheid deelrapporten met betrekking tot de interne veiligheid. Ook in die gevallen kan het uit overwegingen van efficiëncy verstandig zijn niet alle (deel)rapporten in één keer te herzien en toe te zenden.

In alle gevallen echter zijn het bevoegd gezag waarbij het rapport wordt ingediend en de andere betrokken bestuursorganen en ambtenaren, met het oog op de doorgeleiding en beoordeling van het rapport, er bij gebaat dat de exploitant bij een gedeeltelijke herziening duidelijk maakt welk deel verouderd is en gewijzigd wordt en welk deel niet. Op deze wijze is voor ieder zichtbaar hoe het totale veiligheidsrapport is samengesteld.

Tenslotte dient opgemerkt te worden dat géén van de (deel)rapporten ouder mag zijn dan vijf jaar.

Artikel 15, derde lid

De verplichting voor het bevoegd gezag krachtens de Wet milieubeheer om een veiligheidsrapport dat ingevolge artikel 13 of artikel 14 is ontvangen, door te zenden naar de genoemde bestuursorganen en naar de Arbeidsinspectie, hangt samen met de beoordeling van het veiligheidsrapport. Anders dan de Seveso-richtlijn verplicht de huidige richtlijn dat het daarvoor aangewezen bevoegd gezag de conclusies naar aanleiding van het rapport aan de exploitant meedeelt. Daarmee wordt een beoordelingsplicht voor de betrokken overheden geïntroduceerd.

Er is van afgezien ook gedeputeerde staten op te nemen als ontvanger van het veiligheidsrapport en dit college, gelet op artikel 16, aan te wijzen als medebeoordelend bestuursorgaan, indien zij niet het bevoegd gezag zijn. Voor zover dit college uit hoofde van de mogelijke aanwezigheid van domino-effecten belang heeft bij het rapport – op grond van artikel 26, derde lid, en artikel 6, tweede lid, beschikken gedeputeerde staten wel over andere voor de inschatting van de risico's relevante informatie – kan het voor een exemplaar van het rapport een beroep doen op burgemeester en wethouders als bevoegd gezag.

In de aangekondigde bestuurlijke handreiking zal nader op een en ander worden ingegaan.

Artikel 15, vierde lid

Uit het vierde lid vloeit voort dat het bevoegd gezag krachtens de Wet milieubeheer het veiligheidsrapport doorstuurt aan de Inspectie milieuhygiëne en de relevante delen daarvan aan het bestuursorgaan dat tot het verlenen van de vergunning krachtens de Wet verontreiniging oppervlaktewateren bevoegd is. Het advies van dat orgaan heeft tot doel de risicos voor het ontvangende oppervlaktewater te kunnen inschatten en te beoordelen. Dit is van belang in die gevallen waarin de indiener van het veiligheidsrapport reeds vergunninghouder is op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, maar evenzeer wanneer er geen

vergunning op grond van die wet is doordat er onder reguliere omstandigheden geen lozing plaatsvindt.

In dit verband wordt opgemerkt dat ook indien er indirect risico's bestaan voor oppervlaktewater, doordat er sprake is van afvoer naar een communale zuiveringsinstallatie, het bestuursorgaan dat krachtens de Wet verontreiniging oppervlaktewateren vergunning verleent aan die installatie, in de gelegenheid wordt gesteld advies uit te brengen.

Op grond van het vierde lid kan ook de Inspectie milieuhygiëne het bevoegd gezag van advies dienen, in het bijzonder met het oog op de externe-veiligheidsrisico's en de eventuele actualisering van de vergunning overeenkomstig artikel 20.

Artikel 16

De exploitant van een inrichting die onder paragraaf 3 van dit besluit valt (overschrijding van de hogere drempelhoeveelheid), moet tevens een veiligheidsrapport indienen bij het daartoe aangewezen bevoegd gezag.
In het onderhavige besluit is als zodanig het bevoegd gezag krachtens de Wet milieubeheer aangewezen.

Het bevoegd gezag heeft ten aanzien van het veiligheidsrapport een coördinerende taak.
In zijn coördinerende rol verspreidt het bevoegd gezag het rapport onder de bestuursorganen die uit hoofde van de hun opgedragen wettelijke taken mede betrokken zijn bij de beoordeling daarvan. Tevens bevordert het bevoegd gezag de totstandkoming van een afgestemd oordeel. De conclusies van de betrokken bestuursorganen worden door tussenkomst van het bevoegd gezag aan de exploitant medegedeeld.
Het rapport wordt beoordeeld door een aantal bestuursorganen aan wie de zorg voor de interne onderscheidenlijk externe veiligheid en de zorg voor de voorbereiding van de rampenbestrijding is opgedragen.
Deze bestuursorganen zijn:
a. de Arbeidsinspectie, namens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
b. het bevoegd gezag krachtens de Wet milieubeheer;
c. burgemeester en wethouders van de gemeente waarin de inrichting geheel of gedeeltelijk is gelegen, tenzij zij zelf het bevoegd gezag zijn;
d. de burgemeester van die gemeente, en
e. het bestuur van de regionale brandweer binnen wier gebied de inrichting is gelegen.

Voor wat betreft de beoordeling van het veiligheidsrapport moet een onderscheid worden gemaakt tussen (de onderdelen van) een veiligheidsrapport dat in het kader van een aanvraag om een milieuvergunning wordt ingediend enerzijds, en de tegelijkertijd met de vergunningaanvraag ingediende gegevens die nodig zijn met het oog op de voorbereiding van de rampenbestrijding (ingevolge artikel 13, eerste lid) en de overige onderdelen van het rapport die ter complementering van de bij de aanvraag ingediende onderdelen worden ingediend (ingevolge artikel 13, tweede of derde lid) alsmede een periodiek ingediend veiligheidsrapport (ingevolge artikel 14) anderzijds.

In het kader van een vergunningaanvraag worden alleen die onderdelen van het veiligheidsrapport ingediend, die betrekking hebben op de risico's voor personen buiten de inrichting en de risico's voor het milieu.
De beoordeling van de betrokken onderdelen van dat rapport vindt plaats in het kader van de procedure die voor de voorbereiding van de beslissing op de vergunningaanvraag is voorgeschreven (afdeling 3.5 van

de Algemene wet bestuursrecht). Het bevoegd gezag op grond van de Wet milieubeheer beoordeelt of de aard en de omvang van de externe-veiligheidsrisico's zodanig is dat de vergunning verleend kan worden.

Het bevoegd gezag zendt een exemplaar van de vergunningaanvraag en van de daarbij ingediende onderdelen van het veiligheidsrapport met het oog op de behartiging van de aan hen toevertrouwde belangen aan de hierboven onder a, d en e genoemde instanties, alsmede aan het bevoegde gezag op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren voor zover het rapport ziet op de risico's voor het oppervlaktewater (artikel 5.15, derde lid, en artikel 5.17, vierde lid, van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer).

In die gevallen waarin naast een milieuvergunning een vergunning krachtens de Wet verontreiniging oppervlaktewateren vereist is, geschiedt de toezending aan de waterkwaliteitsbeheerder krachtens artikel 8.28 van de Wet milieubeheer.

Tevens worden met het oog op de beoordeling van de aanvaardbaarheid van de externe-veiligheidsrisico's burgemeester en wethouders van de betrokken gemeente (tenzij zij het bevoegd gezag zijn) en de Inspectie milieuhygiëne in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over het ontwerp van de beschikking op de aanvraag (artikel 8.7 van de Wet milieubeheer).

Het ligt voor de hand dat de toezending van de aanvraag en van de daarbij ingediende onderdelen van het veiligheidsrapport aan deze wettelijke adviseurs gelijktijdig met de toezending van deze stukken in het kader van artikel 5.15, derde lid, van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer plaatsvindt.

Het ontwerp-besluit moet in beginsel uiterlijk twaalf weken na ontvangst van de aanvraag aan de aanvrager en de betrokken andere bestuursorganen worden gezonden. Dit betekent dat ook het veiligheidsrapport in beginsel binnen die termijn moet zijn beoordeeld. In dit verband wordt erop gewezen dat het van belang is dat de andere bij de beoordeling van het rapport betrokken instanties deelnemen aan het informele vooroverleg over de vergunningaanvraag.

Voordat de inrichting of het betrokken onderdeel daarvan in werking wordt gebracht of een verandering wordt doorgevoerd die van belang is met het oog op de interne veiligheid, moeten de daarop betrekking hebbende onderdelen van het veiligheidsrapport aan het bevoegd gezag worden gezonden (artikel 13, tweede of derde lid). De beoordeling van deze onderdelen vindt plaats volgens de procedure van artikel 16 van dit besluit. Bij de beoordeling van dat gedeelte van het rapport ligt het zwaartepunt bij de Arbeidsinspectie en bij burgemeester en wethouders (mede vanwege een eventuele aanwijzing inzake de bedrijfsbrandweer). Om ook de bij de beoordeling betrokken andere bestuursorganen in de gelegenheid te stellen opmerkingen te maken, is in artikel 15, derde lid, voorzien in de doorzending van het complementaire rapport door het bevoegd gezag aan de Arbeidsinspectie, burgemeester en wethouders van de gemeente waarin de inrichting ligt (tenzij zij het bevoegd gezag zijn), de burgemeester van die gemeente en het bestuur van de regionale brandweer.

De gegevens die van belang zijn met het oog op de voorbereiding van de rampenbestrijding en die ingevolge artikel 13, eerste lid, op het tijdstip van de indiening van de vergunningaanvraag bij het voor de vergunning bevoegde gezag moeten worden ingediend, worden eveneens overeenkomstig artikel 16 beoordeeld.

Indien het veiligheidsrapport een periodiek veiligheidsrapport betreft dat overeenkomstig artikel 14 is ingediend, geldt voor wat de beoordeling daarvan het volgende.

De in artikel 15, derde lid, genoemde bestuursorganen en de Arbeidsinspectie doen ten aanzien van de hun regarderende onderwerpen een uitspraak over de aanvaardbaarheid van de door het bedrijf veroorzaakte risico's zoals die zijn weergegeven in het rapport. Hiervoor gelden de procedurevoorschriften van artikel 16.

Het oordeel over het veiligheidsrapport in het kader van de in artikel 16 bedoelde procedure komt in drie fasen tot stand:

1. Allereerst wordt onderzocht of het rapport voldoet aan de eisen omtrent de inhoud. Indien het rapport evident onvoldoende gegevens bevat om een gefundeerd oordeel over de risico's te kunnen uitspreken, wordt de exploitant binnen acht weken na de indiening er van in de gelegenheid gesteld het rapport aan te vullen binnen een door het desbetreffende bestuursorgaan te stellen termijn. De termijn voor de indiening van aanvullende gegevens bedraagt ten hoogste zes weken.

2. Vervolgens wordt aan de hand van de verstrekte gegevens en beschrijvingen ter plekke gecontroleerd of het rapport de werkelijke situatie adequaat beschrijft.

3. In beginsel worden de bevindingen van de bij de beoordeling betrokken bestuursorganen binnen zes maanden na de indiening van het rapport door het bevoegd gezag aan de exploitant medegedeeld. Dit betekent dat de hiervoor onder het tweede punt genoemde inspectie binnen die termijn moet hebben plaatsgevonden. Met deze beoordelingstermijn wordt aangesloten bij de termijn die krachtens de Algemene wet bestuursrecht geldt voor het nemen van de beslissing op een aanvraag om vergunning krachtens de Wet milieubeheer.

Indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven, bij voorbeeld bij zeer complexe installaties, kan de hiervoor genoemde termijn voor de beoordeling eenmaal met ten hoogste drie maanden worden verlengd. Deze termijn kan worden gebruikt voor het indienen van aanvullende gegevens waarvan bij de inspectie alsnog is gebleken dat deze onontbeerlijk zijn met het oog op een adequate beoordeling van de risicosituatie.

De in artikel 15, derde lid, genoemde instanties stellen het bevoegd gezag op de hoogte van hun oordeel over die delen van het veiligheidsrapport die betrekking hebben op de arbeidsveiligheid onderscheidenlijk de voorbereiding van de bestrijding van rampen en zware ongevallen. In voorkomende gevallen delen zij het bevoegd gezag tevens mede welke rechtsgevolgen zij voornemens zijn aan dat oordeel te verbinden.

Vervolgens informeert het bevoegd gezag het bedrijf ter zake.

In dit verband wordt opgemerkt dat ieder van de bij de beoordeling van het rapport betrokken bestuursorganen verantwoordelijk is voor zijn oordeel en de eventueel daaraan door hen te verbinden rechtsgevolgen.

Dit betekent bijvoorbeeld dat tegen door de Arbeidsinspectie gestelde eis die voortvloeit uit de beoordeling van het veiligheidsrapport, ook al wordt deze door tussenkomst van het bevoegd gezag krachtens de Wet milieubeheer aan de betrokken exploitant meegedeeld, bezwaar gemaakt moet worden bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen waarbij de eis werd gesteld (in dit geval de Arbeidsinspectie namens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid). Aangezien dit besluit niet treedt in de bestaande bevoegdheidsverdeling tussen de betrokken bestuursorganen, blijft datzelfde bestuursorgaan vervolgens verantwoordelijk voor de handhaving van de eis.

Een onderdeel van het veiligheidsrapport is de beschrijving van de risico's die de inrichting veroorzaakt voor het (water)milieu. Deze

informatie is in het bijzonder van belang voor de wijze waarop de waterkwaliteitsbeheerder in het gebied waarin de inrichting ligt zijn wettelijke taken vervult.

In die gevallen waarin het bevoegd gezag ten aanzien van de vergunning op grond van de Wet milieubeheer niet tevens bevoegd is tot het verlenen van de vergunning op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, zorgt het eerstgenoemde bevoegd gezag er voor dat het gedeelte van het veiligheidsrapport dat betrekking heeft op de risico's voor het milieu aan de ter zake bevoegde waterkwaliteitsbeheerder wordt gezonden. Voor wateren in beheer bij het Rijk en voor krachtens artikel 3, tweede lid, Wet verontreiniging oppervlaktewateren aangewezen wateren is dat de Minister van Verkeer en Waterstaat; voor andere wateren is in veel gevallen krachtens artikel 6, eerste lid, Wvo door de provincie de bevoegdheid tot vergunningverlening krachtens die wet gedelegeerd aan waterschappen.

Vervolgens zal het bevoegd gezag er voor moeten zorgen dat eventuele opmerkingen van het bestuursorgaan dat tot verlening van de vergunning krachtens de Wet verontreiniging oppervlaktewateren bevoegd is zoveel mogelijk gecoördineerd met de bevindingen van de reeds genoemde betrokken bestuursorganen aan de exploitant worden medegedeeld.

Uit het bovenstaande volgt dat het bevoegd gezag, behalve als (mede)beoordelende instantie, als doorgeefluik fungeert voor gegevens van (rapport) en naar (bevindingen) de exploitant.

Artikel 17

Om uitvoering te kunnen geven aan artikel 16 (de beoordeling van het veiligheidsrapport) is het van belang dat de exploitant voldoende exemplaren van het rapport bij het bevoegd gezag indient. Het kan daarbij gaan om een veiligheidsrapport dat in twee fasen wordt ingediend (in gevallen waarin een vergunningaanvraag krachtens de Wet milieubeheer wordt ingediend), een periodiek veiligheidsrapport, de ten opzichte van het vorige rapport gewijzigde onderdelen daarvan dan wel om de aanvullingen die nodig zijn om het rapport ten volle te kunnen beoordelen. Het veiligheidsrapport moet met het oog op artikel 15, derde en vierde lid, in zevenvoud bij het bevoegd gezag worden ingediend. Dit gezag zorgt voor de doorgeleiding van het rapport naar de Arbeidsinspectie (twee exemplaren), burgemeester en wethouders en het bestuur van de betrokken regionale brandweer en voorts naar de Inspectie milieuhygiëne en de betrokken waterkwaliteitsbeheerder.

Het exemplaar dat is bestemd voor burgemeester en wethouders, is tevens gericht aan de burgemeester van de gemeente waarin de inrichting is gelegen.

De Arbeidsinspectie ontvangt van elk veiligheidsrapport twee exemplaren, aangezien de afhandeling daarvan zal geschieden door een team dat is samengesteld uit een regionaal opererend ambtenaar en een centraal opererend ambtenaar. Deze constructie draagt bij aan het vergroten van de landelijke uniformiteit bij de afhandeling.

Nadat het rapport, eventueel na te zijn aangevuld, eenmaal is beoordeeld, wordt een exemplaar van dat rapport door het bevoegd gezag toegezonden aan de in artikel 18, vierde lid, genoemde bestuursorganen, waaronder de Minister van VROM. Indien uit het rapport blijkt dat risicos grensoverschrijdende gevolgen kunnen hebben, zendt de Minister van VROM een exemplaar aan de betrokken buurstaat en aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Om die reden is in artikel 17 bepaald dat het bevoegd gezag aan de exploitant kan verzoeken om een extra aantal rapporten aan hem te zenden.

Artikel 18, vierde lid

In het derde lid van artikel 15 en het vierde lid van artikel 18 worden de bestuursorganen opgesomd aan wie het door de exploitant ingediende veiligheidsrapport respectievelijk het eventueel aangevulde en beoordeelde veiligheidsrapport wordt toegezonden. In alle gevallen is dit het volledige veiligheidsrapport, ook indien de indiener een tweede versie overlegt waaruit vertrouwelijke gegevens zijn weggelaten. In artikel 19.3 van de Wet milieubeheer is de mogelijkheid opgenomen om ten behoeve van de openbaarmaking een tweede, door het bevoegd gezag goedgekeurde, tekst over te leggen waaruit bepaalde gegevens waarvan de geheimhouding gerechtvaardigd dan wel geboden is, zijn weggelaten. Het spreekt voor zich dat bij terinzagelegging van het rapport en in voorkomend geval in het kader van de procedure van raadplegen van de bevolking bij het opstellen van een rampbestrijdingsplan alleen de versie wordt gebruikt waarin die vertrouwelijke gegevens niet voorkomen. Het Besluit rampbestrijdingsplannen inrichtingen, waarin over dit raadplegen regels worden gesteld, bevat hieromtrent een bepaling.

Artikel 21

De in dit artikel bedoelde lijst bevat de gevaarlijke stoffen die in de inrichting aanwezig zijn. De exploitant zal op grond van dit artikel een voorziening moeten treffen waardoor belanghebbenden (brandweer; milieuorganisaties; omwonenden) de lijst op een daartoe bestemde plaats binnen het bedrijf kunnen raadplegen.

De voor dit besluit verantwoordelijke ministers zullen gezamenlijk nadere regels vaststellen met betrekking tot de inhoud van de stoffenlijst, de openbaarheid daarvan en de momenten van actualisering.

Artikel 22

Artikel 11 van de Seveso II-richtlijn heeft betrekking op de opstelling van interne noodplannen door de «exploitant», in de terminologie van dit besluit degene die de inrichting drijft. Zowel de inhoud van artikel 22 als bijlage IV zijn in hoge mate afgestemd op artikel 11 van de richtlijn voor zover dit over het interne noodplan gaat.

De verplichting tot de opstelling van een noodplan geldt ingevolge de richtlijn alleen voor inrichtingen die verplicht zijn een veiligheidsrapport op te stellen. Artikel 22 is dan ook opgenomen in paragraaf 3, en is niet van toepassing op inrichtingen die niet onder de genoemde paragraaf vallen.

Ingevolge het eerste lid moet het interne noodplan gericht zijn op de ten uitvoer te leggen maatregelen ter beperking en beheersing van zware ongevallen en de gevolgen ervan voor de werknemers. Hiermee is tevens artikel 11, vijfde lid, van de richtlijn geïmplementeerd. Deze doelstelling kan immers alleen maar worden bereikt, indien het interne noodplan tevens voorziet in de uitvoering ervan wanneer zich een noodsituatie voordoet.

Wat de verhouding tussen het interne noodplan en het rampbestrijdingsplan betreft, kan in zijn algemeenheid worden opgemerkt dat beide plannen voorzien in de maatregelen die genomen moeten worden in geval van een calamiteit. Het interne noodplan bevat de maatregelen die het bedrijf moet nemen. Het rampbestrijdingsplan bevat de maatregelen die buiten de inrichting moeten worden genomen.

De verplichting van de gemeente tot het opstellen van een rampbestrijdingsplan voor de inrichtingen die onder de reikwijdte van

paragraaf 3 vallen, zal worden vastgelegd in het Besluit rampbestrijdingsplannen inrichtingen. Uiteraard is het van groot belang dat de inhoud van beide plannen op elkaar is afgestemd. Het verdient aanbeveling dat het opstellen van het interne noodplan plaatsvindt in overleg met de gemeente.

Artikel 23

Artikel 17, eerste lid, van de richtlijn verplicht de lidstaten om de inbedrijfstelling en de exploitatie van een inrichting, installatie of opslagplaats of een gedeelte daarvan, te verbieden, indien de door de exploitant getroffen maatregelen ter voorkoming van zware ongevallen of ter beperking van de gevolgen daarvan duidelijk onvoldoende zijn. Voorts kan op grond van de tweede volzin van het eerste lid van artikel 17 van de richtlijn de exploitatie worden verboden, indien de verlangde gegevens niet binnen de gestelde termijn zijn ingediend.

Aan het bedoelde exploitatieverbod wordt, voor zover het betreft op te richten inrichtingen en zonder (toereikende) vergunning in werking zijnde inrichtingen, voldaan door het in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer neergelegde verbod. Daarnaast verbiedt artikel 18.18 van deze wet te handelen in strijd met een aan de vergunning verbonden voorschrift. Voorts is in artikel 8.22 de verplichting opgenomen voor het bevoegd gezag om regelmatig te bezien of de vergunning aanpassing behoeft gelet op de ontwikkelingen op het gebied van de technische mogelijkheden tot bescherming van het milieu en de ontwikkelingen met betrekking tot de kwaliteit van het milieu (actualiseringsplicht). Een bijzondere actualiseringsplicht geldt in die gevallen waarin een ongewoon voorval heeft plaats gevonden (artikel 17.3, tweede volzin, van de Wet milieubeheer).

Tegen overtreding van de hierboven genoemde verbodsbepalingen zal handhavend worden opgetreden. De Algemene wet bestuursrecht voorziet in de door het tweede lid van artikel 17 van de richtlijn geëiste rechtsbescherming.

Op grond van de artikelen 2c, tweede lid, en 25c van de Wet rampen en zware ongevallen kunnen burgemeester en wethouders bevelen dat een veiligheidsrapportplichtige inrichting niet in bedrijf wordt gesteld of gehouden indien degene die de inrichting gaat drijven of drijft niet aan de verplichting tot informatieverschaffing voldoet. Voor zover het exploitatieverbod betrekking heeft op gevallen waarin de getroffen maatregelen duidelijk onvoldoende zijn om de in de inrichting of een deel daarvan werkzame werknemers te beschermen, voorziet artikel 23 van het besluit daarin.

Ook hierbij geldt dat tegen overtreding handhavend kan worden opgetreden, zo nodig met toepassing van artikel 37 van de Arbeidsomstandighedenwet.

Artikel 24

De Seveso II-richtlijn verplicht de lidstaten om de inrichtingen waarop de richtlijn van toepassing is te inspecteren.

Deze inspecties moeten worden uitgevoerd in het kader van een systematisch inspectieprogramma. In beginsel dienen de inrichtingen waarvoor een veiligheidsrapport moet worden ingediend jaarlijks te worden geïnspecteerd, tenzij op grond van een systematische evaluatie van de gevaren van zware ongevallen door de bevoegde autoriteiten wordt besloten tot een andere inspectiefrequentie. Zo kunnen eerdere inspecties, al dan niet uitgevoerd in het kader van de beoordeling van een veiligheidsrapport, tot een lagere frequentie leiden.

Aan de genoemde verplichting wordt uitvoering gegeven doordat het terzake van de vergunningverlening krachtens de Wet milieubeheer

paragraaf 3 vallen, zal worden vastgelegd in het Besluit rampbestrijdingsplannen inrichtingen. Uiteraard is het van groot belang dat de inhoud van beide plannen op elkaar is afgestemd. Het verdient aanbeveling dat het opstellen van het interne noodplan plaatsvindt in overleg met de gemeente.

Artikel 23

Artikel 17, eerste lid, van de richtlijn verplicht de lidstaten om de inbedrijfstelling en de exploitatie van een inrichting, installatie of opslagplaats of een gedeelte daarvan, te verbieden, indien de door de exploitant getroffen maatregelen ter voorkoming van zware ongevallen of ter beperking van de gevolgen daarvan duidelijk onvoldoende zijn. Voorts kan op grond van de tweede volzin van het eerste lid van artikel 17 van de richtlijn de exploitatie worden verboden, indien de verlangde gegevens niet binnen de gestelde termijn zijn ingediend.

Aan het bedoelde exploitatieverbod wordt, voor zover het betreft op te richten inrichtingen en zonder (toereikende) vergunning in werking zijnde inrichtingen, voldaan door het in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer neergelegde verbod. Daarnaast verbiedt artikel 18.18 van deze wet te handelen in strijd met een aan de vergunning verbonden voorschrift. Voorts is in artikel 8.22 de verplichting opgenomen voor het bevoegd gezag om regelmatig te bezien of de vergunning aanpassing behoeft gelet op de ontwikkelingen op het gebied van de technische mogelijkheden tot bescherming van het milieu en de ontwikkelingen met betrekking tot de kwaliteit van het milieu (actualiseringsplicht). Een bijzondere actualiseringsplicht geldt in die gevallen waarin een ongewoon voorval heeft plaats gevonden (artikel 17.3, tweede volzin, van de Wet milieubeheer).

Tegen overtreding van de hierboven genoemde verbodsbepalingen zal handhavend worden opgetreden. De Algemene wet bestuursrecht voorziet in de door het tweede lid van artikel 17 van de richtlijn geëiste rechtsbescherming.

Op grond van de artikelen 2c, tweede lid, en 25c van de Wet rampen en zware ongevallen kunnen burgemeester en wethouders bevelen dat een veiligheidsrapportplichtige inrichting niet in bedrijf wordt gesteld of gehouden indien degene die de inrichting gaat drijven of drijft niet aan de verplichting tot informatieverschaffing voldoet. Voor zover het exploitatieverbod betrekking heeft op gevallen waarin de getroffen maatregelen duidelijk onvoldoende zijn om de in de inrichting of een deel daarvan werkzame werknemers te beschermen, voorziet artikel 23 van het besluit daarin.

Ook hierbij geldt dat tegen overtreding handhavend kan worden opgetreden, zo nodig met toepassing van artikel 37 van de Arbeidsomstandighedenwet.

Artikel 24

De Seveso II-richtlijn verplicht de lidstaten om de inrichtingen waarop de richtlijn van toepassing is te inspecteren.

Deze inspecties moeten worden uitgevoerd in het kader van een systematisch inspectieprogramma. In beginsel dienen de inrichtingen waarvoor een veiligheidsrapport moet worden ingediend jaarlijks te worden geïnspecteerd, tenzij op grond van een systematische evaluatie van de gevaren van zware ongevallen door de bevoegde autoriteiten wordt besloten tot een andere inspectiefrequentie. Zo kunnen eerdere inspecties, al dan niet uitgevoerd in het kader van de beoordeling van een veiligheidsrapport, tot een lagere frequentie leiden.

Aan de genoemde verplichting wordt uitvoering gegeven doordat het terzake van de vergunningverlening krachtens de Wet milieubeheer

Indien verwijzing heeft plaatsgevonden naar een eerder arbeidsveiligheidsrapport, is op grond van het vierde lid de verplichting tot evaluatie en wijziging van de gegevens die zijn ontleend aan dat rapport van toepassing, vijf jaar na het tijdstip van inzending van het arbeidsveiligheidsrapport. Is bijvoorbeeld op 1 augustus 1998 een arbeidsveiligheidsrapport ingezonden, dan kan daarnaar worden verwezen in het uiterlijk op 3 februari 2001 in te zenden veiligheidsrapport (en dient dit, zoals hiervoor al gezegd, ook overigens de volgens het besluit noodzakelijke gegevens te bevatten). Vervolgens dienen dan uiterlijk per 1 augustus 2003 de uit het arbeidsveiligheidsrapport afkomstige gegevens geëvalueerd en bijgewerkt te zijn. Voor de gegevens die eerst per 3 februari 2001 in het veiligheidsrapport zijn opgenomen geldt ingevolge artikel 14, eerste lid, dat zij uiterlijk op 3 februari 2006 moeten zijn geëvalueerd en bijgewerkt. Deze systematiek houdt in dat ten aanzien van verschillende onderdelen van het veiligheidsrapport een flexibel evaluatietijdstip van toepassing is.

Artikel 29

Dit artikel strekt tot uitvoering van artikel 14 en 15 van de richtlijn alsmede van bijlage VI bij de richtlijn, waarin de criteria zijn opgenomen voor de kennisgeving aan de Europese Commissie van zware ongevallen die zich op het grondgebied van een lidstaat hebben voorgedaan. In Nederland wordt aan deze verplichting uitvoering gegeven door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Artikel 29 voorziet in de uitwerking bij ministeriële regeling van de zware ongevallen die ter kennis van de Commissie moeten worden gebracht. Het betreft hier alleen ongevallen die gevolgen hebben voor de werknemers en ongevallen die leiden tot materiële schade in de inrichting. Daarnaast zullen op grond van dit artikel voorschriften worden gegeven voor de uitoefening van het toezicht na een zwaar ongeval teneinde herhaling daarvan te voorkomen.

In artikel 17.2 van de Wet milieubeheer is een meldingsplicht opgenomen voor degene die een inrichting drijft, waarin zich een ongewoon voorval voordoet of heeft voorgedaan, waardoor nadelige gevolgen voor het milieu zijn ontstaan of dreigen te ontstaan. Met deze bepaling is tevens uitvoering gegeven aan artikel 14, eerste lid, van de richtlijn, voor zover het een zwaar ongeval betreft dat gevolgen heeft voor personen buiten de inrichting en voor het milieu.

Op grond van het derde lid van artikel 17.2 van de Wet milieubeheer geeft het bestuursorgaan dat de melding ontvangt, daarvan onverwijld kennis aan onder andere de Inspectie milieuhygiëne. Mede op grond van deze informatie kan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vervolgens voldoen aan de kennisgevingsplicht die uit artikel 15 en bijlage VI van de richtlijn voortvloeien.

In artikel 17.3 van de Wet milieubeheer is een regeling opgenomen waarmee wordt voldaan aan artikel 14, tweede lid, van de richtlijn, dat de lidstaten ertoe verplicht de bevoegde instantie op te dragen maatregelen te treffen en aanbevelingen te doen om herhaling van het ongeval te voorkomen.

Artikel 30, onder a en onder c (artikelen 5.15 en 5.17 Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer)

Artikel 5.15 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer is uitgebreid met twee leden. Het nieuwe tweede lid heeft tot doel te verzekeren dat in of bij de aanvraag om een vergunning voor nieuwe inrichtingen waarop paragraaf 3 van het Besluit risico's zware ongevallen 1999 van toepassing is, gegevens worden verstrekt aan de hand waarvan

ondubbelzinnig kan worden vastgesteld welke voorschriften van het genoemde besluit ten aanzien van de betrokken inrichting van toepassing zijn.

Het opnemen in de vergunningaanvraag van gegevens omtrent de maximale hoeveelheid gevaarlijke stoffen en preparaten komt de handhaafbaarheid van de vergunning ten goede. Voorheen bestond er onduidelijkheid over de vraag of het rapport inzake de externe veiligheid, waarin dergelijke gegevens waren opgenomen, een basis kon bieden in het kader van de handhaving van de vergunning, indien in die vergunning niet expliciet naar het rapport inzake de externe veiligheid werd verwezen.
Aangezien de aanvraag om de vergunning alleen deel uitmaakt van de vergunning voor zover dat in de vergunning is bepaald, wordt het voor de vergunningverlening bevoegd gezag dringend geadviseerd om ten aanzien van Seveso-inrichtingen in de vergunning te bepalen dat de aanvraag of het veiligheidsrapport, voor zover die betrekking hebben op de stofhoeveelheden, daarvan deel uitmaken. Op deze wijze wordt bereikt dat de in de inrichting aanwezige hoeveelheden gevaarlijke stoffen daadwerkelijk kunnen worden gehandhaafd. Daarnaast wordt dringend geadviseerd in de vergunning de technische voorzieningen en maatregelen die bepalend zijn voor het risico, op te nemen.

Het derde lid is opgenomen om een adequate beoordeling van het veiligheidsrapport mogelijk te maken. Ook de vergunningaanvraag kan essentiële informatie bevatten voor de beoordeling van het veiligheidsrapport.
Over de beoordeling van de hier aan de orde zijnde onderdelen van het rapport is in het algemene gedeelte van deze toelichting en in de toelichting bij artikel 16 al het nodige opgemerkt.

Het voorgaande heeft betrekking op de aanvraag om een vergunning voor een nieuwe inrichting. Voor vergunningaanvragen voor het veranderen van (de werking van) de inrichting is in artikel 5.17 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer een identieke regeling opgenomen.

Artikel 30, onder b en onder d (artikelen 5.15a, eerste lid, en 5.17a Inrichtingen-en vergunningenbesluit)

De richtlijn schrijft voor dat de exploitant van een nieuwe inrichting binnen een redelijke termijn voordat met de bouw ervan wordt begonnen of binnen een redelijke termijn voor de inbedrijfstelling ervan een kennisgeving aan het daartoe aangewezen bevoegd gezag moet zenden.
Voorts moeten significante wijzigingen ten aanzien van de in de kennisgeving vervatte gegevens alsmede, indien een installatie definitief wordt gesloten, de sluiting van die installatie onverwijld worden medegedeeld aan het genoemde bevoegd gezag (artikel 6, eerste lid, eerste streepje, en vierde lid, van de richtlijn; zie artikel 6, eerste lid, van dit besluit).
Onder een significante wijziging wordt in dit verband verstaan een zodanige verandering met betrekking tot de aard, hoeveelheid, fysische vorm van de in de inrichting gebruikte of opgeslagen gevaarlijke stoffen dat de kans op en de omvang van een zwaar ongeval daardoor wezenlijk in positieve dan wel in negatieve zin kan worden beïnvloed.
In het algemene gedeelte van deze toelichting en in de toelichting op artikel 26 is uiteengezet dat in die gevallen waarin een vergunning krachtens de Wet milieubeheer is vereist geen aparte kennisgeving behoeft te worden ingediend. In plaats daarvan moeten de in de richtlijn genoemde gegevens worden verstrekt als onderdeel van de vergunning-

aanvraag of, indien met een melding als bedoeld in artikel 8.19 van de Wet milieubeheer kan worden volstaan, als onderdeel van de melding.

Voor alle duidelijkheid zij er op gewezen dat het voorgaande geldt voor inrichtingen ten aanzien waarvan paragraaf 2 en niet tevens paragraaf 3 van dit besluit van toepassing is. Indien paragraaf 3 tevens van toepassing is (er wordt vergunning gevraagd voor een hoeveelheid gevaarlijke stof(fen) die de in bijlage I, deel 1 of 2, derde kolom, genoemde drempelwaarde overschrijdt), dan kunnen de hier bedoelde gegevens achterwege blijven. Op grond van artikel 5.15 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit moet wel het eerste gedeelte van het veiligheidsrapport met de aanvraag worden ingediend en moeten tevens gegevens worden verstrekt met betrekking tot de maximale hoeveelheid waarvoor vergunning wordt gevraagd.

Voor een toelichting op enkele onderdelen van de gegevens die moeten worden ingediend zij verwezen naar de toelichting op artikel 26.

Artikel 33

Op grond van het in te voegen artikel 9 van het Besluit bedrijfsbrandweren kunnen aanwijzingen krachtens artikel 2 van dat besluit worden gegeven voor de periode tussen het moment van intrekking van het Besluit risico's zware ongevallen en wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit en het moment waarop de aanpassing van het Besluit bedrijfsbrandweren aan de nieuwe regelgeving in werking treedt. Deze overgangsbepaling is nodig omdat met de inwerkingtreding van het onderhavige besluit de verplichting om een rapport inzake de externe veiligheid in te dienen verdwijnt, voor veiligheidsrapportplichtige inrichtingen geen arbeidsveiligheidsrapport meer is vereist en de verplichting tot het opstellen van een arbeidsveiligheidsrapport inmiddels haar grondslag vindt in Hoofdstuk 2, Afdeling 2, van het Arbeidsomstandighedenbesluit. De aanpassing van het Besluit bedrijfsbrandweren zal naar verwachting op korte termijn plaatsvinden.

Artikel 34

In dit artikel wordt het Arbeidsomstandighedenbesluit op een aantal punten gewijzigd. Deze wijzigingen hebben kort gezegd tot doel om de verplichting tot het opstellen van een arbeidsveiligheidsrapport, zoals voorheen neergelegd in artikel 5 van de Arbeidsomstandighedenwet, te handhaven voor die gevallen waarin niet het veiligheidsrapport als bedoeld in paragraaf 3 van dit besluit verplicht is. Waar de verplichting tot het opstellen van een veiligheidsrapport ingevolge paragraaf 3 van dit besluit wel van toepassing is, komt die verplichting in de plaats van de verplichting om een arbeidsveiligheidsrapport op te stellen.

Het handhaven van de voorheen in artikel 5 van de Arbeidsomstandighedenwet neergelegde regeling en het overbrengen daarvan naar het Arbeidsomstandighedenbesluit houdt verband met de wenselijkheid om implementatiewetgeving niet te combineren met nieuw nationaal beleid/wetgeving. Onder nieuw nationaal beleid moet in dit verband niet alleen worden verstaan het in de wetgeving opnemen van meer of uitgebreidere voorschriften dan uit de richtlijn voorvloeit, maar ook het laten vervallen van al bestaande en met de richtlijn verenigbare wetgeving.

Om deze reden is de regeling zoals die voor de inwerkingtreding van dit besluit was opgenomen in artikel 5 van de Arbeidsomstandighedenwet, overgeheveld naar de hierna volgende bepalingen in het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Onderdeel A

* Artikel 2.2a Arbeidsomstandighedenbesluit

Volgens dit artikel sluit de toepasselijkheid van paragraaf 3 van het Besluit risico's en zware ongevallen 1999 uit dat ook Hoofdstuk 2, Afdeling 2 van het Arbeidsomstandighedenbesluit van toepassing zou zijn. Indien ten aanzien van een werkgever weliswaar niet paragraaf 3 van het Besluit risico's en zware ongevallen 1999 van toepassing is, maar wel op grond van paragraaf 2 van dat besluit de verplichting bestaat tot het voeren van een preventiebeleid als daar bedoeld, kan er wel sprake van zijn dat Hoofdstuk 2, Afdeling 2 van het Arbeidsomstandighedenbesluit tegelijk van toepassing is. Daarvoor zijn de aanwijzingscriteria in het Besluit risico's zware ongevallen 1999 en het Arbeidsomstandighedenbesluit maatgevend.

Ook hieraan ligt het uitgangspunt ten grondslag dat het schrappen van de bestaande regeling met betrekking tot het arbeidsveiligheidsrapport ten aanzien van werkgevers die onder het «lichte» regime van de richtlijn vallen een onwenselijke vermenging van implementatie en nieuw beleid/wetgeving zou vormen. Voor wijziging van de bestaande arbeidsveiligheidsrapport-regeling ten aanzien van de bedoelde werkgevers moet een apart wetgevingstraject worden gevolgd.

* Artikelen 2.2b tot en met 2.2f Arbeidsomstandighedenbesluit

Hetgeen in deze artikelen is geregeld is ontleend aan artikel 5 van de Arbeidsomstandighedenwet. Artikel 2.2b heeft dezelfde strekking als artikel 5, eerste en vierde lid van de wet; artikel 2.2c als artikel 5, vijfde, zesde en negende lid van de wet; artikel 2.2d als artikel 5, zevende lid van de wet; artikel 2.2e als artikel 5, tiende en elfde lid van de wet; 2.2f als artikel 5, twaalfde lid, van de wet.

Ten aanzien van artikel 2.2e verdient opmerking dat de eis tot het treffen van voorzieningen wordt beschouwd als een eis tot naleving als bedoeld in het gewijzigde artikel 36 van de Arbeidsomstandighedenwet.

Voorts is ervan afgezien aan artikel 2.2c een regeling toe te voegen overeenkomstig het inmiddels vervallen artikel 34, tweede lid, van de Arbeidsomstandighedenwet aangezien de betreffende geheimhoudingsverplichting valt onder de reikwijdte van artikel 2:5 van de Algemene wet bestuursrecht.

Onderdeel B

* Artikel 9.22

Op grond van artikel 36 van de Arbeidsomstandighedenwet kan een eis tot naleving worden gesteld met betrekking tot de wijze waarop (onder andere) krachtens artikel 5 van de wet gestelde regels moeten worden nageleefd, voor zover bij die regels is bepaald. In dat verband bepaalt artikel 9.22, eerste lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit dat een eis tot naleving kan worden gesteld overeenkomstig artikel 36 van de wet, indien het betreft de voorschriften krachtens een aantal specifiek genoemde artikelen van de wet. Aan die genoemde artikelen wordt artikel 5, eerste lid, toegevoegd, om ook op dit punt een eis tot naleving te kunnen stellen.

Overigens verdient opmerking dat ook de voorschriften in het Besluit risico's zware ongevallen 1999 zijn gesteld krachtens artikel 5 van de Arbeidsomstandighedenwet, voor zover het betreft de bescherming van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers. Dit betekent derhalve dat zowel met betrekking tot de voorschriften in Hoofdstuk 2, Afdeling 2, van het Arbeidsomstandighedenbesluit als met betrekking tot de naleving van het Besluit risico's zware ongevallen 1999 een eis tot naleving kan worden gesteld.

Onderdeel C

* Artikel 9.34

Dit artikel is gewijzigd in verband met de verwijzing naar artikel 1g van het Besluit risico's zware ongevallen, welk besluit is ingetrokken. Voorts is van de gelegenheid gebruik gemaakt om de regeling van de wijziging van de zogenaamde faseringsfactor, die per 1 januari 1998 zijn beslag heeft gekregen, te schrappen aangezien een en ander inmiddels zijn werking heeft gehad.

Bijlage III, eerste lid, onder c

Voor zover op grond van dit onderdeel gegevens worden verlangd die betrekking hebben op planologische en eenvoudige demografische gegevens zal het bedrijf daarvoor een beroep moeten en kunnen doen op de betrokken gemeente(n). Het gaat hier om gegevens omtrent het maximale aantal personen – en met een globale onderverdeling naar woningen, scholen, bedrijven en zo mogelijk verkeersbewegingen, e.d. – die binnen de inrichting voor een groot deel van de tijd aanwezig zijn. De gemeente beschikt over deze gegevens en kan deze ter beschikking stellen van degene die de inrichting drijft. Hoewel een wettelijke verplichting daartoe ontbreekt is het min of meer vanzelfsprekend dat de gemeente deze gegevens ter beschikking stelt. Zonder deze gegevensverstrekking door de gemeente kan het bedrijf immers niet of slechts met veel moeite aan zijn verplichtingen op dit punt voldoen, terwijl ook een goede invulling van dit onderdeel van het veiligheidsrapport van groot belang kan zijn voor de beoordeling van dit aspect van de externe veiligheid en voor de voorbereiding op de bestrijding van rampen en zware ongevallen. Indien de gemeente deze informatie niet ter beschikking stelt terwijl deze gegevens door het bedrijf zelf niet of nauwelijks kunnen worden verkregen, belemmert de gemeente het bedrijf in de nakoming van een door de overheid opgelegde verplichting en kan er zelfs sprake zijn van een overmachtssituatie voor het bedrijf.

Bijlage III, eerste lid, onder e en onder r

Dit onderdeel van het veiligheidsrapport betreft een beschrijving van de zones binnen en buiten de inrichting die door een zwaar ongeval zouden kunnen worden getroffen, voor zover deze zones van belang zijn voor de interne veiligheid, de externe veiligheid en de voorbereiding van de rampenbestrijding.

Vanuit dit laatste perspectief bezien is het van belang dat in het veiligheidsrapport, naast de relevante individueel-risicocontouren (bijlage III, tweede lid), scenariobeschrijvingen met effectafstanden worden opgenomen.

Bij de zones die van belang zijn voor de voorbereiding van de rampenbestrijding gaat het primair om het gebied waarbinnen ten gevolge van een calamiteit in de inrichting een ernstige verstoring van de openbare veiligheid is ontstaan, waarbij het leven en de gezondheid van vele personen, het milieu of grote materiële belangen in ernstige mate kunnen worden bedreigd of zijn geschaad. Voor een dergelijk gebied moet in het kader van de voorbereiding van de rampenbestrijding een groot aantal maatregelen worden getroffen. Daarbij valt te denken aan het tevoren de bevolking verschaffen van gegevens over de mogelijke gevolgen van een calamiteit en over de maatregelen die de bevolking bij een calamiteit of dreigende calamiteit moet nemen. Ook dient voor dat gebied door de overheid een groot aantal maatregelen te worden voorbereid die bij een calamiteit ten uitvoer moeten worden gebracht, bij voorbeeld het bestijden van de calamiteit, waarschuwing van de bevolking, evacuatie,

gewondenopvang nabij de plaats van de calamiteit en in de ziekenhuizen, opvang van bluswater. Het geheel van die maatregelen is beschreven in het rampbestrijdingsplan.

Wat betreft de zones die van belang zijn voor de interne veiligheid, moet worden gedacht aan de bekende gevarenzone-indeling.

Bij de externe veiligheidszones moet gedacht worden aan de individueel-risico-zones.

Uit de omschrijving van het begrip zwaar ongeval (artikel 1, onder f) vloeit voort dat in het algemene deel van het veiligheidsrapport, naast effecten op korte termijn, tevens aandacht moet worden besteed aan ernstig gevaar voor de gezondheid van de mens en voor het milieu dat zich pas op termijn manifesteert.

Bijlage III, eerste lid, onder j

Met de hier bedoelde stoffen worden behalve de gevaarlijke stoffen en de tot een categorie van gevaarlijke stoffen behorende stoffen die zijn opgenomen in bijlage I, tevens stoffen bedoeld die weliswaar op zich niet gevaarlijk zijn, maar waaruit na een reactie met een andere stof bij een voorzienbaar ongeval een of meer gevaarlijke stoffen kunnen worden gevormd. Dit is in overeenstemming met de wijze waarop de voor het risico relevante stoffen voorheen in het arbeidsveiligheidsrapport en het rapport inzake de externe veiligheid werden beschreven. Hierbij moet worden gedacht aan stoffen zoals thermische olie en oververhitte stoom.

Bijlage III, tweede lid

Is een inrichting eenmaal op grond van de toegestane hoeveelheid gevaarlijke stoffen aangewezen als een inrichting waarvoor een veiligheidsrapport moet worden ingediend, dan worden de risico's voor mens en milieu in kaart gebracht en vervolgens in het rapport weergegeven aan de hand van de hoeveelheden gevaarlijke stoffen die doorgaans in de inrichting aanwezig zijn.

In de ministeriële regeling die krachtens artikel 10, tweede lid, zal worden vastgesteld met het oog op de uitwerking van de informatie die in het veiligheidsrapport moet worden opgenomen, zullen tevens voorschriften voor de berekening van de risicos worden gegeven.

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
J. P. Pronk

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
G. M. de Vries

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
J. F. Hoogervorst

Transponeringstabel behorende bij het Besluit risico's ongevallen 1999. In deze tabel is aangegeven welke bepalingen van Richtlijn nr. 96/82/EG van de Raad van de Europese Unie van 9 december 1996 betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken met dit besluit geïmplementeerd worden.

Artikel richtlijn	Artikel besluit
2	4; 8
3	
4	
5, eerste lid	5
6	6; 27; 30
7	
8	
9, tweede lid	10
9, derde lid	12; 29; 30
9, vierde lid	15; 19
9, vijfde lid	13
10	30
11, eerste lid	12; 13; 22.3; 23; 29
11, tweede lid	10; 22.1
11, derde lid	22.3
11, vierde lid	22.2
13, vierde lid	18
13, zesde lid	21
17, eerste lid	24
18	15; 25

Implementatie van de Seveso II-richtlijn vindt plaats middels vaststelling van het hierbovengenoemde Besluit risico's zware ongevallen 1999, aanpassing van het Besluit informatie inzake rampen en zware ongevallen, een nieuw Besluit rampbestrijdingsplannen inrichtingen en wijziging van de Wet milieubeheer, de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet rampen en zware ongevallen (kamerstukken II 1997/98, 25 972).

Tav 5.1.2e

Bilthoven: 16 mei 2000
Onderwerp: **Kort verslag resultaten van het onderzoek naar luchtverontreinigingen en gedeponeerd stof in Enschede**

Bijgaand doen wij u een korte rapportage toekomen waarin de voorlopige bevindingen worden samengevat van het onderzoek dat door het RIVM is ingesteld naar aanleiding van de explosie en brand bij het bedrijf SE Fireworks te Enschede van 13 mei 2000. De bevindingen hebben betrekking op luchtstof- en veegmonsters, welke tijdens de brand genomen zijn door de Milieuongevallendienst van het RIVM alsmede op de luchtmetingen die in de nabijheid van de ramplokatie zijn genomen.

Dit rapport bestrijkt slechts een deel van het inmiddels uitgevoerde onderzoek. Definitieve conclusies kunnen derhalve nog niet worden getrokken. De gegevens die nu nog niet beschikbaar zijn hebben betrekking op de resultaten van een deel van de monsters die in de avond en nacht van 13 mei zijn genomen. Op 14 mei zijn in de loop van de dag en avond opnieuw veeg- en luchtstofmonsters genomen, welke op dit moment in analyse zijn.

Wij hopen u met bijgaand briefrapport voldoende op de hoogte te hebben gebracht. Vanzelfsprekend zullen wij spoedig na het beschikbaar komen van de overige resultaten u daarover rapporteren. Namens de onderzoeksteams van RIVM

5.1.2e
RIVM, Bilthoven
Tel: 5.1.2e

Inleiding

Op 13 mei 2000 zijn door het RIVM monsters genomen van luchtstof (hoek Deurningerstraat/Renbaanstraat) en van gedeponeerd stof op vensterbanken benedenwinds van de ramplokatie. Van de genoemde monsters zijn het luchtstofmonster en een veegmonster inmiddels geanalyseerd op zware metalen. Voorts zijn metingen op lokatie verricht met behulp van EC-monitoren van een aantal gasvormige verontreinigingen, te weten CO, HCN, HCl, NO2 en NH3. Tenslotte is met behulp van een portable GC een meting verricht van het gehalte aan apolaire vluchtige organische verbindingen. De monsternemingen en metingen zijn verricht tussen 22.00 en 24.00 uur. De meetlokatie bevond zich op een afstand van ca 300 meter benedenwinds van de ramplokatie. De ramplokatie mocht op dat moment nog niet dichter worden benaderd.
Tijdens de metingen was op de meetlokatie duidelijk rook waarneembaar zowel visueel als op basis van geurwaarneming.

Bevindingen van het onderzoek.

1. Metingen op gasvormige luchtverontreinigingen

Van de genoemde anorganische verontreinigingen werd alleen CO waargenomen in een gehalte boven de detectiegrens. De gemeten concentratie bedroeg ca 10 ppm. Voor HCN, HCl, NO2 en NH3 was de concentratie lager dan de detectiegrens van ca 1 ppm

De meting met behulp van de photovac gaf resultaten op achtergrondniveau voor een aantal aromaten. Verdere bijzonderheden werden niet waargenomen bij de meting.

2. Metingen van het gehalte aan elementen in luchtsstof

De resultaten van de analyse van het luchtstofmonster op het gehalte aan elementen zijn opgenomen in tabel 1. In deze tabel zijn tevens waarden opgenomen die voor de betreffende elementen eerder zijn gevonden op verschillende lokaties in Nederland, alsmede voor zo ver aanwezig normen voor luchtconcentraties.
Het blijkt dat de gehalten voor veel elementen waaronder chroom, koper, zink, strontium, cadmium, antimoon, barium en lood in het Enschedese verhoogd zijn ten opzichte van elders in Nederland gevonden waarden. Koper, barium, strontium en antimoon vormen belangrijke bestanddelen van vuurwerk[1]. Chroom, zink, lood en cadmium worden in het in de voetnoot vermelde RIVM-rapport niet als belangrijke bestanddelen van vuurwerk genoemd. Aanwezigheid ervan in vuurwerk, bijv. in de vorm van pigmenten is echter niet uitgesloten.
Wanneer de gemeten concentraties worden vergeleken met de vigerende normen en richtwaarden blijkt er voor Cr, Cd, en Pb sprake te zijn van een overschrijding van de jaargemiddelde norm. Voor Cadmium is de gemeten waarde licht verhoogd ten opzichte van de jaargemiddelde norm. Voor Cr is de norm van 2.5 ng/m3 gedefinieerd voor Cr^{6+}, terwijl de gemeten waarde van 70 ng/m^3 betrekking heeft op een mengsel van Cr^{3+} en het aanzienlijk minder toxische Cr^{3+}. Voor Pb is er sprake van een aanzienlijke overschrijding van de jaargemiddelde norm, maar de waarde blijft beneden zowel de nederlandse als de amerikaanse MAC-waarde. Voor koper, zink en

[1] Noordijk, Luchtverontreiniging door vuurwerk tijdens de jaarwisseling van 1992, 1993. RIVM-rapport nr. 722103001.

antimoon is er geen sprake van normoverschrijding. Voor strontium en barium is geen lange termijn norm gedefinieerd. Voor Barium geldt dat de MAC-waarde 500 µg/m³ bedraagt en dus in het betreffende luchtmonster lang niet wordt overschreden.
Voor strontium is ook geen MAC-waarde bekend. De gemeten waarde is echter niet sterk verhoogd ten opzichte van elders in Nederland gemeten waarden.

Uitgaande van het feit, dat de gemeten blootstellingsconcentraties kortdurend van aard zullen zijn kan worden geconcludeerd dat geen concentraties van elementen zijn gemeten die moeten worden beschouwd als gezondheidsbedreigend.

3. Metingen van de gehalten aan elementen in veegmonsters
De resultaten van de veegmonsters zijn voor eerder genoemde elementen opgenomen in tabel 2. Uit een vergelijking van de resultaten met die van eerder genomen monsters in Zoeterwoude blijkt, dat dezelfde elementen die verhoogd werden aangetroffen in het luchtstof, te weten Cr, Ni, Cu, Zn, Cd, Sb en Pb ook in het veegmonster verhoogde waarden vertonen. Dit is een aanwijzing voor een relatie tussen het luchtstof en het gedeponeerde materiaal.
Tevens blijkt echter dat het gaat om lichte verhogingen ten opzichte van de genoemde waarden in Zoeterwoude.

Algemene conclusies:

Zowel in het luchtmonster als in het veegmonster is er sprake van verhoogde concentraties van een aantal elementen ten opzichte van de gemiddelde concentraties van deze elemetn elders in Nederland..
Er van uitgaande, dat de gemeten blootstellingsconcentraties kortdurend van aard zullen zijn kan worden geconcludeerd dat ondanks de verhoging van de concentraties er op het moment van de meting geen sprake was van een gezondheidsbedreigende situatie.

Verder onderzoek

Op 14 mei zijn opnieuw veegmonsters en een aantal luchtstofmonsters genomen. De veegmonsters zijn bedoeld om de ruimtelijke spreiding van de depositie nauwkeurig in kaart te brengen. De luchtstofmonsters dienen ter toetsing van de hypothese dat de concentraties van de elementen in de lucht na het beeindigen van de brand zullen dalen. Daarnaast zal aan een deel van de monsters een screening plaatsvinden van de gehalten aan organische verbindingen.
De resultaten van dit onderzoek zullen naar verwachting in de loop van deze week worden gerapporteerd.

Tabel 1 resultaten van de analyse van het luchtstofmonster

Element	**Gehalte in µg per m3 lucht in Enschede**	Concentratie-range bij metingen elders in Nederland (µg/m3)	Lange termijn Normen voor luchtconcentratie (µg/m3)[2]
Li	**<0,2**		
Na	**<20**		
Mg	**<10**		
Al	**3,05**	0.05-1.2	Geen
K	**6,90**	0.06-3.4	Geen
Ca	**10,03**	0.08-9.2	Geen
Ti	**0,43**		Geen
V	**0,02**	0.00-0.06	1 [3]
Cr	**0,07**	0.001-0.022	0.0025 [4]
Mn	**<1**	0.02-0.06	0.15 [2]
Fe	**2,10**	0.03-13.8	Geen
Co	**<0,06**	0.002-0.06	
Ni	**0,02**	0.001-0.011	0.25 [4]
Cu	**2,62**	0-0.93	20 [5]
Zn	**15,50**	0.005-1.15	18 [6]
Sr	**0,07**	0.001-0.011	Geen
Zr	**<0,4**		
Mo	**0,09**		
Cd	**0,70**	0-0.06	0.4[7]
Sn	**0,27**		*
Sb	**1,20**	0-0.004	3.2
Ba	**0,39**	0.006-0.036	1[8]
La	**<0,02**		
Ce	**<0,02**		
Pr	**<0,02**		
Nd	**<0,02**		
Sm	**<0,02**		
Eu	**<0,02**		
Gd	**<0,02**		
Dy	**<0,02**		
Hg	**<0,02**		
Pb	**23,08**	0.001-1.28	0.5

Relevante MAC-waarden:

Pb:	Nederland	150 µg/m³	VS	50 µg/m³
Ba	Nederland	500 µg/m³		

[2] Alleen opgenomen voor elementen met een luchtconcentratie hoger dan de detectiegrens van de methode

[3] WHO Air Quality Guideline

[4] Maximaal toelaatbaar risico (MTR) als jaargemiddelde concentratie in buitenlucht voor Cr^{6+}

[5] Voorlopige grenswaarde afgeleid door het RIVM in het kader van een risicobeoordeling van koper-chroom-arseen zouten als houtconserveringsmiddel

[6] Grenswaarde afgeleid door FoBiG (een voor de Duitse overheid werkend toxicologisch adviesbureau

[7] Laagste waarde geassocieerd met een verhoogd risico voor kanker als gevolg van inademing bij levenslange blootstelling (geen echte guideline).

[8] Waarde afgeleid door RIVM als TCL (levenslange blootstelling).

Tabel 2 gemeten gehalten in veegmonster, alsmede de minimale, maximale, gemiddelde en mediane waarden in 12 monsters

Element	**Gehalte in Veegmonster Enschede (µg/m2)**	depositie Zoeterwoude min (µg/m2)	depositie Zoeterwoude max (µg/m2)	depositie Zoeterwoude gem (µg/m2)	depositie Zoeterwoude med (µg/m2)
Li	**4**	1	7	3	2
Na	**1220,0**	242	5491	1470	864
Mg	**1237,0**	220	2615	776	595
Al	**4438**	642	6972	2300	1725
K	**2851**	288	3166	1361	839
Ca	**12070**	1293	24780	5804	3449
Ti	**144**	13	207	73	55
V	**13,7**	3	31	9	7
Cr	**13,4**	1	21	7	6
Mn	**114**	12	199	58	42
Fe	**4260**	773	11543	3890	2666
Co	**2,6**	2	27	6	4
Ni	**11,8**	2	22	8	7
Cu	**76,8**	4	94	29	24
Zn	**1395**	156	1565	508	382
Sr	**59**	10	166	43	26
Zr	**10**	1	12	5	4
Mo	**3,7**	0	6	1	1
Cd	**2,3**	0	2	1	0
Sn	**3,5**	1	17	4	3
Sb	**7**	0	9	2	2
Ba	**316**	12	681	165	59
La	**3,2**	1	11	3	3
Ce	**6,3**	1	13	4	3
Pr	**0,8**	ng	ng	ng	ng
Nd	**3,0**	ng	ng	ng	ng
Sm	**0,6**	ng	ng	ng	ng
Eu	**0,2**	ng	ng	ng	ng
Gd	**0,6**	ng	ng	ng	ng
Dy	**0,4**	ng	ng	ng	ng
Hg	**0,2**	ng	ng	ng	ng
Pb	**1052,0**	80	1115	263	158

rivm
onderzoek in dienst
van mens en milieu
RIJKSINSTITUUT VOOR VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

TELEFAXBERICHT
FACSIMILI MESSAGE
TELECOPIER

Bestemd voor/Attention to: 5.1.2e

Organisatie/Organization: VROM, Milieubeheer.

Afdeling/Dept.:

Telefaxnr.: 5.1.2e

Afkomstig van/From : 5.1.2e

Afdeling/Dept. : DIR

Telefoon/Telephone : 5.1.2e

Datum/Date : 16 mei 2000

Onze ref./Our ref. :

Toelichting/Remarks : origineel van bijgaande brief en bijlage, met daarbij de beloofde kaarten worden vandaag rond 19.00 h door een koerier afgeleverd.

eerste blad van 17 bladen/first page of pages

Telefax .. 5.1.2e

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9, Postbus 1, 3720 BA BILTHOVEN, Telefoon: (030) 274 91 11, Telex: 47215 rivm nl, Telefax (030) 274 29 71
Bereikbaar zowel vanaf C.S. Utrecht als Station Bilthoven met bus 57

rivm
onderzoek in dienst van mens en milieu
RIJKSINSTITUUT VOOR VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

5.1.2e

Ministerie van VROM, Milieubeheer
Rijnstraat 8
2500 XP DEN HAAG

Bilthoven : 16 mei 2000
Ons kenmerk : 144/00 DIR vEg/nw
Uw kenmerk :
Onderwerp : Actualisatie kartering Externe Veiligheid

Geachte 5.1.2e

Naar aanleiding van de vragen van 5.1.2e van zondag jl., bij deze de eerste actualisatie van risico-dragende activiteiten, verdergaande dan de BRZO:

- De actualisatie betreft in de eerste plaats vuurwerkbedrijven; deze lijst behoeft de komende weken nog verdere actualisatie. Ook moet nog nagegaan worden of de opslag van het vuurwerk daadwerkelijk op de aangegeven adressen betrekking heeft. De adressen geven immers de kantoorlocaties aan, waarbij de feitelijke opslag elders (op mogelijk veiliger locaties) kan zijn gerealiseerd.
- In de tweede plaats zijn LPG-stations in kaart gebracht; de risico's hiervan zullen nader aangegeven worden.
- De risico's verbonden aan het vervoer van gevaarlijke stoffen zal nog, via V en W, aan de thans voorliggende kaarten worden toegevoegd.
- De sub-Seveso-bedrijven (met hoeveelheden gevaarlijke stoffen onder drempel 2) zijn niet op zeer korte termijn in kaart te brengen. De methodiek hiervoor ligt wel klaar, maar de daadwerkelijke inventarisatie zal relatief veel tijd vergen.

5.1.2e

Bijlagen

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9, Postbus 1, 3720 BA BILTHOVEN. Telefoon: (030) 274 91 11. Telex: 47215 rivm nl. Telefax (030) 274 29 71
Bereikbaar zowel vanaf C.S. Utrecht als Station Bilthoven met bus 57

16 MEI 2000

Risicodragende activiteiten

Inleiding

De beheersing van de risico's van het gebruik en het transport van gevaarlijke stoffen en andere risicodragende activiteiten is ondergebracht in verschillende wetgevingssystemen, zoals de milieuwetgeving, de wetgeving met betrekking tot het vervoer en de luchtvaartwet. In de navolgende notitie wordt een overzicht gegeven van wat over bronnen van risico op dit moment bekend is.

Besluit risico's zware ongevallen

In het besluit risico's zware ongevallen is onder andere geregeld dat bepaalde bedrijven een zogenaamd externe veiligheidsrapport moeten indienen. Indien bedrijven dat doen, worden de gegevens van deze bedrijven vastgelegd in een gegevensbestand bij het RIVM. dit bestand dient onder andere voor de samenstelling van de Milieubalans en voor het opstellen van verplichte rapportages aan de EU.
Onder het BRZO zoals dat tot 19 juli 1999 van kracht was vielen minder bedrijven dan onder de regeling die thans van kracht is.
Ook het nieuwe is echter slechts van toepassing indien bepaalde drempelwaarden worden overschreden. Er zijn steeds hoge en lage drempelwaarden. Bij overschrijding van de hoge drempelwaarden is een bedrijf verplicht om een Veiligheidsrapport in te dienen (voor februari 2001). Bij overschrijding van de lage drempelwaarde gelden de lichtere verplichtingen van het besluit, zoals de verplichting om uiterlijk per 19 juli 2000, dat wil zeggen een jaar na de inwerkingtreding van het Besluit risico's zware ongevallen 1999, een kennisgeving in te dienen bij het bevoegd gezag. Een andere 'lichte' verplichting uit het besluit is het voeren van een preventiebeleid zware ongevallen en het invoeren van een Veiligheidsbeheerssysteem. Ook dit zou bij een bedrijf dat onder het besluit valt, uiterlijk per 19 juli 2000 operationeel moeten zijn. Tenslotte zou er bij een bedrijf dat de (lage) drempelwaarden overschrijdt vanaf 19 oktober 1999 een lijst met de aanwezige gevaarlijke stoffen en de hoeveelheden beschikbaar moeten zijn voor de rampenbestrijding.
Bedrijven die niet onder de oude maar wel onder de nieuwe regeling vallen moeten zich pas op 19 juli 2000 hebben gemeld. In bijlage 1 is daarom de lijst gegeven van bedrijven die onder het oude BRZO een extern veiligheidsrapport moesten overleggen.
De drempelwaarden zijn gegeven in de tabellen in Bijlage 2. Over het algemeen zijn de drempelwaardes zeer hoog, aangezien ze zijn gericht op het selecteren van de meest riskante bedrijven.

Ongevallen

Ongevallen gebeuren en meestal onverwacht. Aangezien de meeste organisaties die zich met gevaarlijke activiteiten bezig houden het vermijden van ongevallen tot hoofddoel hebben kan over het algemeen worden gesteld dat indien de voorschriften toereikend zijn en worden opgevolgd, indien geen fouten worden gemaakt en geen overtredingen worden gemaakt ongelukken niet kunnen voorkomen. Toch doen ongevallen zich steeds weer voor. Vastgesteld moet worden dat ongevallen niet volledig zijn uit te sluiten. Indien de gevolgen daarvan onaanvaardbaar worden gevonden, bijvoorbeeld in termen van doden, gewonden en andere leed dan dient de woningbouw op voldoende afstand te worden gehouden.

Sub-Seveso b-bedrijven en andere risicodragende activiteiten.

Zoals in opeenvolgende milieubalansen is vermeld zijn er ook onder de bedrijven die niet onder het BRZO vallen bedrijven die met name door de nabijheid van woningbouw nog aanzienlijke risico's kunnen opleveren. Doordat de vergunningverlening aan deze bedrijven gedecentraliseerd is en daardoor meestal door de gemeente wordt verricht en er geen centrale registratie van vergunningen bestaat, is het erg moeilijk inzicht te krijgen in de gevaarzetting van deze bedrijven. Zelfs de locatie van de LPG stations is pas recent beschikbaar gekomen.

Er zijn ook risicodragende activiteiten waarvoor geen vergunning onder de milieuwetgeving nodig is, omdat deze onder andere wettelijke regimes vallen. Dit betreft onder andere het transport van gevaarlijke stoffen en de luchtvaart. Ook deze activiteiten kunnen aanzienlijke risico's met zich dragen. Het beleid om de woonbebouwing van deze activiteiten verwijderd te houden is slechts op een zeer beperkt gebied rond de activiteit van toepassing en kent bovendien een grote mate van vrijblijvendheid.
Met betrekking tot vuurwerk zijn van belang de drempelwaarde van 50 ton voor pyrotechnische stoffen (exclusief de verpakking) en eventueel 10 ton bij aanwezigheid van zogenaamde hoog explosieve stoffen. Naast deze aanwijsdrempels gelden ook hogere aanwijsdrempels van 200 ton voor pyrotechnische stoffen en 50 ton bij aanwezigheid van hoog explosieve stoffen.

BRZO risico's

Voor bedrijven die reeds een extern veiligheidsrapport hebben ingeleverd en activiteiten waarvoor anderszins risico studies zijn uitgevoerd zijn risico's bekend in termen van het *Individueel Risico* en het *Groepsrisico*.
Het Individueel risico is de kans dat en persoon die permanent op een bepaalde plaats verkeert overlijdt als gevolg van een ongeval. Het individueel risico kan worden weergegeven als lijnen van constant risico op een kaart, de zogenaamde risicocontouren. Ook worden de aantallen personen of woonhuizen binnen die contouren als indicator voor de grootte van het risico gebruikt.
Het groepsrisico is de kans dat een ramp van een bepaalde omvang optreedt. Het groepsrisico wordt weergegeven in een grafiek waarin bij ieder aantal doden is aangegeven de kans dat dat aantal wordt overschreden.
Over de risico's van de Seveso-bedrijven en activiteiten van vergelijkbare omvang is in de milieubalans bericht. Afgezien van de risicocontouren zijn daarin ook aantallen blootgestelden en het groepsrisico vermeld. Aangezien de gegevens voor 1999 nog niet bekend zijn worden in deze notitie de gegevens voor 1998 nog eens bij elkaar gezet.
Het groepsrisico is weergegeven in figuur 1, de aantallen blootgestelden in figuur 2

Sub-Seveso risico's

Over de risico's van andere bedrijven waaronder vuurwerkbedrijven is op thans niet veel bekend. Wel kunnen op grond van hoeveelheden gevaarlijke stoffen karakteristieke effect afstanden worden afgeleid. Deze worden dan gelijk genomen aan de afstand waarop bij het zwaarst denkbare ongeval nog structurele schade aan woonhuizen zal worden aangericht. Deze cirkel komt overeen met de buitenring van het Enschede ongeval. Ook het inwoneraantal binnen deze schadecirkels kan worden gebruikt als indicatie voor de relatieve ernst van een mogelijk probleem.
Er zijn ongeveer 2000 LPG stations in Nederland. Van 1500 is de locatie precies bekend. Van 840 daarvan is bekend dat er mensen in de nabijheid wonen. Binnen een cirkel met en straal van 350 meter, de straal waarbinnen bij een catastrofaal ongeval structurele schade aan woonhuizen kan optreden, wonen bij deze stations ongeveer 600000 mensen.
Van de vuurwerkbedrijven die in bijlage 3 zijn genoemd is maar van een beperkt aantal de vergunde hoeveelheid bekend. Deze zijn weergegeven in een aparte tabel. Binnen de cirkels waarin gegeven de hoeveelheden zware schade is te verwachten wonen in totaal ongeveer 50000 personen. Bedacht hierbij moet worden dat de kans op een massaexplosie niet bekend is en dus een vergelijking met de aantallen aan risico blootgestelden niet goed mogelijk is. Ook bedacht moet worden dat in de CPR richtlijn, die voor de opslag van ontplofbare stoffen van toepassing is (CPR 7), aanbevolen wordt woonbebouwing buiten deze schadecirkels te houden.



Fig 1: Aantallen aan risico's van bepaald niveau blootgestelde personen. (1998)

Het groepsrisico is een maat voor het rampenprotentieel. voor de verschillende activiteiten is het groepsrisico weergegeven in figuur 2.



Figuur 2: Groepsrisico's 1998.

BIJLAGE 1, Bedrijven onder BRZO I

Naam van de inrichting	Vestigingsplaats

5.1.2e


5.1.2e


5.1.2e


5.1.2e

Bijlage 2

Drempelwaarden voor toepassing van het BRZO 1999

Tabel 1: Met name genoemde stoffen

Gevaarlijke stof	Drempel-waarde in ton voor de toepassing van de artikelen 4, 5, 6 en 26	Drempel-waarde in ton voor de toepassing van de artikelen 8, 9, 11, 13, 14, 21 en 22
Acetyleen	5	50
Ammoniumnitraat[1]	350	2500
Ammoniumnitraat-kunstmest[2]	1250	5000
Arseentrigydride	0.2	1
Benzine en andere aardoliefracties	5000	50000
Broom	20	100
Carbonlychloride	0.3	0.75
Chloor	10	25
Diarseenperntoxide, arseen(V)zuur en/of zouten daarvan	1	2
Diarseentrioxide, arseen(III)zuur en.of zouten daarvan		0.1
Ethyleenimine	10	20
Ethyleenoxide	5	50
Fluor	10	20
Formaldehyde (concentratie ≥ 90%)	5	50
Fosfortrihydride (fosfine)	0.2	1
Methanol	500	5000
Poedervormige 4,4 methyleenbis (2-chlooraniline) en/of zouten daarvan		0.01
Methylisocyanaat		0.15
Inhaleerbare poedervormige nikkelverbindingen (nikkelmonoxide, nikkeldioxide, trinikkeldisulfide, dinikkeltrioxide)		1
Polychloordibenzofuranen en polychloordibenzodioxidnen (inclusief TCDD) uitgedrukt in TCDD-equivalent[3]		0.001
Propyleenoxide	5	50
Tolueendiisocyanaat	10	100
Waterstof	5	50
Zeer licht ontvlambare vloeibare gassen (inclusief LPG) en aardgas	50	200
Zoutzuur (vloeibaar gas)	24	250
Zwaveldichloride	1	1
Zwaveltrioxide	15	75
De volgende carcinogenen: 4-aminobifenyl en/of de zouten daarvan, benzidine en/of de zouten daarvan, di(chloormethyl)ether, chloormethylether, dimethylcarbamoylchloride, demethylnitrosamine, hexamethylfosforzuurtriamide, 2 anftylamine en/of de zouten daarvan, 1,3-propaansulton, 4-nitrodifenyl	0.001	0.001

tabel 2: Stof categorieën

Gevaarlijke stoffen die zijn ingedeeld als[4]	Drempelwaarde iin ton voor de toepassing van de artikelen 4,5,6 en 26	Drempelwaarde in ton voor de toepassing van de artikelen 8,9,11,13,14,21 en 22
Zeer giftig	5	20
Giftig	50	200
Oxiderend	50	200
Ontplofbaar[5a]	50	200
Ontplofbaar[5b]	10	50
Ontvlambaar[6]	5000	50000
Licht ontvlambaar[7.1 en 7.2]	50	200
Licht ontvlambaar[7.3]	5000	50000
Zeer licht ontvlambaar	10	50
Gevaarlijk voor het milieu in combinatie met waarschuwingszin: a. R50 (zeer vergiftig voor in het water levende organismen) b. R51 (giftig voor in het water levende organismen) en R53 (kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken)	200 500	500 2000
Stoffen en preparaten die niet zijn ingedeeld in een van de bovengenoemde categorieën in combinatie met de volgende waarschuwingszinnen: a. R14 (reageert heftig in contact met water) (inclusiefR14/15) b. R29 (vormt vergiftig gas in contact met water)	100 50	500 200

NOTEN

1. Dit geldt voor ammoniumnitraat en mengsels van ammoniumnitraat waarin het stikstofgehalte afkomstig van het ammoniumnitraat hoger is dan 28 gewichtspercent en die niet onder noot 2 vallen en voor waterige ammoniumnitraatoplossingen met een concentratie ammoniumnitraat van meer dan 90 gewichtspercent.
2. Dit geldt voor enkelvoudige ammoniumnitraat-meststoffen die voldoen aan richtlijn nr. 80/876/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 15 juli 1980 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake enkelvoudige meststoffen op basis van ammoniumnitraat met een hoog stikstofgehalte (PbEG L 250) en aan samengestelde meststoffen waarin het stikstofgehalte afkomstig van het ammoniumnitraat hoger is dan 28 gewichtspercent (de samengestelde meststof bevat ammoniumnitraat met fosfaat en/of potas
3. De hoeveelheden polychloordibenzofuranen en polychloordibenzodi-oxinen worden berekend aan de hand van de volgende wegingsfactoren:

Internationale Toxische Equivalentie Factoren (ITEF) voor de van belang zijnde congeneren (NATO/CCMS)

2,3,7,8-TCDD	1	2,3,7,8-TCDF	0,1
1,2,3,7,8-PeDD	0,5	2,3,4,7,8-PeCDF	0,5
1,2,3,7,8-PeCDF			0,05
1,2,3,4,7,8-HxCDD			0,1
1,2,3,6,7,8-HxCDD	0,1	1,2,3,4,7,8-HxCDF	0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD 0,1 1,2,3,7,8,9-HxCDF	0,1
1,2,3,6,7,8-HxCDF	0,1
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 0,01 2,3,4,6,7,8-HxCDF	0,1
OCDD 0,001 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF	0,01
1,2,3,4,6,8,9-HpCDF	0,01
OCDF	0,001

(T=tetra, P=penta, Hx=hexa, HP=hepta, O=octa)

4. Stoffen en preparaten worden ingedeeld volgens de laatste versie van de volgende richtlijnen en de meest recente aanpassing daarvan aan de technische vooruitgang:
– Richtlijn 67/548/EEG van de Raad betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen;
– Richtlijn 88/379/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de Lid-Staten inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke preparaten;
– Richtlijn 78/631/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de Wettelijke bepalingen in de Lid-Staten inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke preparaten (bestrijdingsmiddelen).
Voor stoffen en preparaten die niet volgens een van de bovenstaande richtlijnen als gevaarlijk zijn ingedeeld en die in een inrichting aanwezig mogen zijn en die, gelet op de heersende omstandigheden in de inrichting, risico's van een zwaar ongeval kunnen veroorzaken, worden de procedures voor de voorlopige indeling overeenkomstig het betreffende artikel van de betrokken richtlijn gevolgd. Voor stoffen en preparaten die zodanige eigenschappen hebben dat zij op verschillende wijzen kunnen worden ingedeeld, geldt de laagste drempelwaarde.
5. Onder ontplofbare stoffen en preparaten worden verstaan:
a. 1°. stoffen en preparaten die ontploffingsgevaar opleveren door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken (waarschuwingszin R2);
2°. pyrotechnische stoffen. Onder een pyrotechnische stof wordt verstaan een stof of een mengsel van stoffen die of dat tot doel heeft warmte, licht, geluid, gas of rook of een combinatie van dergelijke verschijnselen te produceren door middel van niet-ontploffende, zichzelf onderhoudende exotherme chemische reacties;
3°. ontplofbare of pyrotechnische stoffen en preparaten die in voorwerpen zijn vervat; b. stoffen en preparaten die ernstig ontploffingsgevaar opleveren door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken (waarschuwingszin R3).
6. Onder ontvlambare stoffen en preparaten wordt verstaan:
ontvlambare vloeistoffen:
stoffen en preparaten met een vlampunt van ten minste 21°C en ten hoogste 55°C (waarschuwingszin R10), die blijven branden.
7. Onder licht ontvlambare stoffen en preparaten worden verstaan:
licht ontvlambare vloeistoffen:
1°. stoffen en preparaten die warm kunnen worden en tenslotte in contact met de lucht bij de omgevingstemperatuur, zonder toevoer van energie, vlam kunnen vatten (waarschuwingszin R17);
2°. stoffen die een vlampunt hebben dat lager is dan 55°C en die onder druk vloeibaar blijven, en die onder bepaalde verwerkingsomstandig-heden, zoals hoge druk en hoge temperatuur, het gevaar van een zwaar ongeval kunnen veroorzaken;
3°. stoffen en preparaten die een vlampunt hebben dat lager is dan 21°C en die niet zeer licht ontvlambaar zijn (waarschuwingszin R11, tweede streepje).
8. Onder zeer licht ontvlambare stoffen en preparaten worden verstaan:
zeer licht ontvlambare gassen en vloeistoffen:
1°. vloeibare stoffen en preparaten die een vlampunt hebben dat lager is dan 0°C en een kookpunt of, in geval van een kooktraject, een eerste kookpunt, dat bij normale druk ten hoogste 35°C is (waarschuwingszin R12, eerste streepje);
2°. gasvormige stoffen en preparaten die in contact met de lucht bij kamertemperatuur en normale druk ontvlambaar zijn (waarschuwingszin R12, tweede streepje), ongeacht of zij als gas of onder druk als vloeistof worden bewaard, met uitzondering van de in bijlage I, deel 1, bedoelde zeer licht ontvlambare vloeibare gassen (inclusief LPG) en aardgas;
3°. vloeibare stoffen en preparaten die op een temperatuur worden gehouden die hoger is dan hun kookpunt.

Bijlage 3 Vuurwerkbedrijven

naam:	adres:	postcode	telefoon:	plaats:	nr.
5.1.2e					


5.1.2e

Naam	Adres	Postcode	Plaats	Telefoon	RVI/AFLG
		5.1.2e			

Bedrijven waarvan de hoeveelheid bekend is.

Plaats	*Hoeveelheid (ton)*
Wapenveld	100
Lelystad	150
Harderwijk	200
Appingedam	200
Landgraaf	200
Den Haag	300
Lijnden	400
Leiden	400
Groningen	500
Enschede	500
Tilburg	700
Wilp	700
Terwolde	700
Lichtevoorde	1000
Leeuwarden	1500
Dronten	1800

ESRI ArcExplorer 1.1

Dronten, schadezone



vuurw_99.aat
vuurwla_99.pat

N

dinsdag, mei 16 2000

ESRI ArcExplorer 1.1

Dronten, schadezone



vuurw_99.aat
vuurwla_99.pat

N

dinsdag, mei 16 2000

ESRI ArcExplorer 1.1

Lelystad, schadezone



vuurw_99.aat

vuurwla_99.pat

dinsdag, mei 16 2000

ESRI ArcExplorer 1.1

Lelystad, schadezone



vuurw_99.aat
vuurwla_99.pat

N

dinsdag, mei 16 2000

ESRI ArcExplorer 1.1

Leeuwarden, schadezone



vuurw_99.aat
vuurwla_99.pat

N

dinsdag, mei 16 2000

ESRI ArcExplorer 1.1

leeuwarden, schadezone



dinsdag, mei 16 2000

rivm
onderzoek in dienst
van mens en milieu

RIJKSINSTITUUT VOOR VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

Datum: 26/5/2001 Nr:

Aan: [redacted]

Van: [redacted]

5.1.2e

Wilt U het aangehechte stuk behandelen zoals hieronder is aangegeven:

- [ ] Ter inzage en retour
- [x] Te Uwer informatie om te behouden
- [ ] Gaarne uw advies, c.q. commentaar
- [ ] Wilt U hiervoor zorgdragen
- [ ] Concept antwoord opstellen
- [ ] Beantwoorden, gaarne copie
- [ ] Uw telefonische reactie
- [ ] Bespreken met
- [ ] Met verzoek om uitreiking aan belanghebbende
- [ ] Lezen en doorzenden aan:

Paraaf:

		Paraaf:	Datum:
1			
2			
3			
4			
5			
6			

Hier uw opmerkingen vermelden:
(Geen aantekeningen op de stukken)

Dit is 't resultaat van 't nog niet nijgeven van de lijst. Heb jij nog verdere informatie over hoe 't nu met de nijgave v.d. lijst staat? Maandag wordt ik weer gebeld daarover door journalisten.

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9, Postbus 1, 3720 BA BILTHOVEN, Telefoon: (030) 274 91 11, Telex: 47215 rivm nl, Telefax: (030) 274 29 71

AD 26/5/2000

Aanpak rampen slecht

Gemeenten schieten tekort bij rampen-bestrijdings-plannen

Door Frank Renout en Kees Wessels

ROTTERDAM - Het wettelijk verplichte rampenbestrijdingsplan ontbreekt voor zeker 16 bedrijven, die bij een ongeluk een ernstig gevaar vormen voor hun omgeving. Uit een inventarisatie van deze krant bij overheid en bedrijfsleven blijkt dat veel gemeenten in gebreke blijven.

Het gaat om ondernemingen in de zwaarste risicocategorie, waaronder de NAM (Den Helder), Corus (voorheen Hoogovens, Velsen), Afvalverwerking Rijnmond (Rotterdam) en Broomchemie (Terneuzen). Ongelukken bij deze bedrijven kunnen een direct én ernstig gevaar voor de bevolking opleveren. Daarom zijn gemeenten wettelijk verplicht een rampenbestrijdingsplan op te stellen.

Uit de inventarisatie bij rijk, provincies, gemeenten en bedrijfsleven bleek ook dat nogal wat gemeenten en hulpdiensten niet of nauwelijks oefenen op rampenbestrijding, hoewel dat wel verplicht is.

Verscheidene bestuurders communiceren slecht met elkaar en wisselen verkeerde informatie uit.

„De inventarisatie toont aan dat op een aantal plekken situaties kunnen ontstaan die in de buurt komen van wat er in Enschede gebeurde", zegt dr. ir. L. Goossens, universitair hoofddocent veiligheidskunde aan de Technische Universiteit in Delft. „Het is zorgwekkend dat gemeenten zo slordig en onzorgvuldig met dit belangrijke onderomgaa oral in ord-Holland negewetten en regels. meeste bedrijven mpenbestrijm. Commisn Van Kemeijk, Heemsover onlangs ten al ongesucces, met DSM Agro en opstellen van mpenbestrijkt zo'n le acht wa: lan

Op pagina 3
Overzicht gemeenten allesbehalve compleet

Commentaar





Advertentie

MacHouse Woerden
Mazzel Mac

Advertentie

Wat helpt wel negen uur tegen brandendmaagzuur?
www.brandendmaagzuur.nl

Advertentie

Piraten in zicht
Kom

Minister Zalm leg beleggen aan banc

Door Jean Dohmen en Lucas Goossens

DEN HAAG - Schoolbesturen, uni- uitzetten bij het minist nanciën of bij solid Aandelen, opties en

4264572
124
0183

4264572S



aalstraat in Enschede, bijna twee weken na de vuurwerkramp. Gisteren mochten fotografen voor het eerst het hart van het rampgebied betreden. Een dag eerder, woens- n de bewoners voor het eerst de resten van hun huizen bekijken.
Foto ANP/Carlo ter Ellen

og steeds veel kip besmet

uzer verslaggeefsters - Kippenvlees is 'erg Dat concludeert de ntenbond uit steek- ij poeliers, slagers, n en in supermark- eer dan de helft van pen krijgen consu- p die niet vers is of de bacteriën of anti- ten bevat. In 13 pro- e onderzochte kipfi- lmonella, in 42 pro- ylobacter. Beide bac- nen vooral mensen verminderde weer- ls bejaarden, ziek

met campylobacter kipfilets waren van Loué (80 procent), een duur Frans merk. Bij de gewone slager, de poelier en op de markt was de helft van de kipfilets hiermee besmet. Wat betreft salmonella scoort merkkip Astenhof (40 procent besmet) het slechtst.

Vergeleken met twee jaar geleden komt salmonella nog bijna evenveel voor: nu 13 procent tegenover 14 procent in 1998. Het aantal kipfilets met campylobacter is wel gedaald (64 procent in '98). De Consumentenbond: „We willen net zo'n scherpe controle als in Denemarken. Daar wordt alle kip gecontroleerd. Besmet vlees krijgt een hittebehandeling."

vlees: nog onveilig

Uit onderzoek is gebleken dat veel kippenvlees nog steeds ziekmakende bacteriën bevat. Hoe komt dat en wat kun je ertegen doen:

ak

en resistent door gebruik van groeibevorderaars a in kippenvoer; kip raakt besmet met





Niet goed doorbakken vlees kan salmonella en campylobacter en resten van antibiotica bevatten.

en

infectie | Campylobacteriosis | Resistentie bacteriën door antibioticaresten

• Incubatie:

Overzicht gemeenten allesbehalve compleet

Vervolg van pagina 1

Rampenbestrijding

In Limburg maande commissaris van de koningin Van Voorst tot Voorst onlangs vijf gemeenten te oefenen in rampenbestrijding, omdat dit tot nu toe slechts marginaal zou gebeuren.

In de meeste gevallen voeren de gemeenten ter verdediging aan dat er een bedrijfsbrandweer op het terrein zit, of dat de regionale of plaatselijke brandweer de situatie in het bedrijf goed kent. Veiligheidsexperts wijzen er echter op dat een nauwkeurig actieplan, gecombineerd met herhaalde gezamenlijke oefeningen, onontbeerlijk is. Sommige gemeenten zijn wel bezig met het opstellen van plannen.

In Nederland werken zo'n 5000 ondernemingen met flinke hoeveelheden gevaarlijke stoffen. Aan 126 van deze bedrijven kent de overheid een groot risico toe. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft een lijst van gemeenten die tekort schieten, maar houdt deze geheim. Uit de AD-inventarisatie blijkt dat er voor 16 van de 126 bedrijven geen gemeentelijk draaiboek is.

In de regio Rotterdam-Rijnmond zitten zeker vier bedrijven met een verhoogd risico waarvoor geen rampbestrijdingsplan geldt. Volgens de regionale brandweer hebben die ondernemingen nog 'geen prioriteit' gekregen. Er zijn wel plannen voor in de maak.

Staatssecretaris De Vries (Binnenlandse Zaken) heeft onlangs alle provincies een overzicht gevraagd van gevaarlijke bedrijven, omdat zijn eigen lijst verouderd is. De antwoorden van de commissarissen van de koningin zijn ook allesbehalve compleet. Zo schrijft Zeeland dat Terneuzen voor het chemische bedrijf Broomchemie een rampenbestrijdingsplan heeft. Navraag leert dat dat niet zo is.

Zuid-Holland zet twee bedrijven op de teruggestuurde lijst die niet bestaan: van het ene moet de eerste paal nog worden geslagen, het andere heeft alleen nog een vergunning aangevraagd. Gelderland vergeet een bedrijf in Delden te vermelden dat wel een rampenbestrijdingsplan heeft. Datzelfde doet Groningen met Dow Benelux in Delfzijl. Het afvalverduurzamingsbedrijf Brevé in Den Dolder meldt desgevraagd nog steeds een veiligheidsrapport op te stellen, mede voor de gemeente Zeist waarin het ligt. De gemeente was Brevé vergeten te vertellen dat dit al ruim een jaar niet meer hoeft.

de overheid de nieuwe regelgeving voor de vuurwerkbranche op de rails moest krijgen. „Wij zaten nog met VROM en VWS aan tafel, maar nadat er departementaal overleg was geweest met Justitie was het plotseling voorbij. De mensen van VROM en VWS wilden nog wel verder borduren op de conceptregeling. Justitie niet. We hebben te weinig kansen gehad. Ik had vorig jaar zelf ook nog veel vragen en twijfels over de conceptregeling. Ik heb laten weten dat wij ons wilden onderwerpen aan strenge controle en dat justitie de verantwoordelijkheid had dat deel van de branche aan te pakken dat zich aan de regels hield. Toch hebben ze de boel afgeblazen."

Sinds begin dit jaar worden - achter de schermen - nieuwe po-

Van Aartsen loopt in Iran 'op eieren'

Van onze politieke redactie

DEN HAAG - De Iran-reis van minister Van Aartsen (Buitenlandse Zaken) zal in het teken staan van de mensenrechtenschendingen onder het ayatollah-regime. Om dat te onderstrepen heeft hij de

Advertentie

Uitverkoop LAATSTE KANS!

Advertentie

Wilt u e
Vrijheid Bl
op vakan

Gaan waar u wilt, staan waar u wilt.
Dan gaat u weer een stukje verder. Me
toercaravan of camper bent u echt zo
Bezoek onze site voor praktische tip
Vrij... dan de carava

www.kampeercara

Advertentie

EXTRA KOOPAVONDEN EN E
Vanda g
22.00 u

0183

les van schede

WEKEN na de ramp in ede laat de voorlopige reke- ich opmaken: achttien doden en drie mensen die vermist zijn en hoogstwaarschijnlijk altijd zullen blijven. De omvang van dit drama is evenwel veel groter dan in kille cijfers over menselijk leed en grote materiële schade valt uit te drukken.
Tegen die achtergrond is het bijna schrijnend te proberen nog een lichtpuntje te ontdekken in de misère die Twente dezer dagen doorstaat. Toch is dat er, meer dan voorgaande tragische gebeurtenissen als de crash van het El Al-toestel in de Bijlmer en het neerstorten van de Hercules n Eindhoven hebben mogelijk gemaakt.
Ook politiek en bestuurlijk Nederland is zich een ongeluk geschrokken van de wijze waarop een woonwijk op een zonnige zaterdagmiddag in mei in één klap is weggevaagd. Voor het bewustzijn dat regels mogelijk te kort schieten en in elk geval op de naleving van vergunningen beter moet worden toegezien, ontstaat plotseling veel meer ruimte.
Een inventarisatie van deze krant maakt duidelijk dat er op de kortst mogelijke termijn heel veel moet gebeuren voordat het gerechtvaardigde verlangen naar veiligheid weer kan worden ge- aarborgd. De lokale democratie, maar ook die in de provincie, heeft weinig vindingrijkheid nodig haar taak te hervinden. De aansporing die besloten ligt in 'Enschede' spreekt voor zich.
Een beter eerbetoon aan de slachtoffers is in wezen niet denkbaar. Als honderden leden van gemeenteraden en provinciale staten een les hebben geleerd en hun taak in die zin definiëren, is er ondanks alles veel gewonnen.



Commissie-Bakker (1)

Ter Beek slaat terug (AD, 25 mei). Uw politieke redactie heeft het horen van oud-minister Ter Beek door de commissie-Bakker niet goed gevolgd, had een gekleurde bril op, of had gewoon een *off-day*. Het was overduidelijk dat zich voor het eerst iemand voor de commissie niet op zijn gemak voelde en om de hete brij heendraaide.
Natuurlijk was Ter Beek op de hoogte van het standpunt van zijn militaire adviseur, chef defensiestaf Van der Vlis, dat Nederland geen gevechtseenheid naar voormalig Joegoslavië moest sturen.
De commissie zou tot de bodem moeten uitzoeken waarom juist tijdens de vakantie van de chef defensiestaf om een nota wordt verzocht. Daarbij zou aan de toenmalige plaatsvervangend chef defensiestaf moeten worden gevraagd waarom hij, volledig op de hoogte van het standpunt van zijn gesprongen met de risico's die onze mannen daar zouden lopen. Maar we moesten weer voorop lopen! Waarom in 's hemels naam? Zonder behoorlijke bewapening militairen naar een 'oorlogsgebied' sturen kan toch niet? Zie je dat de Amerikanen of Fransen al doen?
En als het dan niet tot een goed einde wordt gebracht de militairen de schuld geven. Precies Vietnam: toen Amerika zich uiteindelijk moest terugtrekken, werd dat als een nederlaag ervaren. De teruggekeerde Amerikanen werden als paria's behandeld. Zij hadden gefaald. Een schande, zoals zij bij thuiskomst werden behandeld. In Nederland begint dat er ook aardig op te lijken. Niet de politici, maar de militairen krijgen de zwartepiet toegespeeld. Laat dit een les zijn voor de volgende keer. Niet staan te springen om als eerste militairen en F16's te zenden. Wacht eerst af wat de grote landen

Reacties in maxir
E-mail: brieven@
Rott

Oostenrijk wenst
manipuleerd voed
de vooroordelen v
bevolking van dez
geen gebruik gem
lijkheden die gebo
één van de schitte
van de moderne w
afwijst zijn betere
sel. Genetische m
belangrijke bijdra
overwinnen van d
de wereld. Het ide
manipuleerd voed
zijn voor de gezon
Unilever treft geer
zullen economisc
zond verstand de
toekomst overwin

Eindstand AD-poll

De vraag op de website luidde:
Volgt u de verkiezingen in Suriname?

5.1.2e
16-05-2000 16:37

To: 5.1.2e RIVM/NL@RIVM
cc:
Subject: Risicokaart NL ter doorgeleiding aan 5.1.2e SPOED

---------- Forwarded by 5.1.2e RIVM/NL on 16-05-2000 16:38 ----------

5.1.2e
16-05-2000 16:37

To: 5.1.2e RIVM/NL@RIVM
cc: 5.1.2e /RIVM/NL 5.1.2e RIVM/NL@RIVM
Subject: Risicokaart NL ter doorgeleiding aan 5.1.2e SPOED

ter info bij risicokaart 1999

Opmerkingen

EVR-bedrijven
Van de ongeveer 130 bedrijven hebben ong. 70 bedrijven een risicocontour.
In dezelfde kleur zijn ook ong. 20 spoorwegemplacementen aangegeven waarvoor risicoberekeningen zijn uitgevoerd.

LPG tankstations
Op de kaart staan ongeveer 840 tankstations, er zijn er totaal in NL ong. 2200, we heb nu echter alleen van deze 840 de x/y coord, van nog eens ong 700 hebben we een iets minder nauwkeurige plaatsaanduiding.

Vuurwerkopslagplaatsen
Dit zijn alleen de opslagplaatsen die nu bij ons bekend zijn, 13 stuks. De groene dot is een 'risicocirkel' met straal (m) = 10x [massa vuurwerk (kg)]^1/3. Formeel hebben deze bedrijven geen berekende contouren.

Groeten,

5.1.2e

5.1.2e
17-05-2000 08:35

To: 5.1.2e RIVM/NL@RIVM
cc: 5.1.2e I/RIVM/NL@RIVM, 5.1.2e RIVM/NL@RIVM (bcc: 5.1.2e 5.1.2e RIVM/NL)
Subject: Enschede

Gisteravond heeft 5.1.2e van de Vuurwerkfederatie in het (NOS of RTL-) Journaal op grond van de aard van de explosie het vermoeden guit dat er 'titanium bommen'ontploft zijn. Wellicht is dit 'gewoon' vuurwerk. Naar ik mij herinner hebben we relatief hoge Ti concentraties gevonden. Wellicht de HIMH of de Brandweer informeren over onze metingen, cq. de Inspectie vragen dat te doen; zou relevant kunnen zijn voor de verdere onderzoeken naar de oorzaak.

5.1.2e

Persbericht

(1) Onderzoek heeft uitgewezen dat buit
van de ramp. In de directe omgeving
RIVM inmiddels bevestigd dat geen a
(2) rookwolk is getrokken heeft ook onderzoek plaatsgevonden. Ook daar is geen asbest
aangetroffen. De eerder gegeven adviezen voor bewoners van Enschede Noord, Hengelo,
Delden, Borne, Zenderen, Almelo, Wierden en Nijverdal kunnen daarom worden ingetrokken.

Het asbest is tot nu alleen aangetroffen op de plaats van het incident.
Uit visueel onderzoek van de wijken in de wijdere omgeving van de vuurwerkopslagplaats blijkt
dat er geen asbestdeeltjes liggen. De verbrandingsresten die overal zijn aangetroffen zijn
geblakerde restanten van papier, karton, hout, dakleer en dergelijke.

Uit het onderzoek worden geconcludeerd dat het asbest is vrijgekomen ten gevolge van de explosies en niet is verspreid geraakt ten gevolge van de branden.
De verspreiding door een explosie vindt over een kleiner gebied plaats dan de verspreiding via rookpluimen bij branden.

In deze wijken is echter sprake van beschadigingen van gebouwen. Ook in deze gebouwen kunnen asbest houdende materialen zijn gebruikt, die beschadigd kunnen zijn geraakt.
De normale zorgvuldigheid die bij omgang met asbest moet worden betracht zal bij reparatiewerkzaamheden en dergelijke in acht moeten worden genomen.

De grootste risico's van asbest zijn bij langdurige blootstelling. Door de eenmalige of kortdurende blootstelling bij een incident zijn de gezondheidsrisico's in verhouding met de jarenlange blootstelling die iedereen heeft, vrijwel verwaarloosbaar.

Het is zaak de kleding die men heeft gedragen bij die kortdurende blootstelling op een normale wijze te wassen. Dat advies is zowel aan de bewoners van de binnenring gegeven alsmede de
(4) hulpverleners die in de eerste uren actief zijn geweest in het gebied.

RCC Hengelo, 14 mei 18.25 uur

Voor meer informatie (uitsluitend voor de pers): 074 256340. Bewoners van de desbetreffende gebieden kunnen bellen met het algemene informatienummer.

5.1.2e

Toelichting door de asbestdeskundigen op het persbericht van 14 mei 18.30 uur van het RCC Hengelo

Uitgegaan is van dit persbericht (zie kopie). De punten die toelichting behoeven zijn genummerd en worden hieronder behandeld.

Ad1: Omschrijving van het op 13 en 14 mei uitgevoerde onderzoek: Op 13 mei is de ontstane wolk gevolgd door chemisch adviseurs van de regionale brandweer Twente. Geconstateerd is dat er weliswaar veel verbrandingsresten aanwezig zijn, maar dat hierin geen asbesthoudende restanten worden gevonden.

Op 14 mei is door een chemisch adviseur vastgesteld dat binnen de 1e ring van het ramplerrein in aanzienlijke hoeveelheden cementgebonden asbesthoudende delen aanwezig waren. Één en ander werd later op de dag bevestigd door deskundigen van SGS, het RIVM en TNO-MEP. Voor alle zekerheid werd ook het gebied in de buitenste ring en de wijken/plaatsen daarbuiten (t/m Nijverdal) door een team van asbestdeskundigen afgezocht. Hierbij werden wel veel verbrandingsresten, maar geen asbestresten aangetroffen.

Ad 2: Als gevolg van de grote hitte tijdens de brand/explosie ontstond een sterke pluimstijging waardoor de rookwolk, met daarin stof en vrije asbestvezels, tot op grote hoogte werd opgestuwd. Wanneer de wolk op leefniveau aanland is de concentratie asbest zo laag, dat het verwaarloosbaar risiconiveau niet wordt overschreden.

Ad 3: Bij de eerste explosie zijn de asbestcementplaten in stukjes uiteengeslagen. De vorming van dunne flinters, zoals die bij een brand ontstaan, is daarbij niet opgetreden zodat het verspreidingsgebied beperkt is gebleven tot de 1e ring.

Ad 4: Gezien het bovenstaande is het onwaarschijnlijk dat mensen van de hulpverleningsdiensten hebben blootgestaan aan normoverschrijdende asbestconcentraties. Vanaf vandaag wordt tussen de puinresten systematisch naar slachtoffers gezocht waarbij het puin wordt verplaatst. De daarbij gevolgde werkwijze ter voorkoming van stofvorming en inademing van asbest- nat maken in combinatie met adequate adembescherming- biedt voldoende bescherming.

14 mei 2000 22.30 uur

Mede namens: [redacted] (chemisch advies)
[redacted] (SGS)
5.1.2e

[redacted] asbestdeskundige TNO-MEP (namens het RIVM)
5.1.2e

31 55 5493390 P.01

264/2000 ien

A: 1727

TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie

TNO-MEP
Business Park E.T.V.
Laan van Westenenk 501
Postbus 342
7300 AH Apeldoorn
Internet: www.mep.tno.nl

Faxbericht

Telefaxnummer	:	030-2290919
Bestemd voor	:	5.1.2e

SPOED

Van	:	5.1.2e
Fax	:	
Telefoon	:	
Datum	:	17 Mei 2000
Onderwerp	:	Voorlopige resultaten asbestonderzoek Enschede
Aantal pagina's (incl. deze)	:	3

(Als niet alle pagina's zijn overgekomen, kunt u ons bellen)

Opmerkingen

Geachte 5.1.2e

Hierbij de voorlopige resultaten van de analyse met SEM/RMA van de stof- en luchtmonsters m.b.t. de vuurwerkopslag Enschede.

Gezien de aard van de monsters en de wijze van monsterneming is het resultaat van de analyse van de stofmonsters bemonsterd door het RIVM (15-5-'00) kwalitatief. Deze resultaten zijn al eerder door u ontvangen. De monsternemingsplaatsen/locaties van deze monsters (-01 t/m -08) zijn bekend bij het RIVM.
De overige luchtmonster en stofmonster (stripmonster), bemonsterd door Ascor (16-05-'00), zijn kwantitatief bepaald.

5.1.2e

Met vriendelijk groet

5.1.2e

5.1.2e

Ter info

Het kwaliteitssysteem van TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie voldoet aan ISO 9001.

TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie is een nationaal en internationaal erkend kennis- en contractresearch instituut voor bedrijfsleven en overheid op het gebied van duurzame ontwikkeling en milieu- en energiegerichte procesinnovatie.

Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO

Op opdrachten aan TNO zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden voor onderzoeksopdrachten aan TNO, zoals gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank en de Kamer van Koophandel te 's-Gravenhage.

Tabel: Concept-resultaten analyse stofmonsters op de aanwezigheid van asbest:

Monstercode	Omschrijving, bemonstering door.. en datum	Resultaat
92000198-01	IEM0514, V01, nr 111, stof op filter (RIVM; 15-5-00)	Eén vezel tremoliet aangetroffen.
92000198-02	IEM0514, V02, stof op filter (RIVM; 15-05-'00)	Géén asbest aangetroffen.
92000198-03	IEM0514, V05, nr 161, stof op filter (RIVM; 15-5-00)	Géén asbest aangetroffen.
92000198-04	IEM0514, V13, stof op filter (RIVM; 15-5-00)	Géén asbest aangetroffen.
92000198-05	IEM0514, V16, stof op filter (RIVM; 15-5-00)	Géén asbest aangetroffen.
92000198-06	IEM0514, V18, stof op filter (RIVM; 15-5-00)	Géén asbest aangetroffen.
92000198-07	"zaterdag", 0,0453, QF20, kwartsfilter (RIVM; 15-5-00)	Géén asbest aangetroffen.
92000198-08	"zondag", 0,0443, kwartsfilter (RIVM; 15-5-00)	Géén asbest aangetroffen.
92000198-16	Stripmonster, van auto na 4 uur in het rampgebied (Ascor; 16-05-'00)	Géén asbest aangetroffen. <20 vezels/cm^2

Concept

Tabel2: Concept-resultaten kwantitatieve analyse luchtmonsters, bemonsterd op 16-05-'00 door Ascor, op de aanwezigheid van asbest:

Monstercode	Omschrijving en locatie	Doorgezogen volume (m^3)	Concentratie (vezels > 5µm) vezels/m^3	Concentratie veq/m^3
92000198-09	Deuringerstraat, Talmaplein.	1,162	< 470	< 470
92000198-10	Hoek Kroedhoftestraat en Renbaanstraat	1,194	< 460	< 460
92000198-11	Nachtegaalstraat	0,743	< 740	< 740
92000198-12	Nieuwluststraat	1,026	< 530	< 530
92000198-13	PAS-meting. 5.1.2e (politie), toezicht op graafwerk	0,200	< 990	< 990
92000198-14	PAS-meting. 5.1.2e (RIT), toezicht zoekwerk in puin	0,210	< 980	< 980
92000198-15	PAS-meting. 5.1.2e SFOB. Onderzoek vuurwerkfabriek uitzetting raaien	0,198	330 [10-1830]	3300 [80-18,300]

Toelichting:

- PAS-meting: Personal Air Sampling. Monsterneming in de ademzone t.b.v. persoonlijke blootstelling. Alle overige metingen zijn stationair, op een vaste plaats, genomen ter bepaling van de concentratie in de lucht.
- 10.000 vezels/m^3 ≡ 0,01 vezels/cm^3.
- De tussen haakjes [ ] vermelde getallen geven het 95%-betrouwbaarheidsinterval aan (Poissonverdeling).
- Indien er in de monsters geen asbestvezels zijn aangetroffen, zijn de bepalingsondergrenzen aangegeven waarbij een vezelequivalentiefactor van 1,0 is aangenomen.
- De bepalingsondergrens is omgekeerd evenredig met het doorgezogen volume lucht en het onderzochte filteroppervlak.

Concept

31 55 5493390

Discussie:

- In het onderzochte deel van het stofmonster (-01) is één vezel Tremoliet-asbest aangetroffen. Dit resulteert in een zeer lage en verwaarloosbare concentratie.
- In het luchtmonster -15 (PAS-meting) is één vezel amosiet aangetroffen. Dit resulteert door het lage volume dat is bemonsterd in een concentratie die de hoogte van het verwaarloosbaar risiconiveau (VR) van 1000 vezelequivalenten/m^3 mogelijk overschrijdt. Het VR betreft echter een jaargemiddelde welke (gezien de aard van de situatie) niet zal worden overschreden. Tevens dient nadrukkelijk de onnauwkeurigheid van de meting (=groot betrouwbaarheidsinterval) in acht te worden genomen.
- In alle overige monsters is in de onderzochte delen geen asbest aangetroffen.
- De monsters -01 t/m -08 zijn globaal bekeken op zware metalen. De volgende elementen aangetroffen: Fosfor, Zwavel, Strontium, Barium, Lood, Titanium en daarnaast de meer algemeen voorkomende elementen Koolstof, Zuurstof, Natrium, Magnesium, Aluminium, Silicium, Kalium, Calcium, Zink en Ijzer. Voor gehalten van deze elementen wordt verwezen naar de RIVM-rapportage.

Concept



5.1.2e
19-05-2000 10:59

Sent by: 5.1.2e

To: 5.1.2e /RIVM/NL@RIVM
cc:
Subject: medewerkers rampen

Nienke
Hierbij op verzoek van 5.1.2e een overzicht van de mensen die zich allemaal hebben ingespannen in de afgelopen hectische tijd.
Met vriendelijke groet

5.1.2e
18-05-2000 14:36

To: 5.1.2e /RIVM/NL@RIVM
cc:
Subject: namen medewerkers

Hallo 5.1.2e
Op verzoek van 5.1.2e hierbij de namen van de medewerkers die zich de afgelopen week hebben ingezet nav de rampen die hebben plaatsgevonden vorig weekend.
Met vriendelijke groeten
5.1.2e
secr. IEM

5.1.2e	IEM
	IEM
	LOC
	LOC
	LOC
	LOC
	LBG
	ECO
	LOC
	LAC
	LAC
	LSO
	CSR
	CSR
	CSR
	VIC
	IEM
	LOC
	LSO
	LLO
	SB5
	SB3/4
	DIR
	LAC
	LAC
	LOC
	LOC
	MGB
	LBM
	LAC
	LAC

namen rivm ers meegewerkt aan Enschede en D


namen
lab
5.1.2e
IEM
IEM
IEM
IEM
LOC
LOC
LOC
LOC
LBG
ECO
LOC
LAC
LAC
LSO
CSR
CSR
CSR
VIC
IEM
LOC
LSO
LLO
SB5
SB3/4
DIR
LAC
LAC
LOC
LOC
MGB
LBM
LAC
LAC

5.1.2e 15-05-2000 16:00

To: 5.1.2e /RIVM/NL@RIVM
cc: 5.1.2e /RIVM/NL@RIVM, 5.1.2e /RIVM/NL@RIVM, 5.1.2e /RIVM/NL@RIVM, 5.1.2e RIVM/NL@RIVM
Subject: Re: Internetpagina/ persberichten

Het bericht over het vuurwerk is al verwijderd van de voorpagina, het is nu alleen nog te vinden onder het kopje luchtverontreiniging, ergens onderaan.
Verder is het smogbericht opgenomen op de voorpagina als klein kopje met links naar complete persbericht , met verdere verwijzingen. Groet, 5.1.2e

5.1.2e 23-05-2000 14:09

To: 5.1.2e /RIVM/NL@RIVM, 5.1.2e /RIVM/NL@RIVM, 5.1.2e RIVM/NL@RIVM, 5.1.2e 5.1.2e RIVM/NL@RIVM, 5.1.2e /RIVM/NL@RIVM, 5.1.2e IVM/NL@RIVM, 5.1.2e den Hooff/RIVM/NL@RIVM, 5.1.2e /RIVM/NL@RIVM, 5.1.2e /RIVM/NL@RIVM
cc: 5.1.2e /RIVM/NL@RIVM
Subject: verzoek , AD sevesolijst en rampenbestrijdingsplan

Vrijdag kreeg ik van AD (5.1.2e), tel 5.1.2e het verzoek binnen of wij de lijst ter beschikking konden stellen van de rampenbestrijdingsplannen uit de Sevesolijst 1. (de lijst op basis van Seveso 2 hoeft pas op 19 juli gereed te zijn). Hij zou door ministerie van BZK zijn doorgestuurd. 5.1.2e die hier bij LSO de databank beheerd, had hem al gesproken en gezegd dat uitdraai mogelijk was en dat de informatie openbaar was. Vervolgens stuurde hij de journalist in kwestie naar voorlichting. Inmiddels heb ik met 5.1.2e (voorlichter BZK) contact opgenomen en gemeld dat wij dit verzoek binnen hebben gekregen. Gezegd dat wij wel info ter beschikking willen stellen, maar niet steeds verschillende lijsten op verzoek van individuele journalisten uitdraaien. Heb hen verzocht om aan te geven wat volgens hen relevante zaken in z'n lijst zouden zijn dan konden wij dat uitdraaien. BZK meldde dat zij van VN en VK en nog een blad WOB verzoeken gekregen om info. F. Wassenaar ging nu nabij directie Brandweer of e.e.a . te combineren viel. Zodat wij eenmaal een uitdraai konden maken.
Vanmiddag of morgen zou met ons hierover contact opgenomen worden. Waarschijnlijk bellen ze dan met Post daarover. Post stuurt info naar BZK en VPR via 5.1.2e
Het AD belt mij morgen weer Groet, 5.1.2e

5/05 '00 DON 16:42 FAX 0703407652 CSZA / DS 0703407652 001

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Curatieve Somatische Z

FAX

2

t.a.v.	5.1.2e
Betreft	
Fax	5.1.2e
Datum	18 mei 2000
Pagina's	4 (inclusief deze)

cc: DIR SD

5.1.2e →

org t.b.v. DR

Van	
Telefoon	5.1.2e
Fax	

R.I.V.M.
Lab./Unit/
Bijz. Afd./Dienst DG, wnd
Datum 18 MEI 2000
Nr. 339/00
Dossier
C.C. 5.1.2e

cl J-1, cl S2, cl S3/4, cl S5, S-a

org → 5.1.2e t.b.v. DR

Postbus 20350
2500 EJ DEN HAAG
Telefoon (070) 340 79 11
Fax VWS (070) 340 78 34

Bezoekadres:
Parnassusplein 5
2511 VX DEN HAAG

Internetadres:
www.minvws.nl

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Enschede
Langestraat 24
7511 MC Enschede

Ons kenmerk	Inlichtingen bij	Doorkiesnummer	Den Haag
CSZ/2073907			18 MEI 2000
Onderwerp		Bijlage(n)	Uw brief
nazorg ramp in Enschede			

Geacht college,

In deze brief spreek ik mijn waardering uit over de wijze waarop de nazorg door u en uw medewerkers ter hand wordt genomen. De afgelopen dagen is een intensieve samenwerking ontstaan tussen uw medewerkers, professionals en medewerkers van mijn departement. Met deze brief informeer ik u graag over mijn bijdrage aan de nazorg voor lichamelijke en geestelijke gezondheidszorg van de mensen die getroffen zijn door de vreselijke ramp die is ontstaan als gevolg van de brand in en ontploffing van de vuurwerkopslagplaats S.E. Fireworks te Enschede.

Per 17 mei heb ik 5.1.2e, arts en projectdirecteur rampengeneeskunde benoemd tot coördinator nazorg. Zij zal namens mij haar werkzaamheden verrichten en die elke dag met mij persoonlijk afstemmen. 5.1.2e 5.1.2e zal bij haar werkzaamheden worden ondersteund door drie inhoudelijke adviseurs. Dit zijn: 5.1.2e hoogleraar psychiatrie, 5.1.2e, arts klinisch toxicoloog van de afdeling Nationale Vergiftiging Informatiecentrum van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), 5.1.2e epidemioloog (RIVM). 5.1.2e wordt voorts ondersteund door medewerkers van mijn departement alsmede enkele daartoe aangezochte deskundigen die al enkele dagen samen met medewerkers van u in uw gemeente werkzaam zijn ten behoeve van de opzet en organisatie van de nazorg.

In de nasleep van de ramp in Enschede blijkt grote behoefte te bestaan aan een informatie- en adviescentrum waar een ieder terecht kan met alle vragen die gerelateerd zijn aan de ramp. Naar ik begrepen heb heeft de gemeente Enschede hard en voortvarend gewerkt aan de totstandkoming van het informatie- en adviescentrum. Dit is een goede zaak en het kabinet hecht hier grote waarde aan. Uitgangspunt voor het informatie- en adviescentrum is de realisatie van een geïntegreerd informatieaanbod waardoor een burger al zijn vragen bij

Postbus 20350
2500 EJ DEN HAAG
Telefoon (070) 340 79 11
Fax (070) 340 78 34

Bezoekadres:
Parnassusplein 5
2511 VX DEN HAAG

Correspondentie uitsluitend richten aan het postadres met vermelding van de datum en het kenmerk van deze brief.

Internetadres:
www.minvws.nl

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Blad
2
Kenmerk
CSZ/2073907

één informatieloket kan stellen. Dit centrum zal voor alle getroffenen, nabestaanden, verwanten en anderen die daaraan behoefte hebben in brede zin een functie vervullen bij de beantwoording van vragen, hulp, doorverwijzing, lotgenotencontact en diverse ondersteuning waar men behoefte aan heeft. De ervaring leert dat zorgvuldige en geïntegreerde informatievoorziening aan burgers bij kan dragen aan het verwerkingsproces bij de direct betrokkenen. Voorts zal het informatie- en adviescentrum de functie van kenniscentrum vervullen voor het teruggeleiden van de veel voorkomende of opvallende informatievragen naar de hulpverlening.

Inmiddels is, naar ik begrepen heb, het informatie- en adviescentrum gestart. Dit informatie- en adviescentrum zal na de opbouwfase een meer definitieve locatie en organisatie moeten krijgen, waarbij mijn coördinator een inhoudelijk-adviserende en daadwerkelijke organisatorisch-ondersteunende rol zal spelen. De rijksoverheid zal zorgdragen voor de kostenconsequenties, die de oprichting en de instandhouding van het informatie- en adviescentrum, niet alleen op de korte maar ook voor de lange termijn (3 – 5 jaar), met zich meebrengt. Het subsidiebedrag zal gerelateerd worden aan de omvang van de informatiebehoefte. Gezien de hoge werkdruk van alle gemeentemedewerkers zullen deze in de opstartfase nadrukkelijk ondersteund worden door externen. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling van mijn departement om in andermans verantwoordelijkheden en bevoegdheden te treden. Het informatie- en adviescentrum valt derhalve onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Enschede, maar zal hierbij kunnen rekenen op actieve ondersteuning van mijn departement.

De tweede taak van mijn coördinator betreft hulp bij de opzet en uitvoering van de gezondheidszorgmonitoring.
Zoals in de brief van 16 mei aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal is vermeld, is dit belangrijk met het oog op een goede interpretatie van de gezondheidsklachten die de komende periode bij betrokken kunnen optreden.
Het betreft hier ten eerste de directe zorg die door huisartsen van betrokkenen wordt verleend, zo nodig gevolgd door medisch-specialistische of psycho(-sociale) hulp. Via de Districtshuisartsenvereniging zijn thans twee adviseurs werkzaam die de huisartsen ondersteunen ten behoeve van onderlinge afstemming en organisatie van de hulpverlening. Hier ligt de basis voor de gezondheidsmonitoring die zo snel mogelijk haar officiële vorm moet krijgen. Vooral ten behoeve van deze monitoring - ook wel epidemiologisch onderzoek genoemd - zullen de inhoudelijk adviseurs werkzaam zijn. De precieze vorm en inhoud zal de komende tijd in overleg met de betrokken professionals gestalte krijgen. In ieder geval zal worden georganiseerd dat een ieder die een lichamelijk onderzoek wil ondergaan, daartoe in de gelegenheid wordt gesteld. Er zal een zogeheten nulmeting moeten komen. Hierbij is de deskundigheid van de inhoudelijke adviseurs onontbeerlijk.

De derde taak van mijn coördinator is de regie, coördinatie en afstemming van de regionale en landelijke inspectiediensten die bij de opzet en uitvoering van het nazorgtraject betrokken zijn, zoals de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de Arbeidsinspectie en de Inspectie Milieuhygiëne. Dagelijks zal onder voorzitterschap van 5.1.2e 5.1.2e in Enschede afstemmingsoverleg plaatsvinden. Het departement van VWS houdt de landelijke coördinatie van de nazorg in de gaten.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Blad
3

Kenmerk
CSZ/2073907

Zoals eerder vermeld zal mijn coördinator dagelijks met mij in contact staan, waardoor ik een directe bijdrage kan leveren aan de oplossing van eventuele knelpunten.

Een ander aspect betreft de hulp aan mensen die (ernstige) psychische gevolgen ondervinden ten gevolge van de ramp, (zoals het ontwikkelen van posttraumatische stress-stoornis, PTSS). Om de psychische nazorg aan hen de komende periode te helpen waarborgen zal de projectorganisatie, die opgericht is door de gemeente, zoveel mogelijk ondersteund worden door het aanbieden van extra expertise, capaciteit en financiële middelen. Om afspraken te maken over de wijze waarop de gemeentelijke projectorganisatie kan worden versterkt, zullen op korte termijn in overleg met de zorgaanbieders (1e lijn, reguliere GGZ), de zorgverzekeraar AMICON en de projectorganisatie, nadere afspraken worden gemaakt.

Tenslotte: uit de informatie die ik heb ontvangen is mij gebleken dat de inzet en samenwerking tussen uw medewerkers, betrokken professionals en de ondersteuning die ik van mijn kant heb geboden, onder meer bij de voorlichting, goed verloopt, met respect voor ieders eigen positie.
Vanzelfsprekend staat iedereen onder grote druk om in de huidige, treurige omstandigheden een zo goed mogelijke prestatie te leveren. Daarbij is het belangrijk dat men zich blijft beseffen dat wat men ook doet het toch steeds nog niet goed genoeg is omdat het leed dat berokkend is niet ongedaan kan worden gemaakt.
Wel kunnen en zullen wij blijven proberen verder verdriet en zorgen zoveel mogelijk te voorkomen door, in goed overleg met uw gemeente, de nazorg zo snel en adequaat mogelijk gestalte te geven.

Ik hoop dat ik met het bovenstaande een zinvolle bijdrage lever aan het nazorgtraject van de ramp in uw gemeente en sta open voor verdere suggesties van uw kant.

Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

5.1.2e

dr. E. Borst- Eilers

5.1.2e
25-05-2000 15:17

To: 5.1.2e @IMH-HI.dgm.minvrom.nl
cc: 5.1.2e /RIVM/NL@RIVM, 5.1.2e RIVM/NL@RIVM
Subject: Enschede-RIVM

Aan de Hoofdinspecteur Milieu
5.1.2e

5.1.2e

in het vervolg op onze eerste acties om de veiligheidsrisico's onder de huidige (drempel 2) niveaus in kaart te brengen is vorige week al een eerste, zeer beperkte kaart gemaakt (waarin de adres-lokaties en risicozones van de vuurwerkbedrijven). Zoals we al op de bewuste zondag 14 mei besproken hebben, zal het wellicht nodig zijn z.s.m. over een meer complete risicokartering te beschikken. Het ligt daarbij voor de hand in de eerste plaats te komen tot een kaart waarin naast de huidige Seveso drempel 2 bedrijven (BRZO '99) ook de bedrijven / risico's boven drempel 1 in kaart worden gebracht. Voor de categorie vuurwerk zou het dan bijvoorbeeld gaan om de bedrijven tussen de 50 ton en 200 ton (=drempel 2) vuurwerk; voor de overige stoffen /risico's zijn de verhoudingen navenant. In tweede instantie zouden dan risico's onder drempel 1 in kaart gebracht kunnen worden.

Wellicht is het ook vanuit beleidsmatige optiek wenselijk / zinvol om op korte termijn tot de eerste actie over te gaan. De eerste actie zal overigens al geruime tijd (maanden) in beslag nemen. Volgens onbevestigde berichten zouden er bij enkele departementen weerstanden tegen een dergelijke kartering bestaan . Het is de vraag of in dat geval RIVM als onafhankelijk (signalerend) milieuplanbureau de uitvoering hiervan dan op eigen titel ter hand zou moeten nemen.

Graag reactie

5.1.2e



5.1.2e
25-05-2000 16:52

To: 5.1.2e @DGV.DGM.minvrom.nl, 5.1.2e @DSVS.DGM.minvrom.nl
cc: 5.1.2e RIVM/NL@RIVM, 5.1.2e t/RIVM/NL@RIVM
Subject: EV-Enschede

5.1.2e

Beste 5.1.2e

Al tijdens de eerste zondag na de Enschede-ramp heeft de Inspectie 5.1.2e) mij verzocht kaarten op te struren met de veiligheidsrisico's voor Nederland. Ik heb gemeld dat op onze kaarten vooralsnog alleen de 123 (?) Seveso-bedrijven staan, in lijn met drempel 2 van de nieuwe BRZO'99. Onmiddellijk daarna hebben we een een eerste, zeer beperkte kaart gemaakt met de adres-lokaties en risicozones van de vuurwerkbedrijven . Mede gezien de vragen van de Inspectie en meer algemene vragen vanuit de politiek zal het wellicht nodig zijn z.s.m. over een meer complete risicokartering te beschikken. Het ligt daarbij voor de hand in de eerste plaats te komen tot een kaart waarin naast de huidige Seveso drempel 2 bedrijven (BRZO '99) ook de bedrijven / risico's boven drempel 1 in kaart worden gebracht. Voor de categorie vuurwerk zou het dan bijvoorbeeld gaan om de bedrijven tussen de 50 ton en 200 ton (=drempel 2) vuurwerk; voor de overige stoffen /risico's zijn de verhoudingen navenant. In tweede instantie zouden dan risico's onder drempel 1 in kaart gebracht kunnen worden.

De eerste actie zal overigens al geruime tijd (maanden) in beslag nemen. Volgens onbevestigde berichten zouden er bij enkele departementen weerstanden tegen een dergelijke kartering bestaan . Het is de vraag of in dat geval RIVM als onafhankelijk (signalerend) milieuplanbureau de uitvoering hiervan dan op eigen titel ter hand zou moeten nemen. Graag bericht van jullie kant over hoe in deze verder te handelen. Gezien de op gang komende discussies heb ik van mijn kant voorkeur voor spoedige actie.

5.1.2e

Risicodragende activiteiten

Inleiding

De beheersing van de risico's van het gebruik en hetvtransport van gevaarlijke stoffen en andere risicodragende activiteiten is ondergebracht in verschillende wetgevingssystemen, zoals de milieuwetgeving, de wetgeving met betrekking tot het vervoer en de luchtvaartwet. In de navolgende notitie wordt een overzicht gegeven van wat over bronnen van risico op dit moment bekend is.

Besluit risico's zware ongevallen

In het besluit risico's zware ongevallen is onder andere geregeld dat bepaalde bedrijven een zogenaamd externe veiligheidsrapport moeten indienen. Indien bedrijven dat doen, worden de gegevens van deze bedrijven vastgelegd in een gegevensbestand bij het RIVM. dit bestand dient onder andere voor de samenstelling van de Milieubalans en voor het opstellen van verplichte rapportages aan de EU.
Onder het BRZO zoals dat tot 19 juli 1999 van kracht was vielen minder bedrijven dan onder de regeling die thans van kracht is.
Ook het nieuwe is echter slechts van toepassing indien bepaalde drempelwaarden worden overschreden. Er zijn steeds hoge en lage drempelwaarden. Bij overschrijding van de hoge drempelwaarden is een bedrijf verplicht om een Veiligheidsrapport in te dienen (voor februari 2001). Bij overschrijding van de lage drempelwaarde gelden de lichtere verplichtingen van het besluit, zoals de verplichting om uiterlijk per 19 juli 2000, dat wil zeggen een jaar na de inwerkingtreding van het Besluit risico's zware ongevallen 1999, een kennisgeving in te dienen bij het bevoegd gezag. Een andere 'lichte' verplichting uit het besluit is het voeren van een preventiebeleid zware ongevallen en het invoeren van een Veiligheidsbeheerssysteem. Ook dit zou bij een bedrijf dat onder het besluit valt, uiterlijk per 19 juli 2000 operationeel moeten zijn. Tenslotte zou er bij een bedrijf dat de (lage) drempelwaarden overschrijdt vanaf 19 oktober 1999 een lijst met de aanwezige gevaarlijke stoffen en de hoeveelheden beschikbaar moeten zijn voor de rampenbestrijding.
Bedrijven die niet onder de oude maar wel onder de nieuwe regeling vallen moeten zich pas op 19 juli 2000 hebben gemeld. In bijlage 1 is daarom de lijst gegeven van bedrijven die onder het oude BRZO een extern veiligheidsrapport moesten overleggen.
De drempelwaarden zijn gegeven in de tabellen in Bijlage 2

Sub-Seveso bedrijven en andere risicodragende activiteiten.

Zoals in opeenvolgende milieubalansen is vermeld zijn er ook onder de bedrijven die niet onder het BRZO vallen bedrijven die met name door de nabijheid van woningbouw nog aanzienlijke risico's kunnen opleveren. Doordat de vergunningverlening aan deze bedrijven gedecentraliseerd is en daardoor meestal door de gemeente wordt verricht en er geen centrale registratie van vergunningen bestaat, is het erg moeilijk inzicht te krijgen in de gevaarzetting van deze bedrijven. Zelfs de locatie van de LPG stations is pas recent beschikbaar gekomen.
Er zijn ook risicodragende activiteiten waarvoor geen vergunning onder de milieuwetgeving nodig is, omdat deze onder andere wettelijke regimes vallen. Dit betreft onder andere het transport van gevaarlijke stoffen en de luchtvaart. ook deze activiteiten kunnen aanzienlijke risico's met zich dragen.
Met betrekking tot vuurwerk zijn van belang de drempel-waarde van 50 ton voor pyrotechnische stoffen (exclusief de verpakking) en eventueel 10 ton bij aanwezigheid van zogenaamde hoog explosieve stoffen. Naast deze aanwijsdrempels gelden ook hogere aanwijsdrempels van 200 ton voor pyrotechnische stoffen en 50 ton bij aanwezigheid van hoog explosieve stoffen.

BRZO risico's

Voor bedrijven die reeds een extern veiligheids rapport hebben ingeleverd en activiteiten waarvoor andeszins risico studies zijn uitgevoerd zijn risico's bekend in termen van het *Individueel Risico* en het *Groepsrisico*.

Het Individueel risico is de kans dat en persoon die permanent op een bepaalde plaats verkeert overlijdt als gevolg van een ongeval. Het individueel risico kan worden weergegeven als lijnen van constant risico op een kaart, de zogenaamde risicocontouren. ook worden de aantallen personen of woonhuizen binnen die contouren als indicator voor de grootte van het risico gebruikt.

Het groepsrisico is de kans dat een ramp van een bepaalde omvang optreedt. Het groepsrisico wordt weergegeven in een grafiek waarin bij ieder aantal doden is aangegeven de kans dat dat aantal wordt overschreden.

Over de risico's van de Sevesobedrijven en activiteiten van vergelijkbare omvang is in de milieubalans bericht. Afgezien van de risicocontouren zijn daarin ook aantallen blootgestelden en het groepsrisico vermeld. Aangezien de gegevens voor 1999 nog niet bekend zijn worden in deze notitie de gegevens voor 1998 nog eens bij elkaar gezet.

Het groepsrisico is weergegeven in figuur 1, de aantallen blootgestelden in figuur 2

Sub-Seveso risico's

Over de risico's van andere bedrijven waaronder vuurwerkbedrijven is op thans niet veel bekend. Wel kunnen op grond van hoeveelheden gevaarlijke stoffen karakteristieke effect afstanden worden afgel
Deze worden dan gelijk genomen aan de afstand waarop bij het zwaarst denkbare ongeval nog struct schade aan woonhuizen zal worden aangericht. Ook het inwoneraantal binnen deze schadecirkels kar worden gebruikt als indicatie voor de relatieve ernst van een mogelijk probleem.

Er zijn ongeveer 2000 LPG stations in Nederland. Binnen een cirkel met en straal van x100 meter wo

Van de vuurwerkbedrijven die in bijlage 3 zijn genoemd is maar van een beperkt aantal de vergunde hoeveelheid bekend. Deze zijn weergegeven in een aparte tabel. Binnen de cirkels waarin gegeven de hoeveelheden zware schade is te verwachten wonen in totaal ongeveer 48000 personen. Bedacht hierbij moet worden dat de kans op een massaexplosie niet bekend is en dus een vergelijking met de aantallen aan risico blootgestelden niet goed mogelijk is. Ook bedacht moet worden dat in de CPR richtlijn, die voor de opslag van ontplofbare stoffen van toepassing is (CPR 7), aanbevolen wordt woonbebouwing buiten deze schadecirkels te houden.

5.1.2e
23-05-2000 17:21

To: 5.1.2e /RIVM/NL@RIVM, 5.1.2e RIVM/NL@RIVM, 5.1.2e RIVM/NL@RIVM
cc:
Subject: overzichtje metingen verricht in Enschede

Hierbij een op verzoek van VROM opgesteld overzicht van de monsternemingen/metingen die tot nu toe zijn verricht op de lokatie Enschede. Het betreft hierbij zowel de metingen van RIVM en TNO, als ook de metingen van Regionale Brandweerorganisaties. Andere dan deze metingen hebben er naar ons beste weten en dat van Poot (Coördinator Regionale Brandweer) niet plaatsgevonden.

Met vriendelijke groet

metingen enschede.d

I.v.

5.1.2e

Aan: 5.1.2e

Van:

Betreffende: Metingen Enschede.

5.1.2e

Naar aanleiding van je telefonische verzoek aan te geven welke metingen er naar aanleiding van de ramp te Enschede zijn uitgevoerd het volgende

- De Regionale Brandweer Regio Twente heeft op de dag van de ramp metingen verricht met behulp van Drägerbuizen. De dag volgend op de ramp hebben DTA-teams van de brandweer benedenwinds van de ramplokatie visuele inspecties uitgevoerd. Hierbij is met name gekeken naar de mogelijke verspreiding van asbesthoudend materiaal.
  Volgens een mondelinge mededeling van Poot (23/5/00) van eerder genoemde brandweerregio is er bij de metingen van de brandweer gemeten met Drägerbuizen op CO, stikstofoxyden en zwaveldioxide. Deze metingen waren alle negatief.
  Bij de inspecties door de DTA-teams, die zijn getrained in asbestherkenning is geen asbesthoudend materiaal gevonden

- Chemisch Advies van de Brandweer Amsterdam heeft op de lokatie in de binnenring visueel geinspecteerd en een aantal materiaalmonsters op asbest onderzocht.Door deze dienst zijn geen metingen verricht op chemische stoffen. (mondeling mededeling 23/5/00, van de Weiden, Chemisch Advies)

- Het RIVM heeft in nauw overleg en in samenwerking met de Regionale brandweer, in opdracht van VROM/IMH/CM metingen verricht op 13/5/00, 14/5/00, 16/5/00 ern 18/5/00. Bij deze metingen zijn luchtstoffilters bemonsterd en zijn veegmonsters genomen. Op 16/5/00 zijn eveneens grasmonsters verzameld in het gebied ten westen van Enschede. De monsters zijn geanalyseerd op het gehalte aan elementen (zware metalen). De meest belangrijke analyseresultaten (de luchtconcentraties aan zware metalen) zijn inmiddels gerapporteerd. (zie rapportage 22/5/00). De element-analyses van gras- en veegmonsters zullen morgen (24/5/00) worden opgeleverd. Tenslotte wordt op dit moment een aantal luchtsstoffilters geanalyseerd op de aanwezigheid van stofgebonden organische verbindingen, waaronder dioxinen. Resultaten worden eind van deze week opgeleverd. Screening van de monsters heeft reeds aangegeven dat de concentraties naar verwachting niet hoog zijn.

Voor zover ons (en 5.1.2e) bekend zijn geen verdere metingen uitgevoerd naar chemische stoffen.

- Asbest.
  Diverse instanties hebben zich inmiddels bezig gehouden met onderzoek naar en de bepaling van asbest op de lokatie.

1. Op zondag 14 mei zijn DTA-teams van de Regionale brandweer ingezet voor visuele inspectie van met name het buitengebied. Hierbij is geen asbest aangetroffen.

2. Op zondag 14 mei is Chemisch Advies van de Regionale Brandweer Amsterdam aanwezig geweest met een meetwagen voorzien van polarisatiemicroscopen ten behoeve van asbestherkenning. Zij hebben in de binnenring asbest aangetroffen.
3. Op zondag 14 mei is, op verzoek van de brandweer na inschakeling door het RIVM en in opdracht van VROM onderzoek uitgevoerd door twee medewerkers van SGS. Hierbij is nauw met de brandweer samengewerkt. Het onderzoek is vooral gericht geweest op het verkennen van de toestand in de buitenring. Resultaat: geen asbestverspreiding van binnenring naar buitenring.
4. Op zondag 14 mei is na inschakeling door het RIVM en in opdracht van VROM Tempelman naar Enschede gegaan, om de metingen van SGS en de brandweer deskundig te begeleiden. Tevens is toen Ascor analyse ingeschakeld om extra onderzoekscapaciteit te kunnen inzetten.
5. Het onderzoek van 5.1.2e en SGS is in de dagen er na voortgezet.
6. Vanaf dinsdag is de opdrachtverlening van SGS en Ascor overgegaan naar de gemeente Enschede. Begeleiding door 5.1.2e blijft in opdracht van VROM.
7. Bij het onderzoek van de binnenring vanaf 15/5/00 wordt tussen het puin asbest en beschadigd asbest gevonden.
8. Op 15/5/00, 17/5/00 en 18/5/00 zijn luchtmetingen verricht in de binnenring. Bij de metingen van 17/5/00 worden in drie van de zes monsters verhoogde asbestgehalten in de lucht aangetroffen. De betreffende monsters zijn genomen in de nabijheid van beschadigde brandwerende platen. Deze zijn inmiddels vakkundig verwijderd. Van alle resultaten zijn de lokale belanghebbenden op de hoogte gesteld. Tevens zijn bij een aantal gelegenheden voorlichtende teksten opgesteld.
9. Op de lokatie is op 16/5 een meldpunt asbest ingericht, waar asbestvondsten kunnen worden gemeld. Het blijkt dat een redelijk aantal meldingen binnenkomen.
10. Op 22/5/00 is het asbestonderzoek in opdracht van de gemeente overgenomen door Search BV. Bij de opdrachtverlening spelen mogelijk ook verzekeringsmaatschappijen en schoonmaakbedrijven een rol.
11. Search is voornemens per dag 8 luchtmonsters te nemen en deze middels lichtmicroscopie te analyseren. Op verzoek van de MMK (5.1.2e) wordt de analysemethode gewijzigd in electronenmicroscopie.
12. Door SGS worden in de loop van deze week in opdracht van VROM en onder begeleiding van Tempelman een aantal extra luchtmetingen op de lokatie uitgevoerd als second-opinion op de Search-metingen.
13. Coördinerend ten aanzien van het asbestonderzoek op de lokatie is 5.1.2e van de Gemeentelijke Milieudienst Enschede.

Enschede

Huidige stand van zaken:

- Eerste tussenrapportage is gerapporteerd op internet. Persvoorlichting gebeurd door VROM.
- Rapportage resultaten van gras- en veegmonsters van 14/5 en 16/5 is in concept gereed. Is ter commentaar en ter voorinformatie verzonden aan de Hoofdinspectie, maar is nog niet gerapporteerd. Het blijkt dat er sprake is van een duidelijk meetbare en aan de ramp te relateren contaminatie, waarvan het maximum ligt tussen 0,5 en enkele kilometers. Blootstellingsmodellering geeft aan dat het risico gering is. Belangrijkste blootstellingsbronnen zijn consumptie van groenten uit eigen tuin en ingestie van grond door kinderen. Ook onder worst-case omstandigheden worden geen ADI's overschreden.
- In overleg met de Hoofdinspectie is besloten vandaag opnieuw veeg- en grasmonsters te nemen uit hetzelfde gebied, ter toetsing van de aanname dat de contaminatie sterk zal zijn verminderd.
- Met de Hoofdinspectie is afgesproken dat de rapportage van gras- en veegmonsters, dioxinemetingen aan luchtstof en de aanvullende metingen van de vandaag genomen monsters a.s. dinsdag zullen worden gerapporteerd.
- Over rapportage en woordvoerdersschap zijn inmiddels tussen VROM en VWS afspraken gemaakt. Wij blijven bij een één op één rapportage aan IMH/CM. Deze meldt door naar VWS en IACenschede.

Wat moet nog gebeuren:

Aktiviteit	Uit te voeren door	einddatum
Overzichtskaart van Enschede/omgeving lokatie monsterpunten	5.1.2e	29/5/00
Omrekening depositie in luchtconcentraties		29/5/00
Definitieve rapportage gras- en veegmonsters		30/5/00
Rapportage dioxinebepalingen in luchtstof		30/5/00
Op termijn		
Berekening van potentiële vrijstelling zware metalen bij de vuurwerkramp		?
Achtergrondsverhaal inzake verspreiding stoffen bij brand		?
Eindrapportage asbestonderzoek		?

Risico's:

Verhaal van 5.1.2e Zware metalen levensgevaarlijk.
De tegenstelling tussen de omvang van de ramp en de ernst van de milieuschade. In de perceptie van de gemiddelde burger is dat moeilijk te reimen.,
Oplossing: goed achtergrondsartikel met begrijpelijke uitleg: grote oppervlak, maar ook in de berichtgeving en voorlichting goede toon aanslaan: niet de aanwezige en duidelijk meetbare verontreinigingen bagatelliseren, maar aangeven dat er wel degelijk sprake is van een verhoging.

Rapportage veeg- en grasmonsters: klachten over te lang wachten?

Evaluatiepunten
Organisatie monsterneming, meting en analyse zit goed en professioneel in elkaar. Er zijn weinig tot geen fouten gemaakt. Tot nu toe positieve pers

Maar:
Er moet crisiscentrum te worden ingericht met goede ICT-voorzieningen
Voorlichting moet beter geregeld. Voorlichting dient aanwezig te zijn in eerder genoemd crisiscentrum om zeer korte lijnen te waarborgen, afspraken te maken met VROM/VWS voorlichting en deze te monitoren/handhaven, en om persberichten op te stellen.
Er dient een projectsecretaris te worden aangesteld bij dit soort gebeurtenissen die het logboek bijhoudt.
Er dient aan de MOD een groep te worden toegevoegd die als enige taak heeft resultaten om te zetten in rapporten en adviezen voor de verschillende opdrachtgevers/vraagstellers. Deze kan tevens bijdragen aan de persvoorlichting.
Er dient een bereikbaarheidsregeling te komen voor TNO (is reeds geregeld)
Meetvoorzieningen dienen dikker te worden uitgevoerd. Overleg met IMH
Meer capaciteit nodig voor MOD Overleg met IMH.

Meetprogramma's

Tijdens en na de brand te Drachten zijn metingen uitgevoerd. Het totale meetprogramma kende drie fasen:

- Indicatief onderzoek naar de verspreiding van stoffen tijdens en onmiddelijk na de brand. Dit zijn de monsters A en B in Bijlage 5. Op grond van deze metingen kon niet worden vastgesteld of zonering van het maatregelengebied mogelijk was.
- Een besluit over zonering zou moeten vallen op maandag 15 mei. Daartoe werden op 14 mei 9 grasmonsters genomen in een gebied dat werd gedefinieerd door de na de brand beschikbare meteo over de gehele periode van de brand. Dat dit gebied niet volledig overeenkomt met het maatregelengebied van LNV (iets kleiner aan de Noordzijde en iets groter aan de Zuidzijde) is van belang, omdat hieruit zou kunnen worden opgemaakt of het maatregelengebied juist gekozen was. Dit tweede meetprogramma bood voldoende basis om een zonering (0-5 km en 5-30 km) in te stellen. In zone 1 (0-5 km) werden de maatregelen volledig gehandhaafd, met name omdat er nog te weinig inzicht bestond in de gehaltes aan dioxine-achtige verbindingen.
- Ten einde vast te stellen of het maatregelengebied geheel of gedeeltelijk zou kunnen worden vrijgegeven is op maandag 15 mei een grootschaliger bemonsteringsprogramma uitgevoerd dat gestratificeerd was op het maatregelengebied met een grotere dichtheid aan monsters dichter bij de vuurhaard.

Het "maatregelengebied" en het "depositiegebied"

- Het gebied zoals afgebakend tijdens het overleg in het crisiscentrum aan het eind van de middag van 12 mei, later door LNV overgenomen als zijnde het maatregelengebied, is tot stand gekomen in aanwezigheid van een medewerker van de MOD (Zomer). Het maatregelengebied moest worden vastgesteld voordat meetresultaten beschikbaar waren, de contouren van dit gebied zijn vastgesteld aan de hand van waarnemingen van de bevolking/autoriteiten (stank, rook, depositie). Het was op dat moment -zonder meeetresultaten- niet uit te sluiten dat binnen dit gebied verhoogde blootstelling aan schadelijke stoffen had plaatsgevonden.
- Op grond van diverse waarnemingen en onder gebruikmaking van metereologische gegevens van het KNMI zijn op zaterdag 13 mei vervolgens modelberekeningen uitgevoerd om het depositiegebied in kaart te brengen. Deze kaart is later ook opgenomen in de briefrapporten van 15 en 19 mei.

Status van de metingen

- Gras en melk zijn gereed, op grond hiervan zijn de beperkende maatregelen in het veterinaire spoor opgeheven
- Er is een monster aangeboden door een boer, dit monster was inhomogeen (o.a. stukjes metaal, verkoold hout, papier, steenwol en gras). Inmiddels is getracht dit monster te karakteriseren (eerste conclusie geen afwijkend resultaat t.o.v. de reeds beschikbare gegevens)
- De metingen aan PCB's en dioxines in het luchtstof uit de pluim lopen nog, eerste indicatie is dat het dioxinegehalte enige ng/m^3 bedraagt. Dit is ongeveer een factor 100 boven de achtergrondwaarden in stedelijk gebied en ongeveer 10 maal de emissienorm. Nadere gegevens over de PCB/dioxineverhouding kunnen informatie geven over het verbrandingsproces.

Open eindes

- Openbaarheid van de (tussen)rapportages.
- Risico's voor de volksgezondheid zijn nog niet expliciet meegenomen.
- Communicatie rond het "aangeboden" monster
- Mogelijke schadeclaims en vermeende verschillen tussen maatregelengebied en blootstellingsgebied.

Ministerie van VROM, Hoofdinspectie van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiene (CM), t.a.v. 5.1.2e
Inspectie Milieuhygiene Oost, t.a.v. 5.1.2e

Bilthoven: 15 mei 2000
Onderwerp: **Kort verslag resultaten van het onderzoek naar luchtverontreinigingen en gedeponeerd stof in Enschede.**

Bijgaand doen wij u een korte rapportage toekomen waarin de voorlopige bevindingen worden samengevat van het onderzoek dat door het RIVM is ingesteld naar aanleiding van de explosie en brand bij het bedrijf SE Fireworks te Enschede van 13 mei 2000. De bevindingen hebben betrekking op luchtstof- en veegmonsters, welke tijdens de brand genomen zijn door de milieuongevallendienst van het RIVM alsmede op de luchtmetingen die in de nabijheid van de ramplokatie zijn genomen.

Dit rapport bestrijkt slechts een deel van het inmiddels uitgevoerde onderzoek. De gegevens die nu nog niet beschikbaar zijn hebben betrekking op de resultaten van de monsters die in de avond en nacht van 13 mei zijn genomen. Op 14 mei zijn in de loop van de dag en avond opnieuw veeg- en luchtstofmonsters genomen, welke op dit moment in analyse zijn.

Wij hopen u met bijgaand briefrapport voldoende op de hoogte te hebben gebracht. Vanzelfsprekend zullen wij spoedig na het beschikbaar komen van de overige resultaten u daarover rapporteren. Namens de onderzoeksteams van RIVM

5.1.2e
RIVM, Bilthoven
Tel: 5.1.2e

Inleiding

Op 13 mei 2000 zijn door het RIVM monsters genomen van luchtstof (hoek Deurningerstraat/Renbaanstraat) en van gedeponeerd stof op vensterbanken benedenwinds van de ramplokatie. Van de genoemde monsters zijn het luchtstofmonster en een veegmonster inmiddels geanalyseerd op zware metalen. Voorts zijn metingen op lokatie verricht met behulp van EC-monitoren van een aantal gasvormige verontreinigingen, te weten CO, HCN, HCl, NO2 en NH3. Tenslotte is met behulp van een portable GC een meting verricht van het gehalte aan apolaire vluchtige organische verbindingen. De monsternemingen en metingen zijn verricht tussen 22.00 en 24.00 uur. De meetlokatie bevond zich op een afstand van ca 300 meter benedenwinds van de ramplokatie. De ramplokatie mocht op dat moment nog niet dichter worden benaderd.
Tijdens de metingen was op de meetlokatie duidelijk rook waarneembaar zowel visueel als op basis van geurwaarneming.

Bevindingen van het onderzoek.

1. Metingen op gasvormige luchtverontreinigingen

Van de genoemde anorganische verontreinigingen werd alleen CO waargenomen in een gehalte boven de detectiegrens. De gemeten concentratie bedroeg ca 10 ppm. Voor HCN, HCl, NO2 en NH3 was de concentratie lager dan de detectiegrens van ca 1 ppm

De meting met behulp van de photovac gaf resultaten op achtergrondniveau voor een aantal aromaten. Verdere bijzonderheden werden niet waargenomen bij de meting.

2. Metingen van het gehalte aan elementen in luchtsstof

De resultaten van de analyse van het luchtstofmonster op het gehalte aan elementen zijn opgenomen in tabel 1. In deze tabel zijn tevens waarden opgenomen die voor de betreffende elementen eerder zijn gevonden op verschillende lokaties in Nederland, alsmede voor zo ver aanwezig normen voor luchtconcentraties.
Het blijkt dat de gehalten voor veel elementen waaronder chroom, koper, zink, strontium, cadmium, antimoon, barium en lood in het Enschedese verhoogd zijn ten opzichte van elders in Nederland gevonden waarden. Koper, barium, strontium en antimoon vormen belangrijke bestanddelen van vuurwerk[1]. Chroom, zink, lood en cadmium worden in het in de voetnoot vermelde RIVM-rapport niet als belangrijke bestanddelen van vuurwerk genoemd. Aanwezigheid ervan in vuurwerk, bijv. in de vorm van pigmenten is echter niet uitgesloten.
Wanneer de gemeten concentraties worden vergeleken met de vigerende normen en richtwaarden blijkt er voor Cr, Cd, en Pb sprake te zijn van een overschrijding van de jaargemiddelde norm. Voor Cadmium is de gemeten waarde licht verhoogd ten opzichte van de jaargemiddelde norm. Voor Cr is de norm van 2.5 ng/m3 gedefinieerd voor Cr^{6+}, terwijl de gemeten waarde van 70 ng/m^3 betrekking heeft op een mengsel van Cr^{3+} en het aanzienlijk minder toxische Cr^{3+}. Voor Pb is er sprake van een aanzienlijke overschrijding van de jaargemiddelde norm, maar de waarde blijft beneden zowel de nederlandse als de amerikaanse MAC-waarde. Voor koper, zink en

[1] Noordijk, Luchtverontreiniging door vuurwerk tijdens de jaarwisseling van 1992, 1993. RIVM-rapport nr. 722103001.

antimoon is er geen sprake van normoverschrijding. Voor strontium en barium is geen lange termijn norm gedefinieerd. Voor Barium geldt dat de MAC-waarde 500 $\mu g/m^3$ bedraagt en dus in het betreffende luchtmonster lang niet wordt overschreden.
Voor strontium is ook geen MAC-waarde bekend. De gemeten waarde is echter niet sterk verhoogd ten opzichte van elders in Nederland gemeten waarden.

Uitgaande van het feit, dat de gemeten blootstellingsconcentraties kortdurend van aard zullen zijn kan worden geconcludeerd dat geen concentraties van elementen zijn gemeten die moeten worden beschouwd als gezondheidsbedreigend.

3. Metingen van de gehalten aan elementen in veegmonsters
De resultaten van de veegmonsters zijn voor eerder genoemde elementen opgenomen in tabel 2. Uit een vergelijking van de resultaten met die van eerder genomen monsters in Zoeterwoude blijkt, dat dezelfde elementen die verhoogd werden aangetroffen in het luchtstof, te weten Cr, Ni, Cu, Zn, Cd, Sb en Pb ook in het veegmonster verhoogde waarden vertonen. Dit is een aanwijzing voor een relatie tussen het luchtstof en het gedeponeerde materiaal.
Tevens blijkt echter dat het gaat om lichte verhogingen ten opzichte van de genoemde waarden in Zoeterwoude.

Algemene conclusies:

Zowel in het luchtmonster als in het veegmonster is er sprake van verhoogde concentraties van een aantal elementen ten opzichte van de gemiddelde concentraties van deze elemeten elders in Nederland. ~~Gezien de aard van de verhogingen lijkt een relatie met het bij de ramp betrokken vuurwerk mogelijk.~~
Er van uitgaande, dat de gemeten blootstellingsconcentraties kortdurend van aard zullen zijn kan worden geconcludeerd dat de verhoging van de concentraties niet van dien aard is dat er op het moment van de meting sprake was van een gezondheidsbedreigende situatie.

Verder onderzoek

Op 14 mei zijn opnieuw veegmonsters en een aantal luchtstofmonsters genomen. De veegmonsters zijn bedoeld om de ruimtelijke spreiding van de depositie nauwkeurig in kaart te brengen. De luchtstofmonsters dienen ter toetsing van de hypothese dat de concentraties van de elementen in de lucht na het beeindigen van de brand zullen dalen. Daarnaast zal aan een deel van de monsters een screening plaatsvinden van de gehalten aan organische verbindingen.
De resultaten van dit onderzoek zullen naar verwachting in de loop van deze week worden gerapporteerd.

Tabel 1 resultaten van de analyse van het luchtstofmonster

Element	**Gehalte in µg per m3 lucht in Enschede**	Concentratie-range bij metingen elders in Nederland (µg/m3)	Lange termijn Normen voor luchtconcentratie (µg/m3)[2]
Li	**<0,2**		
Na	**<20**		
Mg	**<10**		
Al	**3,05**	0.05-1.2	Geen
K	**6,90**	0.06-3.4	Geen
Ca	**10,03**	0.08-9.2	Geen
Ti	**0,43**		Geen
V	**0,02**	0.00-0.06	1 [3]
Cr	**0,07**	0.001-0.022	0.0025 [4]
Mn	**<1**	0.02-0.06	0.15 [2]
Fe	**2,10**	0.03-13.8	Geen
Co	**<0,06**	0.002-0.06	
Ni	**0,02**	0.001-0.011	0.25 [4]
Cu	**2,62**	0-0.93	20 [5]
Zn	**15,50**	0.005-1.15	18 [6]
Sr	**0,07**	0.001-0.011	Geen
Zr	**<0,4**		
Mo	**0,09**		
Cd	**0,70**	0-0.06	0.4 [7]
Sn	**0,27**		*
Sb	**1,20**	0-0.004	3.2
Ba	**0,39**	0.006-0.036	1 [8]
La	**<0,02**		
Ce	**<0,02**		
Pr	**<0,02**		
Nd	**<0,02**		
Sm	**<0,02**		
Eu	**<0,02**		
Gd	**<0,02**		
Dy	**<0,02**		
Hg	**<0,02**		
Pb	**23,08**	0.001-1.28	0.5

Relevante MAC-waarden:

[2] Alleen opgenomen voor elementen met een luchtconcentratie hoger dan de detectiegrens van de methode
[3] WHO Air Quality Guideline
[4] Maximaal toelaatbaar risico (MTR) als jaargemiddelde concentratie in buitenlucht voor Cr^{6+}
[5] Voorlopige grenswaarde afgeleid door het RIVM in het kader van een risicobeoordeling van koper-chroom-arseen zouten als houtconserveringsmiddel
[6] Grenswaarde afgeleid door FoBiG (een voor de Duitse overheid werkend toxicologisch adviesbureau
[7] Laagste waarde geassocieerd met een verhoogd risico voor kanker als gevolg van inademing bij levenslange blootstelling (geen echte guideline).
[8] Waarde afgeleid door RIVM als TCL (levenslange blootstelling).

Pb:	Nederland	150 $\mu g/m^3$
	VS	50 $\mu g/m^3$
Ba	Nederland	500 $\mu g/m^3$

Tabel 2 gemeten gehalten in veegmonster, alsmede de minimale, maximale, gemiddelde en mediane waarden in 12 monsters

Element	**Gehalte in Veegmonster Enschede (µg/m2)**	depositie Zoeterwoude min (µg/m2)	depositie Zoeterwoude max (µg/m2)	depositie Zoeterwoude gem (µg/m2)	depositie Zoeterwoude med (µg/m2)
Li	**4**	1	7	3	2
Na	**1220,0**	242	5491	1470	864
Mg	**1237,0**	220	2615	776	595
Al	**4438**	642	6972	2300	1725
K	**2851**	288	3166	1361	839
Ca	**12070**	1293	24780	5804	3449
Ti	**144**	13	207	73	55
V	**13,7**	3	31	9	7
Cr	**13,4**	1	21	7	6
Mn	**114**	12	199	58	42
Fe	**4260**	773	11543	3890	2666
Co	**2,6**	2	27	6	4
Ni	**11,8**	2	22	8	7
Cu	**76,8**	4	94	29	24
Zn	**1395**	156	1565	508	382
Sr	**59**	10	166	43	26
Zr	**10**	1	12	5	4
Mo	**3,7**	0	6	1	1
Cd	**2,3**	0	2	1	0
Sn	**3,5**	1	17	4	3
Sb	**7**	0	9	2	2
Ba	**316**	12	681	165	59
La	**3,2**	1	11	3	3
Ce	**6,3**	1	13	4	3
Pr	**0,8**	ng	ng	ng	ng
Nd	**3,0**	ng	ng	ng	ng
Sm	**0,6**	ng	ng	ng	ng
Eu	**0,2**	ng	ng	ng	ng
Gd	**0,6**	ng	ng	ng	ng
Dy	**0,4**	ng	ng	ng	ng
Hg	**0,2**	ng	ng	ng	ng
Pb	**1052,0**	80	1115	263	158

MILIEUGEVOLGEN VUURWERKRAMP ENSCHEDE
Eerste tussentijdse rapportage

Kort na de ramp verzocht de afdeling crisismanagement van de Hoofdinspectie Milieuhygiëne het RIVM onmiddellijk uit te rukken met de meetwagens. Het RIVM heeft toen op verschillende plaatsen, zo dicht mogelijk bij de ramp en zoveel mogelijk in het gebied van de rookpluim, metingen gedaan van deeltjesvormige en van gasvormige stoffen in de lucht. Doel van de metingen was het in kaart brengen van de bloostelling van omwonenden en hulpverleners aan stoffen die vrijkwamen bij de ramp. Deze metingen zijn uitgevoerd op 13/5, aan de rand van de zogenaamde "binnenring". Op 14/5 en 16/5 zijn aanvullende metingen gedaan resp aan de rand van en in de binnenring. Tevens zijn er monsters genomen van gras en van het stof dat na de explosie was neergedaald. Dit werd gedaan om een indruk te krijgen van de verspreiding en de depositie van zware metalen in de omgeving. De uitslag van deze analyses is nog niet bekend.
Daarnaast heeft het RIVM in opdracht van de Hoofdinspectie bewerkstelligd dat er onderzoek werd gedaan naar de aanwezigheid van asbest in en om het rampgebied. Hiervoor is onder meer TNO ingeschakeld.

Resultaten
Van de anorganische gasvormige verbindingen was op 13 mei alleen koolomonoxide verhoogd met een concentratie van 10 ppm. Een aantal andere gevaarlijke gassen die bij brand kunnen vrijkomen, zoals blauwzuur, zoutzuur, ammoniak en stikstofoxiden werden niet aangetoond boven de detectiegrens van 1 ppm. Meting van organische componenten gaf concentraties op laag niveau te zien.
Op 16/5 zijn er monsters genomen met behulp van koolbuizen en zgn. personal samplers. De laatste werden gedurende een paar uren gedragen door hulpverleners.
De resultaten laten zien dat er licht verhoogde concentraties voorkwamen van onder andere benzeen, tolueen, ethylbenzeen, styreen en hexaan. Alleen voor benzeen kwam de concentratie in de buurt van de TCL (toelaatbare concentratie in lucht) een concentratie die bij levenslange blootstelling geen effecten veroorzaakt bij de bevolking. Voor de andere verbindingen is er geen sprake van overschrijding van deze lange termijn waarden. Dat betekent automatisch dat deze waarden (ver) beneden de toegelaten waarden voor werknemers liggen, de zgn. MAC-waarden

De metingen van het stof in de lucht gaven het volgende beeld

1. concentraties fijn stof en elementen (zware) metalen in dat stof
De concentratie fijn stof was, zoals verwacht, verhoogd tot boven de daggemiddelde grenswaarde voor de bevolking; immers, rook bevat zeer veel kleine stofdeeltjes.
De elementen die in dat stof zijn aangetroffen, lieten het volgende zien. Van vele elementen werden concentraties boven de achtergrondwaarde gevonden. Alleen voor cadmium (op 13 mei), voor barium (op 14 en 16 mei) en voor lood (op alle dagen) werden lange termijn blootstellingsnormen voor de bevolking overschreden. Voor lood daalt de concentratie bij de drie opeenvolgende monsternemingen. Voor Barium waarvan

de concentratie de lange termijn blootstellingsnorm licht overschrijdt is het beeld wisselender.
Voor Chroom is op 13 mei een concentratie gevonden die boven de lange termijn grenswaarde uitkwam. Echter de grenswaarde heeft betrekking op chroom VI, terwijl de metingen betrekking hebben op een mengsel van het veel minder toxische chroom III en chroom VI. Het gehalte van de laatste stof is naar verwachting minder dan 5%.
Een belangrijk gegeven is nog dat de metingen hebben plaatsgehad in de rookpluim, zo dicht mogelijk bij het rampgebied, terwijl de omwonenden zich het grootste deel van de tijd op veel grotere afstand bevonden. Hierdoor is het onwaarschijnlijk dat omwonenden zijn blootgesteld aan waarden boven de toegestane lange termijn blootstellingsnormen.
Voor de blootstelling van werknemers in het rampgebied geldt dat zowel voor fijn stof als voor de elementen, de gemeten waarden ruim onder de MAC-waarden liggen.

2. *organische componenten in stof*
In het stof werden geen gehaltes aan componenten gevonden boven de achtergrond-concentraties. Ter controle worden op dit moment in enkele monsters PAK's en dioxines bepaald. De resultaten hiervan zullen spoedig bekend zijn.

Verwacht werd dat door de in de avond van 16/5/00 ingezette weersverandering (regen; toename windsnelheid) de concentraties zullen afnemen. Om dit te verifiëren zijn op 18/5/00 nieuwe monsters genomen, die nog in bewerking zijn.

Asbest
Niet alleen TNO, maar ook de DTA- teams van de Regionale Brandweer hebben visuele inspecties uitgevoerd in het gebied. Dat is gebeurd in drie gebieden, de zgn. binnenring, de buitenring, en het gebied waarover de pluim zich heeft verspreid. Voorts zijn in de binnenring luchtmonsters genomen om de asbestvezelconcentratie vast te stellen.

In de buitenring en in het gebied waar de pluim is neergekomen is geen asbest gevonden. Alleen in de binnenring is asbesthoudend materiaal aangetroffen. Van alle vondsten van asbesthoudend materiaal is het bevoegd gezag in kennis gesteld. Het onderzoek wordt op dit moment voortgezet.
Voor de genomen luchtstofmonsters geldt dat slechts in één van de luchtmonsters één vezel is aangetroffen. Door de beperkte duur van de meting resulteert dit in een concentratie met een groot onzekerheidsgebied, dat echter beneden de MAC-waarde en de Maximaal Toelaatbare Risico (MTR)-waarde ligt. De overige luchtmonsters bevatten geen asbest.

Op 17 mei zijn opnieuw luchtmonsters genomen in de binnenring, nabij aangetroffen beschadigd asbest. In de drie van de in totaal zes geanalyseerde luchtmonsters is asbest aangetroffen (vnl. amosiet-asbest) in concentraties die de hoogte van het verwaarloosbaar risiconiveau (VR) van 1000 vezelequivalenten/m^3 mogelijk overschrijden, maar beneden het Maximaal Toelaatbaar Risico blijven. Het VR betreft een jaargemiddelde dat (gezien de aard van de situatie) niet zal worden overschreden. De amosietvezels zijn naar alle waarschijnlijkheid afkomstig van beschadigde brandwerende platen. Wel is duidelijk dat

bij het aantreffen van asbest voorzichtigheid geboden is om onnodige blootstelling te voorkomen.

Milieugevolgen Vuurwerkramp Enschede: Eerste tussenrapportage van de resultaten metingen luchtstof- en veegmonsters

M. Mennen, J.J.G. Kliest

18 mei 2000

Inleiding en doel

Tijdens en in de nasleep van de vuurwerkramp te Enschede zijn op 13/5/00, 14/5/00 en 16/5/00 luchtmetingen uitgevoerd door de Milieuongevallendienst van het RIVM. Er zijn luchtstofmonsters genomen, zowel van PM10 (= fijn stof) als van TSP (= totaal stof). Daarnaast zijn metingen verricht van de concentraties aan gasvormige componenten in de lucht.
Doel van deze metingen was een schatting te kunnen maken van de blootstelling aan verontreigingen, stofdeeltjes en zware metalen van zowel de omwonenden als de werknemers die in het rampgebied werkzaamheden verrichten.
Naast luchtmonsters zijn ook veegmonsters en grasmonsters genomen in de directe en de wijdere omgeving van het rampgebied. Doel hiervan is om de verspreiding en depositie van de verontreiniging van zware metalen in kaart te brengen. Een deel van de monsters wordt nog geanalyseerd. De resultaten van deze metingen zullen separaat worden gerapporteerd. Voor wat betreft de blootstelling van omwonenden en werknemers zijn deze resultaten niet van direct belang.

Deze tussenrapportage omvat alle, deels reeds eerder gerapporteerde gegevens, welke op 18/5/00 bekend waren.

Opdrachtverlening

Opdracht tot het onderzoek is gegeven door de Hoofdinspectie Milieuhygiëne, afdeling Crisismanagement van het minsterie van VROM in het kader van project M/609022: Ondersteuning Crisismanagement.

Uitvoering

Op 13/5/00 zijn luchtstofmonsters zijn genomen tussen 22:00u en 24:00u op de hoek van de Renbaanstraat en de Deurningerstraat op een afstand van ca 250 meter benedenwinds van kern van de ramplocatie. Op dat moment was de brand nog aan de gang en was er sprake van een forse rookontwikkeling. Er zijn tegelijkertijd twee TSP monsters genomen. Daarnaast zijn in dezelfde periode en op dezelfde locatie metingen verricht van een aantal gasvormige verontreinigingen, te weten CO, HCN, HCl, NO_2 en NH_3. Tenslotte is met behulp van een portable GC een meting verricht van het gehalte aan apolaire vluchtige organische verbindingen.
Op 14/5/00 zijn luchtstofmonsters genomen tussen 14:30u en 18:30u op de hoek van de Roomweg en de Deurningerstraat op een afstand van ca 100 meter van het

dichtstbijzijnde uitgebrande huis. Tegelijkertijd werden één PM10 en één TSP monster genomen. Ter plekke werd nog een duidelijke rooklucht waargenomen. Tijdens de monsternameperiode is aangevangen met sloopwerkzaamheden in het rampgebied.
Op 16/5/00 zijn luchtstofmonsters genomen achtereenvolgens tussen 14:00u en 16:00u en tussen 16:00u en 18:15u. Gedurende beide perioden werden tegelijkertijd één PM10 en één TSP monster genomen. De monstername vond plaats op de hoek van de Roomweg en de Nieuwluststraat op een afstand van ca 30 meter benedenwinds van het gebied waar o.a. sloopwerkzaamheden werden uitgevoerd. Tegelijkertijd zijn luchtmonsters genomen op actief koolbuizen om concentraties aan vluchtige organische verbindingen te kunnen bepalen. Tevens zijn enkele in het gebied werkzame personen gedurende een paar uur uitgerust met personal samplers, welke eveneens zullen worden geanalyseerd op vluchtige organische verbindingen. Op deze wijze kan een indicatie van de persoonlijke blootstelling aan organische verbindingen worden verkregen.

De monsters zijn getransporteerd naar het laboratorium. Van de PM10 monsters is de massa bepaald, waaruit de concentratie aan PM10 in de lucht is berekend. Van de TSP monsters en ook van de op 16/5/00 bemonsterde PM10 monsters is een deel geanalyseerd op zware metalen en andere elementen. Reden hiervoor is dat bepaalde soorten (zware) metalen veelal voorkomen in vuurwerk en daarom kunnen worden verwacht in stofdeeltjes in de lucht op en rondom het rampgebied. Een ander deel van de TSP monsters is middels een screening geanalyseerd op organische componenten.
De actief koolbuizen en de passieve samplers zijn geanalyseerd op vluchtige organische componenten.

Resultaten

Van de op 13/5/00 gemeten anorganische verontreinigingen werd alleen CO waargenomen in een gehalte boven de detectiegrens. De gemeten concentratie bedroeg ca 10 ppm. Voor HCN, HCl, NO2 en NH3 was de concentratie lager dan de detectiegrens van ca 1 ppm.
De meting op 13/5/00 met behulp van de mobiele GC gaf voor een aantal aromaten concentraties op het achtergrondniveau. Verdere bijzonderheden werden bij deze meting niet waargenomen.

In Tabel 1 zijn de op de drie dagen gemeten concentraties aan fijn stof vermeld, uitgedrukt in microgram stof per kubieke meter lucht. Ook zijn de MAC waarde (grenswaarde voor de bescherming van werknemers) voor respirabel stof (dat zijn stofdeeltjes die tot in de longen kunnen doordringen) en de grenswaarde voor de daggemiddelde PM10 concentratie (ter bescherming van de bevolking) vermeld.

Tabel 1 Resultaten van de fijn stof metingen

Datum en tijdstip monstername	PM10 concentratie in de lucht te Enschede (µg/m3)	MAC waarde respirabel stof (µg/m3)	Daggemiddelde grenswaarde PM10 (µg/m3)
13/5/00, 22:00-24:00	640 [1]	5000	140
14/5/00, 14:30-18:30	238	5000	140
16/5/00, 14:00-16:00	217	5000	140
16/5/00, 16:00-18:15	212	5000	140

De screening op organische componenten gaf aan dat er in het stof geen gehalten aan componenten werden aangetoond boven de achtergrondconcentraties. Momenteel worden, ter verificatie, enkele componenten (o.a. PAKs) in de stofmonsters nader onderzocht. Verder zullen drie TSP monsters (van elke monsternamedag één) nog op dioxinen geanalyseerd worden.

De resultaten van deze elementenanalyse van de TSP monsters zijn opgenomen in Tabel 2, uitgedrukt in microgram element per kubieke meter lucht. Ter vergelijking zijn ook gegevens uit andere onderzoeken (referentiewaarden) naar gehalten aan elementen in stofdeeltjes in de lucht vermeld. Tevens bevat de Tabel toxicologische grenswaarden voor lange termijn blootstelling (ter bescherming van de bevolking) en MAC waarden (grenswaarden voor de bescherming van werknemers)[2].

Uit de resultaten van de analyses van de actief koolbuizen en de personal samplers blijkt dat er licht verhoogde concentraties voorkomen aan benzeen, tolueen, ethylbenzeen, styreen, hexaan en, in mindere mate, van enkele andere aromatische verbindingen en alkanen. De op de verschillende locaties gemeten waarden geven een consistent beeld. De concentraties benzeen lagen rond de TCL waarde (= Toelaatbare Conventratie in Lucht, een grenswaarde ter bescherming van de algemene bevolking) van 20 µg/m3; voor de andere componenten is er geen sprake van overschrijding van lange termijn grenswaarden. Van alle gemeten componenten liggen de concentraties ruim beneden de MAC waarden.

[1] Schatting op basis van een gemeten TSP concentratie van 1630 µg/m3 en een fijn stof fractie van 40%, d.w.z. dat 40% van het TSP uit fijn stof bestaat. Dit percentage is gebaseerd op de metingen van 16 mei.
[2] Van sommige elementen hangt de MAC waarde af van de verbinding, waarin het element voorkomt. Omdat niet bekend is in welke hoedanigheid de geanalyseerd elementen in het luchtstof voorkomen, is in de Tabel steeds de laagste MAC waarde van een betreffend element opgenomen ('worst case' benadering).

Tabel 2 Resultaten van de elementanalyse van de luchtstofmonsters

Element	Gehalte in TSP in lucht te Enschede 13/5/00 (µg/m3)	Gehalte in TSP in lucht te Enschede 14/5/00 (µg/m3)	Gehalte in TSP in lucht te Enschede [3] 16/5/00 (µg/m3)	Gehalte in PM10 in lucht te Enschede [2] 16/5/00 (µg/m3)	Concentratie-range bij metingen elders [4] (µg/m3)	MAC waarde (µg/m3)	Lange termijn grenswaarde (µg/m3)
Li (lithium)	<0,2	<0,05	<0,2	<0,4	<0,01	Geen	Geen
Na (natrium)	<20	<5	<20	<40	0,05 – 2,5	2000	Geen
Mg (magnesium)	<10	<3	<10	<20	0,03 – 0,7	10.000	100 [5]
Al (aluminium)	3,05	8	7,4	<5	0,05 – 6,8	10.000	Geen
K (kalium)	6,90	<5	27	18	0,05 - 13	2000	Geen
Ca (calcium)	10,03	74	91	30	0,06 – 15	10.000	Geen
Ti (titanium)	0,43	1,1	0,6	0,4	<0,01 – 0,1	5000	Geen
V (vanadium)	0,02	<0,02	<0,1	<0,2	<0,01 - 0,08	10	1 [6]
Cr (chroom)	0,07	<0,05	<0,1	<0,2	0,001 - 0,2	25 [4]	0,0025 [7]
Mn (mangaan)	<1	<0,5	2,2	<3	0,002 - 0,4	1000	0,15 [2]
Fe (ijzer)	2,10	8,8	13,5	<10	0,03 – 21	Geen	Geen
Co (kobalt)	<0,06	<0,05	<0,1	<0,2	0,001 - 0,06	20	Geen
Ni (nikkel)	0,02	<0,05	<0,1	<0,3	0,001 - 0,01	100	0,25 [4]
Cu (koper)	2,62	1,3	0,4	<0,2	0,001 – 1	1000	20 [8]
Zn (zink)	15,50	6,4	3,6	1,9	0,005 - 1,2	5000	18 [9]
Sr (strontium)	0,07	0,27	0,67	0,2	0,001 - 0,2	Geen	Geen
Zr (zirkoon)	<0,4	<0,2	<0,4	<1	<0,001	5000	Geen
Mo (molybdeen)	0,09	<0,1	<0,2	<0,4	<0,003	Geen	Geen
Cd (cadmium)	0,70	0,02	<0,1	<0,2	0,001 - 0,06	5	0,4 [10]
Sn (tin)	0,27	<0,05	<0,1	<0,3	<0,005	2000	Geen
Ba (barium)	0,39	2,8	1,4	0,4	0,006 - 0,04	500	1 [11]
La (lanthaan)	<0,02	<0,01	<0,02	<0,05	<0,001	Geen	Geen
Pb (lood)	23,08	4,3	1,4	0,9	0,001 - 1,3	150	0,5

[3] Gemiddelde van de twee achtereenvolgens genomen monsters (de verschillen tussen de gehalten in beide monsters waren steeds minder dan een factor 2)
[4] Gegevens afkomstig van diverse onderzoeken op verschillende locaties (regionale en stadsachtergrondlocaties) in Nederland, Zweden, USA, Canada, Nieuw Zeeland en Finland.
[5] Indicatieve waarde, voorgesteld door RIVM in 1996.
[6] WHO Air Quality Guideline
[7] MAC waarde voor Cr^{6+} verbindingen resp. maximaal toelaatbaar risico (MTR) als jaargemiddelde concentratie in buitenlucht voor Cr^{6+}
[8] Voorlopige grenswaarde afgeleid door het RIVM in het kader van een risicobeoordeling van koper-chroom-arseen zouten als houtconserveringsmiddel
[9] Grenswaarde afgeleid door FoBiG (een voor de Duitse overheid werkend toxicologisch adviesbureau
[10] Laagste waarde geassocieerd met een verhoogd risico voor kanker als gevolg van inademing bij levenslange blootstelling (geen echte guideline).
[11] Waarde afgeleid door RIVM als TCL (levenslange blootstelling).

Bespreking resultaten

Op alle dagen werd de grenswaarde voor PM10 overschreden. Verder geeft vergelijking van de meetwaarden voor de elementen met de normen (Tabel 2) aan dat voor Cd (alleen op 13 mei), Ba (op 14 en 16 mei) en Pb (alle dagen) de lange termijn blootstellings-normen zijn overschreden. Voor Cr is de norm van 2.5 ng/m3 gedefinieerd voor Cr^{6+}, terwijl de gemeten waarden betrekking hebben op een mengsel van Cr^{6+} en het aanzienlijk minder toxische Cr^{3+}; uit onderzoek is bekend dat Cr in luchtstofdeeltjes in het algemeen voor een gering deel (minder dan 5%) uit Cr^{6+} bestaat en dat geëmitteerd Cr^{6+} in de lucht relatief snel wordt omgezet in Cr^{3+} [12]. Verder moet worden opgemerkt dat de werkelijke blootstelling van omwonenden gedurende het grootste deel van de tijd aanzienlijk lager is geweest dan de meetwaarden, aangezien zij zich op veel grotere afstand van het rampgebied hebben bevonden dan waar de metingen zijn verricht. Het is dus niet waarschijnlijk dat omwonenden zijn blootgesteld aan concentraties boven de lange termijn blootstellingsnormen.
Voor wat betreft de blootstelling van werknemers in het rampgebeid geldt dat voor zowel fijn stof als voor de verschillende elementen de gemeten waarden (ruim) onder de geldende MAC-waarden liggen.

Vergelijking van de op de verschillende dagen gemeten concentraties geeft het volgende beeld, waarbij zij opgemerkt dat verschillen concentraties aan stof en de elementen daarin ten dele al worden veroorzaakt door variaties in de weersomstandigheden en de werkzaamheden.
De gemeten fijn stof concentratie op 13/5/00 was aanmerkelijk hoger dan die op de dagen daarna. Dit is verklaarbaar, omdat het monster op 13/5/00 is genomen in de rook van de brand. Rook bevat in het algemeen veel (fijn) stofdeeltjes. De gemeten fijn stof concentraties op 14/5/00 en 16/5/00 zijn ongeveer even hoog. De omstandigheden op beide dagen waren dan ook vergelijkbaar, zowel qua werkzaamheden op het terrein als qua weersgesteldheid (droog weer met matige windsnelheid; monsters zijn steeds benedenwinds van het rampterrein genomen). De gemeten concentraties aan elementen geven een wisselend beeld. In het monster dat op 13/5/00 is genomen blijkt dat de gehalten aan koper, zink, lood, barium titanium en cadmium benedenwinds van de brand verhoogd zijn ten opzichte van elders gevonden waarden. Koper en barium vormen belangrijke bestanddelen van vuurwerk[13]. Zink, lood, titanium en cadmium worden in het in de voetnoot vermelde RIVM rapport niet als belangrijke bestanddelen van vuurwerk genoemd, maar de aanwezigheid ervan in vuurwerk, bijv. in de vorm van pigmenten, is niet uitgesloten. Verder zijn koper, zink, lood en ook wel titanium metalen die veelvuldig worden gebruikt in gebouwen (gas- en waterleidingen, elektriciteitsdraad, dakbedekking, verf). Tijdens de brand kunnen vanwege de hoge temperatuur stofdeeltjes zijn ontstaan die deze metalen bevatten.
In de op 14/5/00 en 16/5/00 genomen monsters blijkt dat de gehalten aan kalium (alleen op 16/5/00), calcium, aluminium, titanium, ijzer, barium en strontium zijn toegenomen ten opzichte van de waarden van 13/5/00 (en veelal ook liggen boven de de

[12] Mennen *et al.* (1998) Hexavalent chromium in ambient air in the Netherlands. Results of measurement near wood preservation plants and at e regional site. RIVM report 723101031.
[13] Noordijk, Luchtverontreiniging door vuurwerk tijdens de jaarwisseling van 1992, 1993. RIVM-rapport nr. 722103001.

concentratierange bij metingen elders), terwijl de gehalten aan koper, zink, cadmium en lood zijn afgenomen. Het op bemonsterde stof zal waarschijnlijk bestaan uit een mix van deeltjes afkomstig van de nasmeulfase van de brand en van deeltjes afkomstig van puinstof. De elementen calcium, aluminium en ijzer komen veel voor in grond (bodemstof), bouwmaterialen en zijn derhalve ook in puinstof te verwachten. Ook koper, zink, lood en titanium bevatten zijn als gevolg van de vorming van stofdeeltjes tijdens de brand (zie eerdere opmerking hierover) te verwachten, al zijn de concentraties in de lucht lager dan tijdens de brand. Barium, strontium, koper, kalium en mogelijk ook titanium, magnesium, aluminium, ijzer en lood kunnen voorkomen in vuurwerk. Van enkele van deze elementen zijn duidelijk verhoogde concentraties aangetroffen, met name in de op 14/5/00 en 16/5/00 genomen monsters. Dit kan wijzen op (secundaire) emissies van niet tijdens de brand verspreide vuurwerkresten in de binnenste ring van het rampgebied.
Opgemerkt moet worden dat niet bekend is of bij andere vernielde bedrijven in het rampgebied materialen aanwezig waren, die een of meer van de genoemde elementen zouden kunnen bevatten.
De TSP monsters op 14/5/00 en 16/5/00 geven ongeveer een identiek beeld[14], al zijn van enkele elementen de concentraties op 16/5/00 iets afgenomen ten opzichte van 14/5/00. Geconcludeerd kan worden dat de meetwaarden van de monsters op 14/5/00 en 16/5/00 een goed beeld geven van de concentraties in het rampgebeid gedurende de eerste drie dagen na de brand.

Verwacht wordt dat door de in de avond van 16/5/00 ingezette weersverandering (regen; toename windsnelheid) de concentraties zullen afnemen. Om dit te verifiëren zullen op 18/5/00 nieuwe monsters worden genomen.

[14] De elementconcentraties in PM10 stof zijn overigens ongeveer twee maal zo laag als in TSP.

Asbest

Ten aanzien van de aanwezigheid van asbest is in opdracht van de Hoofdinspectie Milieuhygiëne onderzoek uitgevoerd door TNO, maar ook door DTA- teams van de Regionale Brandweer. Hierbij zijn visuele inspecties uitgevoerd in zowel de binnenring, de buitenring als het gebied waarover de pluim zich heeft verspreid. Voorts zijn in de binnenring luchtmonsters genomen ter analyse op de asbestvezelconcentratie.

Bij het visueel onderzoek is alleen in de binnenring asbesthoudend materiaal aangetroffen. Van alle vondsten van asbesthoudend materiaal is het bevoegd gezag in kennis gesteld. Het onderzoek wordt op dit moment voortgezet.
Voor de genomen luchtstofmonsters geldt dat slechts in één van de luchtmonsters één vezel is aangetroffen. Door het noodzakelijkerwijs lage doorgezogen volume resulteert dit in een concentratiewaarde met vanzelfsprekend een groot betrouwbaarheidsinterval, dat echter in zijn geheel beneden de MAC-waarde en de Maximaal Toelaatbare Risico (MTR)-waarde ligt. De overige luchtmonsters bevatten geen asbest.

Op 17 mei zijn opnieuw luchtmonsters genomen op de lokatie ter analyse op asbest. In de drie van de in totaal zes geanalyseerde luchtmonsters is asbest aangetroffen (vnl. amosiet-asbest) in concentraties die de hoogte van het verwaarloosbaar risiconiveau (VR) van 1000 vezelequivalenten/m^3 mogelijk overschrijden. Het VR betreft echter een jaargemiddelde dat (gezien de aard van de situatie) niet zal worden overschreden. De amosietvezels zijn naar alle waarschijnlijkheid afkomstig van beschadigde brandwerende platen Wel is duidelijk dat bij het aantreffen van asbest voorzichtigheid geboden is om onnodige blootstelling te voorkomen.

Bij het onderzoek door het RIVM is veel aandacht besteed aan de mogelijk vrijgekomen zware metalen, in verband met de aanwezigheid hiervan in vuurwerk. Hiertoe zijn kort na de ramp en in de dagen erna luchtstofmonsters en veegmonster genomen. Daarnaast zijn stofgehalten gemeten en zijn analyses verricht op de aanwezigheid van stofgebonden organische verbindingen.
Gerapporteerd zijn de resultaten van de analyse van elementen (waaronder zware metalen) van de op 13 mei genomen veeg- en luchtstofmonsters en het op 14 mei genomen luchtstofmonster. Vandaag donderdag 18 mei zullen in aanvulling de resultaten worden gerapporteerd van de elementanalyse van het op 16 mei, nabij het epicentrum genomen stofmonster.
Ten aanzien van de aanwezigheid van asbest is onderzoek uitgevoerd door TNO, maar ook door DTA- teams van de Regionale Brandweer. Hierbij zijn visuele inspecties uitgevoerd in zowel de binnenring, de buitenring als het gebied waarover de pluim zich heeft verspreid. Voorts zijn in de binnenring luchtmonsters genomen ter analyse op de asbestvezelconcentratie.
Bij het visueel onderzoek is alleen in de binnenring asbesthoudend materiaal aangetroffen. Van alle vondsten van asbesthoudend materiaal is het bevoegd gezag in kennis gesteld. Dit onderzoek wordt op dit moment voortgezet.
Voor de genomen luchtstofmonsters geldt dat slechts in één van de luchtmonsters één vezel is aangetroffen. Door het noodzakelijkerwijs lage doorgezogen volume resulteert dit in een concentratiewaarde met vanzelfsprekend een groot betrouwbaarheidsinterval, dat echter in zijn geheel beneden de MAC-waarde en de Maximaal Toelaatbare Risico (MTR)-waarde ligt. De overige luchtmonsters bevatten geen asbest.
Het blijkt dat de gehalten voor veel elementen, waaronder chroom, koper, zink, strontium, titanium, calcium, aluminium, cadmium, barium en lood op de ramplokatie ten tijde van de monsternemingen verhoogd zijn ten opzichte van elders in Nederland gevonden waarden. Deze elementen zijn deels afkomstig van vuurwerk en deels van restanten van gebouwen. Voor geen van de gemeten elementen is er uitgaande van een kortdurende blootstelling, sprake van normoverschrijding
Het RIVM concludeert in haar voorlopige bevindingen dat geen concentraties van elementen zijn gemeten, die moeten worden beschouwd als gezondheidsbedreigend.

VERTROUWELIJK

Risicodragende activiteiten

Inleiding

De beheersing van de risico's van het gebruik en hetvtransport van gevaarlijke stoffen en andere risicodragende activiteiten is ondergebracht in verschillende wetgevingssystemen, zoals de milieuwetgeving, de wetgeving met betrekking tot het vervoer en de luchtvaartwet. In de navolgende notitie wordt een overzicht gegeven van wat over bronnen van risico op dit moment bekend is.

Besluit risico's zware ongevallen

In het besluit risico's zware ongevallen is onder andere geregeld dat bepaalde bedrijven een zogenaamd externe veiligheidsrapport moeten indienen. Indien bedrijven dat doen, worden de gegevens van deze bedrijven vastgelegd in een gegevensbestand bij het RIVM. dit bestand dient onder andere voor de samenstelling van de Milieubalans en voor het opstellen van verplichte rapportages aan de EU.
Onder het BRZO zoals dat tot 19 juli 1999 van kracht was vielen minder bedrijven dan onder de regeling die thans van kracht is.
Ook het nieuwe is echter slechts van toepassing indien bepaalde drempelwaarden worden overschreden. Er zijn steeds hoge en lage drempelwaarden. Bij overschrijding van de hoge drempelwaarden is een bedrijf verplicht om een Veiligheidsrapport in te dienen (voor februari 2001). Bij overschrijding van de lage drempelwaarde gelden de lichtere verplichtingen van het besluit, zoals de verplichting om uiterlijk per 19 juli 2000, dat wil zeggen een jaar na de inwerkingtreding van het Besluit risico's zware ongevallen 1999, een kennisgeving in te dienen bij het bevoegd gezag. Een andere 'lichte' verplichting uit het besluit is het voeren van een preventiebeleid zware ongevallen en het invoeren van een Veiligheidsbeheerssysteem. Ook dit zou bij een bedrijf dat onder het besluit valt, uiterlijk per 19 juli 2000 operationeel moeten zijn. Tenslotte zou er bij een bedrijf dat de (lage) drempelwaarden overschrijdt vanaf 19 oktober 1999 een lijst met de aanwezige gevaarlijke stoffen en de hoeveelheden beschikbaar moeten zijn voor de rampenbestrijding.
Bedrijven die niet onder de oude maar wel onder de nieuwe regeling vallen moeten zich pas op 19 juli 2000 hebben gemeld. In bijlage 1 is daarom de lijst gegeven van bedrijven die onder het oude BRZO een extern veiligheidsrapport moesten overleggen.
De drempelwaarden zijn gegeven in de tabellen in Bijlage 2

Sub-Seveso bedrijven en andere risicodragende activiteiten.

Zoals in opeenvolgende milieubalansen is vermeld zijn er ook onder de bedrijven die niet onder het BRZO vallen bedrijven die met name door de nabijheid van woningbouw nog aanzienlijke risico's kunnen opleveren. Doordat de vergunningverlening aan deze bedrijven gedecentraliseerd is en daardoor meestal door de gemeente wordt verricht en er geen centrale registratie van vergunningen bestaat, is het erg moeilijk inzicht te krijgen in de gevaarzetting van deze bedrijven. Zelfs de locatie van de LPG stations is pas recent beschikbaar gekomen.
Er zijn ook risicodragende activiteiten waarvoor geen vergunning onder de milieuwetgeving nodig is, omdat deze onder andere wettelijke regimes vallen. Dit betreft onder andere het transport van gevaarlijke stoffen en de luchtvaart. ook deze activiteiten kunnen aanzienlijke risico's met zich dragen.
Met betrekking tot vuurwerk zijn van belang de drempel-waarde van 50 ton voor pyrotechnische stoffen (exclusief de verpakking) en eventueel 10 ton bij aanwezigheid van zogenaamde hoog explosieve stoffen. Naast deze aanwijsdrempels gelden ook hogere aanwijsdrempels van 200 ton voor pyrotechnische stoffen en 50 ton bij aanwezigheid van hoog explosieve stoffen.

BRZO risico's

Voor bedrijven die reeds een extern veiligheids rapport hebben ingeleverd en activiteiten waarvoor andeszins risico studies zijn uitgevoerd zijn risico's bekend in termen van het *Individueel Risico* en het *Groepsrisico*.

Het Individueel risico is de kans dat en persoon die permanent op een bepaalde plaats verkeert overlijdt als gevolg van een ongeval. Het individueel risico kan worden weergegeven als lijnen van constant risico op een kaart, de zogenaamde risicocontouren. ook worden de aantallen personen of woonhuizen binnen die contouren als indicator voor de grootte van het risico gebruikt.

Het groepsrisico is de kans dat een ramp van een bepaalde omvang optreedt. Het groepsrisico wordt weergegeven in een grafiek waarin bij ieder aantal doden is aangegeven de kans dat dat aantal wordt overschreden.

Over de risico's van de Sevesobedrijven en activiteiten van vergelijkbare omvang is in de milieubalans bericht. Afgezien van de risicocontouren zijn daarin ook aantallen blootgestelden en het groepsrisico vermeld. Aangezien de gegevens voor 1999 nog niet bekend zijn worden in deze notitie de gegevens voor 1998 nog eens bij elkaar gezet.

Het groepsrisico is weergegeven in figuur 1, de aantallen blootgestelden in figuur 2

Sub-Seveso risico's

Over de risico's van andere bedrijven waaronder vuurwerkbedrijven is op thans niet veel bekend. Wel kunnen op grond van hoeveelheden gevaarlijke stoffen karakteristieke effect afstanden worden afgeleid. Deze worden dan gelijk genomen aan de afstand waarop bij het zwaarst denkbare ongeval nog structurele schade aan woonhuizen zal worden aangericht. Ook het inwoneraantal binnen deze schadecirkels kan worden gebruikt als indicatie voor de relatieve ernst van een mogelijk probleem.

Er zijn ongeveer 2000 LPG stations in Nederland. Binnen een cirkel met en straal van x100 meter wonen Van de vuurwerkbedrijven die in bijlage 3 zijn genoemd is maar van een beperkt aantal de vergunde hoeveelheid bekend. Deze zijn weergegeven in een aparte tabel. Binnen de cirkels waarin gegeven de hoeveelheden zware schade is te verwachten wonen in totaal ongeveer 48000 personen. Bedacht hierbij moet worden dat de kans op een massaexplosie niet bekend is en dus een vergelijking met de aantallen aan risico blootgestelden niet goed mogelijk is. Ook bedacht moet worden dat in de CPR richtlijn, die voor de opslag van ontplofbare stoffen van toepassing is (CPR 7), aanbevolen wordt woonbebouwing buiten deze schadecirkels te houden.



Fig 1: Aantallen aan risico's van bepaald niveau blootgestelde personen. (1998)

Het groepsrisico is een maat voor het rampenprotentieel. voor de verschillende activiteiten is het groepsrisico weergegeven in figuur 2.



Figuur 2: Groepsrisico's 1998.

BIJLAGE 1, Bedrijven onder BRZO I

Naam van de inrichting	Vestigingsplaats

5.1.2e


5.1.2e


5.1.2e


5.1.2e

Bijlage 2

Drempelwaarden voor toepassing van het BRZO 1999

Tabel 1: Met name genoemde stoffen

Gevaarlijke stof	Drempel-waarde in ton voor de toepassing van de artikelen 4, 5, 6 en 26	Drempel-waarde in ton voor de toepassing van de artikelen 8, 9, 11, 13, 14, 21 en 22
Acetyleen	5	50
Ammoniumnitraat[1]	350	2500
Ammoniumnitraat-kunstmest[2]	1250	5000
Arseentrigydride	0.2	1
Benzine en andere aardoliefracties	5000	50000
Broom	20	100
Carbonlychloride	0.3	0.75
Chloor	10	25
Diarseenperntoxide, arseen(V)zuur en/of zouten daarvan	1	2
Diarseentrioxide, arseen(III)zuur en.of zouten daarvan		0.1
Ethyleenimine	10	20
Ethyleenoxide	5	50
Fluor	10	20
Formaldehyde (concentratie ≥ 90%)	5	50
Fosfortrihydride (fosfine)	0.2	1
Methanol	500	5000
Poedervormige 4,4 methyleenbis (2-chlooraniline) en/of zouten daarvan		0.01
Methylisocyanaat		0.15
Inhaleerbare poedervormige nikkelverbindingen (nikkelmonoxide, nikkeldioxide, trinikkeldisulfide, dinikkeltrioxide)		1
Polychloordibenzofuranen en polychloordibenzodioxidnen (inclusief TCDD) uitgedrukt in TCDD-equivalent[3]		0.001
Propyleenoxide	5	50
Tolueendiisocyanaat	10	100
Waterstof	5	50
Zeer licht ontvlambare vloeibare gassen (inclusief LPG) en aardgas	50	200
Zoutzuur (vloeibaar gas)	24	250
Zwaveldichloride	1	1
Zwaveltrioxide	15	75
De volgende carcinogenen: 4-aminobifenyl en/of de zouten daarvan, benzidine en/of de zouten daarvan, di(chloormethyl)ether, chloormethylether, dimethylcarbamoylchloride, demethylnitrosamine, hexamethylfosforzuurtriamide, 2 anftylamine en/of de zouten daarvan, 1,3-propaansulton, 4-nitrodifenyl	0.001	0.001

tabel 2: Stof categorieën

Gevaarlijke stoffen die zijn ingedeeld als[4]	Drempelwaarde iin ton voor de toepassing van de artikelen 4,5,6 en 26	Drempelwaarde in ton voor de toepassing van de artikelen 8,9,11,13,14,21 en 22
Zeer giftig	5	20
Giftig	50	200
Oxiderend	50	200
Ontplofbaar[5a]	50	200
Ontplofbaar[5b]	10	50
Ontvlambaar[6]	5000	50000
Licht ontvlambaar[7.1 en 7.2]	50	200
Licht ontvlambaar[7.3]	5000	50000
Zeer licht ontvlambaar	10	50
Gevaarlijk voor het milieu in combinatie met waarschuwingszin: a. R50 (zeer vergiftig voor in het water levende organismen) b. R51 (giftig voor in het water levende organismen) en R53 (kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken)	200 500	500 2000
Stoffen en preparaten die niet zijn ingedeeld in een van de bovengenoemde categorieën in combinatie met de volgende waarschuwingszinnen: a. R14 (reageert heftig in contact met water) (inclusiefR14/15) b. R29 (vormt vergiftig gas in contact met water)	100 50	500 200

NOTEN

1. Dit geldt voor ammoniumnitraat en mengsels van ammoniumnitraat waarin het stikstofgehalte afkomstig van het ammoniumnitraat hoger is dan 28 gewichtspercent en die niet onder noot 2 vallen en voor waterige ammoniumnitraatoplossingen met een concentratie ammoniumnitraat van meer dan 90 gewichtspercent.
2. Dit geldt voor enkelvoudige ammoniumnitraat-meststoffen die voldoen aan richtlijn nr. 80/876/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 15 juli 1980 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake enkelvoudige meststoffen op basis van ammoniumnitraat met een hoog stikstofgehalte (PbEG L 250) en aan samengestelde meststoffen waarin het stikstofgehalte afkomstig van het ammoniumnitraat hoger is dan 28 gewichtspercent (de samengestelde meststof bevat ammoniumnitraat met fosfaat en/of potas
3. De hoeveelheden polychloordibenzofuranen en polychloordibenzodi-oxinen worden berekend aan de hand van de volgende wegingsfactoren:

Internationale Toxische Equivalentie Factoren (ITEF) voor de van belang zijnde congeneren (NATO/CCMS)

2,3,7,8-TCDD 1 2,3,7,8-TCDF	0,1
1,2,3,7,8-PeDD 0,5 2,3,4,7,8-PeCDF	0,5
1,2,3,7,8-PeCDF	0,05
1,2,3,4,7,8-HxCDD	0,1
1,2,3,6,7,8-HxCDD 0,1 1,2,3,4,7,8-HxCDF	0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD 0,1 1,2,3,7,8,9-HxCDF	0,1
1,2,3,6,7,8-HxCDF	0,1
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 0,01 2,3,4,6,7,8-HxCDF	0,1
OCDD 0,001 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF	0,01
1,2,3,4,6,8,9-HpCDF	0,01
OCDF	0,001

(T=tetra, P=penta, Hx=hexa, HP=hepta, O=octa)

4. Stoffen en preparaten worden ingedeeld volgens de laatste versie van de volgende richtlijnen en de meest recente aanpassing daarvan aan de technische vooruitgang:
– Richtlijn 67/548/EEG van de Raad betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen;
– Richtlijn 88/379/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de Lid-Staten inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke preparaten;
– Richtlijn 78/631/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de Wettelijke bepalingen in de Lid-Staten inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke preparaten (bestrijdingsmiddelen).
Voor stoffen en preparaten die niet volgens een van de bovenstaande richtlijnen als gevaarlijk zijn ingedeeld en die in een inrichting aanwezig mogen zijn en die, gelet op de heersende omstandigheden in de inrichting, risico's van een zwaar ongeval kunnen veroorzaken, worden de procedures voor de voorlopige indeling overeenkomstig het betreffende artikel van de betrokken richtlijn gevolgd. Voor stoffen en preparaten die zodanige eigenschappen hebben dat zij op verschillende wijzen kunnen worden ingedeeld, geldt de laagste drempelwaarde.
5. Onder ontplofbare stoffen en preparaten worden verstaan:
a. 1°. stoffen en preparaten die ontploffingsgevaar opleveren door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken (waarschuwingszin R2);
2°. pyrotechnische stoffen. Onder een pyrotechnische stof wordt verstaan een stof of een mengsel van stoffen die of dat tot doel heeft warmte, licht, geluid, gas of rook of een combinatie van dergelijke verschijnselen te produceren door middel van niet-ontploffende, zichzelf onderhoudende exotherme chemische reacties;
3°. ontplofbare of pyrotechnische stoffen en preparaten die in voorwerpen zijn vervat; b. stoffen en preparaten die ernstig ontploffingsgevaar opleveren door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken (waarschuwingszin R3).
6. Onder ontvlambare stoffen en preparaten wordt verstaan:
ontvlambare vloeistoffen:
stoffen en preparaten met een vlampunt van ten minste 21°C en ten hoogste 55°C (waarschuwingszin R10), die blijven branden.
7. Onder licht ontvlambare stoffen en preparaten worden verstaan:
licht ontvlambare vloeistoffen:
1°. stoffen en preparaten die warm kunnen worden en tenslotte in contact met de lucht bij de omgevingstemperatuur, zonder toevoer van energie, vlam kunnen vatten (waarschuwingszin R17);
2°. stoffen die een vlampunt hebben dat lager is dan 55°C en die onder druk vloeibaar blijven, en die onder bepaalde verwerkingsomstandig-heden, zoals hoge druk en hoge temperatuur, het gevaar van een zwaar ongeval kunnen veroorzaken;
3°. stoffen en preparaten die een vlampunt hebben dat lager is dan 21°C en die niet zeer licht ontvlambaar zijn (waarschuwingszin R11, tweede streepje).
8. Onder zeer licht ontvlambare stoffen en preparaten worden verstaan:
zeer licht ontvlambare gassen en vloeistoffen:
1°. vloeibare stoffen en preparaten die een vlampunt hebben dat lager is dan 0°C en een kookpunt of, in geval van een kooktraject, een eerste kookpunt, dat bij normale druk ten hoogste 35°C is (waarschuwingszin R12, eerste streepje);
2°. gasvormige stoffen en preparaten die in contact met de lucht bij kamertemperatuur en normale druk ontvlambaar zijn (waarschuwingszin R12, tweede streepje), ongeacht of zij als gas of onder druk als vloeistof worden bewaard, met uitzondering van de in bijlage I, deel 1, bedoelde zeer licht ontvlambare vloeibare gassen (inclusief LPG) en aardgas;
3°. vloeibare stoffen en preparaten die op een temperatuur worden gehouden die hoger is dan hun kookpunt.

Bijlage 3 Vuurwerkbedrijven

naam:	adres:	postcode	telefoon:	plaats:	nr.
5.1.2e					


5.1.2e

Naam	Adres	Postcode	Plaats	Telefoon	RVI/AFLG
5.1.2e					

Bedrijven waarvan de hoeveelheid bekend is.

Plaats	*Hoeveelheid (ton)*
Wapenveld	100
Lelystad	150
Harderwijk	200
Appingedam	200
Landgraaf	200
Den Haag	300
Lijnden	400
Leiden	400
Groningen	500
Enschede	500
Tilburg	700
Wilp	700
Terwolde	700
Lichtevoorde	1000
Leeuwarden	1500
Dronten	1800

VERTROUWELIJK

In 1998 waren in Nederland de onderstaande bedrijven verplicht om een extern veiligheidsrapport uit te brengen

Naam van de inrichting	Vestigingsplaats

Naam van de inrichting	Vestigingsplaats

5.1.2e

VERTROUWELIJK

Waar liggen in Nederland de gevaarlijke bedrijven ?

Wat is een gevaarlijk bedrijf ?

Bedrijven worden als gevaarlijk beschouwd als ze buiten het terrein een plaatsgebonden risico kunnen veroorzaken, dat hoger is dan 10-6 per jaar. Naast de formele aanwijzing op grond van de Europese Seveso II richtlijn, worden bedrijven op grond van dit uitgangspunt geïdentificeerd.

Op grond van het externe veiligheidsbeleid wordt verwacht dat het bevoegd gezag voor deze bedrijven, naast de normen voor het plaatsgebonden risico, ook rekening houdt met de normen voor het groepsrisico, zoals is aangegeven in de Handreiking Externe Veiligheid voor inrichtingen (uitgebracht door IPO en VNG, juni 1996). Daarbij worden de effekten van een mogelijk ongeval op bewoners en werknemers in de omgeving onderzocht tot op grote afstand van de inrichting (tot kilometers toe). Van die gegevens over het groepsrisico maakt het bevoegd gezag ook gebruik bij de rampenbestrijding.

VROM is niet op de hoogte van de ligging van al die gevaarlijke bedrijven. Gezien het aantal gevaarlijke bedrijven - grootte orde 4000 bedrijven - zou het (doorlopend) administreren daarvan een omvangrijke taak zijn die gezien de decentralisatie van de uitvoering, tot nu toe niet wordt verricht.

Alleen voor de Seveso bedrijven is geregeld dat de Minister van VROM wel wordt geïnformeerd. Deze informatie die voor VROM beschikbaar is wordt in een centrale database bijgehouden door het RIVM en jaarlijks gerapporteerd aan de Europese Commissie, mede namens de meest betrokken departementen (SZW en BZK). Van deze Seveso bedrijven is dus de ligging precies bekend, alsmede andere gegevens, zoals toegestane en gemiddeld aanwezige hoeveelheden gevaarlijke stoffen.

Hieronder wordt onderscheid gemaakt tussen Seveso bedrijven en andere gevaarlijke bedrijven. Overigens wordt in dit overzicht alleen ingegaan op de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in stationaire inrichtingen. Ook bij het transport van gevaarlijke stoffen doen zich risico's voor, die zijn hier niet aangegeven.

Seveso bedrijven

Sinds 1997 is de Seveso richtlijn aangescherpt en sinds juli 1999 is deze ook in Nederlandse wetgeving omgezet, voor de informatie verplichtingen in het Besluit risico's zware ongevallen 1999 (Brzo99) . De termijnen die daarin gelden zijn nog niet verstreken. Het Brzo99 regelt, dat bedrijven die onder dit besluit vallen, een Kennisgeving moeten indienen bij het bevoegd gezag, waarin naast de administratieve gegevens (adres etc.) vermeld is welke gevaarlijke stoffen in de inrichting aanwezig mogen zijn en hoeveel. Voor deze Kennisgeving aan het bevoegd gezag die het bedrijf moet doen, en waarvan de Minister van VROM een afschrift krijgt, loopt de wettelijke termijn op 19 juli 2000 af. Tot nu toe is een beperkt aantal Kennisgevingen in afschrift bij VROM binnengekomen (rond de 30), dus is de verwachting dat er nog veel binnen moeten komen. Pas op basis van die

Kennisgevingen zal er een compleet overzicht gemaakt kunnen worden, zoals beoogd. Omdat de datum nog niet verstreken is , zijn bedrijven niet in gebreke als ze zich nog niet hebben gemeld.

Veel van de bedrijven waar het om gaat (zo'n 40% of meer) vielen al onder de oude regeling (Brzo) omdat ze EVR plichtig waren (EVR = externe veiligheids rapport). Van die bedrijven is er een overzicht op grond van de ingediende veiligheidsrapporten. Deze rapporten worden voor VROM bewaard door het RIVM en in gegevensbestanden verwerkt. Een lijst van bedrijven peiljaar 1998 is hierachter gehecht. Aan de lijst met peiljaar 1999 wordt door RIVM gewerkt. Deze wordt meestal in mei/juni opgesteld voor het vorige jaar. De meeste van deze grote bedrijven liggen niet in de bebouwde kom, maar op industrieterreinen. Op een beperkt aantal plaatsen ligt echter woonbebouwing op zodanige afstand, dat de hoogte van het risico een aandachtspunt was. Op grond van risicoberekeningen die in de verplichte Externe Veiligheidsrapporten waren opgenomen, zijn bij inrichtingen waar het risico een probleem vormde (overschrijding van de risiconormen) maatregelen getroffen waardoor de veiligheidssituatie is verbeterd. (Van deze verbeteringen is er bij VROM geen systematisch overzicht beschikbaar.)

Deze officiële lijst 1998 geeft overigens niet het volledige overzicht van de bedrijven die onder de huidige Seveso II richtlijn vallen. Daarvoor moet het overzicht van kennisgevingen worden afgewacht, dat vanaf 19 juli 2000 'compleet' zou moeten zijn. VROM schat op basis van eerder onderzoek in dat er in totaal zo'n 250 tot 300 Seveso bedrijven zullen zijn. Op basis van indicatieve lijsten uit de provincies is een eerste indicatieve lijst van Seveso II bedrijven opgesteld, die op grond van de kennisgevingen, na 19 juli 2000 zal worden gecompleteerd. Inmiddels is uit overleg met de provincies gebleken dat de uitvoering van het Brzo 1999 veel aandacht krijgt. De algemene verwachting is dat de wettelijk verplichte Kennisgevingen voor 19 juli 2000 wel zullen worden ingediend door de bedrijven waarvoor duidelijk is dat ze onder de wettelijke aanwijzing vallen. Bij het bevoegd gezag kan er zo gewenst op worden aangedrongen hier extra op toe te zien.

Opgemerkt moet worden dat de Seveso richtlijn een aantal inrichtingen uitsluit, die ook in het Brzo99 zijn uitgesloten, namelijk:

- inrichtingen in gebruik bij de krijgsmacht;
- inrichtingen voor zover daarvoor een vergunning is vereist of algemene voorschriften gelden krachtens de Kernenergiewet;
- inrichtingen waarop de Mijnwet 1903 van toepassing is;
- inrichtingen waarop de Mijnwet continentaal plat van toepassing is;
- inrichtingen voor het op of in de bodem brengen van afvalstoffen om ze daar te laten;
- inrichtingen die geheel of nagenoeg geheel zijn bestemd voor de opslag in verband met vervoer van gevaarlijke stoffen, al dan niet in combinatie met andere stoffen en producten;
- spoorwegemplacementen, voor zover zij geen onderdeel zijn van een inrichting waarop dit besluit van toepassing is.

Andere gevaarlijke bedrijven.

Naast de 250 tot 300 Seveso bedrijven zijn er verschillende categorieën bedrijven die risico's kunnen veroorzaken:
- emplacementen waar tankwagons met gevaarlijke stoffen aanwezig zijn
- andere transportgebonden inrichtingen zoals stuwadoors en intermodale overslagcentra
- LPG tankstations
- opslag en assemblage van vuurwerk
- opslagen van chemikaliën en bestrijdingsmiddelen
- grote koelinstallaties met ammoniak
- propaanopslag

Daarnaast kunnen er ook bedrijven zijn die buiten deze categorieën vallen en die niettemin een risico kunnen veroorzaken op grond van de daar aanwezige stoffen.
Een overzicht van deze bedrijven is niet beschikbaar bij VROM, wel gedeeltelijk bij de provincies. Een methode om zulke bedrijven te identificeren, is onlangs beschikbaar gekomen en zal door de provincies worden gebruikt. Ook door gemeenten zou deze toegepast kunnen worden.
Naast deze categorieën van bedrijven waar gevaarlijke stoffen aanwezig kunnen zijn in opslag, produktie of verwerking, zijn er ook bedrijven die van gevaarlijke stoffen gebruik maken. Eisen met betrekking tot de veiligheid dienen daar eveneens te worden gesteld op grond van het externe veiligheidsbeleid. Ook hiervoor kan een identificatie methode zoals bovengenoemd, behulpzaam zijn.

Tenslotte is in dit overzicht opgenomen waar en op welke wijze voor civiele doeleinden gebruik wordt gemaakt van explosieven. Het gaat dan om mijnbouw gerelateerde aktiviteiten en het gebruik van explosieven bij sloopwerkzaamheden.

Emplacementen.
In Nederland zijn circa 80 emplacementen waar vervoershandelingen met wagons met gevaarlijke stoffen plaatsvinden. Hiervan zijn 24 emplacementen relevant vanwege risico's. Van die 24 emplacementen zijn er 14 emplacementen waar een knelpunt bestaat of ontstaat als gevolg van (de ontwikkeling in) het vervoer in combinatie met de (ontwikkeling van de) omgeving:
- Amersfoort
- Arnhem-Berg
- Arnhem-goederen
- Delfzijl
- Deventer
- Hengelo
- Maastricht
- Roosendaal
- Rotterdam IJsselmonde
- Sas van Gent
- Sittard
- Venlo
- Roermond
- Almelo

In het PAGE project is deze problematiek in beeld gebracht. Op grond hiervan is thans een vervolgtraject in gang (follow-up PAGE). Op emplacementen is de

aanwezigheid van wagons met LPG meestal maatgevend voor de effektafstand (meer dan 1% kans op overlijden bij een ongeval waarbij de inhoud explodeert). Deze effektafstand is 300 meter. Er zijn tussen de 2 en 5 emplacementen waar ook na het treffen van PAGE maatregelen een blijvende overschrijding zal zijn van de oriënterende waarde voor het groepsrisico.

Stuwadoorsbedrijven.
Voor stuwadoorsbedrijven gaat het om circa 5 bedrijven die relevant zijn vanwege de risico's. Van één stuwadoor is met zekerheid bekend dat het bedrijf volgens het aangegeven criterium als gevaarlijk moet worden aangemerkt. Dat is het bedrijf ECT. Voor andere stuwadoors moet dit nog worden nagegaan. Overigens krijgen ook de stuwadoors die niet een extern plaatsgebonden risico boven 10-6 per jaar veroorzaken, toch aandacht vanwege arbeidsveiligheid, de voorbereiding op de rampenbestrijding, en vanwege mogelijke risico's voor verontreiniging van het oppervlaktewater.

Intermodale overslagcentra.
Uit een studie van SAVE (november 1997) naar de risico's van intermodale overslagcentra is gebleken dat er bij geen enkel bedrijf sprake is van overschrijding van de risiconormen.

LPG tankstations.
De LPG tankstations vormen de grootste groep, namelijk rond 2200 inrichtingen. Er is bij VROM geen complete lijst van deze inrichtingen bekend. Wel wordt er momenteel in opdracht van VROM door TNO naar de risico's van deze bedrijven gekeken en in dat kader is bij TNO een uitgebreide lijst beschikbaar waarop 1500 van de 2200 tankstations zijn vermeld. Het gaat om een update van inzichten met betrekking tot deze tankstations. Van deze tankstations is het adres bekend, maar niet de kenmerken van de gebouwde omgeving. Er is wel zo goed mogelijk nagegaan met beperkte hulpmiddelen (KPN-gids) of het tankstation binnen of buiten de bebouwde kom ligt. De tankstations van deze groep van 1500, die binnen de bebouwde kom of aan de rand van de bebouwde kom liggen, zijn vermeld in aangehechte lijst. Het gaat om iets meer dan 1000 tankstations. Op grond van statistische extrapolatie zou men moeten concluderen, dat er in totaal ongeveer 1500 LPG tankstations binnen de bebouwde kom of aan de rand van de bebouwde kom liggen. De effektafstand (overlijden) bij een LPG tankstation ligt rond de 300 meter, voor het minst waarschijnlijk geachte ongeval (d.w.z. een zeer lage kans). Voor nieuwe woningbouw wordt nu op grond van een in de LPG Integraal Nota toelaatbaar geacht risico van 10-6 per jaar, een afstand van 80 meter aangehouden. Voor kantoren (etc.) en bestaande woningen geldt nu een afstand van 20 meter.

Opslag en assemblage van vuurwerk
Er is een eerste inventarisatie gemaakt van bedrijven waar opslag van vuurwerk plaatsvindt. Deze lijst heeft u ten behoeve van de Ministerraad van vrijdag 19/5 ontvangen. Aan deze inventarisatie wordt door de Milieu-inspectie nog verder

gewerkt om de feitelijke opslagen in beeld te brengen; de huidige lijst kan bijv. nog postadressen bevatten waar geen opslag plaatsvindt.

Opslagen van chemikaliën en bestrijdingsmiddelen
Veel bedrijven hebben gevaarlijke stoffen in opslag. Het gaat dan om (verpakte) chemikaliën en om bestrijdingsmiddelen. Bedrijven hebben voor de opslag van die gevaarlijke (grond-) stoffen en/of produkten opslagloodsen en – terreinen ingericht. Afhankelijk van de aard en de hoeveelheid van de stoffen kunnen die opslagen gevaar opleveren voor de omgeving. Dit aantal wordt geschat op circa 1000 inrichtingen in Nederland (voetnoot: Lit.3). Op basis van een de risico-analyse methodiek CPR-15 bedrijven en nader onderzoek aan een beperkt aantal inrichtingen schat men het aantal bedrijven dat een plaatsgebonden risico kent van 10-6 in de woonomgeving op circa 14. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen of deze grove schatting een goede benadering is van de werkelijke situatie. De effektafstanden die bij deze inrichtingen zijn vastgesteld liggen rond 900 meter voor grote opslagen met weinig veiligheidsvoorzieningen, en rond 300 meter bij een hoog niveau van veiligheidsvoorzieningen. Afhankelijk van de aard en omvang van de opslag en van de getroffen veiligheidsvoorzieningen, kan de aan te houden veiligheidsafstand liggen tussen 20 meter en meer dan 430 meter.

Ammoniak koelinstallaties.
Ammoniak is een giftig gas. Het wordt onder meer gebruikt als koelmiddel in koelinstallaties bij koel- en vrieshuizen, veilinghallen, brouwerijen, schaatsbanen en in vistrawlers. Er bestaat geen betrouwbaar landelijk bestand van (ligging, inhoud en type van) dergelijke koelinstallaties. Ammoniak wordt met name in relatief grote installaties toegepast. Een recente studie (lit. [1]) geeft als indicatie dat er in Nederland circa 1500 relatief grote[2] koelinstallaties werken met ammoniak. De gemiddelde vulinhoud van deze installaties is 2.200 kg ammoniak. Er zijn inmiddels systemen voorhanden waarin bij gelijkblijvende koelcapaciteit de hoeveelheid ammoniak aanmerkelijk is teruggebracht. Daarnaast zal (lit 1) ammoniak als koelmiddel deels worden vervangen door andere koudemiddelen of andere wijzen van koudeopwekking. Naar schatting zullen in 2010 nog zo'n 800 relatief grote koelinstallaties met ammoniak zijn gevuld.
Op grond van schattingen van een recente studie (lit. [3]) zou bij ca. 17 % van alle relatief grote[4] installaties sprake zijn van aanwezigheid van gevoelige bestemmingen binnen de contour voor plaatsgebonden risico 10-6. Die situatie zou zich dus bij ongeveer 250 ammoniakkoelinstallaties in Nederland voordoen. Validatie zal moeten duidelijk maken of dergelijke schattingen juist zijn. Ter illustratie zij nog vermeld dat in de provincie Zuid Holland in 1998 (lit [5]) 28 koelinstallaties aanwezig waren met een vulinhoud van meer dan 1000 kg.

De grootste zijn:

5.1.2e

[1] Ecozone, Hoe natuurlijk is koude in 2010 (Novem, november 1998)
[2] Relatief groot is in dit geval gedefinieerd als "meer dan 300 kg vulinhoud".
[3] AVIV, Landelijk overzicht van de risico's rond gevaarlijke inrichtingen (1997)
[4] Relatief groot is in dit geval gedefinieerd als "meer van 400 kg vulinhoud".
[5] Provincie Zuid Holland, Sectordocument Externe Veiligheid (1998)

5.1.2e

Van de ammoniakkoelinstallaties is eveneens geen compleet landelijk overzicht beschikbaar. Daarvoor zal een landelijke inventarisatie nodig zijn. (Een probleem dat zich daarbij voor kan doen is dat gegevens snel kunnen verouderen doordat veel bedrijven relatief gemakkelijk de omschakeling kunnen maken naar een ander koelmedium.) Bij deze installaties zijn risicobeperkende bronmaatregelen in veel gevallen goed mogelijk.

Propaanopslag.
Vanwege het feit dat niet overal aardgas voor verwarming beschikbaar is, zijn er in Nederland nog ongeveer 20.000 tot 30.000 propaantanks in gebruik. Veel van deze tanks liggen in landelijk gebied (woningen, boerderijen, kassen). Het gaat dan met name om tanks met een inhoud tot 5000 liter, die vielen onder het Besluit opslag propaan. Deze tanks worden in het vervolg geregeld met het Besluit voorzieningen en installaties Wet milieubeheer, hoewel het formeel geen inrichtingen zijn. Dit besluit regelt propaantanks tot een grootte van 13000 liter. Voor grotere tanks is geen specifieke regeling, maar moeten de eisen via een Wm vergunning worden vastgelegd. De afstandseisen (veiligheidsafstanden) volgen uit het Handboek Vergunningen Wm, en zijn afkomstig van de Nota LPG Integraal. Er is van deze duizenden installaties geen overzicht van adressen beschikbaar. Bij gemeenten moeten deze gegevens wel aanwezig zijn waar het gaat om installaties waarvoor een vergunning is verleend.

Civiel gebruik van explosieven
Een beperkt aantal bedrijven maakt bij de olie en gaswinning gebruik van explosieven. Staatstoezicht op de Mijnen ziet daarbij toe op het gebruik maar niet op de opslag. Voor de opslag van deze stoffen is de gemeente veelal de vergunningverlener. Een overzicht van de situatie is opgenomen in bijlage 6. De wet explosieven voor civiel gebruik is van toepassing is slechts van toepassing op de overbrenging en op voorkomen van illegaal gebruik.
Ook in de mergelwinning (Limburg) wordt van explosieven gebruik gemaakt. Het gaat om drie mergelgroeven zoals in de volgende tabel aangegeven. De afstand van deze groeven tot de dichtsbijzijnde woning bedraagt honderden meters.

Tabel 1. Opslag van explosieven t.b.v. de Mergelwinning

bedrijf / lokatie	toegelaten volgens Wm vergunning	vergunning dateert van	Laatste inspectie/ handhavingsactie
[redacted]			

5.1.2e

Lijsten met gevaarlijke inrichtingen

De volgende lijsten met gevaarlijke inrichtingen zijn hierachter gehecht in een aantal bijlagen:

1. EVR plichtige inrichtingen (Seveso richtlijn) peiljaar 1998
2. Voorlopige indicatieve lijst van Brzo 1999 inrichtingen (Seveso II richtlijn)
3. LPG tankstations binnen de bebouwde kom (onvolledige lijst, gesorteerd naar afnemend risico)
4. Bedrijven waar vuurwerkopslag in grotere hoeveelheden, dan wel assemblage plaatsvindt. (voorlopige lijst)
5. Opslag van chemikaliën (onvolledig en niet actueel)
6. Civiel gebruik van explosieven.

rivm
onderzoek in dienst
van mens en milieu
RIJKSINSTITUUT VOOR VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

VERTROUWELIJK

TELEFAXBERICHT
FACSIMILI MESSAGE
TELECOPIER

GRAAG PERSOONLIJK OVERHANDIGEN AAN:

Bestemd voor/Attention to: 5.1.2e
Organisatie/Organization:
Afdeling/Dept.:
Telefaxnr.:

Afkomstig van/From : 5.1.2e
Afdeling/Dept. : DIR
Telefoon/Telephone : 5.1.2e
Datum/Date : 25 MEI 2000

Onze ref./Our ref. :

Toelichting/Remarks : bijgaand stuk graag strikt vertrouwelijk behandelen

eerste blad van bladen/first page of 24 pages

Telefax 5.1.2e

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9, Postbus 1, 3720 BA BILTHOVEN, Telefoon: (030) 274 91 11, Telex: 47215 rivm nl, Telefax (030) 274 29 71
Bereikbaar zowel vanaf C.S. Utrecht als Station Bilthoven met bus 57


5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e

BINNENLANDS BESTUUR

ONAFHANKELIJK WEEKBLAD, 21e JAARGANG, WEEK 21, 26 MEI 2000

www.binnenlandsbestuur.nl

Rampen en ruimtelijke ordening

→ Onacceptabele risico's onvermijdelijk

De milieurisico's in Nederland worden niet of nauwelijks vertaald in maatregelen op het gebied van de ruimtelijke ordening. Al in 1996 heeft het RIVM de milieurisico's in kaart gebracht.

De risico's van nucleaire straling en giftige stoffen zijn in het hele land (met uitzondering van Noord-Holland Noord, Friesland, Groningen en Drenthe) zo groot, dat er volgens indicatieve politieke normen geen huis meer zou mogen worden bijgebouwd. Afstand houden is dus onmogelijk.
In de eerste helft van de jaren negentig is intensief gestudeerd op de ruimtelijke gevolgen die samenhangen met de milieuvervuiling. Pogingen om lawaai, stank, gif, explosiegevaar en bodemvervuiling bij elkaar op te tellen en te vertalen in zones waarin het wonen verboden of beperkt moeten worden zijn echter gestrand. Vandaar dat ook rond de Enschedese vuurwerkopslag geen afstand bewaard hoefde te worden.

De cumulatie van ongelijksoortige milieufactoren stuitte op wetenschappelijke bezwaren, en bovendien bleken de milieuproblemen zo groot, dat de effecten maatschappelijk onacceptabel zouden zijn. Hele stadswijken zouden moeten verdwijnen, of complete bedrijfstakken (in de chemische industrie vooral) worden gesaneerd. En dat zonder rekening te houden met de deken van risico's die tweederde van Nederland bedekt als gevolg van giftige stoffen in de lucht en radioactieve uitstoot (uit binnenlandse en buitenlandse bronnen).
De proef met 'integrale milieuzonering' is vervolgens losgelaten. Momenteel is slechts een maatregel in voorbereiding voor ruimtelijke beperkingen in de buurt van 124 explosiegevaarlijke bedrijven.

Zie ook pagina 14



Foto: Peter Hilz

Sterke stijging woonlasten

In een kwart van de gemeenten stijgen de woonlasten dit jaar met tien procent of meer. In de Limburgse gemeente Ambt Montfort en de Noord-Brabantse gemeenten Bergeijk en Reusel-De Mierden stijgen de woonlasten (onroerende zaakbelasting, reinigingsheffing en rioolrecht) het hardst. Gemiddeld bedraagt de lastenstijging zes procent. Abcoude is de duurste gemeente, Oostburg de goedkoopste. Dit blijkt uit de gisteren gepresenteerde 'Atlas van de lokale lasten'.

Zie ook pagina 4

De Professie

De invloed van externe adviseurs

Vanaf pagina 26

Prijswinnaars 22
Opdrachtgevers beloond

Megabioscoop 24
Iedere gemeente een eigen multiplex

(I.M.)

Uitwisseling van kennis en ervaring leidt tot een sterk gevoel van verbondenheid. Dat symboliseerde de performance waarmee het 54ste internationale jaarcongres voor gemeentesecretarissen werd geopend. Netwerken in de Doelen in Rotterdam.

Zie ook pagina 20

(I.M.)

K+V organisatie adviesbureau

telefoon (026) 442 09 00
URL www.kplusv.nl



(I.M.)

IPA-ACON GROEP
Accountants
Consultants

Uw specialist voor controle en advies, administratieve ondersteuning etc.

Bel voor meer informatie tel. 023-5319539 of kijk op www.ipa-acon.nl

Nico Visscher 3
Henk Kool 6
Personalia 8
Bij de bestuursrechter 13
Opinie 16
P. Bordewijk 19
Agenda, Efbé 33
Boeken & Bladen 37
Standplaats Londen, Nood aan de man 112

RIVM brengt milieurisico's in kaart

Tweederde van Nederland leeft in ge\

Nederlanders lopen grote risico's. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne RIVM heeft de milieurisico's in 1996 op kaarten ingetekend: tweederde van Nederland overschrijdt de risiconorm. Conclusies ten aanzien van de inrichting van ons land zijn op grond van die kaarten echter niet getrokken.

Tien jaar geleden is door het ministerie van VROM een ambitieus project gestart: de 'integrale milieuzonering'. Het ministerie wilde de milieuhinder op kaart zetten, en uit het kaartbeeld conclusies trekken over de vraag welke bedrijven verplaatst moeten worden, of op welke plaatsen maar beter niet gewoond kan worden.
Het project stierf een stille dood: het was niet alleen ondoenlijk om uiteenlopende zaken als lawaai, stank, luchtvervuiling, radioactieve straling en explosiegevaar bij elkaar op te tellen, de resultaten van die pogingen waren zo alarmerend dat een groot deel van Zwijndrecht, Dordrecht, Terneuzen, Arnhem en Hengelo zou moeten worden afgebroken, terwijl Groningen z'n Vinexwijken wel zou kunnen vergeten. Veel evidente risicogevallen werden overigens wegens de complexiteit buiten het onderzoek gelaten - zoals de Rijnmond en de Amsterdamse haven.
Bij de integrale milieuzonering werden zones aangewezen waar nieuwe bewoning verboden werd, en kleinere zones waar zelfs alle bestaande bebouwing onacceptabel werd geacht. Drie alternatieven bestaan er voor zulke zones: de milieuhinderbron moet verdwijnen, de huizen worden gesloopt of de hinder wordt door maatregelen aan de bron of afscherming tot aanvaardbare proporties teruggebracht. In de praktijk werd een vierde alternatief populair: er werd net zolang aan het vraagstuk gerekend totdat de hinder op papier verdwenen was.
Het was de tijd dat de bouw van een kantorencomplex bij station Dordrecht werd stilgelegd wegens voorbijtrekkende chloortreinen. Hier en daar zijn woningen afgebroken of industriële activiteiten beëindigd dan wel verplaatst, maar veel bleef ook bij het oude. De aandacht voor milieuvraagstukken ebde weg.
Volgens *Gert de Roo*, die destijds als onderzoeker van de Universiteit Groningen deze ontwikkelingen op de voet volgde, is de aandacht voor de relatie tussen milieuvervuiling en ruimtelijke ordening verslapt nadat het milieuzoneringsproject werd stopgezet. Veel milieubeleid werd gedecentraliseerd en gemeenten kregen een zekere vrijheid bij het afwijken van rigide rijksnormen. Het belangrijkste effect van de decentralisatie is, volgens De Roo, dat de landelijke inventarisatie van risico- en hinderbronnen is gestaakt.

STERFTEKANS

Het RIVM heeft echter in 1996 de toen bekende milieurisico's in kaart gebracht in het rapport 'Cumulatie van milieurisico's voor de mens: geografische verschillen in Nederland'. Het gaat om de sterftekans door explosiegevaar (met Schiphol als de onbetwiste koploper), door nucleaire straling en giftige stoffen in de lucht, om overige gezondheidseffecten van stoffen en om hinder van stank en lawaai.
De conclusie uit de kaarten moet zijn dat de milieurisico's van de moderne maatschappij erg groot zijn - zo groot dat ruimtelijke maatregelen ten aanzien van veel onderwerpen geen zin hebben.
Politiek is ooit bepaald dat een sterftekans groter dan 10^{-5} (dat wil zeggen: de jaarlijkse kans dat iemand uit een groep van 100.000 mensen overlijdt) onacceptabel is, terwijl een sterftekans van 10^{-6} vermeden moet worden: in gebieden met een dergelijke kans is uitbreiding van de woonfunctie niet toegestaan.
Twee derde van Nederland is rood gekleurd (risico tussen 10^{-5} en 10^{-6}) op de RIVM-kaarten voor radioactiviteit en giftige stoffen zoals benzeen, ethyleen en benzo(a)pyreen. Een kaart voor 'fijn stof' is niet gemaakt, omdat het sterfterisico daarvan enorm zou zijn: volgens de berekeningen zouden jaarlijks tienduizenden Nederlanders aan dit milieuprobleem moeten overlijden (risico groter dan 10^{-3}), maar de RIVM zet zelf grote vraagtekens bij de betrouwbaarheid van deze cijfers.

EXPLOSIERISICO

Ook de explosierisico's zijn in kaart gebracht. De grootste risico's blijken zich voor te doen in havengebieden (Eemshaven, IJmond, Rijnmond, Scheldebekken), grote industriële com-

Risico's vaak onaanvaardbaa\

Gemeenten wringen zich in talloze bochten om de risico's op hun grondgebied als geringer af te schilderen dan zij in werkelijkheid zijn. Maar de onontkoombare conclusie is dat Nederland te klein is en de gevaren te groot.

Op een rustige dag ergens in het voorjaar van 1993 komt een paar kilometer ten westen van Nijmegen een tanker in aanvaring met een andere boot. Een uur later hangt er een zware benzinelucht boven de Betuwe. Op de dijk bij Oosterhout staat een politieagent die alle verkeer stopt en iedereen op het hart drukt niet te roken en aanstekers in de zak te houden. In de straten van Oosterhout en Slijk-Ewijk worden de bewoners via megafoons opgeroepen hun ramen te sluiten, binnen te blijven en geen vuur te maken. In het gemeentehuis heeft burgemeester *C. van der Vliet* van Valburg een crisiscentrum ingericht. Het loopt allemaal met een sisser af. Later op de middag kunnen de ramen weer open, de sigaretten weer aan. Er zijn geen gewonden en als de plaatselijke krant er niet over geschreven had, hadden ze er in Nijmegen vermoedelijk zelfs nooit van gehoord. Toch leek de stad aan de andere kant van de Waal aan een ramp ontsnapt. Als de wind niet uit het zuiden, maar uit het noorden had gewaaid, was de benzinewolk over de drukke Nijmeegse benedenstad, pal aan de Waal neergedaald en daar was het veel moeilijker geweest vonken en vuur te vermijden.

GEVARENTREIN

Een ongeluk schuilt in een klein hoekje. Meestal gaat het goed. Maar wie in september 1992 een inwoner van de Bijlmer had gevraagd of hij niet bang zou zijn dat er een vliegtuig op zijn huis zou neerstorten, zou uitgelachen zijn. Het is gevaarlijker om de straat over te steken. Het leven is vol risico's, die we in mooie getallen kunnen berekenen en zelfs vergelijken, maar waarvan we ook weten dat die ons altijd bedriegen.
De getallen blijken nauwelijks toereikende hulpmiddelen om de risico's niet nog groter te laten lijken dan ze zijn en er rampenplannen en andere noodscenario's op te kunnen baseren, of te bepalen hoeveel mensen er nog binnen een straal van één kilometer van een rangeerterrein mogen wonen.
In Hengelo is de gemeente er in samenwerking met chemiegigant Akzo in geslaagd om het hier tien jaar geleden vastgestelde 'onaanvaardbare risicocontour' (een kans groter dan één op de miljoen op een ongeluk met dodelijke afloop) die deels de woonwijk Hengelo-Zuid overlapte, dankzij bronmaatregelen tot op de bebouwingsgrens terug te dringen. Op papier is dan alles in orde. 'Maar áls het misgaat, gaat heel Twente er aan', weet woordvoerster *H. van der Wal*.
En Akzo vormt maar één van de grote veiligheidsrisico's in Hengelo. De stad telt veel meer risicobedrijven. Ook Texaco en Holland Signaal behoren daartoe en dan rijdt er nog twee keer per week een chloortransport door de stad, een gevarentrein die de Twentenaren meer angst inboezemt dan Akzo en het hele industrieterrein bij elkaar. Tot voor kort was er nog enige hoop dat die chloortreinen de stad voorbij zouden gaan als de Noordtak van de Betuwelijn zou zijn aangelegd, maar dat project is om financiële redenen afgeblazen. Nu ligt er een belofte 'dat de veiligheid tussen nu en zeven tot acht jaar tot een aanvaardbaar risico zal zijn teruggebracht', legt woordvoerder *G. Jilleba* uit. Betekent dat dan dat er nu sprake is van een onaanvaardbaar risico? 'Nee, zo zou ik het niet willen noemen. Die transporten worden met de best denkbare veiligheidsmaatregelen omgeven', aldus Jilleba.
Verder liggen er stapels rampenplannen, aanvalsplannen, alarmeringsplannen en wordt er regelmatig geoefend, voor als het onverhoopt toch mis gaat.
In Zwijndrecht oefenen ze ook met de regelmaat van de klok. Het gemeentebestuur houdt zich

arenzone

plexen zoals Dow Chemicals of DSM, langs kanalen en bij spooremplacementen waar met chloortreinen gerangeerd wordt. Vuurwerkopslagplaatsen komen in dit rijtje niet voor.
Deze risico-benadering is al in 1989 neergelegd in de nota 'Omgaan met Risico's' van het ministerie van VROM en later verankerd in het Besluit Risico's Zware Ongevallen (BRZO), dat vorig jaar is geactualiseerd. Met dit besluit wordt uitvoering gegeven aan een richtlijn van de Europese Commissie; 124 explosiegevaarlijke bedrijven moeten op grond van dit besluit een veiligheidsrapport uitbrengen.
Onder die 124 valt overigens
' het Enschedese bedrijf S.E.
works: het explosierisico
daarvan wordt te klein geacht
voor een verplichte veiligheids-

hoog

continu met de veiligheid van de stad bezig. Ook nu ligt er net weer een nieuw concept meerjarenplan brandveiligheid gereed en is de gemeente tot overeenstemming gekomen met de provincie en de NS over de situatie rond Kijfhoek, het rangeer- en overslagstation dat het begin vormt van de Betuweroute. Hier ligt een belangrijke concentratie van gevaarlijke handelingen en opslag, waar bijna niet uit te komen is. 'Vooral ook omdat het
l te versnipperd is', legt bur-
.eester *D. Corporaal* van Zwijndrecht uit. Er is weliswaar sprake van één 'aanspreekpunt', een coördinator die met alle bedrijven onderhandelt over de risicosituatie en de milieuvergunningen, maar uiteindelijk is elk bedrijf zelf verantwoordelijk en moet er dus met elk bedrijf apart overeenstemming worden bereikt.

GROEPSRISICO

'Wij willen daar van af. Wij willen één verantwoordelijke', zegt Corporaal. Maar voor je zoiets voor elkaar hebt, zijn er al heel wat gevaarlijke treinen voorbijgegaan. Ook hier zijn contouren getekend en zelfs woningen gesloopt, omdat het risico onaanvaardbaar hoog was. Zwijndrecht wil nu een 30 hectare groot bedrijventerrein ontwikkelen, maar vanwege die cumulatie van risico's kan dat alleen met risicoarme bedrijvigheid waar nooit meer dan 800 mensen mogen werken, omdat het 'groepsrisico' dan te groot wordt. 'Wij kunnen hier eigenlijk niets meer', verzucht Corporaal.
En dan worstelt de gemeente ook nog met het vooruitzicht van de komst van de HSL, de Betuwelijn en de aanleg van de Sophiatunnel en zijn er in het Rijnmondgebied maar liefst veertig bedrijven waarvoor in het kader van de vorig jaar ingestelde Seveso-II-richtlijn voor 2001 allerlei nieuwe veiligheidsvergunningen moeten worden opgesteld. 'Daar hebben we drie ambtenaren voor. Dat kan dus niet. Daarvoor hebben we bij het ministerie van Binnenlandse Zaken aangeklopt voor extra steun, maar die vinden het wel goed zo. Als het BiZa echt ernst is met de veiligheid, zouden ze ons tien miljoen extra geven.'
De gemeente doet zijn best, maar de bestaande situatie is volgens de geldende normen feitelijk onmogelijk en daar kun je als gemeentebestuur dus ook niets mee. De mensen verplaatsen, de bedrijven verplaatsen, de wegen en spoorwegen verplaatsen of de rivier verplaatsen, het is allemaal geen reele optie. In half Nederland mag feitelijk geen woning of bedrijf meer bijgebouwd worden. Daar kun je dus niet mee werken. In concentratiegebieden van risico's is die situatie nog nijpender.
In Arnhem heeft men naar aanleiding van een studie in 1991 eens een berekening gemaakt wat het kost om de Akzo die daar midden in een woonwijk staat te verplaatsen. Dat was toentertijd 400 miljoen gulden. En dat was dus einde oefening. Dankzij de sluiting van de bandenrayondivisie van de vestiging, de sluiting van een ander risicobedrijf (Billiton) in de wijk en - net als in Hengelo - bronmaatregelen, zit ook Arnhem nu binnen de grenzen van het 'aanvaardbaar risico'. Dat betekent dat de verhouding tussen de kans op een ongeluk en de effecten daarvan de 'goede' uitkomst leveren, net als in Enschede of in de Bijlmer.
Maar ook in Arnhem geldt dat als er ooit een ramp zou plaatsvinden bij Akzo de bewoners van Presikhaaf en Molenbeke zich weinig illusies hoeven te maken. En de bewoners aan de andere kant van de rivier in Arnhem-Zuid herinneren zich nog goed hoe ze pakweg twintig jaar geleden konden ruiken dat de wind uit het noorden kwam, dankzij de Akzo. Filters hebben dat luchtje weggehaald, maar wat gebeurt er als de boel ontploft en er waait een gifwolk over Arnhem?
De plaatsen waar sprake is van 'onaanvaardbaar risico' zijn wel bekend, maar beslaan half Nederland. Dus kan een gemeente alleen maar zijn best doen binnen deze feitelijk onaanvaardbare situatie zo alert mogelijk te zijn. 'Het grootste gevaar is om op routine te gaan drijven. Dat je alertheid afneemt. In die zin, hoe ellendig zo'n ramp in Enschede ook is, het helpt je scherp te blijven kijken en houd je alert', zegt Corporaal op berustende toon.



Foto: Marcel Antonisse/ANP

rivm
onderzoek in dienst
van mens en milieu | RIJKSINSTITUUT VOOR VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

TELEFAXBERICHT
FACSIMILI MESSAGE
TELECOPIER

Bestemd voor/Attention to:
Organisatie/Organization:
Afdeling/Dept.:
Telefaxnr.:

5.1.2e

Afkomstig van/From : 5.1.2e
Afdeling/Dept. : DIR
Telefoon/Telephone : 5.1.2e
Datum/Date : 29 mei 2000

Onze ref./Our ref. :

Toelichting/Remarks : Over 5.1.2e doe ik u
deze artikelen toekomen

4
eerste blad van bladen/first page of pages

Telefax .. 5.1.2e

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9, Postbus 1, 3720 BA BILTHOVEN, Telefoon: (030) 274 91 11, Telex: 47215 rivm nl, Telefax (030) 274 29 71
Bereikbaar zowel vanaf C.S. Utrecht als Station Bilthoven met bus 57

J[redacted]
29-05-2000 09:37

To: [redacted]/RIVM/NL@RIVM
cc: [redacted]RIVM/NL@RIVM, [redacted] RIVM/NL, [redacted] RIVM/NL
Subject: risico bedrijven inventarisatie

[redacted]

Ik heb vrijdagmiddag 26/5 nog even met [redacted] telefonisch contact gehad over het inventariseren van risicobronnen in NL [redacted] had daar geen bezwaar tegen, wel vond hij het wenselijk h.e.e.a. af te stemmen met de betrokken ministeries (VROM, BZK, SZW, V&W). Vooral als het gaat om de presentatie van de risicobronnen (maximale effectafstand, risicocontour ?) hecht [redacted] aan afstemming. Ik kan mij ook wel voorstellen dat men het niet op prijs stelt als tekortkomingen van het bevoegde gezag, zoals geen rampenbestrijdingsplan aanwezig of update veiligheidsrapport al lang over de wettelijke termijn heen, uit een openbaar bestand blijken. Ik vind die afstemming niet verkeerd, maar wie mee wil bepalen moet ook maar mee betalen. Aan dat laatste (of in ieder geval de bereidheid daartoe) heeft het tot nog toe ontbroken.

Afgelopen donderdag heeft AVIV ook een kostenindicatie gegeven van verschillende opties om de risicobronnen in kaart te brengen. Als we een 'volledige' inventarisatie willen van de relevante bedrijven wordt het zo'n 1 tot 1.4 miljoen fl. Maar zoals uit het vervolg zal blijken, niet alles is op korte termijn al zinvol, dus voor veel minder kunnen we al een goede start maken.

Zoals bekend zijn er, in termen van het Besluit Risico´s Zware Ongevallen, 3 soorten bedrijven. Bedrijven onder de onderste drempel, b.v. de LPG tankstations en de meeste ammoniakkoelinstallaties, dit zijn de zg. sub-BRZO bedrijven, deze vallen niet onder het BRZO. Bedrijven boven de onderste drempel en onder de bovenste, de zg. PBZO- bedrijven, hierop is het preventie beleid zware ongevallen van toepassing, deze bedrijven hoeven geen VR (veiligheidsrapport) te maken, wel moeten ze aan hun bevoegde gezag duidelijk maken dat ze het risico zo laag mogelijk houden (ALARA). Dan zijn er nog de VR-bedrijven, deze zitten boven de bovenste drempel en moeten een VR maken. Zelfs dan kan het nog zo zijn dat er geen risico buiten de poort valt te verwachten en ze geen kwantitatieve risico-analyse moeten maken, dat geldt onder het oude BRZO voor ongeveer 40 van de 125 VR bedrijven.
Het inventariseren van de VR- en PBZO-bedrijven is relatief eenvoudig. Per 19 juli a.s. moeten ze allemaal aan hun bevoegde gezag een kennisgeving hebben gestuurd waaruit blijkt dat ze er zijn en onder welke categorie ze vallen, naar schatting zijn het zo´n 200 – 250 bedrijven.
AVIV schat het aantal bedrijven met een relevant risico, dus sub-BRZO, PBZO en VR, op 1500 (excl de 2200 lpg-tankstations). Als ik de aantallen uit de verschillende categorieën optel, met de getallen die ik de laatste jaren zo her en der heb gehoord klinkt dat redelijk, maar van een afwijking van ± 500 kijk ik niet op.

Wat nu ?
Als we op afstemming met de genoemde ministeries gaan wachten dan voorzie ik een start niet op korte termijn. Wel kunnen we dat overleg opstarten en ondertussen met de PBZO bedrijven beginnen. De VR-bedrijven hoeft niet, die zijn nog dit voorjaar geïnventariseerd, voor peiljaar 1999. Ondertussen kunnen we plannen maken hoe de andere risicobronnen aan te pakken, zoals daar zijn lpg-tankstations, propaan-depots, ammoniakkoelinstallaties, opslagen chemicaliën en bestrijdingsmiddelen, spoorwegemplacementen (locaties redelijk bekend maar risicoanalyses erg generiek), sommige op- en overslagbedrijven (stuwadoors) en last but not least de vuurwerkopslagen.
Ik denk dat een intern-RIVM overleg op zijn plaats is.

[redacted]

Ontploffing Vuurwerkbedrijf "Fireworks" Enschede op 13 mei 2000

Op 13 mei jl. vond een zware ontploffing plaats op het terrein van vuurwerkbedrijf "Fireworks" in Enschede. In deze notitie is – voor zover informatie beschikbaar is – een voorlopige schets gegeven van de van toepassing zijnde regelgeving en de feitelijke situatie ter plekke.

Deze notitie is gebaseerd op informatie afkomstig van:
- de IMH-Oost, aanwezig in het crisisteam;
- raadpleging van de bij de IMH-Oost aanwezige registratie;
- algemene beleidsinformatie van de directie SAS.

Gebleken is dat het een bedrijf betreft dat vuurwerk importeert, opslaat en verhandelt. Daarnaast lijkt sprake te zijn van een bedrijf waar professioneel vuurwerk, dat wil zeggen evenementenvuurwerk (niet zijnde consumentenvuurwerk) wordt geassembleerd. Het bedrijf was gevestigd op een locatie waar meerdere opslagbunkers aanwezig waren. Daarnaast was op het terrein van de inrichting een montageloods aanwezig.

Inrichting in de zin van de Wet milieubeheer

In casu betreft het terrein waar de ontploffing zich heeft voorgedaan, de inrichting waar het bedrijf "Fireworks" gevestigd is. Er is sprake van een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer zodat het bedrijf ten minste over een door de Gemeente Enschede afgegeven, toereikende vergunning in de zin van de Wet Milieubeheer dient te beschikken. Het bedrijf beschikt over een vergunning die in april 1997 is gereviseerd en in juli 1999 is uitgebreid en staat de opslag van circa 100 ton vuurwerk toe. De vergunning moet evenwel nader worden bestudeerd om erover een nadere analyse te kunnen geven.

De Gemeente Enschede is eerste lijns toezichthouder, de Inspectie Milieuhygiëne is tweede lijns toezichthouder. De Inspectie Milieuhygiëne heeft het bedrijf - voor zover nu bekend - nimmer bezocht want het bedrijf behoort niet tot de geselecteerde groep van "zware" bedrijven waar de inspectie wel regulier tweede lijns toezicht uitoefent, zowel wat betreft controles als bij advisering bij vergunningverlening. Daarnaast oefent de inspectie haar tweede lijns toezicht uit bij bedrijven waarover zij signalen krijgt, of voert zij gerichte toezicht uit bij branches. Over het bedrijf Fireworks in Enschede waren geen signalen ontvangen die noopten tot gericht toezicht.

Uit informatie van de Milieudienst van de Gemeente Enschede blijkt dat het bedrijf in december 1999 geheel is gecontroleerd en volgens de gemeente conform de vergunning bleek te opereren. Op woensdag 10 mei jl. is het bedrijf voor het laatst door de Gemeente Enschede bezocht en op onderdelen gecontroleerd. Wederom volgens mededeling van de Gemeente bleek het bedrijf ook toen conform de vergunning te opereren.

Voorafgaand aan de verlening van de vergunning is door het Ministerie van Defensie, in casu de Kwartiermeester-Generaal positief over vergunningverlening geadviseerd. Het betrof hier een wettelijk voorgeschreven advisering. Deze dienst voert overigens ook zelfstandig bedrijfsbezoeken uit in het kader van deze advisering.
De expertise van Defensie is voor de vergunningverlener "leitmotiv"geweest. Het Ministerie van VROM, noch de inspectie Milieuhygiëne zijn bij advisering, voorafgaand aan vergunningverlening betrokken geweest. De IMH-Oost heeft indertijd - conform geldende werkafspraken - geen gebruik gemaakt van de geboden gelegenheid om, naast het ministerie van Defensie, ook zelf te adviseren.

Besluit opslag vuurwerk

Aangezien binnen de inrichting vuurwerk wordt opgeslagen, zijn voor de opslag van dit vuurwerk, naast de vergunning op grond van de Wet Milieubeheer, tevens de eisen van toepassing die zijn gesteld in het Besluit opslag vuurwerk Milieubeheer, een algemene maatregel van bestuur op grond van artikel 8:40 van de Wet milieubeheer, inhoudende algemene regels voor het opslaan van vuurwerk. Deze regels betreffen voornamelijk eisen aan de opslag en de opslagfaciliteiten (zoals de opslagbunkers) met betrekking tot de (interne en externe) veiligheid. De Gemeente Enschede is ter zake van dit besluit eerste lijns toezichthouder. De Inspectie Milieuhygiëne is tweede lijns toezichthouder. Volgens de Gemeente Enschede voldeed het bedrijf in kwestie aan de eisen die voortvloeien uit dit besluit.

Wet explosieven voor civiel gebruik

Gelet op de materialen die doorgaans door soortgelijke vuurwerkbedrijven worden gebruikt, moet worden aangenomen dat het bedrijf tevens materialen voorhanden en in opslag had die vallen onder de Wet explosieven voor civiel gebruik. Daarbij moet gedacht worden aan zaken als zwart buskruit, onstekers, vuurkoord etc. De eisen die voortvloeien uit de Wet explosieven voor civiel gebruik hebben voornamelijk betrekking op overbrenging en in de handel brengen en niet voor opslag. Wel verplicht de wet dat B&W van de plaats waar de overbrenging eindigt, verplicht zijn voor die overbrenging vooraf vergunning te verlenen. Uit dien hoofde moet het de gemeente Enschede derhalve bekend zijn hoeveel en welke stoffen in de inrichting aanwezig waren ten tijde van de explosie.

Besluit risico's zware ongevallen Wet milieubeheer 1999

Op de inrichting in kwestie zou voorts het Besluit risico's zware ongevallen Wet milieubeheer 1999 van toepassing kunnen zijn. Dit besluit is op 19 juli 1999 in werking getreden en gelijktijdig is het voorheen geldende besluit ingetrokken. Het Besluit risico's zware ongevallen 1999 vormt de implementatie van de Seveso II richtlijn.
Het besluit beoogt het belang van de externe veiligheid te beschermen en bevat daartoe nadere voorschriften waaronder de eis tot het opstellen van een veiligheidsrapport. Dit vereiste is echter slechts van toepassing indien bepaalde drempelwaarden worden overschreden.

Bij een inrichting waar vuurwerk aanwezig is, zijn twee drempelwaarden primair van belang. Er geldt een lage drempelwaarde van 50 ton voor ontplofbare stoffen die zijn ingedeeld als pyrotechnisch. Is er in de inrichting meer dan 50 ton pyrotechnische stof aanwezig, dan is het een zgn. "Seveso bedrijf" en moet het voldoen aan de lichtere verplichtingen van het Besluit risico's zware ongevallen 1999, zoals het hebben van een veiligheidsbeheerssysteem. Niet elk vuurwerk is evenwel als pyrotechnisch ingedeeld, dus is het van belang of in de vergunning dit onderscheid wordt gemaakt, en of de hoeveelheid pyrotechnische stoffen in de inrichting daarmee via de vergunning is vastgelegd. Er geldt voor pyrotechnische stoffen een hoge drempelwaarde van 200 ton. Zou er in de inrichting meer dan 200 ton pyrotechnische stof aanwezig zijn, dan moet het bedrijf voldoen aan de zwaardere vereisten van het Besluit risico's zware ongevallen 1999 zoals het indienen van een Veiligheidsrapport.

Naast deze drempelwaarden voor pyrotechnische stoffen, zijn er lagere drempelwaarden van toepassing voor hoog-ontplofbare stoffen. Als zulke stoffen in de inrichting aanwezig zouden zijn dan is het bedrijf al bij 10 ton een Seveso bedrijf en valt het onder het Besluit risico's zware ongevallen 1999. Wordt de drempel niet gehaald, dan moeten de relatieve hoeveelheden pyrotechnische en hoog ontplofbare stoffen ten opzicht van de drempelwaarden

worden opgeteld en moet de aanwijzing op grond daarvan worden vastgesteld. De aanwezigheid van zulke hoog-ontplofbare stoffen zou uit de vergunning moeten blijken.

Uit de thans beschikbare gegevens kan de inschatting worden gemaakt, dat het bedrijf gezien de daar aanwezige stoffen zeer vermoedelijk de lage aanwijsdrempel van het Besluit risico's zware ongevallen 1999 zal overschrijden. Dat houdt concreet in dat het bedrijf uiterlijk per 19 juli 2000, dat wil zeggen een jaar na de inwerkingtreding van het Besluit risico's zware ongevallen 1999, een kennisgeving zou hebben moeten indienen bij het bevoegd gezag. In die zin was het bedrijf ten tijde van de explosie dus nog niet in gebreke. Een lijst met gevaarlijke stoffen en hoeveelheden moest evenwel reeds vanaf 19 oktober 1999 beschikbaar zijn bij aanwijzing op grond van de drempelwaarden.

Op basis van de thans beschikbare gegevens is vooralsnog duidelijk geworden dat, voorafgaand aan de vergunningverlening op grond van de Wet milieubeheer, door de gemeente Enschede is vastgesteld dat er geen sprake is van een zogenaamde "Seveso-inrichting".

Ware er sprake van een "Seveso-inrichting" dan zou het bedrijf – zoals gezegd - vanaf 19 juli aanstaande, op grond van het Besluit risico's zware ongevallen 1999 in ieder geval verplicht geweest zijn een preventieplan op te stellen en een veiligheidsbeheerssysteem operationeel te hebben. Voorts zou het opstellen van een veiligheidsrapport in dat geval vereist zijn.

Nu geen sprake lijkt te zijn van een "Seveso-inrichting" is de beoordeling van de risico's aan het bevoegd gezag ter zake van de verlening van een Wet milieubeheer vergunning. Daarbij dient het betreffende bevoegde gezag (in casu de Gemeente Enschede) deze afweging te maken en zij kan daarbij autonoom een risicobeoordeling laten opstellen om de veiligheidsrisico's, waaronder de relatie tussen de opgeslagen hoeveelheid vuurwerk en de mogelijke risico's voor de omgeving, beter te kunnen afwegen. Een dergelijke risicobeoordeling is verplicht voor "Seveso-inrichtingen" echter niet voor inrichtingen die niet als zodanig worden gekwalificeerd.

Voor de beoordeling van veiligheidsrisico's bestaan beleidsmatige normen voor het individueel en groepsrisico. Voor het individueel risico in nieuwe situaties is de norm 10^{-6} per jaar en voor bestaande situaties 10^{-5} per jaar. Voor groepsrisico is de norm 10 doden bij een kans van 10-5, 100 doden bij een kans van 10^{-7}, 1000 doden bij een kans van 10^{-9} etc. Inmiddels is een algemene maatregel van bestuur, Besluit milieukwaliteitseisen externe veiligheid, in voorbereiding waarin deze beleidsnormen ook wettelijk worden vastgelegd. Deze normen worden evenwel alleen gehanteerd voor de bepaling van risico's tijdens uitvoering van een risicoanalyse en nu de vergunningverlener naar eigen zeggen geen risicoanalyse heeft laten uitvoeren, doet zich de vraag voor op welke wijze de risico's voor de veiligheid bij vergunningverlening zijn afgewogen.
Nu reeds lijkt het dan ook aan te bevelen om op korte termijn te inventariseren in welke mate zich soortgelijke vergunningsituaties elders in Nederland voordoen.

Wet rampen en zware ongevallen

De Wet rampen en zware ongevallen bepaalt dat de Burgemeester dient te beschikken over een rampenbestrijdingsplan voor iedere voorzienbare gebeurtenis die voldoet aan het in die wet gedefinieerde begrip "ramp". Uit de media blijkt dat de Burgemeester aan deze verplichting heeft voldaan en inmiddels het rampenbestrijdingsplan in werking heeft laten treden.

Iedere inrichting die gehouden is tot het opstellen van een veiligheidsrapport op grond van het Besluit risico's zware ongevallen, dient bovendien zelf over een rampenbestrijdingsplan te beschikken.
In casu blijkt geen sprake te zijn van een zogenaamde "Seveso-inrichting" die verplicht is tot het opstellen van een veiligheidsrapport en bestaat voor het bedrijf in kwestie dus geen verplichting tot het aanwezig hebben van een rampenbestrijdingsplan.
Tenslotte kan nog worden vermeld dat Burgemeester en Wethouders op grond van de Wet rampen en zware ongevallen verplicht zijn over een ramp alle relevante informatie aan het publiek te verstrekken.

Vervolg betrokkenheid VROM

In volgorde van urgentie lijkt de betrokkenheid van VROM te moeten bestaan uit:

- assistentie bij de nazorg ter plaatse, onder andere met betrekking tot eventueel nog aanwezige risico's, verwijdering van eventuele asbestresten, inschatting van effecten van rook en neerslag. Het aanbod hiertoe is door de Inspectie Milieuhygiëne reeds gedaan aan de rampenstaf;
- nader onderzoek naar de gedetailleerde vergunningsituatie en daaraan gerelateerde verantwoordelijkheden;
- inventarisatie en controle door de Inspectie Milieuhygiëne van soortgelijke situaties elders in Nederland;
- zonodig ontwikkelen van nieuw beleid of beleidsinstrumenten, in de sfeer van zowel milieu als ruimtelijke ordening.

5.1.2e (14 mei 2000)
Tel.fax 5.1.2e
e-mail 5.1.2e @worldonline.nl

Staatsblad
van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 1999

234

Besluit van 27 mei 1999 tot vaststelling van het Besluit risico's zware ongevallen 1999 en tot herziening van enkele andere besluiten in verband met de uitvoering van Richtlijn nr. 96/82/EG van de Raad van de Europese Unie van 9 december 1996 betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 23 juli 1998, nr. MJZ 98.0655984, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving, mede namens Onze Minister van Binnenlandse Zaken en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelet op de artikelen 8.5, 8.22, derde lid, 8.44, 19.3, eerste lid, en 21.8 van de Wet milieubeheer, 5, eerste lid, en 5a, eerste lid, van de Arbeidsomstandighedenwet, 13 van de Brandweerwet 1985 en 2c, 25a en 25b van de Wet rampen en zware ongevallen, alsmede Richtlijn nr. 96/82/EG van de Raad van de Europese Unie van 9 december 1996 betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken (PbEG L 10);

De Raad van State gehoord (advies van 28 augustus 1998, nr. W08.98.0384);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 19 mei 1999, nr. MJZ99167397, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving, mede namens de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. F. Hoogervorst;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Paragraaf 1 Begripsbepaling en werkingssfeer

Artikel 1

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

a. inrichting: inrichting die tot een krachtens artikel 1.1, derde lid, van de Wet milieubeheer aangewezen categorie behoort;

b. gevaarlijke stoffen: stoffen, mengsels of preparaten, genoemd in

bijlage I, deel 1, of behorend tot een categorie, genoemd in bijlage I, deel 2, en aanwezig als grondstof, product, bijproduct, residu of tussenprodukt, met inbegrip van stoffen, mengsels of preparaten waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij door het onbeheersbaar worden van een industrieel chemisch proces ontstaan;

c. opslag in verband met vervoer van gevaarlijke stoffen: opslag van verpakte gevaarlijke stoffen gedurende korte tijd en in afwachting van aansluitend vervoer naar een vooraf bekende ontvanger, met inbegrip van het laden en lossen van die stoffen en de overbrenging daarvan naar of van een andere tak van vervoer, voor zover daadwerkelijk in aansluitend vervoer is voorzien en de betrokken gevaarlijke stoffen in hun oorspronkelijke verpakking blijven;

d. werkgever: werkgever, bedoeld in artikel 1, eerste en tweede lid, van de Arbeidsomstandighedenwet;

e. werknemer: werknemer, bedoeld in artikel 1, eerste en tweede lid, van de Arbeidsomstandighedenwet;

f. zwaar ongeval: gebeurtenis als gevolg van onbeheersbare ontwikkelingen tijdens de bedrijfsuitoefening in een inrichting, waardoor hetzij onmiddellijk, hetzij na verloop van tijd ernstig gevaar voor de gezondheid van de mens binnen of buiten de inrichting of voor het milieu ontstaat en waarbij een of meer gevaarlijke stoffen zijn betrokken;

g. Onze Ministers: Onze Ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

h. bevoegd gezag: bestuursorgaan dat bevoegd is een vergunning krachtens artikel 8.1 van de Wet milieubeheer te verlenen voor een inrichting waarop dit besluit van toepassing is;

i. inspecteur: inspecteur bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet milieubeheer;

j. veiligheidsrapport: rapport als bedoeld in artikel 10;

k. bijlage: bij dit besluit behorende bijlage;

l. installatie: technische eenheid binnen een inrichting waar gevaarlijke stoffen worden vervaardigd, gebruikt, gebezigd, verwerkt of opgeslagen; daartoe wordt mede gerekend alle uitrusting, constructies, leidingen, machines, gereedschappen, eigen spoorwegemplacementen, laad- en loskades, aanlegsteigers voor de installatie, pieren, depots of soortgelijke, al dan niet drijvende constructies, die nodig zijn voor de werking van de installatie.

Artikel 2

Dit besluit is niet van toepassing op:

a. inrichtingen in gebruik bij de krijgsmacht;

b. inrichtingen voor zover daarvoor een vergunning is vereist of algemene voorschriften gelden krachtens de Kernenergiewet;

c. 1°. inrichtingen waarop de Mijnwet 1903 van toepassing is;
2°. inrichtingen waarop de Mijnwet continentaal plat van toepassing is;

d. inrichtingen voor het op of in de bodem brengen van afvalstoffen om ze daar te laten;

e. inrichtingen die geheel of nagenoeg geheel zijn bestemd voor de opslag in verband met vervoer van gevaarlijke stoffen, al dan niet in combinatie met andere stoffen en producten;

f. spoorwegemplacementen, voor zover zij geen onderdeel zijn van een inrichting waarop dit besluit van toepassing is.

Artikel 3

1. Indien de werkgever een ander is dan degene die de inrichting drijft, is het bij en krachtens dit besluit bepaalde van overeenkomstige

voor zover van toepassing, in het intern noodplan, bedoeld in artikel 22, en in het veiligheidsrapport rekening met de aard en de omvang van de risico's van een zwaar ongeval bij de naburige inrichtingen.

4. Het bevoegd gezag doet een aanwijzing als bedoeld in het eerste lid voor de eerste maal uiterlijk vier jaar na de inwerkingtreding van dit besluit en vervolgens tenminste om de vijf jaar.

5. Onze Ministers kunnen nadere regels stellen met betrekking tot het eerste en het derde lid.

Paragraaf 3 Veiligheidsrapport en intern noodplan

Artikel 8

1. De in deze paragraaf gegeven voorschriften gelden ten aanzien van inrichtingen waarin gevaarlijke stoffen krachtens vergunning aanwezig mogen zijn of ten gevolge van het onbeheersbaar worden van een industrieel chemisch proces kunnen worden gevormd:

a. in een hoeveelheid, gelijk aan of groter dan de in bijlage I, deel 1, derde kolom, dan wel bijlage I, deel 2, derde kolom, bij de desbetreffende stof of categorie vermelde hoeveelheid;

b. in kleinere dan de onder a bedoelde hoeveelheden, waarvan de som na toepassing van de formule die in bijlage I, deel 3, is weergegeven, gelijk is aan of groter is dan de daar genoemde waarde.

2. Indien een gevaarlijke stof of groep van gevaarlijke stoffen genoemd in bijlage I, deel 1, tevens behoort tot een categorie genoemd in bijlage I, deel 2, geldt voor de toepassing van het eerste lid de in deel 1 bij die stof of groep van stoffen vermelde drempelwaarde.

Artikel 9

Degene die een inrichting drijft, zorgt er voor dat in de inrichting een veiligheidsrapport aanwezig is dat de actuele stand van zaken met betrekking tot de veiligheid van de betrokken inrichting weergeeft.

Artikel 10

1. Een veiligheidsrapport bevat de gegevens en beschrijvingen, bedoeld in bijlage III, op zodanige wijze dat wordt aangetoond dat:

a. een beleid ter voorkoming van zware ongevallen en een veiligheids-beheerssysteem is ingevoerd;

b. de gevaren van zware ongevallen geïdentificeerd zijn en de nodige maatregelen zijn getroffen om die te voorkomen en de gevolgen van dergelijke ongevallen voor mens en milieu te beperken;

c. het ontwerp, de constructie, de exploitatie en het onderhoud van alle met de werking van de inrichting samenhangende installaties, opslag-plaatsen, apparatuur en infrastructuur die samenhangen met de gevaren van een zwaar ongeval binnen de inrichting voldoende veilig en betrouwbaar zijn;

d. een intern noodplan, als bedoeld in artikel 22, is gemaakt.

2. Onze Ministers kunnen nadere regels stellen met betrekking tot de in het eerste lid bedoelde gegevens en beschrijvingen.

3. Bij door Onze Ministers te stellen regels kan aan het bevoegd gezag onder daarbij te stellen voorwaarden de bevoegdheid worden verleend te besluiten dat het veiligheidsrapport geen betrekking behoeft te hebben op een in de inrichting of een onderdeel daarvan aanwezige stof, ten aanzien waarvan degene die de inrichting drijft ten genoegen van het bevoegd gezag aantoont dat die stof onder zodanige omstandigheden in de inrichting of het betrokken onderdeel aanwezig is, dat deze geen gevaar voor een zwaar ongeval kan opleveren.

4. Het bevoegd gezag neemt zijn beslissing in overeenstemming met:

a. de daartoe door Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangewezen ambtenaar, bedoeld in artikel 32 van de Arbeidsomstandighedenwet;
b. burgemeester en wethouders van de gemeente waarin de inrichting geheel of gedeeltelijk is gelegen, tenzij burgemeester en wethouders het bevoegd gezag zijn, en de burgemeester van die gemeente;
c. het bestuur van de regionale brandweer binnen wier gebied de inrichting geheel of gedeeltelijk is gelegen.

5. Het bevoegd gezag zendt een exemplaar van een besluit, als bedoeld in het vierde lid, aan Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Artikel 11

1. De werkgever draagt er zorg voor dat de werknemers en andere personen en diensten bedoeld in artikel 17 van de Arbeidsomstandighedenwet, desgewenst kennis kunnen nemen van het veiligheidsrapport en de wijziging ervan voor zover het betreft onder 1, de onderdelen a, c, d, e, 1°, f, h, i, j, k, l, n en q van bijlage III, voor zover die onderdelen verband houden met de bescherming van de veiligheid en de gezondheid van de in het bedrijf, de inrichting of een deel daarvan werkzame werknemers.

2. De werkgever pleegt omtrent de in het eerste lid genoemde onderdelen van het veiligheidsrapport en de wijziging ervan, voorafgaand aan de toezending aan het bevoegd gezag, overleg met de ondernemingsraad of, bij het ontbreken daarvan, met de belanghebbende werknemers.

Artikel 12

De artikelen 15, 16 en 18 zijn niet van toepassing op de onderdelen van een veiligheidsrapport die bij een aanvraag om een vergunning als bedoeld in de artikelen 5.15, 5.17 of 5.18 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer worden ingediend.

Artikel 13

1. Indien een aanvraag als bedoeld in artikel 12 wordt ingediend, bevat het veiligheidsrapport mede de gegevens, bedoeld in bijlage III, onder 1, onder e, 3°, en onder r. Artikel 5.15, derde en vierde lid, van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer is van overeenkomstige toepassing op de gegevens, bedoeld in de eerste volzin.

2. Degene die een inrichting gaat drijven, zendt voordat de inrichting of een onderdeel daarvan in werking wordt gebracht, ter completering van de onderdelen van het veiligheidsrapport bedoeld in artikel 5.15 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer en van de gegevens, bedoeld in het eerste lid, aan het bevoegd gezag de gegevens die een veiligheidsrapport dient te bevatten en die nog niet krachtens dat artikel en krachtens het eerste lid zijn verstrekt.

3. Degene die een inrichting drijft zendt telkens voordat een verandering van de inrichting of van de werking daarvan of een verandering van de installatie of van de werking daarvan wordt aangebracht die voor de risico's van een zwaar ongeval belangrijke gevolgen kan hebben aan het bevoegd gezag die onderdelen van het veiligheidsrapport die nodig zijn voor de beoordeling van de risico's die samenhangen met die verandering. Daartoe zendt hij, voor zover van toepassing, ter completering van de onderdelen van het veiligheidsrapport bedoeld in artikel 5.17 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer en van de gegevens, bedoeld in het eerste lid, dan wel ter completering van de gegevens die bij de melding overeenkomstig artikel 8.19 van de Wet milieubeheer zijn verstrekt, aan het bevoegd gezag de gegevens die een

toepassing op de werkgever voor zover het betreft de bescherming van de veiligheid en de gezondheid van de in het bedrijf, de inrichting of een onderdeel daarvan werkzame werknemers.

2. De werkgever en degene die de inrichting drijft, geven onverminderd hun eigen verantwoordelijkheid gezamenlijk en in overleg uitvoering aan het bij en krachtens dit besluit bepaalde met betrekking tot de bescherming van de veiligheid en de gezondheid van de in het eerste lid bedoelde werknemers.

Paragraaf 2 Algemene bepalingen

Artikel 4

1. De in deze paragraaf gegeven voorschriften gelden ten aanzien van inrichtingen waarin gevaarlijke stoffen krachtens vergunning aanwezig mogen zijn of ten gevolge van het onbeheersbaar worden van een industrieel chemisch proces kunnen worden gevormd:

a. in een hoeveelheid, gelijk aan of groter dan de in bijlage I, deel 1, tweede kolom, dan wel bijlage I, deel 2, tweede kolom, bij de desbetreffende stof of categorie vermelde hoeveelheid;

b. in kleinere dan de onder a bedoelde hoeveelheden, waarvan de som na toepassing van de formule die in bijlage I, deel 3, is weergegeven, gelijk is aan of groter is dan de daar genoemde waarde.

2. Indien een gevaarlijke stof of groep van gevaarlijke stoffen genoemd in bijlage I, deel 1, tevens behoort tot een categorie genoemd in bijlage I, deel 2, geldt voor de toepassing van het eerste lid de in deel 1 bij die stof of groep van stoffen vermelde drempelwaarde.

Artikel 5

1. Degene die een inrichting drijft, treft alle maatregelen die nodig zijn om zware ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor mens en milieu te beperken.

2. Degene die een inrichting drijft, heeft in de inrichting een document voorhanden waarin het door hem gevoerde beleid ter voorkoming van zware ongevallen, rekening houdend met de aanwezigheid en de omvang van de risico's, is vastgelegd. Dit document bevat de algemene doelstellingen en beginselen van het beleid inzake de beheersing van de risico's van zware ongevallen. Degene die een inrichting drijft, als bedoeld in artikel 8, mag het document opnemen in het veiligheidsrapport.

3. Ten einde het in het tweede lid bedoelde beleid te bepalen en uit te voeren, voert degene die een inrichting drijft, een veiligheidsbeheerssysteem in. In het veiligheidsbeheerssysteem komen de elementen, genoemd in bijlage II aan de orde.

4. Indien in de inrichting of een onderdeel daarvan of in de werking van de inrichting of van dat onderdeel een verandering wordt aangebracht die voor de risico's van een zwaar ongeval belangrijke gevolgen kan hebben, draagt degene die de inrichting drijft, er voor zorg dat het beleid ter voorkoming van zware ongevallen en het veiligheidsbeheerssysteem opnieuw worden beoordeeld en indien nodig worden herzien en dat het document, bedoeld in het tweede lid, dienovereenkomstig wordt gewijzigd. Een zodanige beoordeling onderscheidenlijk herziening vindt tevens plaats indien een verandering in het veiligheidsinzicht daartoe aanleiding geeft.

5. Onze Ministers kunnen nadere regels stellen met betrekking tot het tweede tot en met het vierde lid.

a. de daartoe door Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangewezen ambtenaar, bedoeld in artikel 32 van de Arbeidsomstandighedenwet;
b. burgemeester en wethouders van de gemeente waarin de inrichting geheel of gedeeltelijk is gelegen, tenzij burgemeester en wethouders het bevoegd gezag zijn, en de burgemeester van die gemeente;
c. het bestuur van de regionale brandweer binnen wier gebied de inrichting geheel of gedeeltelijk is gelegen.
5. Het bevoegd gezag zendt een exemplaar van een besluit, als bedoeld in het vierde lid, aan Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Artikel 11

1. De werkgever draagt er zorg voor dat de werknemers en andere personen en diensten bedoeld in artikel 17 van de Arbeidsomstandighedenwet, desgewenst kennis kunnen nemen van het veiligheidsrapport en de wijziging ervan voor zover het betreft onder 1, de onderdelen a, c, d, e, 1°, f, h, i, j, k, l, n en q van bijlage III, voor zover die onderdelen verband houden met de bescherming van de veiligheid en de gezondheid van de in het bedrijf, de inrichting of een deel daarvan werkzame werknemers.
2. De werkgever pleegt omtrent de in het eerste lid genoemde onderdelen van het veiligheidsrapport en de wijziging ervan, voorafgaand aan de toezending aan het bevoegd gezag, overleg met de ondernemingsraad of, bij het ontbreken daarvan, met de belanghebbende werknemers.

Artikel 12

De artikelen 15, 16 en 18 zijn niet van toepassing op de onderdelen van een veiligheidsrapport die bij een aanvraag om een vergunning als bedoeld in de artikelen 5.15, 5.17 of 5.18 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer worden ingediend.

Artikel 13

1. Indien een aanvraag als bedoeld in artikel 12 wordt ingediend, bevat het veiligheidsrapport mede de gegevens, bedoeld in bijlage III, onder 1, onder e, 3°, en onder r. Artikel 5.15, derde en vierde lid, van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer is van overeenkomstige toepassing op de gegevens, bedoeld in de eerste volzin.
2. Degene die een inrichting gaat drijven, zendt voordat de inrichting of een onderdeel daarvan in werking wordt gebracht, ter completering van de onderdelen van het veiligheidsrapport bedoeld in artikel 5.15 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer en van de gegevens, bedoeld in het eerste lid, aan het bevoegd gezag de gegevens die een veiligheidsrapport dient te bevatten en die nog niet krachtens dat artikel en krachtens het eerste lid zijn verstrekt.
3. Degene die een inrichting drijft zendt telkens voordat een verandering van de inrichting of van de werking daarvan of een verandering van de installatie of van de werking daarvan wordt aangebracht die voor de risico's van een zwaar ongeval belangrijke gevolgen kan hebben aan het bevoegd gezag die onderdelen van het veiligheidsrapport die nodig zijn voor de beoordeling van de risico's die samenhangen met die verandering. Daartoe zendt hij, voor zover van toepassing, ter completering van de onderdelen van het veiligheidsrapport bedoeld in artikel 5.17 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer en van de gegevens, bedoeld in het eerste lid, dan wel ter completering van de gegevens die bij de melding overeenkomstig artikel 8.19 van de Wet milieubeheer zijn verstrekt, aan het bevoegd gezag de gegevens die een

veiligheidsrapport dient te bevatten en die nog niet krachtens die artikelen en krachtens het eerste lid zijn verstrekt.

4. De artikelen 16 tot en met 18 zijn van overeenkomstige toepassing op de gegevens, bedoeld in het eerste lid.

5. De artikelen 15 tot en met 18 zijn van overeenkomstige toepassing op de aanvullende gegevens, bedoeld in het tweede lid en het derde lid, tweede volzin.

Artikel 14

1. Degene die een inrichting drijft, evalueert het veiligheidsrapport tenminste eenmaal per vijf jaar en zendt daarna onverwijld een bijgewerkt veiligheidsrapport aan het bevoegd gezag.

2. In afwijking van het eerste lid zendt degene die een inrichting drijft op enig ander tijdstip op eigen initiatief dan wel op verzoek van het bevoegd gezag een veiligheidsrapport aan het bevoegd gezag, indien nieuwe feiten, nieuwe kennis over veiligheid of ontwikkelingen in de kennis inzake de evaluatie van gevaren daartoe aanleiding geven. Het bevoegd gezag doet dit verzoek na overleg met de in artikel 6, tweede lid, onder b en c bedoelde ambtenaren en de onder d tot en met f genoemde bestuursorganen.

3. Voor die onderdelen van het veiligheidsrapport die ten opzichte van het vorige veiligheidsrapport niet zijn gewijzigd, kan worden volstaan met een verwijzing naar het veiligheidsrapport waarin die onderdelen volledig zijn opgenomen.

4. Onze Ministers kunnen nadere regels stellen met betrekking tot de gegevens die in een geval als bedoeld in het derde lid in ieder geval moeten worden overgelegd.

Artikel 15

1. Het bevoegd gezag tekent na ontvangst van een veiligheidsrapport daarop onverwijld de datum van ontvangst aan.

2. Het zendt degene die het rapport heeft ingediend onverwijld een bewijs van ontvangst, waarin die datum is vermeld.

3. Het bevoegd gezag zendt uiterlijk binnen twee weken het veiligheidsrapport of de gewijzigde gedeelten daarvan, of, indien toepassing is gegeven aan artikel 16, vierde lid, de aanvullingen op het rapport, en elk verzoek krachtens artikel 14, tweede lid, aan:

a. de daartoe door Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangewezen ambtenaar, bedoeld in artikel 32 van de Arbeidsomstandighedenwet;

b. burgemeester en wethouders van de gemeente waarin de inrichting geheel of gedeeltelijk is gelegen, tenzij burgemeester en wethouders het bevoegd gezag zijn, en de burgemeester van die gemeente;

c. het bestuur van de regionale brandweer binnen wier gebied de inrichting geheel of gedeeltelijk is gelegen.

4. Het bevoegd gezag stelt de inspecteur en het bestuursorgaan dat tot het verlenen van de vergunning krachtens de Wet verontreiniging oppervlaktewateren bevoegd is, in de gelegenheid advies uit te brengen over het veiligheidsrapport onderscheidenlijk die onderdelen van het veiligheidsrapport, die betrekking hebben op de risico's voor het oppervlaktewater.

Artikel 16

1. De in artikel 15, derde lid, genoemde bestuursorganen en de daartoe door Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangewezen ambtenaar, bedoeld in artikel 32 van de Arbeidsomstandighedenwet, beoordelen het veiligheidsrapport en stellen door tussenkomst van het

bevoegd gezag degene die de inrichting drijft, binnen zes maanden na de ontvangst van het veiligheidsrapport schriftelijk in kennis van hun oordeel over de aanvaardbaarheid van de in het rapport weergegeven risico's.

2. De in het eerste lid bedoelde termijn kan eenmaal met ten hoogste drie maanden worden verlengd. Van deze verlenging wordt door tussenkomst van het bevoegd gezag mededeling gedaan aan degene die de inrichting drijft.

3. De in het eerste lid bedoelde beoordeling vindt plaats nadat onderzocht is of het veiligheidsrapport voldoet aan artikel 10, eerste lid, aan bijlage III en aan het gestelde krachtens artikel 10, tweede lid, en na een op dat rapport gebaseerde inspectie ter plaatse.

4. Indien een van de in het eerste lid bedoelde bestuursorganen of de daar bedoelde ambtenaar van oordeel is dat het veiligheidsrapport onvoldoende is om de aanvaardbaarheid te beoordelen verzoekt dat bestuursorgaan of die ambtenaar, door tussenkomst van het bevoegd gezag, binnen acht weken na de ontvangst van het veiligheidsrapport om aanvullende inlichtingen te verstrekken binnen een bij het verzoek te stellen termijn van ten hoogste zes weken. De in het eerste lid bedoelde termijn van zes maanden wordt opgeschort met ingang van de dag dat het in de eerste volzin bedoelde verzoek is gedaan tot de dag waarop de aanvullende inlichtingen zijn verstrekt of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken. Het bevoegd gezag stelt de in het eerste lid bedoelde bestuursorganen en de daar bedoelde ambtenaar van het verzoek in kennis.

Artikel 17

De stukken bedoeld in de artikelen 13, 14 en 16, vierde lid, worden in zevenvoud ingediend. Op verzoek van het bevoegd gezag worden meer exemplaren daarvan verstrekt.

Artikel 18

1. Uiterlijk twee weken nadat het bevoegd gezag de bevindingen, bedoeld in artikel 16, eerste lid, heeft bekendgemaakt, doet het bevoegd gezag van deze bevindingen en van het veiligheidsrapport gelijktijdig mededeling door:

a. terinzagelegging;

b. kennisgeving in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen.

2. De mededeling strekt mede ter voldoening aan de verplichting die ingevolge artikel 25a, eerste lid, van de Wet rampen en zware ongevallen rust op het college van burgemeester en wethouders en ter voldoening aan de verplichting die ingevolge artikel 5a, eerste lid, van de Arbeidsomstandighedenwet rust op de door Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangewezen ambtenaar, bedoeld in artikel 32 van die wet.

3. Gedurende vier weken vanaf de dag waarop het veiligheidsrapport ter inzage is gelegd, kunnen de stukken worden ingezien op een tijd en plaats die bij de mededeling, bedoeld in het eerste lid, is vermeld.

4. Gelijktijdig met de mededeling, bedoeld in het eerste lid, zendt het bevoegd gezag een exemplaar van het veiligheidsrapport aan:

a. burgemeester en wethouders van de gemeente waarin de inrichting geheel of gedeeltelijk is gelegen, tenzij burgemeester en wethouders het bevoegd gezag zijn, en de burgemeester van die gemeente;

b. burgemeester en wethouders van de gemeenten waarvan het grondgebied is gelegen binnen de lijn van 10^{-8} individueel risico, bedoeld in bijlage III, onder 2, onder c, en de burgemeester van die gemeenten;

c. de commissaris van de Koningin in de provincie waarin een gemeente als bedoeld onder a of b is gelegen;

d. het bestuur van de regionale brandweer binnen wier gebied een gemeente als bedoeld onder a of b is gelegen;

e. Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

f. het bestuursorgaan dat bevoegd is tot verlening van de vergunning krachtens de Wet verontreiniging oppervlaktewateren.

5. Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer zendt, indien de lijn van 10^{-8} individueel risico, bedoeld in bijlage III, onder 2, onder c, zich uitstrekt over het grondgebied van een andere staat een exemplaar aan die staat. In dat geval zendt hij tevens een exemplaar aan Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

6. In een geval als bedoeld in het vijfde lid, eerste volzin, zendt Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, indien krachtens artikel 19.3 van de Wet milieubeheer een tweede tekst is overgelegd, een exemplaar van deze tekst aan de betrokken staat.

Artikel 19

Als gegevens als bedoeld in artikel 19.3, eerste lid, laatste volzin, van de Wet milieubeheer worden persoonlijke gegevens aangewezen.

Artikel 20

Met betrekking tot een inrichting waarop dit besluit van toepassing is beziet het bevoegd gezag telkens of de beperkingen waaronder de vergunning krachtens artikel 8.1 van de Wet milieubeheer is verleend, en de voorschriften die daaraan zijn verbonden, aanpassing behoeven op grond van de in het veiligheidsrapport genoemde maatregelen en op grond van de gegevens met betrekking tot de risico's, bedoeld in bijlage III, onder 2, onder b en c.

Artikel 21

1. Degene die een inrichting drijft, houdt een bijgewerkte lijst van in de inrichting aanwezige gevaarlijke stoffen bij en zorgt er voor dat deze lijst door een ieder kan worden geraadpleegd.

2. Onze Ministers kunnen nadere regels stellen met betrekking tot het eerste lid.

Artikel 22

1. Degene die een inrichting drijft, stelt een intern noodplan op voor bij een zwaar ongeval binnen de inrichting ten uitvoer te leggen maatregelen, gericht op het beperken en beheersen van zware ongevallen en de gevolgen ervan voor de werknemers. Het interne noodplan bevat tenminste de gegevens en beschrijvingen, bedoeld in bijlage IV.

2. Degene die een inrichting drijft draagt er zorg voor dat het interne noodplan tenminste eens per drie jaar wordt geëvalueerd, beproefd en zonodig gewijzigd. Bij de evaluatie wordt rekening gehouden met veranderingen die zich in de inrichting hebben voorgedaan, en met nieuwe kennis en inzichten omtrent de bij een zwaar ongeval te nemen maatregelen.

3. Het interne noodplan en de wijziging daarvan worden opgesteld met raadpleging van de ondernemingsraad of, bij het ontbreken daarvan, van de belanghebbende werknemers.

4. Het interne noodplan wordt vastgesteld:

a. voor inrichtingen die na de inwerkingtreding van dit besluit worden opgericht: voor de inbedrijfstelling er van;

b. voor inrichtingen die voor de inwerkingtreding van dit besluit niet

verplicht waren tot opstelling van een rapport inzake de externe veiligheid op grond van de Wet milieubeheer of een arbeidsveiligheidsrapport op grond van de Arbeidsomstandighedenwet: binnen drie jaar na de inwerkingtreding van dit besluit;

c. voor andere inrichtingen: binnen twee jaar na de inwerkingtreding van dit besluit.

Paragraaf 4 Verdere bepalingen, overgangs- en slotbepalingen

Artikel 23

Een inrichting of een onderdeel daarvan mag niet in werking worden gebracht of gehouden, indien degene die de inrichting drijft duidelijk onvoldoende maatregelen heeft getroffen ter voorkoming van zware ongevallen of ter beperking van de gevolgen daarvan, voor zover het betreft de bescherming van de veiligheid en de gezondheid van de in het bedrijf, de inrichting onderscheidenlijk het betrokken onderdeel daarvan werkzame werknemers.

Artikel 24

1. Het bevoegd gezag stelt op grond van de gegevens, bedoeld in de artikelen 6, eerste lid, 10, eerste lid, en 26, eerste lid, in overeenstemming met de daartoe door Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangewezen ambtenaar, bedoeld in artikel 32 van de Arbeidsomstandighedenwet, en burgemeester en wethouders van de gemeente waarin de inrichting geheel of in hoofdzaak is gelegen, een zodanig inspectieprogramma vast dat daarmee een planmatig en systematisch onderzoek van de in de inrichting gebruikte systemen van technische, organisatorische en bedrijfskundige aard kan worden uitgevoerd.
2. Bij een inspectie die in het kader van het inspectieprogramma wordt uitgevoerd, wordt in ieder geval gecontroleerd of hetgeen in de inrichting wordt aangetroffen in overeenstemming is met de verplichtingen die voortvloeien uit de artikelen 5, 6, 10 en 26, teneinde na te gaan of:
   a. degene die de inrichting drijft kan aantonen dat hij passende maatregelen heeft getroffen om zware ongevallen te voorkomen;
   b. degene die de inrichting drijft kan aantonen dat hij in passende middelen heeft voorzien om de gevolgen van zware ongevallen op en buiten het bedrijfsterrein te beperken;
   c. de verstrekte gegevens en informatie de situatie in de inrichting trouw weergeven.
3. Na iedere inspectie als bedoeld in het tweede lid stelt het bestuursorgaan dat, of de aangewezen ambtenaar die de inspectie heeft uitgevoerd een rapport op dan wel, indien de inspectie door meer dan één bestuursorgaan, al dan niet tezamen met de aangewezen ambtenaar, is uitgevoerd, stellen deze een gezamenlijk rapport op. Een exemplaar van het rapport wordt gezonden aan degene die de inrichting drijft. Indien het rapport daartoe aanleiding geeft, wordt dit binnen een redelijke termijn na de inspectie met degene die de inrichting drijft, besproken.
4. Binnen een jaar na de inwerkingtreding van dit besluit stelt het bevoegd gezag voor de eerste maal een inspectieprogramma vast als bedoeld in het eerste lid.
5. Een inspectie als bedoeld in het tweede lid wordt met betrekking tot een inrichting waarop paragraaf 3 van toepassing is, tenminste eenmaal per jaar uitgevoerd.
6. Het vijfde lid is niet van toepassing indien het bevoegd gezag het in het eerste lid bedoelde inspectieprogramma heeft vastgesteld op grond van een systematische evaluatie van de gevaren van zware ongevallen.

Artikel 25

Handelen in strijd met het ter uitvoering van artikel 2c, eerste lid, van de Wet rampen en zware ongevallen in de artikelen 13, eerste lid, 14, 16, vierde lid, en de nadere regels, bedoeld in artikel 14, vierde lid, bepaalde, is een strafbaar feit als bedoeld in artikel 1a, onder 1°, van de Wet op de economische delicten.

Artikel 26

1. Binnen een jaar na de inwerkingtreding van dit besluit zendt degene die een inrichting drijft, als bedoeld in artikel 4, een kennisgeving aan het bevoegd gezag. Deze kennisgeving bevat de volgende gegevens:
   a. het adres van de inrichting;
   b. de naam of de handelsnaam van degene die de inrichting drijft en zijn adres;
   c. de naam en de functie van de met de feitelijke leiding van de inrichting belaste persoon, indien deze een ander is dan degene die de inrichting drijft;
   d. de aard van de in de inrichting aanwezige gevaarlijke stoffen;
   e. per stof genoemd in bijlage I, deel 1, en per categorie stoffen en preparaten genoemd in bijlage I, deel 2:
   1°. de maximale hoeveelheid waarvoor vergunning is verleend dan wel, indien de vergunning hierin niet voorziet, de hoeveelheid behorend bij de vergunde maximale capaciteit van de inrichting;
   2°. de hoeveelheid die bij een normale bedrijfsvoering in de inrichting aanwezig is;
   3°. de fysische vorm van de betrokken gevaarlijke stof of stoffen;
   f. met het oog op de vaststelling van domino-effecten: voor gevaarlijke stoffen behorend tot de categorie ontplofbaar, ontvlambaar, licht ontvlambaar of zeer licht ontvlambaar, bedoeld in bijlage I, deel 2:
   1°. een aanduiding van het grootste insluitsysteem;
   2°. de maximale hoeveelheid van de betrokken gevaarlijke stof die daarin aanwezig kan zijn;
   3°. een aanduiding van de betrokken gevaarlijke stof alsmede een aanduiding van de categorie waartoe die stof behoort;
   4°. de plaats van het insluitsysteem in de inrichting;
   5°. de druk en de temperatuur van de betrokken stoffen en preparaten in het insluitsysteem;
   g. de activiteiten die in de inrichting worden uitgeoefend;
   h. de met de onmiddellijke omgeving van de inrichting samenhangende omstandigheden die een zwaar ongeval kunnen veroorzaken of de gevolgen daarvan ernstiger kunnen maken.
2. Indien de in het eerste lid bedoelde gegevens op grond van een ander wettelijk voorschrift schriftelijk aan het bevoegd gezag zijn verstrekt op een tijdstip, niet eerder dan 5 jaar voorafgaande aan het in het eerste lid genoemde tijdstip, en ten aanzien van de onderwerpen waarop die gegevens betrekking hebben geen wijzigingen zijn opgetreden, kan worden volstaan met een schriftelijke mededeling aan het bevoegd gezag, waarin naar die gegevens wordt verwezen.
3. Op een kennisgeving als bedoeld in het eerste lid of een mededeling als bedoeld in het tweede lid, is artikel 6, tweede lid, van overeenkomstige toepassing. Indien overeenkomstig het tweede lid wordt verwezen naar eerder verstrekte gegevens, draagt het bevoegd gezag tevens zorg voor de verzending van die gegevens.
4. De in het eerste lid, onder f, bedoelde gegevens behoeven niet te worden verstrekt indien ten genoegen van het bevoegd gezag wordt aangetoond dat voor een verhoging van de risico's, bedoeld in artikel 7, eerste lid, niet behoeft te worden gevreesd.

5. Onze Ministers kunnen nadere regels stellen met betrekking tot h eerste lid.

Artikel 27

1. Degene die op het tijdstip waarop dit besluit in werking treedt, een inrichting drijft, als bedoeld in artikel 4, stelt binnen een jaar na dat tijdstip voor de eerste keer het document, bedoeld in artikel 5, tweede lid, op.
2. Het eerste lid is eveneens van toepassing indien het document wordt opgenomen in het veiligheidsrapport.
3. Degene die op het tijdstip waarop dit besluit in werking treedt, een inrichting drijft, als bedoeld in artikel 8, stelt binnen drie maanden na dat tijdstip voor de eerste keer de stoffenlijst, bedoeld in artikel 21, op.

Artikel 28

1. Degene die op het tijdstip, waarop dit besluit in werking treedt, een inrichting drijft als bedoeld in artikel 8, waarop paragraaf 3 van het Besluit risico's zware ongevallen dan wel artikel 5 van de Arbeidsomstandighedenwet op de dag voorafgaande aan de inwerkingtreding van dit besluit niet van toepassing was, zendt uiterlijk 3 februari 2002 een veiligheidsrapport aan het bevoegd gezag.
2. Degene die op het tijdstip, waarop dit besluit in werking treedt, een inrichting drijft, als bedoeld in artikel 8, waarop paragraaf 3 van het Besluit risico's zware ongevallen dan wel artikel 5 van de Arbeidsomstandighedenwet op de dag voorafgaande aan de inwerkingtreding van dit besluit van toepassing was, zendt uiterlijk 3 februari 2001 een veiligheidsrapport aan het bevoegd gezag.
3. Indien op degene die een inrichting drijft het tweede lid van toepassing is en deze op enig tijdstip in de periode van vijf jaar direct voorafgaande aan de dag van de indiening van het veiligheidsrapport heeft zorggedragen voor:
a. opstelling of wijziging van een arbeidsveiligheidsrapport als bedoeld in artikel 5 van de Arbeidsomstandighedenwet, zoals dat op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van dit besluit luidde, en voor verzending ervan aan de daartoe aangewezen ambtenaar, bedoeld in artikel 32, eerste lid, van de Arbeidsomstandighedenwet, of
b. de indiening van een rapport inzake de externe veiligheid als bedoeld in artikel 4 van het in het tweede lid genoemde besluit,
is artikel 14, derde en vierde lid, van overeenkomstige toepassing voor zover de in het arbeidsveiligheidsrapport onderscheidenlijk de in het rapport inzake de externe veiligheid opgenomen gegevens en beschrijvingen voldoen aan hetgeen bij en krachtens dit besluit is bepaald omtrent de inhoud van het veiligheidsrapport.
4. Indien bij de verzending van het veiligheidsrapport aan het bevoegd gezag met toepassing van het derde lid is verwezen naar een arbeidsveiligheidsrapport als bedoeld in artikel 5 van de Arbeidsomstandighedenwet of naar een rapport inzake de externe veiligheid als bedoeld in artikel 4 van het in het tweede lid genoemde besluit, worden de in die rapporten vervatte gegevens waarnaar is verwezen ter voldoening aan de verplichting, bedoeld in artikel 14, eerste lid, geëvalueerd en wordt een bijgewerkt veiligheidsrapport aan het bevoegd gezag gezonden binnen vijf jaar nadat de gegevens waarnaar verwijzing heeft plaatsgevonden werden verzonden aan de daartoe aangewezen ambtenaar, bedoeld in artikel 32, eerste lid, van de Arbeidsomstandighedenwet onderscheidenlijk binnen vijf jaar nadat die gegevens werden verzonden aan het bevoegd gezag.

Artikel 29

Bij regeling van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden regels gesteld met betrekking tot de gegevens die diegene die een inrichting drijft na een zwaar ongeval verstrekt aan de aangewezen ambtenaar, bedoeld in artikel 32 van de Arbeidsomstandighedenwet en met betrekking tot het toezicht door die ambtenaar.

Artikel 30

Het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer[1] wordt gewijzigd als volgt.

a. Artikel 5.15 wordt vervangen door:

Artikel 5.15

1. Indien de aanvraag betrekking heeft op een inrichting waarop paragraaf 3 van het Besluit risico's zware ongevallen 1999 van toepassing is, gaat zij vergezeld van die onderdelen van het veiligheidsrapport, bedoeld in artikel 10 van dat besluit, die betrekking hebben op de risico's voor personen buiten de inrichting en voor het milieu.
2. In een geval als bedoeld in het eerste lid vermeldt de aanvrager in of bij de aanvraag, per stof, genoemd in bijlage I, deel 1, bij dat besluit en per categorie van stoffen en preparaten, genoemd in bijlage I, deel 2, bij dat besluit, de maximale hoeveelheid waarvoor vergunning wordt gevraagd.
3. Het bevoegd gezag zendt uiterlijk twee weken na ontvangst van een aanvraag, als bedoeld in het eerste lid, een exemplaar daarvan en van de stukken, bedoeld in het eerste lid, aan:
   a. de daartoe door Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangewezen ambtenaar, bedoeld in artikel 32 van de Arbeidsomstandighedenwet;
   b. de burgemeester van de gemeente waarin de inrichting geheel of gedeeltelijk zal zijn of is gelegen;
   c. het bestuur van de regionale brandweer binnen wier gebied de inrichting geheel of gedeeltelijk zal zijn of is gelegen;
   d. voor zover de onderdelen van het veiligheidsrapport betrekking hebben op de risicos voor het oppervlaktewater: het bestuursorgaan dat tot het verlenen van de vergunning krachtens de Wet verontreiniging oppervlaktewateren bevoegd is, behoudens in een geval als bedoeld in artikel 8.28 van de Wet milieubeheer.
4. Het bevoegd gezag zendt, indien tijdens de behandeling van de aanvraag een aanvulling op het veiligheidsrapport is ontvangen, deze aanvulling uiterlijk twee weken na ontvangst aan de in het derde lid genoemde bestuursorganen en aan de daar bedoelde ambtenaar.

b. Na artikel 5.15 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 5.15a

1. Indien de aanvraag betrekking heeft op een inrichting waarop paragraaf 2 en niet tevens paragraaf 3 van het Besluit risico's zware ongevallen 1999 van toepassing is, vermeldt de aanvrager in of bij de aanvraag, de volgende gegevens:
   a. het adres van de inrichting;
   b. de naam of de handelsnaam van degene die de inrichting drijft en zijn adres;
   c. de naam en de functie van de met de feitelijke leiding van de inrichting belaste persoon, indien deze een ander is dan degene die de inrichting drijft;
   d. de aard van de in de inrichting aanwezige gevaarlijke stoffen;

e. per stof, genoemd in bijlage I, deel 1, bij dat besluit, en per categor van stoffen en preparaten, genoemd in bijlage I, deel 2, bij dat besluit:
1°. de maximale hoeveelheid waarvoor vergunning wordt gevraagd;
2°. de hoeveelheid die bij een normale bedrijfsvoering in de inrichting aanwezig is;
3°. de fysische vorm van de betrokken gevaarlijke stof of stoffen;
f. met het oog op de vaststelling van domino-effecten: voor gevaarlijke stoffen behorend tot de categorie ontplofbaar, ontvlambaar, licht ontvlambaar of zeer licht ontvlambaar, bedoeld in bijlage I, deel 2, bij dat besluit:
1°. een aanduiding van het grootste insluitsysteem;
2°. de maximale hoeveelheid van de betrokken gevaarlijke stof die daarin aanwezig kan zijn;
3°. een aanduiding van de betrokken gevaarlijke stof alsmede een aanduiding van de categorie waartoe die stof behoort;
4°. de plaats van het insluitsysteem in de inrichting;
5°. de druk en de temperatuur van de betrokken stoffen en preparaten in het insluitsysteem;
g. de activiteiten die in de inrichting worden uitgeoefend;
h. de met de onmiddellijke omgeving van de inrichting samenhangende omstandigheden die een zwaar ongeval kunnen veroorzaken of de gevolgen daarvan ernstiger kunnen maken.
2. Artikel 5.15, derde lid, is van overeenkomstige toepassing.
3. Onze Minister kan in overeenstemming met Onze Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nadere regels stellen met betrekking tot de gegevens bedoeld in het eerste lid.
c. Artikel 5.17 wordt gewijzigd als volgt.
1. In artikel 5.17 wordt «Besluit risico's zware ongevallen» telkens gewijzigd in: Besluit risico's zware ongevallen 1999.
2. Aan artikel 5.17 worden twee leden toegevoegd, luidende:
3. Op een aanvraag als bedoeld in het eerste en tweede lid is artikel 5.15, tweede lid, van overeenkomstige toepassing, voor zover de gegevens met betrekking tot de maximale hoeveelheid nodig zijn voor het nemen van de beslissing op de aanvraag.
4. Artikel 5.15, derde en vierde lid, is van overeenkomstige toepassing.
d. Na artikel 5.17 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 5.17a

1. Indien de aanvraag betrekking heeft op het veranderen van een inrichting of van de werking daarvan, als bedoeld in artikel 8.1, eerste lid, onder b, van de wet, vermeldt de aanvrager in of bij de aanvraag, onverminderd hetgeen is bepaald in enig ander artikel van dit hoofdstuk, de gegevens, bedoeld in artikel 5.15a, eerste lid, indien de aanvraag betrekking heeft op een inrichting waarop paragraaf 2 en niet tevens paragraaf 3 van het Besluit risico's zware ongevallen 1999 ten gevolge van het veranderen van de inrichting of het veranderen van de werking daarvan voor de eerste maal van toepassing wordt.
2. Indien de aanvraag betrekking heeft op het veranderen van een inrichting of van de werking daarvan, als bedoeld in artikel 8.1, eerste lid, onder b, van de wet, vermeldt de aanvrager in of bij de aanvraag, onverminderd hetgeen is bepaald in enig ander artikel van dit hoofdstuk, herziene gegevens als bedoeld in artikel 5.15a, eerste lid, indien de aanvraag betrekking heeft op een inrichting waarop paragraaf 2 en niet tevens paragraaf 3 van het Besluit risico's zware ongevallen 1999 van toepassing is en ten aanzien waarvan reeds gegevens als bedoeld in die paragraaf zijn overgelegd, voor zover de herziening van die gegevens nodig is voor het nemen van de beslissing op de aanvraag.
3. Artikel 5.15, derde lid, is van overeenkomstige toepassing.

e. Na artikel 6.3 wordt een artikel toegevoegd, luidende:

Artikel 6.4

In gevallen waarin de melding betrekking heeft op een inrichting waarop het Besluit risico's zware ongevallen 1999 van toepassing is, zendt het bevoegd gezag binnen twee weken na ontvangst van de melding een exemplaar daarvan aan:

a. Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

b. de inspecteur;

c. de daartoe door Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangewezen ambtenaar, bedoeld in artikel 32 van de Arbeidsomstandighedenwet;

d. burgemeester en wethouders van de gemeente waarin de inrichting geheel of gedeeltelijk is gelegen, tenzij burgemeester en wethouders het bevoegd gezag zijn;

e. het bestuur van de regionale brandweer binnen wier gebied de inrichting geheel of gedeeltelijk is gelegen.

f. In artikel 7.1, tweede lid, onder b, wordt «artikel 4, tweede lid, onder c, van het Besluit risico's zware ongevallen» vervangen door: bijlage III, onder 2, onder c, van het Besluit risico's zware ongevallen 1999.

g. In artikel 7.2, tweede lid, onder c, wordt «artikel 4, tweede lid, onder c, van het Besluit risico's zware ongevallen» vervangen door: bijlage III, onder 2, onder c, van het Besluit risico's zware ongevallen 1999.

h. In artikel 7.3, tweede lid, onder c, wordt «artikel 4, tweede lid, onder c, van het Besluit risico's zware ongevallen» vervangen door: bijlage III, onder 2, onder c, van het Besluit risico's zware ongevallen 1999.

i. Artikel 8.2 komt te luiden:

1. Het bevoegd gezag zendt in een geval als bedoeld in de artikelen 5.15 en 5.17 met het oog op de voorbereiding van de bestrijding van rampen en zware ongevallen de daar bedoelde onderdelen van het veiligheidsrapport en, indien tijdens de behandeling van de aanvraag een aanvulling op het veiligheidsrapport is ontvangen, deze aanvulling aan:

a. de burgemeester van de gemeenten waarvan het grondgebied is gelegen binnen de lijn van 10^{-6} individueel risico, bedoeld in bijlage III, onder 2, onder c, van het Besluit risico's zware ongevallen 1999;

b. de commissaris van de Koningin in de provincie waarin een gemeente is gelegen waarin de inrichting geheel of gedeeltelijk zal zijn of is gelegen;

c. de commissaris van de Koningin in de provincie waarin een gemeente als bedoeld onder a is gelegen;

d. het bestuur van de regionale brandweer binnen wier gebied een gemeente als bedoeld onder a of c is gelegen.

2. Het bevoegd gezag zendt een exemplaar van de stukken, bedoeld in het eerste lid, aan Onze Minister.

3. Onze Minister zendt een exemplaar van de stukken, bedoeld in het eerste lid, indien de lijn van 10^{-6} individueel risico, bedoeld in bijlage III, onder 2, onder c, van het Besluit risico's zware ongevallen 1999 zich uitstrekt over het grondgebied van een andere staat, aan die staat. In dat geval zendt hij tevens een exemplaar aan Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In afwijking van de eerste volzin zendt Onze Minister, indien krachtens artikel 19.3 van de wet een tweede tekst is overgelegd, een exemplaar van deze tekst aan de betrokken staat.

j. In bijlage I, onder 10.2, wordt «artikel 1g, eerste lid, onder b of c, van het Besluit risico's zware ongevallen» vervangen door: artikel 8 van het Besluit risico's zware ongevallen 1999.

Artikel 32

Het Besluit milieuverslaglegging (Stb. 1998, 655)[2] wordt gewijzigd als volgt.

1. In bijlage I wordt in de onder 1 aangewezen categorieën van gevallen waarin inrichtingen ernstige nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken «16.2, onder b;» vervangen door: 16.3, onder b;.

2. In bijlage II wordt in de omschrijving van de bij onderwerp 11 behorende gegevens de zinsnede «voor zover die maatregelen zijn vastgelegd in of voortvloeien uit een veiligheidssrapport als bedoeld in artikel 10 van het Besluit risico's zware ongevallen 1998 of toepasselijke CPR-richtlijnen,» vervangen door: voor zover die maatregelen met het oog op het beperken van de risico's van zware ongevallen van belang zijn en in verband daarmee zijn opgenomen in een rapport inzake de externe veiligheid als bedoeld in artikel 4 van het Besluit risico's zware ongevallen of een veiligheidsrapport als bedoeld in artikel 10 van het Besluit risico's zware ongevallen 1999, dan wel voor zover die maatregelen voortvloeien uit toepasselijke CPR-richtlijnen.

Artikel 33

In het Besluit bedrijfsbrandweren[3] wordt na artikel 8 een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 9

Inrichtingen waarop op de dag voorafgaande aan de inwerkingtreding van het Besluit risico's zware ongevallen 1999 paragraaf 3 van het Besluit risicos zware ongevallen dan wel Hoofdstuk 2, Afdeling 2, van het Arbeidsomstandighedenbesluit van toepassing is, blijven na inwerkingtreding van het Besluit risico's zware ongevallen 1999 in aanmerking komen voor een aanwijzing als bedoeld in artikel 2.

Artikel 34

Het Arbeidsomstandighedenbesluit[4] wordt gewijzigd als volgt.

A

In Hoofdstuk 2, Afdeling 2, worden na artikel 2.2 ingevoegd zes artikelen, luidende:

Artikel 2.2a Toepasselijkheid

Deze afdeling is niet van toepassing op bedrijven, inrichtingen of delen daarvan waarop paragraaf 3 van het het Besluit risico's zware ongevallen 1999 van toepassing is.

Artikel 2.2b Arbeidsveiligheidsrapporten

1. De werkgever zorgt ervoor dat in een bedrijf, een inrichting of een deel daarvan, behorende tot een bij deze afdeling aangewezen categorie, met betrekking tot dat bedrijf, die inrichting of dat deel daarvan een arbeidsveiligheidsrapport aanwezig is, bevattende:

a. een beschrijving van het bedrijf, de inrichting of het deel daarvan,

van de daarin voorkomende stoffen en de eigenschappen van deze stoffen;

b. een beschrijving van het proces dat in het bedrijf, de inrichting of het deel daarvan plaatsvindt, alsmede de werking daarvan;

c. een beschrijving van de redelijkerwijs voorzienbare gevaren die door storingen in het onder b bedoelde proces of door foutieve handelingen kunnen optreden tijdens alle fasen van het proces met inbegrip van het in werking stellen en het tot stilstand brengen daarvan;

d. een beschrijving van hetgeen verder nodig is voor de beoordeling van de redelijkerwijs voorzienbare gevaren voor de veiligheid en de gezondheid van de in dat bedrijf of die inrichting werkzame werknemers;

e. een beschrijving van de technische en organisatorische voorzieningen die getroffen zijn om storingen en foutieve handelingen zoveel mogelijk te voorkomen en de ernst van de gevolgen daarvan zoveel mogelijk te beperken.

2. Indien in het bedrijf, de inrichting of het deel daarvan, een zodanige verandering wordt aangebracht of optreedt, dat het arbeidsveiligheidsrapport niet meer voldoet aan het eerste lid, wordt het rapport dienovereenkomstig gewijzigd. Een zodanige wijziging wordt tevens aangebracht indien een verandering in het veiligheidsinzicht daartoe aanleiding geeft.

Artikel 2.2c Overleg, verstrekking en uitwisseling van gegevens

1. Omtrent het arbeidsveiligheidsrapport en de wijziging daarvan wordt vooraf overleg gepleegd met de ondernemingsraad of, bij het ontbreken daarvan, met de belanghebbende werknemers.

2. Van het arbeidsveiligheidsrapport en de wijziging daarvan worden zeven afschriften aan de daartoe aangewezen ambtenaar, bedoeld in artikel 32, eerste lid van de wet, en een afschrift aan de ondernemingsraad of, bij het ontbreken daarvan aan de belanghebbende werknemers, gezonden. De werkgever zorgt ervoor dat de werknemers, andere personen en diensten als bedoeld in artikel 17 van de wet, desgewenst kennis kunnen nemen van het arbeidsveiligheidsrapport.

3. De daartoe aangewezen ambtenaar, bedoeld in artikel 32, eerste lid, van de wet zendt een afschrift van het arbeidsveiligheidsrapport of van een wijziging daarvan ter kennisneming aan:

a. de regionale inspecteur van de volksgezondheid, belast met het toezicht op de hygiëne van het milieu, in wiens ambtsgebied het bedrijf, de inrichting of het deel daarvan, waarop het arbeidsveiligheidsrapport betrekking heeft, is gelegen;

b. het gezag dat ten aanzien van de inrichting, waarop of op het deel waarvan het arbeidsveiligheidsrapport betrekking heeft, bevoegd is tot het verlenen van een vergunning krachtens de Wet milieubeheer;

c. het bestuur van de gemeente, van de provincie en van de regionale brandweer waarin het bedrijf, de inrichting of het deel daarvan, waarop het arbeidsveiligheidsrapport betrekking heeft, is gelegen, behalve indien dit bestuur het gezag is bedoeld onder b.

Artikel 2.2d Exploitatieverbod

Het bedrijf, de inrichting of het deel daarvan, aangewezen in deze afdeling of krachtens artikel 5, tweede lid van de wet, mag niet in werking worden gebracht en de in artikel 2.2b, tweede lid bedoelde verandering mag niet worden doorgevoerd, alvorens is voldaan aan de verplichtingen, bedoeld in artikel 2.2b en artikel 2.2c, tweede lid.

Artikel 2.2e Eis tot naleving en overleg

1. Een eis tot naleving als bedoeld in artikel 36 van de wet, die met een voorschrift dat is verbonden aan een op grond van een der wetten tot

bescherming van het milieu verleende vergunning tot het oprichten, in werking brengen of houden, uitbreiden of wijzigen van een bedrijf of inrichting dan wel tot het veranderen van een daarin gebezigde werkwijze één of meer zodanige raakpunten heeft dat hij met dat voorschrift in strijd kan komen, stelt de daartoe aangewezen ambtenaar, bedoeld in artikel 32 van de wet niet dan na overleg met het gezag dat de vergunning heeft verleend.

2. Bij het stellen van een eis als bedoeld in artikel 36 van de wet kan de daartoe aangewezen ambtenaar, bedoeld in artikel 32 van de wet, in verband met naleving van artikel 5, eerste lid, van de wet en artikel 2.2b, eerste lid, onder e, onder meer de eis stellen tot het treffen van voorzieningen ter beperking van de gevolgen van een bedrijfsramp. De eis kan onder meer betrekking hebben op:

a. de wijze van interne alarmering en de organisatie daarvan;

b. de door de werknemer individueel of in groepsverband te verrichten handelingen;

c. het alarmeren van betrokken overheidsinstanties en hulporganisaties;

d. oefeningen, te houden volgens een vooraf vastgesteld schema.

3. Een eis tot het treffen van voorzieningen als bedoeld in het tweede lid die een of meer raakpunten heeft met een gemeentelijk of regionaal rampenplan wordt niet gesteld dan na overleg met het gezag dat het rampenplan heeft opgesteld.

Artikel 2.2f Nadere regels

Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot artikel 2.2b, eerste lid, en artikel 2.2e, tweede en derde lid.

B

In artikel 9.22, eerste lid, wordt «krachtens de artikelen 2, 4, eerste, tweede en negende lid, of artikel 24» vervangen door: krachtens de artikelen 2, 4, eerste, tweede en negende lid, artikel 5, eerste lid, of artikel 24.

C

Artikel 9.34 wordt vervangen door:

Artikel 9.34 Arbeidsveiligheidsrapportage; bestaande installaties

1. Voor op 1 januari 1994 reeds in werking gebrachte installaties ten aanzien waarvan de verplichtstelling van een arbeidsveiligheidsrapport eerst van toepassing is geworden met ingang van 1 januari 1998, is het arbeidsveiligheidsrapport aanwezig uiterlijk twee jaar na dat tijdstip.

2. Indien de in het eerste lid bedoelde verplichting met ingang van 1 januari 1998 ten aanzien van dezelfde werkgever voor meer dan één installatie is gaan gelden, wordt de in dat lid genoemde termijn van twee jaar met betrekking tot een tweede en iedere volgende installatie telkens met drie maanden verlengd.

Artikel 35

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden gesteld.

[1] Stb. 1993, 50, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 14 september 1998, Stb. 574.
[2] Stb. 1998, 655.
[3] Stb. 1990, 80, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 1 september 1995, Stb. 432.
[4] Stb. 1997, 60, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 15 februari 1999, Stb. 105.

Het advies van de Raad van State is openbaar gemaakt door terinzagelegging bij het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.
Tevens zal het advies met de daarbij ter inzage gelegde stukken worden opgenomen in het bijvoegsel bij de Staatscourant van 13 juli 1999, nr. 131.

Artikel 36

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit risico's zware ongevallen 1999.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 27 mei 1999

Beatrix

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
J. P. Pronk

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
G. M. de Vries

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
J. F. Hoogervorst

Uitgegeven de *zeventiende* juni 1999

De Minister van Justitie,
A. H. Korthals

STB4958
ISSN 0920 - 2064
Sdu Uitgevers
's-Gravenhage 1999

Bijlage I

Toepassing van dit besluit

1. Mengsels en preparaten worden behandeld als zuivere stoffen, mits zij binnen de concentratiegrenzen blijven zoals deze zijn opgenomen in de in deel 2, voetnoot 4, genoemde richtlijnen welke aan de hand van hun eigenschappen krachtens de desbetreffende richtlijn of de meest recente aanpassing daarvan aan de technische vooruitgang zijn vastgesteld, tenzij specifiek een samenstellingspercentage of een andere beschrijving wordt gegeven.
2. De onderstaande drempelwaarden gelden per inrichting.
3. De voor de toepassing van de artikelen in aanmerking te nemen hoeveelheden zijn de maximumhoeveelheden die op grond van de vergunning aanwezig mogen zijn. Gevaarlijke stoffen die slechts in hoeveelheden van 2% of minder van de vermelde drempelwaarde in een inrichting aanwezig zijn of mogen zijn, worden bij de berekening van de totale aanwezige hoeveelheid buiten beschouwing gelaten, indien zij zich op een zodanige plaats in de inrichting bevinden dat deze niet de oorzaak van een zwaar ongeval elders binnen de inrichting kan zijn.
4. De in deel 3 vermelde regels voor het optellen van gevaarlijke stoffen of categorieën gevaarlijke stoffen zijn in voorkomende gevallen op deel 1 en deel 2 van toepassing.

Deel 1 Met name genoemde stoffen

Kolom 1 Gevaarlijke stof	Kolom 2 Drempelwaarde in ton voor de toepassing van de artikelen 4, 5, 6 en 26	Kolom 3 Drempelwaarde in ton voor de toepassing van de artikelen 8, 9, 11, 13, 14, 21 en 22
1. Acetyleen	5	50
2. Ammoniumnitraat[1]	350	2500
3. Ammoniumnitraat-kunstmest[2]	1250	5000
4. Arseentrihydride (arsine)	0,2	1
5. Benzine en andere aardoliefracties	5000	50000
6. Broom	20	100
7. Carbonylchoride (fosgeen)	0,3	0,75
8. Chloor	10	25
9. Diarseenpentoxide, arseen(V)zuur en/of zouten daarvan	1	2
10. Diarseentrioxide, arseen(III)zuur en/of zouten daarvan		0,1
11. Ethyleenimine	10	20
12. Ethyleenoxide	5	50
13. Fluor	10	20
14. Formaldehyde (concentratie ≥ 90%)	5	50
15. Fosfortrihydride (fosfine)	0,2	1
16. Loodalkylen	5	50
17. Methanol	500	5000
18. poedervormige 4,4-methyleenbis (2-chlooraniline) en/of zouten daarvan		0,01
19. Methylisocyanaat		0,15
20. Inhaleerbare poedervormige nikkelverbindingen (nikkel-monoxide, nikkeldioxide, nikkelsulfide, trinikkeldisulfide, dinikkeltrioxide)		1
21. Polychloordibenzofuranen en polychloordibenzodioxinen (inclusief TCDD) uitgedrukt in TCDD-equivalent[3]		0,001
22. Propyleenoxide	5	50
23. Tolueendiisocyanaat	10	100
24. Waterstof	5	50
25. Zeer licht ontvlambare vloeibare gassen (inclusief LPG) en aardgas	50	200
26. Zoutzuur (vloeibaar gas)	25	250
27. Zuurstof	200	2000
28. Zwaveldichloride	1	1
29. Zwaveltrioxide	15	75

Kolom 1 Gevaarlijke stof	Kolom 2 Drempelwaarde in ton voor de toepassing van de artikelen 4, 5, 6 en 26	Kolom 3 Drempelwaarde in ton voor de toepassing van de artikelen 8, 9, 11, 13, 14, 21 en 22
30. De volgende carcinogenen: 4-aminobifenyl en/of de zouten daarvan, benzidine en/of de zouten daarvan, di(chloormethyl)ether, chloormethylether, dimethyl- carbamoylchloride, dimethylnitrosamine, hexamethylfosforzuurtriamide, 2-naftylamine en/of de zouten daarvan, 1,3-propaansulton, 4-nitrodifenyl	0,001	0,001

Deel 2 Categorieën stoffen, mengsels en preparaten die niet uitdrukkelijk in deel 1 worden genoemd

Kolom 1 Gevaarlijke stoffen en preparaten die zijn ingedeeld als:[4]	Kolom 2 Drempelwaarde in ton voor de toepassing van de artikelen 4, 5, 6 en 26	Kolom 3 Drempelwaarde in ton voor de toepassing van de artikelen 8, 9, 11, 13, 14, 21 en 22
1. Zeer giftig	5	20
2. Giftig	50	200
3. Oxiderend	50	200
4. Ontplofbaar[5a]	50	200
5. Ontplofbaar[5b]	10	50
6. Ontvlambaar[6]	5000	50000
7a. Licht ontvlambaar[7.1*] en [7.2*]	50	200
7b. Licht ontvlambaar[7.3*]	5000	50000
8. Zeer licht ontvlambaar[8]	10	50
9. Gevaarlijk voor het milieu in combinatie met waarschuwingszin:		
a. R50 (zeer vergiftig voor in het water levende organismen)	200	500
b. R51 (giftig voor in het water levende organismen) en R53 (kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken)	500	2000
10. Stoffen en preparaten die niet zijn ingedeeld in een van de bovengenoemde categorieën in combinatie met de volgende waarschuwingszinnen:		
a. R14 (reageert heftig in contact met water) (inclusief R14/15)	100	500
b. R29 (vormt vergiftig gas in contact met water)	50	200

R 1	In droge toestand ontplofbaar	
R 2	Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken	
R 3	Ernstig ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken	
R 4	Vormt met metalen zeer gemakkelijk ontplofbare verbindingen	
R 5	Ontploffingsgevaar door verwarming	
R 6	Ontplofbaar met en zonder lucht	
R11	Licht ontvlambaar	
R12	Zeer licht ontvlambaar	
R23	Vergiftig bij inademing	
R24	Vergiftig bij aanraking met de huid	
R25	Vergiftig bij opname door de mond	
R26	Zeer vergiftig bij inademing	
R27	Zeer vergiftig bij aanraking met de huid	
R28	Zeer vergiftig bij opname door de mond	
R29	Vormt vergiftig gas in contact met water	

NOTEN

1. Dit geldt voor ammoniumnitraat en mengsels van ammoniumnitraat waarin het stikstofgehalte afkomstig van het ammoniumnitraat hoger is dan 28 gewichtspercent en die niet onder noot 2 vallen en voor waterige ammoniumnitraatoplossingen met een concentratie ammoniumnitraat van meer dan 90 gewichtspercent.

2. Dit geldt voor enkelvoudige ammoniumnitraat-meststoffen die voldoen aan richtlijn nr. 80/876/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 15 juli 1980 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake enkelvoudige meststoffen op basis van ammoniumnitraat met een hoog stikstofgehalte (PbEG L 250) en aan samengestelde meststoffen waarin het stikstofgehalte afkomstig van het ammoniumnitraat hoger is dan 28 gewichtspercent (de samengestelde meststof bevat ammoniumnitraat met fosfaat en/of potas).

Internationale Toxische Equivalentie Factoren (ITEF) voor de van belang zijnde congeneren (NATO/CCMS)

2,3,7,8-TCDD	1	2,3,7,8-TCDF	0,1
1,2,3,7,8-PeDD	0,5	2,3,4,7,8-PeCDF	0,5
		1,2,3,7,8-PeCDF	0,05
1,2,3,4,7,8-HxCDD	0,1		
1,2,3,6,7,8-HxCDD	0,1	1,2,3,4,7,8-HxCDF	0,1
1,2,3,7,8,9-HxCDD	0,1	1,2,3,7,8,9-HxCDF	0,1
		1,2,3,6,7,8-HxCDF	0,1
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD	0,01	2,3,4,6,7,8-HxCDF	0,1
OCDD	0,001	1,2,3,4,6,7,8-HpCDF	0,01
		1,2,3,4,6,8,9-HpCDF	0,01
		OCDF	0,001

(T=tetra, P=penta, Hx=hexa, HP=hepta, O=octa)

4. Stoffen en preparaten worden ingedeeld volgens de laatste versie van de volgende richtlijnen en de meest recente aanpassing daarvan aan de technische vooruitgang:

– Richtlijn 67/548/EEG van de Raad betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen;

– Richtlijn 88/379/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de Lid-Staten inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke preparaten;

– Richtlijn 78/631/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de Wettelijke bepalingen in de Lid-Staten inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke preparaten (bestrijdingsmiddelen).

Voor stoffen en preparaten die niet volgens een van de bovenstaande richtlijnen als gevaarlijk zijn ingedeeld en die in een inrichting aanwezig mogen zijn en die, gelet op de heersende omstandigheden in de inrichting, risico's van een zwaar ongeval kunnen veroorzaken, worden de procedures voor de voorlopige indeling overeenkomstig het betreffende artikel van de betrokken richtlijn gevolgd.

Voor stoffen en preparaten die zodanige eigenschappen hebben dat zij op verschillende wijzen kunnen worden ingedeeld, geldt de laagste drempelwaarde.

5. Onder ontplofbare stoffen en preparaten worden verstaan:

a. 1°. stoffen en preparaten die ontploffingsgevaar opleveren door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken (waarschuwingszin R2);

2°. pyrotechnische stoffen. Onder een pyrotechnische stof wordt verstaan een stof of een mengsel van stoffen die of dat tot doel heeft warmte, licht, geluid, gas of rook of een combinatie van dergelijke verschijnselen te produceren door middel van niet-ontploffende, zichzelf onderhoudende exotherme chemische reacties;

3°. ontplofbare of pyrotechnische stoffen en preparaten die in voorwerpen zijn vervat;

b. stoffen en preparaten die ernstig ontploffingsgevaar opleveren door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken (waarschuwingszin R3).

6. Onder ontvlambare stoffen en preparaten wordt verstaan:
ontvlambare vloeistoffen:
stoffen en preparaten met een vlampunt van ten minste 21°C en ten hoogste 55°C (waarschuwingszin R10), die blijven branden.

7. Onder licht ontvlambare stoffen en preparaten worden verstaan:
licht ontvlambare vloeistoffen:
1°. stoffen en preparaten die warm kunnen worden en tenslotte in contact met de lucht bij de omgevingstemperatuur, zonder toevoer van energie, vlam kunnen vatten (waarschuwingszin R17);
2°. stoffen die een vlampunt hebben dat lager is dan 55°C en die onder druk vloeibaar blijven, en die onder bepaalde verwerkingsomstandigheden, zoals hoge druk en hoge temperatuur, het gevaar van een zwaar ongeval kunnen veroorzaken;
3°. stoffen en preparaten die een vlampunt hebben dat lager is dan 21°C en die niet zeer licht ontvlambaar zijn (waarschuwingszin R11, tweede streepje).

8. Onder zeer licht ontvlambare stoffen en preparaten worden verstaan:
zeer licht ontvlambare gassen en vloeistoffen:
1°. vloeibare stoffen en preparaten die een vlampunt hebben dat lager is dan 0°C en een kookpunt of, in geval van een kooktraject, een eerste kookpunt, dat bij normale druk ten hoogste 35°C is (waarschuwingszin R12, eerste streepje);
2°. gasvormige stoffen en preparaten die in contact met de lucht bij kamertemperatuur en normale druk ontvlambaar zijn (waarschuwingszin R12, tweede streepje), ongeacht of zij als gas of onder druk als vloeistof worden bewaard, met uitzondering van de in bijlage I, deel 1, bedoelde zeer licht ontvlambare vloeibare gassen (inclusief LPG) en aardgas;
3°. vloeibare stoffen en preparaten die op een temperatuur worden gehouden die hoger is dan hun kookpunt.

Deel 3

Formule als bedoeld in de artikelen 4, eerste lid, onder b, en 8, eerste lid, onder b:

$$q1/Q + q2/Q + q3/Q + q4/Q + q5/Q + \ldots \geq 1$$

Hierbij is:
qx = de hoeveelheid van gevaarlijke stof x genoemd in deel 1 of de hoeveelheid gevaarlijke stoffen behorend tot categorie x genoemd in deel 2;
Q = de in deel 1 of deel 2 bij die stof of categorie vermelde drempelwaarde.

Indien deze som gelijk is aan of groter is dan 1, is dit besluit op de betrokken inrichting van toepassing.

Deze formule wordt gebruikt voor:
1. de sommatie van de hoeveelheden van stoffen en preparaten, genoemd in deel 1, en de hoeveelheden van stoffen, behorend tot een categorie, genoemd in deel 2, die tot dezelfde categorie behoren;
2. de sommatie van de hoeveelheden van stoffen en preparaten, behorend tot een categorie, genoemd in deel 2, die tot dezelfde categorie behoren;
3. de sommatie van de hoeveelheden van stoffen en preparaten, behorend tot de categorieën 1, 2 en 9;
4. de sommatie van de hoeveelheden van stoffen en preparaten, behorend tot de categorieën 3, 4, 5, 6, 7a, 7b en 8.

Bijlage II

In het veiligheidsbeheerssysteem, bedoeld in artikel 5, derde lid, komen aan de orde:

a. die onderdelen van het algemene beheerssysteem waartoe de organisatorische structuur, de verantwoordelijkheden, de gebruiken, de procedures, de procédés en de hulpmiddelen behoren welke het mogelijk maken het beleid ter voorkoming van zware ongevallen te bepalen en uit te voeren;

b. de organisatie en het personeel: de taken en verantwoordelijkheden van het personeel dat op alle organisatorische niveaus bij het beheersen van de risico's van zware ongevallen is betrokken, het onderkennen van de behoeften aan opleiding van dat personeel, de organisatie van die opleiding en de deelname daaraan door het personeel, de aannemers en de onderaannemers;

c. de identificatie van de gevaren en de beoordeling van de risico's van zware ongevallen: de vaststelling en de toepassing van procedures voor de systematische identificatie van de ongewenste gebeurtenissen die tot zware ongevallen kunnen leiden die zich bij normale en abnormale werking kunnen voordoen en de beoordeling van de kans op en de omvang van die ongevallen;

d. het toezicht op de uitvoering: de vaststelling en de toepassing van procedures en instructies voor de beheersing van de veiligheid van de bedrijfsvoering, met inbegrip van het onderhoud van de installaties en de tijdelijke onderbrekingen;

e. de wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen: de vaststelling en de toepassing van procedures voor de planning van wijzigingen met betrekking tot de inrichting of onderdelen daarvan dan wel met betrekking tot het ontwerpen van een nieuw procédé;

f. de planning voor noodsituaties: de vaststelling en de toepassing van procedures voor de systematische identificatie van noodsituaties alsmede voor het uitwerken, beoefenen en toetsen van de noodplannen;

g. het toezicht op de prestaties: de vaststelling en de toepassing van procedures voor de permanente beoordeling van de inachtneming van de doelstellingen van het beleid ter voorkoming van zware ongevallen en van het veiligheidsbeheerssysteem, alsmede de invoering van regelingen voor onderzoek en correctie bij het niet in acht nemen daarvan. Tot deze procedures behoren het systeem voor de melding van zware ongevallen en bijna-ongevallen, met name die waarbij de beschermende maatregelen hebben gefaald, het onderzoek daarnaar en de nazorg, een en ander op grond van de ervaringen uit het verleden;

h. audits en beoordeling: de vaststelling en de toepassing van procedures voor de systematische periodieke evaluatie van het beleid ter voorkoming van zware ongevallen en van de doeltreffendheid en de deugdelijkheid van het veiligheidsbeheerssysteem alsmede voor de met documenten gestaafde analyse door de directie van de resultaten van het gevoerde beleid, van het veiligheidsbeheerssysteem en van de actualisering daarvan.

Bijlage III

1. Het veiligheidsrapport, bedoeld in artikel 10, eerste lid, bevat tenminste:

a. gegevens met betrekking tot het veiligheidsbeheerssysteem en de organisatie van de inrichting met het oog op het voorkomen van zware ongevallen als bedoeld in artikel 5, derde lid;

b. een beschrijving van de inrichting en haar omgeving, met inbegrip van de geografische ligging, de meteorologische, geologische en hydrografische gegevens en, voor zover deze van belang is voor de beoordeling van de risico's, de voorgeschiedenis van de inrichting;

c. een indicatie van het maximale aantal personen dat in de inrichting werkzaam is en het maximale aantal personen binnen en buiten de inrichting dat aan het risico van een zwaar ongeval is blootgesteld, alsmede een indicatie van de verdeling van het aantal personen over de inrichting;

d. een beschrijving van de installaties en van andere activiteiten binnen de inrichting die een zwaar ongeval kunnen veroorzaken;

e. een beschrijving van de zones die door een zwaar ongeval zouden kunnen worden getroffen, voor zover zij van belang zijn voor:

1°. de interne veiligheid;

2°. de externe veiligheid;

3°. de voorbereiding van de rampenbestrijding;

f. een beschrijving van de voornaamste werkzaamheden en producten uit de onderdelen van de inrichting die van belang zijn uit veiligheids-oogpunt;

g. een beschrijving van de zware ongevallen binnen de inrichting, die buiten de inrichting gevaar kunnen opleveren, en een opsomming van de maatregelen die zijn genomen om de kans dat deze ongevallen zich voordoen te verkleinen en de gevolgen daarvan te beperken;

h. per installatie een beschrijving als bedoeld onder g, voor zover het betreft zware ongevallen die binnen de inrichting gevaar kunnen opleveren;

i. een beschrijving van de processen die in de inrichting plaatsvinden, alsmede het verloop daarvan;

j. een beschrijving van de in de inrichting voorkomende stoffen en de eigenschappen en gedragingen van deze stoffen onder de in de inrichting geldende omstandigheden en bij een voorzienbaar ongeval, alsmede de hoeveelheden waarin deze stoffen in de inrichting kunnen voorkomen;

k. per installatie een gedetailleerde beschrijving van de scenario's voor mogelijke zware ongevallen en van de omstandigheden waarin deze zich kunnen voordoen, met inbegrip van een samenvatting van de voorvallen die bij het op gang brengen van deze scenario's een belangrijke rol kunnen spelen;

l. een beschrijving van de scenario's voor een mogelijk zwaar ongeval op het terrein van de inrichting die bepalend zijn voor de inhoud van het interne noodplan, bedoeld in artikel 22, en voor de omvang en de uitrusting van de bedrijfsbrandweer als bedoeld in artikel 1 van het Besluit bedrijfsbrandweren;

m. een beschrijving van de organisatie van de nodig geachte bedrijfs-brandweer, waaronder de omvang van het personeel en het materieel;

n. een beoordeling van de omvang en de ernst van de gevolgen van de geïdentificeerde zware ongevallen;

o. een risico-analyse als bedoeld onder 2, alsmede een beschrijving van de risico's voor het milieu;

p. een beschrijving van de technische parameters en van de voor de veiligheid van de installaties aangebrachte apparatuur;

q. een beschrijving van de beschermings- en interventiemiddelen om de gevolgen van een zwaar ongeval binnen de inrichting te beperken, waaronder in ieder geval wordt begrepen een beschrijving van:

1°. de apparatuur die op de installatie is aangebracht om de gevolgen van zware ongevallen te beperken;

2°. de organisatie van het alarm en de interventie;

3°. de inzetbare interne of externe middelen;

4°. de consequenties die de in dit onderdeel bedoelde beschrijvingen hebben voor het interne noodplan bedoeld in artikel 22;

r. andere gegevens die met het oog op de voorbereiding van de rampenbestrijding nodig zijn.

2. De onder 1, onder o, bedoelde risico-analyse bevat:

a. een schatting van de kans dat de onder 1, onder g, bedoelde zware ongevallen zich voordoen en de geschatte omvang van de gevolgen van die ongevallen buiten de inrichting;

b. een grafiek, waarin is aangegeven het verband tussen de logaritme van de omvang van de gevolgen van de onder 1, onder g, bedoelde zware ongevallen, uitgedrukt in aantallen dodelijk getroffenen buiten de inrichting, en de logaritme van de kans op het zich voordoen van deze ongevallen; op de horizontale as van de grafiek wordt de logaritme van het aantal dodelijk getroffenen uitgezet, waarbij de getallen 0 tot en met 4 worden aangegeven; op de verticale as wordt de logaritme van de cumulatieve kans per jaar op het zich voordoen van de voorvallen met ten minste die omvang uitgezet, waarbij de getallen -9 tot en met 0 worden aangegeven;

c. de op de omgeving van de inrichting betrekking hebbende standaard topografische kaart of kaarten, schaal 1 op 10 000, waarop met een lijn de plaatsen buiten de inrichting zijn verbonden waar de kans dat een persoon, die daar voortdurend in de buitenlucht zou verblijven, ten gevolge van enig ongewoon voorval in de inrichting binnen een jaar om het leven komt, onderscheidenlijk 10^{-4}, 10^{-5}, 10^{-6}, 10^{-7} en 10^{-8} bedraagt.

Bijlage IV

Het interne noodplan, bedoeld in artikel 22, eerste lid, bevat de volgende gegevens en beschrijvingen:

a. de naam en functie van de personen die bevoegd zijn om noodprocedures in werking te laten treden en van de persoon die belast is met de leiding en coördinatie van de maatregelen ter bestrijding van een ongeval binnen de inrichting;

b. de naam en functie van de persoon die verantwoordelijk is voor de contacten met de voor het externe noodplan verantwoordelijke autoriteiten;

c. voor voorzienbare omstandigheden of gebeurtenissen die een doorslaggevende rol kunnen spelen bij het ontstaan van een zwaar ongeval, een beschrijving van de te nemen maatregelen ter beheersing van de toestand of de gebeurtenis en ter beperking van de gevolgen daarvan, met inbegrip van een beschrijving van de beschikbare veiligheidsuitrusting en middelen;

d. de maatregelen ter beperking van het risico voor personen binnen de inrichting, waaronder het alarmsysteem en de gedragsregels bij het afgaan van het alarm;

e. de regelingen om de autoriteit die verantwoordelijk is voor het in werking laten treden van het externe noodplan bij een ongeval snel in te lichten, de inlichtingen die onmiddellijk moeten worden verstrekt en de regelingen voor het verstrekken van uitvoeriger inlichtingen, wanneer deze beschikbaar komen;

f. de regelingen om de werknemers op te leiden voor het vervullen van de taken die van hen verwacht worden en indien nodig de coördinatie hiervan met de externe hulpdiensten;

g. de regelingen voor de verlening van steun aan externe bestrijdingsmaatregelen.

Inleiding

Het onderhavige besluit strekt tot uitvoering van een substantieel gedeelte van richtlijn nr. 96/82/EG van de Raad van de Europese Unie van 9 december 1996 betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken (PbEG L 10) (hierna: Seveso II-richtlijn).

Deze richtlijn vervangt een uit 1982 daterende richtlijn, die bekend is onder de naam Seveso-richtlijn (richtlijn nr. 82/501/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 24 juni 1982 inzake de risico's van zware ongevallen bij bepaalde industriële activiteiten, PbEG L 230).

Aan de Seveso-richtlijn is uitvoering gegeven door een aantal wetten en besluiten. Ter wille van een goed overzicht van de vorige en de nieuwe implementatieregelgeving, passeren de betrokken wetten en besluiten hieronder kort de revue.

Aan de Seveso-richtlijn is, voor zover deze betrekking heeft op de bescherming van mens en milieu uitvoering gegeven door het Besluit risico's zware ongevallen en door het toenmalige Hinderbesluit (thans: Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer).

De onderdelen van de richtlijn die zien op de bescherming van werknemers zijn geïmplementeerd bij en krachtens de Arbeidsomstandighedenwet.

Voor wat betreft de informatieverstrekking door de overheid aan de bevolking in het kader van de voorbereiding van de rampenbestrijding is aan de genoemde richtlijn uitvoering gegeven door het Besluit informatie inzake rampen en zware ongevallen.

Evenals haar voorganger heeft de huidige richtlijn tot onderwerp de preventie van zware ongevallen in inrichtingen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, en de beperking van de gevolgen daarvan voor mens en milieu.

De richtlijn heeft niet alleen betrekking op de bescherming van mensen buiten de inrichting en op de bescherming van het milieu, maar ook op de bescherming van mensen binnen de inrichting, de rampenbestrijding en de informatieverstrekking door de overheid aan de bevolking.

In de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel ter implementatie van de Seveso II-richtlijn (kamerstukken II 1997/98, 25 972) is reeds opgemerkt dat een groot gedeelte van de richtlijn wordt geïmplementeerd door een op de Wet milieubeheer, de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet rampen en zware ongevallen gebaseerd besluit. Daarnaast is het nodig gebleken het bedoelde uitvoeringsbesluit mede te baseren op de Brandweerwet 1985.

Het aldaar aangekondigde uitvoeringsbesluit treedt in de plaats van het bovengenoemde Besluit risico's zware ongevallen.

Dit besluit vindt zijn grondslag in de vier bovengenoemde wetten. Dit hangt samen met het feit dat het bestaande arbeidsveiligheidsrapport (krachtens het Arbeidsomstandighedenbesluit), het rapport inzake de externe veiligheid (krachtens het Besluit risico's zware ongevallen) en het rapport inzake de bedrijfsbrandweer (krachtens het Besluit bedrijfsbrandweren) in dit besluit worden geïntegreerd tot één rapport: het veiligheidsrapport.

Dit rapport beslaat derhalve zowel de interne veiligheid, de externe veiligheid, de voorbereiding van de bestrijding van rampen en zware ongevallen als het onderzoek naar de noodzaak om een bedrijfsbrandweer te hebben. Het rapport moet periodiek door de exploitant van een door de

richtlijn aangewezen inrichting bij het daartoe aangewezen bevoegd gezag worden ingediend.

Behalve het Besluit risico's zware ongevallen moet ook het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer worden aangepast. In dat besluit worden regels gesteld met betrekking tot de indiening van een veiligheidsrapport in het kader van de vergunningaanvraag.

De totstandkoming van de Seveso II-richtlijn noopt voorts tot aanpassing van het Besluit informatie inzake rampen en zware ongevallen en tot de totstandkoming van een nieuw Besluit rampbestrijdingsplannen inrichtingen. In verband met de aanpassing van de regelgeving dient ook het Besluit bedrijfsbrandweren te worden gewijzigd.

Het Besluit informatie inzake rampen en zware ongevallen, dat op de Wet rampen en zware ongevallen is gebaseerd en mede strekt tot uitvoering van de vroegere Seveso-richtlijn, geeft voornamelijk bepalingen over de informatieverschaffing door het gemeentebestuur aan de bevolking over mogelijke rampen en zware ongevallen en in het geval van een daadwerkelijke ramp of zwaar ongeval. Een aantal bepalingen ziet specifiek op inrichtingen waarop paragraaf 3 van dit besluit van toepassing is. Ook geeft dat besluit voorschriften over door bij voorbeeld degene die een inrichting drijft tijdens en na een ramp of zwaar ongeval aan het gemeentebestuur te geven informatie. Na wijziging van dat besluit heeft die informatieverschaffing onder meer betrekking op alle inrichtingen die onder de richtlijn en dus onder dit besluit vallen.

Voorts is sprake van een nieuw Besluit rampbestrijdingsplannen inrichtingen, dat eveneens op de Wet rampen en zware ongevallen is gebaseerd. In dat besluit worden voorschriften gegeven over rampbestrijdingsplannen voor inrichtingen waarop paragraaf 3 van dit besluit van toepassing is.

Ook het op de Brandweerwet 1985 gebaseerde Besluit bedrijfsbrandweren wordt gewijzigd, welke wijziging slechts in indirecte zin uit de Seveso II-richtlijn voortvloeit. Het gaat onder meer om aanpassing van de opsomming van de categorieën inrichtingen die in aanmerking komen voor een aanwijzing als inrichting die over een bedrijfsbrandweer moet beschikken. Voorts zij verwezen naar de toelichting op artikel 10, eerste lid.

Verder wordt het Arbeidsomstandighedenbesluit gewijzigd. Voor een toelichting op deze wijziging moge worden verwezen naar de toelichting op artikel 34.
Tenslotte is een overgangsbepaling inzake de toepassing van het Besluit bedrijfsbrandweren opgenomen.

Verschillen tussen Seveso-richtlijn en Seveso II-richtlijn

Voor een goed begrip van de inhoud van dit besluit worden hieronder in het kort de belangrijkste verschillen tussen de Seveso-richtlijn en de Seveso II-richtlijn behandeld.

1. Algemeen

De Seveso-richtlijn kan worden beschouwd als een eerste stap op weg naar een samenhangende aanpak op het gebied van industriële risico's in de verschillende lidstaten. De richtlijn voorzag in maatregelen gericht op de preventie van, de voorbereiding op en de bestrijding van zware

ongevallen die mens en milieu zowel binnen als buiten het betrokken bedrijf kunnen treffen.

Met de Seveso II-richtlijn wordt beoogd het bestaande regime te verfijnen en aan te vullen in het licht van inmiddels opgedane ervaringen en ontwikkelingen op het gebied van de beheersing van de gevaren van zware ongevallen.

Het achterliggende doel van de herziening van de Seveso-richtlijn is de verbetering van de doeltreffendheid van het bestaande wettelijk kader betreffende de preventie van zware ongevallen, en daarmee het waarborgen van een hoog niveau van bescherming van mens en milieu.

2. Vereenvoudiging toepassingsgebied

De Seveso II-richtlijn is van toepassing op inrichtingen waarin gevaarlijke stoffen aanwezig zijn of kunnen zijn in hoeveelheden die een bepaalde drempel overschrijden. In de zin van de richtlijn is een stof aanwezig, indien de betrokken stof ofwel feitelijk aanwezig is, ofwel volgens de vergunning aanwezig mag zijn, ofwel het een stof betreft waarvan bekend is dat deze kan ontstaan indien een industrieel chemisch proces uit de hand loopt.

Uit door de Europese Commissie uitgevoerd onderzoek blijkt dat slechts 47% van de in bijlage III van de Seveso-richtlijn opgenomen chemische stoffen in de onder die richtlijn vallende bedrijven in de Gemeenschap wordt gebruikt. Veranderingen in industriële processen zijn de aanleiding geweest om het gebruik van lijsten met specifieke industriële activiteiten en chemische stoffen als basis voor de toepassing opnieuw te bezien.

Bovendien is het gebruik van een specifieke lijst van industrieën met uitsluiting van andere bedrijfstakken waar de gevaren identiek zijn, niet goed verdedigbaar.

Het onderscheid dat de Seveso-richtlijn maakte tussen specifiek omschreven industriële installaties (bijlage I) enerzijds en opslag in andere dan de zoëven bedoelde industriële installaties (afzonderlijke opslag) (bijlage II) anderzijds, al dan niet met een daaraan gekoppelde drempelhoeveelheid, is in de nieuwe richtlijn verlaten.

Dit betekent dat het toepassingsgebied van de Seveso II-richtlijn wordt bepaald door één bijlage (bijlage I), onderverdeeld in een beperkte lijst van met name genoemde stoffen en een lijst van stoffen die behoren tot een bepaalde categorie van gevaarlijke stoffen, met daarbij behorende lagere en hogere drempelwaarden. Bepalend voor de toepassing van de richtlijn is de aanwezigheid van een gevaarlijke stof in een inrichting in een hoeveelheid gelijk aan of boven de in bijlage I aangegeven drempelwaarde.

3. Beleid ter preventie van zware ongevallen (PBZO)

De Seveso-richtlijn had vooral betrekking op de technische aspecten van de risicobeheersing.

Uit onderzoek naar de door de lidstaten gemelde zware ongevallen in de Gemeenschap heeft de Europese Commissie geconcludeerd dat in 90 % van de gevallen de oorzaak van het ongeval lag in slecht beheer, zoals een gebrekkige organisatie, een ontoereikende opleiding of het niet rekening houden met de mogelijkheid van menselijk falen.

Om in deze lacune te voorzien introduceert de Seveso II-richtlijn de verplichting voor degene die de inrichting drijft waarin ten aanzien van een bepaalde stof de in bijlage I vermelde lage drempelhoeveelheid wordt overschreden (in de wandeling «artikel 7-bedrijven» genoemd) een document op te stellen waarin hij zijn beleid ter preventie van zware ongevallen vastlegt. Dit preventiebeleid moet borg staan voor een hoog beschermingsniveau voor mens en milieu en moet voorzien in passende,

dat wil zeggen op de risicosituatie van het betrokken bedrijf toegesneden, maatregelen, structuren en veiligheidsbeheerssystemen.

Teneinde het genoemde preventiebeleid te kunnen vaststellen en uitvoeren moet de betrokken inrichting beschikken over een veiligheids-beheerssysteem.

Degene die een inrichting drijft waarin ten aanzien van een bepaalde stof de in bijlage I vermelde hoge drempelhoeveelheid wordt overschreden («artikel 9-bedrijven») moet een veiligheidsrapport indienen. In dit rapport moet informatie worden opgenomen over het veiligheidsbeheerssysteem en de organisatie van de inrichting met het oog op de preventie van zware ongevallen. De elementen met betrekking tot het beheerssysteem en de organisatie van de inrichting die in het rapport moeten worden beschreven zijn gespecificeerd in bijlage III bij de richtlijn.

4. Preventie door middel van ruimtelijke ordenings- en vestigingsbeleid

Een ander nieuw element in de Seveso II-richtlijn betreft de verplichting voor de lidstaten om er voor te zorgen dat bij het nemen van besluiten in het kader van de ruimtelijke ordening met betrekking tot risicovolle inrichtingen in de nabijheid van gevoelige bestemmingen en, omgekeerd, nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in de nabijheid van risicobronnen, de preventie van zware ongevallen en de beperking van de gevolgen daarvan wordt nagestreefd. Bij die besluitvorming zal in het geval van nieuwe bedrijven en nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen rekening gehouden moeten worden met de noodzaak om voldoende afstand te houden (veiligheidszonering); bij bestaande bedrijven zullen, indien zonering niet kan worden toegepast, aanvullende technische maatregelen moeten worden getroffen, ten einde de gevaren voor personen niet te vergroten.

Aan deze verplichting zal uitvoering worden gegeven door middel van een besluit op grond van hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer (milieu-kwaliteitseisen).

Ten einde te kunnen waarborgen dat bij het nemen van besluiten in het kader van de ruimtelijke ordening adequate gegevens met betrekking tot de risicos voorhanden zijn, zal in het voorgenomen besluit tevens een voorziening moeten worden opgenomen waardoor, indien daartoe aanleiding is, ook van artikel 7-bedrijven (d.w.z. bedrijven waarop paragraaf 2 van dit besluit van toepassing is), buiten het kader van een vergunningaanvraag, kan worden gevraagd een kwantitatieve risico-analyse in te dienen dan wel op een andere adequate wijze inzicht te verschaffen in de risico's voor de omgeving.

5. Andere nieuwe elementen

Nieuwe elementen betreffen onder meer:

ten aanzien van degene die een onder de richtlijn vallende inrichting drijft:

- de verplichting tot het indienen van informatie is uitgebreid met de verplichting om aan te tonen dat alle (veiligheids- en procedurele) maatregelen zijn genomen om de gevaren van zware ongevallen te beheersen;
- de mogelijkheid om in het veiligheidsrapport te verwijzen naar andere veiligheidsrapporten, delen daarvan of rapporten die krachtens andere wetgeving worden opgesteld, zulks ter voorkoming van onnodige overlappende informatie of dubbel werk, mits een duidelijke beschrijving van het bedrijf wordt gegeven en aan de doelstellingen van het veiligheidsrapport wordt beantwoord;
- de mogelijkheid om het bevoegd gezag te verzoeken er in toe te stemmen dat het veiligheidsrapport wordt beperkt, indien hij aantoont dat

bepaalde in (een deel van) de inrichting aanwezige stoffen geen gevaar voor een zwaar ongeval kunnen opleveren, waarbij de bevoegde autoriteit nog op grond van door de Europese Commissie vast te stellen geharmoniseerde criteria in acht moet nemen;
- termijnen waarbinnen een veiligheidsrapport moet worden ingediend;
- termijnen voor het opstellen van het interne noodplan (bedrijfsnoodplan) en de opsomming van de gegevens die het interne noodplan dient te bevatten;
- termijnen waarbinnen aan het bevoegd gezag gegevens moeten worden verstrekt met het oog op het door deze opstellen van een extern noodplan (rampbestrijdingsplan) en de opsomming van gegevens die dit plan dient te bevatten;

ten aanzien van de betrokken overheden:
- de verplichte beoordeling van het veiligheidsrapport en de mededeling van de conclusies aan de exploitant binnen een redelijke termijn na ontvangst;
- de verplichting voor de bevoegde autoriteit om te bepalen of de waarschijnlijkheid en de omvang van een zwaar ongeval bij een bedrijf groter kan worden als gevolg van de aanwezigheid van een buurbedrijf (domino-effect);
- de actieve openbaarheid van het veiligheidsrapport, behoudens de mogelijkheid om bepaalde informatie vertrouwelijk te houden;
- minimumnormen waaraan het inspectiesysteem moet voldoen, waaronder het opzetten van een systematisch inspectieprogramma;
- de verplichting om de exploitatie of de inbedrijfstelling van de inrichting of een deel daarvan te verbieden indien de exploitant duidelijk onvoldoende maatregelen heeft getroffen ter voorkoming van zware ongevallen of ter beperking van de gevolgen daarvan.

Reikwijdte van de Seveso II-richtlijn

Enkele categorieën inrichtingen zijn met zoveel woorden van de werkingssfeer van de richtlijn uitgezonderd. Het betreft hier inrichtingen in gebruik bij de krijgsmacht, inrichtingen die gevaren veroorzaken die samenhangen met ioniserende straling, inrichtingen op het gebied van de mijnbouw en stortplaatsen voor afval.

Daarnaast zijn enkele specifieke activiteiten uitgezonderd: het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, per spoor, over binnenwateren of zeewateren of door de lucht, en enkele onmiddellijk met dat vervoer samenhangende handelingen in havens, op kaden of in spoorwegemplacementen, voor zover zij plaats vinden buiten de door de richtlijn bestreken inrichtingen, alsmede het vervoer van gevaarlijke stoffen door pijpleidingen, voor zover deze pijpleidingen niet tot een onder de richtlijn vallende inrichting gerekend kunnen worden.

Daardoor is de richtlijn niet van toepassing op vervoer gerelateerde inrichtingen. Men denke hierbij bijvoorbeeld aan zelfstandige spoorwegemplacementen en aan stuwadoorsbedrijven. Spoorwegemplacementen in beheer bij de NS vallen dus niet onder de richtlijn, een rangeeremplacement dat behoort tot een aangewezen inrichting daarentegen wel.

Voor alle duidelijkheid bevat de twaalfde overweging bij de richtlijn een passage waarin wordt gesteld dat het de lidstaten vrij staat om ten aanzien van vervoersactiviteiten buiten de onder de richtlijn vallende inrichtingen passende maatregelen te handhaven en te treffen die in een gelijkwaardig veiligheidsniveau voorzien. Mutatis mutandis geldt dit ook voor nationaal beleid op het gebied van het vervoer van gevaarlijke stoffen door pijpleidingen.

Thans wordt door de Ministeries van Verkeer en Waterstaat, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-

relaties en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, separaat van dit implementatiebesluit, een besluit voorbereid waarin het huidige beleid met betrekking tot de genoemde vervoer gerelateerde inrichtingen, aangevuld met elementen uit de richtlijn, zal worden neergelegd.

Ook mijnbouwactiviteiten zijn uitgesloten. In dit verband kan worden opgemerkt dat tegelijkertijd met de inwerkingtreding van de Mijnbouwwet in dit besluit een voorziening zal worden getroffen. Voor inrichtingen op het gebied van de mijnbouw die de, hieronder nader te noemen, hogere drempelhoeveelheid overschrijden, moet – op dezelfde voet als voor andere inrichtingen die onder paragraaf 3 van dit besluit vallen – periodiek een risico-analyse worden ingediend. De Minister van Economische Zaken treedt in dit geval op als het bevoegd gezag voor de indiening en verspreiding van het betreffende rapport. Tegelijkertijd zal het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer worden aangevuld met de verplichting om bij de aanvraag om een vergunning voor een zodanige mijnbouwactiviteit een risico-analyse te voegen.

Verhouding met andere regelgeving

Op 29 juni 1993 heeft de Raad van de Europese Unie een verordening vastgesteld met betrekking tot de vrijwillige deelname door bedrijven in de industriële sector aan een gemeenschappelijk eco-management en audit schema (Verordening (EEG) nr 1836/93, PbEG L 168). In deze EMAS-verordening worden voorschriften gegeven met betrekking tot de toepassing van milieuzorgsystemen, de certificering en de audit daarvan in industriële bedrijven.

Deze verordening heeft geen dwingend karakter. Bedrijven die door de nationale instantie die belast is met de uitvoering van de verordening (dit is de Stichting coördinatie en certificatie milieuzorg) als deelnemend bedrijf zijn geregistreerd, verplichten zich er evenwel toe om alle bepalingen van de verordening na te komen.

De voorschriften van de verordening beperken zich niet tot het terrein van de interne of externe veiligheid en zijn in beginsel algemeen geformuleerd. Een milieuzorgsysteem in de zin van de EMAS-verordening heeft onder andere betrekking op de wijze waarop het veiligheidsbeheer in de betrokken inrichting wordt gevoerd. Daarnaast ziet de verordening op veel meer bedrijven dan waarop de Seveso II-richtlijn van toepassing is. De Seveso II-richtlijn daarentegen kent specifieke voorschriften met betrekking tot inrichtingen met een specifiek kenmerk: gevaarzetting door de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen.

De Seveso II-richtlijn is derhalve een bijzondere regeling ten opzichte van de EMAS-verordening. In die gevallen waarin er sprake is van regels ten aanzien van hetzelfde onderwerp is het denkbaar dat met de uitvoering van het onderhavige besluit tevens wordt voldaan aan (onderdelen van) verplichtingen die uit de EMAS-registratie voortvloeien.

Ter voorkoming van mogelijk misverstand wordt er in dit verband op gewezen dat een bedrijf dat onder de aanwijscriteria van de Seveso II-richtlijn valt, aan de uit deze richtlijn voortvloeiende verplichtingen moet voldoen, ook als het bedrijf is geregistreerd in het kader van de EMAS-verordening. Wel kan het bedrijf het veiligheidsbeheerssysteem waarvan in dit besluit sprake is, integreren in zijn milieuzorgsysteem of in voorkomende gevallen verwijzen naar het veiligheidsrapport dat ingevolge artikel 9 van dit besluit in de inrichting aanwezig moet zijn.

Wat betreft de verhouding tussen dit besluit en het Besluit milieu-verslaglegging kan het volgende worden opgemerkt.

Op 1 januari 1999 is het Besluit milieuverslaglegging (Stb 1998, 655) in werking getreden.

Ingevolge dat besluit moeten zo'n 330 bedrijven jaarlijks vóór 1 april over het voorafgaande jaar een milieuverslag uitbrengen aan provincie en waterkwaliteitsbeheerder. In dit verslag moet integraal worden gerapporteerd over alle relevante vormen van milieubelasting die het bedrijf veroorzaakt alsmede over de maatregelen die zijn getroffen of voor de komende periode zijn voorzien om deze belasting te verminderen.

De aanwijzing van bedrijven die onder de milieuverslagplicht vallen, is mede gebaseerd op de mate waarin deze bedrijven externe veiligheidsrisico's veroorzaken. De gegevens die in het milieuverslag ten aanzien van de risicosituatie moeten worden opgenomen zijn algemener dan de gegevens uit het veiligheidsrapport. Daarnaast beperkt het milieuverslag zich voor wat de risico's betreft tot een opgave van de risicoreducerende maatregelen waarover, al dan niet in het kader van de vergunning, afspraken zijn gemaakt. Voor het opstellen van een milieuverslag kan dan ook gebruik worden gemaakt van de gegevens uit het veiligheidsrapport. Dat het milieuverslag jaarlijks moet worden opgesteld is hierbij geen probleem, omdat het veiligheidsrapport voortdurend moet worden geactualiseerd.

Daarnaast moet worden opgemerkt dat het mogelijk is dat het Besluit milieuverslaglegging van toepassing is op inrichtingen die wel onder paragraaf 2, maar niet onder paragraaf 3 van het onderhavige besluit vallen, en waarvoor derhalve geen veiligheidsrapport behoeft te worden ingediend. Dit is een gevolg van het feit dat de criteria voor de aanwijzing van bedrijven in de Seveso II-richtlijn en die welke in het Besluit milieuverslaglegging worden gehanteerd, niet parallel lopen (overschrijding drempelwaarden van bijlage I van de richtlijn versus verwerkings- of productiecapaciteit per jaar).

Inhoud van het besluit

In paragraaf 1 worden de in dit besluit gehanteerde begrippen gedefinieerd en wordt de werkingssfeer van het besluit bepaald.

Paragraaf 2 bevat algemene bepalingen met betrekking tot inrichtingen waarin hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig mogen zijn boven de in bijlage I bij de betrokken stof of categorie aangegeven lagere drempelwaarden.

Deze bepalingen hebben achtereenvolgens betrekking op de door de exploitant van een aangewezen inrichting in acht te nemen zorg; het beleid ter voorkoming van zware ongevallen (PBZO) en het veiligheidsbeheerssysteem; de kennisgeving en de aanwijzing van inrichtingen die domino-effecten kunnen veroorzaken.

Paragraaf 3 geeft voorschriften met betrekking tot inrichtingen waarin hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig mogen zijn die de in bijlage I bij de betrokken stof of categorie aangegeven hogere drempelwaarden overschrijden.

Deze paragraaf is gewijd aan het veiligheidsrapport en het interne noodplan.

Achtereenvolgens komen in hoofdzaak aan de orde de verplichting tot het actueel houden van het veiligheidsrapport; de inhoud van het rapport; overleg met de ondernemingsraad of belanghebbende werknemers; gescheiden indiening en behandeling van de onderdelen van een veiligheidsrapport in geval van een aanvraag om een milieuvergunning; evaluatie van het rapport en periodieke indiening van het rapport bij het bevoegd gezag krachtens de Wet milieubeheer; doorzending van het rapport door dat bevoegd gezag ten behoeve van de beoordeling daarvan; beoordeling door de betrokken bestuursorganen; mededeling van de conclusies aan de exploitant door tussenkomst van het bevoegd gezag; openbaarmaking van het rapport en van de conclusies; eventuele

gevolgen van het rapport voor de milieuvergunning; de stoffenlijst en het intern noodplan.

In paragraaf 4 tenslotte komen aan de orde het inspectieprogramma; het exploitatieverbod bij duidelijk tekort schietende maatregelen ter voorkoming van zware ongevallen; strafbaarstelling; termijnen en wijziging van met dit besluit samenhangende besluiten.

Bijlage I bevat een lijst van met name genoemde stoffen en van tot een of meer gevaarscategorieën behorende stoffen, mengsels en preparaten met daarbij behorende lagere en hogere drempelwaarden, alsmede rekenregels voor de optelling van de in aanmerking komende stoffen en preparaten.
In bijlage II worden de elementen opgesomd die in het veiligheids-beheerssysteem aan de orde moeten komen.
Bijlage III bevat in algemene termen de eisen die aan de inhoud van het veiligheidsrapport worden gesteld.
In bijlage IV worden de gegevens genoemd die het intern noodplan moet bevatten.

Toepassingsgebied: twee soorten inrichtingen

Het besluit is, overeenkomstig de systematiek van de Seveso II-richtlijn, van toepassing op inrichtingen waarin met name genoemde gevaarlijke stoffen of in één of meer categorieën van gevaarlijke stoffen ingedeelde stoffen op grond van de vergunning krachtens de Wet milieubeheer aanwezig kunnen zijn (of ten gevolge van het onbeheersbaar worden van een industrieel chemisch proces kunnen worden gevormd) in een hoeveelheid die de bij die stof of categorie van stoffen vermelde lagere dan wel hogere drempel overschrijdt.
De hier bedoelde stoffen en gevaarscategorieën en de daarbij behorende drempelhoeveelheden zijn opgenomen in bijlage I bij dit besluit.
Overschrijding van de lagere drempelhoeveelheid (bijlage I, deel 1 of 2, tweede kolom) leidt er toe dat op de exploitant van de betrokken inrichting een aantal algemene verplichtingen van toepassing is. De kern daarvan vormt de verplichting tot het voeren van een beleid ter preventie van zware ongevallen en het invoeren van een veiligheidsbeheerssysteem voor het uitvoeren van dat beleid (paragraaf 2 van het besluit).
Overschrijding van de hogere drempelwaarde (bijlage I, deel 1 of 2, derde kolom) heeft tot gevolg dat de exploitant tevens een veiligheids-rapport moet indienen bij het op grond van de Wet milieubeheer bevoegde gezag (paragraaf 3 van het besluit).
Deze rapportageplicht is thans op ongeveer 120 inrichtingen in Nederland van toepassing.

De in paragraaf 2 opgenomen verplichtingen gelden voor alle inrich-tingen die onder de werking van de richtlijn en daarmee van dit besluit vallen. In Nederland betreft dit naar schatting 270 inrichtingen.

Om te kunnen bepalen of ten aanzien van een specifieke inrichting uitsluitend paragraaf 2 dan wel tevens paragraaf 3 van toepassing is, zijn de houders van alle inrichtingen die onder de werking van dit besluit vallen, verplicht een aantal elementaire gegevens met betrekking tot de in de inrichting aanwezige gevaarlijke stoffen bij het bevoegd gezag op grond van de Wet milieubeheer in te dienen.
Voor inrichtingen waarvoor op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit een vergunning krachtens de Wet milieubeheer geldt worden deze gegevens in de vorm van een aparte kennisgeving ingediend (artikel 26, eerste lid).

In het geval van nieuwe inrichtingen of bij een verandering van de inrichting die tevens betrekking heeft op een of meer onderwerpen waarop de kennisgeving ziet, moeten de gegevens in het kader van de vergunningaanvraag worden verstrekt (artikel 5.15a en artikel 5.17a van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer).

Daarnaast vervult de kennisgeving een belangrijke hulpfunctie voor het bevoegd gezag bij de aanwijzing krachtens artikel 7 van de inrichtingen die domino-effecten kunnen veroorzaken.
De kennisgeving dient onder andere voldoende gegevens te bevatten om de betrokken gevaarlijke stoffen of categorie van gevaarlijke stoffen te identificeren alsmede een opgave van de hoeveelheid en de fysische vorm van die stoffen.

In dit besluit wordt in het verlengde van de richtlijn een duidelijk onderscheid gemaakt tussen inrichtingen waarvoor een veiligheidsrapport moet worden ingediend en inrichtingen ten aanzien waarvan deze rapportageplicht niet geldt. Voor alle duidelijkheid wordt in dit verband opgemerkt dat het voorgaande onverlet laat dat – los van de uitvoering van de onderhavige richtlijn – bij een aanvraag om een vergunning krachtens artikel 8.1 van de Wet milieubeheer in voorkomende gevallen gevraagd kan worden om de nodige gegevens te verstrekken die inzicht geven in de risico's die de inrichting veroorzaakt voor de omgeving en het milieu alsmede gegevens met betrekking tot de maatregelen die zijn getroffen om die risico's te verkleinen (artikelen 5.4 en 5.16 Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer). Tot de hier bedoelde gegevens kunnen ook een risico-analyse of risico-studie dan wel gegevens inzake het veiligheidsbeheer behoren, voor zover die gegevens betrekking hebben op de bescherming van mensen buiten de inrichting en van het milieu.

Het veiligheidsrapport: inhoud, wijze van indiening, beoordeling

De richtlijn legt aan de exploitant van een inrichting waarin gevaarlijke stoffen aanwezig zijn in hoeveelheden groter dan of gelijk aan de hogere drempelhoeveelheid, behorend bij de stof of groep van stoffen genoemd in bijlage I, de verplichting op om een veiligheidsrapport in te dienen. Een zodanig rapport moet in ieder geval de in bijlage II bij de richtlijn genoemde gegevens bevatten. Daarbij wordt geen strikte scheiding gemaakt tussen gegevens die van belang zijn met het oog op de interne veiligheid (werknemersbescherming), de externe veiligheid en de voorbereiding op de bestrijding van rampen en zware ongevallen.

Evenals onder vigeur van het Besluit risico's zware ongevallen vormt de rapportageplicht met betrekking tot de door de inrichting veroorzaakte gevaren en risico's, tezamen met de op de houder van de inrichting rustende zorgplicht, geformuleerd in artikel 5, eerste lid, de kern van het onderhavige besluit.
In het vorige besluit was deze rapportageplicht beperkt tot het verstrekken van gegevens ten aanzien van de externe veiligheidsrisico's. De rapportageplicht ten aanzien van de interne veiligheidsrisico's was neergelegd in de arbeidsomstandighedenwetgeving. In het onderhavige besluit wordt de verschaffing van gegevens inzake de externe en de interne veiligheid en van gegevens die nodig zijn met het oog op de voorbereiding van de rampenbestrijding integraal geregeld.
Overeenkomstig de terminologie van de richtlijn wordt in dit besluit niet (meer) gesproken van het rapport inzake de externe veiligheid (EVR) maar van het veiligheidsrapport. In dit veiligheidsrapport wordt de inhoud van het vroegere EVR, de inhoud van de vroegere arbeidsveiligheidsrapporten

(AVR) met betrekking tot de tot de inrichting behorende installaties en het rapport inzake de bedrijfsbrandweer samengevoegd.

In dit besluit wordt de inhoud van het veiligheidsrapport slechts in algemene termen beschreven (bijlage III). De technische uitwerking van de verschillende onderdelen geschiedt bij een door de betrokken bewindslieden gezamenlijk vastgestelde ministeriële regeling die tegelijkertijd met dit besluit in werking treedt. Daarmee vervalt de regeling van de Minister van VROM betreffende nadere regels met betrekking tot rapport inzake de externe veiligheid (Stcrt. 1989, 31).

Een praktische handleiding bij het opstellen van het veiligheidsrapport zal zo mogelijk tegelijkertijd met de inwerkingtreding van dit besluit door de Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen worden uitgebracht (Rapport informatie-eisen Besluit risico's zware ongevallen 1999).

Ten aanzien van de indiening van een veiligheidsrapport kunnen drie situaties worden onderscheiden:

1. Indiening van een veiligheidsrapport als onderdeel van de aanvraag om een vergunning krachtens artikel 8.1 van de Wet milieubeheer (oprichtings-, uitbreidings- en/of wijzigingsvergunning) dan wel krachtens artikel 8.4 van de Wet milieubeheer (revisievergunning).
2. Indiening van een veiligheidsrapport in het geval van bestaande inrichtingen die hetzij voor het eerst onder de werking van dit besluit komen te vallen hetzij reeds onder de besluiten ter uitvoering van de Seveso-richtlijn vielen: binnen drie onderscheidenlijk twee jaar na inwerkingtreding van dit besluit.
3. De periodieke herziening van het veiligheidsrapport, ten minste eenmaal per vijf jaar.

1. In het eerste geval maakt het veiligheidsrapport onderdeel uit van de bescheiden die bij de aanvraag moeten worden overgelegd teneinde de aanvraag te kunnen beoordelen (artikelen 5.15, 5.17 onderscheidenlijk 5.18 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer). Ten tijde van de vergunningaanvraag zal het veelal nog niet mogelijk zijn voldoende gedetailleerde gegevens te produceren met betrekking tot het ontwerp en de situering van de installaties en het veiligheidsbeheerssysteem. Bovendien biedt de Wet milieubeheer geen grondslag voor het vragen van gegevens voor zover zij niet van belang zijn voor het beoordelen van de risico's voor mens en milieu buiten de inrichting.

In dit stadium kan de aanvrager derhalve volstaan met het indienen van gegevens die min of meer overeenkomen met de gegevens die voorheen moesten worden opgenomen in het rapport inzake de externe veiligheid. Daartoe behoren ook gegevens met betrekking tot de installaties en andere activiteiten binnen de inrichting die het risico van een zwaar ongeval buiten de inrichting veroorzaken. Daarnaast zullen gegevens moeten worden overgelegd die nodig zijn voor de voorbereiding van de rampenbestrijding (artikel 13, eerste lid). De laatstbedoelde gegevens worden buiten het kader van de vergunningaanvraag beoordeeld volgens de in artikel 16 geregelde procedure.

Het gezag dat bevoegd is de vergunning te verlenen, zendt de ontvangen gegevens overeenkomstig artikel 5.15, derde lid, dan wel 5.17, vierde lid, van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer met het oog op de beoordeling van het veiligheidsrapport naar de daar genoemde bestuursorganen alsmede naar de Arbeidsinspectie. Tot deze organen behoort ook het bevoegd gezag voor de vergunningverlening krachtens de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo).

Op de voorbereiding van een besluit op een aanvraag om een milieuvergunning is de uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. In het kader van deze procedure vindt tevens de beoordeling van het veiligheidsrapport plaats. De beoordeling van het rapport met het oog op de beslissing op de aanvraag is in de eerste plaats een zaak van het bevoegd gezag. De toezending van het veiligheidsrapport aan de Arbeidsinspectie, burgemeester en wethouders en de burgemeester van de betrokken gemeente, de regionale brandweer en, in die gevallen waarin de betrokken inrichting niet tevens een vergunning krachtens de Wvo nodig heeft, aan het ingevolge die wet bevoegde gezag, geschiedt om hen in staat te stellen zich een oordeel te vormen over de aanvaardbaarheid van de risico's en in het licht van de behartiging van de specifieke aan hen toevertrouwde belangen zo nodig daarover opmerkingen te maken. Uit hoofde van hun taak als wettelijke adviseur kunnen ook burgemeester en wethouders van de gemeente waarin de betrokken inrichting zal zijn of is gelegen, indien zij niet het bevoegd gezag zijn voor de milieuvergunning, alsmede de Inspecteur milieuhygiëne over het veiligheidsrapport advies uitbrengen aan het bevoegd gezag (artikel 8.7, eerste lid, van de Wet milieubeheer). Hetzelfde geldt voor het Wvo-gezag, indien naast de milieuvergunning tevens een vergunning op grond van de Wvo is vereist (artikel 8.28 van de Wet milieubeheer).

Worden de externe-veiligheidsrisico's en de milieurisico's aanvaardbaar geacht en wordt de milieuvergunning niet om andere redenen in het belang van de bescherming van het milieu geweigerd, dan kan de vergunning worden verleend. In dit verband moet worden opgemerkt dat het oordeel van de Arbeidsinspectie en van de instanties die verantwoordelijk zijn voor de voorbereiding van de bestrijding van rampen en zware ongevallen voor de hen regarderende aspecten een voorlopig karakter heeft. Het kan blijken dat de gegevens die in de hierna te noemen latere fase worden ingediend, aanleiding geven om met het oog op de arbeidsveiligheid alsnog eisen te stellen of om een aanwijzing op grond van het Besluit bedrijfsbrandweren te geven.

Op grond van de eisen die de Algemene wet bestuursrecht stelt aan de motivering van besluiten, zal het bevoegd gezag daarin tevens zijn conclusies aangaande de bij de aanvraag gevoegde onderdelen van het veiligheidsrapport moeten vermelden, ter voldoening aan artikel 9, vierde lid, van de richtlijn.

In een latere fase, doch vóór de inbedrijfstelling van de inrichting, dient de exploitant bij het bevoegd gezag ten aanzien van de milieuvergunning de overige gegevens in die deel uitmaken van het veiligheidsrapport (artikel 13, tweede dan wel derde lid). Het betreft hier in het bijzonder die gegevens die van belang zijn voor de beoordeling van de interne veiligheid en gegevens die relevant zijn met het oog op een eventuele aanwijzing om over een bedrijfsbrandweer te beschikken. Deze gegevens betreffen onder meer een adequate beschrijving van de in de inrichting aanwezige installaties.

Bij een significante verandering ten aanzien van het veiligheidsmanagement zullen in de regel die gedeelten van het veiligheidsrapport die als gevolg van die verandering zijn herzien, bij het bevoegd gezag moeten worden ingediend. In dat geval is veelal geen sprake van een wijziging van de vergunning en wordt alleen de hier beschreven tweede fase doorlopen.

Het bevoegd gezag krachtens de Wet milieubeheer geleidt het complementaire rapport (dat is ingediend op grond van artikel 13, tweede of derde lid) of het, in geval van wijzigingen in het bedrijf die niet leiden tot een vergunningaanvraag, gewijzigde rapport door naar de in artikel 15,

derde lid, genoemde instanties met het oog op de beoordeling van het rapport. Gezien de inhoud van het hier bedoelde rapport ligt het zwaartepunt bij de beoordeling daarvan bij de Arbeidsinspectie en bij burgemeester en wethouders (mede in het licht van een eventuele aanwijzing om over een bedrijfsbrandweer te beschikken). De beoordeling van een zodanig rapport verloopt volgens de procedure van artikel 16.

Het veiligheidsrapport bestaat uit één dossier. In het hierboven beschreven geval wordt het veiligheidsrapport echter in twee fasen bij het bevoegd gezag ingediend.

2. Het tweede geval heeft betrekking op de indiening van een veiligheidsrapport voor een inrichting:

a. waarvoor reeds op grond van het Besluit risico's zware ongevallen en het toen geldende Besluit verplichtstelling arbeidsveiligheidsrapport of op grond van het inmiddels geldende Arbeidsomstandighedenbesluit een rapport inzake de externe veiligheid onderscheidenlijk een arbeidsveiligheidsrapport is ingediend, of

b. die thans voor het eerst onder de werking van dit besluit komt te vallen.

De termijn voor het indienen van het rapport is voor deze gevallen geregeld in artikel 28. Wat de inhoud en de beoordeling van het rapport betreft geldt hetgeen hierna met betrekking tot het periodieke rapport (punt 3) is vermeld.

3. De Seveso II-richtlijn schrijft voor dat het veiligheidsrapport periodiek wordt geëvalueerd en, indien nodig, wordt bijgewerkt, waarna het onverwijld aan het bevoegd gezag wordt toegezonden. De periodieke herziening vindt ten minste om de vijf jaar plaats, of zoveel eerder, indien nieuwe feiten of ontwikkelingen in de kennis inzake de evaluatie van gevaren daartoe aanleiding geven. Onder het begrip nieuwe feiten zal men in ieder geval veranderingen in (de werking van of de procesvoering in) de inrichting hebben te verstaan.

Alsdan maakt het veiligheidsrapport onderdeel uit van de aanvraag om een uitbreidings- of wijzigingsvergunning en wordt de onder punt 1 beschreven procedure – derhalve indiening van de gegevens in twee fasen – gevolgd.

De periodieke herziening van het veiligheidsrapport die vijf jaar na de indiening van het vorige rapport dient plaats te vinden, is geregeld in artikel 14 van het onderhavige besluit. In dit geval zendt de vergunninghouder één compleet rapport aan het bevoegd gezag voor de milieuvergunning. Dit rapport bevat alle gegevens betreffende de interne en externe veiligheid en die welke nodig zijn met het oog op de voorbereiding van de rampenbestrijding, tenzij de in de tussentijd opgetreden veranderingen in de inrichting van een dusdanig geringe betekenis voor de gevaren voor mens en milieu zijn, dat met een eenvoudige verwijzing naar eerder ingediende rapportages kan worden volstaan. Verwijzing naar eerdere rapporten is alleen toegestaan indien de leesbaarheid en de samenhang van het veiligheidsrapport daardoor niet nadelig worden beïnvloed. Zo is een verwijzing naar een document dat op zijn beurt naar een ander document verwijst, niet toelaatbaar.

Indien degene die de inrichting drijft in het rapport verwijst naar een eerder rapport moet hij zich er van vergewissen dat ook die onderdelen van de inrichting waarop de verwijzing betrekking heeft, de situatie nog steeds juist weergeven. De bedoelde verwijzingen maken deel uit van het veiligheidsrapport en zijn als zodanig (opnieuw) vatbaar voor beoordeling.

Het bevoegd gezag zendt het veiligheidsrapport na ontvangst door aan de andere bestuursorganen die, ieder in verband met de aan hen opgedragen wettelijke taken, zijn betrokken bij de beoordeling daarvan.

burgemeester en het bestuur van de regionale brandweer. De voorbereiding van de vaststelling door de gemeenteraad van het rampenplan en eventueel de nadere uitwerking of wijziging daarvan, alsmede de voorbereiding van de bestrijding in het algemeen, zijn in beginsel een taak van burgemeester en wethouders. Dit college is tevens bevoegd de inrichting de verplichting op te leggen om over een bedrijfsbrandweer te beschikken. De burgemeester moet het rampbestrijdingsplan vaststellen. De regionale brandweer heeft ingevolge de Brandweerwet 1985 taken op het terrein van de bestrijding van rampen en zware ongevallen en de voorbereiding daarvan. In dit verband gaat het in het bijzonder om het voorbereiden van de coördinatie van de bestrijding, het voorbereiden van de organisatie voor het optreden van de brandweer in buitengewone omstandigheden en het regelen van de operationele leiding bij de bestrijding. Daarnaast heeft de regionale brandweer tot taak het gemeentebestuur te adviseren, zulks overeenkomstig de in de gemeenschappelijke regeling neergelegde regels.

Behalve aan de hiervoor genoemde instanties zendt het bevoegd gezag het rapport aan de Inspectie milieuhygiëne en aan het bevoegd gezag voor het verlenen van de vergunning krachtens de Wet verontreiniging oppervlaktewateren met het oog op het verkrijgen van advies.

In beginsel binnen zes maanden na ontvangst van het rapport deelt het bevoegd gezag zijn bevindingen aan de inrichtinghouder mee, tezamen met het oordeel van de overige genoemde bestuursorganen. In dit verband wordt opgemerkt, dat er naar zal worden gestreefd om het oordeel van de betrokken bestuursorganen zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen.

Het bevoegd gezag op grond van de Wet milieubeheer fungeert dus ook in dit geval als doorgeefluik voor het veiligheidsrapport en, indien enigszins mogelijk, voor de conclusies die de betrokken bestuursorganen daaraan verbinden. Met nadruk zij er op gewezen dat deze organen hun eigen verantwoordelijkheid voor de beoordeling van het rapport en de eventueel daaraan te verbinden voorstellen, maatregelen, aanwijzingen en wat dies meer zij, behouden.

Handhaving

Op grond van artikel 5.15 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer moet een aanvraag voor een inrichting waarop paragraaf 3 van dit besluit van toepassing is, vergezeld gaan van een veiligheidsrapport voor zover dat betrekking heeft op externe-veiligheids- en milieurisico's.

Wellicht ten overvloede wordt er op gewezen dat honorering van de vergunningaanvraag niet automatisch inhoudt dat van de vergunning gebruik kan worden gemaakt; ook aan de andere uit dit besluit voortvloeiende verplichtingen tot het verstrekken van informatie, in casu op gebied van de arbeidsveiligheid (artikel 13, tweede en derde lid) en de rampenbestrijding (artikel 13, eerste lid) moet zijn voldaan, voordat de betrokken inrichting in bedrijf mag worden gesteld. Zo nodig kan daartegen op grond van de Wet rampen en zware ongevallen, de Arbeidsomstandighedenwet of op grond van dit besluit worden opgetreden.

Uit de aanhef blijkt dat dit besluit is gebaseerd op vier wetten. In de inleiding van de nota van toelichting is de reden daarvan reeds vermeld.

In verband met de strafrechtelijke handhaving van dit besluit wordt hierna aangegeven op welke wet of wetten het desbetreffende artikel berust.

De artikelen 3, 9, 11, 13, tweede en derde lid, 22, 23, 29 en 34 vinden hun grondslag in de Arbeidsomstandighedenwet; de artikelen 13, eerste lid, en 25 berusten op de Wet rampen en zware ongevallen; de artikelen 5 en 27, eerste lid, zijn gebaseerd op de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet milieubeheer; de artikelen 6, 7, derde lid, 10, eerste lid, 14, 16, vierde lid, 17, 21, 26, 27, derde lid, en 28 zijn gebaseerd op de Arbeidsomstandighedenwet, de Wet milieubeheer en de Wet rampen en zware ongevallen. Artikel 10, eerste lid, berust mede op de Brandweerwet 1985.

Uitvoering van dit besluit

De uitvoering van dit besluit brengt enkele nieuwe taken met zich en betekent een intensivering van bestaande taken bij de uitvoering en handhaving van de regelgeving met betrekking tot de veiligheid van de onderhavige groep bedrijven.

Deze nieuwe taken betreffen vooral de coördinerende en administratieve taken die het besluit opdraagt aan het krachtens de Wet milieubeheer bevoegd gezag, waar het de uitwerking van de één loket gedachte betreft. Daarbij is onder andere aan de orde:

- de verspreiding van de ingediende veiligheidsrapporten onder de daartoe aangewezen instanties met het oog op de beoordeling daarvan;
- de organisatie en coördinatie van het overleg over alle aspecten van het veiligheidsrapport; hierbij is sprake van een gezamenlijk optreden van de bevoegd gezagen krachtens de Arbeidsomstandighedenwet, de Wet milieubeheer en de Wet rampen en zware ongevallen en eventueel de Brandweerwet 1985 met inbegrip van de gezamenlijke inspecties;
- het in gezamenlijk overleg opstellen van het oordeel over het veiligheidsrapport voor en na uitvoering van daarop gebaseerde inspecties en de communicatie daarover met de betrokken inrichtingen.

De genoemde intensivering van bestaande taken betreft vooral de voorbereiding en de uitvoering van gezamenlijke inspecties bij de betrokken inrichtingen en de beoordeling van de veiligheidsrapporten in onderling overleg. Vanwege het integrale karakter van het veiligheidsrapport is de hoeveelheid informatie die voor een goede uitvoering van deze taken in ogenschouw moet worden genomen, voor iedere betrokken instantie groter.

Het is nog niet geheel duidelijk in welke mate uitbreiding van de capaciteit bij de uitvoerende instanties nodig is met het oog op de vervulling van deze nieuwe taken en gelet op de intensivering van de bestaande taken. Het kabinet zal voor de in werkingtreding van dit besluit in overleg met deze instanties nagaan wat de omvang van de benodigde capaciteitsuitbreiding is en hoe deze het meest doelmatig over de betrokken uitvoerders kan worden verdeeld. Gewaakt moet worden voor een zodanig versnipperde inzet dat efficiency, doelmatigheid en kwaliteit van de uitvoering in het gedrang komen. De financiële lasten die uit de hierboven genoemde intensivering van de beleidslasten voortvloeien, zullen door het rijk worden gedragen. In verband met de termijn die in artikel 24, vierde lid, is opgenomen voor de vaststelling van het inspectieprogramma en de termijn voor indiening van de eerste lichting veiligheidsrapporten (artikel 28, tweede lid), wordt de structurele financiering van deze lasten door ieder bij de uitvoering van dit besluit betrokken ministerie gecompenseerd binnen de begroting met ingang van uiterlijk het jaar 2000.

Het onderhavige besluit heeft voor de betrokken inrichtingen gevolgen voor de omvang van de (administratieve) taken die door hen moeten worden verricht.

verplichtingen, zoals die met betrekking tot het opstellen van een PBZO-document en het leveren van (meer) informatie ten behoeve van de organisatie van de rampenbestrijding. Anderzijds heeft de uitwerking van de één loket gedachte een vermindering van de administratieve lastendruk tot gevolg.

Dit komt tot uitdrukking in gecoördineerd overheidsoptreden bij inspecties, in de in beginsel gezamenlijke beoordeling van het veiligheidsrapport en in de mededeling daarvan aan de betrokken inrichtingen via het bevoegd gezag voor de milieuvergunning.

Daarnaast wordt een geïntegreerd veiligheidsrapport geïntroduceerd waar voorheen sprake was van een arbeidsveiligheidsrapport, een extern veiligheidsrapport en een rapport inzake de bedrijfsbrandweer.

In het besluit is expliciet voorzien in de mogelijkheid om in het veiligheidsrapport te verwijzen naar eerder ingediende rapporten, hetgeen de administratieve lasten eveneens vermindert.

Tot slot zij er op gewezen dat in dit besluit sprake is van strikte implementatie en dat daarin geen nieuw nationaal beleid is verwerkt. Dit betekent dat de concurrentiepositie ten opzichte van inrichtingen in andere lidstaten niet wordt beïnvloed.

Ter wille van een goede afstemming tussen de bestuursorganen die bij de uitvoering van dit besluit zijn betrokken, zal een bestuurlijke handreiking worden ontwikkeld. In deze leidraad zal worden ingegaan op de samenwerking bij de beoordeling van het veiligheidsrapport, de aanwijzing van inrichtingen die domino-effecten kunnen veroorzaken (krachtens artikel 7), de vaststelling van het inspectieprogramma en de uitvoering van gezamenlijke inspecties (artikel 24). De leidraad zal naar verwachting in de loop van 1999 het licht zien.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1, onder f

Het hoofddoel van de Seveso II-richtlijn en, in het verlengde daarvan, van het onderhavige besluit, is het voorkomen van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken en, indien zij onverhoopt toch gebeuren, het beperken van de gevolgen daarvan voor mens en milieu.

Bepalend voor het begrip zwaar ongeval is het ontstaan van ernstig gevaar voor de gezondheid van mensen binnen of buiten de inrichting en/of voor het milieu ten gevolge van calamiteiten met gevaarlijke stoffen als bedoeld in de bijlage bij dit besluit. De richtlijn noemt in dit verband bij wijze van voorbeeld: een zware emissie, brand of explosie.

Het begrip zwaar ongeval is daarmee minder ruim dan het begrip ongewoon voorval dat in hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer wordt gehanteerd. Minder ruim in die zin dat een ongewoon voorval ziet op alle gebeurtenissen waardoor nadelige gevolgen voor het milieu zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, ongeacht door welke gevaarlijke stoffen deze worden veroorzaakt.

Overigens gelden de verplichtingen die in dit besluit ten aanzien van specifieke inrichtingen worden gesteld onafhankelijk van de verplichting tot het treffen van maatregelen en het doen van meldingen in geval van een ongewoon voorval als bedoeld in artikel 17.1 onderscheidenlijk 17.2 van de Wet milieubeheer.

Artikel 1, onder l

Het begrip installatie is niet beperkt tot vaste installaties; ook mobiele installaties, voor zover zij in functionele, organisatorische of technische zin met de inrichting verbonden zijn, worden daartoe gerekend.

Voorbeelden hiervan zijn mobiele containers, met de inrichting verbonden schepen, spoorketelwagens op het rangeerterrein van of bij de inrichting, voor verlading van gevaarlijke stoffen aanwezige tankautos.

Artikel 2, onder d

De terminologie van de onder d opgenomen uitsluiting van afvalstortplaatsen sluit aan bij de voor deze categorie van inrichtingen gehanteerde omschrijving in het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (bijlage I, categorie 28.1, onder c). Deze omschrijving wordt daar gehanteerd voor inrichtingen bestemd voor het definitief opslaan van afvalstoffen. Inrichtingen voor het bewerken of verwerken van afval zijn daarmee niet uitgesloten van de werkingssfeer van dit besluit. Deze inrichtingen vallen onder dit besluit indien wordt voldaan aan een van de voorwaarden genoemd in artikel 4, eerste lid.

Artikel 2, onder e

De in dit onderdeel bedoelde uitsluiting is er op gericht om vervoergebonden inrichtingen, zoals stuwadoorsinrichtingen, niet onder het regime van dit besluit te brengen. Bij deze inrichtingen gaat het uitsluitend of nagenoeg uitsluitend om typische vervoershandelingen. Kenmerkend voor dit type uitgesloten inrichtingen is dat gevaarlijke stoffen daarin slechts kortstondig aanwezig zijn. De kortstondige opslag van gevaarlijke stoffen om direct met het vervoer samenhangende redenen, valt derhalve niet onder de werking van dit besluit.

Om van deze uitsluiting te kunnen profiteren moet een bedrijf aan de volgende voorwaarden voldoen:

a. er is sprake van een kortstondige aanwezigheid van verpakte gevaarlijke stoffen;

b. aansluitend vervoer is daadwerkelijk geregeld (de ontvanger is dus bekend):

c. de gevaarlijke stoffen blijven in hun oorspronkelijke verpakking.

Vervoergebonden inrichtingen waarin tevens gevaarlijke stoffen worden opgeslagen

- uit een oogpunt van voorraadbeheer;
- ter bewaring in opdracht van derden;
- met het oog op aflevering aan nog onbekende afnemers, of
- met het oog op aflevering aan bekende afnemers op termijn waarbij het vervoersproces duidelijk wordt onderbroken,

vallen wel onder de werking van dit besluit. Dit geldt eveneens indien bij het vervoer de verpakking van de betrokken gevaarlijke stof(fen) waarop de gevaarsaanduiding en etikettering is aangebracht, wordt aangetast.

Artikel 2, onder f

Dit onderdeel ziet op de uitsluiting van zelfstandige spoorwegemplacementen. Een emplacement dat tot een inrichting behoort, valt derhalve onder dit besluit indien artikel 4 op de betrokken inrichting van toepassing is.

Artikel 3

Zoals hiervoor uiteengezet, steunt dit besluit op een viertal wetten. Deze wetten hanteren elk een eigen begrippenkader. Zo richten de verplichtingen in de Wet milieubeheer zich voor een belangrijk deel op «degene die de inrichting drijft» en is ook in dit besluit deze terminologie gevolgd. In de Arbeidsomstandighedenwet wordt niet met dit begrip gewerkt, maar

wordt onder andere gesproken over de «werkgever». Veelal zal degene die de inrichting drijft de facto de werkgever zijn, maar het is niet uit te sluiten dat dit anders kan zijn. Voor die situaties en om eventuele vraagpunten met betrekking tot dit punt te voorkomen is uitdrukkelijk bepaald dat het bij en krachtens dit besluit bepaalde van overeenkomstige toepassing is op de werkgever, voor zover het betreft de veiligheid en de gezondheid van de werknemers.

In verband hiermee is in artikel 1, onder d en e, voor de inhoud van het begrip werkgever en werknemer verwezen naar de omschrijving die is opgenomen in de Arbeidsomstandighedenwet.

Omgekeerd betekent dit niet dat waar in dit besluit een verplichting expliciet aan de werkgever wordt opgelegd (bijvoorbeeld in artikel 11), dat die verplichting ook zou gelden voor degene die een inrichting drijft, indien dat een ander is dan de werkgever.

Op grond van het tweede lid dienen degene die de inrichting drijft en de werkgever samen te werken bij de naleving van dit besluit. Een dergelijke samenwerkingsverplichting is niet nieuw; in dit verband kan bijvoorbeeld worden verwezen naar artikel 30 van de Arbeidsomstandighedenwet, waarin iets dergelijks is geregeld voor gevallen waarin er sprake is van meer dan een werkgever.

Artikel 4

Dit artikel bepaalt tezamen met artikel 2 het toepassingsgebied van paragraaf 2 van het besluit.

Bepalend voor de toepassing van paragraaf 2 ten aanzien van een inrichting is de hoeveelheid gevaarlijke stoffen die op grond van de vergunning op enig moment daarin aanwezig kan zijn. In sommige gevallen zijn de vergunde hoeveelheden expressis verbis in de vergunning uitgedrukt; in andere gevallen moeten deze hoeveelheden uit de capaciteit van de in de vergunning(aanvraag) beschreven installaties worden afgeleid. In het laatste geval is de maximale capaciteit van de inrichting die onder normale bedrijfsomstandigheden kan worden benut, bepalend.

Om te bereiken dat in de toekomst op een eenvoudige wijze aan de hand van de bij de vergunning behorende stukken kan worden bepaald of dit besluit op de betrokken inrichting van toepassing is, is in de artikelen 5.15a en 5.17a van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer een voorziening opgenomen. Op grond van die artikelen moet in of bij de vergunningaanvraag terzake van een inrichting die onder dit besluit valt of komt te vallen, per gevaarlijke stof en per categorie gevaarlijke stoffen en preparaten de maximale hoeveelheid waarvoor vergunning wordt gevraagd, worden vermeld.

Om te kunnen vaststellen of een inrichting onder paragraaf 2 van het besluit valt, moet voor iedere met name genoemde stof (bijlage I, deel 1) en voor iedere stof die behoort tot een der categorieën, genoemd in bijlage I, deel 2, de vergunde hoeveelheid worden vergeleken met de bij die stof of categorie vermelde drempelwaarde.

Van de met name genoemde stoffen en de stoffen die zijn ingedeeld in dezelfde categorie als de eerstgenoemde stoffen, moeten de hoeveelheden bij elkaar worden opgeteld volgens de formule die in bijlage I, deel 3, is weergegeven.

Hetzelfde geldt voor de stoffen die behoren tot dezelfde gevaarscategorie uit deel 2 en voor de stoffen van bepaalde gevaarscategorieën.

Toepassing van deze sommatieregel kan er toe leiden dat een inrichting waarin bepaalde stoffen aanwezig (mogen) zijn in kleinere hoeveelheden

dan de voor iedere stof afzonderlijk geldende drempelhoeveelheid, toch onder de werking van het besluit valt.

Wellicht ten overvloede zij er op gewezen dat voor de berekening van de hoeveelheden gevaarlijke stoffen die in de inrichting aanwezig mogen zijn ook de hoeveelheden die betrekking hebben op een tot de inrichting behorend rangeeremplacement of een daarbij behorende aanleg- of opstelplaats, moeten worden meegerekend. Dit betekent dat de vergunde aantallen tankwagons of tankautos en de inhoud daarvan in de berekening van de totale hoeveelheid gevaarlijke stoffen moeten worden betrokken.

Artikel 4, eerste lid, aanhef

Ingevolge artikel 2 van de richtlijn wordt onder de aanwezigheid van een gevaarlijke stof mede begrepen het ontstaan van een of meer stoffen genoemd in of behorend tot een categorie uit bijlage I, ten gevolge van het uit de hand lopen van een chemisch proces, waarbij de voor die stof geldende lage of hoge drempelwaarde wordt overschreden. De casus die de aanleiding vormde tot de vaststelling van de Seveso-richtlijn, namelijk het dioxine-ongeval in Seveso, is daarmee expliciet opgenomen onder de elementen die het toepassingsgebied van de richtlijn bepalen.

Blijkens het eerste lid van artikel 4 van dit besluit is paragraaf 2 eveneens van toepassing ten aanzien van inrichtingen waarin een zodanige stof ten gevolge van het onbeheersbaar worden van een industrieel chemisch proces kan ontstaan. Daarmee tellen stoffen die ontstaan bij zogeheten run-away reacties wel, toxische verbrandingsproducten daarentegen niet mee voor de beoordeling of een concrete inrichting onder deze paragraaf valt.

Op grond van de in artikel 5, eerste lid, opgenomen zorgplicht moet de vergunninghouder er onder andere voor zorgen dat de kans dat dergelijke reactieproducten ontstaan zoveel mogelijk wordt beperkt, rekening houdend met de technische kennis die hij redelijkerwijze kan verkrijgen.

Artikel 5

De exploitant van een inrichting die onder paragraaf 2 van dit besluit valt (overschrijding van de lagere drempelhoeveelheid), moet een gericht beleid voeren teneinde zware ongevallen te voorkomen.

Dit beleid moet worden neergelegd in een document waarin de exploitant de door hem gehanteerde algemene doelstellingen en beginselen beschrijft op het gebied van de beheersing van de risico's van zware ongevallen.

Dit document moet op het bedrijf aanwezig zijn en kan door de betrokken toezichthouders, al dan niet bij een bezoek in het kader van het nader te noemen inspectieprogramma, ter inzage worden gevraagd. Het document behoeft niet ter beoordeling aan het bevoegd gezag te worden toegezonden. Uiteraard kunnen door het bevoegd gezag in het kader van een vergunningaanvraag gegevens met betrekking tot het in de inrichting gevoerde of te voeren preventiebeleid inzake zware ongevallen worden gevraagd, zoals dat in de huidige praktijk reeds geschiedt.

De exploitant van een inrichting waarvoor op grond van artikel 8 een veiligheidsrapport moet worden ingediend, mag het genoemde document ook in het veiligheidsrapport opnemen. In dat geval behoeft het document niet apart op het bedrijf aanwezig te zijn.

Het preventiebeleid moet zijn afgestemd op de risico's van zware ongevallen die de inrichting veroorzaakt. Om dit beleid te kunnen voeren, dient de inrichting over een passende organisatorische structuur en over een adequaat veiligheidsbeheerssysteem te beschikken.

De hier genoemde verplichting kan worden beschouwd als een uitwerking van de – reeds in de Seveso-richtlijn opgenomen – algemene zorgplicht die op de houder van de inrichting rust en die inhoudt dat hij alle nodige maatregelen neemt om zware ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor mens en milieu te beperken (artikel 5, eerste lid, van de richtlijn en van dit besluit).

Artikel 5, tweede lid

De bewustwording binnen de Europese Commissie van de menselijke factor als oorzaak of mede-oorzaak van zware ongevallen, heeft in belangrijke mate bijgedragen tot de herziening van de Seveso-richtlijn. Om een beter inzicht te krijgen in de wijze waarop het beheerssysteem van de inrichting kan bijdragen aan de bevordering van de interne en externe veiligheid, verplicht de Seveso II-richtlijn de exploitant om het binnen de inrichting gevoerde beleid inzake de beheersing van de risicos van zware ongevallen vast te leggen (PBZO-document).

In het algemene deel van deze toelichting is reeds vermeld dat het PBZO-document niet bij het bevoegd gezag behoeft te worden ingediend. Dit laat echter onverlet dat dit document in het kader van de uitoefening van het toezicht door een betrokken toezichthouder ter inzage kan worden gevraagd en dat daarvan een afschrift kan worden genomen.

Hetzelfde geldt voor bescheiden waarin het veiligheidsbeheerssysteem is beschreven. Het kan nodig zijn dat ten behoeve van een nadere bestudering een afschrift van delen daarvan wordt gevraagd.

De hier bedoelde toezichthouders zijn de ambtenaren van de Arbeidsinspectie, provincies en gemeenten.

Artikel 5, derde lid

Voor de ontwikkeling en de uitvoering van het PBZO-beleid moet een veiligheidsbeheerssysteem worden ingevoerd.

Een zodanig beheerssysteem omvat onder andere de toedeling van taken en verantwoordelijkheden van het personeel, de organisatorische structuur, de gebruiken, de procedures, de procédés en de hulpmiddelen, gericht op het voorkomen en beheersen van risicos van zware ongevallen.

Informatie over het veiligheidsbeheerssysteem moet in een zodanige vorm in de inrichting aanwezig zijn, dat bij een inspectiebezoek de werking ervan kan worden onderzocht. De exploitant moet kunnen aantonen dat het geformuleerde preventiebeleid inzake zware ongevallen met het beheerssysteem adequaat kan worden uitgevoerd.

Artikel 5, vierde lid

Uit het vierde lid van dit artikel vloeit voort dat de exploitant het in het derde lid bedoelde veiligheidsbeheerssysteem moet onderhouden; het moet worden aangepast indien veranderingen van de inrichting of veranderde veiligheidsinzichten die van invloed kunnen zijn op de veiligheid binnen en buiten de inrichting daartoe aanleiding geven.

Een verandering van de inrichting zoals een wijziging van de aard en de hoeveelheden aanwezige gevaarlijke stoffen of van het proces waarbij die stoffen worden gebruikt geeft aanleiding tot een nieuwe beoordeling en eventueel herziening van het preventiebeleid en het veiligheidsbeheerssysteem.

Gelet op de invloed van de wijze waarop het veiligheidsmanagement in het bedrijf is georganiseerd op de omvang van de risico's, wordt onder een verandering van de inrichting mede verstaan een verandering ten aanzien van de structuur van het veiligheidsmanagement. Dit kunnen ook

relatief geringe wijzigingen zijn, indien die voor de interne en externe veiligheid significante gevolgen kunnen hebben.

Artikel 6, eerste lid

Voor een toelichting op de gevallen waarin op grond van dit artikel een kennisgeving moet worden ingediend, zij verwezen naar de toelichting op artikel 26 (Samenloop en overlap kennisgeving met eerder of uit anderen hoofde verstrekte gegevens).

Onder een significante wijziging wordt in dit verband verstaan een wijziging die in positieve of negatieve zin gevolgen kan hebben voor de risico's van zware ongevallen. Naast veranderingen ten aanzien van de hardware van de inrichting en veranderingen van de doorzet van gevaarlijke stoffen en van de procesvoering worden hiermee ook organisatorische wijzigingen bedoeld. Daarnaast is het voor de in het tweede lid genoemde bestuursorganen en ambtenaren van belang te beschikken over de juiste namen en adressen en over een actueel overzicht van de functies van de bij het veiligheidsbeheer betrokken functionarissen.

Artikel 6, tweede lid

De toezending van een exemplaar van de kennisgeving aan de Minister van VROM geschiedt om te kunnen voldoen aan de verplichting tot periodieke indiening bij de Europese Commissie van een verslag betreffende de uitvoering van de richtlijn. Ook de in artikel 18, vierde lid, genoemde toezending van het veiligheidsrapport vindt met dit oogmerk plaats.

Artikel 7

Dit artikel heeft betrekking op het aanwijzen van inrichtingen of groepen inrichtingen waarbij een verhoogde kans op een zwaar ongeval aanwezig is ten gevolge van de aanwezigheid van risicobepalende factoren bij in de onmiddellijke nabijheid gelegen inrichtingen (domino-effecten). Een ongeval met een gevaarlijke stof binnen het ene bedrijf leidt vanwege diens ligging ten opzichte van het buurbedrijf er toe, dat bij het buurbedrijf de waarschijnlijkheid en de mogelijkheid of de gevolgen van een zwaar ongeval groter kunnen zijn. In de aanwijzing kunnen zowel inrichtingen waarvoor een veiligheidsrapport moet worden ingediend als inrichtingen die uitsluitend onder paragraaf 2 vallen, zijn begrepen.

Het eerste lid gaat er van uit dat het (krachtens de Wet milieubeheer) bevoegd gezag dat de aanwijzing doet, voor alle in de aanwijzing betrokken inrichtingen hetzelfde bestuursorgaan is.

Het is echter mogelijk dat een inrichting waarvoor gedeputeerde staten bevoegd zijn wordt aangewezen tezamen met een aantal naburige inrichtingen waarvoor burgemeester en wethouders het vergunningverlenend gezag is. In die gevallen ligt het op de weg van gedeputeerde staten om te zorgen dat de aanwijzing gecoördineerd tot stand komt. In het algemeen zal de ontvangst van een kennisgeving of een veiligheidsrapport het uitgangspunt vormen voor de beoordeling of er sprake kan zijn van domino-effecten.

In het vierde lid is een termijn van vier jaar na de inwerkingtreding van dit besluit opgenomen, waarbinnen de aanwijzing voor de eerste maal moet hebben plaats gevonden, indien de ontvangen gegevens daartoe aanleiding geven.

Voor de aanwijzing is overeenstemming vereist tussen de in het eerste lid genoemde bestuursorganen, teneinde een zo groot mogelijk bestuurlijk draagvlak te creëren bij de uitvoering van de domino-

problematiek. Er is bewust van afgezien een regeling te ontwerpen voor gevallen waarin de betrokken bestuursorganen niet aanstonds tot overeenstemming komen.

In het algemene deel van deze toelichting is reeds gewezen op de bestuurlijke handleiding waarin de afspraken zullen worden neergelegd die voor een adequate uitvoering van dit besluit nodig zijn. Daarin zal tevens aandacht worden besteed aan de uitvoering van dit artikel.

Artikel 8

Dit artikel bepaalt in samenhang met artikel 2 het toepassingsgebied van paragraaf 3 van het besluit. Hetgeen onder artikel 4 werd opgemerkt met betrekking tot het begrip hoeveelheid gevaarlijke stoffen, geldt mutatis mutandis ook voor artikel 8.

Wellicht ten overvloede zij er aan herinnerd dat ten aanzien van inrichtingen waarop paragraaf 3 van toepassing is, ook de voorschriften van paragraaf 2 gelden.

Artikel 9

Op grond van dit besluit geldt voor de exploitant van een inrichting waarop paragraaf 3 van dit besluit van toepassing is dat voordat een inrichting of onderdeel daarvan in bedrijf wordt gesteld of een wijziging wordt doorgevoerd die een verandering van de risico-situatie in de inrichting inhoudt, de op de interne veiligheid betrekking hebbende onderdelen van het veiligheidsrapport aan het bevoegd gezag worden toegezonden. Op grond van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer moeten bij een vergunningaanvraag bepaalde onderdelen van het veiligheidsrapport worden gevoegd. Daarnaast kent dit besluit de verplichting om tenminste eenmaal per vijf jaar of op enig ander tijdstip, indien nieuwe feiten of nieuwe technische kennis over de veiligheid daartoe aanleiding geven, een bijgewerkt veiligheidsrapport toe te zenden.

In al deze gevallen bevat het rapport een momentopname van de door de inrichting veroorzaakte risico's en gevaren.

Niet alle veranderingen in de inrichting, in het bijzonder die, welke van invloed kunnen zijn op de interne veiligheid, brengen een verplichting mee om een gewijzigd veiligheidsrapport toe te zenden. Dit kan er toe leiden dat een toezichthouder die de inrichting aan de hand van een toegezonden veiligheidsrapport inspecteert, constateert dat het rapport niet meer in overeenstemming is met de actuele veiligheidssituatie. Om enerzijds te voorkomen dat de exploitant voor alle wijzigingen, hoe gering ook, een bijgewerkt veiligheidsrapport moet indienen en anderzijds te waarborgen dat het toezicht aan de hand van een actueel veiligheids-rapport kan worden uitgeoefend, is in dit artikel de verplichting voor de exploitant opgenomen om te allen tijde een rapport aanwezig te hebben dat de actuele stand van zaken met betrekking tot de veiligheid van de inrichting weergeeft.

Ter voorkoming van mogelijk misverstand wordt er op gewezen dat dit artikel de exploitant niet ontslaat van de verplichting om een bijgewerkt veiligheidsrapport aan het bevoegd gezag te zenden bij veranderingen als bedoeld in artikel 13, derde lid, of artikel 14, tweede lid. Evenmin wordt door artikel 9 de krachtens artikel 8.19 van de Wet milieubeheer geldende meldingsplicht opgeheven voor veranderingen van de inrichting en van de werking daarvan, waarvoor geen vergunning is vereist.

Artikel 10, eerste lid

Het eerste lid houdt de verplichting voor de exploitant in om de gegevens en beschrijvingen in het veiligheidsrapport in een zodanige

vorm weer te geven, dat daarmee wordt aangetoond dat aan de onder a tot en met d genoemde eisen daadwerkelijk is voldaan en dat het veiligheidsbeheerssyteem naar behoren functioneert. De in dit lid genoemde aspecten zijn immers onontbeerlijk voor de veiligheid van mens en milieu.

Zo moeten op grond van punt 1, onder k, van bijlage III, per installatie scenario's worden beschreven van relevante mogelijke zware ongevallen.

Deze beschrijvingen geven inzicht in wat er mis kan gaan, wat de consequenties daarvan (kunnen) zijn en welke nodige maatregelen en voorzieningen er getroffen zijn om de beschreven ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan te beperken.

De exploitant moet door middel van de beschrijvingen onder andere aantonen dat inderdaad de relevante scenario's zijn geïdentificeerd, dat de getroffen maatregelen en voorzieningen afdoende zijn en dat zij in samenhang met ontwerp, constructie, exploitatie, onderhoud en dergelijke, een voldoende veilige en betrouwbare situatie opleveren.

Om aan te tonen dat het veiligheidsbeheerssysteem afdoende is om het eigen preventiebeleid inzake zware ongevallen te kunnen uitvoeren, zal in het algemeen een diepgaande analyse van de gevaren in samenhang met de getroffen technische en organisatorische maatregelen en voorzieningen nodig zijn.

Tevens dient een grondige beschrijving en analyse te worden gegeven van de systemen die de veiligheid en betrouwbaarheid van deze voorzieningen moeten garanderen.

Naar verwachting zal het voor een inrichting met een consistent veiligheidsbeheerssysteem niet nodig zijn dat voor alle installaties afzonderlijk een analyse van de gevaren, voorzieningen en systemen wordt uitgevoerd om de geschiktheid van de getroffen voorzieningen aan te tonen.

Het ligt in de bedoeling dat de betrokken ministers onderzoek laten verrichten ten behoeve van de uitwerking van het bovenstaande.

Tot de in het veiligheidsrapport op te nemen gegevens behoren ook gegevens die tezamen het rapport inzake de bedrijfsbrandweer vormen. Ingevolge het Besluit bedrijfsbrandweren kunnen burgemeester en wethouders van het hoofd of de bestuurder van een inrichting die behoort tot een van de in het besluit omschreven categorieën een rapport inzake de bedrijfsbrandweer verlangen, indien zij redelijkerwijs kunnen vermoeden dat de inrichting bij brand of ongevallen een bijzonder gevaar voor de openbare veiligheid kan vormen. Aan de hand van dit rapport kunnen burgemeester en wethouders besluiten dat de inrichting over een bedrijfsbrandweer dient te beschikken. Omdat de gegevens van het veiligheidsrapport die van genoemd rapport overlappen, zal in het Besluit bedrijfsbrandweren een voorziening worden getroffen die er toe strekt dat naast een veiligheidsrapport geen afzonderlijk rapport inzake de bedrijfsbrandweer kan worden geëist. Zo wordt dubbel werk voor het bedrijf voorkomen en beschikken burgemeester en wethouders steeds over de voor de uitvoering van het Besluit bedrijfsbrandweren nodige gegevens zonder dat zij hierom hoeven te verzoeken. De op grond van het Besluit bedrijfsbrandweren bestaande bevoegdheid tot het vragen van aanvullende gegevens blijft ook hier bestaan. De verdere procedure die eventueel leidt tot het besluit dat de inrichting over een bedrijfsbrandweer moet beschikken, verloopt vervolgens met toepassing van de bepalingen van genoemd besluit.

Er is van afgezien om de beschrijving van de bedrijfsbrandweer onderdeel te doen zijn van het interne noodplan. Dit interne noodplan ziet immers, anders dan het rapport inzake de bedrijfsbrandweer, op de werknemersbescherming, en voorts wordt het interne noodplan niet buiten de inrichting verspreid.

informatie ontbreekt die essentieel is voor een adequate beoordeling van het tweede gedeelte.

Op grond van artikel 16, vierde lid, kan indien nodig de ontbrekende informatie, door tussenkomst van het bevoegd gezag, alsnog aan de exploitant worden gevraagd.

Artikel 13, eerste lid

Het eerste lid ziet op de situatie dat delen van het veiligheidsrapport worden ingediend als onderdeel van een vergunningaanvraag. De vergunningaanvraag gaat vergezeld van die delen van het veiligheidsrapport die betrekking hebben op de risico's voor personen buiten de inrichting (dus de externe veiligheid) en voor het milieu. Een aantal van die gegevens is tevens van belang in het kader van de voorbereiding van de rampenbestrijding. De onderdelen van het rapport die specifiek betrekking hebben op de voorbereiding van de rampenbestrijding kunnen echter geen deel uitmaken van de vergunningaanvraag. Met oog op een goede voorbereiding van de rampenbestrijding is het wel gewenst dat die gegevens worden ingediend gelijktijdig met de gegevens inzake de externe veiligheid en het milieu. Het eerste lid strekt daartoe. Voorts verdient het aanbeveling dat spoedig na indiening van de specifiek op de voorbereiding van de rampenbestrijding ziende gegevens wordt onderzocht of deze nog aanvulling behoeven. Dit kan parallel geschieden met de beoordeling van de gegevens die zien op de externe veiligheid en het milieu, welke laatste beoordeling plaatsvindt in het kader van de procedure van vergunningverlening. Op grond van artikel 16, vierde lid, kan om aanvulling van ook de gegevens die specifiek zien op de voorbereiding van de rampenbestrijding worden verzocht. Zulks dient bij voorkeur niet pas vlak voor de inbedrijfstelling of wijziging te geschieden, mede in verband met de op grond van de artikelen 2c, tweede lid, en 25c van de Wet rampen en zware ongevallen aan burgemeester en wethouders toekomende bevoegdheid om een veiligheidsrapportplichtige inrichting niet in bedrijf te stellen respectievelijk zo'n inrichting stil te leggen, indien degene die de inrichting gaat drijven of drijft niet de informatie verstrekt die dat college, de burgemeester of de regionale brandweer nodig hebben voor de voorbereiding van de bestrijding van rampen en zware ongevallen.

Het spreekt voor zich dat toepassing van deze artikelen alleen mogelijk is nadat onder meer ruime gelegenheid is geboden om de nodige gegevens en aanvullingen in te dienen.

Artikel 14

De in het eerste lid geregelde evaluatieverplichting houdt in dat de exploitant nagaat of de gegevens en beschrijvingen die in het vorige ingediende veiligheidsrapport zijn opgenomen nog overeenkomen met de huidige situatie in de inrichting en tevens of de maatregelen die in dat rapport zijn opgenomen ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Vervolgens herziet hij het veiligheidsrapport overeenkomstig de laatste stand van zaken met het oog op de toezending daarvan aan het bevoegde gezag.

Voor het veiligheidsrapport geldt een herzieningsperiode van in beginsel vijf jaar. Dit betekent niet dat iedere vijf jaar een geheel nieuw veiligheidsrapport moet worden ingediend.

Dit artikel biedt de mogelijkheid het veiligheidsrapport gedeeltelijk te herzien. Denkbaar zijn de volgende situaties.

Het kan zijn dat bepaalde delen korter dan vijf jaar geleden zijn ingediend. Dit kan het geval zijn als er sprake is van een milieuvergunning die samengesteld is uit een aantal deelvergunningen voor een inrichting

die op verschillende tijden zijn verleend. Per (deel)vergunningaanvraag is dat deel van het veiligheidsrapport ingediend dat relevant is voor het betrokken deel van de inrichting. Herziening van het veiligheidsrapport kan dan in delen geschieden, waarbij geen deel ouder mag zijn dan vijf jaar.

Herziening van het rapport in gedeelten is ook denkbaar in het geval van een nieuwe inrichting waarbij een deel van het veiligheidsrapport is ingediend tegelijk met de vergunningaanvraag en het resterende deel op een later tijdstip, bij voorbeeld twee jaar later, voor de aanvang van de exploitatie. In zon geval kan de exploitant ervoor kiezen het veiligheidsrapport in twee delen te herzien, maar hij mag de onderdelen van het rapport ook tezamen herzien.

Tenslotte kan de situatie zich voordoen dat er sprake is van een grote hoeveelheid deelrapporten met betrekking tot de interne veiligheid. Ook in die gevallen kan het uit overwegingen van efficiëncy verstandig zijn niet alle (deel)rapporten in één keer te herzien en toe te zenden.

In alle gevallen echter zijn het bevoegd gezag waarbij het rapport wordt ingediend en de andere betrokken bestuursorganen en ambtenaren, met het oog op de doorgeleiding en beoordeling van het rapport, er bij gebaat dat de exploitant bij een gedeeltelijke herziening duidelijk maakt welk deel verouderd is en gewijzigd wordt en welk deel niet. Op deze wijze is voor ieder zichtbaar hoe het totale veiligheidsrapport is samengesteld.

Tenslotte dient opgemerkt te worden dat géén van de (deel)rapporten ouder mag zijn dan vijf jaar.

Artikel 15, derde lid

De verplichting voor het bevoegd gezag krachtens de Wet milieubeheer om een veiligheidsrapport dat ingevolge artikel 13 of artikel 14 is ontvangen, door te zenden naar de genoemde bestuursorganen en naar de Arbeidsinspectie, hangt samen met de beoordeling van het veiligheidsrapport. Anders dan de Seveso-richtlijn verplicht de huidige richtlijn dat het daarvoor aangewezen bevoegd gezag de conclusies naar aanleiding van het rapport aan de exploitant meedeelt. Daarmee wordt een beoordelingsplicht voor de betrokken overheden geïntroduceerd.

Er is van afgezien ook gedeputeerde staten op te nemen als ontvanger van het veiligheidsrapport en dit college, gelet op artikel 16, aan te wijzen als medebeoordelend bestuursorgaan, indien zij niet het bevoegd gezag zijn. Voor zover dit college uit hoofde van de mogelijke aanwezigheid van domino-effecten belang heeft bij het rapport – op grond van artikel 26, derde lid, en artikel 6, tweede lid, beschikken gedeputeerde staten wel over andere voor de inschatting van de risico's relevante informatie – kan het voor een exemplaar van het rapport een beroep doen op burgemeester en wethouders als bevoegd gezag.

In de aangekondigde bestuurlijke handreiking zal nader op een en ander worden ingegaan.

Artikel 15, vierde lid

Uit het vierde lid vloeit voort dat het bevoegd gezag krachtens de Wet milieubeheer het veiligheidsrapport doorstuurt aan de Inspectie milieuhygiëne en de relevante delen daarvan aan het bestuursorgaan dat tot het verlenen van de vergunning krachtens de Wet verontreiniging oppervlaktewateren bevoegd is. Het advies van dat orgaan heeft tot doel de risicos voor het ontvangende oppervlaktewater te kunnen inschatten en te beoordelen. Dit is van belang in die gevallen waarin de indiener van het veiligheidsrapport reeds vergunninghouder is op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, maar evenzeer wanneer er geen

vergunning op grond van die wet is doordat er onder reguliere omstandigheden geen lozing plaatsvindt.

In dit verband wordt opgemerkt dat ook indien er indirect risico's bestaan voor oppervlaktewater, doordat er sprake is van afvoer naar een communale zuiveringsinstallatie, het bestuursorgaan dat krachtens de Wet verontreiniging oppervlaktewateren vergunning verleent aan die installatie, in de gelegenheid wordt gesteld advies uit te brengen.

Op grond van het vierde lid kan ook de Inspectie milieuhygiëne het bevoegd gezag van advies dienen, in het bijzonder met het oog op de externe-veiligheidsrisico's en de eventuele actualisering van de vergunning overeenkomstig artikel 20.

Artikel 16

De exploitant van een inrichting die onder paragraaf 3 van dit besluit valt (overschrijding van de hogere drempelhoeveelheid), moet tevens een veiligheidsrapport indienen bij het daartoe aangewezen bevoegd gezag.
In het onderhavige besluit is als zodanig het bevoegd gezag krachtens de Wet milieubeheer aangewezen.

Het bevoegd gezag heeft ten aanzien van het veiligheidsrapport een coördinerende taak.
In zijn coördinerende rol verspreidt het bevoegd gezag het rapport onder de bestuursorganen die uit hoofde van de hun opgedragen wettelijke taken mede betrokken zijn bij de beoordeling daarvan. Tevens bevordert het bevoegd gezag de totstandkoming van een afgestemd oordeel. De conclusies van de betrokken bestuursorganen worden door tussenkomst van het bevoegd gezag aan de exploitant medegedeeld.
Het rapport wordt beoordeeld door een aantal bestuursorganen aan wie de zorg voor de interne onderscheidenlijk externe veiligheid en de zorg voor de voorbereiding van de rampenbestrijding is opgedragen.
Deze bestuursorganen zijn:
a. de Arbeidsinspectie, namens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
b. het bevoegd gezag krachtens de Wet milieubeheer;
c. burgemeester en wethouders van de gemeente waarin de inrichting geheel of gedeeltelijk is gelegen, tenzij zij zelf het bevoegd gezag zijn;
d. de burgemeester van die gemeente, en
e. het bestuur van de regionale brandweer binnen wier gebied de inrichting is gelegen.

Voor wat betreft de beoordeling van het veiligheidsrapport moet een onderscheid worden gemaakt tussen (de onderdelen van) een veiligheidsrapport dat in het kader van een aanvraag om een milieuvergunning wordt ingediend enerzijds, en de tegelijkertijd met de vergunningaanvraag ingediende gegevens die nodig zijn met het oog op de voorbereiding van de rampenbestrijding (ingevolge artikel 13, eerste lid) en de overige onderdelen van het rapport die ter complementering van de bij de aanvraag ingediende onderdelen worden ingediend (ingevolge artikel 13, tweede of derde lid) alsmede een periodiek ingediend veiligheidsrapport (ingevolge artikel 14) anderzijds.

In het kader van een vergunningaanvraag worden alleen die onderdelen van het veiligheidsrapport ingediend, die betrekking hebben op de risico's voor personen buiten de inrichting en de risico's voor het milieu.
De beoordeling van de betrokken onderdelen van dat rapport vindt plaats in het kader van de procedure die voor de voorbereiding van de beslissing op de vergunningaanvraag is voorgeschreven (afdeling 3.5 van

de Algemene wet bestuursrecht). Het bevoegd gezag op grond van de Wet milieubeheer beoordeelt of de aard en de omvang van de externe-veiligheidsrisico's zodanig is dat de vergunning verleend kan worden.

Het bevoegd gezag zendt een exemplaar van de vergunningaanvraag en van de daarbij ingediende onderdelen van het veiligheidsrapport met het oog op de behartiging van de aan hen toevertrouwde belangen aan de hierboven onder a, d en e genoemde instanties, alsmede aan het bevoegde gezag op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren voor zover het rapport ziet op de risico's voor het oppervlaktewater (artikel 5.15, derde lid, en artikel 5.17, vierde lid, van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer).

In die gevallen waarin naast een milieuvergunning een vergunning krachtens de Wet verontreiniging oppervlaktewateren vereist is, geschiedt de toezending aan de waterkwaliteitsbeheerder krachtens artikel 8.28 van de Wet milieubeheer.

Tevens worden met het oog op de beoordeling van de aanvaardbaarheid van de externe-veiligheidsrisico's burgemeester en wethouders van de betrokken gemeente (tenzij zij het bevoegd gezag zijn) en de Inspectie milieuhygiëne in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over het ontwerp van de beschikking op de aanvraag (artikel 8.7 van de Wet milieubeheer).

Het ligt voor de hand dat de toezending van de aanvraag en van de daarbij ingediende onderdelen van het veiligheidsrapport aan deze wettelijke adviseurs gelijktijdig met de toezending van deze stukken in het kader van artikel 5.15, derde lid, van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer plaatsvindt.

Het ontwerp-besluit moet in beginsel uiterlijk twaalf weken na ontvangst van de aanvraag aan de aanvrager en de betrokken andere bestuursorganen worden gezonden. Dit betekent dat ook het veiligheidsrapport in beginsel binnen die termijn moet zijn beoordeeld. In dit verband wordt erop gewezen dat het van belang is dat de andere bij de beoordeling van het rapport betrokken instanties deelnemen aan het informele vooroverleg over de vergunningaanvraag.

Voordat de inrichting of het betrokken onderdeel daarvan in werking wordt gebracht of een verandering wordt doorgevoerd die van belang is met het oog op de interne veiligheid, moeten de daarop betrekking hebbende onderdelen van het veiligheidsrapport aan het bevoegd gezag worden gezonden (artikel 13, tweede of derde lid). De beoordeling van deze onderdelen vindt plaats volgens de procedure van artikel 16 van dit besluit. Bij de beoordeling van dat gedeelte van het rapport ligt het zwaartepunt bij de Arbeidsinspectie en bij burgemeester en wethouders (mede vanwege een eventuele aanwijzing inzake de bedrijfsbrandweer). Om ook de bij de beoordeling betrokken andere bestuursorganen in de gelegenheid te stellen opmerkingen te maken, is in artikel 15, derde lid, voorzien in de doorzending van het complementaire rapport door het bevoegd gezag aan de Arbeidsinspectie, burgemeester en wethouders van de gemeente waarin de inrichting ligt (tenzij zij het bevoegd gezag zijn), de burgemeester van die gemeente en het bestuur van de regionale brandweer.

De gegevens die van belang zijn met het oog op de voorbereiding van de rampenbestrijding en die ingevolge artikel 13, eerste lid, op het tijdstip van de indiening van de vergunningaanvraag bij het voor de vergunning bevoegde gezag moeten worden ingediend, worden eveneens overeenkomstig artikel 16 beoordeeld.

Indien het veiligheidsrapport een periodiek veiligheidsrapport betreft dat overeenkomstig artikel 14 is ingediend, geldt voor wat de beoordeling daarvan het volgende.

De in artikel 15, derde lid, genoemde bestuursorganen en de Arbeidsinspectie doen ten aanzien van de hun regarderende onderwerpen een uitspraak over de aanvaardbaarheid van de door het bedrijf veroorzaakte risico's zoals die zijn weergegeven in het rapport. Hiervoor gelden de procedurevoorschriften van artikel 16.

Het oordeel over het veiligheidsrapport in het kader van de in artikel 16 bedoelde procedure komt in drie fasen tot stand:

1. Allereerst wordt onderzocht of het rapport voldoet aan de eisen omtrent de inhoud. Indien het rapport evident onvoldoende gegevens bevat om een gefundeerd oordeel over de risico's te kunnen uitspreken, wordt de exploitant binnen acht weken na de indiening er van in de gelegenheid gesteld het rapport aan te vullen binnen een door het desbetreffende bestuursorgaan te stellen termijn. De termijn voor de indiening van aanvullende gegevens bedraagt ten hoogste zes weken.

2. Vervolgens wordt aan de hand van de verstrekte gegevens en beschrijvingen ter plekke gecontroleerd of het rapport de werkelijke situatie adequaat beschrijft.

3. In beginsel worden de bevindingen van de bij de beoordeling betrokken bestuursorganen binnen zes maanden na de indiening van het rapport door het bevoegd gezag aan de exploitant medegedeeld. Dit betekent dat de hiervoor onder het tweede punt genoemde inspectie binnen die termijn moet hebben plaatsgevonden. Met deze beoordelingstermijn wordt aangesloten bij de termijn die krachtens de Algemene wet bestuursrecht geldt voor het nemen van de beslissing op een aanvraag om vergunning krachtens de Wet milieubeheer.

Indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven, bij voorbeeld bij zeer complexe installaties, kan de hiervoor genoemde termijn voor de beoordeling eenmaal met ten hoogste drie maanden worden verlengd. Deze termijn kan worden gebruikt voor het indienen van aanvullende gegevens waarvan bij de inspectie alsnog is gebleken dat deze onontbeerlijk zijn met het oog op een adequate beoordeling van de risicosituatie.

De in artikel 15, derde lid, genoemde instanties stellen het bevoegd gezag op de hoogte van hun oordeel over die delen van het veiligheidsrapport die betrekking hebben op de arbeidsveiligheid onderscheidenlijk de voorbereiding van de bestrijding van rampen en zware ongevallen. In voorkomende gevallen delen zij het bevoegd gezag tevens mede welke rechtsgevolgen zij voornemens zijn aan dat oordeel te verbinden.

Vervolgens informeert het bevoegd gezag het bedrijf ter zake.

In dit verband wordt opgemerkt dat ieder van de bij de beoordeling van het rapport betrokken bestuursorganen verantwoordelijk is voor zijn oordeel en de eventueel daaraan door hen te verbinden rechtsgevolgen.

Dit betekent bijvoorbeeld dat tegen door de Arbeidsinspectie gestelde eis die voortvloeit uit de beoordeling van het veiligheidsrapport, ook al wordt deze door tussenkomst van het bevoegd gezag krachtens de Wet milieubeheer aan de betrokken exploitant meegedeeld, bezwaar gemaakt moet worden bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen waarbij de eis werd gesteld (in dit geval de Arbeidsinspectie namens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid). Aangezien dit besluit niet treedt in de bestaande bevoegdheidsverdeling tussen de betrokken bestuursorganen, blijft datzelfde bestuursorgaan vervolgens verantwoordelijk voor de handhaving van de eis.

Een onderdeel van het veiligheidsrapport is de beschrijving van de risico's die de inrichting veroorzaakt voor het (water)milieu. Deze

informatie is in het bijzonder van belang voor de wijze waarop de waterkwaliteitsbeheerder in het gebied waarin de inrichting ligt zijn wettelijke taken vervult.

In die gevallen waarin het bevoegd gezag ten aanzien van de vergunning op grond van de Wet milieubeheer niet tevens bevoegd is tot het verlenen van de vergunning op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, zorgt het eerstgenoemde bevoegd gezag er voor dat het gedeelte van het veiligheidsrapport dat betrekking heeft op de risico's voor het milieu aan de ter zake bevoegde waterkwaliteitsbeheerder wordt gezonden. Voor wateren in beheer bij het Rijk en voor krachtens artikel 3, tweede lid, Wet verontreiniging oppervlaktewateren aangewezen wateren is dat de Minister van Verkeer en Waterstaat; voor andere wateren is in veel gevallen krachtens artikel 6, eerste lid, Wvo door de provincie de bevoegdheid tot vergunningverlening krachtens die wet gedelegeerd aan waterschappen.

Vervolgens zal het bevoegd gezag er voor moeten zorgen dat eventuele opmerkingen van het bestuursorgaan dat tot verlening van de vergunning krachtens de Wet verontreiniging oppervlaktewateren bevoegd is zoveel mogelijk gecoördineerd met de bevindingen van de reeds genoemde betrokken bestuursorganen aan de exploitant worden medegedeeld.

Uit het bovenstaande volgt dat het bevoegd gezag, behalve als (mede)beoordelende instantie, als doorgeefluik fungeert voor gegevens van (rapport) en naar (bevindingen) de exploitant.

Artikel 17

Om uitvoering te kunnen geven aan artikel 16 (de beoordeling van het veiligheidsrapport) is het van belang dat de exploitant voldoende exemplaren van het rapport bij het bevoegd gezag indient. Het kan daarbij gaan om een veiligheidsrapport dat in twee fasen wordt ingediend (in gevallen waarin een vergunningaanvraag krachtens de Wet milieubeheer wordt ingediend), een periodiek veiligheidsrapport, de ten opzichte van het vorige rapport gewijzigde onderdelen daarvan dan wel om de aanvullingen die nodig zijn om het rapport ten volle te kunnen beoordelen. Het veiligheidsrapport moet met het oog op artikel 15, derde en vierde lid, in zevenvoud bij het bevoegd gezag worden ingediend. Dit gezag zorgt voor de doorgeleiding van het rapport naar de Arbeidsinspectie (twee exemplaren), burgemeester en wethouders en het bestuur van de betrokken regionale brandweer en voorts naar de Inspectie milieuhygiëne en de betrokken waterkwaliteitsbeheerder.

Het exemplaar dat is bestemd voor burgemeester en wethouders, is tevens gericht aan de burgemeester van de gemeente waarin de inrichting is gelegen.

De Arbeidsinspectie ontvangt van elk veiligheidsrapport twee exemplaren, aangezien de afhandeling daarvan zal geschieden door een team dat is samengesteld uit een regionaal opererend ambtenaar en een centraal opererend ambtenaar. Deze constructie draagt bij aan het vergroten van de landelijke uniformiteit bij de afhandeling.

Nadat het rapport, eventueel na te zijn aangevuld, eenmaal is beoordeeld, wordt een exemplaar van dat rapport door het bevoegd gezag toegezonden aan de in artikel 18, vierde lid, genoemde bestuursorganen, waaronder de Minister van VROM. Indien uit het rapport blijkt dat risicos grensoverschrijdende gevolgen kunnen hebben, zendt de Minister van VROM een exemplaar aan de betrokken buurstaat en aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Om die reden is in artikel 17 bepaald dat het bevoegd gezag aan de exploitant kan verzoeken om een extra aantal rapporten aan hem te zenden.

Artikel 18, vierde lid

In het derde lid van artikel 15 en het vierde lid van artikel 18 worden de bestuursorganen opgesomd aan wie het door de exploitant ingediende veiligheidsrapport respectievelijk het eventueel aangevulde en beoordeelde veiligheidsrapport wordt toegezonden. In alle gevallen is dit het volledige veiligheidsrapport, ook indien de indiener een tweede versie overlegt waaruit vertrouwelijke gegevens zijn weggelaten. In artikel 19.3 van de Wet milieubeheer is de mogelijkheid opgenomen om ten behoeve van de openbaarmaking een tweede, door het bevoegd gezag goedgekeurde, tekst over te leggen waaruit bepaalde gegevens waarvan de geheimhouding gerechtvaardigd dan wel geboden is, zijn weggelaten. Het spreekt voor zich dat bij terinzagelegging van het rapport en in voorkomend geval in het kader van de procedure van raadplegen van de bevolking bij het opstellen van een rampbestrijdingsplan alleen de versie wordt gebruikt waarin die vertrouwelijke gegevens niet voorkomen. Het Besluit rampbestrijdingsplannen inrichtingen, waarin over dit raadplegen regels worden gesteld, bevat hieromtrent een bepaling.

Artikel 21

De in dit artikel bedoelde lijst bevat de gevaarlijke stoffen die in de inrichting aanwezig zijn. De exploitant zal op grond van dit artikel een voorziening moeten treffen waardoor belanghebbenden (brandweer; milieuorganisaties; omwonenden) de lijst op een daartoe bestemde plaats binnen het bedrijf kunnen raadplegen.

De voor dit besluit verantwoordelijke ministers zullen gezamenlijk nadere regels vaststellen met betrekking tot de inhoud van de stoffenlijst, de openbaarheid daarvan en de momenten van actualisering.

Artikel 22

Artikel 11 van de Seveso II-richtlijn heeft betrekking op de opstelling van interne noodplannen door de «exploitant», in de terminologie van dit besluit degene die de inrichting drijft. Zowel de inhoud van artikel 22 als bijlage IV zijn in hoge mate afgestemd op artikel 11 van de richtlijn voor zover dit over het interne noodplan gaat.

De verplichting tot de opstelling van een noodplan geldt ingevolge de richtlijn alleen voor inrichtingen die verplicht zijn een veiligheidsrapport op te stellen. Artikel 22 is dan ook opgenomen in paragraaf 3, en is niet van toepassing op inrichtingen die niet onder de genoemde paragraaf vallen.

Ingevolge het eerste lid moet het interne noodplan gericht zijn op de ten uitvoer te leggen maatregelen ter beperking en beheersing van zware ongevallen en de gevolgen ervan voor de werknemers. Hiermee is tevens artikel 11, vijfde lid, van de richtlijn geïmplementeerd. Deze doelstelling kan immers alleen maar worden bereikt, indien het interne noodplan tevens voorziet in de uitvoering ervan wanneer zich een noodsituatie voordoet.

Wat de verhouding tussen het interne noodplan en het rampbestrijdingsplan betreft, kan in zijn algemeenheid worden opgemerkt dat beide plannen voorzien in de maatregelen die genomen moeten worden in geval van een calamiteit. Het interne noodplan bevat de maatregelen die het bedrijf moet nemen. Het rampbestrijdingsplan bevat de maatregelen die buiten de inrichting moeten worden genomen.

De verplichting van de gemeente tot het opstellen van een rampbestrijdingsplan voor de inrichtingen die onder de reikwijdte van

paragraaf 3 vallen, zal worden vastgelegd in het Besluit rampbestrijdingsplannen inrichtingen. Uiteraard is het van groot belang dat de inhoud van beide plannen op elkaar is afgestemd. Het verdient aanbeveling dat het opstellen van het interne noodplan plaatsvindt in overleg met de gemeente.

Artikel 23

Artikel 17, eerste lid, van de richtlijn verplicht de lidstaten om de inbedrijfstelling en de exploitatie van een inrichting, installatie of opslagplaats of een gedeelte daarvan, te verbieden, indien de door de exploitant getroffen maatregelen ter voorkoming van zware ongevallen of ter beperking van de gevolgen daarvan duidelijk onvoldoende zijn. Voorts kan op grond van de tweede volzin van het eerste lid van artikel 17 van de richtlijn de exploitatie worden verboden, indien de verlangde gegevens niet binnen de gestelde termijn zijn ingediend.

Aan het bedoelde exploitatieverbod wordt, voor zover het betreft op te richten inrichtingen en zonder (toereikende) vergunning in werking zijnde inrichtingen, voldaan door het in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer neergelegde verbod. Daarnaast verbiedt artikel 18.18 van deze wet te handelen in strijd met een aan de vergunning verbonden voorschrift. Voorts is in artikel 8.22 de verplichting opgenomen voor het bevoegd gezag om regelmatig te bezien of de vergunning aanpassing behoeft gelet op de ontwikkelingen op het gebied van de technische mogelijkheden tot bescherming van het milieu en de ontwikkelingen met betrekking tot de kwaliteit van het milieu (actualiseringsplicht). Een bijzondere actualiseringsplicht geldt in die gevallen waarin een ongewoon voorval heeft plaats gevonden (artikel 17.3, tweede volzin, van de Wet milieubeheer).

Tegen overtreding van de hierboven genoemde verbodsbepalingen zal handhavend worden opgetreden. De Algemene wet bestuursrecht voorziet in de door het tweede lid van artikel 17 van de richtlijn geëiste rechtsbescherming.

Op grond van de artikelen 2c, tweede lid, en 25c van de Wet rampen en zware ongevallen kunnen burgemeester en wethouders bevelen dat een veiligheidsrapportplichtige inrichting niet in bedrijf wordt gesteld of gehouden indien degene die de inrichting gaat drijven of drijft niet aan de verplichting tot informatieverschaffing voldoet. Voor zover het exploitatieverbod betrekking heeft op gevallen waarin de getroffen maatregelen duidelijk onvoldoende zijn om de in de inrichting of een deel daarvan werkzame werknemers te beschermen, voorziet artikel 23 van het besluit daarin.

Ook hierbij geldt dat tegen overtreding handhavend kan worden opgetreden, zo nodig met toepassing van artikel 37 van de Arbeidsomstandighedenwet.

Artikel 24

De Seveso II-richtlijn verplicht de lidstaten om de inrichtingen waarop de richtlijn van toepassing is te inspecteren.

Deze inspecties moeten worden uitgevoerd in het kader van een systematisch inspectieprogramma. In beginsel dienen de inrichtingen waarvoor een veiligheidsrapport moet worden ingediend jaarlijks te worden geïnspecteerd, tenzij op grond van een systematische evaluatie van de gevaren van zware ongevallen door de bevoegde autoriteiten wordt besloten tot een andere inspectiefrequentie. Zo kunnen eerdere inspecties, al dan niet uitgevoerd in het kader van de beoordeling van een veiligheidsrapport, tot een lagere frequentie leiden.

Aan de genoemde verplichting wordt uitvoering gegeven doordat het terzake van de vergunningverlening krachtens de Wet milieubeheer

paragraaf 3 vallen, zal worden vastgelegd in het Besluit rampbestrijdingsplannen inrichtingen. Uiteraard is het van groot belang dat de inhoud van beide plannen op elkaar is afgestemd. Het verdient aanbeveling dat het opstellen van het interne noodplan plaatsvindt in overleg met de gemeente.

Artikel 23

Artikel 17, eerste lid, van de richtlijn verplicht de lidstaten om de inbedrijfstelling en de exploitatie van een inrichting, installatie of opslagplaats of een gedeelte daarvan, te verbieden, indien de door de exploitant getroffen maatregelen ter voorkoming van zware ongevallen of ter beperking van de gevolgen daarvan duidelijk onvoldoende zijn. Voorts kan op grond van de tweede volzin van het eerste lid van artikel 17 van de richtlijn de exploitatie worden verboden, indien de verlangde gegevens niet binnen de gestelde termijn zijn ingediend.

Aan het bedoelde exploitatieverbod wordt, voor zover het betreft op te richten inrichtingen en zonder (toereikende) vergunning in werking zijnde inrichtingen, voldaan door het in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer neergelegde verbod. Daarnaast verbiedt artikel 18.18 van deze wet te handelen in strijd met een aan de vergunning verbonden voorschrift. Voorts is in artikel 8.22 de verplichting opgenomen voor het bevoegd gezag om regelmatig te bezien of de vergunning aanpassing behoeft gelet op de ontwikkelingen op het gebied van de technische mogelijkheden tot bescherming van het milieu en de ontwikkelingen met betrekking tot de kwaliteit van het milieu (actualiseringsplicht). Een bijzondere actualiseringsplicht geldt in die gevallen waarin een ongewoon voorval heeft plaats gevonden (artikel 17.3, tweede volzin, van de Wet milieubeheer).

Tegen overtreding van de hierboven genoemde verbodsbepalingen zal handhavend worden opgetreden. De Algemene wet bestuursrecht voorziet in de door het tweede lid van artikel 17 van de richtlijn geëiste rechtsbescherming.

Op grond van de artikelen 2c, tweede lid, en 25c van de Wet rampen en zware ongevallen kunnen burgemeester en wethouders bevelen dat een veiligheidsrapportplichtige inrichting niet in bedrijf wordt gesteld of gehouden indien degene die de inrichting gaat drijven of drijft niet aan de verplichting tot informatieverschaffing voldoet. Voor zover het exploitatieverbod betrekking heeft op gevallen waarin de getroffen maatregelen duidelijk onvoldoende zijn om de in de inrichting of een deel daarvan werkzame werknemers te beschermen, voorziet artikel 23 van het besluit daarin.

Ook hierbij geldt dat tegen overtreding handhavend kan worden opgetreden, zo nodig met toepassing van artikel 37 van de Arbeidsomstandighedenwet.

Artikel 24

De Seveso II-richtlijn verplicht de lidstaten om de inrichtingen waarop de richtlijn van toepassing is te inspecteren.

Deze inspecties moeten worden uitgevoerd in het kader van een systematisch inspectieprogramma. In beginsel dienen de inrichtingen waarvoor een veiligheidsrapport moet worden ingediend jaarlijks te worden geïnspecteerd, tenzij op grond van een systematische evaluatie van de gevaren van zware ongevallen door de bevoegde autoriteiten wordt besloten tot een andere inspectiefrequentie. Zo kunnen eerdere inspecties, al dan niet uitgevoerd in het kader van de beoordeling van een veiligheidsrapport, tot een lagere frequentie leiden.

Aan de genoemde verplichting wordt uitvoering gegeven doordat het terzake van de vergunningverlening krachtens de Wet milieubeheer

Indien verwijzing heeft plaatsgevonden naar een eerder arbeidsveiligheidsrapport, is op grond van het vierde lid de verplichting tot evaluatie en wijziging van de gegevens die zijn ontleend aan dat rapport van toepassing, vijf jaar na het tijdstip van inzending van het arbeidsveiligheidsrapport. Is bijvoorbeeld op 1 augustus 1998 een arbeidsveiligheidsrapport ingezonden, dan kan daarnaar worden verwezen in het uiterlijk op 3 februari 2001 in te zenden veiligheidsrapport (en dient dit, zoals hiervoor al gezegd, ook overigens de volgens het besluit noodzakelijke gegevens te bevatten). Vervolgens dienen dan uiterlijk per 1 augustus 2003 de uit het arbeidsveiligheidsrapport afkomstige gegevens geëvalueerd en bijgewerkt te zijn. Voor de gegevens die eerst per 3 februari 2001 in het veiligheidsrapport zijn opgenomen geldt ingevolge artikel 14, eerste lid, dat zij uiterlijk op 3 februari 2006 moeten zijn geëvalueerd en bijgewerkt. Deze systematiek houdt in dat ten aanzien van verschillende onderdelen van het veiligheidsrapport een flexibel evaluatietijdstip van toepassing is.

Artikel 29

Dit artikel strekt tot uitvoering van artikel 14 en 15 van de richtlijn alsmede van bijlage VI bij de richtlijn, waarin de criteria zijn opgenomen voor de kennisgeving aan de Europese Commissie van zware ongevallen die zich op het grondgebied van een lidstaat hebben voorgedaan. In Nederland wordt aan deze verplichting uitvoering gegeven door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Artikel 29 voorziet in de uitwerking bij ministeriële regeling van de zware ongevallen die ter kennis van de Commissie moeten worden gebracht. Het betreft hier alleen ongevallen die gevolgen hebben voor de werknemers en ongevallen die leiden tot materiële schade in de inrichting. Daarnaast zullen op grond van dit artikel voorschriften worden gegeven voor de uitoefening van het toezicht na een zwaar ongeval teneinde herhaling daarvan te voorkomen.

In artikel 17.2 van de Wet milieubeheer is een meldingsplicht opgenomen voor degene die een inrichting drijft, waarin zich een ongewoon voorval voordoet of heeft voorgedaan, waardoor nadelige gevolgen voor het milieu zijn ontstaan of dreigen te ontstaan. Met deze bepaling is tevens uitvoering gegeven aan artikel 14, eerste lid, van de richtlijn, voor zover het een zwaar ongeval betreft dat gevolgen heeft voor personen buiten de inrichting en voor het milieu.

Op grond van het derde lid van artikel 17.2 van de Wet milieubeheer geeft het bestuursorgaan dat de melding ontvangt, daarvan onverwijld kennis aan onder andere de Inspectie milieuhygiëne. Mede op grond van deze informatie kan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vervolgens voldoen aan de kennisgevingsplicht die uit artikel 15 en bijlage VI van de richtlijn voortvloeien.

In artikel 17.3 van de Wet milieubeheer is een regeling opgenomen waarmee wordt voldaan aan artikel 14, tweede lid, van de richtlijn, dat de lidstaten ertoe verplicht de bevoegde instantie op te dragen maatregelen te treffen en aanbevelingen te doen om herhaling van het ongeval te voorkomen.

Artikel 30, onder a en onder c (artikelen 5.15 en 5.17 Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer)

Artikel 5.15 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer is uitgebreid met twee leden. Het nieuwe tweede lid heeft tot doel te verzekeren dat in of bij de aanvraag om een vergunning voor nieuwe inrichtingen waarop paragraaf 3 van het Besluit risico's zware ongevallen 1999 van toepassing is, gegevens worden verstrekt aan de hand waarvan

ondubbelzinnig kan worden vastgesteld welke voorschriften van het genoemde besluit ten aanzien van de betrokken inrichting van toepassing zijn.

Het opnemen in de vergunningaanvraag van gegevens omtrent de maximale hoeveelheid gevaarlijke stoffen en preparaten komt de handhaafbaarheid van de vergunning ten goede. Voorheen bestond er onduidelijkheid over de vraag of het rapport inzake de externe veiligheid, waarin dergelijke gegevens waren opgenomen, een basis kon bieden in het kader van de handhaving van de vergunning, indien in die vergunning niet expliciet naar het rapport inzake de externe veiligheid werd verwezen.
Aangezien de aanvraag om de vergunning alleen deel uitmaakt van de vergunning voor zover dat in de vergunning is bepaald, wordt het voor de vergunningverlening bevoegd gezag dringend geadviseerd om ten aanzien van Seveso-inrichtingen in de vergunning te bepalen dat de aanvraag of het veiligheidsrapport, voor zover die betrekking hebben op de stofhoeveelheden, daarvan deel uitmaken. Op deze wijze wordt bereikt dat de in de inrichting aanwezige hoeveelheden gevaarlijke stoffen daadwerkelijk kunnen worden gehandhaafd. Daarnaast wordt dringend geadviseerd in de vergunning de technische voorzieningen en maatregelen die bepalend zijn voor het risico, op te nemen.

Het derde lid is opgenomen om een adequate beoordeling van het veiligheidsrapport mogelijk te maken. Ook de vergunningaanvraag kan essentiële informatie bevatten voor de beoordeling van het veiligheidsrapport.
Over de beoordeling van de hier aan de orde zijnde onderdelen van het rapport is in het algemene gedeelte van deze toelichting en in de toelichting bij artikel 16 al het nodige opgemerkt.

Het voorgaande heeft betrekking op de aanvraag om een vergunning voor een nieuwe inrichting. Voor vergunningaanvragen voor het veranderen van (de werking van) de inrichting is in artikel 5.17 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer een identieke regeling opgenomen.

Artikel 30, onder b en onder d (artikelen 5.15a, eerste lid, en 5.17a Inrichtingen-en vergunningenbesluit)

De richtlijn schrijft voor dat de exploitant van een nieuwe inrichting binnen een redelijke termijn voordat met de bouw ervan wordt begonnen of binnen een redelijke termijn voor de inbedrijfstelling ervan een kennisgeving aan het daartoe aangewezen bevoegd gezag moet zenden.
Voorts moeten significante wijzigingen ten aanzien van de in de kennisgeving vervatte gegevens alsmede, indien een installatie definitief wordt gesloten, de sluiting van die installatie onverwijld worden medegedeeld aan het genoemde bevoegd gezag (artikel 6, eerste lid, eerste streepje, en vierde lid, van de richtlijn; zie artikel 6, eerste lid, van dit besluit).
Onder een significante wijziging wordt in dit verband verstaan een zodanige verandering met betrekking tot de aard, hoeveelheid, fysische vorm van de in de inrichting gebruikte of opgeslagen gevaarlijke stoffen dat de kans op en de omvang van een zwaar ongeval daardoor wezenlijk in positieve dan wel in negatieve zin kan worden beïnvloed.
In het algemene gedeelte van deze toelichting en in de toelichting op artikel 26 is uiteengezet dat in die gevallen waarin een vergunning krachtens de Wet milieubeheer is vereist geen aparte kennisgeving behoeft te worden ingediend. In plaats daarvan moeten de in de richtlijn genoemde gegevens worden verstrekt als onderdeel van de vergunning-

aanvraag of, indien met een melding als bedoeld in artikel 8.19 van de Wet milieubeheer kan worden volstaan, als onderdeel van de melding.

Voor alle duidelijkheid zij er op gewezen dat het voorgaande geldt voor inrichtingen ten aanzien waarvan paragraaf 2 en niet tevens paragraaf 3 van dit besluit van toepassing is. Indien paragraaf 3 tevens van toepassing is (er wordt vergunning gevraagd voor een hoeveelheid gevaarlijke stof(fen) die de in bijlage I, deel 1 of 2, derde kolom, genoemde drempelwaarde overschrijdt), dan kunnen de hier bedoelde gegevens achterwege blijven. Op grond van artikel 5.15 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit moet wel het eerste gedeelte van het veiligheidsrapport met de aanvraag worden ingediend en moeten tevens gegevens worden verstrekt met betrekking tot de maximale hoeveelheid waarvoor vergunning wordt gevraagd.

Voor een toelichting op enkele onderdelen van de gegevens die moeten worden ingediend zij verwezen naar de toelichting op artikel 26.

Artikel 33

Op grond van het in te voegen artikel 9 van het Besluit bedrijfsbrandweren kunnen aanwijzingen krachtens artikel 2 van dat besluit worden gegeven voor de periode tussen het moment van intrekking van het Besluit risico's zware ongevallen en wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit en het moment waarop de aanpassing van het Besluit bedrijfsbrandweren aan de nieuwe regelgeving in werking treedt. Deze overgangsbepaling is nodig omdat met de inwerkingtreding van het onderhavige besluit de verplichting om een rapport inzake de externe veiligheid in te dienen verdwijnt, voor veiligheidsrapportplichtige inrichtingen geen arbeidsveiligheidsrapport meer is vereist en de verplichting tot het opstellen van een arbeidsveiligheidsrapport inmiddels haar grondslag vindt in Hoofdstuk 2, Afdeling 2, van het Arbeidsomstandighedenbesluit. De aanpassing van het Besluit bedrijfsbrandweren zal naar verwachting op korte termijn plaatsvinden.

Artikel 34

In dit artikel wordt het Arbeidsomstandighedenbesluit op een aantal punten gewijzigd. Deze wijzigingen hebben kort gezegd tot doel om de verplichting tot het opstellen van een arbeidsveiligheidsrapport, zoals voorheen neergelegd in artikel 5 van de Arbeidsomstandighedenwet, te handhaven voor die gevallen waarin niet het veiligheidsrapport als bedoeld in paragraaf 3 van dit besluit verplicht is. Waar de verplichting tot het opstellen van een veiligheidsrapport ingevolge paragraaf 3 van dit besluit wel van toepassing is, komt die verplichting in de plaats van de verplichting om een arbeidsveiligheidsrapport op te stellen.

Het handhaven van de voorheen in artikel 5 van de Arbeidsomstandighedenwet neergelegde regeling en het overbrengen daarvan naar het Arbeidsomstandighedenbesluit houdt verband met de wenselijkheid om implementatiewetgeving niet te combineren met nieuw nationaal beleid/wetgeving. Onder nieuw nationaal beleid moet in dit verband niet alleen worden verstaan het in de wetgeving opnemen van meer of uitgebreidere voorschriften dan uit de richtlijn voorvloeit, maar ook het laten vervallen van al bestaande en met de richtlijn verenigbare wetgeving.

Om deze reden is de regeling zoals die voor de inwerkingtreding van dit besluit was opgenomen in artikel 5 van de Arbeidsomstandighedenwet, overgeheveld naar de hierna volgende bepalingen in het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Onderdeel A

* Artikel 2.2a Arbeidsomstandighedenbesluit

Volgens dit artikel sluit de toepasselijkheid van paragraaf 3 van het Besluit risico's en zware ongevallen 1999 uit dat ook Hoofdstuk 2, Afdeling 2 van het Arbeidsomstandighedenbesluit van toepassing zou zijn. Indien ten aanzien van een werkgever weliswaar niet paragraaf 3 van het Besluit risico's en zware ongevallen 1999 van toepassing is, maar wel op grond van paragraaf 2 van dat besluit de verplichting bestaat tot het voeren van een preventiebeleid als daar bedoeld, kan er wel sprake van zijn dat Hoofdstuk 2, Afdeling 2 van het Arbeidsomstandighedenbesluit tegelijk van toepassing is. Daarvoor zijn de aanwijzingscriteria in het Besluit risico's zware ongevallen 1999 en het Arbeidsomstandighedenbesluit maatgevend.

Ook hieraan ligt het uitgangspunt ten grondslag dat het schrappen van de bestaande regeling met betrekking tot het arbeidsveiligheidsrapport ten aanzien van werkgevers die onder het «lichte» regime van de richtlijn vallen een onwenselijke vermenging van implementatie en nieuw beleid/wetgeving zou vormen. Voor wijziging van de bestaande arbeidsveiligheidsrapport-regeling ten aanzien van de bedoelde werkgevers moet een apart wetgevingstraject worden gevolgd.

* Artikelen 2.2b tot en met 2.2f Arbeidsomstandighedenbesluit

Hetgeen in deze artikelen is geregeld is ontleend aan artikel 5 van de Arbeidsomstandighedenwet. Artikel 2.2b heeft dezelfde strekking als artikel 5, eerste en vierde lid van de wet; artikel 2.2c als artikel 5, vijfde, zesde en negende lid van de wet; artikel 2.2d als artikel 5, zevende lid van de wet; artikel 2.2e als artikel 5, tiende en elfde lid van de wet; 2.2f als artikel 5, twaalfde lid, van de wet.

Ten aanzien van artikel 2.2e verdient opmerking dat de eis tot het treffen van voorzieningen wordt beschouwd als een eis tot naleving als bedoeld in het gewijzigde artikel 36 van de Arbeidsomstandighedenwet.

Voorts is ervan afgezien aan artikel 2.2c een regeling toe te voegen overeenkomstig het inmiddels vervallen artikel 34, tweede lid, van de Arbeidsomstandighedenwet aangezien de betreffende geheimhoudingsverplichting valt onder de reikwijdte van artikel 2:5 van de Algemene wet bestuursrecht.

Onderdeel B

* Artikel 9.22

Op grond van artikel 36 van de Arbeidsomstandighedenwet kan een eis tot naleving worden gesteld met betrekking tot de wijze waarop (onder andere) krachtens artikel 5 van de wet gestelde regels moeten worden nageleefd, voor zover bij die regels is bepaald. In dat verband bepaalt artikel 9.22, eerste lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit dat een eis tot naleving kan worden gesteld overeenkomstig artikel 36 van de wet, indien het betreft de voorschriften krachtens een aantal specifiek genoemde artikelen van de wet. Aan die genoemde artikelen wordt artikel 5, eerste lid, toegevoegd, om ook op dit punt een eis tot naleving te kunnen stellen.

Overigens verdient opmerking dat ook de voorschriften in het Besluit risico's zware ongevallen 1999 zijn gesteld krachtens artikel 5 van de Arbeidsomstandighedenwet, voor zover het betreft de bescherming van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers. Dit betekent derhalve dat zowel met betrekking tot de voorschriften in Hoofdstuk 2, Afdeling 2, van het Arbeidsomstandighedenbesluit als met betrekking tot de naleving van het Besluit risico's zware ongevallen 1999 een eis tot naleving kan worden gesteld.

* Artikel 9.34

Dit artikel is gewijzigd in verband met de verwijzing naar artikel 1g van het Besluit risico's zware ongevallen, welk besluit is ingetrokken. Voorts is van de gelegenheid gebruik gemaakt om de regeling van de wijziging van de zogenaamde faseringsfactor, die per 1 januari 1998 zijn beslag heeft gekregen, te schrappen aangezien een en ander inmiddels zijn werking heeft gehad.

Bijlage III, eerste lid, onder c

Voor zover op grond van dit onderdeel gegevens worden verlangd die betrekking hebben op planologische en eenvoudige demografische gegevens zal het bedrijf daarvoor een beroep moeten en kunnen doen op de betrokken gemeente(n). Het gaat hier om gegevens omtrent het maximale aantal personen – en met een globale onderverdeling naar woningen, scholen, bedrijven en zo mogelijk verkeersbewegingen, e.d. – die binnen de inrichting voor een groot deel van de tijd aanwezig zijn. De gemeente beschikt over deze gegevens en kan deze ter beschikking stellen van degene die de inrichting drijft. Hoewel een wettelijke verplichting daartoe ontbreekt is het min of meer vanzelfsprekend dat de gemeente deze gegevens ter beschikking stelt. Zonder deze gegevensverstrekking door de gemeente kan het bedrijf immers niet of slechts met veel moeite aan zijn verplichtingen op dit punt voldoen, terwijl ook een goede invulling van dit onderdeel van het veiligheidsrapport van groot belang kan zijn voor de beoordeling van dit aspect van de externe veiligheid en voor de voorbereiding op de bestrijding van rampen en zware ongevallen. Indien de gemeente deze informatie niet ter beschikking stelt terwijl deze gegevens door het bedrijf zelf niet of nauwelijks kunnen worden verkregen, belemmert de gemeente het bedrijf in de nakoming van een door de overheid opgelegde verplichting en kan er zelfs sprake zijn van een overmachtssituatie voor het bedrijf.

Bijlage III, eerste lid, onder e en onder r

Dit onderdeel van het veiligheidsrapport betreft een beschrijving van de zones binnen en buiten de inrichting die door een zwaar ongeval zouden kunnen worden getroffen, voor zover deze zones van belang zijn voor de interne veiligheid, de externe veiligheid en de voorbereiding van de rampenbestrijding.

Vanuit dit laatste perspectief bezien is het van belang dat in het veiligheidsrapport, naast de relevante individueel-risicocontouren (bijlage III, tweede lid), scenariobeschrijvingen met effectafstanden worden opgenomen.

Bij de zones die van belang zijn voor de voorbereiding van de rampenbestrijding gaat het primair om het gebied waarbinnen ten gevolge van een calamiteit in de inrichting een ernstige verstoring van de openbare veiligheid is ontstaan, waarbij het leven en de gezondheid van vele personen, het milieu of grote materiële belangen in ernstige mate kunnen worden bedreigd of zijn geschaad. Voor een dergelijk gebied moet in het kader van de voorbereiding van de rampenbestrijding een groot aantal maatregelen worden getroffen. Daarbij valt te denken aan het tevoren de bevolking verschaffen van gegevens over de mogelijke gevolgen van een calamiteit en over de maatregelen die de bevolking bij een calamiteit of dreigende calamiteit moet nemen. Ook dient voor dat gebied door de overheid een groot aantal maatregelen te worden voorbereid die bij een calamiteit ten uitvoer moeten worden gebracht, bij voorbeeld het bestijden van de calamiteit, waarschuwing van de bevolking, evacuatie,

gewondenopvang nabij de plaats van de calamiteit en in de ziekenhuizen, opvang van bluswater. Het geheel van die maatregelen is beschreven in het rampbestrijdingsplan.

Wat betreft de zones die van belang zijn voor de interne veiligheid, moet worden gedacht aan de bekende gevarenzone-indeling.

Bij de externe veiligheidszones moet gedacht worden aan de individueel-risico-zones.

Uit de omschrijving van het begrip zwaar ongeval (artikel 1, onder f) vloeit voort dat in het algemene deel van het veiligheidsrapport, naast effecten op korte termijn, tevens aandacht moet worden besteed aan ernstig gevaar voor de gezondheid van de mens en voor het milieu dat zich pas op termijn manifesteert.

Bijlage III, eerste lid, onder j

Met de hier bedoelde stoffen worden behalve de gevaarlijke stoffen en de tot een categorie van gevaarlijke stoffen behorende stoffen die zijn opgenomen in bijlage I, tevens stoffen bedoeld die weliswaar op zich niet gevaarlijk zijn, maar waaruit na een reactie met een andere stof bij een voorzienbaar ongeval een of meer gevaarlijke stoffen kunnen worden gevormd. Dit is in overeenstemming met de wijze waarop de voor het risico relevante stoffen voorheen in het arbeidsveiligheidsrapport en het rapport inzake de externe veiligheid werden beschreven. Hierbij moet worden gedacht aan stoffen zoals thermische olie en oververhitte stoom.

Bijlage III, tweede lid

Is een inrichting eenmaal op grond van de toegestane hoeveelheid gevaarlijke stoffen aangewezen als een inrichting waarvoor een veiligheidsrapport moet worden ingediend, dan worden de risico's voor mens en milieu in kaart gebracht en vervolgens in het rapport weergegeven aan de hand van de hoeveelheden gevaarlijke stoffen die doorgaans in de inrichting aanwezig zijn.

In de ministeriële regeling die krachtens artikel 10, tweede lid, zal worden vastgesteld met het oog op de uitwerking van de informatie die in het veiligheidsrapport moet worden opgenomen, zullen tevens voorschriften voor de berekening van de risicos worden gegeven.

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
J. P. Pronk

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
G. M. de Vries

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
J. F. Hoogervorst

Transponeringstabel behorende bij het Besluit risico's ongevallen 1999. In deze tabel is aangegeven welke bepalingen van Richtlijn nr. 96/82/EG van de Raad van de Europese Unie van 9 december 1996 betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken met dit besluit geïmplementeerd worden.

Artikel richtlijn	Artikel besluit
2	4; 8
3	
4	
5, eerste lid	5
6	6; 27; 30
7	
8	
9, tweede lid	10
9, derde lid	12; 29; 30
9, vierde lid	15; 19
9, vijfde lid	13
10	30
11, eerste lid	12; 13; 22.3; 23; 29
11, tweede lid	10; 22.1
11, derde lid	22.3
11, vierde lid	22.2
13, vierde lid	18
13, zesde lid	21
17, eerste lid	24
18	15; 25

Implementatie van de Seveso II-richtlijn vindt plaats middels vaststelling van het hierbovengenoemde Besluit risico's zware ongevallen 1999, aanpassing van het Besluit informatie inzake rampen en zware ongevallen, een nieuw Besluit rampbestrijdingsplannen inrichtingen en wijziging van de Wet milieubeheer, de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet rampen en zware ongevallen (kamerstukken II 1997/98, 25 972).

5.1.2e
30-05-2000 09:29

To: 5.1.2e /RIVM/NL@RIVM, 5.1.2e /RIVM/NL@RIVM
cc:
Subject: Enschede

Beste 5.1.2e

Hierbij de laatste informatie.

Gisteravond zijn de boys bij de MEC in Zeist geweest. Goed verlopen. Protocollen zijn ongwijzigd goedgekeurd. Ze willen wel de vinger aan de pols houden, en verwachten over een enkele maand geinformeerd te worden over het vervolg.
Zij hebben wat voorstellen voor wijziging gedaan voor het informed consent en de informatiefolder. Deze wijzigingen zijn vannacht aangebracht.
De vertalingen zijn gereed, behalve het arabisch. Het betreffende vertaalbureau was niet in staat de aangeleverde versie in word te openen. Alles wordt in het werk gesteld vandaag alsnog een vertaling bij de drukker aan te leveren.

Groet,

5.1.2e

30 MEI 2000

5.1.2e
30-05-2000 14:51

To: 5.1.2e RIVM/NL@RIVM, 5.1.2e /RIVM/NL@RIVM, 5.1.2e /RIVM/NL@RIVM, 5.1.2e /RIVM/NL@RIVM, 5.1.2e /RIVM/NL@RIVM, 5.1.2e /RIVM/NL@RIVM, 5.1.2e /RIVM/NL@RIVM, 5.1.2e /RIVM/NL@RIVM, 5.1.2e /RIVM/NL@RIVM
cc:
Subject: rapportage gras- en veegmonsters

Bijgaande rapportage inzake gras- en veegmonsters Enschede wil ik graag vanmiddag nog verzenden naar IMH/CM. Van daaruit zal doormelding plaatsvinden naar betrokkenen en vermoedelijk zal het rapport op de VROM-site worden gezet.

Met vriendelijke groet gras-veegmonsters Enschede

Milieugevolgen Vuurwerkramp Enschede:

Aanvullende rapportage inzake de analyse van veeg- en grasmonsters.

M. Mennen, J.J.G. Kliest,

30/5/00

Samenvatting

In de periode na de vuurwerkramp te Enschede zijn op 14/5/00 en 16/5/00 veegmonsters en grasmonsters genomen in de directe en de wijdere omgeving van het rampgebied. Doel hiervan is om de verspreiding en depositie van de verontreiniging van zware metalen en de daarmee samenhangende mogelijke contaminatie van gewassen en andere risico's in kaart te brengen.
Op 25/5/00 zijn opnieuw gras- en veegmonsters genomen in de onmiddellijke omgeving van de monsterpunten van 16/5/00. Doel hiervan was om het tijdsverloop en met name de invloed van neerslag op de concentraties in veeg- en grasmonsters te kunnen vaststellen.
Reeds eerder zijn de resultaten van de analyse van een aantal luchtststofmonsters gerapporteerd.
Een aantal van de op 14 mei genomen veegmonsters is indicatief bemeten op de aanwezigheid van asbestvezels.

Uit de resultaten blijkt dat de vuurwerkramp te Enschede heeft geleid tot een duidelijk meetbare depositie van een aantal elementen en zware metalen op oppervlakken en op gras in het gebied benedenwinds van de ramplokatie.
Voor gras geldt, dat de invloed van de ramp merkbaar is tot ca 2.5 km benedenwinds. Voor de depositiemonsters worden tot op 5 km afstand benedenwinds verhogingen gemeten ten opzichte van metingen elders in het land.
Opvallend is dat de belangrijkste vuurwerkgerelateerde componenten Barium en Strontium een ruimtelijk maximum kennen dat op enkele kilometers afstand van de ramplokatie ligt. Voor de zware metalen Pb en Cd ligt het ruimtelijk maximum op een afstand < 1 km.
Een mogelijke oorzaak is dat Pb en Cd grotendeels niet bij de vuurwerkexplosie zijn vrijgekomen, maar in een later stadium bij de brand in woningen en bedrijven. In dit stadium was de pluimstijging minder groot en heeft de depositie dientengevolge op kortere afstand plaatsgevonden.

Uit de metingen op 25/5 blijkt, dat de regenval in de periode tussen 16/5 en 25/5 de verontreinigde oppervlakken grotendeels heeft schoongespoeld. Voor gras geldt, dat het effect van de regenval ook meetbaar is, maar tot een minder sterke daling heeft geleid. Toetsing van de gehalten op basis van droge stof aan de normen/advieswaarden voor veevoeder geeft aan dat alleen voor Barium de veevoedernorm van 20 mg/kg d.s. zowel in het gebied tot 1 km als in het gebied tot 2.5 km wordt overschreden. Hierbij dient echter te worden aangetekend, dat de veevoedernorm betrekking heeft op wateroplosbare bariumverbindingen. Het Barium dat bij de brand is vrijgekomen zal grotendeels bestaan uit onoplosbare bariumverbindingen, die toxicologisch niet relevant zijn.

Toetsing van de mogelijke blootstelling aan de waarden voor de Toelaatbare Dagelijkse Inname (Acceptable Daily Intake of TDI-waarden) voor humane blootstelling geeft aan dat op grond van de op 16 mei gemeten waarden voor geen van de elementen overschrijding van de TDI-waarde te verwachten is. Blijkens het onderzoek op 25 mei zijn de concentraties op gewassen na 16 mei verder gedaald. Overschrijding van de TDI-waarden voor de onderzochte elementen is op grond van deze onderzoeksresultaten onwaarschijnlijk.

1. Inleiding en doel

In de periode na de vuurwerkramp te Enschede zijn op 14/5/00 en 16/5/00 veegmonsters en grasmonsters genomen in de directe en de wijdere omgeving van het rampgebied. Doel hiervan is om de verspreiding en depositie van de verontreiniging van zware metalen en de daarmee samenhangende mogelijke contaminatie van gewassen en andere risico's in kaart te brengen.
Op 25/5/00 zijn opnieuw gras- en veegmonsters genomen in de onmiddellijke omgeving van de monsterpunten van 16/5/00. Doel hiervan was om het tijdsverloop en met name de invloed van neerslag op de concentraties in veeg- en grasmonsters te kunnen vaststellen. De resultaten hiervan worden aan het eind van dit verslag apart gerapporteerd.
Reeds eerder zijn de resultaten van de analyse van een aantal luchtststofmonsters gerapporteerd.

2. Uitvoering

Op 14/5/00 zijn in het gebied benedenwinds van het rampterrein 23 veegmonsters en 4 grasmonsters genomen. De meeste monsters zijn genomen in de sector tussen 270 en 300 graden, op afstanden van ca 400 m tot ca 4,5 km. Daarnaast zijn ter rederentie enkele veegmonsters genomen in de wijk ten noorden van de ramplocatie.
Omdat de analyseresultaten van met name de veegmonsters van 14/5/00 een nogal wisselend beeld gaven, zijn in aanvulling op 16/5/00 nog 24 grasmonsters genomen in het gebied benedenwinds van het rampterrein op afstanden van ca 500 m tot ca 25 km. Ook zijn bovenwinds buiten Enschede op 5 locaties grasmonsters genomen als referentie. Tenslotte zijn op 16/5/00 in het rampgebied nog 7 veegmonsters genomen.

Veegmonsters werden genomen door met behulp van een bevochtigd Whatman 42 filter en bevochtigde watten stofdeeltjes op te nemen van ongeveer 0,1 tot 0,2 m^2 van een oppervlak, bv. een vensterbank, een tuintafel of een voorruit van een auto. De monsters werden bewaard in afgesloten kunststof Petri schalen en getransporteerd naar het laboratorium voor analyse.
Grasmonsters werden genomen door op minimaal tien verschillende punten binnen een oppervlak van tenminste 25 bij 25 m^2 van de monsternamelocatie (een weide of grasveld) grasstengels af te knippen en deze bijeen te voegen in een glazen pot of plastic zak. Monsters werden steeds zo goed als mogelijk in vrijliggend terrein genomen, d.w.z. zo ver mogelijk verwijderd van obstakels (bomen, gebouwen e.d.) die de depositie van stofdeeltjes zouden hebben kunnen beïnvloed. De pot c.q. zak werd vervolgens afgesloten en getransporteerd naar het laboratorium. Het gras werd steeds op voldoende hoogte afgeknipt zodat zo min mogelijk bodemdeeltjes mee werden bemonsterd. Verder is zoveel mogelijk getracht om steeds weidegras te bemonsteren, maar in enkele gevallen was het noodzakelijk over te gaan op bemonstering van gazongras e.d.

Een deel van de veegmonsters en alle grasmonsters zijn geanalyseerd op zware metalen en andere elementen.

Vijf van de op 14/5/00 genomen veegmonsters zijn door TNO onderzocht op asbest.

Resultaten monsternames 14/5 em 16/5

Grasmonsters

De resultaten van de elementenanalyse van de grasmonsters zijn opgenomen in Tabel 1. Gegeven zijn de gemiddelde concentraties in monsters die in een gebied op afstanden van resp. 0,5 tot 1 km, 1 tot 2,5 km, 2,5 tot 10 km en meer dan 10 km zijn genomen. Ook zijn de gemiddelde concentraties van de referentiemonsters (lokaal achtergrondgehalte) en de normen en advieswaarden voor gehalten in veevoeder vermeld. Hierbij moet worden opgemerkt dat deze normen gelden in termen van droge stof, terwijl de gehalten in gras betrekking hebben op 'veldvochtig' gras. Het droge stofgehalte van de grasmonsters variëert van 20 tot 40%. Voor de vergelijking met de veevoedernormen moeten de gehalten in gras daarom met gemiddeld een factor 2.5-5 worden vermenigvuldigd.
Ter illustratie is in de Figuren 1a t/m 1d het gehalte van enkele elementen in grasmonsters als functie van de afstand tot het rampgebied weergegeven.

Veegmonsters

De resultaten van de elementenanalyse van de veegmonsters zijn opgenomen in de Tabellen 2 t/m 4. Omdat de resultaten van de afzonderlijke monsters een relatief forse spreiding te zien gaven, zijn, analoog aan de werkwijze die voor de grasmonsters is gevolgd, de waarden van alle monsters binnen de gebieden op afstanden van resp. minder dan 300 m, 300 m tot 1 km en 1 tot 5 km gemiddeld. De spreiding is te verklaren vanuit het feit dat veegmonsters in het algemeen worden genomen van oppervlakken (vensterbanken, tuintafels e.d.) in de nabije omgeving van obstakels (gebouwen) en de depositie van stofdeeltjes sterk afhankelijk is van lokale invloeden zoals luchtwervels veroorzaakt door die obstakels. Door te middelen over een aantal monsters wordt zo goed als mogelijk een representatief beeld van de depositie van stofdeeltjes en elementen per gebied verkregen.
Tabel 2 bevat de analyseresultaten, uitgedrukt als depositie (mg/m^2 ofwel milligram element per vierkante meter bemonsterd oppervlak). Ter vergelijking zijn ook depositiewaarden afkomstig uit andere onderzoeken vermeld als referentie. Gegeven zijn zowel de gemiddelde als de maximale deposities uit andere onderzoeken.
Op basis van de depositie aan elementen en de gemiddelde massa aan gras per oppervlak ($250\ g/m^2$)[1] zijn berekeningen verricht van de te verwachten verhoogde concentraties aan elementen in grasmonsters. Deze berekende concentraties zijn vermeld in Tabel 3. Doel van deze berekening is na te gaan of de resultaten van de twee verschillende toegepaste bemonsteringsmethoden (veegmonsters en grasmonsters) vergelijkbare resultaten geven.

[1] De massa aan gras per oppervlak varieert van ongeveer 150 tot 300 g/m^2. Ze hangt onder andere af van de grassoort, het jaargetijde en bijvoorbeeld of het gras pas gemaaid is. In deze berekening is uitgegaan van $250\ g/m^2$.

Ook zijn ten behoeve van het beoordelen van mogelijke gezondheidsrisico's op basis van de depositie berekeningen gedaan van de te verwachten orale inname aan elementen door de mens via consumptie van groenten die verontreinigd zouden zijn met het gedeponeerde stof. Als gewas is gekozen voor een bladgewas, namelijk sla. Aangenomen is dat zich 16 kroppen sla bevinden op 1 m^2 grond (volledige bedekking) en dat een persoon 1 krop sla per dag consumeert (beide zijn 'worst case' aannames die tot een overschatting van het werkelijke risico leiden). Met deze gegevens is de hoeveelheid aan elk element berekend, uitgedrukt in µg (microgram) per kg lichaamsgewicht per dag[2], die een volwassene dagelijks inneemt bij consumptie van 1 krop sla per dag. Naast orale inname kan er sprake zijn van inname door ingestie door zg. hand-mond gedrag, d.w.z. dat kinderen door het spelen op de grond stof aan de handen kunnen krijgen, dat zij onbedoeld inslikken. De geschatte bodemingestie voor jonge kinderen kind bedraagt 200 mg stof per dag [3]. De hoeveelheid stof per m^2 grond bedraagt gemiddeld ongeveer 5 g [4] (Bris *et al.*, 1999). Met deze gegevens en de deposities uit Tabel 2 is per element de inname via ingestie berekend, uitgedrukt in µg (microgram) per kg lichaamsgewicht per dag. De berekende innames aan elementen (zowel oraal als via ingestie) zijn weergegeven in Tabel 4. Ter toetsing zijn daarin ook de TDI waarden (Tolerable Daily Intake, ofwel de dagelijkse hoeveelheid die men gedurende een leven binnen mag krijgen zonder dat daardoor gezondheidsrisico's ontstaan) opgenomen. Voor enkele elementen die essentieel zijn voor de mens (zoals ijzer, calcium en kalium) of die toxicologisch minder relevant zijn (zoals titanium) bestaan overigens geen TDI waarden.
Naast genoemde routes zijn in principe nog inhalatoire en dermale opname mogelijk. Voor de dermale opname geldt dat de meeste elementen door de huid niet of nauwelijks opgenomen en dat de dermale opname daarom kan worden verwaarloosd. Voor de inhalatoire blootstelling geldt, dat deze een beperkte bijdrage levert aan de totale blootstelling. In tabel 4 zijn waarden voor de inhalatoire blootstelling weergegeven op basis van het luchtsstofmonster van 16 mei. Dit monster is genomen in de binnenring, benedenwinds van sloopwerkzaamheden en mag worden beschouwd als een hoge schatting van de luchtconcentraties in de eerste dagen na de ramp. Bij een herbemonstering op 18/5 waren de concentraties aanzienlijk lager (zie de tussenrapportage van 22/5)
De luchtconcentraties zijn omgerekend naar een inhalatoire blootstelling door vermenigvuldiging met 15 m^3, zijnde het dagelijks ingenomen luchtvolume van een volwassene.
Bij de interpretatie dient rekening gehouden te worden met het feit dat mensen via verschillende routes tegelijkertijd kunnen worden blootgesteld.

[2] In dit soort berekeningen wordt uitgegaan van een gemiddeld gewicht van 70 kg per persoon.
[3] Dit is het 90 percentiel van de bodeminname door kinderen, 's zomers bij mooi weer. De meeste kinderen zullen veel lager zitten (LVGGD,1996).
[4] Dit is inclusief bodemdeeltjes e.d. die wel via ingestie worden ingenomen maar die bij de veegmonsters, die niet van de grond maar van oppervlakken op ongeveer 1 m hoogte of hoger zijn genomen, slechts in beperkte mate zijn bemonsterd.

Asbestanalyse veegmonsters

Door TNO zijn vijf van de op 14 mei genomen veegmonsters met behulp van electronenmicroscopie indicatief onderzocht op het gehalte aan asbestvezels. In één van de vijf monsters werd één tremolietvezel aangetroffen. De overige monsters bleken asbestvrij.

Tabel 1 Resultaten van de elementanalyse van de grasmonsters

Element	Gehalte in gras te Enschede 0,5 – 1 km (mg/kg)	Gehalte in gras te Enschede 1 – 2,5 km (mg/kg)	Gehalte in gras te Enschede 2,5 – 10 km (mg/kg)	Gehalte in gras te Enschede 10 - 25 km (mg/kg)	Lokale achtergrond-gehalte in gras (mg/kg)	Norm of advieswaarde [1] (mg/kg droge stof)
Mg (magnesium) *	725	638	591	569	619	3.000 [2]
Al (aluminium)	14,1	15,3	6,3	5,2	7,9	1.000 [3]
K (kalium) *	7619	6592	6838	6671	5830	30.000 [2]
Ca (calcium) *	2255	1414	1375	1081	993	20.000 [2]
Ti (titanium)	0,36	0,39	0,23	0,15	0,23	– [4]
V (vanadium)	0,06	0,10	0,05	0,03	0,06	50 [2]
Cr (chroom) *	0,09	0,09	0,05	0,05	0,07	400 [2]
Mn (mangaan) *	55,9	51,1	26,1	18,7	29,9	1.000 [2,5]
Fe (ijzer) *	39,1	36,6	32,5	25,5	31,1	1.000 [2,6]
Co (kobalt) *	0,03	0,04	<0,03	0,03	0,03	10 [2]
Ni (nikkel)	0,57	0,46	0,32	0,24	0,27	50 [2]
Cu (koper) *	3,7	2,3	2,4	2,3	2,8	40 [2,7]
Zn (zink) *	36,0	17,4	12,4	13,3	17,0	285 [8]
As (arseen)	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	2,3 [8]
Se (seleen) *	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	2 [2]
Sr (strontium)	8,3	4,1	3,3	3,2	3,8	-
Mo (molybdeen) *	2,04	0,76	0,56	0,90	0,95	5 - 10 [2,9]
Cd (cadmium)	0,07	0,03	0,01	0,01	0,01	0,5 [8]
Sn (tin)	0,18	0,13	0,11	1,07	0,11	5 - 150 [2,10]
Ba (barium)	18,6	7,8	3,9	4,0	4,7	20 [2,11]
Hg (kwik)	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,1 [8]
Pb (lood)	1,17	0,47	0,26	0,24	0,40	5,7 [8]

* Essentieel element.

1) Voor sommige elementen betreft dit een veevoedernorm c.q. advieswaarde (ref. 1), voor andere een maximale tolerantiewaarde (National Research Council, 1980).

2) Maximale tolerantiewaarde (National Research Council, 1980).

3) Voor varkens, paarden en pluimvee 200 mg/kg ds.

4) Er zijn geen aanwijzingen voor toxische effecten na orale toediening van Ti.

5) Voor varkens 300 mg/kg ds.

6) Voor schapen 500 mg/kg ds.

7) Voor schapen 17 mg/kg ds.

8) Veevoedernorm c.q. advieswaarde (Veterinaire Inspectie, 1997).

9) Voor varkens 1.000 mg/kg ds.

10) 150 mg/kg ds indien voldoende Fe en Cu in het voer aanwezig is.

11) Maximaal gehalte Ba in veevoeders is 20 mg/kg, met de kanttekening dat dit uitsluitend geldt voor water-oplosbare Ba-zouten: onoplosbaar Ba-zouten zijn niet biologisch beschikbaar, derhalve hebben ook hoge gehalten geen enkele gezondheidskundige relevantie. Het actueel gemeten Ba-gehalte mag, als gevolg van het feit dat het afkomstig is van brand, geacht worden grotendeels te bestaan uit onoplosbare vormen van Ba.



Figuur 1a. Gehalte aan lood en cadmium in grasmonsters als functie van de afstand tot de ramplocatie.



Figuur 1b. Gehalte aan barium en strontium in grasmonsters als functie van de afstand tot de ramplocatie.



Figuur 1c. Gehalte aan koper en zink in grasmonsters als functie van de afstand tot de ramplocatie.



Figuur 1d. Gehalte aan kalium en ijzer in grasmonsters als functie van de afstand tot de ramplocatie.

Tabel 2 Depositie aan elementen in veegstof, berekend op basis van de elementanalyses van de veegmonsters

Element	Depositie < 300 m (mg/m^2)	Depositie 300 m – 1 km (mg/m^2)	Depositie 1 km – 5 km (mg/m^2)	Depositie elders (gem) [1] (mg/m^2)	Depositie elders (max) [1] (mg/m^2)
Mg (magnesium)	1,7	6,6	7,1	0,8	2,6
Al (aluminium)	3,7	13,4	12,3	2,3	7,0
K (kalium)	2,4	12,7	19,7	1,4	3,2
Ca (calcium)	25,3	47,2	30,1	5,8	24,8
Ti (titanium)	0,13	0,92	1,20	0,07	0,21
V (vanadium)	0,03	0,04	0,02	0,05	0,13
Cr (chroom)	0,01	0,04	0,03	0,01	0,02
Fe (ijzer)	4,8	11,4	7,3	2,7	11,5
Mn (mangaan)	0,20	0,46	0,32	0,14	0,45
Ni (nikkel)	0,01	0,04	0,02	0,04	0,09
Cu (koper)	0,10	0,82	1,07	0,17	0,51
Zn (zink)	1,0	2,6	7,6	0,7	1,6
Sr (strontium)	0,09	0,87	1,16	0,04	0,17
Cd (cadmium)	0,003	0,006	0,002	0,001	0,002
Ba (barium)	0,32	3,99	4,95	0,17	0,68
Pb (lood)	0,95	1,65	0,97	0,27	1,12

1) Gegevens uit Foltescu *et al.*, 1994; Fang *et al.*, 1997; Caffrey *et al.*, 1998; Paode *et al.*, 1998; Sufuoglu *et al.*, 1998; Zufall *et al.*, 1998; Mennen *et al.*, 2000.

Tabel 3 Te verwachten concentraties in gras, berekend op basis van de elementanalyses van de veegmonsters

Element	Concentratie in gras berekend uit veegstof < 300 m (mg/kg)	Concentratie in gras berekend uit veegstof 300 m – 1 km (mg/kg)	Concentratie in gras berekend uit veegstof 1 km – 5 km (mg/kg)
Mg (magnesium)	1,7	6,6	7,1
Al (aluminium)	3,7	13,4	12,3
K (kalium)	2,4	12,7	19,7
Ca (calcium)	25,3	47,2	30,1
Ti (titanium)	0,13	0,92	1,20
V (vanadium)	0,03	0,04	0,02
Cr (chroom)	0,01	0,04	0,03
Fe (ijzer)	4,8	11,4	7,3
Mn (mangaan)	0,20	0,46	0,32
Ni (nikkel)	0,01	0,04	0,02
Cu (koper)	0,10	0,82	1,07
Zn (zink)	1,0	2,6	7,6
Sr (strontium)	0,09	0,87	1,16
Cd (cadmium)	0,003	0,006	0,002
Ba (barium)	0,32	3,99	4,95
Pb (lood)	0,95	1,65	0,97

Tabel 4 Inname aan elementen via consumptie en ingestie, berekend op basis van de elementanalyses van de veegmonsters

Element	Orale inname < 300 m (µg/kg lich.gew. per dag)	Orale inname 300 m – 1 km (µg/kg lich.gew. per dag)	Orale inname 1 km – 5 km (µg/kg lich.gew. per dag)	Ingestie < 300 m (µg/kg lich.gew. per dag)	Ingestie 300 m – 1 km (µg/kg lich.gew. per dag)	Ingestie 1 km – 5 km (µg/kg lich.gew. per dag)	Inhalatie op basis van luchtstof-monster !6/5/00 (µg/kg lich.gew. per dag)	TDI (µg/kg lich.gew. per dag)
Mg (magnesium)	1,5	5,9	6,3	3,3	13,1	14,2	<2,1	850 [1]
Al (aluminium)	3,3	12,0	11,0	7,4	26,9	24,6	1,6	1000
K (kalium)	2,1	11,4	17,6	4,8	25,4	39,4	5,8	-
Ca (calcium)	22,6	42,1	26,9	50,7	94,3	60,3	19,5	-
Ti (titanium)	0,12	0,82	1,07	0,26	1,85	2,40	0,1	-
V (vanadium)	0,03	0,03	0,02	0,06	0,07	0,04	<0,02	2
Cr (chroom)	0,01	0,04	0,03	0,03	0,09	0,06	<0,02	5
Fe (ijzer)	4,3	10,2	6,5	9,7	22,8	14,6	2,89	-
Mn (mangaan)	0,18	0,41	0,29	0,40	0,93	0,64	0,47	140 [2]
Ni (nikkel)	0,01	0,03	0,02	0,02	0,07	0,05	<0,02	50
Cu (koper)	0,09	0,73	0,96	0,19	1,64	2,14	0,1	140
Zn (zink)	0,9	2,3	6,8	2,0	5,2	15,3	0,8	1000
Sr (strontium)	0,08	0,78	1,03	0,18	1,75	2,31	0,1	-
Cd (cadmium)	0,003	0,006	0,002	0,006	0,013	0,004	<0,02	1
Ba (barium)	0,3	3,6	4,4	0,6	8,0	9,9	0,3	20
Pb (lood)	0,9	1,5	0,9	1,9	3,3	1,9	0,3	3,6

[1] Afgeleid op basis van de drinkwaterrichtlijn.
[2] Amerikaanse Reference Dose voor Mn in voedsel.

Interpretatie

Grasmonsters

Uit de gegevens in Tabel 1 en de Figuren 1a t/m 1d blijkt dat voor die elementen waarvoor in de luchtmonsters verhoogde concentraties zijn gemeten (zoals lood, barium, strontium, zink en koper), de concentraties in de dichtbij genomen grasmonsters ook verhoogd zijn ten opzichte van de achtergrondwaarden. Naarmate de afstand van de monsternamelocatie tot het rampgebied toeneemt, nemen de gehalten snel af tot het achtergrondniveau. Voor de meeste elementen wordt het achtergrondniveau al op 1 km afstand tot het rampgebied bereikt.
Voor elk van de elementen geldt dat er geen sprake is van overschrijding van de normen, advieswaarden of maximale tolerantiewaarden[5].

Veegmonsters

[5] Bij deze conclusie is rekening gehouden met het feit dat de normen, advieswaarden en maximale tolerantiewaarden gelden voor droge stof, terwijl de gemeten gehalten zijn gebaseerd op 'veldvochtig gras'.

De gegevens in Tabel 2 geven aan dat ook de depositie aan elementen, waarvoor in de luchtmonsters verhoogde concentraties zijn gemeten, verhoogd is ten opzichte van de achtergrondwaarden. Dit geldt met name voor het gebied tussen 300 m en 1 km en in iets mindere mate voor het gebied tussen 1 en 5 km. In de binnenste ring van het rampgebied (< 300 m) zijn de deposities lager. De reden hiervoor is vermeodelijk dat de bij de brand vrijgekomen stofdeeltjes door de pluimstijging eerst over enige afstand door de lucht zijn verplaatst alvorens te deponeren. Het beeld dat uit de analyses van de veegmonsters naar voren komt vertoont voor wat betreft het patroon aan elementen een grote gelijkenis met dat van de grasmonsters, hetgeen verwacht mag worden omdat ook de verhoogde gehalten in gras zijn ontstaan door depositie van bij de brand vrijgekomen stofdeeltjes. Voor de meeste elementen blijken echter de gemeten *absolute* concentraties in de grasmonsters en de op basis van de veegmonsters berekende concentraties in gras niet goed overeen te komen (Tabel 3), voornamelijk omdat de achtergrondgehalten in gras en de spreiding relatief hoog zijn ten opzichte van de toename door depositie. Voor een element als lood, waarvan het achtergrondgehalte in gras relatief laag is, komen de op beide wijze vastgestelde concentraties in gras wel redelijk overeen[6].
Uit Tabel 4 blijkt dat er geen sprake is van overschrijding van TDI waarden bij blootstelling via orale inname van gewassen dan wel via ingestie. Alleen voor lood zou bij een gecombineerde maximale blootstelling via de verschillende blootstellingsroutes de TDI kunnen worden bereikt. Daarbij zij nog eens opgemerkt dat de berekende innames een overschatting geven door de aannames die in de berekeningen zijn gemaakt.

[6] Voor een dergelijke vergelijking moeten de in Tabel 1 vermelde concentraties worden gecorrigeerd (door vermenigvuldiging met een factor 3 na aftrek van de achtergrondgehalten; zie de opmerking daarover in de paragraaf 'Resultaten') voor het feit dat ze zijn gebaseerd op 'veldvochtige' grasmonsters terwijl de waarden in Tabel 3 zijn gebaseerd op droog gras.

Resultaten Monsterneming 25/5/00

Inleiding

Als vervolg op de monsterneming d.d. 14 mei en 16 mei 2000 zijn op 25 mei 2000 opnieuw op een aantal lokaties gras- en veegmonsters genomen.
Doelstelling van deze monstername was om het verloop van de concentraties aan gedeponeerde elementen vast te leggen.
Na de weersomslag op 16 mei 2000 en de er op volgende perioden met neerslag werd verwacht dat een groot deel van de gedeponeerde stofdeeltjes en elementen van gras en andere oppervlakken zal zijn afgespoeld.
Uit de metingen aan de op 14 mei en 16 mei genomen monsters is gebleken dat de vuurwerkramp heeft geleid tot een duidelijke verhoging van de concentraties van een aantal elementen in de omgeving. De verontreinigingsniveaus waren echter niet zodanig dat zij bij kortdurende blootstelling aanleiding kunnen geven tot effecten.

Uitvoering

Op 25/5/00 zijn in het gebied benedenwinds van het rampterrein 10 veegmonsters en 8 grasmonsters genomen. De monsters zijn genomen in de sector tussen 270 en 300 graden, op afstanden van ca 400 m tot ca 4,5 km.

Veegmonsters werden genomen door met behulp van een bevochtigd Whatman 42 filter en bevochtigde watten stofdeeltjes op te nemen van ongeveer 0,1 tot 0,2 m^2 van een oppervlak, bv. een vensterbank, een tuintafel of een voorruit van een auto. De monsters werden bewaard in afgesloten kunststof Petri schalen en getransporteerd naar het laboratorium voor analyse.
Grasmonsters werden genomen door op minimaal tien verschillende punten binnen een oppervlak van tenminste 25 bij 25 m^2 van de monsternamelocatie (een weide of grasveld) grasstengels af te knippen en deze bijeen te voegen in een glazen pot of plastic zak. Monsters werden steeds zo goed als mogelijk in vrijliggend terrein genomen, d.w.z. zo ver mogelijk verwijderd van obstakels (bomen, gebouwen e.d.) die de depositie van stofdeeltjes zouden hebben kunnen beïnvloed. De pot c.q. zak werd vervolgens afgesloten en getransporteerd naar het laboratorium. Het gras werd steeds op voldoende hoogte afgeknipt zodat zo min mogelijk bodemdeeltjes mee werden bemonsterd. Verder is zoveel mogelijk getracht om steeds weidegras te bemonsteren, maar in enkele gevallen was het noodzakelijk terug te vallen op gazongras e.d.
De op 25 mei genomen grasmonsters zijn ter wille van de vergelijkbaarheid alle genomen in de onmiddellijke nabijheid van de op 16 mei genomen grasmonsters.
Een overzicht van de monsterlokaties is weergegeven in figuur 1. Er is voor gekozen om geen grasmonsters te nemen op een afstand groter dan 2,5 km, aangezien bij de eerste monstername op afstanden groter dan 2,5 km geen waarden boven de lokale achtergrondsconcentraties werden gevonden.

De veeg- en grasmonsters zijn geanalyseerd op zware metalen en andere elementen. De resultaten van de analyse van de grasmonsters is opgenomen in tabel 5, de resultaten van de veegmonsters zijn weergegeven in tabel 6.

Interpretatie

Grasmonsters

Voor de meeste monsters geldt dat de concentraties van elementen die bij de vorige monstername verhoogd waren als gevolg van de vuurwerkramp, bij de bemonstering op 25/5 een duidelijk lagere concentratie laten zien. In het gebied van 1-2,5 km is alleen voor Barium de concentratie in gras nog hoger dan de lokale achtergrondwaarde met als vermoedelijke oorzaak de vuurwerkramp. In het gebied tot 1 km benedenwinds geldt dit voor meer elementen, waaronder Ca, Zn, Sr, Cd en Pb.
Voor geen van de elementen geldt dat de concentraties de veevoedernormen overschrijden.

Veegmonsters

Bij de monstername bleek reeds dat de meeste oppervlakken door de regenval van de voorgaande dagen visueel grotendeels schoon waren. De resultaten van de analyse van de veegmonsters bevestigen dit beeld. De concentraties voor vrijwel alle elementen zijn laag en liggen beneden de waarden die elders zijn gevonden. Er is dus geen sprake meer van contaminatie van oppervlakken.
De depositie zal voor een belangrijk deel zijn weggespoeld met het regenwater en zijn afgevoerd naar het riool, dan wel in de bodem zijn terechtgekomen. De bijdrage hiervan aan de achtergrondsconcentratie van de bodem is gering.

Algemene conclusies

De vuurwerkramp te Enschede heeft geleid tot een duidelijk meetbare depositie van een aantal elementen en zware metalen op oppervlakken en op gras in het gebied benedenwinds van de ramplokatie.
Voor gras geldt, dat de invloed van de ramp merkbaar is tot ca 2.5 km benedenwinds.
Voor de depositiemonsters worden tot op 5 km afstand benedenwinds verhogingen gemeten ten opzichte van metingen elders in het land.
Opvallend is dat de belangrijkste vuurwerkgerelateerde componenten Barium en Strontium een ruimtelijk maximum kennen dat op enkele kilometers afstand van de ramplokatie ligt. Voor de zware metalen Pb en Cd ligt het ruimtelijk maximum op een afstand < 1 km.
Een mogelijke oorzaak is dat Pb en Cd grotendeels niet bij de vuurwerkexplosie zijn vrijgekomen, maar in een later stadium bij de brand in woningen en bedrijven. In dit stadium was de pluimstijging minder groot en heeft de depositie dientengevolge op kortere afstand plaatsgevonden.

Uit de metingen op 25/5 blijkt, dat de regenval in de periode tussen 16/5 en 25/5 de verontreinigde oppervlakken grotendeels heeft schoongespoeld. Voor gras geldt, dat het effect van de regenval ook meetbaar is, maar tot een minder sterke daling heeft geleid.
Toetsing van de gehalten op basis van droge stof aan de normen/advieswaarden voor veevoerder geeft aan dat alleen voor Barium de veevoedernorm van 20 mg/kg d.s. zowel in het gebied tot 1 km als in het gebied tot 2.5 km wordt overschreden.
Hierbij dient echter te worden aangetekend, dat de veevoedernorm betrekking heeft op wateroplosbare bariumverbindingen. Het Barium dat bij de brand is vrijgekomen zal grotendeels bestaan uit onoplosbare bariumverbindingen, die toxicologisch niet relevant zijn.

Toetsing van de mogelijke blootstelling aan de waarden voor de Toelaatbare Dagelijkse Inname (Acceptable Daily Intake of TDI-waarden) voor humane blootstelling geeft aan dat op grond van de op 16 mei gemeten waarden voor geen van de elementen overschrijding van de TDI-waarde te verwachten is. Blijkens het onderzoek op 25 mei zijn de concentraties op gewassen na 16 mei verder gedaald. Overschrijding van de TDI-waarden voor de onderzochte elementen is op grond van deze onderzoeksresultaten onwaarschijnlijk.

Tabel 5 **Resultaten van de elementanalyse van de grasmonsters van 25/5/00**
Gehalten in mg/kg veldvochtig gewicht

Element	Gehalte in gras te Enschede 16/5 0,5 – 1 km (mg/kg)	Gehalte in gras te Enschede 25/5 0,5 – 1 km (mg/kg)	Gehalte in gras te Enschede 16/5 1 – 2,5 km (mg/kg)	Gehalte in gras te Enschede 25/5 1 – 2,5 km (mg/kg)	Lokale achtergrond-gehalte in gras (mg/kg)
Mg (magnesium) *	725	**400**	638	**470**	619
Al (aluminium)	14,1	**14**	15,3	**18**	7,9
K (kalium) *	7619	**ng**	6592	**ng**	5830
Ca (calcium) *	2255	**1514**	1414	**948**	993
Ti (titanium)	0,36	**0,20**	0,39	**0,08**	0,23
V (vanadium)	0,06	**0,04**	0,10	**0,004**	0,06
Cr (chroom) *	0,09	**0,04**	0,09	**0**	0,07
Mn (mangaan) *	55,9	**34**	51,1	**54**	29,9
Fe (ijzer) *	39,1	**44**	36,6	**14**	31,1
Co (kobalt) *	0,03	**0,02**	0,04	**0,02**	0,03
Ni (nikkel)	0,57	**0,67**	0,46	**0,46**	0,27
Cu (koper) *	3,7	**2,4**	2,3	**1,87**	2,8
Zn (zink) *	36,0	**26,7**	17,4	**14,16**	17,0
As (arseen)	<0,05	**<0,05**	<0,05	**<0,05**	<0,05
Se (seleen) *	<0,1	**<0,1**	<0,1	**<0,1**	<0,1
Sr (strontium)	8,3	**5,5**	4,1	**3,3**	3,8
Mo (molybdeen) *	2,04	**1,40**	0,76	**0,73**	0,95
Cd (cadmium)	0,07	**0,07**	0,03	**0,02**	0,01
Sn (tin)	0,18	**ng**	0,13	**ng**	0,11
Ba (barium)	18,6	**13,9**	7,8	**7,7**	4,7
Hg (kwik)	<0,01	**ng**	<0,01	**ng**	<0,01
Pb (lood)	1,17	**0,61**	0,47	**0,18**	0,40

Tabel 6: toetsing van de waarden aan de normen/cq advieswaarden voor veevoerder. Gehalten in mg/kg d.s.

Element	Gehalte in gras te Enschede 16/5 0,5 – 1 km (mg/kg d.s.)	Gehalte in gras te Enschede 25/5 0,5 – 1 km (mg/kg d.s.)	Norm of advieswaarde [1] (mg/kg droge stof)
Mg (magnesium) *	1680,00	1930,00	3.000 [2]
Al (aluminium)	60,00	70,00	1.000 [3]
K (kalium) *	Ng	ng	30.000 [2]
Ca (calcium) *	6250,00	3880,00	20.000 [2]
Ti (titanium)	0,81	0,33	– [4]
V (vanadium)	0,14	0,02	50 [2]
Cr (chroom) *	0,15	0,00	400 [2]
Mn (mangaan) *	130,00	210,00	1.000 [2,5]
Fe (ijzer) *	170,00	60,00	1.000 [2,6]
Co (kobalt) *	0,07	0,08	10 [2]
Ni (nikkel)	2,71	1,85	50 [2]
Cu (koper) *	9,68	7,75	40 [2,7]
Zn (zink) *	109,24	58,90	285 [8]
As (arseen)	0,04	0,02	2,3 [8]
Se (seleen) *	0,20	0,06	2 [2]
Sr (strontium)	22,37	13,37	-
Mo (molybdeen) *	6,11	2,96	5 - 10 [2,9]
Cd (cadmium)	0,26	0,09	0,57 [8]
Sn (tin)	ng	ng	5 - 150 [2,10]
Ba (barium)	57,57	31,77	20 [2,11]
Hg (kwik)	ng	ng	0,1 [8]
Pb (lood)	2,46	0,73	5,7 [8]

* Essentieel element.

1) Voor sommige elementen betreft dit een veevoedernorm c.q. advieswaarde (ref. 1), voor andere een maximale tolerantiewaarde (National Research Council, 1980).

2) Maximale tolerantiewaarde (National Research Council, 1980).

3) Voor varkens, paarden en pluimvee 200 mg/kg ds.

4) Er zijn geen aanwijzingen voor toxische effecten na orale toediening van Ti.

5) Voor varkens 300 mg/kg ds.

6) Voor schapen 500 mg/kg ds.

7) Voor schapen 17 mg/kg ds.

8) Veevoedernorm c.q. advieswaarde (Veterinaire Inspectie, 1997).

9) Voor varkens 1.000 mg/kg ds.

10) 150 mg/kg ds indien voldoende Fe en Cu in het voer aanwezig is.

11) Maximaal gehalte Ba in veevoeders is 20 mg/kg, met de kanttekening dat dit uitsluitend geldt voor water-oplosbare Ba-zouten: onoplosbaar Ba-zouten zijn niet biologisch beschikbaar, derhalve hebben ook hoge gehalten geen enkele gezondheidskundige relevantie. Het actueel gemeten Ba-gehalte mag, als gevolg van het feit dat het afkomstig is van brand, geacht worden grotendeels te bestaan uit onoplosbare vormen van Ba.

Tabel 7 Depositie aan elementen in veegstof, berekend op basis van de elementanalyses van de veegmonsters

Element	Depositie < 300 m (mg/m^2)	Depositie 300 m – 1 km (mg/m^2)	Depositie 1 km – 5 km (mg/m^2)	Depositie elders (gem) [1] (mg/m^2)	Depositie elders (max) [1] (mg/m^2)
Mg (magnesium)	0.00	0.01	0.00	0,8	2,6
Al (aluminium)	0.20	0.07	0.150	2,3	7,0
K (kalium)	ng	Ng	ng	1,4	3,2
Ca (calcium)	1.43	0.06	0.00	5,8	24,8
Ti (titanium)	0.012	0.004	0.006	0,07	0,21
V (vanadium)	0.00	0.006	0.00	0,05	0,13
Cr (chroom)	0.00	0.00	0.00	0,01	0,02
Fe (ijzer)	0.15	0.03	0.15	2,7	11,5
Mn (mangaan)	0.00	0.00	0.00	0,14	0,45
Ni (nikkel)	0.003	0.002	0.001	0,04	0,09
Cu (koper)	0.014	0.004	0.003	0,17	0,51
Zn (zink)	0.075	0.04	0.023	0,7	1,6
Sr (strontium)	0.002	0.00	0.00	0,04	0,17
Cd (cadmium)	0.00	0.00	0.00	0,001	0,002
Ba (barium)	0.013	0.008	0.003	0,17	0,68
Pb (lood)	0.022	0.013	0.015	0,27	1,12

2) Gegevens uit Foltescu *et al.*, 1994; Fang *et al.*, 1997; Caffrey *et al.*, 1998; Paode *et al.*, 1998; Sufuoglu *et al.*, 1998; Zufall *et al.*, 1998; Mennen *et al.*, 2000.

Referenties

Veterinaire Inspectie (1997) Veterinaire Milieuhygienewijzer 1997, Veterinaire Hoofdinspectie van de Volksgezondheid, Rijswijk.

National Research Council (1980) Mineral tolerance of domestic animals. National Research Council, Committee on Animal Nutrition. National Academy of Sciences, Washington DC, USA.

LVGGD (1996) Handboek Buitenmilieu (1996). Red. Van Bruggen M., Coenen T. LVGGD, Utrecht.

Bris F.-J., Garnaud S., Apperry N., Gonzalez A., Mouchel J.-M., Chebbo G. en Thévenot D.R. (1999) A street deposit sampling method for metal and hydrocarbon contamination assessment. *Sci. Total Environ.*, **235**, 211-220.

Caffrey P.F., Ondov J.M., Zufall M.J. en Davidson C.I. (1998) Determination of size-dependent dry particle deposition velocities with multiple intrinsic elemental tracers. *Environ. Sci. Technol.*, **32**, 1615-1622.

Fang G.C., Chang C.N. en Chang S.Y. (1997) Dry deposition of metal elements on surrogate surfaces in the ambient air of central Taiwan. *Toxicol. Environ. Chem.*, **62**, 111-123.

Foltescu V.L., Isakson J., Selin E. en Stikans M. (1994) Measured fluxes of sulphur, chlorine and some anthropogenic metals to the Swedish West coast. *Atmos. Environ.* **28**, 2639-2649.

Mennen M.G., Fortezza F., Knol-de Vos T., Hellemond J. van, Beek A.C.W. van de, Breugem P.M. en Beld W. van den (2000) Verslag van de monsternemingen en analyses van luchtstof en gedeponeerd stof bij een woning in Zoeterwoude. Briefrapport 154/00 IEM. RIVM, Bilthoven.

Noll K.E., Yuen P.F. en Fang K.Y.P. (1990) Atmospheric coarse particulate concentrations and dry deposition fluxes for ten metals in two urban environments. *Atmos. Environ.*, **24A**, 903-908.

Paode R.D., Sofuoglu S.C., Sivadechthep J., Noll K.E., Holsen T.M. en Keller G.J. (1998) Dry deposition fluxes and mass size distributions of Ph, Cu, and Zn measured in southern Lake Michigan during AEOLOS. *Environ. Sci. Technol.*, **32**, 1629-1635.

Sofuoglu S.C., Paode R.D., Sivadechathep J., Noll K.E., Holsen Th.M. en Keeler G.J. (1998) Dry deposition fluxes and atmospheric size distributions of mass, Al, and Mg measured in southern Lake Michigan during AEOLOS. *Aerosol Sci. Technol.*, **29**, 281-293.

Zufall M.J., Davidson C.I., Caffrey P.F. en Ondov J.M. (1998) Airborne concentrations and dry deposition fluxes and particulate species to surrogate surfaces deployed in Southern Lake Michigan. *Environ. Sci. Technol.*, **32**, 1623-1628.

enschede



5.1.2e on 15-06-2000 15:10:33

donne Enschede

To: 5.1.2e /RIVM/NL@RIVM
cc:
Subject: opgave kosten RIVM-inzet ramp Enschede

misschien voor je archief?

---------- Forwarded by 5.1.2e /RIVM/NL on 15-06-2000 15:10 ----------



5.1.2e on 15-06-2000 15:10:13

To: 5.1.2e @minvws.nl
cc: 5.1.2e /RIVM/NL@RIVM, 5.1.2e @minvws.nl
Subject: opgave kosten RIVM-inzet ramp Enschede

Geachte 5.1.2e
in antwoord op het verzoek van 5.1.2e (mail 14/6/00) om een opgave van de kosten RIVM-inzet voor ramp Enschede doe ik u hiertoe een notitie met de gevraagde gegevens toekomen.
Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met
- 5.1.2e
-

Met vriendelijke groet,



enschede15062000a.do

Versie 0.3 15-06-00

Kosten RIVM-inzet ten behoeve van vuurwerkramp Enschede

0. Inleiding

Met deze notitie geeft het RIVM een raming af van de kosten verband houdend met de inzet vanuit het RIVM van menskracht en middelen ten behoeve van de ramp Enschede. Dit overzicht omvat de volgende onderdelen:

1. tot nu toe gemaakte kosten
2. nog te maken kosten vanwege lopende werkzaamheden
3. consequenties voor en effecten op de met de opdrachtgevers VWS en VROM overeengekomen meerjarenactiviteitenprogramma's (MAP's)
4. optimalisatie van de RIVM-inzetbaarheid bij rampen, waaronder uitvoering projectvoorstel epidemiologisch onderzoek bij rampen.

De onder 1 en 2 opgenomen kosten zijn onvermijdbare kosten op grond van het feit dat ze of reeds gemaakt zijn danwel nog zullen worden gemaakt vanwege aangegane verplichtingen voor door het Ministerie van VWS aan het RIVM opgedragen werkzaamheden.
Wat de consequenties voor het MAP betreft, zal nog overleg met de opdrachtgevers moeten plaatsvinden.

1. Tot nu toe gemaakte kosten

De capaciteitsinzet vanuit diverse RIVM-laboratoria, inclusief de inhuur van uitzendkrachten voor vragenlijsten en inclusief overwerkuren, beslaat tot nu toe 5 fte, ofwel f 1,05 mln.
De materiële kosten voor extra aangeschafte apparatuur bedragen tot nu toe f 0,17 mln.

De kosten van de verwerking van 4500 urine- en bloedmonsters uit het lichamelijk gezondheidsonderzoek onder de getroffen bewoners belopen, bij een tarief van f 200,-- per monster, f 1,8 mln.

Totaal van de tot nu toe gemaakte kosten: f 3,02 mln.

2. Nog te maken kosten

Momenteel zijn nog diverse werkzaamheden in uitvoering. Dit betreft onder meer de verwerking van de vragenlijsten uit het gezondheidsonderzoek onder de bewoners en hulpverleners en de RIVM-bijdrage in het non-respons onderzoek van de GGD Twente.
De hiermee gemoeide capaciteitsinzet zal 5 fte, ofwel f 1,05 mln., bedragen.
De hieraan verbonden materiële kosten voor de inzet van een autosampler (incl. verbruiksmaterialen) en voor de data-entry van de vragenlijsten belopen f 0,2 mln.

Verder worden de RIVM-deskundigen 5.1.2e en 5.1.2e ingezet als adviseur van de door het Ministerie van VWS aangestelde coördinator 5.1.2e. Dit betreft een geraamde capaciteitsinzet van 0,4 fte in 2000, ofwel f 0,135 mln.

Ook is het RIVM ingeschakeld voor de opzet van de gezondheidsmonitoring bestaande registraties (apotheek, SIG). De kosten van de capaciteitsinzet van 2 fte bedragen f 0,5 mln., terwijl met hierbij noodzakelijke uitbestedingen ca. f 1 mln. gemoeid zal zijn.

In het onderzoek wordt gebruik gemaakt van door derden ontworpen middelen waarvan nog niet bekend is of voor dit gebruik kosten in rekening worden gebracht. Dit betreft m.n. het gebruik van onderzoeksprotocollen die ten behoeve van het medisch onderzoek vliegramp Bijlmermeer zijn ontwikkeld.

Totaal nog te maken kosten voor lopende activiteiten: f 2,9 mln.

3. Consequenties MAP's

De consequenties voor de met de opdrachtgevers afgesproken MAP's 2000 zijn op dit moment nog niet te overzien. In bovengenoemde kosten zijn ook begrepen de kosten van de thans ingezette reguliere personele capaciteit van het RIVM. Deze capaciteit stond ingepland voor andere werkzaamheden. De out-of-pocket-kosten voor het RIVM zullen lager zijn dan de hierboven genoemde kosten ingeval de afspraken met de opdrachtgevers omtrent de te realiseren productie volgens de MAP's in de tijd worden verschoven. In dat geval hoeft nl. geen vervangende capaciteit te worden aangetrokken en geleverd.

4. Optimalisatie RIVM-inzetbaarheid bij rampen

De historie leert dat bij rampen ad-hoc inzet vanuit het RIVM nodig is om de zich voordoende problematiek te ondersteunen. Dit gaat ten koste van de reguliere, met opdrachtgevers overeengekomen, werkzaamheden. In 1999 is geopperd om, als voorbereiding op rampen waarbij epidemiologisch onderzoek gewenst is, een structurele voorziening te creeëren. Dit mede om uitvoering te geven aan aanbeveling 18 van de Parlementaire enquetecommissie Bijlmerramp, waarin wordt aanbevolen bij (grote) rampen een epidemiologisch onderzoek uit te voeren. In de MAP-planning 2000 is een dergelijke voorziening in een minimale variant toegekend (0,4 fte). Echter is recent gebleken dat deze oplossing niet toereikend is. Uit voorgaande is duidelijk dat op zeer korte termijn invulling moet worden gegeven aan de structurele oplossing van de gesignaleerde problematiek, waaronder de uitvoering van het projectvoorstel epidemiologisch onderzoek bij rampen. De kosten voor de uitvoering van dit projectvoorstel bedragen f 1,0 mln. per jaar.

RIVM/SBD
file: enschede15062000a

5.1.2e
21-06-2000 10:57

To: 5.1.2e /RIVM/NL@RIVM
cc:
Subject: kosten Enschede v.1.3

komtie



enschede15062000e.do

gr. 5.1.2e

Versie 1.3 21-06-00

Kosten RIVM-inzet ten behoeve van vuurwerkramp Enschede; onderdeel Milieu

0. Inleiding

Met deze notitie geeft het RIVM een raming af van de kosten verband houdend met de inzet vanuit het RIVM van menskracht en middelen ten behoeve van de ramp Enschede. Dit overzicht omvat de volgende onderdelen:

1. tot nu toe gemaakte kosten
2. nog te maken kosten vanwege lopende werkzaamheden
3. consequenties voor en effecten op de met de opdrachtgevers VWS en VROM overeengekomen meerjarenactiviteitenprogramma's (MAP's)
4. optimalisatie van de RIVM-inzetbaarheid bij rampen

De onder 1 en 2 opgenomen kosten zijn onvermijdbare kosten op grond van het feit dat ze of reeds gemaakt zijn danwel nog zullen worden gemaakt vanwege aangegane verplichtingen voor door het Ministerie van VWS aan het RIVM opgedragen werkzaamheden.
Wat de consequenties voor het MAP betreft, zal nog overleg met de opdrachtgevers moeten plaatsvinden.

1. Tot nu toe gemaakte kosten

Boven de in de MAP's 2000 opgenomen capaciteitsplanning voor de inzet bij calamiteiten is sprake van een geleverde inzet van 2 fte en van enige extra materiële kosten, tesamen f 0,4 mln.

2. Nog te maken kosten

Momenteel zijn nog werkzaamheden in uitvoering.
Met name wordt genoemd de inzet van RIVM-medewerker 5.1.2e die gedurende 1 dag per week, beschikbaar is voor de Onderzoekscommissie. Naar verwachting zal deze inzet nog tot het einde van dit jaar nodig zijn. De commissie houdt rekening met een benodigde inzet van 2 dagen/week in een later stadium.

3. Consequenties MAP's

De consequenties voor de met de opdrachtgevers afgesproken MAP's 2000 zijn op dit moment nog niet te overzien. De out-of-pocket-kosten voor het RIVM zullen lager zijn dan de te calculeren kosten ingeval de afspraken met de opdrachtgevers omtrent de te realiseren productie volgens de MAP's in de tijd worden verschoven. In dat geval hoeft nl. geen vervangende capaciteit te worden aangetrokken en geleverd.

4. Optimalisatie RIVM-inzetbaarheid bij rampen

Ter optimalisatie van de RIVM-inzetbaarheid bij rampen is in goed overleg tussen RIVM en DGM/HIMH een voorstel tot stand gekomen terzake van de inrichting en exploitatie van een tweede meetwagen bij de Milieu Ongevallen Dienst (MOD) van het RIVM. Hiermee is een eenmalig bedrag van f 1,4 mln. gemoeid, terwijl de structurele kosten f 0,9 mln. bedragen.

RIVM/SBD
file:enschede15062000e

Compact overzicht van de activiteiten die nodig zijn om de gezondheidstoestand en het welbevinden van betrokkenen van de Enschederamp in de komende vijf à zes jaren te kunnen volgen.

- Opnieuw onderzoek d.m.v. vragenlijsten om de gezondheidsbeleving te monitoren;
- Samenstellen controlegroepen van autochtone en allochtone delen van de Enschedese bevolking;
- Verzamelen aanvullende gegevens onder huisartsen en apothekers naar gezondheidsklachten en medicijngebruik in relatie tot klachten en gebruik vóór de ramp;
- Eventueel herhaald onderzoek in bloed en urine naar mogelijk andere stoffen en elementen dan in het eerste onderzoek;
- Langdurige opslag van bloed- en urinemonsters;
- Invoer zeer groot aantal data in reken- en analysesystemen en modellen;
- Statistische verwerking van reeds ingevoerde en nog in te voeren gegevens;
- Diverse (tussen)rapportages aan betrokkenen.

Voor de totale duur van het onderzoek, lopend van 1-1-2001 tot en met afronding na 5 à 6 jaar wordt in totaal f 7,5 miljoen gerekend.

Berekening extra capaciteit benodigd voor de uitvoering van het huidige takenpakket en de aanvullende wensen.

1. Inleiding

Op verzoek van de Hoofdinspectie Milieuhygiëne is in het navolgende een opgave gedaan van de extra capaciteit die nodig is om de huidige taken en de op dit moment reeds geformuleerde aanvullende wensen van de Inspectie Milieuhygiëne te realiseren.
Bij het vaststellen van de extra capaciteit is een onderverdeling aangehouden over drie onderwerpen. In de eerste plaats betreft dit de tekorten binnen de huidige projecten. Reeds enkele jaren stijgt de vraag naar RIVM-capaciteit vanuit de Inspectieprojecten. In voorgaande jaren is dit opgelost door het optimaal benutten van de RIVM-capaciteit ofwel door "lenen" van tijd bij beleidsdirecties.
De stijgende trend in de vraag heeft zich echter dit jaar zo sterk voortgezet dat inmiddels substantiële tekorten zijn ontstaan. Deze worden in tabel 1 weergegeven.

In de tweede plaats is reeds eerder op verzoek van VROM/Crisismanagement een opgave gedaan van de capaciteit en materiële voorzieningen die nodig zijn voor het inrichten en beheren van een tweede meetwagen voor de Milieuongevallendienst. De capcitaire consequenties van dit voorstel zijn volledigheidshalve eveneens opgenomen in deze notitie.

Naast de reeds bestaande vraag naar capaciteit ontwikkelt zich bij de IMH een nieuwe vraag, met name als gevolg van het toegenomen politieke belang van de handhaving en de koerswijziging van de IMH om meer zichtbaar te inspecteren en daarbij de grenzen van haar mogelijkheden te verkennen. Deze nieuwe lijn leidt tot meer en andersoortige handhavingsacties waarbij ook meer dan voorheen metingen uitgevoerd worden. Andere ontwikkelingen zijn het zichtbaar maken van de resultaten van de activiteiten in de zin van winst voor gezondheid en milieu. Tenslotte is van groot belang de Integratie van de VROM Inspecties tot de Inspectie IVI waardoor ook meer de nadruk gelegd gaat worden op Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvestings-problemen in relatie tot het milieubeleid. In dit kader zijn door de Inspectie een aantal aanvullende wensen geformuleerd voor in veel gevallen structurele ondersteuning vanuit het RIVM.

Een en ander kan mogelijk leiden tot een herdefinitie van het ondersteunende onderzoek ten behoeve van de nieuw te vormen Inspectie IVI, mogelijk zelfs tot een MAP IVI. Hierin zou dan tenminste de Ondersteuning Inspectie Stoffen, Straling en Externe Veiligheid, de ondersteuning van Crisismanagement alsmede het Inspectiedeel van het Drinkwateronderzoek een plaats moeten vinden. Een punt van discussie is dan of ook de Emissieregistratie in dit MAP IVI dient te worden geplaatst.
De huidige notitie kan worden gezien als een eerste stap op weg naar een dergelijk MAP IVI.

1.2 Eerste schatting benodigde extra capaciteit

De totale extra capaciteit die nodig is voor de drie genoemde onderdelen bedraagt 24.2 fte
Deze berekening is opgebouwd uit 7.4 fte voor opvullen bestaande tekorten, 12.5 fte voor uitvoering van de aanvullende wensen en 4.3 fte voor inrichting, beheer en inzet van een tweede meetwagen.
Bij deze schatting is nog niet inbegrepen de extra capaciteit die nodig is voor de vernieuwing van de Emissieregistratie (1 fte) en de aanvulling van het huidige capaciteitstekort (0.6 fte).

Een nadere onderbouwing van de genoemde capaciteitsberekening wordt in het navolgende gegeven.

2.1 Huidige tekorten

In tabel 1 is een overzicht gegeven van de huidige capaciteitsinzet ten behoeve van de verschillende inspectieprojecten binnen het cluster Toezicht en Handhaving.
Het huidige tekort op jaarbasis bedraagt 7.4 fte excl. ER en 8.0 fte incl ER.

Tabel 1

Project Proj.nr naam project	Geclaimd (2000) Mu (fte)	Besteed % eerste 6 mnd	Tekort (fte, op jaarbasis)[1]
609021 ad hoc ondersteuning Inspectie stoffen	14180 (10.4)	122	2.3
609022 ondersteuning CM	3480 (2.6)	188	2.3
610051 adhoc ondersteuning straling	1440 (1.1)	49	-
610057 ongevalsorganisatie straling	6200 (4.5)	121	1.0 + 1 ivm nog te leveren extra inzet ten behoeve van upgrade IDC
610139 NMR	4800 (3.5)	109	0.3
610330 site monitoring straling	4800 (3.5)	114	0.5[2]
610350 ondersteuning Insp EV	800 (0.6)	89	-
Totaal huidig tekort	**35700 (26.3)**		**7.4**
Drinkwaterprojecten[3]	*p.m.*		
888885 beheer Emissiereg[4]	*8012 (5.9)*	*110*	*0.6*

[1] Tekort berekend aan de hand van de tekorten over de eerste zes maanden. Beeld kan in de loop van het jaar nog veranderen.
[2] Tekorten in voorgaande jaren veel groter
[3] Drinkwaterprojecten worden gezamenlijk opgedragen door beleidsdirectie en Inspectie. Maken geen onderdeel uit van het cluster Toezicht en Handhaving.
[4] Emissieregistratie maakt op dit moment geen onderdeel uit van cluster Toezicht en Handhaving.

2.2 tweede meetwagen

De personele consequenties van het inrichten, beheren en inzetten van een tweede meetwagen zijn weergegeven in tabel 2. Een onderbouwing is gegeven in de notitie inzake de tweede meetwagen, die in een eerder stadium op verzoek van IMH/CM is opgesteld. Bij de functie van gegevensverwerker/rapporteur is van belang te melden dat deze functie ook van belang is in het kader van de deelname van het RIVM aan en de verdere vormgeving van het BOT-MI.
Samen met de twee fte die onder 2.3 worden aangevraagd voor ondersteuning van quick-scans vormen de twee gegevensverwerkers/rapporteurs één groep van 4 mensen die in roosterdienst een nieuwe, maar essentieel gebleken functie in de Milieuongevallendienst kunnen vervullen: het bij calamiteiten snel en deskundig verwerken van grote hoeveelheden gegevens tot bruikbare rapporten en adviezen.

Tabel 2. Capaciteit geclaimd in notitie "tweede meetwagen"

Extra meetwagen Milieuongevallendienst	Beheer, methodeontwikkeling, extra inzet	2.3 fte
Opname extra groep gegevensverwerker/rapporteur in Milieuongevallendienst en ten behoeve van BOT-MI ondersteuning	Verwerken rapporteren en communiceren gegevens bij calamiteitafhandeling	2 fte
Totaal tweede meetwagen		**4.3 fte**

2.3 Capaciteit nodig voor realisatie aanvullende wensen van de IMH.
De aanvullende wensen van de IMH betreffen ondermeer ondersteuning bij een aantal projecten die dit jaar reeds in gang zijn gezet of waarvoor in 2000 een pilot wordt uitgevoerd maar die komend jaar regulier gaan plaats vinden. Daarnaast betreft het nieuwe handhavingsactiviteiten, alsmede de verdere uitbouw van de ondersteuning van het BOT-MI. Vanuit de IMH wordt een bijdrage van het RIVM hierbij op hoge prijs gesteld.

Tabel 3 capaciteit benodigd voor extra wensen

Onderwerp	Activiteiten	
Ondersteuning quick scans zoals de chemische wasserijen, asbestsloop, recreatieterreinen. Ontwikkeling systematiek prioritering quick scans	5 quick-scans per jaar: (expertise + analytische ondersteuning)[5]	2 fte
Ondersteuning ketenonderzoeken met betrekking tot ondermeer het besluit verwijdering batterijen en ministeriële regeling verpakking en verpakkingsafval	2 keten-onderzoeken per jaar: (expertise + analytische ondersteuning)[6]	1 fte
ondersteuning handhavingsteam MIOT met metingen, strategieontwikkeling, netwerkinfo	Ondersteuning (expertise/analytische faciliteiten) bij handhavingsakties[7]	1 fte
ontwikkeling regionale profielen milieu en gezondheid tbv optreden van de regionale inspecties	Uitgaande van 1 regionaal profiel per jaar[8]	1 fte
beoordeling ecologische aspecten beleidsmaatregelen	één á twee onderzoeken per jaar	0.5 fte
ondersteuning bij toetsing van stad en milieuprojecten	twee toetsingen per jaar	0.5 fte
onderzoek naar en monitoring van effectiviteit/milieurendement handhaving	Evaluatie 3 beleidsinstrumenten per jaar	1.5 fte
nieuwe handhavingstaken voortvloeiend uit nieuwe Euratom richtlijn	Nader te bepalen	1 fte
nieuwe handhavingstaken voortvloeiend uit Europese drinkwater richtlijn	Ondersteuning bij nieuwe taken IMH bij het toezicht op de drinkwaterproduktie	1 fte
uitbouw ondersteuning Inspectie en CM Externe veiligheid	opname Externe Veiligheid in Milieuongevallendienst en BOT-MI branchegewijs onderzoek EV-aspecten bij risicobedrijven	2 fte
Ad-hoc ondersteuning bij de handhaving van de GGO wet- en regelgeving. Biologische aspecten NBC-oorlogsvoering en terrorisme. Respons bij calamiteiten met biologische agentia	Ondersteuning (expertise/analytische faciliteiten) bij handhavingsakties	1 fte
TOTAAL EXTRA WENSEN		**12.5 fte**

[5] Onderbouwing vanuit prioritering in werkplan IMH. Berekening capaciteit bij één quick scan, zie bijlage

[6] Onderbouwing vanuit prioritering in werkplan IMH. Momenteel lopende: verpakkingbesluit, batterijenbesluit, PCB-besluit

[7] Onderbouwing vanuit nog te schrijven nota door hoofd MIOT.

[8] Onderbouwing Geert van Grootveld/Cor van den Bogaard

Vernieuwing Emissieregistratie	Inhalen structurele achterstanden Nieuwe indicatoren op duurzame ontwikkeling definiëren en operationaliseren	*1 fte*

rivm
onderzoek in dienst van mens en milieu

RIJKSINSTITUUT VOOR VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

Datum: 23 augustus 2000 Nr:

Wilt U het aangehechte stuk behandelen zoals hieronder is aangegeven:

- ☐ Ter inzage en retour
- ☒ Te uwer informatie om te behouden
- ☐ Gaarne uw advies, c.q. commentaar
- ☐ Wilt u hiervoor zorgdragen
- ☐ Beantwoorden, gaarne kopie
- ☐ Uw telefonische reactie
- ☐ Geen aantekeningen op de stukken
- ☐ Bespreken met:
- ☐ Met verzoek om uitreiking aan belanghebbende
- ☐ Lezen en doorzenden aan:

		PB:	Paraaf:	Datum:
1				
2				
3				
4				
5				
6				

Aan: 5.1.2e

Van:

Opmerkingen:

Kosten inzet RIVM Vuurwerkramp Enschede

Met vereende kracht hebben we op 15 juni een opgave aan VWS verstrekt van de gemaakte en nog te maken kosten, vgz-deel.

Bijgaand een kopie van de brief van VWS aan de coördinerend minister van BZK waaruit blijkt dat VWS onze opgave volledig meegenomen heeft.

Om misverstanden te voorkomen: de bijlagen bij de brief ontbreken!

DIN 13:53 FAX 070 3405179 FEZ
070 3405179 002

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

R.I.V.M.
Lab./Unit/
Bijz. Afd./Dienst
Datum
22 AUG 2000
Nr.
Dossier 4/36/00
C.C.

de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
dhr. mr. K.G. de Vries
Postbus 20011
2500 EA 's-Gravenhage

Ons kenmerk	Inlichtingen bij	Doorkiesnummer	Den Haag
FEZ-U-2081500			19 JUNI 2000
Onderwerp		Bijlage(n)	Uw brief
Financiële gevolgen vuurwerkramp		3	ES2000/73488

In uw brief van 7 juni jongstleden, gericht aan alle ministers, heeft u verzocht om te inventariseren welke financiële gevolgen de vuurwerkramp in Enschede op het terrein van mijn ministerie heeft. U vraagt in uw brief om een indicatieve kostenstaat.
Het overzicht, met toelichting, dat ik u hierbij doe toekomen is inderdaad nog een voorlopig overzicht, met veelal nog slechts eerste indicatieve bedragen en onderbouwingen. In veel gevallen is het overleg over de exacte omvang van de activiteiten en de daarmee gemoeide kosten nog in volle gang. Deze eerste inventarisatie is zo volledig mogelijk. Niet opgenomen zijn de kosten van het kerndepartement zelf, zoals personele kosten en reis- en verblijfskosten van VWS medewerkers.
Ten aanzien van de kosten van de psychosociale nazorg zal ik aan de betrokken instanties mededelen dat ik van mening ben dat er zo snel mogelijk met de opzet dient te worden aangevangen en dat ik eind volgend jaar wil bezien of de zorg doelmatig is opgezet en of budgettaire aanpassing nodig is. De onderbouwing van dit plan dient te worden beschouwd als een eerste inschatting vanuit de betrokken zorginstanties. De gemeente Enschede zal de voorstellen nogmaals beoordelen en vervolgens aan het Rijk voorleggen ter accordering.

Postbus 20350
2500 EJ DEN HAAG
Telefoon (070) 340 79 11
Fax (070) 340 78 34

Bezoekadres:
Parnassusplein 5
2511 VX DEN HAAG

Correspondentie uitsluitend richten aan het postadres met vermelding van de datum en het kenmerk van deze brief.

Internetadres:
www.minvws.nl

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Blad
2
Kenmerk
FEZ-U-2081500

Kostenstaat:

Omschrijving	Totaal Bedrag in mln.	Bedrag per jaar in mln.	Al voorzien	Elders declarabel	Niet voorzien /declarabel	Opmerkingen:
Informatie advies centrum	16	3,5	0	0	16	Voor toelichting zie bijlage
Gezondheids onderzoek	pm	Pm				
RIVM	6,11	6,11				
Psychosoc. Nazorg	105	21	0	0	105	Voor toelichting zie bijlage
Ambulances	Pm	Inc	Nee	Waar schijnlijk		
Ziekenhuizen	Pm	Inc	Nee	Waar schijnlijk		
Huisartsen	Pm	Inc	nee	Waar Schijnlijk		
Evaluatie onderzoek medisch onderzoek	0,25	0,25	0	0	0	
Zomeropvang jeugd	0,37	0,37				Voor toelichting zie bijlage

Ik ga er van uit u met de in deze brief verstrekte informatie voor dit moment voldoende op de hoogte te hebben gesteld van de stand van zaken. Tevens heb ik een afschrift doen toekomen aan de voorzitter van de het interdepartementale overleg inzake de financiële afwikkeling van de vuurwerkramp.

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

5.1.2e

dr. E. Borst-Eilers

rivm
onderzoek in dienst
van mens en milieu
RIJKSINSTITUUT VOOR VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

Memo

Aan : Directie RIVM
Van : 5.1.2e
Email :
Datum : 24 augustus 2000
Onderwerp : Enschede
Telefoonnr. :
Faxnr. :

5.1.2e

Vanaf het eerste begin van de vuurwerkramp Enschede is het RIVM daarbij betrokken geweest. In eerste instantie door de inzet van onze meetwagen die op het moment van de ramp bezig was met metingen in Drachten en direct naar Enschede is vertrokken. Monsters werden genomen en door LAC en LOC geanalyseerd. In de dagen na de ramp werd dit gecontinueerd. Door de Minister VWS werd besloten een onderzoek naar de gezondheid van betrokkenen bij de ramp te laten uitvoeren en bovendien zegde de minister toe dat een centrum zou worden geopend dat gedurende de komende 5 à 6 jaar geopend zal blijven om de hulpverleners en bewoners bij te staan indien men (gezondheids)klachten zou hebben.
Door de minister werd een coördinator voor het onderzoek aangesteld, 5.1.2e 5.1.2e , die direct toegang had tot de minister. Aan 5.1.2e werden drie adviseurs toegevoegd, 5.1.2e en 5.1.2e 5.1.2e
Door de RIVM-medewerkers zijn grote inspanningen gepleegd om het onderzoek op te zetten en uit te voeren. Naar DGM werd gerapporteerd over de milieumetingen, aan VWS over het gezondheidskundig deel.

Wat de financiering betreft wordt een verdeling gemaakt in kosten DGM en kosten VWS

Kosten VWS
De kosten die door VWS (moeten) worden vergoed worden opgesplitst in een aantal delen:

6.11
1. De kosten vanaf 13 mei 2000 tot en met de eerste rapportage in juli 2000;
2. De (nog te maken) kosten van augustus tot ultimo 2000;
3. De nog te maken kosten in 2001 tot en met einde onderzoek in 2006; — 7.5 mf

?
4. De kosten die moeten worden gemaakt om niet gerealiseerde mijlpalen alsnog te leveren;
5. De kosten die worden gemaakt om het project epidemiologie bij rampen uit te voeren.

Voor de kosten genoemd onder 1 en 2 is een bedrag van 6,11 miljoen opgevoerd, voor elk der onderdelen ongeveer 3 miljoen (zie brief VWS d.d. 19 juni 2000).
Voor onderdeel 3 is een bedrag opgevoerd van 7,5 miljoen (zie bijlage).
Voor de onderdelen 4 en 5 worden nu de berekeningen gemaakt.

Met 5.1.2e (VWS) is afgesproken dat de onderliggende stukken voor de punten 1 t/m 5 op 15 september beschikbaar zijn ten behoeve van het overleg tussen 5.1.2e en 5.1.2e d.d. 22 september a.s. De briefing aan 5.1.2e verloopt via 5.1.2e die aan 5.1.2e via 5.1.2e

Kosten DGM

Vrij snel na de ramp is aan DGM doorgegeven welke kosten verwacht werden in verband met onze ondersteuning (zie bijlage).
Door minister Pronk is toegezegd in het bewindsliedenoverleg dat de tweede meetwagen er komt.
In verband met de verzelfstandiging van de Inspectie is voor de ondersteuning van het RIVM extra menskracht gevraagd van in totaal 24,2 fte (inclusief meetwagen) (zie bijlage).
Deze aanvraag is bij stafbureau DGM neergelegd. Hedenmiddag wordt dit besproken in het diensthoofdenoverleg Inspectie. Indien dit college accoord gaat wordt de aanvraag formeel bij het stafbureau ingediend.

rivm
onderzoek in dienst
van mens en milieu
RIJKSINSTITUUT VOOR VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

Ministerie van VROM
T.a.v. 5.1.2e
Postbus 30945, ipc 680
2500 GX DEN HAAG

Bilthoven, 22 juni 2000

Ons kenmerk : 210/00 DIR CvH/nw
Onderwerp : Kostenraming RIVM-inzet vuurwerkramp Enschede
Telefoonnr. : 030-2743100

Geachte 5.1.2e

Bij deze ontvangt u, namens 5.1.2e op uw verzoek de kostenraming van de RIVM-inzet ten behoeve van de vuurwerkramp in Enschede.

Ik vertrouw u hiermee van dienst te zijn.

Hoogachtend,

5.1.2e

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9. Postbus 1. 3720 BA BILTHOVEN. Telefoon: (030) 274 91 11. Telex: 47215 rivm nl. Telefax (030) 274 29 71
Bereikbaar zowel vanaf C.S. Utrecht als Station Bilthoven met bus 57

Versie 1.3 21-06-00

Kosten RIVM-inzet ten behoeve van vuurwerkramp Enschede; onderdeel Milieu

0. Inleiding

Met deze notitie geeft het RIVM een raming af van de kosten verband houdend met de inzet vanuit het RIVM van menskracht en middelen ten behoeve van de ramp Enschede. Dit overzicht omvat de volgende onderdelen:

1. tot nu toe gemaakte kosten
2. nog te maken kosten vanwege lopende werkzaamheden
3. consequenties voor en effecten op de met de opdrachtgevers VWS en VROM overeengekomen meerjarenactiviteitenprogramma's (MAP's)
4. optimalisatie van de RIVM-inzetbaarheid bij rampen

De onder 1 en 2 opgenomen kosten zijn onvermijdbare kosten op grond van het feit dat ze of reeds gemaakt zijn danwel nog zullen worden gemaakt vanwege aangegane verplichtingen voor door het Ministerie van VWS aan het RIVM opgedragen werkzaamheden.
Wat de consequenties voor het MAP betreft, zal nog overleg met de opdrachtgevers moeten plaatsvinden.

1. Tot nu toe gemaakte kosten

Boven de in de MAP's 2000 opgenomen capaciteitsplanning voor de inzet bij calamiteiten is sprake van een geleverde inzet van 2 fte en van enige extra materiële kosten, tesamen f 0,4 mln.

2. Nog te maken kosten

Momenteel zijn nog werkzaamheden in uitvoering.
Met name wordt genoemd de inzet van RIVM-medewerker 5.1.2e die gedurende 1 dag per week, beschikbaar is voor de Onderzoekscommissie. Naar verwachting zal deze inzet nog tot het einde van dit jaar nodig zijn. De commissie houdt rekening met een benodigde inzet van 2 dagen/week in een later stadium.

3. Consequenties MAP's

De consequenties voor de met de opdrachtgevers afgesproken MAP's 2000 zijn op dit moment nog niet te overzien. De out-of-pocket-kosten voor het RIVM zullen lager zijn dan de te calculeren kosten ingeval de afspraken met de opdrachtgevers omtrent de te realiseren productie volgens de MAP's in de tijd worden verschoven. In dat geval hoeft nl. geen vervangende capaciteit te worden aangetrokken en geleverd.

4. Optimalisatie RIVM-inzetbaarheid bij rampen

Ter optimalisatie van de RIVM-inzetbaarheid bij rampen is in goed overleg tussen RIVM en DGM/HIMH een voorstel tot stand gekomen terzake van de inrichting en exploitatie van een tweede meetwagen bij de Milieu Ongevallen Dienst (MOD) van het RIVM. Hiermee is een eenmalig bedrag van f 1,4 mln. gemoeid, terwijl de structurele kosten f 0,9 mln. bedragen.

RIVM/SBD
file:enschede15062000e

Commissie Onderzoek Vuurwerkramp



Aan:
De directie RIVM
T.a.v. 5.1.2e
Postbus 1
3720 BA Bilthoven

Datum:	Uw kenmerk:	Ons kenmerk:	Bijlagen:
16 juni 2000	-	COV-UB-37	-

Onderwerp:
Deskundige veiligheid

Geachte 5.1.2e

Op 26 mei hebben de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Commissaris van de Koningin in Overijssel en de Burgemeester van Enschede de Commissie Onderzoek Vuurwerkramp Enschede ingesteld met de opdracht een onafhankelijk integraal onderzoek te verrichten naar het ontstaan, de bestrijding en de afhandeling van deze ramp.

Ten behoeve van het deelonderzoek veiligheid dat onder leiding van het lid van de Commissie 5.1.2e 5.1.2e wordt uitgevoerd, verzoekt de Commissie U medewerking te verlenen door Uw veiligheidsdeskundige 5.1.2e beschikbaar te stellen aan de Commissie in de periode medio juni – december 2000. Onze gedachten gaan hierbij voorlopig uit naar een inzet van gemiddeld 1 dag per week met de mogelijkheid van intensivering tot gemiddeld 2 dagen per week in de uitvoeringsfase van het deelonderzoek.

In verband met het onafhankelijke karakter van de werkzaamheden is het in dit verband een voorwaarde dat 5.1.2e niet betrokken is bij andere activiteiten die door Uw instituut eventueel in verband met de ramp in Enschede worden uitgevoerd.

Gaarne vernemen wij Uw antwoord,

Hoogachtend,

de Commissie Onderzoek Vuurwerkramp,

5.1.2e

secretaris.

Enschede binnenkort beschikbaar
Den Haag
Postadres: Postbus 556, 2501 CN Den Haag
Bezoekadres: Lange Voorhout 9, Den Haag
Internet: www.co-vuurwerkramp.nl

Milieu

namen	lab
[redacted]	CSR
	CSR
	CSR
	CSR
	~~DIR~~
	~~DIR~~
	ECO
	IEM
	IEM
	IEM
	IEM
	IEM
	LAC
	LAC
	LAC
	LAC
	LAC
	LAC
	LAC
	LAC
	LAC
	LAC
	LAC
	LAC
	LAC
5.1.2e	LAC
	LBG
	LBM
	LLO
	LLO
	LOC
	LOC
	LOC
	LOC
	LOC
	LOC
	LOC
	LOC
	LOC
	LOC
	LOC
	LSO
	LSO
	LSO
	~~SB3/4~~
	~~SB5~~
	VIC
	[illegible]

49 % 4 = 45 bonnen ~~x~~ 75,=

4998 = 25,=
4999 = 50,=

ATB 10028015

NAAM	Lab
5.1.2e	LBM
	LBM
	LBM
	LBM
	LBM
	LBM
	LBM
	LBM
	LBM
	LBM
	IMA
	CIE
	CIE
	CZE
	CZE
	Exp
	Exp
	Exp
	DRF
	DRf
	LAC
	LIS
	LIS
	LIS

48

30-5-00 14:58

5.1.2e

42 + 48 = 90.

Mensen die bijdrage hebben geleverd aan onderzoek Enschede

volledig gezondheid

NAAM	Lab
5.1.2e	LBM
	NVIC
	CIE
	LBM
	LBM
	LBM
	LBM
	LBM
	LBM
	LBM
	LBM
	LBM
	LBM
	LBM
	LBM
	LBM
	LBM
	LBM
	LBM
	LBM
	LBM
	LBM
	LBM

30-5-00 14:58

5.1.2e
30-05-2000 16:53

To: 5.1.2e RIVM/NL@RIVM, 5.1.2e RIVM/NL@RIVM, 5.1.2e
5.1.2e RIVM/NL@RIVM
cc: 5.1.2e RIVM/NL, 5.1.2e /RIVM/NL, 5.1.2e /RIVM/NL@RIVM
Subject:

5.1.2e

Ik heb inmiddels contact gehad met 5.1.2e van BZK (dir Brandweer en Rampenbestrijding). Deze heeft mij te kennen gegeven, nadat hij het intern heeft nagevraagd, dat er van hun zijde geen bezwaar is als het RIVM de lijst met EVR-bedrijven* openbaar maakt inclusief de info over het al dan niet hebben van rampenbestrijdingsplanen.
De bijgaande lijst geeft die informatie voor de situatie van 1998 (inventarisatie uitgevoerd in 1999). Deze lijst hebben we in 1999, zoals in alle voorgaande jaren, met VROM, SZW en BZK afgestemd wat betreft de namen van de bedrijven. Momenteel wordt een nieuwe inventarisatie afgerond, resultaat uiterlijk volgende week. Maar ook die lijst willen we weer afstemmen met genoemde ministeries. Als we er druk op zetten kunnen we met een maand of iets langer wel antwoord krijgen. De nieuwe lijst op de RIVM website zetten zal dan toch nog wel 1 tot 2 maanden duren. Mijn voorstel is daarom om de nu bestaande lijst te plaatsen en over ca. twee maanden te vervangen door een nieuwe.

* EVR-bedrijven zijn de bedrijven die volgens het oude Besluit Risico's Zware Ongevallen een externe veiligheidsrapport moeten hebben.

5.1.2e

Bijgaand de lijst met bedrijven



InrLijst_peilj98_rivm_websi

en informatie die als toelichting op de website kan worden toegevoegd



InrLijst_peilj98_rivm_websit

RIVM bestand EVR-plichtige BRZO-inrichtingen situatie 1998

InrichtingNr	Inrichtingnaam	Vestigingsadres	Bedrijfs noodplan	BNP Datum	Rampen bestrijdings plan	RBP Datum
5.1.2e						

InrichtingNr	Inrichtingnaam	Vestigingsadres	Bedrijfs noodplan	BNP Datum	Rampen bestrijdings plan	RBP Datum

5.1.2e

InrichtingNr	Inrichtingnaam	Vestigingsadres		Bedrijfs noodplan	BNP Datum	Rampen bestrijdings plan	RBP Datum

5.1.2e

Informatie bij EVR-plichtige BRZO-inrichtingen

In Nederland kunnen bedrijven met een hoeveelheid gevaarlijke stoffen vallen onder de werking van het Besluit Risico's Zware Ongevallen (1) (BRZO). In dit besluit worden voor diverse stoffen en stofcategoriën drempelwaarden genoemd voor stofhoeveelheden, een hoge en een lage drempel. Als een bedrijf met zijn stofhoeveelheden de bovenste drempel overschrijdt is het verplicht een Externe Veiligheidsrapportage te maken voor zijn bevoegd gezag (de gemeente of de provincie).
Het RIVM maakt jaarlijks een inventarisatie van deze zogenaamde EVR-plichtige bedrijven. Het resultaat betreffende de situatie van het voorgaande jaar is in het algemeen in mei-juni beschikbaar. De bijgaande lijst heeft betrekking op de situatie van 1998.

(1) Besluit Risico's Zware Ongevallen, Staatsblad 1992, 291. Met dit besluit is het voorgaande besluit uit 1998 vervangen. In 1997 is voor ongevallen met gevaarlijke stoffen een nieuwe Europese richtlijn van kracht geworden. In 1999 is deze Europese regelgeving in Nederland geïmplementeerd in een nieuw Besluit Risico's Zware Ongevallen, BRZO 1999. De lijst met bedrijven, situatie 1998, heeft dus nog betrekking op het 'oude' BRZO.

rijvm
onderzoek in dienst
van mens en milieu | RIJKSINSTITUUT VOOR VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

Commissie Onderzoek Vuurwerkramp
T.a.v. 5.1.2e
Postbus 556
2501 CN DEN HAAG

Bilthoven, 26 juni 2000

Ons kenmerk : 214/00 DIR vEg/nw
Uw kenmerk : COV-UB-37
Onderwerp : Deskundige Veiligheid

Geachte 5.1.2e

Op uw verzoek van 16 juni jl. om RIVM externe veiligheidsdeskundige, 5.1.2e, voor een deel van zijn tijd beschikbaar te stellen van de Commissie, in het bijzonder het deelonderzoek veiligheid, o.l.v. 5.1.2e wil ik bij deze positief reageren. 5.1.2e zal in beginsel in de periode juni-december 2000 gemiddeld 1 dag per week beschikbaar zijn; de mogelijke uitloop naar 2 dagen per week in latere fasen van het project is bespreekbaar.
Voorts bevestig ik dat de 5.1.2e onafhankelijk zal functioneren en niet betrokken zal zijn bij andere activiteiten die door RIVM in vervolg op haar betrokkenheid bij de ramp worden uitgevoerd. Vertrouwelijke informatie zal door de 5.1.2e als zodanig worden behandeld.

Hoogachtend,

5.1.2e

Directeur Milieu RIVM

Cc. 5.1.2e, Sectordirecteur Stoffen, Risico en Milieu
wnd. DG RIVM

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9, Postbus 1, 3720 BA BILTHOVEN, Telefoon (030) 274 91 11, Telex 47215 rivm nl, Telefax (030) 274 29 71
Bereikbaar zowel vanaf C.S. Utrecht als Station Bilthoven met bus 57

42645725

ensch.

Staatscourant 19 juli 2(

Geen rijksbijdrage voor aanleg riolering in buitengebied

Van onze redactie

DEN HAAG – Het is niet duid van het verdergaand aanbre bied en het saneren van de r van VROM ziet echter geen drage te verlenen voor de k De minister schrijft dit in de Not rioleringsbeleid, die hij eerder d week naar de Tweede Kamer h gestuurd.

Pronk concludeert dat het bel om rioleringen aan te leggen in buitengebied en het saneren van ooloverstorten, zoals vastgesteld het begin van de jaren negentig, dusverre niet duurder is uitgeva dan indertijd was geraamd.

Basis van het huidige be vormt de rioleringsnotitie 'Naar in het milieubeheer functioneel ir mel- en transportsysteem' uit 1! In deze notitie werd geraamd het aanleggen van riolering in buitengebied f 2 mrd zou kosten. verbeteren van de milieufunctie verminderen van hinder van o

hoe hoog de kosten zullen zijn an riolering in het buitenge erstorten. Minister Pronk ding de gemeenten een bij iervan.

lig rioolwater in het oppervlakte sten) f 3 mrd en het vervangen van staande rioleringen en het verbe ren van de mazmel- en transportie f 5 mrd. In totaal zou het om erband aan de riolering over een rmde van tien tot vijftien jaar dus 10 mrd kosten.

Voor het verminderen van de verstoringen zijn twee mogelijkhe- zie het bijbouwen van bergingsca- aciteit en het ontvlechten en ge cheiden houden van hemelwater en boezem. Door die tweede me thode te kiezen wordt voorkomen at bij zware regenval met tegelijker verblind afvalwater via de overstort op het oppervlaktewater wordt gelaat. In verschillende wijken wordt dere aanpak vaak al gevolgd.

Uit recente gegevens van het Cen traal Bureau voor de Statistiek blijkt dat de rioleringsuitgaven in de loop van de jaren negentig zijn toe genomen, maar minder dan eerder was geraamd. Verwacht werd een jaarlijks investeringsniveau van circa f 1,6 mrd, maar uit de CBS-gegevens blijkt dat dit slechts f 1 mrd per jaar is. Mogelijk wordt dit veroorzaakt doordat uit camerainspecties is gebleken dat de levensduur van de geïnspecteerde riolen langer is dan was voorzien, of zelfs dat de levensduur van het hele rioolstelsel consequent te laag is ingeschat.

Over de hoogte van toekomstige investeringen is daardoor nog steeds geen goede schatting te maken.

Dierelfde onzekerheid is er bij het samen van de kosten van het verdergaand rioleren van het buitengebied en het saneren van rioolovertorten, omdat niet bekend is hoever gemeenten hiermee inmiddels zijn gevorderd. Alles bij elkaar leidt dit ook tot onzekerheid over de hoogte van de rioolrechten en de lokale lasten die de burger de komende jaren zal moeten betalen.

Geen compensatie

Pronk vindt dit laatste punt echter gering in vergelijking met de onzekerheid over de uitgaven die gemeenten de komende jaren moeten doen voor het in stand houden van het bestaande rioolstelsel. 'Ik concludeer derhalve dat het thans niet voor de hand ligt dat het rijk de gemeenten financiële compensatie verschaft voor de financiële gevolgen van de zorg voor riolering in het buitengebied en het saneren van de rioolovertorten,' zo besluit Pronk de notitie.

Uit een recent onderzoek in opdracht van de staatssecretaris van Financiën naar de hoogte van het rioolrecht blijkt dat het kostendekkende gemiddelde rioolrecht in een standaardgemeente f 360 is. Vrijwel het grootste deel van dit bedrag, ongeveer twee derde, is nodig voor het bekostigen van de vervanging en de renovatie van het rioolstelsel. Naar schatting zijn kostenbesparingen van 10 tot 15% te behalen door doelmatiger te werken.

een eerste rap- gezondheidson- ministerie van tuheid begin juni

d- en urinemonsters onderzochte mensen een stoffen gevonden e ramp in verband kun- len gebracht, meldde woordvoerder van het minis- ie gisteren op een bijeenkomst de Enschedese Diekmanhal. Deze uitslag wordt representatief geacht voor de hele groep bewo- ners en hulpverleners. De aan- wezigheid van asbestdeeltjes in het lichaam kon niet aan het on- derzoek worden afgemeten, hoe graag de 400 aanwezigen dit ook wilden weten.

deden 4432 van de 9000 oppero mensen mee.

Zij werden op vlieg Twenthe onderzocht op de l melijke en psychische gevo van de ramp, die op 13 mei a Enschedeërs het leven kostt

De nog niet onderzi bloedmonsters komen de gende maanden aan de l Dan worden ook de alle vr lijsten geanalyseerd. w mensen hun psychische stand hebben beschreven definitieve resultaat van h zondheidsonderzoek komt verwachting begin volgend

2871

Algemeen Dagblad 21 juli 2000

Angsten na ramp Enschede

Ruim helft betrokkenen heeft psychische klachten

Van een onzer verslaggevers

ENSCHEDE - Ruim de helft van de bewoners en hulpverleners die betrokken waren bij de vuurwerkramp in Enschede, kampt met psychische problemen. Ze lijden aan depressies, angsten en slaapstoornissen.

De meeste slachtoffers die met psychische problemen kampen, krijgen begeleiding van hun huisarts of hulpverleners. Bedrijfsartsen die te maken krijgen met ziekteverzuim van rampwijkbewoners, houden rekening met de achtergronden.

Het ministerie van Volksgezondheid houdt nog dit jaar een tweede onderzoek voor mensen die in juni niet meededen. Veel rampslachtoffers en hulpverleners vonden het tijdstip van het eerste onderzoek - drie weken na de ramp - te vroeg. Bij de vuurwerkramp in de wijk Mekkelholt kwamen 21 mensen om het leven.

De actie van het antivuurwerkcomité dat ijvert voor een jaarwisseling zonder vuurwerk in Enschede, heeft bijna 29 000 steunbetuigingen opgeleverd. Van september tot en met december staan nieuwe acties op stapel.

→

Algemeen Dagblad 21 juli 2000

Directeur Fireworks blijft gevangen

Van een onzer verslaggevers

ARNHEM - Directeur R. Bakker van SE Fireworks uit Enschede blijft vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Arnhem gisteren bepaald.

Bakkers advocaat mr. Plasman had beroep aangetekend tegen de verlenging van de voorlopige hechtenis. De rechtbank oordeelde dat de verdenkingen tegen de directeur en het belang van het onderzoek het vasthouden van Bakker rechtvaardigen. Ook mededirecteur W. Pater zit nog steeds vast. Het be advocaat mr Meijer gen het vasthoude dient naar verwacht deze of begin volgen

2872

deVolkskrant 21 juli 2000

Milieuorganisatie eist onafhankelijk onderzoek naar branden

'Olieramp Nigeria was te voorkomen'

Van onze buitenlandredactie

AMSTERDAM

De ramp met exploderende olie in Nigeria had kunnen worden voorkomen. Op 10 juli explodeerde een pijpleiding. Daarbij kwamen naar schatting 150 tot 250 mensen om het leven.

Volgens de Nigeriaanse milieuorganisatie ERA (Milieurechten-Actie) was de ramp te vermijden geweest. De speciale inspectie had namelijk de plaatselijke autoriteiten twee weken daarvoor gewaarschuwd dat er een groot lek was geconstateerd in een oliepijp in de buurt van het later getroffen plaatsje Adeje.

Medewerkers van ERA deden onderzoek in de omgeving van de ramp. De autoriteiten bleken geen actie te hebben ondernomen op de waarschuwing van de inspectie.

President Obasanjo heeft de militaire 'Federal Task Force tegen vandalisering van pijpleidingen' vorig jaar georganiseerd om de ongeveer vijfduizend kilometer pijpleiding in het ruiden van Nigeria te bewaken.

Er gebeuren regelmatig ongelukken met illegale aftappingen. De ergste ramp vond in 1998 plaats toen tussen de vijfhonderd en duizend mensen omkwamen bij een oliebrand. De branden ontstaan meestal door een weggeworpen sigarettenpeuk.

Volgens ERA wijst alles er echter op dat er dit keer een professionele bende aan het werk is geweest. De pijpleiding ligt meer dan anderhalve meter onder de grond.

De bende zou bewakers en onderhoudspersoneel van de staatsoliemaatschappij hebben omgekocht en twee weken lang verwerkte olie hebben afgetapt, voordat de inspectie arriveerde.

Die verrichtte enkele arrestaties, maar de verdachten werden kort daarop vrijgelaten. ERA vermoedt dat ook hierbij omkoping in het spel was.

De actiegroep verklaart niet waarom er zoveel mensen op de plek waren toen zich vroeg in de morgen drie explosies voordeden. Volgens de politie tapten zij brandstof af. Mogelijkerwijs hadden de dorpelingen lucht gekregen van het illegale aftappunt dat door de bende was geslagen.

Het politieonderzoek werd bemoeilijkt omdat dorpelingen de streek waren ontvlucht, mogelijk uit angst voor arrestatie.

De ramp heeft bovendien grote schade aangericht in de wijde omgeving, meldt ERA. Akkers en natuurlijke bebossing werden verwoest. De organisatie betreurt het dat de omwonenden door de overheid worden afgeschilderd als daders en vandalen, terwijl zij zwaar getroffen zijn door verlies aan levens en bezittingen.

De kern van de problemen in de Niger-Delta is het feit dat de bewoners in diepe armoede leven, terwijl de staat en de oliemaatschappijen rijk worden van de olievinning in hun gebied, schrijft ERA-directeur Nnimmo Bassey in een open brief.

ERA dringt aan op een onafhankelijk onderzoek naar alle oliebranden in de regio en eist dat de maatschappijen die eigenaar zijn van de pijpleidingen de vervuiling van het milieu ongedaan maken. De organisatie heeft geen vertrouwen meer in de speciale inspectie en wil dat de betrokken dorpsgemeenschappen bij de bewaking van de leidingen worden betrokken.

Een week na de ramp bij Edeje deed zich in dezelfde streek een soortgelijk ongeluk voor, waarbij minstens dertig doden vielen.

De kleine volkeren in de Niger-Delta kwamen begin jaren negentig in opstand tegen de enorme milieuvervuiling die de olievinning aanrichtte en eisten compensatie en een deel van de olievinsten. De bekendste voorvechter was de schrijver Ken Saro-Wiwa, leider van het Ogoni-volk, die Shell aanklaagde en onder de militaire dictatuur werd opgehangen.

De militairen terroriseerden de bevolking. De acties van plaatselijke groepen – vaak van radicale, werkloze jongeren – hebben zich verhard. Regelmatig worden werknemers van oliemaatschappijen gegijzeld en olie-installaties bezet of vernield.

De terugkeer naar de democratie, ruim een jaar geleden, heeft nog weinig verbetering in de situatie gebracht. Pas onlangs kwam president Obasanjo met een plan om een deel van de olievinsten (die zorgen voor 80 procent van de inkomsten van de staat) te besteden aan de verbetering van de levensomstandigheden van de delta-volkeren. De plaatselijke actiegroepen vinden het plan echter lang niet ver genoeg gaan.

0183

Voorlichting 20-07-2000 09:19

Sent by: 5.1.2e

To: alle RIVM medewerk(st)ers@rivm.nl
cc: (bcc 5.1.2e RIVM/NL)
Subject: Presentatie resultaten Gezondheidsonderzoek Vuurwerkramp Enschede

Vandaag worden in Enschede de eerste resultaten van het 'Gezondheidsonderzoek Vuurwerkramp Enschede' gepresenteerd aan de bewoners, hulpverleners en de pers. Het RIVM is intensief betrokken geweest bij de voorbereiding en uitvoering van dit onderzoek (zie ook het artikel in het onlangs verschenen Medium (nr 6, juni/juli 2000)). Vanaf 10.00 uur zijn de resultaten beschikbaar via de internetsite van het Ministerie van VWS (www.minvws.nl).

Waarom een gezondheidsonderzoek?
Direct na de ramp op 13 mei heeft het RIVM milieukwaliteitsmetingen uitgevoerd (zie www.rivm.nl) . De resultaten van deze metingen gaven (op puur klinisch-toxicologische gronden) geen aanleiding voor verder (gezondheids)onderzoek. Op basis van ervaringen met de Bijlmermeer vliegramp en de aanbevelingen van de Enquête commissie heeft de overheid echter besloten tot een pro-actieve benadering. Dit was de reden om het 'Gezondheidsonderzoek Vuurwerkramp Enschede' te starten.

Doel van het onderzoek
Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en had als doel om de situatie direct na de ramp vast te stellen, zodat in de toekomst nagegaan kan worden of eventuele gezondheidsproblemen van bewoners en hulpverleners iets te maken hebben met deze ramp. Hiertoe diende op zo kort mogelijke termijn gegevens verzameld te worden over de mogelijke lichaamsbelasting met stoffen en over de lichamelijke en geestelijke gezondheid van een grote groep van bewoners en hulpverleners. Om snel een eerste indruk te krijgen van de bevindingen is afgesproken om na 6-8 weken na gegevensverzameling een eerste rapportage uit te brengen.

Wat is onderzocht?
Het onderzoek bestond uit een bloed- en urineonderzoek, en een vragenlijstonderzoek naar de algemene ervaren gezondheid en een vragenlijstonderzoek naar de psychische belasting. Het is uitgevoerd van 31 mei tot en met 7 juni. Het RIVM heeft de eerste rapportage van het bloed- en urineonderzoek verzorgd. Het Instituut voor Psychotrauma is verantwoordelijk voor de eerste rapportage over de emotionele gevolgen van de ramp.

Bloed- en urineonderzoek door het RIVM: geen verhoogde lichaamsbelasting
Het RIVM heeft in een steekproef van zowel bloed- als urinemonsters die zijn verzameld bij getroffenen van de vuurwerkramp Enschede (bewoners, passanten en hulpverleners) een aantal stoffen bepaald. De belangrijkste conclusie van het RIVM-rapport is dat geen consistente verhogingen gevonden zijn van de stofniveaus in bloed en urine ten opzichte van wat normaal in de algemene bevolking wordt gevonden. Evenmin is er een consistente relatie gevonden tussen de potentiële blootstelling aan stoffen (bepaald op basis van de vragenlijst) en gemeten niveaus in bloed en urine. De conclusie van het onderzoek op basis van een steekproef uit de verzamelde monsters is dan ook dat er voor de onderzochte stoffen bij bewoners en hulpverleners geen verhoogde lichaamsbelasting is opgetreden door de vuurwerkramp. Eventuele blootstelling aan de onderzochte stoffen heeft geen aanleiding gegeven tot een verhoogde lichaamsbelasting 2-3 weken na de ramp. De resultaten van de metingen in de steekproef van het verzameld materiaal bevestigen daarmee het beeld dat eerder verkregen is uit de milieukwaliteitsmetingen.

(*) 5.1.2e → org. 5.1.2e

+ kopie E.

+ d

zoken

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

R.I.V.M.	
Lab./Unit/ Bijz. Afd./Dien	
Datum	
Nr.	553
Dossier	
C.C.	5-a +(*)

RIVM
t.a.v. 5.1.2e wnd. directeur-generaal
Postbus 1
3720 BA Bilthoven

Ons kenmerk	Inlichtingen bij	Doorkiesnummer	Den Haag
CSZ/EZ- 2096831	5.1.2e		2 augustus 2000
Onderwerp		Bijlage(n)	Uw brief
Eerste rapportage Gezondheidsonderzoek			

Geachte 5.1.2e

De "Eerste rapportage over stoffen in bloed en urine Gezondheidsonderzoek Vuurwerkramp Enschede" zag op 19 juli 2000 het licht en maakte het VWS mogelijk om samen met de rapportage van het Instituut voor Psychotrauma "Deelonderzoek (geestelijke) gezondheid van de bewoners, passanten en hulpverleners van de vuurwerkramp in Enschede" te voldoen aan de belofte aan de gemeente Enschede gedaan betreffende het uitdragen van bevindingen van het Gezondheidsonderzoek binnen 6-8 weken na de beëindiging van het onderzoek. Aan deze krachttoer is onder de inspirerende leiding van 5.1.2e 5.1.2e (adviseurs van de VWS-coördinator Vuurwerkramp) door een groot aantal medewerkers van het RIVM gedurende vele weken koortsachtig gewerkt. De werkzaamheden vingen aan toen al snel na de ramp tot een Gezondheidsonderzoek werd besloten en bestonden uit het ontwikkelen van vragenlijsten, voorbereidingen voor de MEC, bijdragen aan de logistieke ondersteuning bij voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden van het Gezondheidsonderzoek en vervolgens het bewerken van het materiaal dat leidde tot de eerste rapportage.
Aan 5.1.2e en "hun" medewerkers verzoek ik u mijn dank over te brengen voor het teamwork dat aan de krachttoer ten grondslag ligt.

Met vriendelijke groet,

de plv. Directeur-Generaal van de Volksgezondheid,

5.1.2e

R.I.V.M.	
Lab./Unit/ Bijz. Afd./Dienst	kvE
Datum	- 7 AUG 2000
Nr.	281/00
Dossier	
~~C.C.~~ or archief	

Postbus 20350
2500 EJ DEN HAAG
Telefoon (070) 340 79 11
Fax (070) 340 78 34

Bezoekadres:
Parnassusplein 5
2511 VX DEN HAAG

Correspondentie uitsluitend richten aan het postadres met vermelding van de datum en het kenmerk van deze brief.

Internetadres:
www.minvws.nl

rivm
onderzoek in dienst van mens en milieu
RIJKSINSTITUUT VOOR VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

Commissie Onderzoek Vuurwerkramp
5.1.2e
Postbus 556
2501 CN DEN HAAG

Bilthoven, 29 januari 2001

Ons kenmerk : 026/2001 LSO vEg/Uij/pbz
Uw kenmerk : COV-OV-01-00151
Onderwerp : Beknopte Risico-analyse SE fireworks

Geachte 5.1.2e

Naar aanleiding van uw verzoek tot het uitvoeren van een beknopte risico-analyse van het bedrijf SE Fireworks te Enschede stuur ik u bijgaand ons briefrapport met het resultaat van deze analyse.

Hoogachtend,

De Directeur Milieu,

5.1.2e

c.c.: 5.1.2e

Bijlage: Briefrapport Risico-analyse S.E. Fireworks te Enschede

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9, Postbus 1, 3720 BA BILTHOVEN, Telefoon: (030) 274 91 11, Telex: 47215 rivm nl, Telefax (030) 274 29 71
Bereikbaar zowel vanaf C.S. Utrecht als Station Bilthoven met bus 57

Risico-analyse S.E. Fireworks te Enschede

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
RIVM

1. Inleiding

Op 13 mei 2000 vond een brand en explosie plaats bij het bedrijf SE Fireworks te Enschede. Op verzoek van de Commissie Onderzoek Vuurwerkramp is voor het bedrijf een beknopte risico-analyse voor de externe veiligheid uitgevoerd[1]. Het risico is uitgedrukt in de voor deze analyses gebruikelijke grootheden. Dit is op de eerste plaats de ligging van de contouren voor het individuele risico, de kans op overlijden per jaar voor een persoon die permanent op een bepaalde plaats verblijft. Op de tweede plaats is dat het groepsrisico, de kans dat bij een ongeval tenminste een bepaald aantal slachtoffers valt.
Gegeven de tijd die voor de analyse beschikbaar was en de beperktheid van de uitgangsgegevens is een aantal benaderingen gemaakt. Het resultaat moet worden gezien als een globale maar realistische schatting van de risico's.

2. Normering externe veiligheid

De normering voor het vervoer, gebruik en opslag van gevaarlijke stoffen in Nederland is gebaseerd op de risico's voor de mensen in de omgeving. Om te bepalen in hoeverre een risico nog acceptabel is, zijn twee risicomaten ontwikkeld, namelijk het individueel risico en het groepsrisico[2].

Het individueel risico is de kans per jaar dat een persoon dodelijk wordt getroffen door een ongeval indien deze zich permanent (dat wil zeggen vierentwintig uur per dag en gedurende het hele jaar) en onbeschermd op een bepaalde plaats zou bevinden. Het individueel risico wordt weergegeven op een topografische kaart door middel van lijnen die punten met gelijk risico verbinden: de iso-risicocontouren. Voor nieuwe situaties is het maximaal toelaatbare risico gelijk aan 10^{-6} per jaar, dat wil zeggen dat de kans om in een jaar te overlijden maximaal één op de miljoen is. Binnen deze grens van 10^{-6} per jaar is woonbebouwing niet toegestaan. Voor aanwezige woonbebouwing rond bestaande bedrijven geldt een limiet van 10^{-5} per jaar.

Het groepsrisico is de kans per jaar dat in één keer een groep van ten minste een bepaalde grootte overlijdt door een ongeval. Het groepsrisico is bedoeld als maat voor de sociale ontwrichting die gepaard gaat met rampen. Voor het groepsrisico is een zogenaamde oriënterende waarde gedefinieerd, waarbij de kans op een ongeval kwadratisch afneemt met het aantal doden. De oriënterende waarde wordt gegeven door:

$$F < \frac{10^{-3}}{N^2}$$

met

F de kans dat in een jaar een ongeluk leidt tot de dood van een groep van N personen of meer
N het aantal personen dat sterft in een ongeluk.

De oriënterende waarde begint bij N = 10 en F = 1×10^{-5} per jaar.

3. Basisinformatie

Er zijn berekeningen uitgevoerd voor twee verschillende scenario's met name om het verschil te illustreren tussen de risico's van een onderneming als SE Fireworks indien deze binnen de vergunning opereert en de risico's wanneer voor wat betreft het type vuurwerk de vergunning wordt overtreden.

Als uitgangspunt voor het eerste scenario is genomen de maximale belegging, die volgens de vergunning nog was toegestaan. De aangehouden beleggingslijst is als volgt:

Klasse	1.4		1.3
Ruimte			
C2	500 kg onder werktijd		
C3 t/m C11	7000 kg		
C12, C14, C15	5000 kg	of	500 kg
C13	7000 kg	of	500 kg
MAVObox	3500 kg		
Container	3500 kg		

Voor de effect berekening is op grond van de eigenschappen van 1.4 vuurwerk[3] aangenomen dat zich gedurende een half uur een vlamtong van 15 meter lengte voor de deur van een opslagruimte zal voordoen indien in die opslagruimte brand uitbreekt. Deze afstand is een maximale effectafstand. In praktische situaties is de vlamtong geen 30 minuten durend verschijnsel en zijn de afstanden tot waar de vlammen komen beperkt tot enkele meters van de deur[4].
Gezien de hoeveelheden toegelaten klasse 1.3 vuurwerk per opslagruimte en het feit dat dit vuurwerk alleen was toegelaten in de originele verpakking is, overeenkomstig de eigenschappen van dit vuurwerk, eveneens aangenomen dat de effecten beperkt blijven tot een vlamtong voor de deur van de opslagruimte.

Voor het tweede scenario is aangenomen dat per opslagruimte weliswaar de maximaal toegestane gewichten zijn aangehouden, maar dat het vuurwerk van klasse 1.1 en dus massaexplosief was. Aangenomen is dat bij een ongeval de hele inrichting wordt vernietigd, maar dat de explosies van de verschillende opslagruimten zodanig na elkaar plaatsvinden dat de resulterende drukgolven onafhankelijk blijven en de schade dus gelijk is aan de schade van de ontploffing van de grootste opslagruimte. Om het effect zichtbaar te maken van de mogelijkheid dat het zwaartepunt van de maatgevende explosie in verschillende opslagruimten kan liggen, en dus op verschillende afstand van de woonbebouwing, is de maatgevende explosie aangehouden voor elke opslagruimte. Een detonatie van de gehele inrichting in een enkele explosie is dus niet aangenomen. Dit leidt tot een onderschatting van het risico van een dergelijke opslag. Opgemerkt moet echter worden dat het bij dit tweede scenario gaat om een berekening voor het risico indien van de vergunning wordt afgeweken en dat het redelijk is om aan te nemen dat deze afwijking niet integraal voor de gehele inrichting maximaal zal zijn, waardoor de kans op een integrale explosie van de gehele inrichting veel onwaarschijnlijker wordt.

Er zijn in totaal 36 afzonderlijke van buiten toegankelijke opslagruimten, namelijk C3 t/m C15, M1 t/m M7 en E1 t/m E16. Volgens CPR-15 dienen deze opslagruimten voor de bepaling van de

kans op brand als afzonderlijke opslagen te worden beschouwd. De kans per gebeurtenis (steekvlam, explosie) per opslagruimte is gelijkgesteld aan de kans op brand in een CPR-15 opslag, namelijk $8{,}8 \times 10^{-4}$ per jaar[5]. Deze kans is aanzienlijk groter dan de kans op een explosie in een munitie-opslag, 1×10^{-5} per jaar[6]. Omdat de opslag niet voldoet aan de vereisten van een munitie-opslag, maar meer overeenkomt met een CPR-15 opslag, is gerekend met de faalkans van een CPR-15 opslag.

Voor het berekenen van de risicocontouren en het aantal inwoners binnen een bepaalde afstand is het uitgangspunt de locatie van de bunker C. De overige opslagruimten zijn relatief t.o.v. deze bunker bepaald.

4. Effectberekeningen

4.1 Scenario 'steekvlam'

Een steekvlam van 15 meter leidt tot warmtestraling. Aangenomen wordt dat binnen de steekvlam de sterftekans 100% is, buiten de steekvlam 0%. In de berekening voor SE Fireworks is aangenomen dat alleen binnen de steekvlam sterfte optreedt. Dit is dus enigszins optimistisch. Voor vuurwerkvlammen waren echter voor deze analyse geen betrouwbare warmte-emissiecijfers beschikbaar.

Voor het individueel risico zijn de individueel risicocontouren van 10^{-5} en 10^{-6} per jaar van belang. Omdat de kans op een steekvlam gelijk is gesteld aan $8{,}8 \times 10^{-4}$ per jaar per opslagruimte, geldt dat binnen een afstand van 15 meter van de voorkant van de opslagruimte het risico groter is dan 10^{-5} per jaar. Buiten de afstand van 15 meter is de kans op sterfte gelijk gesteld aan 0. Dit betekent dat alle risicocontouren op elkaar vallen en dat de samenvallende individueel risicocontouren van 10^{-5} en 10^{-6} per jaar gevormd worden door de omhullende van de steekvlammen van 15 meter van elke opslagruimte afzonderlijk.

Voor het groepsrisico is het aantal mensen binnen een bepaalde afstand tot de opslagruimte van belang. Binnen een afstand van 15 meter tot de opslagruimten is geen populatie[7] aanwezig, zodat er geen groepsrisico is.

4.2 Scenario 'explosie'

Voor de berekening van de effecten van een explosie is het equivalente gewicht in TNT nodig. Zoals boven is gesteld is voor deze analyse gerekend met het effect van de explosie van de grootste opslagruimte, dat gegeven de beleggingslijst 7000 kg 1.1 vuurwerk bevat. Het gehalte aan actieve stof in dit soort vuurwerk is maximaal ongeveer 70%. Om die reden is aangenomen dat de explosie van de grootste opslagruimte bij benadering overeenkomt met de explosie van 5 ton TNT. In de berekening van de risicocontouren is deze hoeveelheid aangehouden voor de verschillende opslagruimten.

Een explosie leidt tot overdruk. De standaard risico-analyse methodiek[6] neemt aan dat bij meer dan 0,3 bar overdruk de sterfte 100% is (binnen en buiten), tussen 0,1 bar en 0,3 bar de sterftekans binnen 2,5% en buiten 0% is, en bij overdruk minder dan 0,1 bar geen sterfte optreedt. De bijdrage als gevolg van fragmenten e.d. zijn buiten beschouwing gelaten.

De afstand tot een bepaalde overdruk is te berekenen met de TNT[6,8] methode, waarbij:
$R_{0,3\ bar} = 0,03 \times (\eta \times E)^{1/3}$
$R_{0,1\ bar} = 0,06 \times (\eta \times E)^{1/3}$
Met $R_{0,3\ bar}$ en $R_{0,1\ bar}$ de afstand (in m) tot respectievelijk 0,3 bar en 0,1 bar overdruk, E de energie (in J) en η de efficiency (η = 1 voor TNT). Voor 5 ton TNT is de energie E = 5000 kg $\times$ 4600 kJ/kg = $2,3 \times 10^{10}$ J, zodat $R_{0,3\ bar}$ = 85 m en $R_{0,1\ bar}$ = 170 m.

Een betere methode is de RISKANAL rekenmethode[9]. Voor de opslag van klasse 1.1 explosieven en een lichte constructie zijn de afstanden tot 0,3 bar en 0,1 bar overdruk gelijk aan respectievelijk 105 meter en 225 meter. Deze afstanden zijn gebruikt voor de risico-analyse. Daarnaast is ook de afstand berekend tot 0,03 bar overdruk; bij deze overdruk is letsel door ruitbreuk mogelijk[6]. De corresponderende afstand is gelijk aan 580 meter.

Voor het individueel risico zijn de individueel risicocontouren van 10^{-5} en 10^{-6} per jaar van belang. Omdat de kans op explosie gelijk is gesteld aan $8,8 \times 10^{-4}$ per jaar per opslagruimte, geldt dat binnen een straal van 105 meter van een opslagruimte het risico groter is dan 10^{-5} per jaar. Buiten een afstand van 105 meter is voor het individueel risico de kans op sterfte gelijk aan 0[a]. Dit betekent dat alle risicocontouren samenvallen en dat de individueel risicocontouren van 10^{-5} en 10^{-6} per jaar gevormd worden door de omhullende van de cirkels met een straal van 105 meter van elke opslagruimte afzonderlijk.

Voor het groepsrisico is het aantal mensen binnen een bepaalde afstand tot de opslagruimte van belang. Op basis van het populatiebestand[7] is het aantal mensen binnen een effect-contour tot een opslagruimte geteld. Het populatiebestand gaat uit van de locatie van een woning en een gemiddeld aantal personen per woning. De locatie van een woning ligt in bestand veelal in midden van de kadastrale grenzen. Deze komt niet altijd overeen met de werkelijke locatie van de woning. Voor de dag-nacht verdeling van de populatie en voor de verdeling binnen-buiten zijn de standaard waarden aangehouden[6].

5. Resultaten

5.1 Scenario 'steekvlam'

Voor het scenario 'steekvlam' is ter illustratie de effectafstand van 15 meter aangegeven in figuur 1. Omdat de effecten beperkt blijven is er geen risicocontour getekend. Ook een FN-curve is voor dit scenario niet van toepassing.

[a] Het individueel risico wordt berekend voor een onbeschermd persoon buiten. Hoewel buiten de contour van 0,3 bar overdruk binnenshuis nog sterfte kan optreden, wordt dit niet beschouwd in de berekening van het individueel risico[6].



Figuur 1 Effectafstand van 15 meter bij een steekvlam uit bunker C13

5.2 Scenario 'explosie'

Voor het scenario 'explosie' zijn de individueel risicocontouren weergegeven in figuur 2 en de FN-curve in figuur 3. De IR contouren van 10^{-5}, 10^{-6}, 10^{-7} en 10^{-8} per jaar vallen samen.



Figuur 2 Individueel risicocontour van 10^{-5} per jaar. De contouren van 10^{-6}, 10^{-7} en 10^{-8} per jaar vallen samen met de individueel risicocontour van 10^{-5} per jaar.



Figuur 3 FN curve.

De afstanden tot de contouren van 0,3 bar overdruk (100% sterfte binnen en buiten), 0,1 bar overdruk (2,5% sterfte binnen, 0% sterfte buiten) en 0,03 bar overdruk (letsel door glasscherven mogelijk) zijn tenslotte gegeven in figuur 4.



Figuur 4 De contouren overeenkomend met een overdruk van 0,3 bar (100% sterfte binnen en buiten), 0,1 bar (2,5% sterfte binnen, 0% sterfte buiten) en 0,03 bar (letsel door glasscherven mogelijk).

6. Discussie

De resultaten van de risico-analyse laten zien dat bij de opslag van klasse 1.4 vuurwerk de effecten beperkt blijven tot het terrein van de inrichting. Indien de opslag echter klasse 1.1 betreft zijn de effecten aanzienlijk groter. De berekeningen laten zien dat in dit geval woonbebouwing aanwezig is binnen de individueel risicocontour van 10^{-5} per jaar en dat het groepsrisico aanzienlijk hoger is dan de oriënterende waarde.

De analyse is bedoeld als informatie bij het onderzoek naar de ramp bij SE Fireworks. In de analyse is bij de opslag van klasse 1.1 explosieven uitgegaan van het scenario dat de maatgevende explosie gelijk is aan de hoeveelheid van één opslagruimte, overeenkomend met 5 ton TNT. Het scenario is relatief bescheiden gehouden en komt overeen met wat in een situatie van aanwezigheid van klasse 1.1 explosieven in een gedeelte van de opslagen verwacht mag worden. Bedacht moet echter worden dat indien de opslag volledig klasse 1.1 explosieven betreft dan wel een combinatie van klasse 1.1 en klasse 1.3, rekening gehouden moet worden met de explosie van de gehele inrichting ineens, hetgeen in het geval van SE Fireworks overeenkomt met 110 ton TNT.

Referenties

1 Brief van de commissie Onderzoek Vuurwerkramp van 19 januari 2001, kenmerk COV-VO-01-00151

2 Zie bijvoorbeeld: Handreiking externe veiligheid voor inrichtingen. VNG uitgeverij, Den Haag, 1996.

3 Handboek Milieuvergunningen. ISBN 90-6500-215-4. Samsom, Alphen aan den Rijn.

4 Zie bijvoorbeeld experimenten van brand in vuurwerkopslag op 14 oktober 2000 (TNO in opdracht van de Federatie Vuurwerkhandel Nederland).

5 Ministerie van VROM. Risico-analyse methodiek CPR-15 bedrijven. Ministerie van VROM, Den Haag, 1997.

6 CPR. Guidelines for Quantitative Risk Assessment. CPR 18E. Sdu, Den Haag, 1999

7 RIVM Populatie en woningenbestand, 1999.

8 CPR. Methoden voor het berekenen van fysische effecten. CPR-14. Ministerie van SZW, Voorburg, Tweede druk, 1988.

9 TNO. RISKANAL. TNO, Rijswijk, 1998.

commissieonderzoekvuurwerkramp

R.I.V.M.
Lab./Unit/
Bijz. Afd./Dienst
Datum 22 JAN 2001
Nr. 014/01 DIR
Dossier Enschede
C.C.

De directie van het RIVM
T.a.v. 5.1.2e
Postbus 1
3720 BA BILTHOVEN

Uw kenmerk	Ons kenmerk	Den Haag	Pagina
-	COV-VO-01-00151	19 januari 2001	1/1

Onderwerp
Risico-analyse

Geachte 5.1.2e

In aansluiting op de door onze Commissie zeer gewaardeerde werkzaamheden van 5.1.2e ten behoeve van het veiligheidsonderzoek, verzoek ik U hierbij het RIVM medewerking te laten verlenen aan het opstellen van een beknopte risico-analyse van het bedrijf SE Fireworks te Enschede. 5.1.2e is volledig op de hoogte van de te verrichten werkzaamheden en van de vorm waarin de Commissie de rapportage hierover zou willen ontvangen.

Voorts kan ik U berichten dat de Commissie haar werkzaamheden met het uitbrengen van haar rapport op 28 februari a.s. zal afsluiten, hetgeen betekent dat ons beroep op de heer Ale vanaf eind februari ten einde komt, behoudens wellicht enkele incidentele nazorgactiviteiten.

Hoo 5.1.2e

5.1.2e

Lid van de Commissie onderzoek vuurwerkramp.

Cc: 5.1.2e

Kopie
5.1.2e

commissieonderzoekvuurwerkramp

044/01 DIR.

RIVM
T.a.v. 5.1.2e, directeur Milieu
Postbus 1
3720 BA BILTHOVEN

Uw kenmerk	Ons kenmerk	Den Haag	Pagina
026/2001 LSO vEg/Uij/pbz	COV-VO-01.00412	19 februari 2001	1/1

Onderwerp
Beknopte Risico-analyse SE Fireworks

Geachte 5.1.2e

Hartelijk dank voor de beknopte Risico-analyse van SE Fireworks. Deze analyse zal als bijlage bij een van de onderzoekrapporten van de Commissie worden geplaatst..

Hoogachtend,
De Commissie onderzoek vuurwerkramp

5.1.2e

5.1.2e

commissieonderzoekvuurwerkramp

6 MRT 2001

Geadresseerde

Uw kenmerk	Ons kenmerk	Enschede	Pagina
	COV/01.00455	28 februari 2001	1/1

Onderwerp
rapport

Geachte heer, mevrouw,

Op 28 februari heeft de Commissie onderzoek vuurwerkramp haar rapportage gepresenteerd. De rapportage bestaat uit een eindrapport en drie onderzoekrapporten:

- onderzoekrapport A SE Fireworks, de overheid, de ramp;
- onderzoekrapport B Rampbestrijding en gezondheidszorg;
- onderzoekrapport C Praktische hulpverlening.

Aan het onderzoek hebben vele personen en instanties op enigerlei wijze een bijdrage geleverd. De Commissie is hun hiervoor zeer erkentelijk.

Ik heb het genoegen u hierbij een exemplaar van de rapportage van de Commissie aan te bieden.

Met vriendelijke groet,
Namens de Commissie onderzoek vuurwerkramp,

5.1.2e

voorzitter

Enschede Stationsplein 11 7511 JD Enschede T 053 4805788 F 053 4805789 E secretariaat@co-vuurwerkramp.nl
Den Haag Postbus 556 2501 CN Den Haag T 070 3765950 F 070 3458069 E secretariaat@co-vuurwerkramp.nl

055/01 Dir. Secr.

rivm
onderzoek in dienst van mens en milieu | RIJKSINSTITUUT VOOR VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

Aanbiedingsnota voor: Directieraad
Ingekomen/Nagekomen stukken wijze van behandeling: Korte discussie

datum: 2001-03-05
kenmerk: 146/01 SBD Ma/ak
onderwerp: Follow-up vuurwerkramp Enschede; mogelijke rol RIVM
bijlagen: 1 c.c.: –
vervolg op: -

auteur:	5.1.2e	(altijd invullen)	paraaf auteur: 5.1.2e
afgestemd met:		(indien van toepassing)	paraaf controller:

Inhoud:

Op verzoek van de Directeur Milieu ontvangt u een pagina uit het rapport van de Commissie Oosting inzake de vuurwerkramp in Enschede.

Overwegingen:

- In het rapport is sprake van een te vormen expertisecentrum m.b.t. veiligheid van vuurwerk.
- Onder punt 2 op deze blz. (laatste regel) wordt gesproken over een mogelijke rol voor het RIVM (advisering op het terrein van externe veiligheid).
- Het RIVM zal in de komende Milieubalans bijzondere aandacht besteden aan het onderwerp risico's.

Besluitvorming: advies

De Directeur Milieu stelt voor dat RIVM zich actief opstelt in deze.

Voorstel is in de Directieraad te spreken over

- de gewenste rol van het RIVM in dit kader
- de wijze waarop we e.e.a. willen bereiken.

Voorstel verdere afhandeling:

Te bepalen n.a.v. de discussie in de Directieraad.

het Hoofd Strategisch Bureau Directie

5.1.2e

Handtekening

vuurwerk

1 van 1

VROM zou ook leiding moeten geven aan interdepartementale coördinatie op dit gebied, en daarvoor voldoende middelen moeten vrijmaken.

De Commissie beveelt *het kabinet* aan om:
- de Minister van VROM te belasten met, dan wel nog eens expliciet te bevestigen in de eerste verantwoordelijkheid voor het externe veiligheidsbeleid;
- de Minister van VROM te belasten met de verantwoordelijkheid voor de interdepartementale coördinatie van het externe veiligheidsbeleid.

2 Het is van belang dat het externe veiligheidsbeleid van de rijksoverheid voldoende wordt gevoed door deskundige advisering, juist ook uit eigen beweging, naar aanleiding van ontwikkelingen in de relevante wetenschapsgebieden, onder meer ten aanzien van onderzoekresultaten die van belang kunnen zijn voor het externe veiligheidsbeleid in het algemeen, en ten aanzien van professioneel vuurwerk in het bijzonder.
De verantwoordelijkheid voor die voeding van het beleid zou kunnen worden opgedragen aan het expertisecentrum, of wellicht aan het RIVM.

De Commissie beveelt *de Minister van VROM* aan om:
- een voorziening te treffen voor de beleidsadvisering uit eigen beweging aan de (rijks)overheid naar aanleiding van onderzoek dat van belang is voor de externe veiligheid, in het bijzonder ten aanzien van professioneel vuurwerk.

VII Veiligheidsborging vuurwerkbranche

1 De externe veiligheid ten aanzien van professioneel vuurwerk kan gebaat zijn bij eigen inspanningen van de vuurwerkbranche op het terrein van de veiligheid, door opleidingen, certificering van vuurwerkbedrijven, het verbeteren van de aanvoerlogistiek van vuurwerk en veiligheidsborging anderszins.

De Commisie beveelt de *Minister van VROM* aan om:
- de vuurwerkbranche te stimuleren om deze veiligheidsborging actief ter hand te nemen.

2 De Commissie heeft geconstateerd dat de voor de vuurwerkbranche bestaande vakopleiding "Veilig werken met groot vuurwerk" van PTO-opleidingen tekort schiet op het punt van de gevaarsaspecten van zwaarder vuurwerk.

De Commissie beveelt *de vuurwerkbranche* aan om:
- de lessen van de vuurwerkramp in Enschede en de classificatie van vuurwerk in de meest brede zin te laten verwerken in de vakopleiding.

VIII Follow-up aanbevelingen Commissie onderzoek vuurwerkramp

Het is van groot belang dat de samenleving er op kan vertrouwen dat de overheid ten volle gestalte geeft aan haar eigen en bijzondere verantwoordelijkheid voor de externe veiligheid van haar burgers.
Dat vertrouwen is door de vuurwerkramp duidelijk geschokt.

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL

Vergaderjaar 2000-2001

27 157

Vuurwerkramp Enschede

Nr. 31

MOTIE VAN de leden Van den Doel en Mosterd
Voorgesteld 26 april 2001

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat:

- de kennis, onderzoek enz. op veiligheidsgebied in Nederland schaars is;

- een integrale benadering van het veiligheidsbeleid gewenst is;

- bundeling van expertise, deskundigheid, samenwerking op veiligheidsgebied de voorkeur verdient;

verzoekt de regering,

af te zien van het onderbrengen van een expertisecentrum bij het RIVM en zich in te zetten voor de oprichting van een landelijk onafhankelijk expertisecentrum, waarin zoveel mogelijk disciplines op het gebied van veiligheid (gevaarlijke stoffen, verkeer en vervoer, rampenbestrijding enz) samenwerken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van den Doel

Mosterd

09:15 VAN-VROM DGM LMU FAM +31703391281 +31703391281 T-053 P.001/002 F-080

Ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

FAXBERICHT

Directoraat-Generaal Milieubeheer
Directie Lokale Milieukwaliteit en Verkeer

AAN	:	RIVM Bilthoven
T.A.V.	:	5.1.2e
FAXNUMMER	:	
VAN	:	5.1.2e
TELEFOONNUMMER	:	5.1.2e
FAXNUMMER	:	
DATUM	:	4 mei 2001
ONDERWERP	:	Motie inzake expertisecentrum
AANTAL BLADEN (incl. voorblad)	:	2
BIJZONDERHEDEN	:	ingevolge uw verzoek met vriendelijke groet

5.1.2e

afd. Luchtkwaliteit en Externe Veiligheid.

BINNENLANDS BESTUUR

ONAFHANKELIJK WEEKBLAD, 21e JAARGANG, WEEK 21, 26 MEI 2000

www.binnenlandsbestuur.nl

Rampen en ruimtelijke ordening

Onacceptabele risico's onvermijdelijk

De milieurisico's in Nederland worden niet of nauwelijks vertaald in maatregelen op het gebied van de ruimtelijke ordening. Al in 1996 heeft het RIVM de milieurisico's in kaart gebracht.

De risico's van nucleaire straling en giftige stoffen zijn in het hele land (met uitzondering van Noord-Holland Noord, Friesland, Groningen en Drenthe) zo groot, dat er volgens indicatieve politieke normen geen huis meer zou mogen worden bijgebouwd. Afstand houden is dus onmogelijk.
In de eerste helft van de jaren negentig is intensief gestudeerd op de ruimtelijke gevolgen die samenhangen met de milieuvervuiling. Pogingen om lawaai, stank, gif, explosiegevaar en bodemvervuiling bij elkaar op te tellen en te vertalen in zones waarin het wonen verboden of beperkt moeten worden zijn echter gestrand. Vandaar dat ook rond de Enschedese vuurwerkopslag geen afstand bewaard hoefde te worden.

De cumulatie van ongelijksoortige milieufactoren stuitte op wetenschappelijke bezwaren, en bovendien bleken de milieuproblemen zo groot, dat de effecten maatschappelijk onacceptabel zouden zijn. Hele stadswijken zouden moeten verdwijnen, of complete bedrijfstakken (in de chemische industrie vooral) worden gesaneerd. En dat zonder rekening te houden met de deken van risico's die tweederde van Nederland bedekt als gevolg van giftige stoffen in de lucht en radioactieve uitstoot (uit binnenlandse en buitenlandse bronnen).
De proef met 'integrale milieuzonering' is vervolgens losgelaten. Momenteel is slechts een maatregel in voorbereiding voor ruimtelijke beperkingen in de buurt van 124 explosiegevaarlijke bedrijven.

Zie ook pagina 14



Sterke stijging woonlasten

In een kwart van de gemeenten stijgen de woonlasten dit jaar met tien procent of meer. In de Limburgse gemeente Ambt Montfort en de Noord-Brabantse gemeenten Bergeijk en Reusel-De Mierden stijgen de woonlasten (onroerende zaakbelasting, reinigingsheffing en rioolrecht) het hardst. Gemiddeld bedraagt de lastenstijging zes procent. Abcoude is de duurste gemeente, Oostburg de goedkoopste. Dit blijkt uit de gisteren gepresenteerde 'Atlas van de lokale lasten'.

Zie ook pagina 4

Uitwisseling van kennis en ervaring leidt tot een sterk gevoel van verbondenheid. Dat symboliseerde de performance waarmee het 54ste internationale jaarcongres voor gemeentesecretarissen werd geopend. Netwerken in de Doelen in Rotterdam.

Zie ook pagina 20

De Professie

De invloed van externe adviseurs

Vanaf pagina 26

Prijswinnaars 22
Opdrachtgevers beloond

Megabioscoop 24
Iedere gemeente een eigen multiplex

Nico Visscher 3
Henk Kool 6
Personalia 8
Bij de bestuursrechter 13
Opinie 16
P. Bordewijk 19
Agenda, Efbé 33
Boeken & Bladen 37
Standplaats Londen, Nood aan de man 112

(I.M.)

K+V organisatie adviesbureau
telefoon (026) 442 09 00
URL www.kplusv.nl

(I.M.)

IPA-ACON GROEP
Accountants
Consultants

Uw specialist voor controle en advies, administratieve ondersteuning etc.

Bel voor meer informatie tel. 023-5319539 of kijk op www.ipa-acon.nl

BINNENLANDS BESTUUR

Onafhankelijk weekblad voor bestuurders en beleidsambtenaren bij gemeenten en provincies.
Uitgave van Samsom bv
Alphen aan den Rijn.
Verschijnt iedere week op vrijdag.

Redactieadres
Postbus 1948, 1000 BX Amsterdam
Telefoon: 020-6252424
Telefax: 020-6220458
E-mail: binnenlands-bestuur@samsom.nl
BB Online: www.binnenlandsbestuur.nl

Hoofdredacteur
Pieter Nieuwenhuijsen
Adjunct-hoofdredacteur
Otto van de Vijver

Zie voor colofon redactie Agenda-pagina

Directeur
Klaas de Jong
Uitgever
Claudia Zuidema,
tel. 0172-466459
ISSN 0167-1146

Personeelsadvertenties
Janine Kuen, tel. 0172-466365
Commerciele advertenties
Willem R. Aartsen, tel. 0172-466602
Marcel van der Meer, tel. 0172-466303
Advertentie postadres
Postbus 228, 2400 AE Alphen a/d Rijn
Telefax 0172-466639

Termijn inzending advertenties
Binnenlands Bestuur: 4 dagen voor verschijning, (maandag 11.00 uur)
Katern De Professie: 9 dagen voor verschijning, (woensdag 11.00 uur)

Abonnementen
Opgaven uitsluitend schriftelijk aan:
Samsom b.v.
Abonnementen administratie
Postbus 4
2400 MA Alphen aan den Rijn
Telefoon 0172-466844
Betalende abonnees: schriftelijk opzeggen voor 1 december.

Voor gratis toezending komen in aanmerking:
a. Burgemeesters, wethouders, Commissarissen der Koningin, gedeputeerden; leden van dagelijkse besturen van stads- en streekgewesten, van deelgemeenten en van waterschappen.
b. Secretarissen van gemeenten en deelgemeenten, griffiers, secretarissen van stads- en streekgewesten, directeuren en hoofden van gemeentelijke en provinciale diensten en bedrijven.
c. Overige ambtenaren vanaf schaal 7 werkzaam bij gemeenten, deelgemeenten, provincies, stads- en streekgewesten en waterschappen.
d. Politie-ambtenaren vanaf schaal 10; officieren van justitie.
e. Ambtenaren op ministeries vanaf salarisniveau 15.
f. Leden van de Eerste en Tweede Kamer der Staten Generaal
g. Beleids- en onderzoeksmedewerkers bij landelijke koepels van lokale overheden: VNG, IPO, Nederlands Politie Institut en Unie van Waterschappen.

Deze groepen wordt bij inschrijving als abonnee eenmalig een bedrag van *f* 90,- in rekening gebracht. Jaarabonnement voor personen buiten de doelgroep *f* 275,- Studentenabonnementen (wo en hbo) *f* 64,-. Docenten bij op de overheid betrokken studierichtingen (wo en hbo) *f* 160,-. Leden van gemeenteraden en provinciale staten *f* 160,-. Vutters en gepensioneerden in een van bovenstaande categorieën a t/m g *f* 160,-. De prijzen zijn inclusief btw.

Prepress: ALFA BASE publikatie processors B.V. Alphen aan den Rijn
Druk: NDB, Zoeterwoude

Netelenbos toont zich bekeerlinge

Besturen via package deals

Het Bereikbaarheidsoffensief Randstad, waartoe het kabinet vorige week besloot, is geen normaal besluit, maar een *package deal* tussen minister *Netelenbos* en de grote steden. Bereikbaarheid per auto en verbetering van het openbaar vervoer werden met inzet van talloos veel miljoenen uitgeruild.

Beleven we de opkomst van een nieuwe manier van besturen of is er sprake van 'omkoping', zoals sommige commentatoren en parlementariërs meenden? Het eerste, meent hoogleraar bestuurskunde *G. Teisman* van de Rotterdamse Erasmus Universiteit. 'Het past in de toch al opkomende trend om het geld niet meer ponds-pondsgewijs naar gemeenten of regio's te sluizen - dat was immers de gewoonte, onder het motto: gelijke monniken, gelijke kappen. Meer en meer gaat het toekennen van gelden per geval apart, op basis van pakketten van projecten', aldus Teisman. Teisman - gespecialiseerd in 'complexe besluitvorming' - verwacht dat deze trend zich zal doorzetten. Dat komt, meent hij, doordat bij veel ingewikkelde



Foto: Gerhard van Roon

Minister Netelenbos

vraagstukken de overheid niet meer met het aanbieden van één oplossing kan volstaan, zoals de problematiek van het openbaar vervoer duidelijk maakt als het gaat om bereikbaarheid.

VRIJ BOT

Dat er irritaties zijn ontstaan over de akkoorden met de grote steden en vooral over dat met Amsterdam, wijt de hoogleraar aan het controversiële karakter van de materie. 'Invloedrijke lobbies hebben zich hardnekkig verzet tegen het rekeningrijden. Dankzij de deals die de minister met de steden sloot, is er nu toch een doorbraak gekomen. Let wel: die gemeenten steunen de minister niet omdat ze het plan zo goed vinden, maar om het geld dat er aan vastzit. Het doorbrak in elk geval de verstarring. Je mag Netelenbos nageven dat ze met deze manier van onderhandelen dingen heeft bereikt die haar voorgangers nooit wisten te bereiken.'
Dat het juist nu gebeurt heeft volgens Teisman alles te maken met de voorspoedige situatie van de schatkist. 'Er is eindelijk financiële ruimte voor het maken van package deals. Netelenbos zag dat snel in. Van de steden zag Amsterdam het als eerste, waarna de deal met de hoofdstad er snel was. Dat konden de andere grote steden niet over hun kant laten gaan.'
Het poldermodel? De Rotterdamse bestuurskundige spreekt liever

Vlaardingse primeur autohangplek

Voor de kleintjes is er de speeltuin. Voor de jongeren de hangplek.

Voor de oudere jongeren is er nog niet zo'n buitenvoorziening. Vlaardingen brengt daar binnenkort verandering in. De gemeente introduceert straks als eerste in Nederland de autohangplek.
Een autohangplek? 'Ja', zegt een woordvoerder van de gemeente. 'Het blijkt dat ook jongeren van boven de achttien nog steeds behoefte hebben aan zo'n ontmoetingspunt. Probleem bij ons is dat ze hun auto meenemen. De huidige hangplek, gelegen in de Indische buurt, is daar niet voor ingericht. De buurt klaagt over stank- en geluidsoverlast.'
Onderzocht wordt nu het reëel is aan de rand van de stad een hangplek in te richten waar de jongeren wel met hun auto's terecht kunnen zonder overlast te veroorzaken. Het idee is onderdeel van het deze week gepresenteerde plan van aanpak 'intensivering integrale veiligheid'.

(I.M.)

MC
MANAGEMENT CONSULTANTS
Advies- en M
033 - 496 52 00

(I.M.)

WERK
Kwaliteitsbureau voor Sociale Diensten
Detachering
Uitbesteding
Opleidingen
NEN-EN-ISO 9002 Gecertificeerd
Waterstraat 5
7201 HM Zutphen
TEL. (0575) 54 54 62
FAX (0575) 51 05 76

van 'het scheppen van concurrentie tussen partijen die daar gevoelig voor zijn. Volgens het poldermodel zou de minister met alle vier de grote steden aan tafel zijn gegaan om consensus te bereiken Nee, ze zijn in feite tegen elkaar uitgespeeld. Dat hielp de inertie in het besluitvormingsproces te doorbreken.' In de Verenigde Staten hebben ze een term bedacht voor deze manier van werken: 'co-opetition', een samentrekking van samenwerking en competitie. Teisman: 'Bij co-opetitie kun je denken aan een netwerk van bestuurlijke partijen die aan de ene kant het gevoel hebben dat ze moeten samenwerken om de Randstad bereikbaar te houden, maar op andere punten elkaars concurrent zijn. Dat is het geval met de grote steden.'
Ook de persoon van de minister verdient een nadere beschouwing. Vergeleken met haar jaren op Onderwijs, waar zij als staatssecretaris per wettelijk decreet over de scholen heerste, lijkt Netelenbos nu welhaast een bekeerlinge. Teisman: 'Het scheelt natuurlijk wel dat het onderwijs zich nu eenmaal leent voor sturing via wetgeving. Netelenbos was er in haar vorige functie trots op dat ze zoveel wetten door het parlement joeg. Maar op Verkeer en Waterstaat moet je het anders aanpakken. De wetgeving blijkt een vrij bot instrument. Wil ze als minister haar zin krijgen, dan moet ze wel op zoek naar partners'.

Prestatiebeloning rijksambtenaren

Het arbeidsvoorwaarden- en het personeelsbeleid bij de rijksoverheid zullen de komende jaren in het teken staan van vier thema's. Dit zijn de werving van (schaars) personeel, opleiding en mobiliteit, individualisering van arbeidsvoorwaarden en prestatiebeloning. Bij de werving van schaars personeel gaan de departementen nauwer samenwerken. In de opleiding van rijksambtenaren staat het versterken van de 'ambtelijke professie' (met als trefwoorden loyaliteit, objectiviteit, onpartijdigheid en dienstbaarheid) centraal, in combinatie met versterking van 'doeltreffendheid' en 'oplossend vermogen'. Individualisering van arbeidsvoorwaarden moet de rijksambtenaren in staat stellen werk en zorg beter te combineren. En als het om belonen gaat, is het streven het salaris (eindelijk, want hier is al jaren sprake van) beter af te stemmen op het

Ook spitstarief op sluipwegen

In de Randstad blijft rekening rijden mogelijk niet alleen beperkt tot de rijkswegen. In reactie op het bereikbaarheidsplan van minister *Netelenbos* overwegen de lagere overheden ook op hun wegen met spitstarieven te gaan werken. Op die manier hopen ze sluipverkeer op het onderliggende wegennet te voorkomen.

De angst voor sluipverkeer is volgens gedeputeerde *M. Norder* van Zuid-Holland reëel. Automobilisten die geen zin hebben tol te betalen op de snelwegen zouden wel eens massaal hun toevlucht kunnen nemen tot de wegen waarvoor niet hoeft te worden betaald. Die drukte leidt tot gevaarlijke situaties, omdat de dorps-, stads- en provinciale wegen er niet op zijn berekend. Bovendien doorkruisen veel van die wegen dorpskernen, waardoor zowel veiligheid als leefbaarheid in het geding komt.
Eén van de opties om die ongewenste verkeersstroom tegen te gaan is volgens Norder spitsheffing te introduceren op potentiële sluipwegen. Lagere overheden mogen daar volgens het kabinetsvoorstel toe overgaan.
'We moeten snel met de wegbeheerders aan tafel om te kijken waar eventueel de mogelijkheden liggen', zegt Norder. Volgens



Foto: Rob Huibers/H.

Provinciale weg tussen Breda en Prinsenbeek

hem is het te vroeg wegen te noemen die in aanmerking komen voor spitsheffing, temeer daar de precieze locatie van de tolpoorten op de snelwegen nog niet vaststaat. Ambtelijk overleg over de kwestie is er al wel geweest.
Een andere maatregel waaraan de gedeputeerde denkt om de veiligheid op het onderliggende wegennet te garanderen, is toeritdosering. Daarnaast zullen wat hem betreft in sommige gevallen ringwegen om woonkernen versneld worden aangelegd. 'Het bereikbaarheidsoffensief regelt alles op macro-niveau. Wij moeten zorgen dat het op uitvoeringsniveau ook goed komt', aldus Norder.
Ook woordvoerder *A. Joustra* van het Regionaal Overlegorgaan Amsterdam (ROA) sluit niet uit dat ook in de regio Amsterdam extra tolpoortjes op de sluipwegen komen om het 'regelmechanisme' van de minister te verfijnen. 'Er zullen in ieder geval maatregelen moeten worden genomen. Dat kan van alles zijn, drempels, snelheidsremmers, of wat dan ook, maar als er tolpoortjes nodig zijn, dan zijn er tolpoortjes nodig.'
Utrecht is nog helemaal niet toe aan het denken over tolpoortjes op sluipwegen. Zowel de stad, de regio als de provincie Utrecht beraadt zich nog op het anti-fileplan van Netelenbos.

Fly V&W

- NICO VISSCHER -



Lokale lasten stijgen fors

Burgers betalen dit jaar opnieuw fors meer aan lokale lasten. De woonlasten voor huishoudens stijgen met zes procent. Een gemiddeld meerpersoons huishouden betaalt dit jaar 1184 gulden aan onroerende zaakbelasting (ozb), reinigingsheffing en rioolrecht. Abcoude is de duurste gemeente, Oostburg de goedkoopste. Dit blijkt uit de donderdag gepresenteerde Atlas van de lokale lasten.

De stijging van de woonlasten (ozb, reinigingsheffingen en rioolrecht) overtreft dit jaar opnieuw royaal het inflatiepercentage van 2,25 procent. Het gemiddelde rioolrecht stijgt het meest (6,4 procent), de reinigingsheffingen gaan met 5,2 procent omhoog, het ozb-tarief stijgt met 4,1 procent. Omdat sommige gemeenten de korting op de lokale belastingaanslag (de 'zalmsnip' van honderd gulden) hebben verlaagd, bedraagt de gemiddelde stijging van de totale woonlasten ongeveer zes procent, zowel voor meerpersoons als voor eenpersoons huishoudens. Toch komt de stijging van de woonlasten volgens de gisteren gepresenteerde 'Atlas' van het COELO (Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden, Rijksuniversiteit Groningen) lager uit dan eerdere ramingen. Zo presenteerde de Consumentenbond eerder dit jaar een woonlastenstijging van negen procent. Maar dit percentage was gebaseerd op onderzoek onder dertig gemeenten, terwijl de Coelo-cijfers gebaseerd zijn op gegevens van álle gemeenten. Het Centraal Bureau voor de Statistiek becijferde eerder dat de opbrengst van gemeentelijke heffingen dit jaar met 8,9 procent stijgt. Maar dit percentage omvat ook de lasten voor bedrijven, alsmede andere heffingen (zoals marktgelden en de toeristenbelasting) en de extra belastinginkomsten door groei van het aantal bedrijven en huishoudens. De woonlasten stijgen dit jaar bovendien minder dan in 1999, toen de stijging zeven procent bedroeg.

De hoogte van de woonlasten varieert sterk per gemeente, zoals bijgaand overzicht laat zien. Abcoude is met 1824 gulden voor een gemiddeld meerpersoons huishouden de duurste gemeente, Oostburg met 643 gulden de goedkoopste. Als de waterschapslasten bij de woonlasten worden opgeteld, is Katwijk de voordeligste gemeente, Abcoude blijft ook in dit geval het duurst. Ook de ten. In acht procent van de gemeenten dalen dit jaar de woonlasten, het meeste in Gramsbergen (9,0 procent), Holten (8,0 procent) en Kollumerland (5,6 procent). In een kwart van alle 537 gemeenten stijgen de woonlasten dit jaar met meer dan tien procent. Koplopers in deze categorie zijn Ambt Montfort (54,5 procent), Bergeijk (28,3 procent) en Reussel-De Mierden (27,5 procent).

Bij de reinigingsheffingen (afvalstoffenheffingen en reinigingsrecht) hanteren steeds meer gemeenten het principe 'de vervuiler betaalt'. Eén op de tien huishoudens betaalt dit jaar per kilo afval, per vuilniszak of per containerlediging. Vorig jaar was dit nog maar één op de veertien. Naast gemeenten die de 'zalmsnip' niet meer volledig uitkeren, geven twee gemeenten hun inwoners een hogere korting op de gemeentelijke belastingen. Dit zijn Son en Breugel (200 gulden) en Dirksland (150 gulden).

Volgens de onderzoekers van het COELO hebben gemeenten dekken. Volgens hen blijven de rijksuitkeringen aan de gemeenten achter bij de groei van de lokale behoeften. Vooral de specifieke uitkeringen van het rijk (voor taken die gemeenten in medebewind uitvoeren) zouden tekort schieten. Vorige maand werd duidelijk dat de algemene uitkering die gemeenten ontvangen uit het Gemeentefonds, dit jaar en volgend jaar met ongeveer drie miljard gulden omhoog gaat.



De gemeentelijke woonlasten zijn de optelsom van de onroerende zaakbelasting, de reinigingsheffingen en het rioolrecht (het laatste wordt niet in alle gemeenten geheven).

Overzicht gemeentelijke tarieven meerpersoonshuishoudens 2000

	Tarief in guldens			Verandering ten opzichte van 1999		
	Laagste	Gemiddelde[a]	Hoogste	Laagste	Gemiddelde	Hoogste
Ozb[c]	6,45	17,85	44,30	-11%	+4%	+57%
Reinigingsheffing	96	460	695	-31%	+5%	+59%
Rioolrecht	58[b]	201	524	-100%	+6%	+267%

a Gemiddelden zijn gewogen naar aantal inwoners
b Wordt niet overal geheven
c Het OZB-tarief is een bedrag per 5000 gulden woningwaarde.

(I.M.)

OOMENGA INTERIM
Onze professionals:
● afdelingshoofden Sociale Zaken
● teamleiders Sociale Zaken
● sectorhoofden Welzijn
● projectleiders
● veranderingsmanagers
Uw oplossing voor:
● interim management
● organisatie-advies
● fusie-trajecten
Postbus 87
9100 AB Dokkum

(I.M.)

BUITENHEK & van DOORN
CONSULTANCY
Beloningsmanagement
Meinsstraat 2
3862 AE Nijkerk
Telefoon: 033 - 245 49 45
Fax: 033 - 245 03 09
Sint Annastraat 57
6524 EH Nijmegen
Telefoon: 024 - 360 15 54

Nota 'Contract met de toekomst':

Elke gemeente in 2002 op internet

Eind 2002 moeten alle gemeenten een site op het internet hebben. Gemeenten moeten in de toekomst ook diensten via internet kunnen aanbieden waar de burger nog niet om heeft gevraagd.

Dit staat in de maandag gepresenteerde nota 'Contract met de toekomst', waarin minister *van Boxtel* een nieuwe visie ontvouwt op de elektronische relatie tussen overheid en burger.
Van Boxtel gaat de gemeenten ondersteunen bij het ontwikkelen van de dienstverlening via internet. Hij laat een 'gemeentelijke dienstencatalogus' maken. Deze catalogus zal een overzicht bieden van de honderden diensten (van paspoortverstrekking tot kapvergunning) die gemeenten leveren én van de manier waarop deze diensten via internet kunnen worden aangeboden. Eerder had de minister al de wens uitgesproken dat in 2002 een kwart van de dienstverlening door de overheid langs elektronische weg plaatsvindt. Gemeenten krijgen de catalogus gratis ter beschikking.
De minister neemt ook het initiatief tot experimenten met zogenoemde 'pro-actieve dienstverlening'. Dit is het aanbieden van diensten waar de burger zelf nog niet om heeft gevraagd. Zo zouden gemeenten de burger erop kunnen wijzen dat zijn paspoort bijna verlopen is of dat er bij hem in de buurt verkeersmaatregelen worden getroffen. Ook het gedeeltelijk vooraf invullen van het belastingformulier door de Belastingdienst behoort tot de mogelijkheden.
De maandag gepresenteerde nota borduurt voort op het 'actieprogramma elektronische overheid' uit 1998. De nota heet geen nieuw actieprogramma te zijn, maar bevat toch een groot aantal nieuwe acties en 'verkenningen' (zie het puntsgewijze overzicht). Met het nieuwe stuk wil minister Van Boxtel een discussie starten over de zich razendsnel ontwikkelende 'elektronische relatie' tussen overheid en burger. De minister stelt vier thema's centraal. Dit zijn *bereikbaarheid* (elektronische overheidsinformatie moet voor alle burgers goed toegankelijk zijn), *keuzevrijheid* (de burger moet invloed kunnen uitoefenen op de vormgeving van zijn 'informatierelatie' met de overheid), *geloofwaardigheid* (de overheid moet duidelijk maken welke aanspraak burgers mogen maken op elektronische dienstverlening) en *participatie* (van burgers bij beleidsontwikkeling en besluitvorming langs elektronische weg). Als grote afnemer van ICT-diensten (de publieke sector investeert jaarlijks vier miljard gulden in ICT) moet de overheid ook een bijdrage leveren aan innovaties op ICT-gebied, vindt Van Boxtel. Voor deze rol als *launching costumer* zal het kabinet jaarlijks tien tot vijftien miljoen gulden extra uittrekken. Dit bedrag wordt onder meer besteed aan de ontwikkeling van beveiligingstechnieken voor internet-verkeer en van digitalisering van werk- en verantwoordingsprocessen bij de overheid.

Actiepunten uit de nota 'Contract met de toekomst'

- Minister van Boxtel zal een 'gebruikerspanel' formeren dat wensen en ervaringen van burgers ten aanzien van de elektronische overheid naar voren brengt.
- Het kabinet wil de 'regie' over elektronisch opgeslagen persoonsgegevens meer bij de burger leggen. Hiertoe wordt onder meer onderzocht of de burger regelmatig een rapportage kan krijgen van de gegevens die over hem zijn opgeslagen.
- Burgers en bedrijven hoeven in de toekomst gegevens nog maar één keer aan de overheid te verstrekken. Het kabinet laat uitzoeken hoe deze 'eenmalige aanlevering' van gegevens georganiseerd kan worden.
- Vanaf 2003 kunnen kiezers in elk stemlokaal in Nederland hun stem uitbrengen bij verkiezingen.
- Een taskforce werkt in opdracht van het kabinet aan een zogenoemde *Key Public Structure*. Dit is een infrastructuur die ervoor zorgt dat burgers verzekerd kunnen zijn van de vertrouwelijkheid van elektronische communicatie en transacties met de overheid. Belangrijke elementen zijn de elektronische handtekening en beveiligde e-mail.
- Waarschijnlijk in 2001 wordt een 'financieringsfaciliteit' (een *eBank*) opgetuigd die overheden stimuleert te investeren in 'uiteindelijk rendabele' ICT-projecten.
- Er komt een zogenoemde ICT-implementatieorganisatie, die overheden ondersteunt bij de uitvoering van ICT-programma's. Of gemeenten en provincies ook van deze organisatie gebruik kunnen maken, staat nog niet vast.

Bankierende overheid aan banden

Gemeenten en provincies mogen hun overtollige reserves alleen uitzetten bij betrouwbare banken of andere financiële instellingen die onder toezicht van de Nederlandse Bank vallen.

Dat staat in een ontwerpregeling van minister *Vermeend* (Financiën), die hoort bij het wetsontwerp financiering decentrale overheden (fido).
In dat wetsontwerp staat dat gemeenten op 'prudente wijze' hun geld moeten uitzetten en gebruik mogen maken van derivaten. In de regeling wordt uitgelegd wat 'prudent' impliceert. Het geld mag alleen worden uitgezet bij instellingen met een solvabiliteit van nul, of aan betrouwbare financiële instellingen. De betrouwbaarheid blijkt uit de financiële 'rating' (tenminste een A-rating) en uit het niet voor hun commerciële activiteiten. Gemeenten mogen hun overtollige middelen ook niet bij kredietbanken uitzetten, omdat dergelijke instellingen (momenteel) niet onder toezicht staan van de Nederlandse Bank.
De algemene middelen van de gemeente mogen uitsluitend worden gebruikt voor de publieke taak. Er mag geld worden uitgeleend aan woningcorporaties, burgers of sportverenigingen, mits die lening past in de uitoefening van de publieke taak, en ook ten behoeve van de toezichthouder op die manier wordt gemotiveerd.
Bankieren – dat wil zeggen: geld uitlenen met het doel een hoog rendement te bereiken – is in elk geval geen publieke taak en is in de wet fido verboden.
Gevolg van deze regeling is dat Gemeentelijke Kredietbanken (GKB) geen commerciële activiteiten mogen ontplooien. De kredietbanken mogen alleen maar sociale kredieten verstrekken. Verzelfstandigde kredietbanken vallen niet onder het wetsvoorstel. Kredietverlening van gemeenten aan dergelijke

(I.M.)



(I.M.)



Ernst & Young
en in-company
gebied van ma
functioneren e



Agenda
opleidingen

Train your brain: mind mapping en snellezen
Duur: 4 dagdelen. Data: 8 en 15 september 2000 f 1.900,–

(Starten met) leidinggeven
Duur: 17 dagdelen. Start: 11 september 2000 f 4.500,-

Financieel management voor niet-financiële managers *(i.s.m. Bureau Kees Horden)*
Duur: 10 dagdelen. Start: 12 september 2000 f 3.950,-

Coachend Leiderschap
Duur: 5 dagdelen. Data: 14 en 15 september 2000 f 2.250,-

Communicatieve vaardigheden
Duur: 15 dagdelen. Start: 14 september 2000 f 4.900,-

Functioneringsgesprekken
Duur: 5 dagdelen. Data: 14 en 15 september 2000 f 1.650,-

Onderhandelen en samenwerken
Duur: 5 dagdelen.
Data: 25 en 26 september 2000 f 1.750,-

Projectmanagement
Duur: 6 dagdelen.
Data: 27, 28 en 29 september 2000 f 2.400,-

Opzetten van een opleidingsplan
Duur: 4 dagdelen.
Data: 6 oktober en 3 november 2000 f 1.700,-

Effectief presenteren
Duur: 6 dagdelen. Start: 9 oktober 2000 f 2.700,-

Leergang management bij de overheid en non-profitsector
Duur: 46 dagdelen.
Start: november 2000 f 14.900,-

Bovenstaande is een greep uit ons opleidingsaanbod. Wilt u meer weten over onze opleidingen en de mogelijkheden tot maatwerk, dan kunt u uw vragen telefonisch of tijdens een vrijblijvend gesprek aan ons stellen.

Voor meer informatie over één van deze cursussen of onze opleidingsgids belt u de Academy van Ernst & Young Consulting (030) 259 87 00. http://www.ey.nl/academy

ERNST & YOUNG
ACADEMY

COLUMN

Henk Kool
Lid gemeenteraad Den Haag (PvdA)



Angst

Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat veel politici stiekem in hun vuistje lachen in verband met de uitspraak van de Hoge Raad inzake het adviesrecht van ondernemingsraden binnen de overheid. Die uitspraak bevestigt niet alleen het primaat van de politiek, maar onthoudt de OR op cruciale momenten het adviesrecht dat bij het bedrijfsleven heel gewoon is. Het eerste is volgens mij volkomen terecht, maar bij het tweede heb ik mijn twijfels. In 1995 is de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) weliswaar van toepassing verklaard op de overheid, maar de uitspraak van de Hoge Raad ontkracht het adviesrecht van ondernemingsraden binnen de overheid nu weer door te hameren op het primaat van de politiek.

Het is een opmerkelijke uitspraak van de Hoge Raad omdat deze haaks staat op de reeks uitspraken die de Ondernemingsraadskamer inmiddels in vergelijkbare zaken heeft gedaan. Telkens werd de OR in het gelijk gesteld en werd zij - ook bij belangrijke zaken van publieke en algemeen maatschappelijke aard - het adviesrecht toch toegekend.

Uiteraard ben ik ook voor het primaat van de politiek. Altijd en in alle gevallen. Maar dat staat een goed advies van een ondernemingsraad met eventueel bijbehorend beroepsrecht volgens mij ook niet in de weg.

Want hoe komen over het algemeen bestuurlijke besluiten binnen gemeenten tot stand? Dat wordt ambtelijk voorbereid en vervolgens neemt het College een standpunt in. Daarna is het de beurt aan de Gemeenteraad die alles afwegende een besluit neemt. In die afweging past dus ook het door de ondernemingsraad uitgebrachte advies. Als dat besluit tegen het advies van de OR ingaat en de OR gaat in beroep, dan nog is het primaat van de politiek niet aangetast. De Ondernemingsraadskamer en eventueel uiteindelijk de Hoge Raad toetsen marginaal en dat wil zeggen dat zij alleen kijken of de juiste procedure's correct en zorgvuldig zijn toegepast. En welke Gemeenteraad zou nu incorrecte of onzorgvuldige besluiten willen nemen?

Neem het voorbeeld waar de Hoge Raad nu uitspraak over heeft gedaan. De ondernemingsraden van de diverse randgemeenten wilden advies kunnen uitbrengen over de voorgestelde gemeentelijke herindeling. Terecht. Grenswijziging had ongetwijfeld tot veranderende arbeidsomstandigheden geleid. De OR-leden werden door de Ondernemingsraadskamer in het gelijk gesteld en de zaak kreeg zijn beslag. De opvatting dat de OR er niets mee te maken heeft en dat zij alleen maar kan adviseren over de personele gevolgen van een dergelijk besluit snijdt geen hout. Dat maakt het adviesrecht loos. Je kunt volwassen medewerkers niet voorhouden dat ze alleen maar mogen adviseren over iets dat al is besloten. Het omgekeerde kan wel. Een OR-advies kan afgewogen worden tegen andere belangen en dan worden verworpen. Je kan een besluit en de gevolgen van dat besluit natuurlijk nooit los van elkaar zien.

Merkwaardig vind ik ook dat de overheid het bedrijfsleven wél de verplichting oplegt om in alle belangrijke zaken de ondernemingsraad het advies- en beroepsrecht toe te kennen en nu kennelijk bij zichzelf niet. Ik weet dat de Hoge Raad ons hoogste rechtscollege is en dat daartegen geen beroep mogelijk is. Maar zelfs de Hoge Raad is onderworpen aan het primaat van de politiek. En dat komt nu mooi uit. De werking van de WOR binnen de overheid wordt nu juist geëvalueerd en komt daarna in de Tweede Kamer aan de orde.

Angst is een slechte raadgever en politici die opzien tegen problemen zitten niet op hun plek. Ik vind dus dat OR-leden binnen de overheid ten volle bij alle belangrijke zaken het recht van advies moeten hebben. Deze adviezen zijn waardevolle aanvullingen op alle andere adviezen die Gemeenteraad, Provinciale Staten en zelfs de Tweede Kamer krijgen bij het nemen van hun beslissingen. En zo is het primaat van de politiek weer gered en wordt recht gedaan aan de kwaliteit van de eigen medewerkers door middel van het adviesrecht.

Harder optreden goed voor imago politie

De politie moet harder optreden en korpschefs dienen in het openbaar vaker stelling te nemen. Alleen op die manier slaagt de sterke arm er weer in gezag af te dwingen.

Die conclusies trekken de Nijmeegse wetenschappers professor dr *P. Scheepers* en dr M. te Grotenhuis uit hun onderzoek naar het tanend gezag van autoriteiten in onze samenleving. De resultaten van die studie maakte Scheepers afgelopen donderdag in Apeldoorn openbaar tijdens een conferentie van de Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie (SMVP) over het gezag van de politie.
De afgelopen decennia is de Nederlander steeds negatiever geworden over de politie. Vijfentwintig jaar geleden was het imago bij ongeveer een kwart van de bevolking slecht. Tegenwoordig heeft bijna veertig procent van de bevolking geen al te hoge pet op van de politie, zo blijkt uit Scheepers' analyse van cijfers van het Sociaal en Cultureel Planbureau (CPB).
Een van de hoofdredenen is de verandering van de volksaard. Nederlanders hebben volgens de wetenschapper steeds minder op met autoriteiten. 'In 1970 was zo'n kleine dertig procent van de Nederlanders anti-autoritair, maar dat percentage is geleidelijk opgelopen tot ruim 52 procent in 1996', aldus Scheepers. Het is een trend die zich nog wel even zal voortzetten. 'De anti-autoritaire persoonlijkheid komt vooral voor onder hoger opgeleide mensen, waarvan we er langzaam maar zeker, vanwege de onderwijsexpansie, steeds meer krijgen in Nederland.'
Een andere reden van het verslechterde imago van de politie, zo ontdekte Scheepers, is de toegenomen kans slachtoffer te worden van een misdrijf. Het aantal delicten per persoon lag vijfentwintig jaar geleden op één per honderd personen. Begin jaren negentig was die verhouding 8:100. De laatste jaren is er evenwel sprake van een lichte daling. De vraag is volgens Scheepers of die lichte daling het gevolg is geweest van een daadwerkelijke spontane afname van de criminaliteit of een van effectiever optreden van de politie. Als dat laatste het geval is, liggen er mogelijkheden om het imago op te poetsen door effectiever en harder op te treden of harder te straffen. Het grote publiek is in zijn ogen wel gecharmeerd van een hardere aanpak van criminelen, ondanks de anti-autoritaire volksaard.
'Dat lijkt in zekere zin ongerijmd: alhoewel het sociale klimaat in de afgelopen decennia in velerlei opzichten steeds vrijzinniger is geworden, is er desalniettemin sprake van verharding van het sociale klimaat inzake het straffen van criminelen',



Foto: Bert Verhoeff/N.H.

constateert Scheepers. Daaruit valt af te leiden dat er een groeiend besef is onder Nederlanders dat er harder zal moeten worden opgetreden om de criminaliteit en, misschien meer algemeen, norm-overschrijdend gedrag een halt toe te roepen. 'Misschien is het wel zo dat het grote publiek niet zozeer behoefte heeft aan de politieman of -vrouw als vriend, maar veeleer behoefte heeft aan een politie als autoriteit. Die moet zich, wellicht veel uitdrukkelijker dan in de afgelopen decennia het geval is geweest, weer profileren als de institutie die duidelijk en zo nodig hard optreedt om norm-overschrijdend gedrag in de brede zin des woords aan te pakken om aldus de orde te herstellen'.

Tips over corrupte ambtenaren in register

Corrupt gedrag van ambtenaren moet in een landelijk register worden vastgelegd. Bij de bestrijding van niet-integer gedrag is zo'n register volgens de Rijksrecherche onmisbaar.

De Rijksrecherche doet het pleidooi in het jaarverslag over 1999. Het landelijk register moet volgens het Openbaar Ministerie (OM) worden ondergebracht bij de Centrale Inlichtingen Eenheid. Nu blijft informatie over vermeende corruptie vaak hangen bij de diverse regionale korpsen van de politie. Omdat veel korpsen die zaken zelf afhandelen, bereiken de gegevens de Rijksrecherche zelden of nooit.
Zaak is het zowel zachte als harde informatie over niet-integer gedrag op een centrale plek te verzamelen. Bij zachte informatie kan het bijvoorbeeld gaan om tips die nog niet zijn onderzocht. Zelfs opzij gelegde flarden kunnen nuttig zijn. 'Corruptie en onbevestigde geruchten van corruptie door overheidsfunctionarissen zijn schadelijk. Elk signaal van corruptie is het waard om te worden onderzocht. Als het signaal klopt, dan moet er worden ingegrepen. Klopt het niet, dan moet de betreffende ambtenaar worden gezuiverd van alle blaam. Verhalen die blijven rondzingen kunnen immers zeer schadelijk zijn', aldus de Rijksrecherche.
In het deze week verschenen jaarverslag staat dat het aantal onderzochte geruchten waarbij ambtenaren worden beticht van corruptie fors is gestegen. Het aantal onderzoeken steeg in een jaar tijd van 99 in 1998 naar 164 in 1999. In ruim de helft van de gevallen was politiepersoneel het doelwit. Ook in justitiële inrichtingen zijn verhoudingsgewijs veel klanten van de Rijksrecherche werkzaam. Wie werkt met criminelen, loopt volgens het OM veel meer risico niet-integere verzoeken te krijgen.
Inzicht in hoeveel gevallen ambtenaren daadwerkelijk over de schreef zijn gegaan en zijn veroordeeld door de rechter, heeft het OM niet. 'Tot op heden kunnen we het niet landelijk turven. De afhandeling vindt plaats in de een woordvoerster van het OM. Er wordt wel gewerkt aan gegevensuitwisseling, omdat het OM het ook wel 'handig' vindt te weten hoeveel vonnissen er uiteindelijk worden gewezen. De stijging van het aantal corruptiezaken betekent niet dat de integriteit binnen de overheid snel aan het afkalven is. Het betekent volgens directeur mr. D. Pijl van de Rijksrecherche slechts dat de aandacht voor het fenomeen is toegenomen.

(I.M.)

Binnen 24 uur de juiste m/v
Interimmanagement



Leeuwendaal
Telefoon (070) 319 20 62, Telefax (070) 319 11 21

(I.M.)

lokale overheid,
SGBO, ONDERZOEKS- EN ADVIESBUREAU VAN DE VNG
www.sgbo.gemnet.nl
(070) 3 73 83 57
onze specialiteit

Gemeenten vragen meer geld voor schoolbestuur

Een groot aantal gemeenten bestookt de Tweede Kamer met verzoeken om een hogere bijdrage voor administratie en bestuur van scholen. De werkelijke kosten zijn twee tot viermaal zo hoog als de rijksbijdrage.



Foto: Marc de Haan/H.N.

Een motie van de gemeente Achtkarspelen (Friesland) over deze kwestie heeft bij veel gemeenten weerklank gevonden. De problematiek is niet nieuw, vertelt *L. Renema*, beleidsmedewerker onderwijs van de gemeente. De gemeenten plussen uit eigen middelen geld bij, omdat de vergoeding voor administratie, beheer en bestuur (abb) structureel te laag is. 'Nu er sprake is van meevallers op de rijksbegroting, die ook aangewend worden voor onderwijs, is het een mooie gelegenheid om aan deze kwestie iets te doen, zonder dat wij daarmee de aandacht voor het primaire proces in het onderwijs (kleinere klassen, ICT onderwijs etcetera) willen ondergraven,' zegt Renema.

Volgens de Friese ambtenaar verhindert de beperkte bijdrage een verdere verzelfstandiging van het openbaar onderwijs. Veel gemeentebesturen hebben de behoefte om het schoolbestuur in handen te geven van een bestuurscommissie of een stichting. Zouden zij echter de stichting extra blijven betalen voor de post abb, dan is de kans groot dat ook het bijzonder onderwijs om een even grote extra bijdrage bij de gemeente aanklopt. Deze angst weerhoudt sommige gemeenten ervan om het schoolbestuur te verzelfstandigen, meent Renema. Een woordvoerder van staatssecretaris *K. Adelmund* van Onderwijs zegt dat dit laatste bezwaar wordt ondervangen door een nieuw wetsvoorstel. De tekst daarvan is nog vertrouwelijk (er wordt advies ingewonnen bij de Raad van State), maar het voorstel komt erop neer dat de gemeenten, gedurende een bepaalde overgangstermijn, verzelfstandigde schoolbesturen evenveel kunnen betalen als thans, zonder iets aan het bijzonder onderwijs verplicht te zijn. Overigens, zegt de woordvoerder, worden volgend jaar de bekostigingsnormen (Londo-normen) van het onderwijs opnieuw bepaald. In dat kader wordt momenteel het gehele stelsel, inclusief de abb-vergoeding, geëvalueerd.

(I.M.)





PERSONALIA

■ Op de burgemeestersvacature in Zwolle, die ontstond door de benoeming van **Jan Franssen** tot CdK van Zuid-Holland, zijn dertien sollicitanten afgekomen, laat CdK Hendrikx van Overijssel weten. Onder hen is één vrouw. Er zijn acht zittende burgemeesters onder de sollicitanten. Van de dertien zijn er acht VVD-er, wat er op duidt dat de post in Zwolle wordt gezien als 'vast' in handen van de VVD.

■ **Mariët van Wieringen** (53) wordt per 1 september de nieuwe griffier van Zuid-Holland. Zij volgt A.J. Korff op, die als griffier het veld moest ruimen naar aanleiding van de Ceteco-affaire. De nieuwe griffier is nu algemeen [illegible] van de dienst Onderrie van OC en W. Hij wordt daar de hoogste ambtenaar voor het wetenschappelijk en het beroepsonderwijs. Vrolijk is sinds vorig jaar lid van het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Daarvoor was hij directeur Politie op het ministerie van BZK. Hij raakte met minister Peper in conflict naar aanleiding van de moeilijkheden rond de totstandkoming van de cao voor de Politie. Vrolijk vertegenwoordigde in de onderhandelingen de minister. Na de totstandkoming van een akkoord bleek dit veel duurder voor de minister uit te pakken dan aanvankelijk was gedacht.

■ **Lenie Kootstra** wordt per 1 juli de nieuwe directeur Jeugdbeleid op het ministerie van VWS. Kootstra (1955) is nu plaatsvervangend directeur voortgezet onderwijs op het ministerie van OC en W.

■ **Gabriela Bekman** (1953) is per 1 juli benoemd tot directeur Coördinatie Emancipatiebeleid op het ministerie van Sociale Za-

Referendum Platform is tegen referendumwet

De Tijdelijke Referendumwet stelt de gemeentelijke referendumverordeningen in één klap buiten werking en werpt onoverkomelijke drempels op. Hierdoor zal het vertrouwen van de burgers in de politiek verder worden uitgehold.

Dat stelt het vorige week opgerichte Referendum Platform in zijn oprichtingsverklaring. Het platform wijst de Tijdelijke Referendumwet af, het wetsvoorstel dat (na de nacht van Wiegel) de invoering van een nationaal correctief referendum introduceert. Volgens het platform heeft het wetsvoorstel slechts symboolwaarde. 'Een volksinitiatief is niet toegestaan, zodat burgers alleen tégen kunnen stemmen; een hele serie onderwerpen is uitgesloten; de handtekeningendrempel is te hoog; het onnavolgbare minimale-deelnamepercentage maakt dat een meerderheidsuitslag soms niet telt en lokt obstructie van tegenstanders van referenda uit.' Aldus een greep uit de bezwaren van het platform.

Volgens oprichter *A. Nijeboer* zijn gemeentelijke experimenten met referenda noodzakelijk om te onderzoeken wat wel en niet werkt. 'Politici kunnen hun koudwatervrees overwinnen als ze zien dat hun rampscenario's niet uitkomen wanneer ergens een burgervriendelijk referendum wordt ingevoerd'.

(I.M.)





Oudewater wordt geen Zuid-Hollandse gemeente

Oudewater blijft een Utrechtse gemeente. Dit heeft minister *De Vries* (BZK) besloten in weerwil van de wens van de gemeente zelf en van de provincie Zuid-Holland.

Volgens De Vries is de 'maatschappelijke oriëntatie' van Oudewater meerzijdig. De gemeente richt zich zowel op Gouda als op de Utrechtse gemeenten Woerden en Utrecht. Zwaarwegend acht De Vries het feit dat Oudewater wettelijk deel uitmaakt van het kaderwetgebied Bestuur Regio Utrecht (BRU). Met welke gemeenten Oudewater zal samenwerken na 2003, als de Kaderwet afloopt, is nu nog niet duidelijk, maar, zo schrijft De Vries, nieuwe wetgeving maakt intergemeentelijke samenwerking mogelijk van gemeenten uit verschillende provincies. De Vries is wel van plan om de provinciegrenzen te wijzigen voor de overgang van Vianen uit de provincie Zuid-Holland naar Utrecht en hij wil Loosdrecht (Utrecht) bij Noord-Holland voegen. Dat laatste in verband met de fusie van de gemeenten 's-Graveland, Nederhorst den Berg en Loosdrecht.

Velsen Vooruit heeft beste raadslid

Het beste raadslid van Nederland is *Floor Bal*, oprichter van de lokale partij Velsen Vooruit. Vroeger sportbestuurder, tegenwoordig 'maakt hij er een sport van om met zijn medeburgers Velsen vooruit te helpen.' Zijn onparlementaire taalgebruik wordt niet door iedereen gewaardeerd.
Bal is één van de 'lokale helden' die afgelopen zaterdag op een festival voor de vernieuwing van de lokale democratie in het zonnetje werden gezet. Het festival werd (voor de tweede keer) georganiseerd door het Instituut voor Publiek en Politiek en Agora Europa.
De meest wakkere burger is *Nurdan Cakiroglu*, een gemeentelijke migrantenwerkster uit Zwijndrecht.
Cakiroglu zet zich in voor bedreigde, mishandelde en machteloze vrouwen. Met succes kaartte zij het geweld in huiselijke kring tegen (allochtone) vrouwen aan.

Dualistisch systeem al bij volgende raadsverkiezingen

Al bij de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen, in maart 2002, zal het dualistisch bestel in de gemeenten zijn doorgevoerd. Vanaf dat moment wordt het mogelijk om wethouders van buiten de raad te benoemen. Wethouders mogen geen lid meer zijn van de gemeenteraad. Bij de statenverkiezingen van 2003 zal ook in de provincies het dualisme van kracht zijn.

Het kabinet, zo blijkt uit het regeringsstandpunt over het rapport van de staatscommissie-Elzinga, wil tempo maken met de wettelijke maatregelen die nodig zijn voor de invoering van zo'n dualistisch stelsel in gemeenten en provincies. De gemeenteraden verliezen daarmee hun status van het bestuur van de gemeente (het bestuurlijk zwaartepunt verschuift naar het college van B en W), maar behouden wel een 'eindverantwoordelijkheid'. De raad stelt de kaders voor het beleid (via het budgetrecht, verordeningen en initiatiefvoorstellen) en heeft het laatste woord jegens andere organen in de gemeente, zoals het college en de burgemeester. De raad benoemt en ontslaat de wethouders, de burgemeester dient het vertrouwen van de raad te hebben. Bij verlies van vertrouwen kan de raad de minister een aanbeveling doen tot ontslag van de burgemeester.
De verordenende bevoegdheid wordt één van de belangrijkste instrumenten van de gemeenteraad in een dualistisch bestel. In de gemeentewet wordt aangeduid welke onderwerpen zozeer van belang zijn dat ze een regeling bij verordening vergen. Dat betekent dat de raad in die gevallen altijd het laatste woord heeft.
Om de controlefunctie beter te kunnen vervullen krijgt de raad een aantal nieuwe instrumenten. De instelling van een lokale Rekenkamer zal als het aan het kabinet ligt voor elke gemeente een verplicht nummer worden. De Staatscommissie had de Rekenkamer facultatief gesteld.
Ook op het (in Nederland altijd omstreden) punt van de aanstelling van de burgemeester volgt het kabinet de Staatscommissie niet. Er komt wel een recht van aanbeveling voor gemeenteraden in de benoemingsprocedure, maar het kabinet wil dat daar tenminste twee namen op prijken. Dat wordt gemotiveerd met de wens dat de Kroon ruimte moet houden om af te wijken van de gemeentelijke voorkeur. De commissie stelde een enkelvoudig recht van aanbeveling voor (met slechts één naam op de aanbeveling), waarvan de Kroon niet of nauwelijks mocht afwijken. Het kabinet handhaaft zijn voorstel voor een burgemeestersreferendum, zoals het reeds was ingediend door minister *Peper* van Binnenlandse Zaken. Het alternatieve voorstel van de Staatscommissie (de 'burgemeestersstemming') is niet overgenomen. Wel is het kabinet het met de staatscommissie eens dat de Kroonbenoeming uit de Grondwet moet worden gehaald. De gewone wetgever dient uit te maken hoe de burgemeester wordt aangesteld.

(I.M.)

XCent

Tel. (040) 265 20 70

XCellent in dienstverlening

(I.M.)

HOE

ZWAAR

...



Samenwerken in jeugdbeleid

Gemeenten, provincies en departementen moeten beter samenwerken in het jeugdbeleid.

De aanbeveling is het resultaat van het onlangs gehouden Overhedenoverleg tussen gemeenten, provincies en het rijk. Een dergelijk overleg vindt sinds kort tweemaal per jaar plaats. De deelnemers roepen de overheden in de brief op om ook de jongeren zelf bij het jeugdbeleid te betrekken. De overheden maken zich grote zorgen over de toekomst van jonge kinderen uit risicogroepen. Er is door de overheden afgesproken dat alle geldstromen van het rijk naar de gemeenten, die bedoeld zijn voor kinderen jonger dan zeven jaar, gebundeld worden. Daarnaast wordt een 'bezoekcommissie' ingesteld met vertegenwoordigers van de overheden en de jeugd, die op zoek gaat naar aanspreekende resultaten van het jeugdbeleid.



Onderzoek naar verzelfstandiging RIVM

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu moet een zelfstandige organisatie worden.

Het ministerie van Financiën heeft onlangs een onderzoek aangekondigd naar de mogelijke omvorming van het instituut tot een 'agentschap'. Dit heeft tot onrust onder de 1400 werknemers geleid. Het RIVM bestaat uit dertig laboratoria die verdeeld zijn over vier sectoren. Het instituut staat voor 300 miljoen gulden op de begroting.
'Er wordt gesproken over een gigantische reorganisatie waarbij er veel mensen uit zouden moeten', verwoordt woordvoerster *H. Metsers* van de Abva-Kabo de gevoelens onder haar collega's.
Met de omvorming van het RIVM tot een agentschap zou het rijksinstituut - dat nu nog onder het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport valt - in de voetsporen treden van de inspecties Volksgezondheid en het College ter beoordeling van geneesmiddelen, die eerder ook al vanonder de vleugels van het ministerie van VWS een zelfstandiger bestaan tegemoet gingen.
Metsers, maar ook de Ondernemingsraad willen nu eerst weleens weten hoe die gang de andere instituten is vergaan. Vooral de vakbeweging maakt zich daarbij ongerust. Die onrust wordt nog versterkt doordat het vertrek van de directeur-generaal in oktober vorig jaar nog steeds niet tot een opvolger heeft geleid. 'Wij vragen ons af wat wij verkeerd doen?', aldus Metsers, die geen noodzaak ziet voor de omvorming.
De OR heeft op dit moment nog geen standpunt ingenomen over de voorgenomen verzelfstandiging en wil eerst meer duidelijkheid over de positie van de werknemers, afspraken en garanties rond de afvaarte, positie op de markt enzovoort. En de OR wil ook informatie inwinnen over de voor- en nadelen die andere instituten die hen zijn voorgegaan hebben ondervonden.

(I.M.)

IME *interim*

IME*interim*
Interim-management
Projectmanagement
Beleidsadvisering

J.R. van Dijk
H.A. van der Hek
Drs. B.J. van Ooijen

Voor meer informatie:

IMEinterim
Fatrijsweg 78
2289 KK Rijswijk
Telefoon: 070 336 9 333
Fax: 070 336 9 334
E-Mail: interim@ime.nl

Arnhem wil opheldering over bommen en granaten

De gemeente Arnhem heeft naar aanleiding van de ramp in Enschede een inventarisatie gemaakt van de risicogebieden in de stad. Behalve (tijdelijke) opslagplaatsen van vuurwerk, risico's langs transportroutes en een concentratie van chemische industrie, levert daarbij militaire kazernes een risico op. 'Hoewel uit militaire overwegingen altijd onbekend blijft wat daar ligt, vinden we het wenselijk daarover - al is het vertrouwelijk - geïnformeerd te worden', aldus het college van burgemeester en wethouders deze week in een brief aan de ge-

Uitbesteding uitvoering bijstandswet

De kans bestaat dat de gemeente Aalsmeer de uitbesteding van de uitvoering van de Algemene Bijstandswet op last van minister *Vermeend* (Sociale Zaken) moet terugdraaien.

Het ministerie van Sociale Zaken voert momenteel een onderzoek uit naar het besluit van Aalsmeer om de uitvoering van de bijstandswet uit te besteden aan het commerciële bureau SOSZ. 'Op grond van de thans beschikbare informatie kan niet worden uitgesloten dat er inderdaad sprake is van strijdigheid van de Algemene Bijstandswet', schrijft Vermeend in antwoord op schriftelijke vragen van het SP-Tweede Kamerlid *De Wit*.
De minister wijst erop dat besluiten over het verlenen van bijstand alleen genomen kunnen worden door burgemeester en wethouders en door ambtenaren die hiervoor van B & W mandaat hebben gekregen. Bovendien kunnen bijstandsgerechtigden niet worden verplicht om informatie te verstrekken aan andere instanties dan de gemeente. Vermeend laat weten dat zijn ministerie werkt aan verduidelijking van de mogelijkheden en beperkingen inzake de uitbesteding van bijstandstaken.
De gemeente Aalsmeer nam het besluit tot uitbesteding eind maart. CDA-wethouder *G. Heemskerk-Van den Brink* liet in Binnenlands Bestuur (7 april) weten dat Aalsmeer zichzelf te klein vond om een hoogwaardige sociale dienst in stand te houden.

(I.M.)

...
IS
COMPACT
?



Aantrekkelijk door CMG

Dit is de heer Janssen. Hoofd P&O van de gemeente Energiewaterdam. Meneer Janssen staat te boek als heel aantrekkelijk. Dat wil zeggen als werkgever. Dat komt omdat hij begrijpt dat je je medewerkers tegenwoordig meer moet bieden dan alleen een goedgevuld loonzakje. Alleen, hoe pak je zoiets aan? Met deze vraag kwam de heer Janssen bij CMG. En zo ontstond het idee voor een personeels-managementsysteem voor alle medewerkers. Dat klinkt overigens makkelijker dan het is. Want dat houdt niet alleen een goedlopende salarisadministratie in, maar ook zaken als loopbaanplanning en een employee benefit statement. Kortom alle denkbare HRM-diensten. In een systeem. En dat is iets waar we bij CMG best trots op zijn. Vandaar deze advertentie. En wellicht kunnen we ook u een stuk aantrekkelijker maken.

Wilt u ook weten wat CMG voor uw organisatie kan betekenen, neem dan contact op met Aad Deegeling, Adjunct Directeur CMG, divisie Personeels- en Salarissystemen. Tel 020 503 30 00, fax 020 503 30 20, e-mail sales.psa@cmg.nl, www.cmg.nl/hrmsystemen

Good thinking CMG

Medezeggenschap wint aan kwaliteit

De kwaliteit van de medezeggenschap bij de overheid is erop vooruitgegaan, sinds de overheid onder de Wet op de ondernemingsraden (Wor) valt. Tachtig procent van de OR-leden vindt dat de medezeggenschap bij de overheid aan invloed heeft gewonnen.

Dit staat in het laatste nummer van het blad Ondernemingsraad (mei 2000), dat de hand legde op de nog vertrouwelijke resultaten van een in opdracht van Binnenlandse Zaken uitgevoerd onderzoek naar de medezeggenschap bij rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en politie. Zestig procent van de respondenten (OR-leden en bestuurders) meent dat de ondernemingsraden beter functioneren dan hun voorgangers, de dienstcommissies en medezeggenschapscommissies. Deze verdwenen in 1996, nadat de Wet op de ondernemingsraden op de overheid van toepassing was verklaard. Een minderheid (vijftien procent) vindt dat de kwaliteit van de medezeggenschap er sindsdien op achteruit is gegaan. Bij de politie wordt aanzienlijk negatiever over de ondernemingsraden geoordeeld dan in de andere onderzochte sectoren. In vergelijking met de vroegere medezeggenschapsregelingen biedt de Wor duidelijker rechten en bevoegdheden, inclusief de mogelijkheid van een externe beroepsgang. (Ondernemingsraden kunnen een geschil met hun bestuurder voorleggen aan de Ondernemingskamer van het Amsterdamse gerechtshof). Deze duidelijker overlegregels hebben op sommige plaatsen wel tot formalisering van de medezeggenschap geleid. Het overleg vindt meer naar de letter dan naar de geest van de Wor plaats.
De samenstelling van ondernemingsraden bij de overheid blijkt niet representatief. Hoger opgeleiden, vrouwen en allochtonen zijn ondervertegenwoordigd. De achterban is minder positief over het functioneren van de OR dan de OR-leden zelf. Een ander chronisch problemen voor OR-leden is tijdgebrek (maar dit probleem is zo oud als de medezeggenschap zelf).
Een bijzonder aspect van de medezeggenschap bij de overheid is het primaat van de politiek. De Hoge Raad bevestigde begin dit jaar, dat het adviesrecht van ondernemingsraden bij de overheid niet van toepassing is op politieke besluiten (zoals besluiten over gemeentelijke herindeling), maar alleen op de personele gevolgen van zulke besluiten. De helft van de ondernemingsraden bij de overheid vindt dat de bevoegdheden van de OR hierdoor onnodig worden beperkt. Van de bestuurders daarentegen vindt driekwart, dat dit niet het geval is.



De OR van de gemeente Rijsnijk slaagde er vorig jaar in de gemeentelijke herindeling (tijdelijk) tegen te houden.

BIJ DE BESTUURSRECHTER Breda

- JAN STOOP -

Het gerechtsgebouw te Breda is, zeker op deze vroege maandagmorgen, bijna net zo gezellig als een koekel. De burger die iets heeft tegen B&W van Breda lijkt niet van plan, als zonnetje in huis te fungeren. Refererend aan de vroege meldagen waarin we leven, vraagt hij zich hardop af of hij nu meer rechten heeft dan Nederlanders in de bezettingsjaren, terwijl hij bovendien op minachtende toon zijn wantrouwen uitspreekt in de rechterlijke macht, wier beslissingen immers, althans in zijn geval, zonder direct resultaat blijven. De grote woorden en verwijten betreffen een woning, van enig monumentaal belang die, met instemming van B&W, wordt gesloopt teneinde de plaatselijke brouwerij armslag te bieden. Ten eerste is burger boos, dat met de sloop al begonnen is terwijl de bezwaarprocedure nog loopt en ten tweede heeft de president nu dan wel gesteld dat de sloop moet stoppen in afwachting van het geding om de voorlopige voorziening, maar de gemeente heeft toch nadien nog enkele uren (doen) doorslopen. Bijkomend is nog, dat de brouwerij zelve nog lang niet haar papierwinkel op orde heeft, zodat de sloop tenminste prematuur mag worden genoemd. Samenvattend meent burger, dat B&W heeft gedacht: 'breek het huis af, breek de weerstand'. B&W heeft een afgevaardigde gestuurd die de tribune nauwelijks kan bedienen. Het standpunt der bestuurders wordt de president toegefluisterd. Op te maken valt wel dat burger niet ontvankelijk is wegens het, in de zaak zelve, buiten de termijn inzenden van zijn bezwaar, dat het allenaal maar geld kost, zeker nu de sloop al vier dagen stil ligt en dat een bezwaar geen schorsende werking heeft dus dat er best gesloopt mag worden. Afwijzen dus, dat verzoek om voorlopige voorziening.
De president zet duidelijk in. Heeft burger eigenlijk al een bezwaarschrift ingediend? Nee. Dan is burger niet ontvankelijk. Dat pikt burger niet: de brouwerij heeft lang nog niet alle vergunningen... 'Ik praat niet over de brouwerij, maar over uw eventuele bezwaarschrift', bitst de president. Wel wil hij weten of burger, toen die vaststelde dat na de voorlopige stillegging toch is doorgesloopt, aangifte heeft gedaan. Dat heeft burger, maar de politie begreep hem niet en beperkte zich tot een mutatie in plaats van een verbaal. Wat is in deze dan een rechterlijke uitspraak waard? De president legt het nog maar eens uit, de scheiding der machten. De rechter spreekt, de politie ziet toe, al dan niet na aangifte, zo zit dat, met die scheiding der machten. Daar neemt burger geen genoegen mee: 'De gemeente sloopt maar, de politie doet niets, u heeft blijkbaar geen macht en ik dus geen rechten. Het lijken de bezettingsjaren wel'. Nu wordt het de president teveel, 'houdt u toch eens op met uw nare vergelijkingen', om dan te vervolgen met 'ik heb geen macht, wil die ook niet. Ik doe slechts uitspraken. Op dit moment doe ik dan ook mondelinge uitspraak en verklaar het verzoek niet ontvankelijk, hetgeen betekent dat de voorlopige schorsing wordt opgeheven.'

Scheiding der machten

(I.M.)

TIJDELIJKE INZET DUURZAAM EFFECT

DYNAMICON
THE COMPETENCE RESOURCE

Telefoon 026 377 89 17
www.dynamicon.nl

Onderdeel van IMCOM

(I.M.)

IMS
BUSINESS SUPPORT GROUP

- Tijdelijk management
- Organisatie-advies
- Werving en selectie

010 452 31 44

UW KENNIS VAN ZAKEN

RIVM brengt milieurisico's in kaart

Tweederde van Nederland leeft in gev

Nederlanders lopen grote risico's. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne RIVM heeft de milieurisico's in 1996 op kaarten ingetekend: tweederde van Nederland overschrijdt de risiconorm. Conclusies ten aanzien van de inrichting van ons land zijn op grond van die kaarten echter niet getrokken.

Tien jaar geleden is door het ministerie van VROM een ambitieus project gestart: de 'Integrale milieuzonering'. Het ministerie wilde de milieuhinder op kaart zetten, en uit het kaartbeeld conclusies trekken over de vraag welke bedrijven verplaatst moeten worden, of op welke plaatsen maar beter niet gewoond kan worden.
Het project stierf een stille dood; het was niet alleen ondoenlijk om uiteenlopende zaken als lawaai, stank, luchtvervuiling, radioactieve straling en explosiegevaar bij elkaar op te tellen, de resultaten van die pogingen waren zo alarmerend dat een groot deel van Zwijndrecht, Dordrecht, Terneuzen, Arnhem en Hengelo zou moeten worden afgebroken, terwijl Groningen z'n Vinexwijken wel zou kunnen vergeten. Veel evidente risicogevallen werden overigens wegens de complexiteit buiten het onderzoek gelaten - zoals de Rijnmond en de Amsterdamse haven.
Bij de integrale milieuzonering werden zones aangewezen waar nieuwe bewoning verboden werd, en kleinere zones waar zelfs alle bestaande bebouwing onacceptabel werd geacht. Drie alternatieven bestaan er voor zulke zones: de milieuhinder-bron moet verdwijnen, de huizen worden gesloopt of de hinder wordt door maatregelen aan de bron of afscherming tot aanvaardbare proporties teruggebracht. In de praktijk werd een vierde alternatief populair: er wordt het zolang aan het vraagstuk gerekend totdat de hinder op papier verdwenen was.
Het was de tijd dat de bouw van een kantorencomplex bij station Dordrecht werd stilgelegd wegens voorbijtrekkende chlooltreinen. Hier en daar zijn woningen of 'industriële activiteiten' als onderzoeker van de Universiteit Groningen deze ontwikkelingen op de voet volgde, is de aandacht voor de relatie tussen milieuverzuiling en ruimtelijke ordening verslapt nadat het milieuzoneringsproject werd stopgezet. Veel milieubeleid werd gedecentraliseerd en gemeenten kregen een zekere vrijheid bij het afwijken van rigide rijksnormen. Het belangrijkste effect van de decentralisatie is, volgens De Roo, dat de landelijke inventarisatie van risico- en hinderbronnen is gestaakt.

STERFTEKANS

Het RIVM heeft echter in 1996 de toen bekende milieurisico's in kaart gebracht in het rapport 'Cumulatie van milieurisico's voor de mens: geografische verschillen in Nederland'. Het gaat om de sterftekans door explosiegevaar (met Schiphol als de onbetwiste koploper), door macleatre straling en giftige stoffen in de lucht, om overige gezondheidseffecten van stoffen en om hinder van stank en lawaai.
De conclusie uit de kaarten moet zijn dat de milieurisico's van de moderne maatschappij erg groot zijn - zo groot dat ruimtelijke maatregelen ten aanzien van veel oudere verpesten geen zin hebben.
Politiek is ooit bepaald dat een sterftekans groter dan 10^{-5} (dat wil zeggen: de jaarlijkse kans dat iemand uit een groep van 100.000 mensen overlijdt) onacceptabel is, terwijl een sterftekans van 10^{-6} vermeden moet worden: in gebieden met een dergelijke kans is uitbreiding van de woonfunctie niet toegestaan.
Twee derde van Nederland is rood gekleurd (risico tussen 10^{-5} en 10^{-4}) op de RIVM-kaarten voor radioactiviteit en giftige stoffen zoals benzeen, ethyleen en benzo(a)pyreen. Een kaart voor 'fijn stof' is niet gemaakt, omdat het sterfterisico daarvan enorm zou zijn: volgens de berekeningen zouden jaarlijks tienduizenden Nederlanders aan dit milieuprobleem moeten overlijden (risico groter dan 10^{-3}), maar de RIVM zet zelf grote vraagtekens bij de betrouwbaarheid van deze cijfers.

EXPLOSIERISICO

Ook de explosierisico's zijn in kaart gebracht. De grootste risico's blijken zich voor te doen in havengebieden (Eemshaven, IJmond, Rijnmond, Scheldebekken), grote industriële com-

Risico's vaak onaanvaardbaar

Gemeenten wringen zich in talloze bochten om de risico's op hun grondgebied als geringer af te schilderen dan zij in werkelijkheid zijn. Maar de onontkoombare conclusie is dat Nederland te klein is en de gevaren te groot.

Op een rustige dag regent in het voorjaar van 1993 komt een paar kilometer ten westen van Nijmegen een tanker in aanvaring met een andere boot. Een uur later hangt er een zware benzinewolk boven de Betuwe. Op de dijk bij Oosterhout staat een politieagent die alle verkeer stopt en iedereen op het hart drukt niet te roken en aansteken in de zak te houden. In de straten van Oosterhout en Slijk-Ewijk worden de bewoners via megafoons opgeroepen hun ramen te sluiten, binnen te blijven en geen vuur te maken. In het gemeentehuis heeft burgemeester *C. van der Vliet* van Valburg een crisiscentrum ingericht. Het loopt allemaal met een sisser af. Later op de middag kunnen de ramen weer open, de sigaretten weer aan. Er zijn geen gewonden en als de plaatselijke krant er niet over geschreven had, hadden ze er in Nijmegen nooit iets van gemerkt.
Maar wie in september 1992 een inwoner van de Bijlmer had gevraagd of hij niet bang zou zijn dat er een vliegtuig op zijn huis zou neerstorten, zou uitgelachen zijn. Het is gevaarlijker om de straat over te steken. Het leven is vol risico's, die we in tientallen getallen kunnen berekenen en zelfs vergelijken, maar waarvan we ook weten dat die ons altijd bedriegen.
De getallen blijken nauwelijks toereikende hulpmiddelen om de risico's niet nog groter te laten lijken dan ze zijn en er raampenplannen en andere noodscenario's op te kunnen baseren. Of te bepalen hoeveel mensen er nog binnen een straal van één kilometer van een rangeerterrein mogen wonen.
In Hengelo is de gemeente er in samenwerking met chemiegigant Akzo in geslaagd om het hier tien jaar geleden vastgestelde 'onaanvaardbare risicocontour' teen kans groter dan één op de

op de bebouwingsgrens terug te dringen. Op papier is dan alles in orde. 'Maar als het misgaat, gaat heel Twente er aan', weet woordvoerster *H. van der Wal*.
En Akzo vormt maar één van de grote veiligheidsrisico's in Hengelo. De stad telt veel meer risicobedrijven. Ook Texaco en Holland Signaal behoren daartoe en dan rijdt er nog twee keer per week een chloortransport door de stad, een gevarentrein die de Twenteraten meer angst inboezemt dan Akzo en het hele industrieterrein bij elkaar. Tot voor kort was er nog enige hoop dat die chloortreinen de stad voorbij zouden gaan als de Noordtak van de Betuweljin zou zijn aangelegd, maar dat project is om financiële redenen afgeblazen. Nu ligt er een belofte 'dat de veiligheid tussen nu en zeven tot acht jaar tot een aanvaardbaar risico zal zijn teruggebracht', legt woordvoerder *G. Tilleba* uit. Betekent dat dan dat er nu sprake is van een onaanvaardbaar risico?
'Nee, zo zou ik het niet willen noemen. Die transporten worden met de best denkbare veiligheidsmaatregelen omgeven, aldus Tilleba.
Verder liggen er stapels rampenplannen, aanvalsplannen, alarmeringsplannen en wordt er regelmatig geoefend, voor als het ooit eens mocht misgaat.

arenzone

plexen zoals Dow Chemicals of DSM, langs kanalen en bij spooremplacementen waar met chloortreinen gerangeerd wordt. Vuurwerkopslagplaatsen komen in dit rijtje niet voor.
Deze risico-benadering is al in 1989 neergelegd in de nota 'Omgaan met Risico's' van het ministerie van VROM en later verankerd in het Besluit Risico's Zware Ongevallen (BRZO), dat vorig jaar is geactualiseerd. Met dit besluit wordt uitvoering gegeven aan een richtlijn van de Europese Commissie; 124 explosiegevaarlijke bedrijven moeten op grond van dit besluit een veiligheidsrapport uitbrengen.
Onder die 124 valt overigens niet het Enschedese bedrijf S.E. Fireworks: het explosierisico daarvan wordt te klein geacht voor een verplichte veiligheidsrapportage. Vandaar dat de gemeente Enschede in zijn vergunning aan het bedrijf geen relatie heeft gelegd met de aanpalende woonwijk. 'Planologische c.q. ruimtelijke ordeningsaspecten kunnen niet worden aangemerkt als aspecten in de zin van de Wet Milieubeheer. Deze aspecten vallen namelijk buiten de reikwijdte van genoemde wet', aldus de gemeente in een motivering op de milieuvergunning. Een woordvoerder van het ministerie van VROM wil niet op de juistheid van deze redenering ingaan, omdat de kwestie onderdeel uitmaakt van het juridische onderzoek.
De planologische gevolgen van het Besluit risico's zware ongevallen - moeten de huizen binnen de contour met een risico van 10^{-5} inderdaad worden afgebroken, is nieuwbouw binnen 10^{-6} verboden? - moeten trouwens ook nog worden bepaald. De Algemene Maatregel van Bestuur die dit regelt is klaar om voor advies te worden rondgezonden, meldt de VROM-woordvoerder, maar na de vuurwerkramp in Enschede wordt er nogmaals extra kritisch naar gekeken.

hoog

continu met de veiligheid van de stad bezig. Ook nu ligt er net weer een nieuw concept meerjarenplan brandveiligheid gereed en is de gemeente tot overeenstemming gekomen met de provincie en de NS over de situatie rond Kijfhoek, het rangeer- en overslagstation dat het begin vormt van de Betuweroute. Hier ligt een belangrijke concentratie van gevaarlijke handelingen en opslag, waar bijna niet uit te komen is. 'Vooral ook omdat het spel te verstrikt is', legt burgemeester *D. Corporaal* van Zwijndrecht uit. Er is weliswaar sprake van één 'aanspreekpunt', een coördinator die met alle bedrijven onderhandelt over de risicosituatie en de milieuvergunningen, maar uiteindelijk is elk bedrijf zelf verantwoordelijk en moet er dus met elk bedrijf apart overeenstemming worden bereikt.

GROEPSRISICO

'Wij willen daar van af. Wij willen een verantwoordelijke', zegt Corporaal. Maar voor je zoiets voor elkaar hebt, zijn er al heel wat gevaarlijke treinen voorbijgegaan. Ook hier zijn contouren getekend en zelfs woningen gesloopt, omdat het risico onaanvaardbaar hoog was. Zwijndrecht wil nu een 30 hectare groot bedrijventerrein ontwikkelen, maar vanwege die cumulatie van risico's kan dat alleen met nooit meer dan 800 mensen mogen werken, omdat het 'groepsrisico' dan te groot wordt. 'Wij kunnen hier eigenlijk niets meer', verzucht Corporaal.
Er dan worstelt de gemeente ook nog met het vooruitzicht van de komst van de HSL, de Betuweljin en de aanleg van de Sophiatunnel en zijn er in het Rijnmondgebied maar liefst tweehonderd bedrijven waarvoor in het kader van de vorig jaar ingestelde Seveso-II-richtlijn voor 2001 allerlei nieuwe veiligheidsvergunningen moeten worden opgesteld. 'Daar hebben we drie ambtenaren voor. Dat kan dus niet.' Daarvoor hebben we bij het ministerie van Binnenlandse Zaken aangeklopt voor extra steun, maar die vinden het wel goed zo. Als het Bliza echt ernst is met de veiligheid, zouden ze ons tien miljoen extra geven.'
De gemeente doet zijn best, maar de bestaande situatie is volgens de geldende normen feitelijk onmogelijk en daar kun je als gemeente niets aan veranderen, de bedrijven verplaatsen, de wegen en spoorwegen verplaatsen of de rivier verplaatsen, het is allemaal geen reële optie. In half Nederland mag feitelijk geen woning of bedrijf meer bijgebouwd worden. Daar kun je dus niet mee werken. In concentratiegebieden van risico's is die situatie nog nijpender.
In Arnhem heeft men naar aanleiding van een studie in 1991 eens een berekening gemaakt wat het kost om de Akzo die daar midden in een woonwijk staat te verplaatsen. Dat was toenertijd 400 miljoen gulden. En dat was dus einde oefening. Dankzij de sluiting van een bandenrayondivisie van de vestiging, de sluiting van een ander risicobedrijf (Billiton) in de wijk en - net als in Hengelo - bronmaatregelen, zit ook Arnhem nu binnen de grenzen van het 'aanvaardbaar risico'. Dat betekent dat de verhouding tussen de kans op een ongeluk en de effecten daarvan de 'goede' uitkomst leveren, net als in Enschede of in Maar ook in Arnhem geldt dat als er ooit een ramp zou plaatsvinden bij Akzo de bewoners van Presikhaaf en Molenbeke zich weinig illusies hoeven te maken. En de bewoners aan de andere kant van de rivier in Arnhem-Zuid herinneren zich nog goed hoe ze pakweg twintig jaar geleden sonden ruiken dat de wind uit het noorden kwam, dankzij de Akzo. Filters hebben dat luchtje weggehaald, maar wat gebeurt er als de boel ontploft en er waait een gifwolk over Arnhem?
De plaatsen waar sprake is van 'onaanvaardbaar risico' zijn wel bekend, maar beslaan half Nederland. Dus kan een gemeente alleen maar zijn best doen binnen deze feitelijk onaanvaardbare situatie zo alert mogelijk te zijn. 'Het grootste gevaar is om op routine te gaan drijven. Dat je alertheid afneemt. In die zin, hoe ellendig zo'n ramp (in Enschede ook is, het helpt je scherp te blijven kijken en houd je alert', zegt Corporaal op berus-

Accountantscontrole in revisie

Geheime jargoncodes moeten verdwijnen uit de accountantsrapporten en gemeenteraden en provinciale staten dienen een volwassen relatie aan te gaan met de accountants die hun boeken controleren, aldus R. van Putten, topambtenaar bij het ministerie van VWS in een bijdrage aan het jaarrapport 2000 van de Raad voor de financiële verhoudingen. Ron Killeen, werkzaam bij Deloitte & Touche, is het grotendeels met deze aanbevelingen eens, maar brengt wel wat nuanceringen aan.

De accountant vervult in Nederland in de uitvoering van zijn algemene functie de rol van vertrouwenspersoon van het maatschappelijk verkeer, waarbij de essentie van zijn controle bestaat uit het toetsen van de werkelijkheid (feiten) aan normen. De accountantsverklaring bij de jaarrekening betreft een oordeel over de getrouwheid van de jaarrekening en hoewel het begrip getrouw niet exact kwantificeerbaar is, bestaat hierover in het algemeen maatschappelijk verkeer wel een zekere verwachtingskloof. Eenzelfde discussie als over het begrip 'getrouw' lijkt zich nu te ontspinnen rondom 'rechtmatigheid' en 'doelmatigheid', waarbij de wetgever zich, wat de definiëring betreft, net zoals rond het begrip 'getrouw', afzijdig heeft gehouden. Daarmee worden zowel het lokaal bestuur als de in die omgeving opererende accountant gestimuleerd het nu steeds duidelijker wordende definitie- en interpretatieprobleem gezamenlijk op te lossen.

VERSTREKKEND

Van Putten betoogt, dat het van essentieel belang is, dat de accountant zich realiseert dat de controle primair plaatsvindt ten behoeve van de volksvertegenwoordiging (en niet primair ten behoeve van het ambtelijke management of 'dagelijks bestuur). Aangezien de accountant bij het controleren van de gemeentelijke en provinciale rekening optreedt in de algemene functie is hij in essentie werkzaam ten behoeve van het maatschappelijk verkeer, wat een breder begrip is dan de directe volksvertegenwoordiging.
Ogenschijnlijk is dit slechts een nuanceverschil, maar de betekenis ervan is verstrekkend. Hoewel ik met Van Putten van mening ben, dat het opdrachtgeverschap expliciet bij de gemeenteraad of provinciale staten zou moeten liggen, deel ik deze mening uitsluitend vanwege de praktische voordelen die hiermee samenhangen. Van Putten koppelt echter aan dit opdrachtgeverschap een nadrukkelijke invloed van de volksvertegenwoordiging op de inhoud van de controleopdracht (en de wijze van rapporteren).
Hoewel de volksvertegenwoordiging via onder meer de controleverordening altijd de mogelijkheid heeft de werkzaamheden van de accountant te intensiveren, is de maatschappelijke functie van de accountant gebaseerd op een (minimum)niveau waarop ook de volksvertegenwoordiging geen inbreuk mag en kan maken. Een wenselijke verhoging van dit (minimum)niveau lijkt zich nu af te tekenen. Juist het feit dat de discussie over het minimumniveau inzake de controle van de rechtmatigheid (maar ook doelmatigheid) nog niet is afgerond, heeft ertoe geleid dat rondom de standaardwerkzaamheden van accountants een gapende verwachtingskloof zichtbaar is geworden.

SUBJECTIEVE NORMEN

De volksvertegenwoordiging gaat er blijkbaar vanuit dat een intensieve doorlichting inzake de rechtmatigheid en doelmatigheid onderdeel uitmaakt van de werkzaamheden die uiteindelijk hebben geleid tot afgifte van de accountantsverklaring. Helaas wordt dit aspect nauwelijks belicht wanneer onder prijsconcurrenten de 'goedkoopste' accountantsverklaring het beste lijkt te scoren.
Die verwachtingskloof omtrent de verdergaande accountantswerkzaamheden bestaat in algemene zin wanneer het gaat om het ontdekken en het liefst voorkomen van fraudes via de 'normale' accountantscontrole. De goedkeurende accountantsverklaring op zich zegt echter niets meer dan dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de financiële positie en van de baten en lasten.
Slechts over het naleven van de wettelijke verslaggevingsvoorschriften wordt in de accountantsverklaring een expliciete uitspraak gedaan. Voorts wordt op basis van behoorlijk subjectieve normen in het zogenaamde verslag van bevindingen enige invulling gegeven aan de toetsing van de begrippen rechtmatigheid en doelmatigheid.

HELDERE AFBAKENING

De noodzaak om tot een heldere afbakening voor het begrip rechtmatigheid te komen, wordt door Van Putten overigens impliciet bevestigd. Door rechtmatigheid te kenmerken als de voldoende mate waarin in het beheer is voldaan aan alle wettelijke spelregels, wordt echter een controledoelstelling omschreven die zowel de (goedkoopste) accountantscontrole als de deskundigheid van de algemeen opgeleide accountant verre overstijgt. Met Van Putten ben ik het overigens eens, dat de ontstane verwachtingskloof in belangrijke mate kan worden gedicht, indien tussen volksvertegenwoordiging en accountant helderheid wordt bereikt over de inhoud van de werkzaamheden en de wijze van rapporteren. En deze helderheid begint met de erkenning door de volksvertegenwoordiging van het belang en de waarde van een goede, onafhankelijke accountantscontrole en de wens om als 'controlerende macht' binnen de lokale overheid in het proces van toezicht, verantwoording en controle ook de eigen verantwoordelijkheid te nemen.
Van Putten constateert een spanningsveld met het oog op de controle van specifieke uitkeringen die het Rijk ter beschikking stelt aan gemeenten en provincies. Als oplossing voert hij het concept 'single audit' aan. Daarmee zou een harmonisatie van Juist door het formuleren van protocollen per specifieke uitkering is het Rijk er echter in geslaagd het rechtmatigheidsbegrip en de daarop uit te voeren accountantscontrole per regeling concreet in te vullen. Zonder die invulling is deze harmonisatie echter tot mislukken gedoemd. Vandaar ook mijn oproep tot een verdere maatschappelijke discussie.
De accountant, die in de omgeving van de lagere overheid fungeert, dient over voldoende branchekennis te beschikken om inhoud en effect van zijn werkzaamheden, het oordeel bij de jaarrekening en de gerapporteerde bevindingen op voldoende kwaliteitsniveau te kunnen waarmaken. Naast Van Puttens pleidooi voor certificering van controlepakketten die accountantskantoren aan gemeenten en provincies aanbieden, ligt het voor de hand om ook de accountant zelf op basis van deskundigheid en aantoonbare ervaring voor de overheidsomgeving te accrediteren.

REKENKAMER

Ten slotte deel ik de mening van Van Putten, dat het instellen van een bestel met een rekenkamer tot vergelijkbare problemen zou leiden. Immers, de definitiekwestie is daarmee niet opgelost en ongetwijfeld ontstaat een aanvullend deskundigheidsprobleem. De oplossing die rekenkamers daarvoor kiezen zijn echter ook voor de accountantscontrole toepasbaar, namelijk een nadrukkelijke voorafgaande normendiscussie en de eventuele inzet van andere deskundigen. De functie van accountant is, verklaard vanuit de agency-theorie, mede ontstaan om vanuit de toezichthoudende en controlerende functie (de principaal) de uitvoering door de 'agent' te bewaken. Juist om redenen van doelmatigheid en deskundigheid is hiervoor een gespecialiseerde functie ontstaan. De huidige discussie over de invulling van de controle op de rechtmatigheid (en doelmatigheid) lijkt daarvan een voorbode te zijn.•

Ron Killeen
is partner bij Deloitte & Touche

Commentaar

Nota-wonen verliest mensen uit het oog

Uit de buurt blijven

Laat ik beginnen met een bekentenis. Als mij gevraagd wordt waarom mijn leerstoel 'Wetenschappelijke grondslagen van het opbouwwerk' bij de Faculteit der Wijsbegeerte is ondergebracht, stond ik tot gisteren met een mond vol tanden. Kennis van 'samenlevingsopbouw' is immers een soort praktische sociologie en zou dus, op het eerste gezicht, beter passen bij de sociale wetenschappen dan bij de zijns- en zielsvorsers van de universiteit.
Maar sinds gisteren weet ik beter, want toen las ik de nota-Wonen van staatssecretaris *Remkes* van Volkshuisvesting. Naast lof, verdient die nota vooral filosofische kritiek. Er gaat namelijk van alles mis in het gebruik van termen als consumenten en burgers en in de nota worden problemen op het verkeerde niveau gelokaliseerd. Ik verklaar me nader.
Dat een liberale staatssecretaris speciale aandacht voor de individuele woonwensen van de inwoners van Nederland heeft, past hem. Dat de staatssecretaris meent dat geëmancipeerde burgers louter 'soevereine consumenten' zijn, mag niettemin verbazen. Burgers zijn immers veel meer dan consumenten (behalve als we serieus zouden denken dat de BV Nederland bestaat).
Burgers zijn niet alleen uit op het realiseren van hun eigen, private woonvoorkeuren maar ook aansprekbaar op de effecten van dat individuele handelen voor de collectiviteit. Collectieve waanden hoeven niet uitsluitend door de overheid bewaakt te worden, want burgers doen veel meer dan louter calculeren. Zo organiseren zij zich in talloze maatschappelijke organisaties die heel goed op landelijk en lokaal niveau mee zouden kunnen praten over de ontwikkeling van het woonbeleid (over volks-



menten). Een dergelijk 'rood poldermodel' zou overigens ook beter invulling kunnen geven aan werkelijke keuzevrijheid. Want wat stelt keuzevrijheid voor op een markt waar aanbieders het geheel en al voor het zeggen hebben - behalve over een paar particulieren die als individuele opdrachtgevers hun eigen, wilde villa's mogen ontwerpen? En hoe vrij is een markt waar de overheid niet neutraal staat tegenover huren dan wel kopen, maar actief het eigenwoningbezit stimuleert (op basis van de cirkelredenering dat particulieren dit willen omdat, inderdaad, de overheid dit voordeliger maakt)?
Maar er is niet alleen een probleem met de 'politieke filosofie' van de nota-Wonen, met consumenten en burgers. Nog fundamenteler wensen, de andere helft start bij het niveau van wijken, bij de kansen en problemen van wijken. De gehanteerde classificatie van problematische wijken is bijna uitsluitend gebaseerd op zogenaamd objectieve criteria: veel kansarmen (lage opleiding, geen werk en een laag inkomen), een negatief *recruteringspatroon* (de wijk verliest aan inkomen en opleidingsniveau), sociale overlast en een laag voorzieningenniveau. Afgezien van sociale overlast (gebaseerd op klachten van bewoners), wordt hier door de staatssecretaris met een meetlat van buitenaf vastgesteld waar het goed toeven is en waar niet. Dat bewoners van de 'mindere' wijken vaak hun niet kunnen geloven dat zij in een ernstig 'achterstandsgebied' wonen, is nog niet tot de auteurs van de nota-Wonen daar wonen; omdat er sociale netwerken bestaan - past al helemaal niet in deze objectiverende blik. En het gelijkstellen van een dalend gemiddelde qua opleiding en inkomen aan een negatief recruteringspatroon past een liberale staatssecretaris niet die de keuzevrijheid bezingt. Dan zou hij toch eerst moeten weten waarom mensen daar gaan wonen.
Zeker, veel sociologen spreken ook gemakkelijk over 'uitkeringswijken' en achterstandsburuten. Maar mijn filosofische collegae hebben me er fijntjes op gewezen dat rijken geen problemen kunnen kennen. Er zijn individuen en groepen individuen en die hebben problemen (of niet). En deze mensen wonen in een wijk. Maar dat is heel iets anders dan dat de wijk problemen heeft; laat staan dat deze bewoners problemen zouden hebben omdat ze in die wijk wonen. Pas als het samenwonen van achtergestelde burgers een zelfstandig, negatief effect heeft op de kansen van deze bewoners, ja dan zou sprake kunnen zijn van een buren-effect. Let wel, een buren- en geen buurt-effect. Filosofen noemen dat een kwestie van juiste 'sociale ontologie'. Deze keuze voor de juiste ontologie heeft belangrijke beleidsimplicaties: bij een *buurt*aanpak staat al snel het anders stapelen van stenen voorop; bij een *buren*aanpak wordt primair in de mensen geïnvesteerd. En een liberale staatssecretaris, ook die van Volkshuisvesting zou voor de mensen moeten kiezen.•

Jan Willem Duyvendak is hijzonder hoogleraar samenlevingsopbouw aan de Erasmus

Wie houdt het financiële milieu van van Gansewinkel gezond?

Het milieu staat bij steeds meer bedrijven hoog op de prioriteitenlijst. Grondige afvalverwerking is echter een gecompliceerd logistiek en technologisch proces. Daarom zijn er maar weinig afvalverwerkende bedrijven die het integrale verwerkingsproces - het totale traject van inzameling tot en met recycling - beheersen.

Van Gansewinkel is zo'n vijfsterren-dienstverlener. Zij verdiept zich niet alleen grondig in het bedrijfsproces van haar opdrachtgevers, maar benadert zelfs toeleveranciers met de vraag zo milieuvriendelijk mogelijk te produceren en te verpakken. Geen wonder dus dat van Gansewinkel - ook internationaal - een dynamische groei vertoont.

Maar groei moet in de juiste banen worden geleid. Niet alleen op milieu-strategisch niveau, maar ook op het financiële, fiscaal-technische en bedrijfsjuridische vlak. Als ervaren partner met een uitgebreid internationaal netwerk regisseert Deloitte & Touche die snelle expansie van van Gansewinkel tot beheersbare groeifasen. Zodat de kwaliteit van het bedrijf gewaarborgd blijft, het rendement toeneemt en het milieu er bij wint.

gericht op resultaat

Deloitte & Touche

ACCOUNTANTS · BELASTINGADVISEURS · CONSULTANTS

Meer dan 90 vestigingen in Nederland. Telefoon: 010-2721000. Internet: www.deloitte.nl

Bureaupolitiek van de provincie Zuid-Holland

Niemand heeft een Zuidvleugelgevoel

F. Bordewijk
Publicist

Volgens de burgemeesters van Den Haag en Rotterdam moet ik als inwoner van Leiden een 'Zuidvleugelgevoel' ontwikkelen. Het zou betekenen dat ik in de strijd tussen Amsterdam en Rotterdam om het Filmmuseum mij aan de kant van Rotterdam had moeten opstellen, terwijl de voorstellingen in dat museum nu net zo'n aardige aanleiding zijn voor een dagje Amsterdam, dat even ver weg ligt.

Dat ik een Zuidvleugelgevoel moet ontwikkelen is niettemin een van de aanbevelingen in een serieus rapport, dat de zogenaamde Adviescommissie Zuidvleugel onder voorzitterschap van Luteijn als interim Commissaris in Zuid-Holland aan de regering heeft uitgebracht. En nog wel in het hoofdstukje 'Geen woorden maar daden'.

Nu ben ik een gevoelig persoon en heb ik dus al veel gevoelen. Ik heb weliswaar geen Burgemeesterwijkgevoel, maar wel een Leiden gevoel, een beetje een regiogevoel, iets meer Randstadgevoel, een sterk Nederland gevoel, een Noord-Atlantisch gevoel, en natuurlijk het gevoel Wereldburger te zijn. Veel mensen hebben ook een Europagevoel, maar daarmee moet je bij mij niet aankomen.

Misschien vindt u dat daar nog wel een Zuidvleugelgevoel bij kan, maar ik heb toch liever niet dat mij dat van mijn eigen belastinggeld wordt aangepraat. En ik denk dat die aanbeveling toch ook een beetje de maakbaarheid van de samenleving overschat. Zouden Deetman en Opsteiten zelf een Zuidvleugelgevoel hebben?

De vraag is ook wie nu precies dat Zuidvleugelgevoel moet krijgen. Het gaat om de Zuidvleugel van de Randstad, zo'n beetje van de duidelijke Bollenstreek tot en met Dordrecht. Volgens de kaart bij het advies maken Alphen en Gouda geen deel uit van de Zuidvleugel, al richt één van de Zuidvleugelprojecten – de Rijn-Gouwelijn – zich wel op die twee plaatsen. Of ze in Alphen en Gouda nu ook een Zuidvleugelgevoel moeten krijgen, blijft dus onduidelijk.

Wie verzint er nu zoiets? Het in de strijd gooien van het begrip Zuidvleugel is typisch een bureaupolitieke manoeuvre van de provincie Zuid-Holland. Dat is de provincie die het minst leeft bij de bevolking en twee van de vier grote steden binnen zijn grenzen kent, elk met een op die steden georiënteerde omgeving. Niet voor niets bestaan er binnen Zuid-Holland twee regionale omroepen, en is er een Ceteco affaire nodig om die ertoe te brengen aandacht te schenken aan de provinciale politiek.

Haagse Courant en Rotterdam Dagblad zouden bij een samengaan tot 'Provinciale Zuid-Hollandse Courant' of tot 'Zuidvleugelkoerier' veel van hun abonnees verliezen. Het is de Haagse Courant niet eens gelukt om in Leiden een voet aan de grond te krijgen, hoewel men daar toch meer dan in Rotterdam banden met Den Haag heeft, bijvoorbeeld als werkstad.

Den Haag en Rotterdam hebben elk hun eigen invloedssfeer in de omliggende gemeenten. Dat zie je bijvoorbeeld als je pendelstromen of koopstromen analyseert. Dergelijke analyses vindt men in het rapport 'Ruimte voor beweging', een advies uitgebracht aan het bestuur van de Stadsregio Rotterdam door een commissie van drie oud-bewindslieden van Vrom waarvan ik secretaris was. Je ziet met bijna mathematische precisie de percentages pendelaars en kopers afnemen met de afstand tot het centrum. Hagenaars komen nauwelijks in Rotterdam, en dat geldt ook al voor Dordtenaren.

Weliswaar reist de hoogopgeleide spraakmakende gemeente het hele land door om zijn inkomen te verdienen, maar voor gewone mensen ligt dat anders en dat is maar goed ook. Anders waren er nog veel meer files. Dat betekent dat afstand en territoir voor het functioneren van het bestuur wel degelijk uiterst relevante begrippen zijn.

De maatschappelijke samenhang binnen de grootstedelijke gebieden rond Den Haag en Rotterdam roept een natuurlijke behoefte op aan een bestuursvorm voor die gebieden, al hebben pogingen om het zover te krijgen het tot nu toe steeds weer afgelegd tegen de macht van het bestaande. Zo'n eigen bestuur voor de grootstedelijke gebieden is op termijn hoe dan ook een bedreiging voor de provincie Zuid-Holland, en daarom probeert men nu de Zuidvleugel van de Randstad als één grootstedelijk gebied te presenteren.

Daarbij bedient men zich van het feit dat het in de twee grote Zuidvleugelregio's Rotterdam en Haaglanden allebei economisch nogal slecht gaat, zeker in vergelijking met Amsterdam en Utrecht. De Zuidvleugeldoctrine biedt dan een instrument om gezamenlijk voor infrastructurele projecten te lobbyen. Opmerkelijk is dat het in het vroegst als uiterst zielig bekend staande Leiden juist een stuk beter gaat omdat Leiden dichter bij Schiphol ligt. Leiden is eerder het scharnierpunt tussen de Noord- en Zuidvleugel, dan deel van de Zuidvleugel.

De slechte economische situatie wordt als argument gehanteerd om meer infrastructurele projecten gesubsidieerd te krijgen, want mobiliteit is altijd goed. Men scheert daarbij de hele Zuidvleugel over één kam, terwijl het probleem van Rotterdam vooral is dat mensen die er hun geld verdienen geen zin hebben er te wonen – zelfs als ze burgemeester zijn wonen ze liever in Wassenaar. En bedrijven schijnen Den Haag te afgelegen te vinden. Voor Rotterdam moet men zich daarom afvragen of al die mobiliteit wel leidt tot een beter vestigingsklimaat. De komst van de HSL zal het ook aantrekkelijker maken om vanuit Amsterdam of Breda op Rotterdam te gaan forenzen.

Tegelijkertijd maakt de HSL dat Den Haag zijn belangrijkste internationale treinverbinding kwijtraakt. Dat is niet bevorderlijk om die stad te promoten als vestigingsplaats van internationale juridische instellingen. Of zou het Rotterdamse station 'Zuidvleugel Centraal' gaan heten en meer Den Haag zich de status van HSL-station aan door zich als noordwestelijke randgemeente van Rotterdam te presenteren? Daar is wel heel veel Zuidvleugelgevoel voor nodig.

Van 21 tot en met 25 mei vond in De Doelen in Rotterdam het 54ste internationale jaarcongres voor gemeentesecretarissen plaats. Duizend deelnemers uit elf landen werkten vijf dagen lang aan hun professionele en - geheel conform de Amerikaanse trend - emotionele ontwikkeling. De secretarissen konden kiezen uit een aanbod van zestig programma-onderdelen, zoals lezingen, workshops en sportieve activiteiten. Interen actief of een combinatie van die twee vormden de overheersende thema's.

- JAN STOOF -

Internationaal congres voor gemeentesecretarissen in Rotterdam

Mengpaneel in netwerk



Daar zijn ze dan, gemeentesecretarissen uit elf landen, verenigd op het jaarlijks congres van het *International Institute of Municipal Clerks*. Het IIMC werd in 1946 in de Verenigde Staten opgericht en telt momenteel tienduizend leden, waarvan vijfhonderd van buiten de Verenigde Staten. Nooit eerder congresseerde het IIMC buiten de Verenigde Staten of Canada, maar nu is men bijeen in Rotterdam.

'Vier jaar geleden', zo vertelt *Han Bekkers*, gemeentesecretaris te Dordrecht en voorzitter van de Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS), 'hebben we voorgesteld om eens in Nederland te congresseren. We hadden een soort *bidbook* opgesteld en dat werd meteen aanvaard.'

Het organisatiecomité, onder leiding van *Frans Mencke* (secretaris te Helloo), heeft zich stevig ingespannen. De locatie werd De Doelen, in Rotterdam, waar deze week ruim duizend gemeentesecretarissen aanwezig waren. Niet alleen leden - uit de Verenigde Staten, Canada, Nieuw-Zeeland, het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika, Israël, België, Bulgarije en Portugal, maar ook introducés uit nog eens een vijfentwintig landen, vooral uit Oost-Europa en Afrika. Deze groep bestaat vooral uit gemeentesecretarissen van gemeenten die een partnerband met een Nederlandse gemeente hebben.

Bekkers: 'Veel van onze leden hebben hun collega's uit partnergemeenten uitgenodigd om eens zo'n congres mee te maken. Bovendien blijven ze na het congres nog twee weken in Nederland, één week om zich te oriënteren bij de VNG en één week bij de collega die ze heeft uitgenodigd.

Niettemin blijven de afgevaardigden uit de Verenigde Staten ruim in de meerderheid, zoals blijkt wanneer tijdens de openingsceremonie de volksliederen worden gespeeld. Bij het Wilhelmus staat niemand op - geen Nederlandse gewoonte, blijkbaar. Maar zodra *The Star Spangled Banner* weerklinkt, lijkt de hele zaal overeind te komen - en mee te zingen. Als de andere volksliederen klinken, blijkt hoe klein sommige delegaties zijn: uit Israël is één gemeentesecretaris overgekomen.

SCHAKELBORD

Sprekers genoeg, op zo'n openingsochtend. Voorzitter *Mary Lou Rant* - vanzelfsprekend, *Han Bekkers*, gastheer, natuurlijk, burgemeester *Opstelten*, wie moet anders Rotterdam in zulke fraaie bewoordingen promoten. *Frans Mencke*, voorzitter van het organisatiecomité en minister *Klaus de Vries*, aangekondigd als *key note speaker*.

Minister De Vries schetst nog maar eens het lot van de gemeentesecretaris. Hij of zij (in de Verenigde Staten zijn het vooral vrouwen) zit tussen allerlei vuren en krijgt van alle kanten werk en kritiek toegeschoven. Van de politici, van het bestuur, van de ambtenaren en van de burgers. Bovendien wordt het er toch al niet makkelijker op om gemeentesecretaris te zijn. Adus De Vries: 'de markt dringt op en het publiek wordt agressiever. Een congres als dit kan een broodzijn van steun en inspiratie'. De secretarissen in de EU-landen krijgen het volgens De Vries vooral ook moeilijker door de toenemende invloed vanuit Brussel. Ook ziet De Vries een voortschrijdende verandering in de taakinhoud, van secretaris *pur sang* tot algemeen manager. 'De gemeentesecretaris is een soort schakelbord geworden, hij coördineert en integreert de belanghebbenden'. 'Maar', besluit De Vries, 'in een democratie is het uiteindelijk de burger die bepaalt wat er gebeurt.'

DORPSHUIS

Hoewel de congrestas vol zit met allerlei tips voor prettige bezigheden buiten het congrescentrum (inclusief een vel aanwijzingen om diefstal en molest in de Rotterdamse straten te voorkomen), wordt er ook gewerkt. Bestuurlijke aangelegenheden van het IIMC zijn zaterdag al behandeld door een beperkt aantal afgevaardigden. Voor wie daar wat duf van werd, was er het zondagochtendprogramma: om 07.00 uur starten de loop respectievelijk wandeling door de Rotterdamse dieren.

Voor de gezamenlijke congresgangers staat er een reeks workshops en lezingen op het programma, over uiteenlopende onderwerpen als Teamwork, Dorpscultuur, Maatschappelijk Rendement Als Drijfveer voor Politiek Handelen, Werken in een Ontluikende Democratie en het Nederlands Kiesstelsel. Ruim veertig 'Education Sessions' in totaal. De workshop over Dorpscultuur telt ongeveer twintig bezoekers. Zoals bij nagenoeg alle bijeenkomsten is de spreker een Nederlander. *Bert Kisjes* is de naam. In de congresgids aangeduid als filosoof en hotelhouder, maar tegenover zijn toehoorders annonceert hij zich als café- en hotelhouder, wat enige verbazing wekt. Zijn betoog is een pleidooi voor de kleinschalige gemeenschap, waar de mensen elkaar op straat nog groeten en waar politie niet nodig is omdat de dorpelingen elkaar wel in de hand houden. En wat is er leuker dan in het dorpshuis een eenmalige opvoering van een toneelstuk te zien, gespeeld door medeburgers, in plaats van zo'n voorstelling uit een reeks in een grotestadstheater, waar professionals elke avond hetzelfde kunstje doen en niet gezellig komen napraten aan de stamtafel. Tenminste een van de toehoorders verliest zijn concentratie enigszins en laat zijn gedachten wegglijden naar de dromerige tijden aan het begin van de jaren zeventig van de vorige eeuw.

Onvermijdelijk is natuurlijk op een congres als dit professor Pieter Tops. Zijn zaaltje zit afgestampt vol, zijn onderwerp is immers: *Decision making in the Netherlands and South-Africa*. Tops heeft, staat in de congresagenda, de groei van de nieuwe democratie in Zuid-Afrika ter plaatse bekeken en zal die nu vergelijken met het Nederlandse stelsel.

Het valt, zo laten aan het eind enkele aanwezigen ook blijken, een beetje tegen. Tops begint met een referaat over leiderstypen, hun kenmerken en hun positieve en negatieve kanten - nattig, zonder meer, maar toch enigszins bezijden het onderwerp. Daarna mogen de aanwezigen een vragenlijst invullen met hun visie op leiderschap en daarna mogen er vragen worden gesteld. Natuurlijk helpen een paar Zuid-Afrikanen de hand: waar blijft nu die vergelijking? Tops antwoordt eerlijk: 'Die kan ik niet zo goed maken omdat ik maar één gemeente in Zuid-Afrika heb bezocht. Maar ik dacht dat u aan de andere dirigen die ik heb gezegd, ook wel wat zou hebben'.

SPELDJES

Han Bekkers vertelt, aan de hand van de voorinschrijvingen te hebben begrepen dat vooral workshops over persoonlijke ontwikkeling veel bezoekers trekken. 'Dat is de nieuwe trend, heb ik in de Verenigde Staten al gemerkt.' Dat moet dan workshops betreffen als *Partnership and emotional health* en *Act normal!*

In een pauze valt het samenkloneren van kleine groepjes op. Het blijkt in de Verenigde Staten de gewoonte om speldjes (*pins*) van de gemeenten van medecongresgangers te ruilen tegen die van anderen. *'Amsterdam doesn't have a pin, that very unusual in Nederland'*, valt op een gegeven moment te horen. De Zuid-Afrikaanse *Charmaine Zuma* (secretaris van de *Midrand Metropolitan Local Council*), kennelijk een habitué, heeft een stoffen tas vol bij zich, om haar vormt zich snel een hele groep. Een Kameroenese gast in traditionele kledij, nog niet voorzien van naambadge, ziet het allemaal verwonderd aan. Hij heeft al kunnen kennismaken met een Nederlandse secretarie. 'Wat een luxe - en al die automatisering'. Verder vindt hij het koud en moet hij tot zijn spijt vaststellen dat op straat niemand lacht.•

42645725

0183

Prijswinnaars Piramides

Achter de opdracht begint de maatschappij

Onlangs werden de zeven 'Piramides' uitgereikt, prestigieuze tweejaarlijkse rijksprijzen voor 'excellent opdrachtgeverschap' op het gebied van bouwen, wonen en infrastructuur. Onder de zeven gelukkigen bevonden zich Delta Psychiatrisch Ziekenhuis Poortugaal - voor het landschapsontwerp van het hoofdterrein - en Siemens Nederland - voor de uitbreiding van het hoofdkantoor en containerscanners voor de douane. Een dubbelinterview.

- HELEN POWEL -

Nabij Poortugaal, een dorpje in de buurt van Rotterdam, ligt een complex, dat zojuist de Piramideprijs voor landschapsarchitectuur in de wacht heeft gesleept. Het oogt als een nieuwbouw dorp met zijn uitgestrekte boulevard omgeven door jonge platanen en lage gebouwen. Tegenover het verlaten bushokje wordt een glimmend rode brievenbus in de grond gezet. Er zijn geen auto's. Het is er stil.

'Hallo, heeft u misschien een sigaretje voor mij?', vraagt een tandeloze oude man met een indringende blik. Na een ontkennend antwoord sjokt hij gedwee verder. Het is een bewoner van het psychiatrisch ziekenhuis Delta. Sommigen zitten er al meer dan vijftig jaar, getraumatiseerd door het bombardement van Rotterdam.

'Vroeger heette Delta Maasoord. Dat was een begrip, het gekkenhuis van Rotterdam', zegt *Barend Staal* (50), adjunct-directeur facilitair bedrijf van het ziekenhuis. Hij is de motor achter de metamorfose van de inrichting, waardoor Delta in de prijzen is gevallen.

'Toen ik hier in 1988 voor het eerst de laan opreed, vond ik het zo naargeestig. Het was ontzettend dik bebost, je kon nauwelijks vooruit kijken. Ik vond dat het anders moest, die mensen moeten een gevoel van ruimte terugkrijgen. Ik begon bomen en hoge struiken te sloper, zodat ik de mooie oude bomen weer kon laten zien.' Hij wijst naar buiten. Zijn kantoorraam kijkt uit op een negentig jaar oude bloeiende kastanje, die net zo oud is als het ziekenhuis zelf.

CARTE BLANCHE

De Piramideprijs beloont de beste opdrachtgever. Met een kandidaats bouwkunde aan de Technische Hogeschool Delft op zak, werkervaring als architect bij een projectontwikkelaar en in het onderhoud van gebouwen is Staal de juiste man op de juiste plaats bij Delta. Met de ogen van een architect ziet hij de mogelijkheden van een ruimte. Het bestuur was al in 1990 enthousiast over zijn plannen voor een nieuw Delta en gaf hem vrijwel *carte blanche*. Tachtig de ziekenhuisorganisatie zag de sloop van de oude paviljoens en hoofdgebouw helemaal niet zitten. 'Je moet met ze in gesprek blijven. Ik kon ze het ook niet kwalijk nemen, want ze kunnen geen tekening lezen.'

Ook kreeg hij problemen met een milieuorganisatie, omdat hij in de ogen van de natuurbeschermers het bos sloopte en geen oog had voor de bosuil en de ecologische ring van onder meer de marter. 'Wij hebben een nieuwe ring aangelegd en de sloop uitgeseld om de uilen niet te storen.'

Zijn streven was er niet alleen op gericht om

> *'Een klein beetje chaos is goed voor mensen'*

ruimte te scheppen, maar ook om een samenspel en confrontatie te zoeken tussen rechte en kromme lijnen, donker en licht, open en dicht. 'De door de polderwind kromgetrokken stammen van de pijnbomen contrasteren met de strakke lijnen van het gebouw erachter. Voor Delta wilde ik de samenleving in huis halen, omdat inrichtingen altijd ver van bewoonde wereld waren verbannen. Er zijn hier twee bushaltes, omdat we een verbinding met de buitenwereld wilden. Er is hier een verhard sportveld en een centrum voor muziek en congressen. Dat is niet alleen voor de patiënten, maar ook voor de buurt. We hebben een crèche, die inmiddels voor de derde keer is uitgebreid. Op de brede boulevards zie je na mensen skaten en fietsen. Anderen laten hun hond uit, dat is fantastisch.'

Voor de patiënten was de nieuwe open ruimte wel even wennen. Sommigen raakten onzeker door de sloop van hun paviljoen. Maar toen de slaapzalen plaatsmaakten voor eigen kamers werden ze daar weer rustig van.

MIDDELMAAT

Staal is een bevlogen prater. 'Eigenlijk ben ik heel verlegen', lacht hij, 'maar dat verdwijnt wel als ik over zaken spreek die me echt raken. In mijn ogen moet de ordening de ruimte niet snijden, maar helen. Organiseer een ontmoeting van verschillende werelden. In Nederland zie je in kantoorparken overal monoculturen, gebouwen die op elkaar lijken. Hun communicatie bestaat slechts uit onderlinge competitie. Het is zo jammer dat mensen niet verder kijken dan hun opdracht voor een gebouw. Natuurlijk zijn er regels en grenzen voor de ruimtelijke ordening. Maar ook ambtenaren moeten die grenzen verkennen en af en toe over heen gaan, ander blijf je steken in de middelmaat. Architectuur en bouwen gaan over leven. Je bouwt niet alleen voor je eigen organisatie, maar ook voor de omgeving, de openbare ruimte. In het Magazine van NRC Handelsblad las ik in een artikel dat er nog nooit zo mooi is gebouwd. Maar ik noem de Vinex-locaties geen ontmoeting. Straks mogen er 600.000 woningen worden bijgebouwd. Dat is een kans, maar de angst voor chaos overheerst. Je kunt Aziatische steden wel een rommeltje noemen, terwijl je ook kunt denken dat een klein beetje chaos wel goed is voor mensen. Daar zit leven in!' •



Barend Staal: 'Bouwen gaat over leven'

Dertien jaar woont de voorzitter van de Raad van Bestuur van Siemens Nederland al in Nederland, maar hij heeft nog altijd een zangerig Frans accent. Brusselaar *Thomas Cohn* (57) reist regelmatig af naar het zuiden om zijn oude moeder te bezoeken en zijn twee broers. 'Samen gaan we dan lekker eten', want de keus, kwaliteit en service van de restaurants in Nederland is volgens de Siemens-voorzitter gemiddeld minder dan in België.

Siemens is een elektronica en elektrotechniekconcern met een eigen ontwerp- en architectenbureau. Soms bouwt Siemens ook voor anderen, zoals de Maasvlakte, het Beatrixpark in Den Haag en containerscanners voor de douane. Die scanners, tezamen met de uitbreiding van het hoofdkwartier was de reden dat het bedrijf onlangs de Piramideprijs ontving voor beste opdrachtgever in de utiliteitsbouw. De jury loofde de typische Siemens-stijl, een soort huisstijl die is terug te vinden in al hun gebouwen over de hele wereld. Veel glas en de afwisseling van ronde gebouwen met rechthoekige.

De prijsuitreiking werd opgeluisterd met een debat tussen de winnaars van de in totaal zes Piramideprijzen en de staatssecretarissen Jonathan Remkes van Volkshuisvesting, Geke Faber van Landbouw en Rick van der Ploeg van Cultuur. Cohn viel op met zijn stelling over de samenwerking tussen bedrijven en gemeenten. 'In de laatste dertien jaar heb ik veel te maken gehad met gemeenten en veel discussies gevoerd met ambtenaren en politici. Als bedrijven zijn wij hinderlijk voor gemeenten. We veroorzaken extra verkeersdrukte en tiles. We produceren vuilnis dat moet worden opgehaald en soms zijn we een last voor het milieu. Zijn gemeenten waarbinnen we die kantoren en fabrieken bouwen wel zo blij met ons?'

FINANCIELE PRIKKEL

Gemeenten worden betaald naar het aantal inwoners en niet naar het aantal bedrijven dat zich er vestigt, zo stelt Cohn, om eraan toe te voegen dat ze wel hopen dat het bedrijfseven extra inwoners aantrekt. Aan de andere kant is onroerendgoedbelasting geen aantrekkelijke belasting om een ondernemer binnen de gemeentegrenzen te halen. Cohn constateert dat er een belangrijke prikkel ontbreekt voor gemeenten om optimaal samen te werken met het bedrijfsleven.

'Ik stel voor om gemeenten een financiële prikkel te geven door simpelweg een percentage van onze vennootschapsbelasting rechtstreeks naar de gemeentekas te laten vloeien. Zo wordt het succes van een bedrijf ook het succes van een gemeente. Ze zullen dichter tot elkaar komen en meer begrip hebben voor elkaars problemen. Zonder geld kan je geen oorlog winnen, *l'argent, c'est le nerf de la guerre*. Dan pas kunnen steden onderling met elkaar concurreren. Ze moeten aantrekkelijk zijn voor bedrijven uit het buitenland. Er zal minder werkloosheid zijn en de sociale problemen zullen afnemen, terwijl de ondernemingwerknemers krijgt uit de buurt waar hij zich vestigt.'

> *'Een percentage van onze vennootschapsbelasting zou rechtstreeks naar de gemeentekas moeten vloeien'*

Teleurgesteld denkt Cohn terug aan de middag met de bewindslieden. Zij gingen alledrie nauwelijks inhoudelijk in op het debat. 'Alle ideeën van de deelnemers werden systematisch als flauwekul bestempeld, heel jammer. Een betere politicus laat opties open. Het leek wel of Van der Ploeg op een andere planeet zat en Remkes had er niets van begrepen. Hij zei dat het een pleidooi was om de administratieve lasten te verzwaren, maar vennootschapsbelasting moeten we sowieso betalen. Waarom zou je daar niet een deel van afstaan aan gemeenten? In andere landen doet men zoiets al. Een deel van de inkomensbelasting en een deel van de vennootschapsbelasting worden toegewezen aan de gemeente. Ik ben gemotiveerd om belasting te betalen als het goed wordt besteed aan de samenleving.'

GROOTSTE FOUT

Terwijl de Brusselaar zijn gedachten laat gaan over de indeling van Nederland pakt hij *en passant* het fileprobleem aan als logisch voortvloeisel van zijn stelling. 'Zorg dat je in een gemeente een mix van activiteiten en bewoners krijgt en niet een industriële wijk en een slaapwijk. Dat is de veroorzaker van files. De grootste fout in de ruimtelijke ordening die Nederland jaren geleden heeft gemaakt: is om mensen te belonen die ver van hun werk wonen. Door daarvoor subsidies te geven is het voor hen goedkoper om ver weg van het werk te wonen. Dat creëert een milieu-probleem, stress en overwerk. Reizen kost energie. Je komt veel relaxter thuis als je van je werk naar huis fietst.'

Op de vraag of Cohn zelf ook de fiets pakt, schudt hij zijn hoofd. 'Ik doe aan carpooling met mijn chauffeur en ik werk in de auto door mijn post te lezen en te telefoneren. Vroeger in Brussel liep ik elke dag 35 minuten naar kantoor. Dat was heel aangenaam. Door het sociale systeem en het ontbreken van een echte vrije markt in Nederland is het duur om te verhuizen. Mensen die in Utrecht werken, blijven daarom in Den Haag wonen. Dat zou je moeten bestraffen en mensen die dichtbij het werk wonen, belonen' •



Thomas Cohn: 'Zijn gemeenten wel blij met ons?'

421



De aanleg van de spectaculair verlichte trap van Pathé Arena in Amsterdam Zuidoost.

Alleen de megabioscoop overleeft

Van alle Europeanen gaat de Nederlander het minst naar de film. Maar als de bouwplannen die nu klaarliggen allemaal worden uitgevoerd, komen er heel wat megabioscopen bij. Want meer zalen betekent meer bezoekers, zo redeneren de exploitanten. De gemeenten doen graag mee. Maar het gevaar van 'overkill' dreigt.

- ANDRÉ DE VOS -

Erwoedt een bioscoopepidemie in Noord-Holland. In Diemen wil de Belgische exploitant Kinepolis een 'multiplex' met zestien zalen openen. De gemeente Diemen vindt een dergelijke voorziening uitstekend passen in het saaie kantorengebied Bergwijkpark. Maar Amsterdam en de provincie Noord-Holland vrezen dat de komst van nog een megabioscoop een gevaar is voor bestaande voorzieningen in de Amsterdamse binnenstad. Een vreemde redenering, zo lijkt het. Nog maar een maand geleden opende Pathé bij de Arena in Amsterdam Zuidoost een bioscoop met veertien zalen.

De Raad van State oordeelde in april dat provinciale staten van Noord-Holland ten onrechte het bestemmingsplan voor de bioscoop in Diemen hebben afgekeurd. Dat het Diemense multiplex een bedreiging zou zijn voor Amsterdamse bioscopen en horeca is niet aangetoond. 'De provincie heeft zijn huiswerk niet goed gedaan', vindt *Peter van de Mortel*, hoofd ruimtelijke ordening van Diemen. 'Wij hebben zelf onderzoek laten verrichten waaruit blijkt dat er behoefte is aan meer bioscoopzalen in deze regio, ook nà de komst van Pathé Arena.'

De provincie Noord-Holland laat nu zelf uitzoeken wat de effecten zijn van de komst van het Diemense multiplex. Dan kan alsnog worden bekeken of het Diemense bestemmingsplan door de beugel kan. 'Het is prima dat wordt ingespeeld op de belangstelling van de consument voor dit soort voorzieningen, maar wij zijn van mening dat dat geen ondermijning mag zijn van bestaande activiteiten', vindt Noord-Hollands gedeputeerde *Henry Meijdam*. Meijdam is er niet op uit om een provincaal bioscoopbeleid te gaan inrichten 'alsjeblieft niet, zeg, we hebben al genoeg regels', maar vindt dat er wel duidelijkheid moet zijn over wat wel en wat niet kan. Die helderheid is gewenst, want de kwestie Diemen staat niet op zich. Alleen al in de provincie Noord-Holland zijn er vijf à zes aanvragen voor de bouw van megabioscopen. Naast het onlangs geopende multiplex bij de Arena is exploitant Pathé bezig Tuschinski uit te breiden tot 21 zalen, terwijl bij het Haarlemmerpleincomplex concurrent Wolff met een Australische partner een bioscoop met acht zalen wil bouwen.

De bouwwoede beperkt zich niet tot de Amsterdamse regio. Den Haag, Leidschendam, Rotterdam, Amersfoort, Den Bosch, Breda, Tilburg, Utrecht, Heerlen, Hilversum, Lelystad. Elk centrum met regionale uitstraling heeft al dan niet vergevorderde plannen om een groot bioscoopcomplex tot stand te brengen. En dat leidt niet alleen in Noord-Holland tot strubbelingen. In Heerlen besliste de gemeenteraad volgende maand over de komst van een multiplex met zestien zalen. Daar zijn de huidige exploitanten in Heerlen niet blij mee, maar Sittard en Kerkrade hebben eveneens bedenkingen. Want die gemeenten willen óók een multiplex.

Het lijkt een paradoxale situatie in een land waarvan de inwoners gemiddeld 1,18 keer per jaar naar de bioscoop gaan. Een lagere score wordt nergens in Europa gehaald. Het Nederlandse probleem is volgens de branche dat er door het gebrek aan filmdoeken te weinig aanbod van films is. Bovendien zijn de meeste Nederlandse bioscopen te klein om serieus te kunnen investeren in comfort en technische kwaliteit. Daardoor pakken veel Nederlanders liever een videotje dan dat ze naar de bioscoop gaan.

'In Nederland heeft men jaar en dag alle ontwikkelingen tegengehouden', zegt *Boudewijn Mulé*, directeur van Kinepolis Nederland. 'De ticketprijs is de één na hoogste van Europa, maar de kwaliteit en het aanbod dat daarvoor wordt geleverd is laag. Nu de rem er af is, zie je invoeren dat overal plannen worden gemaakt. Voorlopig gaat het om vervangingsinvesteringen, maar de komende vijf jaar zal het aantal bioscopen fors uitbreiden.'

UITSTRALING

Het Belgische Kinepolis is een grote speler in Europa en tracht al jaren voet aan de grond te krijgen in Nederland met de succesformule die ook elders is aangeslagen: grote bioscopen met soms wel 25 zalen aan de rand van de stad. Door het ruime aanbod aan films, die doorgaans op hetzelfde tijdstip beginnen, oefent het multiplex grote aantrekkingskracht uit. Zodanig zelfs, dat bijna de helft van de bezoekers van tevoren niet weet naar welke film ze zal gaan. Voor de exploitant heeft de megabioscoop als groot voordeel dat ze rendabeler is: hoe meer zalen hoe efficiënter het personeel kan worden ingezet.

Kinepolis is ervan overtuigd dat de formule ook in Nederland werkt. Nu trekken de megabioscopen in Antwerpen en Hasselt samen jaarlijks ruim een miljoen Nederlandse bezoekers. In Vlissingen, waar tot 1998 één filmdoek was, trekt een bioscoop met zeven zalen - een joint-venture van een lokale uitbater en Kinepolis - nu bezoekers uit heel Zeeland. Ook in Maastricht betekende de komst van een grote bioscoop een forse stijging van het aantal bezoekers.

In de bioscoopbranche maakt niemand zich zorgen over eventuele negatieve effecten van de multiplexen. 'De vrees dat de bestaande bioscopen kopje onder zullen gaan door de komst van de multiplexen is ongegrond', zegt *Grè Beekers* van het Bredase onderzoeksbureau ZKA, dat voor veel gemeenten onderzocht wat het draagvlak is voor grootschalige recreatievoorzieningen, zoals de megabioscopen. 'In het binnenland blijkt dat door de komst van multiplexen het totale bioscoopbezoek sterk stijgt, soms zelfs verdubbelt. De multiplexen boren een nieuwe markt aan. Vanwege hun omvang zijn ze vaak gevestigd aan de rand van steden, waar ze goed bereikbaar zijn met de auto. Veel bezoekers komen uit de voorstedelijke gebieden. De multiplexen draaien bekende Hollywoodfilms en hebben een grote uitstraling naar jeugdig publiek. Dat is ook de reden waarom veel gemeenten er een willen hebben, om de eigen jeugd iets te kunnen bieden. Bestaande bioscopen in binnensteden die op hetzelfde publiek mikken, zullen moeten moderniseren. Of zich met culturele films op een andere markt richten.'

COMFORT

De vestiging van multiplexen is voor de betrokken gemeenten vooral een kwestie van ruimtelijke ordening. Er wordt gekeken hoe een grootschalige recreatievoorziening (10.000-15.000 vierkante meter, vele honderden parkeerplaatsen) kan worden ingepast. Bereikbaarheid en parkeergelegenheid zijn de voornaamste knelpunten. In Diemen wordt de eis gesteld dat de laatste voorstelling zo vroeg begint, dat bezoekers in ieder geval nog met openbaar vervoer terug kunnen. In Tilburg (een plan voor 16 zalen) moet exploitant Kinepolis voor aanvullend busvervoer richting centrum verzorgen. Bij de gemeenten willen ook dat de bioscopen kunnen dienen als congresruimte, zodat er niet alleen 's avonds gebruik van wordt gemaakt.

De bezorgdheid van de overheid over de effecten van de multiplexen op bestaande bioscopen gaat meestal niet verder dan de 'kwaliteitsfilm'. In Amsterdam leidde de recente sluiting van filmtheater Desmet zelfs tot kamervragen. De exploitanten zelf verwachten dat alleen kleine bioscopen met een *mainstream*-aanbod het zwaar zullen krijgen door de komst van de multiplexen. De 'kwaliteitsfilm' zal er eerder van moetprofiteren, zo verwacht ook Grè Beekers: 'Als er meer bioscopen komen, kunnen de tarieven dalen. Daar profiteren alle consumenten van.'

Toch zal de komst van de multiplexen niet onopgemerkt aan de filmhuizen voorbij gaan. Het grensgebied tussen commercieel en cultureel is vaag. Het is niet uitgesloten dat de multiplexen, zeker als er veel van komen en er concurrentie om films ontstaat, interesse zullen hebben in succesvolle culturele films (*La Vita è Bella*, Festen), die bij de 'alternatieve' bioscopen het meeste geld in het laatje brengen.

De kleinere kwaliteitsbioscopen houden nu vaak met moeite het hoofd boven water, vaak zwaar steunend op bijbehorende horecavoorzieningen en soms subsidie, en hebben al helemaal geen geld om te investeren in meer comfort en betere kwaliteit. En dat is ook in het alternatieve circuit voorwaarde om te overleven. Schaalvergroting is het toverwoord. In Amsterdam liggen plannen om een nieuw filmhuiscomplex te vestigen aan de Marnixkade, ook in Nijmegen moet een grootschalig filmhuis komen.

CULTIPLEX

In Utrecht is naast een multiplex met vijftien zalen op het terrein van de Jaarbeurs, ook een cultiplex gepland met minimaal zeven zalen en passende horeca. Het cultiplex moet komen op een plek in de binnenstad waar nu commerciële bioscopen zitten. Want, zo luidt de redenering, die kunnen waarschijnlijk toch de concurrentie niet aan met het multiplex bij de Jaarbeurs.

De gemeente Utrecht ziet wel iets in het cultiplex-plan, maar heeft geen zin om meer geld in de vertoning van culturele films te stoppen dan nu het geval is. Als het aan de lokale bioscopenexploitant (en cineast) *Jos Stelling* ligt, gaat er zelfs helemaal geen subsidie naar het cultiplex. Stelling acht zijn particuliere, ongesubsidieerde Springhaverthestertje met twee zalen ten dode opgeschreven als er één multiplex én een met subsidie draaiend cultiplex in de stad komt.

Stelling plaatst vraagtekens bij het grote doekentekort dat ook in Utrecht zou heersen. Volgens hem is de bioscoopbranche veel te optimistisch over de toekomst. In een recentie brief aan het Utrechtse college van B en W waarschuwt hij voor overcapaciteit. 'Het bioscoopbezoek loopt al veertig jaar achteruit terug. Zoals de opera de kunstvorm van de negentiende eeuw was, is de film dat voor de twintigste eeuw. De film is onder invloed van de nieuwe media uiteindelijk hetzelfde exclusieve lot beschoren als de opera' ▪



BB

Huurlingen

Na de vierde (de bureaucratie), de vijfde (de media) kennen we bij de overheid nu ook een zesde macht: de organisatie-adviseurs. Daarover woedt al enige jaren een debat. Zijn er niet te veel adviseurs en is hun invloed niet te groot? *Walter Etty*, voormalig wethouder van Amsterdam en thans organisatie-adviseur, betoogt dat het wel losloopt met de politieke invloed van de zesde macht.

- WALTER ETTY -

Zesde macht? Eerst maar de onmacht: op verzoek van twee departementen deed ik in 1996 een onderzoek naar het onderwijs in jeugdgevangenissen. Mooi onderzoek, mooi proces, goed rapport, zeiden mijn opdrachtgevers. Het werd overhandigd aan twee bewindslieden. De titel: 'Perspectief 1999'. Vorig jaar hadden alle aanbevelingen geïmplementeerd kunnen zijn, de kwaliteit van het onderwijs verbeterd, de resultaten meetbaar. Helaas zijn de betrokken departementen nog steeds met elkaar in overleg, zijn slechts hapsnap een paar aanbevelingen opgepakt. Soms informeerde ik nog wel met enige schroom naar de voortgang, maar ja, waar bemoei je je nog mee? De opdracht was 'succesvol' afgerond, de rekening keurig betaald. Wel jammer natuurlijk van de verwachtingen die je bij leiding en personeel van de jeugdgevangenissen hebt gewekt; jammer van de kans die er lag om met weinig geld de grootste losers van de allochtone jeugd een tweede kans te geven. Zo bezien is de opdracht: mislukt, het geld weggegooid. Onmacht.

Al jaren wordt er in commentaren geklaagd over de te royale inzet van organisatie-adviseurs. Volgens het regeerakkoord van Paars II moeten de departementen bezuinigen op externe adviseurs, maar het kabinet slaagt er niet in de kosten van externe adviseurs te verminderen. Integendeel. In antwoord op Kamervragen van GroenLinks moest het bekennen dat de uitgaven aan externen de afgelopen twee jaar weer flink waren gestegen: met zestig procent tot ruim 223 miljoen gulden.

Al eerder, vorig jaar november, had GroenLinks-voorman *Paul Rosenmöller* de kat de bel al aangebonden. Hij bekritiseerde niet alleen de omvang van de inzet van externe adviseurs, en het gebrek aan inzicht in hun doen en laten, ook vroeg hij aandacht voor hun politieke invloed. Nemen ze geen vitale delen van het ambtelijke en politieke werk over?

REGIE

Niet alleen de rijksoverheid, ook de gemeenten maken druk gebruik van externe adviseurs. De gemeenteraden staan niet kritiekloos tegenover het verschijnsel. Onlangs nog trok de gemeente Bergen op Zoom de aandacht. De raadscommissie beleidsevaluatie heeft onderzoek gedaan naar inschakeling van externen. Van 23 onderzochte projecten voldeden slechts vier geheel aan de eisen, die de commissie zelf had geformuleerd. Van negen projecten waren de resultaten onder de maat. Vaak was de offerte niet gevolgd of was niet geleverd wat beloofd was. Ook werd duidelijk dat alle expertise over het rioleringsbeleid van buiten bleek te komen. Heeft de gemeente dan nog wel de regie in handen, vroeg de commissie zich af.

42645725

0183

B en W zijn door de raad uitgenodigd om richtlijnen voor uitbesteding op te stellen. Hoe machtig zijn de adviseurs? Het beeld is weinig eenduidig. Kamerleden die waarschuwen voor die macht kunnen ammunitie halen uit het zojuist verschenen jaarverslag van KPMG. Onder het kopje 'Positie in Publieke Sector Versterkt'. 'Een ministerie heeft voor een uitleke aanpak met omat consultants gekozen. De flexibiliteit van de organisatie is aanzienlijk versterkt door een gedeelte van het werk expliciet te reserveren voor consultants van KPMG. Deze consultants worden ingezet om een aantal speerpunten van beleid voor de komende jaren te ontwikkelen en uit te werken, in nauwe samenwerking met de reguliere staf.' Hier is sprake van structureel inhuren van een forse omvang, en dat nog wel voor speerpunten van beleid.

De vraag naar de omvang van de uitbesteding is welbeschouwd niet zo vreselijk interessant, al was het maar omdat bij veel overheidsactiviteiten uitbesteding domweg voor de hand ligt. Vanzelfsprekend werkt Rijkswaterstaat

'Bij veel overheidsactiviteiten ligt uitbesteding domweg voor de hand'

met aannemers, en de implementatie van nieuwe automatiseringssystemen moet de overheid ook niet zelf willen doen. Bij deze overheidsactiviteiten ligt de nadruk op het bereiken van het resultaat met de gevraagde kwaliteit, binnen de gestelde tijd en tegen de laagste kosten.
Soms zijn er externe ontwikkelingen die het inhuren van externen flink kunnen opwiegen. In 1999 bijvoorbeeld was het milleniumproblem zeer urgent. Dat vroeg om een eenmalige inzet van veel specialisten onder hoge tijdsdruk. Logisch dus dat in 1999 bijna elk departement meer externe adviseurs in huis had dan volgens het regeerakkoord was toegestaan.

INVLOED

De vraag of het inhuren van externen kostbaar is laat zich moeilijk beantwoorden bij gebrek aan vergelijkingsmateriaal. De overheid maakt vrijwel nooit een integrale berekening van de kosten van de eigen activiteiten, dus is een vergelijking met de prijs van uitbestede nauwelijks te maken. Een adviesbureau dat de uitgaven bij politie onderzocht, kwam tot de conclusie dat uitbesteding qua kosten gunstiger is voor de organisatie.

Hoe dan ook, omvang en kosten van de uitbesteding zeggen op zichzelf nog heel weinig over macht en scheiding van machten.
Die vraag komt natuurlijk wel aan de orde als adviseurs worden ingehuurd voor de speerpunten van het beleid. KPMG schijnt die positie te naderen, althans bij één rijksdepartement, als we eerdergenoemd citaat uit het jaarverslag moeten geloven. Het blijft echter de vraag wat zo'n trotse mededeling in de praktijk waard is, in termen van macht en invloed. Er zijn namelijk nogal wat speerpunten van beleid bij de overheid. Veel te veel eigenlijk, mede dankzij Rosenmöller en zijn 149 collega's in de Tweede Kamer, die telkens om meer beleid vragen. De minister kan dus (en moet ook) kiezen welke honderd van de duizend wensen van Kamer en samenleving hij wil aanpakken. Ook die honderd zijn er welbeschouwd nog te veel voor een departement. Vervolgens maakt de ambtelijke organisatie keuzes: wat doen we zelf, waarvoor huren we externen in.
Van de beleidsspeerpunten verdwijnt tien procent achter de horizon. De belangrijkste

'In de grote steden blijken wethouder en adviseur nogal eens twee handen op één buik'

tien procent wil het departement niet uitbesteden, maar pakt het zelf aan. De resterende zachtig procent fungeert als een grijze middencategorie: men 'moet' er wat mee, maar het heeft geen echte prioriteit.
De meeste externe adviezen worden gevraagd over deze middengroep: niet de spannendste niet de meest kansrijke onderwerpen. Het departement moet nu eenmaal laten zien dat het er iets aan doet, dus zet het een externe op het onderwerp. De ambtenaren houden de eigen handen liever vrij voor de zaken die er meer toe doen. Uitbesteden van werk leidt dus tot veel rapporten, vaak gemaakt met vakmanschap en betrokkenheid, maar op de verdeling van machten heeft het weinig invloed. Het eerdergenoemde onderzoek van mijzelf naar het onderwijs in jeugdgevangenissen viel ongetwijfeld in deze grijze middengroep.
Voor de hoofdpunten van beleid komt de externe adviseur slechts bij uitzondering in beeld. Slechts een enkeling komt aan tafel bij de ambtelijke en politieke top. Voorbeelden van zulke uitzonderingen zijn Roel in 't Veld, Arie van der Zwan en Pieter Winsemius. Ze danken hun positie aan hun onafhankelijk-

De Kwestie

Verhuiswens

Klunder: 'De toezegging is duidelijk per 1 augustus 2001 zit de sector Stadsbeheer in een gebouw. Daar willen we de gemeente aan houden. Maar als er een verbouwing nodig is, gaat dat langer duren. Daarom hebben wij het besluit van de raad om extra geld uit te trekken voor verbouwing van de Westergracht aangegrepen om naar de rechter te stappen.'
De Nieuwe: 'Die belofte is destijds inderdaad gedaan. Het probleem is alleen dat er toen nog geen goed huisvestingsplan lag voor de lange termijn en dus ook geen berekening van de kosten. Het andere probleem is dat de Raad prioriteit geeft aan de huisvesting van de Publieksdienst. Daarvoor moet Maatschappelijke Ontwikkeling verhuizen en dus gaan die voor op Stadsbeheer.'
Klunder: 'Dat mag zo zijn, maar Maatschappelijke Ontwikkeling zou niet zo goed kunnen verhuizen naar de locatie die Stadsbeheer achterlaat. Dan komt de gemeente haar toezegging aan Stadsbeheer na en heeft de Publiksdienst de ruimte.'

In de gemeente Haarlem zijn de huisvestingsproblemen zo groot geworden dat de rechter er eraan te pas moet komen. Vorige week stonden de ondernemingsraden van drie gemeentelijke sectoren en de directeur Facilitaire Dienst voor de Ondernemingskamer in Amsterdam. De OR'en eisten dat de gemeente haar toezegging nakomt om de sector Stadsbeheer per 1 augustus volgend jaar op een centrale plaats te huisvesten. Toen die belofte destijds werd gedaan, dacht de gemeente nog aan een nieuw kantoorgebouw in de Waardepolder. Vorig jaar besloot het College echter alle ambtenaren in een nieuw pand te huisvesten aan het stationsplein. Maar omdat dat nog wel een jaar of tien gaat duren, moest intussen iets anders bedacht worden. Dat werd het oude Expeditieknooppunt van de PTT aan de Westergracht. Tot zover niks aan de hand. Tot dat bleek dat de raad ook de nieuwe sector Maatschappelijke Ontwikkeling naar de Westergracht wilde laten verhuizen, zodat er elders ruimte zou komen voor de nieuwe Publiekdienst. Om beide diensten te bergen, moet er echter ingrijpend verbouwd worden. Dat kost tijd en omdat de gemeente Maatschappelijke Ontwikkeling eerst wil laten verhuizen, voelt Stadsbeheer zich uitgerangeerd. De boze ondernemingsraden proberen nu via de rechter alsnog hun gelijk te halen. De rechter doet begin juni uitspraak. OR-lid *D.M. Klunder* versus directeur Facilitaire Dienst *R. de Nieuwe*.

De Nieuwe: 'Klopt op zich. Maar dat levert een extra verhuizing op, omdat Maatschappelijke Ontwikkeling dan twee keer moet verhuizen en dat kost dus meer geld. Wij mikken erop om de verbouwing van het gebouw aan de Westergracht op tijd klaar te hebben.'
Klunder: 'De gemeente zegt dat die verbouwing afgezien van onvoorziene omstandigheden op tijd klaar kan zijn. Maar als je van tevoren al ziet aankomen dat die onvoorziene omstandigheden zich gaan voordoen, omdat de verbouwing van dat pand zo grootschalig wordt dat er een artikel 19-procedure in gang moet worden gezet die zeker twee jaar duurt, dan is dat geen overmacht meer, maar je ogen sluiten voor de realiteit.'
De Nieuwe: 'Of zo'n verbouwing er komt, is nog maar de vraag. Dat hangt ook af van de plannen van de huidige eigenaar en die kennen we geen van allen. Het punt is gewoon dat men geen vertrouwen meer heeft in de toezeggingen die gedaan zijn.'
Klunder: 'Dat klopt. De rechter vroeg ook of we er niet ter plaatse uit konden komen zonder dat hij uitspraak hoefde te doen. Maar daar hadden we geen vertrouwen in. Laat die uitspraak maar komen. Wij zijn redelijk optimistisch.'
De Nieuwe: 'Wij ook. Maar als de rechter besluit dat de OR'en gelijk hebben, dan moeten het College en de raad zich opnieuw beraden.'

Piet Leenders

Arbeidsmarkt in cijfers

In recent onderzoek zijn pas afgestudeerde hoger opgeleiden verdeeld over een vijftal kwaliteitsklassen, van 'high potential' (HP) tot 'low potential' (LP). Een HP heeft een relatief hoog IQ, is zeer gemotiveerd en heeft relatief veel sociale ervaring. Voor een LP geldt het omgekeerde. In bovenstaande tabel is weergegeven in hoeverre het uurloon van Hbo'ers per kwaliteitsklasse afwijkt van het gemiddelde uurloon van Hbo'ers. Daarbij is het uurloon gecorrigeerd voor factoren die daarop van invloed zijn, zoals leeftijd, aantal uren dat men per week werkt en baanniveau.
Het blijkt dat zowel de overheid als de marktsector hun Hbo'ers belonen naar kwaliteit: een HP verdient meer dan een LP. Binnen de overheid verdienen Hbo'ers echter meer dan binnen de marktsector. Terwijl een HP bij de overheid zes procent meer verdient dan Hbo'ers gemiddeld, verdient dezelfde HP in de marktsector tien procent meer dan een gemiddelde Hbo'er. Het blijkt dat startsalarissen bij de overheid relatief hoog zijn wordt hiermee bevestigd.
Ondanks het feit dat binnen de overheid kwaliteit wordt beloond en betere startsalarissen worden geboden, blijkt uit dezelfde studie dat de overheid in het algemeen Hbo'ers van een lagere kwaliteit trekt dan de marktsector. Een mogelijke oorzaak ligt wellicht in een ander onderzoeksresultaat: jonge Hbo'ers in de marktsector verwachten op termijn meer te gaan verdienen dan Hbo'ers bij de overheid.

Afwijking van het gemiddelde uurloon van HBO'ers naar kwaliteitsklasse, gecorrigeerd voor [illegible] factoren

		overheid	marktsector
high	1	6%	2%
	2	8%	-1%
	3	5%	-1%
	4	3%	-4%
low	5	1%	-3%
		0	0



Deze rubriek wordt verzorgd door het Centrum voor Arbeid en Beleid, Rijksuniversiteit Groningen. Bron: Een kwestie van kwaliteit; ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, april 2000

424

42645725

0183

heid, het brede overzicht dat ze hebben en het vermogen om verschillende beleidsterreinen aan elkaar te verbinden. Zolang hun adviesrol zichtbaar en controleerbaar blijft, is er vanuit democratisch oogpunt weinig aan de hand.

TRANSPARANTIE

Dit is ook het gangbare beeld bij het rijk of bij grote gemeenten. In kleinere gemeenten liggen de verhoudingen vaak anders. Vaak zijn B en W, al dan niet via een raadsbesluit, rechtstreeks opdrachtgever. De herstructurering van een wijk of een nieuwe impuls voor het ouderenbeleid krijgt zo de beloofde (contra)expertise. De adviseur zit met het politieke bestuur aan tafel. Dit gebeurt niet in de schemer, maar in de openbaarheid. In kleine gemeenten is de inschakeling van een externe immers geen ambtelijke routine, maar een bestuurlijk feit dat niet onopgemerkt blijft. De lokale pers zal veel aandacht besteden aan het rapport van de externe, of het nu gaat om een gemeentelijke herindeling of het functioneren van de organisatie. Anders dan bij het adviseswerk voor grote ministeries of gemeenten is hier sprake van openheid en transparantie. De adviseur treedt op die manier op als een onafhankelijke partij die in een transparante machtenscheiding een eigen bijdrage heeft die leidt tot effectiever en democratischer beleid. Tegen zo'n zesde macht, die in feite de positie van het politieke bestuur ondersteunt, bestaat weinig bezwaar.

Bij de rijksoverheid en in de grote steden is de situatie veel minder transparant en ook minder fraai. Bij de opdrachtformulering is de Tweede Kamer bijna altijd buiten beeld (en heeft zelf nauwelijks een uitbestedingsbudget). Externe (contra)expertise maakt vaak wel deel uit van de beleidsvoorbereiding maar wordt niet systematisch aan bewindslieden en het parlement (of de gemeenteraad) voorgelegd. In de grote steden blijken wethouder en adviseur nogal eens twee handen op één buik. Op de departementen dient het advies van de adviseur niet zelden als ondersteuning van het ambtelijk voorstel in plaats van tot versterking van de positie van het politieke bestuur.

> 'Maar noch bij de VNG noch op de departementen wordt bijgehouden welke adviseurs goed werk hebben geleverd en welke niet'

Om het debat over de rol van het externe advies bij de overheid goed te kunnen voeren, is het noodzakelijk dat bestuurders zich opvattingen eigen maken over de vraag hoe de overheidstaak het beste kan worden uitgevoerd. Dat ze noties ontwikkelen over uitbestedenen of niet; en over de daarbij geldende condities. Bestuurders zouden zich aan het begin van een bestuursperiode moeten afvragen hoe het regeerprogramma het beste kan worden uitgevoerd. Moet de bestaande organisatie niet worden aangepast of opgeschud? In de gemeenten bestaat gelukkig wel de traditie om de portefeuilleverdeling af te stemmen op het programma. Maar bij het rijk bestaat nog altijd de gewoonte om het nieuwe regeerakkoord in het Procrustusbed van de departementale indeling te leggen. De ambtelijke organisatie verandert nauwelijks. Het is van groot belang dat bestuurders de positie van de eigen ambtelijke organisatie weten te relativeren. De ambtelijke bureaucratie is geen onontkoombaar natuurverschijnsel, maar een middel dat op wisselende wijze wordt ingezet, al naar gelang het onderwerp en de zich wijzigende omstandigheden en inzichten. Een voorbeeld van gewijzigde inzichten zien we bij de milieutaak van de gemeenten. Nog maar tien jaar geleden stond het hebben van een eigen milieudienst in hoog aanzien. Het rijk verleende zelfs subsidies (de zogenaamde BUGM-gelden) aan regionale samenwerkingsverbanden tussen gemeenten. Inmiddels bestaat het besef dat er een markt is waar overheden kwalitatief goed milieu-advies kunnen inkopen.

Iets soortgelijks zien we ook op andere terreinen, zoals bijvoorbeeld stedebouw. Het is momenteel de algemene trend dat expertise steeds meer op basis van specialismen is georganiseerd. Het wordt moeilijk om als overheid die specialismen in eigen huis te halen. Alleen al om die reden is men vaker op externen aangewezen.

Dat ambtelijke monopolies niettemin hardnekkig zijn, zien we vooral op het knelpunt van de wetgevingscapaciteit. Wetten komen tergend traag tot stand op de ministeries, met de fiscale wetgeving als loffelijke uitzondering. Waarom worden advocatenkantoren niet ingeschakeld om het monopolie van de



departementale wetgevingsjuristen te doorbreken?

VRIJHEID

Over zelf doen of uitbesteden bestaan nog altijd veel misverstanden. Het primaat van de politiek wordt ten onrechte nog vaak gelijk gesteld aan uitvoering door ambtenaren. Gekozen bestuurders moeten de vrijheid hebben om de afweging te kunnen maken of een taak überhaupt door de overheid moet worden uitgevoerd. Maar dit spreekt allerminst vanzelf. Uit eigen bestuurservaring herinner ik me dat de werkgelegenheid van ambtenaren altijd veel zwaarder woog dan overwegingen van kosten en kwaliteit.

Het zou een leerzame ervaring kunnen zijn als er bij de start van een kabinet een minister werd aangewezen die de vrijheid krijgt om zijn taken en beleidsprioriteiten op de meest effectieve manier uit te voeren. Bij de vorming van de provincie Flevoland in 1985 heeft men indertijd voor zo'n aanpak gekozen. De bestaande ambtelijke organisatie was daar niet heilig, groei was niet vanzelfsprekend, ook niet bij nieuwe taken. Zo hield men de ambtelijke organisatie binnen de perken, terwijl de ambtenaren wel een ruim budget hadden om deskundigheid in te kopen.

Maar ook al is de politieke wil aanwezig dan blijft de handicap bij dit alles dat zelfs maar eenvoudige vergelijkingscijfers van prestaties van overheidsorganisaties ontbreken. De branche-organisatie van de gemeenten laat het hier lelijk afweten. Het bedienen van de gemeenten met 'benchmarking' en 'maatstafconcurrentie' had toch allang een kerntaak moeten zijn van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, maar blijkbaar vindt de VNG haar lobby-rol bij het rijk belangrijker dan de verbetering van gemeentelijke prestaties. Nu zijn het externe adviseurs die opdracht na opdracht krijgen om incidenteel in beeld te brengen wat gemeenten en departementen zelf systematisch moeten doen: vergelijken.

Uitbesteding verdient wel goed opdrachtgeverschap. Daarvoor moet kennis worden opgebouwd. Maar noch bij de VNG noch op de departementen wordt bijgehouden welke adviseurs goed werk hebben geleverd en welke niet.

WERKHONGER

Wat het opdrachtgeverschap eveneens ten goede komt is de negatieve houding binnen overheidsorganisaties jegens uitbesteden. Dat wordt nog altijd meer als een nederlaag beschouwd dan als iets positiefs. Doordat het niet van positieve connotaties is voorzien wordt het opdrachtgeverschap niet met liefde bedreven. Omdat bestuurders niet weten wie goed is en wie niet ontstaat er te veel ruimte voor beunhazerij. Ze staan onvoldoende kritisch tegenover de kosten. De kans dat adviezen in en bureaulade verdwijnen neemt er door toe.

Terwijl de ontwikkelingen in de adviesbranche zelf nopen tot een kritische en zelfbewuste houding bij de opdrachtgevers. Grote bureaus moeten veel mensen aan het werk houden wat leidt tot werkhonger. Vernoten die zelf een omzetdoelstelling moeten halen, acquireren bij het leven en deinzen er niet voor terug om de opdrachtgevers naar de mond te praten. Hier ligt een veel groter probleem dan de veronderstelde politieke invloed van de Zesde Macht.

Rosenmöller en zijn lokale evenknieën wil ik aantaden om openbaarheid en rekenschap te vragen: elke maand een overzicht welke opdrachten zijn verstrekt en welke zijn afgerond. VNG en de departementen moeten nu eindelijk eens een databank inrichten waarin de resultaten van adviseurs voor nieuwe opdrachtgevers zijn te raadplegen. Budgettaire ruimte voor parlement en gemeenteraden om de Zesde Macht in te roepen: contra-expertise als tegenwicht tegen te zeer in hun ambtelijke organisatie opgesloten bestuurders. Gekozen bestuurders en hun ambtelijke top doen er intussen goed aan nog eens flink te snijden in de overproductie van beleid. Ten behoeve van de prioriteiten waar het politiek echt op aankomt wordt de organisatie toegesneden op de eisen van tijd, kwaliteit en kosten die bestuurders moeten stellen. Het zal leiden tot minder externe adviseurs, minder ambtenaren en beter resultaat.

W.L.

BELASTING-VRIJDOM VOOR POLITICI?

Mijn collega-diensthoofd van de sector Middelen beweert dat politieke ambtsdragers sowieso al financiële voordelen genieten doordat ze over forfaitaire onkostenvergoedingen geen belasting behoeven te betalen. Dat is toch niet waar? Iedereen die een vaste maandelijkse onkostenvergoeding krijgt, betaalt daar toch gewoon belasting over? Het zou staatssecretaris Vermeend geweest zijn die tegen een uitspraak van de Hoge Raad in er voor gezorgd zou hebben dat gemeenten en provincies bovenop de onkostenvergoeding voor ambtsdragers ook nog de belasting voor hun rekening nemen. Nee toch, mag ik hopen?



De loonbelasting kent geen algemene onbelaste onkostenvergoeding. Alleen gespecificeerde en aantoonbare kosten mogen worden afgetrokken. De



TROUBLE IS MY BUSINESS

- TOM PAUKA -

Hoge Raad heeft dan ook vastgesteld dat de onbelaste onkostenvergoedingen die politici al jaar en dag ontvangen onwettig zijn. Vermeend heeft daarop voor het jaar 2000 geregeld dat politici wel een onbelaste vergoeding krijgen, maar zelf moeten aantonen dat ze die hebben gebruikt voor uitgaven waarvoor belastingvrije vergoedingen mogen worden toegekend. Maar onder politieke druk is die maatregel weer ingetrokken en vervangen door de regeling dat provincies en gemeenten een eenmalig bedrag aan de fiscus moeten betalen, om het ten onrechte onbelast laten van de vergoeding als het ware te compenseren.

We zijn het met u eens dat het een onterechte bevoordeling is van politici. Men zegt dat het een noodmaatregel is die alleen voor het jaar 2000 geldt. Daarna zou er een betere regeling komen, heeft minister Peper als een van zijn laatste beleidsdaden toegezegd. Laten we het hopen.

STEDENNAMEN IN DE VERKOOP?

Als kruipolie werkt de reclame zich in de kieren en gaten van de samenleving. Een paar jaar geleden zou het nog een aprilgrap hebben geleken maar in het jaar 1999 was het een feit,



het Mariahoeveplein in Den Haag werd omgedoopt tot Aegonplein, omdat deze verzekeringsmaatschappij de opknapbeurt van het plein betaalde. Voor de verbreding van de enige speciaal daarvoor aangelegde roeibaan in Nederland, de Bosbaan, wordt ook een sponsor gezocht en deze krijgt voor zijn zilverlingen het recht om de baan naar hemzelf of zijn eigen product te noemen. Goed we hebben al een Anton Philips-zaal en een voetbalstadion in Breda dat tot Fuji-stadion is omgedoopt, maar zijn de namen van openbare ruimten niet een klein beetje méér heilig? En zo nee, waarom zouden we dan niet ook de namen van steden en dorpen in de verkoop doen?

We kunnen ons voorstellen dat sponsorgelden af en toe welkom zijn om anderszins onbetaalbare projecten te realiseren. Maar er zijn grenzen, dachten wij. Namen van bouwwerken kunnen tot het erfgoed gaan behoren en in dat geval dienen ze gevrijwaard te zijn van verkwanseling. Veel Amsterdammers noemen het Amsterdamse Bos nog steeds 'Bosplan' en zullen hun favoriete viswater De Bosbaan niet graag omgedoopt zien.

Er zijn overigens ook ondernemingen die vanuit een oprechte maatschappelijke verantwoordelijkheid hun financiële steentje bijdragen aan de oplossing van problemen of aan het realiseren van projecten en die geen terug betaling verlangen in de vorm van hun naam op een straatnaambord. Misschien dat bestuurders meer op zoek zouden moeten gaan naar ondernemingen die echte betrokkenheid voelen en daarnaast ook niet geheel gespeend zijn van goede smaak. Ze bestaan, heus.

425

tel (033) 451 43 43 | www.cps.nl



VOLGENS DE MINISTER ZITTEN HIER 25 KINDEREN.

In sommige klassen zitten 35 kinderen.
De minister wil kleinere klassen, met maximaal 25 kinderen.
Als adviseurs in onderwijszaken juichen wij dat natuurlijk toe.
De vraag is: hoe krijg je het voor elkaar?

Je hebt niet opeens twee keer zoveel lokalen. Waar haal je tegenwoordig extra leerkrachten vandaan? Veel scholen zitten al tot over hun oren in beleidsvraagstukken. En er moet nog les gegeven worden ook.

Als adviseurs in onderwijszaken hebben we hier dagelijks mee te maken. **Onderwijs ontwikkel je samen.** Ongeacht of het gaat om de ontwikkeling van kinderen, jongeren of volwassenen. We anticiperen op de veranderende eisen. Ontwikkelen producten en diensten die stimulerend zijn en duurzaam. Dat doen we samen met onze opdrachtgevers. En met de minister.

onderwijsontwikkeling en advies

COLOFON REDACTIE

BINNENLANDS BESTUUR

telefoon: 020 - 6252424
Telefax: 020 - 6220458
E-mail: binnenlands-bestuur@samsom.nl
BB online:
www.binnenlandsbestuur.nl

Hoofdredactie
Pieter Nieuwenhuijsen
Otto van de Vijver (adjunct)

Redactie
Hans Bekkers (economie, openbare orde, verkeer en vervoer), Flip ten Cate (bestuurlijke organisatie, financiën, onderwijs), Annet van Ferenlaan (sociale zaken, welzijn, minderheden), Arlati Kuil (ruimtelijke ordening, milieu, water), Pieter Nieuwenhuijsen, Helen Powel (cultuur, volkshuisvesting) Otto van de Vijver (Europa) en Cees Visser.

Eindredactie
Stans Damen,
Monica Henschen,
Marlies van Trigt

Redactiesecretariaat
José Salhi, Marlies van Trigt

Documentatie
José Salhi

Columnisten
Lucas Bolsius, Paul Bordewijk, D.J. Elzinga, Henk Kool

Tekenaars
Frans de Boer (Effé), Jack Prince, Nico Visscher

Vaste medewerkers
Hieke Jippes (Standplaats Londen), Koos van Weringh (Standplaats Keulen), Martin Sommer (Standplaats Parijs), Heinrich Winter (Beleidsstudies), Tom Pauka (Trouble is my business), Jan Stoof (Bij de bestuursrechter), Marlies van Trigt (Agenda).

WOENSDAG 31/5

Werk
Het LIW-voorjaarscongres in **Ede** is met name gewijd aan de vraag hoe werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan kunnen worden geholpen. Tot nu toe was deze taak grotendeels voorbehouden aan de uitvoeringsorganisaties. Na echter ook private partijen nadrukkelijk worden uitgenodigd zich met genoemde arbeidsmarktoeleiding te gaan bemoeien, is het de vraag hoe de niet-private instellingen op die ontwikkeling moeten inspelen. Congres- en Studiecentrum: 070-373 84 59.

Sociale dienstverlening
Eén van de grootste obstakels op weg naar reintegratie van een cliënt vormen de vele schakels in de ketendienstverlening. Om daar grip op te krijgen, is het idee van casemanagement ontwikkeld dat wordt uitgevoerd door een casemanager. Hij of zij is de spin in het web die al die losse eindjes aan elkaar weet te knopen en de regie van de reintegratie in handen houdt. Op een studiedag in **Soestduinen** wordt nader ingegaan op zowel de theorie als de praktijk van het casemanagement. Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid: 040-297 49 80.

MAANDAG 5/6

◆ **Buren in de buurt**
Het Instituut voor Maatschappijwetenschappen van de UvA, SISWO, organiseert in **Amsterdam** een forumdiscussie onder leiding van Hedy d'Ancona over de vraag in hoeverre de buurt nog een gemeenschap is. Vervolgens komen in workshops onderwerpen als de wenselijkheid van sociaal-economische menging en de invloed van de woonomgeving aan bod. Inlichtingen: 020-527 06 25.

DINSDAG 6/6

◆ **Lobbyen (onder)belicht?**
In **Den Haag** wordt een themabijeenkomst gehouden over de vraag of lobbyen achter de schermen moet gebeuren of niet. Het thema is aangesneden door Eerste-Kamerlid Prof. Witteveen, die in debat zal gaan met W. Breedveld, commentator van Trouw. Public Affairs Platform: 020-883 82 30.

◆ **Wonen in de 21ste eeuw**
Staatssecretaris Remkes van VROM zal zelf aanwezig zijn bij de discussie over de nieuwe nota Wonen. In de nota worden doelstelling en instrumenten voor het woonbeleid in het komende decennium omschreven. De burger (en woonconsument) moet meer inspraak krijgen en de stad een kwaliteitssprong maken wil zij een duurzaam en hoogwaardig leefmilieu kunnen bieden. De discussie vindt plaats in **Den Haag**. NIROV: 070-302 84 24.

◆ **Rioleringsplan**
De Wet milieubeheer verplicht alle gemeenten een gemeentelijk rioleringsplan (GRP) op te stellen. Veel gemeenten zijn intussen toe aan het opstellen van een nieuw GRP. Met het oog daarop organiseert Geoplan een driedaagse cursus in **Amersfoort**. Inlichtingen: 020-671 61 21.

◆ **Bij de konijnen af?**
In **Hilversum** gaan emeritus hoogleraar Arnold Heertje en CDA Tweede-Kamerlid Hans Hillen met elkaar in debat over de aanleg van een ecoduct bij Hilversum. De vraag is of het zin heeft om voor 30 miljoen een soort konijnenbrug aan te leggen. En of het verantwoord is, want Hilversum is tenslotte een armlastige gemeente. Inlichtingen: 035-629 22 62.

◆ **Bovenweegs bouwen**
Naarmate het ruimtegebrek in de grote steden nijpender wordt, gaat steeds meer de gedachte uit naar ondergronds en bovenweegs bouwen. In **Delft** is een symposium gewijd aan de mogelijkheden van meervoudig ruimtegebruik. Inlichtingen: 015-278 30 42.

◆ **Elektronische gegevensuitwisseling**
De onvrede van de overheid over de wijze waarop de sociale zekerheid wordt uitgevoerd heeft de uitkeringsinstanties aan het denken gezet. Zij worden immers in hun voortbestaan bedreigd. Op een tweedaagse conferentie in **Leiden** wordt met name ingegaan op de mogelijkheid om de efficiency te verhogen via elektronische gegevensuitwisseling. Tevens wordt gekeken naar de schakel tussen de private en de publieke sector, omdat laatstgenoemde voor de technisch-organisatorische kant sterk op de expertise van de eerste is aangewezen. Institute for International Research: 020-305 50 12.

WOENSDAG 7/6

◆ **Bioscopen**
Nederland was vorig jaar in de EG het enige land waar het bioscoopbezoek terugliep. Vandaar dat men kennelijk naar **Antwerpen** is uitgeweken om te praten over de factoren die een rol spelen bij de vestiging van nieuwe megabioscopen. En mocht het symposium niets opleveren, dan smaakt het Belgisch bier in elk geval weer best. NOVAM: 010-207 33 18.

◆ **Knooppunten personenvervoer**
Terwijl het auto- en vrachtverkeer al jarenlang hopeloos in de knoop zitten, heeft VROM in de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening het idee van knooppunten in het personenvervoer in de strijd geworpen. Hoe die knooppunten er komen uit te zien en welke rol de provincie wordt geacht te spelen, wordt toegelicht op een congres te **Arnhem**. Leids Congres Bureau: 071-514 82 03.

◆ **Integrale veiligheid**
De gemeente **Leeuwarden** organiseert op initiatief van de Stuur-

(I.M.)

Tijdelijke Medewerkers voor Ondersteuning en Projecten

TMOP

(I.M.)

ONZE KRACHT IS MAATWERK

TeamForce management internationaal

Amstelveen Telefoon: 020-5034050
Gorinchem Telefoon: 0183-693939

Interim Management
Search voor Staf en Kader



Om resultaat te kunnen boeken,
moet je elkaar perfect aanvoelen.

Natuurlijk moet je als interim-manager deskundig zijn op het terrein waarop je wordt ingezet. Maar als je daadwerkelijk iets wilt bereiken, moet je daarnaast ook gevoel hebben voor de onderlinge verhoudingen en in één oogopslag herkennen welke problemen er spelen.

En dat is precies wat u vindt bij de Interim-managers van Ernst & Young. Onze interim-managers kennen de overheid door en door (veel van hen hebben er zelf gewerkt) en weten exact hoe ze zich binnen een overheidsorganisatie moeten bewegen. Bovendien zorgen onze bureau managers voor de juiste persoon met de juiste kennis op de juiste plaats. Als dat nodig is kan voor specialistische kennis altijd een beroep op andere deskundigen van Ernst & Young gedaan worden.

Of het nu gaat om vraagstukken op het gebied van beleid, beheer of uitvoering, u kunt zeker zijn van een resultaatgerichte oplossing waarmee u onmiddellijk aan de slag kunt.

Meer weten? Bel **Jaap Maan** of **Frank ten Have**, 070 - 328 66 22. Of kijk op **www.ey-im.nl.**

FROM THOUGHT TO FINISH.™

groep 'Nee! Tegen geweld' een congres met als thema Focus op Veiligheid. Er wordt aandacht besteed aan de aanpak om meer veiligheid op straat en in het uitgaanscircuit te creëren. Verder presenteert de Thorbecke Academie voor Overheidsmanagement de eindevaluatie van het project 'Nee! tegen geweld' en is aan het congres een informatiemarkt en een expositie verbonden. Op de expositie zijn inzendingen te zien van jongeren tussen 12 en 18 jaar, die hebben gereageerd op de campagne: Hé jij ... Ja jij! Inlichtingen: 058-233 80 54.

◆ **Gemeentelijke belastingen**
Het onderwerp is al zo oud als de weg naar Kralingen maar blijft actueel, omdat kabinet en lokale overheid er voortdurend aan deutelen. Hoewel steeds gezegd wordt dat de lokale lasten niet buitensporig mogen stijgen, blijkt deze doelstelling elk jaar opnieuw niet te worden gehaald. Vandaar wellicht een studiedag in **Amsterdam** over de actualiteiten rond gemeentelijke belastingen. Kluwer Opleidingen: 0570-64 71 90.

◆ **Stedelijke evenementen**
Een middel om het gemeentelijke spaarvarken te vullen is onder andere het heffen van exorbitante pachtgelden bij onschuldig vermaak als de jaarlijkse kermis. Niet dat het helpt, want bij elk groot voetbalevenement kunnen er weer tonnen tegenaan worden gegooid. Volgens het Nederlands Studie Centrum dat in **Amsterdam** een congres over stedelijke evenementen organiseert, schijnt er echter winst aan te behalen te zijn. Is het niet financieel, dan wel wat imago en naamsbekendheid betreft. Inlichtingen: 010-207 33 66.

◆ **Speelruimtebeleid**
Ten aanzien van speelruimten in een stedelijke omgeving zou het doorsnee-beleid misschien het beste als verdeling van de armoede kunnen worden gedefinieerd. Iedereen kent uit eigen ervaring de troosteloze plekken, die in hoofdzaak hangjongeren aantrekken. Een tweedaagse cursus speelruimtebeleid in **Utrecht** kan de verantwoordelijken wellicht op andere en betere ideeën brengen. Inlichtingen: 033-465 32 70.

◆ **Medicatie drugsverslaafden**
Nabij een van de meest berüchte buurten voor drugsverslaafden in **Amsterdam** wordt een congres gehouden over de verstrekking van medicijnen aan drugsverslaafden. Op het congres worden de resultaten van Nederlandse en Amerikaanse onderzoekers naar een viertal gänghare medicamenten gepresenteerd. Ook wordt het uiteindelijke effect van deze zoethoudertjes onder de loep genomen. Stichting EBAR: 0299-65 83 51.

DONDERDAG 8/6

◆ **Varkensstal**
Het is de vraag of de varkensstal van de toekomst, waarover het wimpoistam in **Wageningen** gaat, een verbetering voor de varkens zelf betekent. Nu geldt het gezegde 'als haringen in ton' ook voor hen, zij het in de versie 'als varkens in een hok'. In elk geval wordt met het nieuwe stal-type wel meer rekening gehouden met het milieu en de stankoverlast. IMAG: 0317-47 61 49.

◆ **Rust aan de top**
De levenslange duur van een dienstverband bij de overheid was tot voor kort misschien het opvallendste kenmerk. Voor de ambtelijke top gaat dat zeker niet meer op. Vandaar dat de overheid haar voordeel kan doen met een congres in **Zeist** over human resource management. Aandacht wordt vooral besteed aan de manieren waarop persoonszaken een betere balans tussen leven en werken van de managers kan creëren. European Business Studies: 040-297 49 99.

◆ **Overheidspersoneel**
In verband met de belastingherziening in 2001 wordt in **Amsterdam** een studiedag georganiseerd over de gevolgen daarvan voor het overheidspersoneel. Er komen fiscale wijzigingen op vervoersgebied, het flexibel pensioen gaat veranderen evenals de toepassing van de WW en ZW voor overheidspersoneel. Kluwer Opleidingen: 0570-64 71 90.

VRIJDAG 9/6

◆ **Monumentale panden**
Alleen al in de provincie Noord-Brabant komen binnen vijf jaar ruim 100 grote gebouwen zoals kerken, kloosters en industrieel erfgoed voor herbestemming in aanmerking. Het doel van de herbestemming is het behoud van het beeldbepalende karakter dat deze panden bezitten. Over de rol van de gemeente en het Rijk hierin en de mogelijkheden tot financiering wordt gesproken op een congres in **Den Bosch**. Nederlands Studie Centrum: 010-207 33 18.



De vuurwerkspektakels in Rotterdam en Amsterdam ter afsluiting van het Europese Kampioenschap voetbal stonden kort na Enschede even ter discussie. Inmiddels is besloten dat er ter gelegenheid van het slot van het voetbalfestijn op 1 juli toch mag worden geknald.



Het stadion

Het Nederlands Architectuurinstituut in **Rotterdam** organiseert in het kader van het Europees Kampioenschap voetbal, Euro 2000, een tentoonstelling over 'Het stadion; de architectuur van massasport'.
De bouw en de planning van stadions en sportcomplexen kan zich steeds meer verheugen in de aandacht van gerenommeerde architecten. In Nederland zijn de verbouwing van het Feyenoordstadion (zie foto) en de bouw van Amsterdam Arena, het Gelredome te Arnhem en het Enecostadion van Sparta recente voorbeelden. De expositie zelf is een spektakel op zich en laat de bezoeker vanuit een business seat in een skybox naar ontwerpen uit binnen- en buitenland kijken.
Ook de culturele aspecten als hooligans, erotiek en commercie komen aan bod. Kennelijk is de fantasie van de samenstellers van de expositie hier wat op hol geslagen, want hooligans is slechts een misleidende benaming voor voetbalfluitje.
De tentoonstelling duurt van 8 juni tot 24 september.

(I.M.)

Roccade Civility
ontwikkelt
op SAP

meer informatie op:
www.roccade-civility.nl

ROCCADE
www.roccade-civility.nl

Ingeburgerd in ICT

Business Center onderzoek advies training

VAN HALL INSTITUUT

Themadag: Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA):

"en nu aan de slag..."

Datum: donderdag 8 juni te Utrecht

Programma:

- De stand van zaken van de samenleving van het buitengebied.
- Is IBA een volwaardig alternatief voor riolering?
- Wat zijn de belangen om de samenleving van het buitengebied te starten?
- Standpunten van VNG en VROM.
- De ontwikkeling van provinciaal ontheffingenbeleid: de casus Zeeland.
- "Ontzorgingsconcepten": voorbeeld van een aanpak.
- Rol en positie van waterkwaliteitsbeheerders: voorbeeld van een waterschap.
- Discussie.

Inlichtingen: Van Hall Instituut Business Center, mw. N. Schonenberg, Postbus 1754, 8901 CB Leeuwarden, Tel: (058) 284 61 60, Fax: (058) 284 61 99

Hogeschool OpenUniversiteitNederland

De Stichting Economie & Management (StEM) verzorgt in samenwerking met de Open Universiteit Nederland vanaf 12 september a.s. de verkorte doctoraal opleiding

BEDRIJFSKUNDE AFSTUDEERVARIANT OVERHEIDSMANAGEMENT

Deze algemene Wetenschappelijke Opleiding Bedrijfskunde richt de specifieke aandacht op: • Beleidskunde • Politicologie • Bestuursrecht • Overheidsmanagement • Inleiding Strategie • Overheid & Onderneming • Financieel Management • Gemeentekunde

Duur: 1½ jaar (elke week op dinsdagavond)
Kosten: f 2300,- all in
Voor wie: alle HEAO'ers, alle HTS'ers, Verveersacademie, Hogere Hotelschool, Personeel & Arbeid / Personeel & Organisatie, Thorbecke Academie, KIM/KMA, HBO-Facilitaire Dienstverlening, NIVRA, te graads lerarenopl. BE, Agrarische Bedrijfskunde, alle reguliere technische WO opleidingen (ir. titels)

NIEUW

Nu ook voor SPD'ers met 168 studiepunten en HBDO'ers!

Yvonne van der Werff, tel. 070 – 4458211, e-mail: wet@sem.hhs.nl

Wilt u meer weten over de StEM of wilt u één van onze brochures ontvangen? Bel: 070 – 4458211, fax: 070 – 4457951 of stuur een mail: scn@sem.hhs.nl !

■ Heeft u de balans al opgemaakt?

WOZ-kostenverrekening Benchmark 1999

Een toenemend aantal Nederlandse gemeenten vertrouwt bij het opstellen van de WOZ-kosten en Benchmark 1999 op de expertise van Kafi Advies.

Wilt u verzekerd zijn van kwalitatieve ondersteuning of een second opinion bij het verrekenen van de kosten rond de Wet WOZ? Bel of e-mail dan naar Kafi Advies, de heer N.W. Nijveld, tel.: (0318) 41 17 94, e-mail: n.w.nijveld@kafi.nl.

Kafi advies

Kafi Advies is uw kennis!

BINNENLANDS BESTUUR

I.v.m. Hemelvaartsdag, ontvangen wij het advertentiemateriaal voor uitgave nr 22, dd. 2-6, gaarne uiterlijk op 28 mei.

BINNENLANDS BESTUUR

- REDACTIE MONICA HENSCHEN -

Polderparadoxen

Zo'n wonder-van-vernuft is het nou ook weer niet, dat Nederlandse poldermodel. Amper bestendige werkgelegenheidsgroei en het milieu knapt er ook niet van op. Twee kanttekeningen die naar voren komen in het boek 'Exit Poldermodel?'. Al die buitenlanders mogen hier dan wel komen aanschouwen hoe dat consensusmodel werkt sinds het roemruchte Akkoord van Wassenaar (1982), maar universitair docent *Lei Delsen* wijst er fijntjes op dat er veel vluchtigheid tussen zit: conjunctuurgevoelige baantjes en veel flexibele arbeidscontracten met lage productiviteit. Steekt de economische tegenwind op, dan zal daarvan weer veel worden weggeblazen. 'Het poldermodel zou eerst dan een mirakel zijn geweest wanneer de banengroei had plaatsgevonden in hoogproductieve banen in de dienstensector', relativeert hij. Om nog maar te zwijgen van het kleine miljoen arbeidsongeschikten. De een is ziek omdat-ie te veel werk heeft/had, de ander is ziek omdat-ie géén werk heeft.

Nog een paradox. Nederland heeft binnen West-Europa een relatief goed en strak gereguleerd milieubeleid. Wat de milieu-*kwaliteit* betreft, verblijft Nederland echter nagenoeg aan de onderkant van de ladder. Het milieu spint geen garen bij economische groei. Nu is die traditionele vijandschap tussen economie en milieu geen onbekend verschijnsel, alleen in het overbevolkte en hypermobiele Nederland klemt dat eens te meer.

Na uiteengezet te hebben hoe het poldermodel langs bijna organische weg tot stand kwam (in die zin is van een model, een constructie geen sprake), staat Delsen uitvoerig stil bij deze eveneens typisch Nederlandse mancо's. Voor 'milieu' en 'duurzaamheid' faalt de markt, stelt hij vast. 'Beleidsmakers komen nog te weinig toe aan de vraag hoe een inherent milieu-sparende ontwikkeling er uit ziet. Een intensieve speurtocht naar duurzaamheid is opportuun', meent hij.

Het poldermodel wordt zijns inziens niettemin een blijvertje. Maar aan systeemfouten moet meer aandacht besteed worden. Zo is onderwijs getiet het relatief lage uitgavenpeil een ondergeschoven kindje. Vooral laaggeschoolden blijven - alle banengroei ten spijt - in de kou staan als voor hen geen extra trainings- en scholingsmogelijkheden worden geboden. Tegelijk moet het maar eens afgelopen zijn met dat evangelie van de 'terugtredende overheid', meent Delsen. 'Niks terugtreden, sterk en actief zijn.' Juist toenemende marktwerking en decentralisatie vereisen dat.

C.V.

'Exit Poldermodel?', Sociaal-economische ontwikkelingen in Nederland, L. Delsen, 212 pag., prijs fl. 45,--, ISBN 90 232 344 64, uitg. Van Gorcum & Comp. bv, Assen.



Rooie rozen

'Amsterdam zal telefonisch worden verbonden met Scheveningen en Rotterdam', meldt 'Recht voor Allen' op 23 juli 1889. Een leuk weetje, maar revolutionairder en passender bij de signatuur van dit orgaan der 'sociaal-democratische partij' is het berichtje dat er net boven staat. 'Onze partijgenoot P. de Rook te Lemmer is tot gemeenteraadslid van Lemsterland gekozen'.

Twee regeltjes slechts. Historisch kan cit feit evenwel nauwelijks overschat worden: Poppe de Rook geldt als het eerste rode raadslid van Nederland. Omdat-ie toevallig welgesteld was en een bloeiende vshandel dreef moest hij natuurlijk door tegenstanders wel als 'salonsocialist' geëtiketteerd worden maar dat verhinderde hem niet de zittende raadsleden als 'slaapmutsen' te kenschetsen.

De Rooks overigens gematigd optreden (hij ijvert onder andere voor lagere haven- en tolitarieven en voor halverring van het MULO-schoolgeld) staat in een van de verhalen van *Jan de Roos* die gebundeld zijn tot het boek 'Met enige schroom'. Hoewel het een uitgave betreft van het (onder de vleugels van de Wardi Beckman Stichting opererende) Centrum voor Lokaal Bestuur, passeren in dit goed gedocumenteerde en smeulige boek ook katholieke en liberale pioniers in de lokale politiek de revue.

Het kleurrijkst blijven de 'rooien'. Al was het maar omdat ze nog zo voorbeeldig anti-orangistisch waren. Oranjé en rood zitten tegenwoordig niet zo bot op elkaar als 30 april en 1 mei. Maar in de dagen van De Rook en Rindert van Zinderen Bakker (die in 1893 in Opsterland de tweede rode wethouder van het land werd) was er nog spektakel. Die Bakker, zoals hij kortweg heette, bestond het op 19 februari 1887 (de verjaardag van koning Willem III) te middernacht van de kerktoren te Gorredijk een rode vlag te hijsen. Die bleef een dag wapperen, want een smeuïge storm verhinderde het uithangen van de nationale driekleur. Op Willem III had Bakker het niet zo begrepen, getuige zijn dichtregeltjes: 'Bij de gratie van God hier een koning te zijn, doorluchtig en toch corpulent van de wijn.'

Moet een leuke vent geweest zijn, die Bakker. Aan burgemeesters-fatsoen had hij tenminste een broertje dood. 'In weerwil van nauwkeurige toepassing der voorbehoedmiddelen betrof hedden mijn vrouw van het zevende kind', zo liet hij doodleuk annonceren. Ach, waar vinden we in het openbaar bestuur nog zulke anti-conventionele figuren?

Het leuke van De Roos is dat hij niet alleen veel politieke èn persoonlijke feitjes mengt, maar vooral dat hij ziet komt opdraven met obligate types als Wibaut, Polak of Domela Nieuwenhuis. Bovendien laat hij in de meeste gevallen het verhaal het verhaal. Zonder tot vermoeienis toe uit elk historisch, al dan niet anekdotisch feit een historische relevantie trachten te persen.

Dertien pioniersverhalen, eerder verschenen in maandblad Lokaal Bestuur, zijn op basis van uitgebreid bronnenonderzoek bijeengebracht. In zijn staalkaart heeft De Roos ook Dirk van Eck en Truus Smulders-Bellën als respectievelijk eerste socialistische en eerste vrouwelijke (KVP-) burgemeester opgenomen. De eerste werd in 1899 geïnstalleerd in Mijnsheerenland en Westmaas, de tweede in 1946 in het Noord-Brabantse Oost-, West- en Middelbeers. Van Eck was als student al zó solidair met het proletariaat dat hij weigerde zijn kamer te verwarmen of 's winters een dikke jas te dragen. In zijn tweede gemeente Boskoop eindigt zijn bestuurscarrière bloemrijk als een betoging van rode demonstranten (waar hij deel van uitmaakt) bekogeld wordt met bloemporten waar je in Boskoop immers niet lang naar hoeft te zoeken.



Tot treurnis van de ware feministe, blijkt Truus Smulders als eerste 'burgemeesteres' dat gedachtengoed niet te delen. Zij volgt als weduwe haar man in het ambt op en beschouwt zich behalve als moeder van een gezin tevens als moeder van de Brabantse gemeente. 'Misschien is dan ook alleen maar hier een vrouwelijke burgemeester op haar plaats.' In haar moederrol wordt Truus 'Ons Mevrouw' genoemd en gaat ze desnoods 's avonds de huizen van 'ongeregelde' gezinnen langs om de kinderen in bed te stoppen. Evenmin bestuurlijke bevlogenheid maar wel pragmatisme komt naar voren in het door haar van gemeentewege verspreide mededelingenblad waarin vermeld wordt waar de Beerzenaren hout, glas, zeep en rattengif kunnen bekomen. Tegelijk worden in de gemeente na jarenlange inspanningen arbeidershuizen gerealiseerd.

Minsters zo'n moederlijk en huishoudelijk type is de eerste vrouwelijke socialistische burgemeester, te weten *Mieke van der Wall-Duyvendak*. In haar Haarlemse raadsperiode toog ze al naar Zeeland om ondergelopen kelders te schrobben en tien jaar later stond zij bij opgevangen Hongaren te boek als 'mammie'. In de veertien jaar (1964-1978) van haar burgemeesterschap bouwde zij de reputatie van 'moeder van Geldermalsen' op.

C.V.

'Met enige schroom. Pioniers van het lokaal bestuur', Jan de Roos, 142 p., 76 ill., ISBN 90 725 756 60. Levensschetsen van raadsleden, wethouders, burgemeesters die de afgelopen eeuw een lokale voortrekkersrol speelden. Centrum voor Lokaal Bestuur, Postbus 1310, 1000 BH Amsterdam.

WATERSCHAP
WILCK & WIERICKE

Het waterschap Wilck en Wiericke draagt zorg voor de waterhuishouding (waterkwantiteitsbeheer en waterkeringen) in het sterk dynamische overgangsgebied van het stedelijk gebied van de Randstad naar het Groene Hart in de provincie Zuid-Holland. Als meest zuidelijk inliggend waterschap zijn er nauwe relaties met het Hoogheemraadschap van Rijnland, verantwoordelijk voor boezembeheer en waterkwaliteitsbeheer. Grotere stedelijke gebieden zijn Zoetermeer, Gouda en Alphen aan den Rijn.
Het waterschap heeft een oppervlakte van 23.300 ha en er liggen 14 gemeenten (geheel of gedeeltelijk) binnen haar gebied met ongeveer 260.000 inwoners.

De ambtelijke organisatie is opgebouwd uit de sectoren Water en Middelen. De sectorhoofden, onder leiding van de secretaris-directeur, sturen via het management team de organisatie integraal aan. Het totale personeelsbestand omvat ruim 50 mensen.

Informatie en procedure
Informatie kunt u verkrijgen bij de dijkgraaf ing. C.M. Kroes, of bij de secretaris-directeur de heer K. Helmen, telefoon 0182-623288. Een informatiepakket kunt u aanvragen bij het bureau P&O. De eerste en tweede ronde sollicitatiegesprekken zullen op respectievelijk 27 juni en 4 juli plaatsvinden. Een assessment maakt deel uit van de procedure en zal op 7 juli plaatsvinden.

Voorkeursgroepen
Het waterschap streeft naar een betere afspiegeling van de beroepsbevolking in haar personeelsbestand. Daarom worden vrouwen, gehandicapten en leden van etnische minderheden nadrukkelijk uitgenodigd te solliciteren.

Bent u geïnteresseerd in deze functie dan kunt u een schriftelijke sollicitatie, o.v.v. SD 001 in de linkerbovenhoek van de enveloppe, voor 9 juni 2000 richten aan het dagelijks bestuur van het Waterschap Wilck & Wiericke, Postbus 30, 2740 AA Waddinxveen.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Bij het waterschap is, vanwege vervroegde uittreding per 1 januari 2001, vacant de functie van:

SECRETARIS-DIRECTEUR M/V

Functie
Als secretaris-directeur bent u eindverantwoordelijk voor het ambtelijk apparaat. U geeft direct leiding aan de sectorhoofden en bent voorzitter van het managementteam. U adviseert het bestuur en staat hen terzijde vanuit een zelfstandige bevoegdheid. U draagt tevens zorg voor een goede kruisbestuiving tussen bestuurlijke wensen en ambtelijk handelen en u vindt dat een flexibele, resultaat- en cliëntgerichte bedrijfsvoering tot de gewoonste zaak van de wereld behoort. Tevens bent u WOR-bestuurder, geeft u functioneel leiding aan de senior medewerker P&O en bent u eindverantwoordelijk voor het P&O-beleid.

Organisatie
De organisatie van het waterschap is nieuw ingericht als gevolg van een fusie per 1 januari 1999. Professionalisering, een duidelijke positionering als speler in het waterschapsveld en een adequate bedrijfsvoering zijn speerpunten in het organisatieontwikkelingtraject van het waterschap.
Bedrijfsmatig werken, klantgericht en kwaliteitszorg met de daarbij behorende instrumenten zijn volop in ontwikkeling. Het verder implementeren en uitbouwen daarvan vraagt de eerstkomende tijd de nodige aandacht.

Profiel
U beschikt over een academisch werk- en denkniveau en u heeft ervaring met integraal management en verantwoordelijkheid laag in de organisatie. U bent mede extern gericht, ontwikkelt een functioneel netwerk en weet maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen op adequate wijze te vertalen naar het bestuur en/of de ambtelijke organisatie. U heeft gevoel voor bestuurlijke verhoudingen. U hebt een visie op een moderne inzet van het personeelsmanagement en als een uitstekend communicator staat u open voor overleg met alle geledingen van de organisatie. U weet op een inspirerende wijze uw medewerkers te coachen en te motiveren tot zelfwerkzaamheid. U bent een stevige teamleider met durf, visie en overtuigingskracht, die als zelfstandig denker beslissingen neemt op basis van visie en argumenten. U beschikt over gevoel voor humor en hebt het vermogen tot relativeren.

Arbeidsvoorwaarden
Voor de functie zal, afhankelijk van ervaring en leeftijd, inschaling plaats vinden in schaal 14 van de Salarisschalen Waterschapspersoneel op basis van een 37-urige werkweek maximaal ƒ 10.895,00 per maand, exclusief vakantietoelage (peildatum 1 januari 2001). Het waterschap kent voorts een systeem van flexibel belonen.

Apeldoorn ontwikkelt zich op verrassende wijze. De gemeente zet interessante co-producties op met bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Uitdrukking van een eigentijdse manier van besturen van een 150.000-plus gemeente. Initiatief nemen, regisseren, samen plannen maken en daarvoor organisaties en burgergroepen aan tafel roepen, daar gaat het voortaan om. Uitvoering van taken wordt bij voorkeur uit handen gegeven. Zo kan de gemeente zich toeleggen op haar kerntaak: een stad in ontwikkeling besturen. Voelt u meer voor een pittig sprintje in de wandelgangen dan voor marathons in vergaderzalen? Kom dan naar Apeldoorn.

Een uitdaging
Apeldoorn



Senior juridisch beleidsadviseur
(36 uur)

Wij zoeken medewerkers nieuwe stijl

De dienst Veiligheid, Recht en Burgerzaken vervult taken op het gebied van openbare orde en veiligheid, adviseert het bestuur en de gemeentelijke diensten over juridische aangelegenheden en taken op het gebied van personen- en familierecht, persoonsinformatievoorziening, verkiezingen. De afdeling Veiligheid en Recht bestaat uit drie teams: het team Openbare orde en Veiligheid, het team Juridisch advies en verweer en het team Bestuurlijk juridische zaken en secretariaat onafhankelijke bezwarencommissie.
Binnen het team (11 mensen) wordt het secretariaat vervuld van de onafhankelijke bezwarencommissie, die Awb-bezwaarschriften tegen besluiten van het gemeentebestuur behandelt (m.u.v. de gebieden belastingen en sociale zekerheid) en adviseert over het heroverwegingsbesluit. De commissie heeft zes kamers.
Daarnaast vervult het team de advisering aan het bestuur en gemeentelijke diensten op bestuursrechtelijk en privaatrechtelijk gebied.
Tevens is het team verantwoordelijk voor een goede behandeling van schadazaken (incl. planschade), bejegeningsklachten, wordt de verzekeringsportefeuille beheerd en wordt de stadsadvocaat begeleid in civiele procedures.

Uw uitdaging
Wij zijn op zoek naar een jurist die van zijn advies zijn beroep maakt.
Een groot deel van uw tijd besteedt u aan (beleids) adviserend werk op het brede gebied van het bestuurs- en privaatrecht, met een nadruk op het laatstgenoemde gebied. U bent een doelgerichte, deskundige en oplossingsgerichte jurist met een heldere visie op het juridisch functioneren van het openbaar bestuur en de gemeentelijke organisatie. Een communicatieve stijl van adviseren is essentieel. De eerste stap vindt u voor een degelijk contract (bijv. in het kader van de Europese Aanbesteding), dan wiet stelt u bijvoorbeeld een referendumverordening samen. U werkt samen met andere enthousiaste professionals aan een kwalitatief hoogstaand integraal product. Ook kan het voorkomen dat u tijdelijk bijspringt als commissiesecretaris. Samen met de teamleider zorgt u vanuit de inhoud voor een coachende inhoudelijke begeleiding van (aanstaande) stagiaires. Bij afwezigheid van de teamleider neemt u de honneurs waar.

Uw profiel
U beeft een academische juridische opleiding voltooid en u heeft ruime ervaring in een gemeentelijke organisatie. U beschikt over een brede en generalistische deskundigheid en u heeft gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen.
U beeft een creatieve persoonlijkheid en een resultaatgerichte instelling. U beschikt over gedegen adviesvaardigheden. U bent gewend aan het samenwerken met professionals en u bent een vlotte netwerker.

Ons aanbod
Een boeiende functie van 36 uur (eventueel 32 uur) per week met een bruto maandsalaris van maximaal ƒ 8300,- (schaal 11A) bij een volledige werkweek. Wij bieden tevens goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder kinderopvang, betaald ouderschapsverlof en flexibele werktijden.

Meer informatie
Voor informatie over deze functie kunt u bellen met de heer mr. C.J.J. (Chris) Ründorp, Teamleider BJZ&BC, tel. (055) 580 13 22. Algemene informatie vindt u op: www.apeldoorn.nl.

Bent u geïnteresseerd?
Wij zien uw reactie graag uiterlijk 8 juni a.s. tegemoet. Uw brief met CV kunt u richten aan:
Gemeente Apeldoorn, afdeling P&O ter attentie van de heer E.G.J.H. Everkes, P&O-adviseur, postbus 9033, 7360 ES Apeldoorn onder vermelding van vacaturenummer 2036 op brief en envelop. Faxen of e-mailen is ook mogelijk: telefoon (055) 580 11 07 of alotaj@apeldoorn.nl



Medewerker eigendommen dienst Stadsontwikkeling m/v

voor 31,2 uur per week

Hilversum mediastad

Hilversum, stad van 82.000 inwoners, is trots op zijn vele fraaie monumenten, het prachtige groen en vooral op de talrijke multimediabedrijven die hier hun geschiedenis en hun toekomst hebben. Een stad vol leven, stijl en kwaliteit, met goede voorzieningen en een gezellig leefklimaat.
Een stad ook waar nog het nodige te doen valt: verkeer, financiën, de bevordering van toerisme en city-marketing, de verdere ontwikkeling van de bloemenstad. Dit vraagt om een krachtige aanpak van gemeentebestuur en ambtelijke organisatie.

Nieuwe impuls voor stads-ontwikkeling

Aan het begin van deze nieuwe eeuw staat Hilversum voor belangrijke uitdagingen. Om de stad elkaar te houden zijn ingrepen noodzakelijk. Dit zal zorgvuldig moeten gebeuren, want Hilversum wil zijn exclusieve architectonische en stedenbouwkundige karakter behouden.
De gemeente wil de stad bereikbaar houden voor bezoekers en werknemers van buiten en tegelijkertijd leefbaar en veilig voor de bewoners van de stad. En Hilversum wil zich blijven profileren als multimediastad. De ontwikkelingen in deze sector zijn even onvoorspelbaar als boeiend. Voor Hilversum ligt er de uitdaging om snel en adequaat op de nieuwste ontwikkelingen in te spelen en de regie in handen te houden.

Hoog ambitie-niveau

Kwaliteit. Dat is het sleutelwoord voor de dienst Stadsontwikkeling (SO). De dienst wil met nieuw elan een kwaliteitsimpuls geven aan de stad. Het ambitieniveau ligt hoog. Samen met de bewoners en marktpartijen wil SO werken aan een levendige, veilige, vitale, pluriforme en dynamische stad. SO is een dienst die aan de weg wil timmeren. Een dienst in de schijnwerpers van publiek en politiek. Een dienst die samen de schouders eronder wil zetten, collegiaal en in een prettige werksfeer. De dienst wordt bestuurd vanuit een moderne managementstijl, op basis van heldere afspraken met het bestuur.

Om de hoge ambities waar te maken zoekt de dienst nieuwe mensen die met willen werken aan goede plannen voor de stad; enthousiaste mensen die gewend zijn te zoeken naar onorthodoxe oplossingen.

Functie-informatie

U adviseert ten aanzien van het juridisch-administratief beheer deze diensten en afdelingen met betrekking tot ingebruikgeving, huur/verhuur/pacht, contracten en overeenkomsten. U voert onderhandelingen met huurder en pachter, sociaal-culturele, dienstverlenende en commerciële instellingen ter zake van alle aspecten die aan het juridisch-administratief beheer zijn verbonden, zoals huurprijzen, bijzondere voorwaarden, huurbeëindigingen en huurverlengingen. U bereidt de zorg voor het opstellen/afsluiten van contracten. U levert een bijdrage aan het formuleren van het accommodatie- en huurbeleid, alsmede het verplaatsings- en ontruimingsbeleid.

Functie-eisen

HBO-opleiding op bedrijfskundig/juridisch gebied met affiniteit op het vakgebied.
U bindt goede contactuele vaardigheden en commerciële eigenschappen. U beschikt over een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid. U heeft goede vaardigheden op het gebied van conflicthantering. U heeft minimaal enige ervaring op het vakgebied.

Salaris

Maximaal ƒ 8.090,- (schaal 9) bruto per maand, op basis van een 36-urige werkweek en afhankelijk van opleiding, leeftijd en ervaring.

Informatie en sollicitatie

Mevrouw Y.E. Verver, hfd. afdelingsbeheer projectontwikkeling, telefoon (035) 629 23 84, of de heer R. Lürsen, PBO-adviseur, telefoon (035) 629 29 12. Sollicitaties binnen 2 weken richten aan de directeur van de dienst Stadsontwikkeling, postbus 9000, 1201 GM Hilversum, onder vermelding van vacaturenummer IV/201/00/16.

Een persoonsonderzoek kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

De gemeente Hilversum wil meer gehandicapten en mensen die tot een culturele minderheid behoren in het personeelsbestand opnemen. Bij gelijke geschiktheid hebben zij voorrang. Er zijn mogelijkheden voor bedrijfsinden(op)ving.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Hilversum

GEMEENTE DALFSEN

gemeente NIEUWLEUSEN

In 2001 één

Op 1 januari 2001 krijgt Zwolle een nieuwe buur. Door de samenvoeging van Dalfsen en Nieuwleusen ontstaat dan één nieuwe, krachtige plattelandsgemeente met circa 25.500 inwoners.
De nieuwe gemeente, die Dalfsen gaat heten, bestaat uit de kernen Dalfsen, Nieuwleusen, Lemelerveld, Hoonhorst en Oudleusen en een groot buitengebied met prachtige natuurgebieden.
Dalfsen en Nieuwleusen zijn voortvarend aan het werk met de vormgeving van de nieuwe gemeente. Op 1 januari 2001 start er een moderne professionele organisatie met onder andere een centrale publieksbalie. Daarnaast wordt enthousiast gewerkt aan projecten die een extra impuls geven aan het wonen, werken en recreëren in deze mooie Vechtdalgemeente.

De organisatie van de nieuwe gemeente is opgebouwd uit drie hoofdafdelingen, Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer (ROB), Dienstverlening (DV) en Maatschappelijke en Bestuurlijke Zaken en de stafafdeling Financiën, Belastingen en Administraties.

Wij zijn op zoek naar een:

a.: (beoogd) directeur (v/m)

voor de hoofdafdeling Maatschappelijke en Bestuurlijke Zaken (MBZ)

b.: (beoogd) hoofd (v/m)

voor de stafafdeling Financiën, Belastingen en Administraties (FBA)

MBZ
Deze hoofdafdeling bestaat uit de afdelingen Sociale Zaken, Bestuurszaken en Welzijn en Onderwijs. Er zijn ca. 25 formatieplaatsen. Het is de bedoeling dat de directeur rechtstreeks de afdeling Welzijn en Onderwijs aanstuurt, daarbij geassisteerd door een seniormedewerker.
Samen met de andere twee directeuren van de hoofdafdelingen en de gemeentesecretaris maakt hij deel uit van het Coördinatie-Team.

FBA
Deze stafafdeling telt ca. 17 formatieplaatsen. De werkzaamheden van deze afdeling betreffen o.m. het financiële beleid van de gemeente, financieel beheer, belastingen, verzekeringen, personele aangelegenheden en het bijhouden van de diverse administraties.

Profiel
Voor beide functies geldt, dat wij op zoek zijn naar inspirerende managers die vertrouwd zijn met een wijze van werken die zich kenmerkt door o.a. een planning- en controlcyclus en managementrapportages. Zij zijn generalist met een grote affiniteit voor het werkterrein van de afdeling. Zij zijn rechtstreeks ondergeschikt aan de gemeentesecretaris. Grote waarde wordt toegekend aan een ondernemende instelling, het vermogen om werk goed te plannen, een coachende stijl van leidinggeven, flexibele opstelling, oog voor kwaliteit, integrale adviesvaardigheden, het kunnen dragen van verantwoordelijkheden en gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen.

Functie-eisen
Voor beide functies geldt dat men dient te beschikken over (minimaal) een HBO-opleiding, aantoonbare relevante kennis en ervaring. Naast de kenmerken genoemd in de profielbeschrijving is een verrijkingsgezinde opstelling van belang.

Arbeidsvoorwaarden
Beide functies moeten nog gewaardeerd worden. Reeds nu stellen wij dat wij een aantrekkelijk salaris en arbeidsvoorwaardenpakket bieden.

Inlichtingen en procedure
Meer informatie kunt u inwinnen bij de beoogd gemeentesecretaris, de heer mr. drs. H.J.G. van Beers, telefoon 0529-433536.
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u binnen 14 dagen sturen aan de stuurgroep Dalfsen-Nieuwleusen, Postbus 35, 7720 AA Dalfsen. Op de enveloppe dient u "soll." te vermelden. De eerste sollicitatiegesprekken zullen in week 25 plaatsvinden.
Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

DIENST INFORMATIE EN ADMINISTRATIE

Zorgt u ervoor dat iedereen zijn verdiende loon krijgt?

De Dienst Informatie en Administratie (DIA) is een van de acht diensten van de gemeente Groningen. De werkzaamheden van de DIA bestaan uit het verrichten van facilitaire dienstverlening ten behoeve van het concern en het uitvoeren van wettelijk vastgelegde taken ten behoeve van de individuele burger en maatschappelijke organisaties. Deze taken worden door ca. 300 medewerk(st)ers verricht, verdeeld over 13 afdelingen. De salarisadministratie is ondergebracht bij de afdeling Dienstverlening Arbeidszaken van de DIA. Op de salarisadministratie werken 10 personen. Maandelijks worden er gemiddeld 6.000 salarissen verwerkt voor zowel de gemeente Groningen als voor aan de gemeente gelieerde organisaties.
Voor deze afdeling zoeken wij een

ALLROUND MEDEWERKER SALARISADMINISTRATIE M/V

(36 uur per week) - vacaturenummer DIA 005

Functie-inhoud:
- Het zelfstandig verzorgen van de geautomatiseerde geïntegreerde personeels- en salarisadministratie, waaronder het verwerken van mutaties en uitvoeren van controles.
- Het verstrekken van informatie aan de P. en O. afdelingen van de diensten en aangesloten organisaties met betrekking tot salarisaangelegenheden.
- Het coördineren van diverse werkzaamheden.
- Het anticiperen op wijzigingen met betrekking tot wettelijke regelingen.
- Het verzorgen van uitvoerende taken met betrekking tot het applicatiebeheer salarissen en personeelsinformatie (EMIS).
- Het uitvoeren van begroting-, rekening- en afdrachtwerkzaamheden.

Functie-eisen:
- Opleiding bij voorkeur op MBO of HBO-niveau met een opleiding als loonadministrateur.
- Ruime praktijkervaring, bij voorkeur in een vergelijkbare werksituatie.
- Ruime ervaring en kennis op het automatiseringsvakgebied.
- Sterk analytisch ingesteld.
- Accuraat, alert en een klantvriendelijke instelling.
- Stressbestendig.

De functie is gewaardeerd op functioneel niveau 8.
Het bruto maandsalaris bedraagt maximaal f 5.392,-.
Inschaling vindt plaats afhankelijk van opleiding en ervaring.

Is uw interesse gewekt en wilt u meer weten over de werkzaamheden of over de procedure?
Neem dan contact op met de heer M. Kampherbeek chef Salarisadministratie, tel. (050) 367 72 83.

Uw sollicitatie richt u onder vermelding van vacaturenummer DIA 005 binnen 14 dagen aan de Dienst Informatie en Administratie, afdeling Personeel en Organisatie, ter attentie van mevrouw F.A.M. Achterhof-Velckmans, Postbus 30025, 9700 RM Groningen.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

gemeente Groningen

BINNENLANDS BESTUUR

Post-adres advertentie-materiaal:

Binnenlands Bestuur
advertentie-afd
postbus 228
2400 AE Alphen a/d Rijn

GEMEENTE BEUNINGEN

De gemeente Beuningen, gelegen in het Rijk van Nijmegen, is een jonge groeiende gemeente met ruim 25.000 inwoners; een aantal dat de komende jaren zal uitgroeien tot ca. 30.000 inwoners. Het is een aantrekkelijk woongebied met veel groen en water en de voorzieningen van de grote stad in de directe nabijheid. Door de centrale ligging nabij een knooppunt van snelwegen is de gemeente goed te bereiken. De ambtelijke organisatie bestaat uit de sectoren Grondgebied en Bewonerszaken en een drietal stafafdelingen.

De afdeling Publiekszaken maakt deel uit van de sector Bewonerszaken. Kwaliteit van dienstverlening staat bij onze gemeente hoog in het vaandel. De centrale balie maakt deel uit van de afdeling Publiekszaken. Wij streven ernaar de verschillende vragen van burgers/bezoekers direct aan deze balie af te handelen. Naast de produkten van Burgerzaken (afgifte documenten, bijhouden gemeentelijke basisadministratie en burgerlijke stand) betreft het een uitgebreid pakket, zoals belastingen, (aanvraag) vergunningen (APV/bijzondere wetter), informatie over bouwen en wonen en verkeer en milieu. Tevens zijn wij de spil in het telefoonverkeer.

Per 1 augustus 2000 ontstaan door vertrek op de afdeling Publiekszaken twee vacatures

SENIOR MEDEWERKER AFDELING PUBLIEKSZAKEN M/V

voor 36 uur per week

DE FUNCTIE
Je bent de brugfunctie tussen uitvoering en de leiding.
Je fungeert als vraagbaak voor de medewerkers in het team en behandelt met name de ingewikkelde processen in het geautomatiseerd GBA-bestand. Je ziet (mede) toe op uitvoering van de dagelijkse werkprocessen en bent verantwoordelijk voor het applicatiebeheer.

TAAKSTELLING:
- specialistische taken (zwaardere zaken op het gebied van internationaal privaatrecht, applicatiebeheer, gegevens- en kwaliteitsbeheer);
- het verstrekken van informatie;
- overige werkzaamheden.

FUNCTIE-EISEN:
- afgeronde passende MBO-opleiding met cursus applicatiebeheer;
- uitgebreide ervaring en affiniteit met geautomatiseerde gegevensverwerking: Boccade-civility, Gida B, GBA, Basisregistratie
- meerjarige ervaring op het vakgebied;
- kennis van de gemeentelijke organisatie.

GEDRAGSKENMERKEN EN VAARDIGHEDEN:
- klantgericht, assertief en flexibel;
- stressbestendig en zelfstandig.

INZET:
- voor 36 uur structureel, plus 4 uur ADV.

SALARIS
De functieschaal is bepaald op schaal 8 (max. f 5.392,–).
Ervaren krachten kunnen voor een hogere beloning in aanmerking komen.

MEDEWERKER AFDELING PUBLIEKSZAKEN M/V

voor 32 uur per week

DE FUNCTIE
Je zorgt voor een optimale dienstverlening aan de burger, die belt of langskomt aan de balie. Vervolgens handel je de (aan)vragen zo veel mogelijk zelfstandig af.

TAAKSTELLING:
- het verstrekken van informatie
- het verzorgen van de intake
- het afhandelen van verzoeken
- overige werkzaamheden

FUNCTIE-EISEN:
- afgeronde passende MBO-opleiding met eventueel aanvullende cursussen;
- enkele jaren ervaring op het vakgebied;
- ervaring met geautomatiseerde gegevenverwerking: GBA en kantoorautomatisering;
- kennis van de gemeentelijke organisatie.

GEDRAGSKENMERKEN EN VAARDIGHEDEN:
- klantgericht en representatief;
- assertief en flexibel.

INZET:
- voor 32 uur structureel, plus 3 uur ADV.

SALARIS
De functieschaal is bepaald op schaal 7 (max. f4.759,– bij 36 uur).

WAT HEEFT BEUNINGEN ZOAL TE BIEDEN?
Zeer boeiende functies met een ruim takenpakket in een open organisatie met korte lijnen en goede arbeidsomstandigheden. Een compleet pakket van primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

INFORMATIE
Voor vragen kun je contact opnemen met mevr. J.A.E.M. Spierings (afdelingshoofd Publiekszaken, tel. (024) 678 07 94).

BEN JE GEINTERESSEERD?
Schrijf dan binnen 10 dagen na het verschijnen van deze advertentie een sollicitatiebrief, vergezeld van een CV. Vermeld hierbij duidelijk op welke vacature je ambitie gericht is. Je kunt de brief zenden aan het college van Burgemeester en Wethouders van Beuningen, Postbus 14, 6640 AA Beuningen.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

gemeente Hoogeveen

Hoogeveen (ca. 53.000 inwoners) ligt in het fraaie Zuidwest-Drenthe. Wonen in Hoogeveen is wonen in het groene Drenthe met alle hedendaagse stedelijke voorzieningen in de buurt. De gemeente heeft naast aantrekkelijke nieuwbouwwijken en een vernieuwd stadscentrum, een breed onderwijsaanbod, een nieuwe schouwburg en muziekschool, een mega-bioscoop en een goed geoutilleerd ziekenhuis. Er zijn goede verbindingen via de weg en de spoorwegen. Er zijn ruim 450 medewerkers in dienst bij de gemeente.

Meer informatie over (de gemeente) Hoogeveen vindt u op de Internet-site http://www.hoogeveen.nl

Kunt u:
- **op inspirerende en enthousiaste wijze een afdeling leiden en begeleiden;**
- **voorwaarden scheppen waaronder de medewerk(st)ers optimaal kunnen functioneren;**
- **sturing geven aan veranderingsprocessen en kwaliteitstrajecten;**
- **een strategische inhoudelijke bijdrage leveren aan de taken van de afdeling;**

Dan nodigt de sector Bouwen en Wonen u graag uit te solliciteren naar de functie van

Hoofd van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht/Volkhuisvesting (v/m)

voor gemiddeld 36 uur per week

Organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit een Bestuursdienst en drie sectoren. De sector Bouwen en Wonen is opgebouwd uit 5 afdelingen die taken hebben op het gebied van ruimtelijke ordening, bouwen en wonen, economische zaken, grondzaken en geo-informatie.

Afdeling:
De afdeling bestaat uit 16 medewerk(st)ers, die werkzaam zijn op het gebied van bouw- en woningtoezicht en de volkshuisvesting.

Als afdelingshoofd:
- geeft u leiding aan de afdeling;
- draagt u bij aan het management en de beleidsontwikkeling van de sector;
- vertegenwoordigt u de afdeling in overlegvormen;
- draagt u zorg voor de inhoudelijke totstandkoming van beleid, plannen en producten uit de afdeling en voor de inhoudelijke afstemming hiervan met de beleids- en taakvelden van andere afdelingen;
- zorgt u dát de primaire processen van de afdeling effectief en efficiënt zijn vorm gegeven en zijn afgestemd op de andere primaire processen;
- leidt u project- of werkgroepen, dan wel participeert hierin, met name ten behoeve van herstructureringsprojecten;
- onderhoudt u de contacten met de welstandscommissie en participeert hier periodiek in;
- onderhoudt u externe contacten.

Functie-eisen:
- u beschikt over een HBO werk- en denkniveau;
- u heeft generalistische kennis van de taakvelden van de afdeling en specialistische kennis van en ervaring in één van de taakvelden van de afdeling;
- u heeft ruime managementervaring bij voorkeur in de omgeving van een professionele organisatie;
- u heeft gevoel voor en ervaring met een bestuurlijke omgeving;
- u heeft aantoonbaar externe/omgevingsgerichte oriëntatie;
- u heeft een zakelijke, resultaatgerichte en pragmatische houding;
- u bent communicatief en sociaal vaardig;
- u heeft een vernieuwende en flexibele instelling;
- u heeft vaardigheid om de medewerkers te stimuleren en te motiveren.

Salariëring
Het salaris is vastgesteld op maximaal ƒ 8.363,- bruto per maand (functieniveau 11A).

Vrouwen, mensen behorende tot etnische minderheden en gehandicapten die aan de functie-eisen voldoen, genieten bij gelijke geschiktheid de voorkeur.
Een assessment onderzoek maakt deel uit van de procedure.

Nadere informatie over de functie kan worden ingewonnen bij mevrouw H. Verheyen, sectordirecteur Bouwen en Wonen, telefoonnummer (0528) 291 700.
Uw sollicitatie kunt u binnen 10 dagen na het verschijnen van dit blad zenden aan het college van Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen, Postbus 20000, 7900 PA Hoogeveen, onder vermelding van het nummer 00-10.

GEMEENTE HOOGEVEEN

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

GEMEENTE RIJSSEN

In verband met toename van de werkzaamheden is op de afdeling Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu plaats voor een

STEDENBOUWKUNDIG MEDEWERKER m/v

VACATURENUMMER: RO1

De functie
U bent belast met ontwerpwerkzaamheden voor het opstellen van bestemmingsplannen en advisering over bestemmingsplanwijzigingen. Verder begeleidt u algehele bestemmingsplanherzieningen en maakt u zelf (kleine) bestemmingsplannen. Tot uw taak hoort tevens het ontwikkelen van en uitvoering geven aan het beleid op het terrein van de ruimtelijke ordening voor wat betreft de aspecten van geluidshinder. Ook bent u verantwoordelijk voor toepassing en uitvoering van subsidieregelingen op uw vakgebied (zoals ROP en ISV), neemt u deel aan projectgroepen op het gebied van ruimtelijke ordening en fungeert u als plaatsvervangend secretaris/lid van de planologische werkcommissie.

Functie-eisen
- een stedenbouwkundige opleiding op HBO-niveau (bijvoorbeeld HTO-RO);
- relevante werkervaring.

Salaris
Afhankelijk van opleiding en ervaring bedraagt het salaris maximaal ƒ 6.090,- bruto per maand (schaal 9).

LANDMEETKUNDIG MEDEWERKER m/v

VACATURENUMMER: RO2

De functie
U verricht landmeetkundige werkzaamheden, zoals het vervaardigen van matenplannen ten behoeve van de ruimtelijke inrichting, de technische voorbereiding van grondtransacties en de uitvoering van landmeetkundig buitenwerk. U ondersteunt de gegevensbeheerder vastgoed door het bijhouden van geografische informatiebestanden en assisteert de collega's van grondzaken bij alle zaken betreffende aan- en verkoop van onroerend goed.

Functie-eisen
- MBO-opleiding landmeetkunde;
- kennis van AutoCAD (MAP);
- relevante praktische landmeetkundige werkervaring.

Salaris
Afhankelijk van opleiding en ervaring bedraagt het salaris maximaal ƒ 4.759,- bruto per maand (schaal 7).

Inlichtingen
Voor meer informatie over beide functies kunt u contact opnemen met de heer J.G. van Eck, telefoon (0548) 538 256.

Algemene informatie
Aanstelling vindt plaats in algemene dienst. De naaste collega's zullen bij de selectie worden betrokken. Een psychologisch onderzoek of assessment kan deel uitmaken van de selectie. Ook wanneer u de studie nog niet helemaal hebt afgerond verzoeken wij u toch te reageren.

Sollicitatie
Bent u geïnteresseerd? Stuur dan uw brief onder vermelding van het vacaturenummer vóór 10 juni 2000 naar het college van burgemeester en wethouders van Rijssen, Postbus 244, 7460 AE Rijssen.

Geen acquisitie.

Wij bieden
Een prettige en informele werksfeer op een leuke afdeling

Plaatsing in de uitloopschaal is mogelijk

Een arbeidsmarkttoelage is bespreekbaar

Flexibele werktijden

4½-daagse werkweek (vrijdagmiddag vrij)

Een prima verlofregeling

Ruime studiefaciliteiten

Een gunstige hypotheekregeling

Rijssen... de poort van Twente

Rijssen is een aantrekkelijke gemeente met ruim 26.000 inwoners aan de Regge, een prachtig riviertje op de grens van Twente en de Sallandse heuvelrug. Naast veel natuurschoon beschikt Rijssen over tal van voorzieningen op het gebied van werken, wonen en recreëren.

GEMEENTE
OMMEN

Zelfstandig & Uniek

Stadsrechten vanaf 1248

De gemeente Ommen is een prettige woon- en werkgemeente en ligt centraal in de provincie Overijssel. Naast de Hanzestad Ommen, bestaat de gemeente uit een aantal kleine kernen en buurtschappen. De gemeente telt ruim 16.500 inwoners en heeft een grondoppervlak van 18.000 ha., waarvan éénderde bos- en natuurgebied. Dus niet verwonderlijk dat Ommen het "groene hart" van Overijssel wordt genoemd. Ommen kan worden getypeerd als een recreatiegemeente met een goed voorzieningenniveau, een rijk verenigingsleven en een dynamisch bedrijfsleven, waarvan ook de agrarische- en recreatieve sectoren belangrijke onderdelen zijn.

De organisatie-structuur bestaat uit de vijf productverantwoordelijke eenheden Openbare Werken, Ruimtelijke Ontwikkeling, Milieu- en Bouwzaken, Burgerzaken- en Maatschappelijke Ontwikkeling en Sociale Dienstverlening, alsmede uit de drie stafafdelingen Financiën, Personele en Juridische Ondersteuning en Centrale Ondersteuning. De afdelingshoofden maken deel uit van het Coördinatieteam, onder leiding van de gemeentesecretaris.

De gemeente Ommen heeft ruimte voor 2 daadkrachtige medewerkers:

Milieutechnisch medewerker *Specialisatie agrarische regelgeving (M/V)*

(25,2 uur per week)

Als milieutechnisch medewerker gaat u zich met name richten op de uitvoering van de agrarische regelgeving. Agrariërs vormen voor de gemeente Ommen een belangrijke doelgroep, waardoor van de medewerker een sterk inlevingsvermogen wordt verwacht waarbij de positie van de gemeente niet uit het oog verloren wordt. U handelt de aanvragen voor milieu-vergunningen af en beoordeelt hiervoor de ontvankelijkheid en milieutechnische aspecten. U voert overleg met de belanghebbenden en stelt de beschikking met voorschriften op. U beoordeelt de bedenkingen, stelt het verweerschrift op en handelt in sommige gevallen de beroepszaak af. Ook voert u het toezicht en de handhaving op milieutechnisch gebied uit voor de gemeente Ommen o.a. integrale bedrijfsmilieucontroles. Tevens bereidt u het agrarisch milieubeleid voor (ammoniakreductieplan, verzuringskaart, stankbeleid, groenlabel-stallen etc.). Salarisschaal 8 (maximaal ƒ 3.744 op basis van 25,2 uur per week).

Functie-eisen:
De nieuwe milieutechnisch medewerker heeft een afgeronde MBO-opleiding bij voorkeur richting milieukunde/-beheer. Daarbij beeft u kennis van de Wet milieubeheer, vergunningverlening en agrarischeregelgeving. Uw schriftelijke vaardigheden uiten zich in korte en bondige teksten, die voor de klant duidelijk zijn. Door uw mondelinge vaardigheden handelt u de contacten correct af. U durft nieuwe initiatieven te ontwikkelen en bent ondernemend ingesteld. Affiniteit met automatisering is vanzelfsprekend. Ook bent u in het bezit van een rijbewijs B en kunt u beschikken over een auto. Het verdient overigens aanbeveling minstens een jaar bij de gemeentelijke overheid te hebben gewerkt op het vanlangde niveau.

Medewerker ruimtelijke ordening/stedenbouw *(M/V)*

(36 uur per week)

Als medewerker ruimtelijke ordening/stedenbouw bereidt u de beleidsadviezen voor op het gebied van ruimtelijke ordening en stedenbouw. U stelt de bestemmingsplannen op en begeleidt deze. U bereidt de juridische beleidsadvisering voor en ondersteunt de collega's van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling hierbij. Tevens bent u projectleider voor wat betreft planvoorbereiding en uitvoering van bijzondere (meer complexe) projecten op het gebied van de ruimtelijke ordening en stederbouw, zodat door bestuur en coördinatieteam keuzen kunnen worden gemaakt over uitvoering van de projectvoorstellen. Salarisschaal 10 (maximaal ƒ 3.770).

Functie-eisen:
De nieuwe medewerker ruimtelijke ordening/stedenbouw heeft een afgeronde HBO-opleiding, met specialisatie ruimtelijke ordening en stedenbouwkundige applicatie. Daarbij heeft u minie ervaring opgedaan in vergelijkbare functies. De vacature is opengesteld ter vervanging wegens ziekte, aanstelling geschiedt hierdoor tijdelijk. Een vereiste voor deze functie is het bebben van relevante werkervaring en het direct inzetbaar zijn.

Salaris en overige arbeidsvoorwaarden:
De functies zijn organiek beschreven en gewaardeerd. Afhankelijk van opleiding en ervaring vindt aanstelling plaats in de aanloopschaal (schaalniveau lager dan de functieschaal) of in de functieschaal.
Vanzelfsprekend zijn de gebruikelijke gemeentelijke rechtspositieregelingen van toepassing.

Informatie:
Meer informatie omtrent de functies en procedures kunt u krijgen bij mevrouw Dijk-Horenberg, personeelsfunctionaris, telefoon 0529-459148.

Reageren:
Schriftelijke sollicitaties dienen uiterlijk dinsdag 13 juni 2000 te worden gezonden aan burgemeester en wethouders van Ommen, Postbus 100, 7730 AC Ommen.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

De gemeentelijke organisatie bestaat uit een drietal sectoren, namelijk Middelen, Samenlevingszaken en Gemeentelijke Ontwikkeling en Werken en een stafafdeling Personeel en Organisatie.

gemeente
Kollumerland c.a.

A. Voor de **afdeling Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM)** van de **sector Gemeentelijke Ontwikkeling en Werken** wordt gezocht een

Medewerker Ruimtelijke Ordening (m/v)

voor 36 uren per week.

Functie-inhoud
De werkzaamheden omvatten het:
- beoordelen van en adviseren over planologische aspecten van bouwaanvragen alsmede verzoeken om vrijstelling;
- verrichten van overige voorkomende werkzaamheden op het gebied van ruimtelijke ordening.

Functie-eisen
U dient te beschikken over een relevante opleiding op middelbaar beroepsniveau en enige jaren werkervaring.

Salaris
Afhankelijk van opleiding en ervaring wordt voor deze functie maximaal het salaris van schaal 8 geboden.

Overige informatie
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met het hoofd van de afdeling VROM, de heer B.J. Kram, telefoon (0511) 45 88 72.

B. Voor de **afdeling Sociale Zaken** van de **sector Samenlevingszaken** is een vacature voor de functie

Coördinator Wet Voorzieningen Gehandicapten (m/v)

voor 36 uren per week.

Functie-inhoud
- Beleidsverantwoordelijkheid, ontwikkelen van beleid rondom de Wet voorzieningen gehandicapten en samenwerken met andere beleidsvelden binnen de gemeente.
- Hoogwaardige intake, informatie verstrekken aan cliënten, beoordelen en analyseren van de aanvraag, het te volgen traject bepalen, beoordelen van de goedkoopst adequate voorziening, procesbewaking, rapporteren en concipiëren van de beschikking.
- Onderhouden van externe contacten en onderhandelingen, zoals de adviserende instelling, hulpmiddelen leveranciers, woningbouwcorporaties en vertegenwoordigers van de doelgroep.
- Verantwoordelijkheid voor het budget en de daarbij benodigde werkzaamheden uitvoeren.
- Bezwaar en beroep: van de Wvg-coördinator wordt verwacht dat deze de gemeente vertegenwoordigt op bezwaar/beroep zittingen en tevens het advies van de onafhankelijke commissie voor bezwaar en beroep vertaalt in een beschikking.
- Verrichtan van overige voorkomende werkzaamheden op het gebied van gehandicapten beleid.
- Verlenen parkeerontheffingen gehandicapten.

Functie-eisen
- Bij voorkeur een opleiding op hoger beroepsniveau.
- Aantoonbare werkervaring met genoemde of soortgelijke werkzaamheden is een pre.
- Flexibele en creatieve instelling.
- Zelfstandig kunnen werken.

Salaris
Afhankelijk van opleiding en ervaring wordt voor deze functie maximaal het salaris van schaal 8 geboden.

Overige informatie
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met het hoofd van de afdeling Sociale Zaken, de heer D. Plantinga, telefoon (0511) 45 88 34.

W
u
u
t
raadplegen.

Sollicitaties dienen binnen 10 dagen te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Kollumerland c.a., Postbus 13, 9290 AA KOLLUM of reageren via het E-mailadres (gemeente@kollumerland.nl)

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Gemeente Voorhout



De Zuid-Hollandse gemeente Voorhout heeft bijna 14.000 inwoners. Het is een dorp in de groei (VINEX-gemeente). De komende jaren komen er nog tenminste 1.500 woningen bij. Voorhout ligt in de Duin- en Bollenstreek op geringe afstand van strand en duinen. Daarnaast het plaatselijke NS-station en de nabijheid van de A44 liggen de steden Leiden, Den Haag, Haarlem en Amsterdam/Schiphol binnen handbereik. De organisatie kent naast het Beleidsbureau Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting en Juridische zaken drie sectoren, namelijk de sector Bouwen en Werken, de sector Welzijn en de sector Middelen.

Wij zoeken voor de afdeling Inwonerszaken van de sector Welzijn een fulltime

Afdelingshoofd Inwonerszaken (v/m)

Algemeen
De afdeling Inwonerszaken bestaat uit 4 medewerkers bij burgerzaken, 3 medewerkers bij sociale zaken en 4 medewerkers die zich met onderwijs en welzijn in ruime zin bezighouden. Een enthousiaste groep mensen die streeft naar een klantgerichte, efficiënte en doelmatige dienstverlening aan de burger. Vanaf 1 juli 2000 vindt voor een deel van de werkzaamheden van sociale zaken samenwerking plaats met de gemeente Katwijk.
De front-office is gehuisvest in Voorhout. Binnenkort vindt vaststelling van de Voorzieningennota plaats, waarin de voornemens over de uitbouw van het voorzieningenniveau staan. Vaststelling van het integraal huisvestingsplan onderwijs vindt eveneens nog voor de zomer van 2000 plaats. Op korte termijn start de bouw van het voorzieningencluster Hoogh Teijlingen, waarin opgenomen zijn schoollokalen, een kinderdagverblijf en groepsruimten voor verstandelijk gehandicapten.

De functie-informatie
Als hoofd van de afdeling Inwonerszaken bent u verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de afdeling. U geeft dagelijks leiding (groepsgericht), coördineert werkzaamheden, houdt toezicht op de kwaliteit en voortgang van werkzaamheden, houdt functioneringsgesprekken e.d. U bent ook verantwoordelijk voor het jaarlijks opstellen van een afdelingsplan. U verricht daarnaast vakinhoudelijke beleidswerkzaamheden hoofdzakelijk op het gebied van onderwijs (en welzijn).

Uw profiel
U beschikt over een HBO werk- en denkniveau, verkregen door opleiding en/of ervaring, bijvoorbeeld HBDO, richting sociale zaken, welzijn en onderwijs of een soortgelijke opleiding. U beschikt voorts over:
- ruime ervaring en kennis van onderwijsaangelegenheden (met name onderwijshuisvesting);
- bij voorkeur ervaring met en kennis van werkzaamheden op het gebied van welzijn en affiniteit met de taakvelden van burger- en sociale zaken;
- de vaardigheid om goed samen met anderen, maar ook onder tijdsdruk te kunnen werken;
- goed inlevingsvermogen, sterk analytisch vermogen en besluitvaardigheid;
- goede contactuele en redactionele vaardigheden;
- gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen.

Een assessment maakt deel uit van de procedure.

Ons aanbod
Wij bieden een salaris in functieschaal 11 (minimaal ƒ 5.347,00 en maximaal ƒ 7.819,00 bruto per maand). Een extern bureau onderzoekt op dit moment of hogere inschaling van onder andere leidinggevende functies gewenst is. Ook deze functie is bij dit onderzoek betrokken.

Interesse
Spreekt deze functie u aan en wilt u uw kwaliteiten verder ontplooien, stuur dan binnen twee weken een sollicitatiebrief naar burgemeester en wethouders van Voorhout, Postbus 149, 2215 ZJ Voorhout.

Informatie
Voor verdere informatie over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met de heer J.P. Augustinus, sectorhoofd welzijn, telefoon (0252) 265640 werk, (0252) 221525 privé.

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Gemeente Voorhout

Voorhout... prettig werken, leuk leven!

GEMEENTE KATWIJK

De sectie Documentaire Informatie Voorziening (DIV) van het bureau Informatievoorziening en Automatisering (I&A) is op zoek naar

3 Medewerkers Documentaire Informatie Voorziening v/m

(36 uur per week)

Katwijk is een middelgrote gemeente, centraal gelegen in de Randstad. Een gemeente met een gezond financieel klimaat die investeert in de toekomst. De zee, het strand en de duinen zijn zeer in trek bij de inwoners en toeristen. Voor de ruim 43.000 inwoners en meer dan 1000 ondernemingen staan 300 medewerkers van de gemeente klaar.

In het gemeentehuis van Katwijk wordt hard gewerkt om de dienstverlening klantgerichter en kwaliteitsbewuster te laten worden. Deze ambitie is krachtig bijgezet door het gemeentehuis geheel te vernieuwen en van alle moderne (ICT)faciliteiten te voorzien. Het beleid is op digitalisering en informatisering van de informatievoorziening gericht en Katwijk Digitaal (website), E-mail en Inter-/Intranettoepassingen gaan daarin een belangrijke rol vervullen.

De sectie Documentaire Informatie Voorziening (DIV) van het bureau Informatievoorziening en Automatisering (I&A) werkt met 16 medewerkers aan de hiervoor genoemde ambitie. De organisatorische veranderingen en groeiende samenwerking tussen gemeenten vormen de basis voor onze behoefte aan een aantal



met een achtergrond in post- en archiefzaken, die de innovatieve (ICT) ontwikkelingen als een uitdaging zien en zich verder willen ontwikkelen op het gebied van (digitaal) documentenbeheer met het Documentair Informatie Systeem (DIS) Circle.
Het volledige systeem moet in de komende twee jaar worden geïmplementeerd. Kandidaten die zich (verder) willen ontplooien en voor wie deze omgeving aantrekkelijk lijkt, moedigen we aan te solliciteren.

Uw functie
De beoogde kandidaten moeten een bijdrage kunnen leveren aan de volgende werkzaamheden:
- brieven en documenten (incl. fax en E-mail) registreren en classificeren;
- de routing en voortgang van documenten controleren;
- de vergaderingen van B&W en Raad agenderen;
- dossiers en archieven beheren;
- uitleenverrichtingen en informatieverzoeken van dossiers;
- voorbereidingen en implementatie van het DIS;
- applicatiebeheer en ondersteuning van het DIS;
- procedures, richtlijnen en beleid ontwikkelen;
- abonnementen op literatuur (boeken, CD's) beheren;
- bibliotheek, documentatie, fotoarchief en kunstverzameling beheren;
- overige relevante activiteiten voor de archief=ct.

Wij vragen
U bent een teamspeler met een dienstverlenende instelling die openstaat voor nieuwe ontwikkelingen. U heeft:
- MBO of HBO werk- en denkniveau;
- gespecialiseerde ervaring en/of vakopleiding (bijvoorbeeld SOD I/II, HMDE, VVA);
- goede sociale en communicatieve vaardigheden;
- een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal;
- bij voorkeur ervaring bij de (gemeentelijke) overheid;
- ervaring met informatisering (Windows, Word, Excel, Outlook, DIS).

Wij bieden
Wij hebben vacatures op drie functieniveaus te weten 6, 7 en 8 met een salaris van respectievelijk ƒ 4.343,-, ƒ 4.759,- en ƒ 5.392,- maximaal bruto per maand.
Afhankelijk van leeftijd en ervaring en daaraan gekoppeld de invulling/zwaarte van het takenpakket vindt inschaling plaats. Voor alle functies geldt dat bij blijvend goed functioneren op termijn de naastgelegen salarisschaal kan worden bereikt.
De gemeente beschikt naast de gebruikelijke rechtspositieregelingen over goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals variabele werktijdenregeling, gemeentelijke hypotheekregeling, spaarloonregeling, kinderopvangregeling, ruime studiefaciliteiten en mogelijkheden om volgens een cafetariamodel verlofdagen te (ver)kopen en om met fiscaal voordeel een pc of fiets aan te schaffen.

Informatie
kunt u inwinnen bij het hoofd van het Bureau Informatievoorziening & Automatisering, de heer J.J. Kroon, telefoon 071-4062460.

Uw sollicitatie
kunt u tot uiterlijk 12 juni a.s. sturen naar de gemeente Katwijk, afdeling Personeel, Organisatie & Informatievoorziening, Postbus 589, 2220 AN Katwijk, onder vermelding van vacaturenummer 31C/00/51 op brief en enveloppe. U kunt uw sollicitatie ook faxen via nummer 071-4062397 of mailen naar het internetadres: vacatures@katwijk.nl.

De gemeente Katwijk voert een modern personeelsbeleid waarin flexibiliteit en mobiliteit centraal staan. Ook streeft de gemeente naar een evenwichtige vertegenwoordiging van allochtone en gehandicapte medewerkers, zoals bedoeld in de Wet SAMEN en de WAGW-Zij, mits zij voldoen aan de gestelde eisen, worden uitgenodigd te solliciteren.

ACQUISITIE WORDT NIET OP PRIJS GESTELD.

Rijnsburg zoekt **financiële talenten** die hun **horizon** willen verbreden

Rijnsburg, een ondernemende gemeente in de Duin- en Bollenstreek, die zich heeft ontploold tot het centrum van de bloemenhandel, gelegen op een steenworp afstand van de duinen en de zee. Dit is in een notendop onze gemeente. We zijn behoorlijk ambitieus. Onze 15.000 burgers kunnen rekenen op service van een hoog niveau. Begrippen als kwaliteit, snelheid en pro-activiteit staan dan ook centraal. Zo hebben we onlangs een centrale publieksbalie geopend waar producten worden aangeboden volgens het "klaar-terwijl-u-wacht" principe. Klantgerichtheid staat trouwens niet alleen bij het front-office hoog in het vaandel, maar in de gehele organisatie. Een organisatie, die uit twee sectoren bestaat: Burgerij en Middelen. Binnen deze laatste sector is de afdeling Financiën ondergebracht.

De afdeling Financien is verantwoordelijk voor het financiële beleid, het financiële beheer en de gemeentelijke belastingen. Met negen mensen klaren we de klus, elke dag weer. Daarbij gaat het niet langer sec om cijfers. Dat stadium zijn we voorbij. Bij ons draait het vooral om het verhaal achter de cijfers. Hoe maken we complexe zaken inzichtelijk voor het managementteam, het bestuur en - uiteraard - de burger? Kunnen we financiële speelruimte creëren voor de uitvoering van een veelbelovend beleidsplan? Het zijn vragen waar we ons graag over buigen. Daarbij kunnen we wel wat versterking gebruiken. We zijn op zoek naar twee financiële specialisten. Of liever: generalisten. Immers, in onze compacte organisatie vervullen medewerkers vaak meerdere rollen. Ook nieuwe medewerkers krijgen de kans om op een breed vlak ervaring op te doen. En zijn van begin tot eind(product) betrokken. Het zal duidelijk zijn: Rijnsburg biedt perspectief. Zeker aan financiële hoogvliegers met een helicopterview.

SENIOR MEDEWERKER FINANCIEEL BELEID V/M

36 uur per week, vac.nr. Fin 2.

Het takenpakket is veelzijdig. Ten eerste ben je belast met het samenstellen van de productbegroting. In 1996 zijn we gestart met een eerste proeve. Dit stramien - waarin alle kosten per afdeling en per product (we hebben er grofweg 85) op een rij worden gezet - wordt nog steeds gebruikt. Aan jou de taak om de productbegroting inzichtelijker en sprekender vorm te geven. Natuurlijk ben je niet alleen belast met de vorm, maar ook met de inhoud en de wijze waarop de begroting tot stand komt. Zo ontwerp je beleidsuitgangspunten en procedures en bewaak je de planning. Ook draag je bij aan de opstelling van (integrale) voorstellen, rapportages en beschouwingen. Je bent niet alleen sparringpartner voor raad, college en managementteam, maar ook voor de afdelingen binnen de sector Burgerij. Je fungeert namelijk als financieel consulent voor deze sector. Toetsen, analyseren, interpreteren, integreren en adviseren... het hoort er allemaal bij. Tot slot verricht je een aantal sectoroverstijgende werkzaamheden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het volgen en interpreteren van de circulaires in het kader van de Financiële Verhoudingswet. Interessant is ook je bijdrage aan in- en externe projectgroepen. Tenminste als jij de vrouw of man bent die wij zoeken: een resultaatgerichte en zakelijke innovator met goede organisatorische, communicatieve en sociale vaardigheden. Je werkt en denkt op hbo-niveau en kent het klappen van de zweep. Gevoel voor maatschappelijke en bestuurlijke verhoudingen en een flexibele, klantvriendelijke houding completeren je professionele kwaliteiten. Als senior medewerker kun je afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring - rekenen op een maximum salaris van fl. 6.030,– bruto per maand (schaal 9).

MEDEWERKER FINANCIEEL BEHEER/BELEID V/M

36 uur per week, vac.nr. Fin 4.

Als medewerker Financieel Beheer en Beleid - de naam zegt het al - gaat je aandacht uit naar zowel de beleidskant als de beheerskant. Je levert dus, in ondersteunende zin, een bijdrage aan de samenstelling van de productbegroting en van de gemeentelijke jaarrekening. Om met het eerste te beginnen: je bewaakt de naleving van de richtlijnen, adviseert bij de opstelling van begrotingsvoorstellen en rapportages, stelt begrotingswijzigingen op en bewaakt de procedure hiernmtrent. Wat het tweede aandachtsgebied betreft, de 'boekhoudkundige' kant, geldt dat je te maken krijgt met een zo mogelijk nog breder scala aan werkzaamheden. Zo verwachten we een substantiële bijdrage aan het opstellen van de jaarrekening, de balans, de verlies- en winstrekening en de toelichtingen. Ook ben je belast met, onder andere, de objectenadministratie en draag je zorg voor specificaties van financiële tussenrekeningen. Naast dit alles treed je op als financieel consulent voor de sector Middelen. In dit kader adviseer je onder meer de budgethouders, toetst je beleidsvoornemens, stel je bedrijfseconomische analyses op en voor je periodiek overleg met de organisatieonderdelen die in 'jouw portefeuille' zitten. Al met al een interessant takenpakket voor een starter. Maar ook een ervaren professional die de keuze tussen beleid en beheer nog even wil uitstellen kan hier echt haar (of zijn!) ei kwijt. Beschik je over een hbo-werk- en denkniveau en affiniteit met genoemde werkzaamheden? Ben je naast zakelijk en resultaatgericht ook flexibel, dienstverlenend en klantgericht? En kun je bovendien helder en overtuigend communiceren? Dan ben jij 'the right (wo)man for the job'. Het salaris is afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring en bedraagt maximaal fl. 5.392,– bruto per maand (schaal 8).

Interesse?
Hebben we jouw interesse gewekt? Dan rest maar een ding: solliciteren! Stuur je sollicitatiebrief inclusief cv, en onder vermelding van het vacaturenummer, vóór 5 juni naar de gemeente Rijnsburg, t.a.v. het College van Burgemeester en Wethouders, Postbus 349, 2230 AH Rijnsburg. De sollicitatiegesprekken zullen in week 24 worden gehouden. Voor beide functies kan een psychologisch onderzoek deel uitmaken van de sollicitatieprocedure. Wil je eerst meer informatie? Bel dan met Ferry Bakker, afdelingshoofd Financiën, telefoon (071) 405 72 04. Wij kijken uit naar jouw reactie!

RIJNSBURG



"BEDRIJVEN OVERTUIGEN!"

Professionele milieuzorg houdt niet op bij het naleven van de wet- en regelgeving. Sterker nog, dan begint het pas. Uiteraard zijn vergunningverlening en handhaving van cruciaal belang, maar we hebben nóg een belangrijke taak: het vergroten van het milieubewustzijn van het bedrijfsleven. Het is de kunst om bedrijven als het ware te verleiden om net dat stapje meer te zetten. Ook al houden bedrijven zich aan de regels, vaak kunnen zij nét dat beetje extra doen, zodat zowel milieu, omgeving als het bedrijf zelf erbij gebaat is. Een grotere aandacht voor milieuzorg dwing je niet af door te schermen met de regelgeving, maar door intensief contact te onderhouden met het bedrijfsleven. Door een luisterend oor en goede suggesties te bieden. Wij zijn geen politieagent, maar een samenwerkingspartner voor het bedrijfsleven. Momenteel zijn we op zoek naar iemand die de tango danst met bedrijven en hen verleidt om nóg meer te doen voor het milieu. Formeler gesteld: we zijn op zoek naar een **milieubewuste medewerker m/v vergunningen, controles en klachten (36 uur).**

Jij speelt een hoofdrol in het hele traject van vergunningverlening, handhaving, toezicht, en klachtenbehandeling. Je werkt nauw samen met je collega's, maar hebt een eigen portefeuille van zo'n 35 grote industriële bedrijven. In het kader van optimale milieuzorg bouw je als relatiebeheerder lange-termijn-relaties op met deze bedrijven. Hiernaast behandel je vergunningaanvragen, doe je meldingen van bedrijven af en voer je controles uit. Als het gaat om klachten van omwonenden, denk jij mee over eventuele oplossingen. Uiteraard niet zonder overleg met bewoners, belangenorganisaties en de bedrijven. Mocht het tot een rechtszaak komen, dan vertegenwoordig jij de gemeente. Tot slot heb jij je eigen specialisme. We verwachten dat jij op dat vakgebied alles bijhoudt en de afdeling voedt. Je moet voor deze veelzijdige baan natuurlijk wel het een en ander in huis hebben. Zo is het belangrijk dat je je aandacht weet te verdelen en dat je diverse processen regelijk kunt behandelen. Vooral het overleg met bedrijven vraagt veel van je. Je moet op hoog niveau met mensen kunnen praten over de regelgeving, het oplossen van klachtsituaties of de milieuzorg. Dat gaat veel verder dan het technisch specialisme. Bedrijven verschillen nogal dus je moet communicatief vaardig zijn, aanvoelen met wie je te maken hebt en je niet laten overrulen door een directie. Jij bent een evenwichtige en samenwerkingsgerichte relatiebeheerder en een sterke onderhandelaar. Je hebt ervaring met vergunningverlening en handhaving en met het onderhouden van bedrijfscontacten. Als theoretische basis heb je een relevante HBO-opleiding zoals milieukunde, chemische techniek of bedrijfskunde. Verder heb je algemene milieutechnische kennis en specialistische kennis op minimaal één deelgebied. Kennis van de milieuwetgeving, bedrijfskundig inzicht en een rijbewijs zijn eveneens.

Breda heeft relatief veel grote industriële bedrijven. Dat zijn een honderdtal bedrijven op verschillende terreinen, van voedingsmiddelen tot metaalbewerking. Bijzonder afwisselend en interessant. Je krijgt een hoge mate aan zelfstandigheid en veel vrijheid. Uiteraard kun je rekenen op een goed salaris en prima secundaire arbeidsvoorwaarden. Als jij meer wilt weten over jouw toekomstperspectieven in deze functie kun je bellen met het hoofd van de afdeling Milieuzorg Bedrijven, Geert Boonk, telefoon (076) 529 44 65. Je schriftelijke sollicitatie, inclusief cv, stuur je, binnen tien dagen, naar de gemeente Breda, Dienst RME, ter attentie van de heer M. van der Mureu, Postbus 3920, 4800 DX Breda.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie stellen wij niet op prijs.

Gemeente Breda
Werkgever naar je hart

Bij de gemeente Zoeterwoude is bij het team Bestuurlijke en Facilitaire Dienstverlening (BFD) van de sector Middelen plaats voor een ambitieuze hbo-er voor de functie van

medewerker bestuurlijke en juridische zaken m/v

voor 24 uren per week

Functie-inhoud:
U gaat werken aan een boeiend en gevarieerd takenpakket: algemeen bestuurlijke en juridische vraagstukken met name op het terrein van openbare orde en veiligheid. Tot uw werkzaamheden behoren:
- de beleidsontwikkeling en -uitvoering en coördinatie van werkzaamheden op het gebied van openbare orde en (integrale) veiligheid o.a. politie, brandweer en rampenbestrijding;
- is secretaris (adviseur) van de commissie Beroep- en Bezwaarschriften;
- adviseert het sectorhoofd en het college van burgemeester en wethouders over specifieke bestuurlijke/juridische vraagstukken;
- behandelt beroep- en bezwaarschriften het werkgebied betreffende en vertegenwoordigt in voorkomende gevallen de gemeente;
- is verantwoordelijk voor de totstandkoming en bewaking van toegewezen budgetten;
- verricht zonodig andere werkzaamheden;
- neemt deel aan interne en externe overlegsituaties.

Functie-eisen:
- hbo opleiding in bestuurlijke/juridische richting;
- relevante kennis en ervaring op het beleidsterrein openbare orde en veiligheid (integraal veiligheidsbeleid);
- kennis van en ervaring met juridische procedures in het kader van de Algemene wet bestuursrecht;
- automatiseringskennis;
- goede schriftelijke vaardigheden;
- u heeft een zakelijke, actieve, flexibele en klantgerichte werkhouding;
- u heeft uitstekende communicatieve vaardigheden en weet zowel interne als externe netwerken op te zetten en in stand te houden;
- u heeft een pro-actieve instelling;
- u bent initiatiefrijk;
- u heeft gevoel voor politieke/bestuurlijke verhoudingen;
- u bent in staat zowel zelfstandig als in teamverband te werken.

Salaris:
Afhankelijk van opleiding en/of ervaring zal het salaris bij een 24-urige werkweek maximaal f. 4.513,- bruto per maand (niveau 9) bedragen. Bij uitstekende functievervulling is een uitloopperiodiek (niveau 10) mogelijk. De functie moet nog worden gewaardeerd.

Overige informatie:
- geboden wordt een veelzijdige functie met een grote mate van zelfstandigheid en voldoende ontwikkelingsmogelijkheden (ruime studiefaciliteiten) alsmede een gunstige werktijdregeling en een collegiale en informele werksfeer;
- de gemeente hanteert een voorrangsbeleid ten aanzien van vrouwen, etnische minderheden en gehandicapten. Bij voldoende geschiktheid voor de functie hebben sollicitanten uit een van deze groepen voorrang op andere kandidaten;
- de mogelijkheid van kinderopvang is aanwezig;
- nadere informatie over de functie kan worden ingewonnen bij de heer J.J.M. van der Sman, hoofd sector Middelen, tel. (071) 580 63 30.

Sollicitaties:
Belangstellenden worden verzocht binnen 10 dagen na het verschijnen van dit blad hun sollicitaties te richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoeterwoude, Postbus 34, 2380 AA Zoeterwoude.

Acquisitie stellen wij niet op prijs.

Gemeente Zoeterwoude

Vacature

■ Provincie Noord-Holland Nieuwe organisatie zoekt nieuwe kwaliteiten

Noord-Holland heeft veel te bieden. Vooral de verscheidenheid is kenmerkend. Het open landschappelijk karakter van het noorden. De natuurlijke waarde van het veenweidegebied in het midden. Grote economische centra als Schiphol en het Noordzeekanaalgebied in het zuiden. Veel en soms zware infrastructurele verbindingen, die desalniettemin overbelast zijn. Dienstencentra in stedelijke gebieden, met Amsterdam als kloppend hart. Afwisselende overgangen van bos, heide en heuvels in het Gooi. Uniek cultureel erfgoed over de gehele provincie verspreidt, zowel in stad als dorp.
De provincie zet zich in op Noord-Holland niet alleen aantrekkelijk te houden, maar bovendien de kwaliteiten te versterken. Zo draagt de provincie bijvoorbeeld zorg voor een zorgvuldige afweging van de ruimteclaims vanuit onder andere economie, volkshuisvesting, vervoer, water en natuur.

De provinciale organisatie is in verandering om optimaal in te kunnen spelen op de maatschappelijke behoeften in het algemeen en regionale vraagstukken in het bijzonder. Provincie Plus staat voor: meer waarde door samenwerking.
Sleutelbegrippen zijn: externe oriëntatie, integraal werken en resultaatgerichtheid.
Het Collegeprogramma 1999-2003 heeft als motto: Op de burger betrokken.

De provinciale organisatie bestaat uit 7 vakafdelingen en 7 stafafdelingen. De Directieraad stuurt de vak- en stafafdelingen op hoofdlijnen aan. Een van de vakafdelingen is Ruimte, Wonen en Bereikbaarheid (RWB). De afdeling RWB heeft 104 formatieplaatsen. De afdeling RWB werkt in een open en inspirerende atmosfeer aan de voorbereiding van de bestuurlijke besluitvorming door middel van het opstellen van visies, het maken van plannen, het (meehelpen aan) het realiseren van plannen, het beoordelen van plannen van lagere overheden en het geven van adviezen. De afdeling RWB bestaat uit vier bureaus:
- **Strategische Beleidsontwikkeling.**
- **Ruimtelijke Inrichting Noord Algemeen.**
- **Ruimtelijke Inrichting Zuid en Wonen.**
- **Verkeer en Vervoer.**

Vacaturenummer: RWB 00-01
18 uur per week, enige uitbreiding is bespreekbaar

Karakteristiek Bureau Verkeer en Vervoer

De opgave van het bureau Verkeer en Vervoer is gelegen in de aanpak van mobiliteitsproblemen als een complex vraagstuk waarmee de overheid wordt geconfronteerd. Als gevolg van decentralisatie heeft de provincie daarbij een cruciale rol gekregen. De werkzaamheden van het bureau zijn ingedeeld in een viertal clusters: regionaal verkeers- en vervoerbeleid, infrastructuur, collectief vervoer en mobiliteitsbeïnvloeding.
Het bureau werkt nauw samen met in- en externe partijen.
In toenemende mate treedt de provincie op als opdrachtgever (bijvoorbeeld in het openbaar vervoer) en zijn als gevolg van het maken van afspraken met derden juridische belangen in het geding. Er is behoefte aan specialistische inbreng, al bij het begin van nieuwe projecten en het vormgeven van taken. Omdat binnen de afdeling juridische medewerkers zijn geclusterd binnen het bureau Ruimtelijke Inrichting Noord Algemeen zal de nieuw collega daar worden ondergebracht.

Functie-inhoud

- Participeren in projecten op het gebied van het verkeers- en vervoerbeleid (o.m. openbaar vervoer en aanleg infrastructuur) ten behoeve van juridische ondersteuning.
- Het (mede)opstellen van provinciale regelgeving voor openbaar vervoer.
- Het leveren van juridische bijdragen aan en het inbrengen van standpunten van het provinciaal bestuur in projecten van derden op het gebied van verkeer en vervoer.
- Het leveren van adviezen aan het provinciaal bestuur over zowel het provinciaal verkeers- en vervoerbeleid als over daarmee samenhangende uitvoeringsvraagstukken.

Wij vragen

Wij verwachten van de nieuwe medewerker een:
- Een HBO- of academisch denk- en werkniveau.
- Ervaring op het gebied van verkeers- en vervoerrecht, danwel aantoonbare affiniteit daarmee en de bereidheid zich hierin verder te verdiepen.
- Afronding van aanvullende cursussen op het werkterrein.

Verder willen wij graag dat de jurist(e) in staat is:
- Goede relaties op te bouwen en te onderhouden binnen het bureau, de afdeling en met externe relaties.
- Servicegericht te werken, inhoudelijke goede inbreng te leveren en erop gespitst is ook zelfstandig projecten en opdrachten tijdig tot een goed einde te brengen.
- Te werken onder tijdsdruk.
- Pro-actief en initiatiefrijk te werken, zowel naar de collega's als het bestuur.
- Juridische kwaliteit te onderkennen en te waarborgen.
- Als opdrachtgever op te treden naar externe adviseurs.

Wij bieden

Afhankelijk van het kennisniveau en ervaring maximaal ƒ 7.253,- bruto per maand (salarisschaal 11).

Inlichtingen

Meer informatie over de inhoud van de functie is te verkrijgen bij het bureauhoofd, de heer C.P. de Vries, telefoon (023) 514 52 45 of de heer S.E. Bakker (jurist bij de afdeling), telefoon (023) 514 33 57. Voor informatie over de procedure kunt u contact opnemen met mevrouw G.C.H. Roseboom, personeelsadviseur, telefoon (023) 514 30 73.

Schriftelijke sollicitaties

Kunnen, onder vermelding van vacaturenummer RWB 00-01 op de brief en enveloppe, binnen 2 weken worden gericht aan de provincie Noord-Holland, afdeling P&O, t.a.v. mevrouw G.C.H. Roseboom, postbus 3007, 2001 DA Haarlem.



De provincie wil meer vrouwen benoemen in middelbare en hogere functies. Daarom wordt aan vrouwelijke kandidaten nadrukkelijk verzocht te solliciteren. Tevens wordt aan allochtonen en gehandicapten verzocht te reageren. Bij gelijke geschiktheid zal de voorkeur uitgaan naar een persoon uit de hiervoor genoemde doelgroepen.
Om het werk en de zorg voor kinderen te kunnen combineren kent de provincie een aantal regelingen. Bijvoorbeeld de regeling kinderopvang provinciaal personeel voor kinderen van 0-4 jaar en de regeling na- en buitenschoolse opvang voor kinderen van 4-12 jaar.
Genoemde (bruto)salarissen zijn afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring en zijn exclusief 8% vakantieuitkering.
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Gemeente Emmen

Emmen, ruimte voor initiatieven

Emmen is een open groene stad, bekend om z'n fraaie woonwijken, het Noorder Dierenpark en de natuurrijke omgeving. De stad is de motor van de Zuidoost-Drentse economie. Uit de wijde omgeving komen mensen in Emmen winkelen, werken, zaken doen, studeren of recreëren. Ze komen er voor gezondheidszorg, sport en cultuur. Voor nieuwe initiatieven van ondernemer, toerist of student is er volop ruimte. Emmen heeft een gevarieerd winkel- en uitgaanscentrum, de grootste industrieconcentratie van het Noorden, de snelst groeiende tuinbouwsector van Nederland en het veelzijdigst onderwijsaanbod van Drenthe. MBO, HBO en bedrijfsleven werken er nauw samen. Ondernemers vinden er verder goed geoutilleerde bedrijvenparken, volop ruimte, filevrije wegen en steun van de overheid. Langs de A37 (rond 2000 volledig gereed) komen zichtlocaties voor bedrijven. Deze autoweg verbindt de Nederlandse A28 met de Duitse A31 (Bremen-Ruhrgebied) en biedt de snelste route tussen de Randstad en de Noord-Duitse havensteden.
De gemeente Emmen telt 105.000 inwoners, verdeeld over de stad en veertien grotere en kleinere dorpen. Het grondgebied - Emmen behoort tot de grotere gemeenten van het land - meet 35.000 hectare met veel natuurgebieden en beschermde landschappen en met ruimte voor wonen, werken en recreëren.



Publiekscontacten en Facilitaire ondersteuning
De dienst Publiekscontacten en Facilitaire ondersteuning (PCFO) is een samenvoeging van de meer procesondersteunende onderdelen als Informatie en Communicatietechnologie, Servicebureau Personeelszaken, Financiën en Verzekeringen en Interne Dienstverlening en de vooral op de klant, de burger, gerichte onderdelen als Burgerzaken, Belastingen en de Centrale Balie.

PCFO levert derhalve diensten aan zowel de interne klanten, de collega-afdelingen van de eigen en andere diensten alsweel de externe klanten, de burgers van de gemeente Emmen. De uitgebreide klantenkring die daarmee ontstaan is, geeft een extra dimensie aan het handelen en denken van deze procesondersteunende dienst.

Bij de dienst PCFO vraagt men op de afdeling Interne dienstverlening een

AFDELINGSHOOFD M/V
(voor 36 uur per week)

Functie-inhoud:
- Is verantwoordelijk voor een adequate dienstverlening aan de gemeentelijke organisatie binnen de aan de afdeling toegewezen taakvelden. Geeft hiertoe op stimulerende wijze leiding aan de afdeling volgens de principes van integraal management en de lerende organisatie;
- Is verantwoordelijk voor de vertaling van het gemeentelijke beleid en de beleidsontwikkeling op het terrein van de aan de afdeling toevertrouwde taakvelden. Draagt hiertoe actuele kennis van de vakgebieden welke binnen de afdeling operationeel zijn en van de mogelijkheden van een modern informatiebeheer en een moderne informatie-uitwisseling. Draagt kennis van facility management;
- Is verantwoordelijk voor een doelmatige organisatie van de afdeling waarbij de benutting en ontwikkeling van de kwaliteiten van medewerkers centraal staat. Is eerste verantwoordelijke voor het personeelsbeleid binnen de afdeling;
- Is eindverantwoordelijk voor planning en uitvoering van de aan de afdeling toevertrouwde taken en voor de controle hierop;
- Is verantwoordelijk voor het opstellen en bewaken van de jaarlijkse afdelingsbegroting. Heeft een meerjarenvisie, maakt jaarplannen, managementrapportages en jaarverslagen;
- Geeft leiding aan het overleg van coördinatoren van de binnen de afdeling geformeerde teams Algemene- en Huishoudelijke dienst, Bodemdienst, Centrale Repro, Post, Archief en Documentatie en Helpdesk-Tekstverwerking;
- Onderhoudt de benodigde in- en externe contacten om aan de taakinhoud gestalte te kunnen geven;
- Is als lid van het managementteam mede verantwoordelijk voor beleid en taakuitoefening van de Dienst Publiekscontacten en Facilitaire Ondersteuning.

Functie-eisen
- een op de functie gericht opleiding op HBO-niveau;
- financieel onderlegd;
- kennis van, visie op en ervaring met Facilitair Management;
- affiniteit met relevante computerprogramma's;
- goede sociale, communicatieve en organisatorische vaardigheden;
- inspirerend, ondernemend, veranderingsgezind, stimulerend en coachend.

Wij bieden:
- een salarisindicatie van maximaal f 108.385,- per jaar (schaal 11a) inclusief vakantietoelage;
- uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een goede verlofregeling, prima pensioenvoorziening en ruime ontwikkelingsmogelijkheden;
- een uitdagende veelzijdige baan in een professionele werkomgeving.

Inlichtingen
Nadere informatie over deze functie kan worden verkregen bij de heer F. Assen (directeur PCFO), telefoonnummer (0591) 68 54 01.

Sollicitaties
Schriftelijke sollicitaties kunt u tot 8 juni 2000 sturen aan de directeur van de dienst Publiekscontacten en Facilitaire Ondersteuning, de heer F. Assen, Postbus 30001, 7800 RA Emmen, onder vermelding van vacaturenummer 00.36 .

Positieve actie
De gemeente Emmen voert in haar personeelsbeleid positieve actie voor vrouwen, etnische groepen en gehandicapten. Zij krijgen, als ze voldoen aan de gestelde functie-eisen, voorkeur bij de selectie-procedure en worden daarom uitdrukkelijk uitgenodigd te solliciteren. Verder beschikt de gemeente Emmen over mogelijkheden voor kinderopvang.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Haarlem

Projectontwikkeling in ons historische stadshart? Niet zonder uw visie!

Centrum en Zuid West
Binnen het stadsdeel Centrum en Zuid West staat het aantal interessante projecten op stapel. De Dire 7 uitten (een nieuw te huisvesten, multifunctioneel werkeiligdeboul), Florapoarte (een woonwijkje vermengd woningen- en multifunctioneel complex). Het zijn ook van ook stadsdelen van innovatieve projecten. Ook de ontwikkeling van de Spaarnwoude en de haven van een gigantisch complex met kantoren, woningen en ondergronden parkeergarage op een voormalig schoolterrein. Een bijzonder gebruik van schaarse ruimte, is een beleid gericht op integrale gebiedsontwikkeling. Hierover wil plannenontwikkelen nemen we samen met vastgoedmakelaars alle maatschappelijke, economische en sociaal-culturele uitgangspunten de revue. Een voorbeeld daarvan is de Jopp. Een complex dat binnenkort de lucht. Zeker is en veel als de anne, waar echter verkeerde meer goed woont is. Om het 'exploitatieplaatje' sluitend te krijgen komen het een op het aan op meer meer van een nieuw Centrum en Zuid West' zijn we dan ook op zoek naar een investeerder. Een planconcurrent die niet alleen naar de cijfers kijkt, maar ook naar het verhaal erachter.

Een prettige werkomgeving
De sector Stedelijke Ontwikkeling werkt aan een hoogwaardig leef-, woon- en werkmilieu in Haarlem en omgeving, met bijzondere aandacht voor de positie van Haarlem als centrumstad in de regio. Deze doelstellingen zijn alleen haalbaar als alle bij de medewerkers blijk geven van een zakelijke, klant- en resultaatgerichte instelling. Samen streven we naar producten en processen met een uitstralende kwaliteit, gemeten naar de maatstaven van onze interne en externe klanten, waarmiddel uiteindelijk de 150.000 inwoners van onze mooie stad. Dit alles maakt Stedelijke Ontwikkeling tot een prettige werkkring voor professionals die, met relatieringsvermogen en gevoel, kritisch zijn op hun eigen functioneren en dat van hun collega's. Bij het Grondbedrijf, een van de afdelingen binnen onze sector, kennen we drie bureaus: Vastgoedinformatie, Vastgoedbeheer en Vastgoedontwikkeling. Binnen dit laatste bureau werken we met stadsdeelteams bestaande uit een projectleider, planeconoom, een makelaar en een assistent makelaar aan de meest uiteenlopende projecten.

Planeconoom/projectleider m/v
28 uur per week

Als planeconoom bent u nauw betrokken bij het stedenbouwkundige proces. Ons beleid is erop gericht om de 'rekendiscipline' in een vroeg stadium te betrekken bij het 'tekenproces'. Integrale beleidsontwikkeling door samen met planologen en stedenbouwkundigen van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Stadsvernieuwing zoekt u naar een optimale invulling van de schaarse ruimte. Met andere woorden: u spreekt effectief en op de ruimte en wensen van de verschillende beleidsvelden. Beslist geen simpele: investeringen, analyseren, calculeren, afwegen, onderhandelen ... het hoort er allemaal bij. We willen evenwichtig omgaan met de belangen van 'ruimte vragers' (Economische Zaken, Wonen, Sport, Cultuur, etcetera). U bedenkt oplossingen die recht doen aan de diverse maatschappelijke belangen en bovendien economisch haalbaar zijn. Naast strategisch vermaakt (u adviseert het college, de raad en het management aan de hand van risicoanalyses en haalbaarheidsberekeningen) komt het in uw functie ook aan op slagvaardigheid. U bent namelijk niet alleen bij de voorbereidingsfase, maar ook bij de uitvoering van projecten betrokken. U bewaakt de voortgang en de financiën en 'treekt' in sommige gevallen een project zelfs van A tot Z. Daarnaast participeert u in interfunctionele projectgroepen, vervangt u de uitgifte van grond en verstrekt u informatie aan ontwikkelaars, beleggers en makelaars. Het zal duidelijk zijn: als planeconoom beklevdt u in Haarlem een veelzijdige functie.

Uw profiel
We zijn op zoek naar: een planeconoom met een helicopterview. U werkt en denkt op academisch of HBO-niveau en hebt aanvullende vastgoedopleidingen gevolgd op het gebied van taxaties en calculaties. Ervaring in de onroerendgoedmarkt is een must. U kunt goed overweg met grootmaatrekenende grondexploitatieprogramma's. U beschikt over een goed ontwikkeld analytisch vermogen en over bovenmodale advies- en adviesvaardigheden. Op het persoonlijke vlak beert u enthousiast, flexibel en initiatiefrijk. U bent in staat mensen te stimuleren en te inspireren.

Ons aanbod
We bieden een veelzijdige functie, een collegiale werksfeer en - ook niet onbelangrijk - een inspirerende werkomgeving. U krijgt alle ruimte om uw (nieuwe) functie vorm te geven. Hier is aan u - als vlaggekaartje van het grondbedrijf - om de toegevoegde waarde van de rekendiscipline binnen de organisatie 'op de kaart te zetten'. Het maximum maandsalaris bedraagt f 7.233,- bruto per maand, bij een volledige werkweek.

Reageren!
Bent u in staat de vastgoedontwikkeling in onze historische stad in goede banen te leiden? Stuurt dan uw schriftelijke sollicitatie, voorzien van cv binnen 14 dagen naar de gemeente Haarlem, t.a.v. de heer mr. J.K.M. van Eijnden, directeur sector Stedelijke Ontwikkeling, Postbus 7241, 2003 RE Haarlem. Bel voor meer informatie met de heer mr. drs. J.J.T. Appelman, chef van het bureau Vastgoedontwikkeling, telefoon (023) 511 39 55.

De gemeente Haarlem wil graag meer vrouwen en allochtonen in dienst nemen. Met name in functies als deze, waar zij nog sterk in de minderheid zijn.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.



Cadans is een dienstverlenende organisatie op het gebied van sociale verzekeringen in Nederland. Met ongeveer 4000 medewerkers verzorgen wij de uitvoering van de Ziektewet, WAO en WW voor ruim anderhalf miljoen Nederlanders. Tot onze klantenkring behoren werkgevers en werknemers in de sectoren Detailhandel & Ambachtelijk bedrijf, Grootwinkelbedrijf, Reiniging en Zorg & Welzijn.

***Het Bedrijfsbureau VZR** heeft binnen Cadans de taak om ervoor te zorgen dat wetswijzigingen en andere veranderingen vertaald worden in administratieve processen, automatiseringssystemen en organisatorische procedures en protocollen, waarmee onze veertien vestigingen in de dagelijkse praktijk goed uit de voeten kunnen.*

Cadans wenst haar toekomstige **proces-engineers** alvast een prettige vlucht.

Je bagage komt bij ons goed van pas.
Of je nu als HBO'er een bedrijfsorganisatorische, een meer administratieve of ICT-achtergrond hebt: die bagage komt je goed van pas. Want binnen ons Bedrijfsbureau VZR zitten we te springen om vogels van verschillend pluimage. Mensen die hun specifieke expertise weten in te zetten voor één gemeenschappelijk doel: te zorgen dat bij onze vestigingen niets een vlotte uitvoering van de sociale zekerheid in de weg staat.

Maar als we springen, springen we samen.
Toch is je werk geen solovlucht. Want jouw werk raakt dat van anderen. Je collega's binnen Bedrijfsbureau VZR uiteraard, maar vooral ook de mensen 'in het veld' die dag in dag uit met de aangedragen oplossingen moeten werken. Dat vraagt om teamwork. Je doel steeds voor ogen houden. Snel en analytisch kunnen denken en handelen. En om het vermogen je te kunnen verplaatsen in de wensen van je klanten. Want een koerswijziging mag hun natuurlijk nóóit rauw op het dak vallen.

Je kunt je helemaal ontplooien bij Cadans.
Bij Cadans werk je in een team. Gelukkig betekent teamwork méér dan alleen elkaars hand vasthouden en is er volop ruimte voor een eigen inbreng. Bovendien bieden we je graag de kans om jezelf (en je carrière) te kunnen ontplooien. Bijvoorbeeld door het volgen van diverse cursussen.
Voeg daarbij het uitstekende salaris en een zeer compleet pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden, en we wensen je alvast een prettige vlucht toe!

Cadans. Menselijke maat in zekerheid.

Meer weten over de functie van proces-engineer? Zweef dan eerst even naar www.cadans.nl of bel Koos Swieringa, tel 030 - 694 86 82
Brieven kun je sturen naar: Cadans UVI, t.a.v. Lou Debeij. Bedrijfsbureau VZR, Postbus 276, 3700 EA Zeist.

CADANS

gemeente
NOORDWIJK

bloemenbadplaats

Noordwijk 'de bloemenbadplaats' is een gemeente van circa 25.000 inwoners met internationale allure en goede recreatie- en uitgaansmogelijkheden. Noordwijk werkt met enthousiasme aan de verbetering van de gemeentelijke organisatie. De sleutelwoorden hiervoor zijn klantgerichtheid, flexibiliteit, kwaliteit en bedrijfsmatig werken. De organisatie van de gemeente Noordwijk is opgebouwd uit drie sectoren: Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer, Publiek en Welzijn en Bestuur- en Management-ondersteuning (BMO).

Bij de sectie Belastingen van de afdeling Financiën, Planning en Control, sector Bestuur- en Managementondersteuning, is wegens vertrek van een medewerker een vacature ontstaan voor de functie Senior Belastingen.

Naast de algemene uitkering van het Rijk vormen belastingen en heffingen een belangrijke inkomstenbron voor de gemeente. Het is in deze functie belangrijk dat de geplande inkomsten binnenkomen, maar ook dat de voorlichting aan de burgers goed verloopt. Op het terrein van de belastingen en heffingen verandert er veel. Wij zijn daarom op zoek naar een inventieve en energieke

Senior Belastingen v/m

voor 36 uur per week

De functie:
- leiding geven aan het onderdeel Belastingen (drie medewerkers);
- beleidsvoorbereiding en -advisering op het gebied van gemeentelijke belastingen, heffingen en de wet WOZ;
- behandelen van de bezwaar- en beroepschriften en het vertegenwoordigen van de gemeente in rechtsgedingen;
- applicatiebeheerder WVS en VHS;
- controleren dat de aanslagen en de heffingen van de gemeente volledig zijn en dat de opgaven van de burgers juist zijn;
- verrichten van de overige werkzaamheden op de afdeling van vergelijkbaar werk- en denkniveau.

Functie-eisen:
- een relevante HBO-opleiding (fiscale richting);
- een ruime werkervaring op het terrein van de gemeentelijke belastingen;
- ervaring in een leidinggevende functie;
- affiniteit en ervaring met geautomatiseerde systemen;
- coachende-, communicatieve- en sociale vaardigheden;
- een pro-actieve en klantvriendelijke instelling.

Salaris:
Afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring kan inschaling plaatsvinden in aanloopschaal 9 maximaal f 6.090,- bruto per maand of functieschaal 10, maximaal f 6.770,- bruto per maand, beide bij een 36-urige werkweek.
De functie is voorlopig ingeschaald op maximaal functieschaal 10. De definitieve waardering van de functie dient nog plaats te vinden.

Overige informatie:
Een kortere werkweek dan 36 uur is bespreekbaar.
Voor nadere informatie kunt u terecht bij het hoofd van de afdeling FPC, de heer R. Jongerhuis, telefoon 071-3660297.

Uw sollicitatiebrief (o.v.v. **vacaturenummer 2000-11** in de linkerbovenhoek van brief en envelop) met cv zenden aan of inleveren bij de afdeling Personeel en Organisatie, Voorstraat 42, 2201 HW Noordwijk. Binnen tien dagen na verschijnen van deze advertentie dient uw brief in ons bezit te zijn.

Vrouwen, gehandicapten en allochtonen zijn ondervertegenwoordigd in onze organisatie. De gemeente Noordwijk voert een beleid om deze achterstandsposities op te heffen. Kandidaten uit deze doelgroepen worden uitdrukkelijk uitgenodigd te solliciteren.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

FAXNUMMER
0172-466639
U kunt uw advertenties ook per telefax op[illegible]
Faxnummer 0172-466639.



Dynamisch



Cultureel



Natuurlijk

U herkent zich hierin?
U houdt van een uitdaging?
U bent vooruitstrevend?

Dan wordt u misschien wel onze nieuwe collega!

GEMEENTE DEURNE

Binnen het onderdeel Bouw- en Woningtoezicht van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de sector Ruimte en Wonen is plaats voor een

Juridisch Medewerker Bouw- en Woningtoezicht M/V

Ons aanbod:
Een fulltime baan van 36 uur, met de volgende taakonderdelen:
- het behandelen van complexe bouwplannen die afwijken van het wettelijk regime en het behandelen van bezwaar- en beroepsprocedures tengevolge van bouwvergunningen;
- het adviseren over bestuurlijke sancties als gevolg van handelen in strijd met bouw- en ruimtelijke ordenings wet- en regelgeving;
- het ontwikkelen van en uitvoeren van beleid, gericht op bouwhandhaving, duurzaam bouwen, energiebeheer, bouwverordening en lokale richtlijnen m.b.t. bouwen;
- het behandelen van juridische vraagstukken op het terrein van de ruimtelijke ordening;
- het verstrekken van inlichtingen over bestemmingsplannen;
- het vertegenwoordigen van het gemeentebestuur bij procedures.

Uw aanbod:
- academisch werk- en denkniveau, bij voorkeur verkregen door een universitaire opleiding bestuursrecht of bouwrecht of een hogere bestuursdienst opleiding met afstudeer variant VROM of AIZ;
- minimaal 5 jaar ervaring met bovengenoemde werkzaamheden;
- inzicht in en gevoel voor de politieke en maatschappelijke context;
- goede communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling;
- een flexibele, pragmatische en klantgerichte werkinstelling.

Salaris
- Afhankelijk van opleiding en ervaring is een salaris overeen te komen van maximaal f 7.293,- bruto per maand (functieschaal 10a).

Inlichtingen:
- Informatie kan worden ingewonnen bij het hoofd van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, ir. E.D.J. Groot Zevert, tel. (0493) 38 74 24.

Sollicitaties:
- Sollicitaties vóór 10-06-2000 richten aan het college van burgemeester en wethouders van Deurne, t.a.v. afdeling PICO.

Geen acquisitie.

Postbus 3
5750 AA Deurne
Telefoon:
(0493) 38 77 11

In het gebied van de Utrechtse Heuvelrug tot in de stad Amsterdam voert de dienst Waterbeheer en Bioloring (DWB) taken uit op het gebied van kwaliteit en kwantiteit van het oppervlaktewater, het beheren van waterwegen, sluizen en dijken en het zuiveren van het afgevloeide. Deze taken worden uitgevoerd in opdracht van het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). Daarnaast werkt DWB in opdracht van de gemeente Amsterdam aan de riolering en het sindiege grondwater. Bij DWB werken zo'n 900 mensen, verdeeld over twee kantoren in Amsterdam en Hilversum en diverse locaties in het gebied.

Voor de afdeling Emissies, onderdeel van de sector Waterbeheer, zoeken wij een

Manager afdeling Emissies m/v

(standplaats voorlopig: Hilversum)

De belangrijkste taak van de afdeling Emissies is de reductie van emissies van verontreinigde stoffen naar [illegible] plannen, opstellen van milieuplannen en vergunningen, [illegible] middelen in het terugdringen van emissies uit diffuse bronnen. U stuurt deze activiteiten op beoordelingen wijze aan en geeft op motiverende en inspirerende wijze leiding aan een team van 12 medewerkers. Belangrijk is dat u met visie leiding geeft aan vakinhoudelijke discussies en de afdeling zowel in- als extern profileert.

Uw profiel

Wij vragen een technische opleiding op minimaal HBO-niveau aangevuld met applicaties op het gebied van management en milieurecht. U heeft ruime ervaring en materiekennis op het gebied van milieuzorg, affiniteit met juridische zaken en ervaring met budgettering en bedrijfsmatig werken. U bent een inspirerend people manager en communiceert open en helder.

Salaris: maximaal ƒ 8.000,- bruto per maand.
Informatie: nadere informatie over de functie-inhoud en de afdeling: de heer ing. J. Looms, hoofd hoofdafdeling Emissies en Handhaving, telefoon 035 – 647 78 87. Vacaturenummer: 74.

Wat wij bieden

Een veelzijdige en verantwoordelijke functie binnen een organisatie waarop de volgende sleutelwoorden van toepassing zijn: collegiaal, klantgericht, professioneel, nuchter, zakelijk en innovatief. U kunt rekenen op een vigerend pakket arbeidsvoorwaarden, waaronder een 36-urige werkweek.

Uw reactie

Uw schriftelijke sollicitatie met curriculum vitae kunt u binnen twee weken sturen naar DWB, t.a.v. de heer H. Voet, P&O-adviseur, kamer 3.39. Postbus 1060, 1200 BB Hilversum, onder vermelding van het vacaturenummer.

[illegible] van deze advertentie stellen wij niet op prijs.

gemeente **goirle**

en Riel en het gebied [illegible] Kempische Heuvelrug en het groene hart van Brabant. Wonen bij de gemeente Goirle betekent wonen in Kempische Heide en ligt ten zuiden van Tilburg in het groene hart van Brabant. Wonen bij de gemeente Goirle betekent wonen in [illegible] van lokale gemeenschap. Dit biedt bovendien perspectief binnen de landelijke sector gemeentenvrijwel [illegible] 170.000 inwoners-den. Binnen de arbeidsvoorwaarden is het mogelijk om interessant werk met persoonlijke omstandigheden te combineren. Vanwege het vertrek van een collega ontstaat de vacature van:

Personeelsconsulent m/v

voor 36 uur per week

Algemeen

Bij de gemeente Goirle zijn ruim 200 mensen werkzaam, inclusief de Brandweer en de School voor Muziek en Dans. De organisatie bestaat uit de productsectoren Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieubeheer, Welzijn en Burgerzaken en een ondersteunende Centrale Staf. Met de bijstelling van de organisatie in januari 1997 is zowel resultaat- als vraaggerichte bedrijfsvoering in gang gezet. Deze ontwikkelt zich verder o.a. door het gecombineerde inzetten van beleids- en beheersinstrumentarium. Integraal management is organisatiebreed het uitgangspunt met een centrale adviesfunctie en ondersteuning van de Centrale Staf. De afdeling Organisatie en Personeel (O&P) maakt onderdeel uit van de Centrale Staf, die wordt aangestuurd door de gemeentesecretaris. O&P is verantwoordelijk voor beleidsadvisering en -uitvoering op het gebied van organisatie en personeel, informatievoorziening en automatisering. In totaal werken er 8 medewerkers/ers.

Functie-informatie:

- *u draagt bij aan de verdere ontwikkeling, actualisering en implementatie van het organisatie- en personeelsbeleid;*
- *u ondersteunt en adviseert het management bij het uitvoeren van het managementinstrument;*
- *u volgt de ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsvoorwaarden en levert een bijdrage aan het opstellen van de lokale arbeidsvoorwaarden;*
- *u levert een bijdrage aan de ontwikkeling en instandhouding van de personeelsinstrumenten.*

Functie-profiel:

Voor de functie is minimaal een afgeronde relevante hbo-opleiding noodzakelijk. Enkele jaren ervaring binnen het werkveld is een vereiste. Aanvullende relevante opleidingen op het vakgebied strekken tot aanbeveling. Verder dient u te beschikken over uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden, een pro-actieve grondhouding en bent u een flexibele, vaardige en doortastende persoonlijkheid.

Salaris:

Het salaris bedraagt maximaal ƒ 6.080,- bruto per maand (schaal 9) en is afhankelijk van kennis en ervaring.

Inlichtingen:

Nadere inlichtingen worden verstrekt door het Hoofd Organisatie en Personeel, de heer G. Nouws, telefoon (013) 531 05 90. Een assessmentonderzoek kan deel uitmaken van de procedure.

U kunt uw sollicitatie tot twee weken na het verschijnen van deze advertentie richten aan het college van Burgemeester en Wethouders, t.a.v. afdeling O&P, Postbus 17, 5050 AA Goirle.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

gemeente oldebroek

De ambtelijke organisatie van de gemeente Oldebroek is ingedeeld in drie sectoren: de sector Bestuur, Grondgebied en Welzijn & Burgerij. Bij de afdelingen Welzijn en Onderwijs en Planning en Control zoeken wij respectievelijk een

a. beleidsmedewerker maatschappelijke zorg en volksgezondheid m/v

voor 24 uur per week

en een

b. juridisch controller m/v

voor 20 uur per week

Functie a:

Het accent van de functie ligt op het maken van een samenhangend beleid op het terrein van de maatschappelijke zorg, volksgezondheid en ouderen. Daarbinnen zullen prioriteiten worden gesteld. De gemeente Oldebroek streeft naar outputgericht werken. Met de zorg- en volksgezondheidsinstellingen zijn en worden daarover nadere afspraken gemaakt. Een verandering van de functie-inhoud behoort op termijn tot de mogelijkheden.

U zult zich vooral bezighouden met:

- het ontwikkelen van samenhangend beleid op het terrein van de maatschappelijke zorg en volksgezondheid;
- het inpassen van het zorg- en volksgezondheidsbeleid in het algemene welzijnsbeleid van de gemeente;
- het organiseren en coördineren van activiteiten op het terrein van de maatschappelijke zorg, volksgezondheid en welzijn;
- financiële en administratieve werkzaamheden voor het gemeentelijk welzijnsbeleid.

De eisen:

- een relevante opleiding op het terrein van volksgezondheid en zorg op hbo-niveau;
- (bij voorkeur) ervaring met (activiteiten van) instellingen voor maatschappelijke zorg en volksgezondheid;
- goede contactuele eigenschappen;
- goede redactionele vaardigheden;
- zelfstandig maar ook in teamverband kunnen werken.

Functie b:

Het accent van de functie ligt op het ondersteunen bij en toetsen van afdelingsoverstijgende zaken. De gezochte collega:

- ondersteunt de vaksectoren bij de totstandkoming van besluiten en toetst besluiten en handelingen aan bestaande juridische richtlijnen en kaders;
- is belast met ontwikkeling en uitvoering van beleid op het terrein van algemene, bestuurlijke en juridische zaken;
- is mede belast met de invoering van nieuwe wetgeving en het inspelen op nieuwe juridische ontwikkelingen;
- is mede belast met het opstellen en actualiseren van verordeningen, regelingen etc.;
- is coördinatiepunt (intergemeentelijke) samenwerkingsverbanden (incl. begroting en rekening) en mede belast met de beleidsadvisering over intergemeentelijke samenwerking;
- verricht mede werkzaamheden voor de commissie Bezwaar- en Beroepschriften en de commissie Algemene Bestuurlijke Zaken;
- verricht overige op de afdeling voorkomende werkzaamheden.

De eisen:

- een bestuurlijke/juridische opleiding op tenminste hbo-niveau;
- ervaring op het werkterrein;
- zelfstandige en resultaatgerichte werkhouding;
- analytisch vermogen gecombineerd met flexibiliteit en creativiteit;
- goede communicatieve vaardigheden.

De arbeidsvoorwaarden:

Het salaris voor beide functies is afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring en ligt vooralsnog tussen ƒ 3.224,- (aanloopniveau VIII) en ƒ 5.392,- (functieniveau VIII) bij een aanstelling van 36 uur. Bij normaal functioneren vindt op termijn inschaling plaats in uitloopniveau IX (maximaal ƒ 6.090,-). De bij de gemeentelijke overheid gebruikelijke rechtspositieregelingen zijn van toepassing. Het definitieve salarisniveau moet aan de hand van een functiewaarderingsonderzoek nog worden vastgesteld.

Inlichtingen:

Nadere informatie over functie A kunt u inwinnen bij de heer drs. H.A. van der Meulen, hoofd van de afdeling Welzijn en Onderwijs, telefoon (0525) 63 82 32. U wordt verzocht 's middags tussen 13.30 en 14.30 uur te bellen. Voor functie B kunt u informatie inwinnen bij de heer B. Knol, hoofd van de afdeling Planning en Control, telefoon (0525) 63 82 11.

Overige informatie:

Uw sollicitatiebrief stuurt u binnen 14 dagen na het verschijnen van deze advertentie naar: burgemeester en wethouders van Oldebroek, Postbus 2, 8096 ZG Oldebroek. Een combinatie van beide functies is bespreekbaar. Een delegatie van het afdelingspersoneel wordt bij de selectieprocedure betrokken.

gemeente Moordrecht

MOORDRECHT ZOEKT:

EEN JURIDISCH MEDEWERKER (V/M) VOOR 19 UUR PER WEEK

Moordrecht:
7700 inwoners gelegen in het Groene Hart van Midden-Holland.
de gemeente:
zelfstandig, slagvaardig, klantgericht, modern georganiseerd.

De gemeentelijke organisatie bestaat uit drie sectoren en een stafbureau bestuursondersteuning. Het taakgebied van het stafbureau bestuursondersteuning omvat milieu, personeelszaken, voorlichting, juridische zaken en bestuurssecretariaat.

de functie:
- uitvoering APV en bijzondere wetgeving;
- behandeling van bezwaar- en beroepschriften;
- aanpassen van verordeningen;
- ontwerpen van beleidsregels;
- secretariaat commissie voor de bezwaar- en beroepschriften;
- algemene juridische advisering.

wij vragen:
- een functiegerichte opleiding op hbo-niveau;
- enige jaren ervaring in soortgelijke functie;
- flexibele en klantgerichte instelling;
- goede communicatieve en sociale vaardigheden;
- overtuigingskracht en creativiteit;
- gevoel voor maatschappelijke en bestuurlijke verhoudingen;
- zelfstandige werkhouding.

wij bieden:
- een salaris tussen f 3224,-- en f 5392,-- per maand (op basis van een volledige werkweek), afhankelijk van kennis en ervaring;
- een prettige, resultaatgerichte werksfeer;
- goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals bijvoorbeeld opleidingsfaciliteiten, een spaarloonregeling en een bijdrageregeling kinderopvang.

sollicitatie en informatie:
Interesse in deze functie? Richt dan uw sollicitatie binnen 10 dagen na verschijning van dit blad aan het college van burgemeester en wethouders van Moordrecht, Postbus 1, 2840 AA Moordrecht. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met dhr. C. Wortman, hoofd van het stafbureau bestuursondersteuning, telefoon 0182-372844.

CAP GEMINI
Ideas People Technology

Cap Gemini Nederland B.V., gevestigd in Utrecht, maakt deel uit van de internationale Cap Gemini Group met wereldwijd 40.000 medewerkers. De kernactiviteit van Cap Gemini Nederland B.V. is het leveren van business- en IT oplossingen: van strategie en planvorming, via ontwikkelen en bouw tot en met beheer en exploitatie. Bij de divisie Overheid van Cap Gemini Nederland B.V. werken ruim 600 professionals. Binnen deze divisie is één van de business-unit onder andere verantwoordelijk voor de ICT dienstverlening richting gemeentes, provincies en woningbouwcorporaties. Gezien de toenemende vraag naar de praktische business- en IT oplossingen van Cap Gemini in deze markt zijn wij op zoek naar:

Business/ICT Consultants Lokale Overheid

namens Cap Gemini Nederland B.V. nodigt Mercuri Urval u uit om oriënterend te komen praten over een vervolgstap in uw carrière waarbij praktische, werkbare oplossingen realiseren en een goede balans tussen leven en werken sleutelwoorden zijn

De functie:
U weet wat er speelt in de lokale overheid, u bent in staat om contact te maken met uw netwerk en mee te denken/praten over de gemeentelijke/provinciale bedrijfsprocessen, bedrijfsvoering en de daaraan gekoppelde ICT. Maar vooral kunt u klantvragen vertalen in praktische, werkbare oplossingen en uw advies omzetten in concrete acties. U werkt daarbij in teams waarin u ervoor zorgt dat u draagvlak creëert en kennis deelt en overdraagt.

Cap Gemini vraagt:
Een actiegerichte, praktische persoonlijkheid met overtuigingskracht en enthousiasme die de business van de lokale overheid markt begrijpt, ontwikkelt en concrete resultaten laat zien, iemand die theorie in praktijk kan brengen, een netwerker die de lokale politiek en bestuurlijke context begrijpt en daarmee om kan gaan. Een opleiding op minimaal HBO-niveau, kennis van en ervaring in de lokale overheid, bijvoorbeeld bij een gemeente/provincie en/of als consultant lokale overheid bij een ICT-dienstverlener. U bent bekend met termen als vastgoed, overheidsloket 2000, GIS, transparant werken en de Euro en met de toepassingsmogelijkheden van ICT binnen de lokale overheid. U heeft minimaal 3 jaar werkervaring.

Cap Gemini biedt:
Een uitdagende, maar ook veeleisende functie in de frontline van een unieke en succesvolle, professionele ICT organisatie. Een omgeving waarin persoonlijke ontwikkeling belangrijk wordt gevonden. Een uitgebreid introductieprogramma en een veelheid aan opleidingsmogelijkheden waarin u alle benodigde kennis en vaardigheden leert toe te passen. Een kans om een grote bijdrage te leveren aan het succes van uw klanten en om uzelf persoonlijk te ontwikkelen aan de hand van interessante klantvragen. Enthousiaste en gemotiveerde collega's die hun kennis graag met u delen. Een goed pakket arbeidsvoorwaarden, waarbij u de balans tussen leven en werken zelf kunt regelen, faciliteiten voor parttime werken zijn aanwezig.

Bent u toe aan een nieuwe stap in uw carrière?
Schrijf dan een brief met c.v. onder vermelding van het ref.nr. 173.013958b naar: Mercuri Urval B.V.
Diemerhof 26F
1112 XN Diemen.
E-mail: sol.adm@mercuriurval.nl.

Of bel voor meer informatie of voor het maken van een afspraak met de heer mr. P.A.C.M. van Maarschalkerwaart, tel.nr. 020 - 314 45 00.

Zie ook: **www.mercuri-urval.com** en **www.capgemini.nl**

Mercuri Urval

Gemeente Zwijndrecht, woon- en werkgemeente aan de oevers van de Oude Maas. Aantrekkelijk gelegen op de grens van de Randstad met uitstekende weg- en treinverbindingen o.a. naar Rotterdam en Dordrecht. Een "groene" gemeente met een plezierig leefklimaat voor 41.000 inwoners.

GEMEENTE Zwijndrecht

De gemeente Zwijndrecht kent een moderne organisatiestructuur. Uitgangspunt daarbij is integraal management. Verantwoordelijkheden zijn zo laag mogelijk in de organisatie gelegd.

Vanwege het vertrek van één van onze senior-adviseurs zijn wij op zoek naar een

SENIOR-ADVISEUR ALGEMENE STRATEGISCHE PROJECTEN M/V

voor 36 uur per week

Plaats in de organisatie:
De functie is geplaatst binnen de afdeling Advies. Het is de taak van de afdeling de bestuursorganen binnen de gemeente, het managementteam en de vier sectoren binnen de gemeente van adviezen te voorzien bij de beleidsvoorbereiding, -coördinatie, -uitvoering en -evaluatie van sector-overschrijdende beleidsterreinen. De afdeling fungeert als strategische denktank van de gemeente. Zij bestaat uit twee senior-adviseurs. De afdeling wordt rechtstreeks aangestuurd door de gemeente-secretaris.

Takenpakket afdeling:
Het takenpakket van de afdeling heeft betrekking op de volgende beleidsvelden:
- (Algemene) bestuurlijke samenwerking (intergemeentelijke samenwerking).
- (Algemene) bestuurlijke en juridische aangelegenheden.
- Bestuurlijk-juridische concerncontrolling.
- Bestuurlijke vernieuwing.
- Algemene strategische projecten (concernstrategie).
- Rekenkamer/commissiefunctie.

Daartoe is de afdeling belast met de centrale advisering over het in het afgelopen jaar gestarte kwaliteitstraject aan de hand van het kwaliteitsmodel van het Instituut Nederlandse Kwaliteit.

Takenpakket senior-adviseur algemene strategische projecten:
Het is de bedoeling de senior-adviseur in te zetten op de volgende beleidsvelden:
- Bestuurlijke vernieuwing.
- Algemene strategische projecten (concernstrategie).

Op deze terreinen is de senior-adviseur volledig verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de toegewezen projecten.

Daarnaast zal de functionaris op een nog nader te bepalen wijze worden betrokken bij het kwaliteitstraject en in beperkte mate bij de rekenkamercommissiefunctie.

Eisen:
De context vraagt om de volgende eigenschappen van de te benoemen senior-adviseur:
1. Universitair werk- en denkniveau. Wij denken aan een bestuurskundige achtergrond.
2. Ruime ervaring in een soortgelijke functie.
3. De eigenschap om snel inhoudelijke zaken eigen te maken.
4. Flexibiliteit. Veel werk vindt plaats in de vorm van projecten. Dit vraagt om snel te kunnen overschakelen van het ene naar het andere project en het kunnen stellen van prioriteiten.
5. Goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid. Advisering vraagt een goed inzichtingsvermogen en de capaciteit om adviezen duidelijk te kunnen communiceren.
6. Het vermogen zelfstandig opdrachten uit te kunnen voeren.

Wat bieden wij:
Voor de functie geldt voorlopig het functionele niveau 11 met als salaris minimaal *f* 5.347,-- en maximaal *f* 7.819,-- bruto per maand. De functie moet nog definitief worden gewaardeerd.

Overige informatie:
De gemeente voert een actief beleid om deelname aan vrouwen, etnische minderheden, alsmede gehandicapten in de organisatie te bevorderen. Bij gelijke geschiktheid wordt de voorkeur gegeven aan een kandidaat uit deze groepen.

Er zijn mogelijkheden voor flexibel zwangerschaps-, bevallings- en ouderschapsverlof en voor kinderopvang.

Binnen de organisatie wordt gestreefd naar een flexibele inzet van mensen en middelen. De functionaris zal dan ook in algemene dienst worden benoemd.

Deze oproep wordt gelijktijdig in- en extern geplaatst. Daarbij zal voorrang worden verleend aan interne kandidaten.

Geïnteresseerd in deze functie?
Stuur uw sollicitatiebrief met curriculum vitae binnen 10 dagen na het verschijnen van deze oproep naar de Gemeente Zwijndrecht, t.a.v. de afdeling Personeel en Organisatie, Postbus 15, 3330 AA Zwijndrecht of mail naar **jkruys@zwijndrecht.nl**, onder vermelding van 'sollicitatie senior-adviseur'.
Voor nadere informatie kunt u terecht bij de heer A. Broere van de afdeling Advies, tel. (078) 620 65 10.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

P 285

Wegens het aanvaarden van een andere functie binnen onze organisatie door de huidige medewerker is op sector Ruimte, cluster Bouwen en Milieu een vacature ontstaan voor een

CLUSTERCOÖRDINATOR BOUWEN EN MILIEU M/V

voor 36 uur per week

Lichtenvoorde is, qua leeftijdsopbouw, een jonge, dynamische en aangename woon- en werkgemeente. Er is een uitgebreid winkelbestand en verfraaid centrum. Lichtenvoorde heeft een modern uitgeruste industriële sector en de gemeente handelt naar de slogan "Lichtenvoorde geeft bedrijven de ruimte". Op het gebied van onderwijs, cultuur, sport en recreatie heeft de gemeente haar inwoners een ruim voorzieningenpakket te bieden. Er is een rijk verenigingsleven. De gemeente telt ruim 19.000 inwoners en bestaat uit de hoofdkern Lichtenvoorde (bijna 13.000 inwoners) en vier kerkdorpen.

UW PROFIEL:

U hebt gevoel voor bestuurlijke en ambtelijke verhoudingen en u bent in staat het strategisch beleid te vertalen naar effectieve en efficiënte maatregelen. U motiveert, stimuleert en inspireert medewerkers en u bent in staat een vertrouwensrelatie met hen op te bouwen. Het voeren van functioneings- en beoordelingsgesprekken gaat u gemakkelijk af en spreekt medewerkers aan op hun verantwoordelijkheden. Verder beschikt u over een flinke dosis enthousiasme en doorzettingsvermogen en u kunt humor waarderen.

DE WERKZAAMHEDEN:

U heeft de dagelijkse leiding over de cluster, bent eindverantwoordelijke voor alle in- en externe producten en bewaakt de voortgang hiervan. Het uitvoeren van personeelszorg is uw taak. U beheert de toegewezen budgetten en levert uw bijdrage aan de managementrapportages, begroting, jaarrekening en meerjarenbegroting. Daarnaast bent u belast met de juridische aspecten in beleidsadvisering m.b.t. bouw- en woningtoezicht alsmede m.b.t. beroep- en verweerschriften en u vertegenwoordigt de gemeente in gerechtelijke procedures.

ONZE EISEN:

Hbo-bouwkunde of een gelijkwaardige hbo-opleiding aangevuld met circa 5 jaar praktijkervaring. Aanvullende opleidingen zoals een cursus ambtenaar Bowo, opleiding Milieukunde, cursus Managementvaardigheden zijn een pre. Een psychologische tekst kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure.

WIJ BIEDEN:

Afhankelijk van opleiding en ervaring wordt voor deze functie **voorlopig** een salaris volgens functieschaal 10a geboden (maximaal f 7.293,-- bruto per maand). Definitieve inschaling vindt plaats na de functiewaardering. De primaire arbeidsvoorwaarden zijn goed. De gemeente kent gunstige secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder woningfinanciering, pc-privéplan, mogelijkheid tot (ver)koop van verlofuren, flexibele werktijden, 36-urige werkweek, ouderschapsverlof en een aantrekkelijke vervuilingsregeling.

SOLLICITATIE:

Wilt u meer informatie over deze functie dan kunt u terecht bij de heer Ph. de Bruijn, sectorhoofd Ruimte, telefoon (0544) 39 34 81. Bent u geïnteresseerd in deze functie en voldoet u aan de functie-eisen, dan kunt u uw schriftelijke sollicitatie wenden aan: het College van B&W van gemeente Lichtenvoorde, Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde o.v.v. 2.201. Sluitingstermijn 8 juni 2000.

Gemeente LICHTENVOORDE

BINNENLANDS BESTUUR

I.v.m. Hemelvaartsdag, ontvangen wij het advertentiemateriaal voor uitgave nr 22, dd. 2-6, gaarne uiterlijk op 26 mei.

BINNENLANDS BESTUUR

De gemeentelijke organisatie bestaat sinds 1 mei 1999 uit een Concernstaf en de productsectoren Maatschappelijke zaken en Grondgebied. Met de nieuwe organisatie hebben we doelstellingen bepaald rond klantgerichtheid, verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie en slagvaardigheid. Inmiddels zijn deze operationeel gemaakt. De sector Grondgebied bestaat onder andere uit de afdeling Ruimte, Economie & Milieu. Deze afdeling omvat de onderdelen economische zaken, toerisme, grondzaken, ruimte, bouw- en woningtoezicht en milieu en telt 30 formatieplaatsen. Het team Ruimte & bouw- en woningtoezicht bestaat uit 15 formatieplaatsen.

Gemeente **Hellendoorn**

Wie bouwt er mee aan onze mooie gemeente?

Bij de sector Grondgebied, afdeling Ruimte, Economie & Milieu vragen we voor het team Ruimte & bouw- en woningtoezicht een

Inspecteur bouw- en woningtoezicht m/v

voor 36 uur per week

Uw taken:
U behandelt de binnenkomende aanvragen rond bouw- en sloopactiviteiten in onze gemeente. Dit kunnen zijn, verzoeken tot het verlenen van een vergunning of meldingen van uit te voeren activiteiten. U beheert het totale traject van de aanvraag. U toetst deze aan de geldende wettelijke bepalingen en vraagt andere afdelingen binnen de gemeente om advies. Mede aan de hand van adviezen verleent u zelfstandig de vergunningen. In de meer complexe situaties adviseert u burgemeester en wethouders met betrekking tot het verlenen of weigeren van een vergunning. Daarnaast bent u actief in het bewaken van het bouwproces tijdens de uitvoering. U doet ook onderzoek naar illegale bouwwerken en naar activiteiten, die strijdig zijn met de geldende voorschriften. Bij constateringen beoordeelt u de situatie, maakt u een plan van aanpak en geeft u hieraan uitvoering. U geeft voorlichting aan het publiek en verricht andere voorkomende werkzaamheden over bouwzaken.

Uw profiel:
U heeft een afgeronde mbo-opleiding richting bouwkunde aangevuld met minimaal de cursus ambtenaar bouw- en woningtoezicht 1. U heeft ervaring met de genoemde werkzaamheden. U kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken. U staat communicatief stevig in de schoenen, zowel mondeling als schriftelijk, u kunt zich aanpassen aan uw gesprekspartner.

Ons aanbod:
Wij bieden u een boeiende functie binnen een dynamische gemeente in een schitterende omgeving. Afhankelijk van opleiding en ervaring bedraagt het salaris maximaal f 5.392,-- bruto per maand (functieschaal 8). Bij goed fuctioneren kan op termijn salariëring plaatsvinden van maximaal f 6.090,-- (uitloopschaal 9).

Meer weten?
U kunt contact opnemen met de teamleider Ruimte & bouw- en woningtoezicht, de heer G.J.M. Fikken, telefoon (0548) 63 05 10. Wilt u reageren op deze advertentie stuurt u dan vóór 10 juni 2000 uw sollicitatiebrief, inclusief CV aan de gemeente Hellendoorn t.a.v. de cluster Personeel en Organisatie, Postbus 200, 7440 AE Nijverdal.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

"Hellendoorn, een hoogtepunt in Overijssel"

Hellendoorn is een echte toeristisch-recreatieve gemeente, gelegen bij Nationaal Park i.o. de Sallandse Heuvelrug. De veelkernige gemeente beschikt met haar circa 36.000 inwoners over een goed stedelijk voorzieningenniveau. Andere kenmerken zijn een groot (agrarisch) buitengebied en moderne bedrijventerreinen. Het gemeentebestuur zal in het nieuwe millenniam vooral investeren in selectieve groei. Kwaliteitsverhoging van het woon- en werkklimaat staat hierbij voorop.

Zutphen is een prachtige, historische hanzestad, aantrekkelijk om in te wonen en te werken. De stad telt ca. 35.000 inwoners en heeft een voorzieningenniveau dat af-gestemd is op 100.000 mensen. Daarom heeft Zutphen in meerdere opzichten de allure van een grote stad. Zutphen ligt op korte afstand van de vrije natuur op de Veluwe en het prachtige natuurschoon van de Gelderse Achterhoek.
De gemeentelijke organisatie telt ongeveer 350 medewerkers en omvat de volgende diensten: Bestuursdienst, Dienst Stadswerk en de Dienst Samenleving (inclusief de sociale dienst) en de Brandweer.

De gemeente Zutphen zoekt actief de dialoog met burgers, organisaties en instellingen om zoveel mogelijk belanghebbenden te betrekken bij de ontwikkeling van nieuw beleid. Dat betekent gestructureerd en strategisch communiceren voor een maximaal rendement van de communicatie-inspanningen.
De vier medewerkers van bureau Communicatie zorgen voor de communicatieadvisering, persvoorlichting, interne communicatie en PR, representatie. Adviezen worden deels zelf uitgevoerd en deels wordt regie gevoerd op uitvoering door externe deskundigen. Bureau Communicatie maakt deel uit van de afdeling Bestuurlijke en Juridische zaken.

Voor ons bureau zoeken wij een

communicatieadviseur m/v

Wat gaat u doen:
- communicatieadviezen geven, communicatieplannen maken en zorgen dat deze uitgevoerd worden;
- aansturen van externe deskundigen;
- woordvoering naar pers en publiek;
- meedenken over het communicatiebeleid voor de organisatie;
- internet en intranet helpen ontwikkelen in de functie van webmaster.

Wij vragen:
- een paar jaar ervaring met overheidscommunicatie;
- een heldere kijk op communicatie;
- inzicht in en ervaring met nieuwe media;
- advies- en schrijfvaardigheden (ook webschrijven);
- daadkracht, uithoudingsvermogen en een gezonde dosis humor;
- teamgeest en zelfstandigheid;
- een opleiding op hbo-niveau op het gebied van communicatie.

Wij bieden:
- een baan binnen een ambitieuze organisatie voor 36 uur per week (32 uur is bespreekbaar);
- een salaris dat, afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring, ligt tussen f 3.224,-- en f 6.090,-- bruto per maand. (De functie wordt eind 2000 opnieuw gewaardeerd);
- diverse secundaire arbeidsvoorwaarden zoals variabele werktijden en mogelijkheden voor kinderopvang.



Meer weten?
U kunt bellen met Jo Kloosters, hoofd bureau Communicatie, tel. (0575) 58 71 30 als u meer over de inhoud van het werk wilt weten. Belinda Ikink, personeelsconsulent, kan u verder informeren over de procedure, tel. (0575) 58 71 50.

Solliciteren?
Stuur dan voor 9 juni een brief aan burgemeester en wethouders van Zutphen, Postbus 41, 7200 AA Zutphen onder vermelding van nummer: 00.19.BB. De eerste gespreksronde is gepland op 21 juni. Mocht u uitgenodigd worden voor een 2e gesprek dan zal dat plaatsvinden op 27 juni.

De gemeente Zutphen hanteert een voorkeursbeleid. Vrouwen, allochtonen en gehandicapten worden daarom nadrukkelijk uitgenodigd te solliciteren.

Reacties van personeelsbemiddelingsbureaus worden niet op prijs gesteld.

Gemeente Zutphen

De gemeente Barneveld neemt met 47.000 inwoners en negen woonkernen op de rand van Veluwe en Gelderse Vallei een belangrijke plaats in. Vooral de kern Barneveld, 25.000 inwoners, geeft met een scala aan scholen, bedrijven en winkels invulling aan die streekfunctie. Midden in Nederland en goed bereikbaar met het openbaar vervoer en via twee autosnelwegen is Barneveld een aantrekkelijke plaats om te wonen en te werken. Met de randstad en de randmeren in de buurt en de Veluwe als achtertuin zijn er veel mogelijkheden voor ontspanning en recreatie binnen bereik.

Bij de afdeling Werk, zorg en inkomen van de gemeente Barneveld zijn momenteel 2 functies vacant. Het betreft hier de volgende functies:

A. Juridisch medewerker m/v

voor ten minste 20,5 uren per week met mbo-opleiding eventueel aangevuld met het diploma toetsingsambtenaar GSD. In overleg kan de functie tot 1 juli 2001 worden ingevuld tot maximaal 36 uren per week (functiecode 02.01.04)

B. Consulent schuldhulpverlening m/v

voor maximaal 36 uren per week, met mbo-opleiding, hbo strekt tot aanbeveling (functiecode 02.01.05)

De afdeling bevindt zich in het eindstadium van een veranderingsproces. De nieuwe structuur kent naast een afdelingshoofd, uit 3 teams van consulenten, een team financiële zaken, een team juridische zaken en een team strategisch beleid. Deze teams kennen geen hiërarchische structuur en werken zelfsturend.

Taken onder functie A:
- het beoordelen van aanvragen en rapportages op het gebied van de sociale zekerheid;
- adviseren en rapporteren omtrent verhaal en terugvordering van uitkeringen;
- verzorgen van interne richtlijnen voor medewerkers van de afdeling;
- verzorgen van inservicetrainingen;
- behandelen van bezwaarschriften gericht tegen de terugvordering van uitkeringen;
- verrichten van overige voorkomende juridische werkzaamheden;
- consultatiefunctie t.b.v. de overige medewerkers van de afdeling.

Taken onder functie B:
- behandelen van aanvragen om financiële hulpverlening o.g.v. de verordening Sociale Kredietverlening (sanering en budgetbeheer e.d.);
- behandeling van aanvragen e.g.v.s. het Besluit Bijstandverlening aan Zelfstandigen (leningen, periodieke uitkeringen) en de Wet Inkomensvoorziening Oudere en arbeidsongeschikte Zelfstandigen;
- onderzoek en rapportage m.b.t. aanvragen;
- verantwoordelijkheid voor beheer van een vast cliëntenbestand;
- samenwerking met andere instellingen t.b.v. de cliënt;
- signalering van ontwikkelingen op het werkterrein t.b.v. het beleid;
- regiefunctie in het kader van zorg/activeringstrajecten;
- kortlopende psycho-sociale hulpverlening en zonodig doorverwijzing naar andere instanties;
- verzorgen van voorlichting t.b.v. de burger.

Wij zoeken enthousiaste collega's die door hun instelling en ervaring een positieve bijdrage leveren aan de taken van de afdeling.

Salaris:
Beide functies zijn gewaardeerd in functieschaal 8. De aanstelling vindt, afhankelijk van opleiding en ervaring, plaats in de aanlooptrap, schaal 7 of in de functierang, schaal 8 (salarismaximum schaal 7 f 4.759,- bruto per maand en van schaal 8 f 5.392,-- bruto per maand).
De aanstelling vindt plaats in algemene dienst.

Sollicitatie:
Sollicitaties kunt u sturen aan het college van burgemeester en wethouders van Barneveld, Postbus 63, 3770 AB te Barneveld, onder vermelding van de functiecode.
Inlichtingen over functie A kunnen worden verstrekt door de heer J.M. van Ameerongen, tel. (0342) 49 53 85.
Over functie B is de heer H. Groote graag bereid informatie te verstrekken, tel. (0342) 49 52 25.
Sollicitaties kunt u, onder vermelding van de functiecode, binnen 7 dagen na het verschijnen van dit blad richten aan het college van burgemeester en wethouders van Barneveld, Postbus 63, 3770 AB te Barneveld.

gemeente Barneveld

42645725

gemeente
Oisterwijk

In de sector Bestuurs- en ManagementOndersteuning (BMO) wordt een stafbureau ingericht, dat zal worden bemenst door de coördinator I & A, twee systeembeheerders en een helpdesk-medewerker. Binnen dit stafbureau is de functie vacant van

Coördinator I & A
(voor 36 uur per week)

De belangrijkste taken:
- Stimuleren, initiëren en ontwikkelen van activiteiten op het gebied van de gemeentelijke informatievoorziening, informatisering en automatisering.
- Adviseren van het managementteam en het bestuur met betrekking tot het inzetten van eigen/lijke middelen op het gebied van communicatie- en informatievoorziening (zowel in- als extern).
- Opstellen en regelmatig bijstellen van informatie- en automatiseringsplan.
- Organiseren en beheren van het bestuurs- en management-informatiesysteem, alsmede het leveren van een inhoude-lijke bijdrage aan de verdere ontwikkeling van dit systeem.
- Ondersteunen en adviseren aan de sectoren/afdelingen bij de planvorming, ontwikkeling e.q. selectie en invoering van informatiesystemen.
- Coördineren van de werkzaamheden en aansturen van de systeembeheerders en helpdeskmedewerker, die de zorg hebben over een netwerk met 175 pc's, die gekoppeld zijn aan NT-servers, een AS/400 en een RS6000, welke taakten worden ingezet voor de grote pakketten van Centric/Civility.
- Verantwoordelijk voor inhuur van externe deskundigheid op het terrein van systeembeheer.
- Voeren van onderhandelingen en onderhouden van contacten met leveranciers.

Wat verwachten wij van de kandidaat
Onze kandidaat is een "denker en doener" met een deskundige visie op de toenmogelijkheden van automatisering en informatisering, binnen de gemeentelijke overheid en met de vaardigheid deze visie te vertalen in concrete beleidsactiviteiten. De coördinator I&A werkt nauw samen met de medewerker administratieve organisatie en de medewerker communicatie.
Voorts dient de kandidaat te beschikken over:
- een HBO werk- en denkniveau, bijv. HEAO Bestuurlijke Informatiekunde
- een analytisch en probleemoplossend vermogen
- een scherp inzicht in werkprocessen
- aantoonbare deskundigheid op het terrein van informatievoorziening
- ervaring in het structureren van informatievoorziening/gegevensverwerking
- het vermogen om interdisciplinair te denken en te werken
- goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid

Salaris
Afhankelijk van de mate waarin wordt voldaan aan de functie-eisen, bedraagt het salaris vooralsnog maximaal f. 6.770,– bruto per maand (functieniveau 10). De functie dient nog te worden beschreven en gewaardeerd.

Informatie en procedure
Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met het hoofd van de sector Bestuurs- en Managementondersteuning, mevrouw Marianne van Corkum, telefoonnummer 013-5291 260. Een assessment/psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de procedure.

Als u wilt solliciteren kunt u tot uiterlijk 2 weken na het verschijnen van deze advertentie uw brief sturen naar het College van burgemeester en wethouders, t.a.v. afdeling P&O, Postbus 10101, 5060 GA Oisterwijk, onder vermelding van vacaturenummer 7/2000 op brief en envelop. Binnen 2 weken na sluitingsdatum ontvangt u nader bericht.

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

GEMEENTE GOES

De "grote" stad Goes (35.600 inwoners) ligt te het centrum van Zeeland, aan de Oosterschelde. De stad vormt samen met zeven mooie dorpen de gemeente Goes. Goes vervult de centrumfunctie voor de regio, die ruim 100.000 inwoners telt en biedt een breed scala aan voorzieningen op gebieden als onderwijs, huisvesting, detailhandel, de gezondheidszorg, (ver)zorgbeleid, cultuur en recreatie. Voor verdere informatie over de gemeente, als onze interessante www.goes.nl

Wij zijn voor de afdeling stadsbeheer op zoek naar een

CHEF STADSBEHEER V/M

voor 36 uur per week.

DE FUNCTIE

De afdeling stadsbeheer ressorteert onder de sector grondgebied, bestaat uit ± 80 medewerkers en heeft een omzet van ± 20 miljoen gulden. Als chef afdeling stadsbeheer geeft u leiding aan de afdeling bestaande uit het bureau Wegen- en Rioolbeheer, het bureau Reiniging- en Marktbeheer en het bureau Groen- en Wijkbeheer aangevuld met enige ondersteunende functies. U weet resultaatgerichtheid te combineren met een inspirerende en enthousiasmerende stijl van leidinggeven.

Onlangs is een reorganisatieproces van de afdeling voltooid. Het is aan u de uitdaging en de taak om van de afdeling een dynamisch bedrijf te maken met inachtneming van de uitgangspunten van de reorganisatie zoals kwaliteit, klantgerichtheid en efficiency.
Wij verwachten dat u een lange termijnvisie ontwikkelt voor de afdeling en dat u bouwt aan strategische (regionale) samenwerkingen. U imbieert nieuwe ideeën en projecten en overlegt daarover met het sectorhoofd en het bestuur. Verder bent u verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van de gehele begrotingscyclus en voor het gehele begrotingsbudget.

WIE ZOEKEN WIJ?

U bent een enthousiast en inspirerend persoon en beschikt minimaal over een HBO werk- en denkniveau. Wij denken aan een opleiding in de richting van bedrijfskunde, bedrijfseconomie of facilitair management. U bent een sterke, evenwichtige en open persoonlijkheid. U heeft gevoel voor bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen. U kunt zich zowel mondeling als schriftelijk helder uitdrukken.

ONS AANBOD

Het salaris is in overeenstemming met het niveau van de functie en afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring. Daarnaast kunt u gebruik maken van onze studiefaciliteitenregeling, het pc-privé project, de flexibele arbeidstijdenregeling en een gunstige hypotheekregeling. Verder bieden wij u de mogelijkheid tot kinderopvang en betaald ouderschapsverlof.

DE PROCEDURE

Uw belangstelling voor deze functie kunt u kenbaar maken door binnen 14 dagen na het verschijnen van dit blad een brief te zenden aan burgemeester en wethouders van Goes, Postbus 2118, 4460 MC Goes, onder vermelding van vacaturenummer 2350.01. Nadere informatie over de inhoud van de functie krijgt u van de heer ing.W.J.J. de Koning, chef afdeling stadsbeheer, telefoon 0113-249710. Informatie over de procedure kunt u inwinnen bij de heer mr.J.C.G. Schouten, personeelsconsulent, telefoon 0113-249634.
Bij de selectieprocedure zijn twee commissies betrokken. Een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

VOORKEURSBELEID

Wij streven naar een ambtelijk apparaat dat een afspiegeling vormt van de samenleving. Arbeidsgehandicapten, vrouwen en leden van et derheidsgroepen vragen wij dan ook nadrukkelijk te s 's zij menen aan de functie-eisen te voldoen.

ede

Ede ligt mooi centraal. Mooi voor de ruim 100.000 mensen die er wonen en werken; centraal voor de vele bedrijven en instellingen die er zijn gevestigd. Vandaar dat Ede bloeit en groeit. De winkelcentra en het scala aan onderwijsvoorzieningen spelen adequaat in op de dynamiek van deze ondernemende gemeente, net als de gemeentelijke organisatie zelf. Dat feit èn de voor ons land unieke ruimte, de rust en de talloze recreatieve voorzieningen maken Ede volop de moeite waard. Een gezonde woon-, werk- en leefomgeving betekent immers dat u in alle opzichten méér kwaliteit mag verwachten.

De sector Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer (ROB) bestaat uit een directie, een afdeling Managementondersteuning en control, een Projectenbureau en de hoofdafdelingen Ontwikkeling, Realisatie, Beheer, Vergunningen & Handhaving en Grondzaken.
De hoofdafdeling Ontwikkeling heeft bijna 50 medewerkers. Ze is verantwoordelijk voor de toekomst van Ede op het gebied van ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, verkeer, economie en milieu. De hoofdafdeling bestaat uit drie afdelingen: Stedelijk gebied, Buitengebied en Advies & Consult.
Voor de functie Ruimtelijk Adviseur/Ontwerper bij de afdeling Ontwikkeling Buitengebied zoeken we een

LANDSCHAPSARCHITECT V/M
(VACATURENUMMER ROB/2000/19)

Het werkterrein van de afdeling omvat bijna 30.000 hectare agrarisch gebied en natuur, met daarin 7 dorpen. Dit niet stedelijke deel van de gemeente telt ongeveer 35.000 inwoners. Ede heeft een initiatiefrijk beleid voor natuurontwikkeling, de agrarische sector en bestemmingsplanontwikkeling. De aanstaande reconstructie van het buitengebied brengt een ingrijpende vernieuwing mee van de plannen.

EEN ONTWERPER MET VISIE:
De veeteelt en de recreatie zijn belangrijke functies in het buitengebied van Ede. In deze sectoren veranderen de structuur en de verschijningsvormen van de bedrijven en daarmee ook de grondgebruiksvormen. Bovendien lijkt het erop dat het belang van de woonfunctie in het buitengebied toeneemt. Rijk en provincie ontwikkelen beleid dat daaraan sturing geeft; de gemeente Ede denkt actief mee. Een nieuwe gemeentelijke visie op de ruimtelijke kwaliteit in brede zin is onmisbaar voor adequaat deelnemen aan deze processen. De landschapsarchitect die wij zoeken heeft de komende jaren als belangrijkste opgave die visie te ontwikkelen en uit te werken.

Daarnaast bestaat de functie uit ontwerpen, op verschillende schaalniveaus. Dat omvat het vormgeven van de stedelijke openbare ruimte en het maken van inrichtingsplannen voor landschappelijke inpassing van (bouw)projecten.
We zoeken iemand die enthousiast samenwerkt en die communicatief sterk is. Een inspirerende, creatieve ontwerper die gericht is op het vinden van oplossingen die bijdragen aan de integrale gebiedsdoelstellingen. Zij/hij heeft een academische opleiding en ruime ervaring in vergelijkbaar werk.

ONS AANBOD:
Een fantastisch buitengebied en gevarieerde dorpen om aan te werken. Een dynamische organisatie met veel deskundige collega's (waaronder nóg een landschapsarchitect). De kans om samen energie en creativiteit volop in te zetten voor een gebied dat het waard is en de uitdaging om bij te dragen aan de ontwikkeling van nieuwe werkmethoden binnen de hoofdafdeling Ontwikkeling.
Het salaris bedraagt maximaal f 7.819,– bruto per maand (schaal 11).

UW REACTIE:
Bent u de landschapsarchitect die wij zoeken? Dan zien w j uw sollicitatiebrief met CV graag binnen tien dagen tegemoet. Vermeldt u alstublieft het vacaturenummer ROB/2000/19 in de brief en in de linkerhoek van de envelop. Stuur uw reactie naar de algemeen directeur ROB, de heer F.M. de Kraker, Postbus 9024, 6710 HM Ede. Voor meer informatie kunt u ook eerst bellen met de heer J.A.M. Verwater, hoofd afdeling Ontwikkeling buitengebied, telefoon (0318) 68 05 85. Met name vrouwen, allochtonen en gehandicapten worden uitgenodigd te solliciteren.

0183

444

GEMEENTE

Loon op zand

"communiceren is te leren"

In onze gemeente is het rustig en prettig wonen, met alle gemakken van de grote stad dichtbij. Onze gemeente -met 22.000 inwoners- bestaat uit de drie kernen Loon op Zand, Kaatsheuvel en De Moer. Een groot gedeelte van het natuurpark De Loonse en Drunense Duinen valt binnen de gemeentegrenzen. Het attractiepark De Efteling in Kaatsheuvel is wereldwijd bekend.

Onze organisatie kent de volgende drie sectoren: Openbare Werken, Welzijn en Middelen. Het bureau Bestuursondersteuning valt rechtstreeks onder de gemeentesecretaris. Binnen dit bureau werken 5 medewerk(st)ers. Binnen onze organisatie hechten wij veel waarde aan klantgericht werken; stroomlijnen van werkprocessen; verduidelijken van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden en communicatie.

medewerk(st)er communicatie en voorlichting

(32 uur per week)

Communicatie effectiever inzetten als beleidsinstrument om draagvlak van beleid te vergroten. De vakinhoudelijke en vaak technische beleidsnota's mee helpen vertalen in voor de diverse doelgroepen begrijpelijke taal. En dat niet alleen in folders en flyers, maar ook andere communicatieve uitingen. Onze medewerkers leren denken in creëren van draagvlak en de rol van communicatie hierin. Het bewaken van het beleid vastgelegd in de communicatienota. Dat zijn belangrijke taken als nieuwe medewerk(st)er communicatie en voorlichting. Dat willen wij bereiken in onze organisatie, via een gelijkelijke weg. Zeker in het begin gá je de uitvoerende (representatieve) werkzaamheden niet uit de weg. De taken verricht je in nauwe samenwerking met de medewerkster (externe) communicatie.

Wie zoeken wij?
Een stevige persoonlijkheid die weet wat er speelt binnen de gemeentelijke communicatie. Die complexe informatie schriftelijk en mondeling helder en duidelijk weet te vertalen. Die de visie op (externe) communicatie helpt uit te dragen en het vastgestelde beleid bewaakt. Daarnaast levert hij of zij een bijdrage bij de introductie van nieuwe media (internet, website).

Wat heeft onze kandidaat?
Onze kandidaat beschikt in ieder geval over een afgeronde hbo-opleiding (Journalistiek en Voorlichting, richting (overheids)communicatie, HEAO, richting communicatie). Je hebt minimaal drie jaar ervaring in soortgelijke werkzaamheden, bij voorkeur bij de overheid. Politiek en maatschappelijk gevoel zijn sterk ontwikkeld.

Wat bieden wij?
Tegenover deze baan staat een salaris dat is afgestemd op de functie (max. f 6.090,-- bruto per maand) en een goed pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden (o.a. pensioenregeling, ziektekosten, spaarloon). Meer weten? Bel dan met Maaike van Delft, medewerkster (externe) communicatie telefoon (0416) 28 91 30.

Solliciteren?
De sollicitatie richt je aan het college van burgemeester en wethouders van Loon op Zand, t.a.v. Bert van den Kieboom, hoofd bureau p&o/i&a, Postbus 7, 5170 AA Kaatsheuvel. De reactietermijn sluiten wij op 7 juni 2000. Vermeld op de enveloppe het vacaturenummer 0012.staf-best.doc. Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie stellen wij niet op prijs.

da's Brabant!

gemeente winterswijk

Kuipers-Reitbergplein 1
Postbus 101
7100 AC Winterswijk
Tel. (0543) 54 52 92

Winterswijk heeft ca. 28.500 inwoners en ligt in de Gelderse Achterhoek. De bebouwde kom wordt omgeven door een uitgestrekt buitengebied met grote landschappelijke waarden. De gemeente heeft gekozen voor één sectoranmodel, waarbij de nadruk ligt op eigen verantwoordelijkheid laag in de organisatie, integratie van beleid en beheer, klantgerichtheid en een bedrijfsmatige stijl van werken.

De werkomgeving:
De sector Zorg en Samenleving bestaat uit 5 afdelingen: Welzijn, Onderwijs, een Front Office Sociale Zaken, een Zorgloket Winterswijk en een Back Office.
Het Zorgloket Winterswijk biedt inwoners die (tijdelijk) niet zelfredzaam zijn in het kader van het Ouderenbeleid en de Wet voorzieningen gehandicapten een geïntegreerde dienstverlening. Het Zorgloket fungeert als één loket waarbij burgers met een hulpvraag terecht kunnen. In principe kunnen alle burgers van Winterswijk hiervan gebruik maken, in de praktijk echter is een groot deel van de dienstverlening gericht op ouderen, gehandicapten en overige doelgroepen die belemmeringen ondervinden bij het behouden of bereiken van zelfstandigheid. In dit kader is de kerntaak van het Zorgloket het fungeren als informatie- en voorlichtingspunt en wordt een geïntegreerde indicatiestelling geboden voor verzorging, verpleging, Wvg- en flankerende voorzieningen (waaronder maaltijden) en thuiszorg.

Bij het Zorgloket Winterswijk wordt gevraagd een

INDICATIE-ADVISEUR M/V

voor gemiddeld 18 uur per week

De functie:
- u onderzoekt hulpvragen (hulpvraaganalyse), met name hulpvragen gericht op intramurale en extramurale zorg;
- u stelt een indicatie-advies op en redigeert de concept-beschikking;
- u informeert de cliënt over de indicatieprocedures;
- u signaleert mogelijke knelpunten in de uitvoeringspraktijk en doet voorstellen voor mogelijke oplossingen;
- u neemt deel aan intercollegiale toetsing en gevalsbespreking;
- u vervangt collega's bij afwezigheid, incl. de Wvg-consulenten;
- u verricht overige voorkomende werkzaamheden.

Wat wij vragen:
- een opleiding op hbo-niveau gericht op verpleegkunde en/of maatschappelijk werk;
- een cliëntgerichte, doch zakelijke instelling;
- uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
- goede oordeelsvorming m.b.t. maken van keuzes;
- ervaring met geautomatiseerde registratie van gegevens en tekstverwerking;
- een flexibele, collegiale en hulpvaardige instelling.

Wat wij bieden:
- een informele werksteer, waarbij collegialiteit, samenwerken en een kritische werkinstelling belangrijke aspecten zijn;
- een afwisselende baan;
- een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden;
- goede opleidingsfaciliteiten;
- een salaris dat afhankelijk is van leeftijd, opleiding en ervaring tot maximaal f 5.392,-- bruto per maand, uitgaande van een 36-urige werkweek (schaal 7 of 8); na verloop van tijd is afhankelijk van de wijze van functioneren bevordering mogelijk naar schaal 9, bruto maandsalaris alsdan f 6.090,-- uitgaande van een 36-urige werkweek;
- een prachtige woonomgeving.

Informatie over de functie wordt gaarne verstrekt door de manager van het Zorgloket, mevrouw drs. M. Keur, tel. (0543) 54 55 26.
Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Solliciteren:
Uw sollicitatie kunt u binnen 10 dagen richten aan burgemeester en wethouders van Winterswijk, Postbus 101, 7100 AC Winterswijk.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

ACHTERHOEK
Het onverwachte Nederland

gemeente TER AAR

ter aar

zeker in de toekomst

Ter Aar is een aantrekkelijke plattelandsgemeente met bijna 10.000 inwoners, gelegen in het Groene Hart van Zuid-Holland. De gemeente Ter Aar bestaat uit vier kernen, te weten Ter Aar, Langeraar, Korteraar en Papenveer. Ter Aar kenmerkt zich van oudsher door een veelheid van agrarische bedrijvigheid. Daarnaast zijn er verschillende kleinschalige industriële en dienstverlenende bedrijven. Het gebied op en rondom de Langeraarse Plassen biedt ruime mogelijkheden voor actieve recreatie. De geografische samenstelling van de gemeente en de verscheidene soorten bedrijvigheid binnen de gemeentegrenzen maken het werken in en voor deze gemeente tot een boeiende bezigheid.

De gemeente Ter Aar bevindt zich in een belangrijk verbeteringsproces. Daarin is voldoende ruimte voor creativiteit en een vernieuwende aanpak. Veranderen en de uitdaging aangaan zijn begrippen die centraal staan in onze organisatie. Maar ook zeker zijn van je eigen kwaliteiten.
Als je zeker bent van je eigen vakkundigheid en je bent een (eigen)wijze, hardwerkende, loyale, vrolijke man of vrouw, dan is binnen de afdeling Grondgebiedzaken de volgende functie voor je beschikbaar

beleidsmedewerker ruimtelijke ordening m/v

voor 36 uur per week

De baan:
- het zorgdragen voor ruimtelijk beleid en de ontwikkeling van structuur- en bestemmingsplannen met inbegrip van de begeleiding en bewaking van de planprocedures en budgetten;
- het aansturen van externe adviseurs op het terrein van ruimtelijke plannen;
- het toetsen van en adviseren over principeverzoeken;
- het behandelen van vrijstellingsverzoeken;
- het behandelen van verzoeken om vergoeding van planschade;
- het verzorgen van procedures in het kader van handhaving;
- het behandelen van beroep- en bezwaarschriften;
- het uitvoeren van overige aanverwante taken.

Jouw profiel:
- een afgeronde relevante opleiding op hbo-niveau of hoger;
- praktische ervaring met het beleidsterrein;
- een klantgerichte instelling;
- sociale en zowel mondelinge als ook schriftelijke communicatieve vaardigheden;
- hoge mate van bereidheid tot samenwerken;
- gevoel voor bestuurlijke verhoudingen;
- leergierig en bereidheid tot hoge inzet.

De beloning:
De functieschaal is 10 (maximaal f 6.770,-- bruto per maand), het aanloopniveau schaal 9 (maximaal f 6.090,-- bruto per maand). Het aanvangssalaris is afhankelijk van opleiding en ervaring.

Toelichting:
De organisatie ondergaat een sterke verandering. In dat kader worden de functies opnieuw bepaald, beschreven, ingedeeld en gewaardeerd.
Het salarisniveau, gebaseerd op de huidige waardering van de functie met vergelijkbare taakinhoud, is dus indicatief

Nadere informatie:
Nadere informatie kan u worden verstrekt door het hoofd van de afdeling, Arnold van Dijk, tel. (0172) 60 66 78 of de heer Bert Hendrikse, tel. (0172) 60 66 88, beleidsmedewerker ruimtelijke ordening van de afdeling Grondgebiedzaken.

Sollicitaties kunnen binnen 14 dagen na het verschijnen van deze advertentie worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Ter Aar, Postbus 1, 2460 AA Ter Aar.

Acquisitie naar aa
advertentie wordt



De sectorindeling van de gemeentelijke organisatie kent vier sectoren: Samenleving, Middelen, Ruimtelijk Beheer en Stadsontwikkeling. Naast de vier sectoren kennen wij een stafafdeling Bestuursondersteuning en Voorlichting.
De afdeling Projecten maakt samen met de afdeling Ruimtelijk Beleid onderdeel uit van de sector Stadsontwikkeling.

De afdeling:
De afdeling Projecten is vanaf initiatief- tot nazorgfase verantwoordelijk voor de uitvoering van de VINEX-taakstelling. Hiertoe moet worden gerekend: de realisatie van ca. 7.000 woningen, de bouw van kantoren en bedrijvencomplexen en centrumvoorzieningen.
Voor de afdeling Projecten komen wij graag in contact met een

Projectleider m/v

voor 36 uur per week (100%, incl. a.d.v.)
vacaturenummer: 2000-29-PJ

Uw functie:
Als projectleider bent u belast met het leidinggeven aan multidisciplinair samengestelde projectgroepen, uitvoering van projectopdrachten die betrekking hebben op de ontwikkeling van Houten en het opstellen en bewaken van projectplanningen. U draagt de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het te ontwikkelen gebied en voor de consequenties in tijd en geld. U voert overleg met marktpartijen en overheidsinstanties, maakt prijs- en kwaliteitsafspraken en informeert burgers.

Uw profiel:
U heeft een hbo-opleidingsachtergrond, bijvoorkeur bouwtechnische bedrijfskunde, met enkele jaren relevante bedrijfservaring. U geeft op heldere manier leiding en stuurt nadrukkelijk op de vastgestelde projectplanning. U bent een inspirerend en initiatiefrijk persoon die mensen weet te stimuleren, motiveren en met argumenten weet te overtuigen. U beschikt over uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden, bent stressbestendig, hebt gevoel voor tact en een uiterst flexibele werkinstelling. Daarnaast beschikt u over uitstekende analytische- en probleemoplossende capaciteiten. U legt gemakkelijk contacten binnen en buiten de organisatie en u bent een goed onderhandelaar. U weet zich gemakkelijk te bewegen binnen een ambtelijk bestuurlijke organisatie waarin bedrijfsmatig werken voorop staat. Uw optreden kenmerkt zich door slagvaardigheid en helderheid.

Informatie en sollicitatie:
Salaris en aanstelling zijn afhankelijk van opleiding en ervaring. Kandidaten die voldoen aan het gestelde profiel, kunnen wij inschalen in schaal 11. Het salaris ligt dan tussen f 5.347,– en f 7.819,– bruto per maand bij een fulltime dienstverband. Voor ervaren kandidaten behoort de toekenning van een extra arbeidsmarkttoelage tot de mogelijkheid. De bij de gemeentelijke overheid gebruikelijke rechtspositieregelingen zijn van toepassing.

Een uitgebreid functieprofiel kunt u aanvragen bij het secretariaat van de afdeling Personeel en Organisatie, telefoonnummer: (030) 63 92 732.

Als u zich in bovenstaand profiel herkent en belangstelling heeft, nodigen wij u uit om uiterlijk 12 juni 2000 te solliciteren. Inlichtingen over deze functie worden verstrekt door de heer H.A. Wullink, afdelingshoofd Projecten. Zijn telefoonnummer is: (030) 63 92 855.
U kunt uw brief richten aan **Burgemeester en wethouders van Houten,** Postbus 30, 3990 DA Houten, onder vermelding van het vacaturenummer.

De gemeente Houten nodigt in het bijzonder vrouwen, gehandicapten en kandidaten uit etnische minderheidsgroepen uit te reageren op deze vacature.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Houten staat voor groei.

In vijftien jaar gegroeid van dorp naar kleine stad, start de tweede groeitaak: van 34.000 inwoners nu naar ruim 50.000 in 2004.

Houten staat voor kwaliteit.

De unieke stedenbouwkundige structuur van de kern Houten biedt een hoogwaardig, veilig en prettig woonklimaat, de verkeersstructuur geeft voorrang aan de fietsers en het vele groen biedt talloze speel- en recreatiemogelijkheden.
Het uitgestrekte buitengebied kent zeer afwisselende landschappen met een diversiteit aan cultuurhistorische elementen.

Houten staat voor dynamiek.

Het heeft een jonge bevolking, een actief verenigingsleven en ruime, schone werkgelegenheid.
Ook op maatschappelijk en economisch terrein is de beweging naar een middelgrote stad zichtbaar.

Houten staat voor uitdagingen.

Groei gaat samen met zorg voor het bestaande. Huidige en nieuwe inwoners smeden de lokale gemeenschap. Verstedelijking en buitengebied komen in een ander evenwicht. De gemeente wil als partner, als regisseur en als coproducent samen met burgers, bedrijven en instellingen vormgeven aan 'Heel Houten'.

gemeente **Houten**



"BEHEERVRAAGSTUKKEN OPLOSSEN!"

Breda is gezien haar historie, ligging en karakteristieke opbouw een aantrekkelijke stad om in te wonen, te werken en te verblijven. De buitenruimte is een belangrijke drager van deze kwaliteit. In deze buitenruimte vinden een aantal belangrijke ontwikkelingen plaats zoals de ontwikkeling van het station en de spoorzone, de aanleg van de HSL en daaraan gekoppeld de verlegging van de A16. Breda is erg in trek bij woningzoekenden en ondernemers.
Een veelheid van functies als wonen, werken, spelen, winkelen en verkeer komen in de buitenruimte bij elkaar. Veel aandacht gaat echter ook uit naar het behoud van waardevolle elementen in de buitenruimte. Dit alles stelt hoge eisen aan het beheer van de buitenruimte, waarbij met name "schoon, heel, veilig en bruikbaar" thema's zijn waarbinnen de eisen geconcretiseerd worden. Volop uitdaging voor een ambitieuze professional die zich gaat buigen over het strategisch, gebiedsgericht beheer van onze buitenruimte. Wij zijn voor 32 uur per week op zoek naar een **beleidsmedewerker m/v.**

Binnen de afdeling Beleid ontwikkelen we beleidskaders voor het beheer en gebruik van de openbare ruimte. Als koploper op het gebied van interactieve beleidsvorming betrekken we ook belangenorganisaties, buurtbewoners en deskundigen bij het maken van beleid. In dat kader maak jij onder andere gebiedsplannen en element- en gebruiksplannen. Bovendien leid en coördineer je projecten in het kader van beleidsontwikkeling en –formulering. Ook speel je een belangrijke rol in de analyse en evaluatie van de beleidsuitvoering en adviseer je de directie over implementatie, programmering en uitvoering van het beleid. De basis van succes bestaat uit een afgeronde HBO opleiding zoals HTS, Larenstein, NHTV of HEAO, aangevuld met zo'n drie jaar ervaring met projectmatig werken en met beleidsformulering. Je hebt kennis van de gebiedsgerichte aanpak en maatschappelijk beheer. Je gaat omgevings- en procesgericht, structurerend en analytisch te werk en bent flexibel en ambitieus. Je ziet problemen als een uitdaging en het bedenken van oplossingen als een sport. Bovenal houd je van de stad Breda!

Deze functie heeft veel te bieden, zoals onder meer een belangrijke rol midden in de samenleving, een variëteit aan taken en veel dynamiek. Ook flexibele werktijden, prima secundaire arbeidsvoorwaarden en een goed salaris (BBRA-schaal 10) behoren tot dit aanbod. Meer weten? Bel met het hoofd van de afdeling Beleid van de Dienst Stadsbeheer, de heer J.W. de Hoogh, telefoon (076) 529 48 71. Je sollicitatie kun je, binnen tien dagen, richten aan de afdeling Personeelszaken, ter attentie van de heer A. Leenders, Postbus 3106, 4800 DC Breda.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie stellen wij niet op prijs.

Gemeente Breda
Werkgever naar je hart

BELJON + WESTERTERP

Beljon + Westerterp is een bureau voor werving en selectie, assessment center, psychologisch onderzoek, outplacement, coaching en loopbaan- en personeelsadvies met kantoren in Groningen, Heerenveen, Utrecht en Zwolle. Wij behartigen de belangen van beide partijen: wij treden op als adviseur voor de werkgever én als carrière-manager voor de kandidaat. Beljon + Westerterp maakt deel uit van People First Network, een samenwerkingsverband op het gebied van recruitment & career coaching.

BELJON + WESTERTERP BV
Laan Corpus den Hoorn 108
9728 JR Groningen
Tel. (050) 520 62 22
Fax (050) 526 66 11
groningen@beljon.westerterp.nl

people FIRST NETWORK

Hoofd Documentair Informatiemanagement

De provincie Groningen biedt ruim 550.000 inwoners een prettig woon- en werkklimaat, een bruisend cultureel leven en volop recreatiemogelijkheden. De hoofddoelstellingen van het provinciaal bestuur zijn 'meer werkgelegenheid' en 'een leefbaar Groningen'. De provinciale organisatie, waar 900 medewerkers werken, bestaat uit 4 diensten, waaronder de Dienst Centrale Ondersteuning (DCO). DCO bestaat uit 4 afdelingen, waaronder de Afdeling Facilitaire Dienstverlening (FD). FD maakt de omslag van taak- naar klantgericht werken en legt de nadruk op efficiënte bedrijfsvoering en integraal kwaliteitsbeleid. U krijgt een uitdagende functie in een veranderende organisatie en ontvangt een passend salaris op basis van een 36-urige werkweek.

U bent, binnen de Afdeling FD, verantwoordelijk voor een optimaal documentair informatiebeheer, zodat voldaan wordt aan de wettelijke verplichtingen en de traceerbaarheid van documenten. U geeft coachend leiding aan 20 medewerkers en geeft met hen de digitale documentenbank vorm. U analyseert klantbehoeften zodat het Document Routerings Systeem aansluit op hun wensen. U bent informatiemakelaar en gids op het terrein van kennismanagement. U werkt intensief samen met andere afdelingen en rapporteert aan het Hoofd FD. U beschikt over een HBO opleiding richting IDM. U bent zeer geïnteresseerd in de ontwikkelingen in de nieuwe media en haalt daaruit de impulsen voor vernieuwing. U heeft tenminste 3 jaar relevante werkervaring en bent besluitvaardig.

Voor meer informatie: mevr. drs. I. Nagel-Dorrestijn
E-mail: isabel.nagel@beljon.westerterp.nl

- De functie is voor vrouwen en mannen in alle leeftijdscategorieën.
- Reacties vóór 15 juni 2000 per e-mail of brief met c.v. U ontvangt dan informatie over het vervolg van de procedure.
- De arbeidsovereenkomst wordt op 20 juli 2000 getekend.
- Een (groeps)assessment center en psychologisch onderzoek kunnen deel uitmaken van de procedure.

www.beljon.westerterp.nl

Waterschap De Dommel

... zorgt voor de juiste hoeveelheid oppervlaktewater van een goede kwaliteit.
En levert daarmee een constructieve bijdrage aan duurzaam integraal waterbeheer.
Dat doen wij al sinds 1863. Inmiddels in een gebied van 153.500 ha. met ruim een miljoen inwoners. Vanaf de Belgische grens tot aan Den Bosch.

... realiseert de juiste hoeveelheid oppervlaktewater van goede kwaliteit door afvalwater van huishoudens en bedrijven te zuiveren voordat het in het oppervlaktewater geloosd wordt.
Door watergangen op de juiste manier te onderhouden.
Maar ook door de natuur nieuwe kansen te geven en het waterpeil aan te passen aan de functies landbouw, stad, natuur en recreatie.

... past zijn organisatie aan aan de maatschappelijke veranderingen en speelt daarmee in op de wensen en verwachtingen van zijn klanten.

Al het regenwater stroomt uiteindelijk naar de zee. Een wetmatigheid, maar zeker geen vanzelfsprekendheid. Binnen de verantwoordelijkheden van waterschap De Dommel zijn op dit moment vele interessante bestuurlijke (en juridische) ontwikkelingen gaande als 'samenwerking in de keten', schaalvergroting, natuurherstel, stedelijk waterbeheer, reconstructie van het gebied en het ordenend principe van water.

De afdeling Ondersteuning Directie en Bestuur (ODB) behoort tot de centrale stafafdelingen van het waterschap. De tien medewerkers verzorgen, afhankelijk van hun functie, onder meer de ontwikkeling, advisering, ondersteuning en uitvoering van het (bestuurlijk-)juridisch- en het communicatiebeleid, maar zijn tevens verantwoordelijk voor de secretariële ondersteuning van het bestuur, de secretaris-directeur en de sectormanagers.

Met het oog op de juridische ondersteuning van de eerdergenoemde werkzaamheden en projecten, maar ook vanwege het werk dat de uitvoering van het nieuwe 'Waterbeheerplan' van het waterschap met zich meebrengt, heeft de afdeling ODB behoefte aan een

juridisch medewerk(st)er
(38 *uur per week*)

De functie:
Uw primaire verantwoordelijkheden bestaan uit de juridische advisering en ondersteuning van collega's, bestuur en directie van het waterschap bij 'reguliere' juridische werkzaamheden, projecten, schadekwesties, bijzondere vergunningverlening, contracten enz. Uitgangspunt hierbij is een integrale benadering van de voorgelegde vraagstukken, op basis van een interdisciplinaire, waterschapsbrede samenwerking. U geeft daarbij gevraagd én ongevraagd advies over de juridische implicaties van de diverse werkzaamheden en beslissingen.

De kandidaat:
Wij zoeken voor het vervullen van deze verantwoordelijke functie een enthousiaste, energieke collega met een afgeronde opleiding Nederlands Recht (publiekrechtelijke specialisatie), bij voorkeur met enige relevante werkervaring op het grensvlak tussen bestuur en waterbeheer. Door uw pro-actieve, alerte en vooral terzake kundige houding, wordt u al snel een gewaardeerd aanspreekpunt voor uw collega's.
U rapporteert aan het hoofd ODB.
De functie is vooralsnog gewaardeerd op schaal 10 (maximaal *f* 6.844,-- bruto per maand).
Voor zeer goede kandidaten is een honorering in schaal 11 (maximaal *f* 8.001,-- bruto per maand) bespreekbaar.

Uw sollicitatie:
Schrijf een brief met uw motivatie en functierelevante ervaringen binnen 14 dagen na het verschijnen van dit blad naar waterschap De Dommel, t.a.v. Jos Spanings (p&o-adviseur), Postbus 10001, 5280 DA te Boxtel, of e-mail naar jspanings@dommel.nl
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Alex van Leengoed of Rex Verkaik, tel. (0411) 61 82 45 resp. 61 84 50.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.



Door water gedreven

Ontmoeten wij elkaar binnenkort in Rotterdam?

SENIOR COMMUNICATIEADVISEUR V/M VOOR 36 UUR PER WEEK

"Geen woorden maar daden" is niet voor niets een Rotterdams spreekwoord. Kijk maar eens rond in de stad en omgeving. De grootste haven ter wereld. Een stadscentrum dat naar tevredenheid van alle Rotterdammers een metamorfose heeft ondergaan. Het Rijnmondgebied dat tot het kloppende hart van de Nederlandse economie is uitgegroeid. En ook aan het toekomstige woon-, werk- en leefmilieu van de 600.000 Rotterdammers wordt hard gewerkt: de plannen krijgen vorm in het nieuwe collegeprogramma, dat vooral accenten legt op meer werk, een krachtige wijkaanpak, een sterk sociaal beleid en modernisering van de overheid.

Binnen de Gemeente Rotterdam zorgen ruim 18.000 mensen (werkzaam bij een dertigtal diensten, bedrijven en instellingen) ervoor dat Rotterdam zijn koers goed blijft volgen. Het totale budget daarvoor bedraagt jaarlijks meer dan 9 miljard gulden.

Uw werkveld. De directie Personeel en Organisatie (dPO) heeft als doel de politiek te ondersteunen bij het inhoud en sturing geven aan haar rol als werkgever. Het gaat daarbij om het optimaal afstemmen van personeel en organisatie op de politiek-bestuurlijk vastgestelde taken die Rotterdam als openbaar bestuur wenst uit te voeren. Binnen bovenstaand kader is de inzet vanuit de directie P&O de komende jaren, naast haar controltaken, met name gericht op het versterken van de samenhang in de bedrijfsvoering, de managementcultuur en het P&O-beleid bij de verschillende takken van dienst. Doelstelling is dit in samenwerking met de takken van dienst te realiseren. Dit vraagt van dPO in haar profilering naar de takken van dienst een juist evenwicht tussen haar rol als 'controller' en 'partner'. DPO bestaat uit vijf afdelingen te weten Organisatie, Arbeidsvoorwaarden, Concern Personeelsbeleid, Management Development en de Stafafdeling directieondersteuning.

Uw werkplek. Als senior communicatieadviseur werkt u voor de opdrachtgever dPO bij het bureau Concern- en Projectcommunicatie (BCP) dat onderdeel is van het team Voorlichting van de Bestuursdienstdirectie Algemene Bestuurszaken. Dit bureau verricht in hoofdzaak het communicatiemanagement van bestuurlijke prioriteiten zoals deze verwoord zijn in de uitvoeringsprogramma's. Veilig. Opgroeien in Rotterdam, Overheid 2000+, Veelkleurige stad, Economie en werk, het beleidsterrein Grotesteden-beleid Sociaal, het thema Sociale Vernieuwing en het beleidsterrein Personeel en Organisatie. Ook concerncommunicatie over zinder andere die: Collegeprogramma behoort tot het takenpakket BCP verzorgt tevens de coördinatie van de overige activiteiten die in het kader van de concerncommunicatie worden ontwikkeld. De 18 medewerkers het terrein een project- en planmatige werkwijze en hebben daarbij oog voor alle methoden die bijdragen aan het slaan van een communicatieve brug tussen bestuur en burgers.



Uw functie. U adviseert ambtelijk en bestuurlijk betrokkenen over communicatieve aspecten van de taken van de directie dPO. U vervaardigt, presenteert en voert (strategische) communicatieplannen en projectvoorstellen uit en draagt zorg voor de evaluatie. Ook geeft u leiding aan (de uitvoering van) communicatieprojecten, waaronder het organiseren en ondersteunen van interne communicatie-activiteiten en de ontwikkeling van communicatie instrumenten. Het opbouwen en onderhouden van een gemeentelijk netwerk is onlosmakelijk verbonden met deze functie. De nieuwe media volgt u op de voet, om deze vervolgens verder te ontwikkelen en in te voeren. Tensiotie analyseert en verbetert u de interne communicatie en draagt zorg voor redactionele taken voor gemeentelijke informatiemedia.

Uw kwaliteiten. U heeft uw afgeronde HBO of WO-opleiding richting (overheids)communicatie aangevuld met kennis van nieuwe communicatiemethoden en -technieken en drie tot vijf jaar ervaring in een vergelijkbare functie. U bent bij voorkeur bekend met de gemeentelijke organisatie en heeft interesse voor het beleidsterrein van de directie. Uw redactionele vaardigheden zijn goed te noemen. U kunt goed organiseren en u bent flexibel, resultaatgericht en initiatiefrijk.

Ons aanbod. Het salaris bedraagt maximaal ƒ 7.819,- bruto per maand (schaal 11) bij een volledige werkweek en is afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring. Daarnaast biedt Gemeente Rotterdam u moderne tenminste arbeidsvoorwaarden. Naast een woon-werkvergoeding per openbaar vervoer, kunt u bijvoorbeeld gebruik maken van uitstekende regelingen voor kinderopvang. Binnen Gemeente Rotterdam wordt bovendien veel belang gehecht aan de brede inzetbaarheid (employability) en mobiliteit van medewerkers en er is een toenemend opleidings- en gemeentelijk management development-beleid. De Gemeente Rotterdam streeft eenmaar meer vrouwen, gehandicapten en allochtonen in dienst te nemen. Daarom nodigen wij het uitdrukkelijk uit te reageren.

Informatie en sollicitatie. Nadere inlichtingen over de directie Personeel en Organisatie en de inhoud van het beleid worden graag verstrekt door de heer L.J.M. Verduit, directeur Personeel en Organisatie (010) 417 34 10. Voor nadere informatie over de functie staat de heer drs S.F.M. Sturkenboom, coördinator van bureau Concern- en Projectcommunicatie (010) 417 21 59 of de heer B. van der Schaaf, hoofd van de sectie Voorlichting, (010) 417 22 72, u graag te woord. Schriftelijke sollicitaties met vermelding van het volledige vacaturenummer 2320-76 in de linkerbovenhoek van de brief en envelopje, kunt u binnen 14 dagen zenden aan de directeur Beleidsvorming, Postbus 70012, 3000 KP ROTTERDAM. U kunt ook e-mailen: sol@bsd.rotterdam.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Rotterdam

Bestuursdienst Rotterdam

"Facilitaire zaken is een wereld vol dynamiek, die ik dankzij mijn helikopterview prima overzie."

Rijkswaterstaat speelt al twee eeuwen lang een cruciale rol in de aanleg, het beheer en het onderhoud van de Nederlandse infrastructuur. In de loop der tijd is deze rol echter sterk veranderd: stond vroeger slechts het technische aspect centraal, inmiddels is daar de maatschappelijke dimensie bijgekomen. Dat is niet verwonderlijk, gezien de kerntaken van Rijkswaterstaat: de bescherming tegen overstromingen, de zorg voor rijkswegen, rijkswateren en duurzame en bruikbare watersystemen, en het bevorderen van de verkeersveiligheid.

In totaal werken er bij Rijkswaterstaat momenteel zo'n 10.000 mensen, verdeeld over zeventien directies. Hoewel hun achtergronden zeer divers zijn, kenmerken onze medewerkers zich door gedegen kennis, een groot verantwoordelijkheidsgevoel en respect voor de mening van anderen.

Andere aspecten zijn een concurrerend salaris en prima secundaire arbeidsvoorwaarden. Dit combineren we met een open werksfeer en doorgroeimogelijkheden. Verder hebben we een uitstekende studiekostenregeling. Kinderopvang, deeltijdwerk en flexibele werktijden vinden we bovendien vanzelfsprekend. Kortom, we bieden u arbeidsvoorwaarden op maat.

Voor overige vacatures kunt u kijken op onze internetsite: www.minvenw.nl/rws/perspectief

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.



Hoofd Facilitaire Zaken *v/m*

HBO'er, bij voorkeur Facilitaire Dienstverlening
Stafafdeling In- en Externe Betrekkingen (IEB), Haarlem

Het betreft een dynamische functie bij de Directie Noord-Holland, verantwoordelijk voor het verkeer en vervoer, de kwantiteit en kwaliteit van water, en bestuurlijke zaken in de provincie. Facilitaire Zaken bestaat momenteel uit twee clusters: Documentaire Informatievoorziening (DIV) en Huisvesting en Logistiek (HFL). IEB speelt directbeheed zowel een adviserende en ondersteunende als uitvoerende rol inzake huisvestingszaken en gebouwenbeheer. Facilitaire Zaken vormt samen met de afdelingen communicatie, marketing, informatisering en het bedrijfsbureau, de stafafdeling in- en externe betrekkingen. Er werken er ongeveer 55 medewerkers.

Wat u gaat doen: U initieert ontwikkelingen op facilitair gebied en bent budget- en begrotingsverantwoordelijk. U zorgt voor de uitvoering van facilitaire aangelegenheden voor het hoofdkantoor, het arbobeleid, en adviseert en begeleidt de buitendiensten hierin. U coördineert de directiebrede implementatie van facilitaire procedures en bent hoofd bedrijfshulpverlening. Ook bent u aanspreekpunt voor de geplande uitbreiding van het hoofdkantoor in Haarlem.

Wat u hebt gedaan: U hebt een HBO-diploma Facilitaire Dienstverlening of een vergelijkbare combinatie van opleiding en ervaring. U hebt ervaring opgedaan op verschillende taceften van het vakgebied in een *grote organisatie*, u bent oplossingsgericht en hebt een coachende managementstijl. Inzicht in besluitvormingsprocessen, gevoel voor verhoudingen, klantgerichtheid, alsmede analytisch vermogen zijn belangrijk. Affiniteit met automatisering is een must.

Salaris: Uw salaris bedraagt maximaal ƒ 6.715,- bruto per maand (€ 3.047), exclusief 8% vakantiegeld. Afhankelijk van opleiding en ervaring is een afwijkende inschaling bespreekbaar.

Informatie: Voor nadere informatie over de functie kunt u bellen met de heer C.M.A. Henkel, hoofd IEB, (telefoon (023) 530 15 25; voor rechtspositionele informatie met mevrouw E.D. van der Pias, P&O, telefoon (023) 530 12 45.

Sollicitatie: U kunt bij ons op twee manieren solliciteren. Een schriftelijke sollicitatie, voorzien van curriculum vitae, kunt u binnen veertien dagen richten aan RWS-helpdesk, postbus 593, 1200 AN Hilversum, graag onder vermelding van vacaturenummer NH511/BB, op brief en envelop. Solliciteren per e-mail is ook mogelijk. Stuur een bestand met daarin uw brief en cv aan: rwshelpdesk@tunp.w.nl

Een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de selectieprocedure. In- en externe werving vindt gelijktijdig plaats. Bij gelijke geschiktheid heeft de interne kandidaat de voorkeur.



Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

vormgevers van een land in beweging

Centraal gelegen, in het groene hart van Zuid-Holland, tussen Leiden, Alphen aan den Rijn en Zoetermeer, ligt de gemeente Rijnwoude. Rijnwoude bestaat uit de dorpen Hazerswoude, Koudekerk aan den Rijn en Bentbuizen en telt circa 20.000 inwoners.

De gemeente Rijnwoude is een jonge, dynamische organisatie met een goed werkklimaat en prima arbeidsvoorwaarden. Er is permanent aandacht voor optimale structuur, cultuur en werkprocessen, waarbij klantgerichtheid, kwaliteit en doelmatigheid kernissues zijn. In het kader van deze organisatieontwikkeling wordt op dit moment een belangrijke vervolgstap gezet.

De huidige ambtelijke organisatie bestaat uit 3 sectoren en 2 stafbureaus, te weten Ruimtelijke Zaken, Welzijn en Burgerzaken, Middelen en de stafbureaus Bestuursondersteuning en Personeel & Organisatie.

De reactietermijn duit op 8 juni 2000.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

De sector Ruimtelijke Zaken omvat de bureaus Milieu en Openbare Werken (MOW) en Ruimtelijke Ontwikkeling en Bouwen (ROB).

Ten behoeve van het bureau ROB komen wij graag in contact met enthousiaste kandidaten voor de functie van

medewerker handhaving bouw- en woningtoezicht m/v

voor 18 uur per week

Functie-inhoud:
- het controleren, rapporteren en adviseren inzake de naleving van diverse wetten en regelingen, zoals de Woningwet, Wet op de Ruimtelijke Ordening en de APV;
- het verstrekken van informatie over bouwregelgeving en procedures.

Functie-eisen:
Wij zijn op zoek naar een geïnspireerde medewerker die bereid en in staat is een belangrijke bijdrage te leveren aan het handhavingsbeleid van de gemeente Rijnwoude. U beschikt minimaal over een afgeronde mbo-opleiding op het betreffende vakgebied, aangevuld met een ruime werkervaring. Voorts beschikt u over goede contactuele eigenschappen.

Ons aanbod:
Wij bieden u uitstekende arbeidsvoorwaarden op basis van de collectieve regelingen bij de sector gemeenten. Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt (exclusief 8% vakantietoeslag) maximaal f 4.759,-- bruto per maand bij een volledige werkweek (schaal 7).

Overige informatie:
Voor nadere informatie over deze functie kunt u contact opnemen met de heer mr. A.J. Elbertsen, bureauhoofd Ruimtelijke Ontwikkeling en Bouwen, telefoon (071) 342 81 50.

Sollicitaties:
Als deze functie aansluit bij uw capaciteiten en ambities nodigen wij u van harte uit uw schriftelijke sollicitatie te zenden aan:
College van burgemeester en wethouders van Rijnwoude,
Postbus 115,
2394 ZG Hazerswoude-Rijndijk.

Gemeente Rijnwoude

BINNENLANDS BESTUUR

I.v.m. Hemelvaartsdag, ontvangen wij het advertentiemateriaal voor uitgave nr 22, dd. 2-6, gaarne uiterlijk op 26 mei.

BINNENLANDS BESTUUR

GEMEENTE MIDDELBURG

Middelburg, een ondernemende stad met hart voor traditie

De gemeente Middelburg heeft verschillende toekomstplannen laten ontwikkelen door het stedenbouwkundig bureau BVR. Deze zijn verwoord in de "Kwaliteitsatlas Middelburg 2030". De uit die atlas voortvloeiende plannen geven een krachtige impuls aan de leefbaarheid van Middelburg! Door die plannen groeit Middelburg uit tot een stad met nog meer dynamiek en met veel ruimte voor vernieuwing. Een moderne stad, waar mensen zich thuis moeten voelen en waar het uitstekend werken, wonen en leven moet zijn. Bestuur en medewerkers werken hard aan de realisering van de ambitieuze plannen. Er wordt een beroep gedaan op de inzet en creativiteit van de medewerkers om de toekomstplannen te verwezenlijken.

De gemeentelijke organisatie maakt een veranderingsproces door en zal in de loop van dit jaar bestaan uit de diensten Maatschappelijke Zaken, Stadsbeheer, Stadsontwikkeling en de nieuw te vormen Bestuursdienst.
De afdeling Ondersteuning van de dienst Maatschappelijke Zaken bestaat uit de secties Financiën en Administratie en Interne en Juridische zaken. Voor de sectie Interne en Juridische zaken zijn wij op zoek naar een

juridisch medewerker m/v

(MZ I-II-2)

voor 25,2 uur per week.

Uw functie:
- u verzorgt de behandeling van bezwaar- en beroepschriften alsmede voorlopige voorzieningen in het kader van onder meer de Algemene bijstandswet (Abw), de Wet Voorziening Gehandicapten (WVG) en andere wetgeving op het gebied van de sociale zekerheid;
- u draagt zorg voor de algemene juridische en bestuurlijke advisering;
- u draagt zorg voor toetsing van rapportages terugvordering en verhaal alsmede voor gerechtelijke invordering;
- u draagt zorg voor uitvoering Bijstandsbesluit zelfstandigen;
- u verzorgt Secretariaat Bezwaarschriftencommissie Sociale Zaken, kamer WVG;
- u coördineert klachtenafhandeling WVG;
- u verricht overige werkzaamheden passend binnen de doelstellingen van de sectie dan wel afdeling.

Wij vragen:
Een afgeronde hbo-opleiding in een juridische richting, aangevuld met:
- extra vakinhoudelijke kennis op het gebied van sociale wetgeving;
- zelfstandig kunnen werken;
- creativiteit en inventiviteit;
- zeer goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
- stressbestendigheid.

Wij bieden:
- afhankelijk van opleiding en ervaring een aanvangssalaris van minimaal f 2.592,10 (aanloopschaal 8) en maximaal f 4.263,-- (functieschaal 9) bruto per maand, bij een percentage deeltijdbetrekking van 70%.
- afhankelijk van een goede personeelsbeoordeling, doorgroeimogelijkheden tot f 4.739,-- (uitloopschaal 10) bruto per maand, bij een percentage deeltijdbetrekking van 70%.

De gemeente kent een systeem van methodische personeelsbeoordeling.

Inlichtingen:
Nadere informatie over deze functie kunt u inwinnen bij de heer W.J. van Kooten, sectiehoofd Interne en Juridische Zaken, telefoon (0118) 67 56 36 of bij de heer C. van Beveren, afdelingshoofd Ondersteuning, telefoon (0118) 67 56 41.

Procedure:
- bij de selectieprocedure wordt een vertegenwoordiging van het personeel betrokken;
- de gemeente streeft ernaar meer vrouwen, gedeeltelijk arbeidsongeschikten en personen uit etnische minderheden te benoemen. Zij worden uitdrukkelijk verzocht te solliciteren;
- de mogelijkheid voor kinderopvang is in principe aanwezig;
- u kunt uw sollicitatie voor **maandag 5 juni 2000** richten aan het college van burgemeester en wethouders van Middelburg, t.a.v. mevrouw M.A.C. Raaijmakers, personeelsconsulent, Postbus 6000, 4330 LA Middelburg onder vermelding van vacaturenummer 2000/11.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.



Rust, ruimte en de voorzieningen van de grote stad. Dat biedt Amsterdam Osdorp aan ruim 40.000 inwoners. Het grootwinkelcentrum Osdorp, de vele scholen, cultureel centrum De Meervoart en recreatiegebied de Sloterplas beantwoorden aan de woonwensen van deze tijd. Door nieuwbouw groeit het aantal inwoners de komende jaren naar 45.000.

Osdorp is een prima plek om te wonen én te werken. Bij de stadsdeelorganisatie bijvoorbeeld. Hardwerkend, creatief, alert, en sterk in beweging zijn voor ons trefwoorden. Voor Bestuur, Managementteam en de 290 medewerk(st)ers staat een open en duidelijke communicatie met de bewoners van Osdorp en externe relaties centraal.

Amsterdam Osdorp zoekt een

Senior Medewerker Documentaire Informatievoorziening m/v (voor 36 uur per week).

De taak en de samenstelling van de afdeling
De afdeling Informatievoorziening is primair verantwoordelijk voor het beheersen, beheren en gebruiken van decentrale en centrale informatiestromen. De afdeling heeft een coördinerende en adviserende rol bij de archivering en is verantwoordelijk voor de documentenstromen binnen de organisatie. De afdeling gaat sectorgericht werken. Uitgangspunt daarbij is gedeconcentreerd archiefbeheer.

Uw taken
Samen met drie collega's bent u verantwoordelijk voor de postbehandeling en het archiefbeheer. U verstrekt informatie aan de verschillende sectoren en afdelingen en koppelt deze informatie. U houdt de ontwikkelingen van documentaire informatievoorziening bij en vertaalt dit naar de organisatie. Daarnaast draagt u zorg voor de vernietiging én overdracht van documenten en het aanleggen van dossiers.

U plant en houdt toezicht op de voortgang van de (dagelijkse) werkzaamheden.

U draagt bij aan de kwaliteitsverbetering van de serviceverlening en geeft mede vorm aan ontwikkelingen, implementatie aan en geeft richtlijnen voor het beleid op het gebied van documentaire informatievoorziening.

U biedt
U heeft een MBO/HBO werk- en denkniveau. U beschikt over een SODI en SODII diploma (of vergevorderd stadium) eventueel aangevuld met VVA. U heeft ruime ervaring met bovengenoemde werkzaamheden en beschikt over kennis van geautomatiseerde documentaire registratie- en archiefsystemen. U heeft inzicht in administratieve processen van een gemeentelijke organisatie. U heeft affiniteit met de IT-ontwikkelingen op het vakgebied. U heeft een resultaat- en klantgerichte instelling.

Wij bieden
Definitieve waardering van de functie moet nog plaatsvinden. Vooralsnog bedraagt het salaris, afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring, maximaal ƒ 5392,– bruto per maand bij een volledige werkweek (salarisgroep 8).

Interesse?
Stuur dan binnen 14 dagen uw sollicitatiebrief en CV naar het stadsdeel Osdorp, sector Personeel & Organisatie, Postbus 90460, 1006 BL Amsterdam onder vermelding van vacaturenummer: 235sdc2000.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer D.J. Tjeerde, hoofd afdeling Informatievoorziening, telefoon (020) 518 07 98 of met mevrouw C.W. Deurholt, P&O-adviseur, telefoon (020) 518 07 70.

Het stadsdeel Osdorp vindt dat inwoners zich moeten herkennen in haar organisatie.
Daarom nodigen we allochtone vrouwen en mannen en gehandicapten uitdrukkelijk uit om te solliciteren.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

EMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE

De gemeente Wijk bij Duurstede ligt aan de zuidrand van de provincie Utrecht en bestaat uit de kernen Wijk bij Duurstede, Cothen en Langbroek (samen 22.000 inwoners). Het is een gemeente met een cultuurhistorisch en agrarisch karakter. Het gevarieerde karakter maakt Wijk bij Duurstede een unieke gemeente om te wonen en te werken. De gemeentelijke organisatie bestaat uit de sectoren Grondgebiedzaken, Samenlevingszaken en Middelen en een stafeenheid Bestuursondersteuning.

Voor de afdeling Financiën van de sector Middelen zoeken wij een

clustercoördinator Financieel Beleid / consulent m/v

voor 36 uur per week

De hoofdtaken van afdeling Financiën omvatten het financieel beleid, het financieel beheer en de belastingen. Vanuit een veranderingstraject dat in 1999 van start is gegaan, is de cluster Financieel Economische Zaken (cluster FEZ) gevormd. Deze cluster en de cluster Belastingen vormen nu de afdeling Financiën. Binnen deze clusters staan het projectmatig werken en de in- en externe dienstverlening centraal. Cluster FEZ is onderverdeeld in de units Beleid, Begroting en Rekening (BBR) en Financiële Administratie (FA). Unit BBR bestaat uit drie beleidsmedewerkers en een administratieve medewerker, terwijl unit FA acht medewerkers telt. In totaal zijn op de afdeling Financiën achttien mensen werkzaam. Binnen de organisatie wordt nu gewerkt aan het invoeren van de controllersfunctie.

De functie
- het verdelen van werkopdrachten en het coördineren en plannen van werkzaamheden binnen de cluster
- het geven van vakinhoudelijke aanwijzingen en adviezen aan de medewerkers van de unit BBR
- het verstrekken van beleidsadviezen over sectoroverstijgende financieel-economische aangelegenheden
- het voeren van het secretariaat van de raadscommissie Middelen
- het participeren in project- en werkgroepen
- het uitvoeren van taken betreffende het samenstellen van de begroting, de meerjarenbegroting, de tussentijdse voor- en najaarsrapportages en het verstrekken van daarmee verband houdende beleidsadviezen
- het mede vorm geven aan het financiele beleid binnen de gemeentelijke organisatie en de ontwikkeling van het beleids- en beheersinstrumentarium
- het vervullen van het financieel consulentschap van een of meer afdelingen. Het accent ligt daarbij op het gevraagd en ongevraagd ondersteunen en adviseren van de medewerkers van de andere afdelingen bij de uitvoering van hun financiële taken en het verlenen van de nodige service.

Wat vragen wij?
- een hbo-opleiding (bijvoorbeeld hbdo-fn. of heao-be)
- creativiteit, enthousiasme en het nemen van initiatieven
- coachende vaardigheden
- kennis van zaken op het specifieke terrein van het gemeentelijk financieel beleid en enige jaren relevante ervaring in gemeenteland
- resultaatgericht werken en uitstekend functioneren als solist en in teamverband
- aanpakken van de financiële werkzaamheden op een projectmatige wijze en vervullen van het consulentschap met de nodige takt. Daarvoor beschik je over de nodige overtuigingskracht en zorg je er voor dat men binnen de financiële mogelijkheden opereert zonder daarbij dwingend over te komen
- ervaring met geautomatiseerde gegevensverwerking.
- goede communicatieve vaardigheden, accuraat en snel
- bereidwillig zijn binnen de afdeling werk van anderen over te nemen.

Wat bieden wij?
Een leuke werkkring binnen een afdeling die in beweging is en de nodige afwisseling en uitdaging biedt. Binnen de afdeling als geheel is men gewend in een open, collegiale sfeer samen te werken.

Wij bieden een salaris van maximaal f. 7.293,- bruto per maand (schaal 10a).

Informatie
In verband met het verandertraject moet de functie nog definitief worden gewaarceerd. De beoogde functionaris werkt nauw samen met de nieuw te benoemen controller. Een psychologisch onderzoek/assessment maakt deel uit van de selectieprocedure. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Marchal, hoofd afdeling Financiën, telefoon (0343) 595540.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

nt je sollicitatie
en 10 dagen na
verschijnen van
ad zenden naar
gemeester en
thouders van
bij Duurstede,
de afdeling PO,
ius 83, 3960 BB
k bij Duurstede
vermelding van
renummer 1.202
brief en envelop.

sollicitatie-
lijn staat open
k tien dagen
verschijning
an dit blad.

GEMEENTE WOUDRICHEM

Woudrichem telt ruim 14.000 inwoners en is gelegen in het land van Heusden en Altena. De gemeente beschikt over een rijk verenigingsleven en heeft uitstekende verbindingen met diverse steden zoals Gorinchem, Utrecht en Den Bosch. Onze organisatie werkt volgens het sectorenmodel. De sector Grondgebied is verdeeld in de werkeenheden VROM en Openbare Werken. De sector Samenleving is verdeeld in de werkeenheden welzijn/onderwijs/burgerzaken en sociale zaken. De sector Bestuur is onderverdeeld in de eenheden Personeel en Organisatie, Voorlichting en Communicatie, Algemeen Juridische Bestuursondersteuning, Interne Zaken en het bestuurssecretariaat. Planning en Control is ondergebracht in een stafafdeling.

In 2000 starten wij met de ontwikkeling en implementatie van nieuwe management- en bestuursconcepten. Kernelementen in deze nieuwe filosofie zijn: de lerende organisatie, de manager als coach en kwaliteitszorg. Wij verwachten van iedereen in onze organisatie een enthousiaste bijdrage! Dus: ruim baan voor vernieuwingen, veranderingen en kansen om jezelf (verder) te ontwikkelen. De gemeente Woudrichem kent de bij een gemeente gebruikelijke arbeidsvoorwaarden. Daarnaast zijn er aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden zoals variabele werktijden, hypotheekregeling, collectieve autokostenverzekering, spaarloonregeling, regeling onderschapsverlof en prima studiefaciliteiten.

Voor de sector Grondgebied zoeken wij een

medewerker Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

voor gemiddeld 36 uur per week

Wat u bij ons komt doen
- adviseren over handhaving bestemmingsplannen
- redigeren aanschrijvingen met betrekking tot illegale bouw/gebruik en illegaal gebruik gemeente-eigendommen
- verzorgen van de planning, adviseren, opstellen van overeenkomsten en afhandelen van aankoop/verkoop grond
- verhuren, verpachten en ingebruikgeven grond, volkstuinen en ruiling
- beoordelen principeverzoeken ingevolge de Wet op de Ruimtelijke Ordening en begeleiden van de planprocedure
- verstrekken van informatie aan het publiek

Wat wij van u verwachten
- relevante opleiding op hbo-niveau (bijv. hbdo met specialisatie VROM of opleiding Grondzaken)
- ruime werkervaring in vergelijkbare functie
- goede sociale en redactionele vaardigheden

Afhankelijk van opleiding en ervaring bieden wij een salaris van maximaal f. 6.090,- bruto per maand, schaal 9.



Meer informatie over deze functie wordt graag verstrekt door Marianne Heyboer, sectorhoofd Grondgebied, telefoon (0183) 308170.

Belangstellenden kunnen hun schriftelijke sollicitatie met cv binnen veertien dagen na het verschijnen van dit blad te zenden aan burgemeester en wethouders van Woudrichem, postbus 6, 4285 ZG Woudrichem.

Bijvend in verandering

Maakt u zich sterk voor openbare orde en intergemeentelijke samenwerking?

Worden de jonge nieuwe collega's toch Bestuurszaken?



In de gemeente Uithoorn is het goed wonen en werken, en dat willen we graag zo houden. Vandaar dat we in ons beleid voor speerpunten hebben gekozen die direct te maken hebben met de leefomgeving. Openbare orde en veiligheid alsmede intergemeentelijke samenwerking zijn er twee van. Deze krijgen de onderwerpen – volop – de afdeling ondersteuning. Voor het onderdeel Bestuurszaken zoeken wij een flexibele

medewerker Bestuurszaken v/m

In deze functie adviseert u over openbare orde en veiligheid, en over intergemeentelijke samenwerking. Naast kennis van deze materie beschikt u ook over het vermogen mogelijke implicaties van uw besluiten in te schatten. Daartoe volgt en beoordeelt u zowel bestuurstechtelijke aangelegenheden als politieke en maatschappelijke ontwikkelingen. Met name op het gebied van politie, brandweer en rampenbestrijding bent u de aangewezen persoon om te adviseren en te ondersteunen. Op de afdeling Bestuursondersteuning werken twintig mensen.

Wij vragen

Naast een afgeronde HBO-opleiding – wij denken aan een publiekrechtelijke of bestuurskundige richting – beschikt u over enige jaren werkervaring, bij voorkeur bij een gemeente. Dat u inzicht in en gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen heeft, spreekt eigenlijk voor zich. Verder bent u een flexibele persoonlijkheid die het leuk vindt in een organisatie te stappen die sterk in ontwikkeling is en hoge kwaliteitsnormen nastreeft. De aard van de functie brengt met zich mee dat u in Uithoorn woont of op korte termijn binnen dit woongebied gaat wonen.

De gemeente Uithoorn biedt

Voor deze aantrekkelijke en verantwoordelijke functie bieden wij, afhankelijk van opleiding en ervaring, een salaris tot maximaal f 6.090,- bruto per maand (schaal 9). Daarnaast hebben wij prima arbeidsvoorwaarden, waaronder kinderopvang, betaald ouderschapsverlof en flexibele werktijden, en bovental een prettige werkomgeving.

Wilt u meer weten over de functie? Dan kunt u bellen met het hoofd van de afdeling, de heer A.N.H. de Zeeuw, of zijn vervanger, de heer B. de Bruin, telefoon (0297) 51 31 21 of (0297) 51 31 22.

Uw sollicitatiebrief kunt u binnen tien dagen sturen aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Uithoorn, t.a.v. de afdeling Personeel en Organisatie, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn.

Als vrouw krijgt u bij de sollicitatie voorrang boven gelijkwaardige kandidaten.

GEMEENTE UITHOORN

People manager die van uitdagingen houdt.

Afdelingshoofd Gegevensbeheer

(36 uur per week)

Wat ga je doen?
Je geeft leiding aan de afdeling Gegevensbeheer.
De kernactiviteiten van de afdeling zijn het beheren en up-to-date houden van de gemeentelijke basisadministratie. Hieraan werken binnen de afdeling 35 deskundige medewerkers. Binnen de afdeling is rojuist een onderzoek afgerond naar de effectiviteit en efficiency van de afdeling. Een werkgroep werkt de resultaten uit en zal met aanbevelingen komen voor de structuur van de afdeling, de taakverdeling over de functies en de ripzes van werkprocessen.
Als nieuw afdelingshoofd zal je samen met de medewerkers de plannen uitvoeren. De organisatie heeft zojuist gekozen voor het werken met integraal management. In de lijn hiervan ontwikkel je een visie over de positie van de afdeling en stel daarvan afgeleid een afdelingsplan op.
Je bent een stevige gesprekspartner voor de directie en levert een constructieve bijdrage aan het (beleids)beleid.

Met en voor wie ga je werken?
Bij de Dienst Burgerzaken en Gemeentebelastingen, gehuisvest in een frisse, modern en goed ingericht kantoorpand ontvangen wij jaarlijks zo'n 165.000 bezoekers. In de jonge en dynamische organisatie is het goed werken en zet iedereen zich klant-en resultaatgericht in. Of het nu om informatie, een paspoort, rijbewijs of geboorteaangifte gaat, wij staan er klaar voor.
Daarnaast houden we ons bezig met het heffen en innen van de gemeentelijke belastingen en met waardebepaling onroerende zaken.
De medewerkers van de afdeling Gegevensbeheer zijn werkzaam in twee groepen: aangifte & verhuizingen en burgerlijke stand & eerste inschrijving. Je bent voor hen een "people manager", in staat om medewerkers eenduidig richting te geven, te faciliteren en te motiveren. Terugkoppeling over de geleverde kwaliteit (en daaraan voorafgaand ontwikkeling van de juiste kengetallen) zal daarbij van cruciaal belang zijn.
Je neemt deel aan het managementoverleg burgerzaken met je collega's van de afdelingen dienstverlening en kwaliteitscontrol & applicatiebeheer burgerzaken en aan het managementteam van de gehele dienst.
Je legt verantwoording af aan de tweehoofdige directie. Vanzelfsprekend doe je het allemaal voor de afnemers: dat zijn zowel de burgers die aan de loketten komen als de afnemers van de gegevens, zoals andere gemeentelijke diensten.

Ben jij dat?
Je hebt sterke managementvaardigheden en leidinggevende ervaring. Je bent duidelijk en helder en in staat om lijnen voor de toekomst uit te zetten. Je houdt ervan om resultaatgericht te werken en je te verbinden aan doelen. Je vindt het leuk om medewerkers voor je plannen te winnen en daagt ze uit om mee te denken. Je hebt ervaring in een vergelijkbare functie (kernwoorden: klantgericht, gegevensverwerking en -beheer, gespecialiseerde sensis) en je vindt het een uitdaging om je visie uit te dragen in een gemeentelijke organisatie. Je beengt toegevoegde waarde aan het managementteam. Je opleiding is minimaal op HBO-niveau.

Wat maakt werken voor een stad als Utrecht zo aantrekkelijk?
Uiteraard biedt Utrecht je een goede werksfeer en uitstekende arbeidsvoorwaarden, waaronder een bruto maandsalaris van maximaal NLG 8.912,- (schaal 12), afhankelijk van opleiding en ervaring op basis van een 36-urige werkweek. Met de mogelijkheid tot flexibel werken.
Maar Utrecht biedt meer. Je kunt een bijdrage leveren aan het woon-, werk- en leefklimaat van een stad die 2.000 jaar jong en nog volop in ontwikkeling is. Over enkele jaren telt Utrecht meer dan 300.000 inwoners. Utrecht heeft de dynamiek, de kansen en problemen die bij een stad van zo'n omvang horen.
Wie zowel uitdagend als zinvol werk zoekt, is bij Utrecht aan het goede adres. En wie na enkele jaren toe is aan een nieuwe uitdaging, kan die ook in Utrecht vinden. De Utrechtse organisatie kent namelijk veel verschillende functies en bevordert de interne mobiliteit. Utrecht: biedt je niet alleen een functie aan, maar ook de kans op een interessante loopbaan.

Geïnteresseerd?
Als je vragen hebt over de functie, dan kun je bellen met Tony Nijenkamp, directeur, telefoon 030 286 20 01 of met Hans Zoun, interim afdelingshoofd Gegevensbeheer, telefoon 030 286 20 58.
We stellen het op prijs als je sollicitatiebrief met persoonlijke gegevens en onder vermelding van vacaturenummer 2000/07 uiterlijk 13 juni a.s. bij Maaike Keesen, hoofd Personeel & Organisatie, Postbus 5000, 3502 JA UTRECHT binnen is. Haar kan je overigens ook bellen als je meer wilt weten over onze arbeidsvoorwaarden, selectieprocedure en voorrangsbeleid, telefoon 030 286 20 88.

Gemeente Utrecht
Dienst Burgerzaken en

Overijssel

Overijssel is een rijkgeschakeerde provincie met vele mogelijkheden. Naast stedelijke knooppunten met groeimogelijkheden en culturele voorzieningen kent de provincie karakteristieke steden en dorpen. Bovendien treft u er een ruime variatie in landschappen en natuurschoon aan. Kortom, een provincie met een aantrekkelijk woon-, werk- en leefklimaat.
Centraal in ons provinciaal beleid staan de economische ontwikkeling en werkgelegenheid, verbetering van de leefbaarheid en verbetering van de zorg. Vijf speerpunten zijn daarvoor de leidraad: 'meedoen aan de samenleving', 'sterke steden en vitaal platteland', 'werk voor iedereen', 'bereikbaar Overijssel' en 'kwaliteit van het bestuur'.

De eenheid Zorg en Cultuur is een enthousiaste eenheid die invulling geeft aan aspecten van een onderdeel van het provinciale beleid, te weten 'sociale kwaliteit en welzijn'. De eenheid levert hiervoor de deskundige ondersteuning en advisering aan het bestuur voor wat betreft de terreinen cultuur, welzijn en zorg. Het team Ontwikkeling houdt zich voornamelijk bezig met strategische taken en beleidsontwikkeling van de eenheid.
Bij het team Ontwikkeling van de eenheid Zorg en Cultuur is plaats voor een

Beleidsmedewerker (v/m) (1,0 fte)

Uw functie
Met een grote mate van zelfstandigheid verricht u beleidsinitiërende en ontwikkelende taken op alle beleidsterreinen van de eenheid. Het is daarbij belangrijk, dat u met uw integrale blik relevante ontwikkelingen elders scherp in de gaten houdt en weet te vertalen naar het beleid van de eenheid.
U zult in uw functie belast worden met het leiden van of deelnemen aan projecten of programma's. Vanzelfsprekend zijn dit projecten waarbij meerdere disciplines aan de orde zijn.

Werkzaamheden
Belangrijk aandachtspunt voor de eerstkomende tijd ligt op het terrein van het onderwijs, de ontwikkeling van de infrastructuur van het voortgezet onderwijs en de samenhang onderwijs - jeugdzorg - arbeid.
Wij verwachten daarover van u adviezen - zowel aan provinciaal bestuur als aan schoolbesturen e.a. - en ook betreffende het onderwijsvoorzieningenniveau in Overijssel met betrekking tot de diverse soorten onderwijs, waaronder ook het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie.

Uw profiel hiervoor:
- een relevant academisch niveau, bijvoorbeeld bestuurskunde;
- aantoonbare kennis van en werkervaring met de Algemene Wet Bestuursrecht en subsidieverlening;
- een uitstekend zicht op relevante maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van zorg, welzijn en cultuur;
- ervaring met interactieve processen tussen overheid en maatschappelijk middenveld;
- coördinerende kwaliteiten;
- ervaring bij een politiek-bestuurlijke overheidsorganisatie;
- de wil om samen te werken;
- de bereidheid ook te zijner tijd andere klussen op te pakken.

Wij zetten hier tegenover:
naast een goede werksfeer en een 36-urige werkweek, de voortdurende stimulans om u te blijven ontwikkelen.
Afhankelijk van uw leeftijd en ervaring bedraagt het salaris maximaal ƒ 7.652,- bruto per maand met op termijn een uitloopmogelijkheid van ƒ 8.062,- bruto per maand.
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een uitstekend vervoersplan en ditto studieregeling.

Algemene informatie
Tijdens de selectie zult u kennismaken met een aantal medewerk(st)ers van het team. Wilt u meer weten over deze functie, dan kunt u bellen met de heer T. de Groot, hoofd eenheid Zorg en Cultuur, tel. 038 4251455 of met de heer H. Kleinmeijer, teamleider Ontwikkeling, tel. 038 4251220.

Voorkeursregeling
De provincie wenst meer vrouwen, leden van etnische minderheden en mindervaliden in haar organisatie op te nemen. Indien u tot een van deze groepen behoort, nodigen wij u nadrukkelijk uit om te solliciteren. De provincie kent door middel van participatie in een stichting de mogelijkheid van kinderopvang.

licitatie met daarbij een uitgebreid curriculum vitae verwachten wij vóór 9 juni 2000. U kunt deze adresseren aan de heer T. de Groot, hoofd eenheid Zorg en Cultuur, t.a.v. sectie 2.25, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle, onder vermelding van vacaturenummer ZC/2000/01.

HOOGHEEMRAADSCHAP VAN DE ALBLASSERWAARD EN DE VIJFHEERENLANDEN

Het beheersgebied van het hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden is gelegen in het zuidoosten van de provincie Zuid-Holland en beslaat een oppervlakte van ca. 38.000 hectare.

Het hoogheemraadschap is reglementair belast met het waterkeringenbeheer, het waterkwantiteits-beheer en het wegbeheer.

De ambtelijke organisatie van het hoogheemraadschap is onderverdeeld in een administratieve en een technische dienst, beide gevestigd te Gorinchem en telt ca. 120 medewerkers.

De technische dienst bestaat uit de secties Dijken, Wegen en Waterbeheer.

De sectie Waterbeheer telt 23 medewerkers en bestaat uit vier bureau's, te weten Planvorming, Beheer en onderhoud watergangen en vaarwegen, Peilbeheer en inrichting en Vergunningverlening en handhaving. Binnen het bureau Planvorming is de functie vacant van:

CAD/GIS MEDEWERKER m/v

voor 38 uur per week.

FUNCTIE-INHOUD:
U bent binnen de sectie Waterbeheer verantwoordelijk voor:
- het beheren van de digitale legger;
- het beheren van het digitale beheerregister;
- het invoeren en bijhouden van de voor het waterbeheer vitale objecten in een GIS-systeem;
- het vervaardigen van legger- en peilbesluitkaarten;
- het vervaardigen van thematische kaarten;
- het uitvoeren van ruimtelijke analyses.

Bij de uitoefening van deze functie wordt gebruik gemaakt van de softwarepakketten AutoCad, ArcCad, ArcView en GISWAB.

FUNCTIE-EISEN:
- MBO-opleiding, richting Civiele Techniek (of gelijkwaardig);
- gedegen kennis van Cad- en GIS-systemen;
- in het bezit van rijbewijs BE;
- vermogen tot zelfstandig werken;
- goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
- affiniteit met waterschapstaken.

SALARIS:
Het salaris bedraagt minimaal f. 3.591,00 (schaal 7) en maximaal f. 5.507,00 (schaal 8) bruto per maand, afhankelijk van opleiding en ervaring.

ARBEIDSVOORWAARDEN:
- De in de waterschapssector gebruikelijke rechtspositieregelingen zijn van toepassing.
- Het hoogheemraadschap is voor de ziektekostenverzekering aangesloten bij de IZR.
- Huisvesting in of nabij de standplaats Gorinchem wordt op prijs gesteld.
- Het hoogheemraadschap kent een specifiek opleidingsplan gericht op GIS.

Wilt u meer weten?
Nadere informatie over de functie kan worden ingewonnen bij de heer ir. E.S.J. van Tuinen, bureauhoofd Planvorming, tel. (0183) 65 38 23 of de heer H. de Ruiter, bureauhoofd Personeelszaken, tel. (0183) 65 37 43.

Heeft u belangstelling voor deze functie?
Stuur dan uw schriftelijke sollicitatie binnen 14 dagen na het verschijnen van dit blad aan:
Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden, Postbus 102, 4200 AC Gorinchem.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

S CONSULTANCY
Personeelsbemiddeling en Projecten

S is trefzeker bij de werving en selectie van HBO-ers en academici voor gemeenten, provincies en de rijksoverheid. Wij informeren u graag over uw mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Heeft u interesse in één van onze genoemde vacatures? Neem dan contact op met de betreffende adviseur voor meer informatie. Kijk voor meer vacatures op www.jsconsultancy.nl of bel met JS Haarlem 023 551 2333, JS Den Haag 070 362 1777 of JS Amsterdam 020 423 6465.

gemeente Nootdorp

...ridisch Bestuurlijk Beleidsmedewerker
...7 uur, max. f 6.710,-)

...ging aan zee, het Noordzeekanaal, visserij, metaalindustrie, ...n prachtig achterland met historische buitenplaatsen, bos, ...nen en strand. Dat is Velsen.
...Consultancy zoekt voor de afdeling Algemene Zaken en ...mmunicatie, voor deze veelzijdige gemeente een **juridisch ...tuurlijk beleidsmedewerker**.
...medewerker adviseert over de behandeling van bezwaar-...beroepschriften die met name betrekking hebben op ...nen en wonen, maar daarnaast komen de nodige andere ...derwerpen aan bod. Voert verweer in beroepsprocedures ...rechtbank of Raad van State. Houdt bij en signaleert ...vante wetswijzigingen. Geeft advies aan collega en ...ere afdelingen over algemene juridische onderwerpen.
...juridisch medewerker heeft een universitaire of Hbo-...iding met specialisatie bestuursrecht. Kennis en enkele ...n ervaring op het gebied van handhaving Woningwet/WRO ...wenst. Beschikt over goede contactuele eigenschappen en ...bathisch vermogen. Flexibel ingesteld en stressbestendig.

...resse? Bel mail of schrijf Karin Noordermeer, 023 55 12 333, ...dermeer@jsconsultancy.nl, Spaarne 17, 2011 CD Haarlem. ...k www.jsconsultancy.nl

Beleidsmedewerker Geo-informatie
(36 uur, max. f 6090,-)

Wil jij verantwoordelijk zijn voor het nieuwe GIS-systeem bij een Vinex-gemeente? Dan ben jij de nieuwe **Beleidsmedewerker Geo-informatie** in Nootdorp voor het cluster Civiele en Cultuurtechniek van de afdeling Ruimtelijke Ordening en Beheer. Gelegen in het grootstedelijke gebied tussen Den Haag en Zoetermeer is je uitdaging het in project-vorm actief mee werken aan het opzetten en implementeren van een GIS-systeem. Daarvoor geef je zelf integrale adviezen op het Geo-gebied, zodat anderen adequaat toegang hebben tot de informatie. Nootdorp biedt een dynamische werkplek, "korte lijnen", medeverantwoordelijkheid en ontplooiings-mogelijkheden. Naast de interne contacten met veelal jonge en enthousiaste collega's, zijn er contacten met andere overheden, projectontwikkelaars, aannemers, (nuts)bedrijven, belangengroepen en bewoners. Jij hebt een HBO/TU-opleiding, bv. Landmeten en Geo-informatie. Je hebt kennis van Microstation, Geographics en Oracle. Overheidservaring is geen "must", enthousiasme wel.

Interesse? Bel mail of schrijf Henk Reijmers, 070 362 1 777, reijmers@jsconsultancy.nl, Koninginnegracht 12b-13, 2514 AA Den Haag. Of kijk www.jsconsultancy.nl

...dewerker Vastgoedinformatie
...ur, max. fl. 5.392,- (toelage is bespreekbaar)

...ootdorp, één van de grotere Vinex-locaties in Nederland ...je snel zaken. Vind jij dat belangrijk, in combinatie met ...te lijnen", ontwikkeling en verantwoordelijkheid? Dan ben ...e nieuwe **Medewerker Vastgoedinformatie** voor het ...ter Civiele en Cultuurtechniek van de afdeling Ruimtelijke ...ning en Beheer. Gelegen in het grootstedelijke gebied ...an Den Haag en Zoetermeer is je uitdaging het maken ... bestekken en begrotingen, het verrichten van ...meetkundige werkzaamheden en het verzorgen van alle ...activiteiten. Nootdorp biedt een dynamische werkplek, ...ooiingsmogelijkheden en een enthousiast team. ...verkt samen met jonge, ambitieuze collega's. Je hebt ...act met overheidsinstanties, projectontwikkelaars, ...emers, architecten, (nuts)bedrijven, belangengroepen ...bewoners. Bij projecten treed je op als adviseur. Je hebt een ...HBO-opleiding, bv. Landmeter/ Civieltechniek aangevuld ...kennis van Microstation en basiskennis van Oracle. Ook kun ...schte CAD-ondersteuning geven. Relevante ervaring is vereist.

...sse? Bel mail of schrijf Henk Reijmers, 070 362 1 777, ...ers@jsconsultancy.nl, Koninginnegracht 12b-13, ...AA Den Haag. Of kijk www.jsconsultancy.nl

gemeente Nootdorp

Communicatiemedewerker
(36 uur, salaris nader te bepalen)

De gemeente Den Haag en het Bouwfonds Woningbouw zijn voor de duur van het project een samenwerkingsverband aangegaan onder de naam Ontwikkelingscombinatie Wateringse Veld.
Voor de vormgeving van het informatiecentrum op deze Vinex-locatie zoekt JS Consultancy een **communicatie-medewerker**. Je werkt mee aan de invulling van het integrale communicatiebeleid voor het project. Het genoemde Informatiecentrum richt zich op bewoners en (professionele) belangstellenden.
Aan jou de taak om de beoogde doelgroepen te interesseren voor dit veelomvattende project. Een interessante werk-omgeving die vraagt om mensen met een creatieve geest, een representatief voorkomen én die zelfstandig en initiatiefrijk te werk gaan. Uiteraard heeft u goede redactionele-/ communicatieve vaardigheden.

Interesse? Bel of schrijf Chantal Cunnen of Annemieke Kneppers, 070 362 1 717, Cunnen@jsconsultancy.nl, Koninginnegracht 12b-13, 2514 AA Den Haag. Of kijk www.jsconsultancy.nl



Bij het bureau Openbare Werken ontwikkelt en actualiseert u verkeersonveilige situaties, behandelt klachten, dan wel voorkomt die. Op grond hiervan bereidt u verkeersmaatregelen en besluiten voor en stelt u beleidsadviezen op.
U vertegenwoordigt de gemeente in diverse overlegsituaties, u begeleidt door derden te verrichten verkeerskundige opdrachten en u ziet toe op de voortgang en budgetten.
In uw werk van verkeerskundige staat centraal de uitvoering van het programma Duurzaam Veilig.

Uw achtergrond en competenties:
Verkeerskundige van minimaal HBO-niveau die ook civieltechnisch het nodige heeft in te brengen. Enige jaren ervaring met soortgelijke werkzaamheden (mogelijk bij de overheid) kunt u aantonen, evenals ervaring met de juridische kant van verkeerszaken.
U bent resultaatgericht en een goed gesprekspartner op uw vakgebied, maar ook als collega en teamlid op uw plaats. U legt gemakkelijk contacten en uw uitleg op schrift is helder en duidelijk.

Technisch medewerker Milieuzaken m/v

(36 uur per w

De functie en uw werkruimte:
Bij het bureau Bouw- en Milieuzaken behandelt u in milieutechnische zin vergunningaanvragen ingevolge de Wet Milieubeheer. De coördinatie van bouwvergunningen en milieuvergunningen gaat voor een groot deel via u.
U voert vanuit uw positie integrale milieucontroles uit bij inrichtingen, maar toetst ook de uitgevoerde geluids- en bodemonderzoeken elders in de gemeente. Van het handhaven en controleren van de wet, dan wel uitvoeren van milieuzaken houdt u uiteraard boek.

Uw achtergrond en uw competenties:
Milieutechnicus met een opleiding op HBO-niveau en ervaring met milieuzaken, liefst binnen gemeentengrenzen. Kennis van agrarische milieuaspecten waarderen we in u gezien het aantal soortgelijke bedrijven dat de gemeente telt.
U laat een praktische instelling zien. U komt daadkrachtig en overtuigend over, zowel mondeling als op schrift. Zelfstandigheid spreekt voor u, evenals in een team passen. Aangezien u voor Milieuzaken ook op pad moet, is het bezit van een rijbewijs en auto aan te bevelen.

De gemeente Groesbeek: een grenzeloos groen en mooi stukje Nederland.
De gemeente Groesbeek telt 19.150 inwoners en ligt even ten Zuiden van Nijmegen. Vele hectaren bossen, heuvels en natuurgebieden karakteriseren de omgeving en hebben Groesbeek gemaakt tot een aantrekkelijke 'groene' woonplaats, maar ook schitterende toeristische verblijfsplaats. Naast veel natuurschoon kent Groesbeek een rijk verenigingsleven, is er een bloeiende middenstand en zijn er volop mogelijkheden tot sportieve recreatie en interessante bezienswaardigheden, waaronder 3 musea.
De gemeente zit echter niet stil. De afdeling **Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer** is volop aanwezig in Groesbeek voor ontwikkeling, beheer en onderhoud van haar boven- en ondergrondse infrastructuur. Voor deze afdeling zijn wij op zoek naar hogere technici die voelen voor de volgende functies

Civiel- en milieutechnici die zich opvallend bezighouden met het aanzien van Groesbeek.

Medewerker Wegbeheer m/v

(36 uur per week)

De functie en uw werkruimte:
Bij het bureau Openbare Werken bent u verantwoordelijk voor het rationeel wegbeheer. U inventariseert jaarlijks het wegennet, stelt het onderhoudsprogramma op en zorgt voor bestekvoorbereiding en uitvoering. Het budget voor klein- en grootschalig wegonderhoud beheert en bewaakt u in dit verband.
Vanuit uw vakgebied neemt u deel aan civieltechnische projecten. Meewerken aan het Wegbeheer impliceert ook deel uitmaken van de Calamiteitendienst, onder- en bovengronds. Wat dat betreft werkt u nauw samen met uw collega bij Rioolbeheer die u zonodig vervangt, maar bij ook u. Dat zegt veel over uw flexibiliteit en beschikbaarheid in de zin van wonen of komen wonen in Groesbeek of directe omgeving.

Uw achtergrond en uw competenties:
Weg & waterbouwer of civiel technicus van HBO-formaat met ervaring in het wegbeheer en de voorbereiding en uitvoering van RAW-bestekken. Praktisch inzicht in, dan wel kennis van RAW maakt uw insteek in de functie daarom al gemakkelijker. U gaat resultaatgericht, maar ook klantvriendelijk te werk. In uw wegbeheer komt u overtuigend over, zowel mondeling als schriftelijk. U hebt gevoel voor bestuurlijke besluitvormingsprocessen en u beweegt zich dan ook dienovereenkomstig op meerdere niveaus, dan wel disciplines, in- en extern.

Wat voor alle functies geldt:
Een mooie en prettige omgeving en ruimte om te werken. Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring maximaal f 5.392,- (functieniveau 8) bruto per maand voor de functies van medewerker Wegbeheer en technisch medewerker Milieuzaken. Voor de functie van medewerker Verkeer is dat maximaal f 6.090,- (functieniveau 9).
Alle bedragen zijn gebaseerd op een 36-urige werkweek. Voor zeer goede kandidaten bestaat de mogelijkheid van een arbeidsmarkttoeslag. Het salaris bedraagt dan f 6.090,- (niveau 9), resp. f 6.770,- (niveau 10).
Behalve bieden vragen we ook nog eens voor alle functies met nadruk vrouwen en leden van etnische minderheden. Een assessment of psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de procedure.

Ruimte voor informeren en solliciteren:
Voor meer informatie kunt u als volgt contact opnemen:
- Voor medewerker Verkeer en medewerker Wegbeheer met de heer H.P.H. van Boxtel, hoofd afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer of de heer J. Knol, chef bureau Openbare Werken, telefoon 024 399 61 11.
- Voor technisch medewerker Milieuzaken eveneens met de heer H.P.H. van Boxtel of mevrouw C. Spruijt, chef bureau Bouw- en Milieuzaken, telefoon 024 399 61 53.

Wij verzoeken u binnen 2 weken met vermelding van de betreffende functie schriftelijk te solliciteren bij het College van Burgemeester en Wethouders, t.a.v. de stafafdeling Personeel en Organisatie, Postbus 20, 6560 AA Groesbeek.

Gemeente Groesbeek

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie stellen wij niet op prijs.

Adviseur en onderhandelaar met grenzeloze inzet voor de aanbestedingen in Utrecht.

Wat gaat u doen?
U zorgt voor advisering op het gebied van de commerciële aspecten bij nationale en Europese aanbestedingen. U verricht acquisitieactiviteiten voor aanbestedingsprojecten en in voorkomende gevallen werkt u mee aan de uitvoering en bewaking hiervan.
Daarnaast beoordeelt u inschrijvingen op commerciële en aanbestedingsrechtelijke aspecten en bent u verantwoordelijk voor het relatiebeheer van klanten en leveranciers.

Met wie gaat u werken?
Commercieel deskundige bent u bij Bureau Aanbestedingen dat zorgt voor beleidsontwikkeling, coördinatie en (juridische) advisering t.a.v. aanbestedingen voor alle diensten van de gemeente Utrecht en het in opdracht uitvoeren van aanbestedingen. Hierbij gaat het om aanbestedingen op het gebied van Werken, Leveringen en Diensten.
Bureau aanbestedingen is gesitueerd binnen de dienst Stadsbeheer, het gemeentebedrijf dat namens de gemeente zorgt voor de buitenruimte van Utrecht en het aanzien ervan.

Commercieel Deskundige (Europese) Aanbestedingen
(36 uur per week)

Bent u dat?
Op HBO niveau opgeleid, maar liefst ook nog eens gespecialiseerd richting NEVI I en II en/of ISEAH. U bent thuis in de wereld van aanbesteding van werken, diensten en leveringen en u heeft kennis van verbintenissenrecht en Europese regelgeving op het gebied hiervan. Meerjarige ervaring met (Europese) aanbestedingsprocedures kunt u aantonen, evenals affiniteit met technische onderdelen ervan. In dat opzicht moeten we op u kunnen rekenen dat u de geformuleerde eisen en wensen van veelal technisch georiënteerde opdrachtgevers juist interpreteert. U kunt commercieel en klantgericht werken, gebruikmakend van uw zelfstandigheid, analytisch vermogen en uitstekende sociale vaardigheden. U weet uw sterke motivatie en doorzettingsvermogen te combineren met een praktische, creatieve en resultaatgerichte werkhouding. U kunt zich uitstekend schriftelijk en mondeling uitdrukken in het Nederlands en liefst ook in het Engels of het Frans.

Wat maakt werken voor een stad als Utrecht zo aantrekkelijk?
Uiteraard biedt Utrecht u een goede werksfeer, een 36-urige werkweek en een marktconform salaris dat wordt afgestemd op uw opleiding en ervaring.
Daarnaast maakt u aanspraak op secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een aantrekkelijke ziektekostenregeling, eindejaarsuitkering en indien nodig een kinderopvangregeling.
Maar bij Utrecht gaat het om meer. U kunt een bijdrage leveren aan het woon-, werk- en leefklimaat van een stad die 2.000 jaar jong en nog volop in ontwikkeling is.
Over enkele jaren telt Utrecht meer dan 300.000 inwoners. Utrecht heeft de dynamiek, de kansen en problemen die bij een stad van zo'n omvang horen. Wie zowel uitdagend als zinvol werk zoekt, is bij Utrecht aan het goede adres.
En wie na enkele jaren toe is aan een nieuwe uitdaging, kan die ook in Utrecht vinden. De Utrechtse organisatie kent namelijk veel verschillende functies en bevordert de interne mobiliteit. Utrecht biedt u niet alleen een functie aan, maar ook de kans op een interessante loopbaan.

Geïnteresseerd?
Voor inlichtingen kunt u bellen met de heer A.H. Rath, hoofd Aanbestedingen, telefoon 030 286 49 30.
U kunt schriftelijk solliciteren, met bijsluiting van uw CV en binnen 14 dagen na plaatsing van deze advertentie, bij het Hoofd Personeel & Organisatie, Dienst Stadsbeheer, Postbus 8375, 3503 RJ UTRECHT. Graag op de envelop de vermelding van "Commercieel deskundige". De selectie geschiedt door een selectieteam.
Een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Gemeente Utrecht
Dienst Stadsbeheer

DE BESTUURSDIENST AMSTERDAM VRAAGT

bij de **sector Algemeen Bestuur (AB), afdeling Bestuurlijk Stelsel,** een

Bestuurs- en beleidsadviseur Regionale Betrekkingen v/m

voor 36 uur per week.

Algemene informatie: De gemeente Amsterdam (725.000 inwoners) ligt in een verstedelijkte regio die zich uitstrekt van de IJ-mond in het westen tot Almere en het Gooi in het oosten. In dit gebied wonen ca. 2 miljoen mensen. De regio is zeer veelzijdig met een zeehaven, de luchthaven Schiphol, informatie- en communicatietechnologie, internationale bedrijvigheid, financiële en zakelijke dienstverlening, media, cultuur en toerisme binnen haar grenzen. Het gebied omvat 38 gemeenten. Daarnaast zijn de provincies Noord-Holland en Flevoland en het Regionaal Orgaan Amsterdam bij de ontwikkelingen in het gebied betrokken.
In de regio groeit het besef dat al deze overheden moeten samenwerken om de toekomstige ontwikkeling in goede banen te leiden. Evenzeer is het nodig om samen de problemen van de regio het hoofd te bieden, zoals de toenemende verkeersdruk en de verdeling van de schaarse ruimte voor woon- en werk- en groene gebieden.
De gemeente Amsterdam rekent het tot haar taak een krachtige bijdrage te leveren aan de samenwerking in de regio en hierdoor de regionale samenwerking te versterken. Dit is het werkterrein van de adviseur Regionale Betrekkingen.

De afdeling Bestuurlijk Stelsel: De taken m.b.t. de regionale betrekkingen van de gemeente Amsterdam zijn ondergebracht bij de afdeling Bestuurlijk Stelsel. Naast het eerste aanspreekpunt is de afdeling verantwoordelijk voor het ontwikkelen van beleid en het beheer met betrekking tot het Amsterdamse stelsel van Stadsdelen. Ook verzorgt zij de bestuurlijke besluitvorming bij de organisatie van referenda. De afdeling werkt extern samen met diverse overheidsorganisaties in de regio. Intern worden contacten onderhouden met stadsdelen en diensten die in hun werk met de stadsdelen en/of overheden in de regio te maken hebben.

Uw functie: U adviseert het bestuur en het management van de gemeente op het gebied van de regionale betrekkingen en organiseert en ondersteunt de bestuurlijke contacten in de regio. U volgt beleidsonderwerpen die voor de regio van belang zijn en kunnen bijdragen aan het oplossen van knelpunten op dat gebied. U onderhoudt de nodige contacten in de regio met bestuurders en ambtenaren van andere gemeenten en overheden.

Functie-eisen: Wij zoeken een collega op universitair niveau met enkele jaren werkervaring en een ruime en gedegen kennis van de bestuurlijke en ambtelijke organisatie alsmede van complexe beleids- en bestuursprocessen. Tevens heeft u kennis van de hoofdlijnen van de voor de regio belangrijke beleidsterreinen. U beschikt over uitstekende adviesvaardigheden en u bent in staat om op overtuigende en zelfstandige wijze te communiceren met gesprekspartners in de regio. Door uw analytische kwaliteiten kunt u scherp en helder formuleren, zowel mondeling als schriftelijk. Tenslotte levert u als lid van een klein team een constructieve bijdrage aan het professioneel functioneren van de afdeling.

Wij bieden: Inschaling vindt afhankelijk van opleiding en ervaring plaats in salarisgroep 12 (maximaal f 8.912,– bruto per maand bij volledige werktijd).

Informatie/ sollicitaties: Voor inlichtingen over de functie kunt u terecht bij het hoofd van de afdeling Bestuurlijk Stelsel, drs. K.J.F. Quast (tel. 020 – 552 2788). Uw sollicitatie kunt u tot twee weken na verschijningsdatum richten aan de Bestuursdienst Amsterdam, sector Algemeen Bestuur, ter attentie van de directeur drs. R. Hoff, Amstel 1, 1011 PN Amsterdam.

Bijzonderheden: Het personeelsbeleid van de gemeente Amsterdam is erop gericht dat haar personeelsbestand een afspiegeling wordt van de Amsterdamse beroepsbevolking. Gezien de samenstelling van het personeelsbestand van de Bestuursdienst wordt vrouwen en allochtonen nadrukkelijk gevraagd te solliciteren.



gouda bouwt aan z'n toekomst

.....en dat merken we !!!

wil je ook actief deelnemen, dan bieden we jou twee kansen. De afdeling bouw- en woningtoezicht zoekt een

junior inspecteur bouw- en woningtoezicht

wat we van je verwachten
- het verstrekken van informatie, beoordelen en begeleiden van bouw- en sloopaanvragen
- het opstellen van en toezicht houden op de naleving van de vergunningen
- het inspecteren van de gebouwde omgeving, corrigeren van illegale bouwactiviteiten en onjuist gebruik van gebouwen
- het voorbereiden van welstandsvergaderingen en verwerken van welstandsadviezen

het profiel
- hts werk- en denkniveau (bouwkunde)
- ervaring in het vakgebied heeft de voorkeur
- affiniteit met de maatschappelijke en bestuurlijke omgeving waarin je werkt
- actief, praktisch en communicatief
- werkt klant- en resultaatgericht
- humor en kunnen relativeren

senior inspecteur bouw- en woningtoezicht

wat we van je verwachten
- het adviseren van collega's, management, college en raad over de geldende en nieuwe regelgeving, specifieke technische voorschriften en bouwjuridische zaken van het bouwen
- het verstrekken van informatie, toetsen, begeleiden van complexe bouw- aanvragen
- het opstellen van en toezicht houden op de naleving van de vergunninger
- het behandelen van bezwaar- en beroepzaken

het profiel
- relevante hts-opleiding
- ruime ervaring met het werkterrein van de afdeling
- gevoel voor de maatschappelijke en bestuurlijke omgeving waarin je wer
- flexibel en communicatief
- initiërend, praktisch en resultaatgericht
- humor en kunnen relativeren

het aanbod voor beide functies
- een plezierige, moderne en bedrijfsmatige werksfeer
- een hoge mate van eigen verantwoordelijkheid
- goede opleidings- en ontplooiingsmogelijkheden
- een bij de functie passend salaris
- goede secundaire arbeidsvoorwaarden
- een 36-urige werkweek

ben je enthousiast?
- schrijf dan binnen veertien dagen na het verschijnen van deze advertentie een sollicitatiebrief naar de sector Stadswerken, t.a.v. mevr. C.W.M. de Bone-Thorn, postbus 1066, 2800 BB Gouda, onder vermelding van "soll. nr. 14A/00/SW" voor de junior inspecteur en "soll. nr. 14B/00/SW" voor de senior inspecteur
- of bel voor meer informatie Klaas Hofman (hoofd Bouw- en Woningtoezicht), telefoon 0182-588270
- de selectiegesprekken en benoeming vinden in juni plaats

Het samenspel van mensen is de sleutel t
daarom stellen wij diversiteit op prijs. Geer

Gouda, een oer-Hollandse stad in het Groene Har
bruisend van activiteiten
historisch en monumentaal
optimaal bereikbaar vanuit de vier grote steden

Ons gemeentebestuur is van mening dat de Goudse burger recht heeft op een goede dienstverlening. Dit vergt een doorzichtig bedrijf met actieve, flexibele en communicatieve ambtenaren. Onder de projectnaam SPOOR is de gemeente op weg dit te bereiken.

Wij vinden plezier in het werk belangrijk. Dat betekent voor ons dat je op de goede plek zit en dat de cultuur bij je past. Een cultuur waarbij aandacht is voor motivatie en drijfveren van collega's.
Het betekent ook dat je verantwoordelijkheid neemt voor je werk en dat je kunt omgaan met je vrijheid. En dat je daarbij de instelling hebt een bijdrage te willen leveren aan iedereen in onze organisatie.

Onze droom is de verwachtingen van onze klanten te overtreffen. Dat begint voor ons door (in de eerste plaats) goed te luisteren en mee te denken. Ook als een vergunning niet kan worden verleend willen we naast onze klant staan.

gemeente gouda

Zicht op nieuwe uitdagingen?



Aan het uitkijken naar een nieuwe uitdaging als controller?
Richt je vizier dan op Scope Control. Werken bij Scope Control betekent vooruitkijken. Niet alleen denken aan het succes van vandaag, maar ook aan de kwaliteit van je verdere carrière. En vooral aan jezelf, je werkplezier, je ontwikkeling, je privéleven. Scope Control brengt jou en je toekomst met elkaar in balans. Bij talloze toporganisaties werken controllers van Scope Control. Zij doen dit zo succesvol, dat er dringend behoefte is aan extra medewerkers. Daarom zoeken we **controllers** met een scherpe blik en talent in het adviseren, inrichten en verzorgen van financieel-administratieve besturing. Geïnteresseerd? Bel dan voor een gesprek (030) 666 70 78 of kijk op www.scopecontrol.nl.

- **persoonlijk Leer-Werk-Plan**
- **ruime studiemogelijkheden**
- **ruimte voor persoonlijke ontwikkeling**
- **open en eerlijke cultuur**
- **kennismanagement als speerpunt**

Scope Control

Scope Control maakt deel uit van het Perry Scope Implementatie Beheers, een vooraanstaande adviesorganisatie voor het implementeren van veranderingen. www.perryscope.nl.

HOUD JIJ ONZE GEMEENTE GROEN...
... ROOD, BLAUW, GEEL, PAARS, WIT EN ROZE?

Een kleurrijke gemeente, zo mag Alkemade gerust genoemd worden. De tuinbouw is bij ons sterk vertegenwoordigd. Naast kleurrijk, zijn we ook behoorlijk ambitieus. Zeker als het gaat om het milieu. We zijn druk bezig met het formeren van één sectie die zich gaat richten op alle milieuvraagstukken. We hechten nu eenmaal aan een integrale aanpak. Op dit moment zoeken we twee nieuwe medewerkers die zich in onze aanpak kunnen vinden. En die graag werken in een gemeente waar natuur, recreatie en bedrijvigheid hand in hand gaan.

Beleidsmedewerker Milieu m/v
(hbo) voor 18 uur per week

In deze functie bij de sectie *Ruimtelijke Ordening en Milieu* geef je juridisch advies over het te voeren milieubeleid. We zien je graag als deelnemer aan de (in het leven te roepen) klankbordgroep, met vertegenwoordigers uit samenleving en bedrijfsleven. Aan jou de taak om de groep aan te sturen en via deze weg een genuanceerd milieubeleidsplan op tafel te krijgen. Een plan dat recht doet aan de diverse belangen en zienswijzen. En dat bovendien een groot draagvlak heeft onder burgers en bedrijven. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het opstellen van het milieuprogramma, het jaarverslag en rapportages in het kader van de Wet Milieubeheer. Ook ben je belast met (het vertegenwoordigen van de gemeente in) bezwaar- en beroepsprocedures. Je toetst de adviezen over de handhaving, vergunningverlening en bodem- en geluidsrapportages en geeft gevraagd en ongevraagd juridisch advies. Verder ben je verantwoordelijk voor de coördinatie van de uitvoering van milieutaken en de regionale afstemming. Hoewel wij er als gemeente voor gekozen hebben om milieutaken zelf uit te [illegible] afstemmen met de regionale milieudienst

[illegible] richte

functie voor een ervaren hbo'er (bijvoorbeeld [illegible]) met overtuigingskracht en doorzettingsvermogen. instelling. Een pragmaticus met overtuigingskracht en doorzettingsvermogen.

[illegible] voorwaardenpakket. Het [illegible] ik bedraagt maximaal f 6.090,– bruto per maand bij een 36 urige werkweek (schaal 9). Voor zeer ervaren kandidaten bieden we zelfs nog iets méér in de vorm van een arbeidsmarkttoelage (maximaal 11%).

Milieutechnisch Medewerker m/v
(mbo) voor 36 uur per week

In deze functie binnen de sectie *Bouw en Woningtoezicht en Milieu* ligt het accent op de handhaving. Je controleert de naleving van de Wet Milieubeheer en de overige gemeentelijke voorschriften en verordeningen. Volgens een vast schema (het jaarlijkse werkprogramma) bezoek je en rapporteer je over een groot aantal bedrijven. Daarnaast reageer je op klachten en [illegible] ik aan zaken als geluidsoverlast, stank en verontreiniging) en verricht je op eigen initiatief metingen. Het zal duidelijk zijn: je zult 'de boer op' moeten in onze mooie gemeente. Letterlijk (de tuinbouwsector is hier immers sterk vertegenwoord gd; en figuurlijk. Spreekt dit je aan? Heb je een mbo-diploma op zak (bij voorkeur mts-proces en milieutechniek) en beschik je over enige ervaring? Dan ben jij wellicht the right (wo)man for the job. Tenminste als je ook nog eens over een flinke dosis tact en incasseringsvermogen beschikt. Het nieuws dat jij brengt is nu eenmaal niet altijd prettig. Het is dus van belang dat je helder en overtuigend kunt communiceren, zowel mondeling als op papier. En - last but not least - dat je flexibel bent en het geen probleem vindt om aanvullende cursussen te volgen. We vragen nog al wat, maar stellen er gelukkig ook het een en ander tegenover. Een interessant arbeidsvoorwaardenpakket bijvoorbeeld, en een salaris dat afhankelijk van opleiding en ervaring maximaal f 4.759,– bruto per maand bedraagt bij een 36 urige werkweek (schaal 7).

Reageren!
Enthousiast geworden? Dan rest maar een ding: solliciteren! Stuur je brief met cv binnen veertien dagen naar de gemeente Alkemade, t.a.v. het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 1, 2370 AA Roelofarendsveen. Wil je eerst meer informatie? Neem dan contact op met de heer J.J. Dèmoed, chef van de secties Ruimtelijke Ordening en Milieu en Bouw- en woningtoezicht en Milieu, telefoon (071) 332 72 17.

De Randstad-gemeente Alkemade bestaat uit Kaag, Nieuwe Wetering, Oud Ade, Oude Wetering, Roelofarendsveen en Rijpwetering. Alkemade is een bedrijvige gemeente met veel tuinderijen, bedrijventerreinen en recreatiemogelijkheden tussen de Kagerplassen en het Braassemermeer. Als organisatie zien we onszelf als een afspiegeling van onze inwoners: ook de organisatie kenmerkt zich door bedrijvigheid. Het belang van de burger staat centraal; de kwaliteit van onze dienstverlening verdient dan ook volop onze aandacht.

Alkemade

ALKEMADE, BEDRIJVIG AAN DE RAND VAN HET GROENE HART



STAD MET AMBITIE ZOEKT MENSEN MET LEF

Veerig jaar geleden een klein dorp op Voorne-Putte; nu een middelgrote stad en straks 80.000 inwoners. Stap in de metro en u bent in een oogwenk in de grootste havenstad ter wereld. Pak de fiets en u geniet van fraaie polders, recreatiemeren en plassen, bossen, duinen, pittoreske oude stadjes en het imposante Noordzeestrand. Dat biedt Spijkenisse, de meest veelzijdige stad in het Rijnmondgebied. Maar Spijkenisse biedt méér.

In de groene, kindvriendelijke wijken ontdekt u een grote verscheidenheid aan betaalbare woningen in de huur- en koopsector. Die betaalbaarheid ziet u terug in de gemeentelijke tarieven die onder het landelijke gemiddelde liggen. Terwijl het inkomen per inwoner daarboven ligt. Dezelfde gunstige positie geldt voor de kwaliteit van de woon- en leefomgeving.

De afdeling Maatschappelijke Zaken maakt deel uit van de sector Welzijn en is enerzijds verantwoordelijk voor het produceren van informatie en het leveren van diensten gericht op beleid en bestuur aan het gemeentebestuur ten behoeve van de beleidsvelden: inwoners met functionele beperkingen, gezondheidszorg, verslavingszorg, jeugdhulpverlening, maatschappelijke dienstverlening en opvang, cliëntenparticipatie en het meerjarenproject levensloopbestendige stad. Anderzijds is de afdeling verantwoordelijk voor het beheer en de uitvoering van alle specifieke voorzieningen voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen ('t Spil en de uitvoering Wet Voorziening Gehandicapten). Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een enthousiaste

BELEIDSMEDEWERKER M/V

VAC. NR. WZ 13/00

FUNCTIE-INFORMATIE

U wordt aangesteld als beleidsmedewerker voor de sector Welzijn met als specialisatie de beleidsvelden van de afdeling Maatschappelijke Zaken. U zult de eerste jaren speciaal belast worden met het (doen) uitvoeren van het lokaal gezondheidsplan en beleidsontwikkeling op het gebied van gezondheidszorg, verslavingszorg en maatschappelijke dienstverlening. Uiteraard kunnen ook andere taken van [illegible] afdeling aan u worden toevertrouwd.

FUNCTIE-EISEN

Van belangstellenden wordt verwacht dat zij:
- een academisch werk- en denkniveau, gericht op be[illegible] in de gezondheidszorg, hebben;
- nieuwe ideeën met enthousiasme stimuleren en d[illegible] concreet in beleid vertalen;
- enige ervaring hebben met gemeentelijke beleidsprocessen;
- in staat zijn flexibel en creatief een bijdrage te leveren aan de doelen van het jaarplan en in complexe overlegsituaties;
- gevoel hebben voor politiek/bestuurlijke verhoudingen;
- beschikken over uitstekende communicatieve vaardigheden;
- een resultaat- en klantgerichte instelling bezitten.

SALARIS

Inschaling is afhankelijk van opleiding, leeftijd en ervaring. Het salaris bedraagt max. f 6.770,- per maand (schaal 10) bij een volledige werkweek.

INFORMATIE

Voor inlichtingen over deze functie kunt u zich wenden tot de heer F.W.B. Huisman, hoofd van de afdeling Maatschappelijke Zaken, telefoon 0181 - 69 67 35. Tever[illegible] bij hem een jaarplan van de afdeling op te vragen. V[illegible] inlichtingen over de sollicitatieprocedure kunt u contakt opnemen met mevrouw A. van der Bilt, personeelsco[illegible]lente, telefoon 0181 - 69 62 69.

U kunt uw schriftelijke sollicitatie voor deze functie binnen 14 dagen na het verschijnen van deze advertentie richten aan het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Spijkenisse, Postbus 25, 3200 AA Spijkenisse. He[illegible]aturenummer zet u in de linkerbovenhoek van uw br[illegible] op de enveloppe.

W[illegible]den dat onze organisatie een afspiegeling behoort [illegible] van de samenleving. Daarom hanteren wij een voor[illegible]beleid voor vrouwen, gehandicapten en allochtonen.

GEMEENTE SPIJKENISSE
JONG-DYNAMISCH-MODERN

GEMEENTE KATWIJK

Ten behoeve van het Bureau Administratie zoeken wij een

Administratief Medewerker Sociale Zaken v/m *(36 uur per week)*

Katwijk is een middelgrote gemeente, centraal gelegen in de Randstad. Een gemeente met een gezond financieel klimaat die investeert in de toekomst. De zee, het strand en de duinen zijn zeer in trek bij de inwoners en toeristen. Voor de ruim 40.000 inwoners en meer dan 1.000 ondernemingen staan 300 medewerkers van de gemeente klaar.

De afdeling Sociale Zaken, onderdeel van de sector Samenleving, wordt gevormd door drie bureaus: het Bureau Algemene & Juridische Zaken, het Bureau Financiële Hulpverlening & Maatschappelijk Werk en het Bureau Administratie. Dit laatste bureau voert de financiële en boekhoudkundige administratie die voortvloeit uit de toepassing van sociale wetten en regelingen. Ook het applicatiebeheer van de afdeling



Uw functie

houdt in dat u

- jaaropgaven, declaraties en afdrachten van UVIs/belastingen verzorgt;
- de financiële verwerking verzorgt van instroom, doorstroom en zorgbanen;
- interne controlewerkzaamheden uitvoert;
- in- en outputformulieren controleert;
- de ontwikkelingen op het gebied van de automatisering van de afdeling Sociale Zaken op de voet volgt;
- verantwoordelijk bent voor het applicatiebeheer;
- lopende zaken afhandelt bij afwezigheid van de chef van het bureau alsmede overige voorkomende werkzaamheden.

Wij vragen

- een diploma op MBO-niveau, b.v. MEAO-BE, MBA of een gevorderde studie SPD;
- ervaring op het gebied van automatisering (Civility Receade), Word en Excel;
- kennis van het sociale zekerheidsstelsel;
- een accurate en flexibele instelling.

Wij bieden

Een salaris, afhankelijk van opleiding en ervaring van maximaal *f.* 5.392,- bruto per maand (functieschaal 8). Bij blijvend goed functioneren is een salaris bereikbaar van maximaal *f.* 6.090,- bruto per maand.

Nadere informatie

kunt u inwinnen bij het hoofd van het Bureau Administratie, de heer N. Schaap, tel. 071-4062340 of bij de heer J.A.C. Oskam, tel. 071-4062346.

Uw sollicitatie

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u tot uiterlijk 12 juni a.s. sturen naar de gemeente Katwijk, afdeling Personeel, Organisatie & Informatievoorziening, Postbus 589, 2220 AN Katwijk onder vermelding van vacaturenummer 345/00/31 op brief en enveloppe. U kunt uw brief ook faxen via nummer 071-4062397 of mailen via het internetadres: vacatures@katwijk.nl

De gemeente Katwijk voert een modern personeelsbeleid waarin flexibiliteit en mobiliteit centraal staan. Ook streeft de gemeente naar een evenredige vertegenwoordiging van allochtone en gehandicapte medewerkers, zoals bedoeld in de Wet SAMEN en de WAGW Zij, wier bij voldoen aan de gestelde eisen, worden uitgenodigd te solliciteren.

ACQUISITIE WORDT NIET OP PRIJS GESTELD



Ook op internet:
www.binnenlandsbestuur.nl

DE VACATUREBANK Betreffende de personeelsadvertenties van voorgaande week

Uitwaterende Sluizen

Veiligheid, schoon water, droge voeten en hart voor het natte milieu

Spreekt onze missie je aan en heb je de zorg voor personeel en organisatie hoog in je vaandel staan? Solliciteer dan naar de functie van:

Allround Consulent Personeel en Organisatie (m/v)

(voor 38 uur per week, tot 1 januari 2003)

Algemeen

Het Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Edam is verantwoordelijk voor waterkeringen, wegen, waterkwaliteit en waterkwantiteit in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal. De hoofdstructuur van de organisatie kent een directie en zes sectoren. De sector Middelen is onderverdeeld in een sectorsecretariaat en de afdelingen ICT, Beheer, Planning & Control en Consultancy P&O. In verband met vertrek van één van de medewerkers is er voor de periode tot 1 januari 2003 ruimte voor een ervaren consulent P&O. De tijdelijkheid heeft te maken met de op handen zijnde fusie van zes Noordhollandse waterschappen, die op 1 januari 2003 zijn beslag zal krijgen. De mogelijkheid tot continuering van de aanstelling na deze datum kan niet worden gegarandeerd, maar ook niet worden uitgesloten.

Hoofdtaken van de functie

- Adviseren en ondersteunen van leidinggevenden ten aanzien van: personeelsvoorziening, arbeidsvoorwaarden, personeelsbeoordeling, personeelsontwikkeling, administratie, organisatiebeheer, organisatieontwikkeling, formatiebeheer, doelmatigheidsonderzoek en efficiency-beoordeling.
- Adviseren en ondersteunen van medewerkers
- Meewerken aan de voorbereiding en invoering van integraal personeelsbeleid.
- Voorbereiden en formuleren van organisatiebeleid
- Lidmaatschap/amb telijk secretaris van interne en of externe commissies.

Wat wij van jou vragen:

kennis en ervaring

- een afgeronde opleiding HBO personeelsmanagement en minimaal drie jaar ervaring, bij voorkeur bij de overheid;
- ervaring in het (mede) ontwikkelen en implementeren van HRM-beleid;
- kennis van sociale en arbeidswetgeving, organisatie ontwerp en -diagnose, pensioenwetgeving, belastingwetgeving, (technische) processen bij sectoren.

persoonlijke kwaliteiten

- zelfstandig, assertief en besluitvaardig;
- klantgericht;
- analytisch en probleemoplossend;
- uitstekende communicatieve en redactionele vaardigheden;
- planmatig en ordelijk kunnen werken;
- collegiaal en enthousiast.

Salaris en rechtspositie

Afhankelijk van leeftijd en ervaring wordt een salaris geboden binnen de grenzen van schaal 9 en 10 (minimaal f 4.415,- en maximaal f 6.844,- bruto per maand). De Sectorale Arbeidsvoorwaardenregelingen Waterschapspersoneel zijn van toepassing, waaronder de Interprovinciale Ziektekostenregeling, een spaarloon- en premiespaarregeling, een regeling voor kinderopvang en ouderschapsverlof.

Inlichtingen

Aanvullende informatie is te verkrijgen bij Anneke Lakeman, Consulent Personeel & Organisatie, telefoon 0299 - 391 107. Informatie over het hoogheemraadschap kan je vinden op internet: **www.hollands-noorderkwartier.nl.**

Sollicitatie

Sollicitaties binnen veertien dagen richten aan het hoofd van de sector Middelen, de heer drs. J.W. Welbergen, Postbus 15, 1135 ZH EDAM, of naar het emailadres: **midak@ushn.nl**

Deze advertentie wordt zowel intern als extern gelijktijdig geplaatst, waarbij interne kandidaten binnen de procedure voorrang krijgen op externe kandidaten.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

DE VACATUREBANK

…oheemraadschap van de …sseward en de …eerenlanden
…. juridisch medewerker
…D.L.v.d.Kooij
…0183-653899

…eente Almelo
…bel.med. werk/ink./zorg
…D.Bosveld
…9546-541896

…eente Amsterdam
…or beleidsadviseur
dhr.R.Meijer
tel.020-5565238

Stadsdeel Amsterdam-Noord
a. beleidsmedewerker
b. med. openb. ond.beleid
c. medewerker gebouwenbeheer
Lies Cornelisse
tel.020-6349472

St.deel Oost/Watergraafsmeer, Gemeente Amsterdam
med. personele zaken
dhr.De Haas
tel.020-6080150

Stadsdeel Oud-West, Gemeente Amsterdam
man. woningverbet. en toez.
dhr.drs.A.J.Smeets
tel.020-5893600

Regionaal Orgaan Amsterdam
medewerker infrastructuur
mw.I.Linderman
tel.020-5273713

Gemeente Anna Paulowna
med. juridische zaken r.o.
mw.E.de Groot
tel.0223-536110

Gemeente Apeldoorn
med. kwaliteitszaken
mw.R.J.Roskam
tel.055-5801652

Gemeente Baarle-Nassau
beleidsmed. sociale zaken
dhr.F.v.Beek
tel.013-5078031

Gemeente Baarn
med. bw.- en woningtoez.
dhr.E.J.Takkenberg
tel.035-5481625

Gemeente Berkheze
techn. med. mil. tmm-1
mw.L.v.Willigen
tel.0412-458690

De gemeente Midden-Drenthe telt ruim 33.000 inwoners die verspreid over een oppervlakte van 345 km² wonen.

De organisatie van de gemeente Midden-Drenthe kent een structuur bestaande uit drie kernafdelingen, twee stafafdelingen, een afdeling dienstverlening en een aantal uitvoerende afdelingen.

Eén van de uitvoerende afdelingen is de afdeling Bouw- en milieuzaken, gehuisvest te Beilen. De afdeling Bouw- en milieuzaken heeft een werkrelatie met de kernafdeling Ruimtelijke Ordening.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

In verband met vertrek van één van onze medewerkers van het cluster bouw zijn wij op zoek naar een enthousiaste

Medewerker Bouwzaken (m/v)

voor 36 uur per week

TAKEN:

De aan te stellen medewerker is verantwoordelijk voor de behandeling van meldingen en bouwaanvragen en vermelde verordeningen en regelingen.

1. Uitvoering
- Behandelt meldingen, bouw- en sloopaanvragen en redigeert het advies inclusief de te nemen beslissingen.
- Behandelt aanvragen in het kader van subsidieregelingen woningbouw.
- Voert de kampeerwetgeving uit.

2. Controle
- Behandelt, controleert en houdt toe zicht op naleving van wetgeving m.b.t. het werkterrein.
- Signaleert en rapporteert illegale bouwpraktijken en is betrokken bij het daadwerkelijk optreden daar tegen.
- Spreekt bij geconstateerde wijzigingen de overtreder daarop aan en probeert op overredingskracht tot een oplossing te komen.
- Legt de bouw stil bij omvangrijke overtredingen.

3. Diversen
- Verricht overige werkzaamheden op het werkterrein.
- Neemt deel aan in- en externe overlegsituaties.

FUNCTIE-EISEN:
- Relevante (bouw) technische opleiding op HBO/MBO-niveau;
- Relevante applicatiecursussen gevolgd hebben met betrekking tot de bouwwetgeving strekt tot aanbeveling.
- Goed mondeling en schriftelijk kunnen communiceren en overtuigen.
- In bezit van rijbewijs B.

SALARIS:

Als u aan de functie-eisen voldoet en u bent onze kandidaat, dan wordt u een salaris geboden tot maximaal ƒ 4.759,00 bruto per maand. Dit is salarisschaal 7.
De definitieve waardering van de functie moet nog plaatsvinden. Verder is de gebruikelijke gemeentelijke rechtspositie van toepassing.

INLICHTINGEN:

Voor nadere informatie over deze functie kunt u contact opnemen met de heer H. de Groot, hoofd van de afdeling Bouw- en milieuzaken.De heer de Groot is te bereiken op telefoonnummer 0593-539222.

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

SOLLICITATIE:

Heeft u belangstelling? Dan kunt u uw sollicitatie richten aan het college van Burgemeeste Midden-Dren Beilen, onder Medewerker uiterlijk 7 juni

GEMEENTE MIDDEN-DRENT

DE VACATUREBANK

Gemeente Beilen
techn. med. milieu tmm-2
mw.L.v.Willigen
tel.0412-458890

Gemeente Beilen
techn. med. milieu tmm-3
mw.L.v.Willigen
tel.0412-458890

Gemeente Beuningen
beleidsmedewerker milieu
dhr.A.Elschot
tel.024-6780843

Gemeente Beuningen
medewerker welzijn
dhr.H.Vincken
tel.024-6780742

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
a. hfd. informatiesystemen b. adviseur info.systemen
dhr.J.L.A.Schalkwijk
tel.070-4266783

Gemeente Beuningen
beleidsmed. r.o. en v.v.
dhr.G.de Vos
tel.035-5399535

Gemeente Blaricum
financieel medewerker
dhr.J.E.J.de Meijer
tel.035-5399558

Gemeente Blaricum
medewerker algemeen best. juridische zaken
dhr.mr.P.J.T.v.Dualen
tel.035-5399537

Gemeente Bodegraven
hoofd personeel & organisatie
dhr.D.Groenendijk
tel.0172-619300

Gemeente Boekel
systeembeheerder
dhr.H.Boerakker
tel.0492-326845

Gemeente Boskoop
beleidsmedewerker welzijn
dhr. Wil Reijnders
tel.0172-219540

Gemeente Breda
bel.med. stedelijke vern.
Arno v.d.Hurk
tel.076-5293627

Gemeente Delft
hfd best. processturing
dhr.U.Sijtsma
tel.015-2602661

LEERSUM

WIE

will bouwen op de Utrechtse Heuvelrug?
Leersum is gelegen op de Heuvelrug, op het grensgebied naar het Kromme Rijnlandschap. Een gedeelte van de gemeente maakt deel uit van het gebied van de Gelderse Vallei. Deze gemeente van ruim 7200 inwoners, gekenmerkt door bossen en weiden en een uitstekend voorzieningenniveau, heeft te maken met een grote gebiedsdynamiek, onder andere tot uiting komend in het Nationaal Park De Utrechtse Heuvelrug (in oprichting), het Langbroekerwetering project en het ROM-project Geldense Vallei. Jaarlijks worden een groot aantal bouwaanvragen verwerkt, variërend van woninguitbreiding tot aanvragen voor de realisering van nieuwe landgoederen. Er wordt gewerkt aan actualisering van het bestemmingsplan Landelijk Gebied en overige bestemmingsplannen. De handhavingsproblematiek, met name in het buitengebied, vereist een adequate aanpak.

wil meebouwen aan de nieuwe organisatie van Leersum?
De ambtelijke organisatie van Leersum verkeert in een herstructureringsproces. De werkzaamheden gaan gegroepeerd worden in twee sectoren en een stafafdeling. De werkzaamheden op de beleidsterreinen ruimtelijke ordening en bouwen en wonen komen binnen de sector Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer. Er moeten nieuwe werkprocessen worden ontwikkeld, met behulp waarvan dienstverlening aan de burgers en het bestuur van Leersum op een doorzichtige en efficiënte wijze vorm krijgt. De medewerkers/ters moeten zich daarin op hun plaats voelen.

wil zichzelf onmisbaar maken?
In de komende organisatie is de hieronder aangeboden functie nieuw en de daarvoor aan te trekken functionaris zal zichzelf en de functie dan ook gedurende een periode van twee jaar moeten bewijzen. Er is ruimte voor een eigen invulling, uiteraard in overleg met de betrokken medewerkers/ters en het sectorhoofd. Na een evaluatie zal de uiteindelijke plaats en inhoud vorm hebben gekregen.

durft deze uitdaging aan?

Senior medewerker bouwzaken en ruimtelijke ordening (m/v)

(voor 36 uur per week)

WAT

verwachten wij?

Een seniormedewerker die
- beschikt over ruime kennis en ervaring op het werkterrein en in ieder geval een adequate opleiding op HBO-niveau heeft
- in staat is om complexere bouw- en vrijstellingsprocedures te voeren
- nieuw beleid ontwikkelt en zorgt voor de implementatie van nieuwe wet- en regelgeving binnen de gemeentelijke organisatie
- de gemeente bij bezwaar- en beroepsprocedures vertegenwoordigt
- het werk verdeelt en toeziet op de voortgang en de kwaliteit van de afdoening
- door zijn kennis en ervaring fungeert als praatpaal en vraagbaak voor de overige medewerkers/ters en bestuurders
- over goede communicatieve vaardigheden beschikt en een klant- en oplossingsgerichte werkhouding/en toon spreidt
- ook in complexe situaties het hoofd koel houdt
- voldoende relativeringsvermogen bezit om ook bij grote werkdruk ruimte te geven voor ontspanning en humor

Daarnaast verwachten wij uiteraard
- een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
- analytisch vermogen
- gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en verhoudingen in de samenleving

bieden wij

Rechtspositie en salariëring
Aanstelling geschiedt in algemene dienst, waarbij de voor de gemeente gebruikelijke rechtspositie van toepassing is. Voor werknemers in vaste dienst kent de gemeente een aantrekkelijke hypotheekregeling.

Afhankelijk van leeftijd en werkervaring kan een salaris worden geboden van maximaal ƒ 5392,– bruto per maand (salarisschaal 8) bij een fulltime aanstelling. De functie moet nog definitief worden gewaardeerd.

Nadere informatie
Nadere informatie over de functie kan worden verkregen bij het interimhoofd van de Afdeling Algemeen Bestuur, de heer J.Ph. van den Berg (0343-459240 op maandag, dinsdag en donderdag of 06-53773946 op andere tijden) en bij het toekomstige sectorhoofd, de heer H.J. van Hal (0343-459270).

Sollicitaties
Tot uiterlijk 5 juni 2000 richten aan het College van burgemeester en wethouders van Leersum, t.a.v. mevrouw M.A. Mulder-Stoelers, Personeel en Organisatie, Posthuis 45, 3956 ZR Leersum, onder vermelding van "sollicitatie" in de linkerbovenhoek van de envelop.

Acquisitie naar aanleiding van de advertentie wordt niet op prijs gesteld.

DE VACATUREBANK

Gemeente Delfzijl
beleidsmed. arbeidsmarkt
dhr.drs.J.Visser
tel.0596-639318

Gemeente Den Helder
bel.adv. best.ondersteuning
dhr.W.F.H.v.d.Paard
tel.0223-671458

Gemeente Deurne
insp. bouw- en woningtoez.
dhr.ir.E.D.J.Groot Zevert
tel.0493-387424

Gemeente Deurne
techn.med. bwt (mbo)
dhr.ir.E.D.J.Groot Zevert
tel.0493-387424

Gemeente Deurne
techn.med. bwt (hbo)
dhr.ir.E.D.J.Groot Zevert
tel.0493-387424

Gemeente Deurne
med. mil.contr./handhaving
dhr.ir.E.D.J.Groot Zevert
tel.0493-387424

Gemeente Dordrecht
rayoncoordinator
Lies Kersten
tel.078-6396594

Gemeente Emmen
medewerker vrom
dhr.P.H.v.Dijk
tel.035-5390611

Gemeente Emmen
afdelingshoofd onderwijs
dhr.J.H.v.Dork
tel.0591-685603

Provincie Flevoland
2 doc. informatieverzorgers
mw.S.Sanches
tel.0320-265335

Provincie Flevoland
beleidsmedewerker wonen
mw.M.Haselager
tel.0320-265525

Wetterskip Fryslan
hfd afdeling civiele techniek
dhr.A.K.de Boer
tel.058-2339700

Provincie Gelderland
beleidsmed. jeugdzorg
mw.ir.L.M.v.d.Steen
tel.026-3599211

Provincie Gelderland
hoofd onderafdeling bbg
dhr.dr.ir.C.Volp
tel.026-3599621

Stadsdeel Zeeburg is een woon- en werkgebied in het oostelijk deel van Amsterdam en omvat de Indische Buurt, het Oostelijk Havengebied, het Zeeburgereiland en de bijzondere woonlocatie IJburg. Door de vernieuwing van het oorspronkelijke havengebied en het bouwen van woningen op IJburg is Zeeburg sterk in ontwikkeling. In Zeeburg wonen nu 34.000 mensen. Dat zal op termijn groeien tot ongeveer 80.000 bewoners. De stadsdeelorganisatie bestaat uit de sectoren: Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer (ROB), Publiek en Bestuurs- en Managementondersteuning (BMO). De afdeling Facilitaire Zaken is onderdeel van de sector BMO met de afdelingen Algemene Bestuurlijke en Juridische Zaken, Personeel en Organisatie, Communicatie, Financiële Administratie, Planning & Control, Automatisering en Bestuurssecretariaat. De dienstverlening van de afdelingen wordt gekenmerkt door deskundigheid, een duidelijke roloppatting en het leveren van kwaliteit. De sectoren zijn recentelijk gereorganiseerd. De stadsdeelorganisatie bestaat uit 180 medewerkers. De afdeling Facilitaire Zaken is onder andere verantwoordelijk voor alle huisvestingsaangelegenheden, inkoop van materiële zaken, post- en archiefwerkzaamheden, applicatiebeheer DIS, postdistributie en bodewerkzaamheden.

Stadsdeel Zeeburg zoekt bij de sector Bestuurs- en Managementondersteuning, afdeling Facilitaire zaken, een

- umentair Informatieverzorger

Uw werkzaamheden:

- registreren van documenten in een geautomatiseerd systeem (DocMan);
- zelfstandig archiveren van documenten, zowel in fysieke als in elektronische dossiers;
- selecteren van voor vernietiging in aanmerking komende stukken, zo mogelijk al bij de registratie;
- begeleiden van behandelend ambtenaren en secretariaatsmedewerkers met de toepassingen van DIS;
- verstrekken van informatie;
- overige voorkomende werkzaamheden.

Uw Profiel

U heeft een opleiding op MAVO/HAVO-niveau, een afgeronde opleiding SOD I en II of studerend voor II (de opleiding B.A. strekt tot aanbeveling). U heeft ruime ervaring in de documentaire informatievoorziening en heeft affiniteit met automatisering. U bent communicatief vaardig en beschikt over teamgeest, een klantgerichte werkhouding en u bent in staat zelfstandig te werken.

Salaris

De functie is gewaardeerd in schaal 7: afhankelij, van opleiding en ervaring maximaal *f* 4759,- per maand bij een werkweek van 36 uur. Stadsdeel Zeeburg kent een deeltijdbeleid. Uitgangspunt is een werkweek van 32 uur; 36 uur is bespreekbaar.

Inlichtingen en sollicitatie

Voor inlichtingen over deze functie kunt u contact opnemen met de heer E.J. de Groot of de heer J.J. Hoogewerf tel. (020) 60 80 742. Uw sollicitatiebrief kunt u binnen 14 dagen richten aan de afdeling P&O, t.a.v. mevrouw L. Tjin-A-Koeng, Postbus 380, 1000 AJ Amsterdam, o.v.v. 'Vacature Documentair Informatieverzorger'. De populatie van Zeeburg is divers. De ambtelijke organisatie wil daarvan een afspiegeling zijn.

stadsdeel 7EE burg gemeente Amsterdam

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

DE VACATUREBANK

Provincie Gelderland
hoofd afd. financieel beheer
dhr.W.Muit
tel.026-3599401

Provincie Gelderland
beleidsmed. welzijn en ond.
dhr.drs.H.P.Faber
tel.026-3599313

Politie Gelderland-Midden
directeur/lid korpsleiding
dhr.C.K.Bakker
tel.026-3524130

Gemeente Gilze en Rijen
juridisch medewerker bwt
dhr.H.Overbeeke
tel.0161-290352

Gemeente Goes
chef financien
dhr.C.G.M.Maas
tel.0113-249602

Gemeente Grave
techn. med. civ. techniek
dhr.drs.H.Groen
tel.0486-477273

Gemeente Grave
techn. medewerker milieu
dhr.drs.H.Groen
tel.0486-477273

Gemeente Haarlem
hoofd stadsbank
Interlace/Teunis de Haas
tel.020-7507100

Gemeente Haarlem
hfd klantenservice en com.
Interlace/Teunis de Haas
tel.020-7507100

Gemeente Haarlemmermeer
directeur facilitaire dienst
mw.ir.H.J.Wijsenbeek
tel.023-5676201

Gemeente Haarlemmermeer
coordinator div-unit bsd/fad
dhr.J.J.v.d.Born
tel.023-5676227

Gemeente Heerhugowaard
techn. med.(st)er geluid
mw.N.Krijt
tel.072-5761347

Gemeente Hoorn
milieu-inspecteur
dhr.S.J.P.v.d.Berg
tel.0229-252440

Gemeente Houten
a. techn. med. bouwzaken
dhr.C.van Alphen
tel.030-6392835

Gemeente Houten
b. 2 techn.med. bwt vinex
c. techn.medewerker bwt
d. techn.med. handhaving
dhr.C.van Alphen
tel.030-6392835

Gemeente Hillegom
hfd afd. soc. zaken en voorz.
dhr.J.Peters
tel.0252-537281

ISGO
sr mll.techn. (bel.)med.
dhr.A.B.Smits
tel.0187-488111

Ministerie van Justitie
gerechtsauditeur
dhr.mr.A.B.J.v.d.Ham
tel.030-2234633

Ministerie van Justitie
senior gerechtssecretarissen
dhr.M.Nieuwenhuis
tel.030-2234615

Ministerie van Justitie
1e med. administratie
mw.A.E.S.v.Steenkiste
tel.030-2234705

Gemeente Kampen
2 afd.hfden inwonerszaken
dhr.J.D.Pruim
tel.038-3392877

Gemeente Kampen
2 afd.hfden grondgeb.zaken
dhr.J.D.Pruim
tel.038-3392877

Gemeente Kampen
afdelingshoofd middelen
dhr.J.D.Pruim
tel.038-3392877

K+V werving en selectie
a. sr med.(st)er gebouwenbeh.
b. projectleider ruimt. ord.
c. bouwplantoetser
d. fin. bel.med.(st)er ond.
e. directiesecretaris
f. sectordir. grondgeb.zaken
dhr.drs. D.J.M.Rommens
tel.026-4420900

Gemeente Landsmeer
stafmed. planning & control
Frank Molson
tel.020-4877108

Gemeente Leidschendam
specialist duurz. bouwen
Alex Bakker
tel.070-3378676

Gemeente WATERLAND

De gemeente Waterland bestaat uit de kernen Broek in Waterland, Ilpendam, Marken en Monnickendam. De gemeente telt circa 17.500 inwoners. Het gemeentehuis staat in Monnickendam. De organisatie kent drie afdelingen, waaronder Bestuursondersteuning. Deze afdeling is onderverdeeld in de bureaus Algemene Zaken, Interne Zaken en Financiën De gemeente Waterland werkt sinds enige jaren met een productbegroting.

Binnen het bureau Financiën wordt momenteel de aandacht vooral gegeven aan de verdere ontwikkeling van het bestaande beheers- en beleidsinstrumentarium. Met name de verbetering van de interne informatievoorziening staat daarbij centraal. De beleids- en beheersproducten dienen daarbij als uitgangspunt.

Voor ons bureau zoeken wij een:

BELEIDSMEDEWERKER FINANCIËN m/v

(OF IEMAND DIE DAARVOOR OPGELEID WIL WORDEN)

voor 36 uur per week

Functie-inhoud:

- je adviseert het college over het te voeren financieel- en economisch beleid;
- je stelt de begroting, een meerjarenperspectief, de voor- en najaarsnota en andere rapportages op;
- je vervaardigt raadsvoorstellen en begrotingswijzigingen;
- je stelt financieel economische beleidsnotities op;
- je verstrekt actuele informatie m.b.t. financiële budgetten en procedurele aspecten ;
- je volgt de ontwikkelingen ten aanzien van de algemene uitkering uit het gemeentefonds en vertaalt deze naar de gemeentelijke situatie.

Functie-eisen:

- je hebt een relevante HBO opleiding, bij voorkeur aangevuld met HBDO - Fin.;
- je hebt enige jaren ervaring in een soortgelijke functie, liefst bij een gemeentelijke organisatie;
- je bezit uitstekende communicatieve vaardigheden in woord en geschrift;
- je bent bereid tot het volgen van aanvullende studie;
- je kunt uitstekend overweg met de automatiseringsprogramma's excel en word.

Salaris

Voor de juiste kandidaat bieden wij een goed salaris en een pakket prima aanvullende arbeidsvoorwaarden.

Overige informatie

Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij mevr. J. Biensema, hoofd bureau Financiën, of bij dhr. H. Klepper, medewerker bureau Personeel en Organisatie, Telefoon (0299) 658 585.
We zien jouw schriftelijke sollicitatie graag binnen veertien dagen tegemoet gericht aan het college van Burgemeester en Wethouders van Waterland, Postbus 1000, 1140 BA Monnickendam, o.v.v. BO 3.1.0

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Wie wil er werken in Waalwijk?

Onder het motto "Werken aan Waalwijk" wordt een ontwikkelingsproces vormgegeven, waarbij termen als integraal management, bedrijfsmatig werken, burgergerichtheid en kwaliteitsverbetering sleutelbegrippen zijn. Dit ontwikkelingstraject is ingezet met een cultuurverandering. Daarin passen flexibele medewerkers die een open communicatie en samenwerking belangrijk vinden en die in staat zijn te anticiperen op de klantvraag. Persoonlijke kwaliteiten zijn minstens zo belangrijk als opleiding en ervaring.

De afdeling Welzijn & Onderwijs van de sector Inwonerszaken is, in verband met het vertrek van de huidige functionaris, op zoek naar een enthousiaste en slagvaardige

FINANCIEEL MEDEWERKER ONDERWIJS *m/v*

36 uur per week

Gemeente Waalwijk

Waalwijk, centraal gelegen in Midden-Brabant met ca. 45.000 inwoners, wil zich verder ontwikkelen tot een centrum in de regio waar het goed wonen, werken en recreëren is. Een stad met ambitie! Sinds januari 1997 (na samenvoeging van de gemeenten Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik) kent de gemeente een nieuwe organisatie. Deze is opgebouwd uit een drietal sectoren, Grondgebiedszaken, Inwonerszaken en Middelen en een Bestuursdienst. Dagelijks leveren ruim 350 medewerkers een bijdrage aan diverse producten en diensten ten behoeve van de Waalwijkse samenleving.

Uw taken:
- adviseren over financiële onderwijsaangelegenheden en het toetsen van financiële aspecten in het kader van onderwijsregelingen en de regeling Onderwijshuisvesting;
- verrichten van financiële werkzaamheden, o.a. uitvoering van de bekostigingssystematiek t.b.v. de vier Openbare Basisscholen, afhandeling van afrekeningstrajecten, opstellen van de onderwijsbegroting, de onderwijsjaarrekening, de jaarlijkse en vijfjaarlijkse vaststelling van de inkomsten en uitgaven Openbaar Basis Onderwijs en bewaking van de financiële gelijkstelling openbaar/bijzonder onderwijs;
- overige werkzaamheden, o.a. beheer van de onderwijsfondsen, afhandeling van schadegevallen, advisering m.b.t. bezwaar- en beroepschriften en vertegenwoordiging van de gemeente bij gerechtelijke instanties.

Uw profiel:
- HBO-niveau;
- goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
- ervaring op het werkterrein;
- in staat zijn zelfstandig en in teamverband te werken.

Wij bieden:
Een enthousiast team van collega's en een salaris van maximaal ƒ 6.090,- (schaal 9, functionele schaal).

Meer informatie
De heer drs. H. Brekelmans, Hoofd afdeling Welzijn & Onderwijs, telefoon (0416) 683 582.

Procedure
Binnen 14 dagen na het verschijnen van deze advertentie een brief met c.v. richten aan Gemeente Waalwijk, t.a.v. de afdeling P&O, Postbus 10150, 5140 GB Waalwijk.

DE VACATUREBANK

Gemeente Leidschendam
specialist afvalstoffen
Alex Bakker
tel.070-3378676

Gemeente Leidschendam
medewerker bodem
Alex Bakker
tel.070-3378676

Gemeente Lith
jurist
Leon v.Wanrooij
tel.0412-485948

Gemeente Maasdriel
medewerker milieu
dhr.E.Pelzers
tel.0418-638888

Gemeente Maasland
gemeentesecretaris
mw.M.M.Kokshoorn
tel.010-5991400

Gemeente Mill en St. Hubert
beleidsmedewerker milieu
dhr.J.H.P.v.Ham
tel.0485-460375

Gemeente Mill en St. Hubert
bel.med. grondzaken/r.o.
dhr.J.H.P.v.Ham
tel.0485-460375

Gemeente Muiden
medewerker r.o.
dhr.G.J.Geerlings
tel.0294-210210

Gemeente Nederweert
sr ambt. alg. zaken en bevolk.
mw.N.Bisschoff
tel.0495-677111

Gemeente Nieuw-Lekkerland
beleidsmedewerker milieu
dhr.W.v.Beijnum
tel.0184-688591

Gemeente Noord-Beveland
bel.med. welzijn/onderwijs
dhr.W.v.d.Brule
tel.0113-377341

Provincie Noord-Brabant
bel.med. verkeer en vervoer
dhr.J.Wijnia
tel.073-6812270

Provincie Noord-Brabant
fin. bedrijfskundig med.
dhr.G.Bos
tel.073-6812772

Provincie Noord-Brabant
bel.med.ruimt. ordening
dhr.H.v.d.Wildeleven
tel.073-6812388

Het Onderwijs Service Bureau (OSB) met vestigingen in Alkmaar, Amsterdam, Arnhem, Assen, Leiden, Rotterdam en Zaandam is een op kwaliteit gericht onderwijsadvies- en administratiekantoor ten behoeve van alle sectoren van het onderwijs.
Het Onderwijs Service Bureau telt ruim 270 medewerkers en is werkzaam voor gemeenten, primair- en voortgezet onderwijs, BVE-veld, alsmede voor HBO- en andere instellingen.

Het bureau draagt zorg voor een breed dienstverleningspakket op het gebied van personele zaken (PZ), financiële zaken (FZ) en bestuurs- en managementondersteuning (BMO). Binnen de PZ en FZ deelproducten doet OSB meer dan administreren alleen; advisering, ondersteuning en informatievoorziening maken integraal deel uit van de producten.

Het verlenen van bestuurs- en managementondersteuning gebeurt vanuit één van de vestigingen dan wel op locatie. Het gaat hierbij om specifieke competenties op het gebied van o.a. personeelsbeleid, juridische ondersteuning, financieel management en lokaal onderwijsbeleid.

Het Onderwijs Service Bureau is voor de **vestiging Amsterdam** op korte termijn op zoek naar een geschikte kandidaat voor de functie van:

HOOFD AFDELING PERSONELE ZAKEN (M/V)

U geeft leiding aan de medewerkers van de afdeling personele zaken en bewaakt de uitvoering van het dienstenpakket. U informeert hen over relevante ontwikkelingen, vertaalt consequenties naar interne richtlijnen en verhoogt zo de slagvaardigheid van de afdeling. Anticiperend op de marktontwikkelingen bouwt u, samen met collega hoofden, aan de kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkelingen van de producten van het OSB. U rapporteert aan de locatiedirecteur.

U bent een enthousiaste persoonlijkheid, die op tijd de juiste initiatieven neemt en in staat is coachend en stimulerend leiding te geven. U denkt op hoofdlijnen, toont een flexibele en pro-actieve instelling en bent breed inzetbaar. Als uitstekend communicator wilt en kunt u een klankbord zijn voor uw cliënten en uw medewerkers. U beschikt bij voorkeur over de nodige kennis op het gebied van het onderwijsterrein en aanverwante regelgeving en rechtspositie, maar u heeft eveneens de wil om uzelf (verder) te verdiepen in nieuwe ontwikkelingen binnen het onderwijs. U heeft een relevante opleiding op HBO-niveau en enkele jaren ervaring in een administratieve, dienstverlenende functie, bij voorkeur binnen het onderwijs.

Geboden wordt een afwisselende functie met vele interne en externe contacten binnen een jonge, dynamische organisatie. U kunt uw eigen creativiteit ontplooien in de verdere ontwikkeling van onze producten. Een team met een prima inzet en goede collegiale verhoudingen. De salariëring is in overeenstemming met de zwaarte van de functie en vindt plaats conform de CAO-VO en is afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring. Voorts bieden wij u uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder aantrekkelijke collectieve verzekeringen en aansluiting bij het ABP. Het betreft een volledige betrekking.

Voor nadere informatie over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met de locatiedirecteur Amsterdam, de heer M.L.F.N. Somers, telefoon 026-6352121. Indien u voor de functie in aanmerking wenst te komen gelieve u een sollicitatiebrief voorzien van een curriculum vitae binnen 8 dagen na het verschijnen van deze advertentie te richten aan:

Onderwijs Service Bureau
T.a.v. de heer M.L.F.N. Somers
Postbus 37170
1033 AD Amsterdam

ONDERWIJS SERVICE BUREAU

DE VACATUREBANK

Gemeente Noordoostpolder
med. mil.beleid (adm.jur.)
dhr.J.Paas
tel.0527-633379

Gemeente Noordoostpolder
med. milieubeleid (techn.)
dhr.J.Paas
tel.0527-633379

Gemeente Noordoostpolder
hoofd bureau milieu
dhr.J.Paas
tel.0527-633379

Gemeente Nijmegen
(senior) adviseurs verkeer
dhr.P.v.d.Anker
tel.024-3292949

Het Onderwijs Service Bureau
hoofd afd. personele zaken
dhr.A.J.H.Lippers
tel.026-3238892

Gemeente Oostburg
chef bedrijfsbureau
dhr.W.F.v.d.Houwen
tel.0117-457275

Gemeente Oss
planol. stedenb. bel.med.
dhr.W.v.Pemeren
tel.0412-629663

Gemeente Reusel-De Mierden
juridisch controller
dhr.F.Verberne
tel.0497-650663

Gemeente Reusel-De Mierden
med. doc. info.voorziening
dhr.G.Horsting
tel.0497-650603

Hoogh raadschap van Rijnland
dossiervormer
dhr.A.N.Peters
tel.071-5168400

Gemeente Schagen
medewerker sociale zaken
dhr.M.de Gruijter
tel.0224-210428

Gemeente Scherpenzeel
teamleider uitvoering
dhr.ir.J.H.J.Res
tel.06-53101354

Gemeente Sint-Michielsgestel
allr. doc. info.verzorger
dhr.W.H.H.Klitsie
tel.073-5531124

Gemeente Smallingerland
financieel med. grondzaken
Auke Ellkema
tel.0512-581446 Friesland

Een vacature in één van de mooiste gemeenten van Nederland...

Aan de rand van de Veluwe, een paar kilometer van het strand, vlakbij de Randstad, hartje Nederland ... Ermelo ligt ideaal. Ermelo is bovendien een zeer levendige gemeente - mooi, gezellig, initiatiefrijk. Een gemeente waar mensen die van werken houden zich thuis voelen. Op dit moment hebben wij een vacature voor een nieuwe collega.

Voor de afdeling financiën zijn wij per direct op zoek naar een enthousiaste

Vacature

medewerker financieel beheer

voor 32 uur per week

Algemeen
De afdeling financiën maakt onderdeel uit van de sector middelen. De sector middelen bestaat verder uit de afdelingen: bestuurszaken, facilitaire zaken en personeel, organisatie en informatievoorziening. Verder beschikt de sector middelen over een ondersteunend bedrijfsbureau.

De werkomgeving
Binnen de sector middelen werken circa 70 personen, de afdeling financiën bestaat uit ± 18 personen. De taakvelden van de afdeling financiën zijn: financieel beleid, belastingen en financieel beheer. De afdeling staat de komende tijd middenin een aantal belangrijke ontwikkelingen, zoals o.a. het organiseren en inrichten van concern-control en het verder invoeren van integraal management.
Voor de afdeling betekent dit onder meer, dat er een bijdrage geleverd wordt aan de heroriëntatie van de BBG-documenten en het verder verbeteren van de actualiteitswaarde van de financiële administratie.

Uw functie
- u draagt zorg voor de debiteuren- en crediteurenadministratie;
- u werkt mee aan het opstellen van delen van de begroting en de rekening;
- u voert de dagelijkse boekhouding van de beheerscommissie accommodaties.

Uw profiel
- MBO opleiding op bedrijfseconomisch/administratief gebied;
- ervaring in een soortgelijke functie of met soortgelijke werkzaamheden is een pre;
- affiniteit met financiële systemen en automatisering;
- klantgerichte instelling;
- zelfstandig en in teamverband kunnen werken;
- flexibele instelling.

Wat bieden wij u
Vooralsnog bieden wij afhankelijk van opleiding en ervaring schaal 7, met een maximum salaris van ƒ 4.739,- bruto per maand, gebaseerd op een 36 urige werkweek.

Informatie
Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met Arjan Lam, coördinator Financieel Beheer, telefoon (0341) 56 72 73.
Voor vragen over de sollicitatieprocedure kunt u contact opnemen met Annette Matthezing, P&O-consulent, telefoon (0341) 55 73 77.

Doelgroepenbeleid:
Onze gemeente voert een doelgroepenbeleid, bij gelijke geschiktheid gaat onze voorkeur uit naar vrouwen, allochtonen en gehandicapten.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

De gemeente Ermelo is georganiseerd in drie resultaatverantwoordelijke sectoren, te weten: ● sector Samenleving ● sector Ruimte ● sector Middelen. Er zijn ca. 225 medewerkers in dienst van deze organisatie.

gemeente ermelo

Algemene informatie
Op alle aangeboden posities is de rechtspositieregeling van de gemeente Ermelo van toepassing.
Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren o.a. kinderopvang.

Uw sollicitatiebrief en CV ontvangen wij graag op uiterlijk 16 juni a.s., gericht aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Ermelo, Postbus 500, 3850 AM Ermelo, onder vermelding van vacaturenummer 820.21.

DE VACATUREBANK

Gemeente Smallingerland
bedrijfscontactfunctionaris
Jan Hoeksema
tel.0512-581260

Gemeente Spijkenisse
jurist
dhr.mr.J.H.P.Hofs
tel.0181-696225

Gemeente Spijkenisse
voorz. en plv.voorzitters
dhr.mr.P.J.Heijnen
tel.0181-696228

Staf P.O.I. b.v.
a. senior adviseur personeel & organisatie
b. personeelsconsulent
c. communicatie adviseur
d. medewerker div
dhr Sascha Meyer
tel.075-6143366

Bestuursdienst Rotterdam
beleidsadviseur a
dhr.drs.N.v.Wijk
tel.010-4172464

Gemeente Sweinberg:
medewerk(st)er onderwijs
dhr.drs.E.Mol
tel.0167-543434

Gemeente Tiel
sr communicatie-adviseur
Ron Huijbregts
tel.0344-637111

Gemeente Tubbergen
afd.hoofd personeelszaken
dhr.G.B.J.Mensink
tel.0546-628040

Gemeente Tubbergen
admin. jur. medewerker
dhr.G.B.J.Mensink
tel.0546-628040

Gemeente Tubbergen
bel.med.welz.onderw./sport
dhr.J.C.Haverkamp
tel.0546-628116

Gemeente Tubbergen
afdelingshoofd r.o.
dhr.M.N.J.Broers
tel.0546-628120

Gemeente Tubbergen
beleidsmedewerker r.o.
dhr.M.N.J.Broers
tel.0546-628120

Gemeente Tubbergen
medewerkers frontoffice
dhr.M.N.J.Broers
tel.0546-628120

vacature

■ **Provincie Noord-Holland**
Nieuwe organisatie zoekt nieuwe kwaliteiten

De provincie Noord-Holland "Op de burger betrokken"
De provincie Noord-Holland wil ten behoeve van haar 2,5 miljoen inwoners een modern en dynamisch bestuur zijn. Dit is nodig om de sterke ontwikkelingen die zich in de provincie voltrekken in goede banen te leiden.
De provincie speelt een belangrijke rol bij de ruimtelijke ontwikkeling en ordening, de vervoersproblematiek, de economische ontwikkeling (denk aan Schiphol, het Noordzeekanaalgebied en de landbouw), het milieu en de zorg.
Het provinciaal bestuur wil tezamen met partners als de gemeenten, het rijk, de waterschappen en bedrijven aan de verdere ontwikkeling van de provincie een substantiële bijdrage leveren.
Het collegeprogramma "Op de burger betrokken" geeft die ambitie inhoud.

De directieraad heeft de (ambtelijke) leiding van de organisatie. Binnen de DR is een vacature ontstaan:

■ Lid van de directieraad v/m

vacaturenummer DR/001

De directieraad
De directieraad bestaat voorlopig uit vier leden. Voorzitter van de directieraad is de griffier. De directieraad heeft de leiding van de ambtelijke organisatie. De leden van de directieraad werken op basis van een portefeuille-verdeling.

Het profiel
- een strategische visie op rollen en functies van de provinciale overheid;
- goed inzicht en gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen;
- inspirerend leider;
- collegiaal;
- sterk in het opzetten en onderhouden van externe contacten;
- veranderingsgezindheid;
- ervaring in een zware (management) functie bij een grotere overheids-organisatie.

Salaris
Circa ƒ 200.000,- bruto per jaar.

Contactpersonen
Inhoudelijk: de Commissaris van de Koningin, dhr. dr. J.A. van Kemenade, telefoon (023) 514 43 46.
Procedureel: dhr. mr. R.J. Gaartman, hoofd afdeling Personeel en Organisatie, telefoon (023) 514 43 82 (bij hem is ook een informatiepakket op te vragen)

Reageren
Binnen twee weken na verschijning van deze advertentie o.v.v. vacaturenummer op brief en enveloppe, gericht aan dhr. dr. J.A. van Kemenade, t.a.v. de afdeling Personeel en Organisatie, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem.

PROVINCIE Noord-Holland

NH

De provincie wil meer vrouwen benoemen in middelbare en hogere functies. Daarom wordt aan vrouwelijke kandidaten nadrukkelijk verzocht te solliciteren. Tevens wordt aan allochtonen en gehandicapten verzocht te reageren. Bij gelijke geschiktheid zal de voorkeur uitgaan naar een persoon uit de hiervoor genoemde doel-groepen.
Om het werk en de zorg voor kinderen te kunnen combi-neren kent de provincie een aantal regelingen. Bijvoorbeeld de regeling kinderopvang provinciaal personeel voor kinderen van 0-4 jaar en de regeling na- en buitenschoolse opvang voor kinderen van 4-12 jaar.
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

DE VACATUREBANK

...ite Tubbergen
...smed. planning
...N.J.Broers
...46-628120

...ite Tubbergen
...juridisch medewerker
...H.M.Westerhof
...46-628122

...ite Tubbergen
...ider II
...Bosma
...46-628190

Politie Twente
chef bureau onderst. info.
dhr.J.Middag
tel.053-4555553

Provincie Utrecht
griffier
dhr.P.J.M.Rombouts
tel.030-2583153

Gemeente Valkenswaard
beleidsmedewerker welzijn
dhr.C.Smulders
tel.040-2083418

Gemeente Voorschoten
teamman. soc. dienstverl.
dhr.J.J.Wildschut
tel.071-6500700

Gemeente Voorschoten
coord. belastingen en verz.
dhr.J.Houtenbos
tel.071-5600650

Gemeente Voorst
gba-specialist
Twello
tel.0571-279911

Ministerie van VROM
plan. med. regioportefeuille
dhr.T.Dijkstra
tel.026-3528495

Gemeente Waalwijk
afd.hfd mil.- en bouwzaken
dhr.mr.A.v.d.Wilt
tel.0416-683700

Gemeente Wageningen
beleidsmed. econ. ontwik.
Sandra v. Liere
tel.0317-492412

Gemeente Westervoort
juridisch beleidsmed.
dhr.J.H.v.Maren
tel.026-3179657

Gemeente Westervoort
beleidsmed. civieltechniek
dhr.Th.J.A.Pruijn
tel.026-3179347

GEMEENTE BOEKEL

De gemeente Boekel is een landelijke gemeente in Noordoost Brabant met ruim 9.000 inwoners, verdeeld over 2 kernen. De gemeente Boekel heeft circa 65 medewerkers in dienst. Onlangs is gestart met een organisatieontwikkelingsproces, dat gericht is op een dynamische en klantvriendelijke gemeente, passend bij deze tijd.

Binnen de te vormen stafafdeling Bestuursondersteuning zijn wij voor het taakveld Informatie & Automatisering op zoek naar een enthousiaste kandidaat voor de functie van:

Medewerker post- en archiefzaken (m/v)

VOOR 36 UUR PER WEEK

Functie-informatie
- Zorg voor ingekomen en uitgaande post.
- Registreren en verdelen van ingekomen en uitgaande post.
- Vormen, ordenen, opschonen en vernietigen van dossiers.
- Verstrekken van (inlichtingen over) stukken uit het archief en/of poststukken aan bestuur en ambtenaren.
- Applicatiebeheer DIS.
- Overige tot het taakveld behorende werkzaamheden.

Functie-eisen
- Diploma SOD I.
- Studerend voor SOD II of bereid tot het behalen van dit diploma.
- Ervaring met genoemde werkzaamheden.
- Kennis van en ervaring met het DIS-systeem (Roccade) strekt tot aanbeveling.
- Daadkrachtige, flexibele en klantvriendelijke instelling.

Salaris
Afhankelijk van opleiding en ervaring kan aanstelling plaatsvinden in salarisschaal 6 (maximaal ƒ 4.343 per maand) of salarisschaal 7 (maximaal ƒ 4.759 per maand). De bij gemeenten gebruikelijke arbeidsvoorwaarden zijn van toepassing.

Informatie
Nadere informatie kan worden ingewonnen bij het huidige hoofd van de afdeling, de heer mr. M. van Vleuten (tel. 0492-326820) of bij de coördinator I & A, de heer H. Boerakker (tel. 0492-326845).

Sollicitaties
Schriftelijke sollicitaties kunnen binnen 10 dagen na het verschijnen van dit blad worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Boekel, postbus 99, 5427 ZH Boekel onder vermelding van "vacature medewerker post- en archiefzaken".

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

DE VACATUREBANK

Gemeente Wijnsum
med. ruimtelijke ordening
dhr.J.Klooster
tel.0595-447786

Gemeente Zeist
uitkeringsconsulent a
dhr.F.S.A.Lasut
tel.030-6987573

Gemeente Zeist
uitkeringsconsulent b
dhr.F.S.A.Lasut
tel.030-6987573

Gemeente Zundert
voorz. en plv.lid bezw.- en ber.
dhr.A.J.M.Anthonissen
tel.076-5995600

Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden
jurist
mw.mr.W.H.Dingemans
tel.078-6397205

Segment personeel en opleidingen is een onafhankelijke dienstverlener die werkt voor de lokale overheid: gemeenten, waterschappen en andere aan de overheid verwante organisaties. Wij bieden tijdelijk personeel, begeleiding en opleidingen aan.

Deskundig, betrokken en praktisch: daar staan we voor met onze dienstverlening!

Wij vragen voor detachering in diverse regio's tegen uitstekende arbeidsvoorwaarden (o.a. auto):

consulenten en senior-consulenten voor de werkterreinen:

- **belastingen**
- **WOZ**
- **financiën en bedrijfsvoering**
- **ruimtelijke ordening en milieu**
- **juridische zaken**
- **personeel en organisatie**

U bent in staat alle voorkomende werkzaamheden op uw beleidsterrein uit te voeren.
U bent contactueel en redactioneel vaardig, neemt initiatieven, straalt enthousiasme uit, treedt handelend op en hebt een klantgerichte instelling.

Nadere informatie kunt u verkrijgen bij Marianne Bruin-van Groningen, divisiedirecteur, tel. 033-4345080.
Uw schriftelijke sollicitatie met c.v. ontvangen wij graag binnen 10 dagen.

Segment personeel en opleidingen
Olmenlaan 6a • 3833 AV Leusden • Telefoon 033 - 434 50 80
Fax 033 434 50 90 • E-mail segment@segment-leusden.nl



Personeelsindex

Week 21 (26 mei 2000)

PROVINCIE	WERKGEVER	VACATURE	Sal. Schaal	INLICHTINGEN		P
	Gemeente Aa en Hunze	medewerk(st)er bwt	8	Charles Houx	tel.0592-267823	111
	Gemeente Emmen	afdelingshoofd	11a	dhr.F.Assen	tel.0591-685401	54
	Gemeente Hoogeveen	hoofd bouw- en woningtoezicht/v.v	11a	mw.H.Verheyen	tel.0528-291700	44
	Gemeente Midden-Drenthe	medewerker bouwzaken	7	dhr.H.de Groot	tel.0593-539222	98
	Gemeente Kollummerland c.a.	medewerker ruimtelijke ordening	8	dhr.B.J.Kram	tel.0511-458872	47
	Gemeente Kollummerland c.a.	coordinator wet voorz. gehandicapten	8	dhr.D.Plantinga	tel.0511-458834	47
	Gemeente Apeldoorn	senior juridisch beleidsadviseur	11a	dhr.mr.C.L.J.Rijndorp	tel.055-5891322	39
	Gemeente Barneveld	juridisch medewerker	7/8	dhr.J.M.v.Amerongen	tel.0342-496388	67
	Gemeente Barneveld	consulent schuldhulpverlening	7/8	dhr.H.Groote	tel.0342-496226	67
	Gemeente Beuningen	senior medewerker publiekszaken	8	mw.J.A.F.M.Spierings	tel.024-6780794	43
	Gemeente Beuningen	medewerker publiekszaken	7	mw.J.A.F.M.Spierings	tel.024-6780794	43
	Gemeente Ede	landschapsarchitect	11	dhr.J.A.M.Verwater	tel.0318-680585	69
	Gemeente Ermelo	medewerker financieel beheer	7	Arjan Lam	tel.0341-567273	104
	Gemeente Groesbeek	medewerker verkeer	9/10	dhr.J.Knol	tel.024-3996111	88
	Gemeente Groesbeek	medewerker wegbeheer	8	dhr.J.Knol	tel.024-3996111	89
	Gemeente Groesbeek	technisch medewerker milieuzaken	8	mw.C.Spruijt	tel.024-3996163	88
	Gemeente Lichtenvoorde	clustercoordinator bouwen en milieu	10a	dhr.Ph.de Bruijn	tel.0544-393481	64
	Gemeente Oldebroek	beleidsmedewerker maatsch. zorg	7/8	dhr.drs.H.A.v.d.Meulen	tel.0525-638232	61
	Gemeente Oldebroek	juridisch controller	7/8	dhr.B.Knol	tel.0525-638211	61
	Gemeente Winterswijk	indicatie-adviseur	7/8	mw.drs.M.Keur	tel.0543-545528	70
	Gemeente Zutphen	communicatieadviseur	9	Jo Kloosters	tel.0575-587130	66
	Gemeente Groningen	allr medewerker salarisadministratie	8	dhr.M.Kampherbeek	tel.050-3677283	42
	Provincie Groningen	hoofd doc. informatiemanagement	t.o.	Beljon + Westerterp mw.drs.I.Nagel-Dorrestijn	tel.050-5266622	74
	Gemeente Boekel	medewerker post- en archiefzaken	6/7	dhr.mr.M.v.d.Vleuten	tel.0492-326820	106
	Gemeente Breda	medewerker vergunningen	t.o.	Geert Boonk	tel.076-5294465	51
	Gemeente Breda	beleidsmedewerker	10	dhr.J.W.de Hoogh	tel.076-5294871	73
	Gemeente Deurne	juridisch medewerker bwt	10a	dhr.ir.E.D.J.Groot Zevert	tel.0493-387424	69
	Gemeente Goirle	personeelsconsulent	9	dhr.G.Nouws	tel.013-5310690	60
	Gemeente Loon op Zand	medewerk(st)er communicatie/voorl.	9	Maaike v.Delft	tel.0416-289130	70
	Gemeente Oisterwijk	coordinator I & a	10	Marianne v.Gorkum	tel.013-5291260	68
	Gemeente Waalwijk	financieel medewerker onderwijs	9	dhr.drs.H.Brekelmans	tel.0416-683582	102
	Gemeente Woudrichem	medewerker volkshuisvesting en r.o.	9	Marianne Heyboer	tel.0183-308170	82
	Waterschap De Dommel	juridisch medewerk(st)er	10/11	Alex van Leengoed	tel.0411-618245	75

NOORD-HOLLAND	**Bestuursdienst Amsterdam**	bestuurs- en beleidsadviseur	12	dhr.drs.K.J.F.Quast	tel.020-5522788	91
	Cap Gemini Nederland B.V.	business/ict consultants	i.o.	Mercuri Urval/ dhr.mr.P.v.Maarschalkerwaart	tel.020-3144500	62
	DWR	manager afdeling emissie	11	dhr.ing.J.Leois	tel.036-6477867	60
	Gemeente Haarlem	planeconoom/projectleider	10a	dhr.mr.drs.J.J.Appelman	tel.023-5113955	55
	Gemeente Hilversum	medewerker eigendommen	9	mw.Y.E.Verver	tel.035-6292384	40
	Gemeente Uithoorn	medewerker bestuurszaken	9	dhr.A.N.H.de Zeeuw	tel.0297-513121	83
	Gemeente Velsen	juridisch best. beleidsmedewerker	i.o.	JS Consultancy/ Karin Noordermeer	tel.023-5612333	87
	Gemeente Waterland	beleidsmedewerker financien	i.o.	mw.J.Riemsma	tel.0299-658585	101
	Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen	adv. consulent p. & o.	9/10	Anneke Lakeman	tel.0299-391107	97
	Ministerie van Verkeer en Waterstaat	hoofd facilitaire zaken	10	dhr.C.M.A.Henkel	tel.023-5301525	77
	Onderwijs Service Bureau	hoofd afdeling personele zaken	i.o.	dhr.M.L.F.N.Somers	tel.020-6352121	103
	Provincie Noord-Holland	beleidsmedewerker juridische zaken	11	dhr.C.P.de Vries	tel.023-5145245	53
	Provincie Noord-Holland	lic van de directieraad	B	dhr.dr.J.A.v.Kemenade	tel.023-5144346	105
	Stadsdeel Osdorp, Gem. Amsterdam	sr. medewerker doc.info.voorziening	8	dhr.D.J.Tjeerde	tel.020-5180798	80
	Stadsdeel Zeeburg, Gem. Amsterdam	documentair informatieverzorger	7	dhr.E.J.de Groot	tel.020-6080742	100
OVERIJSSEL	**Gemeente Dalfsen**	(beoogd) directeur hoofdafd. mbz	i.o.	dhr.mr.drs.H.J.G.v.Beers	tel.0529-433636	41
	Gemeente Dalfsen	(beoogd) hoofd stafafd. fba	i.o.	dhr.mr.drs.H.J.G.v.Beers	tel.0529-433636	41
	Gemeente Hellendoorn	inspecteur bouw- en woningtoezicht	8	dhr.G.J.M.Fikken	tel.0548-630510	65
	Gemeente Ommen	milieutechnisch medewerker	8	mw.Dijk-Horenberg	tel.0529-459148	46
	Gemeente Ommen	medewerker r.o./stedenbouw	10	mw.Dijk-Horenberg	tel.0529-459148	46
	Gemeente Rijssen	stedenbouwkundig medewerker	9	dhr.J.G.v.Eck	tel.0548-538256	45
	Gemeente Rijssen	landmeetkundig medewerker	7	dhr.J.G.v.Eck	tel.0548-538256	45
	Provincie Overijssel	beleidsmedewerker	12/13	dhr.T.de Groot	tel.038-4251455	85
UTRECHT	**Cadans UVI**	proces-engineers	i.o.	Koos Swieringa	tel.030-6918682	56
	Gemeente Houten	projectleider	11	secretariaat afd. P&O	tel.030-6392732	72
	Gemeente Leersum	senior medewerker bouwzaken en r.o.	8	dhr.J.Ph.v.d.Berg	tel.0343-459240	99
	Gemeente Utrecht	comm. deskundige aanbestedingen	i.o.	dhr.A.H.Rath	tel.030-2864930	90
	Gemeente Utrecht	afdelingshoofd gegevensbeheer	12	Tony Nijenkamp	tel.030-2862001	84
	Gemeente Wijk bij Duurstede	cluistercoördinator fin. beleid/consulent	10a	Jan Marchal	tel.0343-595540	81
	Scope Control	controllers	i.o.	Scope Control	tel.030-6667078	93
	Segment personeel en opleidingen	consulenten lokale overheid	i.o.	Marianne Bruin-v.Groningen	tel.033-4345080	106
	Segment personeel en opleidingen	senior-consulenten lokale overheid	i.o.	Marianne Bruin-v.Groningen	tel.033-4345080	106
ZEELAND	**Gemeente Goes**	chef stadsbeheer	i.o.	dhr.ing.J.J.de Koning	tel.0113-249770	68
	Gemeente Middelburg	juridisch medewerker	8/9	dhr.W.J.v.Kooten	tel.0118-678636	79
ZUID-HOLLAND	**Bestuursdienst Rotterdam**	senior communicatieadviseur	11	dhr.L.J.M.Verdult	tel.010-4173410	76
	Gemeente Alkemade	beleidsmedewerker milieu (hbo)	9	dhr.J.J.Demoed	tel.071-3327217	94
	Gemeente Alkemade	milieutechnisch medewerker (mbo)	7	dhr.J.J.Demoed	tel.071-3327217	94
	Gemeente Den Haag	communicatiemedewerker	i.o.	JS Consultancy/ Chantal Cunnen	tel.070-3621777	87
	Gemeente Gouda	junior inspecteur bwt	i.o.	Klaas Hofman	tel.0182-588270	92
	Gemeente Gouda	senior inspecteur bwt	i.o.	Klaas Hofman	tel.0182-588270	92
	Gemeente Katwijk	3 medewerkers doc.informatievoorz.	6/7/8	dhr.J.J.Kroon	tel.071-4062460	89
	Gemeente Katwijk	administratief medewerker soc.zkn.	8	dhr.N.Schaap	tel.071-4062340	96
	Gemeente Moordrecht	juridisch medewerker	7/8	dhr.C.Wortman	tel.0182-372844	62
	Gemeente Naaldwijk	adm.-juridisch medewerker r.o.	9	dhr.C.J.Haaring	tel.0174-637443	109
	Gemeente Noordwijk	senior belastingen	9/10	dhr.R.Jongerius	tel.071-3660297	58
	Gemeente Nootdorp	beleidsmedewerker geo-informatie	i.o.	JS Consultancy/ Henk Reijmers	tel.070-3621777	87
	Gemeente Nootdorp	medewerker vastgoedinformatie	i.o.	JS Consultancy/ Henk Reijmers	tel.070-3621777	87

vervolg

Gemeente Rijnsburg	senior medewerker financieel beleid	9	Terry Bakker	tel.071-4057204	50
Gemeente Rijnsburg	medewerker financieel beheer/beleid	8	Terry Bakker	tel.071-4057204	50
Gemeente Rijnwoude	medewerker handhaving bwt	7	dhr.mr.A.J.Ebbersen	tel.071-3428156	78
Gemeente Spijkenisse	beleidsmedewerker welzijn	10	dhr.E.W.B.Huisman	tel.0181-696735	66
Gemeente Ter Aar	beleidsmedewerker r.o.	9/10	Arnold v.Dijk	tel.0172-606678	71
Gemeente Voorhout	afdelingshoofd inwoners/zaken	11	dhr.J.P.Augustinus	tel.0252-266640	48
Gemeente Zoeterwoude	medewerker bestuurlijke en jur.zaken	9	dhr.J.J.M.v.d.Sman	tel.071-5806330	52
Gemeente Zwijndrecht	senior-adviseur alg. strategische prol.	11	dhr.A.Broere	tel.078-6206510	63
Hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden	cad./gis medewerker	7/8	dhr.ir.E.S.J.v.Tuinen	tel.0183-653823	86
Waterschap Wilck en Wiericke	secretaris-directeur	14	dhr.ing.C.M.Kroes	tel.0182-623288	38

ZUID-HOLLAND

Gemeente Naaldwijk

Naaldwijk ligt in het centrum van het nationaal en internationaal bekende glastuinbouwgebied: het Westland.
De gemeente telt ca. 29.000 inwoners en kent een hoog voorzieningenniveau voor o.a. onderwijs, sport, recreatie en winkels. De gemeentelijke organisatie bestaat uit de onderdelen Bestuurszaken, Middelen, Planontwikkelen en Uitvoerende Diensten.

Op de afdeling Vergunningen van het onderdeel Uitvoerende Diensten behandelen we vergunningaanvragen op het gebied van onder andere milieubeheer, bouwen en Algemene Plaatselijke Verordening. Hiernaast houden we toezicht op de naleving van de regels en verleende vergunningen. Ook de uitvoering van de Wet op de Ruimtelijke Ordening behoort tot de taak van de afdeling. Specifiek voor het werkveld Ruimtelijke Ordening zoeken wij wegens uitbreiding een

Administratief-juridisch medewerker Ruimtelijke Ordening M/V

De taken:
Je zal als medewerker Ruimtelijke Ordening belast worden met:
- ondersteuning en juridische begeleiding van de procedures voor bestemmingsplannen;
- vrijstelling- en anticipatieprocedures in het kader van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en de Woningwet;
- advisering over bezwaar- en beroepschriften en in voorkomende gevallen vertegenwoordiging van de gemeente bij de Raad van State en de Rechtbank;
- afdoen van schadeclaims exart. 49 WRO;
- het initiëren van nieuw uitvoeringsbeleid binnen het taakveld Ruimtelijke Ordening;
- deelname aan diverse projectgroepen;
- ondersteunen van de afdeling Planontwikkeling bij de voorbereiding en totstandkoming van grote (bouw)projecten;
- eventueel andere op de afdeling voorkomende zaken.

Je kennis en kunde:
- hogere beroepsopleiding (b.v. hbdo-differentiatie Ruimtelijke Ordening) of gelijkwaardig, of studerend hiervoor;
- ervaring in het werkveld Ruimtelijke Ordening opgedaan bij de gemeentelijke overheid;
- op een adequate wijze contacten kunnen onderhouden en beschikken over goede redactionele en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden.

Ons aanbod:
- wij bieden een uitdagende en afwisselende functie met een grote dosis zelfstandigheid, een functie binnen een afdeling waar een uitstekende collegiale sfeer heerst;
- afhankelijk van opleiding en ervaring een salaris van maximaal f 6.029,– bru.to per maand (schaal 9) op basis van een 36-urige werkweek, met een mogelijke financiële doorgroei op langere termijn;
- gunstige secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals flexibele werktijden, betaald ouderschapsverlof, opleidingsmogelijkheden, een gunstige hypotheekregeling, mogelijkheid tot koop en verkoop van vakantiedagen.

Informatie:
Nadere informatie wordt je graag verstrekt door de heer C.J. Haaring, chef afdeling Vergunningen tel. (0174) 63 74 43 of de heer C.J.G.J. Bentvelzen, seniormedewerker Vergunningen, tel. (0174) 63 74 32.

Sollicitatie:
Kun je je vinden in bovenstaand profiel? Stuur je schriftelijke sollicitatie, inclusief CV, binnen 14 dagen en met vermelding van vacaturenummer 30/11 linksboven op de envelop, naar het College van Burgemeester en Wethouders van Naaldwijk, t.a.v. de afdeling P&O, Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk.

Alle op grond van deze advertentie stellen wij niet op prijs.


BINNENLANDS BESTUUR
Infohoek
gem. speurderwaard
Deelnemen in deze Infohoek?
Neem contact op met de heer W.R. Aartsen bij Binnenlands Bestuur, tel. (0172) 466602 of fax (0172) 466639
50
E EUROPEES AANBESTEDINGSRECHT
Glas & Mes Advocaten
Gespecialiseerd in Europees Aanbestedingsrecht
Veemarkt 28, Zwolle Tel. 038-422 1251
F FINANCIEEL INTERIM MANAGEMENT
André van Rijn ^ interim
administrateur, adviseur, controller
Telefoon: 06 53 16 26 97
A ARBEIDSCONFLICT? SPECIALISTEN IN AMBTENARENRECHT
Utrechtse Juristen Groep
Telefoon : 030-2332905
Telefax : 030-2331712
e-mail : info@ujg.nl
G GRONDBELEID
Gemeentelijk grondbeleid,
advisering en uitvoering.
tel.: 079 - 6749494 www.overwater.nl
D DETACHERING
I INTERIM MANAGEMENT
Berenschot Groep B.V.,
ook voor interim management
Tel. 030-2916852
Fax: 030-2916880
E-mail: LV@Berenschot.com
Berenschot Interim Management
Postbus 8039 3503 RA Utrecht
DAIR VOOR VRAAG EN AANBOD VAN T DELIJK OVERHEIDSPERSONEEL
Vuurvliegweide 15, 3437 VT Nieuwegein
Tel. 030 630 3061, Fax 030 630 2094
Organisatie-adviesbureau J. Constaensen voor tijdelijke vacatures, POI-advies Projectleiding interviste Fowa Beleidsontwikkeling Structurering Verandering WKS
Tel.: 023 5320668 E-mail J. Constaensen@hetnet.nl
D DETACHERING EN WERVING & SELECTIE VAN ERVAREN JURISTEN OP ELK RECHTSGEBIED
Utrechtse Juristen Groep
Telefoon :030-2332905
Telefax :030-2331712
Verandering met het oog op continuïteit.
interim management
Funktie Mediair
020 - 504 20 20
010 - 206 62 22
www.funktiemediair.nl
Human Capital Group
Interim Management
Newtonlaan 55, 3584 BP Utrecht.
Tel. 030-25 44 444. Fax 030-25 44 299.
E-mail: interim@deloitte.nl
SUTMULLER
Interim Management
Coaching
Strategisch beleid
T: 0485 516984
M MILIEUPERSONEEL
www.ecojob.nl
O OUTPLACEMENT PERS. MOBILITEIT LOOPBAANBEG.
Van Ede & Partners B.V.
11 vestigingen
Amsterdam telefoon : 020-6734
Den Haag telefoon : 070-3514
S SOCIALE ZAKEN
PERSOZA BV
tijd.pers. voor Sociale Zaken
Postbus 6966
6503 GL Nijmegen
telefoon : 024-3732273
telefax : 024-3731146
http//www.persoza.com
Detacheringen & Projecten
Opleidingen & trainingen
Werving & selectie
Interim management
Consult & Partners BV 6299 687880 of 041 3672983
V VAKANTIEHUISEN


V VERZEKERINGEN
MARSH
W WERVING, SELECTIE & SEARCH
Human Capital Group
Assessment & Careermanagement
Postbus 799, 2700 AT Zoetermeer
Tel. 079 - 320 27 20, fax: 070 - 320 27 99.
E-mail:
assessment&careermanagement@deloitte.nl
PM 2000
Werving & Selectie
van P&O'ers, financieel en facilitaire managers
Vast en Interim
No cure - No pay
Parfluitstraat 22 3822 CK Amersfoort. Tel. (033) 455 84 64
Leestraat 12, 3743 EJ Baarn
Tel. (035) 6479020 / Fax (035) 647 8261
E-mail: Info@IJDVB.nl
Elisabeth Dielesen
Uitenbroek
Dielesen
Van Bergen
Managementselectie
gemeente Aa en Hunze
De gemeente Aa en Hunze ligt in het noordoosten van Drenthe en heeft ongeveer 25.000 inwoners. Het is een gemeente met een landelijk karakter en een uitstekend woon- en werkklimaat. Landbouw, recreatie, toerisme, industrie, natuur en woningbouw geven de gemeente aantrekkelijke ontwikkelingskansen, waarbij samenwerking met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties essentieel is. De gemeentelijke organisatie telt circa 200 medewerkers.
Voor de afdeling Bouw- en Milieuzaken zijn wij op zoek naar een
Medewerk(st)er Bouw- en Woningtoezicht
(1 fte)
Afdelingsinformatie:
De afdeling Bouw- en Milieuzaken is opgebouwd uit vier secties: Bouwkunde, Bouw- en Woningtoezicht, Milieu en Administratieve Ondersteuning. In totaal werken 21 mensen op de afdeling. Binnen de sectie Bouw- en Woningtoezicht zijn 8 personen werkzaam.
Functie-informatie:
Samen met de collega's van de sectie Bouw- en Woningtoezicht werk je aan de uitvoering van het ruimtelijk beleid. Je voert werkzaamheden uit in de bouwplanfase, zoals het afhandelen van aanvragen om bouw- en aanlegvergunning. Indien een verzoek niet past binnen het bestaande beleid wordt van jou een advies verwacht hoe met zo'n verzoek om te gaan. Voorts verricht je werkzaamheden in de uitvoeringsfase en in het kader van de handhaving van diverse wetten en ruimtelijk beleid.
Je profiel:
Je werkt en denkt op HBO-niveau en je bezit de applicatie ABW I en II of je bent bereid dit binnen afzienbare tijd te hebben. Je bent in staat om je in te leven in het probleem van burger of bedrijf. Ook bezit je goede ...icatieve vaardigheden en gevoel voor bestuurlijke ...ingen. We vinden het ook van belang dat je ...en neemt, zelfstandig kunt werken, maar ook
Wij bieden:
Naast een prettige werksfeer en een team met enthousiaste collega's bieden wij afhankelijk van opleiding en ervaring, een salaris tot maximaal ƒ 5.392,00 bruto per maand (functieschaal 8). Definitieve waardering van de functie zal nog plaatsvinden.
De gemeente Aa en Hunze kent goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder flexibele werktijden, een hypotheekregeling en betaald ouderschapsverlof.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Charles Houx (hoofd van de afdeling), telefoon (0592) 267823. Op verzoek stuurt Tania Zijlstra, telefoon (0592) 267856, je een informatiemap met onder andere een uitgebreide functiebeschrijving toe.
Sollicitaties:
Wij verzoeken belangstellenden hun schriftelijke sollicitatie binnen 10 dagen na het verschijnen van deze advertentie te richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten.
Op de linkerbovenhoek van de enveloppe graag vermelden: "sollicitatie BWT".
gemeente Aa en Hunze
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

0183

466

De 'babes' van Tony Blair

- HIEKE JIPPES -

Baby's, dat is het enige onderwerp waarover hier wordt gepraat: *Tony Blairs* 'babes' - de nieuwe lichting vrouwelijke Lagerhuisleden die in 1997 verrassend aan de macht kwam - en natuurlijk Blairs baby, de zes pond en 36 gram wegende Leo. Hij heet nu al 'the people's baby' en vader Tony mag zich verheugen in de tabloid-titel 'Pooh Blair', een verwijzing naar de eerste poepluier die de Britse premier al eigenhandig verwisseld zou hebben.

Met Leo in onmiddellijke aantocht was het een handige zet van een van Blairs andere 'babes', *Tess Kingham*, Member of Parliament voor Gloucester, om heel publiekelijk de kind- en vrouwonvriendelijkheid van het Britse parlementaire systeem ter discussie te stellen. Kingham kondigde in de week voor Leo's geboorte aan dat ze na de lopende parlementaire sessie niet in het Lagerhuis zal terugkeren, omdat de procedures daar antiek zijn en het gedrag van de mannelijke meerderheid haar teveel aan een jongenskostschool doet denken. Tess Kingham is bovendien moeder van drie kinderen, onder wie een tweeling van vier maanden oud.

Met Leo Blair als de eerste baby in 150 jaar wiens wieg in Downing Street 10 zal staan, hebben de Britten opeens meer begrip voor onderwerpen waaraan anders door politici lippendienst wordt bewezen, zonder dat er iets verandert. Daar is bijvoorbeeld de kwestie van vaderschapsverlof - een nieuw begrip [illegible] en de vraag of Britse vaders ([illegible]) daarop ook aanspraak zouden [illegible] kunnen maken. *Cherie Blair* maakte [illegible]ngs in een toespraak duidelijk dat ze [illegible]rgelijk verlof de gewoonste zaak va[illegible] wereld zou vinden, zodat Tony's [illegible]te politieke interviews allemaal werder[illegible]rschaduwd door de vraag of hij vrij zo[illegible]ien. De premier zei geen 'ja' en hij zei [illegible] 'nee'. Hij doet het een paar dagen [illegible]; aan, maar het land moet bestuurd worden en dat is zijn taak, zei de vader in spe.

Behalve de slag om het vaderschapsverlof, woedde eerder het debat over de mate waarin vrouwelijke MP's de vrijheid moesten hebben om in de commissiekamers van het Paleis van Westminster hun baby's de borst te geven. Sommige moeder-MP's vonden het maar kleinzielig dat ze uit de vergaderkamers werden geweerd, omdat zogen en werken naar hun idee best samen gaat. De Speaker, Miss *Betty Boothroyd*, viel hen niet bij. Zij oordeelde dat er genoeg andere vertrekken in het parlementsgebouw zijn waar borstvoeding kan worden gegeven, zonder dat andere parlementariërs daarbij tijdens hun werk hoeven te worden afgeleid.

Maar Tess Kingham lijkt iets te hebben losgemaakt. Natuurlijk waren er collega's, mannelijke en vrouwelijke, die zeiden dat haar besluit meer te maken had met haar eigen familiec[illegible]istandigheden dan met de werkomstand[illegible]heden in het parlement. Maar Kinghar[illegible] ontkende dat en zei dat ze niet eens alle[illegible] maar protesteerde tegen het ontbreken va[illegible] kinderopvang en de lange nachtelijke zit[illegible]ngen van het parlement. 'Ik ben niet berei[illegible] tot twee of drie uur 's nachts te blijv[illegible]n zitten voor schooljongenspolitiek, oppo[illegible]tieleden die uren het debat gaande houden, maar al te vaak zonder iets te zeggen en zonder dat er aan het eind van het debat gesteund gaat worden. Dat is geen manier om politiek te bedrijven in de 21ste eeuw, ook al zeggen zij dat het er allemaal bij hoort en dat het nu eenmaal traditie is.'

Als een concessie aan de nieuwlichters zijn enkele jaren geleden geringe veranderingen gemaakt, die betekenen dat het parlement niet langer alleen 's middags en 's avonds vergadert, maar ook een ochtend in de week. Vrouwelijke MP's die werk en gezin willen combineren, klagen dat het schema van lange dagen in Londen en politiek drukke weekends in hun kiesdistrict hen desondanks helemaal opslokt. Ook de lange vakanties zijn niet genoeg. Een adviesorganisatie gaat nu [illegible]dijken hoe het parlement gezinsvriendelijk kan worden hervormd.

Nood aan de man

FOTO: WILLEM MIERAS



Vele mannen hebben een onbedwingbare (aan)drang: ze moeten hun blaas legen tegen kerk, lantaarnpaal of boom, in steeg of in gracht. Gemeenten zoeken, soms al eeuwen lang, naar een oplossing voor dit hardnekkige probleem. Maar het wildplasbeleid, dat per plaats flink kan verschillen, lijkt tot nog toe weinig uit te halen.

De strandgasten die in groten getale Zeeland bezoeken, kunnen nergens naar de wc. Behalve dan in de natuur. Drie studenten van de Design Academy in Eindhoven hebben daar iets op gevonden. De bunkers van de Atlantikwall - toch al gebruikt als pishok - kunnen worden omgebouwd tot openbaar toilet voor mannen én vrouwen. Een bunker in Zoutelande is op de tekentafel als voorbeeld ingericht. De Zeeuwse Commissaris van de Koningin en de burgemeester van Veere zijn enthousiast over het plan.

42645725

RIVM bestand BRZO-inrichtingen peiljaar 1998 CONCEPT CONCEPT CONCEPT CONCEPT CONCEPT CONCEPT CONCEPT

Inrichting Nr	Inrichtingnaam	Vestigingsadres	Bedrijfs noodplan	BNP Datum	Rampen bestrijdings plan	RBP Datum

5.1.2e

CONCEPT CONCEPT CONCEPT CONCEPT CONCEPT CONCEPT CONCEPT CONCEPT CONCEPT CONCEPT







Inrichtingsplan




Herinrichtingsplan
Bamshoeve
te Enschede
Hogeschool Utrecht
Sector Bouwkunde
Afstudeerproject
Door
Noord
School
1 : 500


Hogeschool Utrecht
Sector Bouwnijverheid
Afstudeerproject juni 1994
Door :
4 R.O.P.
Noord
Schaal
1 : 500


LEGENDA
ARCHIEF
GEMEENTE ENSCHEDE
BINNENST-ELIJK BEDRIJVENTERREIN
bijlage 7
MODEL 2
2329/01



LEGENDA

mogelijk toekomstige aanvulling op de wegenstructuur

hergebruik

ARCHIEF
SV(.7)/15

Opdrachtgever	GEMEENTE ENSCHEDE
Projekt	BINNENSTEDELIJK BEDRIJFSTERREIN
Onderwerp	bijlage 7 MODEL 2 minimaal hergebruik

Getekend	mhr	Gewijzigd			
Datum	4 mei 1990				
Schaal	1:2500				
Formaat	66 x 47				
Werknummer	2329/01	Groepsnummer		Bladnummer	


LEGENDA
bijlage 5
2329/01


LEGENDA
zone waarin hogere bebouwing gewenst is
ARCHIEF
SV (7)/15
Opdrachtgever GEMEENTE ENSCHEDE
Projekt BINNENSTEDELIJK BEDRIJFSTERREIN
Onderwerp bijlage 5
Getekend mhr
Datum 4 mei 1990
Schaal 1:2500
Formaat 66x47
Gewijzigd
Werknummer 2329/01
Groepsnummer
Bladnummer


TELÄN DECKEN
CORD FINISH
SPINNERIJ NEDERLAND
LEGENDA
bijlage 6
MODEL 1
2329/01


LEGENDA
staalskelet te hergebruiken
betonskelet te hergebruiken
K.C.A.
klein chemisch afval
ARCHIEF
Opdrachtgever GEMEENTE ENSCHEDE
Projekt BINNENSTEDELIJK BEDRIJFSTERREIN
Onderwerp bijlage 6
MODEL 1 maximaal hergebruik
Getekend mhr
Datum 4 mei 1990
Schaal 1:2500
Formaat 66×47
Gewijzigd
Werknummer 2329/01
Groepsnummer
Bladnummer

Ministerie van Algemene Zaken
Afd. PAZ
5.1.2e
Postbus 20001
2500 EA Den Haag

Datum
16 oktober 2003

Ons kenmerk
0000017130

Onderdeel
Directie Informatievoorziening

Inlichtingen
5.1.2e
T (5.1.2e
F

Uw kenmerk

Blad
1 van 1

Aantal bijlagen
0

Bezoekadres
Schedeldoekshaven 200
2511 EZ Den Haag

Postadres
Postbus 20011
2500 EA Den Haag

Internetadres
www.minbzk.nl

Onderwerp
Archiefstuk

Geachte heer 5.1.2e

Helaas is gebleken dat het volgende stuk ontbreekt in het archief van de Commissie Onderzoek Vuurwerkramp:

- Verslag kernteam veiligheidsonderzoek d.d. 7.9.2000

Dit stuk is destijds aan de Minister-president verzonden in het kader van het onderzoek van de Commissie.

Ter completering van het commissiearchief verzoek ik u, indien nog mogelijk, mij een kopie te sturen van het hierboven genoemde stuk.

Hoogachtend,
5.1.2e

5.1.2e

DGWRR/DW

17/12

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Secretaris-Generaal

A00/3163/1002814

CC minister

AAN:
de Secretaris-Generaal van het
Ministerie van Justitie
de heer mr H.C.J.L. Borghouts
Schedeldoekshaven 100
2511 EX DEN HAAG

[redacted] 5.1.2e

Notificatie
23 JUN 2003

– is bij mij terecht gekomen en blijven liggen –

[redacted] 5.1.2e 24/12

Ons kenmerk: CDJZ/WBI/2001-1633

Den Haag, 13 december 2001

Beste Harry,

Zoals jullie wellicht bekend is, staat voor de ministerraad van 21 december 2001 geagendeerd het voorstel voor de Wet Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW). Bij de voorbereiding van dat wetsvoorstel heeft Justitie in het kader van de wetgevingstoetsing, mede namens BZK/CZW, een negatief oordeel over de materiële bepalingen van dit wetsvoorstel geveld. Ik heb hier kort geleden met Harry nog over gesproken en die zegde toe te bezien of hij Justitie tot een wat positievere opstelling kon bewegen. Van Justitie hebben wij niets meer vernomen en mijn minister besloot het wetsvoorstel aan te bieden ter behandeling in de ministerraad van volgende week.

De kritiek kwam er - kort gezegd - op neer dat deze bepalingen grotendeels juridische overbodig, en daarmee onwenselijk zijn. De IVW blijft immers onderdeel van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en wordt geen zbo. De in het wetsvoorstel opgenomen elementen (een taakomschrijving van de IVW, de procedure rond de afhandeling van een jaarwerkplan en een jaarbericht, een voorschrift omtrent het geven van aanwijzingen door de minister aan de IVW, een regeling voor de vaststelling en de openbaarmaking van inspectierapporten en voor het jaarbericht; voorts voorziet het wetsvoorstel in de instelling van een (externe) Klachtadviescommissie en een Raad van advies) kunnen volgens de kritiek ook op andere (intern-ambtelijke) wijze worden geregeld, en behoeven geen wettelijke regeling.

Het commentaar ging zo ver om te stellen dat het betrekken van de formele wetgever bij de inrichting van een departement zelfs inconstitutioneel zou kunnen zijn, omdat de Grondwetgever de leiding van een departement opdraagt aan een minister.

Ik zou jullie willen verzoeken dit wetsvoorstel door een wat minder klassieke bril te bezien. We zijn naar mijn mening binnen de rijksoverheid op zoek naar een tussenvorm tussen een "klassiek" zbo, niet hiërarchisch ondergeschikt aan de minister, en een - volledig in de ambtelijke departementale organisatie ingebed - departementsonderdeel. Ook bij andere departementen ontstaan dergelijke tussenvormen; ik verwijs slechts naar de Onderwijsinspectie en de Inspectie Werk en Inkomen van SZW. Het is mij bekend dat ook VROM dezelfde richting opgaat.

Naar mijn mening bestaat er, zeker na Enschede en Volendam, op het cruciale terrein van de veiligheid behoefte aan onafhankelijke en transparante oordeelsvorming op basis van wettelijk geregelde waarborgen, ook binnen departementsonderdelen. Dat betekent mijns inziens dat:

a. een aantal belangrijke principes van de positie van de inspectie ten opzichte van de politieke leiding en de beleidsafdelingen van het ministerie uitdrukkelijk moet worden vastgelegd. Het gaat dan in concreto over de wijze van totstandkoming van het jaarwerkplan, de toetsing van voorgenomen beleidsvoornemens door de inspectie en van voorgenomen beleidsregels en nieuwe of ingrijpend gewijzigde handhavingsmethodieken van de inspectie door de beleidsafdelingen, de procedure bij de totstandkoming en openbaarmaking van het jaarbericht en de mededeling aan de beide kamers der Staten-Generaal van eventuele aanwijzingen die de minister aan de inspecteur-generaal geeft ten aanzien van de uitoefening van zijn geattribueerde bevoegdheden;

c. de zelfstandige positie van de inspectie op het punt van de bepaling van de eigen professionele wijze van taakuitoefening, met inbegrip van het geven van voorlichting aan belanghebbenden en belangstellenden, wordt specifiek geregeld;

d. de werkwijze van de inspectie wordt kwalitatief ondersteund door een voorziening voor externe klachtbehandeling en de instelling van een Raad van advies inzake de Inspectie Verkeer en Waterstaat.

Ik verzoek jullie het bovenstaande nog eens te betrekken bij de advisering van jullie minister ten behoeve van de behandeling van het onderhavige wetsvoorstel in de ministerraad.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

Reg: DGRH

MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Ministerie van Justitie
Dossier A00/3163 09/100626
Datum 24 MEI 2000
Nummer 00/503112
Ambt. 5.1.2e

EB2000/70899

Notificatie
25 MEI 2000

De ministers
De staatssecretarissen

Notificeren GR 24/5

Den Haag, 18 mei 2000

Op 19 mei a.s. vindt te Enschede de herdenking plaats van de slachtoffers van de ramp op en rond de vuurwerkopslagplaats S.E. Fireworks.

In overleg met de minister-president kom ik tot de conclusie dat de delegatie van het Kabinet die de herdenking zal bijwonen zou moeten bestaan uit de minister President, de beide vice-premiers, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid en de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ik heb dit inmiddels afgestemd met de burgemeester van Enschede.

De minister-president houdt namens het Kabinet een toespraak, waarin hij het medeleven van het gehele kabinet zal overbrengen aan bevolking en hulpverleners.

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES,

5.1.2e

ONTVANGEN
18 MEI 2000
MINISTER

Evaluatie project
uurwerkramp



Ministerie van **Binnenlandse Zaken** en **Koninkrijksrelaties**

Zie verzendlijst

Datum
30 januari 2001

Ons kenmerk
ES2001/52544

Onderdeel
DGOOV/project vuurwerkramp

Inlichtingen
5.1.2e
T (5.1.2e
F (5.1.2e

Uw kenmerk

Blad
1 van 1

Aantal bijlagen

Bezoekadres
Schedeldoekshaven 200
2511 EZ Den Haag

Postadres
Postbus 20011
2500 EA Den Haag

Onderwerp
Evaluatie project vuurwerkramp

Op zaterdag 13 mei 2000 vond in Enschede de vuurwerkramp plaats. Kort na de ramp heeft het kabinet besloten dat de minister van BZK namens het kabinet optreedt als coördinerend bewindspersoon. Om de minister van BZK bij deze taak te ondersteunen is enkele dagen na de ramp het project vuurwerkramp opgericht.

Op dit moment laat ik een tussenevaluatie uitvoeren naar het functioneren van dit project. De evaluatie wordt uitgevoerd door een extern bureau, namelijk Ernst & Young. De evaluatie zal zich richten op de procesgang en niet op de inhoudelijke besluiten die er in de diverse gremia zijn genomen. Van belang is aan te geven dat de uitkomsten van het onderzoek niet herleidbaar zijn tot de individuele inbreng van de ondervraagden.

Als betrokkene bij één van de overleggen inzake de vuurwerkramp of anderszins betrokken bestaat de mogelijkheid dat u op korte termijn wordt benaderd. Het tijdsbeslag per betrokkene zal zoveel mogelijk beperkt worden aangezien gebruik wordt gemaakt van aantal groepsinterviews. Een selectie van personen zal benaderd worden om aan een groepsinterview deel te nemen.

Ik verzoek u dringend mee te werken aan deze evaluatie zodat we voor zowel het verdere proces als bij eventuele nieuwe rampen lessen kunnen leren uit de ervaringen rondom de vuurwerkramp.
Contactpersoon vanuit het project vuurwerkramp inzake de evaluatie is 5.1.2e 5.1.2e telefoonnummer 5.1.2e.

Hoogachtend,
DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES,
voor deze,
5.1.2e
de directeur-generaal Openbare Orde en Veiligheid,

5.1.2e

Deelnemers en betrokkenen van het overleg IBT-F

Naam	Ministerie/ afdeling	Adres	Telnr.	Faxnr	E-mail
[redacted]	VWS/CSZ	Postbus 20350 2500 EJ Den Haag	[redacted]		5.1.2e @minvws.nl
	VWS	Postbus 20350 2500 EJ Den Haag			5.1.2e @minvws.nl
	VWS/FEZ	Postbus 20350 2500 EJ Den Haag			5.1.2e @minvws.nl
	SZW/FEZ	Postbus 90801 2509 LV Den Haag			5.1.2e @minSZW.nl
	SZW/FEZ	Postbus 90801 2509 LV Den Haag			5.1.2e minSZW.nl
	SZW/BZ	Postbus 90801 2509 LV Den Haag			5.1.2e @minszw.nl
	Fin/VW	Postbus 20201 2500 EE Den Haag			5.1.2e @minfin.nl
	Fin/IRF	Postbus 20201 2500 EE Den Haag			5.1.2e @minfin.nl
	EZ/REB	Postbus 20101 2500 EC Den Haag			5.1.2e @minez.nl
	Defensie	Postbus 20701 2500 ES Den Haag			5.1.2e@dgef.co.mindef.nl
	VROM	Postbus 20951 2500 EZ Den Haag			5.1.2e @minvrom.nl
	VROM	Postbus 20951 2500 EZ Den Haag			5.1.2e @md.dgvh.minvrom.nl
	VROM	Postbus 20951 2500 EZ Den Haag			5.1.2e @dvez.cs.minvrom.nl
	OC&W	Postbus 25000			5.1.2e @minocw.nl

31-01-2001 / 12:45

		2700 LZ Zoetermeer			
	V&W	Postbus 20901 2500 EZ Den Haag			5.1.2e @dgg.minvenw.nl
	AZ	Postbus 20001 2500 EA Den Haag			
	Justitie	Postbus 20301 2500 EH Den Haag			5.1.2e best-dep.minjus.nl
	BZK/DBRB/F&E	H1329			5.1.2e @minbzk.nl
	BZK/FEZ	H1904			5.1.2e minbzk.nl
	BZK/FEZ	H1921			5.1.2e @minbzk.nl
5.1.2e	BZK/GSB	H514			5.1.2e @minbzk.nl
5.1.2e 5.1.2e	BZK/GSB	H524	5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e @minbzk.nl
	BZK/dgOOV	H1531			5.1.2e @minbzk.nl
5.1.2e 5.1.2e	BZK/Project vuurwerkramp	H1803			5.1.2e
	BZK/Project vuurwerkramp	H1815			5.1.2e @minbzk.nl
	BZK/Project vuurwerkramp	H1815			5.1.2e @minbzk.nl
5.1.2e	BZK/Project vuurwerkramp	H1815			5.1.2e @minbzk.nl
	BZK/Project vuurwerkramp	H1815			5.1.2e @minbzk.nl

31-01-2001 / 12:45



5.1.2e . - DGRh

Van: 5.1.2e . - DGRh
Verzonden: woensdag 21 februari 2001 17:08
Aan: '5.1.2e 5.1.2e (Den Haag)'
Onderwerp: RE: NFI-rapport

5.1.2e ,

akkoord. Wat is eigenlijk de bedoeling: Wat moeten we ermee? Wordt het onderzoek afgerond? Komt er nog een officiele brief? Namens wie wordt het afgeleverd? OM/NFI of College? Moeten we iets doen met de uitkomsten? Kan je mij berichten?

groet 5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e (Den Haag)[5 5.1.2e 5@sgrarr.drp.minjus.nl]
Verzonden: woensdag 21 februari 2001 16:52
Aan: 5.1.2e best-dep.minjus.nl'
Onderwerp: NFI-rapport

5.1.2e

Heden is bij ons een exemplaar van het NFI-rapport met de reconstructie van de ramp binnengekomen. Er wordt eind van de dag bij de receptie van het ministerie een exemplaar voor jou bezorgt, ter vertrouwelijke kennisneming, want onderdeel van het strafdossier.

5.1.2e

****
Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.
Ministerie van Justitie.
****

5.1.2e . - DGRh

Van: 5.1.2e . - DGRh
Verzonden: donderdag 22 februari 2001 9:23
Aan: '5.1.2e 5.1.2e (Den Haag)'
Onderwerp: RE: NFI-rapport

akkoord.

Van: 5.1.2e 5.1.2e (Den Haag)[5.1.2e @sgrarr.drp.minjus.nl]
Verzonden: woensdag 21 februari 2001 18:41
Aan: '5.1.2e . - DGRh'
Onderwerp: AW: NFI-rapport

5.1.2e

Het komt naar jullie op verzoek van de voorzitter CPG, opdat jullie zijn geïnformeerd. Het is onderdeel van het strafrechtelijk dossier en gaat zeer binnenkort in die hoedanigheid naar de verdediging. Over persvoorlichting wordt nog gediscussieerd.

groetjes,

5.1.2e

> ---
> Van: 5.1.2e - DGRh[5.1.2e @BEST-DEP.MINJUS.NL]
> Verzonden: woensdag 21 februari 2001 17:08
> Aan: '5.1.2e 5.1.2e (Den Haag)'
> Onderwerp: RE: NFI-rapport
>
> 5.1.2e,
>
> akkoord. Wat is eigenlijk de bedoeling: Wat moeten we ermee? Wordt het
> onderzoek afgerond? Komt er nog een officiele brief? Namens wie wordt het
> afgeleverd? OM/NFI of College? Moeten we iets doen met de uitkomsten? Kan
> je
> mij berichten?
>
> groet 5.1.2e
>
>
>
>
> > ---
> > Van: 5.1.2e 5.1.2e (Den Haag)[5.1.2e @sgrarr.drp.minjus.nl]
> > Verzonden: woensdag 21 februari 2001 16:52
> > Aan: 5.1.2e @best-dep.minjus.nl'
> > Onderwerp: NFI-rapport
> >
> > 5.1.2e
> >
> > Heden is bij ons een exemplaar van het NFI-rapport met de reconstructie
> > van
> > de ramp binnengekomen. Er wordt eind van de dag bij de receptie van het
> > ministerie een exemplaar voor jou bezorgt, ter vertrouwelijke
> > kennisneming,
> > want onderdeel van het strafdossier.
> >
> > 5.1.2e
> >
> >
> > **********
> > Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.
> > Ministerie van Justitie.
> > **********
> >

> >
>
>
> **********
> Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.
>
> Ministerie van Justitie.
> **********
>
>
>
****
Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.
Ministerie van Justitie.
****

Arrondissementsparket te Utrecht

Parket Procureur-Generaal
te Amsterdam
17 JULI 1991
Code nr: 4242
Reg. nr: 1544/91

Aan de heer Procureur-Generaal
bij het Gerechtshof,

Postbus 1312,

1000 BH AMSTERDAM.

kenmerk 6160-896/91 | uw kenmerk | Utrecht 15 juli 1991
bijlagen
onderwerp

Hierbij doe ik u toekomen in afschrift de resultaten van het onderzoek verricht naar aanleiding van de explosie in de vuurwerkfabriek MS Vuurwerk B.V. te Culemborg op 14 februari 1991.
In een notitie aan mij, die u eveneens in kopie aantreft, heeft de behandelend officier van justitie de oorzaken die mogelijk de aanleiding hebben gevormd voor deze calamiteit besproken. Ik ben het met deze notitie geheel eens en volsta dan ook met verwijzing.

Kort gezegd komt de diagnose van 5.1.2e 5.1.2e er op neer dat hiaten zowel in de afstemming tussen als in de controle en het toezicht door de gemeente, het Korps Controleurs Gevaarlijke Stoffen, de Arbeidsinspctie en de afdeling Hinderwetzaken van het Ministerie van Defensie mogelijk mede een rol hebben gespeeld bij de oorzaken die hebben geleid tot de explosie op 14 februari 1991.

Ik stel u daarom voor om bijgaande stukken in handen te stellen van het Ministerie van Justitie met het advies om in samenspraak met de bewindslieden van de betrokken ministeries (Defensie, Verkeer en Waterstaat, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Binnenlandse Zaken) maatregelen te treffen om eerdergenoemde hiaten in de toekomst te vermijden.

De hoofdofficier van justitie,

5.1.2e

Het parket is gevestigd Hamburgerstraat 28
corresp. adres: postbus 16005 - 3500 DA Utrecht
telefoon 030 - 5.1.2e

Kenmerk: 6160-896/91

Arrondissementsparket
te Utrecht

N O T I T I E

Aan : 5.1.2e 5.1.2e

Van : 5.1.2e 5.1.2e

Datum : 11 juli 1991

Onderwerp: Explosie vuurwerkfabriek Culemborg

Op 14 februari 1991 vond een explosie plaats bij de vuurwerkfabriek MS Vuurwerk B.V. te Culemborg.
Door de explosie werd de fabriek vrijwel geheel verwoest en ontstond voor vele miljoenen guldens schade in de omgeving.
Tevens kwamen een medewerker van het bedrijf alsmede diens echtgenote bij de calamiteit om het leven.
Het onderzoek naar de oorzaak van de explosie werd door de politie uitgevoerd in samenwerking met deskundigen van T.N.O., het Gerechtelijk Laboratorium, de Arbeidsinspectie, de Districtsinspectie voor het brandweerwezen alsmede deskundigen van het bureau Hinderwetzaken van het Ministerie van Defensie.
Een technisch aanwijsbare oorzaak voor de explosie werd niet gevonden. Ook het taktisch onderzoek heeft niet geleid tot het achterhalen van de oorzaak.
Wel is uit het onderzoek naar voren gekomen dat binnen het bedrijf werd gewerkt op een wijze die niet in de Hinderwet-vergunning was geregeld, doch waarop door met controle belaste instanties nimmer kritiek is uitgeoefend.
Voorzover in deze van belang laat bedoelde werkwijze zich als volgt samenvatten.
In het bedrijf werd vuurwerk en -strikt gescheiden daarvan- zogenaamd zwart kruit opgeslagen in opslagbunkers.
Door in werkbunkers aan het vuurwerk zwart kruit toe te voegen (benevens licht- en geluidseffecten), werd siervuurwerk samengesteld dat vervolgens in de opslagbunkers werd bewaard (en nadien geleverd aan de opdrachtgever).

5.1.2i

Arrondissementsparket
te Utrecht

5.1.2i

5.1.2e

Kenmerk: 1610-91

PERSBERICHT (vuurwerkfabriek)

Het onderzoek ingesteld naar aanleiding van de explosie op 14 februari 1991 te Culemborg van de M.S. vuurwerkfabriek is heden afgerond.
Zowel het tactische als technische onderzoek hebben de oorzaak van de explosie niet kunnen achterhalen.
Na afronding van het technisch onderzoek, verricht onder andere door deskundigen van T.N.O., het Gerechtelijk Laboratorium te Rijswijk, de arbeidsinspectie en de afdeling Hinderwet van het ministerie van defensie, voerde het tachtisch onderzoek uiteindelijk tot mogelijke overtredingen van de Hinderwet.
Het onderzoek heeft zich daarbij toegespitst op de volgende punten:

1. **De aanwezigheid van verboden vuurwerk in de fabriek**
   Uit verklaringen van medewerkers in de fabriek in samenhang met de resultaten van het onderzoek verricht door T.N.O. met betrekking tot het vuurwerk dat na de explosie nog intact was gebleven, is niet gebleken van de aanwezigheid van verboden vuurwerk.

2. **De opslag van zwart kruit**
   Op grond van de vergunning mocht in het bedrijf maximaal 200 kg zeer brandbaar en explosief zwart kruit opgeslagen zijn en wel uitsluitend in de daarvoor bestemde (oorlogs) bunker.
   Gebleken is dat in voornoemde bunker (de enige die niet geexplodeerd is) zich geen zwart kruit bevond.
   Uit het onderzoek is niet komen vast te staan dat ten tijde van de explosie zwart kruit elders in het bedrijf was opgeslagen, terwijl dit uit de kracht en de omvang van de explosie ook niet is af te leiden.
   In voornoemde (oorlogs) bunker werd wel vuurwerk aangetroffen dat echter veel minder gevaarlijk is dan zwart kruit. Dit levert een formele overtreding van de Hinderwet op. Deze hield geen verband met de explosie en daarnaast waren de omvang en de verwijtbaarheid van deze overtredingen zo gering dat het OM besloten heeft van vervolging af te zien.

3. **De opslag van het vuurwerk**
   Het naar de fabriek getransporteerde vuurwerk diende zoveel mogelijk in de originele verpakking (houten kisten) te worden opgeslagen in verband met bepaalde veiligheidsgaranties.
   In de fabriek werd het vuurwerk echter onmiddellijk uitgepakt en overgebracht in andere, meer handzame houten kisten. Deze voldeden aan dezelfde veiligheidseisen.

4. **Het werken met zwart kruit in de werkbunker**
   Ingevolge de Hinderwetvergunning was het toegestaan vuurwerk

op te slaan in opslagbunkers en tijdens werkuren kleine hoeveelheden daarvan aanwezig te hebben in de zogenaamde werkbunkers teneinde siervuurwerk te kunnen samenstellen. Dit laatste gebeurde door aan het vuurwerk, onder meer, zwart kruit toe te voegen. Nagelaten was om dit werken met zwart kruit in de vergunning te regelen. Indien dit door de exploitant van de fabriek zou zijn verzocht, dan zou dit vrijwel zeker zijn toegestaan, mits een dagvoorraad van maximaal 3 kg zou zijn aangehouden.
Op grond van verklaringen van betrokken werknemers alsmede van de controleur van het korps controleurs gevaarlijke stoffen, mag als vaststaand worden aangenomen dat men beneden deze limiet is gebleven.
Na het samenstellen van het siervuurwerk, werd dit ondergebracht in dezelfde houten bekisting als waarin het voor de samenstelling in de opslag had gelegen.
Hoewel ook hier was nagelaten dit in de vergunning nader te regelen heeft deze handelwijze nimmer kritiek uitgelokt van de met toezicht belaste controleur van het korps controleurs gevaarlijke stoffen.
Laatstgenoemde bezocht in de jaren voorafgaande aan de ontploffing op 14 februari het bedrijf veelvuldig.
De hier beschreven manier van werken die niet gedekt was in een vergunning levert formeel een overtreding op van de Hinderwet. Gegeven het feit dat hierop bij de regelmatige controle nimmer de aandacht is gevestigd door de controleur, ziet het OM geen aanleiding om tot strafvervolging over te gaan.
Het is de vraag of deze manier van opslaan van het samengestelde vuurwerk achteraf gedekt zou worden door een vergunning. Het is zeer aannemelijk dat daaraan nadere voorwaarden zouden zijn gesteld.

Utrecht, 3 juli 1991,

De officier van justitie,

5.1.2e

Ministerie van Justitie

Bureau Secretaris-Generaal

Postadres Postbus 20301, 2500 EH Den Haag

Bezoekadres
Schedeldoekshaven 100
2511 EX Den Haag
Telefoon 5.1.2e
Fax 5.1.2e
Telex 5.1.2e

Aan 5.1.2e
advocaat en procureur
Postbus 765
3800 AT AMERSFOORT

Onderdeel: Bureau Secretaris-Generaal
Contactpersoon: 5.1.2e
Doorkiesnummer(s): 5.1.2e
Datum: 12 december 2000
Ons kenmerk: 5069537/00/BSG
Uw kenmerk: 5.1.2e Staat 200000135
Bijlage(n): 15
Onderwerp: wob-verzoek vuurwerkramp Culemborg

Bij beantwoording de datum en ons kenmerk vermelden.

Geachte 5.1.2e

In antwoord op uw telefonisch verzoek van 26 oktober jongstleden aan het openbaar ministerie te Utrecht deel ik u het volgende mee.

gevraagde documenten

U vraagt op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) om openbaarmaking van alle stukken van het onderzoek naar de explosie in Culemborg en met name om die stukken waaruit blijkt welk bestuurlijk gevolg er is gegeven aan de conclusies van het strafrechtelijk onderzoek. U heeft uitdrukkelijk aangegeven niet geïnteresseerd te zijn in stukken die betrekking hebben op eventuele verdachten. Voorts verzocht u om een overzicht van de stukken met betrekking tot de explosie in Culemborg waarover het parket te Utrecht beschikt. Tot slot gaf u aan reeds te beschikken over een door TNO in april 1991 opgesteld rapport over de explosie in Culemborg, zodat uw verzoek op dat rapport geen betrekking heeft.

beoordeling van uw verzoek

Uw verzoek heb ik beoordeeld aan de hand van de Wob. Uitgangspunt van de Wob is dat er, in het belang van een goede en democratische bestuursvoering, voor degene die om informatie verzoekt een recht op openbaarmaking van de informatie bestaat. Het bestuursorgaan kan de openbaarmaking van de gevraagde informatie achterwege laten wanneer zich (één of meer) van de in de artikelen 10 en 11 van de wet genoemde uitzonderingsgronden of beperkingen voordoen.

De stukken van het onderzoek

Bij het parket Utrecht zijn 23 stukken van het onderzoek uit 1991 naar de explosie in Culemborg aangetroffen. Hieronder beantwoord ik de vraag of een document al dan niet openbaar gemaakt kan worden:

1. Het TNO-rapport van april 1991 met kenmerk PML 1991-C85;

Dit document is reeds in uw bezit.

2. Een rapport van ir. P.C.A.M. de Bruyn van het Gerechtelijk Laboratorium van 22 april 1991 met kenmerk 91.02.18.007;

Dit document is openbaar en treft u ingesloten als bijlage 1 aan. Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e en g van de Wob heb ik dit document geanonimiseerd. De tekst van blz. 12 "Onderzoek lichaamsresten" verstrek ik u op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e en g, van de Wob niet.

Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat het nooit de bedoeling van de wetgever is geweest om medische rapporten, onderzoeken e.d. van individuele personen onder de reikwijdte van de Wob te laten vallen. Dit geldt ook voor overledenen.

Bovendien blijft op grond van artikel 10, tweede lid, onder g van de Wob het verstrekken van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het belang van voorkomen van oneevenredige benadeling van de bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke of rechtspersonen dan wel derden. Door openbaarmaking van het onderzoek lichaamsresten zouden de nabestaanden en ook de andere betrokkenen bij het ongeval onevenredig kunnen worden benadeeld wanneer zij hiermee geconfronteerd zouden worden en deze voor hen aangrijpende gebeurtenis zouden herbeleven. Uit piëteit en ter voorkoming van onevenredige benadeling van de nabestaanden, ben ik dan ook van mening dat het belang van openbaarheid niet opweegt tegen het op grond van artikel 10, tweede lid, onder g, van de Wob te beschermen belang.

3. Een persbericht van officier van justitie Van der Molen-Maesen van 3 juli 1991 over het strafrechtelijk onderzoek naar de explosie in Culemborg en de uitkomst daarvan;

Dit persbericht treft u ingesloten aan als bijlage 2.

4. 4 bladzijden m.b.t. in beslaggenomen zaken;

Omdat u expliciet heeft aangegeven niet geïnteresseerd te zijn in stukken die betrekking hebben op eventuele verdachten, verstrek ik u deze documenten niet.

5. Uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Zuid-West Gelderland;

Dit uittreksel treft u ingesloten aan als bijlage 3.

6. 5 luchtfoto's van de ontplofte fabriek;

Deze treft u ingesloten aan als bijlage 4.

7. Een proces-verbaal van een controleur bij het Korps Controleurs gevaarlijke Stoffen, van 1 juli 1991;

Het proces-verbaal no. 010791.09.00.4142.O, parketnummer 041032 1991 treft u ingesloten aan als bijlage 5. Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob heb ik dit document geanonimiseerd.

8. Een verzoek van de Gemeente Culemborg aan de officier van justitie van 25 oktober 1991 om in het bezit gesteld te worden van de resultaten van het onderzoek, dit t.v.m. de behandeling van de vergunningaanvragen voor de herbouw van de vuurwerkfabriek;

Dit verzoek treft u ingesloten aan als bijlage 6.

9. Een brief van het parket aan de gemeente Culemborg van 6 december 1991 (antwoord op het verzoek van de gemeente Culemborg van 25 oktober 1991);

Deze brief treft u ingesloten aan als bijlage 7.

10. Een brief van de Arbeidsinspectie van 15 maart 1991, kenmerk 2467/91/dK1/Ria, met als bijlage een rapport van de Arbeidsinspectie van 12 maart 1991 (zie hieronder onder 11);

Deze brief treft u ingesloten aan als bijlage 8. Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob heb ik dit document geanoniniseerd.

11. Een rapport van de Arbeidsinspectie van 12 maart 1991 met bevindingen en aanbevelingen n.a.v. de explosie in Culemborg;

Dit rapport treft u ingesloten aan als bijlage 9. Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob heb ik dit document geanoniniseerd.

12. Voorschriften hinderwetvergunning voor de vuurwerkfabriek in Culemborg, behorende bij een beschikking van het College van B&W van de gemeente Culemborg van 16 februari 1999;

Deze voorschriften treft u ingesloten aan als bijlage 10.

13. Drie rapporten van de Technische Recherche van het Korps Rijkspolitie District Nijmegen.

PV Technisch Onderzoek plus 11 bijlagen treft u aan als bijlagen 11a, 11b en 11c. De bijlage 10 van dat proces-verbaal is het rapport van ir. P.C.A.M. de Bruyn van het Gerechtelijk Laboratorium van 22 april 1991 met kenmerk 91.02.18.007, dat ik hierboven onder 2 al heb behandeld.

Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob heb ik deze documenten geanonimiseerd.

14. Drie bouwtekeningen van de vuurwerkfabriek in Culemborg behorende bij een beschikking van het College van B&W van de gemeente Culemborg van 16 februari 1999;

Deze documenten blijken niet goed te kopiëren te zijn. Desgewenst kunt u de tekeningen op het parket Utrecht inzien. U kunt daarvoor een afspraak maken met 5.1.2e, telefoon (030) 5.1.2e

15. Het proces-verbaal van de gemeentepolitie Culemborg over de explosie, nummers 91026, 91026a en 91026b.

Omdat u expliciet heeft aangegeven niet geïnteresseerd te zijn in stukken die betrekking hebben op eventuele verdachten, verstrek ik u de documenten 91026a en 91026b niet.

Van het proces-verbaal 91026 treft u bijgaand als bijlage 12 aan het voorblad en de bladzijden 1 tot en met 13 en 50 en 50a.

De bladzijden 14 tot en met 49 kan ik u niet verstrekken, aangezien deze niet geanonimiseerd kunnen worden.

16. Verificatiestaat voor economische delicten op naam van de eigenaar van de vuurwerkfabriek, gedateerd 3 maart 1991;

Omdat u expliciet heeft aangegeven niet geïnteresseerd te zijn in stukken die betrekking hebben op eventuele verdachten, verstrek ik u deze documenten niet.

17. Twee rapporten van de patholoog-anatoom (gedateerd 17 en 20 maart 1991) over het overlijden van twee bij de explosie omgekomen personen en de bij deze rapporten behorende aanbiedingsbrief;

Onder ad 2 hierboven heb ik uiteengezet dat ik geen documenten verstrek die gaan over medische rapporten e.d. Voor het niet verstrekken van de twee rapporten van de patholoog-anatoom verwijs ik u kortheidshalve naar de motivering onder ad 2.

18. Een verzoek van het parket Utrecht van 25 maart 1991 aan de Gemeente Culemborg om een uittreksel uit het algemeen documentatieregister op naam van de eigenaar van de vuurwerkfabriek in Culemborg;

Omdat u expliciet heeft aangegeven niet geïnteresseerd te zijn in stukken die betrekking hebben op eventuele verdachten, verstrek ik u deze documenten niet.

19. 12 bladzijden m.b.t. twee bij de explosie overleden personen afkomstig van de Burgerlijke stand Culemborg;

Met het oog op de piëteit ten aanzien van de overledenen en hun nabestaanden verstrekt ik u deze documenten niet.

20. Een map met correspondentie tussen vijf verzekeringsmaatschappijen en een advocaat, alsmede een handgeschreven instructie van officier van justitie 5.1.2e van 31 oktober 1991 over de verstrekking van stukken aan verzekeringsmaatschappijen en andere betrokken belanghebbenden;

Ik ga ervan uit dat u voor deze documenten geen belangstelling heeft.

21. Een notitie van officier van justitie 5.1.2e aan toenmalig hoofdofficier van justitie 5.1.2e van 11 juli 1991 over de uitkomst van het onderzoek naar de explosie en de reden om niet tot strafvervolging over te gaan;

Deze notitie treft u aan als bijlage 13.

22. Een brief van de hoofdofficier van justitie aan de procureur-generaal te Amsterdam van 15 juli 1991 over de resultaten van het onderzoek en het vervolg dat daaraan zou moeten worden gegeven;

Deze brief treft u aan als bijlage 14.

23. Een afschrift van een brief van de Amsterdamse advocaat-generaal 5.1.2e aan de Minister van Justitie van 30 juli 1991 over de resultaten van het onderzoek en het vervolg dat daaraan zou moeten worden gegeven.

Deze brief treft u aan als bijlage 15.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Hoogachtend,

De Minister van Justitie
namens deze,
de secretaris-generaal,

H.C.J.L. Borghouts

Tegen deze beslissing kan door belanghebbenden binnen zes weken bij de minister van Justitie schriftelijk bezwaar worden ingediend. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en ten minste te bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.


uitvoering aanbevelingen
COV


DDS 5101452

Justitie

Nota

Ontvangen BSG
Datum 06 JUNI 2001
230

Aan Minister

c.c. DGRH, SG

5.1.2e

5.1.2e

Concipiënt	5.1.2e
Van	directie Handhaving
Doorkiesnummer(s)	7149 5.1.2e
Datum	5 juni 2001
Kenmerk	DDS 5101950
Bijlage(n)	ja
Onderwerp	bestuurlijk overleg aanbevelingen Commissie Onderzoek Vuurwerkramp, 6 juni 2001

Inleiding

Voor het tweede bestuurlijk overleg Rijk, VNG, IPO over de voortgang van de uitvoering van de aanbevelingen van de Commissie Onderzoek Vuurwerkramp op ~~dinsdag~~ woensdag 6 juni a.s. (van 14.00 tot 15.30 uur) in de Thorbeckezaal (Laagbouw 3) van het ministerie van BZK, ontvangt u bijgaand de agenda en onderstaande annotatie. In verband met de korte voorbereidingstijd is deze nota rechtstreeks aan u gezonden (c.c. ambtelijke lijn). Bij het overleg, waar ook ambtelijke ondersteuning aanwezig zal zijn, wordt u ondersteund door 5.1.2e en 5.1.2e.

In het vorige bestuurlijke overleg op 12 maart j.l. is afgesproken een Task Force in te stellen. Deze Task Force zorgt voor de coördinatie van de uitvoering, en voor een gezamenlijke aanpak van de actiepunten naar aanleiding van het kabinetsstandpunt Vuurwerkramp, waarbij de betrokkenheid van meerdere overheden noodzakelijk of gewenst is. Daarnaast richten de werkzaamheden van de Task Force zich op de regelgeving met betrekking tot veiligheid. Er zal een inventarisatie plaatsvinden van knelpunten. Het is de verwachting dat de werkzaamheden van de TaskForce worden uitgebreid met actiepunten naar aanleiding van het advies van de commissie Alders. De Task Force rapporteert aan het bestuurlijk overleg, waar ook besluitvorming plaatsvindt op gezamenlijke punten. Vaste deelnemers aan het bestuurlijk overleg zijn de ministers van BZK, Justitie, VROM en VWS, en een delegatie van het bestuur van IPO en VNG. De Task Force zal bestaan totdat het laatste actiepunt is afgerond.

ONTVANGEN
06 JUNI 2001
MINISTER

Uw deelname aan het bestuurlijk overleg is met name van belang voor de afstemming met de activiteiten van de stuurgroep Handhaven op Niveau (commissie-Welschen) en het project Marktwerking, Deregulering en wetgevingskwaliteit. Vanwege uw verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de Rechtshandhaving in algemene zin is betrokkeneheid van Justitie bij dit

5.1.2e

proces voorts wenselijk. Indien het strafrechtelijk onderzoek tijdens het overleg nog aan de orde komt kunt u verwijzen naar de uitgebreide brief die u op 19 april jl. heeft gestuurd aan de Tweede Kamer. Deze brief is hierbij gevoegd.

Agenda, annotatie

1. Opening
Geen bijzonderheden.

2. **Verslag van de vergadering van 12 maart 2001**
U kunt naar aanleiding van het verslag het volgende opmerken:
- (Blz. 3): ook de stuurgroep Handhaven op Niveau ontplooit activiteiten om het handhavingssysteem structureel te verbeteren en vast te houden;
- (blz. 6): in het kader van MDW-projecten gebeurt al het nodige om regelgeving te vereenvoudigen en te verminderen. Er wordt gewerkt aan een inventarisatie van onderwerpen voor de nieuwe kabinetsperiode.

3. **Terugblik kamerdebat**
Tijdens het Kamerdebat hebben niet alleen de regeringsfracties, maar ook de fracties van Groen Links en CDA hun waardering uitgesproken voor de wijze waarop het kabinet de verantwoordelijkheid heeft genomen voor al die zaken die bij de rijksoverheid zijn misgegaan. De Kamer heeft veel belangstelling voor de Task Force. Zo heeft de heer Van den Doel een motie ingediend (aangenomen) waarin de regering wordt verzocht naast en/of aanvullend op de werkzaamheden van de Task Force die ook belast wordt met de doorlichting van de regelgeving en het daarbij behorende toezicht- en sanctieregime, ook de veiligheidregelgeving op het gebied van bedrijven, vervoer, ondergronds bouwen enz. door te lichten. Daarnaast heeft de Kamer veel aandacht voor de (financiele) compensatie van de slachtoffers van de ramp. Zo is de motie van mevrouw Wagenaar met algemene stemmen aangenomen waarin de regering wordt verzocht de commissie financiele afwikkeling te (re)activeren en te verzoeken onder andere voorstellen te doen t.a.v. vervolgschade, waaronder letselschade, en deze met grote spoed tot uitvoering te brengen. Uw ambtgenoot van BZK heeft in de tweede termijn toegezegd deze motie uit te voeren. Hij heeft wel uitdrukkelijk gesteld dat het kabinet geen ruimte ziet voor vergoeding van immateriele schade. Dit is ook in lijn met hetgeen u heeft gezegd in het interview met Vrij Nederland van begin mei jl. Wel heeft uw ambtgenoot van BZK toegezegd een commissie in te stellen die het kabinet gaat adviseren omtrent te voeren beleid op dit punt. In dit verband wordt opgemerkt dat naar verwachting binnenkort de twee notities over het onverplicht vergoeden van schade die burgers hebben geleden n.a.v. een calamiteit en de eventuele civiele aansprakelijkheid van de overheid i.v.m. bijvoorbeeld tekortschietende handhaving en/of wetgeving zullen worden geagendeerd voor de Ministerraad.

4. Stand van zaken Task Force
De Task Force is inmiddels 4 maal bijeen geweest. Dit heeft geleid tot een plan van aanpak en een gezamenlijke actiepuntenlijst. Het proces in de Task

Force verloopt vooralsnog vrij moeizaam, in het bijzonder tussen BZK en de VNG. Dit richt zich ondermeer op de angst van de VNG dat het commitment van Rijkszijde aan de Task Force onvoldoende is en er onvoldoende waarborgen zijn om een "alleingang van de departementen" ten aanzien van bepaalde actiepunten te voorkomen. De VNG wijst er bovendien op dat commitment van de VNG betekent dat zij zal bevorderen dat gemeenten de actiepunten in onderlinge samenhang zal uitvoeren. Door clustering van actiepunten kan dit worden bespoedigd; dit zal bij de voorbereiding van Rijkszijde nadrukkelijk om samenwerking vragen. De VNG hamert hierop omdat zij bevreesd is dat zij door gemeenten wordt aangesproken op afspraken die zij met het Rijk heeft gemaakt. Illustratief voor deze gang van zaken is ook het benaderen van een voorzitter voor de Task Force door de VNG. Het is de bedoeling dat de ambtelijke Task Force onder voorzitterschap van een burgemeester komt te staan. Voor het bewilligen van een burgemeester, is het noodzakelijk dat in het bestuurlijk overleg duidelijk wordt uitgesproken dat de departementen zich commiteren aan de Task Force. Dit om te voorkomen dat eventuele knelpunten, of mislukken van de Taks Force, terugslaat op gemeenten en de voorzitter van de Task Force in het bijzonder. Naar verwachting zal minister de Vries in het overleg een pleidooi houden voor dit commitment, en zal u gevraagd worden dit te ondersteunen.

Ten aanzien van het plan van aanpak van de Task Force, maak ik u op het volgende attent:

- (blz. 2) hierin is opgenomen dat de Task Force houdt rekening met het actieprogramma Handhaven op Niveau;
- (blz. 3) hier is vermeld dat er afstemming zal zijn tussen de taak van de Task Force die zich richt op de regelgeving met betrekking tot veiligheid en de MDW-projecten (in het bijzonder Openbare inrichtingen en Toezicht op het bedrijfsleven) die door de ministers van Justitie en EZ worden geleid.
  U kunt in het overleg voorstellen om het steunpunt Handhavingsbeleid als meldpunt te laten fungeren voor problematische regelgeving. Dit meldpunt, dat bij de VNG wordt ingericht, is op de handhavingsconferentie van 10 mei j.l. gepresenteerd als een gezamenlijk initiatief van Justitie, BZK, IPO, VNG en Unie van Waterschappen;
- de resultaten van de Task Force en het bestuurlijk overleg zullen worden gerapporteerd in het MBT.

5. Actiepuntenoverzicht

Het actieputenoverzicht bevat voor alsnog geen actiepunten waar Justitie het voortouw bij heeft. Wel is Justitie betrokken bij een aantal actiepunten die betrekking hebben op handhaving en regelgeving. Voorts verwijs ik u naar de opmerkingen onder punt 4.

6. Rondvraag

Geen bijzonderheden.

7. Sluiting



Justitie

Nota

Ontvangen DSG
Datum 15 MAART 2001
240

Aan minister
D.t.v. DGRH, SG
5.1.2e

Concipiënt	5.1.2e
Van	directie Handhaving 5.1.2e
Doorkiesnummer(s)	7149
Datum	13 maart 2001
Kenmerk	DDS 5086965
Onderwerp	uitkomsten bestuurlijk overleg rapport Oosting Rijk, IPO en VNG

Beslispunten

- Kennisnemen van gemaakte afspraken in bestuurlijk overleg Rijk, VNG, IPO 12 maart j.l. naar aanleiding van onderzoek commissie Oosting
- Instemmen met het voordragen van het gezamenlijke (Justitite, BZK, VNG, IPO) steunpunt Handhaven op Niveau als meldpunt voor problematische regelgeving

Toelichting

Omdat u verhinderd was het bestuurlijk overleg over het onderzoek van de commissie Oosting met VNG en IPO bij te wonen, informeer ik u hierbij over de afspraken die minister de Vries met IPO en VNG heeft gemaakt.

Rijk, IPO en VNG onderkenden de noodzaak om een gezamenlijk actieplan op te stellen op basis van de aanbevelingen van de commissie Oosting om het vertrouwen van burgers in het optreden van de overheid te herwinnen. Hiertoe wordt een bestuurlijke Taskforce ingesteld. Een ambtelijke werkgroep zal het overleg in de Taskforce voorbereiden. Afgesproken is in april a.s. een bestuurlijk vervolgoverleg te hebben, en zo mogelijk de vervolgafspraken te betrekken bij het Overhedenoverleg in het kader van het Bestuursakkoord nieuwe stijl (BANS).

In eerste instantie zal de Task Force zich richten op het onderling afstemmen en realiseren van de aanbevelingen van Oosting, in een later stadium zal dit worden verbreed naar andere handhavingsvraagstukken (rampenbestrijding, milieuhandhaving, veiligheidsvraagstukken etc.). Minister de Vries heeft nadrukkelijk gesteld dat (aanpalende) activiteiten die al bilateraal tussen departementen en VNG en/of IPO in gang zijn gezet, moeten worden voortgezet naast het programma van de Taskforce. Nadrukkelijk is afgesproken gezamenlijk uit te stralen het serieus te nemen ("broertje dood aan cynisme" sprak minister de Vries).

ONTVANGEN
15 MAART 2001
MINISTER

dDH/449/01

Het is belangrijk in het vervolgtraject oog te hebben voor de afstemming tussen de activiteiten van de Taskforce en de stuurgroep Handhaven op Niveau.

Minister de Vries heeft voorts de ambtelijke voorbereidingsgroep de opdracht meegegeven een oplossing te bedenken voor het signaleren van knelpunten van mede-overheden met wet- en regelgeving (tegenstrijdigheden, complexiteit etc.). Ik geef u in overweging het dit voorjaar op initiatief van de stuurgroep Handhaven op Niveau in te richten informatiepunt Handhaven op Niveau, als meldpunt hiervoor te laten fungeren. Dit meldpunt dat Justitie samen met BZK, VNG en IPO gezamenlijk inrichten bij de VNG, zou dan als postbus kunnen fungeren waarna het vervolgens door het betrokken departement kan worden beoordeeld. Sommige knelpunten kunnen in het kader van het MDW-programma nader worden onderzocht.

Justitie

Nota

Spreid

5.1.2e

Aan minister 14/6 5.1.2e
D.t.v.

SG,
De DGRI 5.1.2e 9/6

Concipiënt 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 14/6
Doorkiesnummer(s) 5.1.2e
Datum 14 juni 2000
Kenmerk
Bijlage(n) diverse
Onderwerp vuurwerkramp

Gevraagde beslissing
In te stemmen met het besluit waarbij de korpsbeheerder van het regionale politiekorps Twente gemachtigd wordt informatie te verstrekken uit twee tijdelijke registers, die speciaal n.a.v. de vuurwerkramp zijn aangelegd, te weten RBT (recherchebijstandteam) en RIK Ramp Informatie Knooppunt.

Achtergrond
De Commissie-Oosting en de verschillende inspecties die onderzoek doen naar de vuurwerkramp in Enschede dienen te kunnen beschikken over gegevens die de politie heeft geregistreerd.

Het gaat om twee tijdelijke politieregisters: het eerste register is aangelegd voor strafrechtelijk doeleinden (RBT-register), het tweede speciaal voor reconstructie-doeleinden (RIK-register). Op grond van de Wet politieregisters dient voor de verstrekking van politiegegevens aan derden een apart besluit te worden genomen. Vanwege het karakter van de onderhavige registers is in dit geval gekozen voor één besluit van beide ministeries.

In bijgaand besluit wordt voor het RIK-register - in lijn met het doel van het register - *opdracht* gegeven voor de verstrekking van gegevens. Voor verstrekking uit het RBT-register geldt een andere procedure. Voor een deel zullen de gegevens al aan het OM zijn doorgespeeld. Heeft het verzoek op dergelijke gegevens betrekking, dan dient te worden doorverwezen naar het OM, dat vervolgens zelfstandig over verstrekking beslist Gaat het om gegevens die (nog) niet aan het OM zijn verstrekt, dan wordt *toestemming* verleend tot verstrekking, nadat het OM daartoe, eventueel onder voorwaarden, toestemming heeft verleend. Met het OM is al overeenstemming bereikt over de gekozen constructie. Ook de Registratiekamer gaat blijkens bijgevoegde fax akkoord met verstrekking uit beide registers. Verstrekking uit andere registers, zoals de Registratiekamer suggereert, is volgens de politie Twente niet nodig, omdat in principe alle relevante informatie in het RBT- of het RIK-register is opgenomen.

Het besluit gaat separaat bij BZK de lijn in.

DE MINISTERS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES EN VAN JUSTITIE,

Gelet op artikel 18, vijfde lid van de Wet politieregisters;

Besluiten:

Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. commissie: de Commissie onderzoek vuurwerkramp;
b. inspecties: de Arbeidsinspectie, de Rijksverkeersinspectie, de Inspectie Milieuhygiëne, de Inspectie voor de Ruimtelijke Ordening, de Inspectie van de Volkshuisvesting, de Inspectie voor de politie, de Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding en de Inspectie voor de gezondheidszorg;
c. Informatiecentrum Inspecties: het centrum dat mede is ingesteld voor de coördinatie van de informatieverstrekking aan de inspecties;
d. RBT-register: het tijdelijk register aangelegd voor de gegevensverzameling ten behoeve van het strafrechtelijk onderzoek met betrekking tot de vuurwerkramp dat wordt uitgevoerd door een Recherche Bijstandsteam (RBT);
e. RIK-register: het tijdelijk register aangelegd voor de gegevensverzameling ten behoeve van de reconstructie van de feitelijke gebeurtenissen rond de vuurwerkramp dat wordt uitgevoerd door het Ramp Informatie Knooppunt (RIK).

Artikel 2
1. De korpsbeheerder van het regionale politiekorps Twente wordt toestemming verleend desgevraagd politiegegevens uit het RBT-register die niet of nog niet aan het Openbaar Ministerie zijn verstrekt, te verstrekken aan de commissie en, door tussenkomst van het hoofd van het Informatiecentrum Inspecties, aan de inspecties.
2. De verstrekking vindt niet plaats dan nadat het Openbaar Ministerie aan de verstrekking goedkeuring heeft gegeven. Het Openbaar Ministerie kan ingeval van goedkeuring voorwaarden met betrekking tot de verstrekking van de gegevens verbinden.
3. De verstrekking vindt plaats onder de algemene voorwaarde dat de gegevens slechts kunnen worden gebruikt voor de onderzoeksopdracht waarmee de commissie en de inspecties naar aanleiding van de vuurwerkramp belast zijn.
4. Een verzoek om verstrekking van gegevens uit het RBT-register die reeds aan het Openbaar Ministerie zijn verstrekt, wordt ter behandeling doorgestuurd aan het Openbaar Ministerie. Van het doorsturen wordt mededeling gedaan aan de commissie, indien zij het verzoek heeft ingediend, of aan het hoofd van het Informatiecentrum Inspecties, indien het verzoek van de inspecties afkomstig is.

Artikel 3
De korpsbeheerder van het regionale politiekorps Twente wordt opdracht gegeven gevraagd en ongevraagd politiegegevens uit het RIK-register te verstrekken aan het hoofd van het Informatiecentrum Inspecties of aan de commissie voor de onderzoeksopdracht waarmee de commissie en de inspecties belast zijn. Artikel 2, derde lid is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 4
Dit besluit vervalt op het moment dat de onderzoeksrapporten van de inspecties en het onderzoeksrapport van de Commissie onderzoek vuurwerkramp zijn opgeleverd.

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES,

DE MINISTER VAN JUSTITIE,

De korpsbeheerder van het
regionale politiekorps Twente,
5.1.2e
Postbus 14
7500 AA ENSCEDE

Datum
14 juni 2000

Ons kenmerk
EA2000/U73558

Onderdeel
directie Politie

Inlichtingen
5.1.2e
T 5.1.2e
F 5.1.2e

Uw kenmerk
-

Blad
1 van 2

Aantal bijlagen
-

Bezoekadres
Schedeldoekshaven 200
2511 EZ Den Haag

Postadres
Postbus 20011
2500 EA Den Haag

Onderwerp
terbeschikkingstelling politiegegevens t.b.v.
onderzoek vuurwerkramp

Geachte heer 5.1.2e,

Ten behoeve van de beantwoording van vragen omtrent de oorzaak, de toedracht en de bestrijding van de vuurwerkramp is, zoals u weet, de Commissie onderzoek vuurwerkramp (de Commissie-Oosting) ingesteld. Daarnaast doet ook een achttal inspecties onderzoek, te weten de Arbeidsinspectie, de Rijksverkeersinspectie, de Inspectie Milieuhygiëne, de Inspectie voor de Ruimtelijke Ordening, de Inspectie van de Volkshuisvesting, de Inspectie voor de politie, de Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding en de Inspectie voor de gezondheidszorg. De vragen die deze instanties moeten beantwoorden zullen mede betrekking hebben op het politieoptreden voor, tijdens en na de ramp. Om de respectieve taken goed uit te kunnen voeren is het noodzakelijk dat de commissie en de genoemde inspecties de beschikking krijgen over gegevens die op de ramp betrekking hebben. Het gaat hierbij mede om gegevens die onder de Wet politieregisters vallen.

Door het regionaal politiekorps Twente is een tweetal tijdelijke politieregisters aangelegd die op de ramp betrekking hebben. Het eerste register betreft de gegevensverzameling ten behoeve van het strafrechtelijk onderzoek dat wordt uitgevoerd door een Recherche Bijstandsteam (RBT), hierna te noemen RBT-register. Het tweede register is ten behoeve van het Ramp Informatie Knooppunt (RIK) aangelegd, hierna te noemen RIK-register. Het gaat hierbij om informatie die het mogelijk maakt de feitelijke gebeurtenissen rond de ramp te reconstrueren

Datum
14 juni 2000

Ons kenmerk
EA2000/U73558

Blad
2 van 2

Bijgaand treft u een besluit aan met betrekking tot de verstrekking van politiegegevens uit deze twee tijdelijke politieregisters ten behoeve van de commissie en de inspecties.

Van dit besluit wordt mededeling gedaan aan de Registratiekamer.

Hoogachtend,
DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES,

K.G. de Vries

DE MINISTER VAN JUSTITIE,

A.H. Korthals

POLITIE

Postbus 14
7500 AA Enschede
Telefoon 5.1.2e

- Twente
- Korpsleiding

Korpsonderdeel: Divisie Recherche
Bezoekadres: Leiding, Hermandad 2, ENSCHEDE
Doorkiesnummer Faxnummer: 053- 5.1.2e / 053
Behandeld door: 5.1.2e
Ons kenmerk: 2000-0024/MdW
Uw kenmerk:
Datum: 13 juni 2000
Onderwerp:
Bijlagen:

5.1.2e
Directeur Generaal OOV
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Postbus 20011
2500 DEN HAAG

t.a.a.: - 5.1.2e, Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding BZK
- 5.1.2e, Korpsbeheerder Politie Twente

Geachte heer 5.1.2e

Met betrekking tot de informatie- en gegevensverstrekking aan de gezamenlijke inspecties via het LCI vraag ik dringend uw aandacht voor het volgende.

In het kader van de Wet Politieregisters is de korpsbeheerder van de Politie Twente registerbeheerder voor de bij de Politie aanwezige informatie. Ten behoeve van een zorgvuldige en vlotte registratie en verstrekking zijn kort na de ramp in Enschede twee tijdelijke registers geopend.

Voor de verstrekking van politie-informatie in het kader van de onderzoeken door Inspecties en de Commissie Oosting is volgens de Wet Politieregisters een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) nodig. In dit bijzondere geval heeft de Registratiekamer ingestemd met een beschikking van de Ministers van BZK en Justitie gezamenlijk op basis van art. 18 lid 5, Wet Politie Registers. Op dit moment lijkt het tekenen van een dergelijke beschikking door de Minister van Justitie kennelijk op bezwaren te stuiten.

Ondanks alle inspanningen om te komen tot een vlotte informatieverstrekking ontstaat in ieder geval binnen mijn organisatie het gevoel in een vicieuze cirkel aangeland te zijn, waarmee wij niet tegemoet kunnen komen aan de steeds dringender wens van het LCI/de Inspecties om over informatie te kunnen beschikken. Ik verzoek u uw invloed aan te wenden om te komen tot invulling van de randvoorwaarden die de Registratiekamer ons stelt.

Een beschikking van *alleen* de Minister van BZK voldoet niet aan de eisen die de Registratiekamer in dit verband stelt.

Hoogachtend,

5.1.2e

Korpschef Politie Twente

5.1.2e

13/06 '00 DIN 16:43 [TX/RX NR 7573] 001

Registratiekamer

Fax

Aan Ministerie van BZK

Datum 8 juni 2000

T.a.v. 5.1.2e 5.1.2e

Fax 5.1.2e

Van 5.1.2e

Betreft concept besluit 18.5 WPolr/vuurwerkramp

Pagina's 1 (inclusief dit blad)

Beste 5.1.2e,

Het concept besluit geeft mij op zich geen aanleiding tot opmerkingen. Wel vraag ik mij af of het de bedoeling is de beschikking te beperken tot het RBT- en het RIK register. Ik kan mij voorstellen dat de onderzoekscie uit alle beschikbare informatiebronen wil putten. In dat geval zou de beschikking dit mogelijk kunnen maken voor ale politieregisters met een beperking voor de (overige want het RIK is ook een) bijzondere politieregisters. Deze beperking kan ingevuld worden op dezelfde wijze zoals thans voor het RBT –register wordt voorgesteld.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Prins Clauslaan 20
Postbus 93374
2509 AJ 's-Gravenhage
Tel. 5.1.2e
Fax

Ministerie van **Binnenlandse Zaken** *en* **Koninkrijksrelaties**

Datum
7 juni 2000

Inlichtingen
5.1.2e
T 5.1.2e
F 5.1.2e

Blad
1 van 1

Bezoekadres
Schedeldoekshaven 200
2511 EZ Den Haag

Postadres
Postbus 20011
2500 EA Den Haag

Registratiekamer
t.a.v. 5.1.2e
5.1.2e

Aantal pagina's incl. dit blad: 3

Fax

Onderwerp
concept-besluit 18.5 Wpolr i.v.m. vuurwerkramp

5.1.2e,

Hierbij het concept-besluit zoals vanmiddag aangkondigd. Ik hoor er morgen graag over. Alvast (wederom) dank voor de medewerking.

Groet,
5.1.2e 5.1.2e

De korpsbeheerder van het
regionale politiekorps Twente,
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
Postbus 14
7500 AA ENSCEDE

Datum
6 juni 2000

Ons kenmerk
EA2000/U73558

Onderdeel
directie Politie

Inlichtingen
5.1.2e
T (5.1.2e
F (5.1.2e

Uw kenmerk
-

Blad
1 van 2

Aantal bijlagen
-

Bezoekadres
Schedeldoekshaven 200
2511 EZ Den Haag

Postadres
Postbus 20011
2500 EA Den Haag

Onderwerp
terbeschikkingstelling politiegegevens t.b.v.
onderzoek vuurwerkramp

Geachte heer 5.1.2e,

Ten behoeve van de beantwoording van vragen omtrent de oorzaak, de toedracht en de bestrijding van de vuurwerkramp is, zoals u weet, de Commissie onderzoek vuurwerkramp (de Commissie-Oosting) ingesteld. Daarnaast doet ook een achttal inspecties onderzoek, te weten de Arbeidsinspectie, de Rijksverkeersinspectie, de Inspectie Milieuhygiëne, de Inspectie voor de Ruimtelijke Ordening, de Inspectie van de Volkshuisvesting, de Inspectie voor de politie, de Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding en de Inspectie voor de gezondheidszorg. De vragen die deze instanties moeten beantwoorden zullen mede betrekking hebben op het politieoptreden voor, tijdens en na de ramp. Om de respectieve taken goed uit te kunnen voeren is het noodzakelijk dat de commissie en de genoemde inspecties de beschikking krijgen over gegevens die op de ramp betrekking hebben. Het gaat hierbij mede om gegevens die onder de Wet politieregisters vallen.

Door het regionaal politiekorps Twente is een tweetal tijdelijke politieregisters aangelegd die op de ramp betrekking hebben. Het eerste register betreft de gegevensverzameling ten behoeve van het strafrechtelijk onderzoek dat wordt uitgevoerd door een Recherche Bijstandsteam (RBT), hierna te noemen RBT-register. Het tweede register is ten behoeve van het Ramp Informatie Knooppunt (RIK) aangelegd, hierna te noemen RIK-register. Het gaat hierbij om informatie die het mogelijk maakt de feitelijke gebeurtenissen rond de ramp te reconstrueren.

Wordt door de commissie of door (een van) de inspecties verzocht om gegevens uit het RBT-register die reeds aan het Openbaar Ministerie zijn verstrekt, dan dient naar het OM te worden doorverwezen. Het OM dient vervolgens te beslissen over verstrekking van deze gegevens onder het regime van de Wet persoonsregistraties. Gaat het om gegevens uit het RBT-register die (nog) niet aan het OM zijn verstrekt, dan verlenen wij u hierbij op grond van artikel 18, vijfde lid, van de Wet politieregisters toestemming om deze gegevens te verstrekken, echter niet dan nadat het OM zijn goedkeuring aan de verstrekking heeft verleend. Deze goedkeuring kan eventueel

gepaard gaan met het verbinden van voorwaarden aan de verstrekking, zoals het in een concreet geval waarborgen van de anonimiteit van betrokken personen. Verstrekking vindt alsdan desgevraagd plaats aan het hoofd van het Logistiek Centrum Inspecties, de hoofdinspecteur Brandweerzorg en Rampenbestrijding, ten behoeve van de bovengenoemde inspecties en/of aan de Commissie onderzoek vuurwerkramp.

Met betrekking tot het RIK-register verlenen wij u op grond van artikel 18, vijfde lid, van de Wet politieregisters opdracht om, gevraagd en ongevraagd, gegevens te verstrekken aan het hoofd van het Logistiek Centrum Inspecties en/of aan de Commissie onderzoek vuurwerkramp.

Dit besluit vervalt op het moment dat de onderzoeksrapporten van de inspecties en het onderzoeksrapport van de Commissie onderzoek vuurwerkramp zijn opgeleverd.

Van dit besluit wordt mededeling gedaan aan de Registratiekamer.

Hoogachtend,
DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES,

K.G. de Vries

DE MINISTER VAN JUSTITIE,

B.K. Korthals

Justitie

5.1.2e

Datum
13 juni 2000

Ons kenmerk
EA2000/U73558

Onderdeel
directie Politie

Inlichtingen
5.1.2e 1.2e
T (5.1.2e
F (5.1.2e

Uw kenmerk
-

Blad
1 van 1

Aantal bijlagen
-

Bezoekadres
Schedeldoekshaven 200
2511 EZ Den Haag

Postadres
Postbus 20011
2500 EA Den Haag

De korpsbeheerder van het
regionale politiekorps Twente,
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
Postbus 14
7500 AA ENSCEDE

Onderwerp
terbeschikkingstelling politiegegevens t.b.v.
onderzoek vuurwerkramp

Geachte heer 5.1.2e,

Ten behoeve van de beantwoording van vragen omtrent de oorzaak, de toedracht en de bestrijding van de vuurwerkramp is, zoals u weet, de Commissie onderzoek vuurwerkramp (de Commissie-Oosting) ingesteld. Daarnaast doet ook een achttal inspecties onderzoek, te weten de Arbeidsinspectie, de Rijksverkeersinspectie, de Inspectie Milieuhygiëne, de Inspectie voor de Ruimtelijke Ordening, de Inspectie van de Volkshuisvesting, de Inspectie voor de politie, de Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding en de Inspectie voor de gezondheidszorg. De vragen die deze instanties moeten beantwoorden zullen mede betrekking hebben op het politieoptreden voor, tijdens en na de ramp. Om de respectieve taken goed uit te kunnen voeren is het noodzakelijk dat de commissie en de genoemde inspecties de beschikking krijgen over gegevens die op de ramp betrekking hebben. Het gaat hierbij mede om gegevens die onder de Wet politieregisters vallen.

Door het regionaal politiekorps Twente is een tweetal tijdelijke politieregisters aangelegd die op de ramp betrekking hebben. Het eerste register betreft de gegevensverzameling ten behoeve van het strafrechtelijk onderzoek dat wordt uitgevoerd door een Recherche Bijstandsteam (RBT), hierna te noemen RBT-register. Het tweede register is ten behoeve van het Ramp Informatie Knooppunt (RIK) aangelegd, hierna te noemen RIK-register. Het gaat hierbij om informatie die het mogelijk maakt de feitelijke gebeurtenissen rond de ramp te reconstrueren.

Bijgaand treft u een besluit aan met betrekking tot de verstrekking van politiegegevens uit deze twee tijdelijke politieregisters ten behoeve van de commissie en de inspecties.

Datum
13 juni 2000

Ons kenmerk
EA2000/U73558

Blad
2 van 2

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES,
voor deze,
de directeur-generaal
Openbare Orde en Veiligheid,

5.1.2e

DE MINISTER VAN JUSTITIE,
voor deze,
de directeur-generaal
Rechtshandhaving,

5.1.2e

OPENBAAR MINISTERIE

VOORLICHTING

informatiecentrum verleent ook jur. hulp

5.1.2e

5.1.2e

MEMO

- Slachtoffersorg i.o.m. VWS
- Raad v.d. kinderbescherming (onder toezicht geplaatste pupillen.)
- CJIB
- Strafr. onderzoek
- rechtsbijstand

wat de Rijksom de afgelopen twee weken gedaan heeft. feitelijke informatie.
waar is men mee bezig. karakter v. voorgaande activiteiten.

globale inhoudsopgave:

* onderzoekscie.
* nazorg VWS
* financiën BZK
* wederopbouw
* meetingen
* justitieel beleid (iets anders aangeven dat het is dan cie oosting)
* evaluatie staand beleid.

aanbiedings brief aan de Tk.

WO 12.00 UUR

OPENBAAR MINISTERIE
VOORLICHTING

MEMO Reeds geïnventariseerde onderwerpen die in de brief moeten komen vanuit justitie.

* Slachtofferzorg → VWS kloppen bij
* Rechtsbijstand
* Raad v.d. kinderbescherming (ondertoezicht geplaatste pupillen)
* CJIB
* Strafrechtelijk onderzoek.

OPENBAAR MINISTERIE
VOORLICHTING

MEMO

5.1.2e

Direct Qiena om 12.00 uur vindt in deze zaal een overleg plaats tussen Bzk, inspectie en OM over de samenwerking tussen inspectie en OM. 5.1.2e zal het overleg bijwonen en ons informeren over de uitkomsten. 5.1.2e gaat morgen zelf naar Twente ivm de samenwerking. Deze samenwerking is cruciaal in verband met het delen van verdachten/gehuisden en de onderlinge informatie-uitwisseling.

OPENBAAR MINISTERIE
VOORLICHTING

MEMO * WO 12.00 uur info bij bzk

* exemplaar bij overige betrokkene. ambtelijk

* Do 09.00 uur ojom. bij BZk

*

- 5.1.2e
- Samenpool VH - ASd
- 5.1.2e

A.S. vrijdag installatie cie
2A. 1e bijeenkomst in stadhuis Enschede

Faxbericht

Openbaar Ministerie
College van procureurs-generaal
Parket-Generaal

Postadres
Postbus 20305
2500 EH Den Haag
Bezoekadres
Prins Clauslaan 16
2595 AJ Den Haag
Telefoon (070) 5.1.2e
Fax (070) 5.1.2e

Aan	DGRb
Ter attentie van	5.1.2e
Faxnummer	
Contactpersoon	5.1.2e
Doorkiesnummer(s)	(070) 5.1.2e
Datum	5 juli 2000
Aantal pagina's	7 (inclusief deze pagina)
Onderwerp	Samenwerkingsverband
Kenmerk	Concept
Opmerkingen	Zoals afgesproken met mevrouw 5.1.2e doe ik u deze fax toekomen.

Met vriendelijke groeten,

5.1.2e

Protocol Informatieuitwisseling
Commissie onderzoek vuurwerkramp/ Openbaar ministerie

Op 13 mei 2000 heeft zich in Enschede een vuurwerkontploffing voorgedaan.
In verband met de ernst van de aard en de omvang van de gevolgen van deze ontploffing, is besloten een onafhankelijke commissie de gebeurtenissen rondom de vuurwerkontploffing te laten onderzoeken.
Ter uitvoering van dit voornemen is bij gezamenlijk besluit van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Enschede, het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel alsmede de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - in overleg met de Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van Verkeer en Waterstaat, van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van Defensie en van Justitie - van 26 mei 2000 de Commissie onderzoek vuurwerkramp ingesteld.
Op 27 mei 2000 is de commissie met haar werkzaamheden aangevangen.
In het instellingsbesluit is bepaald dat de commissie zo spoedig mogelijk, bij voorkeur voor 1 november 2000, eindverslag uitbrengt.

Naast het onderzoek van de commissie lopen er onderzoeken van het arrondissementsparket te Almelo en het regionale politiekorps Twente, alsmede van een achttal rijksinspecties.
De verschillende onderzoeken geschieden onafhankelijk van elkaar, vanuit een eigen verantwoordelijkheid en met een eigen doel.
Bij alle onderzoeken staat de waarheidsvinding echter voorop. Er dient dan ook naar te worden gestreefd dat de verschillende onderzoeken zich zoveel als mogelijk baseren op dezelfde informatie. In dat verband is uitwisseling van de in de verschillende onderzoeken voorhanden zijnde informatie van groot belang. Ook te horen personen kunnen belang hebben bij een uitwisseling, om herhaling van een verhoor of interview zonder inhoudelijke noodzaak daartoe te voorkomen.

De rijksinspecties zijn op basis van artikel 5, tweede lid, van het instellingsbesluit gehouden de commissie alle relevante informatie te verstrekken.
Het openbaar ministerie heeft met de inspecties en de politie Twente een samenwerkingsverband gesloten met betrekking tot de wederzijdse informatieuitwisseling.

Op basis van de beschikking ex artikel 18, vijfde lid, van de Wet politieregisters van de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Justitie van 16 juni 2000 inzake informatieverschaffing uit de tijdelijke politieregisters van het regionale politiekorps Twente, verstrekt de politie aan de commissie en de inspecties alle informatie voorzover deze informatie niet rechtstreeks betrekking heeft op het strafrechtelijk onderzoek. De commissie heeft met de politie werkafspraken gemaakt.

Voor het werk van de commissie is de informatie afkomstig uit het strafrechtelijk onderzoek door het openbaar ministerie en de politie van zeer groot belang. Indien de commissie niet, dan wel niet tijdig, zal kunnen beschikken over deze informatie, die niet in alle gevallen door eigen onderzoek van de commissie zal

kunnen worden verkregen, kan de commissie de haar opgedragen taak niet adequaat uitvoeren.
Voor het openbaar ministerie is van belang te kunnen beschikken over alle voor het strafrechtelijk onderzoek relevante informatie.
Dus ook informatie waarover de commissie in verband met haar onderzoek de beschikking heeft, maar die nog niet bij het openbaar ministerie bekend is.
Met een goede informatieuitwisseling is het algemeen belang, daaronder begrepen zowel het belang van een goede taakuitvoering door de commissie, als dat van een richtige strafvordering, gediend. Een dergelijke informatieuitwisseling is naar het oordeel van de commissie en het openbaar ministerie mogelijk met behoud van ieders verantwoordelijkheid en vanuit wederzijds respect voor ieders positie, taak en werkwijze.

In verband met de hiervoor geconstateerde noodzaak van een goede informatieuitwisseling hebben de commissie, het parket te Almelo en het College van procureurs-generaal de volgende afspraken gemaakt:

1. Algemeen

De commissie en het openbaar ministerie zullen onder de hieronder omschreven voorwaarden alle gegevens, waarover elk van hen kan beschikken in het kader van hun onderzoeken naar de vuurwerkontploffing in Enschede, aan elkaar ter beschikking stellen.

2. Overleg en informatieverstrekking

De commissie en het openbaar ministerie zullen ter uitvoering van dit protocol elkaar regelmatig omtrent de voortgang in de onderzoeken informeren.
Zij bieden elkaar, met het oog op mogelijke verzoeken om verstrekking van gegevens, inzicht in de aard van de gegevens die zij tot hun beschikking hebben.
De commissie is daartoe niet gehouden in het geval die gegevens niet relevant zijn voor het onderzoek van de politie en het openbaar ministerie.
Indien het openbaar ministerie in verband met zwaarwegende strafvorderlijke belangen (mede gezien eventuele beslissingen van de rechter-commissaris) geen volledig inzicht wenst te verstrekken in de aard van de gegevens die het openbaar ministerie tot zijn beschikking heeft, zal het openbaar ministerie dat aan de commissie melden.
De voorzitter van de commissie kan verzoeken het inzicht alsnog te verschaffen. De hoofdofficier van justitie zal in dat geval de voorzitter van de commissie vertrouwelijk zoveel als mogelijk op de hoogte stellen. Kennisneming vindt alsdan uitsluitend plaats door de voorzitter van de commissie.

3. Voorwaarden voor terbeschikkingstelling

3a. Het openbaar ministerie kan gegevens waarover het beschikt, verstrekken aan de commissie als het daartoe een verzoek ontvangt.
Het openbaar ministerie voldoet aan het verzoek tenzij:

- zwaarwegende strafvorderlijke belangen (mede gezien eventuele beslissingen van de rechter-commissaris) zich tegen verstrekking verzetten. Bij een weigering op deze grond zal, indien het om gegevens gaat die van belang zijn voor (de voortgang van) het onderzoek van de commissie, in overleg tussen de voorzitter van de commissie en de hoofdofficier van justitie worden bepaald op welk moment en/of op welke wijze deze gegevens alsnog aan de commissie zouden kunnen worden verstrekt;
- voor zover het gaat om een proces-verbaal van verhoor, de gehoorde persoon niet instemt met verstrekking van een afschrift van het proces-verbaal van verhoor aan de commissie;
- voor zover het gaat om inbeslaggenomen documenten of (andere) gegevensdragers, degene onder wie in beslag is genomen, niet instemt met verstrekking van afschriften/kopieën van de documenten of gegevensdragers aan de commissie.

Een verzoek van de commissie aan de politie om verstrekking van gegevens, die direct betrekking hebben op het strafrechtelijk onderzoek, wordt met inachtneming van het voorgaande en zo nodig door tussenkomst van het openbaar ministerie afgehandeld.

3b. De commissie kan gegevens waarover zij beschikt verstrekken aan het openbaar ministerie ten behoeve van het strafrechtelijk onderzoek, als zij daartoe een verzoek ontvangt.
De commissie voldoet aan het verzoek tenzij:

- naar het oordeel van de commissie zwaarwegende onderzoekbelangen zich tegen deze verstrekking verzetten. In zo'n geval zal de voorzitter van de commissie overleg voeren met de hoofdofficier van justitie;
- voor zover het gaat om een verslag van een interview, de geïnterviewde persoon niet instemt met verstrekking van een verslag van het interview aan het openbaar ministerie ten behoeve van het strafrechtelijk onderzoek;
- voor zover het gaat om documenten of gegevensdragers, degene die de documenten of de gegevensdragers aan de commissie heeft verstrekt niet instemt met verstrekking van afschriften/kopieën daarvan aan het openbaar ministerie.

4. Bestemming van de verstrekte gegevens; openbaarmaking

De verstrekking vindt plaats onder de algemene voorwaarde dat de gegevens slechts worden gebruikt voor het doel waarvoor zij aan de commissie respectievelijk het openbaar ministerie zijn verstrekt. De commissie en het openbaar ministerie nemen alle noodzakelijke maatregelen ter voorkoming van het ontijdig bekend worden van verkregen gegevens.
Naar buiten brengen vindt plaats voor zover de commissie respectievelijk het openbaar ministerie daartoe gehouden zijn in verband met de openbaarmaking van het eindverslag of eventuele andere rapportages door de commissie, respectievelijk in verband met het openbare onderzoek ter terechtzitting.
Publicatie door de commissie in het eindverslag of in eventuele andere rapportages van informatie die rechtstreeks is ontleend aan processen-verbaal, vindt uitsluitend plaats met instemming van het openbaar ministerie.

5. Procedure en vormvereisten

Een verzoek tot het verstrekken van gegevens en het verstrekken van gegevens zelf geschieden schriftelijk. De commissie en het openbaar ministerie houden aantekening van de gedane verstrekkingen. De instemming van een persoon tot terbeschikkingstelling van zijn verklaring door de commissie respectievelijk het openbaar ministerie aan het openbaar ministerie respectievelijk de commissie, geschiedt schriftelijk. De instemming wordt gevraagd door diegene die de verklaring heeft afgenomen. De commissie en het openbaar ministerie wijzen vertegenwoordigers aan die worden belast met het behandelen van verzoeken tot verstrekking.

6. Nadere afstemming

De voorzitter van de commissie en de hoofdofficier van justitie te Almelo voeren wanneer nodig afstemmingsoverleg omtrent de uitvoering van dit protocol.

Den Haag/Almelo, 28 juni 2000

Voor de Commissie
De voorzitter

5.1.2e

Voor het OM
De hoofdofficier te Almelo

5.1.2e

Het College van procureurs-generaal

5.1.2e

Samenwerkingsverband

Het openbaar ministerie te Almelo (O.M.), vertegenwoordigd door de hoofdofficier van Justitie te Almelo en het College van procureurs-generaal;
Het regionale politiekorps Twente (politie Twente), vertegenwoordigd door de korpschef;
De Arbeidsinspectie, de Rijksverkeersinspectie, de Inspectie Milieuhygiëne, de Inspectie voor de Ruimtelijke Ordening, de Inspectie van de Volkshuisvesting, de Inspectie voor de politie, de Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding en de Inspectie voor de gezondheidszorg, (de inspecties) vertegenwoordigd door de hoofdinspecteur van de Inspectie Brandweerzorg en rampenbestrijding;
Hieronder ook wel te noemen: de onderzoeksinstanties.

Gelet op het Plan van aanpak afstemming rijksinspectie-onderzoeken naar vuurwerkramp in Enschede.
Gelet op de beschikking ex art 18, vijfde lid van de Wet politieregisters, van de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie inzake informatieverschaffing uit de tijdelijke registers van de regiopolitie Twente

gelet op de van toepassing zijnde privacyreglementen (modelprivacyreglement Compas, privacyreglement L.C.I.), de wet persoonsregistraties en de wet politieregisters

Overwegende dat de onderzoeksinstanties belast zijn met het doen van onderzoek naar de vuurwerkramp die op 13 mei jl. in Enschede heeft plaatsgevonden,

Overwegende dat de onderzoeken van O.M. en politie Twente enerzijds en de inspecties anderzijds onafhankelijk van elkaar geschieden, vanuit een eigen verantwoordelijkheid en met een eigen doel.
Dat bij de onderzoeken de waarheidsvinding voorop staat, zodat maatregelen moeten worden getroffen om, met inachtneming van de wet- en regelgeving, zoveel mogelijk te voorkomen dat het ene onderzoek zich baseert op feitelijke informatie die voor een ander onderzoek ook relevant, doch in dat onderzoek niet bekend is.
Overwegende dat eveneens van groot belang is dat personen die als ooggetuigen en hulpverlener bij de ramp wellicht ingrijpende gevolgen daarvan ondervinden, niet nodeloos met dezelfde soort vragen worden geconfronteerd.
Overwegende dat de inspecties met het oog op een goede informatie-uitwisseling ten behoeve van de onderzoeken naar de vuurwerkramp het Logistiek Centrum Inspecties (L.C.I.) hebben opgericht;

Komen overeen:

1. De onderzoeksinstanties zullen onder de hieronder omschreven voorwaarden de hieronder omschreven informatie aan elkaar ter beschikking stellen

2. Voorwaarden voor terbeschikkingstelling

2a. Het openbaar ministerie kan gegevens waarover het beschikt verstrekken aan het L.C.I. als het daartoe een verzoek ontvangt.
Het verzoek omschrijft zo concreet mogelijk
- de identiteit of functie van de persoon wiens verklaring het betreft, dan wel
- de aard van de te verstrekken documenten of gegevensdragers
Wanneer niet duidelijk is welke gegevens op basis van het verzoek verstrekt zouden moeten worden, kan het openbaar ministerie het verzoek afwijzen.
Het openbaar ministerie voldoet aan het verzoek, indien:
- het belang van opsporing en onderzoek (mede gezien eventuele beslissingen van de rechter-commissaris) zich niet tegen verstrekking verzet, en
- voorzover het gaat om een verhoor, de gehoorde persoon instemt met verstrekking van het proces-verbaal van verhoor aan het L.C.I.,
- voorzover het gaat om inbeslaggenomen gegevens, degene onder wie inbeslag is genomen, instemt met verstrekking van die gegevens aan het L.C.I.

2b. De politie Twente kan gegevens uit het RBT register waarover het beschikt verstrekken aan het L.C.I. als het daartoe een verzoek ontvangt.
Het verzoek omschrijft zo concreet mogelijk
- de identiteit of functie van de persoon wiens verklaring het betreft, dan wel
- de aard van de te verstrekken documenten of gegevensdragers

Wanneer niet duidelijk is welke gegevens op basis van het verzoek verstrekt zouden moeten worden, kan de politie Twente het verzoek afwijzen.
De politie Twente voldoet aan het verzoek, indien:
- het belang van opsporing of onderzoek zich, ook naar het oordeel van de officier van justitie (mede gezien eventuele beslissingen van de rechter-commissaris), niet tegen verstrekking verzet, en, voorzover het gaat om een verhoor, de gehoorde persoon instemt met verstrekking van het proces-verbaal van verhoor aan het L.C.I.,
Aan de verstrekking kunnen voorwaarden verbonden worden.

2c. De politie Twente zal gevraagd en ongevraagd gegevens waarover het beschikt uit het RIK register verstrekken aan het L.C.I.

2d. Het L.C.I. kan gegevens waarover het beschikt verstrekken aan het O.M. en de politie Twente ten behoeve van het onderzoek van OM en politie als het daartoe een verzoek ontvangt.
Het verzoek omschrijft zo concreet mogelijk
- de identiteit of functie van de persoon wiens verklaring het betreft, dan wel
- de aard van de te verstrekken documenten of gegevensdragers
Wanneer niet duidelijk is welke gegevens op basis van het verzoek verstrekt zouden moeten worden, kan het L.C.I. het verzoek afwijzen.
Het L.C.I. voldoet aan het verzoek, indien:
- voorzover het gaat om een interview, de geïnterviewde persoon instemt met verstrekking van het interview aan het O.M. en de politie Twente ten behoeve van het strafrechtelijk onderzoek
- voorzover het gaat om gegevens, degene die de gegevens aan het L.C.I. of één van de inspecties heeft verstrekt, instemt met verstrekking van die gegevens aan het O.M. en de politie Twente ten behoeve van het strafrechtelijk onderzoek.
Dit laat onverlet de bevoegdheden tot inbeslagneming die OM en rechter-commissaris hebben.

2.e. Verstrekking blijft achterwege indien de persoonlijke levenssfeer van de geregistreerde of zwaarwegende belangen van de geregisteerde of derden hierdoor onevenredig zou worden geschaad.

3. Bestemming van de verstrekte gegevens, openbaarmaking
De verstrekking vindt plaats onder de algemene voorwaarde dat de gegevens slechts kunnen worden gebruikt voor de onderzoeksopdracht waarmee de onderzoeksinstanties belast zijn.
Naar buiten brengen vindt plaats voorzover de onderzoeksinstanties daartoe gehouden zijn, de inspecties in verband met de publikatie van hun onderzoeksresultaten het Openbaar Ministerie en de politie Twente in verband met het openbare onderzoek ter terechtzitting. Publikatie en beoordeling van verzoeken tot openbaarmaking geschiedt met inachtneming van de belangen van de Wet Openbaarheid Bestuur, na overleg tussen de onderzoeksinstanties ter waarborging van die belangen. Voor zover het om een verslag van een verhoor, een gespreksverslag van een inspectie dan wel door een inspectie bij een derde opgevraagde informatie gaat, zal de gehoorde of geïnterviewde persoon, respectievelijk die derde dienen in te stemmen met openbaarmaking daarvan. Dit laat onverlet de bevoegdheden tot inbeslagneming die OM en rechter-commissaris hebben.
Kopieën van processen-verbaal worden alleen openbaar gemaakt met schriftelijke toestemming van het O.M
De onderzoeksinstanties nemen alle noodzakelijke maatregelen ter voorkoming van ontijdig bekend worden van verkregen informatie.

4. Procedure en vormvereisten
4a. Een verzoek tot verstrekken van gegevens en het verstrekken van gegevens geschiedt schriftelijk. Beide onderzoeksinstanties houden aantekening van de gedane verstrekkingen.
De instemming van een persoon tot terbeschikkingstelling van zijn verklaring aan een andere onderzoeksinstantie geschiedt schriftelijk. De instemming wordt gevraagd door de instantie die de verklaring heeft afgenomen.

4c. De onderzoeksinstanties wijzen vertegenwoordigers aan die worden belast met het behandelen van verzoeken tot verstrekking van gegevens en met de verstrekking.

5. Overleg.
De onderzoeksinstanties kunnen ter uitvoering van het samenwerkingsverband overleg voeren. De onderzoeksinstanties bieden elkaar, met het oog op mogelijke verzoeken om verstrekking van informatie inzicht in de aard van de informatie die zij tot hun beschikking hebben. Het OM is daartoe niet gehouden als zware strafvorderlijke of opsporingsbelangen zich daartegen verzetten .

Getekend:

Voor het O.M.
De hoofdofficier van justitie te Almelo dd

Voor het College van procureurs-generaal. dd 16/6/2000

5.1.2e

Voor het L.C.I.
De hoofdinspecteur Brandweerzorg en rampenbestrijding
coördinator van het L.C.I. dd 16/6/2000

5.1.2e

Voor het regionale politiekorps Twente
de korpschef. dd

TOTAL P.08

CC – SG
– DGRH
7925 – [redacted] 5.1.2e
[redacted] 5.1.2e 5.1.2e 10/6

MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

(t.o.v. [redacted] 5.1.2e)

Aan de minister van Justitie
Postbus 20301
2500 EH Den Haag

Voor Justitie geldt dit bv voor [redacted] 5.1.2e
Maar hij zal worden aangemeld via KLPD verand. Stel ik.

Den Haag, 6 juni 2000
Kenmerk: ES2000/71004

Denk ook aan NFI. [redacted] 5.1.2e

Beste [redacted] 5.1.2e,

Ten behoeve van de bestrijding van de gevolgen van de explosie op het terrein van S.E. Fireworks op 13 mei jl. is een groot aantal hulpverleningsdiensten ingezet. Gelet op de ervaringen in eerdere situaties is het goed om in een vroegtijdig stadium te registreren welke personen hierbij betrokken zijn geweest. De registratie kan van nut zijn voor het te verrichten blootstellings- en gezondheidsklachtenonderzoek, maar ook voor andere aangelegenheden waarbij het van belang is vast te stellen wie op of rond het rampterrein werkzaam is geweest.

Bij de registratie van de hulpverleners zouden in ieder geval tenminste de volgende vragen beantwoord dienen te worden;

a. welke personen hebben werkzaamheden verricht vanaf het moment van de explosie;
b. op welke tijdstippen hebben zij werkzaamheden verricht;
c. op welke plekken hebben zij werkzaamheden verricht.

Ik verzoek u in kaart te brengen en bij te houden welke personen er namens de onder uw ministerie ressorterende instanties op het rampterrein aanwezig zijn geweest en hiervan op uw ministerie een registratie bij te houden.

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES,

[redacted] 5.1.2e

K.G. de Vries

ONTVANGEN
08 ...

M2000
336

Ministerie van **Binnenlandse Zaken** *en* **Koninkrijksrelaties**

Datum
9 juni 2000

Inlichtingen
Inlichtingen
T 5.1.2e
F

Blad
1 van 1

Bezoekadres
Schedeldoekshaven 200
2511 EZ Den Haag

Postadres
Postbus 20011
2500 EA Den Haag

Leden IBT F vuurwerkramp

Aantal pagina's incl. dit blad: 4

Fax

Onderwerp
Financiele inventarisatie

TERSTOND IN HANDEN

Bijgaande brief is heden verzonden aan de ministers. Deze brief staat geagendeerd voor de eerst volgende vergadering van het IBT-F als agendapunt 5.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

ministerie van Financiën

Directie Domeinen

De staatssecretaris van Defensie
Postbus 20701
2500 ES Den Haag

Datum	Uw brief (Kenmerk)	Ons kenmerk	Inlichtingen
24 juli 2001	m2001003091	DMN 2001-517 M	mw. 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e T 5.1.2e F 5.1.2e@minfin.nl

Onderwerp
Opslag vuurwerk

Op 12 juli jl. ontving ik uw brief met kenmerk M2001003091 over de opslag van vuurwerk. In deze brief uit u uw zorg omtrent de bewaring van in beslag genomen vuurwerk. Tevens geeft u aan te hechten aan het creëren van een structurele civiele oplossing voor de opslag van vuurwerk. Op beide zaken ga ik graag nader in.

Het belang om te komen tot een structurele voorziening voor de opslag van inbeslaggenomen vuurwerk onderschrijf ik. Sinds maart 2001 is Domeinen in gesprek met uw ministerie over dit onderwerp. Aankoop van een overtollig Defensie-object is een serieuze mogelijkheid. Echter, vanwege de onzekerheid omtrent het nieuwe vuurwerkbesluit heeft uw ministerie in het voorjaar van 2001 de afstootlijst van overtollig te verklaren defensie-objecten ingetrokken. De herziene afstootlijst heb ik pas na uw brief ontvangen, namelijk op 24 juli jl. Naar aanleiding van deze lijst is het ambtelijk overleg met uw ministerie weer opgepakt. Op verzoek van Domeinen zullen ook het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (afdeling handhaving) en Rijksgebouwendienst aanschuiven.

In uw brief gaf u aan dat recente inspectie door de Marechaussee van de opslagplaats te Ulicoten aantoonde dat de verpakkingen van het opgeslagen vuurwerk in sommige gevallen niet in orde was. Herinspectie op 12 juli jl. heeft uitgewezen dat deze onvolkomenheden inmiddels verholpen zijn.

Ten aanzien van de vernietiging van vuurwerk met de gevarenklasse 1.1. plus hoger, kan ik u mededelen dat er met medewerking van het NATO Management and Supply Agency (NAMSA) inmiddels een Duits bedrijf is gevonden dat in staat is de voorraad 1.1 vuurwerk te vernietigen. Het streven is om de huidige voorraad van dit type vuurwerk eind september naar dit bedrijf te hebben afgevoerd voor vernietiging. Daarnaast zijn wij bezig met de voorbereidingen om tot een

22/5 5.1.2e

MDGRL

5.1.2e

overeenkomst met het NAMSA te komen. Volgens deze overeenkomst gaa NAMSA de vernietiging van vuurwerk coördineren en toezicht houden op de adequate uitvoering hiervan.

Ik vertrouw op een voortzetting van de samenwerking ten einde de opslag en vernietiging van inbeslaggenomen vuurwerk op een structurele en zorgvuldige wijze te kunnen organiseren. Domeinen zal hiertoe het initiatief blijven nemen. Tot die tijd blijf ik graag het munitiecomplex Ulicoten gebruiken voor de opslag van inbeslaggenomen vuurwerk.

Een afschrift van deze brief stuur ik aan de ministers van VROM, Binnenlandse Zaken en Justitie.

Door Reg. DIV kopie gezonden aan DGRIT

DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIEN,

Ministerie van Justitie
Dossier A00/3163/1002814
Datum 21 AUG. 2001
Nummer 01/5116571
Ambt.

5.1.2e 21/8

(W.Bos)

5.1.2e

Afschrift van deze brief zenden aan:

1. De minister van VROM;
2. De minister van Justitie;
3. De minister van Binnenlandse Zaken;
4. Domeinen Roerende Zaken Apeldoorn, met notitie;
5. Opslagplaats Domeinen Roerende Zaken Herkenbosch, met notitie;
6. FEZ, kamer 1119, met notitie;
7. IRF, sectie JUBI, kamer 4524, met notitie;
8. IRF, sectie EZ/Fi, kamer 4621, met notitie;
9. 5.1.2e 5.1.2e, IRF, kamer 4622;
10. CDV, kamer 7675, met notitie;
11. 5.1.2e 5.1.2e Domeinen, kamer 3609, met notitie;
12. 5.1.2e 5.1.2e, Domeinen, kamer 3623, met notitie;
13. Secretariaat Domeinen, kamer 3614, met notitie.

BJBA

5.1.2e

Dj

DGRL 1806

ministerie van Financiën

Directie Domeinen

Notitie

Ter beslissing

Auteur	5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 9/8
Notitienummer	DMN 2001/160-KH-I
Datum	9 augustus 2001
Rubriek	Algemeen
Onderwerp	**Opslag vuur**
Aan	de Staatssecr 5.1.2e
Via	de plv. Secret ene raal 5.1.2e 14/8 de Secretaris- raal 5.1.2e
Medeparaaf	FEZ 5.1.2e IRF, sectie JUBI 5.1.2e 3/8 IRF, sectie EZ/Fi 5.1.2e
Van	Directeur Domeinen 5.1.2e 9/8
CC	De Minister CDV Domeinen Roerende Zaken, Apeldoorn Domeinen Roerende Zaken, Herkenbosch

1 Aanleiding

Op 12 juli jl. ontving u een brief van Staatssecretaris van Hoof omtrent de opslag van vuurwerk, zie bijlage 1. In deze brief spreekt van Hoof zijn zorg uit omtrent de huidige gang van zaken rondom de bewaring van inbeslaggenomen vuurwerk. Tevens dringt hij aan op het realiseren van een structurele civiele oplossing t.a.v. de bewaring door Domeinen van inbeslaggenomen vuurwerk. Deze notitie vormt een toelichting op de bijgevoegde antwoordbrief naar Defensie, zie bijlage 2.

2 Advies

Ik adviseer u om de brief van de staatssecretaris van Defensie te beantwoorden conform de bijgesloten antwoordbrief, zie bijlage 2.

3 Toelichting

Sinds de vuurwerkramp in Enschede wordt al het inbeslaggenomen vuurwerk opgeslagen in een munitiecomplex van het ministerie van Defensie te Ulicoten. Hierbij is het ministerie van Defensie verantwoordelijk voor het "dagelijks beheer". Domeinen houdt toezicht op de correcte aanlevering en afvoer van het vuurwerk en is eindverantwoordelijke voor de bewaring.

5.1.2e

In de brief van 12 juli geeft de staatssecretaris van Defensie aan op drie punten moeite te hebben met de huidige gang van zaken.

1. De structurele opslag van inbeslaggenomen vuurwerk is geen taak van het ministerie van Defensie;
2. Recente inspectie van de Marechaussee heeft uitgewezen dat in sommige gevallen de verpakking van het opgeslagen vuurwerk niet in orde was;
3. Het ministerie van Defensie slaat voor Domeinen een ruime hoeveelheid inbeslaggenomen 1.1 vuurwerk op, die niet in Nederland vernietigd kan worden. Hier moet een oplossingvoor worden gezocht.

Ad 1

Het ministerie van Defensie is van mening dat Domeinen naar een structurele, civiele oplossing moet zoeken voor de opslag van vuurwerk. Defensie heeft aangegeven bereid te zijn mee te denken over hoe deze structurele oplossing eruit moet zien. Zelf denkt zij aan aankoop van een overtollig munitiecomplex door Domeinen, waarna Domeinen, eventueel na overname van defensiepersoneel, de totale verantwoordelijkheid krijgt voor het beheer. De eerste contacten hierover zijn geweest in maart van dit jaar. Naar aanleiding hiervan heeft overleg plaatsgevonden tussen het ministerie van Defensie en Domeinen. Hierin is afgesproken Defensie met een overzicht zou komen van objecten die zij op korte termijn overtollig wilde stellen en die "in principe" geschikt zijn voor de opslag van vuurwerk. Met het oog op het nieuwe Vuurwerkbesluit wilde Defensie echter eerst uitzoeken of het dit besluit aanleiding vormde voor een aanpassing van de door hen gehanteerde afstootlijst.

Ad 2

Herinspectie op 12 juli jl. heeft uitgewezen dat de opslag van het vuurwerk weer aan alle eisen voldoet. Een deel van de gesignaleerde problemen hing samen met een onduidelijke verantwoordelijkheidsverdeling tussen Defensie en Domeinen en het verschil in toetsingcriteria van de verschillende inspecterende diensten (ministerie van VROM, Marechaussee, Rijks Verkeers Inspectie). Ten aanzien van dit laatste punt is afgesproken dat de criteria van de Marechaussee voortaan leidend zijn.

Ad 3

Met medewerking van het ministerie van Defensie is Domeinen in contact gebracht met de NATO Management and Supply Agency (NAMSA). Met medewerking van de NAMSA is Domeinen in contact gekomen met een Duits bedrijf dat de vernietiging van de voorraad 1.1. vuurwerk kan verrichten. Daarnaast is Domeinen bezig om een overeenkomst aan te gaan met NAMSA, waarin wordt afgesproken dat de NAMSA voortaan de coördinatie van de vernietiging en het toezicht hierop voor haar rekening gaat nemen.

De brief van de staatssecretaris van Defensie van 12 juli, waarin bovenstaande punten worden aangestipt, kwam voor Domeinen als een verrassing. Afspraak was immers dat Defensie met een herziene afstootlijst zou komen op basis waarvan de keuze gemaakt kon worden over verhuur dan wel verkoop van een overtollig complex aan Domeinen. Pas op 24 juli ontving Domeinen een afstootlijst waarin 10 objecten zijn beschreven die mogelijk in aanmerking komen voor de opslag van vuurwerk.

Hoe verder?

Naar aanleiding van de ontvangen afstootlijst is het ambtelijk overleg opnieuw opgepakt. Op verzoek van Domeinen is er een overleg gepland waarbij ook het ministerie van VROM (afdeling Handhaving) en de Rijksgebouwendienst aanschuiven. Doel van het overleg is om gezamenlijk (ieder vanuit de eigen taakstelling en expertise) tot de realisatie van een veilige en efficiënte opslagvoorziening voor inbeslaggenomen vuurwerk te komen. Defensie ondersteunt deze gezamenlijke aanpak.

Financiële consequentie

Momenteel vindt geen verrekening plaats tussen Defensie, Domeinen en Justitie. Indien Domeinen zelf de opslag van vuurwerk gaat beheren, zullen de kosten voor Domeinen met circa ƒ 1.565.000 (= € 710.166) toenemen (kostenstijging van circa 50%). De kostenstijging heeft betrekking op huurkosten, personele kosten en beheerskosten. De toegenomen kosten zullen worden meegenomen in het bestedingsplan 2002. Bij de verdere uitwerking van de plannen wordt ervan uitgegaan dat Domeinen baten-lastendienst wordt.

5.1.2e

4 Advies

Ik adviseer u om de brief van de staatssecretaris van Defensie te beantwoorden conform de bijgesloten concept-antwoordbrief, zie bijlage 2.

24/11 5.1.2e 5.1.2e M DGRH 5.1.2e 5.1.2e

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Justitie
Dossier A00/3163/1002044
Datum 23 NOV. 2001
Nummer 01/5135659
Ambt.

Door Rijksarchief in Noord-Holland aangetroffen
DGRH

Aan: zie verzendlijst

Onderwerp

Projectteam Vuurwerkramp Enschede heet vanaf heden project ActiEV

Datum
20 november 2001

Ons kenmerk
EVIP2001/96546

Onderdeel
DGOOV/DVIP/P-ActiEV

Inlichtingen
5.1.2e
T (5.1.2e
F (5.1.2e

Uw kenmerk

Blad
1 van 2

Aantal bijlagen
1

Bezoekadres
Herengracht 17
2511 EG Den Haag

Postadres
Postbus 20011
2500 EA Den Haag

Bij deze willen wij als projectteam u op de hoogte brengen van onze nieuwe naam. Vanaf 1 november zal het project de naam 'project *ActiEV*' dragen. De naam is een afgekorte versie van Actiepunten Enschede Volendam.

De werkzaamheden van het project Vuurwerkramp zijn uitgebreid met de coördinatie van de actiepunten van het kabinetsstandpunt 'Nieuwjaarbrand Volendam'. Hierdoor dekt de oude naam van het project de lading van haar werkzaamheden niet meer. Dit is de reden van de naamswijziging naar *ActiEV*.

De uitbreiding met de actiepunten van het kabinetsstandpunt 'nieuwjaarsbrand Volendam' heeft ook gevolgen voor de noemer van een aantal overleggen waar u (mogelijk) aan deelneemt.

Zo zal bijvoorbeeld het bestuurlijk overheden-overleg naar aanleiding van de aanbevelingen van de Commissie Onderzoek Vuurwerkramp, voortaan worden aangekondigd als: bestuurlijk overleg Actiepunten Enschede Volendam en het bedrijfslevenoverleg als bedrijfslevenoverleg Actiepunten Enschede Volendam etc. In tegenstelling tot de overige overleg-organen krijgt de Task Force een eigen werktitel; Task Force 'Slagen voor Veiligheid', Actiepunten Enschede Volendam.

Datum
20 november 2001

Ons kenmerk
EVIP2001/96546

Blad
2 van 2

Bijgevoegd vindt u het plan van aanpak van het project *ActiEV*. Hierin vindt u onder andere wat de taken zijn van het project, bij welke overleg- en adviesorganen het project betrokken is en hoe het project ingebed is in de organisatie van BZK.

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES,
voor deze,
Projectleider *ActiEV*,

5.1.2e

5.1.2e

Plan van Aanpak - Project *ActiEV* (Actiepunten Enschede Volendam)

versie 1 d.d. 08-11-2001

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
DGOOV / Directie Veiligheid, Informatiebeleid en Projecten
Project *ActiEV* (Actiepunten Enschede Volendam)
Postbus 20011
2500 EA DEN HAAG
Tel.: 070 - 426 64 84
Fax: 070 - 426 82 51

Inhoudsopgave Plan van Aanpak - Project *ActiEV* (Actiepunten Enschede Volendam)

1. Inleiding 1

2. Doelstelling 2

3. Taakafbakening, organisatie- en besluitvormingsstructuur, overleggen en adviesorganen 2

   3.1 Taakafbakening 2
   3.2 Organisatie- en besluitvormingsstructuur 3
   3.3 Overleggen en adviesorganen 4

   Overleggen 4
   -MBT: Ministerieel Beleidsteam 4
   -IBT: Interdepartementaal Beleidsteam 4
   -IBT-J (juridisch) 5
   -Interdepartementale begeleidingsgroep Landsadvocaat (IBGLA) 5
   -Bestuurlijk Overleg 6
   -Taskforce 6
   -Overleg bedrijfsleven 6

   Adviesorganen 7
   -CFA II: Commissie Financiële Afwikkeling II 7
   -Commissie Tegemoetkomingen bij Rampen en Calamiteiten (CTRC) 7

4. Projectgroep 7

5. Planning en voortgang acties van de projectgroep, kwaliteit 8

   5.1 Planning en voortgang acties van de projectgroep 8
   5.2 Kwaliteit 8

6. Communicatie 9

7. Samenhang met andere projecten 9

8. Bijlagen

   1. Werkwijze voor de voortgangsrapportage
   2. Standaardformulier + Uitleg definities standaardformulier
      a) Standaardformulier
      b) Uitleg van definities standaardformulier
   3. Organisatie- en Besluitvormingsstructuur
      a) Organisatiestructuur
      b) Besluitvormingsstructuur
   4. Afkortingenlijst

1. Inleiding

Op 13 mei 2000 werd Enschede getroffen door een explosie bij het vuurwerkbedrijf SE Fireworks. De Commissie onderzoek Vuurwerkramp (Commissie Oosting) werd ingesteld om de oorzaak, toedracht en bestrijding van de vuurwerkontploffing en de directe gevolgen die deze ramp heeft gehad te onderzoeken, alsmede de organisatie en eerste uitvoering van de zorg voor de door de ramp getroffenen. Het eindrapport van deze commissie is aangeboden aan de Tweede Kamer (TK). Op basis van dit eindrapport is het kabinetsstandpunt Vuurwerkramp (TK 27157, Nr. 20) geformuleerd, waarin het kabinet een reactie geeft op de conclusies en aanbevelingen van de Commissie Oosting en de acht rijksinspecties. Op 24, 25 en 26 april 2001 is in de Tweede Kamer een debat gevoerd over dit kabinetsstandpunt.

In Volendam vond direct na de jaarwisseling 2000/2001 een brand plaats in café De Hemel. Na deze nieuwjaarsbrand is door de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Commissie Onderzoek cafébrand Nieuwjaarsnacht 2001 (Commissie Alders) ingesteld om de toedracht van deze brand te onderzoeken. Op 21 juni 2001 is het rapport door de Commissie Alders aangeboden in Volendam. Het kabinet heeft in zijn reactie op de conclusies en aanbevelingen van de Commissie Alders en de rijksinspecties een kabinetsstandpunt Nieuwjaarsbrand Volendam (TK 27 575, Nr. 5) geformuleerd. Op 3 oktober 2001 werd een debat in de Tweede Kamer gehouden over het kabinetsstandpunt Nieuwjaarsbrand Volendam.

De onderzoeken naar de Vuurwerkramp en Nieuwjaarsbrand Volendam hebben een groot aantal knelpunten van uiteenlopende aard aan het licht gebracht. Dit heeft voor het rijk geleid tot een aantal actiepunten, beschreven in de kabinetsstandpunten. Daarnaast worden maatregelen verwacht van mede-overheden en bedrijfsleven. In een bestuurlijk overleg tussen de rijksoverheid en de mede-overheden, gehouden op 12 maart 2001, is afgesproken dat de actiepuntenlijst naar aanleiding van het kabinetsstandpunt Vuurwerkramp zal worden geïntegreerd met de actiepuntenlijst van het kabinetsstandpunt Nieuwjaarsbrand Volendam, zodat een integrale en samenhangende aanpak van de actiepunten door rijk, provincies en gemeenten verzekerd is. De Tweede Kamer wordt halfjaarlijks geïnformeerd over de stand van zaken. Een eerste rapportage zal in oktober aan de Tweede Kamer worden aangeboden.

Leeswijzer

In dit plan van aanpak wordt uiteengezet hoe het project *ActiEV* (Actiepunten Enschede Volendam) wordt opgezet. Achtereenvolgens komen de volgende onderwerpen aan de orde:

- Doelstelling in § 2;
- Taakafbakening, organisatie- en besluitvormingsstructuur en overleggen en adviesorganen in § 3;
- Projectgroep in § 4;
- Planning en voortgang acties van de projectgroep, kwaliteit in § 5;
- Communicatie in § 6;
- Samenhang met andere projecten in § 7;
- Bijlagen in § 8.

2. Doelstelling

De doelstelling van het project Actiepunten Enschede Volendam (in het vervolg te noemen project *ActiEV*) is de volgende:

'Zorgdragen voor realisatie van de actiepunten (inclusief moties en toezeggingen) uit de kabinetsstandpunten Vuurwerkramp en Nieuwjaarsbrand Volendam door de verantwoordelijke departementen, onderdelen en organisaties, volgens het door het kabinet toegezegde tijdpad'.

Het doel van het project is bereikt als de actiepunten zijn gerealiseerd óf als een situatie is ontstaan waarin de actiepunten zodanig zijn ingebed in bestaande processen met een eigen dynamiek, dat extra aansturing en rapportage aan de Tweede Kamer niet meer noodzakelijk is.

De activiteiten variëren in doorlooptijd van een half tot tweeënhalf jaar. Een enkele activiteit loopt door tot na 2003. Het project zal daartoe in ieder geval tot eind 2003 blijven functioneren. Tussentijds, bijvoorbeeld begin 2002 en 2003 dient een balans te worden opgemaakt, waarna kan worden besloten tot onverminderde voortzetting, voortzetting in -op enigerlei wijze- afgeslankte vorm of zelfs tot beëindiging van het project.

3. Taakafbakening, organisatie- en besluitvormingsstructuur, overleggen en adviesorganen

3.1 Taakafbakening

De projectgroep *ActiEV* coördineert rijksbreed, namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als coördinerend bewindspersoon, het geheel aan werkzaamheden voortvloeiend uit de kabinetsstandpunten Vuurwerkramp en Nieuwjaarsbrand Volendam. Het gaat hier om de coördinatie van alle actiepunten Vuurwerkramp en Nieuwjaarsbrand Volendam.

De volgende actiepunten (uit het kabinetsstandpunt Vuurwerkramp) moeten door de projectgroep zelf worden uitgevoerd:

- actiepunt 1 (inmiddels gereed) "Het evalueren van de werkwijze van de Commissie onderzoek vuurwerkramp, zodat opgedane ervaringen kunnen worden verwerkt bij de voorbereiding van de oprichting van de onafhankelijke raad voor rampen- en ongevallen onderzoek";
- actiepunt 2 "Het komen tot een gezamenlijke taskforce";
- actiepunt 3 "Het verzorgen van een halfjaarlijkse voortgangsrapportage aan de Tweede Kamer".

Uit te voeren actiepunten uit het kabinetsstandpunt Nieuwjaarsbrand Volendam zijn:

- actiepunt 3 "Het kabinet zal in de rapportage aan de Tweede Kamer naar aanleiding van de actiepunten uit het kabinetsstandpunt Vuurwerkramp ook verslag doen van de uitvoering van de beleidsinitiatieven naar aanleiding van de nieuwjaarsbrand";
- actiepunt 4 "De door de task-force gehanteerde actiepuntenlijst zal worden aangepast naar aanleiding van de nieuwjaarsbrand in Volendam, zodat een integrale en samenhangende aanpak van de actiepunten door rijk, provincies en gemeenten verzekerd is".

Een door de projectgroep uit te voeren motie (naar aanleiding van het debat inzake het kabinetsstandpunt Vuurwerkramp) is de volgende:

- "Het activeren van de commissie Financiële Afwikkeling (CFA) teneinde onderzoek te doen naar de situatie van bovengenoemde slachtoffers" (motie 27157-29).

De projectgroep is betrokken bij de volgende toezeggingen:
- "Regelgeving doorlichten op het gebied van veiligheid, in samenwerking met (mede)overheden, maar ook in samenwerking met het bedrijfsleven. Een breed project van doorlichting regelgeving maken" (taak van de taskforce);
- "Opdracht aan CFA om nader onderzoeken te doen naar alle individuele probleemgevallen" (actiepunt van de CFA II, hangt samen met motie 27157-29).

Verder is de projectgroep verantwoordelijk voor onderstaande toezegging:
- "Instellen commissie die overheid zal adviseren over de rol van de overheid bij financiële tegemoetkoming van gedupeerden door rampen" (actiepunt van de CTRC (Commissie Tegemoetkomingen bij Rampen en Calamiteiten)).

De projectgroep ziet toe op de uitvoering van de actiepunten en coördineert dit geheel. Alle betrokken departementen en organisaties zijn verantwoordelijk voor de eigen actiepunten. Afstemming omtrent de stand van zaken van de actiepunten, met inbegrip van bijbehorende moties en toezeggingen, vindt plaats in diverse overleggen. Deze worden verderop in het plan van aanpak beschreven. De halfjaarlijkse voortgangsrapportage geeft de laatste stand van zaken op het gebied van de actiepunten weer.

De werkzaamheden van de projectgroep zijn vervat in de volgende activiteiten:
- coördinatie: het coördineren van de halfjaarlijkse voortgangsrapportage aan de Tweede Kamer en het coördineren van acties door de actoren van de actiepunten;
- signalering: het signaleren van knelpunten en het aansturen bij leemtes;
- communicatie: informatie ontvangen van en verstrekken aan actoren;
- rapportage: het verzorgen van de rapportage van de Minister van BZK als coördinerend minister aan de Tweede Kamer;
- facilitering: ondersteuning leveren ten behoeve van diverse overleggen;
- secretariaat: secretariaatvoering van diverse overleggen;
- afstemming: het afstemmen van de voortgangsrapportage met betrokken departementen en organisaties;
- uitvoering: het uitvoeren van de eigen actiepunten;
- beleidsondersteuning: ondersteuning leveren aan de ambtelijke en politieke leiding van BZK (staffunctie);
- initiatie: het initiëren van intern en extern overleg naar aanleiding van moties in voorkomende gevallen, dit komt de uitvoering van de actiepunten vaak ten goede;
- stimulatie: zorgen dat de kabinetsstandpunten Vuurwerkramp en Nieuwjaarsbrand Volendam hoog op de agenda blijven staan, betrokken (uitvoerende) partijen moeten het belang hiervan blijven inzien.

3.2 Organisatie- en besluitvormingsstructuur

Qua interne organisatie bij BZK zijn de rollen als volgt verdeeld. Opdrachtgever van het project *ActiEV* is directeur Veiligheid, Informatiebeleid en Projecten (dVIP). dVIP is plv. voorzitter van het Interdepartementaal Beleidsteam (IBT) en lid van de taskforce en de Commissie Financiële Afwikkeling II (CFA II). Opdrachtnemer van het project *ActiEV* is het hoofd van de afdeling Projecten (hP). hP is voorzitter van het bedrijfslevenoverleg en vervangt bij afwezigheid dVIP. Het project wordt door hP gedelegeerd aan een ambtelijke projectgroep die, onder leiding van een projectleider, de dagelijkse (ambtelijke) projectactiviteiten uitvoert. Bij meer strategische activiteiten aangaande het project, bezien hP en de projectleider de onderlinge taakverdeling.

3.3 Overleggen en adviesorganen

Samenwerking vindt plaats op rijksniveau met betrokken departementen. Naast het interdepartementaal overleg zijn het bedrijfslevenoverleg en de taskforce ingesteld. In deze overleggen nemen de mede-overheden en het bedrijfsleven plaats. Op het departement BZK vindt overleg plaats:

- tussen meerdere clusters binnen de afdeling Projecten (projecten C2000 en GMS, co-lokatie meldkamers);
- met diverse onderdelen binnen DGOOV (directies Politie en Brandweer en Rampenbestrijding, NCC (Nationaal Coördinatie Centrum));
- met DVLC (directie Voorlichting en Communicatie);
- met DFEZ (directie Financieel-economische Zaken);
- met DGCZK (directoraat-generaal Constitutionele Zaken en Koninkrijksrelaties);
- met DGOB (directoraat-generaal Openbaar Bestuur);
- met GSIB (directie Grote Stedenbeleid en Interbestuurlijke Betrekkingen).

De nauwe samenwerking met alle betrokkenen -op diverse niveau's in verschillende organisaties- heeft tot doel te komen tot één proces, waarbinnen alle activiteiten elkaar versterken en/of juist aanvullen.

De voortgang van de actiepunten wordt bewaakt door middel van een groot aantal overleggen. Deze worden hieronder beschreven. Voor een grafische weergave van de organisatie- en besluitvormingsstructuur zie bijlagen.

Overleggen

MBT: Ministerieel Beleidsteam

- *doel*: Inherent aan de continuering van het coördinerend ministerschap is (conform het Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming) het handhaven van het MBT. Het MBT fungeert als 'onderraad' voor de Ministerraad (MR) inzake dit dossier. Dit houdt de lijnen naar het Kabinet kort. In het MBT, voorgezeten door de Minister BZK, hebben de bewindspersonen zitting die betrokken zijn bij de uitvoering van de actiepunten. Het MBT stelt de halfjaarlijkse voortgangsrapportage op, die (na vaststelling in de Ministerraad) naar de Tweede Kamer wordt gezonden. Over de resultaten van het bedrijfsleven overleg, de taskforce en - in het verlengde daarvan - het bestuurlijk overleg, wordt gerapporteerd in het MBT. Deze informatie wordt opgenomen in de voortgangsrapportages.
- *frequentie*: 2 x per jaar
- *deelnemers*: Algemene Zaken (AZ), BZK/GSIB, Defensie, Economische Zaken (EZ), Financiën, Justitie, Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OC&W), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM), Verkeer & Waterstaat (V&W) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
- *voorzitter*: K. de Vries (Minister BZK)
- *secretaris*: 5.1.2e (pl *ActiEV*)
- *adjunct secretaris*: mw. 5.1.2e (beleidsmedewerker)

IBT: Interdepartementaal Beleidsteam

- *doel*: Voorafgaand aan een MBT vindt steeds een Interdepartementaal Beleidsteam (IBT) overleg plaats. Dit dient als ambtelijk voorportaal voor het MBT. Het IBT rapporteert aan het MBT. De IBT-leden zijn de contactpersonen op de verschillende departementen waar het de Vuurwerkramp en de Nieuwjaarsbrand Volendam betreft. In het IBT vindt afstemming plaats op het ambtelijk niveau. Het IBT bespreekt de voortgang en mogelijke knelpunten in de

samenwerking tussen departementen, zaken die voortkomen uit de Vuurwerkramp en de Nieuwjaarsbrand Volendam, en de algehele voortgang van de uitvoering van de actiepunten. In het IBT-overleg wordt over de verschillende overleggen gerapporteerd.

- *frequentie*: 2 x per jaar
- *deelnemers*: AZ, BZK, Financiën, Defensie, EZ, GSIB, SZW, VROM, V&W, VWS en Justitie
- *voorzitter*: 5.1.2e (dGOOV: directeur-generaal voor Openbare Orde en Veiligheid) / *plv. voorzitter*: 5.1.2e, 5.1.2e (dVIP)
- *secretaris*: 5.1.2e (pl *ActiEV*)
- *adjunct secretaris*: mw. 5.1.2e (beleidsmedewerker)

IBT-J (juridisch)

- *doel*: Het IBT-J hangt als adviesorgaan onder het IBT. In deze club zitten alleen die departementen die betrokken zijn bij juridische aangelegenheden. Na de vuurwerkramp is een breed samengestelde interdepartementale juridische groep ingesteld (het IBT-J), waarin afstemming plaats had ten aanzien van juridische zaken, zoals de behandeling van verzoeken op grond van de Wet openbaarheid bestuur. Op dit moment is het IBT-J niet actief. Om de begeleiding van de landsadvocaat op zich te nemen is het IBT-J te groot. Doch wanneer dit nodig mocht zijn, zal het IBT-J bijeengeroepen worden om zaken ten aanzien van deze juridische procedure te bespreken, informatie te vergaren e.d. Ook de ministeries die niet in de kerngroep zitten blijven op deze wijze op de hoogte. Het IBT-J functioneert aldus als achtervang en de begeleiding van de landsadvocaat vindt plaats in een kleiner gezelschap (kerngroep).
- *frequentie*: het IBT-J komt bijeen indien hiertoe aanleiding is
- *deelnemers*: BZK, Defensie, Financiën, OC&W, Justitie, VWS, VROM, SZW, AZ, Verkeer en Waterstaat (V&W)/Rijksverkeersinspectie (RVI), EZ
- *voorzitter*: 5.1.2e, 5.1.2e (dVIP)
- *secretaris*: 5.1.2e (senior beleidsmedewerker)

Interdepartementale begeleidingsgroep Landsadvocaat (IBGLA)

- *doel*: Om zaken juridisch voor te bereiden voor het MBT (via IBT) is de Interdepartementale begeleidingsgroep Landsadvocaat in het leven geroepen. Deze houdt zich bezig met rechtszaken op het gebied van aansprakelijkheidstelling naar aanleiding van de gevolgen van de Vuurwerkramp. Drie gedupeerden van de Vuurwerkramp hebben de Staat en de gemeente Enschede gedagvaard en aansprakelijk gesteld voor de gevolgen van de Vuurwerkramp. Het gaat niet alleen om materiële schade maar ook om immateriële schade (gederfd levensgeluk/psychisch leed). De Landsadvocaat heeft coördinerend minister van BZK verzocht voor hem een interdepartementale begeleidingsgroep te formeren. De Landsadvocaat rapporteert aan de begeleidingsgroep over de stand van zaken. In de begeleidingsgroep wordt de te volgen strategie afgestemd. Een jarenlange rechtsgang wordt voorzien. Na een principe-uitspraak over de aansprakelijkheid volgen eventuele processen over de hoogtes van de toe te kennen schadevergoedingen. De IBGLA rapporteert rechtstreeks aan het IBT en informeert het IBT-J.
- *frequentie*: tweewekelijks
- *deelnemers*: BZK (5.1.2e en 5.1.2e 5.1.2e (plv.) namens de projectgroep *ActiEV*), Defensie, Justitie, VROM, V&W/RVI, Financiën en de Landsadvocaat
- *voorzitter*: 5.1.2e 5.1.2e (directie Brandweer en Rampenbestrijding: DBRB)
- *secretaris*: 5.1.2e 5.1.2e (DBRB)

Bestuurlijk Overleg

- *doel*: Het bestuurlijk overleg komt voor uit het BANS (Bestuurs Akkoord Nieuwe Stijl) mede-overheden overleg. In het bestuurlijk overleg wordt op bestuurlijk niveau met mede-overheden de uitvoering van de kabinetsstandpunten Vuurwerkramp en Nieuwjaarsbrand Volendam afgestemd. Dit overleg kan wellicht in de toekomst teruggaan naar het BANS mede-overheden overleg.
- *frequentie*: 2 x per jaar
- *deelnemers*: IPO en VNG, BZK, Justitie, VROM, VWS, V&W, SZW
- *voorzitter*: 5.1.2e 5.1.2e (Minister BZK)
- *secretaris*: 5.1.2e (pl *ActiEV*)
- *adjunct-secretaris*: 5.1.2e 5.1.2e (beleidsmedewerker)

Taskforce

- *doel*: De taskforce, ingesteld door het bestuurlijk overleg naar aanleiding van de aanbevelingen van de Commissies Onderzoek Vuurwerkramp en Onderzoek cafébrand Nieuwjaarsnacht 2001, rapporteert aan het bestuurlijk overleg, dat 2 x per jaar bijeen komt. De individuele leden van de taskforce informeren 'hun' bestuurders via een eigen lijn. De taskforce is het voorportaal van het bestuurlijk overleg, alwaar besluitvorming op gezamenlijke punten plaatsvindt. De taskforce heeft een tweeledige taak. In de eerste plaats draagt zij - zonder de verantwoordelijkheid van departementen over te nemen waar het de uitvoering van actiepunten betreft - zorg voor een gezamenlijke aanpak van de actiepunten waarbij de betrokkenheid van rijk, provincies en gemeenten noodzakelijk of gewenst is. Als basis wordt de actiepuntenlijst uit het kabinetsstandpunt gehanteerd, aangevuld met de hiervoor in aanmerking komende actiepunten van IPO (Interprovinciaal Overleg) en VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten). In de tweede plaats richten de werkzaamheden van de taskforce zich op de regelgeving met betrekking tot veiligheid. Deze zou te complex, te gedetailleerd, te versnipperd, veelal onderling tegenstrijdig en soms moeilijk uit te voeren en te handhaven zijn. De knelpunten en tegenstrijdigheden in de regelgeving worden momenteel doorgelicht door Justitie. De taskforce bewaakt de voortgang, coördineert de uitvoering, initieert communicatie met de achterban en stimuleert op lokaal niveau de uitvoering van de actiepunten.
- *frequentie*: 1 x per maand
- *deelnemers*: IPO, VNG, BZK, VWS, VROM, Justitie, SZW en V&W; ad hoc kunnen andere vertegenwoordigers worden uitgenodigd
- *voorzitter*: 5.1.2e (Burgemeester Almere)
- *secretaris*: 5.1.2e (pl *ActiEV*)
- *adjunct-secretaris*: 5.1.2e 5.1.2e (beleidsmedewerker)

Overleg bedrijfsleven

- *doel*: dit overleg is ingesteld om het bedrijfsleven te betrekken bij de uitvoering van de actiepunten door de departementen. Het bedrijfsleven heeft immers veelal te maken met de uiteindelijke uitwerking van bepaalde actiepunten. Derhalve is het belangrijk het bedrijfsleven te betrekken bij de uitvoering van actiepunten om zo het draagvlak voor de uitvoering te vergroten.
- *frequentie*: 1 x per 2 maanden
- *deelnemers*: vertegenwoordigers van Midden- en Kleinbedrijf (MKB) Nederland, VNO-NCW,(Verbond van Nederlandse Ondernemers-Nederlands Christelijk Werkgevers Verbond) EZ, V&W en VROM; ad hoc kunnen andere vertegenwoordigers worden uitgenodigd.
- *voorzitter*: 5.1.2e (hP)
- *secretaris*: 5.1.2e 5.1.2e (beleidsmedewerker)

Adviesorganen

CFA II: Commissie Financiële Afwikkeling II

- *doel*: CFA I is opgeheven. Naar aanleiding van de motie Wagenaar (TK 27 157, Nr. 29), die is ingediend tijdens het debat op 26 april 2001 over het kabinetsstandpunt Vuurwerkramp, heeft Minister De Vries (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) de Commissie Financiële Afwikkeling Vuurwerkramp opnieuw ingesteld. Deze commissie draagt de naam Commissie Financiële Afwikkeling Vuurwerkramp II. De CFA II is op 10 september 2001 begonnen met de inventarisatie van gedupeerden van de Vuurwerkramp die geen of onvoldoende tegemoetkoming in materiële schade hebben ontvangen, hoewel er verschillende soorten regelingen bestaan. Vervolgens zal de commissie aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en aan het college van Burgemeester en Wethouders van Enschede voorstellen doen voor een tegemoetkoming in de materiële schade voor deze gedupeerden. De commissie is gevraagd om uiterlijk 31 december 2001 verslag uit te brengen aan de minister van Binnenlandse Zaken en aan het college van B. en W. van Enschede.
- *frequentie*: maandelijks
- *deelnemers*: BZK, EZ, gemeente Enschede; adviserende leden zijn vertegenwoordigers van de Kamer van Koophandel (KvK) Veluwe en Twente, het Nationaal Rampen Fonds (NRF) en het Informatie en Advies Centrum (IAC) Enschede. Een team van juridische en verzekeringsexperts staat de CFA II ter zijde. Vanuit de CFA II zal regelmatig overleg worden gevoerd met vertegenwoordigers van de belangenverenigingen van gedupeerden (particulieren en ondernemers)
- *voorzitter*: J. van Lidth de Jeude (Burgemeester van Deventer)
- *secretaris*: 5.1.2e (gemeente Enschede)

Commissie Tegemoetkomingen bij Rampen en Calamiteiten (CTRC)

- *doel*: Tijdens het debat dat op 26 april 2001 met de Tweede Kamer over het rapport van de Commissie onderzoek vuurwerkramp (de Commissie-Oosting) plaatsvond, heeft 5.1.2e 5.1.2e (5.1.2e verzocht om een notitie waarin de problematiek van de schadevergoeding door de overheid uiteen wordt gezet. In reactie op deze opmerking heeft de minister van BZK toegezegd dat dit verzoek kan worden geïncorporeerd in de taakstelling van een nieuw in te stellen commissie, die deze problematiek ten fundamente zal bekijken. Deze commissie zal onder andere kijken naar de huidige schaderegelingen, welke praktijk is ontstaan en welke grenzen moeten worden getrokken. De commissie zal voorstellen doen aan het kabinet over hoe te handelen bij het onverplicht tegemoet komen door overheid, ondernemers/c.q. bedrijfsleven of particulieren in schade, geleden door natuurlijke personen en/of rechtspersonen, bij rampen of calamiteiten.
- *frequentie*: nog niet bekend
- *deelnemers*: deelnemers van de begeleidingsgroep (netwerkoverleg)
- *voorzitter*: nog niet bekend
- *secretariaat*: DGOOV/DVIP en DGOB/BFO (directie Bestuurlijke en Financiële Organisatie)

4. Projectgroep

De projectgroep bestaat uit de volgende leden:

- 1 projectleider (1 FTE);
- 2 beleidsmedewerkers (2 FTE)
- 1 senior beleidsmedewerker (1 FTE);
- 1 beleidsondersteunend medewerker (1 FTE);
- 1 projectsecretaresse (1 FTE).

5. Planning en voortgang acties van de projectgroep, kwaliteit, archivering en documentatie

5.1 Planning en voortgang acties van de projectgroep

De algemene planning van het project *ActiEV* is gebaseerd op het schrijven van de halfjaarlijkse voortgangsrapportage. Deze planning is destijds vastgesteld door het kabinet en wordt bewaakt door de projectgroep. Daarnaast heeft het kabinet voor de uitvoering van de actiepunten een planning vastgesteld, ook deze wordt door de projectgroep bewaakt. Ten behoeve van de uitvoering van de actiepunten voor de afzonderlijke overleggen is tevens een planning vastgesteld.

Uit bovengenoemde planningen vloeit de interne planning voor de projectgroep *ActiEV* voort. In het wekelijkse projectgroepoverleg wordt de planning doorgenomen en zonodig bijgesteld.
De lopende werkzaamheden van de projectgroepleden zijn opgenomen in een actiepuntenlijst met werkzaamheden, waarin per medewerker de lopende acties zijn aangegeven. Dit overzicht -waarbij het gaat om een weergave van de actuele stand van zaken- wordt wekelijks besproken in het projectgroepoverleg. Daarnaast hanteert de projectgroep een overzicht met vergaderdata -inclusief het bewaken van dit bestand- waarin per maand wordt aangegeven welke vergaderingen op welk moment zullen plaatsvinden en daaraan gekoppelde activiteiten. Per overleg is een draaiboek gemaakt met hierin de planning voor de komende periode.

5.2 Kwaliteit

De kwaliteit van het project wordt als volgt geborgd. Er vindt een halfjaarlijkse voortgangsrapportage plaats aan de Tweede Kamer. Deze rapportage wordt voorafgegaan door het IBT, vervolgens door het MBT, waarin wordt gerapporteerd over de stand van zaken, incl. de behaalde resultaten. Na het MBT gaat de voortgangsrapportage, via de MR richting Tweede Kamer.

De halfjaarlijkse voortgangsrapportage wordt - conform de toezegging aan de Tweede Kamer - in oktober 2001 voor het eerst aan de Tweede kamer toegezonden. De basis wordt een actiepuntenoverzicht met de stand van zaken met daarop een oplegbrief die zoveel mogelijk de indeling van de kabinetsstandpunten Enschede en Volendam zal volgen. De oplegbrief zal worden gebruikt voor zaken die onder de aandacht gebracht zullen worden, zoals: knelpunten, actiepunten die vervroegd of vertraagd worden uitgevoerd en inhoudelijke bijzonderheden die men voor de Tweede Kamer van belang zijn.

Ten behoeve van de voortgangsrapportage dienen de betrokken departementen ieder voor zich afzonderlijk teksten aan te leveren. Hierbij hebben de contactpersonen de taak om de stand van zaken op een vooraf vastgestelde wijze (middels een standaardformulier) aan te leveren bij de projectgroep. Het is de taak van de contactpersoon (per departement zijn hiertoe twee contactpersonen aangewezen) om de tekst af te stemmen met de betrokken departementen.

Daarnaast vindt - vanuit het project - frequent een voortgangstoetsing plaats bij de verschillende actoren. De projectgroep vraagt de contactpersoon elke eerste vrijdag van de maand wijzigingen in de stand van zaken door te geven. Deze wijzigingen in het actiepuntenoverzicht worden verwerkt door de projectgroep. Aldus wordt de voortgang gevolgd. De projectgroep stelt op basis van deze gegevens een MARAP met de stand van zaken op. De taskforce en vervolgens het bestuurlijk overleg volgen tevens de voortgang van de actiepunten.

De gekozen werkwijze van de projectgroep biedt garantie voor kwaliteit. In dit kader kan ook de gebruikte database worden vermeld. In deze database zijn alle actiepunten uit de kabinetsstandpunten Vuurwerkramp en Nieuwjaarsbrand Volendam opgenomen. Verder werkt de

projectgroep aan afstemming met de departementen en beschikt hierdoor over een netwerk aan contactpersonen. Op deze wijze blijft de projectgroep op de hoogte van de stand van zaken van de actiepunten en lopende werkzaamheden.

6. Communicatie

De communicatie binnen het project *ActiEV* kan worden uitgesplitst in interne en externe communicatie. Bij interne communicatie gaat het met name om overleg tussen diverse groepen en personen. De externe communicatie bestaat uit voorlichting in de vorm van informatie-overdracht. Hiertoe vindt er op het departement BZK regelmatig overleg plaats tussen de directie VIP en de directie VLC. De directie VLC schrijft, in overleg met VNG en IPO, een communicatieplan in de vorm van een notitie voor de taskforce (overleg). Het is de bedoeling dat er voor het project *ActiEV* binnenkort een algemeen communicatieplan wordt geschreven. Hierin komen zaken te staan als doelgroepen en in te zetten middelen om deze doelgroepen te bereiken.
De interne communicatie binnen het project *ActiEV* vindt plaats tussen andere directies en afdelingen binnen BZK. Daarbij wordt overleg gevoerd met de directies Politie en Brandweer en Rampenbestrijding en het NCC. De minister van Grote Steden- en Integratiebeleid coördineert de wederopbouw. Tevens wordt er gecommuniceerd met DGOB met name over cultuuromslag, het handhavingsdossier en de aansprakelijkheid van de overheid. Overleg met partners buiten het departement BZK vindt plaats met:

- de betrokken departementen;
- VNG/IPO;
- het bedrijfsleven;
- de gemeenten Enschede en Volendam;
- particulieren.

De Tweede Kamer wordt halfjaarlijks geïnformeerd door middel van een voortgangsrapportage met betrekking tot de stand van zaken inzake het actiepuntenoverzicht uit de Kabinetsstandpunten Vuurwerkramp en Nieuwjaarsbrand Volendam.

Inzake het verloop van de interne communicatie op het departement BZK binnen DGOOV is het volgende systeem afgesproken. De SOOV heeft hierbij een aanspreekpunt voor alle actiepunten binnen OOV. SOOV draagt zorg voor de inbreng van de stand van zaken van de BZK-actiepunten in het MTOOV. Op deze wijze blijft het MTOOV op de hoogte van de voortgang omtrent de actiepunten. Binnen VIP is de stafafdeling aanspreekpunt voor de desbetreffende actiepunten en binnen BRB is het programmabureau aanspreekpunt.

7. Samenhang met andere projecten

Het project *ActiEV* komt voort uit de kabinetsstandpunten Vuurwerkramp en Nieuwjaarsbrand Volendam. Bepaalde werkzaamheden van het project vloeien voort uit samenhang met andere projecten of activiteiten met verschillende doorlooptijden en eigen snelheden, waarbij een groot aantal spelers is betrokken. Het project is van belang voor DGOOV omdat er samenhang met andere projecten bestaat zowel binnen als buiten het departement.

Uit de actiepunten volgen een aantal projecten en beleidsthema's die de projectgroep moet volgen om zodoende op de hoogte te blijven van alle lopende en actuele ontwikkelingen op het gebied van bijbehorende actiepunten. Voorbeelden hiervan zijn handhaving, integrale veiligheid, toezicht en cultuuromslag (kwaliteitsprogramma Rijksoverheden).

8. Bijlagen

1. Werkwijze voor de voortgangsrapportage
2. Standaardformulier + Uitleg definities standaardformulier
    a. Standaardformulier
    b. Uitleg definities standaardformulier
3. Organisatie- en besluitvormingsstructuur
    a. Organisatiestructuur
    b. Besluitvormingsstructuur
4. Afkortingenlijst

Bijlage 1 - Werkwijze voor de voortgangsrapportage

De departementen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de actiepunten conform de actiepuntenlijst die als bijlage bij het kabinetsstandpunt is toegevoegd. Het eerstgenoemde departement is verantwoordelijk voor het betreffende actiepunt. Dit departement wijst vervolgens een contactpersoon aan die het aanspreekpunt is voor de uitvoering van een actiepunt. Alleen de contactpersoon kan wijzigingen doorgeven in het actiepuntenoverzicht en teksten aanleveren voor de oplegbrief bij de voortgangsrapportage, in overleg met de bij een actiepunt betrokken organisaties.

Omdat zoveel organisaties bij de uitvoering van de actiepunten zijn betrokken is het zaak om de informatiestromen in goede banen te leiden. De projectgroep zet hiertoe een database op en heeft een standaardformulier ontwikkeld om zo meer eenheid te creëren in het weergeven van de stand van zaken.

Om continu over een actuele stand van zaken te beschikken worden de contactpersonen gevraagd elke eerste vrijdag van de maand wijzigingen in de stand van zaken door te geven via het standaardformulier (bijlage). Dit formulier zal elektronisch beschikbaar worden gesteld en kan per e-mail, per post of per fax worden ingeleverd. Bij dit formulier hoort een toelichting waarin de begrippen op het standaardformulier worden uitgelegd, zodat het invullen van de stand van zaken voor zover mogelijk op éénduidige wijze geschiedt. In de aanloop naar een voortgangsrapportage kan van deze regelmaat worden afgeweken.

De projectgroep verwerkt de ingekomen wijzigingen in het actiepuntenoverzicht en volgt de voortgang. Na het verwerken van de voortgang stelt zij het overzicht maandelijks beschikbaar aan de Taskforce en het IBT.

Wijzigingen Actiepuntenoverzicht Kabinetsstandpunt Enschede / Volendam

Bijlage 2a – Standaardformulier

Datum wijziging:	
nummer	
actiepunt	
toegezegde einddatum	
verwachte einddatum	
verantwoordelijke org.	
betrokken organisaties	
contactpersoon 1	
contactpersoon 2	
stand van zaken	
Aandachtspunten	
relevante documentatie	

s.v.p. formulier verzenden aan project *ActiEV* (Actiepunten Enschede Volendam)
Ministerie van BZK, Postbus 20011, 2500 EA DEN HAAG
t.a.v. 5.1.2e , fax: 070 - 426 82 51/e-mail: 5.1.2e @minbzk.nl

Bijlage 2b - Uitleg definities standaardformulier

Begripsdefinities voor actiepuntendatabase Enschede Volendam

In het standaard invulformulier wordt gevraagd informatie in te vullen per actiepunt. Om het een en ander in goede banen te leiden volgen hieronder definities van de in te vullen begrippen.

Onderwerp	Definitie
nummer:	Het nummer van het betreffende actiepunt zoals vermeld in het algemene actiepuntenoverzicht.
actiepunt:	De omschrijving van het actiepunt (de tekst als in de bron).
toegezegde einddatum:	Datum van afhandeling zoals bepaald in de bron.
verwachte einddatum:	Reële datum van afhandeling, indien afwijking van toegezegde einddatum.
verantwoordelijke organisatie:	De organisatie die de afhandeling van dit actiepunt coördineert. De organisatie wijst iemand aan die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het actiepunt.
betrokken organisaties:	Organisaties die middels overleg en/of uitvoering betrokken zijn bij dit actiepunt.
contactpersoon 1:	De persoon die door de verantwoordelijke organisatie als verantwoordelijke is aangewezen voor afhandeling van dit actiepunt. Alleen deze persoon, of zijn/haar plaatsvervanger, kan een wijziging van de stand van zaken doorgeven. We willen graag de volgende gegevens: Naam, voorletter(s), titel(s), functie, telefoonnummer, faxnummer, evt. mobiel nummer, e-mailadres en werkplekadres.
contactpersoon 2:	Idem, van de plaatsvervanger van contactpersoon 1.
stand van zaken:	De stand van zaken betreffende een actiepunt omvat activiteiten die van start zijn gegaan of reeds afgerond zijn. Ook kunnen hier de belangrijke besluitvormingsmomenten worden opgenomen. Hieronder vallen: • overlegstructuren: interdepartementaal overleg, projectgroep, stuurgroep, etc., • activiteiten: het maken van een inventarisatie van de huidige stand van zaken, een onderzoek, ontwikkelen van benodigde hulpmiddelen, etc., • externe communicatie: conferentie, ronde tafelgesprek, bulletin, informatierondes naar het veld toe, brief naar de Tweede Kamer, etc., • verdere informatie die men van belang acht.
relevante documentatie:	Onder andere (noem titel en kenmerk): • notities, • plannen van aanpak, • brieven aan de Tweede Kamer, • eindprodukten, • schriftelijke bevestiging van afronding van het actiepunt.

aandachtspunten: - Reden voor vertraging van afhandeling van actiepunt,
-onverwachte complicatie bij afhandeling van actiepunt.

Bijlage 3a - Organisatiestructuur



Bijlage 3b - Besluitvormingsstructuur



projectgroep *ActiEV* voert secretariaten van:

- MBT
- IBT
- IBT-J
- bestuurlijk overleg
- taskforce
- overleg bedrijfsleven

-besluitvorming ——————

-rapportage .....

Bijlage 4 - Afkortingenlijst

-*ActiEV*	Actiepunten Enschede Volendam
-AO	Algemeen Overleg
-AZ	Algemene Zaken
-BANS	Bestuurs Akkoord Nieuwe Stijl
-BFO	directie Bestuurlijke en Financiële Organisatie
-BRB	directie Brandweer en Rampenbestrijding
-BZK	Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
-CFA	Commissie Financiële Afwikkeling
-CTRC	Commissie Tegemoetkomingen bij Rampen en Calamiteiten
-C2000	project Communicatie 2000
-DFEZ	directie Financieel-economische Zaken
-DGOB	directoraat-generaal Openbaar Bestuur
-DGOOV	directoraat-generaal voor Openbare Orde en Veiligheid
-DGCZK	directoraat-generaal Constitutionele Zaken en Koninkrijksrelaties
-dVIP	directeur Veiligheid, Informatiebeleid en Projecten
-EZ	Economische Zaken
-F	afdeling Financiën
-GMS	Geïntegreerd Meldkamer Systeem
-GSIB	directie Grote Stedenbeleid en Interbestuurlijke Betrekkingen
-hP	hoofd Projecten
-IAC	Informatie en Advies Centrum
-IBGLA	Interdepartementale Begeleidingsgroep Landsadvocaat
-IBT	Interdepartementaal Beleidsteam
-IBT-J	Interdepartementaal Beleidsteam-Juridisch
-IPO	Interprovinciaal Overleg
-IRF	Inspectie der Rijksfinanciën
-KvK	Kamer van Koophandel
-MBT	Ministerieel Beleidsteam
-MKB	Midden- en Klein Bedrijf
-MR	Ministerraad
-MTOOV	Management Team Openbare Orde en Veiligheid
-NCC	Nationaal Coördinatie Centrum
-NRF	Nationaal Rampen Fonds
-OC&W	Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
-PWC	PricewaterhouseCoopers
-RVI	Rijksverkeersinspectie
-SOOV	Stafafdeling Openbare Orde en Veiligheid
-SZW	Sociale Zaken en Werkgelegenheid
-TK	Tweede Kamer
-VLC	directie Voorlichting en Communicatie
-VNG	Vereniging van Nederlandse Gemeenten
-VNO-NCW	Verbond van Nederlandse Ondernemers- Nederlands Christelijk Werkgevers Verbond
-V&W	Verkeer en Waterstaat
-VROM	Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
-VWS	Volksgezondheid, Welzijn en Sport
-WRZO	Wet Rampen en Zware Ongevallen

Gemeente Enschede

Burgemeester

Op 6/2/04 door de DGRH ontvangen van de secretaresse van de Minister van Justitie (dtv de kamer [illegible]). 5.1.2e 9/2/04

Minister van Justitie
t.a.v. de heer mr. J.P.H. Donner
Postbus 20301
2500 EH DEN HAAG

Ministerie van Justitie (2)
Dossier AOD/3163/L002814
Datum 09 FEB 2004
Nummer 5104/5269897
Ambt. 5.1.2e

Enschede, 27 november 2003

Not, zie ook besl. DGRH dd feb '04 (hieraan gehecht) 5.1.2e 19/4

Geachte heer Donner,

Hierbij vraag ik uw aandacht voor het volgende:

Naar aanleiding van de vuurwerkramp van 13 mei 2000 is er een diepgaand, integraal en onafhankelijk onderzoek ingesteld door de commissie Oosting. Daarnaast is er onder verantwoordelijkheid van het Openbaar Ministerie een opsporingsonderzoek ingesteld (door het zogenaamde Tolteam). Zoals u bekend zal zijn, is bij de terechtzittingen in eerste aanleg en in beroep, veel te doen geweest over de uitvoering van het opsporingsonderzoek: daarbij ging het zowel om de aanvaardbaarheid van de ingezette opsporingsmiddelen als over de professionaliteit en beweerde selectiviteit van het opsporingsonderzoek.
Een tweetal rechercheurs (5.1.2e en 5.1.2e 5.1.2e heeft voeding gegeven aan twijfels op dit punt. Binnen zowel het Openbaar Ministerie als het politiekorps Twente is die – in hun ogen onterechte en ongepaste – kritiek hoog opgenomen. Het optreden van beide rechercheurs wordt binnen het korps (door de korpsleiding?) beschouwd als plichtsverzuim. Dat maakt dat ik als korpsbeheerder voor de beoordeling stond en sta of ik disciplinaire maatregelen jegens beiden moet treffen.
Gegeven de gevoeligheid van dit dossier en de geheel verschillende interpretaties die aan het optreden van beiden gegeven worden (resp. professionals in gewetensnood tot onverantwoordelijke, deloyale collega's die hun geheimhoudingsplicht schenden) heb ik een onderzoek laten instellen. Dat wordt uitgevoerd door medewerkers van bureau Interne Onderzoeken van een naburig korps. Ik word periodiek op de hoogte gehouden omtrent de voortgang.
Zeer onlangs (17 november j.l.) ontving ik een rapportage die mij zorgen baart. Een afschrift van die rapportage gaat hierbij.
Als ik het goed zie, dan is gerede twijfel ontstaan ten aanzien van de transparantie van het onderzoek, de presentatie van alle onderzoeksresultaten en toegepaste opsporingsmiddelen aan het Openbaar Ministerie (en daarmee de toetsbaarheid door Rechter Commissaris en rechtbank), de informatiehuishouding van het opsporingsonderzoek en de rechtmatigheid van de ingezette opsporingsmiddelen.

Gemeente Enschede
Postbus 20
7500 AA ENSCHEDE

Bezoekadres:
Langestraat 24

Algemeen telefoonnummer: 5.1.2e
E-mail adres: 5.1.2e @enschede.nl
Faxnummer: 5.1.2e

De juistheid van de hypothese en conclusies van de onderzoekers kan ik, zo zult u begrijpen, vanuit mijn positie niet beoordelen. De reikwijdte van de gevolgen, als de onderzoekers geheel of ten dele gelijk zouden hebben, evenmin. Ik heb er behoefte aan met u te overleggen over mogelijke vervolgstappen om te zorgen dat er geen twijfel meer is over de precieze gang van zaken van het opsporingsonderzoek en de rechtmatigheid en professionaliteit ervan. Die duidelijkheid heb ik nodig: als korpsbeheerder om zorgvuldig te kunnen oordelen over het optreden van de betreffende rechercheurs van mijn korps, maar ook als burgemeester van Enschede: er is bij de slachtoffers van de ramp, maar ook bij de gehele bevolking, nog steeds manifeste druk om de precieze toedracht en alle mogelijke scenario's die zouden kunnen bijdragen om die toedracht te reconstrueren, boven water te krijgen. Een compleet en tot in de hoogste instantie getoetst strafrechtelijk onderzoek is nodig om op dit punt, rust te krijgen.
De ernst van de rapportage, in combinatie met de verregaande betrokkenheid van de hoofdofficier, de Procureur Generaal in Arnhem en wellicht van het hoofd van het Openbaar Ministerie bij dit dossier, maakt dat ik mij tot u wend.

Hoogachtend,

5.1.2e

Drs. J.H.H. Mans

Zoals het zich nu laat aanzien dient zich nu een beslismoment aan binnen het onderzoek waarvoor wij de volgende voorstellen doen:

- De leiding van het Openbaar Ministerie in kennis stellen en in overweging geven om een Officier van Justitie vanuit een ander Ressort aan te wijzen teneinde deze te belasten met de verantwoordelijkheid voor- en de aansturing van de strafrechtelijke component binnen dit bestuursrechtelijke onderzoek. Mogelijk dat het Openbaar Ministerie de inzet van de Rijksrecherche binnen dit onderzoek wil heroverwegen.
- Een hernieuwde afstemming laten plaatsvinden daar door vorenstaande ontwikkelingen er een nieuwe situatie ontstaat waarbij de doorlooptijden van het onderzoek langer dreigen te worden.
- Mogelijk kan overwogen worden een multifunctioneel rechercheteam op te richten met korte lijnen vanuit zowel Openbaar Ministerie als Politie waarbij direct verantwoording afgelegd kan worden aan verantwoordelijk autoriteiten.
- De verdere tactische strategie af laten hangen van de keuzes die worden gemaakt over de vorm van de strafrechtelijk insteek.
- Het horen van de rechercheurs 5.1.2e gezien vorenstaande ontwikkelingen naar achteren schuiven. Hier ontstaat gevaar voor afbreuk doordat de raadsman van beiden 5.1.2e 5.1.2e heeft aangegeven bij deze verhoren aanwezig te willen zijn. Door de vraagstelling in het onderzoek kunnen de onderzoekslijnen duidelijk worden. Gezien de eerdere handelwijze van 5.1.2e 5.1.2e en zijn contacten met de raadslieden van de verdachten en bestaat groot risico dat er voorbarige conclusies worden getrokken en dat deze worden doorgespeeld naar de media.

Mogelijk ten overvloede wijzen wij erop om de grootst mogelijke omzichtigheid betrachtten met de inhoud van deze rapportage. Indien de inhoud hiervan breed bekend zou worden zal dit zowel binnen het Openbaar Ministerie in Almelo als de politie Twente veel commotie teweeg brengen, waardoor mogelijke strafrechtelijke onderzoeksdoelen kunnen worden geschaad. Wij achtten het van groot belang voor de resultaten van het onderzoek dat er zo lang mogelijk in de luwte gewerkt kan worden.

[redacted]akt te Arnhem op 16 november 20

[redacted]

[redacted] 5.1.2e 5.1.2e. - BJBA

Van: [redacted] 5.1.2e 5.1.2e. [redacted] 5.1.2e 5.1.2e. - DOB
Verzonden: maandag 9 februari 2004 18:30
Aan: [redacted] 5.1.2e 5.1.2e. - BJBA
Onderwerp: RE: Brief van burgemeester 5.1.2e dd 27 november 2003

Eens!

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: [redacted] 5.1.2e 5.1.2e. - BJBA
Verzonden: maandag 9 februari 2004 15:15
Aan: [redacted] 5.1.2e 5.1.2e. [redacted] 5.1.2e 5.1.2e - DOB
Onderwerp: Brief van burgemeester 5.1.2e dd 27 november 2003

5.1.2e,
Hedenochtend spraken wij over deze kwestie en besloten we dat ik een informerende nota aan de minister zou maken. Na ons gesprek heb ik contact gezocht met 5.1.2e 5.1.2e van het parket-generaal. De minister heeft de brief direct na ontvangst direct in handen gesteld van de voorzitter van het College. 5.1.2e deelde mee dat de brief van 27 november 2003 de directe aanleiding is geweest om een rijksrecherche-onderzoek te initieren onder leiding van een officier van justitie van het landelijk parket. De aspecten die 5.1.2e in zijn brief naar voren brengt (mn tav de integriteit van het strafrechtelijk onderzoek) zullen zeker in het rijksrecherche-onderzoek worden meegenomen.
Het is mi niet nodig de minister alsnog uitgebreid te informeren, wel heb ik 5.1.2e gevraagd mij tijdig op de hoogte te stellen van belangrijke ontwikkelingen in deze zaak. In de marge van bijvoorbeeld de MS van volgende week zou 5.1.2e de minister kunnen vragen of hij nog contact heeft gehad met 5.1.2e over het instellen van het rijksrecherche onderzoek. Eens met deze lijn?
Groet
5.1.2e

Aan: de DGRh
Van: [redacted] 5.1.2e 16/2
Zie bovenstaande e-mail wisseling. De brief van 27/11/03 is door de secr v/d MvJ eerst op 6/2 naar DGRh gestuurd.
Nu er snel actie op de brief is gevolgd (instellen RR-onderzoek) is het mi mosterd na de maaltijd de brief alsnog te beantwoorden. Zie mijn suggestie laatste alinea van e-mailbericht. Graag hoor ik de uitkomst. Bvd

[redacted] 5.1.2e

× een reactie nu is niet meer nodig
× gesprek heeft geresulteerd in een Rijks Recherche onderzoek; dat loopt nu
× vragen naar voortgang bij OM (vz college)

0228

Inkomend/uitgaand

TELEFOONNOTITIE
BEZOEKNOTITIE

Datum 9/2/04
Tijd

Naam [redacted] 5.1.2e
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon nr.
Fax nr.

Gesproken met [redacted] 5.1.2e
Aangenomen door
Ontvangen door

Onderwerp ~~of bijzonderheden~~

[redacted] 5.1.2e deelde mee dat de brief van burg. Mans van 27/11/03 de directie aan leiding is geweest voor het Rijksrecherche onderzoek.

=> Geen actie meer nodig op de brief van 27/11/03.

Te behandelen door

- ☐ terugbellen
- ☐ schriftelijk berichten
- ☐ ter kennisneming
- ☐ offerte zenden
- ☐ wachten op nader bericht
- ☐ bespreken

Afgehandeld
Datum
Tijd
Paraaf

5.1.2e 5.1.2e. - BJBA

Van: 5.1.2e 5.1.2e - Den Haag) [5.1.2e G@sgrarr.drp.minjus.nl]
Verzonden: maandag 9 februari 2004 14:44
Aan: 5.1.2e 5.1.2e. - BJBA'
Onderwerp: RE: Rijksrechercheonderzoek Tolteam

Hoi 5.1.2e,

Of course maar vooralsnog heb ik nog niks vernomen over ontwikkelingen.

groet,

5.1.2e

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: 5.1.2e 5.1.2e. - BJBA [5.1.2e @minjus.nl]
Verzonden: maandag 9 februari 2004 14:35
Aan: '5.1.2e 5.1.2e (PAG - Den Haag)'
Onderwerp: Rijksrechercheonderzoek Tolteam

Hallo 5.1.2e,
Zojuist spraken we even over de brief van burgemeester 5.1.2e van 27 november 2003, die de concrete aanleiding is geweest voor het instellen van een rijksrechercheonderzoek. Zou jij mij op de hoogte willen stellen van belangrijke ontwikkelingen in deze kwestie? BVD 5.1.2e.

****
Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Ministerie van Justitie.
****

****
Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.
Ministerie van Justitie.
****

5.1.2e 5.1.2e. - BJBA

Aan: 5.1.2e 5.1.2e, - DOB
Onderwerp: Brief van burgemeester 5.1.2e dd 27 november 2003

5.1.2e,
Hedenochtend spraken wij over deze kwestie en besloten we dat ik een informerende nota aan de minister zou maken. Na ons gesprek heb ik contact gezocht met 5.1.2e 5.1.2e van het parket-generaal. De minister heeft de brief direct na ontvangst direct in handen gesteld van de voorzitter van het College. 5.1.2e deelde mee dat de brief van 27 november 2003 de directe aanleiding is geweest om een rijksrecherche-onderzoek te initieren onder leiding van een officier van justitie van het landelijk parket. De aspecten die 5.1.2e in zijn brief naar voren brengt (mn tav de integriteit van het strafrechtelijk onderzoek) zullen zeker in het rijksrecherche-onderzoek worden meegenomen. Het is mi niet nodig de minister alsnog uitgebreid te informeren, wel heb ik 5.1.2e gevraagd mij tijdig op de hoogte te stellen van belangrijke ontwikkelingen in deze zaak. In de marge van bijvoorbeeld de MS van volgende week zou 5.1.2e de minister kunnen vragen of hij nog contact heeft gehad met 5.1.2e over het instellen van het rijksrecherche onderzoek. Eens met deze lijn?
Groet
5.1.2e

Algemeen Dagblad 08 Januari 2004 (Pag. 2)

Rijksrecherche doet onderzoek naar Tolteam

ENSCHEDE - De rijksrecherche doet onderzoek naar het Tolteam, het politieteam dat de vuurwerkramp in Enschede onderzocht. Op last van minister Donner (Justitie) heeft de rijksrecherche de opdracht onlangs overgenomen van de politie Gelderland-Midden.

Korpsbeheerder J. Mans van de politie Twente had het bureau Interne Zaken van Gelderland-Midden medio vorig jaar gevraagd een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar strafbare feiten of plichtsverzuim door medewerkers van het Tolteam.

Volgens de woordvoerster van de gemeente is dat onderzoek nog niet afgerond, maar leverden de resultaten tot dusver vragen op bij burgemeester Mans, waar hij niet goed raad mee wist. Minister Donner besloot na overleg met Mans de zaak over te doen naar het landelijk parket van het Openbaar Ministerie (OM).

De oorzaak van de vuurwerkramp op 13 mei 2000 in Enschede is tot op heden niet bekend. De explosies bij het vuurwerkbedrijf SE Fireworks kostten aan 22 mensen het leven. Het gerechtshof in Arnhem sprak André de Vries vrij van brandstichting, nadat hij eerder door de rechtbank in Almelo was veroordeeld tot vijftien jaar cel.

Voor hetzelfde gerechtshof loopt nog een procedure tegen de rechercheurs J. Paalman en C. de Roy van Zuydewijn, die enige tijd deel uitmaakten van het Tolteam. G. Meijers, advocaat van SE Fireworks-directeur Willie Pater wil dat het OM het tweetal alsnog vervolgt wegens meineed.

Zij verklaarden tijdens het hoger beroep tegen Pater, mededirecteur Rudi Bakker en De Vries dat het Tolteam met een tunnelvisie heeft gerechercheerd en dat een van de andere rechercheurs slordig zou zijn omgesprongen met bewijsmateriaal. De chef van het team sprak deze beweringen tegen. Advocaat-generaal A. Welschen deed de beweringen van Paalman en De Roy van Zuydewijn af als absurde verzinsels.

Volgens advocaat Meijers moeten er verdenkingen zijn ontstaan tegen medewerkers van het Tolteam. „Anders neemt de rijksrecherche het onderzoek niet over." Hij hoopt dat er nu de duidelijkheid komt, waar hij om heeft gevraagd. „Het gaat er om dat we weten wie nu de waarheid heeft gesproken."

J. Peters, raadsman van de twee rechercheurs, juicht het onderzoek toe. Hij vindt het opmerkelijk en verheugend dat hiertoe is besloten, zonder dat Paalman en De Roy van Zuydewijn door politie Gelderland-Midden zijn gehoord.

Het landelijk parket wil niet op de zaak reageren.

ANP

Trouw 09 Januari 2004 (Pag. 1)

Onderzoek naar optreden OM Almelo

door George Marlet

ENSCHEDE – Het openbaar ministerie (OM) Almelo wordt in de vuurwerkramp-zaak zelf onderwerp van onderzoek door de rijksrecherche.

Tot nu toe bleef het OM Almelo buiten beschouwing. De politie-onderzoekers mochten alleen intern onderzoek doen naar mogelijke strafbare feiten of plichtsverzuim door rechercheurs van het Tolteam. Nu de rijksrecherche – door tussenkomst van minister Donner – het onderzoek heeft overgenomen, komt het OM Almelo zelf als subject in beeld. De rijksrecherche heeft wel de bevoegdheid om rechters en officieren van justitie te verhoren.

Volgens de twee 'dissidente' rechercheurs van het Tolteam heeft officier van justitie H. Stam maandenlang ontlastend bewijs verzwegen om de verdachte André de Vries langer te kunnen vasthouden. Een van de leiders van het Tolteam zou in opdracht van Stam het proces-verbaal uit het dossier hebben gehouden. OM en leidinggevenden van de politie Twente spraken de rechercheurs eerder tegen. Het OM Almelo wilde gisteren niet reageren.

Door het inschakelen van de Rijksrecherche lijken de rollen te worden omgedraaid. Na de vrijspraak van André de Vries in mei vorig jaar besloot het OM Almelo dat er geen rijksrecherche-onderzoek naar de twee rechercheurs zou komen. Zo'n onderzoek had volgens het OM weinig kans van slagen omdat betrokken advocaten en politiemensen zich op hun zwijgrecht konden beroepen. „Dit bemoeilijkt aanzienlijk de kans op een succesvolle vervolging wegens schending van het ambtsgeheim", aldus het OM Almelo op 27 mei 2003. Naar de twee rechercheurs zou wel een intern onderzoek nodig zijn omdat zij een 'ernstig attitude-probleem' zouden hebben.

De korpsbeheerder van de politie Twente, burgemeester J. Mans van Enschede, besloot echter het hele Tolteam te laten doorlichten. Het onderzoek werd 'om redenen van objectiviteit en onafhankelijkheid' in handen gegeven van het bureau interne zaken van de politie Gelderland-midden.

Dat bureau heeft de afgelopen maanden ruim veertig rechercheurs gehoord die betrokken waren bij het onderzoek naar de vuurwerkramp. De uitkomst van die verhoren is voor korpsbeheerder Mans aanleiding geweest voor overleg met minister Donner. Hij is 'tegen vragen aangelopen die mijn eigen deskundigheid te boven gaan'.

De twee dissidente rechercheurs zijn nog niet gehoord, maar hun verhaal is wel bekend van het hoger beroep in de strafzaken van André de Vries en de twee directeuren van S.E. Fireworks. Het Tolteam was volgens de dissidenten volledig gefixeerd op De Vries, eind januari 2001 aangehouden. Al in maart bleek dat hij de mobiele telefoon die op 13 mei 2000 in het rampgebied was gepeild, niet meer gebruikte. Officier van justitie Stam zou opdracht hebben gegeven om dat ontlastende feit uit het procesdossier te houden. Zou dat bekend worden, 'dan ben ik mijn verdachte kwijt', aldus Stam. Pas in september 2001 meldde Stam het gsm-verhaal bij de rechtbank Almelo. De officier van justitie is inmiddels naar de Nederlandse Antillen overgeplaatst.

NOTIF 5.1.2e 5.1.2e

DGRI

POLITIE

Twente

Notificatie
8 JAN. 2004

copie aan V2 college

Postbus 14
7500 AA Enschede
Telefoon 5.1.2e

Korpsbeheerder

De minister van Justitie
De heer J.P.H. Donner
Postbus 20301
2500 EH 's-Gravenhage

Bezoekadres	Hermandad 2 Enschede
Doorkiesnummer	5.1.2e
Faxnummer	5.1.2e
Behandeld door	5.1.2e
Ons kenmerk	
Uw kenmerk	
Datum	10-12-2003
Onderwerp	overdracht onderzoek
Bijlagen	1

Ministerie van Justitie
DRp/ 302
Dossier A00/3163/1002814
Datum - 8 5.1.2e 2004
Nummer 504/5264393

Er is wel spoed geboden

Geachte heer Donner,

Hierbij bied ik u het rapport aan opgemaakt door de onderzoekers van het Bureau Interne Zaken van het regiokorps Gelderland Midden. Het rapport is genummerd BIZ/016-2003, kenmerk 03/biz 0015 d.d. 5 december 2003.

Het rapport verwijst naar uw beslissing om het verdere onderzoek te laten doen door de Rijksrecherche. In het rapport wordt omschreven welk onderzoeksmateriaal wordt overgedragen. Voor het overige verwijs ik naar de aanvullende opmerkingen van de rapporteurs 5.1.2e en 5.1.2e

Hoogachtend,

6 504 5.1.2e

ter info!

De korpsbeheerder,

5.1.2e

Drs. J.H.H. Maris

beslissing: V2 college
Mov/ZaPa
dir RK
≠ DGRH
eens?

5.1.2e

POLITIE

- Gelderland Midden
- Bureau Interne Zaken
- Nr: BIZ 016-2003
- Kenmerk: 03/biz 0015

Betreft: betreft overdracht onderzoek

RAPPORT

Wij, 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e, respectievelijk Hoofdinspecteur en inspecteur van Politie Gelderland Midden, 5.1.2e, 5.1.2e, respectievelijk strategisch misdaadanalist en rechercheur B bij het Kernteam Noord & Oost Nederland en Demitri Rainier Joe Gie The, brigadier van politie Gelderland Midden, verklaren het volgende.

Naar aanleiding van een bespreking met de Korpsbeheerder Drs. J. Mans en de Korpschef 5.1.2e van de politie Twente op maandag 17 november 2003 waarbij de stand van zaken van het disciplinaire onderzoek werd weergegeven, werd ons op vrijdag 28 november 2003 telefonisch door 5.1.2e, dat het door ons tot dan verrichte onderzoek zou worden overgedragen aan rechercheurs van de Rijksrecherche. Deze beslissing was genomen door de verantwoordelijk minister van Justitie. De overdracht van het onderzoek had te maken met het feit dat uit de inhoud van het disciplinaire onderzoek kon blijken dat er mogelijk sprake was van nieuwe strafbare feiten, gepleegd door medewerkers van het zogenaamde Tolteam.

Naar aanleiding van deze beslissing werd door ons het gegenereerde onderzoeksmateriaal geordend ten behoeve van de Rijksrechercheurs.

Hierbij wordt aan hen het volgende onderzoeksmateriaal overgedragen:

A) Een verzameling documenten zoals rapporteurs deze ontvingen bij aanvang van het onderzoek
B) Voorlopig rapport met daarin aangegeven in hoofdlijnen de verantwoording van hetgeen er gedurende het onderzoek plaatsvond
C) Voorlopige rapportage met getraceerd onderzoeksmateriaal, nu nog genaamd 'Deelonderzoek naar de gang van zaken met betrekking tot het mobiele telefoonnummer 5.1.2e, inclusief de daarbij behorende bijlagen en, voor de onderzoekers, aandachtspunten.
D) Aanvang rapport, inclusief bijlagen, met betrekking tot de opdracht van de vernietiging van 'optical discs'
E) Twee, in het onderzoeksmateriaal aangetroffen, processen-verbaal van de hand van dagelijks leider 5.1.2e over de methodieken welke werden toegepast ten aanzien van de verdachte

F) Een verzameling van documenten met betrekking tot degene die, gezien de inhoud van zijn getuigenverklaring, het onderzoek op het spoor zette van
G) Een verzameling van documenten met betrekking tot de verklaringen van getuigen met betrekking tot de GSM 5.1.2e
H) Een verzameling van documenten over de gang van zaken rond een aantal getuigen die, in het kader van zijn alibi, door de verdachte . tijdens zijn verhoor op 21 november 2000, werden genoemd
I) Een brondocument analyse
J) De ons ter beschikking gestelde informatie in digitale vorm.

Hierbij wordt uitdrukkelijk vermeld dat het allen voorlopige bevindingen betreffen, waarbij het verrichten van nader onderzoek noodzakelijk is.

Wij rapporteurs 5.1.2e en merken tot slot het volgende op:

Het tot op heden verrichtte onderzoek kende een bestuursrechterlijke insteek waarbij werd gekeken of medewerkers van het Tolteam zich mogelijk schuldig hadden gemaakt aan een vorm van plichtsverzuim. Op basis hiervan werd reeds veel materiaal verzameld en is er een aanvang gemaakt met het schrijven van bestuursrechtelijke dossiers. Uitgaande van een strafrechtelijke insteek van de Rijksrecherche attenderen wij erop dat het gevaar bestaat dat mogelijk vorenstaande bestuursrechtelijke doelstellingen niet worden gehaald.

Op 1 december 2003 is door ons een bezoek gebracht aan de Unit van de Rijksrecherche te Zwolle waarbij wij het onderzoek schetsten aan het Unithoofd en twee coördinatoren. Zij gaven ons aan dat zij nog geen formele opdracht hadden ontvangen. Het onderzoek werd kennelijk eerst voorgelegd aan de centrale coördinatiecommissie van de Rijksrecherche en dat dit 2 tot 14 dagen in beslag kon nemen.

Er werd mij, rapporteur 5.1.2e, door korpschef 5.1.2e gevraagd de overdracht van het interne onderzoeksteam naar de Rijksrecherche niet breed bekend te maken. Dit lijkt mij voor een korte periode haalbaar. Ik denk dan aan maximaal twee weken. Vanaf dat moment wordt het risico groot dat medewerkers van het Tolteam kennis krijgen van de overdracht. Ik wil er dan ook voor pleiten dat er snel wordt gehandeld en dat de overdracht op korte termijn plaats vindt. De rijksrechercheurs kunnen dan hun onderzoeksstrategie bepalen en krijgen de gelegenheid eventueel bijzondere opsporingsmiddelen in te zetten voordat de overdracht breed bekend wordt. Ik maak de inschatting dat indien dit niet gebeurd er veel belangrijke informatie verloren kan gaan.

Door het interne onderzoeksteam werd in de afgelopen maanden veel kennis en expertise vergaard over de werkwijze van de rechercheurs van het project Tactiek van het Tolteam. Er werden vele zoekslagen gemaakt in de grote hoeveelheid ter beschikking gesteld digitaal materiaal en overige bescheiden. Hierdoor is bij de onderzoekers, door onder andere de verhoren het inlezen in het materiaal en de regelmatige onderlinge 'brainstormsessies, naast hetgeen schriftelijk werd vastgelegd, ook een grote hoeveelheid parate kennis 'tussen de oren' aanwezig.
Het feit dat dit onderzoek op deze wijze in het geheel wordt overgedragen aan rechercheurs die deze voorgaande intensieve onderzoeksperiode niet hebben ervaren, zal naar ons oordeel de voortgang en de resultaten van het onderzoek mogelijk, uit recherche tactisch oogpunt gezien, negatief kunnen beïnvloeden.

Daar de opdracht voor de overdracht door korpschef 5.1.2e mondeling werd verstrekt lijkt het mij in het kader van volledigheid en zorgvuldigheid wenselijk deze opdracht alsnog schriftelijk te laten bevestigen door de formele opdrachtgever Korpsbeheerders Mans.

5.1.2e

Naar waarheid opgemaakt te Holten op 5 december 2003.

5.1.2e

5.1.2e

Openbaar Ministerie

College van procureurs-generaal

Parket-Generaal

Not RJD sup voegen in dossier

4/7

Postadres: Postbus 20305, 2500 EH Den Haag

Ministerie van Justitie
Directoraat-Generaal Rechtshandhaving
T.a.v. 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e
Postbus 20301
2500 EH 'S-GRAVENHAGE

Bezoekadres:
Prins Clauslaan 16
2595 AJ Den Haag
Telefoon
Telefax + 5.1.2e

Notificatie
7 JUL 2003

Onderdeel	Bestuurlijke en Juridische Zaken
Contactpersoon	mw. 5.1.2e 5.1.2e
Doorkiesnummer(s)	5.1.2e
Datum	3 juli 2003
Ons kenmerk	PaG/BJZ/8237
Bijlage(n)	1
Onderwerp	strafrechtelijk onderzoek vuurwerkramp

Bij beantwoording de datum en ons kenmerk vermelden. Wilt u slechts één zaak in uw brief behandelen.

Bijgaand zend ik u ter informatie een kopie van de brief aan 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

het College van procureurs-generaal,
namens het College,
het Hoofd Bestuurlijke en Juridische Zaken,

5.1.2e

Ministerie van Justitie (2)
Dossier A00/3163/1002814
Datum 04 JUL 2003
Nummer 03/5234304
Ambt. 5.1.2e

Openbaar Ministerie

College van procureurs-generaal

Parket-Generaal

Postadres: Postbus 20305, 2500 EH Den Haag

5.1.2e CS Advocaten
T.a.v. 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e Hartstraat 31
1071 VG AMSTERDAM

Bezoekadres:
Prins Clauslaan 16
2595 AJ Den Haag
Telefoon +5.1.2e 00
Telefax 5.1.2e

Onderdeel	Bestuurlijke en Juridische Zaken
Contactpersoon	mw. 5.1.2e 5.1.2e
Doorkiesnummer(s)	5.1.2e
Datum	3 juli 2003
Ons kenmerk	PaG/BJZ/8223
Onderwerp	strafrechtelijk onderzoek vuurwerkramp

Bij beantwoording de datum en ons kenmerk vermelden. Wilt u slechts één zaak in uw brief behandelen.

Geachte 5.1.2e

Naar aanleiding van uw brieven van 28 en 31 januari, die, zoals u weet op 7 februari 2003 ter behandeling aan het College van Procureurs-Generaal werden overgedragen, het volgende.
Allereerst bied ik u mijn verontschuldigingen aan voor de late beantwoording van uw brieven. U zult hebben begrepen dat het College, gezien het feit dat de behandeling in hoger beroep nog liep, die ontwikkeling wilde afwachten. Het was beter geweest als het College u dat met zoveel woorden had laten weten.

Het College ziet thans geen aanleiding voor het instellen van een Rijksrecherche-onderzoek. Uit de behandeling van de vuurwerkramp in hoger beroep blijkt zonder meer dat binnen het team over een aantal feiten verschil in inzicht bestond. Zo dat al verder onderzoek zou rechtvaardigen, dan toch zeker geen strafrechtelijk onderzoek, dat immers gericht moet zijn op schuldvaststelling bij personen, en uit moet gaan van een verdenking van strafbare feiten. Die verdenking is er niet.
Gezien de omvangrijke behandeling bij het Hof van de uiteenlopende visies op het onderzoek is er ook geen aanleiding te veronderstellen dat een oriënterend rijksrechercheonderzoek meer licht zal werpen op mogelijk gepleegde strafbare feiten.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

het College van procureurs-generaal,
namens het College,
het Hoofd Bestuurlijke en Juridische Zaken,

[redacted] 5.1.2e

Ministerie van Justitie

Justitie

Directoraat-Generaal Rechtshandhaving

DOSSIER

Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag

5.1.2e advocaten
t.a.v. 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e Hartstraat 31
1071 VG AMSTERDAM

Bezoekadres
Schedeldoekshaven 100
2511 EX Den Haag
Telefoon 5.1.2e
Fax 5.1.2e
www.justitie.nl

Onderdeel	BJBA
Contactpersoon	5.1.2e
Doorkiesnummer(s)	6453
Datum	7 februari 2003
Ons kenmerk	5209553/503/RD
Onderwerp	Strafrechtelijk onderzoek vuurwerkramp

Bij beantwoording de datum en ons kenmerk vermelden. Wilt u slechts één zaak in uw brief behandelen.

Geachte l 365 Sv ,

Bij brieven van 28 en 31 januari jl. heeft u mij verzocht opdracht te (doen) geven tot het instellen van een onderzoek door de rijksrecherche naar hetgeen door twee rechercheurs van het zogenaamde Tolteam is gerelateerd. Dit onderzoek zou naar uw mening betrekking moeten hebben op het gehele strafrechtelijk onderzoek naar de vuurwerkramp. In antwoord bericht ik u het volgende.

Het al dan niet instellen van een rijksrechercheonderzoek is een beslissing van strafvorderlijk beleid in een individuele (straf)zaak. Een dergelijke beslissing is voorbehouden aan het openbaar ministerie. In dat licht bezien heb ik uw brieven heden ter behandeling overgedragen aan het College van procureurs-generaal.

Justitie

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

De minister van Justitie,
namens deze,
de directeur-generaal Rechtshandhaving,

[redacted]
5.1.2e

Justitie

Ministerie van Justitie

Directoraat-Generaal Rechtshandhaving

DOSSIER

Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag

Het College van procureurs-generaal
t.a.v. de voorzitter,
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
Postbus 20305
2500 EH DEN HAAG

Bezoekadres
Schedeldoekshaven 100
2511 EX Den Haag
Telefoon 5.1.2e
Fax 5.1.2e
www.justitie.nl

Onderdeel	BJBA
Contactpersoon	5.1.2e
Doorkiesnummer(s)	6453
Datum	7 februari 2003
Ons kenmerk	5209553/503/RD
Bijlage(n)	3
Onderwerp	strafrechtelijk onderzoek vuurwerkramp

Bij beantwoording de datum en ons kenmerk vermelden. Wilt u slechts één zaak in uw brief behandelen.

Geachte heer 5.1.2e

Overeenkomstig het besprokene tussen 5.1.2e van het parket-generaal en 5.1.2e 5.1.2e van mijn ministerie doe ik u hierbij ter verdere behandeling toekomen de brieven van 28 en 31 januari jl. van 5.1.2e 5.1.2e advocaat te Amsterdam. 5.1.2e 5.1.2e heeft verzocht om een onderzoek door de rijksrecherche naar hetgeen door twee rechercheurs van het zogenaamde Tolteam is gerelateerd. Dit onderzoek zou naar zijn mening betrekking moeten hebben op het gehele strafrechtelijk onderzoek naar de vuurwerkramp te Enschede. Kortheidshalve wordt verwezen naar de inhoud van voornoemde brieven.

5.1.2e 5.1.2e is bij brief van heden van deze overdracht op de hoogte gesteld. Een exemplaar van deze brief treft u hierbij aan.

Reeds eerder bespraken wij kort de onderhavige zaak en heb ik u gevraagd om nadere informatie. Ik heb kennis genomen van onder meer de door 5.1.2e 5.1.2e overgelegde brief van 14 januari jl. van de behandelend advocaat-

Justitie

generaal aan de Korpschef van de regiopolitie Twente. Daarmee ben ik -voor dit moment- voldoende geïnformeerd.

Hoogachtend,

De minister van Justitie,
namens deze,
de directeur-generaal Rechtshandhaving,

[redacted]
5.1.2e

Ministerie van Justitie
DGRh

Minuut

Gegevens uitgaande brief

Agenda

Datum uitgaande brief	7 februari 2003		
Nummer uitgaande brief	5209553/03		
Dossiernummer	A00/3163/1002814	Uitsturen vóór	6 februari 2003
Exhibitum	03/5209095 en 03/5208680	Paraaf expeditie	5.1.2e

Hiërarchische lijn	Paraaf/datum	Paraaf/datum	Paraaf/datum	Paraaf/datum	Eindparaaf/datum
	5.1.2e 6/2/03	HRJBA niet beschikbaar			5.1.2e 5/2

Informatiekopie naar	Kamer	Brief	Aantal
5.1.2e			, niet gewaarm.

brief I: conceptmap/Plasman bijlagen: geen
brief II: conceptmap/Plasman college bijlagen: zie groene flap

Inhoudelijke gegevens

Onderwerp: strafrechtelijk onderzoek vuurwerkramp

Gevraagde beslissing/doel: accorderen concepten aan 5.1.2e adv. En CvPG's

Toelichting op het concept: De onderhavige zaak is besproken met 5.1.2e 5.1.2e van het parket-generaal. Het betreft hier een individuele strafzaak, die nog onder de rechter is. Overeenkomstig vast beleid en zoals u zelf ook al heeft opgemerkt is hier terughoudendheid van de minister geboden. In dat licht bezien dient 5.1.2e 5.1.2e zo snel mogelijk op de hoogte te worden gebracht van de overdracht van zijn verzoek tot het instellen van een rijksrechercheonderzoek. Daartoe dienen de nu ter accordering voorliggende brieven.

Daarnaast wordt u geadviseerd in uw brief aan het College op te merken dat verdere ambtsberichten op dit moment niet nodig zijn. Blijkens uw aantekening op een van de brieven heeft u hierom verzocht. De door 5.1.2e 5.1.2e overgelegde stukken geven een adequaat overzicht van de zaak en met name van de pijnpunten. Zorgelijk is naar mijn mening de constatering van 5.1.2e dat de behandelend ovj 5.1.2e tijdens de terechtzitting (pro-forma) in juli 2001 aan de rechtbank heeft laten weten dat de GSM van 5.1.2e op 13 mei 2000 in het rampgebied is gepeild, terwijl de behandelend AG schrijft dat dit belastende punt in maart 2001 door de officier van justitie is laten vallen. Het zal bij het gerechtshof zonder meer aan de orde komen.

Reden voor terugzending
- ☐ Paraaf in hiërarchische lijn ontbreekt
- ☐ Kan hiërarchisch afgedaan worden
- ☐ Stukken niet compleet/geordend
- ☐ Toelichting ontbreekt
- ☐ Opmerkingen niet verwerkt
- ☐ Visie vooraf ontbreekt

5054

Overigens zal het OM niet voor vrijdag a.s. een beslissing nemen op dit verzoek, dan is er nl. weer zitting en zal worden bepaald of de beide brigadiers en wellicht ovj 5:1.2e moeten worden gehoord.

Ministerie van Justitie

Directoraat-Generaal Rechtshandhaving

I

Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag

5.1.2e advocaten
t.a.v. 5.1.2e 5.1.2e
Roelof Hartstraat 31
1071 VG Amsterdam

Bezoekadres
Schedeldoekshaven 100
2511 EX Den Haag
Telefoon 5.1.2e
Fax 5.1.2e
www.justitie.nl

Onderdeel	BJBA
Contactpersoon	5.1.2e
Doorkiesnummer(s)	6453
Datum	6 februari 2003
Ons kenmerk	**
Onderwerp	Strafrechtelijk onderzoek vuurwerkramp

Bij beantwoording de datum en ons kenmerk vermelden. Wilt u slechts één zaak in uw brief behandelen.

Geachte 5.1.2e

Bij brieven van 28 en 31 januari jl. heeft u mij verzocht opdracht te (doen) geven tot het instellen van een onderzoek door de rijksrecherche naar hetgeen door twee rechercheurs van het zogenaamde Tolteam is gerelateerd. Dit onderzoek zou naar uw mening betrekking moeten hebben op het gehele strafrechtelijk onderzoek naar de vuurwerkramp. In antwoord bericht ik u het volgende.

Het al dan niet instellen van een rijksrechercheonderzoek is een beslissing van strafvorderlijk beleid in een individuele (straf)zaak. Een dergelijke beslissing is voorbehouden aan het openbaar ministerie. In dat licht bezien heb ik uw brieven heden ter behandeling overgedragen aan het College van procureurs-generaal.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

De minister van Justitie,
namens deze,
de directeur-generaal Rechtshandhaving,

5.1.2e

Ministerie van Justitie

Directoraat-Generaal Rechtshandhaving

Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag

Het College van procureurs-generaal
t.a.v. de voorzitter,
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
Postbus 20305
2500 EH DEN HAAG

Bezoekadres
Schedeldoekshaven 100
2511 EX Den Haag
Telefoon (5.1.2e
Fax 5.1.2e
www.justitie.nl

Onderdeel	BJBA
Contactpersoon	5.1.2e
Doorkiesnummer(s)	6453
Datum	6 februari 2003
Ons kenmerk	**
Onderwerp	strafrechtelijk onderzoek vuurwerkramp

Bij beantwoording de datum en ons kenmerk vermelden. Wilt u slechts één zaak in uw brief behandelen.

Geachte 5.1.2e

Overeenkomstig het besprokene tussen 5.1.2e van het parket-generaal en 5.1.2e 5.1.2e van mijn ministerie doe ik u hierbij ter verdere behandeling toekomen de brieven van 28 en 31 januari jl. van 5.1.2e 5.1.2e advocaat te Amsterdam. 5.1.2e 5.1.2e heeft verzocht om een onderzoek door de rijksrecherche naar hetgeen door twee rechercheurs van het zogenaamde Tolteam is gerelateerd. Dit onderzoek zou naar zijn mening betrekking moeten hebben op het gehele strafrechtelijk onderzoek naar de vuurwerkramp te Enschede. Kortheidshalve wordt verwezen naar de inhoud van voornoemde brieven.

5.1.2e 5.1.2e is bij brief van heden van deze overdracht op de hoogte gesteld. Een exemplaar van deze brief treft u hierbij aan.

Reeds eerder bespraken wij kort de onderhavige zaak en heb ik u gevraagd om nadere informatie. Ik heb kennis genomen van onder meer de door 5.1.2e 5.1.2e overgelegde brief van 14 januari jl. van de behandelend advocaat-

generaal aan de Korpschef van de regiopolitie Twente. Daarmee ben ik -voor dit moment- voldoende geïnformeerd.

Hoogachtend,

De minister van Justitie,
namens deze,
de directeur-generaal Rechtshandhaving,

5.1.2e

5.1.2e
ADVOCATEN

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e

Het Ministerie van Justitie
t.a.v. de Minister van Justitie
de heer mr J.P.H. Donner
Postbus 20301
2500 EH 's Gravenhage



Amsterdam, 31 januari 2003
Betreft: strafrechtelijk onderzoek vuurwerkramp

Geachte minister,

Hierdoor vraag ik in bovenvermelde zaak uw aandacht voor het navolgende.

Bij schrijven van 28 januari 2003 verzocht ik u opdracht te (doen) geven tot het instellen van een onderzoek door de rijksrecherche naar hetgeen door twee rechercheurs van het zogenaamde Tolteam is gerelateerd.
Inmiddels heb ik uit persberichten begrepen dat door de korpsleiding van de politie Twente een onderzoek door de rijksrecherche is geëntameerd; uit persberichten begreep ik tevens dat bedoeld onderzoek zich zou moeten richten op de handelwijze van de hierboven bedoelde rechercheurs, alsmede op de integriteit van het Tolteam als geheel.

Voor de goede orde bericht ik u hierdoor aanvullend dat de strekking van het verzoek dat ik u op 28 dezer deed toekomen is dat de rijksrecherche het gehele strafrechtelijk onderzoek naar de vuurwerkramp zal onderzoeken.

Op grond van mij thans ter beschikking staande stukken ben ik van mening dat bij het door mij verzochte onderzoek tevens het optreden van het Openbaar Ministerie betrokken zou moeten worden.
Op dit punt verwijs ik allereerst naar hetgeen door mij is gesteld in mijn schrijven van 28 dezer onder punt IV. de GSM.

De advocaat-generaal bij het gerechtshof te Arnhem is in zijn schrijven van 14 januari 2003 gericht aan de Korpschef Politie Twente, 5.1.2e 5.1.2e, uitvoerig op dit punt ingegaan.
De conclusie van de advocaat-generaal is geweest dat de kritiek van beide rechercheurs op dit punt door hem is weerlegd. Deze mededeling heeft de advocaat-generaal ook op 24 dezer ter zitting aan het Hof gedaan.

Roelof Hartstraat 31
1071 VG Amsterdam
Telefoon 5.1.2e
Fax
www.plasmanadvocaten.nl

5.1.2e
ADVOCATEN

In bedoeld schrijven stelt de advocaat-generaal dat bij het Openbaar Ministerie te Almelo op 15 maart 2001 bekend was dat het betreffende GSM-toestel op 13 mei 2000 niet in het bezit was van de verdachte 5.1.2e 5.1.2e.
Letterlijk schrijft de advocaat-generaal: "Op 20 maart 2001 laat het OM het gsm-verhaal kenbaar vallen."

Bijgaand treft u in afschrift aan een stuk van de hand van de betreffende Officier van Justitie, 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e.
Dit stuk is een weergave van hetgeen door het Openbaar Ministerie op een (pro forma) zitting d.d. 5 juli 2001 aan de Rechtbank is meegedeeld.
U kunt op pagina 2 lezen dat op 5 juli 2001 het GSM-verhaal door Officier van Justitie onverkort overeind is gehouden ter openbare terechtzitting.
Dit terwijl door de advocaat-generaal in bovenbedoeld schrijven is gesteld dat reeds drieëneenhalve maand eerder dezelfde Officier van Justitie het verhaal had laten vallen en dit kenbaar had gemaakt !

Daarnaast kunt u uit hetgeen in bijgaand stuk mbt het GSM-verhaal is gerelateerd lezen dat de verdachte 5.1.2e 5.1.2e in zijn zogenaamd bekennende verklaring (in het HvB, tegenover een undercover) GSM-bezit min of meer toegeeft terwijl vaststond dat hij in feite op 13 mei 2000 niets met de betreffende GSM van doen heeft gehad.
De verdachte 5.1.2e 5.1.2e "bekent" hier derhalve iets wat hij helemaal niet kón bekennen.
De Officier van Justitie presenteert hier, op 5 juli 2001, de "bekennende verklaring" van 5.1.2e 5.1.2e als ondersteuning van het GSM-verhaal, waarvan nu is gesteld dat hij dit drieëneenhalve maand eerder al had laten vallen.

De conclusie kan welhaast niet anders zijn dan dat het Openbaar Ministerie op 5 juli 2001 opzettelijk de Rechtbank heeft misleid en ook dat de advocaat-generaal op 24 januari 2003 het Gerechtshof onjuist heeft geïnformeerd.

Mede om die reden verzoek ik u het onderzoek van de rijksrecherche zo breed mogelijk te laten uitvoeren, zoals hierboven aangegeven.

Hoogachtend,

5.1.2e

[redacted] CS

ADVOCATEN

[redacted]

Ministerie van Justitie
Dossier A00/3163/6002814
Datum 31 [redacted], 2003
Nummer 03/5208680
Ambt. [redacted]

Het Ministerie van Justitie
t.a.v. de Minister van Justitie
de heer mr J.P.H. Donner
Postbus 20301
2500 EH 's Gravenhage

BJBA

1. Ik heb het een beetje bekeken [redacted] de indruk dat de AG de verklaring van [redacted] weerlegt
2. Ambtsbericht gevraagd aan Huizenbek (27-1) en herhaald aan de Wijkersl (31-1)
3. Op de zitting / bij het Hof zal alle nog wel uitgebreid aan de orde komen. Lopende procedure. Minister moet er zich niet in mengen

Amsterdam, 28 januari 2003
Betreft: strafrechtelijk onderzoek vuurwerkramp

Geachte minister,

Hierdoor vraag ik uw aandacht voor het navolgende.
In het strafrechtelijk onderzoek naar de vuurwerkramp in Enschede op 13 mei 2000 treed ik op als raadsman van één der verdachten, [redacted] te Enschede, ex-(mede)directeur van het ontplofte vuurwerkbedrijf SE Fireworks.
Op dit moment dient de behandeling van het hoger beroep bij het Gerechtshof te Arnhem (parketnummer: 21/001571-02).

Ter zitting van voornoemd Gerechtshof van 24 januari 2003 zijn door de advocaat-generaal op verzoek van de verdediging een aantal stukken in het geding gebracht.
De betreffende stukken zijn in afschrift gevoegd bij dit schrijven, als bijlage A.
Pagina 1 van de bijlage bevat een overzicht van de betreffende stukken.
Voordat de advocaat-generaal de betreffende stukken aan het Hof had overgelegd heb ik een stuk aan het Hof overgelegd dat u bij dit schrijven in afschrift aantreft als bijlage B.

Bijlage A bevat een stuk onder de naam "Bevindingen [redacted] van [redacted] mbt Tolteam (mei 2002), hierna te noemen "interne notitie".
Bijlage B betreft een stuk onder de naam "Verslaglegging van verrichtingen en bevindingen", hierna te noemen: "verslag".

Beide stukken zijn, zoals vermeld, opgesteld door de brigadiers van de politie Twente [redacted] eerder als rechercheurs verbonden aan het zogenaamde "Tolteam", welk team belast is (geweest) met het opsporingsonderzoek naar de vuurwerkramp.

Feiten en omstandigheden die door beide brigadiers zijn gesteld leveren het vermoeden op dat in het opsporingsonderzoek naar de vuurwerkramp één of meer strafbare feiten zijn gepleegd.

Roelof Hartstraat 31
1071 VG Amsterdam
Telefoon 020 673 15 48
Fax 020 679 55 68
www.plasmanadvocaten.nl

4087.

5.1.2e

ADVOCATEN

Voormeld vermoeden is voor mij aanleiding u te verzoeken opdracht te (doen) geven tot het instellen van een onderzoek door de rijksrecherche naar hetgeen door beide brigadiers aan de orde is gesteld.

Meer in het bijzonder maak ik u daarbij attent op het volgende.

I. Wijze van tot stand komen van de verklaring van 5.1.2e 5.1.2e.

Op pagina 5 van de interne notitie is het navolgende gerelateerd:

5.1.2e 5.1.2e zegt in een uitzending (live tapverslag) dat hij 5.1.2e niet kon helpen, omdat de recherche wat anders wilde horen. Vreemd is dat niet.
5.1.2e verklaarde nl. eerst dat 5.1.2e tegen 14.30 uur op het Rutbeek kwam.
5.1.2e Mijwaart zei tegen 5.1.2e 5.1.2e (ik was erbij):
Je moet 5.1.2e 5.1.2e laten verklaren dat hij, 5.1.2e, tussen de 2 knallen, 15.30 uur op het Rutbeek kwam en gelijk weer wegging, dan hebben wij hem te 15.10 in het rampgebied en te 15.55 uur.
Prompt verklaart 5.1.2e 5.1.2e dit zo.
Later bij de RC zegt hij dat hem dit in de mond is gelegd door recherche.
Hij wordt bij de RC weer aangehouden en blijft dan weer bij de 2 knallen verklaring.
Door 5.1.2e Middelesch wordt aangegeven dat 5.1.2e 5.1.2e alles zal verklaren wat wij willen, omdat het absoluut geen 5.1.2e licht is.

Op pagina 2 van het verslag is betreffende hetzelfde voorval als volgt gerelateerd:

Verbalisant 5.1.2e meent op 31 januari 2001, na het opnemen van een verklaring van E. 5.1.2e in een ruimte in het bureau van politie te Enschede, het volgende gesprek tussen de verhorende verbalisant van 5.1.2e 5.1.2e en een hulpofficier van Justitie te hebben waargenomen:
"Je moet 5.1.2e 5.1.2e laten verklaren, dat 5.1.2e tussen de twee knallen op het Rutbeek komt en daarna gelijk weer weggaat. Dan hebben we hem met zijn telefoon om 15.10 uur en 15.55 uur in het rampgebied".
5.1.2e 5.1.2e verklaart eerst dat 5.1.2e tussen 14.15 uur en 14.45 uur op het Rutbeek komt. Dit is verklaring 31 januari 2001 te 20.00 uur, daarna wordt 5.1.2e in verzekering gesteld en te 22.00 uur wordt hij opnieuw gehoord. In deze tussentijd vond het vermelde gesprek plaats.
5.1.2e verklaart dan, dat 5.1.2e tussen de 2 knallen omstreeks 15.30 uur op het Rutbeek komt.
Bij verhoor van 5.1.2e door de rechter-commissaris verklaart 5.1.2e, dat de rechercheurs dit zo hebben voorgezegd en dat hij dit niet zelf heeft gezegd.

Inmiddels heb ik van 5.1.2e 5.1.2e, de raadsman van beide brigadiers vernomen dat de terminologie in het verslag "meent .... te hebben waargenomen" is opgenomen omdat brigadier 5.1.2e niet zeker weet of de tussen aanhalingstekens geplaatste passage een letterlijke weergave van het door hem waargenomen gesprek is; brigadier 5.1.2e is echter zeker van zijn waarneming en de onmiskenbare strekking van de door hem waargenomen instructie.

5.1.2e
ADVOCATEN

Als toelichting merk ik op dat met 5.1.2e (5.1.2e) wordt bedoeld de verdachte van opzettelijke brandstichting (in eerste aanleg door de rechtbank Almelo tot 15 jaar gevangenisstraf veroordeeld); bij deze veroordeling is de hiervoor bedoelde belastende verklaring van 5.1.2e 5.1.2e tot het bewijs gebruikt; deze belastende verklaring staat haaks op het door 5.1.2e 5.1.2e gegeven alibi.
Hetgeen de brigadiers relateren is dat de belastende verklaring van 5.1.2e 5.1.2e geconstrueerd is, om zo het alibi van 5.1.2e 5.1.2e te kunnen ontkrachten.

II. Wijze van tot stand komen van de verklaring van 5.1.2e

In het verlengde van het onder I. vermelde ligt hetgeen is gerelateerd met betrekking tot 5.1.2e

In de interne notitie is vermeld:

5.1.2e *verklaart eerst ook 14.30 uur, echter hij zegt ik begrijp dat jullie* 5.1.2e *zo laat mogelijk op het Rutbeek willen hebben omdat hij dan 15.00 uur in het rampgebied kan zijn, echter hij komt uiterlijk 15.15 uur op het Rutbeek, waarschijnlijk nog eerder 14.45 ur, maar hij heeft voor de knal nog bier gehaald en daar hebben wij van gedronken.*

In het verslag is vermeld:

Bij de inverzekeringstelling van 5.1.2e *werd hij door de hulpofficier van justitie gehoord. Hij verklaarde op diens vraag of hij meineed had gepleegd: "Nee dat heb ik niet". Echter op het formulier inverzekeringstelling werd met de pen ingevuld dat hij erkende meineed te hebben gepleegd.*
De hulpofficier van justitie werd hierop door ons geattendeerd. Hij deelde mede dat hij dit zou veranderen. Bij de voorgeleiding voor de rechter-commissaris, bleek dat dit niet was veranderd.

De bevindingen van beide brigadiers, zoals hierboven onder I en II vermeld, leveren in elk geval het vermoeden op van (een poging tot) het uitlokken van meineed, alsmede van het vermoeden van valsheid in geschrift.

III. De gang van zaken betreffende het gericht afluisteren in de woning van 5.1.2e 5.1.2e

In de interne notitie is door beide brigadiers uitvoerig melding gemaakt van dit punt, zie midden pagina 2 tot en met eerste alinea pagina 3.

[redacted] 5.1.2e
ADVOCATEN

Hetgeen de brigadiers relateren impliceert dat er mogelijk met de opname-apparatuur is geknoeid met als doel te voorkomen dat gericht kon worden afgeluisterd zoals de bedoeling was.
De advocaat-generaal heeft in zijn reactie op de interne notitie op dit punt een verklaring gegeven voor de gang van zaken, doch de verhullende wijze waarop een en ander in het proces-verbaal terecht is gekomen blijft opmerkelijk.
Wat uiteraard eveneens bijzonder opmerkelijk is aan de door de brigadiers beschreven gang van zaken is dat kennelijk besloten is het bijzonder zware opsporingsmiddel gericht afluisteren in te zetten en dat het vervolgens bij de mislukte poging is gebleven; dit terwijl de feiten en omstandigheden die tot de toepassing van het middel aanleiding zijn geweest ook daarna onverminderd aanwezig zijn geweest.

IV. de GSM

Beide brigadiers relateren (eerste alinea pagina 4) dat zij, op basis van onderzoek, eind februari/begin maart 2001 tot de conclusie zijn gekomen dat een GSM-toestel dat zich in het rampgebied had bevonden niet langer aan 5.1.2e kon worden toegeschreven.
De aanwezigheid van dit GSM-toestel in het rampgbied was op dat moment de pijler onder de verdenking tegen 5.1.2e.
Op het moment dat de brigadiers hun bevindingen in een proces-verbaal willen vastleggen wordt dit van hogerhand tegengehouden omdat "het tactisch beter was om even te wachten".
De brigadiers voegen daaraan toe dat de Officier van Justitie 5.1.2e bang was dat hij zijn verdachte zou kwijtrijken.
Het standpunt van de brigadiers is (zie laatste alinea pagina 4) dat zonder hun ingrijpen het wegvallen van de GSM-verdenking tegen 5.1.2e "onder de pet" gehouden zou zijn.

Betreffende de GSM is door beide brigadiers uitvoerig verklaard in de interne notitie en ook in het verslag.
De advocaat-generaal is in zijn reactie uitvoerig op dit punt ingegaan in een poging het door de brigadiers gestelde te ontzenuwen, maar hij is in dit laatste niet geslaagd.
Uit de reactie van de advocaat-generaal zou immers kunnen blijken dat de Officier van Justitie de rechter-commissaris heeft ingelicht over het wegvallen van de verdenking gebaseerd op de GSM, doch volstrekt onduidelijk blijft wat de rechter-commissaris vervolgens met de betreffende – telefonische ! – mededeling heeft gedaan, terwijl vast staat dat de rechter-commissaris geen bemoeienis heeft gehad met het voortduren van de voorlopige hechtenis van 5.1.2e in die fase.
Uit de reactie van de advocaat-generaal blijkt overigens ook dat, nadat de Officier van Justitie op 19 maart 2001 kennelijk bovenvermelde mededeling aan de rechter-commissaris deed, op 21 maart 2001 door het Openbaar Ministerie in de raadkamer van het Hof nog wel degelijk werd meegedeeld dat 5.1.2e op 13 mei 2000 in de buurt van het rampgebied was geweest; met deze mededeling kán slechts wederom gedoeld zijn op het GSM-verhaal.

5.1.2e
ADVOCATEN

Betreffende de reactie van de advocaat-generaal verwijs ik op dit punt en andere punten naar bijlage C, houdende een commentaar van mijn hand.

Het bovenstaande is voor mij aanleiding om aan u het hiervoor geformuleerde verzoek te doen.

Hoogachtend,

5.1.2e

A

AG-stukken inzake 5.1.2e

- bevindingen 5 5.1.2e d.d. mei 2002 (13 blz.)
- commentaar op de bevindingen van de AG d.d. 14 5.1.2e 2003 aan dhr. 5.1.2e (11 blz.)
- brief 5.1.2e 5.1.2e d.d. 14 jan 2003 (3 blz.)
- brief 5.1.2e 5.1.2e d.d. 15 jan 2003 (4 blz.)
- aanvullende informatie van de AG d.d. 15 jan 2003 aan dhr. 5.1.2e (2 blz.)
- fax van AG d.d. 16 jan 2003 aan 5.1.2e 5.1.2e (1 blz.)
- fax d.d. 17 jan 2003 van 5.1.2e (1 blz.)
- verslaglegging van verrichtingen en bevindingen d.d. 29 nov 2002 van 5.1.2e (2 blz.)

Faxbericht

Ministerie van Justitie
Directoraat-Generaal
Rechtshandhaving

Postadres
Postbus 20301,
2500 EH Den Haag
Bezoekadres
Schedeldoekshaven 100
2511 EX Den Haag
Telefoon (5.1.2e
Fax (5.1.2e
Telex 34554 mvj nl

Aan	5.1.2e
Ter attentie van	
Faxnummer	
Kamernummer/afdeling	
Van	5.1.2e
Contactpersoon	
Doorkiesnummer(s)	5.1.2e
Datum	
Aantal pagina's	(inclusief deze pagina)
Onderwerp	
Kenmerk	
Telefoon indien incompleet ontvangen	
Opmerkingen	5.1.2e

ter info

5.1.2e

Faxbericht

Ministerie van Justitie
Directoraat-Generaal
Rechtshandhaving

Postadres
Postbus 20301,
2500 EH Den Haag
Bezoekadres
Schedeldoekshaven 100
2511 EX Den Haag
Telefoon (5.1.2e
Fax (5.1.2e
Telex 34554 mvj nl

Aan	5.1.2e
Ter attentie van	
Faxnummer	
Kamernummer/afdeling	
Van	BIBA
Contactpersoon	5.1.2e
Doorkiesnummer(s)	370645
Datum	
Aantal pagina's	6 (inclusief deze pagina)
Onderwerp	Verzoek RR_a-dossier
Kenmerk	
Telefoon indien incompleet ontvangen	
Opmerkingen	Doorzending aan coco RR ligt mij en overig BVD

5.1.2e

Faxbericht

Ministerie van Justitie
Directoraat-Generaal
Rechtshandhaving

Postadres
Postbus 20301,
2500 EH Den Haag
Bezoekadres
Schedeldoekshaven 100
2511 EX Den Haag
Telefoon (5.1.2e
Fax (5.1.2e
Telex 34554 mvj nl

Aan	5.1.2e
Ter attentie van	
Faxnummer	
Kamernummer/afdeling	5.1.2e
Van	
Contactpersoon	
Doorkiesnummer(s)	
Datum	
Aantal pagina's	(inclusief deze pagina)
Onderwerp	
Kenmerk	
Telefoon indien incompleet ontvangen	
Opmerkingen	tweede brief.

5.1.2e 5.1.2e - BJBA

Van: 5.1.2e . 5.1.2e [S 5.1.2e @cjz.tno.nl]
Verzonden: maandag 13 oktober 2003 15:08
Aan: 5.1.2e 5.1.2e- BJBA
Onderwerp: Re: Verzoek inzake Enschede

De naam is mij inmiddels ontschoten, waarschijnlijk 5.1.2e .

" 5.1.2e 5.1.2e BJBA" wrote:

> Mag ik dan vragen wie uw contactpersoon aldaar is geweest?
>
> > ----------
> > Van: 5.1.2e . 5.1.2e [S 5.1.2e @cjz.tno.nl]
> > Verzonden: maandag 13 oktober 2003 14:00
> > Aan: 5.1.2e 5.1.2e- BJBA
> > Onderwerp: Re: Verzoek inzake Enschede
> >
> > Geachte mevrouw 5.1.2e ,
> > Het parket Almelo heeft telefonisch laten geen bezwaar tegen
> > openbaarmaking
> > van de TNO rapporten.
> > Met vriendelijke groet,
> > 5.1.2e
> >
> > " 5.1.2e 5.1.2e- BJBA" wrote:
> >
> > > Geachte r 5.1.2e
> > >
> > > Ik ben vergeten te vragen of ik een afschrift zou mogen van de brief die
> > u
> > > heeft ontvangen van het desbetreffende arrondissementsparket in deze
> > zaak.
> > > Zou u dit kunnen faxen naar 5.1.2e ? Bij voorbaat dank,
> > >
> > > 5.1.2e
> > > (5.1.2e)
> > >
> > > **********
> > > Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.
> > >
> > > Ministerie van Justitie.
> > > **********
> >
> >
> > This e-mail and its contents are subject to the DISCLAIMER at
> > http://www.tno.nl/disclaimer/email.html
> >
>
> **********
> Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.
>
> Ministerie van Justitie.
> **********

This e-mail and its contents are subject to the DISCLAIMER at http://www.tno.nl/disclaimer/email.html

DOSSIER

Ministerie van Justitie

Directoraat-Generaal Rechtshandhaving
Directie Opsporingsbeleid

Postadres Postbus 20301, 2500 EH Den Haag

Bezoekadres
Schedeldoekshaven 100
2511 EX Den Haag
Telef 5.1.2e
Fax (
Telex 34554 mvj nl

Inspectie Openbare Orde en Veiligheid
T.a.v. 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
Postbus 20011
2500 EA Den Haag

Onderdeel: Directie Opsporingsbeleid
Contactpersoon: 5.1.2e 5.1.2e
Doorkiesnummer(s): 5.1.2e
Datum: 7 oktober 2002
Ons kenmerk: 5189977/502/HW
Onderwerp: Concept werkplan IOOV 2003

Bij beantwoording de datum en ons kenmerk vermelden.

Geachte heer 5.1.2e,

In verband met de verplaatsing van ons overleg naar 21 oktober a.s. doe ik u onderstaand schriftelijk mijn opmerkingen naar aanleiding van het concept-werkplan van uw inspectie toekomen. Ik begreep dat u er prijs op stelde deze te ontvangen vóór het overleg van dinsdag 8 oktober met de DGOOV en de voorzitters van de politieberaden. Overigens heb ik er geen bezwaar tegen dat het concept-werkplan aan het begin van dat overleg wordt besproken. Wel zou ik graag zien dat in de daar te bespreken versie onderstaande kanttekeningen zijn verwerkt.

Allereerst een algemene opmerking: met het voornemen om jaarlijks een werkplan op te stellen en daarover in een jaarverslag (en de onderzoeksrapportages) verantwoording af te leggen kan ik van harte instemmen. Deze werkwijze zal het werk dat de Inspectie verricht transparanter maken.

Bij lezing van het concept-werkplan valt mij —tot mijn spijt- op dat de positie van de Minister van Justitie onvoldoende uit de verf komt. Zo wordt op verschillende plaatsen alleen de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties genoemd, waar beide ministers genoemd dienen te worden. Dit is bijvoorbeeld het geval als het gaat om de prestatieafspraken met de politie; die afspraken worden met beide ministers gemaakt, en niet alleen met de Minister van BZK. Zonder te pretenderen uitputtend te zijn noem ik blz. 4, 4e alinea (gezien art. 53a Politiewet 1993—met name lid 5- lijkt het mij dat de Minister van BZK het gehele werkplan vaststelt in overeenstemming met de Minister van Justitie, en niet slechts 'waar nodig'), blz. 7, 3e alinea, blz. 9, 3e alinea (beleids- en beheerscyclus), en blz. 10, 3e

alinea (prestatieafspraken met de politie). Ook in de aanbiedingsnota valt het mij op dat enkel over het proces binnen BZK wordt gesproken.

Voor het overige spitsen mijn opmerkingen zich toe op hoofdstuk 3 (onderzoeken en activiteiten), en dan met name paragraaf 3 (toezicht op de uitvoering door de politie van prestatieafspraken). De tweede alinea van die paragraaf komt op mij wat vaag over. Waar binnen het Ministerie van Justitie vooral behoefte aan wordt gevoeld is onderzoek naar de feitelijke prestaties van de politiekorpsen, en de oorzaken van onderlinge verschillen in prestaties.

Met vriendelijke groet,
De Directeur-Generaal Rechtshandhaving,

5.1.2e

Notitie

Onderwerp
concept werkplan 2003 Inspectie OOV

Datum
2 oktober 2002

Kenmerk
IBR2002/90119

Onderdeel
IOOV

Inlichtingen
5.1.2e 5.1.2e
T (5.1.2e
F (070)

Aan
dgRH

Van
5.1.2e 5.1.2e

Blad
1 van 1

Aantal bijlagen
1

Lijnparaaf
hIOOV

Medeparaaf

Afschrift aan
archief

Bijgaand treft u het concept werkplan aan van de Inspectie OOV voor 2003, ter bespreking in het overleg op donderdag 3 oktober met het hoofd van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid.

Het werkplan zal voor de begrotingsbehandeling van BZK door de minister aan de Tweede Kamer aangeboden worden. De dgOOV van het ministerie BZK, alsmede de betrokken beleidsdirecties zijn in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over het conceptwerkplan. Het hoofd van de Inspectie zal vervolgens het werkplan, rekening houdend met uw opmerkingen en het advies van de dgOOV en de beleidsdirecties, aan de minister voorleggen ter vaststelling.

Gezien het feit dat dit het eerste werkplan van de Inspectie OOV is en in verband met de ontwikkelingen met betrekking tot toezicht zal dit werkplan beschouwd worden als een groeidocument. Dit te meer daar de Inspectie haar volle sterkte in de loop van 2003 zal realiseren. Het werkplan zal als basis dienen van waaruit lopende ontwikkelingen zullen worden voortgezet.

De opbouw van het werkplan 2003 is als volgt:
In de hoofdstuk 1 wordt het wettelijk en politiek-bestuurlijk kader weergegeven van de Inspectie OOV, waarna in hoofdstuk 2 wordt geschetst vanuit welke uitgangspunten de Inspectie haar onderzoekskeuzes maakt en haar onderzoek verricht. De voorgenomen onderzoeken en activiteiten, met de inhoud daarvan op hoofdlijnen, staan in hoofdstuk 3. In het laatste hoofdstuk worden de activiteiten en ontwikkelingen van de interne organisatie van de Inspectie beschreven.

Het conceptwerkplan is geagendeerd in het Overleg Korpsbeheerdersberaad/ Hoofdofficierenberaad/ Raad van Hoofdcommissarissen/ dg's van BZK en Justitie van 6 oktober a.s.. Na verwerking van uw opmerkingen zal het conceptwerkplan aan de leden van het overleg verzonden worden.

Werkplan 2003
Inspectie Openbare Orde en Veiligheid

Inleiding 2
Hoofdstuk 1, Wettelijk en politiek-bestuurlijk kader 3
- Wettelijk kader 3
- Vuurwerkramp en Nieuwjaarsbrand 3
- Kaderstellende Visie op Toezicht (KvT) 4
- Werkwijze, verantwoording en onderzoeksrapportages 4

Hoofdstuk 2, Uitgangspunten 6
- Strategisch Akkoord 6
- Interne organisatie 6
- Politiezorg 7
- Rampenbestrijding 7
- Politieonderwijs 8
- Brandweerzorg 8

Hoofdstuk 3, Onderzoeken en activiteiten 9
- A. Politiezorg 9
  - 1. Structureel en systematisch toezicht op de politie 9
  - 2. Toezicht op de kwaliteitszorg door de politiekorpsen 9
  - 3. Toezicht op de uitvoering door de politie van de prestatieafspraken 10
  - 4. Toezicht op de geweldsbeheersing van de politie 11
  - 5. Onderzoek naar de implementatie van het Referentiekader Conflict- en Crisisbeheersing 2002 11
- B. Rampenbestrijding 13
  - 1. De algemene doorlichtingen met betrekking tot de (voorbereiding op) de rampenbeheersing 13
- C. Politie-onderwijs 15
  - 1. Toezicht op het politieonderwijs 15
- D. Brandweerzorg 16
  - 1. Besluit Brandweerpersoneel 16
  - 2. Toezicht op de brandweerexamens 16
  - 3. Eventueel vervolg Onderzoek Actieprogramma Brandveiligheid 16
- E. Nazorg, expertise uitleen, overige activiteiten 17
  - 1. Nazorg van onderzoeken 17
  - 2. Expertise uitleen 17
  - 3. Overige activiteiten 17

Hoofdstuk 4, Interne organisatie 18
- Personeel 18
- Communicatie en informatie 18
- Financiën 19

Inleiding

De Inspectie Openbare Orde en Veiligheid is met ingang van 1 mei 2002 ingesteld door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, in overeenstemming met de minister van Justitie. De Inspectie OOV oefent de taken uit van de voormalige Inspectie voor de politie en de Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding. Hiermee wordt aangesloten bij een rijksbrede ontwikkeling die moet leiden tot intensivering en versterking van toezicht. Daarmee wordt tevens het doel bereikt dat de samenwerking en onderlinge afstemming verbetert. De Inspectie OOV is een dienstonderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en zo hoog mogelijk binnen het departement gepositioneerd, dat wil zeggen rechtstreeks onder de Secretaris-Generaal. Deze positie waarborgt de scheiding tussen beleid en toezicht en is daarmee een belangrijke bouwsteen voor de onafhankelijke oordeelsvorming.

Professioneel en transparant toezicht ondersteunt de minister bij de verantwoording over het gevoerde beleid en maakt inzichtelijk met welke kwaliteit de brandweer- en politietaken worden uitgevoerd. De Inspectie OOV oefent signalerend en stimulerend toezicht uit. Dat stelt de minister in de gelegenheid tot het ontwikkelen van nieuw, c.q. het bijsturen van bestaand beleid. Het toezicht dient het locale en regionale bestuur door inzicht te bieden in de kwaliteit waarmee de taken worden verricht, zodat verbeterpunten ter hand kunnen worden genomen. Daarnaast kunnen prestaties onderling worden vergeleken en "best-pratices" worden uitgewisseld.

De kabinetsstandpunten naar aanleiding van de Vuurwerkramp, de Cafébrand Nieuwjaarsnacht, de Kaderstellende Visie op Toezicht en het rapport Handhaving door een achttal rijksinspectie van de Algemene Rekenkamer zijn van invloed op de wijze waarop de Inspectie OOV haar taken uitvoert. Met de voorgenomen oprichting van de Raad voor Veiligheidsonderzoek zal de Inspectie OOV geen incidentonderzoek meer verrichten. De openbare orde en veiligheid in Nederland is gebaat bij systematisch en structureel toezicht op de kwaliteit waarmee de taken op dit terrein worden uitgevoerd. Daardoor kunnen meerjarig ontwikkelingen en trends inzichtelijk worden gemaakt.

De Inspectie OOV staat aan het begin van boeiende en belangrijke ontwikkelingen. De minister verwacht een gezaghebbende en significante bijdrage aan de realisatie van de ambitieuze ontwikkelingen zoals die voor de komende kabinetsperiode zijn geformuleerd. De betrokken bestuursorganen moeten eveneens de meerwaarde van professioneel, transparant en onafhankelijk toezicht ervaren. Dat vergt het komende jaar veel aandacht voor het ontwikkelen van een verder uitgewerkte visie op toezicht, ontwikkeling van toezichtsinstrumenten en communicatie met betrokken partijen.

Hoewel de Inspectie OOV (momenteel) geen wettelijke verplichting kent om een werkplan op te stellen, is er voor gekozen om aansluiting te zoeken bij andere rijksinspecties, die jaarlijks een werkplan opstellen en daarover in een jaarverslag verantwoording over af leggen. Tussentijds zullen de bevindingen van de Inspectie OOV worden gerapporteerd aan de minister en de betrokken bestuursorganen. Tevens worden bevindingen publiekelijk gemaakt op de internetsite van de Inspectie OOV (www.ioov.nl).

Hoofdstuk 1, Wettelijk en politiek-bestuurlijk kader

Wettelijk kader

De wettelijke grondslagen voor de taken van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid liggen in de Politiewet 1993 en de Brandweerwet 1985. De taken van de Inspectie zijn gebaseerd op:

art. 53a van de Politiewet:

- het verrichten van onderzoek naar de toepassing van het kwaliteitsstelsel en de uitvoering van de kwaliteitszorg bij de politie en het LSOP
- het verrichten van thematisch onderzoek naar specifieke aspecten van politionele taakvelden en aspecten van de bedrijfsvoering en
- het verrichten van onderzoek naar ingrijpende gebeurtenissen.

art. 19 van Brandweerwet:

- het toetsen van de wijze waarop de diverse bestuursorganen de taken met betrekking tot het voorkomen van, het voorbereiden op en het bestrijden van brand, ongeval of ramp uitvoeren
- en het verrichten van onderzoek naar een ongeval of ramp.

art. 32 van het wetsvoorstel LSOP en het politieonderwijs, van kracht met het inwerking treden van dit voorstel:

- het toetsen van de kwaliteit van de opleidingen van de politie alsmede van de examinering.

In algemene bewoordingen is de Inspectie OOV belast met het op onafhankelijke en transparante wijze uitoefenen van toezicht op de naleving van wetgeving en het beoordelen van relevante ontwikkelingen op het gebied van de politie, brandweer en rampenbestrijding. In dat kader verricht de Inspectie onderzoek, integraal en thematisch, om een bijdrage te leveren aan de openbare orde en veiligheid.

Vuurwerkramp en Nieuwjaarsbrand

De breed gedragen opvatting om onderzoek naar rampen en zware ongevallen volledig onafhankelijk van enig openbaar bestuur te laten verrichten heeft ertoe geleid dat deze onderzoeken in het vervolg zullen worden uitgevoerd door de op te richten Onderzoeksraad voor de veiligheid. Dit biedt de Inspectie OOV de mogelijkheid om, binnen de kaders van de ministeriële verantwoordelijkheid, de aandacht te verleggen van voornamelijk incidentonderzoek naar het op systematische en structurele wijze vormgeven van het toezicht op de kwaliteit van de politie, brandweer en rampenbestrijding.

In de kabinetsstandpunten Enschede en Volendam heeft het kabinet zich uitgesproken het toezicht met betrekking tot de openbare orde en veiligheid te versterken en te intensiveren. In toenemende mate is de politiek bestuurlijke behoefte onderkend nadrukkelijker, dat wil zeggen systematisch en structureel, te worden geïnformeerd over de prestaties op het gebied van de politie, brandweer en rampenbestrijding. Ten behoeve van het structureel en systematische onderzoek wordt een werkwijze ontwikkeld die zal leiden tot integrale rapportages over aspecten van respectievelijk de politie, de brandweer en de rampenbestrijding. De integrale rapportages zullen in nauwe samenwerking met andere betrokken rijksinspecties tot stand komen.

Een aanzet tot een dergelijk instrument was reeds in ontwikkeling ten behoeve van het doorlichten van de kwaliteit van de (voorbereiding op de) rampenbeheersing. De ontwikkeling en afronding van dit instrument heeft vertraging ondervonden, omdat de voormalige Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding (en de Inspectie voor de politie) zich in 2000 en 2001 noodgedwongen hebben moeten richten op onderzoek van een (vrijwel aaneengeschakelde) reeks van rampen en zware ongevallen.

Kaderstellende Visie op Toezicht (KvT)
De politiek bestuurlijke aandacht voor onafhankelijk, professioneel en transparant toezicht verwoord in de KvT sluit aan bij de opvattingen uit de kabinetsstandpunten Enschede en Volendam. Het kabinet benadrukt in de KvT de eigenheid van toezicht en de prominente rol die toezicht vervult in het besturingsmodel waarvan ook sturing, beheersing en verantwoording deel uitmaken. Toezicht maakt onderdeel uit van de beleidscyclus en legt het verband tussen beleid en uitvoering. Uit de analyse van incidenten zoals in Enschede en Volendam blijkt dat de afstand tussen beleid en uitvoering te groot is geworden. Het vertrouwen in de overheid is in het geding geraakt. Een strikte scheiding tussen beleid en toezicht draagt zorg voor een onafhankelijk, transparant en professioneel toezicht, wat een bijdrage levert het herstel van het vertrouwen.

De KvT heeft tezamen met bovengeschetste ontwikkelingen gevolgen gehad voor de (organisatorische) vormgeving van de toezichtfunctie. De gewenste scheiding van toezicht en beleid, in combinatie met de aangekondigde versterking en intensivering van het toezicht hebben geleid tot samenvoeging en herpositionering van de Inspectie voor de politie en de Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding. De twee inspecties zijn samengevoegd tot de Inspectie OOV. De organisatorische onderschikking van deze inspecties aan het directoraat-generaal Openbare Orde en Veiligheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is beëindigd. De Inspectie OOV is gepositioneerd binnen de hoofdstructuur van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en ressorteert rechtstreeks onder de secretaris-generaal. Hiermee zijn belangrijke voorwaarden voor een onafhankelijk, transparant en professioneel toezicht op de openbare orde en veiligheid tot stand gebracht.

Het moge duidelijk zijn dat de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid de komende jaren voor een forse inspanning staat. Veel energie zal er de komende tijd gestoken moeten worden in de ontwikkeling van een instrumentarium voor systematisch toezicht van de prestaties van de bij de politiezorg, brandweerzorg en rampenbestrijding betrokken partijen, in het verder uitbouwen van de contacten met andere toezichthoudende instanties en de ontwikkeling van de medewerkers van de Inspectie zelf. Het werkplan 2003 is dan ook bedoeld als opmaat naar verdergaande professionalisering, die de komende jaren zal uitmonden in ontwikkeling en toepassing van het vereiste instrumentarium en de kwaliteit van de organisatie.

Werkwijze, verantwoording en onderzoeksrapportages
Met ingang van dit werkplan 2003 richt de Inspectie haar werkzaamheden jaarlijks in op basis van een jaarwerkplan. Gelijk aan het werkplan 2003 wordt elk jaarwerkplan tijdig, voor het begin van het betreffende kalenderjaar opgesteld, waarin in elk geval de inspectieactiviteiten, de prioriteitsstelling, de relevante ontwikkelingen alsmede de overige activiteiten van de Inspectie voor het desbetreffende kalenderjaar zijn aangegeven. De minister van Binnenlandse Zaken Koninkrijksrelaties, waar nodig in overeenstemming met de minister van Justitie, stelt jaarlijks het werkplan vast. Het hoofd Inspectie OOV stelt bij de totstandkoming van het jaarwerkplan de belanghebbenden in de gelegenheid advies uit te brengen en draagt zorg voor afstemming met andere betrokken rijksinspecties.

De verantwoording van de voorgenomen activiteiten, de werkwijze en de resultaten van de Inspectie vindt zijn neerslag in onderzoeksrapportages en het jaarverslag. De resultaten van onderzoek(en) worden door het hoofd van de Inspectie OOV aangeboden aan de onder toezichtgestelde(n), die tegelijkertijd worden uitgenodigd om te reageren. Aansluitend worden onderzoeksrapportages aangeboden aan de minister en tegelijkertijd publiekelijk openbaar

gemaakt. Indien de uitkomsten dat vereisen zal de minister de Tweede Kamer tussentijds, dat wil zeggen separaat van het jaarverslag, informeren over relevante bevindingen van de Inspectie.

De Inspectie OOV hanteert drie typen onderzoek, te weten systematisch en structureel onderzoek naar de prestaties op het korps- en regioniveau, thematisch onderzoek gericht op het verkrijgen van een landelijk beeld ten aanzien van een bepaald onderwerp en follow-up onderzoek met de focus op eerdere gedane aanbevelingen.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid kan in voorkomende gevallen een beroep doen op de expertise van de Inspectie OOV.

Hoofdstuk 2, Uitgangspunten

Strategisch Akkoord

Veiligheid is benoemd tot het belangrijkste aandachtspunt van het kabinet. Het programma van maatregelen, dat gekwantificeerde doelen en prioriteiten stelt op het gebied van veiligheid, heeft als uitgangspunt een cultuur van prestatiegerichte samenwerking tot stand te brengen in de veiligheidsketen. Het kabinet heeft voor deze slag een samenhangende aanpak ontwikkeld. Daarin wordt onder andere het meten en vergelijken van prestaties ingezet ter bevordering een meer efficiënte en meer effectieve werkwijze. Door de resultaten publiek te maken wordt de mogelijkheid gegeven om de overheid op haar prestaties te beoordelen en aan te spreken.

De strekking van het Strategisch Akkoord benadrukt de richting die de Inspectie OOV reeds ingeslagen is: het intensiveren van toezicht teneinde de prestaties zichtbaar en onderling vergelijkbaar te maken. De Inspectie OOV wil vanuit de hiervoor genoemde politieke noties een bijdrage leveren aan de veiligheid in Nederland door de kwalitatieve en kwantitatieve aspecten van politie, brandweer en rampenbeheersing inzichtelijk te maken. Dit inzicht stelt alle betrokken partijen in staat hun verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de burgers zo goed mogelijk gestalte te geven. Een doelgerichte samenwerking tussen de verschillende Inspecties (met name Inspectie Gezondheidszorg en Inspectie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu) en met andere (overheids)organisaties zal sneller inzicht kunnen bieden.

De ontwikkeling van instrumentarium om het structureel en systematisch toezicht vorm te geven en de prestaties en resultaten inzichtelijk te maken zal de komende periode prioritair aandacht krijgen. De (nieuwe) onderzoeken van de Inspectie OOV zullen met behulp van het instrumentarium worden uitgevoerd. Gezien de grootte en de variëteit van het toezichtgebied van de Inspectie zal het systematisch en structureel toezicht modulair opgezet en ingezet worden. Aspectonderzoeken die reeds lopen maar repeterend van karakter zijn zullen successievelijk als onderdeel van het systematisch toezicht worden opgenomen. De noties ten aanzien van de vormgeving en de intensivering van het toezicht zijn van invloed op zowel de werkwijze als de keuze van de onderzoeken van de Inspectie OOV. Als gevolg daarvan is er momenteel sprake van een overgangsfase voor wat betreft de keuze voor en de planning van de onderzoeken. De komende tijd zullen nog lopende incident-, aspect- en thematische onderzoeken worden afgerond.

Interne organisatie

De aangekondigde kwaliteitsverbetering van het toezicht vindt niet alleen zijn weerslag in de werkwijze en uitvoering van het daadwerkelijk externe inspectiewerk, echter heeft ook betrekking op de interne kwaliteit van de Inspectie. Met de samenvoeging van de inspecties is er door de confrontatie van verschillende toezichtstijlen, praktijken en competenties van de voorheen afzonderlijke toezichthouders IP en IBR, behoefte aan een uitgewerkte integrale visie op toezicht voor het veld openbare orde en veiligheid. Daartoe is, door de Erasmus Universiteit een toezichtsconceptie uitgewerkt, waarbij het begrip toezicht specifiek voor de Inspectie OOV wordt geanalyseerd. Dit zal leiden tot een beschrijving van de aard van het toezicht en de informatierelaties van de Inspectie OOV. Bovendien zal een agenda worden meegegeven voor de nadere uitwerking van een aantal noties die als uitgangspunt van de Inspectie OOV gelden: onafhankelijk, transparantie en professionaliteit en verantwoording. Deze noties zijn impliciet in de organisatie aanwezig en zullen aan de hand van de agenda expliciet worden vormgegeven.

Uit het voorgaande blijkt dat de Inspectie een forse ontwikkeling zal doormaken. Gedurende deze in eerste aanleg beleidsrijke periode zal het accent liggen op het ontwikkelen van een instrumentarium ten behoeve van het systematische en structurele toezicht en het ontwikkelen van de organisatie zelf. De hoge mate van professionaliteit van het personeel dat hiervoor benodigd is zal daarom nadrukkelijk de aandacht krijgen in de vorm van scholing.

Politiezorg

De intenties uit het Strategisch akkoord met betrekking tot de politie, namelijk het afspreken van, inzichtelijk maken van en afrekenen op prestaties, in combinatie met de eerder aangekondigde intensivering van het toezicht op dit gebied, is van wezenlijke invloed op de wijze waarop de Inspectie toezicht houdt op de politiezorg. Dienaangaande zal het structureel en systematisch toezicht op de politiekorpsen als het equivalent van de algemene doorlichting op de rampenbeheersing – modulair – worden uitgewerkt. Daartoe zullen aandachtsgebieden worden benoemd, gekoppeld aan reeds bestaande (kwaliteits)normen en zal, waar nodig, normbepaling worden geïnitieerd. Geweldsbeheersing, conflict- en crisisbeheersing zijn, evenals de toepassing van het kwaliteitsstelsel, voorbeelden van onderwerpen die onderdeel zullen worden van het structurele en systematische toezicht op de politiekorpsen.

Een belangrijk onderwerp in het kader van het inzichtelijk en vergelijkbaar maken van de prestaties zijn de afspraken tussen de korpsen en de (keten)partners op het gebied van strafrechtelijke handhaving, openbare orde en de veiligheid. Deze afspraken vloeien voort uit de af te sluiten convenanten tussen de minister van BZK en de korpsbeheerders over door de politie te realiseren prestaties en beheersaspecten. De uitvoering van de afspraken tussen de minister en de politiekorpsen wordt door de beleidsdirecties gevolgd. Op grond van de wettelijke taak "specifieke onderdelen van de taakuitvoering dan wel het beheer van de politie te toetsen" zal de Inspectie rapporteren over de maatregelen die de korpsen nemen en de afspraken die zij maken met (keten)partners. Hierdoor wordt inzichtelijk gemaakt waar in de keten de voortgang en uitvoering eventueel stagneert.

Rampenbestrijding

De verschillende recente rampen hebben de noodzaak doen inzien van een structureel en periodiek inzicht in de voorbereiding op rampen in Nederland. Het kabinet heeft in zijn reactie op de Vuurwerkramp de verdere ontwikkeling en wettelijke verankering van de Algemene Doorlichting Rampenbeheersing als actiepunt expliciet verwoord. Het periodiek en structureel inzichtelijk maken van de mate waarin de veiligheidsregio's in Nederland op rampen zijn voorbereid past uitstekend binnen noties van het Strategisch Akkoord en de beleidsagenda van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Met behulp van het inmiddels voltooide instrumentarium zal de Inspectie OOV, tesamen met andere betrokken rijksinspecties, het systematisch en structureel toezicht uitvoeren. Door het periodiek toetsen van de stand van zaken in de verschillende veiligheidsregio's van de voorbereiding op de rampenbestrijding aan de hand van vooraf vastgestelde normen ontstaat per regio een inzichtelijk beeld en is onderlinge vergelijking mogelijk.

Het kabinet informeert de Tweede Kamer halfjaarlijks over de actiepunten uit de kabinetsstandpunten Vuurwerkramp en Nieuwjaarsbrand. In de toepassing van de Algemene Doorlichting Rampenbeheersing zal rekening worden gehouden met de voortgangsrapportage aan de Tweede Kamer en de resultaten die in de onderzoeksrapportage tot uitdrukking komen.

Politieonderwijs

De toezichtstaak van de Inspectie OOV wordt, bij de inwerkingtreding van de Wet op het LSOP en het politieonderwijs, verbreed ten aanzien van de kwaliteit van het politieonderwijs en de examinering. Met het voorstel van de Wet op het LSOP (Landelijk Selectie- en Opleidingsinstituut Politie) en het politieonderwijs, dat de Tweede Kamer op 4 juli j.l. heeft aangenomen, zijn de kaders aangegeven voor de vernieuwing van het politieonderwijs. Kenmerkend daarbij is dat het onderwijs meer is afgestemd op de politiepraktijk en dat er sprake is van een meer open en flexibel onderwijsstelsel dat aansluit op het reguliere beroepsonderwijs. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Justitie hebben ten aanzien van het onderwijs de volgende bevoegdheden: zij stellen de beroepsprofielen, de competentiegerichte eindtermen en eventueel de indeling daarvan in deelkwalificaties vast. Tevens hebben de ministers ingevolge artikel 32 van het wetsvoorstel de bevoegdheid toezicht uit te oefenen op de kwaliteit van de opleidingen alsmede de examinering bij het LSOP. Het toezicht wordt onder hun gezag uitgeoefend door de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid.

Bij de uitwerking van het toezicht op de kwaliteit van het politieonderwijs is aansluiting gezocht bij de nieuwe Wet op het onderwijstoezicht (WOT) en bij de ontwikkelingen rond het toezicht op de instellingen die vallen onder de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Dit impliceert dat het toezicht door de Inspectie OOV zal worden uitgeoefend aan de hand van een door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Justitie vastgesteld toezichtskader waarin de objecten van toezicht alsmede de kwaliteitskenmerken en indicatoren zijn beschreven. Bij de beoordeling van de kwaliteit van onderwijs en examinering zal de Inspectie OOV zich zowel richten op de naleving van wettelijke voorschriften als op andere aspecten van kwaliteit.

Brandweerzorg

De Inspectie OOV heeft ondermeer tot taak onderzoek te doen naar de wijze waarop door de bestuursorganen van provincies, gemeenten en andere openbare lichamen invulling wordt gegeven aan de brandweerzorg en rampenbestrijding. Hiertoe worden thematische en incidentonderzoeken gedaan. Daarnaast is het toezicht op aspecten van de brandweerzorg, vanwege de kerntaak van de brandweer bij de rampenbestrijding, verweven in het instrumentarium van de Algemene Doorlichting Rampenbeheersing. De aanbeveling van de onderzoekscommissie Cafébrand Volendam om art. 19 van de Brandweerwet 1985 zodanig aan te passen, dat de Inspectie OOV in voorkomend geval onderzoek kan doen naar de wijze waarop bestuursorganen de taken uitvoeren in het kader van de voorkoming van, de voorbereiding op en de bestrijding van brand, rampen en zware ongevallen, is door het kabinet overgenomen. In het wetsvoorstel Kwaliteitsbevordering rampenbestrijding, dat aan de TK zal worden aangeboden, is in de wijziging voorzien. Ter voorbereiding op deze voorgenomen wijziging van de brandweerwet zal het instrumentarium ten behoeve van "de Algemene Doorlichting Brandweerzorg" worden ontwikkeld. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van eenzelfde systematiek die wordt toegepast bij de Algemene Doorlichting Rampenbeheersing.

Hoofdstuk 3, Onderzoeken en activiteiten

A. Politiezorg

1. Structureel en systematisch toezicht op de politie

De wijze waarop de Inspectie haar toezichtstaken ten aanzien van de Nederlandse politie uitvoert is in ontwikkeling. Er bestaat vooral behoefte aan inzicht in de mate waarin de politie in staat is de haar opgedragen taken te vervullen en de reden waarom eventueel niet aan de verwachtingen kan worden voldaan. Daarbij gaat het om de vraag of de kwaliteit van de politiële taakuitvoering voldoende gefaciliteerd wordt door beleid en organisatie. Hierbij zijn dus vragen van beleid en strategie aan de orde, alsook vragen van beheer en uitvoering. De Inspectie OOV wil hierover zowel op landelijk niveau als specifiek per korps rapporteren. De kennis en inzichten die bij de uitoefening van het toezicht worden verkregen kunnen bijdragen aan voortdurende verbetering van de kwaliteit van beheer en taakuitvoering.

Het structureel doorlichten van de kwaliteit van de politiële taakuitvoering leidt tot periodieke, korpsspecifieke rapportages. Aan de hand van de geaggregeerde gegevens van de verschillende korpsen zal successievelijk een algemeen, landelijk beeld ontstaan over de condities waarbinnen de politie haar taken vervult. Vervolgens zal een verband gelegd worden tussen de condities en de gerealiseerde prestaties van de politie. Naar aanleiding van de resultaten van de doorlichting ten behoeve van het landelijk inzicht zal, als daar aanleiding toe is, nader onderzoek plaatsvinden met betrekking tot bepaalde korpsen. De keuze van de te onderzoeken korpsen zal tijdig worden gepubliceerd, waarbij ook de daarbij gehanteerde criteria zullen worden geëxpliciteerd.

Met de ontwikkeling van het hiervoor benodigde instrumentarium is in 2002 verkennend een aanvang gemaakt, waarbij rekening is gehouden met de in ontwikkeling zijnde, vernieuwde beleids- en beheercyclus van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ten aanzien van de politie. Het instrumentarium zal stapsgewijs en modulair worden ingericht. De ervaringen, opgedaan met de instrumentontwikkeling ten behoeve van de Algemene Doorlichting Rampenbeheersing, zullen worden meegenomen. Gedurende de ontwikkelingsfase van het instrumentarium zal de Inspectie OOV vanzelfsprekend intensief afstemmen met de politieberaden als vertegenwoordigers van de onder toezicht gestelde organen. De afstemming met de ministeriële beleidsafdelingen en de politieberaden is met name van wezenlijk belang voor te kiezen kwaliteitskenmerken, de indicatoren daarvoor en de bijbehorende normen. Het vaststellen hiervan acht de Inspectie OOV een verantwoordelijkheid van deze betrokken partners. Als proef en ter validatie zal er met behulp van het instrumentarium en op beperkte schaal met enkele modules praktijkervaring worden opgedaan.

2. Toezicht op de kwaliteitszorg door de politiekorpsen

Vanaf haar oprichting heeft de voormalige Inspectie voor de politie toezicht uitgeoefend op de systematische kwaliteitszorg. Deze taak is in 1995 door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Justitie met het veld overeengekomen en is in 1999 in het Besluit kwaliteitszorg politie vastgelegd. Na een evaluatief onderzoek van de Inspectie in 2001 – na afloop van de eerste cyclus van het kwaliteitsstelsel – kon worden geconcludeerd dat dit stelsel van systematische integrale kwaliteitszorg binnen de politiekorpsen en het LSOP is geïmplementeerd en dat de aandacht voor het leveren van kwaliteit sterk is toegenomen. Een uitvloeisel van deze constatering is dat daarmee de noodzaak van specifieke aandacht voor de

invoering en naleving van het stelsel voor de Inspectie OOV is afgenomen en deze meer plaats kan maken voor onderzoek naar de opbrengst van (de invoering van) het stelsel.

De Inspectie OOV zal in 2003 en de navolgende jaren de naleving van het Besluit kwaliteitszorg politie structureel blijven volgen, maar beschouwt kwaliteitszorg hiertoe als één van de objecten van het structurele en systematische toezicht. De rapportering over de bevindingen ten aanzien van de uitvoering van systematische kwaliteitszorg door de politie zal dan ook een onderdeel zijn van de rapportages door de Inspectie in het kader van het structurele systematische toezicht op de politie.

In het kader van het systematische toezicht op de kwaliteitszorg door de politie en tevens om de kennis over het politieveld en de ontwikkelingen daarbinnen actueel te houden, zullen de regionale politiekorpsen en het Korps Landelijke Politiediensten ook in 2003 vanuit de Inspectie OOV worden bezocht door inspecteurs. Er wordt hiertoe een systeem gevolgd waarbij inspecteurs in beginsel voor bepaalde korpsen als contactinspecteur zijn aangewezen. In het algemeen zullen de korpsen tenminste twee keer per jaar worden bezocht. Deze bezoeken zullen zo mogelijk worden gecombineerd met inspectiebezoeken in het kader van het systematisch toezicht of van de daaruit volgende thematische onderzoeken.

3. Toezicht op de uitvoering door de politie van de prestatieafspraken

Als uitvloeisel van het in ontwikkeling zijnde Beleidsplan Nederlandse Politie 2003 - 2006 en ter uitvoering van het Strategisch Akkoord zullen door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met de korpsbeheerders afspraken worden gemaakt over de door de politie te realiseren prestaties en beheersaspecten. Over de uitvoering van deze afspraken, respectievelijk over de gerealiseerde prestaties zullen door de politiekorpsen periodiek rapportages aan de minister plaatsvinden, welke gecoördineerd worden door de beleidsdirecties.

Om de betekenis van dergelijke rapportages te vergroten en om er zo groot mogelijke leereffecten uit te kunnen destilleren zal de Inspectie OOV systematisch onderzoek gaan verrichten naar de wijze waarop de korpsbeheerders de voorwaarden scheppen waarbinnen voornoemde afspraken moeten worden gerealiseerd. Enerzijds gaat het hierbij om nadere analyse van algemene beheersmatige en organisatorische voorwaarden waarop hierboven is gedoeld in relatie tot het reguliere systematisch toezicht op de politie. Met name moet echter worden gedacht aan nader onderzoek naar specifieke afspraken die door de korpsbeheerder respectievelijk de politie worden gemaakt met (keten)partners op het gebied van strafrechtelijke handhaving, de openbare orde en de veiligheid. Het is de bedoeling het onderzoek met betrekking tot de ketenpartners te beperken tot de inhoudelijk aspecten van de afspraken.

De politie is voor het bereiken van de haar gestelde doelen mede afhankelijk van de wijze waarop die betrokken partners uitvoering geven aan hun taken. Het maken van goede afspraken met de partners is derhalve van wezenlijk belang voor de mogelijkheden van de politie de aan haar gestelde doelen te realiseren. Om die reden zal de Inspectie OOV in 2003 systematisch onderzoek gaan verrichten naar de wijze waarop en de mate waarin de korpsbeheerders het tot stand komen van dergelijke wezenlijke voorwaarden realiseren. De hiervoor benodigde systematiek en methodiek zal zoveel mogelijk moeten passen binnen het hierboven beschreven structurele en systematische toezicht op de politie teneinde te voorkomen dat de korpsen onnodig worden belast door de uitvoering van het toezicht.

4. Toezicht op de geweldsbeheersing van de politie

De Nederlandse politie heeft ter uitvoering van de politietaak het geweldsmonopolie (art. 8, Politiewet 1993). Daartoe is zij uitgerust met bepaalde geweldsmiddelen. Uitgangspunt bij het hanteren van de genoemde geweldsmiddelen is de Geweldsinstructie Politie. Deze instructie vereist dat bij aanwending van de geweldsmiddelen de beginselen van subsidiariteit en proportionaliteit worden gerespecteerd. Met andere woorden, de respectievelijke geweldsmiddelen kennen bij conflicthantering een opschaling in het gebruik daarvan, met als uiterste geweldsmiddel het dienstvuurwapen.

In een tijd van toenemende agressie en geweld tegenover politieambtenaren is het in voldoende mate geoefend zijn met betrekking tot de geweldsbeheersing van cruciaal belang voor zowel de politieambtenaren als de burgers. Hiertoe is per 1 januari 2002 de Regeling Toetsing Geweldsbeheersing Politie van kracht geworden. Deze regeling schrijft voor dat bij politieambtenaren tenminste 32 uren de geweldsbeheersing wordt getraind. De training kent drie toetsen, nl;

- schietvaardigheid (elk half jaar, ingaand per 1 januari 2002)
- kennis over geweldsbeheersing (1 keer per jaar, ingaand per 1 januari 2002)
- aanhoudings- en zelfverdediging (1 keer per jaar, ingaand per 1 januari 2003)

Bij voldoende resultaat is de politieambtenaar gecertificeerd om de volgende periode van een half of heel jaar de onderscheidenlijke geweldsmiddelen te dragen en te gebruiken. Bij onvoldoende resultaat moeten de respectievelijke geweldsmiddelen ingeleverd worden. Hierdoor is de politieambtenaar in principe niet meer in het publieke domein inzetbaar, totdat hij opnieuw gecertificeerd is.

De korpsen worden onderzocht naar de mate van geoefendheid in de geweldsbeheersing van politieambtenaren over de periode 1 juli 2002 – 31 december 2002 en de periode 1 januari 2003 – 1 juli 2003. Het betreft hier een vervolg op het onderzoek dat in 2002 is gedaan. De resultaatgebieden, welke in ieder geval omvatten: omvang doelgroep, opkomst toets, slagingspercentage en inname geweldsmiddelen, worden per korps geënquêteerd. Tevens worden hier de procedures en de feitelijke gang van zaken bij betrokken met betrekking tot beheer en aanschaf, uitgifte, voorraad, opbergen en afvoeren van (met name dienstvuur-)wapens , als vervolg op het onderzoek van de Algemene Rekenkamer uit 1998.In alle 26 korpsen wordt een validatieonderzoek gehouden, dat wil zeggen 13 korpsen per periode. In maart 2003 en in oktober 2003 worden de onderzoeksrapporten uitgebracht.

5. Onderzoek naar de implementatie van het Referentiekader Conflict- en Crisisbeheersing 2002

Overeenkomstig het kabinetsstandpunt Enschede zal de Inspectie OOV in 2003 een onderzoek doen naar de stand van zaken met betrekking tot de implementatie van de nieuwe versie van het Referentiekader Conflict- en Crisisbeheersing 2002 door de 25 regionale politiekorpsen en het Korps Landelijke Politiediensten. De korpsen hebben zichzelf de ontwikkeling en implementatie opgelegd vanuit het besef dat de politie een grote verantwoordelijkheid heeft voor wat betreft de preparatie op grootschalige en bijzondere incidenten.

Op 23 april 2002 is door de portefeuillehouder Conflict- en Crisisbeheersing binnen de Raad van Hoofdcommissarissen de nieuwe versie van het Referentiekader Conflict- en Crisisbeheersing Politie 2002 aan de minister van Justitie, alsmede aan de minister en de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangeboden. In deze nieuwe versie van het referentiekader zijn naast de dimensie van de handhaving van de openbare orde ook de aspecten

van de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde en van de rampenbestrijding geïntegreerd. Waar mogelijk zijn er normeringen aan de referenties verbonden.

De verwachting is dat de implementatie van het referentiekader op 1 januari 2004 voltooid zal zijn. Een kortere implementatietermijn van het referentiekader ligt, gelet op de complexiteit van het geheel, niet in de rede. In 2003 zal de Inspectie OOV onderzoek verrichten naar het implementatieproces en de voortgang daarvan. De minister acht het van belang om reeds tijdens het proces van implementatie geïnformeerd te worden over de voortgang en eventuele knelpunten daarin. Juist daarom is het van belang om al in 2003 onderzoek te doen naar de (tussen)stand van zaken. Over de wijze waarop het onderzoek zal worden ingericht zal vooraf met de portefeuillehouder Conflict- en Crisisbeheersing van de Raad van Hoofdcommissarissen overlegd worden.

Het onderzoek naar het implementatieproces van het referentiekader sluit aan bij het follow-up onderzoek Paraatheid, dat in 2002 wordt afgerond. Dit follow-up onderzoek is vooral gericht op onderwerpen die niet in het nieuwe referentiekader voorkomen, maar wel als belangrijke aanbevelingen worden beschouwd en die in het onderzoek Paraatheid van 1998 door de toenmalige Inspectie voor de Politie werden geformuleerd.

B. Rampenbestrijding

1. De algemene doorlichtingen met betrekking tot de (voorbereiding op) de rampenbeheersing
Als onderdeel van de kwaliteitsbevordering van en het toezicht op de rampenbestrijding gaat de Inspectie OOV samen met de andere betrokken rijksinspecties (onder meer Inspectie voor de Gezondheidszorg en Inspectie VROM) vanaf 2003 periodiek de kwaliteit van de voorbereiding op de rampenbestrijding doorlichten. De Algemene Doorlichting Rampenbeheersing omvat de voorbereiding op de rampenbestrijding, inclusief het voorkomen en beperken van risico's. De doorlichting vindt plaats op het niveau van de regio en heeft een multidisciplinair karakter: de drie regionale hulpverleningsdiensten (brandweer, ghor en politie) en de gemeentelijke diensten worden getoetst.

Doel van de Algemene Doorlichting Rampenbeheersing is het inzichtelijk maken van de feitelijke kwaliteit van de rampenbeheersing en het doen van aanbevelingen ter verbetering hiervan. De Algemene Doorlichting Rampenbeheersing levert per regio een beeld op van de mate waarin sprake is van een adequaat niveau van rampenbeheersing. De resultaten worden vastgelegd in een doorlichtingsrapport. Dit rapport oordeelt in hoeverre de besturen in een congruente regio in staat worden geacht rampen te beheersen.

Het toezicht van het rijk op de rampenbestrijding is aanvullend op dat van de provincies. De provincie toetst op basis van de Wet rampen en zware ongevallen de planvorming rondom rampenbestrijding. Met het inwerking treden van het wetsvoorstel Kwaliteitsbevordering Rampenbeheersing zal de provincie tevens de uitvoering daarvan toetsen middels bestuurlijke rapportages. Het rijk toetst en waardeert met de Algemene Doorlichting Rampenbeheersing de te leveren prestaties.

De planning en rapportages die door de regiobesturen en de provincie periodiek worden opgesteld hebben dan ook een ander karakter dan de Algemene Doorlichting Rampenbeheersing. In het regionale beheersplan beschrijven de besturen hun voorgenomen beleid. In de bestuurlijke rapportage leggen zij verantwoording af over de uitvoering van hun beleid. Vorm en inhoud van de bestuurlijke rapportage zijn in ontwikkeling. Om inzicht te krijgen in de voortgang bij de voorbereiding op de rampenbestrijding is een monitorinstrument ontwikkeld. Het monitorinstrument is daarmee de voorloper van de bestuurlijke rapportage. De door de regio's verstrekte informatie uit de monitor respectievelijk de bestuurlijke rapportage vormt het vertrekpunt bij de Algemene Doorlichting Rampenbeheersing.

Bij de uitoefening van het rijkstoezicht vindt zorgvuldige afstemming met de provincie plaats. Zo wordt zoveel mogelijk overlap voorkomen en worden de gemeenten en regio's niet onnodig belast. Dit geldt bij de uitwerking van het (wettelijk) toezichtinstrumentarium, in casu het provinciaal toetsingskader en het onderzoeksinstrumentarium van de Inspectie OOV. De provincies nemen vanuit de Interprovinciale Commissie Openbare Veiligheid (ICOV) deel aan de werkgroep Algemene Doorlichting Rampenbeheersing van de Inspectie OOV en omgekeerd is de Inspectie OOV betrokken bij de ontwikkeling van het provinciaal toetsingskader. Ook voor de taakafbakening tussen de verschillende rijksinspecties onderling geldt dat er zorgvuldige afstemming plaatsvindt. Door het betrekken van de andere rijksinspecties bij het doorlichtingsinstrument en het maken van werkafspraken tussen deze inspecties worden eventuele overlap en toezichtsdruk zoveel mogelijk teruggedrongen.

In mei 2002 is gestart met een test in twee proefregio's (Drenthe en Flevoland). Op basis van deze test is het instrument bijgesteld en vindt een laatste test plaats in de pilotregio Zuid-Holland Zuid (eind 2002). Hierna wordt het instrument vastgesteld. In 2003 start de Algemene Doorlichting Rampenbeheersing in de volgende regio's: Gooi- en Vechtstreek, Friesland, Limburg Zuid en Twente. Na doorlichting van bovengenoemde regio's vindt een tussentijdse evaluatie plaats over zowel de procesmatige als de inhoudelijke aspecten van het instrument Algemene Doorlichting Rampenbeheersing.

C. Politie-onderwijs

1. Toezicht op het politieonderwijs

De Inspectie OOV krijgt met de inwerkingtreding van de nieuwe LSOP-wet er een nieuwe taak bij: het toezicht op de kwaliteit van onderwijs en examinering. Omdat er sprake is van een nieuwe taak zal in het jaar 2003 het opbouwen en onderhouden van netwerken met zowel het LSOP als centraal onderwijs-(en examen)instituut als met het politieveld, de beide departementen en andere relevante stakeholders een relatief groot deel van de beschikbare capaciteit opeisen.

Voordat tot daadwerkelijke inspectie kan worden overgegaan dient de Inspectie zich kwalitatief naar een zodanig niveau te ontwikkelen, dat met voldoende professioneel gezag deze nieuwe taak kan worden uitgevoerd. Daartoe zal ook regelmatig worden afgestemd met de collega's van de Inspectie van het Onderwijs, terwijl ook vakgerichte opleidingen en trainingen zullen worden gevolgd. Bij het opbouwen van een nieuwe inspectiefunctie hoort ook het inrichten van de eigen administratieve organisatie, het vullen van dossiers, het beschrijven van werkwijze en andere procedures, het ontwikkelen van een kwaliteitsprotocol etc..

Omdat vanaf een nulsituatie moet worden gestart zal in 2003 op een nader met de Inspectie van het Onderwijs en het LSOP af te stemmen wijze een zogenaamde bestandsopname, dat wil zeggen een inventarisatie, van alle onderwijsinstituten van het LSOP, inclusief het Centraal Examenbureau Politie, worden gemaakt. Op basis van deze bestandsopname vormt de Inspectie zich een globaal beeld van de kwaliteit van (het onderwijs aan) de verschillende onderwijsinstituten. Daarmee wordt tevens een basis wordt gelegd voor de risico-inventarisatie, welke nodig is om te kunnen komen tot toezichtsprofielen. Het toezichtsprofiel bepaalt (mede) de mate waarin en de intensiteit waarmee het periodiek toezicht wordt uitgeoefend.

Naast deze meer algemene monitoring van de kwaliteit van het onderwijs vindt periodiek een meer uitgebreide kwaliteitstoetsing van (een aantal) opleidingen binnen de onderscheiden opleidingsinstituten plaats. Wederom rekening houdende met de groeifase waarin de Inspectie zich op dit nieuwe taakveld bevindt, worden in 2003 in twee doorlichtingen voorzien, waarvan één pilot. Afhankelijk van de uitkomsten van deze doorlichting kan ook een zogenaamd nader thematisch onderzoek geïndiceerd worden.

D. Brandweerzorg

1. Besluit Brandweerpersoneel

Het optreden van de brandweer dient onder adequate operationele leiding te gebeuren. Dit is de reden dat hiervoor in het Besluit brandweerpersoneel aan de functionarissen eisen worden gesteld. Naar aanleiding van een rapport uit 1995 van de toenmalige Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding zijn door de minister diverse maatregelen genomen. In 2003 zal de Inspectie OOV een tweetal vervolgonderzoeken instellen die in relatie staan met de aanbevelingen uit het rapport operationele leiding. Het gaat daarbij om de naleving van de bepalingen uit het voornoemde besluit met name voor de bevelvoerders en officieren van dienst. Tevens zal worden onderzocht in hoeverre de beschikbaarheid voor daadwerkelijk optreden is gewaarborgd.

2. Toezicht op de brandweerexamens

Het Nederlands Bureau Brandweerexamens (NBBe) is verantwoordelijk voor de examinering van het brandweeronderwijs. De examenreglementen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vormen bij alle examens van het NBBe het uitgangspunt. De inspecteurs van de Inspectie OOV zijn momenteel aangewezen als rijksgecommitteerden voor het toezicht op de kwaliteit van de brandweerexamens. In 2003 zal onderzocht worden op welke wijze de rol van het rijk met betrekking tot het toezicht op de kwaliteit van de brandweerexamens anders kan worden ingevuld, onder gebruikmaking van het kwaliteitszorgsysteem dat binnen het NBBe ontwikkeld wordt.

3. Eventueel vervolg Onderzoek Actieprogramma Brandveiligheid

Eind 2002 wordt het onderzoek Actieprogramma Brandveiligheid afgerond en aangeboden aan de Tweede Kamer. Het onderzoek geeft inzicht in de activiteiten die de gemeenten hebben ondernomen naar aanleiding van het actieprogramma dat de commissie Onderzoek Cafébrand Nieuwjaarsnacht heeft samengesteld. Afhankelijk van de resultaten zal worden bezien of er nog in 2003 vervolg zal moeten worden gegeven aan dit onderzoek.

E. Nazorg, expertise uitleen, overige activiteiten

Aanvullend op de werkzaamheden ten behoeve van de onderzoeken van de Inspectie kunnen een aantal activiteiten genoemd worden die weliswaar niet direct tot het primaire onderzoekswerk behoren, maar wel bijdragen aan een hogere effectiviteit van de taakuitvoering van de Inspectie en als gevolg daarvan een substantieel deel van de capaciteit en tijd eisen.

1. Nazorg van onderzoeken

Onder nazorg wordt verstaan de bijdragen van de Inspectie OOV om het beoogde eindresultaat c.q. de effectiviteit van het werk van de inspectie te vergroten. De Inspectie OOV heeft de intentie om de aanbevelingen die zij doet in de rapporten te "volgen" tot gewaarborgd is dat er voldoende aandacht is besteed aan die aanbevelingen. Nazorgactiviteiten omvatten onder andere artikelen in vakbladen, lezingen, conferenties voor specifieke doelgroepen, overleg, informatieverstrekking en advies aan sleutelfunctionarissen die worden belast met het ontwikkelen van beleid naar aanleiding van het onderzoek. Nazorg vindt tevens plaats via de structurele contacten met beleidsdirecties, formeel en informeel op werkniveau. Het daadwerkelijke onderzoek wordt afgerond met een aantal activiteiten waarna de nazorg van het onderzoek van start gaat. Deze activiteiten zijn de publicatie van het onderzoeksrapport, de presentatie aan de onder toezicht staande organisaties die rechtstreeks betrokken waren en de algemene presentatie in de pers en eenmalig een presentatie voor alle belangengroepen.

2. Expertise uitleen

Regelmatig wordt op basis van verschillende grondslagen een beroep gedaan op de expertise en specialistische kennis van de Inspectie OOV. Onder andere door de beleidsdirecties bij het opstellen van nieuw beleid en bijbehorende normering. Met de advisering over beleid en normen wordt de handhaafbaarheid getoetst met als doel de effectiviteit van het beleid in de praktijk daarvan te bevorderen. Zoals eerder gemeld zal er naar verwachting onderzoeksexpertise beschikbaar worden gesteld aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid i.o. De inbreng van de Inspectie bij het incidentonderzoek door de Onderzoeksraad is wettelijk verankerd, bovendien komt het ook ten goede aan deskundigheidsbevordering van de inspecteurs en geeft mogelijkheden tot extra validering van de resultaten uit eigen doorlichtingen en daaruit volgende thematische onderzoeken.

3. Overige activiteiten

Met 'overige (ad-hoc) activiteiten' worden alle activiteiten bedoeld die niet rechtstreeks verband houden met de inspecties, de onderzoeken en doorlichtingen of met (interne) zaken zoals de ontwikkeling van systemen, procedures en instrumenten en de eigen deskundigheidsbevordering. Voorbeelden van 'ad hoc' activiteiten zijn incidentele verzoeken om advies van korpsen, burgemeesters of andere inspecties, deelname in werkgroepen van de beleidsdirecties of koepelorganisaties, inbreng in het Gemeenschappelijk Overleg Inspecties (GOI), activiteiten ten behoeve van de werknemersvereniging voor inspecteurs VIDE, overleg met buitenlandse inspecties en dergelijke. Het nut voor de Inspectie van deze activiteiten ligt bij het onderhouden van de relaties met functionarissen in het 'veld' (halen èn brengen) en een betere kijk op wat zich achter de schermen afspeelt. Dit bevordert de validiteit en relevantie van de producten van de Inspectie en worden trends die van belang zijn voor de risico-analyse waarop de Inspectie OOV haar werkplannen zal baseren, gesignaleerd.

Hoofdstuk 4, Interne organisatie

De Inspectie voor de politie en de Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding zijn vanaf 1 mei 2002 samengevoegd tot de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (staatscourant 12 juli 2002). Hiermee sluit de minister van BZK, voor het toezicht op het OOV-veld, aan bij een rijksbrede ontwikkeling die tot doel heeft de samenwerking en de kwaliteit van rijksinspectiediensten te verbeteren. Door de Inspectie OOV rechtstreeks onder de Secretaris-Generaal te positioneren wordt de gewenste scheiding tussen toezicht en beleid gerealiseerd. Deze maatregelen dragen bij aan de onafhankelijke en transparante positie die past bij de inspectiefunctie. De samenvoeging en de recente groei vergroot de efficiency en de effectiviteit van de interne organisatie van de Inspectie OOV.

Personeel

In 2003 wordt de voorgenomen uitbreiding tot 48 fte volledig gerealiseerd. Een substantieel aantal functies wordt gereserveerd om medewerkers uit het OOV-veld voor beperkte duur bij de Inspectie te detacheren. Daarmee ontstaat flexibiliteit in de organisatie, is regelmatige doorstroom gegarandeerd en kan benodigde specialistische kennis worden aangetrokken. De verwachting bestaat dat hiermee de wisselwerking met het veld wordt bevorderd.

De regelmatige instroom van nieuwe medewerkers vraagt om een doordacht vormings- en opleidingstraject. Hiertoe wordt niet alleen aangesloten bij de ontwikkelingen binnen het departement, maar ook bij ontwikkelingen in het samenwerkingsverband van de rijksinspecties. Medewerkers volgen een basisopleiding die de Inspectie OOV in samenwerking met de Katholieke Universiteit Nijmegen heeft ontwikkeld. Daarnaast wordt op grote schaal deelgenomen aan het vormingsprogramma van de gezamenlijke inspecties.

In 2003 zal aandacht worden besteed aan de invoering van competentiemanagement

Communicatie en informatie

Toezicht is een kennisintensieve activiteit. Informatievergaring, -analyse en -beheer spelen een buitengewoon belangrijke rol.
In opdracht van de Inspectie heeft de Erasmus Universiteit een (bestuurskundige) analyse gemaakt van de gewenste toezichtsconceptie en de informatierelaties. Deze analyse heeft geleid tot een aantal belangrijke noties die zowel intern als met de belanghebbenden in het OOV-veld aan de orde gesteld zullen worden, opdat afspraken kunnen worden geformuleerd die een onafhankelijke oordeelsvorming garanderen. Rekening houdend met het belang van goede informatierelaties zal de Inspectie OOV ten behoeve van informatieanalyse en- beheer een database ontwikkelen. Waar nodig en mogelijk zal afstemming plaats vinden met andere belanghebbenden zowel binnen als buiten BZK.

De Inspectie OOV streeft een transparante werkwijze na. Dat leidt tot een actief publicatiebeleid ten aanzien van de werkwijze en de resultaten van de Inspectie. Naast de traditionele wijze van publiceren en communiceren zullen waar mogelijk ICT-toepassingen worden ingezet en verder worden ontwikkeld. De onafhankelijke positie van de Inspectie OOV binnen het departement wordt onder meer tot uitdrukking gebracht in een eigen, herkenbare huisstijl en website (www.ioov.nl)

Financiën

De scheiding van toezicht en beleid wordt door uitbreiding met art. 14 aan Hoofdstuk VII van de rijksbegroting tot uitdrukking gebracht. De Inspectie OOV beschikt in 2003 over een budget van € 3.6 miljoen, dat in de begroting 2003 in VBTB-termen is verantwoord.

Justitie

Minuut

Ministerie van Justitie
Directoraat-Generaal
Rechtshandhaving
Directie Opsporingsbeleid

RIO DAZB AFGEDAAN

Datum uitgaande brief 7 oktober 2002
Nummer uitgaande brief 5189977/502/HW
Dossiernummer A00/3163/1002814
Exhibitum .
.

Gegevens voor de administratie

Concipiënt 5.1.2e 5.1.2e telefoon, 5.1.2e, H902
Ondertekenaar 5.1.2e H927

Paraaf in hiërarchische lijn 5.1.2e 5.1.2e Eindparaaf 5.1.2e

Uit vóór **z.s.m.**

	D&R	TVC	Typiste(e)	Expeditie
Datum ontvangst			Paraaf	

Bijlagen Nee
Overige aanwijzingen Brief na ondertekening tevens per fax zenden (5.1.2e 5.1.2e).

Visie vooraf aan	Kamer	Paraaf	Datum
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.

Informatiekopie naar	Kamer	Brief	Aantal	Gewaarmerkt
.	.	.	.	O Ja O Nee
.	.	.	.	O Ja O Nee
.	.	.	.	O Ja O Nee
.	.	.	.	O Ja O Nee
.	.	.	.	O Ja O Nee

Inhoudelijke gegevens

Onderwerp .concept-werkplan Inspectie OOV
.
.

Gevraagde beslissing/doel .ondertekening brief

Toelichting op het concept .I.v.m. het uitstel van het overleg met 5.1.2e 5.1.2e, hoofd Inspectie OOV (van 3 naar 21 oktober) bevat bijgaande brief een schriftelijke reactie op het concept-werkplan 2003 van de Inspectie. De inspectie heeft gevraagd te reageren vóór het DG-overleg met de politieberaden van dinsdag 8 oktober a.s. Het concept-werkplan is met een geparafeerde notitie van IOOV naar je onderweg; hierachter tref je concept-werkplan met (ongeparafeerde) notitie ter informatie aan.
.Het Algemene Rekenkamer-onderzoek naar de taakuitvoering van de politie wordt niet als mogelijk onderzoeksonderwerp in de brief genoemd, omdat het nog niet openbaar is en een follow-up bovendien pas in 2004 zou plaatsvinden. Wel is dit mogelijk een gesprekonderwerp voor het overleg op 21 oktober a.s. (memo volgt).

Dgrh 0492

Reden voor terugzending O Paraaf hierarch. lijn ontbreekt O Toelichting ontbreekt O Visie vooraf ontbreekt
O Kan hierarch. afgedaan worden O Opmerkingen niet verwerkt
O Stukken niet compl./geordend

4079 0010-09 Basispapier

5177350

DOSSIER

Ministerie van Justitie

Directoraat-Generaal Rechtshandhaving
Bureau Operationele Zaken

Postadres Postbus 20301, 2500 EH Den Haag

Bezoekadres
Schedeldoekshaven 100
2511 EX Den Haag
Telef 5.1.2e 1
Fax (
Telex 34554 mvj nl

De Voorzitter van het College van Procureurs-Generaal,
Prins Clauslaan nr. 16,
2595 AJ DEN HAAG.

Onderdeel	Bureau Operationele Zaken (BOZ)
Contactpersoon	5.1.2e 5.1.2e
Doorkiesnummer(s)	5.1.2e
Datum	18 juli 2002
Ons kenmerk	5177350/502/AV
Uw kenmerk	PaG/BJZ/4356
Bijlage(n)	een
Onderwerp	Steunverleing Defensie t.b.v. sporenopslag Vuurwerkramp.

Bij beantwoording de datum en ons kenmerk vermelden.

Met referte aan het verzoek inzake militaire steunverlening voor de opslag van in beslag genomen sporenmateriaal afkomstig van de vuurwerkramp te Enschede, gedaan in Uw schrijven d.d. 17 juni 2002 kenmerk PaG/BJZ/4356, bericht ik U het volgende.

Van de zijde van het ministerie van Defensie is mij heden per faxbericht bericht, dat opslagruimte op het terrein van Defensie te Pesse voor het gevraagde doel beschikbaar zal worden gesteld.

Het betreffende faxbericht van het ministerie van Defensie voeg ik ten behoeve van de volledigheid van Uw informatie hierbij.

Ik verzoek U de Hoofdofficier van Justitie te Almelo kennis te geven van het hiervoor vermelde.

Ik vertrouw er op U hiermee naar genoegen te hebben geïnformeerd.

De Minister van Justitie,
namens deze,
het Hoofd van het Bureau Operationele Zaken,

5.1.2e

Ministerie van Justitie

Directoraat-Generaal Rechtshandhaving
Bureau Operationele Zaken

Postadres Postbus 20301, 2500 EH Den Haag

Bezoekadres
Schedeldoekshaven 100
2511 EX Den Haag
Telef[redacted] 5.1.2e
Fax [redacted]
Telex 34554 mvj nl

De Voorzitter van het
College van Procureurs-generaal,
Prins Clauslaan nr. 16,
2595 AJ DEN HAAG.

Onderdeel	Bureau Operationele Zaken (BOZ)
Contactpersoon	5.1.2 5.1.2e
Doorkiesnummer(s)	5.1.2e
Datum	18 juli 2002
Ons kenmerk	.
Uw kenmerk	PaG/BJZ/4356
Bijlage(n)	Één
Onderwerp	Steunverlening Defensie t.b.v. sporenopslag Vuurwerkramp Enschede.

Bij beantwoording de datum en ons kenmerk vermelden.

Met referte aan het verzoek inzake militaire steunverlening voor de opslag van in beslag genomen sporenmateriaal afkomstig van de vuurwerkramp te Enschede, gedaan in Uw schrijven d.d. 17 juni 2002 kenmerk PaG/BJZ/4356, bericht ik U het volgende.

Van de zijde van het ministerie van Defensie is mij heden per faxbericht bericht, dat opslagruimte op het terrein van Defensie te Pesse voor het gevraagde doel beschikbaar zal worden gesteld.

Het betreffende faxbericht van het ministerie van Defensie voeg ik ten behoeve van de volledigheid van Uw informatie hierbij.

Ik verzoek U de Hoofdofficier van Justitie te Almelo kennis te geven van het hiervoor vermelde.

Ik vertrouw er op U hiermee naar genoegen te hebben geïnformeerd.

De Minister van Justitie,
Namens deze,
Het Hoofd van het Bureau Operationele Zaken,

5.1.2e, 5.1.2e

Justitie

Minuut

Ministerie van Justitie
Directoraat-Generaal
Rechtshandhaving
Bureau Operationele Zaken

Datum uitgaande brief 18 juli 2002
Nummer uitgaande brief 5177350/502/AV
Dossiernummer A00/3163/1002814
Exhibitum 02/5172319

Reg. DAZB AFGEDAAN

Gegevens voor de administratie

Concipiënt 5.1.2e 5.1.2e, telefoon, 5.1.2e, H-1020
Ondertekenaar 5.1.2e, telefoon, 5.1.2e, H-1022

Paraaf in hiërarchische lijn 5.1.2e 17/7 — — — — Eindparaaf 5.1.2e 17/7

Uit vóór

D&R 18 JULI 2002 TVC Ty Expeditie

Datum ontvangst _____ _____ Paraaf 5.1.2e 5.1.2e

Bijlagen Ja
Overige aanwijzingen .

Visie vooraf aan	Kamer	Paraaf	Datum
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.

Informatiekopie naar	Kamer	Brief	Aantal	Gewaarmerkt
5.1.2e 5.1.2e	H-1020	1	1	O Ja O Nee
.	.	.	.	O Ja O Nee
.	.	.	.	O Ja O Nee
.	.	.	.	O Ja O Nee
.	.	.	.	O Ja O Nee

Inhoudelijke gegevens

Onderwerp .Steunverlening Defensie t.b.v. sporenopslag Vuurwerkramp Enschede

Gevraagde beslissing/doel .Ondertekening bijgevoegd concept.

Toelichting op het concept .Betreft de (tijdelijke)opslag van inbeslag genomen sporenmateriaal op defensie terrein te Pesse.
Verzoek hiertoe is door de Hoofdofficier van Justitie te Almelo gedaan aan het College van PPGG.

Reden voor terugzending
O Paraaf hierarch. lijn ontbreekt
O Kan hierarch. afgedaan worden
O Stukken niet compl./geordend
O Toelichting ontbreekt
O Opmerkingen niet verwerkt
O Visie vooraf ontbreekt

4079 0010-09 Basispapier

Ministerie van Defensie

Directeur Juridische Zaken

Postbus 20701
2500 ES 's-Gravenhage
Telefoon Tel. : +31 (5.1.2e)
5.1.2e
www.mindef.nl

Steller:
E. van Kappen
Telefoon 5.1.2e
Fax 5.1.2e
E-mail 5.1.2e @mindef.nl

Faxbericht

Aan	Ministerie van Justitie/BOZ
	5.1.2e 5.1.2e
	3706662
	i.a.a. HOPCEN DCBC
	88555
Datum	17 juli 2002
Aantal pagina's	1
Onderwerp	verzoek militaire bijstand

Onder verwijzing naar uw faxbericht d.d. 24 juni 2002 bevestig ik dat DJZ (met terugwerkende kracht) akkoord is met het verzoek van Justitie om bijstand ex art 59 van de Politiewet 1993 te verlenen ten behoeve van de Hoofdofficier van Justitie te Almelo.

Conform verzoek zal opslagruimte op het terrein van Defensie te Pesse beschikbaar worden gesteld t.b.v. opslag van in beslag genomen sporenmateriaal van de vuurwerkramp in Enschede in mei 2000 (niet zijnde ontplofbare of anderszins gevaarlijke stoffen). De verzochte bijstand wordt uitsluitend verleend onder de voorwaarde dat Justitie alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aanvaardt die voortvloeit uit de opslag van het betreffende sporenmateriaal. De opslag zal 2 tot 3 jaren beslaan (of zoveel korter als mogelijk is), waarna het betreffende sporenmateriaal zo spoedig mogelijk door zorg van Justitie zal worden verwijderd.

De additionele kosten zullen ten laste worden gebracht van de "zes-tons" regeling.

De Minister van Defensie,
Voor deze

5.1.2e

Openbaar Ministerie

College van procureurs-generaal

Voorzitter

5.1.2e
Dossier A00/3163/1002014
Datum 21 5.1.2e
Nummer 02/5172319
Afdel Visser A

Postadres Postbus 20305, 2500 EH Den Haag

De Minister van Justitie
T.a.v. DGRh/BOZ
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
Postbus 20301
2500 EH 'S-GRAVENHAGE

Bezoekadres
Prins Clauslaan 16
2595 AJ Den Haag
Telefoon
Fax +3 5.1.2e

Onderdeel: Bestuurlijke en Juridische Zaken
Contactpersoon: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
Doorkiesnummer(s): 070-339 9802
Datum: 17 juni 2002
Ons kenmerk: PaG/BJZ/4356
Onderwerp: Steunverlening Ministerie van Defensie t.b.v. sporenopslag Vuurwerkramp

Bij beantwoording de datum en ons kenmerk vermelden
Wilt u slechts één zaak in uw brief behandelen

Hierbij richt het College zich, namens de hoofdofficier van justitie te Almelo, tot u met het verzoek bij uw ambtgenoot van Defensie medewerking te bewerkstelligen voor de opslag van in beslag genomen sporenmateriaal. Dit betreft het volgende.

In het strafrechtelijk onderzoek naar de vuurwerkramp te Enschede op 13 mei 2000, verricht door het zgn. TOL-team van de politie Twente, is een groot aantal sporen veiliggesteld en in beslag genomen. Het gaat daarbij om beton-, metaal- en houtmonsters; er zitten géén restanten van vuurwerk(artikelen) tussen. Evenmin bevinden zich chemische of anderszins explosieve stoffen tussen de monsters.

Het sporenmateriaal is tot nu toe opgeslagen in een loods op de vliegbasis Twente te Enschede. Vanwege aldaar geplande verbouwingswerkzaamheden zal echter op korte termijn een einde komen aan de opslag. Zowel politie als Openbaar Ministerie hebben niet de beschikking over een afgesloten en permanent bewaakt terrein waar het materiaal opgeslagen kan worden.

Om die reden heeft overleg plaatsgevonden tussen medewerkers van het opsporingsteam van het regiokorps Twente en vertegenwoordigers van Defensie teneinde medewerking te verkrijgen van Defensie voor opslag van het sporenmateriaal bij het Munitiedepot Ruinen. De medewerkers van het regiokorps Twente hebben hiertoe reeds contact gehad met de verantwoordelijke persoon aldaar, 5.1.2e Tevens heeft reeds overleg plaatsgevonden met 5.1.2e van de Afdeling BOZ van DGRh.

Voorts is nog van belang om te vermelden dat de tijdsduur van de opslag zo'n twee tot drie jaren zal beslaan en dat de benodigde oppervlakte ongeveer 100 m² bedraagt. De materialen zijn onderzocht op de aanwezigheid van toxische stoffen (o.a. asbest); deze zijn niet aanwezig. De materialen leveren derhalve

geen gevaar op voor de volksgezondheid.
Tot slot kan ik u nog meedelen dat bewerking aan het sporenmateriaal zeer beperkt zal zijn (hooguit enkele keren per jaar). Deze bewerking zal uitsluitend plaatsvinden door één persoon, te weten de technisch rechercheur 5.1.2e van de politie Twente. 5.1.2e 5.1.2e is telefonisch bereikbaar onder nummer 5.1.2e.

Het College verzoekt u dit verzoek door te geleiden aan uw ambtgenoot van Defensie en bij deze medewerking te vragen. Mochten er bij het Ministerie van Defensie naar aanleiding van dit verzoek vragen of opmerkingen bestaan, dan is de hoofdofficier van justitie, 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e, uiteraard te allen tijde bereid om een nadere toelichting te geven of in overleg te treden.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wacht de verder berichten met belangstelling af.

Hoogachtend,

Het College van procureurs-generaal,

5.1.2e

Openbaar Ministerie

College van procureurs-generaal

Parket-Generaal

A00/3163/10028(4)

Postadres Postbus 20305, 2500 EH 's-Gravenhage

Bezoekadres
Prins Clauslaan 16
2595 AJ 's-Gravenhage
Telefoc
Telefax 5.1.2e

Ministerie van Justiti
DGRh
T.a.v. 5.1.2e 5.1.2e. 5.1.2e
Postbus 20301
2500 EH DEN HAAG

Onderdeel Bestuurlijke- en Juridische zaken
Contactpersoon 5.1.2e. 5.1.2e. 5.1.2e
Doorkiesnummer(s) 9802
Datum 9 april 2002
Ons kenmerk Concept
Bijlage(n) 2
Onderwerp Vonnissen S.E. Fireworks

Bij beantwoording de datum en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts één zaak in uw brief behandelen.

Beste 5.1.2e,

Hierbij kopieën van de volledige vonnissen. Ik zond ook een setje aan de Landsadvocaat, tav 5.1.2e 5.1.2e, voor hun interne gebruik.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Notificatie MEI 2007

Ministerie van Justitie
Dossier A00/3163/10028(4)
Datum 30 MEI 2007
Nummer 07/54076 10
Ambt.

Faxbericht

[redacted] 5.1.2e

08/04/02

Spoed

Ministerie van Justitie
Directoraat-Generaal
Rechtshandhaving

Postadres
Postbus 20301,
2500 EH Den Haag
Bezoekadres
Schedeldoekshaven 100
2511 EX Den Haag
Telef[redacted] 5.1.2e
Fax ([redacted]
Telex 34554 mvj nl

Aan	[redacted] 5.1.2e
Ter attentie van	[redacted] 5.1.2e
Faxnummer	
Kamernummer/afdeling	3399854
Van	BYBA.
Contactpersoon	[redacted] 5.1.2e
Doorkiesnummer(s)	3706453
Datum	
Aantal pagina's	13 (inclusief deze pagina)
Onderwerp	
Kenmerk	
Telefoon indien incompleet ontvangen	
Opmerkingen	

Beste [redacted] 5.1.2e

Heden ben ik bij mw [redacted] 5.1.2e langs geweest. Zij heeft in de bijgevoegde notities concrete vragen gesteld.
Graag morgen overleg over de beantwoording v/d vragen. Bvd.

[redacted] 5.1.2e

Justitie

Ministerie van Justitie

Directoraat-Generaal Rechtshandhaving

DOSSIER

Postadres Postbus 20301, 2500 EH Den Haag

5.1.2e 5.1.2e
t.a.v. 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e Hartstraat 31
1071 VG AMSTERDAM

Bezoekadres
Schedeldoekshaven 100
2511 EX Den Haag
Telef 5.1.2e
Fax (
Telex 34554 mvj nl

Onderdeel Bureau JBA
Contactpersoon 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
Doorkiesnummer(s) 5.1.2e
Datum 18 januari 2002
Ons kenmerk 5144212/502/RD
Uw kenmerk Parketnummer: 08/000120-00
Onderwerp Uw brief van 17 december 2001 inzake uw cliënt 5.1.2e 5.1.2e

Bij beantwoording de datum en ons kenmerk vermelden.

Geachte 5.1.2e

Bij brief van 17 december jl., waarvan ik de ontvangst op 21 december jl. heb bevestigd, heeft u mij -kort gezegd- gevraagd te interveniëren in een strafzaak die momenteel in behandeling is bij de arrondissementsrechtbank te Almelo. Uit uw brief maak ik op dat u ter behartiging van de belangen van uw cliënt in deze kwestie eveneens gebruik zal maken van de daartoe aangewezen middelen ingevolge het wetboek van Strafvordering.

Ik zal niet aan uw verzoek voldoen aangezien ik van oordeel ben dat de minister van Justitie in beginsel op afstand dient te blijven van de behandeling van individuele strafzaken. Hiermee is het openbaar ministerie belast. Ik zie geen aanleiding in dit geval daarvan af te wijken.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

De Minister van Justitie,

5.1.2e

Justitie

Ministerie van Justitie

Directoraat-Generaal Rechtshandhaving

DOSSIER

Postadres Postbus 20301, 2500 EH Den Haag

Bezoekadres
Schedeldoekshaven 100
2511 EX Den Haag
Telef 5.1.2e
Fax (
Telex 34554 mvj nl

Het College van procureurs-generaal
t.a.v. de voorzitter
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
Postbus 20305
2500 EH DEN HAAG

Onderdeel Bureau JBA
Contactpersoon 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
Doorkiesnummer(s) 5.1.2e
Datum 18 januari 2002
Ons kenmerk 5144212/502/RD
Bijlage(n) 1
Onderwerp S.E. Fireworks, brief van advocaat van 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

Bij beantwoording de datum en ons kenmerk vermelden.

Geachte heer 5.1.2e

Hierbij doe ik u ter informatie toekomen mijn brief van heden aan 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e, advocaat van 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e, voormalig directeur van het vuurwerkbedrijf S.E. Fireworks.

Hoogachtend,

De Minister van Justitie,

5.1.2e

Oplegnota

Ontvangen BSG
Datum 16 JAN. 2002

Aan	De Minister
D.t.v.	De Secretaris-Generaal
(Mede)paraaf	
Concipiënt	mr 5.1.2e
Doorkiesnummer(s)	070-3706453
Datum	14 januari 2002
Ons kenmerk	5144212/02/RD
Onderwerp	afhandelen brief van 5.1.2e advocaat van 5.1.2e ml. directeur van SE Fireworks te Enschede

1. Gevraagde beslissing

Instemmen met conceptbrief aan 5.1.2e advocaat van 5.1.2e 5.1.2e (voormalig directeur van SE Fireworks en één van de hoofdverdachten in de strafzaak SE Fireworks).

2. Achtergrond

5.1.2e 5.1.2e wil —zakelijk weergegeven- dat door het OM Almelo een verdachte van meineed (werknemer van SE Fireworks, 5.1.2e Kloppenburg) en naar zijn oordeel- belangrijke getuige in de strafzaak op korte termijn wordt gedagvaard voor de politierechter, opdat hij zich -als getuige- niet meer kan beroepen op zijn verschoningsrecht. Aangezien het OM Almelo hiervoor geen reden aanwezig ziet vraagt 5.1.2e 5.1.2e u -middels gebruikmaking van uw aanwijzingsbevoegdheid ingevolge de wet op de Rechterlijke organisatie- het OM hiertoe te dwingen. Overigens heeft 5.1.2e reeds aangekondigd een 12 Sv. procedure te zullen aanspannen.

Het OM Almelo wenst eerst de strafzaak tegen de twee directeuren af te handelen voordat de "kleine vissen" aan bod komen, w.o. de onderhavige meineed-zaak. De strafzaak tegen de directeuren zal naar verwachting in mei 2002 zijn afgerond. Overigens zal een dagvaarding van 5.1.2e voor de politierechter op korte termijn geen oplossing zijn, aangezien hij ook bij een evt. hoger beroep tegen de uitspraak van de politierechter een beroep kan doen op zijn verschoningsrecht (dus zolang het vonnis niet in kracht van gewijsde is gegaan). Daarnaast is het nog maar de vraag of 5.1.2e zinnige dingen kan en zal verklaren als hij geen beroep meer kan doen op zijn verschoningsrecht.

Aangezien het hier een individuele strafzaak betreft en deze nog onder de rechter is wordt u geadviseerd geen gevolg te geven aan het verzoek. De redactie van de brief is in algemene termen gesteld, teneinde een eventuele (algemene) discussie over het al dan niet aanwenden van de aanwijzingsbevoegdheid door de minister van Justitie in individuele zaken te voorkomen.

ONTVANGEN
16 JAN. 2002
MINISTER

Minuut

Ministerie van Justitie
Directoraat-Generaal
Rechtshandhaving
Stafafdeling maximaal één regel

Ontvangen BSG
Datum 16 JAN. 2002
113

Datum uitgaande brief 18 januari 2002
Nummer uitgaande brief 5144212/02/RD
Dossiernummer A00/3163/1002814
Exhibitum .01/5141639

Reg. DAZM AFGEDAAN

Gegevens voor de administratie

Concipiënt 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e, telefoon, 5.1.2e
Ondertekenaar Minister
Paraaf in hiërarchische lijn 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e Eindparaaf zie oplegnota
Uit vóór zsm

	D&R	TVC	Typiste(e) Expeditie
Datum ontvangst			Paraaf 5.1.2e

Bijlagen Ja, II kopie I
Overige aanwijzingen I: 5.1.2e .doc II 5.1.2e College.doc
oplegnota: 5.1.2e oplegnota.doc

Visie vooraf aan	Kamer	Paraaf	Datum

Informatiekopie naar	Kamer	Brief	Aantal	Gewaarmerkt
5.1.2e				Ja
				Ja
				O Ja O Nee
				O Ja O Nee
				O Ja O Nee

Inhoudelijke gegevens

Onderwerp .brief advocaat een van de hoofdverdachten S.E. Fireworks-strafzaak

Gevraagde beslissing/doel .zie oplegnota

Toelichting op het concept .zie oplegnota
De lijn van de beantwoording is afgestemd met 5.1.2e.

Reden voor terugzending
O Paraaf hierarch. lijn ontbreekt
O Kan hierarch. afgedaan worden
O Stukken niet compl./geordend
O Toelichting ontbreekt
O Opmerkingen niet verwerkt
O Visie vooraf ontbreekt

0051

I

Ministerie van Justitie

Directoraat-Generaal Rechtshandhaving

Postadres Postbus 20301, 2500 EH Den Haag

Bezoekadres
Schedeldoekshaven 100
2511 EX Den Haag
Telef[redacted]
Fax ([redacted]
Telex 34554 mvj nl

5.1.2e 5.1.2e
t.a.v. 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e Hartstraat 31
1071 VG AMSTERDAM

Onderdeel	Bureau JBA
Contactpersoon	5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
Doorkiesnummer(s)	5.1.2e
Datum	** januari 2002
Ons kenmerk	**
Uw kenmerk	Parketnummer: 08/000120-00
Onderwerp	Uw brief van 17 december 2001 inzake uw cliënt 5.1.2e 5.1.2e

Bij beantwoording de datum en ons kenmerk vermelden.

Geachte 5.1.2e

Bij brief van 17 december jl., waarvan ik de ontvangst op 21 december jl. heb bevestigd, heeft u mij -kort gezegd- gevraagd te interveniëren in een strafzaak die momenteel in behandeling is bij de arrondissementsrechtbank te Almelo. Uit uw brief maak ik op dat u ter behartiging van de belangen van uw cliënt in deze kwestie eveneens gebruik zal maken van de daartoe aangewezen middelen ingevolge het wetboek van Strafvordering.

Ik zal niet aan uw verzoek voldoen aangezien ik van oordeel ben dat de minister van Justitie in beginsel op afstand dient te blijven van de behandeling van individuele strafzaken. Hiermee is het openbaar ministerie belast. Ik zie geen aanleiding in dit geval daarvan af te wijken.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

De Minister van Justitie,

II

Ministerie van Justitie

Directoraat-Generaal Rechtshandhaving

Postadres Postbus 20301, 2500 EH Den Haag

Bezoekadres
Schedeldoekshaven 100
2511 EX Den Haag
Telef 5.1.2e
Fax (
Telex 34554 mvj nl

Het College van procureurs-generaal,
t.a.v. de voorzitter.
5.1.2e 5.1.2e. 5.1.2e
Postbus 20305
2500 EH DEN HAAG

Onderdeel: Bureau JBA
Contactpersoon: 5.1.2e 5.1.2e. 5.1.2e
Doorkiesnummer(s): 5.1.2e
Datum: ** januari 2002
Ons kenmerk: **
Bijlage(n): 1
Onderwerp: S.E. Fireworks, brief van advocaat van 5.1.2e 5.1.2e. 5.1.2e

Bij beantwoording de datum en ons kenmerk vermelden.

Geachte heer 5.1.2e

Hierbij doe ik u ter informatie toekomen mijn brief van heden aan 5.1.2e 5.1.2e. 5.1.2e advocaat van 5.1.2e 5.1.2e. 5.1.2e, voormalig directeur van het vuurwerkbedrijf S.E. Fireworks.

Hoogachtend,

De minister van Justitie,

5.1.2e . - DGRH

Van: 5.1.2e (Den Haag)[5.1.2e @sgrarr.drp.minjus.nl]
Verzonden: maandag 14 januari 2002 8:32
Aan: '5.1.2e @best-dep.minjus.nl'
Onderwerp: DS: mailtje maken

> ----------
> Van: 5.1.2e (Den Haag)
> Verzonden: vrijdag 11 januari 2002 17:49
> Aan: 5.1.2e (Den Haag)
> Onderwerp: mailtje maken
>
> 5.1.2e ,
>
> 5.1.2e heeft mij beloofd zodra hij 5.1.2e heeft geantwoord, mij kopie te
> sturen.
> Overigens zal hij daarin slechts aangeven dat hij de door 5.1.2e
> aangekondigde 12 Sv procedure afwacht.
> Hij liet mij weten dat 5.1.2e , net als de kleine verkopers van
> vuurwerk die bij SE Fireworks werkten, pas wordt vervolgd als de zaak
> tegen de hoofdverdachten bij de rechtbank is afgerond (ergens rond mei dit
> jaar, is de hoop) onder het motto: eerst de hoofdverdachten in deze zaak,
> want geen kleine vissen op de zitting voordat je de grote gehad hebt.
> Bovendien signaleert hij dat, al zou 5.1.2e nu gedagvaard worden voor
> meineed, dat niet betekent dat hij na veroordeling (of niet) door de
> rechtbank wel gaat praten, omdat tijdens een appel zijn verschoningsrecht
> nog steeds geldt.
> Hoe het ook zij, het is niet aan de Minister om een zaak die (in vele
> opzichten) onder de rechter is, te beïnvloeden.
> Als ik afschrift van de brief heb, krijg jij het.
>
> 5.1.2e
>
>
>

****
Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.
Ministerie van Justitie.
****

Arrondissementsparket Almelo

Postadres Postbus 419 7600 AK Almelo

Bezoekadres
E. Gorterstraat 5
7607 GB Almelo
Telef
Fax (

5.1.2e advocaten
t.a.v. 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e Hartstraat 31
1071 VG Amsterdam

Contactpersoon 5.1.2e 5.1.2e
Datum 11 januari 2002
Ons kenmerk 08/000120-00
Uw kenmerk 5.1.2e / OM
Onderwerp Uw brief d.d. 13 december 2002

Geachte 5.1.2e

Met mijn verontschuldiging voor de vertraging reageer ik bij deze op uw brief d.d. 13 december 2002, inzake 5.1.2e 5.1.2e.

In uw brief stelt u zich op het standpunt dat zich een situatie als bedoeld in art. 12 Sv voordoet, namelijk dat er niet wordt vervolgd dan wel verder wordt vervolgd. Tevens kondigt u aan dat u namens uw cliënt een zogenaamde art. 12-procedure bij het Gerechtshof te Arnhem zult aanspannen.

Ik deel uw standpunt niet en ik wacht uw klaagschrift af. Voor het overige neem ik de inhoud van uw brief voor kennisgeving aan.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e
officier van justitie

de Volkskrant (Pag. 2) 11 januari 2002

Rechtszaken vuurwerkramp gaan door naar laatste fase

Van onze verslaggeefster

ALMELO

De strafzaken tegen de twee directeuren W. Pater en R. Bakker van het Enschedese vuurwerkbedrijf S.E. Fireworks en de vermeende brandstichter André de V. blijven overeind. De rechtbank in Almelo heeft donderdag de verzoeken tot het staken van hun strafvervolging verworpen.

In december pleitte de advocaat van Pater, G. Meijers, ervoor de strafzaak te staken omdat in strijd met de wet telefoongesprekken tussen zijn cliënt en twee advocaten en een hulpverlener werden opgenomen en uitgewerkt in de tapverslagen zijn terechtgekomen. De rechtbank erkent dat er sprake is geweest van schending van het verschoningsrecht, maar is van mening dat het gaat om 'onopzettelijk verzuim', waarvan de rechtbank geen kennis heeft genomen. J. Plasman, advocaat van Bakker, verzocht in december om nader onderzoek, want ook gesprekken tussen hem en zijn cliënt zouden volgens de verdediging van Pater in de tapverslagen terecht zijn gekomen. De rechtbank oordeelde dat de verdediging deze verdenking met feiten moet staven.

Nagenoeg alle verzoeken van de advocaten van beide directeuren werden afgewezen. Zo werd geweigerd Kloppenborg als getuige te horen, zou een reconstructie alleen maar vragen oproepen, en oordeelde de rechtbank dat er geen onderzoek naar het vuurwerkartikel *Red flower in centre of rings* nodig is. Pater, en vooral Bakker hebben altijd stellig ontkend dat dit vuurwerk op het terrein aanwezig was. Volgens de rechtbank heeft het Openbaar Ministerie (OM) afdoende aannemelijk gemaakt dat dit vuurwerkartikel door S.E. Fireworks werd verhandeld.

Raadsman Meijers reageerde opvallend laconiek. 'Het staken van strafvervolging was niet het einddoel. Mijn cliënt heeft behoefte aan zekerheid. Hij zit al anderhalf jaar in deze nachtmerrie gevangen, en de zaak gaat nu eindelijk afgerond worden.' Bakker en Pater worden door het OM vervolgd op verdenking van overtreding van milieuvoorschriften en brand door schuld. In de komende maanden zal de zaak inhoudelijk worden afgehandeld. Naar verwachting kan de rechtbank op 2 april vonnis wijzen.

Rechtbank kan 2 april al vonnis wijzen

De rechtbank veegde ook de bezwaren van advocaat A. Moszkowicz van tafel. Deze verdedigt de van brandstichting verdachte André de V. (34), die hiervoor een levenslange gevangenisstraf kan krijgen. Volgens Moszkowicz is het OM over de schreef gegaan bij het onderzoek naar de kleding van De V. Ook betwist hij de rechtmatigheid van de inzet van informanten. Aan een politieagent die zich voordeed als medegevangene, heeft De V. verteld dat hij op 13 mei 2000 brand heeft gesticht bij S.E. Fireworks in Enschede. De brand leidde tot explosies met als gevolg 22 doden, een verwoeste woonwijk en ruim een miljard gulden schade.

Dat er fouten gemaakt zijn, wordt door de rechtbank erkend. Bij de inbeslagneming van kleding van de verdachte zijn niet alle formaliteiten in acht genomen, maar de fouten worden niet ernstig genoeg bevonden om de strafvervolging te staken. De inzet van informanten acht de rechtbank aanvaardbaar. Het zwijgrecht is niet geschonden, 'omdat tot nu toe niet is gebleken dat de verdachte niet in vrijheid heeft kunnen verklaren'. Wel mogen drie getuigen bij de rechter-commissaris worden gehoord.

Trouw (Pag. 4) 11 januari 2002

Voorlopig gelijkspel OM-advocaten

Berechting vuurwerkramp

George Marlet

ALMELO – Voorlopig is het gelijkspel in Almelo. De krachtmeting tussen het openbaar ministerie en de advocaten van de SE Fireworks-directeuren en de van brandstichting verdachte André de V. viel gisteren in het voordeel van het OM uit. De rechtbank wees verzoeken van de verdediging af om het openbaar ministerie niet ontvankelijk te verklaren. Daarmee zijn de drie verdachten nog niet veroordeeld voor hun aandeel in de vuurwerkramp, maar de zaak is tenminste niet voortijdig stukgelopen.

De rechtbank bleek het niet eens met de advocaten. Die stelden dat justitie oneigenlijk opsporingsmiddelen heeft gebruikt als undercover-agenten en het afluisteren van telefoongesprekken. De rechtbank vindt dat de middelen juist zijn toegepast en dat de 'beginselen van een behoorlijke procesorde' niet zijn geschonden. En ook vindt de rechtbank nieuw onderzoek naar de aanwezigheid van springstof niet nodig.

Vanaf 4 maart worden de zaken inhoudelijk behandeld. Voor de directeuren heeft de rechtbank elf dagen uitgetrokken. De uitspraak is voorzien op 2 april. Bakker en Pater kunnen maximaal zeven jaar krijgen vanwege gebreken aan het bedrijf, illegale handel in vuurwerk en (mede) schuld aan de vuurwerkramp die aan 22 mensen het leven kostte en de woonwijk om de vuurwerkopslag in Enschede verwoestte. De rechtbank kan De V. (die vanaf 26 maart drie dagen terechtstaat) tot levenslang veroordelen, als het OM opzettelijke brandstichting kan bewijzen. De 34-jarige De V. houdt vol dat hij niets met de brand te maken heeft, maar in de gevangenis heeft hij aan een undercover-agent en medegevangenen gezegd wel voor de brand verantwoordelijk te zijn.

Rechtbank wijst alle bezwaren advocaten af

Het OM in Almelo is 'zeer tevreden' dat het de eerste beoordeling door de rechtbank goed heeft doorstaan. „De rechtbank heeft de knoop doorgehakt dat er door het OM goed en uitvoerig onderzoek is gedaan.

De verdediging van Bakker en Pater ziet wel kansen op vrijspraak. De rechtbank zegt bijvoorbeeld over Pater dat hij geen invloed heeft gehad op het etiketteren van vuurwerk in China. „Dan is de beschuldiging dat er bij SE Fireworks opzettelijk te zwaar vuurwerk lag, niet hard te maken", zegt advocaat G. Meijers. Directeur Bakker ziet het proces 'vol vertrouwen' tegemoet.

Welke uitspraken de rechtbank in Almelo ook doet, alle betrokkenen verwachten dat daartegen hoger beroep wordt aangetekend. Meijers: „Een van beide partijen zal ontevreden zijn."

Van 5.1.2e - DGRH

Van: 5.1.2e - DGRH
Verzonden: dinsdag 8 januari 2002 9:55
Aan: 5.1.2e (Den Haag)'
Onderwerp: RE: brief plasman 17 december
Urgentie: Hoog

5.1.2e

Dank voor je bericht, ik heb nog wel een aantal vragen:

Wat is nu de reden om de verdachte 5.1.2e eerst te dagvaarden terzake van meineed na afloop van de srtrafzaken tegen 5.1.2e en 5.1.2e ? Heeft dit te maken met het feit dat ook tegen 5.1.2e een gvo loopt?

Ik zie dat 5.1.2e ook een brief heeft geschreven aan de behandelend ovj 5.1.2e, ik zou gaag een afschrift ontvangen van het antwoord van 5.1.2e.

graag verneem ik z.s.m. van je.

groet.
5.1.2e

Van: 5.1.2e (Den Haag)[5.1.2e @sgrarr.drp.minjus.nl]
Verzonden: donderdag 27 december 2001 11:07
Aan: 5.1.2e 5.1.2e -dep.minjus.nl'
Onderwerp: briet 5.1.2e 17 december

beste 5.1.2e,
Nav ons telefoon gesprek heb ik het hier nog nagekeken: Wij hebben hier die brief niet binnen gekregen. Ik zou denken dat de minister de brief (evt met een verwijzing naar 180 Sv) afstandelijk kan afdoen.
groetjes,
5.1.2e

****
Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.
Ministerie van Justitie.
****

5.1.2e

ik kreeg de mail terug als "undeliverable", derhalve nu per fax.

t.a.v. artikel 180 Sv merk ik op dat dit m.i. slechts betrekking heeft op het onderzoek door de R-C. Daar is nu toch geen sprake (meer) van?

8/16 5.1.2e - zoek een uit

Dag [redacted] 5.1.2e 4/2/02

Graag het verzoek
aan jou om niet
even naar te kijken.
Ik begrijp dat je
'Enschede' hebt over-
genomen.
Kun je me even
terugbellen.

Gr. [redacted] 5.1.2e

2.02. 7225

Op 1/2 dossier ontvangen
van [redacted] 5.1.2e

Direct uitgezet bij Pakje ([redacted] 5.1.2e
[redacted] 5.1.2e).

Op 15/2 contact opgenomen met
DU [redacted] 5.1.2e) of het
toch niet gebeurd is zoals
mondelijk afgesproken door vice DU.)

Aan: 5.1.2e 5.1.2e. 5.1.2e, woordvoerder DJI Ministerie van Justitie
Van: 5.1.2e 5.1.2e (Endemol, 5.1.2e 5.1.2e, Nieuwe Revu)
Datum: 8 januari 2002
Betreft: Vuurwerkramp

Beste 5.1.2e 5.1.2e,

Allereerst de beste wensen voor 2002! Ik hoop dat je een mooi jaar tegemoet gaat!
De afgelopen maanden heb ik je wel eens een brief gestuurd, waar ik helaas niets op hoorde, maar ik neem aan dat daar geen nare diepere bedoeling achter zit.
Je hebt het ongetwijfeld nog altijd druk-druk-druk.

Net als ik…. Nog altijd rust het eindredacteurschap van 5.1.2e 5.1.2e *misdaadverslaggever* op mijn schouders. Naast de ontwikkeling en productie van nieuwe programma's ben ik ook aan het schrijven geslagen, momenteel voor Nieuwe Revu. Sinds oktober ben ik uitermate intensief bezig met de vuurwerkramp in Enschede, in december heb ik in Revu nr 51 er voor het eerst over gepubliceerd. N.a.v. die reportage heeft 5.1.2e 5.1.2e. 5.1.2e minister Korthals een dringende brief geschreven over een ogelijke kroongetuige, een klusjesman van SE Fireworks. Morgen, woensdag 9 januari, ligt de tweede publicatie in de winkel. Ik leg er een aantal nooit-onderzochte sporen bloot, die in een andere richting wijzen dan de vermeende brandstichter 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e.

Tot mijn eigen verbijstering moet ik steeds meer constateren dat er maar erg matig is gerechercheerd in Twente en dat ook het eindrapport Oosting cruciale fouten en missers bevat. Ferme taal, maar je kent me, goed onderbouwd.

Twee weken geleden heb ik *vertrouwelijk* de recherche volledig geïnformeerd over de inhoud van de reportage van deze week: Ze waren onder de ndruk, ik heb een goed contact met ze. Het Openbaar Ministerie in Almelo raakt in een steeds lastiger parket. De strafzaken tegen 5.1.2e. en de twee directeuren verlopen bepaalt niet vlekkeloos. Vasthoudendheid is normaal gesproken te prijzen, maar er zijn "affaires" waarin het verstandiger is de ogen *op tijd* ook voor andere zaken te openen. De Puttense moordzaak, de Paskamermoord….. de vuurwerkramp?

Ik begrijp heel goed hoe lastig de situatie voor Justitie is, maar er moet een weg zijn om de vele klippen te omzeilen en *toch* publiekelijk een strategie te kiezen die erop is gericht om alle onopgehelderde "Geheimen van Enschede" alsnog op te lossen. Of in elk geval te laten zien dat men ze *wil* oplossen.

Beste 5.1.2e, ik schrijf je niet zo maar. In mijn ogen zou, voordat er nadrukkelijk naar gevraagd gaat worden (en dat gaat gebeuren!), minister Korthals zijn visie op de gebeurtenissen tijdens de ruim anderhalf jaar die na de ramp zijn verstreken, publiek moeten maken. De twijfels rond Oosting en de strafprocessen, de onrust in Enschede waar véél minder aandacht voor is dan voor Volendam, de les die de overheid heeft geleerd, etcetc. Maar vooral: *Een persoonlijke betrokkenheid bij één van de grootste rampen uit de afgelopen jaren en de absolute wil om alle mysteries uiteindelijk opgehelderd*

***te krijgen*. Hoewel politiek-gevoelig is de minister in tegenstelling tot het Openbaar Ministerie in Almelo *wel* in de positie om een zekere openheid te betrachten, twijfels te verwoorden en vooral aandacht te schenken aan de nog altijd bestaande bezorgdheid en de vele levende vragen bij de bevolking.**

Ik wil je vragen om dit bespreekbaar te maken. Zou ik via jou een aantal concrete vragen aan de minister kunnen voorleggen met het oog op een volgende publicatie in Nieuwe Revu? Feitelijk onderbouwde vragen, op papier, waarop de minister desgewenst eveneens schriftelijk kan reageren?

Als altijd ben ik uiteraard bereid om dit in alle rust met je te bespreken in Den Haag.

Ik hoop dat je begrijpt dat ik deze *vertrouwelijke* brief behalve naar je werkadres ook naar je huis heb opgestuurd.
Ook los van deze brief zou het leuk zijn elkaar binnenkort weer es te zien.

Met vriendelijke groet,

GSM:
Fax privé:
E-mail: @endemol.nl

Aan: 5.1.2e. A.H. Korthals, Minister van Justitie
CC: 5.1.2e. 5.1.2e. 5.1.2e, woordvoerder Ministerie van Justitie
Van: 5.1.2e '5.1.2e, freelance misdaadjournalist Nieuwe Revu en eindredacteur 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e misdaadverslaggever'.
Datum: 25 januari 2002

Geachte minister Korthals,

Na overleg met Uw woordvoerder 5.1.2e 5.1.2e leg ik onderstaande vragen over de vuurwerkramp in Enschede schriftelijk aan U voor. De afgelopen maanden heb ik mij zeer intensief verdiept in het strafrechtelijk onderzoek, het politiedossier gelezen, de rechtbankzittingen gevolgd, talloze getuigen en (in)direct betrokkenen gesproken en eigen onderzoekshandelingen gepleegd. In het weekblad Nieuwe Revu ben ik een reeks publicaties gestart in de hoop meer helderheid te krijgen over de vele onbeantwoorde vragen.
Het gehele traject, tot en met publicatie, zal in goed overleg met 5.1.2e 5.1.2e tot stand komen.
De laatste twee vragen zijn meer persoonlijk van aard.

1. Het Tolteam.

Het recherche-onderzoek is uitgevoerd door het Tolteam. Het tactisch onderzoek is uitgevoerd door regionale politiemensen, die geen ervaring hebben met een dergelijk groot onderzoek.
In het algemeen stelt 5.1.2e. 5.1.2e. 5.1.2e van het Ned. Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving, die een specifiek onderzoeksdeel op mijn verzoek heeft gelezen dat bij dergelijke grootschalige onderzoeken principieel twee grote problemen spelen:
1. Er is veel personeel nodig, zodat niet altijd het onderzoek wordt uitgevoerd door goed gekwalificeerde mensen en 2. Al die mensen produceren zeer veel informatie, die verwerkt moet worden op één punt (één persoon of een klein clubje personen gezamenlijk). Dat creëert een overvloed aan informatie. Die overvloed is op zichzelf genomen een probleem en kan eenvoudig tot information overload en ontsporing van het onderzoek leiden.
Acht U het als Minister van Justitie zinvol om te laten onderzoeken of dit bij het recherche-onderzoek naar de vuurwerkramp een rol heeft gespeeld, om vast te stellen dat echt alle mogelijkheden zijn benut om de waarheid te vinden?
Acht U het zinvol om dit te laten onderzoeken met het oog op toekomstige strafrechtelijke onderzoeken met een dergelijke omvang (die ons hopelijk bespaard blijven)?

2. De overheid.

Door het Openbaar Ministerie zijn in de aanvangsfase van het strafrechtelijk onderzoek een drietal onderzoeksvragen geformuleerd; na 2 maanden is er een vierde onderzoeksvraag aan toegevoegd, nl. de vraag naar de rol van de overheid.
Recent (december 2001) heeft de officier van justitie 5.1.2e 5.1.2e nog uitdrukkelijk gesteld dat het strafrechtelijk onderzoek zich van meet af aan ook op de rol van de overheid heeft gericht.
Rechercheurs van het Tolteam hebben "off the record" laten weten dat aan hen inderdaad vanaf het begin is verzekerd door het OM te Almelo dat iedere verdachte vervolgd zou gaan worden en dat de overheid de dans niet zou ontspringen.
Op enig moment is besloten uitsluitend de beide directeuren en een mogelijke brandstichter te vervolgen, met een beroep op het Pikmeer II arrest.
Hoe is de aanvankelijke intentie om overheden wel onderwerp van strafrechtelijk onderzoek te maken te begrijpen, het Pikmeer II arrest bestond toen ook reeds ?
Op welk niveau is op dit punt beslist en bent U daarbij betrokken geweest.?

3. Gedoogbeleid.

In Nederland is een discussie ontstaan over het zg. gedoogbeleid. In deze discussie wordt Enschede vaak genoemd als voorbeeld.
Bent U van mening dat Enschede kon ontstaan door gedogen ? Zo ja wat is er dan precies gedoogd ?
Of bent U van mening dat Enschede kon ontstaan door een schromelijk tekort aan kennis over de aard en gevaren van vuurwerk ?

4. De fatale explosie.

Tijdens de strafzaak tegen de twee SE Fireworks-directeuren is pijnlijk aan de oppervlakte gekomen dat de onderzoekers van TNO en NFI moesten erkennen dat het onmogelijk was om een goed, wetenschappelijk verantwoord onderzoek uit te voeren naar de oorzaken van de laatste fatale explosies op 13 mei 2000. Een gebrek aan kennis en onderzoeksgegevens (door het verloop van de ramp) is hier debet aan.
Er zijn daardoor bovendien bij het begin van het ramponderzoek, mogelijk, cruciale inschattingsfouten gemaakt.
Wat vindt U van deze situatie, waarvan iedereen na 13 mei 2000 vond dat de onderste steen boven moest komen en er duidelijkheid moest komen?
In het kader van de strafzaak tegen de twee directeuren zijn verzoeken van de verdediging om de ramp (gedeeltelijk) te reconstrueren door de Rechtbank afgewezen en door Justitie niet ondersteund. Dat is in het kader van het proces begrijpelijk.
Intussen zijn er andere (wetenschappelijke) theorieën, van zeer ervaren experts, die nooit onderzocht zijn maar de drukgolf, vuurbal en krater wél zouden kunnen verklaren.
Ziet U een reden om nieuw technisch onderzoek te gelasten, of in elk geval de mogelijke noodzaak hiertoe te laten onderzoeken, met het oog op het voorkomen van dergelijke rampen?
Veel bedrijven, die vandaag de dag professioneel vuurwerk bezigen (handel, opslag, afsteken), slaan het vuurwerk op, op een vergelijkbare manier als bij SE Fireworks: In ijzeren containers, in betonnen bunkers. Deze vorm van opslag wordt door veel experts als onverantwoord beschouwd. Er is zelfs een prominente ondernemer in professioneel vuurwerk, die zegt dat zijn opslag levensgevaarlijk is. Duidelijkheid over de opslag van professioneel vuurwerk in Nederland zou volgens alle ingewijden één van dé lessen van Enschede moeten zijn.
Vindt U dat middels aanvullende onderzoeken en tests moet worden vastgesteld hoe professioneel vuurwerk anno 2002 veilig in Nederland moet worden opgeslagen?
Is er vanuit uw kant – na de ramp - wel eens nagedacht over de vraag wat de gevolgen kunnen zijn wanneer wordt toegestaan dat explosief materiaal wordt opgeslagen in een woonwijk, in een bunker van gewapend beton met muren van 22 cm dik, waarbij het gewapend beton doorloopt in de hele constructie inclusief het dak ?
Is het bij deze situatie niet zo dat daarbij een uitstekende beveiliging tegen invloeden van buitenaf is geschapen maar tevens een ontzettend groot gevaar bestaat dat wanneer het dan toch van binnenuit misgaat, bv door brandstichting, er door de immense drukopbouw in zeer korte tijd in feite een gigantische "handgranaat" ontstaat ?
Is – in dit verband - bij U bekend dat deskundigen ter zitting hebben verklaard dat de klap in 1 van de 35 complexen (inhoud maximaal 3000 kilo) fataal is geweest en dat die ene bunker een explosie van dezelfde kracht als die van Culemborg in 1991 heeft veroorzaakt ?
De Vereniging Evenementenvuurwerk Nederland heeft getracht na de Culemborg-ramp i.s.m. de verschillende Ministeries tot regelgeving te komen voor hun in professioneel vuurwerk gespecialiseerde branche. Zij stellen dat met name het Ministerie van Justitie/Openbaar Ministerie dit altijd heeft gefrustreerd, omdat het beleid vooral gericht was op de bestrijding van de illegale handel.
Wat vindt U van deze stelling?

De VEN houdt Uw Ministerie om die reden verantwoordelijk voor de fatale explosie bij SE Fireworks. Hebben U en Uw voorgangers de problematiek rond professioneel vuurwerk in de 90-er jaren onderschat?
Ook is er nog altijd volstrekte onduidelijkheid over de classificatie-problematiek, bijvoorbeeld in China. Tot de vuurwerkramp was hier geen enkel zicht op. Nog steeds niet. Nooit is in Nederland, voor zover bekend, met het oog op de classificatie, zorgvuldig en gedegen getest.
Vindt U deze situatie gezien de vuurwerkramp verantwoord? Wat kunt U hier aan doen?

5. Oosting.

Op 28 februari 2001 kwam het Eindrapport van de Commissie Oosting uit. Het afgelopen jaar heeft duidelijk gemaakt dat het rapport een behoorlijk aantal aantoonbare fouten en missers bevat. Uit mijn eigen onderzoek is bijvoorbeeld gebleken dat 'het afsteken van vuurwerk door mensen' als oorzaak van het begin van de ramp met foutieve motieven een niet-waarschijnlijke optie genoemd wordt. Een verdacht vuurwerktransport uit Denemarken, dat twee dagen voor de ramp bij SE Fireworks is gelost, wordt helemaal niet gesignaleerd, laat staan onderzocht. In de strafzaak tegen de twee directeuren zijn ook serieuze vraagtekens, onjuiste conclusies en twijfelachtige aannames aan het licht gekomen. De stelling dat er 'te veel en te zwaar vuurwerk' lag opgeslagen wordt door de verdediging serieus in twijfel getrokken.
Maar Oosting heeft een jaar geleden wél de politieke en publieke opinie bepaald.
Vindt U dat een jaar na dato een nader onderzoek naar de eindconclusies van het Rapport Oosting op zijn plaats is, gezien bovenstaande? Mag het eindrapport Oosting 'de geschiedenis ingaan als hét onderzoek naar de vuurwerkramp' *als* er cruciale fouten in blijken te staan?
Het rapport is in 2001 gepresenteerd op 28 februari. Wanneer is besloten dat dit de dag van de definitieve presentatie zou worden? Bent U hier in gekend? Heeft U hier actief een rol in gespeeld?
Waarom is het rapport niet eerder, bijvoorbeeld in januari, verschenen?
De Commissie Oosting heeft de gemeente Enschede en de Rijksoverheid medeverantwoordelijk geacht.
Tegen de gemeente Enschede en de Rijksoverheid lopen momenteel civiele procedures.
Het Openbaar Ministerie maakt als orgaan onderdeel uit van dezelfde Rijksoverheid.
Is onder deze omstandigheden de (keiharde) vervolging van beide directeuren niet onzuiver, m.a.w is de situatie niet zo dat het Openbaar Ministerie de schijn op zich heeft geladen de aandacht zoveel mogelijk bij de directeuren te willen leggen ten faveure van de positie van bv de Rijksoverheid?
De Commissie Oosting heeft in haar rapport verregaande uitspraken gedaan over het handelen cq nalaten van de beide directeuren.
Zo heeft de Commissie Oosting gesteld dat er te veel en te zwaar vuurwerk lag bij het bedrijf.
Op 31 december jl. heeft de heer Oosting in een interview een en ander nog aangescherpt door met grote stelligheid te poneren dat het zeker is dat er te veel en te zwaar vuurwerk lag.
Nu is juist de beschuldiging dat er te veel en te zwaar vuurwerk lag kern van de strafzaak.
Het rapport van de Commissie Oosting mag vooralsnog als gezaghebbend worden gezien.
Op 10 januari 2002 heeft de Rechtbank te Almelo – vooralsnog – nader onderzoek naar de hoeveelheid vuurwerk afgewezen, waarbij de Rechtbank haar beslissing mede heeft gemotiveerd met een verwijzing naar het rapport van de Commissie Oosting (welk rapport overigens geen deel uitmaakt van het strafdossier.
Hoe kijkt U – ook als jurist – aan tegen deze verwevenheid van beide onderzoeken ?
Kan nog wel gezegd worden dat de beide directeuren een eerlijk proces kunnen hebben nu kennelijk zelfs de strafrechter naar Oosting luistert en deze zich zo nadrukkelijk over de beschuldigingen tegen de directeuren heeft uitgelaten ?

Wat vindt U ervan dat op hun beurt de advocaten van de gemeente Enschede en de Rijksoverheid (opdrachtgever van Oosting !) zich van de bevindingen van Oosting distantieren ?

6. De Klusjesman

In december heeft U (naar aanleiding van mijn reportage in Nieuwe Revu) een brief ontvangen van 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e uit Amsterdam. Daarop heeft U inmiddels ook geantwoord. 5.1.2e wil een getuige onder ede kunnen horen, de klusjesman van SE Fireworks 5.1.2e, die vanwege een meineed-verdenking zich al anderhalf jaar daardoor met succes kan beroepen op zijn verschoningsrecht. Er zijn concrete aanwijzingen dat hij meer weet over die fatale dag. Ook de recherche heeft die overtuiging, maar moet zich schikken in de houding van Justitie in Almelo (pas vervolging of sepot ná de strafprocessen).
Is het belang dat deze man naar waarheid verklaart over 13 mei 2000 niet vele malen groter dan een vrijspraak of kleine veroordeling terzake de meineedbeschuldiging ?
Waarom heeft U geweigerd om op dit punt het Openbaar Ministerie te corrigeren, ook al gaat het om een 'individuele strafzaak'?

7. Telefoontaps.

Op 10 oktober bent U door de Vereniging van Strafrecht Advocaten geattendeerd op problemen rond de vernietiging van zogenaamde geheimhoudersgesprekken. Diezelfde maand nog heeft U geantwoord een en ander met het Openbaar Ministerie te zullen bespreken.
Wat is de uitkomst van dit gesprek?
Acht U de situatie in 14 van de 30 tapkamers in Nederland (die werken met het zgn Comserve-systeem) langer verantwoord?
In de Fireworks-strafzaken is naar voren gekomen dat in de tapkamer in Almelo zo'n duizend taps (periode maart-april 2001) zijn verdwenen uit verschillende strafrechtelijke onderzoeken, inclusief geheimhoudersgesprekken. Ik schreef hier in januari over in Nieuwe Revu.
Bent U op de hoogte van deze feiten?
Zo ja, sinds wanneer?
Het probleem is mogelijk in Israel te verhelpen bij een gespecialiseerd bedrijf, maar Justitie in Almelo weigert dit onderzoek in gang te zetten. Ziet U reden om toch tot dit onderzoek over te gaan, in het belang van deze strafprocessen of van strafrechtelijke onderzoeken in het algemeen?

8. De bevolking in Enschede.

In tegenstelling tot de inwoners van Volendam stelt een groot deel van de bevolking van Enschede zich lijdzaam op. Er is veel leed, veel twijfel over het achterhalen van de waarheid, wantrouwen jegens de overheid, etc. Zou U als Minister van Justitie deze mensen bijna twee jaar na de ramp opnieuw een hart onder de riem willen steken? Zo ja, hoe?
Kunt U de Enschedese bevolking een toezegging doen over de toekomst? (helderheid, rechtvaardigheid, de aandacht vanuit Uw Ministerie, e.d.)

9. Persoonlijk.

Welke plaats neemt de vuurwerkramp in uw persoonlijk leven in. Het is één van de meest dramatische gebeurtenissen in Nederland geweest in de periode van Uw ministerschap.
Kunt U dit verwoorden?

Ik dank U vriendelijk v ing van deze vragen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e Waterlelies Nieuwkoop
5.1.2e

Ministerie van Justitie, Directie Voorlichting
t.a.v. 5.1.2e 5.1.2e . (5.1.2e) 5.1.2e
POSTBUS 20301
2500 EH Den Haag

REVU 03



interview
FRANK BOEIJEN: 'Ik ben wél te verstaan'

HEIMWEE NAAR HEINEKEN door biografe Barbara Smit



Voor het eerst!
BORIS BECKER over zijn SEX-AFFAIRE

omstreden- NEKE NETELENBOS kan niet tegen verlies, zegt haar moeder & FILIP DEWINTER omhelst PIM FORTUYN



Het suffe imago van kampioen JOCHEM UYTDEHAAGE

DE RAADSELS VAN ENSCHEDE

- Wat de recherche over het hoofd zag
- De getuigen die nooit werden gehoord

8 710841 030051 03

5.1.2e - DGRH

Van: 5.1.2e - DGRH
Verzonden: maandag 18 februari 2002 10:11
Aan: 5.1.2e 5.1.2e - DV
CC: 5.1.2e 5.1.2e - DGRh
Onderwerp: Afdoening brief journalist 5.1.2e
Urgentie: Hoog

5.1.2e ,

Zoals gezegd voelt het niet goed deze brief, die ik in de tweede week van februari d.t.v. 5.1.2e van 5.1.2e van 5.1.2e ontving nu schriftelijk af te doen. Het verdient m.i. de voorkeur de zaak via het voorlichtingskanaal (mondeling) af te doen. Ik was er al mee begonnen, maar het wordt wel een zeer defensieve brief, die gemakkelijk een eigen leven gaat leiden.

Hierna nog wat opmerkingen tav de brief van 5.1.2e

Over de strafzaak, die nu onder de rechter is, zal de minister ingevolge vast beleid geen uitspraken doen. Hoe de minister denkt over gedogen is bij jullie bekend in verband met de voorbereiding van eerdere interviews.

Over de waardering van het onderzoek van de cie. Oosting is een kabinetsstandpunt (23 maart 2001) uitgebracht. De minister van BZK is op dit punt coordinerend bewindspersoon. Tevens is regelmatig rerapporteerd over de voortgang van de uit het rapport voortvloeiende actiepunten, waaruit blijkt dat het kabinet zeer veel waarde hecht aan de uitvoering van de aanbevelingen.

Ook de kritiek 5.1.2e (en Oosting) op het ministerie van Justitie is in het kabinetsstandpunt aan de orde geweest.Het ging hier om een erkenningsregeling van vuurwerkbedrijven (zelfregulering). Vanuit Justitie werd gevreesd voor een te grote invloed van de vuurwerkbranche binnen de erkenningsregeling. De cie. Oosting vond deze vrees terecht, maar het was volgens de cie. beter geweest als Justitie aanleiding had gezien actiever zich met deze kwestie te bemoeien. De cie. wijst erop dat Justitie het belang van de handhaafbaarheid van de te ontwerpen regeling herhaaldelijk heeft onderstreeopt., te weten bij de start van het project en bij de toetsing van het resultaat aan de vooraf door justitie gestelde crirtteria in juni 1999. Het kabinet was echter van oordeel dat de bemoeienis van het ministerie van Justitie, gelet op de verantwoordelijkheidsverdeling bij de totstandkoming van wetgeving (kwaliteitstoets), op dit punt adequaat is geweest.

Over het vernietigen van taps van geheimhouders zal in de Almelose kwestie geen commentaar worden gegeven, dit kan evt. in de strafzaak aan de orde worden gesteld. Wel kan worden gewezen op de publicatie van de brief van de minister van 10 januari jl. aan de Ned. orde van advocaten en de Nederlandse vereniging van strafrechtadvocaten in de nieuwsbrief Strafrecht van 24 januari jl.

Graag vandaag nog even overleg over deze kwestie.

bij voorbaat dank,
5.1.2e .

5.1.2e

5.1.2e

20/2

DE RAMP EN DE RAADSELS

Een buitenlandse en een Nederlandse jongen. Ze zijn door drie getuigen gezien in Enschede op de dag van de ramp. Maar de recherche onderzocht dit spoor nooit. Niet in de eerste maanden na de catastrofe en zéker niet nadat justitie in het najaar van 2000 het vizier richtte op de vermeende brandstichter André de V.. Donderdag 10 januari worden de processen tegen De V. en SE Fireworks-directeuren Ruud B. en Willy P. hervat. Onderzoeksjournalist Simon Vuyk maakt duidelijk dat aanvullend recherche-onderzoek hoognodig is.

Door Simon Vuyk Fotografie Bram Budel



DE RAMP EN DE RAADSELS

Kenneth, zoon van SE Fireworks Willy P., en zijn Turkse vriendje Mozes vormen een tweede combinatie van een Nederlandse en een buitenlandse jongen in de getuigenverklaringen

Het echtpaar Willy P. en Marion S. vormt samen met Ruud B. de directie van SE Fireworks. Willy en Marion wonen met hun twee kinderen Kenneth (14) en Kelly (11) in het dorp Glanerbrug bij Enschede. Zaterdag 13 mei 2000 lijkt een normale dag voor het gezin te worden. Kelly blijft de hele dag thuis, Kenneth is 's morgens al weggegaan en tussen de middag doen Willy en Marion boodschappen in Enschede. Voordat ze rond 15.00 uur van een familielid horen dat er iets aan de hand is in de Tollensstraat en in de auto naar SE Fireworks rijden, zitten ze rustig in de tuin in het zonnetje. Op 9 juni verklaart Willy tegenover de politie het volgende: 'Mijn vrouw kwam in haar bikini bij mij zitten. Hierna kwam mijn zoon Kenneth thuis met een Turks vriendje. Hij heet Mozes. Ze hebben wat gedronken en zijn korte tijd later weer weggegaan.'

Zoon Kenneth en de Turkse Mozes vormen een tweede combinatie van een Nederlandse en een buitenlandse jongen in de getuigenverklaringen. Want ook een andere getuige, mevrouw L., heeft bij het begin van de ramp een dergelijk duo gezien op de hoek Tollensstraat-Roomweg: een blanke jongen die in paniek wegrende en een jongen met een donkere huidskleur en een mountainbike. Justitie heeft dit nooit bekendgemaakt. De beide jongens zijn dan ook nooit getraceerd. Evenmin als Mozes. De recherche weet niet eens wie hij is of waar hij woont. Over hem is in het hele politiedossier niets te vinden. Kenneth wordt daarin wel genoemd, al is deze informatie uiterst beperkt en toevallig, want er is nooit gericht onderzoek naar hem verricht. Het staat vast dat Kenneth in de uren van de ramp in Enschede is geweest: hij is daar drie keer gesignaleerd.

Mirjam S., een goede vriendin van de familie, en haar zoon Bjorn komen Kenneth op de fiets tegen als ze op weg zijn naar Glanerbrug om op Kelly en hem te passen. Achteraf schatten ze allebei dat het tussen 15.30 en 15.45 uur is geweest, ongeveer gelijktijdig met de fatale explosies in Enschede. Mirjam S. zegt tegen Kenneth dat hij naar huis moet gaan: 'Kenneth was met een andere jongen. Ik zag dat Kenneth draaide met zijn fiets en achter ons aan kwam rijden.' Bjorn: 'Kenneth wist al dat er brand was.' Toevallig ziet ook SE Fireworks-directeur Ruud B. die middag het zoontje van zijn collega, ergens tussen 16.00 en 17.00 uur. De ramp heeft zich inmiddels voltrokken en Ruud B. is het gebied net uitgevlucht: 'Op het Fazantplein kwam ik de zoon van Willy tegen. U noemt mij de naam Kenneth. Hij vroeg aan mij: "Waar is mijn vader?" Ik dacht dat ik toen zei: "Dat weet ik niet." Ik zei tegen Kenneth: "Weg hier, fiets maar een eind." Waar hij naar toe ging, weet ik niet.'

De derde verklaring is van Peter G., de buurman van Marion en Willy. Hij is tijdens de ramp even naar Enschede gereden, maar is er maar kort gebleven. 'U vraagt hoe laat ik terugkwam in mijn woning. Ik weet dat absoluut niet. Ik ben naar de achtertuin van Willy gelopen. Ik trof daar Kelly overstuur aan. De toen nog voor mij onbekende Mirjam S. was in de woning. Er heerste daar een geschrokken, gespannen sfeer. De vrouw vertelde mij dat ze Kenneth die middag had gezien en dat Kenneth naar huis zou komen. Achteraf bleek Kenneth dit niet gedaan te hebben.'

Mirjam S.: 'Ik kan mij herinneren dat Peter nog op zoek is gegaan naar Kenneth. Het vriendje van Kenneth was namelijk wél direct naar huis teruggefietst en heeft de fiets van Kelly achtergelaten. Hij vertelde dat Kenneth was doorgefietst.'

Buurman Peter G.: 'Ik ben vervolgens Kenneth met de scooter gaan zoeken. Ik trof Kenneth bij de Miro. Kenneth vertelde dat hij in het rampgebied was geweest en dat hij daarbij teruggestuurd was door de politie. Hij had zijn vader en moeder niet gezien. Samen zijn we teruggereden naar huis.'

De zoektocht van buurman Peter G. naar Kenneth heeft vermoedelijk geruime tijd in beslag genomen. Bjorn, de zoon van huisvriendin Mirjam S., verklaart: 'Buurman Peter is drie kwartier tot een uur weggeweest. Toen kwam hij terug met Kenneth.'

De vraag is dan: waarom heeft Kenneth, vo gens deze verklaringen, zulke grote afstande overbrugd? Van Glanerbrug (waar Mirjam S en Bjorn hem hebben gezien en gesproken ruim 5 kilometer naar de andere kant va Enschede (Ruud B.) en vervolgens weer hele maal terug naar Glanerbrug (buurman Pete G.). En: waarom ging hij om 15.45 uur nie naar huis? Bovendien is niet in het politiedos sier terug te vinden waar Kenneth en zij vriend Mozes waren toen tegen 15.00 uur d ramp bij SE Fireworks begon. Deze vragen zij niet de enige die overblijven na lezing van d getuigenverslagen. Ook het opvallende, pan sche gedrag van Kenneths moeder Marion vanaf het allereerste begin van de ramp tc ver erna, roept vraagtekens op.

Haar man Willy P.: 'Ik heb mijn auto gepa keerd op de hoek bij de Schurinksweg. Voo dat ik de auto had geparkeerd, was Marion uit de auto gesprongen en richting de Tollens straat gelopen.' Ambulancebroeder Benni S., die met de ziekenwagen bij SE Firework staat als Marion en Willy rond 15.15 uur ar veren: 'Marion kwam rechtstreeks, in paniel op mij aflopen. Ze vroeg zich af "Hoe kan d nou? Hoe kan dit nou?"' Willy P.: 'Marion wa helemaal overstuur, terwijl de situatie onde controle was.' Bennie S.: 'Terwijl ik me Marion stond te praten, belde mijn vrou (eerdergenoemde Mirjam S., red). Maric schreeuwde door het gesprek heen dat c kinderen alleen waren. Vervolgens ging opnieuw het terrein van SE Fireworks o omdat Marion hier op aandrong.'

Als de ramp zich heeft voltrokken, vluchte Willy en Marion samen weg. Ze zijn zwaarg wond. Willy P.: 'Onderweg wilden allema mensen ons helpen. Die vroegen ons na binnen. Mijn vrouw vroeg steeds of ze moc bellen, want we waren bezorgd om onze zoo We konden geen verbinding krijgen.'

Uiteindelijk komen Willy en Marion in H Roessingh terecht, waar gewonden word opgevangen. Willy: 'Daar heeft mijn vrouw n een paar keer over de kinderen gebeld. heeft ook contact gekregen. We kregen to het bericht dat de kinderen thuis waren, c was een grote opluchting voor ons.'

De volgende dag, zondag 14 mei, duikt complete familie P. (Marion, Willy, Kenneth Kelly) onder in Heerlen. Twee dagen la smeekt Marions zus haar om terug te kom omdat de problemen voor de rest van familie te groot worden. Marion gooit hoorn op de haak. Een week na de vuurv

WIE WAS WAAR op 13 mei 2000



Mevrouw L. - voorbijgangster
P T Willy P. - directeur SE Fireworks
P Marion S. - directeur SE Fireworks, vrouw van Willy P.
Kenneth - zoon van Willy en Marion
Kelly - dochter van Willy en Marion
Mozes - vriendje van Kenneth
Mirjam S. - huisvriendin van Willy en Marion
P T Bennie S. - man van Mirjam, huisvriend van Willy en Marion, ambulancebroeder
Bjorn - zoon van Mirjam en Bennie S.
P T Ruud B. - directeur SE Fireworks
Peter G. - buurman van Willy en Marion
M P T Richard K. - werknemer van firma De Paauw, het bedrijf naast SE Fireworks
T Rob - neefje van de baas van firma De Paauw
Mike - tweelingbroer van Rob
T Nikkie - vriend van Rob
T Thijs - vriend van Rob
P Ekrem - kennis van Rob
Raymond - kennis van Rob en Mike
T Henk Vinke † - woonde naast firma De Paauw, was aanwezig op het terrein van De Paauw
Sammy - dochter van Henk Vinke
M P T Reinier van Willigen - fotograaf, aanwezig op het terrein van De Paauw
Rob K. - woonde in de buurt van SE Fireworks

P Poort De Paauw
T Terrein De Paauw
M Muurtje De Paauw
P Poort SE Fireworks
T Terrein SE Fireworks



SE-Fireworks-directrice [illegible] bij de poort van SE [illegible] de rampdag. Achter haar [illegible] directeur Ruud B..

DE RAMP EN DE RAADSELS



kramp wordt ze voor het eerst als verdachte verhoord, maar als enige directie-lid is ze uiteindelijk niet door justitie vervolgd.

Behalve getuige mevrouw L. en directeur Willy P. is er nog iemand die, verscholen in het immense politiedossier, over een Nederlandse en een buitenlandse jongen verklaart. Het is de 27-jarige Richard K., een werknemer van firma De Paauw. Deze papierhandel was tot eind jaren negentig gevestigd in de Tollensstraat, pal naast SE Fireworks. Het voormalige bedrijfsterrein wordt op 13 mei 2000 alleen nog gebruikt als opslagplaats en als speelterrein voor een groepje jongeren. Richard K. is slechts één keer door de recherche gehoord, en wel op 28 september. Een week voor mevrouw L. als getuige wordt gehoord en een maand voor justitie de vermeende brandstichter André de V. in het vizier krijgt en het onderzoek naar andere sporen op een lager pitje zet.

Richard K. zit op 13 mei thuis als hij wat gerommel hoort. Uit nieuwsgierigheid rijdt hij richting het terrein van De Paauw, onderweg ziet hij allemaal zwarte rook. In de Tollensstraat staan twee brandweerauto's als hij arriveert. De poort van De Paauw is gesloten. Richard K.: 'Terwijl ik daar stond te kijken, ging de poort plotseling open. De poort werd geopend door een neefje van mijn baas. Ik vroeg toen aan die jongen of alles goed was. De jongen zei dat alles goed was. Ondanks dat, ben ik toch zelf even gaan kijken of alles goed was. Ik zag daar op het terrein eigenlijk niets bijzonders. Ik heb nog even over een muur gekeken, waardoor ik op het terrein van SE Fireworks kon kijken. Hierbij greep ik de bovenrand vast en trok mij zo op. Er zat geen prikkeldraad op de muur. Ik zag veel rook en vuur en vuurwerk uit de richting van de bunkers. Nadat ik mij weer had laten zakken, liep ik weer in de richting van de poort. Ik kwam toen een man met een staartje tegen op het terrein. Hij kwam alleen vanuit de richting van de poort gelopen. Ik heb nog wel even met die man gesproken, maar ik weet niet meer waar wij het over hebben gehad. Hij was heel rustig, niet in paniek. Toen ik met die man met het staartje stond te praten, stond het neefje van mijn baas nog bij ons. Bij het neefje van mijn baas bevonden zich nog twee jongens. Deze ken ik niet van naam. Zij kwamen er bij staan. Waar die jongens daarvoor waren, weet ik niet. Volgens mij was één van die twee jongens die ik niet ken, van buitenlandse afkomst. Deze jongens waren naar schatting 14, 15 jaar oud. De buitenlandse jongen was iets kleiner dan de andere jongen, het was volgens mij een Turkse of een Marokkaanse jongen. De Nederlandse jongen was dus iets groter en gezetter. Ik heb met die jongens niet gesproken. Ik liep door naar de poort en kwam nog een man tegen met een fotocamera. Hij kwam ook uit de richting van de poort gelopen. Hij vroeg of hij foto's mocht maken. Toen heb ik het terrein verlaten via de grote poort. Op dat moment waren de man met het staartje, de fotograaf, het neefje van de baas en de andere twee jongens nog op het terrein. Toen ik buiten de poort kwam, was de straat ontruimd.'

Opnieuw is er dus iemand die over een Nederlandse en een buitenlandse jongen verklaart. En opnieuw is er een probleem: ook dit duo is nooit getraceerd door de politie. De fotograaf, die het verhaal van Richard K. zou kunnen ondersteunen, is door de recherche nooit gevraagd naar zijn aanwezigheid bij De Paauw. Het is de bekende Reinier van Willigen, die tegenover Nieuwe Revu verklaart "dat hij maar een paar minuutjes op het terrein is geweest. Ik heb bij de toegangspoort een paar personen gesproken. Misschien twee, misschien vier. Ik kan ze me ruim anderhalf jaar later niet meer voor de geest halen." Ook 'de man met het staartje', Henk Vinke, is nooit door de recherche gehoord. Maar dat heeft een tragische achtergrond: hij heeft de vuurwerkramp niet overleefd. Wel zijn er drie jongens van 15, 16 jaar, die toen voor als na Richard K. uitgebreid op het terrein van De Paauw zijn geweest en die ook nog door de recherche zijn gehoord: Rob, Mickie en Thijs. Rob is het neefje van de baas van De Paauw.

De drie vrienden hangen al wekenlang vrijwel dagelijks rond op het bedrijfsterrein van De Paauw. Ze sleutelen er aan een brommer en een scooter. Rob beschikt dankzij zijn oom over een sleutel van de toegangspoort.

Op 13 mei gaat Rob 's morgens alleen naar het terrein. In de middag gaan Nikkie en Thijs met hem mee. Vermoedelijk arriveren ze daar rond 14.00 uur. Terwijl ze aan de brommer en scooter sleutelen, breekt hun inbussleutel af. Ze moeten een nieuwe kopen. Eerst gaan de drie naar Robs huis, maar van zijn vader krijgen ze geen geld. De moeder van Rob is inmiddels naar de Hubo, waar de jongens vervolgens naartoe gaan. Moeder rekent bij de Hubo het inbus-setje af en als dank helpen de jongens haar met het inladen van wat spullen in haar auto. Uit onderzoek blijkt dat de moeder van Rob rond 14.45 uur heeft afgerekend. De jongens gaan fietsend terug naar De Paauw. Rob opent de poort. In de werkplaats sleutelen ze verder en korte tijd later zien en horen ze het eerste vuurwerk.

Rob: 'We zijn toen de Tollensstraat ingelopen richting Roomweg. Maar toen een politieagent zei dat alles onder controle was, gingen we terug. Bij de poort kwam de buurman van De Paauw (Henk Vinke, de man met het staartje, red.) naar ons toe en zei dat er brand was op het terrein. Het duurde vijf minuten voor het brandje geblust was met twee brandblussers. Intussen belde mijn vader op mijn mobiel. Hij wilde dat ik er wegging.' Uit printlijsten blijkt later dat dit gesprek tussen vader en zoon om 15.02 uur heeft plaatsgevonden en 25 seconden heeft geduurd.

Rob: 'Ik ging niet weg, ik ben samen met mijn vrienden weer aan de bromfiets gaan sleutelen. We sloten de deur van de garage af, omdat er bij SE Fireworks nog steeds vuurwerk ontplofte en vonken bij ons in de garage binnenkwamen. Toen volgde een knal. Thijs en ik zijn in de wc gaan zitten en Nikkie liep weg naar buiten. Nog geen minuut later volgde een tweede knal. We zijn naar buiten gegaan. In de Tollensstraat zag ik Nikkie en Thijs weer. Ook ontmoette ik daar mijn moeder en mijn broer. Toen volgde de derde knal. Ik werd tegen de grond geslagen.' Op 24 oktober 2000, een maand na de verklaring van Richard K., wordt Rob voor de derde en laatste keer gehoord. Dan voegt hij enkele interessante punten aan zijn eerdere verklaringen toe. Hij zegt nu dat hij alleen met Nikkie de inbussleutels is gaan halen. Tussentijds is Thijs even alleen op het terrein geweest. Ook de gebeurtenissen na het eerste vuurwerk liggen nu iets anders. Rob: 'Tijdens het blussen ging Henk Vinke weg. Ik zag hem met een fotograaf op het terrein. Deze wilde foto's maken. Ik zei dat dat niet goed was. Henk is toen samen met de fotograaf weggelopen.' Dan vraagt de recherche aan Rob of hij geen andere man met Vinke op het terrein heeft zien lopen. Het gaat de recherche waarschijnlijk om Richard K., de werknemer van firma De Paauw. Rob: 'Ik heb geen andere man met Vinke op het terrein zien lopen.' Hij voegt er nog wel iets vreemds aan toe: 'Ik heb later wel gehoord dat er nog iemand met Vinke op het terrein is geweest, maar dat heb ik niet gezien.' Vervolgens zijn ze door de poort de Tollensstraat ingelopen en daar spreekt hij Vinke nogmaals. 'Bij Vinke stond een man van ongeveer 30 jaar die ik niet kende. Ook zag ik de mij bekende Richard K. bij Vinke staan.'

Deze verklaring is uiterst merkwaardig. Werknemer Richard K. heeft het neefje van de baas tot twee keer toe gezien en gesproken op het terrein. Maar Rob heeft de hem bekende Richard niet op het terrein, maar alleen buiten op straat gezien. Slechts één keer dus. Over het feit dat hij Richard bij de poort zou hebben ontmoet, toen Richard aankwam, verklaart hij helemaal niet.

De verklaringen van Richard K. en Rob komen dus absoluut niet met elkaar overeen. Richard ziet op het terrein van De Paauw het neefje van de baas met een Nederlands en een buitenlands vriendje. Rob was er met twee Nederlandse vriendjes: Nikkie en Thijs. Het enige dat overeenstemt zijn de leeftijden van de drie jongens en het feit dat Henk Vinke en fotograaf Reinier van Willigen op het terrein zijn geweest. Opmerkelijk is ook het verschil in kleding dat wordt aangegeven. Rob kan zich niet herinneren wat hij aan had. Hij weet alleen nog dat hij een petje droeg. Maar Richard verklaart niet over een petje. Er zijn geen andere verklaringen die duidelijkheid kunnen verschaffen over dit onverklaarbare verschil. Nikkie en Thijs zijn er vermoedelijk niet eens naar gevraagd door de recherche. Maar er is wel een geheime, stille getuige. Want het zogenaamde NN-dossier, dat de politie voor zichzelf houdt en waar ook de compositietekening van mevrouw L. in zit, bevat een print van een video-opname, die tijdens de ramp is gemaakt door buurtbewoners. Rob en Nikkie zijn hierop vastgelegd, terwijl ze op een machine het brandje staan te blussen. In het 'gewone' politiedossier is een zeer matige afdruk van deze video-print toegevoegd aan de laatste verklaring van Rob. Daarop is moeilijk maar met voldoende zekerheid vast te stellen dat Rob inderdaad een petje droeg en wel degelijk een trui of T-shirt aan heeft. De recherche vraagt ook Thijs en Nikkie naar de aanwezigheid van Richard K. op het terrein van De Paauw.

Rob heeft dus een tweelingbroer: Mike! En het kan zijn dat Richard K. Mike heeft gezien in plaats van Rob. Waar Mike was op de middag van 13 mei 2000 is niet precies bekend

Nikkie: 'Behalve Vinke en de fotograaf heb ik niemand op het terrein gezien. U noemt mij de naam Richard K.. Ik ken geen Richard K.. Zover ik weet heb ik hem ook niet gesproken.' Thijs: 'Die naam zegt me niets. U laat mij nu een foto zien van een man die ik op het terrein heb zien staan. Hij stond toen met Vinke te praten. Dit was op het moment dat de brandweer had gezegd dat het veilig was.' Ook deze foto zit in het NN-dossier.

De verklaringen van Rob, Nikkie en Thijs over Richard K. zijn merkwaardig, maar de verklaring van Richard over het neefje van de baas en zijn twee vrienden is nog vreemder. De grote vraag is of Rob wel het 'neefje van de baas' is dat Richard gezien heeft. In opdracht van Nieuwe Revu heeft het Recherche Advies Bureau Bert Santema de afgelopen maand een onderzoek ingesteld naar Rob en de resultaten zijn onthullend. Het gezin van Rob bestaat uit een vader, een moeder, een dochter en twee zonen. De ene zoon is uiteraard Rob, de andere zoon heet Mike. Het gezin is onlangs voor de tweede keer na de ramp verhuisd. Beide jongens hebben een stevig postuur. De ene heeft anderhalf jaar na dato kort, donkerbruin haar en draagt een petje - achterstevoren. De andere heeft kort blond haar. Rob heeft dus een broer, sterker nog, Mike is zijn tweelingbroer! Er is dus niet één, maar er zijn twee 'neefjes van de baas': Rob en Mike. En het kan heel goed dat Richard K.

DE RAMP EN DE RAADSELS


De enorme rookwolk boven Enschede, enkele seconden na de ontploffingen

misschien Mike heeft gezien in plaats van Rob. Waar Mike was op de middag van 13 mei 2000 is niet precies bekend, hij is nooit gehoord door de recherche. Wel komt zijn naam voor in vier processen-verbaal in het politiedossier. Tweelingbroer Rob verklaart: 'In de Tollensstraat ontmoette ik mijn moeder en mijn broer. Dit moet om ongeveer 15.35 uur hebben plaatsgevonden, vlak voor de laatste fatale explosie.'

De moeder van Rob en Mike zegt: 'Ik was thuis en hoorde dat het vuurwerk erger werd. Ik ben toen samen met mijn zoon Mike lopend naar de Tollensstraat gegaan. Na de grote knal ben ik met mijn jongens en Nikkie en Thijs naar huis gegaan.' De vader van Rob is de hele zaterdagmiddag thuis vanwege rugklachten. Hij verklaart één keer over zijn zoon Mike: 'Later kwam mijn vrouw samen met Rob, Thijs, Nikkie en Mike thuis.' Hij verklaart niet dat Mike eerder die middag thuis of juist weg is geweest.

Ekrem is een buitenlandse jongen van 14 die ook vaak op het terrein van De Paauw hangt. Hij verklaart: 'Ik liep naar De Paauw, omdat we daar vaak zijn. Ik zag Rob, Thijs en Nikkie. Ik vroeg aan Rob waar zijn broer was. Rob zei tegen mij dat Mike thuis was. Ik heb Mike toen met mijn mobiele telefoon gebeld. Ik weet niet of ik hem op zijn gsm of thuis heb gebeld. Ik heb Mike toen gesproken. Ik vertelde dat SE Fireworks in de brand stond. Hij zei tegen mij dat hij dat al wist.' Over de ontmoeting met Ekrem heeft Rob niets verklaard.

Uit het politiedossier wordt dus niet duidelijk of Mike thuis was toen de vuurwerkramp begon. En ook niet of hij die middag wel of niet op het terrein van De Paauw of in de Tollensstraat is geweest. Of er misschien sprake is van een persoonsverwisseling (Mike en Rob) is evenmin helder. Is het mogelijk om van het terrein van SE Fireworks naar De Paauw te glippen? Richard K. verklaart: 'Er zat geen prikkeldraad op de muur.'

De eigenaar van De Paauw: 'De scheiding werd gevormd door een brandmuur. Achter de loods was nog een hekwerk maar daar kwam ik nooit, omdat dat ons terrein niet is. Van ons terrein kun je niet bij SE Fireworks komen.'

Rob: 'Volgens mij kon je niet van De Paauw bij SE Fireworks komen.'

Thijs: 'Achter de showroom van SE Fireworks stond een rode container vlak tegen het hekwerk aan. Het was in principe mogelijk om over het hek op de container te klimmen. Die container was net zo hoog als het hekwerk.'

Nikkie: 'Je kunt alleen van De Paauw naar SE Fireworks als je heel goed kon klimmen.'

Raymond, een vriendje van Rob en Mike dat ook vaak bij De Paauw rondhing: 'De schutting bestond uit één meter lange betonnen elementen. Van elk schuttingdeel miste wel enkele elementen. Doordat meerdere schuttingdelen ontbraken, was het tamelijk eenvoudig om op het terrein van SE Fireworks te komen.' De satellietfoto, drie uur voor de ramp gemaakt, toont duidelijk hoe beschut het scheidingsgebied achter de loodsen was.

Uit het politiedossier komen sterke aanwijzingen naar voren dat Rob, Nikkie en Thijs niet de enige jongens zijn die in de Tollensstraat en op het terrein direct naast SE Fireworks zijn geweest. Behalve de verklaringen van mevrouw L. en Richard K. zijn er nóg twee getuigen door de recherche gehoord die deze theorie ondersteunen. De eerste is de 49-jarige buurtbewoner Rob K. Hij verklaart dat hij kort na de ramp een jongen genaamd Raymond heeft gesproken. Vermoedelijk het eerdergenoemde vriendje van Rob en Mike. Rob K.: 'Raymond vertelde dat hij die zaterdag met twee vriendjes, ik weet dat dit twee neefjes zijn van de eigenaar van De Paauw, in het bedrijf van De Paauw aan de Tollensstraat was geweest en daar aan bromfietsen had gesleuteld.' De tweede getuige is Sammy, de 12-jarige dochter van de overleden buurman Henk Vinke. Ze beschrijft in haar getuigenverklaring enkele gebeurtenissen die vlak voor het begin van de ramp moeten hebben plaatsgevonden: 'Ik ging met mijn moeder boodschappen doen. Toen we wegfietsten bij ons huis, zag ik drie jongens de Tollensstraat in fietsen. Ze waren ongeveer 16 jaar oud. Een van de jongens was het neefje van De Paauw. Hij opende met een sleutel de grote deur van De Paauw.' Waarschijnlijk spreekt het meisje over Rob, Thijs en Nikkie. Sammy fietst naar de bank bij de kerk waar haar moeder moet pinnen. Daar komen ze erachter dat ze een tas zijn vergeten, Sammy gaat hem thuis ophalen. 'Toen ik daarna de Tollensstraat weer inreed, zag ik de twee vriendjes van het neefje van De Paauw. Ik zag dat er nog meer jongens aan het praten waren met het neefje, dat waren vier jongens of zo. Eentje was er 14, 15 jaar, de anderen waren even oud als het neefje.'

Sammy pakt uit de keuken de vergeten tas en stapt buiten weer op haar fiets. 'Ik zag toen dat het neefje nog met twee jongens buiten de poort stond te praten. Ik zag ook dat er een scooter en twee fietsen buiten de poort stonden. Die jongens zag ik echter niet. Het waren Nederlandse jongens die ik gezien heb. De drie jongens lagen dubbel van het lachen. Ze waren over de scooter aan het praten. Ze zeiden dat de motor los hing.' Daarna is Sammy naar haar moeder teruggefietst. Wanneer ze even later over de Roomweg rijdt hoort ze allemaal vuurwerk: het begin van de vuurwerkramp.

De recherche hoopt dat getuigen zich na deze publicatie zullen melden. Justitie weigert elk commentaar zolang de rechtszaken tegen André de V., Willy P. en Ruud B. lopen

Nieuwe Revu heeft de inhoud van deze reportage ruim een week voor publicatie voorgelegd aan het rechercheteam, maar de politie volhardt na intensief overleg met het Openbaar Ministerie in een passieve opstelling. De recherche hoopt wél dat getuigen zich na deze publicatie spontaan op het Enschedese bureau zullen melden. Voor een officiële reactie verwijst de recherche door naar justitie, maar een woordvoerster van het parket in Alemlo laat direct weten dat er geen commentaar wordt gegeven, omdat de zaak nog onder de rechter is, zoals dat heet.

Volgens mr J.P. Plasman, advocaat van Ruud B., hadden de zaken die in dit en het voorgaande artikel aan de orde gesteld zijn "allang onderzocht moeten worden, hetgeen naar ik moet aannemen niet gebeurd is. Weer blijkt dat mogelijk essentiële dingen zijn blijven liggen, zelfs zodanig dat nu nog onbekende personen opduiken die zeer dicht bij het bedrijf waren toen het allemaal begon."

Mr A.M. Moszkowicz, advocaat van André de V., zegt in een reactie dat "er overduidelijk slechts in één richting is gerechercheerd: André de V.. Het is onbegrijpelijk dat mogelijk belangrijke sporen, die in een andere richting wijzen, niet zijn uitgezocht."

DE KLUSJESMAN ALS KROONGETUIGE

In nummer 51 van het vorig jaar onthulde Nieuwe Revu ook al een aantal opmerkelijke getuigenverklaringen die het onderzoek naar de vuurwerkramp anderhalf jaar na dato een nieuwe impuls hebben gegeven. Naar aanleiding van de reportage heeft mr J.P. Plasman, advocaat van directeur Ruud B., de hulp van minister Korthals ingeroepen om een mogelijke kroongetuige onder ede te kunnen horen voor de rechtbank in Almelo: klusjesman Hennie K. van SE Fireworks. Wat heeft hij op 13 mei bij SE Fireworks mogelijk meer gedaan of gezien dan hij tot dusver heeft verklaard? Ook barstte de discussie los over een nooit vrijgegeven compositietekening van een ongeveer 23-jarige blanke, lichtblonde jongeman met een vlassig snorretje, een rode sportbroek en blauwe badslippers. Mevrouw L. uit Enschede heeft hem tijdens het prille begin van de ramp op de hoek Tollensstraat-Roomweg angstig en paniekerig uit de richting van SE Fireworks voorbij zien rennen. De vermeende brandstichter André de V. lijkt overigens helemaal niet op deze compositietekening, die om onduidelijke redenen alleen aan een kleine groep Fireworks-betrokkenen is getoond •



Faxbericht

Ministerie van Justitie
Directoraat-Generaal
Rechtshandhaving

Postadres
Postbus 20301,
2500 EH Den Haag
Bezoekadres
Schedeldoekshaven 100
2511 EX Den Haag
Telefo[redacted] 5.1.2e
Fax (0[redacted]
Telex 34554 mvj nl

Aan	Parket-Generaal
Ter attentie van	[redacted] 5.1.2e
Faxnummer	
Kamernummer/afdeling	3399854
Van	[redacted] 5.1.2e
Contactpersoon	
Doorkiesnummer(s)	
Datum	
Aantal pagina's	8 (inclusief deze pagina)
Onderwerp	
Kenmerk	
Telefoon indien incompleet ontvangen	[redacted] 5.1.2e
Opmerkingen	

en journalist Nieuwe Revu,

Beide [redacted] 5.1.2e

zie bijgaande stukken, die ik heb van

DV ontving, sup overleg

groet,

[redacted] 5.1.2e

Justitie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

2

Vergaderjaar 2001–2002

27 157 Vuurwerkramp Enschede

Nr. 47

BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 februari 2002

Hierbij breng ik u op de hoogte van het kabinetsbesluit naar aanleiding van het advies dat de Commissie Financiële Afwikkeling II (CFA II) heeft uitgebracht. De CFA II heeft de afgelopen maanden onder voorzitterschap van de heer J. van Lidth de Jeude onderzocht waar, gegeven ook de voorgeschiedenis, nog knelpunten resteren voor getroffenen van de vuurwerkramp in Enschede. Vervolgens heeft de CFA II zich beraden op de wijze van tegemoetkoming voor deze getroffenen waarbij maatschappelijke solidariteit en rechtvaardigheid de belangrijkste uitgangspunten vormden. Het kabinet spreekt zijn waardering uit voor de wijze waarop de CFA II zich van haar taak heeft gekweten.

In deze brief zal ik eerst kort ingaan op de achtergrond van het advies van de CFA II en vervolgens zal ik de hoofdpunten van de door de CFA II voorgestelde voorzieningen weergeven. Bij deze brief vindt u achterliggend het rapport zoals dit op 6 februari is gepresenteerd.[1]

Na de vuurwerkramp op 13 mei 2000 heeft het college van burgemeester en wethouders van Enschede de Commissie Financiële Afwikkeling (CFA) ingesteld. Deze commissie heeft adviezen uitgebracht over regelingen voor getroffen particulieren met on(der)verzekerde materiële schade. Dit betrof regelingen voor inboedelschade, schade aan auto's, motoren, caravans en pleziervaartuigen, onverzekerde opruimingskosten en een regeling waarin getroffenen een tegemoetkoming kregen voor de kosten van verscheidene keren moeten verhuizen en provisorisch inrichten. Daarnaast heeft de CFA adviezen uitgebracht voor regelingen voor de getroffen ondernemers. Het kabinet heeft op basis van de adviezen geld ter beschikking gesteld aan de Stichting Financiële Hulpverlening Vuurwerkramp voor de uitvoering van de ondernemersregeling en daarnaast een donatie aan het Nationaal Rampenfonds (NRF) gedaan mede ten behoeve van de uitvoering van de regelingen voor particulieren.

[1] Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

KST59336
ISSN 0921 - 7371
Sdu Uitgevers
's-Gravenhage 2002

4079 0010-09 Basispapier

Justitie

Tijdens de behandeling op 24, 25 en 26 april 2001 van het kabinetsstandpunt met betrekking tot de rapportage van de Commissie Onderzoek Vuurwerkramp heeft de Tweede Kamer een motie van mevrouw Wagenaar c.s. aangenomen (TK 27 157, nr. 29) met de volgende inhoud: «Overwegende dat verschillende soorten schadevergoedingen bestaan voor slachtoffers van de vuurwerkramp; overwegende dat desalniettemin een aanzienlijk aantal slachtoffers tussen wal en schip is terechtkomen; constaterende dat de regering voornemens is, de commissie Financiële afwikkeling te activeren teneinde onderzoek te doen naar de situatie van bovengenoemde slachtoffers; verzoekt de regering, deze commissie te verzoeken onder andere voorstellen te doen ten aanzien van de vervolgschade, waaronder letselschade, en deze met grote spoed tot uitvoering te brengen».

Ter uitvoering van deze motie heb ik, na overleg met het college van burgemeester en wethouders van Enschede, de CFA II ingesteld en haar verzocht mij en het college te adviseren met betrekking tot de materiële schade, letselschade daaronder begrepen.

De CFA II heeft mij geadviseerd over enerzijds het oplossen van knelpunten bij de uitvoering van de regelingen van de CFA I en anderzijds over nieuwe voorzieningen.

Advisering over de knelpunten CFA I

1. Afronding CFA I particulieren. Knelpunten betreffen materiële zaakschade en kunnen binnen de regelingen van de CFA I of binnen andere bestaande mogelijkheden worden opgelost. Het betreft hier 120 claims van kosten waarvoor nog geen eerdere tegemoetkoming was vastgesteld. Het gaat hier tevens om het alsnog in behandeling nemen van aanvragen voor tegemoetkoming in de kosten van vervanging van verloren inboedels, terwijl de aanvraagtermijn van de inboedelregeling was verstreken. De oplossing van deze knelpunten wordt deels gefinancierd door particuliere stichtingen en fondsen en is inmiddels in gang gezet.
2. Aanvulling CFA I particulieren. Het betreft hier knelpunten bij de uitvoering van de regelingen voor materiële zaakschade die niet binnen de regelingen van de CFA I of binnen andere bestaande mogelijkheden kunnen worden opgelost. De commissie heeft hier gezocht naar maatwerk. Het gaat hier om schade van particuliere verhuurders en verenigingen. Bestaande fondsen dragen aan de financiering bij en de uitvoering is inmiddels in gang gezet.
3. Uitbreiding ondernemersregeling CFA I. Het bij de ondernemers gevoelde knelpunt van de grens van € 100 000 als maximale tegemoetkoming in de geleden materiële zaakschade en de bedrijfsschade, kan worden opgelost door deze grens los te laten. Deze versoepeling zal aan de Europese Commissie moeten worden gemeld in verband met het Europese verbod op staatssteun. Op basis van de huidige inzichten ga ik er van uit dat er geen beletselen zijn voor deze versoepeling gezien de omstandigheden die daaraan ten grondslag liggen.

Advisering over nieuwe voorzieningen

De CFA II heeft voorstellen gedaan voor tegemoetkomingen in materiële personenschade (MPS). Met materiële personenschade wordt hier bedoeld de financiële gevolgen van lichamelijk en psychisch letsel voor getroffenen. Deze schade wordt onderverdeeld in drie elementen:

1. Bijkomende kosten. Het gaat om een vergoeding van kosten die niet elders verhaald kunnen worden, zoals bepaalde kosten in verband met

4079 0010-09 Basispapier



opname in een zorginstelling zoals een ziekenhuis, taxiritten in verband met medische zorg en dergelijke. De CFA II stelt voor dit af te wikkelen door het verstrekken van een tegemoetkoming met een maximum van € 5000.

2. Een vergoeding voor inkomensderving in verband met ziekte in het eerste jaar. Dit betreft een voorstel om tegemoet te komen in inkomensverlies in het eerste jaar na de ramp als gevolg van ziekte voor zover verzekeringen of CAO's in een aanvulling op het inkomen niet voorzien. Dit betreft zowel mensen in loondienst als zelfstandigen voor zover zij geen tegemoetkoming ontvangen uit hoofde van de ondernemersregeling.
3. Een eenmalige uitkering in het geval van functionele invaliditeit, dat wil zeggen blijvend psychisch of lichamelijk letsel. Voorgesteld wordt om op basis van de AMA-Guide (de gids van de American Medical Association), getroffenen met orgaan- of ledematenbeschadiging dan wel met blijvend psychisch letsel een tegemoetkoming te verstrekken. De AMA-Guide is een internationaal hoog aangeschreven wetenschappelijk gevalideerde methode voor het vaststellen van blijvende stoornissen, die in Nederland algemeen wordt toegepast. Bij het bepalen van deze tegemoetkoming wordt uitsluitend rekening gehouden met de aard en omvang van het op medische criteria vastgestelde blijvend letsel (de functionele invaliditeit). De tegemoetkoming is een bepaald percentage van een vast kapitaal, afhankelijk van de blijvende beschadiging of het blijvende letsel. Bij het toekennen van deze eenmalige uitkering wordt geen rekening gehouden met andere aanspraken waarop een getroffene recht heeft en persoonlijke omstandigheden zoals beroep en inkomenssituatie.

Voor de financiering van deze tegemoetkomingen heeft het kabinet € 15,7 mln. beschikbaar gesteld.

De CFA II heeft haar hierboven weergegeven voorstellen niet vastgelegd in conceptregelingen. Zij beveelt aan dat het NRF, waar het de regelingen voor particulieren betreft, de verschillende regelingen vaststelt en middelen ter beschikking stelt voor de uitvoering. Door een donatie van het Rijk, € 11,8 mln., zal het NRF hiertoe in staat zijn. De feitelijke uitvoering zal plaatsvinden door een door de gemeente Enschede op te richten stichting. Bij de opzet van deze stichting zal zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van de ervaringen die zijn opgedaan bij de uitvoering van andere regelingen, zoals bijvoorbeeld voor Indische Oorlogsslachtoffers. Voor de uitbreiding van de ondernemersregeling draagt de Stichting Financiële Hulpverlening Vuurwerkramp zorg. Het Rijk stelt hiervoor € 3,9 mln. beschikbaar.

Ik ben van mening dat de voorstellen van de CFA II een goede uitwerking geven aan de motie Wagenaar c.s.. De CFA II beseft dat zich ook in de toekomst nog gevallen kunnen voordoen die zij niet heeft voorzien. Daartoe heeft de commissie in haar voorstellen nadrukkelijk een hardheidsclausule opgenomen teneinde het bestuur van de uitvoeringsstichting in staat te stellen in schrijnende gevallen alsnog te besluiten over een tegemoetkoming. Deze voorziening dient als ultiem vangnet voor gevallen die zich in de toekomst alsnog onverhoopt zouden kunnen voordoen.

Voorts heeft de CFA II opmerkingen gemaakt ten aanzien van eventuele precedentwerking. Ik heb de commissie Tegemoetkomingen bij Rampen en Calamiteiten i.o. (CTRC) opdracht gegeven te bekijken wat de huidige schaderegeling is, welke praktijk is ontstaan en of daarbij grenzen moeten worden getrokken. Ik zal haar tevens verzoeken de ervaringen van de CFA II in haar advisering te betrekken.

4079 0010-09 Basispapier

Justitie

Tot slot merk ik op dat tijdens het debat over de nieuwjaarsbrand in Volendam de regering bij motie van mevrouw Wagenaar c.s. (TK 27 575, nr. 7) is verzocht «in samenspraak met betrokkenen in een coördinerende rol te bewerkstelligen dat soortgelijke tegemoetkomingen voor letselschade voor de slachtoffers van de nieuwjaarsbrand in Volendam tot stand worden gebracht en dat deze tegemoetkomingen niet in mindering worden gebracht op bestaande uitkeringen». Ter uitvoering van deze motie hebben de staatssecretaris van BZK en ik in overleg met de gemeente Volendam de CFA II gevraagd ons in een aangepaste samenstelling te adviseren over voorzieningen ten behoeve van de slachtoffers van de nieuwjaarsbrand. De CFA II verwacht vóór 1 juli advies uit te kunnen brengen.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
K. G. de Vries

4079 0010-09 Basispapier

Ministerie van Justitie

Directoraat-Generaal Rechtshandhaving

DOSSIER

Postadres Postbus 20301, 2500 EH Den Haag

Bezoekadres
Schedeldoekshaven 100
2511 EX Den Haag
Telefoon (070) 3 70 79 11
Fax (070) 3 70 6607
Telex 34554 mvj nl

5.1.2e 5.1.2e,
advocaten
5.1.2e Hartstraat 31
1071 VG AMSTERDAM

Onderdeel: Bureau JBA
Contactpersoon: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
Doorkiesnummer(s): 5.1.2e
Datum: 21 december 2001
Ons kenmerk: 5141742/501/RD
Onderwerp: Ontvangstbevestiging brief inzake Bakker/OM (Parketnr. 08/000120-00)

Bij beantwoording de datum en ons kenmerk vermelden.

Geachte h 5.1.2e ,

Uw brief van 17 december jl. inzake hoger genoemd onderwerp heb ik in goede orde ontvangen. Ik zal u zo spoedig mogelijk nader berichten.

Hoogachtend,

De Minister van Justitie,
namens deze,
hoofd bureau Juridische en
Beleidsondersteunende Aangelegenheden,

5.1.2e

Minuut

retour concipiënt

Reg. DAZB AFGEDAAN

Ministerie van Justitie
Directoraat-Generaal
Rechtshandhaving
Stafafdeling maximaal één regel

Datum uitgaande brief: 21 december 2001

Nummer uitgaande brief: 5141742/501/RD

Dossiernummer: A00/3163/1002814

Exhibitum: .

Gegevens voor de administratie

Concipiënt: 5.1.2e 5.1.2e. 5.1.2e telefoon, 5.1.2e

Ondertekenaar: hBJBA

Paraaf in hiërarchische lijn: 5.1.2e 11/12

Eindparaaf: 5.1.2e

Uit vóór zsm

D&R TVC Typiste(e) Expeditie

Datum ontvangst

Paraaf: 5.1.2e

Bijlagen: Nee

Overige aanwijzingen: .

Visie vooraf aan	Kamer	Paraaf	Datum
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.

Informatiekopie naar	Kamer	Brief	Aantal	Gewaarmerkt
.	.	.	.	O Ja O Nee
.	.	.	.	O Ja O Nee
.	.	.	.	O Ja O Nee
.	.	.	.	O Ja O Nee
.	.	.	.	O Ja O Nee

Inhoudelijke gegevens

Onderwerp: .brief van afvocaat verdachte 5.1.2e (eigenaar SE Fireworks)

Gevraagde beslissing/doel: .accorderen ontvangstbevestiging

Toelichting op het concept: .betreft ontvangstbevestiging. Advocaat vraagt minister te interveniëren in een lopende strafzaak, hiervan zal geen sprake zijn, een brief met deze strekking zal i.o.m. het parket-generaal worden verstuurd in januari 2002.

Reden voor terugzending
O Paraaf hierarch. lijn ontbreekt
O Kan hierarch. afgedaan worden
O Stukken niet compl./geordend
O Toelichting ontbreekt
O Opmerkingen niet verwerkt
O Visie vooraf ontbreekt

Ministerie van Justitie

Directoraat-Generaal Rechtshandhaving

Postadres Postbus 20301, 2500 EH Den Haag

5.1.2e 5.1.2e
advocaten
5.1.2e Hartstraat 31
1071 VG AMSTERDAM

Bezoekadres
Schedeldoekshaven 100
2511 EX Den Haag
Telefoon (070) 3 70 79 11
Fax (070) 3 70 6607
Telex 34554 mvj nl

Onderdeel: Bureau JBA
Contactpersoon: 5.1.2e 5.1.2e. J 5.1.2e
Doorkiesnummer(s): 5.1.2e
Datum: 21 december 2001
Ons kenmerk: **
Onderwerp: ontvangstbevestiging brief inzake Bakker/OM (Parketnr. 08/000120-00)

Bij beantwoording de datum en ons kenmerk vermelden.

Geachte h 5.1.2e ,

Uw brief van 17 december jl. inzake hoger genoemd onderwerp heb ik in goede orde otvangen. Ik zal u zo spoedig mogelijk nader berichten.

Hoogachtend,

De minister van Justitie,
namens deze,
het Hoofd juridische en beleidsondersteunende aangelegenheden,

5.1.2e

Faxbericht

Ministerie van Justitie
Directoraat-Generaal
Rechtshandhaving

Postadres
Postbus 20301,
2500 EH Den Haag
Bezoekadres
Schedeldoekshaven 100
2511 EX Den Haag
Telef
Fax (5.1.2e
Telex 34554 mvj nl

Aan	Parket-Generaal
Ter attentie van	5.1.2e
Faxnummer	
Kamernummer/afdeling	33 gj 54
Van	BJBA
Contactpersoon	5.1.2e
Doorkiesnummer(s)	370495
Datum	21/12/01
Aantal pagina's	10 (inclusief deze pagina)
Onderwerp	SE Fireworks / 5.1.2e
Kenmerk	
Telefoon indien incompleet ontvangen	
Opmerkingen	5.1.2e

graag uw oordeel over deze brief. Bvd.

5.1.2e

Aandacht! 19/12

5.1.2e

ADVOCATEN

s.v.p. Reactie naar Secr. Minister

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e

De Minister van Justitie,
de heer A.H. Korthals
Postbus 20301
2500 EH 's Gravenhage

Ao-/3163/1002014
21 DEC. 2001
01/514/1639
5.1.2e

Betreft: 5.1.2e / OM, vuurwerkramp Enschede
Parketnummer Rechtbank Almelo: 08/000120-00
Amsterdam, 17 december 2001

Geachte heer Korthals,

Hierdoor vraag ik uw aandacht voor het navolgende.
Cliënt is 5.1.2e 5.1.2e. 5.1.2e te Enschede, voormalig mededirecteur van het ontplofte vuurwerkbedrijf SE Fireworks; cliënt wordt momenteel door het Openbaar Ministerie te Almelo vervolgd onder bovenvermeld parketnummer onder meer op basis van een beschuldiging brand door schuld, subsidiair dood door schuld.

In het strafrechtelijk onderzoek naar de oorzaak van de ramp is in augustus 2000 door het Openbaar Ministerie te Almelo een getuige genaamd 5.1.2e 5.1.2e als verdachte van meineed aangemerkt.
De verdenking van meineed is – kort gezegd – gebaseerd op onjuistheden in verklaringen onder ede afgelegd door genoemde getuige betreffende zijn activiteiten op de dag van de ramp tot aan 15.00 uur.
5.1.2e 5.1.2e is als klusjesman werkzaam geweest voor SE Fireworks; vast staat dat hij op de dag van de ramp (zaterdag) voor de ramp op het bedrijf aanwezig is geweest, terwijl het bedrijf gesloten was.

In de strafzaak tegen cliënt is 5.1.2e 5.1.2e een cruciale getuige, nu zeer waarschijnlijk is dat hij opheldering kan geven over feiten en omstandigheden die tot de ramp hebben geleid.
In het strafdossier is door de recherche onder meer het navolgende over 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e verbaliseerd:

art. 365 Sv

ONTVANGEN
19 DEC. 2001
MINISTER

5.1.2e Hartstraat 31
1071 VG Amsterdam
Telefoon 5.1.2e
Fax
www.plasmanadvocaten.nl

5.1.2e

ADVOCATEN

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e art. 365 Sv 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

U behoeft zich niet in de zaak te verdiepen om op grond van hetgeen door de verbalisanten is gerelateerd vast te stellen dat de getuige 5.1.2e inderdaad cruciaal moet zijn.

De getuige 5.1.2e heeft ter zitting geweigerd vragen met betrekking tot zijn handelen op de dag 13 mei 2000 tot 15.00 uur te beantwoorden, waarbij hij zich heeft beroepen op het hem toekomende verschoningsrecht; dit recht komt hem uiteraard toe vanwege de hierboven beschreven verdenking van meineed.
De Officier van Justitie heeft het standpunt ingenomen dat 5.1.2e 5.1.2e na afloop van de strafzaak tegen de beide ex-directeuren voor de Politierechter zal worden gedagvaard.
De dagvaarding van 5.1.2e 5.1.2e gaat daarmee waarschijnlijk plaatsvinden een kleine twee jaar na het ontstaan van de verdenking.

5.1.2e
ADVOCATEN

Daarbij is door de Officier van Justitie – desgevraagd - geen argument gegeven voor zijn beslissing om zo lang te wachten.

Voornoemde beslissing van de Officier van Justitie is in het licht van de ernst van de zaak onbegrijpelijk, te meer daar zich met betrekking tot 5.1.2e 5.1.2e slechts twee reële mogelijkheden aandienen:

1. 5.1.2e 5.1.2e is een warrig vergeetachtig persoon die inderdaad zich in de tijdstippen heeft vergist; de vervolging eindigt dan waarschijnlijk met een vrijspraak omdat de opzet niet te bewijzen zal zijn.
   Indien geen vrijspraak zal volgen zal een lichte veroordeling volgen.
   Op geen enkele wijze is in dit geval een belang bij het Openbaar Ministerie aanwezig dat opweegt tegen het belang van cliënt (en vele anderen !) om uit de mond van 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e naar waarheid te horen omtrent zijn handelen en waarnemingen op, voor en na 13 mei 2000 met betrekking tot de ramp.

2. 5.1.2e 5.1.2e heeft opzettelijk onwaarheid gesproken.
   In dit geval lijkt bij 5.1.2e 5.1.2e geen ander reëel motief aanwezig dan zijn wens om betrokkenheid van hemzelf dan wel anderen te verhullen.
   In ieder geval zou dan aan de orde moeten zijn de vraag naar het hoe en waarom van het opzettelijk liegen over 13 mei 2000 in plaats van de vraag met welke sanctie dit liegen dient te worden afgedaan.

Cliënt heeft uiteraard een zeer zwaarwegend belang bij het verkrijgen van antwoorden van 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
In de eerste plaats is cliënt naast verdachte ook slachtoffer van één van de grootste rampen in Nederland ooit, hij is als gevolg van de ramp in materieel opzicht alles kwijt en ook in immaterieel opzicht heeft zijn gezin grote schade opgelopen.
In de tweede plaats wordt cliënt in de tegen hem lopende strafzaak in zijn verdediging – tegen beschuldigingen door dezelfde Officier van Justitie ingebracht – ernstig geschaad doordat 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e kan blijven weigeren zeer relevante vragen te beantwoorden.

Het Openbaar Ministerie heeft als standpunt dat de ramp heeft kunnen beginnen doordat er een brandstichter actief is geweest; cliënt wordt niet verdacht van enige betrokkenheid bij deze brandstichting.
Nu cliënt wel wordt verdacht van schuld aan de verdere ontwikkeling van de brand is uiteraard voor zijn verdediging noodzakelijk dat iedereen opening van zaken geeft; dit belang mag niet worden opzij gezet door de wens van de Officier van Justitie om pas terzijnertijd de

5.1.2e
ADVOCATEN

5.1.2e voor een relatief onbenullige meineedzaak voor de Politierechter te dagvaarden.
Indien door het Openbaar Ministerie te Almelo een dagvaarding zal worden uitgebracht dan wel een beslissing tot niet verdere vervolging zal worden genomen zal 5.1.2e 5.1.2e zich daarna niet langer achter het verschoningsrecht kunnen verschuilen en zal hij – eindelijk – naar waarheid dienen te verklaren omtrent zijn wetenschap over hetgeen op 13 mei 2000 in Enschede is gebeurd.

Hierdoor verzoek ik U om met gebruikmaking van de bevoegdheid aan U gegeven in artikel 127 van de Wet op de Rechterlijke Organisatie de Officier van Justitie te Almelo op te dragen de vervolging van 5.1.2e 5.1.2e thans daadwerkelijk op korte termijn door te zetten middels het uitbrengen van een dagvaarding terzake de beschuldiging van meineed dan wel middels het nemen van een beslissing tot niet verdere vervolging.

Als bijlage treft U aan een afschrift van een schrijven mijnerzijds gericht aan de behandelende Officier van Justitie alsmede een overdruk van een artikel uit het weekblad Nieuwe Revu, in welk artikel aandacht is besteed aan bovenvermelde problematiek.

Met de meeste hoogachting,

5.1.2e

5.1.2e
ADVOCATEN

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e

Arrondissementsparket te Almelo
t.a.v. de Edelachtbare Heer
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
Officier van Justitie

Per telefax 5.1.2e

Amsterdam, 13 december 2001
Betreft: 5.1.2e **/ OM**
Parketnr.: 08/000120-2000

Edelachtbare Heer,

In bovengenoemde zaak vraag ik uw aandacht voor het navolgende.

Op 4 oktober 2001 is ter zitting 5.1.2e 5.1.2e als getuige gehoord.
Op alle vragen die betrekking hebben gehad op de gebeurtenissen van 13 mei 2000 heeft de getuige gereageerd met een beroep op het verschoningsrecht, welk beroep door de Rechtbank is gehonoreerd.
Het gevolg van de proceshouding van de getuige is dat het voor de verdediging onmogelijk is geweest antwoord te krijgen op vragen die door de verdediging uitermate relevant worden geacht.
De verdediging is ernstig geschaad door de proceshouding die de getuige 5.1.2e heeft kunnen innemen.

Het verschoningsrecht komt aan de getuige toe vanwege de tegen hem lopende vervolging terzake de verdenking van meineed.
De situatie is dan ook dat cliënt zich wenst te verweren tegen beschuldigingen door het Openbaar Ministerie ingebracht maar dat hij in dit verweer wordt belemmerd doordat hetzelfde Openbaar Ministerie de situatie heeft geschapen dat een cruciale getuige zich kan verschonen.

5.1.2e Hartstraat 31
1071 VG Amsterdam
Telefoon 020 673 15 48
Fax 020 679 55 68
www.plasmanadvocaten.nl

[redacted] 5.1.2e
ADVOCATEN

Dat 5.1.2e een cruciale getuige is blijkt reeds voldoende uit de navolgende mededeling van het Tolteam:

> "Tijdens het onderzoek zijn er sterke aanwijzingen gevonden dat 5.1.2e tijdens het ontstaan van de brand/ontploffing op het bedrijfsterrein aanwezig was".

De verdediging kent deze aanwijzingen niet, hetgeen des te meer onderstreept hoe groot het belang van het verkrijgen van antwoorden van de getuige voor de verdediging is.

In het strafdossier zoals dat mij bekend is zijn vele aanwijzingen te vinden die er op wijzen dat 5.1.2e hetzij zelf betrokken is bij de ramp dan wel dat hij wetenschap heeft van de betrokkenheid van bepaalde personen.
Ook verwijs ik naar de hierna volgende opmerkingen van het Tolteam met betrekking tot de persoon 5.1.2e, welke opmerkingen dateren van 4 januari 2001:

5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e
art. 365 Sv
5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e

5.1.2e
ADVOCATEN

art. 365 Sv

5.1.2e 5.1.2e

Ik mag toch aannemen dat we hier niet te maken hebben met een zogenaamde "eigen werkelijkheid" van het Tolteam ?

Uiteraard is het aan het Openbaar Ministerie te beslissen of een vervolging zal worden ingesteld en eventueel doorgezet.
In de visie van de verdediging zijn er echter grenzen en worden deze grenzen in casu overschreden.
De verdenking tegen de getuige dateert van augustus 2000 5.1.2e zou opzettelijk onjuist hebben verklaard met betrekking tot het tijdstip van zijn aanwezigheid op het bedrijfsterrein van SE Fireworks op 13 mei 2000, tot 15.00 uur.
Onbegrijpelijk is de beslissing van het Openbaar Ministerie dat de afhandeling van deze beschuldiging dient te wachten totdat in de strafzaak tegen cliënt (onherroepelijk ?) is beslist.
Het is juist deze beslissing die cliënt per definitie in zijn verdediging schaadt.
Dit terwijl de strafzaak tegen 5.1.2e in zijn aard een zeer eenvoudige is en er reeds lang een dagvaarding voor de politierechter had kunnen uitgaan, dan wel een sepotbeslissing genomen had kunnen worden.
Reeds nu valt te verwachten dat het voornemen van het Openbaar Ministerie feitelijk betekent dat een zitting op zijn vroegst bijna twee jaar na de datum van het ontstaan van de verdenking zal plaatsvinden. Ondanks het feit dat 5.1.2e 5.1.2e weet dat er nog een zitting zal plaatsvinden is dat geen zekerheid zodat hem zeer wel een beroep op de redelijke termijn zal toekomen, zeker nu er geen enkele reële grond voor de passiviteit van het Openbaar Ministerie is aan te voeren.

Daarbij komt dat – zoals ik U reeds eerder aangaf – het van tweeën één is:

1. 5.1.2e is een warrig vergeetachtig persoon die inderdaad zich in de tijdstippen heeft vergist; de vervolging eindigt dan waarschijnlijk met een vrijspraak omdat de opzet niet te bewijzen zal zijn.
   Indien geen vrijspraak zal volgen zal een lichte veroordeling volgen.

5.1.2e
ADVOCATEN

Op geen enkele wijze is in dit geval een belang bij het Openbaar Ministerie aanwezig dat opweegt tegen het belang van cliënt (en vele anderen !) om uit de mond van Kloppenborg naar waarheid te horen omtrent zijn handelen en waarnemingen op, voor en na 13 mei 2000 met betrekking tot de ramp.

2. 5.1.2e heeft opzettelijk onwaarheid gesproken.
In dit geval lijkt bij 5.1.2e geen ander reëel motief aanwezig dan zijn wens om betrokkenheid van hemzelf dan wel anderen te verhullen.
In ieder geval zou dan aan de orde moeten zijn de vraag naar het hoe en waarom van het opzettelijk liegen over 13 mei 2000 in plaats van de vraag met welke sanctie dit liegen dient te worden afgedaan.

Opvallend is verder nog dat het Openbaar Ministerie ter zitting van 4 oktober 2001 niet heeft verhinderd dat het verschoningsrecht door 5.1.2e zeer ruimhartig kon worden gehanteerd; terwijl de beschuldiging betreft het liegen over het tijdstip van aanwezigheid op het bedrijfsterrein kon de getuige zwijgen over al hetgeen op 13 mei 2000 is voorgevallen tot 15.00 uur, waaronder zelfs het tijdstip van zijn opstaan die dag.

De houding van het Openbaar Ministerie is des te meer onbegrijpelijk nu 5.1.2e wel één van de personen is geweest ten aanzien van wie zeer ingrijpende bijzondere opsporingsbevoegdheden zijn toegepast, naar aangenomen mag worden niet zonder reden.

De verdediging is van oordeel dat zich in casu een situatie voordoet als bedoeld in artikel 12 Wetboek van Strafvordering, namelijk dat er niet wordt vervolgd dan wel verder wordt vervolgd. Ik zal dan ook namens cliënt een zogenoemde artikel 12-procedure bij het Gerechtshof te Arnhem aanspannen

In de tweede plaats zal ik mij wenden tot de Minister van Justitie met het verzoek dat aan het Openbaar Ministerie te Almelo zal worden opgedragen tot dagvaarding van 5.1.2e over te gaan dan wel te beslissen tot niet verdere vervolging betreffende de verdenking van meineed, een en ander met toepassing van artikel 127 Wet op de Rechterlijke Organisatie.
Ik ben zoals gezegd van mening dat het belang om van de getuige 5.1.2e daadwerkelijk antwoorden te verkrijgen het belang van een kleine vervolging van dezelfde 5.1.2e terzake meineed ver overtreft; dit terwijl voor het optreden van het Openbaar Ministerie in deze tot op heden geen enkele redelijke verklaring is gegeven.

Tot slot vermeld ik nog dat het standpunt van de verdediging is dat wanneer uiteindelijk de zaak tegen cliënt zal worden afgesloten zonder dat de verdediging de mogelijkheid heeft

5.1.2e
ADVOCATEN

gehad om de getuige 5.1.2e daadwerkelijk te ondervragen dit aan de houding van het Openbaar Ministerie te wijten zal zijn.
De gang van zaken dient dan consequenties te hebben in de strafzaak tegen cliënt.

Voor de goede orde bericht ik U nog dat een afschrift van dit schrijven door mij aan de pers ter beschikking zal worden gesteld.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

NIEUWE FEITEN UIT HET POLITIEDOSSIER ENSCHEDE



Volgende week staat de vermeende brandstichter André de V. voor de rechter. Maar er zijn concrete sporen die een andere richting op wijzen. Anderhalf jaar na de catastrofe rondt misdaadjournalist Simon Vuyk een eigen onderzoek af. Een paar keiharde conclusies:

MINSTENS ZES GETUIGEN VERKLAREN DAT ER VLAK VOOR DE RAMP VUURWERK WERD AFGESTOKEN BIJ SE FIREWORKS

EEN COMPOSITIE-TEKENING VAN EEN MOGELIJKE BETROKKENE IS NOOIT VRIJGEGEVEN

DE VAN MEINEED VERDACHTE SE FIREWORKS-KLUSJES-MAN HENNIE K. IS EERDER IN AANRAKING MET JUSTITIE GEWEEST

SINDS DE AANHOUDING VAN 5.1.2e DE V. HEERST ER TWEESPALT BINNEN HET RECHERCHETEAM

Door 5.1.2e Vuyk
Fotografie:
Klaas 5.1.2e van der Weij

De lucht is strakblauw als op de rampzalige zaterdagmiddag 13 mei, om een uur of half drie, de twee vrienden 5.1.2e (33) en 5.1.2e (42) naar autobedrijf Agterbos in hun woonplaats Enschede gaan om een tweedehands auto voor 5.1.2e uit te zoeken. Toms buurman 5.1.2e (31) werkt als verkoper bij Agterbos, dat is gevestigd aan de Roomweg, schuin achter vuurwerkbedrijf SE Fireworks.

Na een kop koffie lopen de drie mannen naar het buitenterrein achter het bedrijf om de auto's te bekijken. Tegen de recherche verklaart 5.1.2e op 23 juni 2000, ruim een maand na de ramp: 'Terwijl ik daar rondliep, heb ik geen rook of brand gezien. Ik heb ook geen brandlucht geroken.'

Rond 15.00 uur ziet 5.1.2e plotseling wel een stuk of vier stukken vuurwerk de lucht ingaan, volgens hem Romeinse kaarsen. 'In mijn beleving is dit vuurwerk, bestaande uit een 5.1.2e die op de grond gezet dient te worden. Als het wordt aangestoken, gaan er een hoeveelheid vuurbollen de lucht in. Ik zag dat het vuurwerk in de lucht ontplofte en ik hoorde een doffe knal. Er kwam een soort fontein uit het vuurwerk. Toen heb ik gezegd: "Welke idioot steekt er nu vuurwerk af," of woorden van gelijke strekking. Ik had ook echt het idee dat er door iemand vuurwerk werd afgestoken, het ging namelijk rechtstandig de lucht in.' Een minuut later ziet 5.1.2e een rookwolkje achter de muur opstijgen. Ze bellen de brandweer. Later blijkt dat dit telefoontje om 15.01 uur is gepleegd: het begin van de vuurwerkramp.

Enkele dagen daarvoor is 5.1.2e door de recherche gehoord. Hij hoorde knallen op de grond en daarna in de lucht. Hij denkt dat het mortieren waren.

Zowel 5.1.2e als 5.1.2e noemen de situatie op dat moment niet verontrustend. Ook 5.1.2e is er zeker van dat het eerste vuurwerk gecontroleerd werd afgestoken.

5.1.2e spreekt tijdens zijn eerste verhoor, al een week na de ramp, over vuurpijlen, een stuk of drie. 'Ze schoten loodrecht omhoog. Het was alsof iemand aan het testen was met vuurwerkprojectielen. Enkele minuten later gingen tientallen projectielen ongecontroleerd de lucht in.'

In zijn tweede verklaring, op 8 juni, zegt hij dat het mogelijk mortieren waren. 'Minstens twee, omdat ik eerst een knal hoorde en het vervolgens in de lucht weer ontplofte. Boven in de lucht zag ik siervuurwerk in de vorm van een paraplu.'

De mannen hebben dus alledrie sterk het gevoel dat het vuurwerk door mensen werd afgeschoten. In oktober 2000 worden ze, ieder afzonderlijk, nogmaals op het politiebureau uitgenodigd. Op een plattegrond van autobedrijf Agterbos en SE Fireworks moeten ze aankruisen waar het vuurwerk ongeveer werd afgestoken. Alledrie wijzen ze, vanuit

MINSTENS ZES GETUIGEN VERKLAREN DAT ER VLAK VOOR DE RAMP VUURWERK WERD AFGESTOKEN BIJ SE FIREWORKS

NIKKIE IN EEN VERKLARING: 'IK DACHT DAT ER VUURWERK GETEST WERD. IK DENK DAT IK EEN STUK OF VIER KNALLEN HOORDE. DE EERSTE KNAL WERD DIRECT GEVOLGD DOOR SIERVUURWERK. IK ZAG VUURPIJLEN DE LUCHT INGAAN'



hun positie bij Agterbos bekeken, het bunkercomplex aan waar kort daarna de eerste brand uitbrak. Daarna zijn ze, zover bekend, nooit meer gehoord.

De afzonderlijk afgelegde verklaringen van 5.1.2e en 5.1.2e zijn opvallend eensluidend en mogen als betrouwbaar worden bestempeld. Bovendien belden ze direct 112, was er nog geen sprake van paniek en stonden ze vlakbij de 'plaats delict': alleen vanwege de twee meter hoge muur tussen het auto- en het vuurwerkbedrijf waren zij geen regelrechte ooggetuigen. Ze hebben niet gezien wie het vuurwerk heeft afgestoken.

De eerste brandweerlieden arriveren om 15.08 uur bij SE Fireworks. Ze moeten de afgesloten poort met een koevoet openbreken en zien één serieuze brand: in C2, de werkbunker midden op het terrein. Brandweerman K.: 'Ik zag dat vanuit de voorzijde van C2 rook kwam. De waterstraal werd naar binnen gericht dus er zat geen deur in.'

Brandweerman B.: 'Ik kon zien dat de deur er niet meer voorzat. Ik liep er toen omheen en zag dat de deur van hetzelfde compartiment, doch aan de andere zijde, er ook niet meer voorzat en dat ook daar de vlammen naar buiten sloegen.'

Op dat moment zijn op het aanpalende terrein van firma De 5.1.2e, een oud-papierhandel, drie jongens aan het spelen: 5.1.2e (15), 5.1.2e (15) en Nikkie (16). 5.1.2e is het neefje van de eigenaar en heeft een sleutel. Hij komt er bijna dagelijks. Rond twee uur zijn ze die middag aangekomen, onder andere om aan een brommer te sleutelen. Voor gereedschap moeten ze tussentijds even naar een nabijgelegen HUBO. Uit recherche-onderzoek blijkt later dat er rond 14.45 uur is afgerekend. Eenmaal terug op het terrein zijn ook zij getuige van het allereerste vuurwerk. Nikkie: 'We dachten dat er bij SE Fireworks geëxperimenteerd werd, omdat de knallen achter elkaar kwamen en niet allemaal tegelijk.' In een andere verklaring: 'Ik dacht dat er vuurwerk getest werd. Ik denk dat ik een stuk of vier knallen hoorde. Het eerste geluid was een doffe knal, harder dan een strijker. Een rare knal die je niet goed kon horen, waarmee ik bedoel dat er niet veel ruimte was. De eerste knal werd direct gevolgd door siervuurwerk. Ik zag vuurpijlen de lucht ingaan.'

5.1.2e zegt hierover tegen de recherche niet veel. Maar, volgens 5.1.2e, wel tegen hem: 'Op het moment dat ik in de werkplaats was, hoorde ik een knal, een doffe knal als van een vallende container. 5.1.2e zei dat hij wel vaker had gehoord dat er vuurwerk werd getest.'

5.1.2e in een andere verklaring: 'In eerste instantie dacht ik dat men op het bedrijf zelf vuurwerk aan het afsteken was.'

Ook deze drie jongens vinden de situatie totaal niet verontrustend. 5.1.2e en Nikkie kunnen vanwege de scheidingsmuur niet op het terrein van SE Fireworks kijken, maar bevinden zich eveneens dicht bij de 'plaats delict'. En, opvallend: ook deze getuigen worden na oktober 2000 niet meer door de recherche gehoord.

Het Tolteam, het rechercheteam dat de ramp onderzoekt, heeft dankzij de verklaringen van



REINIER VAN WILLIGEN

Hennie K. (links) en directeur Willy P. bij het begin van de ramp op het terrein van SE Fireworks.

de drie volwassen mannen en de tieners een concrete aanwijzing voor een mogelijke oorzaak van de brand in werkbunker C2: stiekem afgestoken vuurwerk. Maar na vijf maanden wordt dit spoor verlaten, omdat er een onderzoek in een heel andere richting wordt gelast: [redacted]ndstichting.

In deze zaak wordt op 26 januari 2001 André de V. aangehouden. De Commissie-Oosting, die enkele weken later met haar eindrapport komt, verwijst nadrukkelijk naar de arrestatie en concludeert: 'Brandstichting is een mogelijke oorzaak van de brand met een meer dan geringe aannemelijkheid.' Het clandestien afsteken van vuurwerk daarentegen is volgens Oosting 'minder aannemelijk'.

Uit het politiedossier blijkt echter dat door mensen afgestoken vuurwerk wel degelijk een serieuze optie is voor het ontstaan van de eerste brand. Bovendien zijn er aanwijzingen dat er stiekem mensen op het bedrijfsterrein aanwezig zijn geweest, voordat de brandweer rond 15.08 uur de toegangspoort openbrak met een koevoet.

De dag voor de ramp hadden de directeuren 5.1.2e B. en Willy P. de opslagplaatsen, de loodsen en het bedrijfsterrein afgesloten toen ze aan het eind van de middag vertrokken, zo blijkt uit vele verklaringen. Maar na het betreden van het terrein treffen de eerste brandweerlieden één van de loodsen niet afgesloten aan.

Brandweerman K., op 28 mei tegen de recherche: 'Op een gegeven moment heb ik met een collega de deur van gebouw G geopend en heb ik in deze ruimte gekeken of er brand was. Ik heb er niet op gelet wat in dit gebouw aanwezig was. De deur was niet op slot.'

Brandweerman B. op 16 mei tegen de recherche: 'Wat ik mij nog kan herinneren, is dat ik met een collega in een oude schuur heb gekeken die rechts in de hoek stond. Deze schuur was kennelijk niet afgesloten, want we konden ongehinderd door de toegangsdeur naar binnen.'

Loods G was een grote opslagruimte waar van alles lag en stond, van bedrijfsauto's tot mortierbuizen. Na diverse getuige-oproepen in de media meldt zich op 5 oktober 2000, vijf maanden na de ramp, een 42-jarige vrouw bij de politie, mevrouw L.. Ze betuigt haar spijt dat ze niet eerder is gekomen. Haar getuigenverklaring is gedetailleerd en onthullend: 'Op zaterdagmiddag 13 mei kwam ik rond 14.30 uur thuis in mijn woning in Enschede. Mijn man en ik dronken koffie en ik keek op de klok: het was 14.40 uur. Even later zijn we in onze Mercedes weggereden richting Roomweg. Vervolgens hoorden we vuurwerk. Mijn man reed de kant van het vuurwerk op en zette de auto stil op de hoek van de Roomweg en de Tollensstraat. Ik zag op de hoek een jongen met een fiets staan. Dit was een jongen met een donkere huidskleur. Hij had een zwarte mountainbike bij zich. Plotseling zag ik vanuit de Tollensstraat een man strak de hoek om komen rennen. Ik keek 5.1.2e op dat moment recht in het gezicht aan. Ik zag dat deze man een angstige en paniekerige blik in de ogen had. Ik was direct van deze man onder de indruk. Ik zag dat 5.1.2e overal zweette. Hij liep langs de auto, stak achter de auto de weg over en rende weg. Ik was hier zo ongerust door geworden dat ik onmiddellijk weg wilde.'

Zijn signalement luidt als volgt: 5.1.2e, ongeveer 23 jaar, kort lichtblond haar met slagen/krullen. Een klein blond vlassig snorretje, een stevig postuur met een klein buikje. Hij droeg een grauw 5.1.2e T-shirt met korte mouwen, een felrode korte sportbroek met een rode elastieken band en linksachter een zakje. Aan zijn voeten blauwe badslippers.

De volgende dag bevestigt haar man de verklaring. Hij heeft de vluchtende jongeman alleen zelf niet goed genoeg gezien om een signalement te kunnen geven.

Op 9 oktober wordt op verzoek van het 5.1.2e 5.1.2e door 5.1.2e Couwenberg een compositietekening gemaakt, op aanwijzingen van mevrouw L.. In het dossier zijn weinig verklaringen te vinden van mensen aan wie de tekening is getoond. Zo is niet geverbaliseerd dat directeur 5.1.2e B. en zijn vrouw 5.1.2e de tekening hebben gezien; zij kenden 5.1.2e

EEN COMPOSITIE-TEKENING VAN EEN MOGELIJKE BETROKKENE IS NOOIT VRIJGEGEVEN



De enorme ravage na de vuurwerkramp.

man overigens niet. De andere directeur van SE Fireworks, Willy P., zijn vrouw 5.1.2e en zijn broer 5.1.2e herkennen de jongen ook niet, wat weer wel in het dossier staat. Er zijn twee verklaringen opgetekend die enige gelijkenis lijken te vertonen. Mevrouw L. zelf moet nogmaals op het bureau verschijnen. De recherche toont haar een foto van Willy P. Ze verklaart hierover: 'Dit is niet 5.1.2e van wie een compositie-tekening is gemaakt. Deze [illegible] lijkt er wel iets op, maar deze man is te oud en bovendien is 5.1.2e die ik gezien heb minder dik.'

Ook wordt de tekening getoond aan een andere vuurwerkhandelaar uit Enschede, 5.1.2e 5.1.2e S.: 5.1.2e die op de tekening staat, ken ik niet. De enige gelijkenis die erin zou kunnen zitten, is dat het Willy P. zou kunnen zijn van twintig jaar geleden.'

De compositie-tekening zit niet in het 'gewone' politiedossier (er is ook het zogenaamde NN-dossier, waarin zaken staan die de politie voor zichzelf houdt) en is -om onduidelijke redenen- nooit publiek gemaakt. De verdachte jongeman is, net als de buitenlandse jongen die met zijn fiets op de hoek Roomweg-Tollensstraat stond, voor zover bekend niet getraceerd. André de V. ziet er in elk geval heel anders uit.

[illegible]n raadselachtig is een gebeurtenis die volgens een bejaarde getuige een aantal uren vóór de ramp heeft plaatsgevonden. 5.1.2e E. (62) meldt zich vier dagen na de ramp bij de politie en verklaart: 'Ik reed zaterdag 13 mei omstreeks 11.50 uur langs de toegangspoort van SE Fireworks. Ik zag dat een meisje van ongeveer 13-14 jaar met een sleutel bezig was de poort te openen dan wel af te sluiten. Het meisje had stijl halflang blond haar tot op haar schouders. Bij haar stonden 2 of 3 volwassenen, die kennelijk bij haar hoorden. Ook waren er nog 2 of 3 kinderen bij. Zij waren 6-7 jaar oud. Ik heb de sleutel in de hand van het meisje gezien.'

Ook de identiteit van dit meisje en van de andere personen is nooit door de recherche achterhaald.

Loods G moet zijn geopend door iemand die in het bezit was van de bedrijfssleutels. Als de jongeman met de rode sportbroek van het terrein van SE Fireworks vandaan kwam, moet hij een sleutel hebben gehad. En getuige E. heeft het meisje met een sleutel gezien. De groep personen die hiervoor in beeld komt, is niet erg groot. Want uit het politiedossier blijkt dat er in principe maar zes personen in het bezit zijn van een sleutel van de poort en de andere bedrijfsruimtes: De directeuren 5.1.2e B. en Willy P., hun vrouwen 5.1.2e en 5.1.2e en twee parttime werknemers: Hennie K. en 5.1.2e P., de broer van Willy. Zij vormen sinds 1998 de kern van SE Fireworks en -tot kort voor de ramp- een hecht team. Stuk voor stuk beweren ze in hun eerste verklaringen tegenover de recherche dat ze op die zaterdag niet op het terrein zijn geweest. Maar niet alle alibi's zijn waterdicht. Al snel blijkt dat in ieder geval één van de zes heeft gelogen.

Na de eerste brandmelding, even na 15.00 uur, zijn de directeuren 5.1.2e B. en Willy P. snel ter plekke. Alleen 5.1.2e P. komt niet naar het bedrijf. Hij hoort van de brand, maar blijft thuis. Hennie K. komt wel, sterker nog, hij is er als eerste. Hennie K. is sinds 1998 de klusjesman van het vuurwerkbedrijf en samen met 5.1.2e P. in vaste dienst. Hennie is vrijwel dagelijks op het terrein te vinden. 5.1.2e 5.1.2e verklaart dat hij van zijn buurvrouw hoorde dat er brand was. Op enkele foto's, gemaakt tijdens het begin van de ramp, is hij duidelijk zichtbaar.

Op woensdag 17 mei, vier dagen na de ramp, vertrekt de in Enschede woonachtige K. om onduidelijke redenen (en naar later zal blijken: definitief) naar Groningen waar hij op zaterdag 20 mei voor het eerst als getuige door de recherche wordt gehoord.

De klusjesman verklaart dat hij om 11.30 uur op bezoek is geweest bij een schoonzuster in Enschede, waar hij een neefje heeft gemasseerd. Rond 12.45 uur is hij thuis in de tuin aan het werk gegaan, tot 15.00. Hij is voor de ramp niet bij SE Fireworks geweest, zegt hij. Ook de daarop volgende dagen wordt K. in Groningen gehoord en tijdens het zesde verhoor bekent hij plotseling dat hij de dag van de ramp wel degelijk op het terrein is geweest: 'Wat ik niet heb verteld, is het feit dat ik na het familiebezoek ben doorgereden naar SE Fireworks. Dit was omstreeks 11.30 uur.' Hij geeft ook een reden voor zijn aanvankelijke leugen: 'Ik vreesde dat ik de schuld van de brand zou krijgen.' K. legt vervolgens uit wat hij op het terrein heeft gedaan. Hij is er in zijn auto naartoe gereden, heeft de bedrijfspoort met zijn eigen sleutel geopend en vervolgens een loods. Hij heeft een waterpomp gepakt en ten slotte de loods en het terrein weer afgesloten. De pomp heeft hij achterin zijn auto gelegd. Op dat moment ziet hij iets bijzonders, zo vertelt hij de recherche: een vreemde, onbekende zwerver met een kruiwagen gooit iets over de muur van het bedrijf naast SE Fireworks. Daarna is K. naar zijn baas 5.1.2e B. gereden en heeft hem over de waterpomp en de zwerver verteld.

De loods waarover Hennie K. het in zijn verklaring heeft, is loods G, die onafgesloten

DE VAN MEINEED VERDACHTE SE FIREWORKS-KLUSJESMAN HENNIE K. IS EERDER IN AANRAKING MET JUSTITIE GEWEEST

MEVROUW R. VERKLAART: 'NA DE MASSAGE GING DE MOBIELE TELEFOON VAN OOM HENNIE. HIJ MOEST NAAR HET BEDRIJF.' DEZE VERKLARING MAAKT HET ERG WAARSCHIJNLIJK DAT HENNIE K. NA HET FAMILIEBEZOEK NAAR SE FIREWORKS IS GEGAAN

werd aangetroffen door de brandweerlieden. Het bedrijf naast SE Fireworks is De 5.1.2e waar de drie jongens die middag speelden. De zwerver is later door de recherche opgespoord. Hij bleek niets met de ramp te maken te hebben.

De recherche laat Hennie K. na zijn verklaring twee weken met rust, ondanks de opzettelijke leugen. Maar op 7 juni rijst er twijfel. De recherche confronteert K. met getuigenverklaringen van onder andere 5.1.2e B. waaruit blijkt dat hij veel later dan kort na 11.30 uur bij de directeur is geweest. De klusjesman is nu niet meer zeker van zijn zaak: 'Het is mogelijk een half uur of een uur later geweest.'

Hennie K. wordt in totaal achttien keer door de recherche gehoord voor hij op 6 juli 2000, bijna twee maanden na de ramp, als getuige voor de rechter-commissaris moet verschijnen. Hij houdt vol, ondanks het verhoor van 7 juni, en ditmaal onder ede dat hij tussen 11.30 en 12.00 uur bij SE Fireworks is geweest. Daar voor heeft het familiebezoek plaatsgevonden.

De rechter-commissaris houdt de klusjesman voor dat uit de eerste getuigenverklaringen van familieleden (met name zijn schoonzuster) blijkt dat hij daar pas rond 13.00 uur is geweest. Verder staat in printgegevens dat er om 13.20 uur vanuit zijn eigen huis is gebeld. Pas daarna is Hennie K. bij 5.1.2e B. aangekomen. Dat was in ieder geval rond 13.57 uur, want toen is er gebeld met een daar eveneens aanwezige 5.1.2e. De recherche vermoedt dat Hennie K. rond 13.30 uur bij SE Fireworks is geweest, zegt de 5.1.2e 5.1.2e. Twee uur later dan K. zojuist onder ede heeft verklaard.

De klusjesman is plotseling vergeetachtig: 'Ik kan mij van die periode geen tijdstippen herinneren. Voor mijn gevoel was ik tussen half twaalf en twaalf uur op het bedrijfsterrein.'

Op 8 augustus, weer een maand later, wordt Hennie K. gearresteerd. Hij wordt ervan verdacht dat hij op 6 juli opzettelijk heeft gelogen en dus meineed heeft gepleegd. K. wordt die dag tot vier keer toe verhoord. Tijdens zijn laatste verhoor laat de recherche hem een verklaring lezen die een familielid vier dagen eerder heeft afgelegd. Het is mevrouw R. (40), de dochter van de schoonzus waar K. op 13 mei thuis is geweest. Ze woont in 5.1.2e-5.1.2e en was met haar man en kinderen bij de schoonzus op bezoek. Ze had telefonisch met Hennie afgesproken dat hij die zaterdag haar zoontje zou masseren. Haar verklaring wordt voor een belangrijk deel ondersteund door de andere familieleden. Volgens haar is er die middag, tegen 13.00 uur, het volgende gebeurd: 'Oom Hennie heeft mijn zoontje gemasseerd, dat duurde 10 tot 15 minuten. Ondertussen vertelde hij dat hij een hogedrukspuit had opgehaald bij het bedrijf waar hij werkte. De hogedrukspuit stond in zijn auto.'

K. wordt door deze verklaring in grote problemen gebracht, want dan zou hij inderdaad vóór het familiebezoek al bij SE Fireworks zijn geweest. Voor 13.00 uur in plaats van na 13.30 uur. En het is niet de enige onaangename verrassing die hem wacht. Mevrouw R. verklaart ook: 'Kort na de massage ging de mobiele telefoon van Oom Hennie af. Ik hoorde hem zeggen dat het zijn baas was die had gebeld. Hij moest naar het bedrijf, omdat er mensen op het bedrijfsterrein zouden zijn.'

Deze verklaring maakt het wel erg waarschijnlijk dat K. na het familiebezoek naar SE Fireworks is gegaan. Dit scenario klopt bovendien met het bezoek dat K. rond 13.57 uur bij 5.1.2e B. heeft afgelegd. Hennie K. is na het familiebezoek vermoedelijk niet direct naar het bedrijf, maar eerst naar zijn huis gereden. Want K. wordt door de recherche ook nog geconfronteerd met twee telefoongesprekken die vanuit zijn eigen woning zijn gevoerd. Om 13.20 uur met SE Fireworks en een minuut later, om 13.21 uur, naar de gsm van directeur 5.1.2e B. Beide keren is het niet tot een gesprek gekomen.

Uit het proces-verbaal dat de rechercheurs van dit verhoor hebben opgemaakt (er zit geen door K. zelf ondertekende verklaring van dit verhoor in het dossier), blijkt wat er met de klusjesman gebeurt nadat hij de nieuwe onderzoeksfeiten te horen heeft gekregen: 'Verdachte reageerde hierop door te zeggen dat hij zich dit alles absoluut niet kan herinneren. Verdachte vertoonde emotioneel gedrag en kon zich niet voorstellen dat het familielid zoiets verklaard kon hebben. Hij kon zich niet herinneren dat hij een gsm bij zich had gehad en dat hij naar Fireworks of de directeur ervan had gebeld. Bij de mededeling dat een andere getuige verklaard had dat K. tijdens het familiebezoek een gsm bij zich had, erkende hij dat hij inderdaad een gsm bij zich had gehad. Hij kon zich "op dit moment" niet herinneren dat hij gebeld was en door wie. Bij de herhaalde mededeling dat uit de printlijst bleek dat hij om 13.20 uur naar SE Fireworks had getelefoneerd, deelde hij mede dat hij zich kon herinneren dat hij inderdaad gebeld had, met de bedoeling om te vragen naar een waterpomp. Op onze mededeling dat hij deze reeds in zijn bezit had, deelde hij mede dat dit inderdaad zo was en dat hij het dan ook niet meer wist.

SINDS DE AANHOUDING VAN 5.1.2e DE V. HEERST ER TWEESPALT BINNEN HET RECHERCHETEAM

ALS REVU VIA VIA DE ANTECEDENTEN VAN HENNIE K. OPVRAAGT, BLIJKT DE KLUSJESMAN EEN AANTEKENING OP ZIJN STRAFBLAD TE HEBBEN, VAN 01 FEBRUARI 1998 - SR 310 EN SR 322. DIEFSTAL EN VERDUISTERING IN DIENSTBETREKKING

Gezien de emotionele toestand van de verdachte is het verhoor gestaakt om 22.15 uur.' Het proces-verbaal is ondertekend door inspecteur 5.1.2e en brigadier B., beiden van de politie Twente. Zij hebben het besluit genomen het verhoor niet voort te zetten, terwijl het de eerste en naar later zal blijken de laatste keer was waarop Hennie K. op het punt stond te 'breken'.

Directeur 5.1.2e B. zit tijdens dit verhoor van K. in een ander politiebureau, maar kan opmerkelijk genoeg het verhoor via een scherm rechtstreeks volgen. Hij constateert dat Hennie direct na het verhoor het medicijn Oxazepan krijgt toegediend. Daarna zou K. -volgens directeur 5.1.2e B.- tegen de politiemannen hebben gezegd: 'Als ik nu ga praten, maken ze me af...' Of woorden van gelijke strekking. Deze opmerking is nergens terug te vinden in het politiedossier van het Tolteam, maar volgens de recherche zelf is het wel gerapporteerd in een interne mutatie.

Op 10 augustus, twee dagen later, verklaart K. over zijn leugenachtige verklaringen: 'Ik was tijden kwijt door de gebeurtenissen. Ik ben er nu van overtuigd dat ik daar tussen 13.30 en 13.35 uur ben geweest en niet zoals ik eerder aangaf tussen 11.30 en 12.00 uur.'

Op 17 augustus vindt een laatste verhoor plaats: 'Ik besef dat ik door het ophangen van een onwaar verhaal tijdens het familiebezoek mijzelf onnodig in de nesten heb gewerkt. Ik heb mijzelf door het noemen van verkeerde tijdstippen en het onvolledig zijn tijdens sommige verklaringen mogelijk als verdachte bestempeld. Ik acht mij niet schuldig aan wat voor feit ook.'

Daarna wordt K. uit voorlopige hechtenis ontslagen. Op 4 oktober 2001, bijna anderhalf jaar na de ramp, wordt Hennie K. nog een keertje gehoord, als getuige in het strafproces tegen de twee directeuren 5.1.2e B. en Willy P. Het is een schertsvertoning, omdat hij zich bij elke vraag over 13 mei 2000 met succes beroept op zijn verschoningsrecht. Hij is immers nog steeds meineed-verdachte en hoeft daarom geen antwoord te geven op vragen die hem kunnen belasten.

Het zijn niet de enige leugens van 5.1.2e - 5.1.2e. Tijdens zijn allereerste verklaring op 20 mei in Groningen vertelt Hennie K. dat hij sinds 1998 bij SE Fireworks in dienst is en daarvoor bij dumpshop Venema in Enschede heeft gewerkt. 'Het leek me wel wat en zoals gezegd ben ik in april daar begonnen.' De laatste regel van deze eerste verklaring luidt: 'Met justitie ben ik nog nooit in aanraking geweest.'

Uit het getuigenverhoor tijdens het strafproces tegen 5.1.2e B. en Willy P. op 4 oktober van dit jaar blijkt dat advocaat Plasman van directeur 5.1.2e B. vraagtekens zet bij zijn vertrek bij de dumpshop. In het proces-verbaal van de rechtszitting is te lezen hoe Hennie K. reageert op de vragen van de advocaat: 'Bij Venema ben ik weggegaan, omdat hij stopte met het bedrijf. Ten aanzien van de mij gestelde vraag of er ook nog een andere reden voor mijn vertrek was, beroep ik mij op mijn verschoningsrecht. Ik hoef hier thans toch niet over mijn verleden te vertellen?!'

Advocaat Plasman zegt daarop dat de vraag wel degelijk relevant is, omdat het iets zegt over zijn betrouwbaarheid. De rechtbank deelt mee dat zij de betreffende vraag onvoldoende relevant acht en dat de getuige deze niet hoeft te beantwoorden.

Uit betrouwbare bron blijkt dat Hennie K. bij Venema is weggegaan, omdat hij op heterdaad was betrapt bij het ontvreemden van goederen uit een container van het bedrijf. Als Revu via via de antecedenten van Hennie K. opvraagt, blijkt de klusjesman twee aantekeningen op zijn strafblad te hebben: de meineed inzake de vuurwerkramp én een aantekening gedateerd 1 februari 1998 - SR 310 en SR 322 (diefstal en verduistering in dienstbetrekking).

Op 20 oktober 2000 meldt zich ene Van K. uit Enschede bij de recherche. Hij verklaart het volgende: 'Vorige week zat ik vroeg in de middag een pilsje te drinken met iemand die ik niet in mijn kennissenkring wil hebben. Hij heet 5.1.2e. Gaandeweg ging het gesprek over de vuurwerkramp. 5.1.2e vertelde dat hij van de penoze in Enschede had gehoord dat het ging om brandstichting door middel van chemische stof. Ik vermoed dat 5.1.2e er zelf bij in zit, op welke manier dan ook. 5.1.2e zei me dat "het toch goed verdiende." Hij liet weten dat het gebeurde hem koud liet, ijskoud zelfs.'

Het blijkt te gaan om André de V. en met deze beschuldigende verklaring denkt justitie de juiste man op het spoor te zijn.

Het onderzoek naar andere mogelijkheden is sinds oktober 2000 op een steeds lager pitje gezet, tot groot ongenoegen van een deel van het Tolteam. Er zijn rechercheurs die niet in de schuld van André de V. geloven, en willen blijven zoeken naar de jongeman van de compositietekening, het meisje met de sleutel, kortom: naar de nog onopgeloste raadsels die de brand in werkbunker C2 kan verklaren. Alleen het Openbaar Ministerie in Almelo kan de weg vrijmaken om Hennie K. onder ede te horen over 13 mei 2000 door zelf een einde te maken aan de meineed-verdenking ●

NOS
Radio en Televisie

Reg. DIV verstrekt deze kopie ter informatie aan Dg RH 5.1.2e 5/9
Het origineel is gebracht op de agenda van Cpg

Ministerie van Justitie
t.a.v. 5.1.2e. 5.1.2e. 5.1.2e
Postbus 20301
2500 EH Den Haag

Ministerie van Justitie
Dossier
Datum - 3 SEP. 2001
Nummer 01/5110059
Ambt.

Door Reg. DIV kopie gezonden aan 5.1.2e Sg
Dg RH

Uw brief van	Uw kenmerk	Ons kenmerk	Datum
			30 augustus 2001

Doorkiesnummer	Faxnummer	Onderwerp
5.1.2e	5.1.2e	Wob-verzoek

→ BJBA.
zaak wordt behandeld door J. Hartink van Palje.
5.1.2e
6/9/01

Geachte heer 5.1.2e

In 1991 vond in de vuurwerkfabriek MS Vuurwerk een ontploffing plaats. De officier van justitie in Utrecht stelde een onderzoek in om vast te stellen of er strafbare feiten waren gepleegd. De technische recherche van de politie heeft voorwerpen die ter plaatse zijn gevonden in het kader van dat (strafrechterlijk) onderzoek doen onderzoeken bij onderzoeksinstituten, waaronder in ieder geval begrepen waren TNO-PML en het NFI, maar ook andere.

Wij vragen in het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur alle processen-verbaal die betrekking hebben op het verzamelen van voorwerpen of monsters in het kader van dat onderzoek op of rond het terrein van MS Vuurwerk.

Alle processen-verbaal die betrekking hebben op de overdracht van die voorwerpen of monsters aan binnenlandse of buitenlandse onderzoeksinstituten ten einde te worden onderzocht.

Alle processen-verbaal die betrekking hebben op tussentijdse informatieverstrekking door onderhavige instituten aan de technische rechreche over voornoemde onderzoekingen.

Alle processen-verbaal die betrekking hebben op de resultaten van voornoemde onderzoekingen door de instituten.

Alle rapportages van de betrokken onderzoeksinstituten aan de technnische recherche of de officier van justitie in Utrecht of de hoofdofficier van justitie in Utrecht.

Mocht een en ander niet mogelijk zijn dan vragen wij U ons alle gegevens over

Journaal
Postbus 26150
1202 JC Hilversum
Telefoon: 5.1.2e
Bezoekadres:
Sumatralaan 45
KvK Hilversum nr. 32043579

NOS
Radio en Televisie

bladnummer datum

te overleggen die in het onderzoekdossier over de ontploffing in Culemborg bestaan over explosieven, buskruit of verpakkingsdelen van explosieven of buskruit. Ook de gegevens over verpakkingsdelen of voorwerpen die mogelijk zouden hebben kunnen dienen als verpakking voor explosieven begrijpen wij onder dat verzoek. We hebben er geen bezwaar tegen indien U voor de openbaarmaking van deze stukken de namen van betrokken ambtenaren of burgers weglaat.

Hoogachtend,

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

NOS Journaal

5.1.2e

5.1.2e. de hoofdofficier in het arrondissement Utrecht
college van procureurs-generaal

Openbaar Ministerie

College van procureurs-generaal

Parket-Generaal

Postadres Postbus 20305, 2500 EH 's-Gravenhage

Bezoekadres
Prins Clauslaan 16
2595 AJ 's-Gravenhage
Telefoon
Telefax +

5.1.2e

Ministerie van Justitie
DGRh/BIBA
ta.v. 5.1.2e 5.1.2e
Postbus 20301
2500 EH DEN HAAG

Onderdeel: Bestuurlijke- en Juridische zaken
Contactpersoon: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
Doorkiesnummer(s): 9802
Datum: 13 september 2001
Ons kenmerk: Concept
Bijlage(n): 1
Onderwerp: technisch rapport Enschede

Bij beantwoording de datum en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts één zaak in uw brief behandelen.

A00/3163/1002814
2001
01/512,191
5.1.2e

Beste 5.1.2e,

Hierbij een kopie van het hoofdrapport.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

A 00/31/63/1002814 5/5 dank

[redacted] - DGRH [redacted]

Van: [redacted] - DGRH
Verzonden: woensdag 5 september 2001 10:20
Aan: [redacted] . - DGRh
CC: [redacted] . van [redacted]. - DGRh; [redacted] - DGWRR/DW; [redacted] - DGWRR/DW
Onderwerp: Stand van zaken vuurwerkramp Enschede

Aan: dgRh
Van: [redacted]

Naar aanleiding van uw verzoek om een overzicht van de laatste stand van zaken en uw mededeling dat u aan de voorzitter van het College ook heeft gevraagd om een voortgangsbericht kan ik u het volgende berichten.

1. strafrechtelijk onderzoek.

Onlangs zijn de getuigenverhoren in de strafzaak tegen de eigenaren van S.E. Fireworks, [redacted] en [redacted], gestart.
Over de strafzaak tegen de verdachte van de brandstichting zou [redacted] van het parket-generaal nog informeren bij het OM Almelo.Het parket-generaal zal in overleg met het OM Almelo nog een tekst aanleveren over de stand van zaken van het strafrechtelijk onderzoek ten behoeve van de voortgangsrapportage aan de Kamer, die begin oktober zal worden verzonden.

2. (civiele) dagvaarding van de staat door drie slachtoffers van de

Op 24 juli jl. zijn de staat en de gemeente Enschede gedagvaard door de advocaten [redacted] en [redacted] namens 3 slachtoffers ([redacted]). In deze procedure eisen zij van de overheid vergoeding van de materiele en immateriele schade die zij als omwonende van het vuurwerkbedrijf lijden als gevolg van de explosies die zich op 13 mei 2000 hebben voorgedaan.

Aangezien de behandelend landsadvocaat, [redacted], behoefte heeft aan een begeleidingsgroep (met vertegenwoordigers van BZK, Defensie, V&W, Justitie) heeft verleden week heeft op het kantoor van de landsadvocaat een eerste vergadering plaatsgevonden. Vanuit Justitie heeft mw [redacted] (i.v.m. mijn vakantie) de eerste vergadering bijgewoond. Met [redacted] (JA) en [redacted] (DW) dient nog te worden gesproken over de vertegenwoordiging van Justitie in voornoemde begeleidingsgroep.

De informatie die de landsadvocaat ten behoeve van de conclusie van antwoord wenst en die bij Justitie berust heeft met name betrekking op het strafrechtelijk onderzoek. Met het parket-generaal ([redacted]) is afgesproken dat er -zoals gebruikelijk- geen bezwaar bestaat tegen het rechtstreeks benaderen van het OM Almelo door de Landsadvocaat. Daarnaast zijn er nog vragen over Wob-verzoeken die advocaat [redacted] in het (recente) verleden bij Justitie heeft ingediend. Daarover kan ik hem informeren.

Met betrekking tot de coordinatie tussen bewindslieden en ministeries in de civiele procedure merk ik nog het volgende op.Tal van bewindslieden en ministeries zijn zoals bekend bij de vuurwerkramp betrokken. In dat licht bezien zal de minister [redacted] als coordinerend minister in de [redacted] van volgende week vrijdag voorstellen een aantal ministers (te weten van VROM, Defensie, V&W, Justitie en BZK) te mandateren om de procedure namens de staat te voeren. Tevens zal de [redacted] worden gevraagd over de opstelling van de staat in de richting van de andere gedagvaarde partij, de gemeente Enschede. Er zijn drie opties mogelijk:
1. staat en gemeente voeren geheel zelfstandig verweer;
2. staat en gemeente voeren als een partij verweer;
3. staat en gemeente werken nauw samen, maar dienen ieder een eigen verweer in.
BZK polst deze week de bereidheid van het gemeentebestuur van Enschede tot samenwerking.

Openbaar Ministerie

College van procureurs-generaal

Parket-Generaal

Ministerie van Justitie
Dossier 602.0103/1006893
Datum - 3 AUG. 2001
Nummer 01/5113770
Ambt 5.1.2e

Postadres Postbus 20305, 2500 EH Den Haag

Ministerie van Justitie
Bureau Secretaris-Generaal
t.a.v. 5.1.2e 5.1.2e
Postbus 20301
2500 EH 'S-GRAVENHAGE

Bezoekadres
Prins Clauslaan 16
2595 AJ Den Haag
Telefoon +31 70 33 99 600
Fax +31 70 33 99 854

A00/3163
1002814

Onderdeel	Bestuurlijke en Juridische Zaken
Contactpersoon	5.1.2e
Doorkiesnummer(s)	070-339 9805
Datum	5 juli 2001
Ons kenmerk	PaG/BJZ/465
Bijlage(n)	ja
Onderwerp	Afschrift brief inzake 5.1.2e 5.1.2e.

Bij beantwoording de datum en ons kenmerk vermelden
Wilt u slechts één zaak 5.1.2e uw brief behandelen

Bijgaand zend ik u ter informatie een kopie van de brief van heden aan de Nationale Ombudsman.

Het College van procureurs-generaal,
namens het College,
Het Hoofd Bestuurlijke en Juridische Zaken,
voor deze,

5.1.2e

Arrondissementsparket Almelo

Postadres Postbus 419 7600 AK Almelo

Bezoekadres
E. Gorterstraat 5
7607 GB Almelo
Telef
Fax 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e
advocaten en notarissen
t.a.v. 5.1.2e 5.1.2e
Frederiksplein 39
1017 XL AMSTERDAM

Onderdeel Bijzondere Zaken
Datum 26 juni 2001
Ons kenmerk 000119/00
Onderwerp Uw cliënt 5.1.2e 5.1.2e

Geachte 5.1.2e

Naar aanleiding van uw schrijven van 15 januari 2001, waarin u zich heeft beklaagd over de berichtgeving in de media, en in aansluiting op de brief van 19 januari 2001 van de behandelend officier van justitie, 5.1.2e 5.1.2e, bericht ik u als volgt.

In uw brief van 15 januari jl. deelt u mee dat u heeft vernomen dat volgens woordvoerster 5.1.2e van het openbaar ministerie in Almelo het afsluitend proces-verbaal in de zaak van uw cliënt in maart werd verwacht, alsmede dat in april bij de Rechtbank een regiezitting zou plaatsvinden, waarbij raadslieden in de gelegenheid worden gesteld eventuele getuigen op te geven.

De mededeling van het arrondissementsparket te Almelo inzake de inzending van het proces-verbaal en de regiezitting is geschied naar aanleiding van telefonische vragen van de pers over de voortgang van de zaak. Op een vraag van een journalist heeft de parketvoorlichtster te Almelo gezegd dat er, naar het zich op dat moment liet aanzien, in april 2001 een zogenaamde regiezitting zou plaatsvinden, en de zaak na de zomervakantie inhoudelijk zou worden behandeld. Ook is medegedeeld dat het proces-verbaal eind maart werd verwacht. Het voorbehoud dat de parketvoorlichtster heeft gemaakt ('naar het zich nu laat aanzien') is echter in de berichten van de media niet teruggekomen.

Hoewel de verwachte binnenkomst van een proces-verbaal en de vermoedelijke termijn waarop een (regie)zitting kan plaatsvinden geen "strafprocessuele beslissingen" zijn (waar de Richtlijn voorlichting opsporing en vervolging op ziet), had het in de rede gelegen dat de verdediging hiervan op de hoogte was gesteld gelijktijdig of vóórdat de pers hiervan vernam. Dit omdat het zowel voor de verdachte als voor de raadsman, in verband met de voorbereiding van de verdediging, belangrijke informatie betrof.

Deze gang van zaken is betreurenswaardig en ik bied u hiervoor mijn excuus aan.

Hoogachtend,
de officier van justitie,

5.1.2e

5.1.2e: 5.1.2e 5.1.2e Parket-Generaal

5.1.2e

H 1035

Ministerie van Justitie

Bureau Secretaris-Generaal

Postadres Postbus 20301, 2500 EH Den Haag

Bezoekadres
Schedeldoekshaven 100
2511 EX Den Haag
Tele
Fax 5.1.2e
Telex 34554 mvj nl

Aan de Nationale ombudsman
5.1.2e 5.1.2e
Postbus 93122
2509 AC DEN HAAG

Contactpersoon 5.1.2e
Doorkiesnummer(s) 5.1.2e
Datum 20 juni 2001
Ons kenmerk 5104147/01/BSG
Uw kenmerk 2001.00538 002
Onderwerp Klacht van 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e te Amsterdam

Bij beantwoording de datum en ons kenmerk vermelden.

Geachte heer 5.1.2e

Bij brief van 23 maart 2001, nummer 2001.00538 002, vroeg u mij om commentaar op de door u in onderzoek genomen klacht van 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e, ingediend door diens advocaat, 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e te Amsterdam.

U heeft de klacht als volgt geformuleerd:

"Verzoeker klaagt erover dat het arrondissementsparket te Almelo in januari 2001 een persbericht aan de media heeft verstrekt, zonder hem of zijn raadman daarvan tegelijkertijd een afschrift toe te sturen."

Naar aanleiding van de klacht heb ik het College van procureurs-generaal om inlichtingen en advies verzocht. Het ambtsbericht van de hoofdofficier van justitie te Almelo, treft u hierbij aan. Op grond van dit ambtsbericht kan ik u als volgt berichten.

In zijn brief van 16 januari 2001 aan u beklaagt 5.1.2e 5.1.2e zich erover dat de verdediging wordt geconfronteerd met mededelingen aan de media over processuele beslissingen en ontwikkelingen in de strafzaak die niet op zijn minst gepaard gaan met toezending van afschrift van de persberichten aan de verdediging en verwijst in dat verband naar zijn brief aan de hoofdofficier van justitie te Almelo d.d. 15 januari 2001.

In diens brief van 15 januari 2001 schrijft 5.1.2e 5.1.2e dat:

a) hij had vernomen dat volgens woordvoerster 5.1.2e van het openbaar ministerie in Almelo het afsluitend proces-verbaal in de zaak van zijn cliënt in maart a.s. wordt verwacht, dat in april bij de Rechtbank een regiezitting zou plaatsvinden, waarbij raadslieden in de gelegenheid worden gesteld eventuele getuigen op te geven;
b) hij door verschillende journalisten werd gebeld om te reageren op de

mededeling van de persofficier dat het TNO nader onderzoek gaat doen in verband met de vraag of het op het terrein van 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e aanwezige schietkatoen (flash cord) oorzaak geweest kan zijn van de brand.

Beoordeling

Gezien de klachtomschrijving is voor de beoordeling van de klacht vooreerst van belang dat het arrondissementsparket Almelo *geen* persbericht heeft laten uitgaan. De klacht is dan ook ongegrond.

Niettemin verstrek ik u de volgende inlichtingen over de zaak. In de door 5.1.2e 5.1.2e geschetste gevallen is steeds gereageerd op vragen van journalisten.

De voorlichting door het openbaar ministerie in strafzaken wordt genormeerd door de Richtlijn voorlichting opsporing en vervolging van het College van procureurs-generaal.[1] Uit het ambtsbericht van de hoofdofficier van justitie komt naar voren dat met de raadslieden van beide directeuren van S.E. Fireworks is afgesproken dat zij niet alleen afschriften ontvangen van uit te brengen persberichten, maar daarnaast tevens op de hoogte zullen worden gehouden van majeure ontwikkelingen in het onderzoek. De hoofdofficier van justitie te Almelo heeft in genoemd ambtsbericht opgemerkt dat het echter niet mogelijk (en ook niet wenselijk) is om naar aanleiding van iedere vraag van de pers over het onderzoek eerst contact op te nemen met de raadslieden. Die opvatting kan ik, mede gezien de praktische problemen die dit anders zou opleveren en gezien het belang van nieuwsgaring in deze omvangrijke en gevoelige zaak, onderschrijven.

Eerdergenoemde Richtlijn maakt een onderscheid tussen *actieve* en *passieve* voorlichting. De in de voorliggende klacht aangevallen gedragingen betreffen passieve voorlichting. De Richtlijn verplicht het openbaar ministerie er onder meer toe om op grond van zijn wettelijke taak de persoonlijke levenssfeer van de bij strafzaken betrokken personen in acht te nemen. De publiciteit over een strafrechtelijk onderzoek kan immers diep ingrijpen in de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen. De bescherming komt niet alleen toe aan verdachten, maar ook - en zeker niet in de laatste plaats - aan slachtoffers, nabestaanden, aangevers en getuigen. Het openbaar ministerie zal steeds in concreto een belangenafweging moeten maken en die zal niet altijd in het voordeel van de openbaarheid uitvallen. De belangenafweging bij de informatieverstrekking is niet louter onderworpen aan eigen zorgvuldigheidsnormen van het openbaar ministerie, maar vooral ook een uitvloeisel van de wettelijke taak van het openbaar ministerie als strafrechtelijk handhaver van de rechtsorde. In de bijlage bij de Richtlijn is een aantal vuistregels opgenomen waarmee rekening dient te worden gehouden bij de belangenafweging om al dan niet informatie te verstrekken. Voor de onderhavige klacht zijn van deze vuistregels in het bijzonder de volgende van belang:

---

[1] Vastgesteld in de vergadering van het College van procureurs-generaal op 26 november 1997, in werking getreden d.d. 1 februari 1998, gepubliceerd in Stcrt. 1998, 17.

- over voorgenomen opsporingshandelingen worden als regel geen mededelingen aan de media gedaan. Deze regel lijdt slechts uitzondering wanneer met een dergelijke mededeling het belang van de opsporing en/of vervolging (mede) is gediend;

- aan de media dient in beginsel geen informatie te worden verstrekt over strafprocessuele beslissingen waarmee de verdachte zelf nog niet bekend is.

De mededeling van het arrondissementsparket te Almelo inzake de inzending van het proces-verbaal en de regiezitting is geschied naar aanleiding van telefonische vragen van de pers over de voortgang van de zaak. Op een vraag van een journalist heeft de parketvoorlichtster te Almelo gezegd dat er, naar het zich op dat moment liet aanzien, in april 2001 een zogenaamde regiezitting zou plaatsvinden, en de zaak na de zomervakantie inhoudelijk zou worden behandeld. Ook is medegedeeld dat het proces-verbaal eind maart werd verwacht. Het voorbehoud dat de parketvoorlichtster heeft gemaakt ('naar het zich nu laat aanzien') is echter in de berichten van de media niet teruggekomen.

Hoewel de verwachte binnenkomst van een proces-verbaal en de vermoedelijke termijn waarop een (regie)zitting kan plaatsvinden geen "strafprocessuele beslissingen" zijn, ligt het in de rede dat de verdediging van dit soort zaken op de hoogte wordt gesteld gelijktijdig of vóórdat de pers hiervan verneemt. Dit omdat het zowel voor de verdachte als voor de raadsman, in verband met de voorbereiding van de verdediging, belangrijke informatie betreft. De behandelend officier van justitie, 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e, heeft in antwoord op diens brief van 15 januari 2001 aan de hoofdofficier van justitie te Almelo, 5.1.2e 5.1.2e bij brief van 19 januari 2001 gedetailleerd ingelicht over de ontwikkelingen die in de media globaal waren beschreven. In die brief is overigens niet met zoveel woorden weergegeven dat het arrondissementsparket te Almelo de gewraakte gang van zaken heeft betreurd. Het arrondissementsparket te Almelo heeft, in het kader van de bij u ingediende klacht, het College te kennen gegeven dat het 5.1.2e 5.1.2e alsnog in deze geest zal berichten.

Ten aanzien van de mededeling van de persofficier van het arrondissementsparket te Almelo, dat het TNO nader onderzoek gaat doen in verband met de vraag of het op het terrein van 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e aanwezige schietkatoen (flash cord) oorzaak kan zijn geweest van de brand, merk ik het volgende op.

Ook in het geval van deze mededeling was sprake van een passieve vorm van persvoorlichting. De mededeling van de persofficier was een reactie op een artikel dat eerder in de krant was verschenen over de mogelijke oorzaken van de vuurwerkramp. Naar aanleiding van dit artikel nam een journalist contact op met de persofficier. Dit technisch onderzoek door TNO is één van de talrijke onderzoeken naar de mogelijke oorzaken van het ontstaan van de vuurwerkramp, dat - helaas - net als andere onderzoeken bij de pers bekend is geworden. Het betrof niet een zodanige majeure ontwikkeling in het onderzoek, dat voor de uitlatingen naar de pers eerst contact opgenomen had moeten worden met de raadslieden van de directeuren van S.E. Fireworks. Er was geen sprake van 'voorgenomen opsporingshandelingen', in de zin van bovengenoemde bijlage bij

de Richtlijn, waarover als regel geen mededelingen aan de media worden gedaan. Evenmin betrof de mededeling informatie over strafprocessuele beslissingen. Het openbaar ministerie was derhalve niet gehouden voorafgaand aan deze mededeling aan de journalist 5.1.2e en 5.1.2e 5.1.2e met dit gegeven bekend te maken.

Het arrondissementsparket Almelo liet het College nog weten dat het in dit grootschalige onderzoek waarover in de plaatselijke pers dagelijks, en in de landelijke pers met grote regelmaat, berichten verschenen, veel moeite heeft gedaan - en nog doet - om bij alle aspecten, waaronder - niet in het minst - de contacten met de raadslieden, de nodige zorgvuldigheid te betrachten. Het spijt het parket dat dit niet steeds gelukt is. Het College zou het betreuren als uit het feit, dat er door deze raadsman bij u (inmiddels) twee klachten zijn ingediend, de indruk bij u zou ontstaan dat het parket Almelo het onderzoek niet zorgvuldig behandeld heeft.

Hoogachtend,

De Minister van Justitie,
namens deze,
de secretaris-generaal,

5.1.2e

Justitie

Ministerie van Justitie

Directoraat-Generaal Rechtshandhaving

DOSSIER

Postadres Postbus 20301, 2500 EH Den Haag

Bezoekadres
Schedeldoekshaven 100
2511 EX Den Haag
Telef 5.1.2e
Fax (
Telex 34554 mvj nl

De voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

Onderdeel Bureau JBA
Contactpersoon 5.1.2e 5.1.2e
Doorkiesnummer(s) (5.1.2e

Bij beantwoording de datum en ons kenmerk vermelden.

Datum 19 april 2001
Ons kenmerk 5093797/501/RD
Onderwerp Laatste stand van zaken strafrechtelijke onderzoeken n.a.v. vuurwerkramp Enschede

1. Inleiding

Sinds de vuurwerkramp heb ik u, middels de voortgangsrapportages van mijn ambtgenoot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, periodiek geïnformeerd over het strafrechtelijk onderzoek dat is verricht naar de vuurwerkramp. Zoals aangegeven in de beantwoording van de vragen die zijn gesteld naar aanleiding van de rapportages en het kabinetsstandpunt, doe ik u hierbij een overzicht toekomen van het verloop van het strafrechtelijk onderzoek, de huidige stand van zaken alsmede van de vervolgingsbeslissingen die het Openbaar Ministerie tot nu toe heeft genomen. In verband met het belang van de opsporing en vervolging ben ik terughoudend met het verstrekken van informatie omtrent (deel)onderzoeken die nog in volle gang zijn.

Heden zal door vertegenwoordigers van het Openbaar Ministerie te Almelo en het regiokorps Twente een persconferentie worden geven over de resultaten van het onderzoek, waarbij tevens vertegenwoordigers van de slachtoffers van de vuurwerkramp zullen worden geïnformeerd.

2. Het strafrechtelijk onderzoek

2.1. Algemeen

Het strafrechtelijk onderzoek naar de vuurwerkramp is op 14 mei gestart met de vorming van een zogenaamd Regionaal Bijstandsteam (RBT). In dit team heeft een groot aantal (bijzondere) opsporingsinstanties geparticipeerd. In de eerste weken na de vuurwerkramp heeft het RBT een bezetting gehad van tegen de 100 personen. Dit aantal is in de loop van de tijd geleidelijk

afgebouwd tot een huidige bezetting van ongeveer 35 opsporingsambtenaren. Het onderzoek naar het ontstaan van de eerste brand is nog in volle gang.

Na afronding van het strafrechtelijk onderzoek zal een ondersteunend team van bescheiden omvang bij de politie beschikbaar blijven ten behoeve van de beantwoording van vragen die in het kader van de strafrechtelijke procedures rijzen.

2.2. Inhoudelijke opzet

Kort na de formering van het RBT is een plan van aanpak opgesteld, waarin vier vragen centraal zijn gesteld:

- Hoe is de eerste brand op het bedrijfsterrein van SE Fireworks ontstaan?
- Via welke stappen heeft de brand zich kunnen ontwikkelen tot de uiteindelijke omvang?
- Welke oorzaken hebben ten grondslag gelegen aan de kracht van de (laatste) ontploffing(en)?
- Hoe heeft de overheid gehandeld in het kader van de vergunningverlening en de controle op de naleving van de vergunningvoorschriften?

Het strafrechtelijk onderzoek is gesplitst in vier deelprojecten:

- Technisch onderzoek
- Financieel/economisch onderzoek
- Tactisch onderzoek
- Bestuurlijk/milieu-onderzoek

2.3. Verloop en stand van zaken deelprojecten

2.3.1. Technisch onderzoek

In het kader van het technisch onderzoek is onderzoek gedaan naar de toedracht en de volgorde van de gebeurtenissen op 13 mei 2000. Centraal heeft daarin gestaan het onderzoek van de sporen die zijn aangetroffen op en rondom het bedrijfsterrein van SE Fireworks. Gedurende vier weken na de ramp hebben onderzoekers van de technische recherche en het Samenwerkingsverband Forensisch Onderzoek Bomexplosies (SFOB) sporen verzameld.
De verzamelde sporen zijn onderzocht door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) in samenwerking met TNO. Voorts is specifiek met het oog op de vraag of explosieven aanwezig zijn geweest op het bedrijfsterrein het Forensic Explosives Laboratory te Kent (Engeland) ingeschakeld.
Voorts is in het kader van het technisch onderzoeksproject begin 2001 onderzoek gedaan naar de classificatie van het vuurwerk. Dit onderzoek is door het NFI in samenwerking met het Duitse Bundesanstalt für Materialforschung und - prüfung (BAM) uitgevoerd.
De bevindingen van het technisch onderzoek zijn weergegeven in deelrapport A, deel III, hoofdstuk 3 van de Commissie Onderzoek Vuurwerkramp (COV).

4079 9901-09 Basispapier

2.3.2. Het financieel/economisch onderzoek

In het kader van het financieel/economisch onderzoek staat centraal de administratieve reconstructie van het op 13 mei 2000 op het bedrijfsterrein van SE Fireworks aanwezige vuurwerk (soorten en hoeveelheden). Aangezien het overgrote deel van de administratie van SE Fireworks als gevolg van de explosies op 13 mei 2000 is vernietigd, heeft deze reconstructie plaats moeten vinden aan de hand van bescheiden van leveranciers en afnemers in binnen en buitenland. Het aantal rechtshulpverzoeken betreffende bedrijven in het buitenland, bedraagt meer dan 150. Het leeuwendeel van die rechtshulpverzoeken is afgerond. Aan het rechtshulp verzoek aan China is, alle diplomatieke inspanningen ten spijt, nog geen gevolg gegeven. Dit valt met name te betreuren, omdat uitvoering van het verzoek meer inzicht zou kunnen verschaffen in de wijze waarop in China vuurwerk pleegt te worden geclassificeerd, in wiens opdracht zulks geschiedt, en in hoeverre de afnemer S.E. Fireworks derhalve van verkeerde classificaties op de hoogte was, of had kunnen zijn.

In Nederland zijn ruim 1100 bevelen tot uitlevering van stukken gedaan. Dit traject is succesvol afgerond: thans bestaat een betrouwbaar beeld van de hoeveelheden en soorten vuurwerk die op 13 mei aanwezig zijn geweest.

Een combinatie van gegevens uit de technische, financieel/economische en tactische onderzoeken levert het volgende beeld op:

Op 13 mei 2000 was ongeveer 169.500 kg vuurwerk aanwezig, terwijl vergunning was verleend voor 150.000 kg van de classificatie 1.4, dan wel 136.000 kg van de classificatie 1.4 in combinatie met 2000 kg van de classificatie 1.3 (alles inclusief verpakking). Volgens de classificatietesten was de verdeling over de classificaties als volgt:

- 9% van classificatie 1.4
- 87% van classificatie 1.3
- 3% van classificatie 1.2
- 1% van 1.1 (de zwaarste classificatie)

2.3.3. Het tactisch onderzoek

2.3.3.1 Opzet en voortgang

In de week na de vuurwerkramp zijn drie gerechtelijke vooronderzoeken geopend. Twee hadden betrekking op de verdenking van het opzettelijk overtreden van de milieuvoorschriften door de directeuren van SE Fireworks en een gerechtelijk vooronderzoek (GVO) had betrekking op het opzettelijk stichten van brand, dan wel het opzettelijk veroorzaken van een ontploffing door een of meer onbekende personen. De directeuren van SE Fireworks zijn

4079 9901-09 Basispapier

op 19 mei 2000 aangehouden. Op 22 mei 2000 is de voorlopige hechtenis tegen hen bevolen. Op 9 augustus 2000 is de voorlopige hechtenis van de directeuren geschorst, aan welke schorsing een aantal stringente voorwaarden is verbonden.

In het kader van de verdenking van brandstichting is een inwoner van Enschede aangehouden. Hij wordt ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij het ontstaan van de eerste brand op het bedrijfsterrein van SE Fireworks. Op 26 januari 2001 is de voorlopige hechtenis verleend. Het onderzoek tegen deze verdachte is nog in volle gang.

2.3.3.2. Resultaten

In het kader van het tactisch onderzoek is getracht een perspectief te ontwikkelen op de gebeurtenissen op 13 mei 2000 aan de hand van getuigenverklaringen en technisch materiaal als foto's, videomateriaal en dergelijke. In de loop van het onderzoek zijn honderden verklaringen van personen opgenomen die zich in de nabijheid van het bedrijfsterrein van SE Fireworks bevonden, toen de ramp zich voltrok. Voorts zijn 2000 mensen benaderd, die bij de ramp gewond zijn geraakt. Van deze groep is met 700 personen persoonlijk gesproken. In de periode van juli tot en met december 2000 is aan het horen van getuigen door acht rechercheurs full time gewerkt. In totaal zijn ongeveer 350 tips onderzocht. Een aantal daarvan is binnengekomen naar aanleiding van de televisieprogramma's Opsporing Verzocht en Onder de Loep. Geruchten die betrekking hadden op militaire voertuigen op het bedrijfsterrein en in de straat, in relatie tot het ontstaan van de ramp, zijn ontzenuwd.

In totaal zijn 500 autowrakken onderzocht, die in het rampgebied stonden. Daarbij is ook bekeken of een logische verklaring voor de aanwezigheid van deze auto's in het rampgebied ontbrak. Dit deel van het onderzoek heeft geen strafrechtelijk relevant resultaat opgeleverd.

Het volledige telefoonverkeer in het rampgebied op 13 mei 2000 is in kaart gebracht. Voorts zijn alle meldingen aan de 112-centrales nagetrokken. Het beeldmateriaal dat ter beschikking van de politie is gekomen (waaronder amateurfilms en videobeelden) is uiterst nuttig gebleken bij de reconstructies van de brand en het berekenen van de kracht van de explosies.

Tenslotte is in het tactische deel van het onderzoek natuurlijk uitgebreide aandacht geweest voor de gang van zaken bij SE Fireworks. In dat kader was een van de centrale vragen of op de bewuste dag op het bedrijfsterrein bij SE Fireworks is gewerkt. Naar het zich laat aanzien, is dit niet het geval geweest.

4079 9901-09 Basispapier

2.3.4. Het bestuurlijk/milieu-onderzoek

Het bestuurlijk/milieu-onderzoek is nagenoeg afgerond. Conform het plan van aanpak is dit onderzoek zeer breed opgezet. In dit kader is de mogelijke strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gemeente, de provincie en de brandweer, vroegere Ministers van Defensie, VROM en Justitie (zie paragraaf 3.7.), alsmede (een of meer) medewerker(s) van het bureau Milan aan de orde geweest.

3. Vervolgingsbeslissingen

3.1. De directeuren van SE Fireworks

Op 8 augustus 2000 hebben pro forma-zittingen plaatsgevonden. De voorlopige hechtenis van de beide directeuren is kort daarop geschorst. Op 26 april 2001 zal een zogenaamde regiezitting plaatsvinden bij de rechtbank te Almelo. Alsdan zal duidelijkheid worden verkregen of naar het oordeel van de rechtbank nog nadere onderzoekshandelingen door de rechter-commissaris nodig zullen zijn. De verwachting is gerechtvaardigd dat inhoudelijke behandeling van de strafzaken eerst na de zomer zal plaatsvinden en dat de procedure in eerste aanleg niet voor het laatste kwartaal van 2001 zal zijn afgerond. De tenlasteleggingen behelzen de verdenking van het feitelijk leiding geven aan overtreding door SE Fireworks van de

- artikelen 18.18 en 8.1 lid 1 onder b Wet Milieubeheer (vergunningvoorschriften en uitbreiden/ wijzigen inrichting zonder vergunning),
- artikel 2 Wet milieugevaarlijke stoffen (gevaarzetting als gevolg van bedrijfsmatige opslag vuurwerk zonder adequate veiligheidsmaatregelen,
- artikel 158 aanhef en ten derde Wetboek van Strafrecht (schuld aan brand en/of ontploffingen),
- artikel 3 Vuurwerkbesluit Wet milieugevaarlijke stoffen (afleveren vuurwerk aan particulieren, dat niet aan voldoet aan de vereisten,),
- artikel 8 Vuurwerkbesluit Wet milieugevaarlijke stoffen (afleveren vuurwerk aan particulieren op niet toegestane dagen),
- artikel 9 Vuurwerkbesluit Wet milieugevaarlijke stoffen (afleveren vuurwerk aan particulieren vanuit ruimte, die niet voldoet aan de relevante vergunningvoorschriften).

Tevens is een tweetal subsidiaire feiten toegevoegd, waaronder feitelijk leidinggeven aan dood door schuld (artikel 307 Wetboek van Strafrecht).

De feiten betreffende het afleveren van vuurwerk aan particulieren zijn op de tenlasteleggingen opgenomen, omdat daarmee geïllustreerd wordt in welke "cultuur" de bedrijfsvoering plaatsvond.

3.2. Verdachte terzake van brandstichting.

Op 27 april a.s. zal de pro forma zitting plaatsvinden op een tenlastelegging conform aan die, als bedoeld in het bevel tweede verlenging gevangenhouding

4079 9901-09 Basispapier

(opzettelijke brandstichting). Het onderzoek is in volle gang. Inhoudelijke behandeling van de strafzaak zal zeker nog enige maanden op zich laten wachten.

3.3. De provincie Overijssel

Uit het onderzoek is niet gebleken van indicaties, die wijzen in de richting van betrokkenheid van de provincie bij enig strafbaar feit.

3.4. De brandweer

Het handelen van de brandweer op 13 mei 2000 is uitgebreid voorwerp van onderzoek geweest. Met name is in dit verband gekeken naar de artikelen 158 Sr (schuld aan een of meer ontploffingen en/of branden) en/of 307 Sr (dood door schuld). Op basis van de bevindingen uit het onderzoek heeft het openbaar ministerie geconcludeerd dat noch de leiding van de brandweer noch een of meer individuele brandweerfunctionarissen een strafrechtelijk verwijt valt te maken met betrekking tot het overlijden van de 22 slachtoffers (inclusief de vier brandweerfunctionarissen).

3.5. De gemeente Enschede

Zoals bekend heeft de Hoge Raad in het zogenoemde Pikmeer II-arrest criteria gegeven voor de vervolgbaarheid van decentrale overheden.
De gedragingen van een dergelijk openbaar lichaam zijn, zoals de Hoge Raad in een kernoverweging in dit arrest heeft aangegeven, niet vervolgbaar als zij "naar haar aard en gelet op het wettelijk systeem rechtens niet anders dan door bestuursfunctionarissen kunnen worden verricht in het kader van de uitvoering van de aan het openbaar lichaam opgedragen bestuurstaak, zodat uitgesloten is dat derden in zoverre op gelijke voet als het openbaar lichaam aan het maatschappelijk verkeer deelnemen".

Het openbaar ministerie heeft in het licht van dit arrest bepalend geacht, dat het verwijt dat de gemeente Enschede kan worden gemaakt naar zijn aard een verwijt is van bestuurlijk te kort schieten. Het gaat hier immers om de plicht tot het voeren van een deugdelijk vergunningenbeleid, het uitoefenen van adequaat toezicht op de naleving en het daadwerkelijk handhaven van wet- en regelgeving. Dit zijn bestuurstaken die "naar hun aard en gelet op het wettelijk systeem" aan het bevoegde openbaar lichaam zijn voorbehouden. Hieruit volgt dat nalatigheid van een openbaar lichaam bij de uitoefening van de "exclusieve" bestuurlijk taak niet tot vervolging kan leiden. De gemeente is dan ook niet vervolgbaar voor de betrokkenheid bij de ramp.

3.6. De ambtenaren van de gemeente Enschede belast met het toezicht

In het kader van het onderzoek naar de rol van de gemeente is tevens aan de orde gekomen de rol van twee bij de Bouw- en Milieudienst van de gemeente werkzame ambtenaren, die met het toezicht op de naleving van de vergunningen waren belast. Het handelen en nalaten van deze ambtenaren in het kader van het aan hen opgedragen toezicht is zozeer verweven met het

kaderstellend handelen en nalaten van de gemeente Enschede ten aanzien van de vergunningverlening, het stellen van voorwaarden en de waarborging van de naleving van die voorwaarden, dat een vervolging van hen, mede in het licht van de beide Pikmeer-arresten, niet in de rede ligt. Van handelen of nalaten door deze ambtenaren, waarmee zij zich zodanig buiten de door de gemeente gestelde grenzen hebben begeven, dat hen daarvan een individueel strafrechtelijk verwijt zou moeten worden gemaakt, is het Openbaar Ministerie niet gebleken.

Het strafrechtelijk onderzoek in het kader van de jegens de twee ambtenaren van de Bouw- en Milieudienst gerezen verdenking van het aannemen van steekpenningen (artikel 363 Sr) is nog niet afgerond. In deze zullen in een later stadium afdoeningsbeslissingen volgen.

3.7. Ambtsmisdrijven ministers

Van belang zijn hier de misdrijven van artikel 355, aanhef en onder 4, respectieve artikel 356 WvSr (opzettelijk nalaten uitvoering te geven aan bepalingen van regelgeving, respectievelijk grove schuld ten aanzien van het nalaten daaraan uitvoering te geven). De staat zelf is immers niet vervolgbaar. Het openbaar ministerie heeft uit het onderzoek geen indicatie gekregen om mij, in verband met de bijzondere procedure van artikel 483 WvSv, te informeren over personen, die ten tijde als hier van belang het ministersambt hebben bekleed.

3.8. Medewerkers bureau Milan

Het separate strafrechtelijk onderzoek naar de betrokkenheid van twee medewerkers van het Bureau Milan bij een of meer strafbare feiten (waaronder die als bedoeld in artikel 363 Sr) is nog niet afgerond. Hierover zullen in een later stadium afdoeningsbeslissingen door het bevoegd gezag, te weten de officier van justitie te Arnhem, genomen worden.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De minister van Justitie,

5.1.2e

Openbaar Ministerie

College van procureurs-generaal

De Voorzitter

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Postadres Postbus 20305, 2500 EH 's-Gravenhage

5.1.2e

Bezoekadres
Prins Clauslaan 16
2595 AJ 's-Gravenhage
Telefoon
Telefax +31

5.1.2e

Aan de Minister van Justitie
Postbus 20301
2500 EH Den Haag

Door Reg. DTV kopie gezonden aan DgRH

Ministerie van Justitie
Dossier A00/3163/1002014
Datum 19 APR 2001
Nummer 01/5094359
Ambt.

Onderdeel: Bestuurlijke- en Juridische zaken
Contactpersoon: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
Doorkiesnummer(s): 9802
Datum: 18 april 2001
Ons kenmerk: 2001040711
Bijlage(n): 1
Onderwerp: Vuurwerkramp Enschede

Bij beantwoording de datum en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts één zaak in uw brief behandelen.

Geachte 5.1.2e,

Bijgaand treft u aan een conceptbrief aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal over het strafrechtelijk onderzoek naar de vuurwerkramp te Enschede., Een dergelijke brief hebt u toegezegd in de beantwoording van één van de kamervragen naar aanleiding van onder meer het kabinetsstandpunt over de vuurwerkramp. De conceptbrief is gebaseerd op door de hoofdofficier van justitie te Almelo verstrekte inlichtingen. Het voor dit doel opgesteld ambtsbericht d.d. 12 april 2001 van de hoofdofficier is in kopie bijgevoegd. De eerdere voortgangsberichten en tussenbalansen van de hoofdofficier zijn reeds in uw bezit.

In dit verband is nog van belang te vermelden dat het Almelose parket en vertegenwoordigers van het regiokorps Twente op 19 april een persconferentie zullen geven over de resultaten van het onderzoek, waarbij tevens vertegenwoordigers van de slachtoffers van de vuurwerkramp zullen worden geïnformeerd. Het College geeft u in overweging uw brief op dezelfde dag de Tweede Kamer te doen bereiken.

Gaarne ontvang ik afschrift van uw bericht aan de Tweede Kamer.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Het College van procureurs-generaal,

5.1.2e

DgRH 906

dossier retour concipiënt, BVD

Minuut

Ministerie van Justitie
Directoraat-Generaal
Rechtshandhaving
Stafafdeling maximaal één regel

Datum uitgaande brief	april 2001
Nummer uitgaande brief	509397/501/RD
Dossiernummer	A00/3163/1002814
Exhibitum	.initiatief

Gegevens voor de administratie

Concipiënt 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e, telefoon, 5.1.2e

Ondertekenaar Minister

Paraaf in hiërarchische lijn 5.1.2e 19/4 5.1.2e 18/4 5.1.2e 19/4 18 5.1.2e Eindparaaf 19/4 5.1.2e

Uit vóór **op 19 april 2001 voor 1600 uur** IVM persconferentie OM Almelo over strafrechtelijke onderzoeken E[illegible] op 19/4 om 16⁰⁰ uur

	D&R	TVC	Typiste(e)
Datum ontvangst		Verz 19/4	Paraaf 5.1.2e

Bijlagen Nee

Overige aanwijzingen briefaankamerstrafrechtelijke

Visie vooraf aan	Kamer	Paraaf	Datum
DV ivm spoed visie achteraf. gegeven met Wiebe Alleman 20/4/01 5.1.2e			

	Kamer	Brief	Aantal	Gewaarmerkt
5.1.2e				Ja
				Ja
				O Ja O Nee
				O Ja O Nee
				O Ja O Nee

Inhoudelijke gegevens

Onderwerp .informeren Kamer inzake stand van zaken strafrechtelijke onderzoeken

Gevraagde beslissing/doel .zie oplegnota

Toelichting op het concept .zie oplegnota

Reden voor terugzending
O Paraaf hierarch. lijn ontbreekt
O Kan hierarch. afgedaan worden
O Stukken niet compl./geordend
O Toelichting ontbreekt
O Opmerkingen niet verwerkt
O Visie vooraf ontbreekt

Ministerie van Justitie

Directoraat-Generaal Rechtshandhaving

Postadres Postbus 20301, 2500 EH Den Haag

Bezoekadres
Schedeldoekshaven 100
2511 EX Den Haag
Telefo 5.1.2e
Fax (0
Telex 34554 mvj nl

De voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

Onderdeel: Bureau JBA
Contactpersoon: 5.1.2e. 5.1.2e
Doorkiesnummer(s): 5.1.2e
Datum: 19 april 2001
Ons kenmerk: 5093797/501/RD
Onderwerp: Laatste stand van zaken strafrechtelijke onderzoeken n.a.v. vuurwerkramp Enschede

Bij beantwoording de datum en ons kenmerk vermelden.

1. Inleiding

Sinds de vuurwerkramp heb ik u, middels de voortgangsrapportages van mijn ambtgenoot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, periodiek geïnformeerd over het strafrechtelijk onderzoek dat is verricht naar de vuurwerkramp. Zoals aangegeven in de beantwoording van de vragen die zijn gesteld naar aanleiding van de rapportages en het kabinetsstandpunt, doe ik u hierbij een overzicht toekomen van het verloop van het strafrechtelijk onderzoek, de huidige stand van zaken alsmede van de vervolgingsbeslissingen die het Openbaar Ministerie tot nu toe heeft genomen. In verband met het belang van de opsporing en vervolging ben ik terughoudend met het verstrekken van informatie omtrent (deel)onderzoeken die nog in volle gang zijn.

Heden zal door vertegenwoordigers van het Openbaar Ministerie te Almelo en het regiokorps Twente een persconferentie worden geven over de resultaten van het onderzoek, waarbij tevens vertegenwoordigers van de slachtoffers van de vuurwerkramp zullen worden geïnformeerd.

2. Het strafrechtelijk onderzoek

2.1. Algemeen

Het strafrechtelijk onderzoek naar de vuurwerkramp is op 14 mei gestart met de vorming van een zogenaamd Regionaal Bijstandsteam (RBT). In dit team heeft een groot aantal (bijzondere) opsporingsinstanties geparticipeerd. In de eerste weken na de vuurwerkramp heeft het RBT een bezetting gehad van tegen de 100 personen. Dit aantal is in de loop van de tijd geleidelijk

afgebouwd tot een huidige bezetting van ongeveer 35 opsporingsambtenaren. Het onderzoek naar het ontstaan van de eerste brand is nog in volle gang.

Na afronding van het strafrechtelijk onderzoek zal een ondersteunend team van bescheiden omvang bij de politie beschikbaar blijven ten behoeve van de beantwoording van vragen die in het kader van de strafrechtelijke procedures rijzen.

2.2. Inhoudelijke opzet

Kort na de formering van het RBT is een plan van aanpak opgesteld, waarin vier vragen centraal zijn gesteld:

- Hoe is de eerste brand op het bedrijfsterrein van SE Fireworks ontstaan?
- Via welke stappen heeft de brand zich kunnen ontwikkelen tot de uiteindelijke omvang?
- Welke oorzaken hebben ten grondslag gelegen aan de kracht van de (laatste) ontploffing(en)?
- Hoe heeft de overheid gehandeld in het kader van de vergunningverlening en de controle op de naleving van de vergunningvoorschriften?

Het strafrechtelijk onderzoek is gesplitst in vier deelprojecten:

- Technisch onderzoek
- Financieel/economisch onderzoek
- Tactisch onderzoek
- Bestuurlijk/milieu-onderzoek

2.3. Verloop en stand van zaken deelprojecten

2.3.1. Technisch onderzoek

In het kader van het technisch onderzoek is onderzoek gedaan naar de toedracht en de volgorde van de gebeurtenissen op 13 mei 2000. Centraal heeft daarin gestaan het onderzoek van de sporen die zijn aangetroffen op en rondom het bedrijfsterrein van SE Fireworks. Gedurende vier weken na de ramp hebben onderzoekers van de technische recherche en het Samenwerkingsverband Forensisch Onderzoek Bomexplosies (SFOB) sporen verzameld.
De verzamelde sporen zijn onderzocht door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) in samenwerking met TNO. Voorts is specifiek met het oog op de vraag of explosieven aanwezig zijn geweest op het bedrijfsterrein het Forensic Explosives Laboratory te Kent (Engeland) ingeschakeld.
Voorts is in het kader van het technisch onderzoeksproject begin 2001 onderzoek gedaan naar de classificatie van het vuurwerk. Dit onderzoek is door het NFI in samenwerking met het Duitse Bundesanstalt für Materialforschung und - prüfung (BAM) uitgevoerd.
De bevindingen van het technisch onderzoek zijn weergegeven in deelrapport A, deel III, hoofdstuk 3 van de Commissie Onderzoek Vuurwerkramp (COV).

2.3.2. Het financieel/economisch onderzoek

In het kader van het financieel/economisch onderzoek staat centraal de administratieve reconstructie van het op 13 mei 2000 op het bedrijfsterrein van SE Fireworks aanwezige vuurwerk (soorten en hoeveelheden). Aangezien het overgrote deel van de administratie van SE Fireworks als gevolg van de explosies op 13 mei 2000 is vernietigd, heeft deze reconstructie plaats moeten vinden aan de hand van bescheiden van leveranciers en afnemers in binnen en buitenland. Het aantal rechtshulpverzoeken betreffende bedrijven in het buitenland, bedraagt meer dan 150. Het leeuwendeel van die rechtshulpverzoeken is afgerond. Aan het rechtshulp verzoek aan China is, alle diplomatieke inspanningen ten spijt, nog geen gevolg gegeven. Dit valt met name te betreuren, omdat uitvoering van het verzoek meer inzicht zou kunnen verschaffen in de wijze waarop in China vuurwerk pleegt te worden geclassificeerd, in wiens opdracht zulks geschiedt, en in hoeverre de afnemer S.E. Fireworks derhalve van verkeerde classificaties op de hoogte was, of had kunnen zijn.

In Nederland zijn ruim 1100 bevelen tot uitlevering van stukken gedaan. Dit traject is succesvol afgerond: thans bestaat een betrouwbaar beeld van de hoeveelheden en soorten vuurwerk die op 13 mei aanwezig zijn geweest.

Een combinatie van gegevens uit de technische, financieel/economische en tactische onderzoeken levert het volgende beeld op:

Op 13 mei 2000 was ongeveer 169.500 kg vuurwerk aanwezig, terwijl vergunning was verleend voor 150.000 kg van de classificatie 1.4, dan wel 136.000 kg van de classificatie 1.4 in combinatie met 2000 kg van de classificatie 1.3 (alles inclusief verpakking). Volgens de classificatietesten was de verdeling over de classificaties als volgt:

- 9% van classificatie 1.4
- 87% van classificatie 1.3
- 3% van classificatie 1.2
- 1% van 1.1 (de zwaarste classificatie)

2.3.3. Het tactisch onderzoek

2.3.3.1 Opzet en voortgang

In de week na de vuurwerkramp zijn drie gerechtelijke vooronderzoeken geopend. Twee hadden betrekking op de verdenking van het opzettelijk overtreden van de milieuvoorschriften door de directeuren van SE Fireworks en een gerechtelijk vooronderzoek (GVO) had betrekking op het opzettelijk stichten van brand, dan wel het opzettelijk veroorzaken van een ontploffing door een of meer onbekende personen. De directeuren van SE Fireworks zijn

op 19 mei 2000 aangehouden. Op 22 mei 2000 is de voorlopige hechtenis tegen hen bevolen. Op 9 augustus 2000 is de voorlopige hechtenis van de directeuren geschorst, aan welke schorsing een aantal stringente voorwaarden is verbonden.

In het kader van de verdenking van brandstichting is een inwoner van Enschede aangehouden. Hij wordt ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij het ontstaan van de eerste brand op het bedrijfsterrein van SE Fireworks. Op 26 januari 2001 is de voorlopige hechtenis verleend. Het onderzoek tegen deze verdachte is nog in volle gang.

2.3.3.2. Resultaten

In het kader van het tactisch onderzoek is getracht een perspectief te ontwikkelen op de gebeurtenissen op 13 mei 2000 aan de hand van getuigenverklaringen en technisch materiaal als foto's, videomateriaal en dergelijke. In de loop van het onderzoek zijn honderden verklaringen van personen opgenomen die zich in de nabijheid van het bedrijfsterrein van SE Fireworks bevonden, toen de ramp zich voltrok. Voorts zijn 2000 mensen benaderd, die bij de ramp gewond zijn geraakt. Van deze groep is met 700 personen persoonlijk gesproken. In de periode van juli tot en met december 2000 is aan het horen van getuigen door acht rechercheurs full time gewerkt. In totaal zijn ongeveer 350 tips onderzocht. Een aantal daarvan is binnengekomen naar aanleiding van de televisieprogramma's Opsporing Verzocht en Onder de Loep. Geruchten die betrekking hadden op militaire voertuigen op het bedrijfsterrein en in de straat, in relatie tot het ontstaan van de ramp, zijn ontzenuwd.

In totaal zijn 500 autowrakken onderzocht, die in het rampgebied stonden. Daarbij is ook bekeken of een logische verklaring voor de aanwezigheid van deze auto's in het rampgebied ontbrak. Dit deel van het onderzoek heeft geen strafrechtelijk relevant resultaat opgeleverd.

Het volledige telefoonverkeer in het rampgebied op 13 mei 2000 is in kaart gebracht. Voorts zijn alle meldingen aan de 112-centrales nagetrokken. Het beeldmateriaal dat ter beschikking van de politie is gekomen (waaronder amateurfilms en videobeelden) is uiterst nuttig gebleken bij de reconstructies van de brand en het berekenen van de kracht van de explosies.

Tenslotte is in het tactische deel van het onderzoek natuurlijk uitgebreide aandacht geweest voor de gang van zaken bij SE Fireworks. In dat kader was een van de centrale vragen of op de bewuste dag op het bedrijfsterrein bij SE Fireworks is gewerkt. Naar het zich laat aanzien, is dit niet het geval geweest.

2.3.4. Het bestuurlijk/milieu-onderzoek

Het bestuurlijk/milieu-onderzoek is nagenoeg afgerond. Conform het plan van aanpak is dit onderzoek zeer breed opgezet. In dit kader is de mogelijke strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gemeente, de provincie en de brandweer, vroegere Ministers van Defensie, VROM en Justitie (zie paragraaf 3.7.), alsmede (een of meer) medewerker(s) van het bureau Milan aan de orde geweest.

3. Vervolgingsbeslissingen

3.1. De directeuren van SE Fireworks

Op 8 augustus 2000 hebben pro forma-zittingen plaatsgevonden. De voorlopige hechtenis van de beide directeuren is kort daarop geschorst. Op 26 april 2001 zal een zogenaamde regiezitting plaatsvinden bij de rechtbank te Almelo. Alsdan zal duidelijkheid worden verkregen of naar het oordeel van de rechtbank nog nadere onderzoekshandelingen door de rechter-commissaris nodig zullen zijn. De verwachting is gerechtvaardigd dat inhoudelijke behandeling van de strafzaken eerst na de zomer zal plaatsvinden en dat de procedure in eerste aanleg niet voor het laatste kwartaal van 2001 zal zijn afgerond. De tenlasteleggingen behelzen de verdenking van het feitelijk leiding geven aan overtreding door SE Fireworks van de

- artikelen 18.18 en 8.1 lid 1 onder b Wet Milieubeheer (vergunningvoorschriften en uitbreiden/ wijzigen inrichting zonder vergunning),
- artikel 2 Wet milieugevaarlijke stoffen (gevaarzetting als gevolg van bedrijfsmatige opslag vuurwerk zonder adequate veiligheidsmaatregelen,
- artikel 158 aanhef en ten derde Wetboek van Strafrecht (schuld aan brand en/of ontploffingen),
- artikel 3 Vuurwerkbesluit Wet milieugevaarlijke stoffen (afleveren vuurwerk aan particulieren, dat niet aan voldoet aan de vereisten,),
- artikel 8 Vuurwerkbesluit Wet milieugevaarlijke stoffen (afleveren vuurwerk aan particulieren op niet toegestane dagen),
- artikel 9 Vuurwerkbesluit Wet milieugevaarlijke stoffen (afleveren vuurwerk aan particulieren vanuit ruimte, die niet voldoet aan de relevante vergunningvoorschriften).

Tevens is een tweetal subsidiaire feiten toegevoegd, waaronder feitelijk leidinggeven aan dood door schuld (artikel 307 Wetboek van Strafrecht).

De feiten betreffende het afleveren van vuurwerk aan particulieren zijn op de tenlasteleggingen opgenomen, omdat daarmee geïllustreerd wordt in welke "cultuur" de bedrijfsvoering plaatsvond.

3.2. Verdachte terzake van brandstichting.

Op 27 april a.s. zal de pro forma zitting plaatsvinden op een tenlastelegging conform aan die, als bedoeld in het bevel tweede verlenging gevangenhouding

(opzettelijke brandstichting). Het onderzoek is in volle gang. Inhoudelijke behandeling van de strafzaak zal zeker nog enige maanden op zich laten wachten.

3.3. De provincie Overijssel

Uit het onderzoek is niet gebleken van indicaties, die wijzen in de richting van betrokkenheid van de provincie bij enig strafbaar feit.

3.4. De brandweer

Het handelen van de brandweer op 13 mei 2000 is uitgebreid voorwerp van onderzoek geweest. Met name is in dit verband gekeken naar de artikelen 158 Sr (schuld aan een of meer ontploffingen en/of branden) en/of 307 Sr (dood door schuld). Op basis van de bevindingen uit het onderzoek heeft het openbaar ministerie geconcludeerd dat noch de leiding van de brandweer noch een of meer individuele brandweerfunctionarissen een strafrechtelijk verwijt valt te maken met betrekking tot het overlijden van de 22 slachtoffers (inclusief de vier brandweerfunctionarissen).

3.5. De gemeente Enschede

Zoals bekend heeft de Hoge Raad in het zogenoemde Pikmeer II-arrest criteria gegeven voor de vervolgbaarheid van decentrale overheden.
De gedragingen van een dergelijk openbaar lichaam zijn, zoals de Hoge Raad in een kernoverweging in dit arrest heeft aangegeven, niet vervolgbaar als zij "naar haar aard en gelet op het wettelijk systeem rechtens niet anders dan door bestuursfunctionarissen kunnen worden verricht in het kader van de uitvoering van de aan het openbaar lichaam opgedragen bestuurstaak, zodat uitgesloten is dat derden in zoverre op gelijke voet als het openbaar lichaam aan het maatschappelijk verkeer deelnemen".

Het openbaar ministerie heeft in het licht van dit arrest bepalend geacht, dat het verwijt dat de gemeente Enschede kan worden gemaakt naar zijn aard een verwijt is van bestuurlijk te kort schieten. Het gaat hier immers om de plicht tot het voeren van een deugdelijk vergunningenbeleid, het uitoefenen van adequaat toezicht op de naleving en het daadwerkelijk handhaven van wet- en regelgeving. Dit zijn bestuurstaken die "naar hun aard en gelet op het wettelijk systeem" aan het bevoegde openbaar lichaam zijn voorbehouden. Hieruit volgt dat nalatigheid van een openbaar lichaam bij de uitoefening van de "exclusieve" bestuurlijk taak niet tot vervolging kan leiden. De gemeente is dan ook niet vervolgbaar voor de betrokkenheid bij de ramp.

3.6. De ambtenaren van de gemeente Enschede belast met het toezicht

In het kader van het onderzoek naar de rol van de gemeente is tevens aan de orde gekomen de rol van twee bij de Bouw- en Milieudienst van de gemeente werkzame ambtenaren, die met het toezicht op de naleving van de vergunningen waren belast. Het handelen en nalaten van deze ambtenaren in het kader van het aan hen opgedragen toezicht is zozeer verweven met het

kaderstellend handelen en nalaten van de gemeente Enschede ten aanzien van de vergunningverlening, het stellen van voorwaarden en de waarborging van de naleving van die voorwaarden, dat een vervolging van hen, mede in het licht van de beide Pikmeer-arresten, niet in de rede ligt. Van handelen of nalaten door deze ambtenaren, waarmee zij zich zodanig buiten de door de gemeente gestelde grenzen hebben begeven, dat hen daarvan een individueel strafrechtelijk verwijt zou moeten worden gemaakt, is het Openbaar Ministerie niet gebleken.

Het strafrechtelijk onderzoek in het kader van de jegens de twee ambtenaren van de Bouw- en Milieudienst gerezen verdenking van het aannemen van steekpenningen (artikel 363 Sr) is nog niet afgerond. In deze zullen in een later stadium afdoeningsbeslissingen volgen.

3.7. Ambtsmisdrijven ministers

Van belang zijn hier de misdrijven van artikel 355, aanhef en onder 4, respectieve artikel 356 WvSr (opzettelijk nalaten uitvoering te geven aan bepalingen van regelgeving, respectievelijk grove schuld ten aanzien van het nalaten daaraan uitvoering te geven). De staat zelf is immers niet vervolgbaar. Het openbaar ministerie heeft uit het onderzoek geen indicatie gekregen om mij, in verband met de bijzondere procedure van artikel 483 WvSv, te informeren over personen, die ten tijde als hier van belang het ministersambt hebben bekleed.

3.8. Medewerkers bureau Milan

Het separate strafrechtelijk onderzoek naar de betrokkenheid van twee medewerkers van het Bureau Milan bij een of meer strafbare feiten (waaronder die als bedoeld in artikel 363 Sr) is nog niet afgerond. Hierover zullen in een later stadium afdoeningsbeslissingen door het bevoegd gezag, te weten de officier van justitie te Arnhem, genomen worden.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De minister van Justitie,

Oplegnota

Ontvangen BSC
Datum 19 APR. 2001
Guy

Aan	Minister
D.t.v.	Hiërarchische lijn (zie minuut)
(Mede)paraaf	19/4 5.1.2e 19/4
Concipiënt	5.1.2e 5.1.2e
Doorkiesnummer(s)	5.1.2e
Datum	17 april 2001
Ons kenmerk	5093797/501/RD
Onderwerp	Informeren van Kamer omtrent laatste stand van zaken strafrechtelijke onderzoeken Vuurwerkramp Enschede

1. Gevraagde beslissing

Instemmen met conceptbrief over de laatste stand van zaken inzake de strafrechtelijke onderzoeken die zijn gestart n.a.v. de Vuurwerkramp te Enschede.

2. Achtergrond

Het kabinet heeft in één van de antwoorden op de circa 470 kamervragen inzake de vuurwerkramp Enschede toegezegd dat de minister van Justitie de Kamer voor het plenaire debat (24 en 25 april a.s.) informeert omtrent de laatste stand van zaken van het strafrechtelijk onderzoek. Met de nu voorliggende conceptbrief doet u deze toezegging gestand. De conceptbrief is overeenkomstig de door het College van procureurs-generaal voorgestelde lijn. Het College heeft zich op zijn beurt gebaseerd op het ambtsbericht d.d. 12 april 2001 van de hoofdofficier van justitie te Almelo (bijgevoegd).

In dit verband is nog van belang te vermelden dat het Almelose parket en vertegenwoordigers van het regiokorps Twente op 19 april a.s. een persconferentie zullen geven over de resultaten van het onderzoek, waarbij tevens vertegenwoordigers van de slachtoffers van de vuurwerkramp zullen worden geïnformeerd. In dat licht bezien wordt u geadviseerd de onderhavige conceptbrief op dezelfde dag aan de Tweede Kamer te sturen.

De voorzitter van het College heeft nog geen gelegenheid gehad om het ambtsbericht te tekenen. Hij is echter wel op de hoogte van de aard en strekking van het ambtsbericht.

3. Afstemming

In verband met verdragsrechtelijke aspecten in paragraaf 2.3.2. is deze afgestemd met 5.1.2e 5.1.2e van DGIAV.
Daarnaast is het antwoord afgestemd met de heer 5.1.2e (DW) i.v.m. de strafrechtelijke aansprakelijkheid van overheden (par. 3.5/3.6).

ONTVANGEN
19 APR. 2001
MINISTER

Openbaar Ministerie

College van procureurs-generaal

De Voorzitter

Postadres Postbus 20305, 2500 EH 's-Gravenhage

Bezoekadres
Prins Clauslaan 16
2595 AJ 's-Gravenhage
Telefoon
Telefax 5.1.2e

Aan de Minister van Justitie
Postbus 20301
2500 EH Den Haag

Onderdeel	Bestuurlijke- en Juridische zaken
Contactpersoon	5.1.2e. 5.1.2e. 5.1.2e
Doorkiesnummer(s)	9802
Datum	18 april 2001
Ons kenmerk	2001040711
Bijlage(n)	1
Onderwerp	Vuurwerkramp Enschede

Bij beantwoording de datum en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts één zaak in uw brief behandelen.

Geachte heer Korthals,

Bijgaand treft u aan een conceptbrief aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal over het strafrechtelijk onderzoek naar de vuurwerkramp te Enschede., Een dergelijke brief hebt u toegezegd in de beantwoording van één van de kamervragen naar aanleiding van onder meer het kabinetsstandpunt over de vuurwerkramp. De conceptbrief is gebaseerd op door de hoofdofficier van justitie te Almelo verstrekte inlichtingen. Het voor dit doel opgesteld ambtsbericht d.d. 12 april 2001 van de hoofdofficier is in kopie bijgevoegd. De eerdere voortgangsberichten en tussenbalansen van de hoofdofficier zijn reeds in uw bezit.

In dit verband is nog van belang te vermelden dat het Almelose parket en vertegenwoordigers van het regiokorps Twente op 19 april een persconferentie zullen geven over de resultaten van het onderzoek, waarbij tevens vertegenwoordigers van de slachtoffers van de vuurwerkramp zullen worden geïnformeerd. Het College geeft u in overweging uw brief op dezelfde dag de Tweede Kamer te doen bereiken.

Gaarne ontvang ik afschrift van uw bericht aan de Tweede Kamer.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Het College van procureurs-generaal,

5.1.2e 5.1.2e